121

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I35.86

Производственно-лабораторный корпус лесхоза для среднеевропейской части СССР

Стены кирпичные

АЛЬБОМ У. СМЕТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

74/5
Заказ № 2319/6 Инв. № 749-05 Тираж 70

Сдано в печать 21/3 1988 Цена 2-38

СФ 749-05
4-2-38

Инв. № ЦИТП СФ 749-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I35.86

Производственно-лабораторный корпус лесхоза для среднеевропейской части СССР

Стены кирпичные

АЛЬБОМ У. СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	- 66,6I тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 5I,I5 тыс.руб.
I $м^3$ здания	- 32,38 руб.
I $м^2$ общей площади	-I3I,28 руб.
На расчетную единицу	-I3I,28 руб.

Разработан
Воронежским филиалом
института "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол №27 от
27 октября I986 г.

Введен в действие
Гослесхозом СССР
Приказ №23I от 25 ноября I986 года

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков
Главный инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов

СФ749-05

СФ749-05

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета	6
3	I-I	Общестроительные работы	8
4	I-2	Отопление	62
5	I-3	Узел управления	68
6	I-4	Водопровод	73
7	I-5	Горячее водоснабжение	77
8	I-6	Бытовая канализация	8I
9	I-7	Вентиляция	84
I0	I-8	Приобретение и монтаж электроосвещения	88
II	I-9	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	96
I2	I-I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	I06
I3	2	Локальная смета № 2. Общестроительные работы перекрытия над подвалом сборно-монолитное	II9
I4		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I22

 с90749-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР. Составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 года № 141 издания 1983 года.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха - 30^{0}С.

Фундаменты - сборные железобетонные, стены - кирпичные, отопление от внешних сетей. Дан вариант на перекрытие подвала сборно-монолитное.

Сметы составлены в ценах и нормах 1984 года.

Грунтовые условия приняты следующие: грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблице №1.

Сборники ЕРЕР №1 грунт классифицируется п. 33 "в".

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска 1982-83 гг. для первого территориального района (подрайон "1") и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, утвержденному распоряжением Мособлсовета от 1 января 1983 года № 22р.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1982-83 гг., а стоимость материалов, не учтенных ценниками - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции по 1 территориальному району.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 1 января 1982 г. и сборникам сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий.

Потребность в производственных ресурсах к сметам подсчитана по СНиП 1У-2-82.

Накладные расходы приняты:

в процентах к сметным прямым затратам:

а) на общестроительные работы - 16,5%

б) санитарно-технические работы - 13,3%

в) на монтаж м/конструкций - 8,6%

в процентах к основной заработной плате рабочих:

а) на монтаж оборудования - 80%

б) на монтаж радиотелевизионного оборудования - 84%

в) на электромонтажные работы - 87%

Начисления на оборудование приняты в следующих размерах:

а) запасные части - 2%

б) тара и упаковка - 2%

в) транспортные расходы (ср.кальк.) - 4%

г) заготовительно-складские расходы - I,2%

д) комплектация - 0,7%

Плановые накопления - 8%

За расчетную единицу принят "$м^2$" общей площади.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса для среднеевропейской части СССР (стены кирпичные)

Сметная стоимость - 66,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 5,5I тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата - 6,8I тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - I3I,28 тыс.руб.
Iм2 общей площади здания - I3I,28 руб.
Iм3 объема здания - 32,38 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс. руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего				Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	44,67	-	-	-	44,67	-	5,3I	4,2I	м³	2057,29	2I,7I

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-2	Отопление	I,35	-	-	-	I,35	-	0,3I	0,2I	м³	2057,29	0,66
3	I-3	Узел управления	0,I0	-	-	-	0,I0	-	0,08	0,05	м³	2057,29	0,05
4	I-4	На водопровод	0,29	-	-	-	0,29	-	0,04	0,03	м³	2057,29	0,I4
5	I-5	На горячее водоснабжение	0,I6	-	-	-	0,I6	-	0,03	0,03	м³	2057,29	0,08
6	I-6	На бытовую канализацию	0,97	-	-	-	0,97	-	0,20	0,08	м³	2057,29	0,47
7	I-7	На вентиляцию	0,47	-	-	-	0,47	-	0,II	0,07	м³	2057,29	0,23
8	I-8	На приобретение и монтаж электроосвещения	-	2,5	0,2I	-	2,7I	-	0,32	0,53	м³	2057,29	I,32
9	I-9	На приобретение и монтаж слаботочных устройств	-	0,62	2,63	-	3,25	-	0,40	0,29	м³	2057,29	I,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I-I0	На приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,02	I2,62	-	I2,64	-	0,0I	0,0I	м³	57,29	6,I4
		Итого по смете	48,0I	3,I4	I5,46	-	66,6I	-	6,8I	5,5I	м³	2057,29	32,38

Главный инженер филиала Тырченков Н.С.
Главный инженер проекта Усталов В.П.
Начальник отдела Калабухов И.В.
Составил ст.инженер Солдаткина А.С.
Проверил ст.инженер Аносова Л.Н.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I

К типовому проекту производственно-лабораторного корпуса для среднеевропейской части СССР (стены кирпичные)

Основание: чертежи т.пр. аП АРI-I2 КЖI-I0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 44,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 53I0 чел-ч
Сметная заработная плата - 4,2I тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 88,04 руб.
Iм2 общей площади здания - 88,04 руб.
Iм3 объема здания - 2I,7I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб: всего / основной заработной платы	Стоимость единицы, руб: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Всего	Общая стоимость, руб.: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел-ч: не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел-ч: не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ I. Земляные работы								
I	I-II28 II6-I	Планировка площади застройки механизированным способом грунтов Iгруппы 100м2	6,5	0,3 / -	0,3 / 0,09	2 / -	-	2 / I	- / 0,I3	- / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I-23I 29-2 I-238 29-9 Техн. часть п.I.II т.3п.5	Срезка растительного грунта II группы бульдозером мощностью 59квт (80л.с.) с перемещением до 50м (40,8+32,3х4)хI,I (I4,3+II,3х4)хI,05 I000м3	0,097	I87/-	I87 62,48	I8	-	I8/6	-/89,97	-/9
3.	СЦПГ-I отр.28	Вывозка грунта Iгруппы на расстояние Iкм,т 97хI,2	II6,4	0,29		34				
4.	I-I94 25-I Техн. часть п.I.II т.3п.5	Работа на отвале при доставке грунта II группы автотранспортными средствами I000м3 9,26хI,I I0,I9+I,3+0,I4 2,97хI,05 = 3,I2	0,097	II,63 I,3	I0,I9 3,I2	I	-	I -	2,63 4,49	- I
5.	I-65 I2-5 Техн. часть п.I,II т.3п.2	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25м3 в отвал I37,58хI,2+5,42 54,5хI,I I000м3	0,I67	I67 5,42	I65,I 59,95	28	I	28 I0	II 86,33	2 I4

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	I-I84 23-5 Техн. часть п.I.II т.3п.2	То же с погрузкой на автосамосвалы I57,IxI,2+II,9 I000м3 6I,6xI,I=67,76	0,426	200,42 / II,9	I88,52 / 67,76	85	5	80 / 29	24,2 / 97,57	I0 / 42
7.	I-I06 I7-2	Доработка грунта II группы механизированным способом I00м3	0,34	49,7 / 25,3	24,2 / 9	I7	9	8 / 3	48,6 / I2,96	I7 / 4
8.	I-960 80-2 Техн. часть п.3.67	Тоже вручную 74,5xI,2 I00м3	0,II	89,4 / 89,4		I0	I0		I54 / -	I7 / -
9.	I-960 80-2	Разработка грунта Iгруппы вручную под каналы и приямки, I00м3	0,03	74,5 / 74,5	-	2	2	-	I54 / -	5 / -
I0.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 Техн. часть п.I.II т.3п.5	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером до 59квт (80л.с) с перемещением до 50м I000м3 (I8,9+I0,8x8)xI,I (6,59+3,78x8)xI,05	0,I5	II5,83 / -	I05,3 / 38,67	I7	-	I6 / 6	- / 55,68	- / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей и котлованов грунтом II группы I00м3	0,65	46/46		30	30	-	99,3/-	65/-
I2.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками I00м3	I,5	9,69/6,2	3,49/2,29	I5	9	5/3	II,2/3,30	I7/5
I3.	СЦПГ-I стр.28	Вывозка лишнего грунта IIгруппы автосамосвалами на расстояние I км т 426xI,75	745,5	0,29		2I6				
I4.	I-I94 25-I Техн. часть п.I.II т.3п.5	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами 9,26xI,I+I,3+0,I4 I000м3	0,426	II,63/I,3	I0,I9/3,I2	5	I	4/I	2,63/4,49	I/2
		Итого по I разделу, руб.				480	67	I62/59		I34/86
		II.Фундаменты								
I5.	II-3 I-3	Песчаная подготовка толщиной I00мм под сборные железобетонные фундаменты,м3	7,4	I,63/I,62		I2	I2	-	3/-	22/-

Сф 749.05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	ССЦМ п.4-20	Песок, м3 7,4хI,I2	8,29	7,79		65				
I7.	7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т, шт	66	2,09 / 0,5	I,59 / 0,57	I38	33	I05 / 38	0,86 / 0,74	57 / 49
I8.	ССЦМ п.9-II0 Техн. часть т.3.3	Стоимость плит ленточных фундаментов трапецеидальных из бетона М-I50, массой до 5т объемом более 0,2м3 до Iм3 м3 ФЛI4,8-2-3Iшт ФЛI0,I2-2-IIшт ФЛ8.I2-2-24шт 54,7-0,82	I8,I5	53,88		978				
I9.	ССЦМ т.3-I	Арматура А-I т	0,085	229		I9				
20.	ССЦМ т.3-I	То же, А-Ш т	0,I53	250		38				
2I.	ССЦМ т.3-I	То же В-I т	0,099	32I		32				
22.	7-I I-I	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м								

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		и массе конструкции до 0,5т шт	8	I,52 / 0,37	I,I5 / 0,42	I2	3	9 / 3	0,65 / 0,54	5 / 4
23.	ССЦМ 9-II0 Техн. часть т.3.3	Стоимость плит ленточных фундаментов трапецеидальных из бетона М-I50, массой до 5т, объемом 0,2м3 м3 54,7 - 0,82	I,6	53,88		86				
24.	ССЦМ т.3-I	Арматура Кл А-I,т	0,0II	229		3				
25.	ССЦМ т.3-I	То же КЛ А-П,т	0,0I7	250		4				
26.	-"-	То же, Кл В-I,т	0,003	32I		I				
27.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5т шт	4	I,0I / 0,22	0,79 / 0,29	4	I	3 / I	0,39 / 0,37	2 / 2
28.	ССЦМ п.3-I9	Стоимость фундаментных блоков для стен подвала из бетона М-I00 объемом менее 0,3м3, м3 по ФБС I2,6.3Т наруж. обмеру	0,792	44,2		35				

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29.	ССЦМ п.I-I6	Бетон М-I50 с крупностью заполнителя 20-40мм м3 0,0092х4	0,04	27,2		I				
30.	70-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т. шт	63	I,39 / 0,3	I,09 / 0,4	88	I9	69 / 25	0,53 / 0,52	33 / 33
3I.	ССЦМ п.4I-I6	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 20-40мм 0,0092х63 м3	0,58	27,2		I6				
32.	ССЦМ п.3-I9	Стоимость фундаментных блоков для стен подвалов из бетона М-I00 объемом менее 0,3м3 ФБС9.5.6-6 шт м3 ФБС I2,4.6-8шт по наружному обмеру	3,72	44,2		I64				
33.	ССЦМ п.3-II	Стоимость фундаментных блоков для стен подвалов из бетона М-I00 объемом до 0,5м3 м3 по наруж. обмеру ФБСI2,6.6т-I8шт ФБС 9.6.6т-2Iшт	I7,25	42,5		733				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ФБС I2.5.6Т-I0шт								
34.	7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т шт	7	2,I / 0,47	I,63 / 0,6	I5	3	II / 4	0,82 / 0,77	6 / 5
35.	ССЦМ п.I-I6	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 20-40мм 0,0092х7 м3	0,06	27,2		2				
36.	ССЦМ п.3-3	Стоимость фундаментных блоков для стен подвалов из бетона М-I00 объемом более 0,5м3 ФБС24.4.6-7 шт м3 по нар. обмеру	3,86	40,9		I58				
37.	7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т шт	68	2,64 / 0,6I	2,03 / 0,74	I80	4I	I38 / 50	I,04 / 0,95	7I / 65
38.	ССЦМ п.I-I6	Бетон МI50 крупностью заполнителя 20-40мм, м3 0,0092 х 68	0,63	27,2		I7				

СФ 740-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	ССЦМ п.3-3	Стоимость фундаментных блоков для стен подвалов из бетона М-I00 объемом более 0,5м3 ФБС24.6.6-Т-58шт ФБС 24.5.6.Т-IOшт, м3 по наружн. обмеру	54,92	40,9	-	2246	-	-	-	-
40.	ССЦМ т.3-I	Монтажные петли,т	0,26I	229	-	60	-	-	-	
4I.	6-30 3-I	Монолитные заделки между блоками из бетона М-I50 (класса В-I2,5), м3	4,8	9,4I	I,2	45	II	6	4,35	2I
				2,34	0,36			2	0,46	2
42.	ССЦМ п.I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя более 40мм, м3 4,8xI,02	4,9	26,6	-	I30	-	-	-	-
43.	6-2 I-2 (прим.)	Устройство монолитного бетонного фундамента объемом до 3м3 из бетона МI50(класса ВI2,5), м3	0,29	9,53	0,37	3	I	-	4,5	I
				2,45	0,II				0,I4	-

Сф 440-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44.	ССЦМ п.I-4	Бетон М-I50, крупностью заполнителя более 40мм, 0,29хI,02 м3	0,3	26,6		8				
45.	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4кг т	0,003	44I / I24	I,4 / 0,42	I	-	-	2I0 / 0,54	I / -
46.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором на отм. - 0,03 и 0,6 I00м2	0,85	25,I / I9,6	I,5 / 0,45	2I	I7	I/-	38,I / 0,58	32 / I
47.	ССЦМ п.2-I	Раствор цементный М-25 0,85х3,I м3	2,64	I9,8		52				
48.	8-30 5-I	Кладка стен до отметки 0,00 из керамического кирпича м3	25,6	3,I9 / 2,2I	0,8I / 0,24	82	57	2I / 6	4,05 / 0,3I	I04 / 8
49.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25 25,6х0,23 м3	5,89	22,4		I32				
50.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 25,6х0,38 тыс.шт.	9,73	68		662				
5I.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т шт	I2	0,23 / 0,08	0,I5 / 0,06	3	I	2 / I	0,I3 / 0,08	2 / I

Сф 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52.	ССЦМ п.9-92	Стоимость прямоугольных перемычек из бетона М-200 длиной до 3м,объемом до 0,5м3, м3	0,228	64,4		I5				
53.	ССЦМ таб.I	Арматура КЛ А-I т	0,00I	229						
54.	-"-	То же А-Ш т	0,006	250		2				
55.	-"-	То же Вр-I т	0,005	32I		2				
		Итого по П разделу				6265	I99	365 / I30		357 / I70
		Ш.Перегородки								
56.	8-I65 I7-I	Установка перегородок гипсоперлитовых толщиной до I00мм в I слой при высоте этажа до 4м I00м2	0,88	88,3 / 55,5	7,36 / 2,2I	78 / -	49	6 / 2	I03 / 2,85	9I / 3
57.	ССЦМ п.3-I9I (прим)	Стоимость гипсоперлитовых перегородок высотой до 3м,площадью до 6м2 30,63 х 0,9I м2	27,87	4,34		I33				
58.	ССЦМ п.3-I75	То же площадью более 6м2 57,08х0,9I м2	5I,94	4,24		220				
59.	ССЦМ п.4-20	Песок строительный 0.88х0.6 м3	0,53	7,79		4				

СФ749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по Ш разделу				435	49	6 2	-	9I 3
		IУ. ПРОЕМЫ а) Дверные								
60.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площ.до 3м2,м2	I,8	I,45 0,55	0,35 0,II	3	I	I -	0,9I 0,I4	2 -
6I.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площ.до 3м2, м2	I4,56	2 0,67	0,I3 0,04	29	I0	2 I	I,I6 0,05	I7 I
62.	I0-I40 26-I	Конопатка наружных дверных блоков площ. до 3м2, м2	I,8	I,34 0,2	-	2	-	-	0,36	I -
63.	ССЦчП п.229 (прим.)	Стоимость дверных блоков ДН-2I-9- - Iшт, м2	I,8	I7,8	-	32	-	-	-	-
64.	-"- п.2I8	То же,ДГ2I-9-5шт., м2	9	I4,2	-	I28	-	-	-	-
65.	-"- п.2I7	То же,ДГ2I-7-4шт, м2	5,56	I5	-	83	-	-		-

СФ749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66.	ССЦ ч.I п.446	Приборы для однопольных дверей, входных в здание, к-т	I	6,73		7				
67.	-"- п.448	То же, для однопольных дверей, входных в помещение к-т	9	2,97		27				
		Итого по а)				3II	II	3/I		20/I
		б) оконные								
68.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами площадью м2	2,54	4,47/I,49	0,34/0,I	II	4	I/-	2,56/0,I3	7/-
69.	ССЦч.II п.22	Стоимость оконных блоков ОРI5-9 м2	2,54	23		58				
70.	ССЦч.I п.4I6	Приборы для окон одностворных высотой до 2,Iм шт	2	2,63		5				
7I.	I5-70I 20I-I	Остекление оконных блоков 3мм стеклом I00м2	0,03	229/23,5	I,5/0,45	7	I	-	43,I/0,58	I/-
		Итого по б) руб				8I	5	I/-		8/-
		Итого по IУ разделу:				392	I6	4/I		28/I

СФ749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		У. Полы Тип 5								
72.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,80	4,58 3,57	0,99 0,3	4	3	I -	7,I9 0,39	6 -
73.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью свыше 40мм м3 4,08 х 0,8	3,26	9,49		3I				
74.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00(Класса В 7,5) толщиной 80мм м3	6,4I	2,5 I,62		I6	I0	-	2,9 -	I9 -
75.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00 (Класса В 7,5) 6,4IхI,02 м3	6,54	25,8		I69				
76.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20мм I00м2	0,80I	I7,2 9,88	0,95 0,28	I4	8	I -	I8,8 0,36	I5 -
77.	ССЦМ п.2-5	Цементно-песчаный раствор М-I50 м3 0,8 х 2,04	I,63	25,9		42				
78.	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике I00м2 I25 + 83,8 = 208,8	0,80I	208,8 50,7	I0,24 3,07	I67	4I	8 2	72,4 3,96	58 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20мм,I00м2	0,80I	I7,2 9,88	0,95 0,28	I4	8	I -	I8,8 0,36	I5 -
80.	ССЦМ п.2-5	Цементно-песчаный раствор М-I50 м3	I,63	25,9		42				
8I.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-I50 (класса ВI5) толщин. 20мм 28,9-0,87х2=27,I6 I00м2 20,5+0,59х2=2I,68	0,80I	27,I6 2I,68	2,30 0,68	22	I7	2 I	42,32 0,88	34 I
82.	ССЦМ п.I-29	Бетон М-200 0,80х(3,06-0,5Iх2) м3	I,63	29,3		48				
83.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00 0,80Iх0,I6 м3	0,I3	24,4		3				
		ТИП 7								
84.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,06	4,58 3,57	0,99 0,3	-	-	-	7,I9 0,39	I -
85.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью более 40мм 0,06х2,04 м3	0,I2	9,49		I				

СФ749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
86.	II-II I- I	Подстилающий слой из бетона М-I00 (класса В7,5) толщиной 80 мм, м3	0,48	2,5 I,62	-	I	I	-	2,9 -	I -
87	ССЦМ пI-3	Бетон М-I00 ,м3 0,48хI,02	0,49	25,8	-	I3				
88.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе,I00м2	0,06	363 6I,4	4,52 I,36	22	4	-	I08 I,75	6 -
89.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00 ,м3 0,06х2,23	0,I3	24,4	-	3	-	-	-	-
		Итого по У разделу				6I2	74	I2 3	-	I2I 4
		УI. Перекрытие над подвалом сборное								
90.	7-24I I3-II- -I.8	Укладка плит покрытий площ.до I0м2, шт	I2	2,93 I,22	I,26 0,45	35	I5	I5 5	2,08 0,58	25 7
9I.	ССЦМ пI-28	Бетон М-I50(класса ВI0) м3 0,053хI2=0,64	0,64	28,2	-	I8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92.	ССЦМ 8-479	Стоимость многопустотных плит ПК56.I5-6 АТIУст-4шт ПК56.I5-IOАТIУст-4шт ПК56.I2-6АТIУст-4шт м2	94,24	9,63		908				
93.	6-I8I I6-9	Монолитный участок УМ-I штI м3	0,6	I4,8		9				
94.	ССЦМ I-29	Стоимость бетона М-200 (класса BI5) 0,6хI,0I5 м3	0,6I	29,3		I8				
95.	ССЦч.П п.I0	Стоимость арматуры класса А-I кг	I3,7	0,338		5				
96.	ССЦч.П п.I2	То же А-Ш кг	22,4	0,325		7				
97.	6-I77 I6-5	Устройство ребристых перекрытий РКМ I шт I м3	0,44	23,2 7,92	1,28 0,38	4	3	I -	I3,9 0,49	6 -
98.	ССЦМ I-29	Стоимость бетона М-200(класса BI5) 0,44хI,0I5=0,45 м3	0,45	29,3		I3				
99.	ССЦч.П п.I0	Стоимость арматуры класса А-I кг	I0,8	0,338		4				

Сборник-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I00.	ССЦ ч.П п.I2	То же А-Ш кг	30,8	0,325		I0				
I0I.	ССЦ ч.П п.43	То же Вр I кг	II,8	0,392		5				
I02.	7-285 I7-I	Крепежные элементы МН-I шт I4 кг	9,8	0,362		4				
		Итого по УI разделу:				I040	I8	I6 / 5		3I / 7
		УП.Подпольные каналы и приямок								
I03.	II-II I-II	Бетонное днище каналов и приямка м3	0,62	2,5 / I,62		2	I		2,9 / -	2 / -
I04.	ССЦМ п.I-3	Бетон марки I00 (класса В7,5) с крупностью заполнителя более 40мм 0,62хI,02 м3	0,63	25,8		I6				
I05.	8-38 5-5	Кладка стен каналов и приямка из кирпича керамического м3	0,9	5,44 / 3,75	0,62 / 0,I9	5	3	I / -	6,86 / 0,25	6 / -
I06.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический 0,9х0,4 тыс.шт.	0,36	68		24				

СФ 743-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I07.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50 0,9х0,24 м3	0,22	2I,9		5				
I08.	8-27 4-7	Обмазка стенок каналов и приямков соприкасающихся с грунтом горячей битумной мастикой за 2 раза I00м2	0,06	90 / I9,5	I,5 / 0,45	5	I	-	33,6 / 0,58	2 / -
I09.	7-I99 I2-I	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 0,5м2 шт	5	0,48 / 0,25	0,23 / 0,08	2	I	I / -	0,45 / 0,I0	2 / I
II0.	ССЦМ п.8-503	Стоимость плит покрытия ПП-5 из бетона М-200 60,8-0,82х2 м3	0,8	59,I6		47				
III.	ССЦМ т.3-I	Арматура КЛ А-I т	0,002	229		-				
II2	ССЦМ т.3-I	То же А-Ш т	0,002	250		I				
II3.	ССЦМ т.3-I	То же Вр-I т	0,00I	32I						
		Итого по УП разделу				I07	6	2 / -	-	I2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по подземной части				933I	429	567 200	-	774 272
		Б.Надземная часть I.Стены								
II4.	8-30 5-I	Кладка наружных стен с простым архитектурным оформлением при высоте этажа до 4м м3	208,67	3,I9 2,2I	0,8I 0,24	666	46I	I69 50	4,05 0,3I	I69 65
II5.	ССЦМ п.6-I6	Кирпич силикатный утолщенный тыс.шт. 208,67х0,38	79,29	63,I5		5007				
II6.	ССЦМ п.2-24	Раствор цементно-известковый М-25 208,67х0,23 м3	47,99	32,8		I574				
II7.	8-36 5-4	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4м из силикатного утолщенного кирпича м3	I7,05	3,02 2,I	0,8I 0,24	5I	36	I4 4	3,9 0,3I	66 5
II8.	ССЦМ п.6-I6	Кирпич силикатный утолщенный тыс.шт. I7,05х0,38	6,48	63,I5		409				
II9.	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50 I7,05х0,23 м3	3,92	23,5		92				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I20.	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали I00м2	4,32	9,43 2,3	0,0I -	4I	I0	-	4,I4 -	I8 -
I2I.	8-59 7-3	Армирование кладки внутренних стен сетками CI,C-2,C-3 т	0,26	I94 27,8	I,38 0,4I	50	7	-	54,3 0,53	I4 -
I22.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т шт	I02	0,23 0,08	0,I5 0,06	23	8	I5 6	0,I3 0,08	I3 8
I23.	7-I27 9-I-I.8	То же весом до 0,7т шт	6	I,5 0,46	I,04 0,38	9	3	6 2	0,8I 0,49	5 3
I24.	ССЦМ п.9-92	Стоимость прямоугольных перемычек из бетона М-200 длиной до 3 м объемом до 0,5м3 м3	4,38	64,4		282				
I25.	ССЦМ т.3-I	Арматура КЛ А-I т	0,02	229		5				
I26.	ССЦМ т.3-I	То же А-Ш т	0,075	250		I9				
I27.	ССЦМ т.3-I	То же Вр-I т	0,II3	32I		36				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по I разделу					8264	525	204 / 62		285 / 8I
		П.Перегородки									
I28.	8-I65 I7-I	Установка перегородок гипсоперлитовых толщ. I00мм в I слой при высоте этажа до 4м	I00м2	3,93	88,3 / 55,5	7,36 / 2,2I	347	2I8	29 / 9	I03 / 2,85	405 / II
I29.	ССЦМ п.3-I9I (прим.)	Стоимость гипсоперлитовых перегородок высотой до 3м,площадью до 6м2 толщин.80мм 42,49х0,9I	м2	38,67	4,34		I68				
I30.	ССЦМ п.3-I75 (примен)	То же площадью более 6м2 I7,95х0,9I	м2	I6,33	4,24		69				
I3I.	ССЦМ п.3-223 (примен)	То же высотой более 3м,площадью до 6м2 толщиной 80мм II8,53х0,9I	м2	I07,86	4,84		522				
I32.	ССЦМ п.3-207 (примен)	Стоимость гипсоперлитовых перегородок высотой до 3м,площадью более 6м2 толщин.80мм 2I3,83х0,9I	м2	I94,59	4,7		9I5				

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I33.	ССЦМ п.4-20	Песок строительный 3,93х0,6 м3	2,36	7,79		I8				
I34.	26-I9 4-6	Утепление перегородок тамбуров минераловатными плитами м3	I,66	8,05 / 4,73	0,I5 / 0,05	I3	8	-	7,9 / 0,06	I3 / -
I35.	ССЦ ч.I п.II6	Минераловатные плиты жесткие на битумном связующем I,66хI,03 м3	I,7I	46,3		79				
I36.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке стен тамбуров I00м2	0,2I	3I5 / 66	5,9 / I,77	66	I4	I	II5 / 2,28	24 / I
I37.	ССЦМ п.2-20	Раствор известковый 0,2Iх3,I м3	0,65	2I,3		I4				
		Итого по II разделу				22II	240	30 / 9		442 / I2
		Ш.Проемы а)Оконные								
I38.	I0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами площадью более 2м2 м2	5I,04	3,25 / I,I5	0,27 / 0,08	I66	59	I4 / 4	I,93 / 0,I0	99 / 5
I39.	I0-I03 I9-2	Установка подоконных досок при высоте проема до 2м м2	5I,04	0,92 / 0,34	0,03 / 0,0I	47	I7	2 / I	0,59 / 0,I2	30 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I40.	ССЦ ч.II п.359	Стоимость подоконных досок ПДI3-25 м	37,77	I,92		73				
I4I.	ССЦ ч.II п.56	Стоимость оконных блоков ОРI8-I3,5 В-22 шт / м2	5I,04	22		II23				
I42.	ССЦ ч.I п.4I7	Приборы для окон одностворных с фрамугой шт	22	3,0		66				
I43.	I5-70I 20I-I	Остекление оконных блоков 3мм стеклом I00м2	0,5I	229 / 23,5	I,5 / 0,45	II7	I2	I / -	43,I / 0,58	22 / -
		Итого по а)				I592	68	I7 / 5	-	I5I / II
		б)Дверные								
I44.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью до 3м2 м2	II	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	I6	6	4 / I	0,9I / 0,I4	I0 / 2
I45.	I0-I06 20-2	Тоже площадью более 3м2 м2	6,98	I,I9 / 0,5I	0,29 / 0,09	8	4	2 / I	0,83 / 0,I2	6 / I
I46.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3м2 м2	38,94	2 / 0,67	0,I3 / 0,04	78	26	5 / 2	I,I6 / 0,05	45 / 2

Сор 746-85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I47.	I0-I08 20-4	То же, площадью более 3м2 м2	I0,47	I,58 / 0,59	0,I3 / 0,04	I7	6	I / -	I,0I / 0,05	II / I
I48.	I0-I40 26-I	Конопатка наружных дверных блоков площадью до 3м2 м2	II	I,34 / 0,2	-	I5	2	-	0,36 / -	4 / -
I49.	I0-I4I 26-2	То же площадью более 3м2 м2	6,98	0,95 / 0,I4		7	I		0,25 / -	2 / -
I50.	I0-II4 22-3	Установка балконных блоков с раздельными переплетами площ. до 3м2 м2	2,4	4,24 / I,34	0,33 / 0,I	I0	3	I / -	2,33 / 0,I2	6 / -
I5I.	I0-II5 22-4	То же площадью более 3м2 м2	3,22	3,38 / I,49	0,26 / 0,08	II	5	I / -	2,5I / 0,I0	8 / -
I52.	ССЦ ч.П п.236 (примен)	Стоимость дверных блоков ДН24-I5-2шт м2	6,98	I4,8		I03				
I53.	ССЦч.П п.23I	Стоимость дверных блоков ДН24-I0-4шт м2	9,2	I6,2		I49				
I54.	ССЦч.П п.244 (примен.)	То же ДН2I-9-шт I м2	I,8	I4,7		26				

СОР 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I55.	ССЦ ч.II п.225	То же, Д024-I5-3шт м2	I0,47	8,9		93				
I56.	ССЦ ч.II п.2I8	То же, ДГ 2I-9--I7 шт м2	30,6	I4,2		435				
I57.	ССЦ ч.II п.2I7	Стоимость дверного блока ДГ 2I-7-6 шт м2	8,34	I5		I25				
I58.	ССЦ ч.II п.2II	То же Бр28-I2 м2	3,22	25,9		83				
I59.	ССЦ ч.II п.2I0	То же БР28-9 м2	2,4	28,2		68				
I60.	ССЦ ч.I п.446	Приборы для однопольных дверей, входных в здание к-т	5	6,73		34				
I6I	ССЦ ч.I п.447	То же для 2-польных дверей к-т	2	8,94		I8				
I62.	-"- п.448	То же, для I-польных дверей, входных в помещение к-т	23	2,97		68				
I63.	-"- п.449	То же, для двупольных к-т	3	3,23		I0				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I64.	ССЦ ч.I п.444	Приборы для балконных однопольных с фрамугой к-т	I	6,66		7				
I65.	ССЦ ч.I п.445	Приборы для двупольных с фрамугой к-т	I	9,4I		9				
I66.	I5-729 20I-6	Остекление дверных блоков на штапиках по замазке I00м2	0,05	I96 47,8	I,4 0,36	I0	2	-	86,5 0,46	4 -
I67.	I5-7I9 20I-4	Остекление балконных блоков 3мм оконным стеклом I00м2	0,06	I5I I7,4	0,9 0,27	9	I	-	3I,6 0,35	2 -
		Итого по б) руб				I409	56	I4 4	-	98 6
		Итого по Ш разделу руб.				300I	I44	3I 9	-	249 I7
		IУ. Полы Тип I								
I68.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,225	4,58 3,57	0,99 0,30	I	I	- -	7,I9 0,39	2 -
I69.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью 40-60мм м3 0,22х4,08	0,9	9,49		9				

ТП411-1-135.86(У)

34

090769-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I70.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 (класса В 7,5) толщиной 80мм, м3	I,8	2,5 / I,62	- / -	5	3	- / -	2,9 / -	5 / -
I7I.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00, м3 I,8xI,02	I,84	25,8		47				
I72.	II-I32 20-I	Покрытие из мозаичных плит из бетона класса В-I5 толщиной 20мм, I00м2	0,225	58,3 / 43,0	I0,4 / 3,I2	I3	I0	2 / I	77,9 / 4,02	I8 / I
I73.	ССЦМ 3-I35	Стоимость плитки толщиной 20мм, м2 22,5xI,0I	22,72	5,84		I33				
I74.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,225x2,II	0,47	24,4		II				
		Тип 2								
I75.	II-I32 20-I	Покрытие из мозаичных плит из бетона М-200 (класса В-I5) толщиной 20мм, I00м2	0,I6	58,3 / 43,0	I0,4 / 3,I2	9	7	2 / -	77,9 / 4,02	I2 / I
I76.	ССЦМ п.3-I35	Стоимость плитки, м2 I6xI,0I=I6,I6	I6,I6	5,84		94				

Серия

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I77.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00,м3 0,I6х2,II	0,34	23,3		8				
		Тип 3								
I78.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем,I00м2	0,58	4,58 / 3,57	0,99 / 0,30	3	2	I / -	7,I9 / 0,39	4 / -
I79.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью 40-60мм,м3 0,58х4,08	2,37	9,49		22				
I80.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 (класса В-7,5) толщиной 80мм, м3	4,67	2,5 / I,62	- / -	I2	8	- / -	2,9 / -	I4 / -
I8I.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00, м3 4,67хI,02	4,76	25,8		I23				
I82.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20мм, I00м2	0,55	I7,2 / 9,88	0,95 / 0,28	9	5	I / -	I8,8 / 0,36	I0 / -
I83.	ССЦМ п.2-5	Цементно-песчаный раствор М-I50,м3 0,55х2,04	I,I2	25,9		29				

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I84.	II-205 28-I	Покрытие из линолиума поливинилхлоридного на тканевой основе, толщиной 25мм, I00м2	0,58	5I9 43,6	0,75 0,22	30I	25	- -	75,5 0,28	44 -
		Тип 4								
I85.	II-54 7-5	Звукоизоляционный слой из древесно-волокнистой плиты, толщиной 25мм, I00м2	I,86	27,2 2,52	0,53 0,I6	5I	5	I -	4,94 0,2I	9 -
I86.	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 25мм, I00м2 I7,2+0,39х4 9,88+0,I6х4 0,95+0,23х4 0,28+0,07х4 I8,8+0,34х4	I,86	I8,76 I0,52	I,87 0,56	35	20	3 I	20,I6 0,72	37 I
I87.	ССЦМ п.2-5	Цементно-песчаный раствор М-I50, м3 I,86х(2,04х0,5Iх4)	7,59	25,9		I97				
I88.	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе, I00м2	I,86	5I9 43,6	0,75 0,22	965	8I	I	75,5 0,28	I40 I

СФР 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 5								
I89.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,092	4,58 3,57	0,99 0,30			- -	7,I9 0,39	I -
I90.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью свыше 40мм,м3 0,092х4,08	0,38	9,49		4				
I9I.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 (класса В7,5)толщиной 80мм,м3	0,74	2,5 I,62	- -	2	I	- -	2,9 -	2 -
I92.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00, м3 0,74хI,02	0,75	25,8		I9				
I93.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50,толщиной 20мм, I00м2	0,092	I7,2 9,88	0,95 0,28	2	I	- -	I8,8 0,36	2 -
I94.	ССЦМ п.2-5	Цементно-песчаный раствор М-I50 м3	0,I9	25,9		5				
I95.	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике,I00м2	0,092	208,8 50,7	I0,24 3,07	I9	5	I -	72,4 3,96	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I25+83,8 33,4+I7,3 6,94+3,3 2,08+0,99 46,9+25,5								
I96.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 20мм, I00м2	0,092	I7,2 9,88	0,95 0,28	2	I	- -	I8,8 0,36	2 -
I97.	ССЦМ п.2-5	Цементно-песчаный раствор М-I50,м3 0,092х2,04	0,I9	25,9		5				
I98.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-200 (класса BI5) толщиной 200мм, I00м2 28,9-0,87х2 20,5-0,59х2 I,74-0,28х2 0,52-0,08х2 40,2-I,06х2	0,092	27,I6 I9,32	I,I8 0,36	3	2	- -	38,08 0,46	3 -
I99.	ССЦМ п.I-29	Бетон М-200,м3 3,06-0,5Iх2	0,I9	29,3		6				
200.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00,м3 0,092х0,I6	0,0I	24,4		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 6								
201.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 толщиной 20мм, 100м2	0,3	17,2 / 9,88	0,95 / 0,28	5	3	- / -	18,8 / 0,36	6 / -
202.	ССЦМ п.2-5	Цементно-песчаный раствор М-150, м3 0,3х2,04	0,61	25,9		16				
203.	I3-225 25-I I3-226 25-2 Техн.часть п.328	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике, м2 (1,83+0,69)х0,9 (0,84+0,3)х0,9 (0,21+0,01)х0,9 (1,4+0,5)х0,9	30	2,27 / 1,03	0,20 / 0,06	68	31	6 / 2	1,71 / 0,08	51 / 2
204.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора 100м2	0,3	17,2 / 9,88	0,95 / 0,28	5	3	- / -	18,8 / 0,36	6 / -
205.	ССЦМ п.2-5	Цементно-песчаный раствор М-150, м3 0,3х2,04	0,61	25,9		16				
206.	II-135 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе 100м2	0,30	363 / 61,4	4,52 / 1,36	109	18	1 / -	108 / 1,75	32 / 1
207.	ССЦМ п.2-4	Цементный раствор М-100, м3 0,3х2,23	0,67	24,4		16				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 7								
208.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,I8	4,58 3,57	0,99 0,30	I	I	- -	7,I9 0,39	I -
209.	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью 40-60мм, м3 0,I8х2,04	0,37	9,49		4				
2I0.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80мм, м3	I,45	2,5 I,62	- -	4	2	- -	2,9 -	4 -
2II.	ССЦМ п.I-3	Бетон М-I00, м3 I,45хI,02	I,48	25,8		38				
2I2.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе, I00м2	0,I8	363 6I,4	4,52 I,36	65	II	I -	I08 I,75	I9 -
2I3.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,I8х2,23	0,4	24,4		I0				
		Итого по IУ разделу				2497	246	20 4		43I 7
		У. Перекрытие и покрытие								
2I4.	7-II2 8-2-I.8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий с полками длиной до 6м	шт 5	I7,6 7,35	3,6 I,26	88	37	I8 6	II,2 I,63	56 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I5.	ССЦМ п.9-299 поправка на марку бетона ССЦМ т.3-I п.2	Стоимость ригеля РДП 4,57- - 50АТ - шт 4, РЛП 4,57- - шт I из бетона М-400, м3 69,6+0,82+I,63	4,93	72,05		355				
2I6.	ССЦМ т.3-I п.2	Стоимость арматуры кл Ат У, т	0,I7I	239		4I				
2I7.	-"- п.I	То же, арматуры кл А-I, т	0,037	229		8				
2I8.	-"- п.3	То же, арматуры кл А-Ш, т	0,I87	250		47				
2I9.	-"- п.6	То же, арматуры кл Вр-I, т	0,069	32I		22				
220.	7-226 I3-6-I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий шириной I,5м по ригелям с полками шт	46	3,09 / I,47	I,I / 0,39	I42	68	5I / I8	2,52 / 0,50	II6 / 23
22I.	ССЦМ п.I-5	Бетон М-200, м3 46х0,237	I0,9	27,4		299				

000749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
222.	ССЦМ п.8-485	Стоимость многопустотных плит ПК 68.I5-5 Ат IУст - - шт 8 ПК68-I5-6Ат IУ ст - 8 шт м2	I63,36	9,74		I59I				
223.	ССЦМ 8-479	Стоимость многопустосных плит ПК56.I5-6 Ат-IУст шт II ПК 56.I2-6Ат IУст - шт I ПК 56.9-6Ат IУст - шт I ПК 56.I5-4Ат IУст - шт I3 ПК 56.I2 - 4Ат IУ ст - шт 3 ПК 56.I5-6Ат IУст- шт I м2	242,69	9,63		2337				
224.	ССЦМ п.3-I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей, т	0,02I	4I3		9				
225.	7-668 47-II-I.8	Укладка железобетонных опорных подушек,шт	I3	0,72 0,59	0,I3 0,05	9	8	2 I	I,0I 0,06	I3 I
226.	ССЦМ п.9-96	Стоимость опорных подушек ОП 5.2-Т-шт 3, ОП-I-шт I0 из бетона класса В I5 (М-200) м3	0,26	62,7		I6				
227.	ССЦМ т.3-I	Стоимость арматуры кл А-Ш,т	0,0I2	250		3				

090 949-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
228.	ССЦМ п.I8	Металлизация закладных деталей, т	0,02I	I78		4				
229.	6-I77 I6-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площадки до 6м РКМ2-шт2 м3	I,2	23,2 / 7,92	I,28 / 0,38	28	I0	2 / -	I3,9 / 0,49	I7 / I
230.	ССЦМ п.I-29	Бетон М-200 (класса В-I5) I,2хI,0I5 м3	I,22	29,3		36				
23I.	ССЦ ч.П п.I0 р.IУ	Стоимость арматуры кл А-I,т	0,032	338		II				
232.	-"- п.I2	То же,кл А-Ш,т	0,I05	325		34				
233.	ССЦ ч.П п.43	Стоимость арматуры Вр I, т	0,03I	392		I2				
234.	7-285 I7-I	Крепежные элементы МН-I - шт 23 МН-2 - шт I2 МН-3 - шт 2 кг	58,7	0,362 / 0,092	0,008 / 0,002	2I	5	- / -	0,I4I / 0,003	8 / -
		Итого по У разделу,руб.				5II3	I28	73 / 25		2I0 / 33
		УI. Кровля								
235.	I2-294 9-8	Устройство пароизоляции из битумно-кукерсольной мастики за 2 раза,I00м2	2,I6	47,I / 7,33	0,36 / 0,08	I02	I6	I / -	I4,3 / 0,I0	3I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
236.	I2-287 9-4	Утепление кровли керамзито-бетоном, м3	I2,96	2,48 I,28	0,56 0,I7	I02	I7	7 2	2,54 0,22	33 3
237.	ССЦМ п.I-80	Керамзито-бетон , м3 I2,96 х I,04	I3,48	39,I		527				
238.	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-50, толщиной I5мм, I00м2	2,I6	I4,8 7,64	0,74 0,22	32	I7	2 -	I4,3 0,28	3I I
239.	ССЦМ п.2-2	Цементно-песчаный раствор М-50, м3 2,I6 х I,58	3,4I	2I,9		75				
240.	I2-297 9-I0	Устройство из битумной грунтовки, I00м2	2,I6	7,7I 2,34	0,I9 0,06	I7	5	- -	4,72 0,08	I0 -
24I.	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли рулонной из 4-х слоев рубероида РЭМ-350 на битумной антисептированной мастике, I00м2	2,I6	338 54,9	I5,6 4,69	730	II9	34 I0	95,2 6,05	206 I3
		Итого по УI разделу, руб.				I5I5	I74	44 I2		3II I7

СВ 7469-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УП. Встроенные шкафы и окно кассы								
242.	I0-I50 29-I	Установка $_2$по месту шкафных стенок, м	I,2	0,8I / 0,35	0,I4 / 0,04	I		-	0,66 / 0,05	I / -
243.	ССЦч.П п.482 (примен)	Стоимость промежуточной $_2$стенки СП20-6-I(шт), м	I,2	9,8I		I2				
244.	I0-I5I 29-2	Установка $_2$по месту шкафных полок, м	3,65	0,90 / 0,64	0,05 / 0,0I	3	2	- / -	I,23 / 0,0I	4 / -
245.	ССЦч.П п.485	Стоимость приставной полки ПП6-I0 (2 шт) м2	I,I4	I0,7		I2				
246.	ССЦч.П п.484	То же, ПП6-4 (7шт) м	I,6I	II,I		I8				
247.	ССЦч.П п.489	То же, антресольной $_2$полки ПА длиной I,5м, м	0,9	I0,7		I0				
248.	I0-I52 29-3	Установка шкафных блоков, I0 блок,	0,2	8,99 / 3,54	I,53 / 0,46	2	I	- / -	6,56 / 0,59	I / -
249.	ССЦч.П п.436	Стоимость двери ДШ20-I0, м	2	I4,8		30				
250.	ССЦч.П п.429	То же, ДШ20-4, м	0,8	I7,8		I4				
25I.	I0-I53 29-4	Установка антресольных дверок I0 бл.	0,2	4,8I / I,64	0,48 / 0,I4	I		-	3,02 / 0,I8	I / -

90 74 9-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
252.	ССЦч.П п.459	Стоимость двери ДА 7-I0, м^2	0,73	22,9		I7				
253.	ССЦч.П п.459	То же, ДА 7-4, м^2	0,29	30,8		9				
254.	ССЦч.П п.496 (примен)	Брус монтажный БМ2I, шт	8	I,56		I2				
255.	ССЦч.П п.497	Штанга Ш3, шт	I	0,39						
256.	ССЦч.П п.500	Штангодержатель, шт	2	0,34		I				
257.	ССЦч.П п.502	Полкодержатель ПД-2, шт	I6	0,I3		2				
258.	ССЦч.П п.492	Цоколь,наличник, м	6,94	0,23		2				
259.	I0-94 I7-I	Установка окна кассы, м^2	0,I8	3,06 0,97	0,I6 0,05	I		- -	I,73 -	- -
260.	ССЦч.П п.3I7	Коробки оконные, м 0,I8x3,II	0,56	0,73						
26I.	ССЦч.П п.I86	Переплеты оконные, м^2 0,I8x0,9I	0,I6	7,07		I				
262.	ССЦч.П п.322	Наличники, м 0,I8x4,28	0,77	0,2						

Сор 749.05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
263.	I0-I02 I9-I	Установка подоконных досок, м2	0,I8	I,65 0,63	0,05 0,02			- -	I,I2 0,02	- -
264.	ССЦч.П п.36I (примен)	Стоимость подоконных досок размером 44хI35 мм, м 0,I8хI,4	0,25	I,38						
265.	I5-56I I59-I	Окраска масляной краской за 2 раза стенок и полок, I00м^2	0,05	70,I 3I,5	0,69 0,2I	4	2	- -	56 0,27	3 -
266.	I5-565 I59-5	Масляная окраска за 2 раза окна кассы, I00м^2	0,0I8	I07 77,4	0,07 0,02	2	I	- -	I33 0,02	2 -
267.	I5-566 I59-6 техн.ч. таб.2	Масляная окраска за 2 раза дверных блоков, подготовленных под 2-ую окраску 3,82(2,7-0,2) I00м^2	0,09	23,7 I4,6	0,02 0,0I	2	I	- -	24,6 0,0I	2 -
268.	I5-564 I59-4 техн.ч. таб.2	То же, дверных заполнений, I00м2	0,0I	80 50,8	0,08 0,02	I		- -	88,7 0,02	I -
		Итого по УП, руб.				I57	7	- -		I5 -
		УШ. Лестницы								
269.	7-298 I8-3-I,8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5т, шт	2	4,I2 I,66	2,44 0,92	8	3	5 2	2,86 I,I9	6 2

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
270.	ССЦМ п.I-I7	Бетон М-200, $м^3$ 0,0053х2	0,0I	28,2		-				
27I.	ССЦМ п.II-I67	Лестничные марши со ступенями под облицовку накладными проступями ЛМП60.II.I7-5, $м^2$	I9,74	I0,8		2I3				
272.	7-292 I8-I-I,8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, шт	I	I,68 / I,04	I,64 / 0,62	3	I	2 / I	I,79 / 0,80	2 / I
273.	ССЦМ п.II-I69	Лестничные площадки с бетонным полом не требующим дополнительной обработки (ЛППI5-I5В), $м^2$	2,29	9,94		23				
274.	7-668 47-II-I,8	Укладка накладных проступей весом до 0,5 т, шт	32	0,72 / 0,59	0,I3 / 0,05	23	I9	4 / 2	I,0I / 0,06	32 / 2
275.	ССЦМ п.II-I73	Стоимость накладных проступей шириной до 45 см, м	43,62	I,67		73				
276.	Доп.I 7-738 58-4	Устройство ограждения маршей и площадки без поручней, I00м	0,08	655 / 2I,9	2,8 / 0,82	52	2	- / -	37,9 / I,06	3 / -
277.	7-285 I7-I	Монтаж соединительных изделий, т	0,007	362 / 92	8 / 2,4	3	I	- / -	I4I / 3,I	I / -
278.	Доп.I 7-733 57-I	Устройство лестницы из отдельных ж/б ступеней гладких по готовому основанию, I00м	0,I6	79,9 / 74	5,9 / I,8	I3	I2	I / -	I28 / 2,32	20 / -

Сф 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
279.	ССЦМ п.II-I72	Ступени ж/б гладкие, м	I6,2	3,72		60				
280.	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, $м^3$ 0,25-0,I6	0,04	24,4		I				
28I.	7-204 I2-4	Укладка плит перекрытия площадью до 2м2, шт	5	0,9 / 0,34	0,56 / 0,2I	5	2	3 / I	0,59 / 0,27	3 / I
282.	ССЦМ п.8-509	Стоимость доборных плит покрытия объемом до 0,2$м^3$ из бетона М-300 (ПIIд-8-5 шт), $м^3$	0,55	.65,6		36				
283.	ССЦМ тех.I	Арматура А-Ш, т	0,032	250		8				
284.	-"-	То же, BpI, т	0,004	32I		I				
285.	-"-	Закладные детали, т	0,002	4I3		I				
286.	I0-28 4-I	Установка элементов каркаса из брусьев, $м^3$	0,09	II0 / I2,9	I,3 / 0,39	I0	I	- / -	24 / 0,50	2 / -
287.	I2-74 I-I-2	Устройство кровли рулонной из 3-х слоев рубероида РЭМ-350 на битумной мастике (вход в подвал), I00м2	0,I3	267 / 46,6	II,7 / 3,5	35	6	2 / -	80 / 4,52	I0 / I
288.	I0-62 I0-I	Подшивка досками под кровлю, $м^2$	I0,2	2,49 / 0,I3	0,02 / 0,0I	25	I	- / -	0,24 / 0,0I	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по УШр руб.				593	48	I7 6		79 7
		IX. Отделочные работы								
289.	I5-276 55-I4	Затирка цементным раствором потолков, I00м2	4,94	25,5 24,4	I,I 0,33	I26	I2I	5 2	45 0,43	222 2
290.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый, м³ 4,94х0,7	3,46	23,7		82				
29I.	I5-5II I53-4	Окраска потолков силикатной краской, I00м2	4,67	II,9 7,7	0,03 0,0I	56	36	- -	I3,5 0,0I	63 -
292.	I5-502 I52-2	Побелка потолков клеевой краской, I00м2	0,27	I2,9 6,8	0,07 0,02	3	2	-	I2,7 0,03	3 -
293.	I5-256 55-5-II	Известково-песчаная штукатурка стен и перегородок, I00м2	4,88	65,4 46,4	6,8 4,03	3I9	226	33 20	75 5,2	366 25
294.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый м³ 4,88 х 1,87	9,I3	23,7		2I6				
295.	I5-294 59-I3	Затирка цементным раствором гипсоперлитовых перегородок, I00м2	I0,0I	6,27 5,3	0,I8 0,05	63	53	2 I	9,7 0,06	97 I

090749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
296.	ССЦМ п.2-30	Цементно-известковый раствор I0,0Iх0,08 $м^3$	0,80	23,7		I9				
297.	I5-5II I53-4	Окраска стен и перегородок силикатными красками, I00 $м^2$	I0,62	II,9 / 7,7	0,03 / 0,0I	I26	82	- / -	I3,5 / 0,0I	I43 / -
298.	I5-502 I52-2	Окраска стен и перегородок клеевой краской, I00 $м^2$	0,77	I2,9 / 6,8	0,07 / 0,02	I0	5	- / -	I2,7 / 0,03	I0 / -
299.	I5-568 I59-8	Масляная окраска панелей, стен и перегородок на высоту I,5 м за 2 раза, I00$м^2$	2,56	76,7 / 27,8	0,8 / 0,24	I96	7I	2 / I	49,3 / 0,3I	I26 / I
300.	I5-92 I5-3	Облицовка панелей стен и перегородок на высоту I,5 м глазурованной плиткой, I00м2	I,0I	532 / I25	2 / 0,6	537	I26	2 / I	2I9 / 0,77	22I / I
30I.	I5-567 I59-7 техн. часть таб.2	Улучшенная масляная окраска оконных блоков подготовленных под 2-ую окраску с раздельными переплетами в каменных стенах, I00$м^2$ 53,58х2,5	I,34	32,I / 23,I	0,02 / 0,0I	43	3I	- / -	38 / 0,0I	5I / -
302.	I5-566 I59-6 техн. часть	Улучшенная масляная окраска дверных глухих блоков, подготовленных под 2-ую окраску, в каменных стенах, I00 м2 I3,49х2,4	0,32	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	8	5	- / -	24,6 / 0,0I	8 / -

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
303.	I5-566 I59-6 технич. часть таб.2	То же, остекленных дверных блоков, 3,49xI,8 $100м^2$	0,06	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	I	I	- / -	24,6 / 0,0I	I / -
304.	I5-566 I59-6 технич. часть таб.2	То же, глухих дверных блоков в перегородках, 57,99x(2,7-0,3) $100м^2$	I,39	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	33	20	- / -	24,6 / 0,0I	34 / -
305.	I5-564 I59-4 технич. часть таб.2	То же, дверных заполнений в перегородках, 57,99x0,3 $100м^2$	0,I7	80 / 50,8	0,08 / 0,02	I4	7	- / -	88,7 / 0,02	I5 / -
306.	I5-566 I59-6 технич. часть таб.2	То же, остекленных дверных блоков в перегородках, 6,98(2,I-0,3) $100м^2$	0,I3	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	3	2	-	24,6 / 0,0I	3 / -
307.	I5-564 I59-4 технич. часть таб.2	То же, остекленных дверных заполнений в перегородках, 6,98x0,3 $100м^2$	0,02	80 / 50,8	0,08 / 0,02	2	I	- / -	88,7 / 0,02	2 / -
308.	I5-566 I59-6 технич. часть таб.2	То же, балконных блоков, подготовленных под 2-ую окраску в каменных стенах, 5,62x3,5 $100м^2$	0,2	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	5	3	- / -	24,6 / 0,0I	5 / -

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по IX разделу, руб.				I862	792	44 25		I370 30
		X. Разные работы в) цветочница								
309.	II-II I-II	Бетонная подготовка под цветочницу из бетона В7,5, м³	0,09	2,5 I,62					2,9 -	- -
3I0.	ССЦМ п.I-I5	Бетон М-I00, м³ 0,09xI,02	0,09	26,3		2				
3II.	8-38 5-5	Кирпичные стенки цветочницы из керамического кирпича, м³	0,24	5,44 3,75	0,62 0,I9	I	I		6,86 0,25	2 -
3I2.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный,М50,м³ 0,24x0,24	0,06	2I,9		I				
3I3.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический,тыс.шт 0,24x0,38	0,09	68,0		6				
3I4.	8-27 4-7	Обмазка цветочницы внутри битумом за 2 раза, I00м²	0,0I	90 I9,5	I,5 0,45	I			33,6 0,58	- -
3I5.	I5-224 53-I примен.	Штукатурка цветочницы под рваный камень, I00м2	0,02	95,8 86	6,63 I,38	2	2		I32 I,78	3 -

Сор 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I6.	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25, $м^3$ 2,2х0,02	0,02	22,4						
3I7.	ССЦМ п.2-28 примен.	Раствор декоративный, $м^3$ 0,7х0,02	0,0I	27,I						
		б) крыльца входов I,2,3								
3I8.	6-I I-I	Подготовка из бетона М-I00 (класс 7,5) толщиной I00мм, $м^3$	2,28	I,6 / 0,7	0,28 / 0,08	4	2	I / -	I,37 / 0,I	3 / -
3I9.	ССЦМ п.I-I5	Стоимость бетона MI00 (класс 7,5), $м^3$	2,28	26,3	-	60				
320.	II-II I-II	Устройство крылец из бетона MI50 (класса I2,5), $м^3$	4,38	2,5 / I,62		II	7		2,9 / -	I3 / -
32I.	ССЦМ п.I-4	Стоимость бетона М-I50 (класс BI2,5), $м^3$ 4,38хI,02	4,47	26,6		II9				
322.	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев крылец, т	0,076	I5,3 / 6,76	I,4 / 0,42	I	I		I2,3 / 0,54	I / -
323.	ССЦч.II п.43	Стоимость арматуры BpI, т	0,076	392		30				
324.	8-6I 7-5	Установка решеток для вытирания ног, т	0,052	3I8 / 23	6,32 / I,9	I7	I		37,4 / 2,45	2 / -

С90 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
325.	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный I:3, $м^3$ 0,75x0,052	0,04	22,3		I				
		в) световые приямки и приточная камера								
326.	8-38 5-5	Стены светового приямка из керамического кирпича, $м^3$	2,46	5,44 / 3,75	0,62 / 0,I9	I3	9	2 / -	6,86 / 0,25	I7 / I
327.	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М50, $м^3$ 2,46x0,24	0,59	2I,9		I3				
328.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 2,46x0,4	0,98	68		67				
329.	6-I I-I	Бетонная подготовка под световой приямок из бетона М50 (класса 3,5), $м^3$	2,76	I,6 / 0;7	0,28 / 0,08	4	2	I / -	I,37 / 0,I	4 / -
330.	ССЦМ п.I-I	Стоимость бетона М50, $м^3$ 2,76xI,02	2,82	24,8		70				
33I.	II-6 I-6	Подстилающий слой из щебня (дренаж), $м^3$	0,57	2,9 / I;82	I,06 / 0,32	2	I	I / -	3,52 / 0,4I	2 / -
332.	ССЦМ п.4-39	Стоимость щебня, $м^3$ 0,57x0,97	0,55	9,49		5				
333.	II-55 8-I	Устройство цементной стяжки, I00м2	0,0I4	I7,2 / 9,88	0,95 / 0,28				I8,8 / 0,36	- / -

СФ749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
334.	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50,м^3 0,0I4x2,04	0,03	25,9		I				
335.	8-27 4-7	Боковая изоляция стенок горячей битумной мастикой за 2 раза, I00м2	0,07	90 / I9,5	I,5 / 0,45	6	I		33,6 / 0,58	2 / -
336.	I5-275 55-3	Затирка цементным раствором, I00м2	0,07	2I,6 / 20,6	I / 0,3	2	I		37 / 0,39	3 / -
337.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый, м^3 0,07x0,6	0,04	23,7		I				
338.	I5-260 55-I-II	Простая штукатурка стен, I00м2	0,07	49,3 / 37,I	6,2 / 3,85	3	3		65 / 4,97	5 / -
339.	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный,м^3 I,5IxO,07	0,II	22,3		2				
340.	8-6I 7-5	Установка решетки МР-I,т	0,067	3I8 / 23	6,32 / I,9	2I	2		37,4 / 2,45	3 / -
34I.	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный I:3,м^3 0,75x0,067	0,05	22,3		I				
342.	8-30 5-I	Кладка стенок приточной камеры из керамического кирпича,м^3	2,98	3,I9 / 2,2I	0,8I / 0,24	I0	7	2 / I	4,05 / 0,3I	I2 / I

090409-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
343.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 2,98х0,38	I,I3	68		77				
344.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый, 0,23х2,98 м³	0,69	23,7		I6				
345.	8-45 5-9	Перегородки неармированные из кирпича керамического толщиной I20 мм, I00м2	0,I2	75,4 / 62	7,59 / 2,28	9	7	I / -	II5 / 2,94	I4 / -
346.	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 5,04х0,I2	0,6	68		4I				
347.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый М50, м³ 2,3х0,I2	0,28	23,7		7				
348.	I2-297 9-I0	Битумная грунтовка по плите перекрытия приточной камеры, I00м2	0,02	7,7I / 2,34	0,I9 / 0,06				4,72 / 0,08	- / -
349.	I2-I76 2-6-2	Устройство 4-х слойной кровли из рубероида РМ-350 на битумной мастике, I00м²	0,02	338 / 54,9	I5,6 / 4,69	7	I		95,2 / 6,05	2 / -
350.	I0-28 4-I	Устройство каркаса из брусьев для козырька входа, м³	0,07	II0 / I2,9	I,3 / 0,39	8	I		24 / 0,5	2 / -
35I.	I0-62 I0-I примен.	Подшивка досками козырька, м²	2	2,49 / 0,I3	0,02 / 0,0I	5			0,24 / 0,0I	- / -

ОДР 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		г) Лестница ЛМ								
352.	9-46 7-I	Монтаж площадки и марша, т	0,335	58 I3,8	32,I II,8	I9	5	II 4	22,6 I5,22	8 5
353.	ССЦч.II п.I978	Стоимость металлоконструкций из швеллеров,т	0,052	230		I2				
354.	ССЦч.II п.I975	Стоимость площадок и лестничных маршей, т	0,283	358		I0I	-			
355.	I0-28 4-I	Установка перил из бруса,м³	0,I7	II0 I2,9	I,3 0,39	I9	2		24 0,5	4 -
		д) отмостка								
356.	27-I73 27-I74 43-I,2	Щебеночная подготовка под отмостку вокруг здания толщ.I00мм, I00м2 2I,4-0,3x2 I4-0,3x2 25,6-0,57x2	0,49	20,8 I3,4	7,4 I,9	I0	7	4 I	24,46 2,45	I2 I
357.	ССЦМ п.7-I	Щебень кирпичный,м³ 0,49x(I7,4-I,35x2)	7,2	I2		86				
358.	Указан. к ЕРЕР	Вода, м³ 0,49x2	0,98	0,I						
259.	27-I69 42-I	Устройство асфальтобетонной отмостки вокруг здания, I00м2	0,49	I0,8 8,23		5	4		I4,4 -	7 -

090749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
360.	ССЦМ п.5-I	Смесь асфальтобетонная, т 0,49х7,I4	3,5	I9,8		69				
36I.	ССЦМ п.4-20	Песок, $м^3$ 0,5х0,49	0,25	7,78		2				
		Итого по X разделу				970	67	23		I2I
								6		8
		в том числе м/конструкции				(I32)	(5)	(II)		(8)
								4		5
		Итого по надземной части				26I83	237I	486		35I3
								I58		2I2
		Итого по А+Б				355I4	2800	I053		4287
								358		484
		в том числе м/конструкции				(I32)	(5)	(II)		(8)
								4		5
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы				5840				
		НУЧП					-			
		Накладные расходы 8,6%				II				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092х585I								538
		Сметная зарплата 0,I8х585I					I054			
		Итого				4I365				

090440-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления 8%				3309				
		НУЧП						-		
		Всего по смете, руб.				44674				
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч								53I0
		Сметная заработная плата, руб.					42I2			
		НУЧП						-		

Главный инженер проекта В.П.Усталов
Нач.отдела И.В.Калабухов
Составил ст.инженер Л.Н.Аносова
Проверил ст.инженер А.С.Солдаткина

СФ 749-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса леохоза для среднеевропейской части СССР. Стены кирпичные
Отопление

Основание: чертежи тп аШ.л.ОВ.СОI-8
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3I4 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,2I тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на
Расчетную единицу 2,66 руб.
$Iм^2$ общей площади 2,66 руб.
$Iм^3$ объема здания 0,66 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего / основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины / на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
		а) отопление								
I.	I8-II2 5-I	Радиаторы отопительные, экм	III,74	0,66 / 0,25	0,06 / 0,02	74	28	7 / 2	0,45 / 0,02	50 / 2
2.	ССЦч.Ш п.I443	Стоимость радиаторов стальных, экм	III,74	3,7I		4I5				

СФ749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный из стальных труб наружным диаметром I59 мм, шт	2	7,29 I,22	0,I2 0,04	I5	2	-	2 0,05	4 -
		Монтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб:								
4.	I6-35 7-I	диаметром I5 мм, м	222	0,86 0,2I	0,0I -	I9I	47	2 -	0,35 -	78 -
5.	I6-36 7-I	диаметром 20 мм, м	50	0,9I 0,2I	0,0I -	46	I0	I -	0,35 -	I8 -
6.	I6-37 7-I	диаметром 25 мм, м	66	I,03 0,2I	0,0I -	68	I4	I -	0,35 -	23 -
7.	I6-38 7-I	диаметром 32 мм, м	28	I,I4 0,2I	0,0I -	32	6	-	0,35 -	I0 -
8.	I6-39 7-I	диаметром 40 мм, м	I8	I,29 0,2I	0,0I -	23	4		0,35 -	6 -
9.	I8-229 I5-5	Кран "Маевского", шт	3	0,49 0,08		I			0,I3 -	- -
I0.	ССЦч.Ш п.I03	Вентиль запорный муфтовый диам.I5 мм, марки I5 кч I8П2, шт	2	I,47		3				
II.	ССЦч.Ш п.I06	То же, диам.32 мм, шт	4	2,53		I0				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	ССЦч.Ш п.I034	Клапан регулирующий КРД диам.I5 мм, шт	27	I,34		36				
		б) Теплоснабжение установки ПЕI								
I3.	I8-II2 5-I	Радиатор стальной, экм	7,4	0,66 0,25	0,06 0,02	5	2		0,45 0,02	3 -
I4.	ССЦч.Ш п.I443	Стоимость радиаторов, экм	7,4	3,7I		27				
I5.	I6-36 7-I	Трубопровод из водогазопроводных легких труб диам. 20 мм, м	I8	0,9I 0,2I	0,0I -	I6	4		0,35 -	6 -
I6.	ССЦч.Ш п.I04	Вентиль запорный муфтовый диам.20 мм, I5кчI8П2, шт	2	I,69		3				
I7.	I6-219 22	Гидравлическое испытание системы отопления диаметром труб до 50 мм, I00 м	4,02	3,94 3,73		I6	I5		5,I6 -	2I -
		Итого, руб.				98I	I32	II 2		2I9 2
		Пуск и регулировка - 2% от НУЧП				-				
		Итого				98I	I32	II 2		2I9 2
		Накладные расходы - I3,3% НУЧП				I30	-			

090749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость 0,092xI30								I2
		Сметная зарплата 0,I8xI30					23			
		Итого				IIII				
		Плановые накопления - 8%				89				
		НУЧП					-			
		Итого по I разделу				I200				
		НУЧП					-			
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч								233
		Сметная зарплата, руб.					I57			
		П. Строительные работы								
I8.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и радиаторов за 2 раза, I00м2	0,33	60,5 38,4	0,03 -	20	I3	- -	68 -	22 -
I9.	26-I5 4-2	Изоляция шнуром минерадоватным, $м^3$	0,5	22,7 2I,8	0,33 0,I	II	II		4I 0,I3	20 -
20.	ССЦч.I п.350	Стоимость шнура, $м^3$	0,52	63,8		33				
2I.	26-8I I5-2	Изоляция трубопроводов стеклопластиком, I00м2	0,I64	207 I24	0,97 0,29	34	20		2I2 0,37	35 -

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	ССЦч.I п.I90	Стоимость стеклопластика, I00м^2	0,0I64	I0I0		I7				
23.	26-69 I3-5	Изоляция в 2 слоя изолом на изольной мастике, I00м2	0,052	8I,I / 28,4	28,4 / I,33	4	I	I / -	47,2 / I,72	2 / -
24.	ССЦч.I п.I03	Стоимость изола, м^2	5,2	0,47		2				
		Итого по II разделу				I2I	45	I / -		79 / -
		Накладные расходы - I6,5%				20				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092х20								2
		Сметная зарплата 0,I8х20					4			
		Итого				I4I				
		Плановые накопления - 8%				II				
		НУЧП								
		Итого по II разделу				I52				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.								8I
		Сметная зарплата					49			
		Всего по смете, руб.				I352	206	I2 / 2		
		НУЧП								

СФ749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч								3I4
		Сметная зарплата					208			

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Нач.отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

ОФ 949-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-3

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР. Стены кирпичные
На узел управления

Основание: чертежи тп а.Ш.л.ОВ,СОI-8
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 77 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на
Расчетную единицу 0,20 руб.
$Iм^2$ общей площади 0,20 руб.
$Iм^3$ объема здания 0,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего / основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины / на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	I6-36 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб диам. 20мм, м	I,0	0,9I / 0,2I	0,0I / -	I			0,35 / -	- / -

СОР749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-37 7-I	То же, диаметром 25 мм, м	3	I,03 0,2I	0,0I -	3	I		0,35 -	I -
3.	I6-39 7-I	То же, диаметром 40 мм, м	I	I,29 0,2I	0,0I -	I			0,35 -	
4.	I6-40 7-2	То же, диаметром 50 мм, м	6	I,6I 0,27	0,03 0,0I	I0	2		0,43 0,0I	3 -
5.	ССЦч.Ш п.I04	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П2 диаметром 20мм,шт	2	I,69		3				
6.	ССЦч.Ш п.I05	То же, диам.25 мм, шт	2	2,02		4				
7.	ССЦч.Ш п.I07	То же, диам. 40 мм, м	2	3,54		7				
8.	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр диаметром 50мм, шт	2	I7,4 0,97	0,I3 0,04	35	2		I,5I 0,05	3 -
9.	I8-I85 II-I	Грязевик, шт	2	23 2,39	0,25 0,08	46	5	I -	3,97 0,I0	8 -
I0.	ССЦч.Ш п.I52I примен.	Водомер крыльчатый ВКГ-40, шт	I	36,5		37				
II.	I8-226 I5-2	Манометр, шт	3	3,9I 0,I4	0,0I -	I2			0,22 -	I -
I2.	I8-228 I5-4	Термометр, шт	2	2,4I 0,2		5			0,3I -	I -

С 90749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	I2-698-I2	Закладные конструкции 3кч-I-75, 3кч-8-75, шт	I0	5,36 / 2,8I	0,7 / 0,09	54	29	7 / I	4 / 0,II	40 / I
I4.	I2-699-I	Закладные конструкции 3кч-48-70, шт	3	I,I9 / 0,52	0,I / -	4	2		I / -	3 / -
I5.	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением, I00м	0,II	3,94 / 3,73		I			5,I6 / -	I / -
		Итого				223	4I	8 / I		6I / I
		Пуск и регулировка - 2% от НУЧП								
		Итого				223	4I	8 / I		6I / I
		Накладные расходы - I3,3%				30				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092х30								3
		Сметная зарплата 0,I8х30					5			
		Итого				253	6			6
		Плановые накопления - 8%				20				
		НУЧП								
		Итого по I разделу, руб.				273				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.								65

Сф749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата, руб.					47			
		II. Строительные работы								
I6.	26-I5 4-2	Изоляция шнуром минераловатным, $м^3$	0,I	22,7 / 2I,8	0,39 / 0,I	2	2		4I / 0,I3	4 / -
I7.	ССЦч.I п.350	Стоимость шнура, $м^3$ 0,IxI,03=0,I03	0,I03	63,8		7				
I8.	26-8I I5-2	Изоляция трубопроводов стеклопластиком, I00м2	0,037	207 / I24	0,97 / 0,29	8	4		2I2 / 0,37	8 / -
I9.	ССЦч.I п.I90	Стоимость стеклопластика, I000м2	0,0037	I0I0		4				
20.	26-69 I3-5	Изоляция в 2 слоя изолом на изольной мастике, I00$м^2$	0,005	8I,I / 28,4	28,4 / I,33	I			47,2 / I,72	
2I.	ССЦч.I п.I03	Стоимость изола, $м^2$	0,5	0,47						
		Итого				22	6			I2 / -
		Накладные расходы - I6,5%				4				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092x4								
		Сметная зарплата 0,I8x4					I			

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого				26				
		Плановые накопления - 8%				2				
		НУЧП								
		Итого по П разделу,руб.				28	7			I2
		Нучп,руб.								
		Нормативная трудоемкость,чел.-ч								I2
		Сметная зарплата,руб.					7			
		Всего по смете, руб.				30I	54	8		
								I		
		НУЧП,руб.					-			
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.								77
		Сметная зарплата, руб.					55			

Главный инженер проекта		В.П.Усталов
Нач.отдела		И.В.Калабухов
Составил ст.инженер		А.С.Солдаткина
Проверил ст.инженер		Л.Н.Аносова

ФФ 749-05

ОФ 749-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР. Стены кирпичные
На водопровод

Основание: чертежи тп а.Ш.л.ВК,СОI-4
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 40 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на Расчетную единицу 0,57 руб.
$Iм^2$ общей площади здания 0,57 руб.
$Iм^3$ объема здания 0,I4 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
				основной заработной платы					на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых труб диам.I6 мм								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ССЦч.У п.542 стр.297 п.547	цена: I,92-0,552+0,076=I,44,м	I8	I,44 / 0,38		26	7		0,6I / -	II / -
2.	I6-33 6-I ССЦч.У п.543, 547	То же, диаметром 20 мм цена: I,92-0,552+0,I08=I,48,м	2	I,48 / 0,38		3	I		0,6I / -	I / -
3.	I6-33 6-I ССЦч.У п.547 п.544	Трубопровод из пластмассовых труб диаметром 25 мм, м цена: I,92-0,552+0,I5I=I,22	I8	I,22 / 0,38		22	7		0,6I / -	II / -
4.	I6-33 6-I ССЦч.У п.547 п.545	То же, диаметром 32мм, м цена: I,92-0,552+0,249	I3	I,62 / 0,38		2I	5		0,6I / -	8 / -
5.	I6-73 8-6	Трубопровод из электросварных труб 273х6 мм (футляр), м	I	9,26 / I,24	0,23 / 0,07	9	I		2,05 / 0,09	2 / -
6.	I6-I92 I8-I	Установка счетчика холодной воды ВС МХ-20, шт	I	7,23		7				
7.	I7-04 доп.в. 33-35 п.3-24I	Стоимость счетчика холодной воды, шт	I	43		43				
8.	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения с трехходовым краном, шт	I	3,9I / 0,I4	0,0I / -	4			0,22 / -	

СОО 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	ССЦч.Ш п.II2	Вентиль запорный муфтовый диам.32 мм I5кчI8р, шт	4	I,99		8				
I0.	ССЦч.Ш п.III	То же, диам.25 мм, шт	4	I,59		6				
II.	ССЦч.Ш п.I09	То же, диам.I5мм, шт	7	I,I4		8				
I2.	I6-I85 I6-2	Кран поливочный, шт	I	2,07		2				
I3.	ССЦч.Ш п.I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом диам. 25 мм, м	30	2,23		67				
I4.	I7-50 3-3	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой СМ-Д-СТ, шт	I	4,59 / 0,5I	0,0I / -	5			0,82 / -	I / -
I5.	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением, I00м	0,5I	3,94 / 3,73		2	2		5,I6 / -	3 / -
		Итого:				233	23			37 / -
		Накладные расходы - I3,3%				3I				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092x3I								3
		Сметная зарплата 0,I8x3I					6			
		Итого с накладными расходами				264				

СФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления - 8%				2I				
		НУЧП								
		Всего по смете, руб.				285				
		НУЧП, руб.								
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч								40
		Сметная зарплата, руб.					29			

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Нач.отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

СОР 749-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-5

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР. Стены кирпичные
На горячее водоснабжение

Основание: чертежи тп а.Ш.ВК,СО$_{л}$I-4
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 29 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на Расчетную единицу 0,32 руб.
Iм^2 общей площади здания - 0,32 руб.
Iм^3 объема здания - 0,08 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего / основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины / на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5мм, м	2I	I,2 / 0,23	0,0I / -	25	5		0,37 / -	8 / -

СОР 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I6-42 7-3	То же диаметром 20мм, м	4,5	I,35 0,23	0,0I -	6	I		0,37 -	2 -
3.	I6-43 7-3	То же диаметром 25 мм, м	26	I,36 0,23	0,0I -	35	6			
4.	I6-I92 I8-I	Установка счетчика горячей воды, шт	I	7,23 6,6	0,63 0,I9	7	7	I -	II,I 0,24	II -
5.	I7-04 доп.в. 33-35 п.3-24I примен.	Стоимость счетчика горячей воды, шт	I	43		43				
6.	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения с трехходовым краном, шт	I	3,9I 0,I4	0,0I -	4			0,22 -	
7.	ССЦч.Ш п.93	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п диам.25мм, шт	3	I,65		5				
8.	ССЦч.Ш п.92	То же, диам.20мм, шт	2	I,43		3				
9.	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением, I00м	0,5I5	3,94 3,73		2	2		5,I6 -	3 -
		Итого				I30	2I	I -		24 -
		Накладные расходы-I3,3%				I7				
		НУЧП								

СФР 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость 0,092xI7								2
		Сметная зарплата 0,I8xI7					3			
		Итого с накладными расходами				I47				
		Плановые накопления - 8%				I2				
		НУЧП								
		Итого				I59				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость,чел.-ч								26
		Сметная зарплата					24			
		П. Строительные работы								
I0.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза, I00м2	0,045	60,5 38,4	0,03 -	3	2		68 -	3 -
		Итого				3	2		68 -	3 -
		Накладные расходы - I6,5%				I				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092xI								
		Сметная зарплата 0,I8xI								
		Итого				4				
		Плановые накопления 8%								
		НУЧП.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по II разделу				4				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость,чел.-ч								3
		Сметная зарплата					26			

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

СФ749.05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-6

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза среднеевропейской части СССР. Стены кирпичные
На бытовую канализацию

Основание: чертежи тп а.Ш.л.ВК,СОл.I-4
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,08 тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на
Расчетную единицу - I,9I руб.
$Iм^2$ общей площади здания - I,9I руб.
$Iм^3$ объема здания - 0,47 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего / основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины / на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диам.50мм, м	I0	I,92 / 0,38	- / -	I9	4	- / -	0,6I / -	6 / -
2.	I6-34 6-2	То же, диам. I00мм, м	52	3,I / 0,37	- / -	I6I	I9	- / -	0,58 / -	30 / -

Сф 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3.	I6-74 8-7	Трубопровод из стальных электросварных труб диам. 325х6 (футляр), м	7	II,I / I,42	0,28 / 0,08	78	IO	2 / I	I6 / 0,IO	II2 / I
4.	I7-23 I-5	Умывальник прямоугольный со смесителем, шт	6	I9 / I,37	0,07 / 0,02	II4	8	- / -	2,I9 / 0,03	I3 / -
5.	I7-34 I-8	Установка, поддона душевого чугунного эмалированного, шт	I	37,9 / 0,96	0,I5 / 0,05	38	I	- / -	I,6 / 0,06	2 / -
6.	I7-57 4-I	Унитаз "Компакт", шт	5	23,2 / I,49	0,I3 / 0,I4	II6	7	I / I	2,44 / 0,I8	I2 / I
7.	I7-80 6-I	Мойка стальная эмалированная со смесителем шт	4	I3,2 / I,I4	0,05 / 0,02	53	5	- / -	I,83 / 0,03	7 / -
8.	I7-36 I-9	Трап чугунный, эмалированный диам.50 мм, шт	I	6,3I / 0,29	0,09 / 0,0I	6		-	0,46 / 0,0I	- / -
9.	I2-802-5 к I,25 т.часть	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом диам.I00 мм марки 30ч906бр, шт 7,52хI,25 3,38хI,25	I	9,4 / 4,22	0,32 / 0,04	9	4	-	6 / 0,05	6 / -
IO.	Номенклат. каталог I983г.	Стоимость задвижки 30ч906бр диам.I00мм, шт	I	200		200				
		Итого				794	58	3 / 2	- / -	I88 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I3,3%				I06				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092xI06								I0
		Сметная зарплата 0,I8xI06					I9			
		Итого с накладными расходами, руб.				900				
		Плановые накопления 8%				72				
		НУЧП								
		Всего по смете, руб.				972				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч								200
		Сметная зарплата, руб.					79			

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Нач.отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

СОР 749.05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-7

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР. Стены кирпичные. На вентиляцию

Основание: чертежи тп а. Ш л. ОВ; СО I-8
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II4 чел-ч
Сметная заработная плата-0,07 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на
Расчетную единицу- 0,93 руб.
Iм2 общей площади- 0,93 руб.
Iм3 объема здания- 0,23 руб.

№№ пп и № позиции норматива	Шифр	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0		II
I.		Агрегат вентиляторный:										
	20-705 20-I	Вентилятор ВЦ 4-70-3,I5-0,2 радиальный, исполнение I с электродвигателем 4АА63А4 шт	I	66,5 2,34		0,I3 0,04	67	2	- -	3,96 0,05		4 -

20749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	8-48I-I9	Присоединение электродвигателя к сети,шт	I	I,38 0,94	0,04 -	I	I	-/-	I/-	I/-
3.	20-663 I7-I	Вставка гибкая ВВ-I8, шт	I	2,72 0,43	0,0I -	3	-	-/-	0,78/-	I/-
4.	20-675 I7-I	Вставка гибкая ВВ-II, шт	I	2,45 0,43	0,0I -	2	-	-/-	0,78 -	I/-
5.	20-402 7-I	Решетка регулирующая РР 200х100,шт	22	2,66 0,84	0,05 0,02	59	I8	I/-	I,34 0,03	29/I
6.	20-405 7-I	То же РР 200х400,шт	2	4,2 0,84	0,05 0,02	8	2	-/-	I,34 0,03	3/-
7.	20-409 7-I	Жалюзийные решетки СТД 529I, шт	I	I,05 0,84	0,05 0,02	I	I	-/-	I,34 0,03	I/-
8.	ССЦ ч.Ш п.I473	Стоимость решетки,м2	0,22	4,96 -		I				
9.	20-4 I-I	Воздуховод из тонколистовой стали толщ. 0,6мм диам.3I5мм, м2	II,9	5,2I 0,88	0,04 0,0I	62	I0	-/-	I,54 0,0I	I8/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I8-I4/68г 24-46 к-I,I2 к-I,I5 к-I,25 Письмо Госстроя СССР от II.I0.83г. №82Д	Асбестоцементный короб I50х200 м2	64,4	0,524 / 0,437	0,0II / -	34	28	I/-	0,78 / -	50/-
II.	Пр.06-04 п.802	Стоимость асбестоцементного короба I00п.м.	0,92	I47		I35				
I2.	20-523 II-7	Зонт 250х400мм м2	0,I0	9,09 / 0,77	0,06 / 0,02	I		-/-	I,34 / 0,03	-/-
I3.	I5-6II I64-I	Окраска воздуховода масляной краской за 2раза I00м2	0,I2	25,7 / 5,I	0,52 / 0,I6	3	I	-/-	9,3 / 0,2I	I/-
		Итого				377	63	2/-	-/-	I08/-
		Пуск и регулировка 5%								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I3,3% без п.I0,II,I3 на сумму 205 руб.				27				
		НУЧП					-			
		Накладные расходы I6,5% на сумму I72 руб.				28				
		НУЧП					-			
		Нормативная трудоемкость 0,092x55								5
		Сметная зарплата 0,I8x55					I0			
		Итого с накладными расходами				432				
		Плановые накопления 8%				35				
		НУЧП					-			
		Всего по смете,руб.				467				
		Нормативная трудоемкость чел-ч								I74
		Сметная зарплата,руб.					73			

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Нач.отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

090740-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-8

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены кирпичные. На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: чертежи (спецификации) тп А Ш ЭО,СО
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,7I тыс.руб.
в том числе:
Оборудования 0,2I тыс.руб.
Монтажных работ 2,5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 320 чел-ч
Сметная заработная плата 0,53тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на расчетную единицу- 2,66руб.
Iм2 общей площади- 5,34руб.
Iм3 объема здания- I,32руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		МОНТАЖ											
I.	СКЦЭ-84 2-I30 прим.	Пункт распределительный ПРII-I062-2IУ3 шт	I	I55	I2,4 / 5,94	0,87 / 0,32	I55	I2	6	I/-	9,5 / 0,4I	I0 / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	8-9I-4	Щиток вводно-учетный ЯВУ-60 т	0,005		377/33,3	4,7/I,4I		2			6I/I,82		
3.	I5-03 05-00I 8-53-I	Трансформатор тока ТК-20 шт	3	2	I,52/I,I3	0,06/0,02	6	5	3		2/0,03	6/-	
4.	I7-0I 08-033 8-6I3--2	Счетчик активной энергии СА4У--4672 шт	I	I4	0,662/0,49	0,0I/-	I4	I			0,7/-	I/-	
5.	I5-04 д№3I 04-547 8-53I--4	Пускатель магнитный ПМЛ I2I002 шт	I	I2,3	3,4/I,49	0,08/0,0I	I2	3	I		2/0,0I	2/-	
6.	I5-04 I8-093 8-529--5	Пост управления кнопочный ПКЕ--222-2У3 шт	I	I,95	I,99/I,09	0,05/0,0I	2	2	I		2/0,0I	2/-	
7.	8-594-I	Монтаж светильников с лампами накаливания на кронштейне шт	5		2,78/0,576	0,584/0,I82		I4	3	3/I	I,03/0,23	5/I	

С90749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	8-593-I	То же, на крюках шт	23		0,93 / 0,3I9	0,5I8 / 0,I62		2I	7	I2 / 4	0,57 / 0,2I	I3 / 5	
9.	8-592-I	Патрон настенный шт	4		0,I54 / 0,III			I			0,2 / -	I / -	
I0.	8-599-4	Монтаж светильников с люминеспентными лампами, подвесной шт	6		I,67 / 0,683	0,505 / 0,I6		I0	4	3 / I	I,22 / 0,2I	7 / I	
II.	8-599-I	То же, на штырях шт	77		I,27 / 0,539	0,349 / 0,III		98	42	27 / 9	0,97 / 0,I4	75 / II	
I2.	8-402-I	Прокладка провода АППВ скрыто I00м	4,5		I6,5 / 8,07	5,I5 / I,63		74	36	23 / 7	I4 / 2,I	63 / 7	
I3.	8-400-2	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 3х4+Iх2,5мм2 по стене, скобами I00м	0,7		68 / 25	28,2 / 8,88		48	I8	20 / 6	44 / II,5	3I / 8	
I4.	8-I46-I	То же, сеч. 3х6+Iх4мм2 I00м	0,2		48 / I8,2	I2,7 / 4,04		I0	4	3 / I	3I / 5,2I	6 / I	
I5.	8-59I-3	Выключатель однополюсный в герм. исп. шт	48		0,498 / 0,384	0,0I / -		24	I8		0,68 / -	33 / -	

Сфб 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6.8-59I-8		Розетка штепсельная			0,3	0,0I					0,34	7	
		шт	22		0,195	-		7	4			-	
I7.8-522-5		Розетка 3-х фазная с заземляющим контактом			2,32	0,05					2	I2	
		шт	6		I,02	0,0I		I4	6		0,0I	-	
		Итого	руб.				I89	346	I53	92/29		274/34	
		Запасные части 2%	"				4						
		Итого	"				I93						
		Тара и упаковка 2%	"				4						
		Итого	"				I97						
		Транспорт 4%	"				8						
		Итого	"				205						
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"				2						
		Итого	"				207						
		Комплектация 0,7%	"				I						
		Итого	"				208						
		Расчет материальных ресурсов	"					I84I					
		Накладные расходы 87% от суммы I53руб.	"					I33					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Нормативная трудоемкость, 0,092х133	руб.									I2	
		Сметная з/плата 0,I8х133	"						24				
		Итого					208	2320	I77	92/29		320	
		Плановые накопления 8%						I86					
		Итого					208	2506	I77	92/29		320	

Всего по смете, руб.- 2714
в т.ч. оборудование, руб.- 208
монт.работ, руб. - 2506
нормативная трудоемкость, чел-ч - 320
сметная з/плата, руб. - 526

Гл.инженер проекта		В.П.Усталов
Нач.отдела		И.В.Калабухов
Составил инженер		О.Н.Лаврентьева
Проверил ст.инженер		А.С.Солдаткина

Р А С Ч Е Т
стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения в рублях	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
I.	ССЦ-5-Ш п.I	Светильник с лампами накаливания НСП02-I00 Р5I-03	шт	5	3,62	I8
2.	ССЦ-5-Ш п.I39	То же, НП020хI00--Р00-0I	шт	23	I,57	36
3.	I5-07 7-020	Патрон настенный фарфоровый Ц-27 0,26хI,082	шт	4	0,28	I
4.	I5-07 I-I47	Светильник люминесцентный ПВЛМ-2х х40вт I6,5хI,082	шт	6	I7,85	I07
5.	I5-07 3-072	То же, ЛП002-П-0I 2х40вт I6,5хI,082	шт	74	I7,85	I32I
6.	I5-07 3-072 прим.	То же, ЛП002-П-0I 2х20вт I6,5хI,082	шт	3	I7,85	54
7.	ССЦ-У-Ш п.23I	Лампа люминесцентная Лб-40-I	шт	I76	0,72	I27
8.	ССЦ-У-Ш п.230	То же, Лб-20-I	шт	7	0,538	4
9.	ССЦ-У-Ш п.25I	Стартер для люминесцентных 80с-220	шт	I83	0,I42	26

I	2	3	4	5	6	7
I0.	ССЦ-У-Ш п.258	Лампа накаливания общего назначения Б220-230-40вт	шт	5	0,097	-
II.	ССЦ-У-Ш п.265	То же, Б220-230-60вт	шт	9	0,099	I
I2.	ССЦ-У-Ш п.276	То же, Б220-230-I00вт	шт	I7	0,I08	2
I3.	ССЦ-5-П п.I96	Провод АППВ-660 сеч.2х2,5мм2	км	0,45	49,2	22
I4.	ССЦ-5-I п.I253	Кабель АВВГ-660 с алюминиевой жилой сеч.3х4+Iх х2,5мм2 267хI,2	км	0,07	320,4	22
I5.	ССЦ-5-I п.I254	То же, сеч. 3х6+Iх4мм2 3I5хI,2	км	0,02	378	8
I6.	ССЦ-5-IУ п.28	Выключатель однополюсный в герм. исп.250в,6А,инд. 02II-03	шт	6	I,85	II
I7.	ССЦ-5-IУ п.28	То же, инд. 02,I2-02	шт	25	I,85	46
I8.	ССЦ-5-IУ п.28	То же, инд.02.I2-I4	шт	I7	I,85	3I
I9.	ССЦ-5-IУ п.I52	Розетка штепсельная 250в,6А инд. 05.I3-02	шт	22	0,43	9
20.	24-05 I-370	Коробка для скрытой проводки УI9I 0,056хI,073	шт	I40	0,06	8
2I.	24-05 I-338	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток УI96 0,06хI,073	шт	69	0,06	4

СФ749-05

I	2	3	4	5	6	7
22.	ССЦ-5-IУ п.I50	Розетка 3-х фазная с заземляющим контактом А-700	шт	6	0,44	3
23.	ССЦ-5-IУ п.I5I	Вилка 3-х фазная с заземляющим контактом А-70I	шт	6	0,4	2
		Итого	руб.			I84I

Составил инженер Лаврентьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-9

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР. Стены кирпичные.

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи (спецификации) тп А-Ш СС,СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,25 тыс.руб.
в том числе:
Оборудования 2,63 тыс.руб.
Монтажных работ 0,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 404 чел-ч
Сметная заработная плата 0,29тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на расчетную единицу 6,4Iруб.
Iм2 общей площади здания 6,4Iруб.
Iм3 объема здания I,58руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч		Общая масса оборудования, т брутто / нетто
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины		
					всего / основной зарплаты	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы		всего	основной зарплаты	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. РАДИОФИКАЦИЯ											
I.34-64I	I24-I	Радиотрубостойка РС-I шт	I		I4 / 4,34			I4	4		7,I2 / -	7/-	

С90749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	29-02-20 I-249 I0-397-5	Абонентский трансформатор ТАПВ-25т шт	I	3,55	I,49 I,24		4	I	I		2 -	2 -	
3.	I6-0I 2-002 I0-240-I	Приемка-передающая радиостанция 28РТ-50-2 шт	I	9I0	43 35,7		9I0	43	36		58 -	58 -	
4.	I6-0I 2-2II I0-605-2	Усилитель ТУ-I00М шт	I	I40	2,26 I,3I		I40	2	I		2 -	2 -	
5.	I5-04 06-409 8-533-I	Переключатель УП53I-I225 шт	I	2,2	2,9I I,36	0,07 0,0I	2	3	I		2 0,0I	2 -	
6.	I6-0I 2-3I9 I0-383-5	Микрофон МК-I3 шт	I	I40	0,78 0,76		I40	I	I		I -	I -	
7.	Пр-т 084 3-0334 I0-397-7	Громкоговоритель 0I5ГД-Ш шт	I4	6	2,73 2,34		84	38	33		4 -	56 -	
8.	I0-38I-II	Радиорозетка РШР-I шт	I4		0,36 0,33			5	5		I -	I4 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2МП шт	3		2,42 2,22			7	7		3 -	9 -	
I0.	I0-38I-6	То же, ограничительная УК-2С шт	I4		2,42 2,22			34	3I		3 -	42 -	
II.	I0-382-6	Коробка на 2 микрофонных разъема шт	I		I,96 I,82			2	2		3 -	3 -	
I2.	8-402-2	Прокладка провода ПТПЖ скрыто I00м	2,5		I2,7 7,55	3,7I I,I8		32	I9	9 3	I3 I,52	33 3	
I3.	8-402-I	Прокладка провода открыто I00м	0,3		I6,5 8,07	5,I5 I,63		5	2	2 -	I4 2,I	4 I	
I4.	I0-972--I8	Ввод воздушный через радиотрубостойку шт	I		3,I7 I,53	0,4I 0,I3		3	2		2 0,I7	2 -	
		Итого по разд.I	руб.				I280	I90	I45	II 3		235 4	
		II. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ											
I5.	I7-03 I-047 I0-84I--I	Часы электрические первичные П4МЗ-2БР-Р24-0I2 шт	I	57	3,09 2,79	0,06 0,02	57	3	3		2 0,03	2 -	
I6.	I0-84I-2	Часы вторичные шт	2		3,I6 2,85	0,03 0,0I		6	6		2 0,0I	4 -	

0 96 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7.	I0-38I-6	Коробка разветвительная шт	2		2,42 2,22			5	4		3	6	
I8.	I6-02 05-0090-I0-II6-2	Выпрямительное устройство ВБ-24I6 шт	I	89	5,8 5,3		89	6	5		8	8	
I9.	8-402-2	Прокладка провода скрыто I00м	0,I5		I2,7 7,55	3,7I I,I8		2	I	I	I3 I,52	2	
		Итого по разд.П руб.					I46	23	I9	I		22	
		Ш. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ											
20.	I6-02 02-0005 I0-II6-I	Телефонная установка на I5 линий "Псков-2" шт	I	730	I3,I I2,3		730	I3	I2		I9	I9	
2I.	62-03 д№I6 п.42 I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-72-М2 шт	I5	I4	0,37 0,3I		2I0	6	5		0,5	8	
22.	I0-972-I0	Коробка распределительная КРТ шт	2		4,0I I,62	0,55 0,I8		8	3	I	3 0,23	6	
23.	8-402-2	Прокладка провода ТРП открыто I00м	0,8		I6,5 8,07	3,7I I,I8				3 I	I3 I,52	I0 I	

Сф 7149-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
24.	I0-54-4	Прокладка кабеля ТПП по стене, скобами 100м	0,I		30,7 I5,I	4,9 I,56		3	2		28 2,0I	3	
		Итого по разд.Ш					940	43	28	4 I		46 I	
		IУ.ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ											
25.		Пульт приемно-охранной сигнализации			уточнить при привязке								
26.	I6-02 I5-4I4 I0-743--4	Датчик охранной сигнализации дверной ВК-2III шт	4	0,55	0,88 0,76		2	4	3		I	4	
27.	I6-02 05-0II4 I0-38I--7	Звонок электрический ЗВП-220 шт	I	8,7	0,52 0,48		9	I			I	I	
28.	I6-02 03-0065 I0-743--4	Датчик охранной сигнализации оконный ДМК шт	8	I,3	0,88 0,76		I0	7	6		I	8	
29.	I0-38I-6	Коробка универсальная шт	I4		2,42 2,22			34	3I		3	42	

Гор 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
30.I0-972-I0		Коробка распределительная			4,0I	0,55				I	3	3	
		шт	I		I,62	0,I8		4	2	-	0,23	-	
3I.8-402-I		Прокладка провода ТРП открыто			I6,5	5,I5				3	I4	7	
		I00м	0,5		8,07	I,63		8	4	I	2,I	I	
32.I0-744-I		Блокировка стеклянных окон,дверей проводом монтажный			40,3						55	II	
		I00м	0,2		34,5			8	7		-	-	
		Итого по разд.IУ	руб.				2I	66	53	4		76	
										I		I	
		Итого по разд. I ÷ IУ	руб.				2387	322	245	20		379	
										5		6	
		Запасные части 2%					48						
		Итого					2435						
		Тара и упаковка 2%					49						
		Итого					2484						
		Транспорт 4%					99						
		Итого					2583						
		Заготовительно-складские расходы I,2%					3I						
		Итого	руб.				26I4						

090 9I0.05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Комплектация 0,7%	руб.				I7						
		Итого	руб.				263I						
		Расчет материальных ресурсов	руб.					50					
		Накладные расходы 84% от суммы I52руб. по поз.2,3,4,6÷II, I7,27,29	руб.					I28					
		Накладные расходы 80% от суммы 49руб. по поз.I5,I6,I8,20, 2I,24,26,28,32						39					
		Накладные расходы I6,5% от суммы I4 руб. по поз.I						2					
		Накладные расходы 87% от суммы 33руб. по поз. 5,I2,I3, I9,23,3I						29					
		Накладные расходы 77% от суммы 7руб. по поз.I4,22,30						5					
		Нормативная трудоемкость 0,092х203	руб.									I9	
		Сметная зарплата 0,I8х203	руб.						37				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого	руб.				263I	575	282	20/5		404	
		Плановые накопления 8%						46					
		Итого	руб.				263I	62I	282	20/5		404	

Всего по смете, руб. - 3252
в т.ч. оборудование, руб.- 263I
монт.работ, руб.- 62I
нормативная трудоемкость, чел-ч- 404
сметная з/плата, руб. - 287

Гл.инженер проекта — В.П.Усталов
Нач.отдела — И.В.Калабухов
Составил инженер — О.Н.Лаврентьева
Проверил ст.инженер — А.С.Солдаткина

096 ТМ-05

Р А С Ч Е Т
стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ пп	Обоснование цены	Наименование материальных ресурсов	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы измерения в рублях	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
		I.РАДИОФИКАЦИЯ				
I.	ССЦ-5-У п.22	Радиорозетка РШР-I	шт	I4	0,I6	2
2.	ССЦ-5-У п.I3	Коробка разветвительная УК-2-МП	шт	3	0,I4	
3.	ССЦ-5-У п.I2	Коробка ограничительная УК-2С	шт	I4	0,I6	2
4.	ССЦ-5-П п.495	Провод ПТПЖ сеч. 2хI,2мм	км	0,25	22,9	6
5.	I5-09 7-044 прим.	Провод ПРДЭШ сеч. 2х0,5мм II7хI,II6	км	0,03	I3I	4
		Итого по разд.I	руб.			I4
		II.ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ				
6.	I7-03 I-053	Часы электрические вторичные ВЧСI--МIПВ24I-300-323К IIхI,082	шт	2	II,9	24
7.	ССЦ-5-У п.I3	Коробка УК-2П	шт	2	0,I4	
8.	ССЦ-5-П п.489	Провод ТРП сеч. 2х0,5мм2	км	0,0I5	I3	
		Итого по разд.II	руб.			24
		Ш.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
9.	ССЦ-5-У п.I6	Коробка распределительная КРТ I0х2	шт	2	I,5	3

I	2	3	4	5	6	7
I0.	ССЦ-5-I п.2543	Кабель телефонный ТПП сеч.20х2х0,5мм	км	0,0I	330	3
II.	ССЦ-5-П п.489	Провод ТРП сеч. 2х0,5мм	км	0,08	I3	I
		Итого по разд.Ш				7
		IУ.ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
I2.	ССЦ-5-У п.I3	Коробка УК-2П	шт	I4	0,I4	2
I3.	ССЦ-5-У п.I6	Коробка распределительная КРТ	шт	I	I,5	2
I4.	ССЦ-5-П п.489	Провод ТРП,сеч. 2х0,5мм	км	0,05	I3	I
I5.	I5-09 8-00I	Провод монтажный НВ-0,35 I3,IхI,II6	км	0,02	I4,62	
		Итого по разд.IУ				5
		Итого по разделам I-IУ				50

Составил инженер Лаврентьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-IO

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса для средне-европейской части СССР. Стены кирпичные.
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи (спецификации) тп А Ш ТХ;СО л I-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I2,64 тыс.руб.
в том числе:
Оборудования I2,62 тыс.руб.
Монтажных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 8 чел-ч
Сметная заработная плата 0,0I тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на
Расчетную единицу-24,9I руб.
Iм2 общей площади здания -24,9I руб.
Iм3 объема здания -6,I4 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч		Общая масса оборудования, т брутто нетто
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			не занятых обслуживанием машин		
					всего	эксплуатации машин		всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	обслуживающих машины		
					основной зарплаты	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Сб.см. норм затрат на оборудо-	Вешалка гардеробная консольная тип											

СФ 749.05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	вание и инвентарь общ. и адм. зданий №2.I. стр.I9, п.73	3-05-02-06, шт	4	I9,8			79						
2.	То же №5.2 стр.II п.I8	Стол на кронштейнах для аналитических весов (шт	I	90			90						
3.	-"- №5.I. стр.25 п.5I	Стол рабочий двухтумбовый I500x750x730мм, шт	20	70			I400						
4.	-"- №5.I. стр.23 п.42	Стол рабочий однотумбовый, шт	4	47			I88						
5.	-"- стр.30 п.77	Стеллаж для регистрового хранения документов 700x400x1650мм, шт	3	52,5			I58						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	Сб.см. норм затрат на оборудование и инвентарь общ. и адм. зданий №5.I. стр.46 п.II6	Шкаф для документов 900х400хI650мм, шт	5	92			460						
7.	То же №5.2. стр.35 п.45	Шкаф каталожный 970х500хI650мм (ММБ-I6), шт	2	II0			220						
8.	-"- №5.I. стр.I7 п.I8	Стол читательский 900х600х730мм, шт	3	30			90						
9.	-"- стр.3I п.85	Тумба передвижная 700х400х680мм, шт	I7	20,5			349						
I0.	-"- стр.46 п.II6	Шкаф-приставка для вертикального хранения документов, 700х400х х680мм, шт	2	92			I84						

Сф 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	Сб.см. норм затрат на оборудование и инвентарь общ. и адм. зданий	Шкаф-приставка для комбинированного хранения, 700х400х680мм, шт	2	92			I84						
I2.	То же №2.I. стр.7I п.I2	Кресло рабочее, шт	I4	33			462						
I3.	-"- №2.I стр.I02 п.42	Приставка к столам рабочим для работы с пишущими машинами I050х400х680мм, шт	I	I8			I8						
I4.	-"- стр.52 п.42	Стул рабочий, шт	2	7,5			I5						
I5.	-"- №8.I стр.2I п.36	Цветочница, шт	7	2,5			I75						

ОФ 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6.	Сб.см. норм затрат на оборудование и инвентарь общ. и адм. зданий №2.I стр.74 п.50	Стул рабочий подъемно-поворотный,шт	26	I0			260						
I7.	То же стр.7I п.8	Кровать, шт	2	I07			2I4						
I8.	-"- №2.2 стр.89 п.72	Тумбочка прикроватная, шт	2	32			64						
I9.	-"- стр.I9 п.4	Кресло секционное с откидным сиденьем, шт	64	29,5			I888						
20.	-"- №3.I стр.59 п.209 (прим.)	Шкаф вытяжной ШВ-3,3, шт	I	203			203						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
2I.	Сб.см. норм затрат на оборудование и инвентарь общ.и адм. зданий №2.3 стр.I7 п.6	Журнальный столик, шт	I	I7			I7						
22.	То же	Столик журнальный круглый, шт	I	I7			I7						
23.	-"- №5.2 стр.I2 п.22	Стол для совещаний, шт	2	40			80						
24.	-"- №2.I стр.75 п.62	Трибуна, шт	I	58			58						
25.	-"- №2.I стр.53 п.46	Комбинированный шкаф, шт	I3	47			6II						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
26.	Сб.см. норм затрат на оборудование и инвентарь общ.и адм. зданий стр.II3 п.I25	Стол лабораторный пристенный СТБ-3, шт	I	64			64						
27.	То же №3.I стр.59 п.I98	Стол титровальный, шт	I	60			60						
28.	-"- №5.I п.I80 стр.58	Сейф, шт	I	93			93						
29.	-"- №5.2 стр.46 п.94	Мойка лабораторная МВ-I,3, шт	I	200			200						
30.	-"- №2.I стр.I2 п.5	Витрина горизонтальная секционная, шт	5	65			325						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3I.	Сб.см. норм затрат на оборудование и инвентарь общ.и адм. зданий №5.2 стр.37 п.52	Стол обеденный, шт	I	I9			I9						
32.	24-06 п.06--002 28-923--Iм	Электрокипятильник КНЭ25, шт	I	65	2,85 / 2,77	0,02 / 0,0I	65	3	3	- / -	5 / 0,0I	5 / -	
33.	24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель для рук ЕР -4, шт	5	22,3	I,22 / 0,83	- / -	II2	6	4	- / -	0,39 / -	2 / -	
34.	ССНЗ №3.I стр.3I п.I60	Холодильник "Зил", шт	2	292,56			585						

С 90 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
35.	ССНЗ №8.I стр.9 п.42	Стеллаж-секция универсального назначения, шт	5	40,I2			20I						
36.	I7-03 кн.2 ч.I п.5-352 (прим.)	Весы аналитические АДВ-200, шт	I	98			98						
37.	I7-03 п.5--357 (прим).	Весы технические Т 200, шт	I	67			67						
38.	МРТУ 3-34--62	Фотоэлектрокаллориметр ФЭК-М, шт	I	240			240						
39.	I5-I4 п.I0-007 (прим.)	Сушильный шкаф с терморегулятором СЭШ-3, шт	I	I65			I65						
40.	I7-03 п.I-II7 (прим.)	Термостат МТ I,2,шт	I	257			257						
4I.	Цена завода	Аппарат для встряхивания колб с жидкостью, шт	I	I30			I30						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
42.	МРТУ-42 I640-62	Дистилятор ДП-2, шт	I	23			23						
43.	Цена завода	Бани водяные одногнездовые, шт	2	I0			20						
44.	Цена завода	Бани водяные на 6-I2 гнезд, шт	I	5			5						
45.	092-0I	Плитки электрические "Мечта 5", шт	5	20			I00						
46.	СТУ 73-I58--64	Платенный фометр "Цейса" или ФПЛ-I, шт	I	580			580						
47.	Цена завода	Бур почвенный БПР-2, шт	I	72			72						
48.	Цена завода	Потенциометр лабораторный универсальный ЛПУ--0I, шт	I	200			200						
49.	082А п.695	Штативы лабораторные с кольцами и держателями, шт	4	I7,6			70						

090 748-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
50.	I7-06-48 п.I-0I2	Набор ареометров, шт	I	20			20						
5I.	I7-04 п.I-0709	Термометр комнатный, шт	I	I,I			I						
52.	I7-06-48 п.I-064 (прим.)	Термометры химические ТЛ2, шт	3	0,85			3						
53.	I7-06-48 п.I-04I	Часы песочные 3 мин, шт	I	0,35			-						
54.	I7-06-48 п.I-042	Тоже, 5 мин, шт	I	0,38			-						
55.	I7-06-48 п.I-043	Тоже, I0мин, шт	I	0,47			I						
56.	I7-06-48 п.I-74I	Набор посуды и принадлежностей, шт	I	67			67						
57.	ССНЗ №2.I стр.40 п.I04	Фотоувеличитель, шт	I	9I			9I						
58.	ССНЗ №8.I стр.8 п.I9	Барьер гардеробный, шт	I	27,9			28						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого	руб.				II446	9	7	-		7	
		Запчасти 2%	руб.				229						
		Итого	руб.				II675						
		Тара и упаковка 2%	руб.				234						
		Итого	руб.				II909						
		Транспорт 4%	руб.				476						
		Итого	руб.				I2385						
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.				I49						
		Итого	руб.				I2534						
		Комплектация 0,7% от суммы II675т.руб.	руб.				82						
		Итого	руб.				I26I6						
		Накладные расходы 80% на з/пл	руб.					6					
		НУЧП 32%											
		Итого	руб.					I5	7				
		Нормативная трудоемкость 0,092х6										I	
		Сметная заработная плата 0,I8х6							I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Плановые накопления 8%						I					
		НУЧП 44%											
		Всего, руб.					I26I6	I6					
		НУЧП, руб.											
		Нормативная трудоемкость, чел-ч										8	
		Сметная заработная плата, руб.					8						

Нач. отдела И.В.Калабухов
Гл. инженер проекта В.П.Усталов
Составил инж. Н.И.Михина
Проверил ст. инж. Л.Н.Аносова

СФ 749-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР

Общестроительные работы, перекрытие над подвалом сборно-монолитное

Основание: чертежи тп а.I API-I2; ЖI-I0
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 45,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5430 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,29 тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на:
Расчетную единицу 89,52 руб.
$1м^2$ общей площади здания 89,52 руб.
$1м^3$ объема здания 22,08 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	Локальная смета №I-I	Общестроительные работы				355I4	2800	I053		4287
								358		484
		Исключить: раздел УI Перекрытие над подвалом сборное				I040	I8	I6		3I
								5		7
		Итого:				34474	2782	I037		4256
								353		477

тп411-1-135.86 (У)

II9

Соб 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить: перекрытие над подвалом сборно-монолитное								
2.	7-24I I3-II--I,8	Укладка плит $2_{покрытий}$ площадью до I0м^2, шт	I2	2,93 I,22	I,26 0,45	35	I5	I5 5	2,08 0,58	25 7
3.	ССЦМ I-28	Бетон М-I50 (класса BI0) 0,053xI2=0,64 м^3	0,64	28,2		I8				
4.	ССЦМ 8-479	Стоимость многопустотных плит ПК56.I5-I6 АтУт шт 5 ПК56.I2-I4АтУт шт 5 ПК56.9-I6АтIУт шт 2 м2	86,32	9,63		83I				
5.	6-I77 I6-5	Устройство ребристых перекрытий РКМ-3 шт I	8,I	23,2 7,92	I,28 0,38	I88	64	I0 3	I3,9 0,49	II3 4
6.	ССЦМ I-29	Стоимость бетона М-200 (класса BI5) 8,IxI,0I5=8,22 м^3	8,22	29,3		24I				
7.	ССЦч.II п.I0	Стоимость арматуры кл А-I т	0,I26	338		43				
8.	ССЦч.II п.I2	То же А-III т	0,438	325		I42				
9.	ССЦч.II п.43	То же BpI т	0,32I	392		I26				
		Итого по разделу				I624	79	25 8		I38 II

ТП 411-1-135.86 (У)

I20

090 749-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по смете				36098	2861	I062 36I		4394 488
		Накладные расходы I6,5%				5956				
		НУЧП					-			
		Нормативная трудоемкость 0,092x5956								548
		Сметная зарплата 0,I8x5956					I072			
		Итого				42054				
		Плановые накопления 8%				3364				
		НУЧП					-			
		Всего по смете,руб.				454I8	3933	I062 36I		5430
		НУЧП руб.					-			
		Нормативная трудоемкость,чел.-ч								5430
		Сметная зарплата, руб.					4294			

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Нач.отдела И.В.Калабухов

Составил ст.инженер А.С.Солдаткина

Проверил ст.инженер Л.Н.Аносова

290 419-05

Ведомость

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	4741,07
Заработная плата, руб.	2640,3
Строительные машины, руб.	381,71
Бульдозеры до 79 квт, маш-ч	22,95
Автогрейдеры до 79 квт, маш-ч	0,23
Экскаваторы емк.ковша 0,65 $м^3$, маш-ч	34,32
Растворонасосы $1м^3/ч$, маш-ч	20,34
Трамбовки пневматические, маш-ч	16,35
Краны гусеничные до 16 т, маш-ч	55,28
Краны гусеничные до 25 т, маш-ч	1,83
Краны башенные, маш-ч	42,37
Катки дорожные до 5 т, маш-ч	0,72
Машины поливочные, маш-ч	0,27
Санитарно-технические	
Затраты труда, чел.-ч.	588,36
Заработная плата, руб.	435,99
Строительные машины, руб.	70,27
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	239,77
Заработная плата, руб.	142,91
Строительные машины, руб.	74,62
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.-ч.	284,07
Заработная плата, руб.	203,33
Строительные машины, руб.	19,24
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	15,0

Ресурсы	Количество
Заработная плата, руб.	7,0
Строительные машины, руб.	-

Гл.инженер проекта		В.П.Устинов
Нач.отдела		И.В.Калабухов
Составил ст.инженер		Л.Н.Аносова
инженер		О.Н.Лаврентьева
Проверил ст.инженер		А.С.Солдаткина

gost.e-ecolog.ru