ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-1-137.87

Производственно-лабораторный корпус
лесхоза для среднеевропейской части СССР.
Стены деревянные

Альбом У

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I37.87

Производственно-лабораторный корпус
лесхоза для среднеевропейской части СССР.
Стены деревянные

АЛЬБОМ У

С М Е Т Н

Стоимость:	
Общая	- 69,I4 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 54,05 тыс.руб.
Iм3 здания	- 3I,7I руб.
Iм2 общей площади	- II0,5I руб.
На расчетную единицу	- II0,5I руб.

Разработан
Воронежским филиалом
института "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол от 27.I0.87г. № 25
Введен в действие институтом
Союзгипролесхоз
Приказ от 28.I0.87г. № II8

Гл.инженер филиала Н.С.Тырченков
Гл.инженер проекта В.П.Устелов
Начальник отдела И.В.Калабухов

© КФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г

№№ п/п	№№ смет	Наименование	Стр.
1		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета	5
3	1-1	Общестроительные работы	7
4	1-2	Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод	72
5	1-3	Горячее водоснабжение	75
6	1-4	Бытовая канализация	79
7	1-5	Отопление	83
8	1-6	Узел управления	87
9	1-7	Вентиляция	92
10	1-8	Приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения	96
11	1-9	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	106
12	1-10	Приобретение и монтаж технологического оборудования	116
13	2	Вариант кровли	124
14		Ведомость потребности в производственных ресурсах	127

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I издания I983 года.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха - 30^{0}С.

Фундаменты - сборные железобетонные, стены деревянные, отопление от внешних сетей. Дан вариант на перекрытие подвала сборно-монолитное.

Сметы составлены в ценах и нормах I984 года.

Грунтовые условия приняты следующие: грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно табл.I Сборника ЕРЕР № I грунт классифицируется п.33"в".

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска I982-83г.г. для первого территориального района (подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, утвержденному распоряжением Мособлсовета от I января I983г. № 22р.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I982-83г.г., а стоимость материалов, не учтенных ценниками - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции по I территориальному району.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982 года, и сборникам сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий.

Потребность в производственных ресурсах к сметам определена по СНиП IУ-2-82.

Накладные расходы приняты:

в процентах к сметным прямым затратам:

а) на общестроительные работы - 16,5%
б) санитарно-технические работы - 13,3%
в) на монтаж металлоконструкций - 8,6%
г) в процентах к основной заработной плате рабочих
а) на монтаж оборудования - 80%
б) на монтаж радиотелевизионного оборудования - 84%
в) на электромонтажные работы - 87%

Начисления на оборудование приняты в следующих размерах:
а) Запасные части - 2%
б) Тара и упаковка - 2%
в) Транспортные расходы (ср.калькуляция) - 4%
г) Заготовительно-складские расходы - 1,2%
д) Комплектация - 0,7%
е) Плановые накопления - 8%

За расчетную единицу принят "м^2" общей площади.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса для среднеевропейской части СССР (стены деревянные)

Сметная стоимость - 69,I4 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость -I0,26 тыс.руб.
Сметная зарплата - 5,65 тыс.чел-ч
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I4I,36 руб.
Iм2 общей площади здания - I4I,36руб.
Iм3 здания - 40,57 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел-ч	Сметная зарплата тыс. руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборуд., мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				ед. измерения	к-во единиц измерения	стоим. един. измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	46,9I	-	-	-	46,9I	-	8,43	4,43	м3	I704,27	27,52
2	I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод	0,25	-	-	-	0,25	-	0,05	0,04	м3	I704,27	0,I5
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,I7	-	-	-	0,I7	-	0,04	0,03	м3	I704,27	0,I0
4	I-4	Канализация	0,95	-	-	-	0,95	-	0,I9	0,I2	м3	I704,27	0,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	I-5	Отопление	I.05	-	-	-	I,05	-	0,26	0,I7	м3	I704,27	0,62
6	I-6	Узел управления	0,26	-	-	-	0,26	-	0,06	0,04	м3	I704,27	0,I5
7	I-7	Вентиляция	0,88	-	-	-	0,88	-	0,22	0,I4	м3	I704,27	0,62
8	I-8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и электроосвещения	-	2,5I	0,48	-	2,99	-	0,37	0,24	м3	I704,27	I,75
9	I-9	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	-	0,62	I,I5	-	I,77	-	0,4I	0,29	м3	I704,27	I,04
I0	I-I0	Технологическое оборудование	-	0,45	I3,46	-	I3,9I	-	0,23	0,I5	м3	I704,27	8,I6
		Всего по смете	50,47	3,58	I5,09	-	69,I4	-	I0,26	5,65	м3	I704,27	40,57

Главный инженер филиала Н.С.Тырченков
Начальник отдела И.В.Калабухов
Главный инженер проекта В.П.Усталов
Составил ст.инженер Л.Н.Аносова
Проверил ст.инженер А.С.Солдаткина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР (стены деревянные)

Основание: чертежи тп ал.I л.АРI-I2 КЖI-8 КЖИ КДI-II

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 46,9I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 8432 чел.-ч
Сметная заработная плата - 4,43 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - 95,9I руб.
Iм2 общей площади здания - 95,9I руб.
Iм3 здания - 27,52 руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин	
				Всего основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Всего	основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		I. Земляные работы								
I	I-II28 II6-I	Планировка площади застройки механизированным способом, I00м2	6,5	0,3 / -	0,3 / 0,09	2	-	2 / -	- / 0,I3	- / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I-230 29-I I-237 29-8 техн. часть п.I,II табл.3 п.5	Срезка растительного грунта I группы бульдозером до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 50м,I000м3 (33,8+27,7x4)xI,I (II,8+9,68x4)xI.05	0,098	I59,06 -	I59,06 53,05	I6	-	I6 5	- 76,39	- 7
3	I-I83 23-4 технич. часть п.I,II табл.3 п.4	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0,25м3 на автосамосвалы, I000м3 I26,39xI,2 49,8xI,I	0,098	I6I,28 9,6I	I5I,67 54,78	I6	I	I5 5	I9,5 78,88	2 8
4	СЦПГ-I стр.28	Вывозка растительного грунта на Iкм,т 97,5xI,2	II7	0,29	-	34	-	-	-	-
5	I-I94 25-I технич. часть п.I.II табл.3 п.5	Работа на отвале при доставке грунта I гр. автотранспортными средствами,I000м3 9,26xI,I+0,I4+I,8 2,97xI,05	0,098	II,63 I,3	I0,I9 3,I2	I	-	I -	2,63 4,49	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	I-65 I2-5	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25м3 в отвал, I000м3	0,I35	I70,52	I65,I	33	I	32	II	2
		I37,58xI,2 54,5xI,I		5,42	59,95			I2	86,33	I7
7	I-I84 23-6 технич. часть п.I,II табл.3 п.4	Разработка грунта II группы экскаватором емкю.ковша 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы, I000м3	0,474	200,42	I88,52	95	6	89	24,2	II
		I57,IxI,2 6I,6xI,I		II,9	67,76			32	97,57	46
8	I-I06 I7-2	Срезка недобора грунта II группы механиз. способом, I00м3	0,38	49,7	24,2	I9	I0	9	48,6	I8
				25,3	9,0			3	I2,96	I0
9	I-960 80-2 технич. часть п.3,67	Доработка грунта II группы вручную, I00м3	0,I3	89,4	-	I2	I2	-	I84,8	24
		74,5xI,2 I54xI,2		89,4	-			-	-	-
I0	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную под канавы и приямок, I00м3	0,03	74,5	-	2	2	-	I54	2
				74,5	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I-257 3I-2 I-268 3I-I3 технич. часть п.I,II табл.3 п.5	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 50м, I000м3 (I8,9+I0,8x9)xI,I (6,59+3,78x9)xI05	0,274	I27,7I -	I27,7I 42,64	22	-	22 7	- 6I,4	- II
I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей и котлованов грунтом II группы, I00м3	0,75	46 46	- -	35	35	- -	99,3 -	74 -
I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками, I00м3	I,74	9,69 6,2	3,49 2,29	I7	II	6 4	II,2 3,3	I9 6
СЦПГ-I стр.28	Вывозка лишнего грунта на расстояние Iкм, т 474xI,8	85,3	0,29	-	247	-	-	-	-
I-I94 25-I технич. часть п.I,II табл.3 п.5	Работа на отвале при доставке грунта II-й группы автотранспортными средствами, I000м3	0,474	II,63 I,3	I0,I9 3,I2	6	I	5 I	2,63 4,49	I 2
	Итого по I разделу	-	-	-	557	79	I97 69	-	I63 I08

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	II. Фундаменты								
I-3 -3	Песчаная подготовка под фундаменты толщиной I00 мм,м3	5,74	I,63 I,62	= -	9	9	= -	3 -	I7 -
СЦМ 4-20	Песок, м3 5,74xI,I2	6,43	7,79	-	50	-	-	-	-
-I I	Установка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 3м и массе конструкций до 0,5т, шт	9	I,52 0,37	I,I5 0,42	I4	3	I0 4	0,65 0,54	6 5
/-2 /-2	То же при массе конструкций до I,5т,шт	52	2,09 0,5	I,59 0,57	I09	26	83 30	0,86 0,74	45 38
СЦМ .9-II0 ехнич. аст .3.3	Стоимость плит ленточных фундаментов трапецеидальных из бетона класса BI2,5,массой до 5т обьемом более 0,2 м3 до I м3, м3 ФЛI0.I2.2-9шт ФЛI0.8.2-I шт. ФЛ8.I2.34-43 шт. ФЛ6.I2.4-8 шт. 54,7-0,82	I6,I9	53,88	-	872	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ССЦМ таб.3-I	Арматура А-I ,т	0,0I4	229	-	3	-	-	-	-
22	ССЦМ таб.3-I	То же, А-II,т	0,I27	250	-	32	-	-	-	-
23	ССЦМ таб.3-I	То же, В-I,т	0,027	32I	-	7	-	-	-	-
24	ССЦМ таб.3-I	Закладные детали,т	0,053	4I3	-	22	-	-	-	-
25	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т,шт	I0	I,0I 0,22	0,79 0,29	I0	2	8 3	0,39 0,37	4 4
26	7-40I 36-2	То же, массой до Iт, шт	46	I,39 0,3	I,09 0,4	64	I4	50 I8	0,53 0,52	24 24
27	7-402 36-3	То же, массой до I,5 т. шт	34	2,I 0,47	I,63 0,6	7I	I6	55 20	0,82 0,77	28 26
28	7-403 36-4	То же,массой более I.5т.шт	57	2,64 0,6I	2,03 0,74	I50	34	II6 42	I,04 0,95	59 54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	ССЦМ п.I-I6	Бетон класса BI2,5 с крупностью заполнителя 20-40 мм,м3 0,0092xI47	I,35	27,2	-	37	-	-	-	-
30	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,0093xI0 0,0I25x46 0,0248x34 0,0347x57	3,49	24,4	-	85	-	-	-	-
3I	ССЦМ том П п.I2-4	Стоимость блоков ФБС24.6.6-т, шт	57	33,9	-	I932	-	-	-	-
32	-"- п.I2-7	То же, ФБСI2.6.6-т, шт	II	I7,5	-	I93	-	-		
33	-"- п.I2-I4	То же,ФБС9.6.6-т,шт	I9	I3,50	-	257	-	-	-	-
34	-"- п.I2-2	То же,ФБС24.4.6-т,шт	34	22,6	-	768	-	-	-	-
35	-"- п.I2-5	То же,ФБСI2.4.6-т,шт	I6	I2,I	-	I94	-	-	-	-
36	ССЦМ п.I2-I2	То же,ФБС9.4.6 т,шт	5	9,0I	-	45	-	-	-	-
37	ССЦМ п.I2-8	То же,ФБСI2.4.3-т, шт	5	5,83	-	29	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
38	6-I3 I-I3 (прим.)	Монолитные закладки между блоками из бетона класса ВI2,5,м3	4,8	8,04 2,78	0,34 0,I0	39	I3	2 -	5,07 0,I3	24 I
39	ССЦМ п.I-4	Бетон класса ВI2,5 крупностью заполнителя более 40мм, м3 4,8xI,02	4,9	26,6	—	I30	-	-	-	-
40	6-30 3-I	Устройство монолитных бетонных фундаментов объемом до 5м3 из бетона класса ВI2,5, м3	0,75	9,4I 2,34	I,2 0,36	7	2	- -	4,35 0,46	3 -
4I	ССЦМ п.I-4	Бетон класса ВI2,5 с крупностью заполнителя более 40мм, м3 0,75xI,02	0,77	26,6	-	20	-	-	-	-
42	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,006	44I I24	I,4 0,42	3	I	- -	2I0 0,54	I -
43	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная, I00м2	0,79	25,I I9,6	I,5 0,45	20	I5	I -	38,I 0,58	30 I
44	ССЦМ п.2-27	Раствор цементный М I:2 , м3 0,79x3,I	2,45	24,I	-	59	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	8-30 5-I	Кладка стен до отметки 0.00 из керамического кирпича , м3	I4,5	3,I9 2,2I	0,8I 0,24	46	32	I2 3	4,05 0,3I	59 4
46	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25, м3 I4,5х0,23	3,34	22,4		75	-	-	-	-
47	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт. I4,5х0,38	5,5I	68	-	375	-	-	-	-
48	II-II I-II	Подстилающий слой под фундаменты из бетона класса В3,5 М-50,м3	I,95	2,5 I,62	- -	5	3	- -	2,9 -	6 -
49	ССЦМ п.I-I3	Бетон класса В3,5 крупностью заполнителя 20-40мм,м3 I,95хI,02	I,99	25,3	-	50	-	-	- -	-
50	8-I7 4-3	Гидроизоляция толем в 2 слоя,I00м2	0,I2	I87 I0,8	4,37 I,3I	22	I	I -	I9,7 I,69	2 -
5I	ССЦМ п.2-I	Раствор цементный М-25, м3 0.I2х2,5	0,3	I9,8	-	6	-	-	- -	-
		Итого по П разделу	-	-	-	58I0	I7I	338 I20	-	308 I57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		II. Перекрытие над подвалом								
52	7-24I I3-II--I,8	Укладка плит перекрытия площадью до I0м2, шт	I2	2,93 I,22	I,26 0,45	35	I5	I5 5	2,06 0,58	25 7
53	ССЦМ п.I-28	Бетон класса BI2,5 м3 0,053xI2	0,64	28,2	-	I8	-	-	-	-
54	ССЦМ т.2 п22-I8	Стоимость плит ПК56-I5-6Ат IУст,шт	3	75,9	-	228	-	-	-	-
55	-"- п.22-22	То же, ПК56-I5-I0Ат IУ ст,шт	2	83	-	I66	-	-	-	-
56	-"- п.22-9	То же, ПК56.I2-I0Ат, IУст,шт	2	64,8	-	I30	-	-	-	-
57	-"- п.22-5	То же, ПК56.I2-6Ат IУ ст,шт	5	60,2	-	30I	-	-	-	-
58	6-I79 I6-7	Монолитные участки УМ-I,УМ-2, м3	0,57	27,7 8,64	I,29 0,39	I6	5	I -	I5,3 0,50	9 -
59	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5,м3 0,57xI,0I5	0,58	29,3	-	I7	-	-	-	-
60	ССЦчП п.I0	Стоимость арматуры А-I, кг	I6,I4	0,338	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	ССЦчП п.I2	То же, А-Ш ,кг	33,6	0,325	-	II	-	-	-	-
62	ССЦчП п.43	То же, BpI ,кг	97,65	0.392	-	38	-	-	-	-
63	7-I33 9-3I.8	Укладка прогонов весом до I,5т,шт	3	I,97 0,84	I,38 0,49	6	2	4 I	I,II 0,63	3 2
64	ССЦМ п.9-287 техн.ч. таб.3,3	Стоимость прогонов длиной более 4 до 6м объемом до Iм3 из бетона М350 (ПРГ60.2.5-4АтУт),м3 70,4+0,82	I,8	2I,22	-	I28	-	-	-	-
65	ССЦМ табл.3.I	Арматура AI-У,т	0,089	239	-	2I	-	-	-	-
66	-"-	То же, AШ,т	0,074	256	-	I9	-	-	-	-
67	-"-	То же, AI,т	0,044	220	-	I0	-	-	-	-
68	-"-	Закладные детали,т	0,027	413	-	II	-	-	-	-
69	7-285 I7-I	Крепежные элементы МН-I,кг	8,4	0,362 0,092	0,008 0,002	3	-	- -	0,I4I 0,002	I -
70	ССЦМ т.3-I п.I8	Металлизация крепежных элементов,т	0,008	I78	-	I	-	-	-	-
		Итого по Ш разделу	-	-	-	II64	22	20 6	-	38 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			IУ. Перегородки							
7I	8-I65 I7-I	Установка перегородок гипсоперлитовых толщ. до I00мм, I00м2	0,89	88,3 55,5	7,36 2,2I	79	49	7 2	I03 2,85	92 3
72	ССЦМ п.3-23 (прим.)	Стоимость гипсоперлитовых перегородок площ.до 6м2 толщиной 80 мм, м2	3I,58	4,96	-	I57	-	—	-	
73	ССЦМ п.3-2I5 (прим.)	То же, площадью более 6м2, м2	57,38	4,95	-	284	—	—	—	-
74	ССЦМ п.4-20	Песок строительный, м3 0,89х0,6	0,53	7,79	—	4	-	-	-	-
75	7-285 I7-I	Монтажные детали,т	0,02I	362 92	8 2,4	8	2	= -	I4I 3,I	3 -
76	ССЦМ таб.3-I	Металлизация монтажных деталей,т	0,02I	I78	—	4	-	-	-	-
77	26-35 8-8	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами,м3	0,2I	35,5 I2,6	I,22 0,37	7	3	= -	2I,5 0,48	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
78	ССЦчI п.II6	Жесткие минераловатные плиты,м3 0,2Ix0,98	0,2I	43,6	-	9	-	-	-	-
79	26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления изоляции,I00м2	0,03	I7,3 9,3	3,6 I,08	I	-	= -	I4,8 I,39	= -
80	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке, I00м2	0,03	3I5 66	5,9 I,77	9	2	= -	II5 2,28	3 -
8I	ССЦМ п.2-25	Раствор известковый, м3 0,03x3,I	0,09	28,5	-	3	-	-	-	-
82	7-445 38-I0--I,6	Укладка перемычек массой до 0,3т.шт	I8	0,23 0,08	0,I5 0,06	4	I	3 -	0,I3 0,08	2 I
83	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 I8x0,0025	0,045	24,4	-	I	-	-	-	-
84	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона класса ВI5 длиной до 3м объемом до 0,5м3, м3	0,438	64,4	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
85	ССЦМ таб.3-I	Арматура Вр-I,т	0,005	321	-	2	-	-	-	-
86	-"-	То же, AI,т	0,008	229	-	I	-	-	-	-
87	-"-	То же, AШ,т	0,023	250	-	6	-	-	-	-
		Итого по разделу IУ	-	-	-	607	57	I0 / 2	-	I05 / 4
		У. П о л ы Тип 5								
88	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,824	4,58 / 3,57	0,99 / 0,30	4	3	I -	7,I9 / 0,39	6 -
89	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью свыше 40мм, м3 4,08х0,824	3,36	9,42	-	32	-	-	-	-
90	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса 7,5 толщ.80мм, м3	6,59	2,5 / I,62	- / -	I6	II	- -	2,9 -	I9 -
9I	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5, м3 6,59хI,02	6,72	26,3	-	I77	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-200 класса BI5 толщ. 20мм, I00м2	0,824	27,I6	I,I8	22	I6	I	38,08	3I
		28,9-0,87x2 20,5-0,59x2 I,74-0,28x2 0,52-0,08x2 40,2-I,0бx2		I9,32	0,36			-	0,46	-
93	ССЦМ п.I-29	Бетон класса BI5 крупностью заполнителя I0-20 мм, м3	I,68	29,3	-	49	-	-	-	-
		0,824x(3,06-0,5Ix2)								
		Итого по типу 5	-	-	-	300	30	2	5	56
									-	-
			Тип 7							
94	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем ,I00м2	0,I6	4,58	0,99	I	4	-	7,I9	I
				3,57	0,30			-	0,39	-
95	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью свыше 40мм, м3	0,33	9,49	-	3	-	-	-	-
		0,I6x2,04								
96	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса В7,5 толщиной 80мм, м3	I,28	2,5	-	3	2	-	2,9	4
				I,62	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
97	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5 м3 I,28xI,02	I,3I	26,3	-	34	-	-	-	-
98	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20мм, I00м2	0,I6	I7,2 / 9,88	0,95 / 0,28	3	2	- / -	I8,8 / 0,36	3 / -
99	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50, м3 0,I6x2,04	0,33	25,9	-	9	-	-	-	-
I00	I3-225 25-I I3-226 25-2 техн. часть п.3,2в	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола,м2 (0,84+0,3)x0,9 (I,4+0,5)x0,9	I5,5	2,02 / I,03	0,22 / 0,06	3I	I6	3 / I	I,7I / 0,08	27 / I
I0I	II-55 8-I	Стяжка цементная толщ.20мм,I00м2	0,I6	I7,2 / 9,88	0,95 / 0,28	3	2	- / -	I8,8 / 0,36	3 / -
I02	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50, м3 0,I6x2,04	0,33	26,9	-	9	-	-	-	-
I03	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе,I00м2	0,I6	363 / 6I,4	4,52 / I,36	58	I0	I	I08 / I,75	I7 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I04	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00,м3	0,36	24,4	-	9	-	-	-	-
		0,I6x2,23								
		Итого по типу 7	-	-	-	I63	36	4 / I	-	55 / I
		Итого по разделу У	-	-	-	463	66	6 / I	-	III / I
		УI. Проемы								
I05	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью до 2м2 в стенах, м2	I,27	4,47 / I,49	0,34 / 0,I0	6	2	- / -	2,56 / 0,I3	3 / -
I06	ССЦчП п.22 доп.в.I таб.20 прил.I п.2I	Стоимость оконных блоков ОР I5-9-Iшт, м2	I,27	24,42	-	3I	-	-	-	-
		23+3,83x0,37								
I07	ССЦчI п.4I6	Приборы для одностворных оконных блоков с форточками створками, к-т	I	2,63	-	3	-	-	-	-
I08	I5-70I 20I-I	Остекление оконных блоков, I00м2	0,0I	229 / 23,5	I,5 / 0,45	2	-	- / -	43,I / 0,58	- / -
I09	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью до 3м2 в каменных стенах м2	3,6	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	5	2	I / -	0,9I / 0,I4	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II0	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площадью до 3м2 в перегородках, м2	I3,56	2,0 0,67	0,I3 0,04	27	9	2 -	I,I6 0,05	I6 I
III	ССЦчП п.229 доп.в.2 п.I87 примен. таб.20	Стоимость дверных блоков ДН2I-9-Iшт, ДН2I-9Д-Iшт, м2 I7,8+2,56х0,37	8,6	I8,75	-	68	-	-	-	-
II2	ССЦчП п.2I8 доп.в.2 таб.20 прил.I п.I70	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9Д-3шт 2ДГ2I-9-2шт, м2 I4,2+2,03х0,37	8	I4,95	-	I20	-	-	-	-
II3	ССЦчП п.2I7 доп.в.2 прил.I п.I7I	Стоимость дверных блоков ДГ-2I-7-2шт ДГ2I-7Д-2шт, м2 I5,2+2,58х0,37	5,56	I5,95	-	89	-	-	-	-
II4	ССЦчI п.446	Приборы для однопольных дверей входных в здание, к-т	2	6,75	-	I3	-	-	-	-
II5	ССЦчI п.443	Приборы для однопольных дверей входных в помещение, к-т	9	2,97	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II6	I0-I30 25-2	Обивка двери кровельной сталью по асбесту с двух сторон, ДГ2I-9 м2	I,6	5,59 0,75	0,02 0,0I	9	I	= -	I,44 0,0I	2 -
II7	I0-I40 26-I	Конопатка наружных дверных блоков площ. до 3м2, м2	3,6	I,34 0,20	= -	5	I	= -	0,36 - -	I -
		Итого по разделу УI	-	-	-	405	I5	3 -	-	25 2
		УП. Отделочные работы								
II8	I5-276 55-I4	Затирка потолков цементным раствором, I00м2	0,98	25,5 24,4	I,I 0,33	25	24	I -	45 0,43	44 -
II9	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50, м3 0,7х0,98	0,69	23,5	-	I6	-	-	-	-
I20	I5-5II I53-4	Окраска потолков силикатными красками, I00м2	0,82	II,9 7,7	0,03 0,0I	I0	6	= -	I3,5 0,0I	II -
I2I	I5-502 I52-2	Побелка потолков клеевой краской, I00м2	0,I6	I2,9 6,8	0,07 0,02	2	I	= -	I2,7 0,03	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I22	I5-246 65-5	Известково-песчаная штукатурка стен, I00м2	I,094	87,9 40	6,2 3,58	63	44	7 4	64 4,62	70 5
I23	ССЦМ п.2-20I	Раствор известковый, м2 I,094xI,58	I,73	2I,3	-	37	-	-	-	-
I24	I5-275 56-I3	Затирка цементным раствором перегородок, I00м2	I,705	2I,6 20,6	I,0 0,3	37	35	2 -	37,0 0,39	63 I
I25	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50, м3 0,6xI,705	I,02	23,5	-	24	-	-	-	-
I26	I5-5II I53-4	Окраска силикатными красками стен и перегородок, I00м2	I,37	II,9 7,7	0,03 0,0I	I6	II	- -	I3,5 0,0I	I8 -
I27	I5-502 I52-2	Побелка клеевой краской стен и перегородок выше панелей, I00м2	0,30	I2,9 6,8	0,07 0,02	4	2	- -	I2,7 0,03	4 -
I28	I5-56I I59-I	Масляная окраска панелей на высоту I,5м, I00м2	0,72	70,I 3I,5	0,69 0,2I	50	23	- -	56 0,27	40 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I29	I5-92 I5-3	Облицовка стен в санузлах глазурованной плиткой, I00м2	0,28	532 I25	2 0,60	I49	35	I -	2I9 0,77	6I -
I30	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,28хI,5	0,44	24,4		II	-	-	-	
		Итого по разделу УП	-	-	-	444	I8I	II 4	- 3I3 6	
				Ущ. Приямок и подпольные каналы						
I3I	II-II I-II	Подготовка из бетона класса В7,5 под подпольные каналы, м3	0,35	2,5 I,62	- -	I	I	- -	2,9 -	I -
I32	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5 крупностью заполнителя 20-40 мм, м3 0,35хI,02	0,36	26,3	-	9	-	-	-	-
I33	II-II I-II	Подготовка из бетона класса ВI2,5 под приямок, м3	0,22	2,5 I,32	- -	I	-	- -	2,9 -	-
I34	ССЦМ п.I-I6	Бетон класса ВI2,5 крупностью заполнителя 20-40мм, м3 0,22хI,02	0,22	27,2	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I35	8-38 5-5	Кладка стен подпольных каналов и приямка из кирпича керамического ,м3	0,9I	5,44 3,75	0,62 0,I9	5	3	I -	6,86 0,25	6 -
I36	ССЦМ п.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 0,9I×0,4	0,36	68	-	24	-	-	-	-
I37	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный М-50, м3 0,9Ix0,24	0,22	2I,9	-	5	-	-	-	-
I38	6-86 9-I0	Армирование бетонной подготовки ,т	0,045	I5,3 6,76	I,4 0,42	I	-	- -	I2,3 0,54	I -
I39	ССЦчП п.43	Арматура BpI,т	0,045	392	-	I6	-	-	-	-
I40	8-27 4-7	Гидроизоляция стен каналов и приямка горячей битумной мастикой за 2 раза,I00м2	0,07	90 I9,5	I,5 0,45	6	I	- -	33,6 0,58	2 -
I4I	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до Iм2,шт	5	0,48 0,25	0,23 0,08	2	I	I -	0,45 0,I0	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I42	ССЦМ п.8-503 техн.ч. таб.3.3	Стоимость плит покрытия из бетона класса BI5 площ.до 3м2,м3 60-0,82х2	0,I	59,I6	-	6	-	-	-	-
I43	ССЦМ таб.3-I п.3	Арматура АШ,т	0,002	250	-	I	-	-	-	-
I44	-"- п.6	То же, BpI,т	0,00I	32I	-	-	-	-	-	-
I45	-"- п.I3	Закладные детали,т	0,002	4I3	-	I	-	-	-	-
		Итого по УШ	-	-	-	84	6	2 -	-	I3 -
		Итого по подземной части	-	-	-	9534	597	567 202	- -	I066 287
		Б. Надземная часть IX. Стены								
I46	I0-I2 2-2	Устройство наружных стен из брусьев толщ. I50мм, м2	372,9I	I4,0 I,7I	0,I9 0,06	522I	638	7I 22	3,0I 0,08	II22 22
I47	I0-II 2-I	Устройство внутренних стен из брусьев толщ. I00мм, м2	430,89	9,89 I,69	0,I3 0,04	4262	728	56 I7	2,96 0,05	I275 22
I48	I0-I8 3-I	Обшивка стен досками через год-полтора после постройки,м2	343,7	2,25 0,23	0,02 0,0I	773	79	7 3	0,42 0,0I	I44 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I49	8-36 5-4	Кладка внутренней кирпичной стенки из кирпича силикатного, м3	2,4	3,02 2,I	0,8I 0,24	7	5	2 I	3,9 0,3I	9 I
I50	ССЦМ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50, м3 2.4х0,23	0,55	23,5	-	I3	-	-	-	-
I5I	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, тыс.шт 2,4х0,38	0,9I	6I,2	-	56	-	-	-	-
I52	7-445 38-I0- -I,8	Укладка перемычек весом до 0,3т, шт	2	0,23 0,08	0,I5 0,06	-	-	- -	0,I3 0,08	- -
I53	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 2х0,0025	0,005	24,4	-	-	-	-	-	-
I54	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона класса МI5 длиной до 3м объемом до 0,5 м3, м3	0,07	64,4		5	-	-	-	-
I55	ССЦМ таб.3-I	Арматура ВРI,т	0,0005	32I	-	-	-	-	-	-
I56	-"-	То же, АI, т	0,0006	229	-	-	-	-	-	-
I57	-"-	То же, АШ, т	0,005	250	-	I	-	-	-	-
		Итого по IX разделу				I0338	I450	I36 43		2550 48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		X. Перекрытие на отм.3.3								
I58	I0-54 9-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов,м2	2I6	4,55 0,83	0,I4 0,04	983	I79	30 9	I,53 0,05	330 II
I59	ССЦиП п.395	Стоимость балок Б1,Б2 с черепными брусками, м3	I0,03	I34	-	I344	-	-	-	-
I60	I0-62 I0-I	Подшивка строганными обгонными досками, м2	3I	2,49 0,I3	0,02 0,0I	77	4	I -	0,24 0,0I	7 -
		Итого по X разделу	-	-	-	2404	I83	3I 9	-	337 II
		XI. Чердачное перекрытие								
I6I	I0-54 9-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов,м2	2I6	4,55 0,83	0,I4 0,04	983	I79	30 9	I,53 0,05	330 II
I62	ССЦиП п.396	Стоимость балок Б3, Б4 с черепными брусками, м3	9,59	I29	-	I237	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I63	ССЦчI п.I24	Стоимость утеплителя из полужёстких минераловатных плит толщиной I00мм, м3	2I,6	23,4	-	505	-	-	-	-
I64	I2-288 9-5 (прим.)	Устройство глиняной стяжки толщ.30 мм, м3	6,48	2,25 I,I7	I,08 0,32	I5	8	7 2	2,32 0,4I	Ib 3
I65	ССЦМ п.4-I	Глина, м3 6,48хI,I	7,I3	5,58	-	40	-	-	-	-
		Итого по XI разделу				278	I87	37 II	-	345 I4
		XII. Кровля								
I66	I0-70 II-I	Устройство стропил, м3 древ. в констр.	8,I8	II2 I2,6	2,I 0,63	9I6	I03	I7 5	23,8 0,8I	I95 7
I67	I0-I92 36-2	Ригели, прогоны, м3 древ. в констр.	0,656	II8 8,7	I,3 0,4I	66	5	I -	I4,8 0,53	8 -
I68	I0-28 4-I	Устройство стоек, м3	0,07	II0 I2,9	I,3 0,39	8	I	- -	24 0,5	2 -
I69	I0-62 I0-I	Устройство лобовой доски, м2	9,0	2,49 0,I3	0,02 0,0I	22	I	- -	0,24 0,0I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I70	I2-267 6-I	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00м2	3,75	2I3	3,5	799	92	I3	43,9	I65
				24,5	I,05			4	I,35	5
I7I	I3-295 40-3	Гидрофобизация асбестоцементных листов раствором ГКЖ-84, I00м2	3,75	39,4	0,45	I48	7	2	2,33	9
				I,98	0,I4			I	0,I8	I
I72	I0-7I I2-I	Устройство слуховых окон, I слух.окно	2	I6,3	0,3	33	7	I	6,03	I2
				3,5	0,I			-	0,I2	-
I73	ССЦчI п.I78	Стоимость оконных переплетов, м2 6,58+0,3х2,6I	I,0	7,55	-	8	-	-	-	-
I74	ССЦчI п.432	Стоимость приборов, к-т	2	0,86	-	2	-	-	-	-
I75	I0-22 3-5	Обшивка фронтонов строганными досками, м2	4I,22	3,03	0,04	I25	I6	2	0,72	30
				0,39	0,0I			-	0,0I	-
I76	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах, I00м2 пл. фасада	4,54	9,43	0,0I	43	I0	-	4,I4	I9
				2,3	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I77	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю, I00м2	3,76	12,2 1,6	0,40 0,I2	46	6	2 -	3,03 0,I5	II I
I78	I0-20I 37-I	То же, стропил,прогонов,строек,м3	6,8I	3,82 0,46	0,I3 0,04	34	4	I -	0,87 0,05	8 -
		Итого по разделу XII	-	-	-	2250	252	39 I0	-	46I I4
		XIII. П о л ы Тип I								
I79	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем,I00м2	0,30	4,58 3,57	0,99 0,30	I	I	- -	7,I9 0,39	2 -
I80	ССЦМ п4-39	Щебень крупностью более 40мм, м3 0,30х4,08	I,22	9,49	-	I2	-	-	-	-
I8I	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса В7,5 толщ.80мм, м3	2,40	2,5 I,62	- -	6	4	- -	2,9 -	7 -
I82	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5 крупностью заполнителя 20-40 мм, м3 2,40хI,02	2,45	26,3	-	64	-	.	-	-
I83	II-I32 20-I	Покрытие из мозаичных плит из бетона класса ВI5 толщ.20мм,I00м2	0.30	58,3 43	I0,4 3,I2	I7	I3	3 I	77,9 4,02	23 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I84	ССЦМ п3-I35	Стоимость плитки,м2 29.97xI,0I	30,27	5,84	-	I77	-	-	-	-
I85	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,30x2,II	0,63	24,4	-	I5	-	-	-	-
		Итого по типу I	-	-	-	292	I8	3/I	-	32/I
		Тип 2								
I86	II-I32 20-I	Покрытие из мозаичн. плит из бетона класса В-I5 толщ.20мм,I00м2	0,I8	58,3/43	I0,4/3,I2	I0	8	2/I	77,9/4,02	I4/I
I87	ССЦМ п3-I35	Стоимость плитки,м2 I8,23xI,0I	I8,4I	5,84	-	I08	-	-	-	-
I88	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,I8x2,II	0,38	24.4	-	9	-	-	-	-
		Итого по типу 2	-		-	I27	8	2/I	-	I4/I
		Тип 3								
I89	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем.I00м2	0,46	4,58/3,57	0,99/0,30	2	2	-/-	7,I9/0,39	3/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I90	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью более 40мм, м3 0,46х4,08	I,88	9,49	-	I8	-	-	-	-
I9I	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса В7,5 толщ.80мм, м3	3,65	2,5 I,62	- -	9	6	- -	2,9 -	II -
I92	ССЦМ п.I-I5	Бетон класса В7,5 крупностью заполнителя 20-40мм, м3 3,65хI,02	3,72	26,3	-	98	-	-	-	-
I93	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20мм, I00м2	0,46	I7,2 9,88	0,95 0,28	8	5	- -	I8,8 0,36	9 -
I94	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М150, м3 0,46х2.04	0,94	25,9	-	24	-	-	-	-
I95	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе, I00м2	0,46	5I9 43,6	0,75 0,22	239	20	- -	75,5 0,28	35 -
		ИТОГО по типу 3	-	-	-	398	33	- -	-	58 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 4								
I96	II-53 7-4	Звукоизоляционный слой из древесно-волокнистой изоляционной плиты, I00м2	0,62	85 4,09	I,76 0,53	53	3	I -	8,22 0,68	5 -
I97	II-56 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.40мм, I00м2 I7,2+0,39x4 9,88+0,I6x4 0,95+0,23x4 0,28+0,07x4 I8,8+0,07x4	0,62	I8,76 I0,52	I,87 0,56	I2	7	I -	20,I6 0,72	I2 -
I98	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М-I50, м3 0,62x(2,04+0,5Ix4	2,53	25,9	-	66	-	-	-	-
I99	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе, I00м2	0,62	5I9 43,6	0,75 0,22	322	27	- -	75,5 0,28	47 -
		Итого по типу 4	-	-	-	453	37	I -	-	64 -
		Тип 6								
200	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20мм, I00м2	0,25	I7,2 9,88	0,95 0,28	3	I	- -	I8,8 0,36	3 -
20I	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М I50, м3 0,I5x2,04	0,3I	25,9	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
202	I3-225 25-I I3-226 25-2 техн. п.3.2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола, м2 (0,84+0,3)х0,9 (I,4+0,5)х0,9	I5,26	2,4I I,03	0,22 0,06	37	I6	3 I	I,7I 0,08	26 I
203	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20мм, I00м2	0,I5	I7,2 9,88	0,95 0,28	3	I	- -	I8,8 0,36	3 -
204	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный MI50, м3 0,I5х2,04	0,3I	25,9	-	8	-	-	-	-
205	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе, I00м2	0,I5	363 6I,4	4,52 I,36	54	9	I -	I08 I,75	I6 -
206	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М-I00, м3 0,I5х2,23	0,33	24,4	-	8	-	-	-	-
		Итого по типу 6	-	-	-	I2I	27	4 I	-	48 I
		Тип 8								
207	26-66 I3-2	Изоляция из 2-х слоев мешочной бумаги, м2	I65,7	I,I9 0,I8	- -	I97	30	- -	0,32 -	53 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
208	26-I9 4-6	Звукоизоляция из минераловатных плит толщиной 80 мм, м3	I3,26	8,05	0,I5	I07	63	2	7,9	I05
				4,73	0,05			I	0,06	I
209	ССЦчI п.I24	Стоимость минераловатных плит (ГОСТ 9573-8I), м3 I3,26xI,03	I3,66	23,4	-	320	-	-	-	-
2I0	I0-I95 36-4	Настил из досок 25мм толщиной, м2	I65,7	I,7I	0,05	283	28	8	0,3	50
				0,I7	0,02			3	0,02	3
2II	II-53 7-4	Звукоизоляция из плит древесноволокнистых, I00м2	I,66	85	I,76	I4I	7	3	8,22	I4
				4,09	0,53			I	0,68	I
2I2	II-205 28-I	Покрытие на клее из линолеума поливинилхлоридного, I00м2	I,66	5I9	0,75	862	72	I	75,5	I25
				43,6	0,22			-	0,28	-
		Итого по типу 8, руб.	-	-	-	I9I0	200	I4	-	347
								5		5
		Тип 9								
2I3	26-66 I3-2	Изоляция из 2-х слоев мешочной бумаги, м2	I4,3	I,I9	-	I7	3	-	0,32	5
				0,I8	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I4	26-I9 4-6	Звукоизоляция из минераловатных плит толщ.80мм, м3	I,I4	8,05	0,I5	9	5	-	7,9	9
				4,73	0,05			-	0,06	-
2I5	ССЦчI п.I24	Стоимость минераловатных плит (ГОСТ 9573-8I),м3	I,I7	23,4	-	27	-	-	-	-
		I,I4xI,03								
2I6	I0-I95 36-4	Настил из досок толщ. 25 мм, м2	I4,3	I,7I	0,05	24	2	I	0,3	4
				0,I7	0,02			-	0,02	-
2I7	I3-225 25-I	Склейка 2-мя слоями рубероида, м2	I4,3	2,4I	0,22	34	I5	3	I,7I	24
	I3-226 25-2 техн.ч. п.3,2в	(0,84+0,3)x0,9 (I,4+0,5)x0,9		I,03	0,06			I	0,08	I
2I8	II-I35 20-2	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе,I00м2	0,I4	363	4,52	5I	9	I	I08	I5
				6I,4	I,36			-	I,75	-
2I9	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный М150, м3	0,3I	25,9	-	8	-	-	-	-
		0,I4x2,23								
		Итого по типу 9	-	-	-	I70	34	5	-	57
								I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Тип I0						
220	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем,I00м2	0,I9	4,58 3,57	0,99 0,3	I	I	= -	7,I9 0,39	I -
22I	ССЦМ п.4-39	Щебень крупностью более 40мм, м3	0,78	9,49	-	7	-	-	-	-
222	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ.20 мм,м3	0,39	2,5 I,62	= -	I	I	= -	2,9 -	I -
223	ССЦМ п.I I5	Бетон класса В7,5 крупностью заполнителя 20-40мм, м3 0,39хI,02	0,4	26,3	-	II	-	-	-	-
224	6-8€ 9-I0	Армирование подстилающего слоя,т	0,07I	I5,3 6,76	I,4 0,42	I	-	= -	I2,3 0,54	I -
225	ССЦчП п.43	Стоимость сетки,т	0,07I	392	-	28	-	-	-	-
226	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20мм,I00м2	0,I9	I7,2 9,88	0,95 0,28	3	2	= -	I8,8 0,36	4 -
227	ССЦМ п.2-5	Раствор цементный МI50,м3 0,I9х2,04	0,39	25,9	-	I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
228	II-205 23-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного, I00м2	0,I9	5I9 43,6	0,75 0,22	99	8	- -	75,5 0,28	I4 -
		Итого по типу I0, руб.				I60	I4	- -		2I -
229	II-50 7-I	Утепление пола по периметру здания керамзитовым гравием толщ. I00мм, м3	2,56	2,88 I,8	I,08 0,32	8	5	3 I	3,58 0,4I	9 I
230	ССЦМ п7-25	Стоимость гравия, м3	2,82	I4	-	39	-	-	-	-
		Итого по XIII разделу				3678	376	32 I0	-	650 I0
		XIУ. Проемы а) оконные								
23I	I0-79 I3-8	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью более 2м2, м2	5I,04	4,I 2,35	0,I4 0,04	209	I20	7 2	3,79 0,05	I93 3
232	ССЦчП п.56 доп.в.I прил.I п.36 таб.20	Стоимость оконных блоков 0РI8-I3,5В одностворных с фрамугами (22шт.), м2 22+0,37х4,24	5I,04	23,57	-	I203	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
233	ССЦчII п.359 доп.в.I прил.I п.272 табл.20	Стоимость досок подоконных, м I,92+0,54x0,37	33,I8	2,I2	-	70	-	-	-	-
234	ССЦчII п.492	Стоимость наличников, м 5I,04x3,8	I93,95	0,23	-	45	-	-	-	-
235	ССЦчI п.409	Стоимость оконных приборов для одностворных блоков с фрамугой, к-т	22	2,70	-	59	-	-	-	-
236	I5-7II 20I-I	Остекление оконных блоков 2-х мм стеклом, 100м2	0,5I	I56 23,5	I,5 0,45	80	I2	I -	43,I 0,58	22 -
237	I5-7I3 20I-I--35	То же, слуховых окон, 100м2	0,0I	82,7 I2,5	0,8 0,24	I	-	- -	22,8 0,3I	- -
		Итого по а)				I667	I32	8 2	-	2I5 3
		б) Дверные								
238	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площ.до 3м2 в деревянных стенах и перегородках, м2	60,48	2,0 0,67	0,I3 0,04	I2I	40	8 2	I,I6 0,05	7I 3
239	I0-I08 20-4	Установка дверных блоков площ.более 3м2 в деревянных стенах, м2	7,04	I,58 0.59	0,I3 0.04	II	4	I -	I,0I 0,05	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
240	I0-I42 26-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах при площ. проема до 3м2, м2	7,2	I,24	=	9	I	=	0,26	2
				0,I5	-			-	-	-
24I	I0-I43 26-4	То же, площадью свыше 3м3, м2	7,04	0,88	=	6	I	=	0,I8	I
				0,II	-			-	-	-
242	ССЦМчП п.235 доп.в.I п.203 прил. таб.20	Стоимость дверных блоков ДН24-I5(шт.2) м2 I6+I,69x0,37	7,04	I6,63	-	II7	-		-	-
243	ССЦчП п.23I доп.в.I п.I88 прил. таб.20	То же, ДН24-I0(шт.4) м2 I6.2+2,I5x0,37	9,2	I7,0		I56	-	-	-	-
244	ССЦчП п.229 доп.в.I п.87 прилож. таб.20	То же, ДН 2I-9 (шт.I) м2 I7,8+2,56x0,37	I,8	I8,75	-	34	-	-	-	-
245	ССЦчП п.229 доп.в.I п.I87 прилож. табл.20	То же, ДН 2I-9Л(шт.I) м2 I7,8+2,56x0,37	I,8	I8,75	-	34	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
246	ССЦчII п.224 доп.в.I п.173 прилож. таб.20	Стоимость дверных блоков ДО 2I-I3(шт.3) м2 9.79+I,62x0,37	7,89	I0,39	-	82	-	-	-	-
247	ССЦчII п.2I8 доп.в.I п.I70 прилож. таб.20	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9(6шт.) ДГ2I-9Л(шт.I2),м2 I4,2+2,03x0,37	28,8	I4,95	-	43I	-	-	-	-
248	ССЦчII п.2I7 доп.в.I прилож. п.I7I	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7(6шт.) ДГ2I-7Л(Iшт.),м2 I5+2,58x0,37	9,73	I5,95	-	I55	-	-	-	-
249	ССЦчII п.270 доп.в.I прилож. п.223	Стоимость дверного блока ДВР-I0Л,м2 30,4+4,35x0,37	I,26	32,0I	-	40	-	-	-	-
250	I0-II8 23-3	Установка балконных блоков в деревянных стенах с раздельными м переплетами площ.проема до 3м2, м2	2,40	5,I8 2,93	0,I4 0,04	I2	7	- -	4,75 0,05	II -
25I	I0-II9 23-4	То же, площадь более 3м2, м2	3,23	4,26 2,9	0,I3 0,04	I4	9	- -	4,04 0,05	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
252	ССЦчI п.2II доп.в.I прилож. п.I63 таб.20	Стоимость балконных блоков БР 28-I2(шт.I) м2 25,9+3,79х0,37	3,23	27,3	-	88	-	-	-	-
253	ССЦчI п.2I0 доп.в.I прилож. п.I62	То же, БР28-9(шт.I) м 28,2+4,3х0,37	2,40	29,79	-	7I	-	-	-	-
254	ССЦчI п.492	Стоимость наличников, м 2,4х6,8 3,23х4,I6	29,76	0,23	-	7	-	-	-	-
255	ССЦчI п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание, к-т	6	6,73	-	40	-	-	-	-
256	ССЦчI п.447	То же, для двупольных дверей, к-т	2	8,94	-	I8	-	-	-	-
257	ССЦчI п.449	Стоимость приборов для двупольных дверей, входных в помещение, к-т	3	3,23	-	I0	-	-	-	-
258	ССЦчI п.448	То же, для однопольных дверей ,к-т	25	2,97	-	74	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
259	ССЦчI п444	Стоимость приборов для балконных блоков, к-т	2	6,66	-	I3	-	-	-	-
260	I5-7I9 20I-4	Остекление балконных блоков, I00м2	0,05	I5I I7,4	0,9 0,27	8	I	- -	3I,6 0,35	2 -
26I	I5-729 20I-6	Остекление дверных блоков 3мм стеклом, I00м2	0,03	I96 47,8	I,4 0,36	6	I	- -	86,5 0,46	3 -
262	I0-I30 25-2	Обивка двери кровельной сталью по асбесту с двух сторон (ДГ-2I-9Л), м2	I,6	5,59 0,75	0,02 0,0I	9	I	- -	I,44 0,0I	2 -
		Итого по б)	-	-	-	I566	65	9 2	-	II2 3
		Итого по разделу XIУ	-		-	3233	I97	I7 4	-	327 6
		ХУ. Лестницы								
		А. Лестница Л-I,Л-2								
263	8-30 5-I	Кладка наружной стенки входа в подвал, м3	7,06	3,I9 2,2I	0,8I 0,24	23	I6	6 2	4,05 0,3I	29 2
264	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3 0,23х7,06	I,62	22,4	-	36	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
265	ССЦМ п.6-I4	Кирпич силикатный, I000шт	2,68	6I,2	-	I64	-	-	-	-
		0,38x7,06								
266	8-30 5-I	Кладка кирпичных стенок под лестницы, м3	4,36	3,I9	0,8I	I4	I0	4	4,05	I8
				2,2I	0,24			I	0,3I	I
267	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	I,0	22,4	-	22	-	-	-	-
		0,23x4,36								
268	ССЦМ 6-I	Кирпич керамический, тыс.шт	I,66	68,0	-	II3	-	-	-	-
		0,38x4,36								
269	Доп.I 7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных железобетонных ступеней по готовому основанию, I00м	0,30	79.9	5,9	24	22	2	I28	38
				74	I,8			5	2,32	I
270	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М100, м3	0,08	24,4	-	2	-	-	-	-
		0,25x0,30								
27I	ССЦМ пII-I72	Ступени железобетонные с лицевыми поверхностями, не требующими дополнит.отделки, м	30,4	3,72	-	II3	-	-	-	-
272	7-204 I2-4	Укладка плит покрытий, шт	24	0,9	0,56	22	8	I3	0,59	I4
				0,34	0,2I			5	0,27	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
273	ССЦМ 8-503	Стоимость плит покрытия, м3	2,64	60,8	-	I6I	-	-	-	-
274	ССЦМ т.3-I п.3	Арматура АШ, т	0,I5I	250	-	38	-	-	-	-
275	-"- п.6	То же, ВР-I,т	0,02	32I		6	-	-	-	-
276	-"- п.I3	Закладные детали,т	0,0I	4I3	-	4	-	-	-	-
277	9-94 I2-I	Установка балки металлической БI,В2,т	0,274	29,2 8,7	I4,3 5	8	2	4 I	I3,5 6,45	4 2
278	ССЦчI п.I904	Стоимость балки металлической БI,В2,т	0,274	242	-	66	-	-	-	-
279	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида РЭМ 350 на битумной мастике, I00м2	0,27	I30,9 25,82	3,34 I,0I	35	7	I -	44,5 I,3	I2 -
		49,9+40,5x2 I0,7+7,58x2 I,3+I,02x2 0,39+0,3Ix2 I6,9+I2,8x2								
		Итого по разделу А	-	-	-	85I	65	30 I4	-	II5 I2
		в т.ч. металлоконструкции				(74)	(2)	(4 I		(4) 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Лестницы Л4-Л7								
280	9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц, т	0,939	58 / I3,8	32,I / II,8	57	I3	30 / I2	22,6 / I5,2	2I / I4
28I	ССЦчП п.6I6	Металлическая площадка ПМХШ-I8,I0,шт	I	32,5	-	33	-	-	-	-
282	ССЦчП п.424	Лестничный марш МЛХШ-45-36.I0,шт	I	82,6	-	83	-	-	-	-
283	ССЦчП п.5I0	Ограждение ОГПМЛХЭб 45-I2.36,шт	I	I6,3	-	I6	-	-	-	-
284	ССЦчП п.667	Ограждение ОГПМХЭБ-I2,I8 ,шт	I	7,53	-	8	-	-	-	-
285	ССЦчП п.664	Ограждение ОГПМХЭБ--I2,9,шт	I	4,32	-	4	-	-	-	-
286	ССЦчП п.I975	Стоимость лестницы,т	0,2I	358	-	75	-	-	-	-
287	ССЦчI п.24	Стойка из газовой трубы д-I50мм,м	I4,I	3,0I	-	42	-	-	-	-
288	ССЦчП п.2II4	Пластина и ребро под стойку,т	0,I45	44I	-	64	-	-	-	-
		Итого по Б	-	-	-	379	I3	30 / II	-	2I / I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В. Лестница ЛЗ								
289	I0-I46 28-I	Устройство лестницы с подшивкой плитой древесно-волокнистой, Iм2 гор.проекции	8,7	27,3 3,06	0,24 0,07	238	27	2 I	4,9I 0,09	43 I
		Итого по В	-	-	-	238	27	2 I	-	43 I
		Итого по разделу ХУ	-	-	-	I468	I05	62 26	-	I79 27
		в т.ч. металлоконструкции	-	-	-	(453)	(I5)	(33) (I2)	-	(25) (I6)
		ХУI. Отделочные работы								
		а) внутренняя отделка								
290	I5-325 65-I	Обивка стен и потолков листами сухой штукатурки, I00м2	8,62	I26 36,5	4,6 2,I3	I086	3I5	40 I8	62,3 2,75	537 24
29I	ССЦМ п.2-35	Раствор известковый, м3 8,62х0,06	0,52	22,2	-	I2	-	-	-	-
292	I5-299 60-2	Штукатурка потолков цементно-песчаным раствором по металлической I сетке, I00м2	0,I03	323 66	5,9 I,77	33	7	I	II5 2,28	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
293	ССЦМ п.2-35	Раствор известковый, м3 0,I03x3,2	0,33	22,2	-	7	-	-	-	-
294	I5-248 55-7	Штукатурка стен известковым раствором и цементно-песчаным раствором, I00м2	I,53	89,5 43	8,2 4,48	I37	66	I3 7	7I 5,78	I09 9
295	ССЦМ п2-35	Раствор известковый, м3 0,77xI,75	I,35	22,2	-	30	-	-	-	-
296	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-известковый, м3 I,53x0,23	0,35	23,7	-	8	-	-	-	-
287	ССЦМ п.2-27	Раствор цементный,м3 0,76xI,75	I,33	24,I	-	32	-	-	-	-
288	I5-502 I52-2	Окраска потолков и стен клеевой краской, I00м2	0,32	I2,9 6,8	0,07 0,02	4	2	- -	I2,7 0,02	4 -
299	I5-809 252-7	Оклейка потолков обоями, I00м2	3,2	20,5 8,97	- -	66	29	- -	I5,6 -	50 -
300	I5-5II I53-4	Окраска стен силикатными красками,I00м2	I,II	II,9 7,7	0,03 0,0I	I3	9	- -	I3,5 0,0I	I5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30I	I5-83 I4-2	Облицовка стен глазурованной плиткой, I00м2	0,42	642 I22	3,I 0,93	270	5I	I -	223 I,2	94 I
302	I5-805 252-4	Оклейка стен обоями по листам сухой штукатурки, I00м2	5,2	22,5 I0,4	- -	II7	54	- -	I8,I -	94 -
303	I0-62 I0-I	Обшивка потолков досками, м2	24	2,49 0,I3	0,I3 0,02	60	3	3 -	0,24 0,03	6 I
304	I5-289 57-2 (прим.)	Заделка горизонтальных швов между брусьями нащельниками, I00м2	4,05	4I,9 I5,I	0,I 0,03	I70	6I	- -	30,7 0,04	I24 -
305	I5-637 I65-5- 29,30	Окраска потолков светлым лаком, I00м2	0,24	38,2 I2,I	- -	9	3	- -	I9,2 -	5 -
306	I0-32 6-I	Обшивка панелей досками, м2	88	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I88	I9	3 I	0,4 0,0I	35 I
307	I5-635 I65-4- 29,30	Окраска стен светлым лаком, I00м2	4,93	35,7 9,6	- -	I76	47	- -	I5,5 -	76 -
		Итого по а)				2418	666	6I 26	-	II6 36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		б) Наружная отделка								
308	I5-201 5I-I (прим.)	Штукатурка цоколя, стен у входов в подвал, крыльца цементным раствором, I00м2	0,44	40,5 35,6	4,9 2,33	I8	I6	2 I	57,4 3,0	25 I
309	ССЦМ п.2-26	Раствор цементно-известковый, м3 0,44xI,89	0,83	22,3	-	I9	-	-	-	-
3I0	I5-634 I65-4--30	Окраска досок обшивки, ограждений лестниц, навесов, бесцветным лаком, I00м2	4,I6	I7 3,86	- -	7I	I6	- -	I3,I4 -	55 -
		Итого по б)	-	-	-	I08	32	2 I	-	80 I
		Итого по разделу XУI	-	-	-	2526	698	63 27	-	I24I 37
		XУП. Разные работы А. Вентиляционный короб								
3II	I0-II 2-I	Устройство брусчатых стен венткамеры, м2	I6,94	9,89 I,69	0,I3 0,04	I68	29	2 I	2,96 0,05	50 I
3I2	I0-I8 3-I	Обшивка стен досками через год-полтора после постройки, м2	I6,94	2,25 0,23	0,02 0,0I	38	4	- -	0,42 0,0I	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I3	I0-II 2-I	Устройство перегородок брусчатых, м2	5,I9	9,89 I,69	0,I3 0,04	5I	9	I -	2,96 0,05	I5 -
3I4	26-35 8-8	Утепление стен и перегородок жесткими минераловатными плитами толщиной 80мм, м3	I,36	35,5 I2,6	I,22 0,37	48	I7	2 I	2I,5 0,48	29 I
3I5	ССЦчI п.I24	Стоимость жестких минераловатных плит (ГОСТ 9673-72), м3 I,36х0,98	I,33	23,4	-	3I	-	-	-	-
3I6	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под полы камеры толщ. I00мм, м3	0,3I	2,9 I,82	I,06 0,32	I	I	- -	3,52 0,4I	I -
3I7	ССЦМ п.4-46	Стоимость щебня, м3 0,3Iх0,97	0,3	8,83	-	3		-	-	-
3I8	ССЦМ п.4-4I	Каменная мелочь, м3 0,3Iх0,I8	0,06	I2,I	-	I	-	-	-	-
3I9	ССЦМ п.4-43	Клинец, м3 0,3Iх0,09	0,03	I0,9	-	-	-	-	-	-
320	II-67 II-68 II-I,2	Устройство пола из бетона кл.В7,5 толщ. I00мм, м3 28,9+0,87хI2 20,5+0,59хI2 I,74+0,28хI2	0,3I	39,34 27,58	5,I I,48	I2	8	2 -	52,92 I,9I	I6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32I	I0-I97 36-5	Устройство дощатого настила 40мм, м2	3,32	2,76 0,I7	0,05 0,02	9	I	- -	0,25 0,02	I -
322	I2-74 I-I-2	Устройство кровли из 3 слоев рубероида РМ-350 на битумной мастике, I00м2	0,03	267 46,6	II,7 3,5	8	I	- -	80 4	2 -
323	I0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций кровли, I00м2	0,03	I2,2 I,6	0,4 0,I2	I	-	- -	3,03 0,I5	- -
324	I0-39 7-3	Устройство вентиляц. коробов из досок, м2	22,4	3,I9 0,52	0,04 0,0I	7I	I2	I -	I 0,0I	22 -
325	I0-26 3-9	Обшивка стенок короба сталью по войлоку, м2	I2,8	2,96 0,I9	0,0I -	38	2	- -	0,36 -	5 -
326	I0-67 I0-6	Обшивка коробов оцинкованной сталью по дереву, м2	I2,8	I,58	-	20	2	-	0,26	3
		Итого по А, руб.	-	-	-	500	86	8 2	-	I5I 3
				Б. Крыльца I-4						
327	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5, м3	I,8	2,5 I,62	- -	5	3	- -	2,9 -	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
328	ССЦМ I-I5	Бетон класса В7,5, м3 I,8хI,02	I,84	26,3		48	-	-	-	-
329	I3-225 26-I	Гидроизоляция одним слоем рубероида на битумной мастике (крыльцо), м2	3,77	I,83 0,84	0,2I 0,06	7	3	I -	I,4 0,08	5 -
330	8-30 5-I	Защитная стенка из кирпича (крыльцо I)м3	0,I4	3,I9 2,2I	0,8I 0,24	I	-	- -	4,05 0,3I	I -
33I	ССЦМ 6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 0,38х0,I4	0,05	68	-	3	-	-	-	-
332	ССЦМ п.2-II	Раствор цементно-известковый М25,м3 0,23х0,I4	0,04	22,4	-	I	-	-	-	-
333	6-I6 I-I6 (прим.)	Устройство крыльц из бетона кл.В12.5, м3	0,94	2,27 I,0	0,77 0,23	2	I	I -	I,87 0,30	2 -
334	ССЦМ п.I-I6	Бетон класса В12,5 крупностью заполнителя 20-40мм,м3 0,942хI,0I5	0,96	27,2	-	26	-	-	-	
335	8-6I 7-5	Установка решеток для вытирания ног.т	0,05	3I8 23	6,32 I,9	I6	I	- -	37,4 2,45	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
336	ССЦМ п.2-26	Раствор цементный I:3, м3 0,75х0,05	0,04	22,3	-	2	-	-		-
337	6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг,т	0,417	329 / I2,4	I,3 / 0,39	I37	5	I / -	2I,I / 0,5	9 / -
338	ССЦчI п.43	Арматура BI,т	0,053	392	-	2I	-	-	-	-
339	9-80 I0-I2	Установка стоек крыльца 4, т	0,085	20,4 / 3,45	I0,5 / 4,02	2	-	I / -	5,78 / 5,I9	- / -
340	ССЦчI п.I78I	Стоимость швеллеров и уголков,т	0,085	250	-	2I	-	-	-	-
34I	I0-28 4-I	Устройство входа крыльца из стоек и брусьев, м3	0,4	II0 / I2,9	I,3 / 0,39	44	5	I / -	24 / 0,5	I0 / -
342	I0-62 I0-I	Обшивка потолка досками,м2	7,68	2,49 / 0,I3	0,02 / 0,0I	I9	I	- / -	0,24 / 0,0I	2 / -
343	I0-I95 36-4	Устройство дощатого сплошного настила толщиной 25мм по брусу, м2	7,68	I,7I / 0,I7	0,05 / 0,02	I3	I	- / -	0,3 / 0,03	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
344	I0-32 6-I	Дощевая обшивка досками, м2	6,28	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I3	I	- -	0,4 0,0I	3 -
345	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Покрытие крыльца 2-мя слоями рубероида на антисептированной мастике,I00м2 49.9+40,5 I0,3+7,56 I,3+I,02 0,39+0,3I I8,9+I2,6	0,08	90,4 I7,86	2,32 0,7	7	I	- -	3I,7 0,9	3 -
		Итого по Б				388	22	5 -	-	44 -
		В. Световой приямок								
346	II-II I-II	Бетонное основание под приямок из бетона класса В3,5, м3	I,I2	2,5 I,62	- -	3	2	- -	2,9 2,09	3 2
347	ССЦМ I-I3	Бетон класса В3,5,м3 I,I2xI,02	I,I4	25,3	-	29	-	-	-	-
348	II-6 I-6	Щебеночная подготовка по периметру приямка, м3	0,64	2,9 I,82	I,06 0,32	2	I	I -	3,52 0,4I	2 -
349	ССЦМ п.4-46	Щебень,м3 0,64x0,97	0,62	8,83		5	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
350	ССЦМ п.4-4I	Каменная мелочь, м3 0,64х0,I8	0,I2	I2,I	-	I	-	-	-	-
35I	ССЦМ п.4-43	Клинец, м3 0,64х0,09	0,06	I0,9	-	I	-	-	-	-
352	8-38 5-6	Кладка кирпичной стенки приямка, м3	0,82	5,44 / 3,75	0,62 / 0,I9	4	3	I / -	6,86 / 0,24	6 / -
353	ССЦМ г.6-I	Кирпич керамический, тыс.шт 0,82х0,4	0,33	68		22	-	-	-	-
354	ССЦМ п.2-2	Раствор цементный 50, м3 0,82х0,24	0,20	2I,9	-	4		-	-	-
355	8-27 4-7	Боковая гидроизоляция битумной мастикой за два раза, I00м2	0,03	90 / I9,5	I,5 / 0,45	3	I	- / -	33,6 / 0,58	I / -
356	I3-I03 I4-I	Витумная грунтовка стен приямка, I00м2	0,03	7,43 / 2,7I	0,36 / 0,II	-	-	- / -	4,58 / 0,I4	- / -
357	I5-260 55-I-№ -II	Штукатурка цементным раствором стенок приямка, I00м2	0,03	49,3 / 37,I	6,2 / 3,85	2	I	- / -	64 / 4,97	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
358	ССЦМ п.2-4	Раствор цементный М100, м3 I,5Ix0,03	0,05	24,4	-	-	-	-	-	-
		Итого по В				76	8	2 -	-	I4 2
		Г. Встроенные шкафы и окна кассы								
359	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	II,7	0,8I 0,35	0,I4 0,04	9	4	2	0,66 0,05	8 I
360	ССЦчП п.463 дополн. к ССЦ п.30I техн.ч. т.20	Стоимость промежуточных стенок СП30-8-9, м2 II,4+2,49x0,37	3,6	I2,32	-	44	-	-	-	-
36I	I0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м2	9,48	0,9 0,64	0,05 0,0I	9	6	I -	I,23 0,0I	I2 -
362	ССЦчП п.489 (прим. доп.к ССЦ п.3I9 техн.ч. т.20	Стоимость антресольной полки длиной I,5м I0,7+I.92x0,37	0,9	II,4I	-	I0	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
363	ССЦчП п.480 (прим.) доп.к ССЦ п.3I9 техн.ч. т.20	То же, длиной 2,4м, I0,7+I,92х0,37	I,44	II,4I	—	I6	-	-	-	-
364	ССЦчП п.485 доп.к ССЦ п.3I7 техн.ч. т.20	То же, переставных шкафных полок ПП6-I0 (2шт.),м2 I0,7+I,93х0,37	I,2	II,4I	—	I4	-	-	-	-
365	ССЦчП -"-	То же,ПП6-9(4шт.)м2 I0,7+I,93х0,37	2,I6	II,4I	-	25	-	-	-	-
366	ССЦчП п.484 доп. к ССЦ п.3I8 техн.ч. т.20	То же, ПП6-5(7шт),м2 II,I+I,98х0,37	2,I	II,83	-	25	-	-	-	-
367	-"-	То же,ПП6-4(7шт),м2 II,I+I,98х0,37	I,68	II,83	-	20	-	-	-	-
368	I0-I52 29-3	Установка дверных шкафных блоков,I0шт	I	8,99 / 3,54	I,53 / 0,46	9	4	2 / I	6,56 / 0,59	7 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
369	I0-I53 29-4	То же, антресольных блоков,I0шт	0,5	4,8I I,64	0,48 0,I4	2	I	- -	3,02 0,I8	2 -
370	ССЦчП п.43С доп.к ССЦ прил.I п.284 т.ч.т20 к-0,37	Стоимость дверных шкафных блоков ДШ20-I0(Iшт.),м2 I4,8+2,33х0,37	I,0	I5,66	-	I6	-	-	-	-
37I	ССЦчП п.436 доп.к ССЦ прил.I п.284	То же,ДШ20-9(2шт),м2 I4,8+2,33х0,37	3,6	I5,66	-	56	-	-	-	-
372	ССЦчП п.432 доп.к ССЦ прил.I п.282	То же,ДШ20-5(Iшт),м2 I5,9+2,62х0,37	I,0	I6,83	-	I7	-	-		-
373	ССЦчП п.429 доп.к ССЦ п.280	То же,ДШ20-4(Iшт.),м2 I7,8+2,74х0,37	0,8	I8,8I	-	I5	-	-	-	-
374	ССЦчП п.459 доп. к ССЦ п.297 т.ч.т20 к-0,37	То же,антресольных дверных блоков ДА7-I0(Iшт.),м2 22,9+2,57х0,37	0,73	23,85	-	I7	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
375	ССЦчII п.456 доп.к ССЦ п.297 т.ч.т20	То же, ДА7-9(2шт.), м2 24,4+2,57х0,37	I,32	28.35	-	33	-	-	-	-
376	ССЦчII п.448 доп.к ССЦ п.293 т.ч.т20	То же, ДА7-5(Iшт.)м2 25,9+2,84х0,37	0,37	26,95	-	I0	-	-	-	-
377	ССЦчII п.446 доп.к ССЦ п.290 т.ч.т20	То же, ДА7-4(Iшт.)м2 30,8+3,05х0,37	0,29	3I,93	-	9	-	-	-	-
378	ССЦчI п.450	Приборы для дверей, к-т	20	2,83	-	57	-	-	-	-
379	ССЦчII п.496 доп.к ССЦ п.327 т.ч.т20	Брус монтажный БМ2I, шт I,56+0,3Iх0,37	20	I,67	-	33	-	-	-	-
380	ССЦчII п.497 доп.к ССЦ п.328 т.ч.т20	Штанги Ш-3,Ш-2,шт 0,39+0,03х0,37	3	0,4		I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
381	ССЦчП п.500 доп. к ССЦ п.328 т.ч.т20	Штангодержатели,шт 0,34+0,03х0,37	6	0,35	-	2	-	-	-	-
382	ССЦчП п.502 доп. к ССЦ п.328 т.ч.т20	Полкодержатель ПД-2, шт 0,I3+0,03х0,37	40	0,I4	-	6	-	-	-	-
383	ССЦчП п.494	Цоколь, м	3,9	0,87		3	-	-	-	-
384	ССЦчП п.492 доп. к ССЦ п.324 т.ч.т20	Наличники Н-3,м 0,23+0,05х0,37	I0,9	0,25	-	3	-	-	-	-
384а	ССЦчП п.494	Рейка,м	3,9	0,87	-	3	-	-	-	-
385	I0-94 I7-I (прим.)	Установка окна кассы, м2	0,32	3,06 0,97	0,I6 0,05	I	-	- -	I,73 0,06	- -
386	ССЦчП п.3I7 доп.к ССЦ п.263 т.ч.т20	Коробки оконные,м 3,IIх0,32 0,73+0,26х0,37	I,0	0,83	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
387	ССЦчП п.322 доп. к ССЦ п.322 т.ч.т20	Наличники,м 4,28х0,32 0,24-0,03х0,37	I,37	0,2I	-	-	-	-	-	-
388	I0-I02 I9-I	Установка подоконных досок,м2	0,I9	I,65 0,63	0,05 0,02	-	-	I -	I,I2 0,03	I -
389	ССЦчП п.36I· примен. доп. к ССЦ п.27I т.ч.т20	Стоимость подоконных досок размером 42хI44мм,м 0,I9хI,4 I,38+0,34х0,37	0,27	I,5I	-	-	-	-	-	-
		Итого по Г	-	-	-	449	I5	5 I	-	29 2
		Д. Отмостка								
390	27-I73 27-I74 43-I,2	Щебеночная подготовка под отмостку вокруг здания толщ.I00мм, I00м2	0,54	20,8	7,4	II	7	4	24,46	I3
		2I,4-0,3х2 I4-0,3х2 25,6-0,57х2		I3,4	I,9			I	2,45	I
39I	ССЦМ п.7-I	Щебень кирпичный,м3 0,54(I7,4-I,35х2)	7,94	I2	-	95	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
392	Указан. к ЕРЕР	Вода, м3 0,54х2	I,08	0,I	-	-	-	-	-	-
393	27-I69 42-I	Устройство асфальтобетонной отмостки вокруг здания, I00м2	0,54	I0,8 8,23	-	6	4	- -	I4,4 -	8 -
394	ССЦМ п.5-I	Смесь асфальтобетонная, т 0,54х7,I4	3,86	I9,8	-	76	-	-	-	-
395	ССЦМ п.4-20	Песок, м3 0,54х0,5	0,27	7,79	-	2	-	-	-	-
		Итого по Д	-	-	-	I90	II	4 I	-	I3 I
		Итого по разделу ХУП	-	-	-	I603	I42	24 4	-	25I 8
		в том числе металлоконструкции				(23)	(-)	(I) -	-	(-) -
		Итого по надземной части Б	-	-	-	27778	2285	443 I4I	-	634I I75
		в т.ч. м/конструкции	-	-	-	(476)	(I5)	(34) (I2)		(26) (I6)
		Итого по смете	-	-	-	373I2	2982	I028 343	-	7407 462
		в т.ч. м/конструкции	-	-	-	(476)	(I6)	(35) (I3)	-	(26) (I7)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5% на общестроительные работы, руб.	-	-	-	6078	-	-		-
		НУЧП					(-)			
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции, руб.	-	-	-	4I	-	-	-	-
		НУЧП					(-)			
		Нормат.трудоемкость, чел-ч 0,092х6II9								563
		Сметная зарплата, руб. 0,I8х6II9	-	-	-	-	II02			
		Итого, руб.	-	-	-	4343I	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%				3474				
		НУЧП 44%					(-)			
		Всего по смете, руб.				46905				
		НУЧП, руб.					(-)			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								8432
		Сметная зарплата, руб.					4427			

Начальник отдела И.В.Калабухов
Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Составил ст.инженер Л.Н.Аносова
Проверил инженер Н.И.Михина

С В О Д К А

объемов к стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	К-во един. измерения	Сметная стоимость в руб.					в т.ч.		Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоимости конструк. элемента или вида работ в % к общ. стоимости работ по смете
				прямые затраты	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановые накопления 8% от стоим. по гр.5,7	Всего по граф. 5,7, 8	основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплата	в накладных расходах % от суммы по граф. I0,II	в плановых накоп. % от стоим. по граф. I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость ед.изм., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
						А. Подземная часть								
I.	Земляные работы	м3	723	557	I6,5	92	52	70I	-	-	-	-	-	I,49 0,97
II.	Фундаменты	м3	85,5	5810	I6,5	959	542	73II	-	-	-	-	-	I5,59 85,5I
III.	Перекрытие над подвалом	пт	I2	II64	I6,5	I92	I08	I464	-	-	-	-	-	3,I2 I22,0
IУ.	Перегородки	м2	89	607	I6,5	I00	57	764	-	-	-	-	-	I,63 8,58
У.	Полы	м2	98,4	463	I6,5	76	43	582	-	-	-	-	-	I,24 5,9I
УI.	Проемы	м2	I8,43	405	I6,5	67	38	5I0	-	-	-	-	-	I,09 27,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
УП	Отделочные работы	м2	3262	444	I6,5	73	4I	558	-	-	-	-	-	I,I9 0,I7
УШ	Приямок и подпольные каналы	м3	I,48	84	I6,5	I4	8	I06	-	-	-	-	-	0,23 7I,62
	Итого по А			9534	-	I573	889	II996						25,58
	Б. Надземная часть													
IX	Стены	м3	806,2	I0338	I6,5	I706	964	I3008		-	-	-	-	27,73 I6,I3
X	Перекрытие на отм.3,3	м2	2I6	2404	I6,5	397	224	3025	-	-	-	-	-	6,45 I4,0
XI	Чердачное перекрытие	м2	2I6	278	I6,5	46	26	350	-	-	-	-	-	0,75 I,62
XП	Кровля	м2	375	2250	I6,5	37I	2I0	283I	-	-	-	-	-	6,03 7,55
XШ	Полы	м2	370	3678	I6,5	607	343	4628	-	-	-	-	-	9,87 I2,5I
XIУ	Проемы	м2	I20,96	3233	I6,5	533	30I	4067	-	-	-	-	-	8,67 33,62
XУ	Лестницы			I468		206	I33	I807	-	-	-	-	-	3,85 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в т.ч. металлоконструкции			(453	8,6	39	39	53I)						
	строительные работы			I0I5	I6,5	I67	94	I276						
XYI	Отделочные работы			2526	I6,5	4I7	235	3I78	-	-	-	-	-	6,77
XYII	Разные работы			I603		263	I49	20I5	-	-	-	-	-	4,3
	в т.ч. металлоконструкции			(23	8,6	2	2	27)						
	строительные работы			I580	I6,5	26I	I47	I988						
	Итого по Б			27778		4546	2585	34909						74,42
	Итого по смете			373I2		6II9	3474	46905						I00

Главный инженер проекта В.П.Усталов

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил инженер Н.И.Михина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены деревянные.

На хозяйственно-питьевой производственный водопровод

Основание: чертежи т.п.ВК,СО лист I-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,25 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 48 чел-ч
Сметная зарплата - 0,04 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 0,5I руб.
1м2 общей площади здания - 0,5I руб.
1м3 объема здания - 0,I5 руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	основной зарплаты	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	I6-33 6-I ССЦчУ п.542 ССЦчШ п.I558	Трубопровод из пластмассовых труб д-I6мм цена: I,92-I,23+0,076	I8	0,77 / 0,38	- / -	I4	7	- / -	0,6I / -	II / -
2	I6-33 6-I ССЦчУ п.543 ССЦчШ п.I558	То же, д-20мм,м цена: I,92-I,23+0,I08	2	0,8 / 0,38	- / -	2	I	- / -	0,6I / -	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I6-33 6-I ССЦчУ п.544 ССЦчШ п.I558	То же, д-25мм, м цена:I,92-I,23+0,I5I	I8	0,84 0,38	= -	I5	7	= -	0,6I -	II -
4	I6-33 6-I ССЦчУ п.545 ССЦчШ п.I558	То же,д-32мм,м цена:I,92-I,23+0,249	I3	0,94 0,38	= -	I2	5	= -	0,6I -	8 -
5	I6-I92 I8-I	Установка счетчика холодной воды ВСКМ-25,шт	I	7,23 6,6	0,63 0,I9	7	7	I -	II,I 0,24	II -
6	ССЦчШ п.2335 доп.в.I	Стоимость счетчика холодной воды, шт	I	48,8	-	49	-	-	-	-
7	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения ОБМ-I00,шт	I	3,9I 0,I4	0,0I -	4	-	= -	0,22 -	= -
8	ССЦчШ п.II2	Вентиль запорный муфтовый д-32мм I5кчI8р,шт	4	I,99	-	8	-	-	-	-
9	ССЦчШ п.III	То же, д-25мм,шт	4	I,59	-	6	-		-	-
I0	ССЦчШ п.I09	То же, д-I5мм, шт	7	I,I4	-	8	-	-	-	-
II	I6-I85 I6-2	Кран поливочный,шт	I	2,07 0,I9	0,0I	2	-	= -	0,3I -	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	ССЦчШ п.I484	Рукав резиновый с текстильным каркасом диам. 25мм, м	30	2,23		67	-	-	-	
I3	I7-50 3-3	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой,шт	I	4,59 0,5I	0,0I -	5	I	- -	0,82 -	I -
I4	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением,I00м	0,5I	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	3 -
		Итого				20I	30	I	-	46
		Накладные расходы I3,3%				27		-		-
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092x27								2
		Сметная зарплата - 0,I8x27					5			
		Итого с накладн.расходами				228	35	I	-	48
		Плановые накопления 8%				I8		-		
		НУЧП					-			
		Всего по смете,руб.				246				
		НУЧП,руб.					-			
		Нормативная трудоемкость,чел.-ч								48
		Сметная зарплата,руб.					35			

Гл.инженер проекта — В.П.Усталов
Начальник отдела — И.В.Калабухов
Составил инженер — Л.И.Городкова
Проверил рук.группы — Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены деревянные.

На горячее водоснабжение

Сметная стоимость - 0,I7 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость -39 чел-ч
Сметная зарплата -0,03 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 0,35 руб.
1м2 общей площади здания -0,35 руб.
1м3 объема здания - 0,I0 руб.

Основание: чертежи т.п.ВК,СО лист I-4

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч., не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основ. з-пл	эксплуат. машин в т.ч. з/пл	Всего	основ. з/пл	эксплуат. машин в т.ч. з/пл	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб д-I5мм, м	2I	I,2 / 0,23	0,0I / -	25	5	- / -	0,37 / -	8 / -
2	I6-42 7-3	То же, д-20мм, м	4,5	I,35 / 0,23	0,0I / -	6	I	- / -	0,37 / -	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I6-43 7-3	То же, д-25мм,м	26	I,36 0,23	0,0I -	35	6	- -	0,37 -	I0 -
4	I6-I92 I8-I	Установка счетчика горячей воды, шт	I	7,23 6,6	0,63 0,I9	7	7	I -	II,I 0,24	II -
5	ССЦчШ п.2335 доп. в.I	Стоимость счетчика горячей воды ВСКМ-25,шт	I	48,8	-	49	-	-	-	-
6	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения, шт	I	3,9I 0,I4	0,0I -	4	-	- -	0,22 -	- -
7	ССЦчШ п.93	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п д-25мм, шт	3	I,65	-	5	-	-	-	-
8	-"- п.92	То же, д-20мм, шт	2	I,43	-	3	-	-	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением,I00м	0,5I5	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	3 -
		Итого				I36	2I	I -	-	34 -
		Накладные расходы I3,3%				I8				
		НУЧП					-			
		Нормативная трудоемкость 0,092xI8								2
		Сметная зарплата -0,I8xI8					3			
		Итого				I54	24	I	-	36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%				I2				
		НУЧП					-			
		Итого по I разделу, руб.				I66				
		НУЧП					-			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								36
		Сметная зарплата, руб.					24			
		П. Строительные работы								
I0	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза, I00м2	0,045	60,5 38,4	0,03 -	3	2	- -	68 -	3 -
		Итого, руб.				3	2	-	-	3
		Накладные расходы I6,5%				-				-
		НУЧП					-			
		Нормативная трудоемкость								-
		Сметная зарплата, руб.					-			
		Итого, руб.				3				
		Плановые накопления 8%				-				
		НУЧП					-			
		Итого по П разделу, руб.				3				
		НУЧП, руб.					-			
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч								3
		Сметная зарплата, руб.					2			
		Всего по смете, руб.				I69				
		НУЧП, руб.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								39
		Сметная зарплата, руб.					26			

Гл.инженер проекта В.П.Усталов

Начальник отдела И.В.Калабухов

Составил инженер Л.И.Городкова

Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены деревянные.

На бытовую канализацию
Сметная стоимость - 0,95 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость -I93 чел-ч
Сметная зарплата - 0,I2 тыс.руб.

Основание: чертежи т.п.ВК,СО лист I-4
Составлена в ценах I984г.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I,94 руб.
Iм2 общей площади - I,94 руб.
Iм3 объема здания - 0,56 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего основ. з/пл	Стоимость единицы, руб. эксп. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего основ. з/пл	Общая стоимость, руб. эксп. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	I6-33 6-I	Трубопровод из пласт-массовых канализацион-ных труб д-50мм, м	I0	I,92	=	I9	4	=	0,6I	6
				0,38	-			-	-	-
2	I6-34 6-2	То же, д-I00мм, м	52,0	3,I	=	I6I	I9	=	0,58	30
				0,37	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I6-74 8-7	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб д-325х6(футляр), м	4	II,I I,42	0,28 0,08	44	6	I -	2,34 0,I0	9 -
4	22-494 36-I	Протаскивание в футляр труб д-I00мм, м	4	I,I3 0,59	- -	5	2	- -	0,97 -	4 -
4а	I7-23 I-5	Умывальник прямоугольный со смесителем,шт	6	I9 I,37	0,07 0,02	II4	8	- -	2,I9 0,03	I3 -
5	I7-34 I-8	Установка поддона душевого чугунного эмалированного, шт	I	37,9 0,96	0,I5 0,05	38	I	- -	I,6 0,06	2 -
6	I7-57 4-I	Унитаз "Компакт"шт	4	23,2 I,49	0,I3 0,04	93	6	I -	2,44 0,05	I0 -
7	I7-80 6-I	Мойка стальная эмалированная со смесителем,шт	4	I3,2 I,I4	0,05 0,02	53	5	- -	I,83 0,03	2 -
8	I7-36 I-9	Трап чугунный эмалированный д-50мм, шт	I	6,3I 0,29	0,02 0,0I	6	-	- -	0,46 0,0I	- -
9	I2-802-5 к-I,25 тех.ч.	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом д-I00мм марки 30ч90Сбр,шт 7,52+3,38х0,25 3,38хI,25	I	8,37 4,22	0,22 0,04	8	4	- -	6 0,05	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	Номенк. каталог I985г.	Стоимость задвижки 30ч906бр д-I00мм, шт	I	200	-	200				
		Итого				74I	55	2	-	82
		Накладные расходы I3,3% без п.9;I0				7I				
		Накладные расходы 80% от зарплаты по п.9,I0				3				
		НУЧП								
		Нормативная трудоемкость 0,092х74								7
		Сметная зарплата 0,I8х74					I3			
		Итого				8I5	68	2	-	89
		Плановые накопления 8% НУЧП				65	-			
		Итого по I разделу, руб.				880				
		НУЧП, руб.					-			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								89
		Сметная зарплата, руб.					68			
		II. Строительные работы								
II	I-954 79-8	Разработка грунта П гр. вручную под выпуск канализации, I00м3	0,26	I56	-	4I	4I	-	296	77
				I56	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную, I00м3	0,26	46 46	= -	I2	I2	= -	99,3 -	26 -
		Итого				53	53	-	-	I03 -
		Накладные расходы I6,5% НУЧП				9				I
		Нормативная трудоемкость 0,092x9								
		Сметная зарплата - 0,I8x9					2			
		Итого				62	55		-	I04
		Плановые накопления 8% НУЧП				5				
		Итого по П разделу, руб. НУЧП, руб.				67	-			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								I04
		Сметная зарплата, руб.					55			
		Всего по смете, руб.				947				
		НУЧП, руб.								
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								I93
		Сметная зарплата, руб.					I23			

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Л.И.Городкова
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены деревянные.

На отопление

Основание: чертежи т.п.ОВ,лист I-6

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - I,05 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 262 чел-ч
Сметная зарплата - 0,I7 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 2,I5 руб.
1м2 общей площади - 2,I5 руб.
1м3 объема здания - 0,62 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	К-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл	обслуживающ. машины на ед.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	I8-II2 5-I	Радиаторы отопительные, экм	79,65	0,66 / 0,25	0,06 / 0,02	53	20	5 / 2	0,45 / 0,03	36 / 2
2	ССЦчМ п.I443	Стоимость радиаторов стальных, экм	79,65	3,7I	-	296	-	-	-	-

Тм 411-1-137.87 (У)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопроводов д-I59 мм, шт	2	7,29 I,22	0,I2 0,04	I5	2	- -	2 0,05	4 -
4	I6-35 7-I	Монтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д I5мм, м	I75,0	0,86 0,2I	0,0I -	I5I	37	2 -	0,35 -	6I -
5	I6-36 7-I	То же, д-20мм,м	II7	0,9I 0,2I	0,0I -	I06	25	I -	0,35 -	4I -
6	I6-37 7-I	То же, д-25мм,м	66	I,03 0,2I	0,0I	68	I4	I -	0,35 -	23 -
7	I6-38 7-I	То же, д-32мм, м	I0	I,I4 0,2I	0,0I -	II	2	- -	0,35 -	4 -
8	ССЦчШ пI034	Кран двойной регулировки КДР д-I5мм, шт	I8	I,34	-	24	-	-	-	-
9	ССЦчШ п.9I	Вентиль запорный муфтовый д-I5мм марки I5кчI8П,шт	II	I,2	-	I3	-	-		-
	-"- п.93	То же, д-25мм,шт	4	I,65	-	7	-	-	-	-
I0	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы отопления диам. до 50мм,I00м	3,68	3,94 3,73	- -	I4	I4	- -	5,I6 -	I9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого				758	II4	9	-	I88
								2		2
		Накладные расходы I3,3% НУЧП				I0I	-			
		Нормативная трудоемкость 0,092xI0I								9
		Сметная зарплата 0,I8xI0I					I8			
		Итого				859				
		Плановые накопления 8% НУЧП				69	-			
		Итого по I разделу, руб.				928				
		НУЧП, руб.					-			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								I99
		Сметная зарплата, руб.					I34			
			II. Строительные работы							
II	26-I5 4-2	Изоляция шнуром минераловатным, м3	0,3	22,7	0,33	7	7	-	4I	I2
				2I,8	0,I			-	0,I3	-
I2	ССЦчI п.350	Стоимость шнура, м3 0,3xI,03=0,3I	0,3I	63,8	-	20	-	-	-	-
I3	26-8I I5-2	Изоляция трубопроводов стеклопластиком, I00м2	2,I45	207	0,97	30	I8	-	2I2	3I
				I24	0,29			-	0,37	-
I4	ССЦчI п.I90	Стоимость стеклопластика, I000м2	0,0I45	I0I0	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	26 69 I3-5	Изоляция в два слоя изолом, I00м2	0,05	8I,I	I,33	4	I	-	47,2	2
				28,4	0,4			-	0,52	-
I6	ССЦчI п.I03	Стоимость изола,м2	5,0	0,47	-	2	-	-	-	-
I7	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза, I00м2	0,254	60,5	0,03	I5	I0	-	68	I7
				38,4	-			-	-	-
		Итого				93	36			62
		Накладные расходы I6,5% НУЧП				I5	-			
		Нормативная трудоемкость 0,092xI5								I
		Сметная зарплата -0,I8xI5					3			
		Итого				I08				
		Плановые накопления 8%				9				
		НУЧП					-			
		Итого по П разделу				II7				
		НУЧП					-			
		Нормативная трудоемкость								63
		Сметная зарплата					39			
		Всего по смете				I045				
		НУЧП					-			
		Нормативная трудоемкость								262
		Сметная зарплата					I73			

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Л.И.Городкова
Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены деревянные.

На узел управления

Сметная стоимость - 0,26 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость -64чел-ч
Сметная зарплата -0,04 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 0,53 руб.
1м2 общей площади - 0,53 руб.
1м3 объема здания - 0,15 руб.

Основание: чертежи т.п.0В л.I-6

Составлена в ценах 1984 года

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуж. машин	обслуживающ. машины	
											на ед.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II	
		I. Сантехнические работы										
I	I6-36 7-I	Трубопровод из водогазопроводных легких труб д-20мм, м	I,5	0,9I	0,0I		I	-	-	0,35	-	
				0,2I	-				-	-	-	
2	I6-37 7-I	То же, д-25мм, м	4,0	I,03	0,0I		4	I	-	0,35	I	
				0,2I	-				-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I6-38 7-I	То же, д-32мм, м	I,5	I,I4 0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,35 -	I -
4	I6-39 7-I	То же, д-40мм, м	I0,0	I,29 0,2I	0,0I -	I3	2	- -	0,35 -	4 -
5	I8-I85 II-I	Грязевик, шт	2	23 2,39	0,25 0,08	46	5	I -	3,97 -	8 -
6	I2-698- -I2	Закладные конструкции Зкч-I-75, шт	4	5,36 2,8I	0,7 0,09	2I	II	3 -	4 0,II	I6 -
7	I2-699- -I	Закладные конструкции Зкч-48-70,шт	9	I,I9 0,52	0,I -	II	5	I -	I -	9 -
8	I2-700- -23	Закладные конструкции ЗКЧ-49-70,шт	I	6,I7 3,87	I,37 0,22	6	4	I -	6 -	6 -
9	I8-226 I5-2	Манометр ОБМ-I00,шт	3	3,9I 0,I4	0,0I -	I2	-	- -	0,22 -	I -
I0	I8-228 I5-4	Термометр, шт	2	2,4I 0,2	- -	5	-	- -	0,3I -	I -
II	ССЦчШ п.I52I (прим.)	Водомер ВКГ-40, шт	I	36,5	-	37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	ССЦчШ п.92	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П д-20мм,шт	2	I,43	-	3	-	-	-	-
I3	-"- п.93	То же, д-25мм, шт	2	I,65	-	3	-	-	-	-
I4	-"- п.94	То же, д-32мм, шт	2	2,I5	-	4	-	-	-	-
I5	I6-I35 I2-I	Установка вентиля фланцевого д-40мм,шт	2	I,6	0,I3	3	2	-	I,5I	3
				0,97	0,04			-	0,05	-
I6	23-07 I-04I8	Вентиль д-40мм I5кчI6П, шт	2	7,5	-	I5	-	-	-	-
I7	I6-2I9 22	Испытание систем гидравлическим давлением,I00м	0,I7	3,34	-	I	I	-	5,I6	I
				3,73	-			-	-	-
		Итого				I87	29	6	-	48
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП					-			
		Итого				I87	29	6	-	48
		Накладные расходы I3,3% НУЧП				25	-			
		Нормативная трудоемкость 0,092х25								2
		Сметная зарплата 0,I8х25					5			
		Итого				2I2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%				I7				
		Итого по I разделу НУЧП				2I9	-			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								50
		Сметная зарплата, руб.					34			
		П. Строительные работы								
I7	26-I5 4-2	Изоляция шнуром минераловатным, м3	0,I	22,7	0,33	2	2	-	4I	4
				2I,8	0,I			-	0,I3	-
I8	ССЦчI п.350	Стоимость шнура, м3	0,I03	63,8	-	7	-	-	-	-
		0,IxI,03=0,I03								
I9	26-8I I5-2	Изоляция трубопроводов стеклопластиком, I00м2	0,04I	207	0,97	8	5	-	2I2	9
				I24	0,29			-	0,37	-
20	ССЦчI п.I90	Стоимость стеклопластика, I000м2	0,004	I0I0	-	4	-	-	-	-
2I	26-69 I3-5	Антикоррозийное покрытие изолом за 2 раза, I00м2	0,0I3	8I,I	I,33	I	-	-	47,2	I
				28,4	0,4			-	0,52	-
22	ССЦчI п.I03	Стоимость изола, м2	I,3	0,47	-	I		-	-	-
		Итого				23	7		-	I4
										-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5% НУЧП				4	-			
		Нормативная трудоемкость 0,095х4								
		Сметная зарплата 0,I8х4					I			
		Итого				27				
		Плановые накопления 8% НУЧП				2	-			
		Итого по П разделу НУЧП				29	-			
		Нормативная трудоемкость								I4
		Сметная зарплата					8			
		Всего по смете НУЧП				258	-			
		Нормативная трудоемкость								64
		Сметная зарплата					42			

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Л.И.Городкова
Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту производственно лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены деревянные.

На вентиляцию

Основание: чертежи т.п.ОВ лист I-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,88 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость -222 чел-ч
Сметная зарплата - 0,I4 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I,80 руб.
Iм2 общей площади - I,80 руб.
Iм3 объема здания - 0,52 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего / основ. з/пл	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего / основ. з/пл	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин: обслуж. машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин: обслуж. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	20-705 20-I	Вентилятор радиальный ВЦ4-70-3.I5-02 с электродвигателем 4А63А4, шт	I	66,5 / 2,34	0,I3 / 0,04	67	2	- / -	3,96 / 0,05	4 / -
2	8-48I--I9	Присоединение электродвигателя к сети, шт	I	I,38 / 0,94	0,04 / -	I	I	- / -	I / -	I / -
3	20-402 7-I	Решетка воздухоприточная, шт	38	2,66 / 0,84	0,05 / 0,02	I0I	32	2 / I	I,34 / 0,03	5I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3а	20-401 7-I	То же, воздухозаборная СТД 5290, шт	I	I,48 0,84	0,05 0,02	I	I	- -	I,34 0,03	I -
4	I8-I4/68 24-46 к-I,I2 к-I,I5 к-I,25 Письмо Госстроя СССР от II.I0.83 №82Д	Асбоцементный короб I50х200, м2	65,I	0,524 0,437	0,0II -	34	28	I -	0,78 -	5I -
5	06-04 п.802	Стоимость асбоцементного короба, I00 п.м.	0,93	I47		I37	-	-	-	-
6	20-309 5-3 (прим.)	Чердачный короб двойной из шлакогалебастровых плит, м2	8,0	I,54 0,79	0,03 0,0I	I2	6	- -	I,4 0,0I	II -
7	ССЦМ п3-I76 (прим.)	Стоимость коробов, м2	8,0	3,36		27	-	-	-	-
8	I4-22 I0-6	Деревянная вытяжная шахта, I0м2 300х300, 400х400	I,6	I22 I6,7	I,49 0,45	I95	27	2 I	3I,5 0,58	50 I
9	I4-2I I0-5	Деревянная вытяжная шахта 200х200, I0м2	0,32	I34 I9,6	I,6 0,48	43	6	I -	37,I 0,62	I2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	20-4 1-1	Воздуховод из тонколистовой стали толщ.0,6мм д-315мм, м2	8,41	5,21 0,88	0,04 0,01	44	7	- -	1,54 0,01	13 -
11	15-611 164-1	Окраска металлического воздуховода масляной краской за 2 раза,100м2	0,084	25,7 5,1	0,52 0,16	2	-	- -	9,3 0,21	1 -
12	20-486 11-1	Зонт ЗК.00.000,шт	1	3,45 1,72	0,01 -	3	2	- -	2,89 -	3 -
13	20-496 11-1	То же,ЗП.00.000,шт	1	4,63 1,72	0,01 -	5	2	- -	2,89 -	3 -
14	20-497 11-1	То же,ЗП.00.001,шт	3	8,79 1,72	0,01 -	26	5	- -	2.89 -	9 -
15	ССЦчП	Питометражный лючок,шт	2	0,13	-	-	-	-	-	-
		Итого				698	119	6 2	-	210 2
		Пуск и регулировка 5%				6	6			
		Накладные расходы 13,3% без п.4,5,8,9,11 на сумму 293 руб. НУЧП				39	-			
		Накладные расходы 16,5% на сумму 411 руб. НУЧП				68	-			
		Нормативная трудоемкость 0,095х107								10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата 0,I8xI07					I9			
		Итого				8II				
		Плановые накопления 8%				65				
		НУЧП					-			
		Всего по смете, руб.				876				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								222
		Сметная зарплата, руб.					I40			

Гл. инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Л.И.Городкова
Проверил инженер Л.И.Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средней европейской части СССР. Стены деревянные.
На приобретение и монтаж силового электрооборудования и электроосвещения

Основание: чертежи т.п.ЭО,СО л.I-4а
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 2,99 тыс.руб.
в т.ч. оборудования - 0,48 тыс.руб.
монтажных работ - 2,5I тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 368 чел-ч
Сметная зарплата - 0,24 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 6,II руб.
1м2 общей площади - 6,II руб.
1м3 объема здания - I,75 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажн. работ, ед. измерения и масса ед. оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуж. машин		Общая масса оборудов. т	
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ					брутто	нетто
					всего / основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл		всего	основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	обслуж. машины на ед.	обслуж. машины всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
		Оборудование и монтаж												
I	I5-I7 I-25I 8-572--5	Пункт распределительный ПРII-I083--2IУ3 размером 750хI200х250, шт	I	65	5,24 / I,98	0,87 / 0,32	65	5	2	I / -	3 / 0.4I	3 / -		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Стоимость, установка, ошиновка и подготовка к включению выключателей в пункте ПРII-I083-2IУ3											
2	I5-04 0I-258 I5-I7 I-257 8-574--25	Выключатель А3720Ф вводной, шт	I	36,I	2,I	-	36	2	I	-	2	2	
		26+I0,I			I,08						-	-	
3	I5-04 0I-059 I5-I7 I-255 8-574--I8	Выключатель АЕ2044 с тепловым расцепителем, шт	I2	I0,2	0,23	-	I22	3	I	-	0,2	2	
		4,8+5,4			0,II						-	-	
4	I5-04 0I-060 I5-I7 I-255 8-574--23	Выключатель АЕ2046Б с тепловым расцепителем, шт	6	I7,6	I,I4	-	I06	7	5	-	I	6	
		I2,2+5,4			0,78						-	-	
5	8-572--I	Щиток вводно-учетный, ЯВУ4-203УХЛ4	I	-	4,39	0,68	-	4	I	I	2	2	
					I,36	0,25				-	0,32	-	
6	8-6I0--2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП--025-2IУ,3, шт	I	-	I,79	0,03	-	2	I	-	I,59	2	
					0,94	0,0I				-	0,0I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	I7-04 5-0554 II-405--I	Электрический регулятор уровня ЭРСУ-3,шт	I	54	2,66 2,6I	-	54	3	3	-	4 -	4 -	
8	I5-04 д№3I 04-547 8-53I--4	Пускатель магнитный ПМЛ I2I002,шт	I	I2,3	3,4 I,49	0,08 0,0I	I2	3	I	-	2 0,0I	2	
9	I5-04 д№3I 04-555 8-53I--4	Пускатель магнитный ПМЛ I6II02,шт	I	25	3,4 I,49	0,08 0,0I	25	3	I	-	2 0,0I	2 -	
I0	I5-04 I8-II3 8-529--5	Пост управления кнопочный ПКУI4-I9-I32--I0У3,шт	I	4,65	I,99 I,09	0,05 0,0I	5	2	I	-	2 0,0I	2 -	
II	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 стр.7 п.5 8-574--48	Кнопка КЕ-0IIУ3,шт 0,8+I,25xI,08	3	2,I5	0,78 0,46	- -	6	2	I	-	0,7 -	2 -	
I2	I5-04 I8-II5 8-529--5	Пост управления кнопочный ПКУ I4.I9.II2--40У3,шт	I	4,I5	I,99 I,09	0,05 0,0I	4	2	I	-	2 0,0I	2 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I5-04 0I-055 (прим.) I5-I7 I-35I- стр.7 п.5 8-574- -47	Выключатель АЕI2I. I22.2У3,шт I,75+I,05xI,08	I	2,88	0,45 0,29	-	3	-	-	-	0,5	I	
I4	8-594- -I	Монтаж светильников с лампами накаливания на кронштейне,шт	9	-	2,78 0,576	0,584 0,I82		25	5	5 I	I,03 0,23	9 2	
I5	8-593- -I	То же, на крюках,шт	2I	-	0,93 0,3I9	0,5I8 0,I62	-	20	7	II 3	0,57 0,2I	I2 4	
I6	8-5922- -I	Патрон настенный,шт	4	-	0,I54 0,III	-	-	I	-	-	0,2 -	I -	
I7	8-599- -4	Монтаж светильников с люминесцентными лампами,подвесных,шт	6	-	I,67 0,683	0,505 0,I6	-	I0	4	3 -	I,22 0,2I	7 I	
I8	8-402-I	Прокладка провода скрыто, I00м	8,25		I6,5 8,07	5,I5 I,63	-	I36	67	42 I3	I4 2,I	II6 I7	
I9	8-599- -I	Монтаж светильников с люминесцентными лампами на штырях,шт	75	-	I,27 0,539	0,349 0,III	-	95	40	26 8	0,97 0,I4	73 II	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
20	8-I46-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.4хI0мм2 по стене, скобами, I00м	0,I	-	48 I8,2	I2,7 4,04	-	5	2	I -	3I 5,2I	3 I	
2I	8-400-I	То же, сечением 4х2,5мм2, I00м	0,I7	-	60,8 23,4	28,8 8,4	-	I0	4	5 I	4I I0,84	7 2	
22	-"-	То же, сечением 3х2,5мм2,I00м	0,02	-	60,8 23,4	22,8 8,4	-	I	-	-	4I I0,84	I -	
23	-"-	То же, сечением 2х2,5мм2,I00м	0,5	-	60,8 23,4	22,8 8,4	-	30	I2	II 4	5,4I I0,84	2I 5	
24	8-59I-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении, шт	6	-	0,498 0,384	0,0I -	-	3	2	-	0,68 -	4 -	
25	8-59I-2	То же,клавишный для скрытой установки,шт	43	-	0,I96 0,II3	- -	-	8	5	- -	0,2 -	9 -	
26	8-59I-8	Розетка штепсельная, шт	30	-	0,3 0,I95	0,0I -	-	9	6	- -	0,34 -	I0 -	
27	8-522-5	Розетка 3-х фазная с заземляющим контактом, шт	3	-	2,32 I,02	0,05 0,0I	-	7	3	-	2 0,0I	6 -	
		Итого					438	398	I78	I06 30	-	3II 43	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Запасные части 2%					9						
		Итого					447						
		Тара и упаковка 2%					9						
		Итого					456						
		Транспорт 4%					I8						
		Итого					474						
		Заготовительно-складские расходы I,2%					6						
		Итого					480						
		Комплектация 0,7%					3						
		Итого					483						
		Расчет материальных ресурсов						2I68					
		Накладные расходы 80% от суммы 3 руб. по поз.8						2					
		НУЧП											
		Накладные расходы 87% от суммы I75 руб.						I52					
		НУЧП											
		Нормативная трудоемкость 0,092xI54										I4	
		Сметная зарплата 0,I8xI54							28				
		Итого					483	2322	206	I06		368	
										30			
		Плановые накопления 8%						I86					
		НУЧП											
		Итого по смете					483	2508	236	-		368	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4

Всего по смете,руб - 2991
в т.ч. оборудование,руб. - 483
монтажных работ - 2508
НУЧП,руб. -
Нормативная трудоемкость,чел-ч - 368
Сметная зарплата,руб - 236

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

Р А С Ч Е Т

стоимости материальных ресурсов, не учтенных в расценках

№№ п/п	Обоснов. цены	Наименование материальных ресурсов	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. измер. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ССЦ-5-УI п.240	Ящик ЯТП-025-2IУ3	шт	I	I3,7	I4
2	ССЦ-5-Ш п.I	Светильник с лампами накаливания НСПIIхI00--23I	шт	9	3,62	33
3	-"- п.I39	То же, НП020хI00 Р00-0I	шт	2I	I,57	33
4	I5-07 7-020	Патрон настенный фарфоровый Ц-27 0,26хI,082	шт	4	0,28	I
5	-"- I-I47	Светильник с люминесцентными лампами ПВЛМ(2х40) I6,5хI,082	шт	6	I7,85	I07
6	-"- 3-090 (прим.)	То же,ЛП033-2хI8-002 I2,6хI,082	шт	6	I3,63	82
7	-"- 3-092 прим.	То же,ЛП033-2х36-002 20хI,082	шт	69	2I,64	I493
8	ССЦ5-Ш п.23I	Лампа люминесцентная Лб-40-вт	шт	I2	0,72	9
9	-"- п.230	То же,Лб-I8вт	шт	I2	0,538	6
I0	-"- п.23I (прим.)	То же, Лб-36-вт	шт	I58	0,72	II4
II	-"- п.25I	Стартер для люминесцентных ламп 80С 220	шт	I55	0,I42	22
I2	-"- п.258	Лампа накаливания Б220-230-40вт	шт	5	0,097	-

1	2	3	4	5	6	7
I3	-"- п.265	То же,Б220-230-60вт	шт	I4	0,0I	-
I4	-"- п.276	То же,Е220-230-I00вт	шт	I9	0,I08	2
I5	ССЦ-5-П п.I66	Провод АПВ сечением Ix2,5 мм2	км	0,038	22	I
I6	I5-I7 п2-062 (прим.)	Щиток вводно-учетный ЯВУ4-203УХЛ4	шт	I	36	36
I7	-"- п.I78	Провод ПВ сечением IxI,мм	км	0,025	23,6	I
I8	-"- п.404	Провод АППР сечением 2x2,5мм2	км	0,42	75,5	32
I9	ССЦ-5-I п.I255	Кабель АВВГ-660 сеч. 4xI0мм2 420xI,2	"	0,0I	504	5
20	-"- п.I252	То же, сечением 4x2,5мм2 222xI,2	"	0,0I7	266,4	5
2I	-"-	То же, сеч.3x2,5мм2	"	0,002	222	-
22	-"-	То же, сеч.2x2,5мм2	"	0,05	222	II
23	ССЦ5-IУ п.28	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	шт	6	I,85	II
24	-"- п.87	То же, клавишный	шт	43	0,96	4I
25	-"- п.I52	Розетка штепсельная	шт	30	0,43	I3
26	-"- п.I64	Розетка с заземляющим контактом РШ-IУ-20-0 Iр 43-0I I0/220	шт	3	0,24	I
27	-"- п.I54	Вилка ВШ-Ц-2-0I I0/42	шт	2	0,II	-
28	-"- п.I63	То же,РШ-П-2-02 I0/220	шт	3	0,24	I

I	2	3	4	5	6	7
29	24-05 пI-330	Коробка УI9I МУХЛ2 0,056xI,073	шт	I40	0,06	8
30	-"- I-338	То же,УI96 0,06xI,073	"	82	0,06	5
3I	-"- I-364	То же,КОР73У3 0,4xI,073	"	5	0,43	2
32	-"- I-352	То же,ККI6 4,7xI,073	"	I	5,04	5
33	-"- I-380	То же,ПК90х200 0,9xI,073	"	I	0,97	I
34	-"- I-448 (прим.)	Кронштейн УII6У3 7,5xI,072	шт	9	8,04	72
35	-"- I-464 (прим.)	Крюк для подвески светильников КII4 0,034xI,072	"	27	0,036	I
		Итого				2I68

Составил инженер Михина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены деревянные.
На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость - I,77 тыс.руб.
в т.ч. оборудование - I,I5 тыс.руб.
монтаж.работ - 0,62 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 4I0 чел-ч
Сметная зарплата - 0,29 тыс.руб.

Основание: чертежи т.п. СС,СО

Составлена в ценах I984 года

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 3,62 руб.
Iм2 общей площади - 3,62 руб.
Iм3 объема здания - I,04 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, ед.измерения и масса ед. оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин		Общая масса обор. т
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ			на ед.	всего	брутто / нетто
					всего / основ. з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл		все-го	основ. з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Радиофикация											
I	34-64I I24-I	Радиотрубостойка РС-I,шт	I	-	I4 / 4,34	-	-	I4	4	-	7,I2 / -	7 / -	
2	29-02-20 I-249 I0-397--5	Абонентский трансформатор ТАПВ--25Т,шт	I	3,55	I,49 / I,24	-	4	I	I	-	2 / -	2 / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	Пр-нт 084 3-0334 I0-397-7	Громкоговоритель 0I5ГД-Ш,шт	I6	6	2,73 / 2,34	-	96	44	37	-	4	64 / -	
4	I0-38I-II	Радиорозетка РШР-I,шт	I6	-	0,36 / 0,33	-	-	6	5	-	I / -	I6 / -	
5	I0-38I-6	Коробка разветвительная УК-2МП, шт	3	-	2,42 / 2,22	-	-	7	7	-	3 / -	9 / -	
6	-"-	То же, ограничительная УК-2С,шт	I6	-	2,42 / 2,22		-	39	36	-	3 / -	48 / -	
7	8-402-2	Прокладка провода ПТПЖ скрыто,I00м	2,5	-	I2,7 / 7,55	3,7I / I,I8	-	32	I9	9 / 3	I3 / I,52	33 / 3	
8	8-402-I	Прокладка провода открыто,I00м	0,I5	-	I6,5 / 8,07	5,I5 / I,63	-	2	I	I / -	I4 / 2,I	2 / -	
9	I0-972-I8	Ввод воздушный через радиотрубостойку, шт	I	-	3,I7 / I,53	0,4I / 0,I3	-	3	2	-	2 / 0,I7	2 / -	
		Итого					I00	I48	II2	I0 / 3	-	I83 / 3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Материалы, не учтенные в расценках											
I0	ССЦ-5-У п.22	Радиорозетка РШР-I шт	I6	-	0,I6	-	-	3	-	-	-	-	
II	-"- п.I3	Коробка УК-2МП разветвительная, шт	3	-	0,I4	-	-	-	-	-	-	-	
I2	-"- п.I2	То же, ограничительная УК-2С, шт	I6	-	0,I6	-	-	3	-	-	-	-	
I3	ССЦ-5-П п.495	Провод ПТПЖ сеч. 2хI,2мм, км	0,0I5	-	22,9	-	-	-	-	-	-	-	
I4	-"- п.494	То же, сеч.2х0,6мм, км	0,25	-	I5,I	-	-	4	-	-	-	-	
		Итого по I разделу, руб.					I00	I58	II2	I0 3	-	I83 3	
I5	I0-84I--2	Часы вторичные, шт	2	-	3,I6 2,85	0,03 0,0I	-	6	6	-	2 0,0I	4 -	
I6	I0-38I--6	Коробка разветвительная, шт	2	-	2,42 2,22	- -	-	5	4	-	3 -	6 -	
I7	8-402-2	Прокладка провода скрыто, I00м	0,I5	-	I2,7 7,55	3,7I I,I8	-	2	I	I -	I3 I,52	2 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого						I3	II	I -	-	I2 -	
		Материалы, не учтенные ценником											
I8	I7-03 пI-053	Часы электрические вторичные ВЧСI--МIПВ24I-300-323К, шт	2	-	II,9	-	-	24	-	-	-	-	
		IIxI,082											
I9	ССЦ-5-У п.I3	Коробка УК-2П,шт	2	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	
20	ССЦ-5-П п.50I	Провод ЛТВ-П сечен. 2х0,6мм, км	0,0I5	-	23,I	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого по П разделу, руб.						37	II	I	-	I2	
		П. Телефонизация											
2I	I6-02 02-00I5 (прим) I0-II6--I	Телефонная установка КДI2А,шт	I	603	I3,I I2,3	-	603	I3	I2	-	I9 -	I9 -	
22	62-03 д№I6 п.42 I0-I27--5	Аппарат телефонный ТА-72-М2,шт	I5	I4	0,37 0,3I	-	2I0	6	5	-	0,5 -	8 -	
23	I0-972--I0	Коробка распределительная КРТ,шт	2	-	4,0I I,62	0,55 0,I8	-	8	3	I -	3 0,23	6 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
24	8-402-2	Прокладка провода ЛТВ-П открыто, I00м	0,8	-	I6,5 8,07	3,7I I,I8	-	I3	6	3	I3 I,52	I0 I	
25	I0-54-4	Прокладка кабеля ТПП по стене, скобами, I00м	0,I	-	30,7 I5,I	4,9 I,56	-	3	2	-	28 2,0I	3 -	
		Итого, руб.					8I3	43	28	4 -	-	46 I	
		Материалы, не учтенные ценником											
26	ССЦ-5-У п.I6	Коробка распределительная КРТ I0х2, шт	2	-	I,5	-	-	3	-	-	-	-	
27	ССЦ-5-I п.2543	Кабель ТПП20х2х х0,5мм, км	0,0I	-	-330	-	-	3	-	-	-	-	
28	ССЦ-5-П п.50I	Провод ЛТВ-П сечен. 2х0,6 мм, км	0,08	-	23,I	-	-	2	-	-	-	-	
		Итого по Ш разделу, руб.					8I3	5I	28	4 -	-	46 -	
		IУ. Охранная сигнализация											
29		Пульт приемно-охранной сигнализации			уточнить при привязке								
30	I5-04 I5-4I4 I0-743--4	Датчик охранной сигнализации дверной ВК-2III, шт	8	0,55	0,88 0,76	-	4	7	6	-	I -	8 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3I	I6-02 05-0II4 I0-38I--7	Звонок электрический ЗВП-220,шт	I	8,7	0,52 0,48	-	9	I		-	I -	I -	
32	I6-02 03-0065 I0-743--4	Датчик охранной сигнализации оконный ДМК,шт	6	I,3	0,88 0,76	-	8	5	5	-	I -	6 -	
33	I0-38I--6	Коробка универсальная,шт	22	-	2,42 2,22	-	-	53	49	-	3 -	66 -	
34	I6-02 03-0072 (прим.) I0-743--2	Извещатель пожарный тепловой ИП-I04-I,шт	2	27,3	0,97 0,88	-	55	2	2	-	I -	2 -	
35	I0-972--I0	Коробка распределительная,шт	I	-	4,0I I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I -	3 0,23	3 -	
36	8-402-I	Прокладка провода АТВ открыто,I00м	0,6	-	I6,5 8,07	5,I5 I,63	-	I0	5	3 I	I4 2,I	8 I	
37	I0-744--I	Блокировка стеклянных окон,дверей проводом монтажный,I00м	0,5	-	40,3 34,5	-	-	20	I7	-	55 -	28 -	
		Итого,руб.					76	I02	86	II I	-	I22 I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Материалы, не учтенные ценником											
38	ССЦ-5-У п.I3	Коробка УК-2П, шт	22	-	0,I4	-	-	3	-	-	-	-	
39	-"- п.I6	Коробка распределительная КРТ6, шт	I	-	I,5	-	-	2	-	-	-	-	
40	ССЦ-5-П п.50I	Провод ЛТВ-П сеч. 2х0,6мм, км	0,06	-	23,I	-	-	I	-	-	-	-	
4I	I5-09 8-00I	Провод монтажный НВ-035. км	0,05	-	I4,62	-	-	I	-	-	-	-	
		I3,IxI,II6											
		Итого по IУ разд. руб.					76	I09	86	II I	-	I22 I	
		У. Телевидение											
42		Антена телевизионная коллективного пользования	уточнить при привязке										
43	I0-972--I0	Коробка разветвительная, шт	2	-	4,0I I,62	0,55 0,I8	-	8	3	I -	3 0,23	6 -	
44	I0№605--I	Коробка переходная, шт	I	-	0,58 0,46	-	-	I	-	-	0,8 -	I -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
45	I6-0I 2-395 прим. I0-605--2	Усилитель телевизионный УГА-3,шт	I	58	2,26 I,3I	-	58	2	I	-	2	2	
46	I0-54--4	Прокладка кабеля телевизионного, I00м	0,I5	-	30,7 I5,I	4,9 I,56	-	5	2	I -	28 2,0I	4 -	
		Итого					58	I6	6	2 -	-	I3 -	
		Материалы, не учтенные ценником											
47	ССЦ-5-У п.I6	Коробка разветвительная КРТ-6,шт	2	-	I,5	-	-	3	-	-	-	-	
48	ССЦ-5-I п.2768	Кабель телевизионный РК-75-4-I5, км	0,0I5		I50	-	-	2	-	-	-	-	
		Итого по У разделу, руб.					58	2I	6	2 -	-	I3 -	
		УI. Заземление											
49	8-472--8	Устройство заземления из круглой стали д-8мм,I00м	0,4	-	5I,8 I4,9	I,6 0,I	-	2I	6	I -	26 0,I3	I0	
		Итого по УI разд., руб.						2I	6	I	-	I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого по разделам I-УI,руб.					I047	376	249	29 4	-	386 5	
		Запасные части 2%					2I						
		Итого					I068						
		Тара и упаковка 2%					2I						
		Итого					I089						
		Транспорт 4%					44						
		Итого					II33						
		Заготовительно-складские расходы I,2%					I4						
		Итого					II47						
		Комплектация 0,7%					7						
		Итого					II54	376	249	29 4	-	386 5	
		Накладные расходы 84% от суммы I40 руб. по поз.2,3,4,5,6, I6,3I,33,44,45						II8					
		Накладные расходы 80% от суммы 54 руб.по поз.I5,2I,25,30.32,37.46						43					
		Накладные расходы 87% от суммы 38 руб. по поз.7,8,I7,24,36,49						33					
		Накладные расходы 77% от суммы I0 руб. по поз.9,23,35,43						8					
		Нормативная трудоемкость 0,092x202										I9	
		Сметная зарплата 0,I8x202							36				
		Итого					II54	578	285	29 4	-	4I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Плановые накопления 8%						46					
		Итого					II54	624	283	-	-	4I0	

Всего по смете, руб. - I778
в т.ч. оборудования, руб. - II54
монтажных работ, руб. - 624
Нормативная трудоемкость, чел-ч - 4I0
Сметная зарплата, руб. - 289

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер О.Н.Лаврентьева
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса для среднеевропейской части СССР. Стены деревянные.

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификации № А ТХ,СО л.I-7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I3,9I тыс.руб.
в том числе:
оборудования - I3,46 тыс.руб.
монтажных работ - 0,45 тыс.руб.
НУЧ - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 227 чел-ч
Сметная зарплата - 0,I5 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 28,52 руб.
1м2 общей площади здания -28,52 руб.
1м3 объема здания - 8.I6 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтаж. работ, ед.измерен. и масса ед.оборудования	К-во	Стоимость единицы руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч		Общая масса оборуд. т	
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ			не занятых обслуж. машин			
					всего	экспл. машин в т.ч. основ. з/пл		всего	основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	на ед.	всего	брутто	нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	ССНЗ№8,I стр.9 п.I2	Стеллаж-секция универсального назначения, шт	5	40,I2	-	-	20I	-	-	-	-	-	-	
2	-"-№2,I стр.53 п.46	Комбинированный шкаф, шт	I9	47	-	-	893	-	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	ССНЗ№5,I стр.25 п.5I	Стол рабочий 2-х тумбовый,шт	23	70	-	-	I6I0		-	-	-	-	-
4	-"-№2,I стр.52 п.42	Стул рабочий,шт	39	7,5	-	-	293	-	-	-	-	-	-
5	-"-№5,I стр.3I п.85	Тумба передвижная, шт	I8	20,5		-	369	-	-		-	-	-
6	-"-№2,2 стр.I9 п.4	Кресло секционное с откидным сидением,шт	70	29,5	-	-	2065	-	-	-	-	-	-
7	-"-№5,2 стр.I2 п.22	Стол для совещаний, шт	2	40	-	-	80	-	-	-	-	-	-
8	-"-№2,I стр.75 п.62	Трибуна,шт	I	58	-	-	58	-	-	-	-	-	-
9	-"- стр.7I п.I2	Кресло рабочее, шт	I3	33	-	-	429	-	-	-	-	-	-
I0	-"-№2,I стр.I9 п.73	Вешалка гардеробная консольная тип 3-06-02-06, шт	3	I9,8	-	-	2I0	-	-		-	-	-
II	-"- стр.74 п.50	Стул рабочий подъемно-поворотный, шт	2I	I0	-	-	2I0	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	ССНЗ№8,I стр.8 п.I9	Барьер гардеробный, шт	I	27,9	-	-	28	-	-	-	-	-	-
I3	-"-№2,I стр.7I п.8	Кровать,шт	2	I07	-	-	2I4	-	-	-	-	-	-
I4	-"-№5,I стр.89 п.72	Тумба прикроватная, шт	2	32	-	-	64	-	-	-	-	-	-
I5	-"-№3,I стр.3I п.I60	Холодильник "ЗИЛ" шт	2	292,56	-	-	585	-	-	-	-	-	-
I6	-"-№5,I стр.23 п.42	Стол рабочий однотумбовый,шт	4	47	-	-	I88	-	-	-	-	-	-
I7	24-06 п06-002 28-923--Iм	Электрокипятильник КН925МI,шт	I	65	2,85 2,77	0,02 0,0I	65	3	3	- -	5 0,0I	5 -	
I8	ССНЗ№5,2 стр.37 п.52	Стол обеденный, шт	I	I9	-	-	I9	-	-	-	-	-	-
I9	-"-№8,I стр.2I п.36	Цветочница,шт	6	25	-	-	I50	-	-	-	-	-	-
20	-"-№5,I стр.58 п.I80	Сейф,шт	I	93	-	-	93	-	-	-	-	-	-
2I	-"-№2,I стр.II3 п.I25 3I-68-I3	Стол лабораторн. пристенный СТБ-3, шт	I	64	I3,6 9,43	0,47 0,29	64	I4	9	- -	I6 0,37	I6 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
22	-"-№5,2 стр.70 п.23 3I-68-5	Шкаф вытяжной ШВ3,3,шт	I	203	I34 / 35,8	I / 0,42	203	I34	36	I / -	6I / 0,54	6I / I	
23	-"-№3,I стр.59 п.I98 3I-68--27	Стол титровальный,шт	I	60	I4,4 / 7,63	0,3 / 0,2I	60	I4	8	- / -	I4 / 0,27	I4 / -	
24	-"-№5,I стр.46 п.II6	Шкаф для документов, шт	2	92	-	-	I84	-	-	-	-	-	
25	-"- стр.30 п.77	Стеллаж для регистрового хранения документов,шт	I	52,5	-	-	53	-	-	-	-	-	
26	-"- стр.46 п.II6	Шкаф-приставка для вертикального хранения документов, шт	2	92	-	-	I84	-	-	-	-	-	-
27	-"-№5,2 стр.46 п.94 3I-68--30	Мойка лабораторная МВ-I,3,шт	I	200	73,I / 8,II	0,29 / 0,2I	200	73	8	- / -	I4 / 0,27	I4 / -	
28	-"-№I стр.8 п.22	Журнальный столик круглый,шт	I	I0	-	-	I0	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
29	-"-№2,I стр.I02 п.42	Приставка к столам рабочим для работы с пишущими машинками,шт	I	I8	-	-	I8	-	-	-	-	-	-
30	-"-№6,I стр.I7 п.I8	Стол читательский шт	2	30	-	-	60	-	-	-	-	-	-
3I	24-06 I5-0I9 8-6I5-3	Электросушитель "Эра",шт	4	37	I,22 0,83	= -	I48	5	3	= -	0,39 -	2 -	
32	I7-03 кн.2чI п5-352 прим. 3I-69-I	Весы аналитические АДВ-200,шт	I	98	2,3I 2,08	= -	98	2	2	= -	4 -	4 -	
33	I7-03 п5-357 (прим.)	Весы технические Т200,шт	I	67	-	-	67	-	-	-	-	-	-
34	I7-05 06-0I2 (прим.) 3I-69-3	Фотоэлектрокалориметр ФЭК-М,шт	I	500	20,67 I7,9	I,64 I,I	500	2I	I8	2 I	29 I,42	29 I	
35	I5-04 I0-007 (прим.) II-78I--2	Сушильный шкаф с терморегулятором СЭШ-3,шт	I	I65	I6,24 I5,9	0,02 0,0I	I65	I6	I6	= -	26 0,0I	26 -	
36	I7-03 пI-II7 (прим.) II-780-I	Термостат МТI-2, шт	I	257	4,37 4,28	= -	257	4	4	= -	8 -	8 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
37	Цена завода	Аппарат для встряхивания колб с жидкостью, шт	I	I30	-	-	I30	-	-	-	-	-	-
38	МРТУ-42 I6-40--62	Дистиллятор ДЭ-2, шт	I	23	-	-	23	-	-	-	-	-	-
39	Цена завода	Бани водяные I-гнездовые, шт	2	I0	-	-	20	-	-	-	-	-	-
40	-"-	То же, на 6-I2 гнезд, шт	I	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
4I	092-0I	Плитки электрические "Мечта-5"	5	20	-	-	I00	-	-	-	-	-	-
42	I7-05 06-02I 3I-69-3	Пламенный фотометр "Цейса", шт	I	970	20,67 I7,9	I,64 I,I	970	2I	I8	2 I	29 I,42	29 I	-
43	I7-II пI-I52 (прим.)	Бур почвенный БПР-2, шт	I	97	-	-	97	-	-	-	-	-	-
44	Цена завода II-40-I	Потенциометр лабораторный универсальный ЛПУ-I, шт	I	200	3,39 3,3I	0,0I -	200	3	3	- -	5 -	5	
45	I7-II пI-220 (прим.)	Штативы лабораторные, шт	4	I9,5		-	78	-	-	-	-	-	-
46	-"-	Штативы для пробирок, шт	4	I9,5		-	78	-	-	-	-	-	-
47	I7-06-48 п.I-74I	Набор посуды и принадлежностей, шт	I	67	-	-	67	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
48	I7-06-48 п.I-0I2	Набор ареометров, шт	I	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-
49	I7-04 I-0709	Термометр комнатный, шт	I	I,I	-	-	-	-I	-	-	-	-	-
50	I7-06-48 п.I-064 (прим.) II-I-I	Термометры химические ТЛ2, шт	3	0,85	0,2I 0,2I	- -	3	I	I	- -	0,5 -	2 -	-
5I	I7-06-48 п.I-04I	Песчаные часы на 3 мин., шт	I	0,35		-	-	-	-	-	-	-	-
52	-"- п.I-042	То же, на 5 минут, шт	I	0,38		-	-	-		-	-	-	-
53	-"- п.I-043	То же, на I0 минут, шт	I	0,47		-	-	-	-	-	-	-	-
54	I7-05 доп.I2 п07-024	Фотоувеличитель "Беларусь 2М", шт	I	720		-	720	-	-	-	-	-	-
		Итого					I2455	3I2	I29	5 2	-	2I5 3	
		Запчасти 2%					249						
		Итого					I2704						
		Тара и упаковка 2%					254						
		Итого					I2958						
		Транспорт 4%					5I8						
		Итого					I3476						
		Заготовительно-складские расходы I,2%					I62						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого					I3638						
		Комплектация 0,7%					89						
		Итого					I3457						
		Накладные расходы 80% на зарплату						I03					
		НУЧП 32%							(-)				
		Нормативная трудоемкость 0,092xI03										9	
		Сметная зарплата 0,I8xI03							I9				
		Итого						4I5					
		Накопления 8%						33					
		НУЧП 44%							(-)				
		Всего, руб.					I3457	448					
		НУЧП, руб.							(-)				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч										227	
		Сметная зарплата, руб.							I50				

Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Н.И.Михина
Проверил рук.группы Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для средне-европейской части СССР. Стены деревянные.

На вариант кровли

Основание: чертежи т.п.Ал.I л.АР9
КД7

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 46,66 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 8,39 чел-ч
Сметная зарплата - 4,4 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - руб.
1м2 общей площади здания - руб.
1м3 здания руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, ед.измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч., не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	обслуж. машины	на един. / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Из сметы I-I исключить п.п.I66-I7I,I75,I77,I78 по разделу "Кровля" на сумму				2I64	235	36		430
		и заменить следующим:						I0		I4
I	I0-70 II-I	Устройство стропил, м3	7,78	II2 / I2,6	2,I / 0,63	87I	98	I6 / 5	23,8 / 0,8I	I85 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I0-I92 36-2	Ригели, прогоны, м3	0,356	II8 8,7	I,3 0,4I	42	3	- -	I4,8 0,53	5 -
3	I0-28 4-I	Устройство стоек, м3	0,03	II0 I2,9	I,3 0,39	3	-	- -	24 0,5	I -
4	I0-62 I0-I	Устройство лобовой доски, м2	5,4	2,49 0,I3	0,02 0,0I	I3	I	- -	0,24 0,0I	I -
5	I2-267 6-I	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00м2	3,6I	2I3 24,5	3,5 I,05	769	88	I3 4	43,9 I,35	I58 5
6	I3-295 40-3	Гидрофобизация асбестоцементных листов раствором ГКЖ-94, I00м2	3,6I	39,4 I,98	0,45 0,I4	I42	7	2 I	2,33 0,I8	8 I
7	I0-22 3-5	Обшивка фронтонов строганными досками, м2	26,8I	3,03 0,39	0,04 0,0I	8I	I0	I -	0,72 0,0I	I9 -
8	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю, I00м2	3,6I	I2,2 I,5	0,4 0,I2	44	6	I -	3,03 0,I5	II I
9	I0-20I 37-I	То же, стропил, прогонов, стоек, м3	8,I6	3,82 0,46	0,I3 0,04	3I	4	I	0,87 0,05	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по ХП разделу				2049	234	37 I0		426 I3
		Итого по смете				37II3	2964	I026 343		7372 46I
		в т.ч. металлоконструкции				(476)	(I6)	(35)		(26)
		Накладные расходы I6,5% на общестроительные работы				6045		I3		I7
		НУЧП					(-)			
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции				4I				
		НУЧП					(-)			
		Нормативная трудоемкость 0,092х6086								560
		Сметная зарплата - 0,I8х6086					I095			
		Итого				43I99				
		Плановые накопления 8%				3456				
		НУЧП 44%					(-)			
		Всего по смете, руб.				46655				
		НУЧП					(-)			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								8393
		Сметная зарплата, руб.				4402				

I26

Начальник отдела И.В.Калабухов
Гл.инженер проекта В.П.Усталов
Составил инженер Н.И.Михина

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственно-лабораторного корпуса лесхоза для среднеевропейской части СССР. Стены деревянные

Ресурсы	Количество	
	варианты	
	I	2
I	2	3
Общестроительные работы		
Затраты труда, чел-ч	8432	8393
Заработная плата, руб.	4427	4402
Строительные машины, руб.	454,98	454,
Бульдозер до 79квт, маш-ч	4,49	4,49
Автогрейдеры до 79 квт, маш-ч	0,02	0,02
Экскаваторы емк.ковша 0,25м3, маш-ч	52,7	52,7
Экскаваторы емк.ковша 0,65м3, маш-ч	I,49	I,49
Бульдозеры до 59 квт, маш-ч	2,05	2,05
Трамбовки пневматические, маш-ч	I9,0	I9,0
Краны на гусеничном ходу до I6т, маш-ч	49,83	49,8
Краны башенные, м/час	0,57	0,57
Краны на гусеничном ходу до 25т, маш-ч	I,8	I,8
Краны козловые до 30т, маш-ч	0,2	0,2
Краны на гусеничном ходу до 40т, маш-ч	0,24	0,24
Катки дорожные, маш-ч	0,79	0,79
Поливочные машины, маш-ч	0,3	0,3
Санитарно-технические		
Затраты труда, чел-ч	828	828
Заработная плата, руб.	539	539
Строительные машины, руб.	I6	I6
Слаботочные устройства		
Затраты труда, чел-ч	4I0	4I0
Заработная плата, руб.	289	289
Строительные машины, руб.	25	25
Технологическое оборудование		
Затраты труда, чел-ч	227	227
Заработная плата, руб.	I50	I50

I	2	3
Строительные машины, руб.	3	3
Электроосвещение		
Затраты труда, чел-ч	368	368
Заработная плата, руб.	236	236
Строительные машины, руб.	76	76

Гл. инженер проекта В.П.Усталов
Начальник отдела И.В.Калабухов
Составил инженер Л.И.Городкова
Проверил инженер Н.И.Михина

gost.e-ecolog.ru