ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I38.87

ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-I5А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4II-I-I38.87

ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-I5С В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	80,26 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	35,54 тыс.руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
Гипролестранс

УТВЕРЖДЕН
Минлесбумпромом СССР
от 23.04.87. протокол №60

Главный инженер института		В.К.Сербский
Главный инженер проекта		И.Н.Дугин
Начальник отдела смет и организации строительства		Б.А.Бударов

2279/5

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ локальных смет	Наименование	Стр.
I	2	4	5
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Объектная смета	4
		Локальные сметы на:	
3	I	Строительные работы фундаментов, рам и балок	6
4	2	Верхнее строение эстакады для раскряжевки хлыстов	19
5	3	Деревянные конструкции эстакады транспортера отходов	21
6	4	Деревянные конструкции переходных площадок	23
7	5	Стоимость индустриальных конструкций	29
		Маслонасосная с электрощитовой разм.3х6х2,5	
8	6	- общестроительные работы	
		Маслонасосная разм.3х4,5х2,5	36
9	7	- общестроительные работы	44
I0	8	Технологическое оборудование	52
II	9	Силовое электрооборудование, электроосвещение и электроотопление	54
I2	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	68

Т.2

2279/5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена к типовому проекту линии полуавтоматической для раскряжевки хлыстов ЛО-15А в индустриальных конструкциях в сметных ценах 1984 г. длябазисного района в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

В состав сметной документации входят:

1. Объектные сметы

2. Локальные сметы на строительные работ.

3. Локальные сметы на приобретение и монтаж оборудования.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, на монтаж металлоконструкций - 8,6%.
Плановые накопления - 8%.

Сметная документация составлена отделом смет и организации строительства института Гипролестранс в 1986 г.

ф.2

Главный инженер проекта		И.Н.Дугин
Начальник отдела смет и организации строительства		Б.А.Бударов
Составил рук.группы		В.Н.Авильчева
Проверил гл.специалист		Д.А.Конаш

2279/5

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту линии полуавтоматической для раскряжевки хлыстов ЛО-15А в индустриальных конструкциях

Сметная стоимость - 80,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - 7,62 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 5,29 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата - 3,65 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ локальных смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Строительные работы фундаментов, рам и балок	7,78	-	-	-	7,78	2,02	0,97	0,7I	
2	2	Верхнее строение эстакады для раскряжевки хлыстов	8,48	-	-	-	8,48	I,59	I,3	0,88	
3	3	Деревянные конструкции эстакады транспортера отходов	2,45	-	-	-	2,45	0,45	0,34	0,24	
4	4	Деревянные конструкции переходных площадок	0,66	-	-	-	0,66	0,2I	0,I3	0,09	
5	5	Стоимость индустриальных конструкций	7,72	-	-	-	7,72	-	-	-	
6		Маслонасосная с электрощитовой разм.3х6х2,5									
	6	общестроительные работы	2,75	-	-	-	2,75	0,37	0,22	0,I6	
7		Маслонасосная размером 3х4,5х2,5									
	7	общестроительные работы	2,06	-	-	-	2,06	0,28	0,I6	0,I2	

2279/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	8	Технологичеекое оборудование	-	2,02	44,03	-	46,05	I,89	I,54	I,03	-
9	9	Силовое электрооборудование, электроосвещение и электро-отопление	-	I,62	0,69	-	2,3I	0,8I	0,63	0,42	-
		Всего по объектной смете	3I,9	3,64	44,72	-	80,26	7,62	5,29	3,65	-

Главный инженер проекта И.Н.Дугин

Начальник отдела смет и организации строительства Б.А.Бударов

Составил рук.группы В.Н.Авильчева

Проверил гл.специалист Д.А.Конаш

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н,Р I

НА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТОВ,РАМ И БАЛОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,783 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,016 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 979 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,711 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-50 11-8 ТЕХ,Ч,П,1, 11 ТАБЛ,3 К=1,15 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,15	97,51 3,92	93,39 35,86	14 5	1	14 5	7,95 51,64	1 8
2	Е1-169 22-8 ТЕХ,Ч,П,1, 11 ТАБЛ,3 К=1,15 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,04	128,01 5,02	122,72 46,64	4 2	-	5 2	10,20 67,16	- 2
3	Е1-960 Т,Ч, П,3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,07	89,40 89,40	- -	6 -	6	- -	184,80 -	13 -
4	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,11	74,50 74,50	- -	8 -	8	- -	154,00 -	17 -
5	Е1-260 31-5 ТЕХ,Ч,П,1, 11 ТБ,3 К=1,1 К=1,05	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,11	15,29 -	15,28 4,68	2 1	-	2 1	- 6,74	- 1

64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-968	-ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ	0,47	46,00	-	22	22	-	99,30	47
	81-2	100М3		46,00	-			-	-	-
7	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,13	9,69	3,49	11	7	4	11,20	13
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			3	3,30	4
		100М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	61,00	0,29	-	18	4	-	0,09	5
		Т		0,06	-			-	-	-
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,04	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТЕХ,Ч,П,1,	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			-	5,49	-
	11	1000М3								
	ТАБЛ,3									
	К=1,1									
	К=1,05									
10	Е1-189	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ	0,04	10,20	6,74	1	-	-	-	-
	24-2	ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ								
	К=2	ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	2,62			-	3,77	-
		1000М3								
11	Е1-233	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,19	21,34	21,34	4	-	4	-	-
	ТЕХ,Ч,П,1,	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С								
	11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ		-	6,53			1	9,40	2
		1000М3								
12	Е1-169	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ НА	0,19	128,01	122,72	24	1	23	10,20	2
	ТО ЖЕ	АВТОСАМОСВАЛЫ								
		1000М3		5,02	46,64			9	67,16	13
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	329,00	0,29	-	95	20	-	0,09	30
		Т		0,06	-			-	-	-
14	Е1-189	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ	0,19	10,20	6,74	2	-	1	-	-
	К=2	ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ								
		ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	2,62			-	3,77	1
		1000М3								
15	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,19	14,33	12,47	3	-	3	3,23	1
	ТЕХ,Ч,П,1,	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			1	5,49	1
		1000М3								
16	Е27-44	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	5,37	322,80	9,76	1733	9	53	3,30	18
	ПРИМЕЧ,	ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ,27СМ								
		ЦЕНА:192+10,9,12		1,74	2,95			16	3,81	20
		100М2								
17	Е27-144	-УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ	5,37	137,00	5,26	736	14	29	4,83	26
		ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА		2,66	1,60			9	2,06	11
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е8-11 3-2	-ПОДСЫПКА ЩЕБНЕМ ПОД Ф1 В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К МОНОЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТАМ	6,00	0,84	0,37	5	3	3	0,89	5
		М3		0,45	0,11			1	0,14	1
19	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ М3	6,99	9,70	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2756	96	141		178
			РУБ,					48		64
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2756	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	143	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			67	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			454	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	81	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			256	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	144	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3466	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	710	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		281
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	224	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			3466	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	710	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		281
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	224	-		-
	РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМ1 ПОД ЛЕБЕДКУ-2ИТ									
20	Е8-11 3-2	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 130ММ	1,79	0,84	0,37	2	1	-	0,89	2
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
21	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ М3	2,06	9,70	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	Е6-34 3-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 25М3	13,14	6,87	1,00	90	23	13	3,27	43
		М3		1,74	0,30			4	0,39	5
23	ССЦ П,1-4	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	13,34	26,60	-	355	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С124-1	-АРМАТУРА А1 Т	-	270,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА А3 Т	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			481	24	13		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			481	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			14	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			375	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			604	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			604	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ФОМ2 ПОД НАТЯЖНУЮ СТАНЦИЮ ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ-1МТ								
26	Е8-11 3-2	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,14	0,64	0,37	1	-	-	0,89	-
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
27	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	0,17	9,73	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 5М3	1,84	9,41	1,20	17	4	3	4,35	8
		М3		2,34	0,36			1	0,46	1
29	ССЦ П,1-4	-БЕТОН КЛАССА В12,5	1,87	26,60	-	50	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			73	4	3		8
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			88	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			88	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМЗ ПОД ПИЛУ И ПОД ПРИВОДЯЩУЮ СТАНЦИЮ ПОДАЮЩЕГО ТРАНСПОРТЕРА-1МТ								
30	Е8-11 3-2	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,57	0,64	0,37	1	-	-	0,69	1
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
31	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	0,66	9,70	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	Е6-34 3-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 25М3	11,00	6,87	1,00	81	21	12	3,27	39
		М3		1,74	0,30			4	0,39	5
33	ССЦ П,1-4	-БЕТОН КЛАССА В12,5	12,00	26,60	-	319	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	С124-1	-АРМАТУРА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	С124-3	-АРМАТУРА А3	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	Е6-85 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,20	329,00	1,30	66	2	-	21,10	4
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
37	ССЦ ТЕХ,Ч, ТАБЛ,3,1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,20	178,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			528	23	12		44
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			528	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			19	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			361	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			665	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	78	-		-

Альбом 5 Том 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			665	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ,			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМ4 ПОД НАТЯЖНУЮ СТАНЦИЮ-1ШТ								
38	Е8-11 3-2	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,36	0,84	0,37	1	-	-	0,89	-
			М3	0,45	0,11			-	0,14	-
39	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	0,41	9,70	-	4	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
40	Е6-34 3-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 25М3	6,22	6,87	1,00	43	11	6	3,27	20
			М3	1,74	0,30			2	0,39	2
41	ССЦ П,1-4	-БЕТОН КЛАССА В12,5	6,31	26,60	-	166	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
42	С124-1	-АРМАТУРА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
43	С124-3	-АРМАТУРА А3	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
44	Е6-86 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,23	329,00	1,30	76	3	-	21,10	6
			Т	12,40	0,39			-	0,50	-
45	ССЦ ТЕХ,Ч. ТАБЛ,3,1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,23	178,00	-	41	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			352	14	6		26
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			352	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			99	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			19	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			213	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			445	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			443	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМ6 ПОД ГИДРОМАНИПУЛЯТОР-2МТ								
46	Е8-11 3-2	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	1,06	0,84	0,37	1	-	-	0,89	1
			М3	0,45	0,11			-	0,14	-
47	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	1,22	9,70	-	12	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
48	Е6-34 3-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 25М3	19,80	6,87	1,00	136	34	20	3,27	65
			М3	1,74	0,30			6	0,39	8
49	ССЦ П,1-4	-БЕТОН КЛАССА В12,5	20,10	26,60	-	535	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
50	С124-1	-АРМАТУРА А-1	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
51	С124-3	-АРМАТУРА А-3	0,52	270,00	-	140	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			859	34	20		66
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			859	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			82	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			175	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			547	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1080	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1080	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ФОМ6 ПОД ПРИЕМНЫЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОЛ-1МТ								
52	Е8-11 З-2	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,32	0,84	0,37	1	-	-	0,89	-
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
53	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	0,37	9,70	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	Е8-33 З-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 5М3	3,51	9,52	1,21	33	8	4	4,46	16
		М3		2,41	0,36			1	0,46	2
55	ССЦ П,1-4	-БЕТОН КЛАССА В12,5	3,56	26,60	-	95	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	С124-1	-АРМАТУРА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	С124-3	-АРМАТУРА А3	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е8-85 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	329,00	1,30	36	1	-	21,10	2
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
59	ССЦ ТЕХ,Ч, ТАБЛ,3,1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	178,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		199	9	4		16
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		199	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		10	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		252	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		252	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-

РАЗДЕЛ 8. ФОМ7-ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОД ПРИЕМНЫЙ СТОЛ-2МТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е8-11 3-2	-ЩЕБЕНОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,30	0,84	0,37	1	-	-	0,89	-
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
61	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	0,34	9,70	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
62	Е6-33 П,3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 5М3	3,42	9,52	1,21	33	8	4	4,46	15
		М3		2,41	0,36			1	0,46	2
63	ССЦ П,1-4	-БЕТОН КЛАССА В12,5	3,47	26,60	-	92	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
64	С124-1	-АРМАТУРА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	С124-3	-АРМАТУРА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	Е6-85 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	329,00	1,30	36		-	21,10	2
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
67	ССЦ ТЕХ,Ч, ТБ,3,1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	176,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,	199	9	4		17
	РУБ,			1		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	199	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	55	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	10	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	14	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,	115	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	32	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	10	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	18	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	6	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	249	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	31	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	16	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,	249	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	31	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	16	-		-

РАЗДЕЛ 9, ФУНДАМЕНТ ФОМ8-ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ПОД СКИПОВЫЙ ПОГРУЗЧИК-4МТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е8-11	-ЩЕБЕНОЧНЫЕОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ	0,20	0,84	0,37	1	-	-	0,89	-
	3-2	100ММ								
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
69	ССЦ	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	0,23	9,70	-	2	-	-	-	-
	П,4-45	М3		-	-			-	-	-
70	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	1,60	9,41	1,20	15	4	2	4,35	7
	П,3-4	БЕТОННЫХ ОБЬЕМОМ ДО 5М3								
		М3		2,34	0,36			1	0,46	1
71	ССЦ	-БЕТОН КЛАССА В12,5	1,63	26,60	-	43	-	-	-	-
	П,1-4	М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			61	4	2		7
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			75	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-

РАЗДЕЛ 10, ФМ1-ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛОЩАДКИ У СКИПА-4ШТ

72	Е8-11	-ЩЕБЕНОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ	0,40	0,84	0,37	1	-	-	0,89	-
	3-2	100ММ								
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
73	ССЦ	-ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	0,46	9,70	-	4	-	-	-	-
	П,4-45	М3		-	-			-	-	-
74	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	2,08	9,52	1,21	20	5	3	4,46	9
	П,3-4	БЕТОННЫХ ОБЬЕМОМ ДО 5М3								
		М3		2,41	0,36			1	0,46	1
75	ССЦ	-БЕТОН КЛАССА В12,5	2,11	26,60	-	56	-	-	-	-
	П,1-4	М3		-	-			-	-	-
76	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	9-6	Т		38,00	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ССЦ ТЕХ,Ч, ТБ,3,1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	178,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			92	6	3		10
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ФУНДАМЕНТ Ф1-СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОД ЭСТАКАДУ-106МТ								
78	Е7-5 1-Б	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	21,60	3,20	2,45	69	16	53	1,32	29
				0,75	0,89			19	1,15	25
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			69	16	53		29
			РУБ,					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			86	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	151	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	151	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 12, РАМА ЭСТАКАДЫ Р31-36ШТ								
79	Е7-47 3-17	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМ	36,00	7,54	4,19	271	108	151	5,02	181
		ШТ		3,01	1,52			55	1,96	71
80	ССЦ П,1-7 ТЕХ.Ч. ТБ,21	-БЕТОН КЛАССА В25 ЦЕНА:31,1+3,64=34,74	4,93	34,74	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			442	108	151		181
			РУБ.					55		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			442	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	163	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	194	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	114	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			556	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	568	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			556	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	568	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		РАЗДЕЛ 13, БАЛКИ ЭСТАКАДЫ Б92-4ШТ,Б91-20ШТ,Б93Т-6ШТ,Б93Н-2ШТ								
81	Е7-91 7-1	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МАССОЙ ДО 1Т	32,00	2,36	1,31	76	28	42	1,44	46
		ШТ		0,88	0,47			15	0,61	20
82	ССЦ П,1-5 ТЕХ.Ч. ТАБЛ,2,1	-БЕТОН В15 ЦЕНА:27,4+3,09	0,22	30,40	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			83	28	42		46
			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	43	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	31	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	153	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	153	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			6191	374	454		674
			РУБ,					158		207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			521	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	532	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			251	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			2136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1017	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	666	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	179	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			676	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	404	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7783	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2016	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		970
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	711	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7783	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2016	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		970
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	711	-		-

СОСТАВИЛ ЕВасильев ЕГлаф- ЛЦин ЬИРЮКОВА,НОВИКОВА,ЦИНМАН

ПРОВЕРИЛ ЛВиц — АВИЛЬЧЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №2

НА ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: АС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,479 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,589 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1302 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,875 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-28 4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА	20,50	110,00	1,30	2255	264	27	24,00	492
		М3		12,90	0,39			8	0,50	10
2	Е10-29 4-2	-ТО ЖЕ,ИЗ БРЕВЕН	10,80	64,00	1,30	691	125	14	21,50	232
		М3		11,60	0,40			4	0,52	6
3	Е10-197 56-5	-ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ	280,00	2,76	0,05	773	48	14	0,25	70
		М2		0,17	0,02			6	0,03	8
4	Е10-199 56-6	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ	241,67	3,92	0,07	947	44	17	0,32	77
	С112-49	ЦЕНА:3,45+(5,04-4,2).58,3,0,01		0,18	0,02			5	0,03	7
		М2								
5	Е10-202 57-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	46,00	7,51	0,03	345	68	1	2,94	135
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
6	С111-342	-ПОКОВКИ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЭСН,ВЕСОМ ДО 1,6КГ	245,00	0,32	-	78	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
7	С111-345	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 2КГ	91,00	0,30	-	27	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
8	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,67	342,00	-	1597	99	-	34,00	159
		Т		21,30	-			-	-	-
9	Е15-156 18-6 К=2	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	1,23	20,60	0,24	25	4	-	4,60	6
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6738	652	73		1171
			РУБ.					23		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6738	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5791	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	50		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	652	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	675	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	543	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	200	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			627	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	320	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8479	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1589	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	875	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8479	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1589	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	875	-		-

СОСТАВИЛ ст.инженер Е.М.ВОЛОНЬН

ПРОВЕРИЛ рук.группы В.Н.АВИЛЬЧЕВА

Ф II

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н.Р. №3

НА ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: Н.Р.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 344 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,244 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-28 4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БРУСА	4,65	110,00	1,30	511	60	6	24,00	112
		М3		12,90	0,39			2	0,50	2
2	Е10-191 36-1	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,22	106,00	1,30	23	2	-	14,00	3
		М3		8,60	0,38			-	0,49	-
3	Е10-197 36-5	-НАСТИЛ ТРАНСПОРТЕРА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ	438,00	2,76	0,05	1209	74	22	0,25	109
		М2		0,17	0,02			9	0,03	13
4	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	22,80	7,51	0,03	171	34	-	2,94	67
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
5	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,08	342,00	-	27	2	-	34,00	3
		Т		21,30	-			-	-	-
6	Е13-155 18-6 К=2	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,02	28,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
7	Е10-252 52-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЛД-6(1ШТ)	3,15	1,21	0,20	4	3	-	1,60	5
		М2		0,96	0,06			-	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1946	175	28		299
			РУБ.					11		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1946	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1742	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	17		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	11		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	186	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	154	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			182	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	98	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2451	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	448	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2451	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	448	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	244	-		-

СОСТАВИЛ инженер Г.Ф.НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.группы В.Н.АВИЛЬЧЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4

НА ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: АС16-АС-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,659 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,210 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,089 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА ПД1(ПД5)-1ШТУКА								
1	Е7-91 7-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ Рд1 И Рд2	4,00	2,36	1,31	9	4	5	1,44	6
		ЧТ		0,88	0,47			2	0,61	2
2	Е10-28 4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА	0,20	110,00	1,30	22	5	-	24,00	5
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
3	Е10-191 36-1	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,13	106,00	1,30	14	1	-	14,00	2
		М3		8,60	0,38			-	0,49	-
4	Е10-197 36-5	-ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.4СМ	8,00	2,76	0,05	22	1	-	0,25	2
		М2		0,17	0,02			-	0,03	-
5	С111-56	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	3,60	7,51	0,03	5	1	-	2,94	2
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		78	10	5		17
				РУБ.				2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		78	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		56	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ.		-	-	3		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ.		-	-	2		-

Ф I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	12	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ПД2(ПД6)-*1ШТУКА*								
7	Е7-91	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ	4,00	2,36	1,31	9	4	5	1,44	6
	7-1	РД-3,РД-4 И РД5								
			ШТ	2,88	0,47			2	0,61	2
8	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	0,30	110,00	1,30	33	4	-	24,00	7
	4-1	ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА								
			М3	12,90	0,39			-	0,50	-
9	Е10-191	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,13	106,00	1,30	14	1	-	14,00	2
	36-1		М3							
				8,60	0,38			-	0,49	-
10	Е10-197	-ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ	5,50	2,76	0,05	15	1	-	0,25	1
	36-5		М2							
				0,17	0,02			-	0,03	-
11	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ	0,01	573,00	-	6		-	-	-
		И ШАЙБАМИ								
			Т	-	-			-	-	-
12	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,72	7,51	0,03	5	1	-	2,94	2
	37-2	КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
			М3	1,48	0,01			-	0,01	-
13	С111-342	-ПОКОВКИ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЭСН,ВЕСОМ	59,10	0,32	-	19	-	-	-	-
		ДО 1,6КГ								
			КГ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			101	11	5		18
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	13	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ПД3(ПД7)-1шТУКА								
14	Е7-91 7-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ РДБ	5,00	2,56	1,31	12	4	6	1,44	7
		ШТ		0,88	0,47			2	0,61	3
15	Е10-28 4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА	0,90	110,00	1,30	99	12	1	24,00	22
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
16	Е10-191 36-1	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,26	106,00	1,30	28	2	-	14,00	4
		М3		6,60	0,38			-	0,49	-
17	Е10-197 36-6	-ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ	15,25	2,76	0,05	42	3	-	0,25	4
		М2		0,17	0,02			-	0,03	-
18	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,004	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	1,77	7,51	0,03	13	3	-	2,94	5
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
20	С111-342	-ПОКОВКИ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЭСН,ВЕСОМ ДО 1,6КГ	75,00	0,32	-	24	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			210	24	7		42
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			218	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			274	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКА ПД4(ПД8)-*1 ШТУКА*								
21	Е7-91	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ РД6	4,00	2,36	1,31	9	4	5	1,44	6
	7-1	ШТ		---	---			---	---	---
				0,88	0,47			2	0,61	2
22	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	0,34	110,00	1,30	37	4	-	24,00	8
	4-1	ЭСТАКАДЫ ИЗ БРУСА		---	---			---	---	---
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
23	Е10-191	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,13	106,00	1,30	14	1	-	14,00	2
	36-1	М3		---	---			---	---	---
				8,60	0,38			-	0,49	-
24	Е10-197	-ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.40ММ	6,25	2,76	0,05	17	1	-	0,25	2
	36-5	М2		---	---			---	---	---
				0,17	0,02			-	0,03	-
25	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		И ШАЙБАМИ		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
26	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,72	7,51	0,03	5	1	-	2,94	2
	37-2	КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ		---	---			---	---	---
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
27	С111-342	-ПОКОВКИ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЭСН,ВЕСОМ	59,28	0,32	-	19	-	-	-	-
		ДО 1,6КГ		---	---			---	---	---
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			107	11	6		20
			----					---		---
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			107	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	4		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Ь Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			136	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКРАСКА И ИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК								
28	Е15-153	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,07	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	18-6	ИЗДЕЛИЙ								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
29	Е10-204	-ОБРАБОТКА КФА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,40	5,37	0,03	2	-	-	0,60	-
	38-1	ДЕРЕВЯННЫХ								
		КОНСТРУКЦИЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С		2,32	0,01			-	0,01	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯМИ								
		10М2								
30	Е10-207	-ТО ЖЕ,ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,40	2,01	0,01	1	-	-	0,65	-
	39-1	10М2								
				0,35	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
31	Е10-252	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,65	1,21	0,20	1	1	-	1,60	1
	52-1	ЛД1(1ШТУКА)								
		М2		0,96	0,06			-	0,08	-
32	Е10-252	-ТО ЖЕ,ЛД2(2ШТУКИ)	1,89	1,21	0,20	2	2	-	1,60	3
	52-1	М2								
				0,96	0,06			-	0,08	-
33	Е10-252	-ТО ЖЕ,ЛД3(3ШТУКИ)	4,92	1,21	0,20	6	6	1	1,60	8
	52-1	М2								
				0,96	0,06			-	0,08	-
34	Е10-252	-ТО ЖЕ,ЛД4(1ШТУКА)	2,09	1,21	0,20	3	2	-	1,60	3
	52-1	М2								
				0,96	0,06			-	0,08	-
35	Е10-252	-ТО ЖЕ,ЛД5(1ШТУКА)	2,58	1,21	0,20	3	2	-	1,60	4
	52-1	М2								
				0,96	0,06			-	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			15	12	1		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			523	66	25		116
			РУБ.					8		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			523	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			659	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	210	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			659	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	210	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Е.М.БОЛОНЕН

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

Ф 15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №5

НА СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,722 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,138 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 153 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,220 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РАМ ЭСТАКАДЫ, БАЛОК ЭСТАКАДЫ								
				ФУНДАМЕНТ Ф1-108ШТ						
1	ССЦ П9-110 ПР-Т06-08 П7,9 ПРИМЕЧ П.2	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ 0,2М3 ЦЕНА:54,7+(56,8.1,45-56,8.1,16).1,02 М3	21,60	65,59	-	1417	-	-	-	-
2	ССЦ ТЕХ,Ч, ТБ3,1 П3	-АРМАТУРА А3 Т	0,86	250,00	-	215	-	-	-	-
3	ССЦ Т,Ч, ТБ3,1 П.13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,55	413,00	-	227	-	-	-	-
4	ССЦ ТЕХ,Ч, ТБ3,1 П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,55	176,00	-	96	-	-	-	-
				РАМА ЭСТАКАДЫ Р91-36ШТ						
5	ССЦ П9-78	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3	5,76	101,00	-	582	-	-	-	-
6	ССЦ ТЕХ,Ч, РБ,3,1	-АРМАТУРА А3 Т	0,81	250,00	-	203	-	-	-	-

№ 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.5									
7	ССЦ ТЕХ.Ч. ТБ5.1 П.15	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,77	413,00 - -	- -	318	-	- -	- -	- -
8	ССЦ5ТО ЖЕ П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,77	178,00 - -	- -	137	-	- -	- -	- -
					БАЛКИ ЭСТАКАДЫ Б92-4ШТ,Б91-20ШТ,Б93Т-6ШТ,Б93Н-2ШТ					
9	ССЦ П9-287	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ,ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА В25 М3	8,64	70,40 - -	- -	608	-	- -	- -	- -
10	ССЦ ТЕХ.Ч. ТБ5.1 П.5	-АРМАТУРА А5 Т	1,80	250,00 - -	- -	450	-	- -	- -	- -
11	ССЦ ТО ЖЕ П15	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	2,71	413,00 - -	- -	1119	-	- -	- -	- -
12	ССЦ ТО ЖЕ П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	2,71	178,00 - -	- -	482	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. ---- РУБ.		5854	-	- ---- -		- ---- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5272	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		5272	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	155	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		492	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		582	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		582	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		7215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	155	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАМ								
					РАМА ДЕРЕВИННАЯ РД1(ПОД ПЛОЩАДКУ)-2ШТ					
13	Е10-28 4-1	-КАРКАС ИЗ БРУСА М3	0,11	116,97 19,87	1,30 0,39	13	2	- -	24,00 0,50	3 -
14	Е10-191 36-1	-ТО ЖЕ,ДОСОК М3	0,10	110,64 13,24	1,30 0,38	11	1	- -	14,00 0,49	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,21	8,31	0,03	2	-	-	2,94	1
	37-2	КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
		РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД2(ПОД ПЛОЩАДКУ)-2ШТ								
16	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСА	0,11	116,97	1,30	13	2	-	24,00	3
	4-1	М3		19,87	0,39			-	0,50	-
17	Е10-191	-ТО ЖЕ,ДОСОК	0,10	110,64	1,30	11	1	-	14,00	1
	36-1	М3		13,24	0,38			-	0,49	-
18	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,22	8,31	0,03	2	1	-	2,94	1
	37-2	КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
		РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД3(ПОД ПЛОЩАДКУ)-1ШТ								
19	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСА	0,05	116,97	1,30	6	1	-	24,00	1
	4-1	М3		19,87	0,39			-	0,50	-
20	Е10-191	-ТО ЖЕ,ДОСОК	0,03	110,64	1,30	3		-	14,00	-
	36-1	М3		13,24	0,38			-	0,49	-
21	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,09	8,31	0,03	1	-	-	2,94	-
	37-2	КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
		РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД4(ПОД ПЛОЩАДКУ)-1ШТ								
22	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСА	0,05	116,97	1,30	6	1	-	24,00	1
	4-1	М3		19,87	0,39			-	0,50	-
23	Е10-191	-ТО ЖЕ,ДОСОК	0,04	110,64	1,30	4	1	-	14,00	1
	36-1	М3		13,24	0,38			-	0,49	-
24	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,10	8,31	0,03	1	-	-	2,94	-
	37-2	КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
		РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД5(ПОД ПЛОЩАДКУ)-2ШТ								
25	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСА	0,11	116,97	1,30	13	2	-	24,00	3
	4-1	М3		19,87	0,39			-	0,50	-
26	Е10-191	-ТО ЖЕ,ДОСОК	0,08	110,64	1,30	9	1	-	14,00	1
	36-1	М3		13,24	0,38			-	0,49	-
27	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,19	8,31	0,03	2	-	-	2,94	1
	37-2	КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	
		РАМА ДЕРЕВЯННАЯ РД6(ПОД ПЛОЩАДКУ)-9ШТ								
28	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСА	0,85	116,97	1,30	99	17	1	24,00	22
	4-1	М3		19,87	0,39			-	0,50	-
29	Е10-191	-ТО ЖЕ,ДОСОК	0,35	110,64	1,30	39	5	-	14,00	5
	36-1	М3		13,24	0,38			-	0,49	-
30	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	1,20	8,31	0,03	10	3	-	2,94	4
	37-2	КОНСТРУКЦИИ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				245	36	1		47

Ф.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			245	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			205	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	90	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	90	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ПЛОЩАДОК И ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ

ЛЕСТНИЦЫ ЛД1-1ШТ

31	Е10-28 4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БРУСА	0,01	116,97	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		19,87	0,39			-	0,50	-
32	Е10-191 36-1	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,03	110,64	1,30	3	-	-	14,00	-
		М3		13,24	0,38			-	0,49	-
33	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	0,04	8,31	0,03	1	-	-	2,94	-
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
34	Е7-29 17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ(ТЯЖ-1ШТ)	0,80	-	-	-	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
35	Е15-153 18-6 К=2	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	22,23	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		4,65	0,08			-	0,10	-

ЛЕСТНИЦА ЛД2-2ШТ

36	Е10-28 4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БРУСА	0,10	116,97	1,30	12	2	-	24,00	2
		М3		19,87	0,39			-	0,50	-
37	Е10-191 36-1	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,13	110,64	1,30	14	2	-	14,00	2
		М3		13,24	0,38			-	0,49	-
38	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	0,23	8,31	0,03	2	1	-	2,94	1
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
39	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ(ТЯЖ-2ШТ)	1,60	0,36	-	1	-	-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		0,03	-			-	-	-
40	Е13-153	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	-	22,23	0,24	1	-	-	4,60	-
	18-6	ИЗДЕЛЕЙ								
	К=2	100М2		4,65	0,08			-	0,10	-
					ЛЕСТНИЦА ЛД3-3ШТ					
41	Е10-28	-ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ	0,03	116,97	1,30	4	1	-	24,00	1
	4-1	БРУСА								
		М3		19,87	0,39			-	0,50	-
42	Е10-191	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,34	110,64	1,30	38	5	-	14,00	5
	36-1	М3								
				13,24	0,38			-	0,49	-
43	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,37	8,31	0,03	3	1	-	2,94	1
	37-2	КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
44	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	4,80	0,35	-	2	-	-	0,03	-
	17-7	ИЗДЕЛЕЙ(ТЯЖ-6ШТ)								
		КГ		0,03	-			-	-	-
45	Е13-153	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	-	22,23	0,24	1	-	-	4,60	-
	18-6	ИЗДЕЛЕЙ								
	К=2	100М2		4,65	0,08			-	0,10	-
					ЛЕСТНИЦА ЛД4-1ШТ					
46	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ	0,01	116,97	1,30	1	-	-	24,00	-
	4-1	БРУСА								
		М3		19,87	0,39			-	0,50	-
47	Е10-191	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,15	110,64	1,30	17	2	-	14,00	2
	36-1	М3								
				13,24	0,38			-	0,49	-
48	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,16	8,31	0,03	1	-	-	2,94	-
	37-2	КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
49	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	1,60	0,35	-	1	-	-	0,03	-
	17-7	ИЗДЕЛЕЙ(ТЯЖ-2ШТ)								
		КГ		0,03	-			-	-	-
50	Е13-153	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	-	22,23	0,24	1	-	-	4,60	-
	18-6	ИЗДЕЛЕЙ								
	К=2	100М2		4,65	0,08			-	0,10	-
					ЛЕСТНИЦА ЛД5-1ШТ					
51	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ	0,01	116,97	1,30	1	-	-	24,00	-
	4-1	БРУСА								
		М3		19,87	0,39			-	0,50	-
52	Е10-191	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,18	110,64	1,30	20	2	-	14,00	3
	36-1	М3								
				13,24	0,38			-	0,49	-
53	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,19	8,31	0,03	2	-	-	2,94	1
	37-2	КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
54	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	1,60	0,35	-	1	-	-	0,03	-
	17-7	ИЗДЕЛЕЙ(ТЯЖ-2ШТ)								
		КГ		0,03	-			-	-	-
55	Е13-153	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	-	22,23	0,24	1	-	-	4,60	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-6	ИЗДЕЛИЙ								
	К=2	100М2		4,65	0,08			-	0,10	-
					ЛЕСТНИЦА ЛД6 ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ-1ШТ					
56	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ	0,02	116,97	1,30	2	-	-	24,00	-
	4-1	БРУСА								
		М3		19,87	0,39			-	0,50	-
57	Е10-191	-ТО ЖЕ,ИЗ ДОСОК	0,25	110,64	1,30	28	3	-	14,00	4
	36-1	М3		13,24	0,38			-	0,49	-
58	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,27	8,31	0,03	2	1	-	2,94	1
	37-2	КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		2,28	0,01			-	0,01	-
59	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	1,60	0,35	-	1	-	-	0,03	-
	17-7	ИЗДЕЛИЙ(ТЯЖ-2ШТ)								
		КГ		0,03	-			-	-	-
60	Е15-153	-ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	-	22,23	0,24	1	-	-	4,60	-
	18-6	ИЗДЕЛИЙ								
	К=2	100М2		4,65	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			164	20	-		23
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			201	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			201	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6263	58	1		70
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5691	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			339	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	58	-		-

411-1-136.87

2279/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			5272		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			932	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	162	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			627	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7140	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	220	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			582	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			582	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7722	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	220	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Ф.НОВИКОВА
ИНЖЕНЕР Е.А.БИРЮКОВА
ИНЖЕНЕР М.Я.ЦИНМАН

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАСЛОНАСОСНАЯ С ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ

ОСНОВАНИЕ;

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,750 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,372 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 224 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,163 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,01	74,50	-	1	1	-	154,00	2
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2	1	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
3	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ТОЛЩ.100ММ	0,50	0,74	0,32	1	-	-	0,80	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
4	ССЦ П,4-22	-ПЕСОК	0,55	4,80	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
5	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	2,00	5,59	2,68	11	5	5	4,51	9
		ШТ		2,71	0,96			2	1,24	2
6	ССЦ П,9-311	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОГОЛЬНЫЕ БАЛКИ БЭ1 ИЗ БЕТОНА М-300(2 ШТУКИ)	0,54	78,70	-	42	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	ССЦ Т,ЧАСТЬ	-АРМАТУРА А-3	112,80	0,25	-	28	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
8	ССЦ Т,ЧАСТЬ	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	53,20	0,41	-	22	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
9	ССЦ Т,ЧАСТЬ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	53,20	0,16	-	10	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			117	5	5		9
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
10	Е9-1 1-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	0,71	40,10	20,30	28	8	14	18,60	13
		Т		11,70	7,27			5	9,38	7
11	С121-1784 Т,ЧАСТЬ ТАБЛ,3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ ИЗ СТАЛИ Ø9Г2-6	0,20	473,00	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ЦЕНА;410+(28+2,4,145:10),1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
12	С121-1794 Т,ЧАСТЬ ТАБЛ,3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2 ЦЕНА:410+13,1,01	0,47	423,00 -	- -	199	-	- -	- -	- -
		Т								
13	С121-1794 Т,ЧАСТЬ ТАБЛ,3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА:410-8,1,01	0,04	401,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Т								
14	Е9-31 4-8	-МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	6,50	248,00	98,80	123	39	49	136,00	68
		100М2		79,10	37,10			18	47,86	24
15	С121-2389 С114-176 С114-122	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕН С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1	41,94	11,15 -	- -	468	-	- -	- -	- -
		М2								
16	С121-2389 С114-176 С114-122	-ТО ЖЕ,ПЕРЕГОРОДОК ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1-0 ,014,390+0,009,(307+145)	7,00	9,76 -	- -	68	-	- -	- -	- -
		М2								
17	Е9-27 4-4	-МОНТАЖ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ	0,36	60,80	44,50	22	5	17	24,30	9
		100М2		15,00	15,30			6	19,74	7
18	С121-2389 С114-176 С114-122 С121-2415 ДОП,1 С121-1097	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВАНИЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1-0 ,014,390+0,047,307	18,00	20,12 -	- -	362	-	- -	- -	- -
		М2								
19	С121-2389 С114-176 С114-122 С121-2415 ДОП,1 С121-2097	-ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1-0 ,014,390+0,031,307	18,00	15,21 -	- -	274	-	- -	- -	- -
		М2								
20	Е9-47 7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,64	46,80 19,00	17,60 5,43	30	12	11 3	30,10 7,00	19 4
		Т								
21	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,41	326,00 -	- -	134	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
22	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,23	327,00	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
23	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,15	20,60	0,24	3	-	-	4,60	1
	18-6	ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ ЭМАЛЬЮ								
	К=2	ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		3,02	0,06			-	0,10	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1897	64	91		110
			РУБ,					32		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1894	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			48	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	96	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			1691	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			162	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	64	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			165	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	68	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2221	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	289	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	123	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2225	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	290	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПОЛЫ								
24	Е11-132	-ПОЛЫ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА	0,18	68,30	10,40	10	8	2	77,90	14
	20-1	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО								
		СТАЛЬНОМУ ЛИСТУ		43,00	3,12			1	4,02	1
		100М2								
25	ССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ИЗ	18,18	3,78	-	69	-	-	-	-
	П,3-114	БЕТОНА М-300 ТОЛЩ,40ММ								
		М2		-	-			-	-	-
26	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,38	24,40	-	9	-	-	-	-
	П,2-4	М3								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			88	8	2		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			88	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			111	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			111	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
27	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	1,00	3,01	0,30	3	1	-	1,60	2
				0,93	0,09			-	0,12	-
		М2								
28	С122-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОС6-9(2ШТ)	1,00	20,30	-	20	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
29	С111-424	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
30	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,01	373,00	1,90	4	1	-	122,00	1
				65,50	0,58			-	0,76	-
		100М2								
		ДВЕРНЫЕ								
31	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,20	1,45	0,36	6	2	1	0,91	4
				0,55	0,11			-	0,14	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М2								
32	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДНГ21-9(2ШТ)		4,20	16,80	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М2								
33	С111-446	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ		1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
			КОМПЛ								
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				113	4	1		7
			РУБ.						-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				142	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				142	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
34	Е13-153 К=2	-НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА		1,27	20,60	0,24	26	4	-	4,60	6
			100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				26	4	-		6
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
35	Е6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ВХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М-200(2ШТУКИ)	0,20	9,41	1,20	2	-	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
36	ССЦ П,1-17	-БЕТОН М-200	0,20	28,20	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	Е7-733 ДОП,1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,06	79,90	5,90	5	4	-	128,00	8
		100М		74,00	1,80			-	2,32	-
38	ССЦ П,11-172	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ШИРИНОЙ 150ММ	6,00	3,72	-	22	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
39	ССЦ П,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	1,50	24,40	-	37	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			72	4	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2315	90	99		158
			РУБ.					35		46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			421	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			100	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			529	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1894	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1691	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			165	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2221	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	289	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2750	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	372	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	163	-		-

СОСТАВИЛ *Волонен* СТ.ИНЖЕНЕР Е.М.ВОЛОНЕН

ПРОВЕРИЛ *Ав.* РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

411-1-138.87

2279/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАСЛОНАСОСНАЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,064 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,275 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 163 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,119 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,01	74,50	-	1	1	-	154,00	2	
		100М3		74,50	-			-	-	-	
2	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ВХОДНУЮ ПЛОЩАДКУ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1	
		100М3		46,00	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2	1	-		3	
			РУБ,					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ;									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2	-	-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-	
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ									
3	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ТОЛЩ,100ММ	0,50	0,74	0,32	1	-	-	0,80	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3		0,40	0,10			-	0,13	-
4	ССЦ П.4-22	-ПЕСОК	М3	0,55	4,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
5	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,00	5,59 2,71	2,68 0,96	11	5	5 2	4,51 1,24	9 2
6	ССЦ П.9-311	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОГОЛЬНЫЕ БАЛКИ БЭ1 ИЗ БЕТОНА М-300(2 ШТУКИ)	М3	0,54	78,70 -	- -	42	-	- -	- -	- -
7	ССЦ Т.ЧАСТЬ	-АРМАТУРА А-3	КГ	112,80	0,25 -	- -	28	-	- -	- -	- -
8	ССЦ Т.ЧАСТЬ	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	53,20	0,41 -	- -	22	-	- -	- -	- -
9	ССЦ Т.ЧАСТЬ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	53,20	0,18 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				117	5	5		9
			РУБ,						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				117	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	7	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,				105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				148	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				148	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	10	-		-

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

10	Е9-1 1-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	Т	0,72	40,10 11,70	20,30 7,27	29	8	14 5	18,60 9,58	15 7
11	С121-1794 Т.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ЗДАНИЯ ИЗ СТАЛИ 09Г2-6		0,21	473,00 -	- -	99	-	- -	- -	- -

ЦЕНА:410+(28+2,4,145:10),1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
12	С121-1794 Т,ЧАСТЬ ТАБЛ,3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2	0,47	423,00	-	199	-	-	-	-
		ЦЕНА:410+13,1,01		-	-			-	-	-
		Т								
13	С121-1794 Т,ЧАСТЬ ТАБЛ,3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,04	401,00	-	16	-	-	-	-
		ЦЕНА:410-8,1,01		-	-			-	-	-
		Т								
14	Е9-31 4-8	-МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	0,36	248,00	98,80	89	28	35	136,00	49
		100М2		79,10	37,10			13	47,86	17
15	С121-2389 С114-176 С114-122	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕН С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	36,00	11,15	-	401	-	-	-	-
		ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1		-	-			-	-	-
		М2								
16	Е9-27 4-4	-МОНТАЖ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ	0,27	60,80	44,50	16	4	12	24,30	7
		100М2		15,00	15,30			4	19,74	5
17	С121-2389 С114-176 С114-122 С121-2415 ДОП,1 С121-2097	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНОГЫХ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВАНИИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	13,50	20,12	-	272	-	-	-	-
		ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1-0 ,014,390+0,047,307		-	-			-	-	-
		М2								
18	С121-2389 С114-176 С114-122 С121-2415 ДОП1 С121-2097	-ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ	13,50	15,21	-	205	-	-	-	-
		ЦЕНА:20,1-2,14,4,85+14,3,0,1-0 ,014,390+0,031,307		-	-			-	-	-
		М2								
19	Е9-47 7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,26	46,80	17,60	12	5	4	30,10	8
				19,00	5,43			1	7,00	2
		Т								
20	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,21	326,00	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
21	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,05	327,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е13-153 18-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	4,60 0,10	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1423	45	65		77
			РУБ,					23		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			124	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	49	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1668	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	209	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1669	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	209	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
23	Е11-132 20-1	-ПОЛЫ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО СТАЛЬНОМУ ЛИСТУ 100М2	0,13	58,30 43,00	10,40 3,12	8	6	1 -	77,90 4,02	11 1
24	ССЦ П,3-114	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ.40ММ М2	13,63	3,78 -	- -	52	-	- -	- -	- -
25	ССЦ П,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3	0,28	24,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			67	6	1		11
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			59	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
26	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	1,00	3,01	0,30	3	1	-	1,60	2
				0,93	0,09			-	0,12	-
		М2								
27	С122-3	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОС12-9А(1ШТ)	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
28	С111-424	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН	1,00	0,86	-	1	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
29	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,01	373,00	1,90	4	1	-	122,00	1
				65,50	0,58			-	0,76	-
		100М2								
		ДВЕРНЫЕ								
30	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,10	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
31	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДНГ21-9(1ШТ)	2,10	16,80	-	35	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
32	С111-446	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			69	3	1		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е13-153 К=2	-НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	1,19	20,60	0,24	24	4	-	4,60	5
				3,02	0,08			-	0,10	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			24	4	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ВХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА М-200(1ШТУКИ) М3	0,10	9,41 2,34	1,20 0,36	1	-	- -	4,36 0,46	- -
35	ССЦ П,1-17	-БЕТОН М-200 М3	0,10	28,20 -	- -	3	-	- -	- -	- -
36	Е7-733 ДОП,1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М	0,03	79,90 74,00	5,90 1,80	2	2	- -	128,00 2,32	4 -
37	ССЦ П,11-172	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ШИРИНОЙ 150ММ М	3,00	3,72 -	- -	11	-	- -	- -	- -
38	ССЦ П,2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М3	0,75	24,40 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		35	2	-		4
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	2	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,		32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		1737	66	72		114
				РУБ,				25		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		315	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,		59	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,		196	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	49	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	209	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2064	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Е.М.ВОЛОНЕН

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ В.Н.АВИЛЬЧЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Н.Р 8

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРОЯ ЛИСТОВ ЛО-15А В ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 46,049 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,866 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1509 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,026 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТАЯ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1802-23016 ,69Г СК=1,12	-РАЗГРУЗОЧНО-РАСТАСКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО РРУ-10М ШТ	1,00	3550,40 -	- -	3550	-	- -	- -	- -
2	Ц3-733-1	-МОНТАЖ ШТ	1,02	157,00 150,00	21,30 11,70	157	130	22 12	213,00 15,29	218 15
3	1802-22027 К=1,1	-УСТАНОВКА РАСКРОЙНОЧНАЯ ЛО-15А ШТ	1,00	24860,00 -	- -	24860	-	- -	- -	- -
4	Ц25-1-1	-МОНТАЖ МАНИПУЛЯТОРА ДВУХСТРЕЛЬЧАТОГО ЛО-15А Т	5,37	52,20 44,80	23,20 7,80	280	155	125 41	37,20 9,80	199 53
5	Ц2-4-6	-МОНТАЖ БЛОКА РАСКРОЯ ЛО-15А ШТ	1,00	215,00 183,00	57,70 16,80	215	183	38 17	290,72 21,67	290 22
6	Ц3-730-3	-МОНТАЖ ЛРЕЙЕРНОГО СТОЛА ЛО-15А ШТ	1,00	92,00 75,00	2,80 1,12	92	75	3 1	140,00 1,44	140 1
7	Ц3-824-1	-МОНТАЖ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ ЛО-15А Т	0,95	64,30 48,90	8,44 3,56	62	39	6 2	67,22 4,59	64 4
8	Ц3-731-2	-МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА ОТХОДОВ ЛО-15А ШТ	1,00	178,00 147,00	24,20 13,30	178	147	24 13	242,70 17,16	242 17
9	241635-100 1	-ПОГРУЗЧИК СКИПОВЫЙ ЛО-175 ШТ	1,00	2245,00 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
10	Ц3-475-1	-МОНТАЖ Т	3,64	28,20 13,70	6,73 2,42	102	49	25 9	21,84 3,12	79 11
11	241635-100	-ЛАВИНА ОПЕРАТОРА	2,00	5132,00	-	10264	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВО-88А								
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц6-302-2	-МОНТАЖ	4,40	27,30	5,89	120	67	26	26,00	114
		Т		15,30	2,59			11	3,34	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			42143	803	271		1340
			РУБ.					107		138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			40919	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			818	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			284	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1201	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			518	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			292	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			44032	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1224	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	164		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	107		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	803	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	910	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			643	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	343	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	471	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2017	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1886	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1026	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			46049	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1886	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1026	-		-

СОСТАВИЛ инженер Е.А.ЬИРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.группы В.Н.АВИЛЬЧЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР 9

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ ХЛЫСТОВ ЛО-15А В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,806 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 630 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,422 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1504-1055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522.021-78 ШТ	1,00	1,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-574-18	-МОНТАЖ ШТ	1,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
3	Ц8-510-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,02	179,00	3,20	4	2	-	159,00	3
				94,30	1,16			-	1,50	-
4	1517-1250	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА = ПР24-7222-64У3 ШТ	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-574-5	-МОНТАЖ ПОЛЮС	1,00	6,02	0,01	6	1	-	2,00	2
				1,38	-			-	-	-
6	1504-1249	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = А3744 ШТ	1,00	167,00	-	167	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	1504-1258	-РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ	1,00	81,00	-	81	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3730С,А3740С ТУ 16-529.796-79=		-	-			-	-	-
8	1504-1271	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ=	1,00 шт	4,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	1504-1275	-РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3730,А3740=	1,00 шт	3,35 -	- -	3	-	- -	- -	- -
10	Ц8-574-27	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А	1,00 шт	4,73 2,06	- -	5	2	- -	3,00 -	3 -
11	1517-1269	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=А3740	1,00 шт	18,30 -	- -	18	-	- -	- -	- -
12	1504-1251	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = А3716	8,00 шт	26,00 -	- -	208	-	- -	- -	- -
13	1504-1261	-РАСЦЕПИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3710 3-Х ПОЛЮСНЫМ=	8,00 шт	6,30 -	- -	50	-	- -	- -	- -
14	1517-1256	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=А3710	8,00 шт	7,90 -	- -	63	-	- -	- -	- -
15	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	8,00 шт	1,77 0,96	- -	14	8	- -	1,00 -	8 -
16	Ц8-615-1	-РАДИАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМО-2	5,00 шт	4,47 3,94	- -	22	20	- -	4,00 -	20 -
17	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,08	127,00	34,90	10	4	3	97,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			1	14,32	1
		100ШТ								
18	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С	0,03	116,00	58,00	3	1	2	81,00	2
				48,80	18,20			1	23,46	1
		ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ								
		100ШТ								
19	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,07	49,80	1,10	3	3	-	68,20	5
				38,40	0,06			-	0,08	-
		100ШТ								
20	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	5,00	2,32	0,05	12	5	-	2,00	10
				1,02	0,01			-	0,01	-
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4								
		КОМПЛ.								
21	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
				17,10	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
22	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	0,75	79,20	35,70	59	27	27	55,00	41
				36,00	12,20			9	15,74	12
		ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ								
		100М								
23	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	0,75	10,00	0,27	8	5	-	11,00	8
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
24	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	5,00	5,98	0,30	30	15	2	5,00	25
				2,54	0,12			1	0,15	1
		10М								
25	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	2,86	48,00	12,70	137	52	37	31,00	88
				18,20	4,04			12	5,21	15
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:5КГ								
		100М								
26	Ц8-153-21	-ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	12,00	1,33	-	16	6	-	1,00	12
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-153-23	-ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	2,00	2,17	-	4	1	-	1,00	2
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,58	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-153-5	-ЗАЩЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	10,00	3,55	-	36	11	-	2,00	20
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1		1,08	-			-	-	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2								
		ШТ								

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РАСКРОЯ ЛИСТОВ Л015А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА ШТ	1,00	10,70 2,44	1,16 0,44	11	2	1 -	4,00 0,57	4 1
30	Ц8-574-66	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П, ШТ	2,00	0,55 0,33	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -
31	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	1,23 0,75	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
32	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	6,00	1,14 0,78	- -	7	5	- -	1,00 -	6 -
33	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ДРОССЕЛЬ ФОТОРЕЛЕ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АППАРАТ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ БЛОК ЛОГИКИ ИЛИ УБСР ШТ	1,00	1,14 0,66	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
34	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	23,00	1,15 0,55	- -	26	15	- -	0,90 -	21 -
35	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	3,00	1,19 0,73	- -	4	2	- -	1,00 -	3 -
36	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ	2,00	0,16 0,10	- -	1	-	- -	2,20 -	- -

№ 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
		ВЫВОД								
37	Ц8-574-59	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ЛАГОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,40	11,50	0,16	28	22	-	16,00	38
				9,28	0,01			-	0,01	-
		100М								
39	Ц8-573-7	-МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,68	0,08			-	0,10	-
40	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	3,00	0,43	-	1	1	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
41	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	1,00	0,46	-	1	-	-	0,50	-
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	20,00	0,45	-	9	6	-	0,50	10
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,50	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
44	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	3,00	0,78	-	2	1	-	0,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,05	11,52	0,16	12	10	-	16,00	16
				9,28	0,01			-	0,01	-
		100М								
47	Ц8-574-62	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1,00	0,74	-	1	-	-	0,40	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ЯЩИК СОПРОТИВЛЕНИЙ		0,27	-			-	-	-
		ШТ								
48	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1,00	2,10	-	2	1	-	2,00	2
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А		1,08	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-574-52	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1,00	1,11	-	1	-	-	0,70	1
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:РЕГУЛЯТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ С ПРИВОДОМ МОТОРНЫМ		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1,00	0,51	-	1	-	-	0,20	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР		0,13	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т		0,94	-			-	-	-
		ШТ								
52	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	2,00	2,04	0,04	4	3	-	2,00	4
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т		1,44	-			-	-	-
		ШТ								
53	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	1,00	2,62	0,04	3	2	-	2,00	2
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В		1,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т								
		ШТ								
54	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	4,88 2,36	2,33 0,71	1	-	- -	4,00 0,92	-
		100М								
55	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,40	1,21 1,14	- -	1	-	- -	2,00 -	1 -
		100М								
56	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,26	16,50 8,07	5,15 1,63	4	2	1 -	14,00 2,10	4 1
		100М								
57	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,80	48,00 18,20	12,70 4,04	36	16	10 3	31,00 5,21	25 4
		100М								
		ГИДРОМАНИПУЛЯТОР ЛО-15С								
58	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА	1,00	10,72 2,44	1,16 0,44	11	2	1 -	4,00 0,57	4 1
		ШТ								
59	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,23 0,75	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								
60	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	2,00	1,14 0,78	- -	2	2	- -	1,40 -	2 -
		ШТ								
61	Ц8-574-33	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А	1,00	0,95 0,42	- -	1	-	- -	0,60 -	1 -
		ШТ								
62	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	6,00	1,15 0,55	- -	7	3	- -	0,90 -	5 -
		ШТ								
63	Ц8-574-59	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ЛАГОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЛИ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
64	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ	0,80	11,50	0,16	9	7	-	16,00	13
		ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		9,28	0,01			-	0,01	-
		100М								
65	Ц8-573-6	-МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	1,00	0,16	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,66	0,03			-	0,04	-
66	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	4,00	0,78	-	3	2	-	0,70	3
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1,00	0,45	-	1	-	-	0,50	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1		0,29	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ	0,30	11,50	0,16	3	3	-	16,00	5
		ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		9,28	0,01			-	0,01	-
		100М								
70	Ц8-609-3	-ПРОЖЕКТОР УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ДЕРЕВЯННОЙ ПЛОЩАДКЕ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 500ВТ	0,01	472,00	91,00	5	2	1	203,40	3
		10СШТ		165,00	55,50			-	45,79	-
71	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И	0,20	20,60	0,48	4	2	-	15,00	3
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ		8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
72	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
73	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	0,50	4,88	2,35	2	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М								
74	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	1,21	-	1	-	-	2,20	-
				1,14	-			-	-	-
		100М								
75	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,36	54,00	23,10	19	8	9	43,00	15
				23,20	9,73			4	12,55	5
		100М								
76	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,04	64,10	26,60	5	1	1	52,00	2
				28,10	9,94			-	12,82	1
		100М								
77	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,15	52,00	7,54	5	1	1	16,00	2
				9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
78	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	2,00	2,04	0,04	4	3	-	2,00	4
				1,44	-			-	-	-
		ШТ								
		РАЗГРУЗОЧНО-РАССТАСКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО РРУ-10М								
79	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	2,00	2,04	0,04	4	3	-	2,00	4
				1,44	-			-	-	-
		ШТ								
80	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		ШТ		2,44	0,44			-	0,57	1
81	Ц8-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	3,00	0,53	-	2	1	-	0,30	1
				0,20	-			-	-	-
		ПОЛЮС								
82	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
83	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2
				0,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А								
		ШТ								
84	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ	1,00	4,42	0,09	4	1	-	2,00	2
				1,30	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
85	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
86	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
87	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
88	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,75	48,00	12,70	36	14	9	31,00	23
				18,20	4,04			3	5,21	4
		100М								
89	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,20	11,50	0,16	14	11	-	16,00	19
				9,28	0,01			-	0,01	-
		100М								
		ПОГРУЗЧИК СКИПОВЫЙ ЛВ-75								
90	Ц8-461-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	1,00	2,04	0,04	2	1	-	2,70	2
				1,44	-			-	-	-
		ШТ								
91	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОШКАФА	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		ШТ		2,44	0,44			-	0,57	1
92	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,25	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	1,00	1,14	-	1	1	-	1,00	1
				0,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОИСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ								
94	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1,00	1,15 0,55	-	1	1	- -	0,90 -	1 -
95	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	1,00	0,45 0,29	-	1	-	- -	0,50 -	- -
96	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ	2,00	4,42 1,30	0,09 0,02	9	3	- -	2,00 0,03	4 -
97	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,50	16,50 8,07	5,15 1,63	8	4	3 1	14,00 2,10	7 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1398	345	111		560
			РУБ,					35		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			656	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			12	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			687	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			742	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			273	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	76		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	35		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	345	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	380	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	197	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1114	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	806	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	422	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1801	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	806	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	422	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
98	1506-11022 К=1,077	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОВ-0,25/220/12-У5 -73	2,00	11,52	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
99	С1614 ДОП. К=1,076	-РАДИАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМО-2	5,00	16,14	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
100	1507-1147 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЧАСТИЧНО ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=НВЛМ-2Х40-01 УХЛ4 ОСТ 16.0.535.033-78	6,00	17,85	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
101	С163-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3	3,00	3,62	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
102	С163-162	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	2,00	18,10	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
103	С163-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	1,00	7,20	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
104	С163-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,30	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
105	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,14	179,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
106	С151-1255 К=1,3	-ТО ЖЕ,СЕЧ,4Х4ММ2	0,05	347,10	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
107	С151-1256 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х16+1Х10ММ2	0,04	709,20	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
108	С151-1259 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х50+1Х25Мм2	0,04	1500,00	-	60	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
109	С1509-4050 ДОП,20 К=1,105	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ,2Х1ММ2	0,05	143,65	-	7	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
110	С1509-4050 ДОП,20	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2	0,01	895,05	-	9	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,105			-	-			-	-	-
	К=1,2									
111	С1509-4050	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ.3Х2,5+1Х1,5ММ2	0,03	318,24	-	10	-	-	-	-
	ДОП.20	КМ								
	К=1,105			-	-			-	-	-
	К=1,2									
112	С1509-4050	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	0,05	430,95	-	22	-	-	-	-
	ДОП.20	КМ								
	К=1,105			-	-			-	-	-
	К=1,2									
113	1504-9057	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	7,00	1,03	-	7	-	-	-	-
	К=1,08	ШТ								
				-	-			-	-	-
114	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
115	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
116	С113-128	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 20Х1,6ММ	75,00	0,16	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				465	-	-		-
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				465	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,				464	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				504	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				504	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				1663	345	111		560
		РУБ,						36		60
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				656	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,				12	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				5	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				9	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				687	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1207	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				273	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	76		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	36		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	345	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	380	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			114	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	197	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1618	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	806	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	422	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2305	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	806	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	422	-		-

СОСТАВИЛ инженер Е.П.КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ рук.группы Г.А. ОСИНА

411-1-138.87

2279/5

Форма I0

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту полуавтоматической линии для раскряжевки хлыстов ЛО-I5А в индустриальных конструкциях

Р е с у р с ы	
Общестроительные работы Надземная часть	
Затраты труда, чел.-час	3284
Заработная плата, руб.	242I
Строительные машины, руб.	750
Монтажные работы:	
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-час	I539
Заработная плата, руб.	I026
Строительные машины, руб.	27I
Монтаж электротехнического оборудования:	
Затраты труда, чел.-час	630
Заработная плата, руб.	422
Строительные машины, руб.	III
Всего	
Затраты труда, чел.-час/ чел.дн.	5453/665
Заработная плата, руб.	3869
Строительные машины, руб.	II32

Начальник сметного отдела Б.А.Бударов

ставил М.А.Федорова

Проверил Н.И.Иванов

gost.e-ecolog.ru

Зак.354. Тираж 50. Подписано к печати I3.04.88.Объем I8 п.л.(усл.)Цена 5р.75к.
Отпечатано на ротапринте Гипролестранса. I98I03,Ленинград, I0-я Красноармейская,I9