СК 6103-86

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г.МОСКВЫ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ МОСИНЖКПРОЕКТ

СК 6103-86
КОНСТРУКЦИИ ВНЕШНЕГО ОБУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ ДОРОГ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
САМОХВАЛОВ Ю.М.

НАЧАЛЬНИК ОНСК
КОЗЕЕВА Н.К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ УКАЗАНИЕМ ПО ИНСТИТУТУ МОСИНЖКПРОЕКТ № 15 ОТ 29.04.86

МОСКВА 1986 г.

gost.e-ecolog.ru

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКВЫ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ МОСГИПРОТРАНС

СК 5103-85
КОНСТРУКЦИИ ВНЕШНЕГО ОБУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ ДОРОГ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МОСКВА 1985 г.

Обозначение	Наименование	Стр.
СК 6I03-86 00.00 ПЗ	Пояснительная записка	4-7
СК 6I03-86 0I.0I	Лестничные сходы типов Iа и Iб. План и разрезы	8
СК 6I03-86 0I.02; СК 6I03-86 0I.03	Лестничные сходы типов Iа и Iб. Геометрические размеры и расход материалов	9;I0
СК 6I03-86 0I.04	Лестничный сход типа IIа. План и разрезы	II
СК 6I03-86 0I.05	Лестничный сход типа IIб. План и разрезы	I2
СК 6I03-86 0I.06	Лестничные сходы типов IIа и IIб. Геометрические размеры и расход материалов	I3
СК 6I03-86 0I.07	Лестничный сход типа IIс. План и разрезы	I4
СК 6I03-86 0I.08	Лестничный сход типа IIс. Геометрические размеры и расход материалов	I5
СК 6I03-86 0I.09	Лестничный сход типа IIIа. План и разрезы	I6
СК 6I03-86 0I.I0	Лестничный сход типа IIIб. План и разрезы	I7
СК 6I03-86 0I.II	Лестничные сходы типов IIIа и IIIб. Геометрические размеры и расход материалов	I8
СК 6I03-86 0I.I2	Лестничный сход типа IУа. План и разрезы	I9
СК 6I03-86 0I.I3	Лестничный сход типа IУб. План и разрезы	20
СК 6I03-86 0I.I4	Лестничные сходы типов IУа и IУб. Геометрические размеры и расход материалов	2I
СК 6I03-86 0I.I5	Лестничный сход типа IУс. План и разрезы	22
СК 6I03-86 0I.I6	Лестничный сход типа IУс. Геометрические размеры и расход материалов	23
СК 6I03-86 0I.I7; СК 6I03-86 0I.I8	Лестничный сход типа Уа. План и разрезы	24;25
СК 6I03-86 0I.I9; СК 6I03-86 0I.20	Лестничный сход типа Уб. План и разрезы	26;27
СК 6I03-86 0I.2I	Лестничные сходы типов Уа и Уб. Геометрические размеры и расход материалов	28
СК 6I03-86 0I.22 СК 6I03-86 0I.24	Лестничные сходы. Узлы	29÷3I
СК 6I03-86 0I.25	Лестничные марши. Конструкция и размеры	32
СК 6I03-86 02.0I	Металлические ограждения барьерного типа. Планировочное решение установки на обочинах дорог	33
СК 6I03-86 02.02	Металлические ограждения барьерного типа. Планировочное решение установки на разделительных полосах	34
СК 6I03-86 02.03	Металлические ограждения барьерного типа Планировочное решение установки ограждения в сопряжении с бортовым камнем	35

СК 6I03-86 00.00

Нач.отд. Козеева
Гл.спец. Афонин
Гип Белкин

Содержание

Стадия Р.Ч. | Лист 1 | Листов 3

МОСИНЖПРОЕКТ г.Москва

Обозначение	Наименование	Стр.
СК 6I03-86 02.04	Металлические ограждения барьерного типа. Планировочное решение установки на съездах транспортных развязок стоек, знаков, опор освещения и путепроводов	36
СК 6I03-86 02.05	Металлические пешеходные ограждения сетчатого типа	37
СК-6I03-86 02.06	Металлические пешеходные ограждения из труб	38
СК 6I03-86 03.0I	Сборные железобетонные подпорные стенки из блоков СТ-30 + СТ-50 и ФБ-2	39
СК 6I03-86 03.02	Сборные железобетонные подпорные стенки из блоков СТ-20; СТ-25 и ФБ-3	40
СК 6I03-86 03.03	Сборные железобетонные подпорные стенки из блоков ЕС-Iс; ЕС-Iк и плиты КД-36	4I
СК 6I03-86 03.04	Сборные бетонные подпорные стенки из блоков ФГС 24.66-Т и ФКС I2.66-Т	42

Обозначение	Наименование	Стр.

В настоящем альбоме СК 6I03-86 разработаны планировочные решения и конструкции внешнего обустройства дорог г.Москвы. В состав альбома включены лестничные сходы, ограждения дорог и улиц, пешеходные ограждения и низкие подпорные стенки.

При разработке альбома учтены предложения и рекомендации СоюздорНИИ, ГлавАПУ г.Москвы, Главмосинжстроя, Главмосдоруправления, Технического Управления Мосгорисполкома.

Лестничные сходы

В данном альбоме разработаны типовые решения лестничных сходов, устраиваемых на откосах насыпей и выемок земляного полотна дорог и улиц применительно к типовым поперечным профилям, приведенным в альбоме СК 6I0I-86 "Дорожные конструкции для г.Москвы". Привязку приведенных решений и их уточнение следует производить индивидуально в зависимости от конкретных условий строительства.

Разработано I2 типов лестничных сходов, охватывающих интервал высот откосов насыпей и выемок от 0,5 до 5,5 м и учитывающих различные грунтовые условия и виды поперечных профилей земляного полотна. При высотах откосов более 5,5 м лестничные сходы следует проектировать индивидуально.

Поперечные габариты (ширина) лестничных сходов назначены в соответствии со СНиП II.60-75 и ВСН-2-85 с учетом габаритов изделий, выпускаемых промышленностью г.Москвы. В виду значительного увеличения объёмов работ при увеличении высоты откосов насыпей и выемок начиная с высоты I,85 м и выше предусматривается одна ширина лестничного схода - 3 м. Назначение более широких лестничных сходов возможно при индивидуальном обосновании.

При устройстве лестничных сходов на непучинистых и слабопучинистых грунтах (классификация грунтов по СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги") лестничные марши предусмотрено устраивать на выравнивающем слое из песка толщиной I0 см по подготовке из бетона М I00 (В 7,5) . На остальных видах грунтов лестничные сходы предусматривается устраивать на монолитных (сборных) фундаментах с глубиной заложения подошвы фундамента I,2 м.

В качестве основных конструктивных элементов лестничных сходов предусматривается применение сборных железобетонных маршей, отдельных железобетонных ступеней, монолитного бетона М 300 (В 22,5).

Для устройства горизонтальных площадок отдыха на лестничных сходах предусматривается применение плит покрытий городских дорог IП 30.I8-30 и IП 30.I8-I0 по ГОСТ 2I924.0-3 -84.

В интервале высот откосов земляного полотна от 0,5 до I,2 м лестничные сходы устраиваются из отдельных сборных железобетонных ступеней или из монолитного бетона. В интервале от I,3 до I,85 м предусматривается применение железобетонных маршей в сочетании с дополнительными ступенями из монолитного бетона общим числом ступеней не более I7. В интервале от I,85 до 2,7 м предусматриваются сборные железобетонные марши в сочетании с маршами из монолитного бетона и устройством горизонтальной площадки отдыха. В интервале от 2,7 до 3,65 м предусматриваются железобетонные марши с устройством одной, а в интервале от 3,65 до 5,5 м - двух площадок отдыха.

Конструкция сборных железобетонных лестничных маршей принята с сохранением опалубочных размеров и армирования маршей типа ПТ-М II-I5, выпускаемых заводами Главмоспромстройматериалов для пешеходных переходов по альбому Мосинпроекта РК 460I-72.

С целью возможности крепления стоек поручня к лестничным маршам предусматривается дополнительное устройство закладных деталей. Конструкция закладных деталей принята по каталогу нормализованных закладных деталей серии НИ-83.

Конструкция отдельных железобетонных ступеней соответствует альбому ИИ-2I6 КТБ Мосоргстроиматериалы.

Марка бетона по морозостойкости для всех конструктивных элементов лестничных сходов как сборных, так и монолитных должна быть не менее Мрз I50.

Для повышения шероховатости ступеней сборных элементов лестничных сходов рекомендуется изготавливать соответствующие части форм из листовой рифленой стали по гост 8568 77, укладывать гранитные проступи, проступи из тротуарных плиток и других материалов. При применении монолитного бетона шероховатость ступеней рекомендуется повышать устройством бороздок по уложенному бетону.

С целью водоудаления предусматривается устройство лотков из бетонных тротуарных плит по ГОСТ I7608-8I или монолитного бетона

				СК 6I03-86 00.00 ПЗ		
Нач.отд.	Козеева			Пояснительная записка	Стадия Р.Ч.	Лист I	Листов 7
Гл.спец.	Афонин				МОСИНЖПРОЕКТ г.Москва		
ГИП	Щепин						

к 300 (В 22,5), а также уклонов 20-40% на дорожных одеждах подходов к лестничным сходам

При производстве работ по строительству лестничных сходов, а также приемке их в эксплуатацию должны соблюдаться требования СНиП 3 06 03-85 "Транспортные сооружения Автомобильные дороги" Насыпной грунт следует применять, как правило, непучинистый или слабопучинистый при обязательном уплотнении до коэффициента уплотнения Ку=1,0 – 1,1

Растительный слой перед устройством лестничного схода следует удалять на всю глубину

Ограждения

В альбоме разработаны конструкции ограждений городских дорог и улиц, а также пешеходные ограждения

В соответствии с требованиями "Норм проектирования планировки и застройки г Москвы" ВСН-2-85 ограждения дорог и улиц должны устанавливаться

- на всем протяжении городских дорог с обеих сторон проезжей части, а также центральной разделительной полосы при ее ширине менее 6,0 м,
- обеих сторон проезжей части магистральных улиц и дорог общегородского значения на участках с высотой насыпи более 1,0м и центральной разделительной полосы при ее ширине менее 4,0 м,
- на съездах транспортных развязок, на подходах к искусственным сооружениям и на искусственных сооружениях,
- на кривых в плане с радиусом менее 100 м,
- против опор путепроводов и освещения,
- на участках возможных оползней и осыпей,
- на участках пересечений и примыканий дорог и улиц,
- на участках, проходящих вдоль железнодорожных линий и водных объектов глубиной более 2,0м при расстояниях менее 25м от проезжей части до этих линий и стыков

Разработаны планировочные решения ограждений дорог и улиц, устраиваемых,

- на обочине дороги и на разделительной полосе при отсутствии бортового камня,
- по бровке проезжей части и разделительной полосы при установке бортового камня,
- на съездах транспортных развязок;
- в местах расположения опор мостов путепроводов и освещения

Планировочные решения по установке ограждений дорог и улиц в остальных случаях принимаются по аналогии с разработанными в данном альбоме

Для упорядочения движения пешеходов на опасных участках дорог и улиц должны устанавливаться направляющие пешеходные ограждения

- на скоростных городских дорогах по внешней стороне технической полосы, а при её отсутствии на расстоянии не менее 3,0м и от кромки предохранительной полосы;
- на магистральных улицах общегородского значения по оси центральной разделительной полосы;
- на участках возможного выхода пешеходов на проезжую часть, т е, главным образом на перекрестках,
- а всех участках вдоль проезжей части улиц и дорог при интенсивности движения пешеходов более 700 чел/час на полосу тротуара

В качестве ограждений дорог и улиц предусмотрены металлические конструкции барьерного типа, состоящие из балок, прикрепляемых с помощью консолей к стойкам Высота установки балки по ее оси – 0,6 м от поверхности проезжей части дороги и улицы

Для повышения безопасности движения предусматривается отделение металлических ограждений от проезжей части краевой предохранительной полосы ширина которой, в зависимости от категории дорог и улиц устанавливается в пределах от 0,5 до 1,0 м

Металлические ограждения состоят из трех конструктивно отличающихся участков начального, рабочего и конечного

Разработанные решения металлических ограждений на рабочем участке позволяют обеспечивать прогиб балок при ударе автомобиля в пределах 0,75-1,2м. Величина возможного прогиба должна устанавливаться в конкретном случае индивидуально и регулироваться частотой установки стоек от 1,0 до 4,0 м

При невозможности обеспечения указанного прогиба балок, т е в случае установки бортового камня, предусматривается гашение удара автомобиля совместной работой бортового камня и ограждения, в котором консоль крепления заменяется консоль-амортизатором

Конструкции ограждений на начальном участке при отсутствии бортового камня имеют балки уменьшенной жесткости и выполняются по дуге с радиусом закругления 16 м В случае установки бортового камня, а также в случае установки ограждения на разделительной полосе для исключения лобового наезда автомобиля на торец ограждения, балки начального участка заводятся в дорожную одежду или газон Для улучшения совместной работы балок ограждения при отсутствии бортового камня стойки ограждений на начальном и конечном участках объединяются

диагональными связями.

В суженных местах предусматривается установка на разделительной полосе двухстороннего ограждения.

Для обеспечения свободного скольжения автомобиля при ударе элементы ограждений следует устанавливать внахлестку с расположением выступающего торца элемента в сторону направления движения

Конструкция световозвращающего элемента следует принять по чертежам альбома серии 503-0-17 "Элементы ограждений автомобильных дорог, разработанный Союздорпроектом

Элементы металлических ограждений дорог и улиц должны соответствовать ГОСТ 26 804-86 и быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2 03.11-85 Рекомендуется перхлорвиниловые эмали марок ХВ-124 и ХВ-125 по ГОСТ 10144-74 и кремнеорганические эмали марок КО-198 по ТУ 6-02-841-74 и КО-811 по МРТУ 6-10-596-65

На магистральных улицах и дорогах районного значения следует устраивать конструкции жесткого бокового ограждения, выполняемого с помощью бортовых камней типа БР 300 45 18, БР 300,60 20, БР 600,45 18 БР 600,60 20 по ГОСТ 6665-82 и 2ГП; ЗГП по ГОСТ 6666-81.

Конструкции установки бортовых камней и их сопряжения с дорожной одеждой разработаны в альбоме СК 6101-86

Пешеходные ограждения представлены двумя типами

- металлическое сетчатое ограждение высотой 2,2 м, устанавливаемое на разделительных полосах,

- металлическое сборное из труб ограждение высотой 1,0 м, устанавливаемое на дорожных одеждах тротуаров

При индивидуальном обосновании допускается замена конструктивных элементов пешеходных ограждений и изменение габаритов их высоты.

Все конструктивные элементы пешеходных ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2 03 11-85 Рекомендуется покрытие масляными красками по ГОСТ 8292-75 и перхлорвиниловыми эмалями марок ХВ-124 и ХВ-125 по ГОСТ 10144-74

Низкие подпорные стенки

Разработанные конструкции низких подпорных стенок предназначены для применения в строительстве городских дорог и улиц в стесненных условиях с максимальной высотой откосов земляного полотна 3,5м

В альбоме предусмотрены подпорные стенки для следующих высот откосов земляного полотна

- 1,0÷3,5 м - с применением сборных железобетонных стеновых

блоков СТ-30÷СТ-50 и фундаментных блоков ФБ-2,

- ≤ 1,5 м - с применением сборных железобетонных стеновых блоков СТ-20, СТ-25 и фундаментных блоков ФБ-3,

- ≤ 1,25 м - с применением сборных железобетонных стеновых блоков БС-1С, БС-1К и плит КД-36,

- < 2,0 м - с применением фундаментных блоков ФБС

Все конструктивные решения подпорных стенок разработаны применительно к непросадочным, непучинистым и слабопучинистым, сухим грунтам с удельным весом 1,8 тс/м^3, модулем деформации Егр =150кгс/см^2 (15 МПа), расчетным сопротивлением Rб =2,5 кгс/см^2 (0,25 МПа), расчетным углом внутреннего трения φ_p =30^0, с влажностью Wр ≤ 0,7W

Сборные подпорные стенки с применением

- блоков СТ-20 + СТ-50 рассчитаны на нагрузку НК-80 с коэффициентом перегрузки Кп = 1,1 при минимально возможном расположении оси колеса данной нагрузки до грани подпорной стенки равном 1,25м,

- блоков БС-1С и БС-1К - на расчетную временную распределенную нагрузку 2 тс/м^2

- фундаментных блоков ФБС - на расчетную временную распределенную нагрузку 1,0 тс/м^2

Морозоустойчивость подпорных стенок обеспечивается двумя конструктивными вариантами,

- заглублением подошвы подпорных стенок не менее расчетной глубины промерзания по подстилающему слою из щебня или песка толщиной 10 см,

- заглублением подошвы подпорных стенок до минимально возможной глубины заложения равной 1,2 м и устройством щебеночного или песчаного подстилающего слоя до расчетной глубины промерзания

Конструкция и размеры стеновых блоков СТ-20 + СТ-50 и фундаментных блоков ФБ-2, ФБ-3 приняты по альбому РК 5101-83 института Росинжпроект, стеновых блоков БС-1С, БС-1К и плиты КД-36 - по альбому РК 2301-82 и РК 1101-82, блоков ФБС - по ГОСТ 13579-78

Данные изделия освоены и выпускаются промышленностью В случае применения в конструкциях подпорных стенок блоков БС-1С, БС-1К , плиты КД-36, фундаментных блоков ФБС, а также для монолитных элементов марка бетона по морозостойкости должна быть не менее Мрз 150

на быть не менее марки сборных железобетонных изделий.


Заделку зазоров в фундаментных блоках ФБ-2 и ФБ-3 осуществляется бетоном М 300 (В22,5) на мелком заполнителе, омоноличивание выпусков производится обычным бетоном М 300 (В 22,5) в соответствии с аналогичными решениями по альбому СК 5101-72[к] института Росоинпроект.

Укладку фундаментных блоков ФБС следует осуществлять с перевязкой по цементному раствору М 100.


Засыпку пазух подпорных стенок осуществлять песчаными грунтами при обязательном уплотнении грунта до коэффициента уплотнения Ку = 1,0 ÷ 1,1.

При производстве и приемке работ следует соблюдать требования СНиП Ш-43-75 и СНиП Ш-4-80.


Тип Iа




План



Тип Iб



2 - 2



1. Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.02 и СК 6103-86 01.03
2. Узлы лестничных сходов даны на черт. СК 6103-86 01.22
3. Размеры даны в см.

			СК 6103-86 01.01		
Нач.отд	Розсева		Лестничные сходы типов Iа и Iб. План и разрезы	Стадия	Масштаб
Исполн	Афонин			Р4	1:100
Н.контр	Щелин			Лист 1	Листов 1
ГИП	Щелин			Масинэкпроект	
Разраб	Бабрежса				
Пробер.	Щелин				

Размеры, см

H	M				M_1				L	B	l	m			
	Уклон земляного откоса 1:m				Уклон земляного откоса 1:m							Уклон земляного откоса 1:m			
	1:3	1:4	1:5	1:10	1:3	1:4	1:5	1:10				1:3	1:4	1:5	1:10
112	335	450	560	1120	380	495	605	1165	315	240 300 450 600	280	80	100	115	140
96	290	385	480	960	335	430	525	1045	275	240 300 450 600	245	75	90	100	125
80	240	320	400	800	285	365	445	845	235	240 300 450 600	210	70	80	90	105
64	190	255	320	640	235	300	365	685	196	240 300 450 600	175	60	70	75	85
50	150	200	250	500	190	235	285	525	155	240 300 450 600	140	56	60	65	70

Расход материалов

Сборные железобетонные ступени, шт / м³		Подготовка из монолитного бетона М100 ГОСТ 25192-82	Подстилающий слой из песка ГОСТ 8736-77	Цементный раствор М100 ГОСТ 7473-72	Бортовой камень БР 100.30.15	Поручень из трубы 45×3 ГОСТ 8732-75
СО-12-Iв,	ЛС-15	м³	м³	м³	шт / м³	м / кг
16 / 0,82		1,64	1,46	0,23	6 / 0,258	14 / 43,5
	16 / 1,06	1,98	1,75	0,32		
24 / 1,58		2,83	2,47	0,42		
	32 / 2,11	3,67	3,20	0,50		
14 / 0,71		1,52	1,34	0,20		12 / 37,3
	14 / 0,92	1,84	1,60	0,29		
21 / 1,4		2,63	2,27	0,36		
	28 / 1,85	3,41	2,94	0,45		
12 / 0,61		1,41	1,21	0,17	5 / 0,218	
	12 / 0,78	1,70	1,46	0,23		
18 / 1,19		2,43	2,06	0,29		
	24 / 1,58	3,15	2,67	0,37		
10 / 0,51		1,29	1,10	0,08	4 / 0,172	9 / 28,0
	10 / 0,66	1,63	1,32	0,10		
15 / 0,99		2,23	1,87	0,13		
	20 / 1,32	2,9	2,42	0,15		
8 / 0,41		1,20	0,98	0,05	3 / 0,126	
	8 / 0,53	1,40	1,18	0,06		
12 / 0,79		2,04	1,67	0,07		
	16 / 1,06	2,64	2,16	0,09		

Земляные работы для схода

Выемка грунта

Подсыпка грунта

Уклон земляного откоса 1:m			
1:3	1:4	1:5	1:10
2,5 / 3,5	3,0 / 4,0	3,5 / 4,5	4,5 / 6,5
3,0 / 4,5	3,5 / 5,0	4,0 / 5,5	6,5 / 8,0
4,5 / 6,0	5,0 / 6,5	5,5 / 7,0	8,5 / 10,0
5,5 / 7,5	6,5 / 8,5	7,0 / 9,0	11,0 / 13,0
2,5 / 3,5	3,0 / 4,0	3,0 / 4,0	5,0 / 6,0
3,0 / 4,0	3,5 / 4,5	4,0 / 5,0	5,5 / 6,5
4,0 / 5,5	4,5 / 6,0	5,0 / 6,5	8,0 / 9,5
5,5 / 7,5	6,0 / 8,0	6,5 / 8,5	10,0 / 12,0
2,5 / 3,5	2,5 / 3,5	3,0 / 4,0	4,5 / 5,5
3,0 / 4,0	3,0 / 4,0	3,5 / 4,5	5,0 / 6,0
4,0 / 5,5	4,5 / 6,5	5,0 / 7,0	7,0 / 9,0
5,0 / 7,0	5,5 / 7,5	6,0 / 8,0	9,0 / 11,0
2,0 / 3,0	2,5 / 3,5	2,5 / 3,0	4,0 / 5,0
2,5 / 3,5	3,0 / 4,0	3,0 / 4,0	4,5 / 5,5
3,5 / 4,5	4,0 / 5,0	4,5 / 5,5	6,0 / 7,0
4,5 / 6,0	5,0 / 6,5	5,5 / 7,5	8,0 / 9,5
2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,5 / 3,0	3,0 / 3,5
2,5 / 3,0	2,5 / 3,0	3,0 / 3,5	4,0 / 4,5
3,5 / 4,0	3,5 / 4,0	4,0 / 4,5	5,0 / 6,5
4,5 / 5,5	4,5 / 5,5	5,0 / 6,0	6,5 / 8,5

1. Данные конструкции лестничных сходов разработаны для насыпей и выемок земляного полотна, сложенных из непучинистых, слабопучинистых, сухих грунтов.
2. Размеры, расход материалов и объемы земляных работ даны для лестничного схода типа Iа на СК 6103-86 01.02; типа Iб на СК 6103-86 01.03
3. Конструкции сборных железобетонных ступеней даны в альбоме ИК 216 Марка бетона по морозостойкости должна быть не менее Мрз 150.
4. Привязку и уточнение точек трубки лестничных сходов и их планировочные решения производить индивидуально при конкретном проектировании
6. Расход материалов и объемы работ по устройству тротуарных подходов к лестничным сходам учитывать индивидуально.

Нач.отд.	Козлева	
Гл.спец.	Карпин	
Н.контр.	Щепин	
ГИП	Щепин	
Разраб.	Богданова	
Инжен.	Щепин	


СК 6103-86 01 02

Лестничные сходы типов Iа и Iб. Геометрические размеры и расход материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Мосинжпроект

Размеры, см															Расход материалов					Земляные работы для схода			
H	M				M_1				L	B	ℓ	m				Монолитные железобетонные ступени М300 Мрз 150 ГОСТ 25192-82 шт / м³	Подготовка из монолитного бетона М-100 ГОСТ 25192-82 м³	Подстилающий слой из песка ГОСТ 8736-77 м³	Бортовой камень БР 100 30.15 шт / м³	Поручень из трубы 45х3 ГОСТ 8732-75 м / кг	Выемка грунта / Подсыпка грунта			
	Уклон земляного откоса 1:m				Уклон земляного откоса 1:m							Уклон земляного откоса 1:m									Уклон земляного откоса 1.m			
	1:3	1:4	1:5	1:10	1:3	1:4	1:5	1:10				1:3	1:4	1:5	1:10						1:3	1:4	1:5	1:10
120	360	480	600	1200	405	525	645	1245	470	240	440	100	110	120	140	11 / 2,11	2,10	1,77	10 / 0,43	17 / 52,9	3,0 / 4,5	3,5 / 4,5	4,0 / 5,5	6,0 / 7,0
										300						11 / 2,64	2,52	2,10			3,5 / 4,5	4,0 / 5,5	4,5 / 6,0	7,0 / 9,0
										450						11 / 3,96	3,60	2,96			5,0 / 6,5	5,5 / 8,0	6,5 / 9,0	9,5 / 11,0
										600						11 / 5,28	4,68	3,82			6,5 / 8,0	7,0 / 10,0	8,0 / 10,5	12,5 / 14,0
108	325	430	540	1080	370	475	585	1125	430	240	400	90	100	110	125	10 / 1,92	1,97	1,64			3,0 / 4,5	3,5 / 4,5	3,5 / 4,5	5,5 / 7,0
										300						10 / 2,4	2,38	1,96		16 / 49,8	3,5 / 4,5	4,0 / 5,5	4,5 / 6,0	6,5 / 8,0
										450						10 / 3,6	3,40	2,76			5,0 / 6,5	5,5 / 8,0	6,0 / 8,0	9,0 / 10,0
										600						10 / 4,8	4,42	3,55			6,0 / 7,5	7,0 / 10,0	8,0 / 11,0	11,5 / 13,0
96	290	385	480	960	335	430	525	1005	390	240	360	80	90	100	115	9 / 1,73	1,86	1,42			3,0 / 4,5	3,0 / 4,5	3,5 / 5,5	5,0 / 7,0
										300						9 / 2,16	2,24	1,81			4,0 / 5,5	4,0 / 5,5	4,0 / 5,5	6,0 / 7,5
										450						9 / 3,24	3,20	2,55			4,5 / 6,0	5,0 / 6,5	5,5 / 8,0	8,5 / 10,0
										600						9 / 4,32	4,16	3,28			6,0 / 8,0	6,5 / 8,5	7,0 / 10,0	10,5 / 12,0
84	250	335	420	840	295	380	465	885	350	240	320	70	80	90	100	8 / 1,54	1,74	1,40			2,5 / 3,5	3,0 / 4,5	3,5 / 4,5	5,0 / 6,0
										300						8 / 1,92	2,10	1,67			3,0 / 4,5	3,5 / 4,5	4,0 / 5,5	5,5 / 8,5
										450						8 / 2,88	3,0	2,34			4,5 / 6,5	5,0 / 7,5	5,5 / 7,5	7,5 / 10,0
										600						8 / 3,84	3,9	3,02			5,5 / 7,5	6,5 / 8,5	7,0 / 9,5	10,0 / 12,0
72	215	290	360	720	260	335	405	765	310	240	280	60	70	80	90	7 / 1,34	1,62	1,27			2,5 / 3,5	3,0 / 4,5	3,0 / 4,5	4,5 / 7,5
										300						7 / 1,68	1,96	1,52			3,0 / 4,5	3,5 / 5,5	3,5 / 5,5	5,0 / 8,5
										450						7 / 2,52	2,80	2,13			4,5 / 6,5	4,5 / 6,5	5,0 / 7,5	7,0 / 10,0
										600						7 / 3,36	3,64	2,75			5,5 / 7,5	6,0 / 7,5	6,5 / 8,5	9,0 / 11,5
60	180	240	300	600	225	285	345	645	270	240	240	55	60	65	75	6 / 1,15	1,51	1,15			2,5 / 3,5	2,5 / 3,5	3,0 / 5,5	4,0 / 6,5
										300						6 / 1,44	1,82	1,37			3,0 / 4,5	3,0 / 4,5	3,5 / 6,0	4,5 / 6,5
										450						6 / 2,16	2,6	1,92			4,0 / 5,5	4,5 / 6,5	4,5 / 7,5	6,5 / 7,5
										600						6 / 2,88	3,38	2,48			5,0 / 6,5	5,5 / 7,5	6,0 / 8,5	8,0 / 10,5
50	145	190	240	480	190	235	285	525	230	240	200	50	55	60	65	5 / 0,96	1,40	1,02			2,5 / 3,5	2,5 / 4,5	2,5 / 5,0	3,5 / 6,5
										300						5 / 1,2	1,68	1,22	5 / 0,215	12 / 37,3	3,0 / 4,5	3,0 / 4,5	3,0 / 5,5	4,0 / 6,5
										450						5 / 1,8	2,40	1,70			4,0 / 5,5	4,0 / 6,5	4,5 / 6,5	5,5 / 8,5
										600						5 / 2,4	3,12	2,20			5,0 / 6,5	5,0 / 6,5	5,5 / 7,0	7,5 / 9,5



1. Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.06
2. Узлы лестничных сходов даны на черт. СК 6103-86, 22÷24.
3. Размеры даны в см.


Нач.отд.	Козеева		
Гл.спец.	Афонин		
Гл.констр.	Щелин		
ГИП	Щелин		
Разраб.	Максимов		
Пров.	Щелин		

СК 6103-86 01.05

Лестничный сход типа II-а. План и разрезы.

Стадия	Масса	Масштаб
РЧ		1:40
Лист 1	Листов 1	

МОСИНЖПРОЕКТ



1. Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.05.
2. Узлы лестничных сходов даны на черт СК 6103-86 01 22÷24.
3. Размеры даны в см.

		СК 6103-86 01.04	
Нач.отд	Козеева	Лестничный сход типа II б План и разрезы.	Стадия: Р.Ч.
Гл.спец	Фролин		Масса:
Н.контр	Щелин		Масштаб: 1:40
ГИП	Щелин		Лист 1 Листов 1
Разраб	Максимова		Мосинжпроект
Пр.вер	Щелин		

Размеры, см								Расход материалов									Земляные работы для схода	
								Сборные железобетонные марши, шт / м³				Ступени из монолитного бетона М300, Мрз 150 ГОСТ 25192-82, шт / м³ в сочетании с маршами,				Подготовка из монолитного бетона М100 ГОСТ 25192-82, м³	Подстилающий слой из песка ГОСТ 8736-77, м³	Цементный раствор М100 ГОСТ 7473-72, м³	Бортовой камень ГОСТ 6665-82, шт / м³	Горючее на 1 трубы 45-3 ГОСТ 8814-75, М / кг	тип IIа: выемка грунта / подсыпка грунта, м³	тип IIб: выемка грунта / подсыпка грунта, м³
H	M	M1	L	B	l	m_1	m_2	ПТ-М11л	ПТ-М12л	ПТ-М14л	ПТ-М15л	ПТ-М11л	ПТ-М12л	ПТ-М14л	ПТ-М15л							
185	740	895	695	300	665	250	110	3 / 2,49	3 / 2,73	3 / 3,21	3 / 3,45	6 / 1,35	5 / 1,13	4 / 0,90	2 / 0,45	2,99	2,86	1,21	16 / 0,69	31,0 / 96,40	25 / 0,5	0 / 15
				400				4 / 3,32	4 / 3,64	4 / 4,28	4 / 4,60	6 / 1,80	5 / 1,50	4 / 1,20	2 / 0,60	3,98	3,67	1,75			30 / 0,5	9,5 / 19
				600				6 / 4,98	6 / 5,46	6 / 6,42	6 / 6,90	6 / 2,70	5 / 2,25	4 / 1,80	2 / 0,45	5,98	5,30	2,81			42 / 0,5	11 / 27
173	690	850	655	300	625	230	105	3 / 2,49	3 / 2,73	3 / 3,21	3 / 3,45	6 / 1,13	4 / 0,90	3 / 0,68	1 / 0,23	2,86	2,71	1,14	16 / 0,69	30,0 / 93,30	22 / 0,5	8 / 13
				400				4 / 3,32	4 / 3,64	4 / 4,28	4 / 4,60	5 / 1,50	4 / 1,20	3 / 0,90	1 / 0,30	3,82	3,48	1,64			27 / 0,5	8,5 / 17
				600				6 / 4,98	6 / 5,46	6 / 6,42	6 / 6,90	5 / 2,25	4 / 1,80	3 / 1,35	1 / 0,45	5,72	5,03	2,66			39 / 0,5	10 / 25
161	645	800	612	300	585	150	100	3 / 2,49	3 / 2,73	3 / 3,21	3 / 3,45	4 / 0,90	3 / 0,68	2 / 0,45	—	2,74	2,56	1,06	14 / 0,60	29,0 / 90,20	19 / 0,5	7 / 11
				400				4 / 3,32	4 / 3,64	4 / 4,28	4 / 4,60	4 / 1,20	3 / 0,90	2 / 0,60	—	3,65	3,29	1,53			24 / 0,5	7,5 / 15
				600				6 / 4,98	6 / 5,46	6 / 6,42	6 / 6,90	4 / 1,80	3 / 1,35	2 / 0,90	—	5,47	4,76	2,47			36 / 0,5	8 / 23
149	595	750	571	300	545	140	100	3 / 2,49	3 / 2,73	3 / 3,21	—	3 / 0,68	2 / 0,45	1 / 0,23	—	2,61	2,42	0,97	14 / 0,60	26,0 / 80,90	16 / 0,5	6 / 9
				400				4 / 3,32	4 / 3,64	4 / 4,28	—	3 / 0,90	2 / 0,60	1 / 0,30	—	3,48	3,11	1,41			21 / 0,5	6,5 / 13
				600				6 / 4,98	6 / 5,46	6 / 6,42	—	3 / 1,35	2 / 0,90	1 / 0,45	—	5,23	4,45	2,28			33 / 0,5	8 / 21
137	550	705	529	300	505	130	95	3 / 2,49	3 / 2,73	—	—	2 / 0,45	1 / 0,23	—	—	2,49	2,27	0,92	14 / 0,60	15,0 / 77,80	13 / 0,5	5 / 7
				400				4 / 3,32	4 / 3,64	—	—	2 / 0,60	1 / 0,30	—	—	3,32	2,92	1,11			18 / 0,5	5,5 / 11
				600				6 / 4,98	—	—	—	2 / 0,90	1 / 0,45	—	—	4,97	4,22	1,78			30 / 0,5	7 / 19
125	500	655	487	300	465	120	90	3 / 2,49	—	—	—	1 / 0,23	—	—	—	2,36	2,12	0,84	12 / 0,52	21,0 / 65,30	10 / 0,5	4,5 / 5
				400				4 / 3,32	—	—	—	1 / 0,30	—	—	—	3,15	2,73	1,22			15 / 0,5	5 / 9
				600				6 / 4,98	—	—	—	1 / 0,45	—	—	—	4,72	3,95	1,97			27 / 0,5	6 / 17
113	450	605	445	300	425	110	90	3 / 2,49	—	—	—	—	—	—	—	2,24	1,98	0,77	12 / 0,52	20,0 / 62,20	7 / 0,5	4 / 3
				400				4 / 3,32	—	—	—	—	—	—	—	2,98	2,54	1,12			12 / 0,5	4,5 / 7
				600				6 / 4,98	—	—	—	—	—	—	—	4,47	3,67	1,79			24 / 0,5	5 / 15

1 Данная конструкция лестничного схода разработана для насыпей и выемок земляного полотна дороги, сложенных из непучинистых, слабо пучинистых сухих грунтов
2 Конструкция сборных железобетонных маршей дана на СК 6103-86 01 25
3 Привязку, уточнение конструкции лестничного схода и его планировочное решение производить индивидуально при конкретном проектировании
4 Расход материалов и объемы работ по устройству тротуарных подходов к лестничным сходам учитывать индивидуально


Нач. отд.	Козсева		
Гл. специалист	Афонин		
Н. контр.	Щепин		
ГИП	Щепин		
Разраб.	Хакимова		
Пробер	Щепин		


СК 6103-86 01 06


Лестничные сходы типов IIа и IIб Геометрические размеры и расход материалов.


Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Мосинжпроект









1 Данный чертеж читать совместно с чертежом СК 6103-86 01.08
2 Узлы лестничных сходов даны на СК 6103-86.01.22-24
3. Размеры даны в см.

			СК 6103-86 01.07
Нач.отд	Кочерга		Лестничный сход типа IIс. План и разрезы.
Гл.спец	Воронин		
Н.контр	Щепин		
ГИП	Щепин		
Разраб	Неждова		
Провер	Щепин		


Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч.		1:40
Лист 1	Листов 1	


Мосинжпроект


Размеры, см								Расход материалов								Земляные работы	
H	M	M_1	L	B	ℓ	$\frac{m_1}{m_2}$	h	Сборные железобетонные марши, $\frac{шт}{м^3}$				Цемент раств М100 ГОСТ 7473-72, $м^3$	Монол железобетон балок дет М300 Мрз 150 сталь / бетон $\frac{кг}{м^3}$	Монолитный бетон стен М-200 Мрз 150 $м^3$	Засыпка песком пазух фундаментных блоков $м^3$	Поручень из трубы 45×3 ГОСТ 8732-75 $\frac{м}{кг}$	Выемка грунта, $м^3$	Подсыпка грунтом, насыпь, $м^3$
								ПТ-М11л	ПТ-М12л	ПТ-М14л	ПТ-М15л							
161	715	165	612	300	585	124/35	31	—	—	—	3 / 3,45	0,71	26,22 / 0,71	3,47	2,05	29,00 / 90,20	1,5	2,0
				400				—	—	—	4 / 4,60	1,07		4,62	2,66			
				600				—	—	—	6 / 6,90	1,79		6,94	3,88			
149	665	150	571	300	545	115/77	29	—	—	3 / 3,21	—	0,65	24,50 / 0,66	3,40	2,02	26,00 / 80,90	1,0	1,5
				400				—	—	4 / 4,28	—	0,98		4,53	2,61			
				600				—	—	6 / 6,42	—	1,64		6,80	3,81			
125	570	125	487	300	465	78/52	25	—	3 / 2,73	—	—	0,57	21,06 / 0,58	3,11	1,85	21,00 / 65,30	1,0	1,5
				400				—	4 / 3,64	—	—	0,86		4,15	2,39			
				600				—	6 / 5,46	—	—	1,44		6,23	3,49			
113	522	115	445	300	425	75/50	23	3 / 2,49	—	—	—	0,52	19,12 / 0,53	3,09	1,83	20,00 / 62,20	1,0	1,5
				400				4 / 3,32	—	—	—	0,79		4,12	2,37			
				600				6 / 4,98	—	—	—	1,31		6,18	3,34			


1. Данная конструкция лестничного схода разработана для насыпей и выемок земляного полотна дорог, сложенных из пучинистых и сырых грунтов
2. Конструкция сборных железобетонных маршей дана на СК 6103-86 01.25
3. Привязку уточнение конструкции лестничного схода и его планировочного решения производить индивидуально при конкретном проектировании.
4. Расход материалов и объемы работ по устройству тротуарных подходов к лестничным сходам учитывать индивидуально

Нач отд	Кузеева		СК 6103-86 01 08
Гл спец	Афонин		
Н контр	Щепин		Лестничный сход ... Размеры и расход материалов
Гип	Щепин		
Разраб	Нефедова		Масинжпроект
Провер	Щепин		












1. Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.11
2. Узлы лестничных сходов даны на черт. СК 6103-86 01.22-24
3. Размеры даны в см.


				СК 6103-86 01.09	
Начот.	Козеева			Лестничный сход типа III План и разрезы	Стадия: Р.Ч.
Гл.спец.	Афонин				Масса:
Контр.	Шепин				Масштаб: 1:100
ГИП	Шепин				Лист 1
Разработ.	Максимова				Листов 1
Проверил	Шепин				Росинжпроект





План





1. Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.11
2. Узлы лестничных сходов даны на черт. СК 6103-86 01.22-24
3. Размеры даны в см

Нач.отд.	Кравцова		
Гл.спец.	Черепин		
Н.контр.	Щетин		
ГИП	Щетин		
Разраб.	Ведренева		
Провер.	Щетин		

СК 6103-86 01 10

Лестничный сход типа ЛТ План и разрезы

Стадия	Масса	Масштаб
РЧ		1:100
Лист 1	Листов 1	

Мосинжпроект

Варианты	Размеры, см H	M	M1	L1	L2	l1	l2	m1	m2/m2'	Расход материалов: Сборные железобетонные марши, шт / м³ ПТ-М11А	ПТ-М12А	ПТ М14А	ПТ М15А	Ступени из монолитного бетона М300, Мрз 150 ГОСТ 25192-82, шт / м³, в сочетании с маршами ПТ-М12А	ПТ М12А	ПТ М14А	ПТ М15А	Сборная ж/б плита для стока воды К-6 ГОСТ 1808.1-81 шт / м³	Трамбованная плита из монолитного бетона М100 ГОСТ 25192-82 м³	Подготовка из монолитного бетона М100 ГОСТ 25192-82 м³	Подстилающий слой из песка ГОСТ 8736-77 м³	Цем. раствор М100 ГОСТ 7473-82 м³	Бортовой камень БР100.30.15 шт / м	Перекрытие из труб 45.3 ГОСТ 8732-75 / м/кг	Земляные работы для схода тип III а: Высота грунта / Подсыпка грунта м³	тип III б: Высота грунта / Обратная засыпка м³
I	185	280	1595	167	445	160	425	265	90/95	1/0,83	—	—	—	4/0,32	—	—	—	1/0,88	18/0,32	3,26	2,72	0,5	18/0,76	36/1120	5,1/45	41,5/1,5
II				125	487	120	485		55/60	—	1/0,91	—	—	—	3/0,24	—	—									
I	197	295	1635	209	445	200	425	280	90/95	1/0,83	—	—	—	5/0,40	—	—	—		19/0,33	3,39	2,85	0,5	20/0,84	37/115,1	5,3/50	115,0/1,5
II				167	487	160	465		70/75	—	1/0,91	—	—	—	4/0,32	—	—									
I	209	315	1675	251	445	240	425	300	105/110	1/0,83	—	—	—	6/0,48	—	—	—		19/0,33	3,43	2,98	0,5	20/0,84	37/115,1	5,5/55	48,5/1,50
II				209	487	200	465		90/95	—	1/0,91	—	—	—	5/0,40	—	—									
III				125	571	120	545		55/60	—	—	1/1,07	—	—	—	3/0,24	—									
I	221	330	1725	297	445	280	425	315	125/130	1/0,83	—	—	—	7/0,56	—	—	—		20/0,35	3,65	3,11	0,5	20/0,82	41/121,5	5,7/60	52,0/1,5
II				251	487	280	465		105/110	—	1/0,91	—	—	—	6/0,48	—	—									
III				167	571	160	545		70/75	—	—	1/1,07	—	—	—	4/0,32	—									
IV				125	612	120	585		55/60	—	—	—	1/1,15	—	—	—	3/0,24									
I	233	350	1760	334	445	320	425	335	145/150	1/0,83	—	—	—	8/0,64	—	—	—		21/0,37	3,76	3,22	0,5	20/0,82	42/130,6	5,9/65	55,5/1,5
II				297	487	280	465		125/130	—	1/0,91	—	—	—	7/0,56	—	—									
III				209	571	200	545		90/95	—	—	1/1,07	—	—	—	5/0,40	—									
IV				167	612	160	585		70/75	—	—	—	1/1,15	—	—	—	4/0,32									
I	245	370	1800	334	487	320	465	355	145/150	—	1/0,91	—	—	8/0,64	—	—	—		22/0,39	3,89	3,35	0,5	22/0,92	43/133,7	6,1/70	59,0/2,0
II				251	571	240	545		125/130	—	—	1/1,07	—	—	—	6/0,48	—									
III				209	612	200	585		90/95	—	—	—	1/1,15	—	—	—	5/0,40									
I	257	385	1850	297	571	280	545	370	125/130	—	—	1/1,07	—	—	—	7/0,56	—		23/0,40	4,03	3,49	0,5	24/1,01	43/133,7	6,3/75	62,5/2,0
II				251	612	240	585		105/110	—	—	—	1/1,5	—	—	—	6/0,48									
I	270	405	1890	297	612	280	585	390	125/130	—	—	—	1/1,5	—	—	—	7/0,56		24/0,42	4,15	3,61	0,5	24/1,01	47/145,2	6,5/80	65,0/2,00

1 Конструкция типа IIIа разработана для насыпей, - IIIб - для выемок земляного полотна сухих грунтов, сложенных из непучинистых, слабопучинистых и сухих грунтов.

2 Конструкция сборных железобетонных маршей дана на черт СК 6103-86 01 25

3 Привязку, уточнение конструкции лестничного схода и его планировочного решения производить индивидуально при конкретном проектировании.


Нач. отд.	Козсева	
Гл. спец.	Афонин	
Н. контр.	Шелин	
ГИП	Шелин	
Разраб.	Макимова	
Проверил	Шелин	

СК 6103-86 01 11


Лестничные сходы типов IIIа и IIIб Геометрические размеры и расход материалов


Стадия	Лист	Листов
Р4	1	1


Мосинжпроект



План








1. Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.14
2. Узлы лестничных сходов даны на черт. СК 6103-86.01.22 ÷ 24
3. Размеры даны в см


Нач.отд.	Козлова		
Гл.спец.	Ефанин		
Н.контр.	Щелин		
ГИП	Щелин		
Разраб.	Максимова		
Провер.	Щелин		


СК 6103-86 01.12


Лестничный марш типа IV а. План и разрезы

Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч		1:100
Лист 1	Листов 1	
Мосинжпроект		









1. Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.14.
2. Узлы лестничных сходов даны на черт. СК 6103-86.0122÷24
3. Размеры даны в см.

			СК 6103-86 01.13	
Нач.отд	Козлева		Лестничный сход типа №6 План и разрезы	Стадия: Р.Ч; Масса: ; Масштаб: 1:100
Гл.спец	Афонин			Лист: ; Листов:
Н.контр	Щелин			Масинжпроект
ГИП	Щелин			
Разраб	Недедова			
Провер.	Щелин			

Варианты	Размеры, см H	M	M_1	L_1	L_2	c_1	c_2	m_1	$\frac{m_2}{m_2^1}$	Расход материалов: сборные железобетонные марши, шт/м³ ПТ-М11л	ПТ-М12л	ПТ-М14л	ПТ-М15л	Сборная ж.б. ограждения лестниц ПО 18-10 ТУ 6-11-2124-0-3-84, шт/м³	Тротуарная плита для стока воды К-6 ГОСТ 17608-81, шт/м³	Подготовка из монолитного бетона №-100 ГОСТ 25192-82, м³	Подстилающий слой из песка ГОСТ 8736-77, м³	Цементный раствор М 100 ГОСТ 7473-52, м³	Бортовой камень БР100.30.15, шт/м³	Нарубень из трубы 45×3 ГОСТ 8732-75, м/кг	Земляные работы для схода тип IVа: выемка грунта	тип IVа: подсыпка грунта, м³	тип IVб: выемка грунта	тип IVб: обратная засыпка, м³
I	365	550	2150	612	612	585	585	535	295/300	—	—	—	2/2,30		29/0,51	6,54	6,00	0,24	30/1,26	59/183,5	8,5/120		110/2,5	
I	353	530	2110	612	571	585	545	515	275/280	—	—	1/1,07	1/1,15		28/0,49	6,38	5,80	0,23	30/1,26	58/180,4	8,0/115		105/2,5	
I	341	510	2070	571	571	545	545	495	275/280	—	—	2/2,14	—		27/0,47	6,22	5,70	0,23	28/1,18	57/177,3	7,5/110		100/2,5	
I	329	490	2030	612	487	585	465	480	240/245	—	1/0,91	—	1/1,15		26/0,46	6,05	5,50	0,22	28/1,18	57/177,3	7,0/105		95/2,5	
I	317	470	1990	612	445	585	425	460	220/225	1/0,83	—	—	1/1,15	1/0,88	25/0,44	5,89	5,30	0,21	28/1,18	56/174,2	6,5/100		90/2,0	
II				571	487	545	465		240/245	—	1/0,91	1/1,07	—											
I	305	450	1950	571	445	545	425	445	220/225	1/0,83	—	1/1,07	—		24/0,42	5,72	5,20	0,21	26/1,09	55/171,1	6,0/95		85/2,0	
I	293	430	1910	487	487	465	465	425	240/245	—	2/1,82	—	—		23/0,40	5,55	5,00	0,20	26/1,09	54/167,9	5,5/90		80/2,0	
I	281	410	1870	487	445	465	425	405	220/225	1/0,83	1/0,91	—	—		22/0,39	5,39	4,80	0,19	24/1,00	53/164,8	5,0/85		75/2,0	
I	269	390	1830	445	445	425	425	390	220/225	2/1,66	—	—	—		21/0,37	5,22	4,70	0,18	24/1,00	52/161,7	4,5/80		70/2,0	

1. Конструкция типа IVа разработана для насыпей, типа IVб для выемок земляного полотна дорог, сложенных из непучинистых слабопучинистых и сухих грунтов.
2. Конструкция сборных железобетонных маршей дана на черт СК 6103-86 01.25.
3. Привязку и уточнение конструкций лестничных сходов и их планировочные решения производить индивидуально при конкретном проектировании.
4. Расход материалов и объемы работ по устройству тротуарных водоводов к лестничным сходам учитывать индивидуально.


Нач. отд.	Кожсева	
Гл. спец.	Афонин	
Н. контр.	Шелин	
ГИП	Шелин	
Разраб.	Матюшова	
Пробр.	Шелин	


СК 6103-86 01.14


Лестничные сходы типов IVа и IVб Геометрические размеры и расход материалов.


Стадия: Р | Лист 1 | Листов 1


Мосинжпроект











1 Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.16.
2 Узлы лестничных сходов даны на СК 6103-86 01.23÷24.
3 Размеры даны в см.

			СК 6103-86 01.15.	
Нач. отд	Козеева		Лестничный сход типа IV с План и разрезы	Стадия / Масса / Масштаб
Гл. спец	Яфонин			РЧ. / 1:100
Н. контр	Щепин			Лист 1 / Листов 1
ГИП	Щепин			Магнитогорскгипрострой
Разраб	Нефедова			
Проверил	Щепин			

Варианты	Размеры, см									Расход материалов								Земляные работы
	H	h	M	L_1	L_2	A	B	l_1	l_2	Сборные железобетонные марши, шт./м³				Сборная железобетонная лестничная площадка 1.730.18-30 ГОСТ 21924.0-3-84, шт./м³	Цементный раствор М-100 ГОСТ 7473-82, м³	Монолитные железобетон балок Бетон М300 Мрз 150, м/м³	Монолитный бетон стен М200 Мрз 150, м³	Засыпка песком пазух фундаментных блоков, м³	Поручень из трубы 45×3 ГОСТ 8732-75, м/кг	Выемка грунта, м³
										ПТ-М11л	ПТ-М12л	ПТ-М14л	ПТ-М15л							
I	365	180	640	612	612	935	905	585	585	—	—	—	2 / 2,30		0,24	60,17 / 1,63	16,74		54,0 / 167,9	
I	353	168	620	612	571	935	865	585	545	—	—	1 / 1,07	1 / 1,15		0,23	59,45 / 1,58	16,19		53,0 / 164,8	
I	341	168	600	571	571	895	865	545	545	—	—	2 / 2,14	—		0,23	55,65 / 1,53	16,19		52,0 / 161,7	
I	329	144	580	612	487	935	785	585	465	—	1 / 0,91	—	1 / 1,15		0,22	54,80 / 1,48	15,04		51,0 / 158,6	
I	317	132	560	612	445	935	745	585	425	1 / 0,83	—	—	1 / 1,15		0,21	52,99 / 1,43	14,54		49,0 / 152,4	
II		144		571	487	895	785	545	465	—	1 / 0,91	1 / 1,07	—	2 / 1,79			15,04	5,65		21,0
I	305	132	530	571	445	895	745	545	425	1 / 0,83	—	1 / 1,07	—		0,21	51,23 / 1,39	14,54		48,0 / 149,3	
I	293	144	510	487	487	815	785	465	465	—	2 / 1,82	—	—		0,20	49,43 / 1,34	15,04		47,0 / 146,2	
I	281	132	490	487	445	815	745	465	425	1 / 0,83	1 / 0,91	—	—		0,19	47,62 / 1,29	14,54		46,0 / 143,1	
I	269	132	470	445	445	775	745	425	425	2 / 1,66	—	—	—		0,18	45,82 / 1,24	14,54		44,0 / 136,8	

1. Данная конструкция лестничного схода разработана для насыпей и выемок земляного полотна дорог, сложенных из пучинистых и сырых грунтов.
2. Конструкция сборных железобетонных маршей дана на СК6103-86 01.15
3. Привязку, уточнение конструкции лестничного схода и его планировочного решения производить индивидуально при конкретном проектировании.
4. Расход материалов и объемы работ по устройству тротуарных подходов к лестничным сходам учитывать индивидуально

Нач. отд.	Козеева	
Гл. спец.	Афонин	
Н. контр.	Щепин	
ГИП	Щепин	
Разраб.	Нефедова	
Подбор	Щепин	


СК 6103-86 01.16

Лестничный сход типа IV с геометрические размеры и расход материалов.

Стадия	Лист	Листов
Р Ч.	1	1

Мосинжпроект

План





1 Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.18 и СК 6103-86 01.21


2 Размеры даны в см.


			СК 6103-86 01.17
Нач. отд	Козеева		Лестничный сход типа V а. План и разрезы
Гл. спец.	Афонин		
Н. контр.	Щеглин		
Гип.	Щеглин		
Разраб.	Бобкелева		
Провер.	Щеглин		

Стадия	Масса	Масштаб
РЧ		1:100
Лист 1	Листов 2	
Мосинжпроект		










1. Размеры даны в см
2. Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01 17.1 СК 6103-86 01.21.
3. Узлы даны на черт. СК 6103-86 01 22 и СК 6103-86 01.23

СК 6103-86 01.18

Лист 2


План



1 Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.20 и СК 6103-86.21

2 Размеры даны в см.

				СК 6103-86 01.19		
Начата	Козеева			Лестничный сход типа V δ. План и разрезы	Стадия	Масса	Масштаб
Гл.спец.	Рассин				Р Ч		1:100
Нач.отд.	Щепин				Лист 1	Листов 2	
ГИП	Щепин						
Разраб.	Е.Зверенева				Машинэлпроект		
Провер.	Щепин						



1. Данный чертеж читать совместно с черт СК6103-86 01.19 и СК 6103-86 01.21
2. Узлы лестничных сходов даны на СК6103-86.01.22÷24
3. Размеры даны в см

Варианты	Размеры, см H	M	M1	L1	L2	L3	l1	l2	l3	m1	m2/m2	m3/m3	Расход материалов: Сборные железобетонные марши, шт/м3: ПТ-М11л	ПТ-М12л	ПТ-М14л	ПТ-М15л	Сборная железобетонная дорожная плита 1П20.18-16, шт/м3	Тротуарная плита для стока воды К-6, шт/м3	Подготовка из монолитн бетона М-100 ГОСТ 25192-82, м3	Подстилающий слой из песка ГОСТ 8736 77, м3	Цементный раствор М-100 ГОСТ 7473-82, м3	Бортовой камень БР100.30.15, шт/м3	Поручень из трубы 45×3 ГОСТ 8732-75, м/кг	Земляные работы для схода: тип Va: Выемка грунта / Подсыпка грунта, м3	тип Vб: Выемка грунта / Обратная засыпка, м3
I	550	825	2935	612	612	612	585	585	585	788	615	245	—	—	—	3	2	46	10,48	10,29	1,82	46	88	265	530
											510	240				4,15	1,76	0,81				1,93	273,7	550	8,5
I	538	807	2895	612	612	571	585	585	545	710	500	225	—	—	—	2		45	10,31	10,10	1,79			300	500
											495	220			1	2,30		0,79						550	8,5
I	526	789	2855	612	571	571	585	545	545	750	485	225	—	—	2	1		44	10,12	9,92	1,75			305	470
											480	220			2,14	1,15		0,77						500	8,0
I/II	514	771	2815	612	612	487	585	585	465	733	465/460	190/185	—	1/0,91	—	2/2,3		43	9,94	9,73	1,71	44	87	310	440
				571	571	571	545	545	545		785/480	295/220	—	—	3/3,21	—		0,75				1,85	270,6	500	8,0
I/II	502	753	2775	612	612	445	585	585	425	716	445/440	170/165	1/0,83	—	—	2/2,3		42	9,76	9,54	1,67			315	410
				612	571	487	585	545	465		475/470	190/185	—	1/0,91	1/1,07	1/1,15		0,74						450	8,0
I	490	735	2735	571	571	487	545	545	465	698	445	190	—	1	2	—		42	9,58	9,36	1,63			320	390
											440	185		0,91	2,14			0,74				42	83	400	7,5
I	478	717	2695	571	571	445	545	545	425	680	430/425	170/165	1/0,83	—	2/2,14	—	2	41	9,40	9,17	1,59	1,76	258,1	325	360
				612	487	487	586	465	465		410/405	190/185	—	2/1,82	—	1/1,15	1,76	0,72						400	7,5
I	466	699	2655	571	487	487	545	465	465	661	410	190	—	2	1	—		40	9,22	8,98	1,55			330	340
											405	185		1,82	1,0			0,70						350	7,5
I	454	681	2615	612	445	445	685	425	425	644	375	170	2	—	—	1		39	9,04	8,78	1,51	40	78	335	310
											370	165	1,66			1,15		0,68				1,68	242,6	350	7,0
I/II	442	663	2575	487	487	487	465	465	465	626	410/405	190/185	—	3/2,75	—	—		38	8,86	8,60	1,48			340	290
				571	445	445	545	425	425		375/370	170/165	2/1,66	—	1/1,0	—		0,67						300	7,0
I	430	695	2535	487	481	445	465	465	425	607	395	110	1	2	—	—		37	8,68	8,41	1,45			345	270
											390	165	0,83	1,82				0,65						300	7,0
I	418	627	2495	487	445	445	465	425	425	590	375	170	2	1	—	—		37	8,50	8,22	1,42	38	73	350	250
											370	165	1,66	0,91				0,65				1,60	227,0	300	6,5
I	406	609	2455	445	445	445	425	425	425	572	375	170	3	—	—	—		36	8,31	8,03	1,39			355	230
											370	165	2,49					0,63						250	6,5

1. Конструкции типа Va разработаны для насыпей, Vб – для выемок земляного полотна дорог, сложенных из непучинистых, слабопучинистых и сухих грунтов.
2. Конструкции железобетонных маршей даны на СК 6103-86.01.25
3. Привязку, уточнение конструкций лестничных сходов и его планировочных решений производить индивидуально при конкретном проектировании
4. Расход материалов и объёмы работ по строительству тротуарных подходов к лестничным сходам учитывать индивидуально

Нач. отд.	Казаков	
Гл. спец.	Ефонин	
Н. контр.	Щелин	
Гип.	Щелин	
Разраб.	Бобренева	
Провер.	Щелин	


СК 6103-86.01.21

Лестничные сходы типов Va и Vб. Геометрические размеры и расход материалов


Стадия	Лист	Листов
РЧ		4

Минэнергострой


I




II




III




IV




V




VI



VII



VIII




Данный чертеж читать совместно с черт. СК.6103-86 01 24

			СК 6103-86 01.22
Нач.отд	Кассева		Лестничные сходы. Узлы
Гл.спец	Фронин		
Н.контр	Щелин		
ГИП	Щелин		
Разраб	Макаимова		
Провер	Щелин		


Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч.		1:20
Лист 1	Листов 3	
Мосинжпроект		

IX




X


Армирование железобетонной балки



XI




XII




XIII



XIV




XV




Данный чертеж читать совместно с черт. СК 6103-86 01.24


XVI




XVII




XVIII



Детали крепления поручня к лестничному маршу




к плитам 1П30.18.




1. Цифрами на узлах показано:
   1 - цементный раствор М-100;
   2 - бетонная подготовка М-100;
   3 - песок;
   4 - асфальтобетон;
   5 - тощий бетон М-100;
   6 - уплотненный грунт.
2. Размеры даны в см.


ВИД СБОКУ




А - А
М 1:10




I
М 1:10



II
М 1:10



М-1
М 1:5



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ М-1

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	МАРКА ДЕТАЛИ	№№ ПОЗ	СЕЧЕНИЕ мм	ДЛИНА ПОЗ мм	КОЛ ВО НА ИЗД шт	ОБЩАЯ ДЛИНА м	ОБЩАЯ МАССА кг	МАССА В ИЗД. кг
ПТ-М14Аn	М-1	1	60×5	80	8	0,64	1,52	7,6
		2	Ø10 А II	300	16	4,80	6,08	
ПТ-М12Аn		1	60×5	80	10	0,80	1,90	9,5
		2	Ø10 А II	300	20	6,00	7,60	
ПТ-М14Аn		1	60×5	80	10	0,80	1,90	9,5
		2	Ø10 А II	300	20	6,00	7,60	
ПТ-М15Аn		1	60×5	80	12	0,96	2,28	11,4
		2	Ø10 А-II	300	24	7,20	9,12	

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ ПТ-М14А	ПТ-М12А	ПТ-М14А	ПТ-М15А
1.	МАРКА БЕТОНА	—	М-300 МРЗ-150	М-300 МРЗ-150	М-300 МРЗ-150	М-300 МРЗ-150
2	ОБЪЕМ БЕТОНА	$м^3$	0,83	0,91	1,07	1,15
3	ВЕС МАРША	Т	2,08	2,28	2,68	2,88
4	РАСХОД МЕТАЛЛА	КГ	66,38	104,17	165,81	128,25
5	СОДЕРЖ. МЕТАЛЛА В 1М БЕТ.	$кг/м^3$	79,99	114,47	152,96	155,00
6.	ДЛИНА МАРША L	ММ	4451	4869	5705	6123
7	a	ММ	900	1000	1200	1300
8	b	ММ	1672	836	1672	836
9	n	—	2	3	3	4
10	КОЛИЧЕСТВО СТУПЕНЕЙ	ШТ	11	12	14	15

1. АРМИРОВАНИЕ МАРШЕЙ ПРИНИМАТЬ ПО АЛЬБОМУ ВК 4601-86.
2. ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТУПЕНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗГОТАВЛИВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ ФОРМ ИЗ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 8568-77*
3. ЗАКЛАДНАЯ М-1 ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАКЛАДНОЙ НМ1-28-8(5) ПО КАТАЛОГУ НОРМАЛИЗОВАННЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ Ж.Б. ИЗДЕЛИЙ, СЕРИИ НМ-83.


НАЧ. ОТД	КОЗЕЕВА	
ГА СПЕЦ	АФФИЯН	
Н КОНТ	ЩЕПИН	
ГИП	ЩЕПИН	
РАЗРАБ	ЩЕРБАТЕНКО	
ПРОВЕРИЛ	ЩЕПИН	


СК 6103-86 01.25


ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ


СТАДИЯ	МАСС.	МАСШТАБ
Р Ч		1:25
ЛИСТ	ЛИСТОВ	

МОСИНЖПРОЕКТ









ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЙ

МАРКА УЧАСТКА ОГРАЖДЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, М		МАССА (СПРАВОЧНАЯ) КГ/М
	ШИРИНА, В	ШАГ СТОЕК S	
11 ДО - 4,5	0,37	4,00	20,0
11-ДО -3,5	0,37	3,00	23,0
11-ДО - 2,5	0,37	2,00	26,0
11 - ДО - 1,5	0,37	1,00	36,0
11 - ДО - 2Н	0,37	2,00	27,6
11 - ДО - 2К	0,37	2,00	27,6

1 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 26804-86
2 КОНСТРУКЦИЮ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПРИНЯТЬ ПО ЧЕРТЕЖАМ АЛЬБОМА СЕРИИ 503-0-42 „ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
3 ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНАВЛИВАТЬ ВНАХЛЕСТКУ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЫСТУПАЮЩЕГО ТОРЦА ЭЛЕМЕНТА В СТОРОНУ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.
4 ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ КОРРОЗИИ В СООТВЕТСТВИИ СО „СНиП 2.03.11-85


Нач. отд.	Кравцова		
Гл. спец.	Алфимов		
Н. контр.	Шапран		
ГИП	Щавинин		
Разраб.	Щавинский		
Провесил	Шепин		


СК 6103-86 02 01


МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАРЬЕРНОГО ТИПА ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УСТАНОВКИ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ


СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р Ч		1:100
ЛИСТ	ЛИСТОВ	

МОСИНЖПРОЕКТ









ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЙ

МАРКА УЧАСТКА ОГРАЖДЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, М		МАССА 1 СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ, Т
	ШИРИНА В	ШАГ СЕКЦИЙ С	
11-ДД-4S	0,75	4,00	40,0
11-ДД-2S	0,75	2,00	44,0
11-ДД-2Н	0,75	2,00	46,5
11-ДД-4П	0,75 - 0,95	4,00	40,5
11-ДД-2П	0,75 - 0,95	2,00	44,3

1 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 26804-86.
2 ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ ПО УЧАСТКУ 11 ДО-1-4S ДАНЫ НА СК 6103-86 02.01
3 КОНСТРУКЦИЮ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПРИНЯТЬ ПО ЧЕРТЕЖАМ АЛЬБОМА СЕРИИ 503-0-47 „ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
4 ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНАВЛИВАТЬ ВНАХЛЕСТКУ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЫСТУПАЮЩЕГО ТОРЦА ЭЛЕМЕНТА В СТОРОНУ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
5 ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ КОРРОЗИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП 2.03.11-85


НАЧ. ОТД.	ЧОЗЕВА		
ГА СПЕЦ	АФОНИН		
Н. КОНТР.	ЩЕПИН		
ГИП	ЩЕПИН		
РАЗРАБ.	ЩЕРБАТЕНКО		
ПРОВЕР.	ЩЕПИН		


СК-6103-86 02.02

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАРЬЕРНОГО ТИПА. ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УСТАНОВКИ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ


СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р. Ч.		1:100
ЛИСТ	ЛИСТОВ	

МОСИНЖПРОЕКТ





I - I
М 1:10



ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЙ

МАРКА УЧАСТКА ОГРАЖДЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, м		МАССА (СПРАВОЧНАЯ) кг/м
	ШИРИНА, B	ШАГ СТОЕК S	
11-ДО-3БЦ	0,41	3,00	25,0
11-ДО-2БЦ	0,41	2,00	22,0
11-ДО-2НЦ	0,41	2,00	26,4
11-ДО-2НЦ	0,41	2,00	27,3

1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 26804-86
2. КОНСТРУКЦИЮ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПРИНЯТЬ ПО ЧЕРТЕЖАМ АЛЬБОМА СЕРИИ 503-0-47 "ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
3. ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНАВЛИВАТЬ ВНАХЛЕСТКУ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЫСТУПАЮЩЕГО ТОРЦА ЭЛЕМЕНТА В СТОРОНУ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ КОРРОЗИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП 2.03.11-85.

СК 6103-86. 02 03


НАЧ. ГРП.	КОЛЕСНИК		
ГИП	ЛИЧИНА		
Н. КОНТР.	ЩЕПИН		
ГИП	ЩЕПИН		
РАЗРАБ.	ЩЕРБАТЕНКО		
ПРОВ.	ЩЕПИН		

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НАРЯДНОГО ТИПА. ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЯ В СОПРЯЖЕНИИ С БОРТОВЫМ КАМНЕМ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р. Ч.		1:100
ЛИСТ	ЛИСТОВ	

МОСИНЖПРОЕКТ


Установка ограждений на съездах транспортных развязок




Высота насыпи, м	Участок дороги в плане		d, м
от 2 до 3	На прямой		50
более 1	На кривых радиусом	от 400 до 1000	30
		от 60 до 400	20
		менее 60	10

5 Элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85

Ограждение стоек знаков и опор освещения на дорогах и улицах




Ограждение опор путепровода на дорогах и улицах





1. Металлоконструкции ограждений должны соответствовать требованиям ГОСТ 26804-86
2. Параметры и размеры металлических ограждений даны на СК6103-86 02 01
3. Конструкцию сигнальных столбиков принять по чертежам альбома серий 503-0-17 Элементы ограждений автомобильных дорог"
4. Ограждающие элементы устанавливать внахлестку с расположением выступающего торца элемента в сторону направления движения

				СК 6103-86 02 04			
Нач. отд	Козеева			Металлические ограждения барьерного типа. Планировочное решение установки на съездах транспортных развязок, стоек знаков, опор освещения и путепроводов	Стадия	Масса	Масштаб
Гл. спец.	Афанин				РЧ		
Н. контр.	Щепин				Лист	Листов 1	
ГИП	Щепин				Мосинжпроект		
Разраб.	Нефедова						
Провер.	Щепин						

Фрагмент ограды









Фрагмент ограды при уклоне

i, ‰	10	20	30	40	50
Δ мм	25	50	75	100	125





1. При индивидуальном обосновании допускается замена конструктивных элементов и изменение высоты ограждения.
2. Открытые металлические ограждения покрывать масляной краской, находящиеся в земле и асбестоцементные трубы эмалью ХВ.
3. Допускается замена вида антикоррозийного покрытия в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Спецификация стали на элемент ограждения

Наименование	Марка арм изд	№ поз	Сечение мм	Длина мм	Кол-во на марку	Кол-во на элемент	Общ длина на м	Общ масса, кг	Масса на элемент кг
Опора	К-1 (2 шт)	1	12А-I	2900	1	2	5,80	5,15	7,71
		2	6А-I	110	10	20	2,20	0,49	
	Отдельные стержни	2	6А-I	110	1	20	2,20	0,49	
		3	20А I	320	1	2	0,64	1,58	
Секция	С-1	4	∠25-25	2500	1	1	2,50	16,8	40,58
	Уголок	5	∟40-4	2000	1	2	4,00	9,68	
		6		2500	1	2	5,00	12,10	
	Отдельные стержни	7	6А I	2000	1	2	4,00	0,89	
		8	6А-Т	2500	1	2	5,00	1,11	

Расход материалов на 100 п.м ограждения

№ п/п	Наименование	Нормат документ.	Ед изм	Кол-во
1	Асбестоцементная безнапорная труба Ду=150мм 23м	ГОСТ 1839-80	шт / п.м	40 / 120
2	Арматурная сталь на опоре	ГОСТ 5781-82	кг	308,4
3	Арматурная сталь на секции	ГОСТ 8509-72 ГОСТ 3336-80	кг	1623,2
4	Фундаментный блок ФО-2	ТУ 400-1-89-76	шт / м³	40 / 11,20
5	Раствор М 100	ТУ 400-24183-72	м³	4,0
6	Песок	ГОСТ 8736-77	м³	8,2
7	Эмаль типа ХВ	ГОСТ 18374-79 ГОСТ 6993-70	м² / кг	42,5 / 14,7
8	Краска масляная	ГОСТ 8292-75	м² / кг	57,6 / 12,3


Нач отд	Хозсева	
Гл спец	Фонин	
Н контр	Щепин	
ГИП	Щепин	
Разраб	Макарова	
Провер	Щепин	

СК 6103-86 02 06

Металлические пешеходные ограждения сетчатого типа

Стадия	Масса	Масштаб
Р Д		1:40
Лист 1	Листов 1	

Мосинжпроект





Расход материалов на 100 п.м ограждения

N/N п/п	Наименование	Нормат. документ	Ед. изм	Кол-во
1	Головка	—	шт / кг	50 / 292,5
2	Труба 45×3 мм	ГОСТ 8734-75	м / кг	265 / 824,1
3	Розетка	—	шт. / кг	50 / 282,5
4	Пята	—	шт / кг	50 / 200,0
5	Уголок L 75×50×6	ГОСТ 8510-72	м / кг	50,25 / 285,92
6	Стержень ф8 AI	ГОСТ 5781-82	м / кг	3,5 / 1,38
7	Краска масляная	ГОСТ 8292-75	м² / кг	54,8 / 16,4

1. При установке ограждений на кривых с радиусом закругления ≤ 16 м горизонтальные трубы гнуть по радиусу кривых.
2. Допускается замена вида антикоррозийного покрытия в соответствии со СНиП 2.03.11-85.
3. При индивидуальном обосновании допускается замена конструктивных элементов ограждений при сохранении его высоты 1 м и соблюдении принципа сборности.

		СК 6103-66 Д2.05	
Нач. отд.	Козева	Металлические пешеходные ограждения из труб	Стадия: РЧ; Масса: ; Масштаб: 1:20
Гл. спец.	Воронин		
Н. контр.	Щелин		Лист; Листов 1
ГИП	Щелин		Мосинжпроект
Разраб.	Неофедова		
Провер.	Щелин		





Варианты конструктивных решений	Высота подпорной стенки H, м	Расход основных материалов на 10 п.м. подпорной стенки									
		Сборный железобетон							Монолитный железобетон В22,5(М300) F_{rz}150, м³	Бетон на мелком заполнителе В22,5(М300) F_{rz}150, м³	Песчаный подстилающий слой, м³ / Щебеночный подстилающий слой, м³
		Стеновой блок			Фундаментный блок			Суммарный объем м³			
		Марка	Кол	м³	Марка	Кол	м³				
I	3,0 ÷ 3,5	СТ-50	5	16,60	ФБ-2	6,13	15,40	32,00	3,72	1,26	— / 4,08
	2,5 ÷ 3,0	СТ-45	5	14,35				29,75		1,28	
	2,0 – 2,5	СТ-40	5	12,30				27,70		1,30	
	1,5 ÷ 2,0	СТ-35	5	10,20				25,60		1,32	
	1,0 ÷ 1,5	СТ-30	5	8,40				23,60		1,34	
II	—	—	—	—	ФБ-2	6,13	15,40	—	3,82	—	18,36
	2,5 – 3,0	СТ-40	5	12,30				27,70		1,30	
	2,0 ÷ 2,5	СТ-35	5	10 20				25,60		1,32	
	1,5 ÷ 2,0	СТ-30	5	8,40				23,10		1,34	

1. Размеры даны в сантиметрах.
2. Конструкции стеновых блоков СТ 30÷СТ50 и фундаментного блока ФБ-2 даны в альбоме РК 5101-83.
3. Заделку зазоров фундаментных блоков, омоноличивание выпусков и их армирование осуществлять в соответствии с регламентами по альбому СК 5101-72".
4. Швы между стеновыми и фундаментными блоками должны быть заполнены цементным раствором М-100.
5. Допускается изменение высоты омоноличивания выпусков стеновых блоков при индивидуальном обосновании.
6. При стр-ве подпорных стенок на непучинистых грунтах подстилающий слой не устраивать.

СК 6103-86. 05.01

Сборные железобетонные подпорные стенки из блоков СТ-30 ÷ СТ-50 и ФБ-2.


Нач. отд.	Козеева		
Гл. спец.	Агронин		
Н. контр.	Ольгин		
ГИП	Шустин		
Разраб.	Кондауров		
Проверил	Шустин		

Стадия	Масса	Масштаб
Р.Д.		1:50
Лист	Листов 1	


Мосинжпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вариант I



Вариант II




Категории конструктивных решений	Высота подпорной стенки H, м	Расход основных материалов на 10 п.м подпорной стенки									
		Сборный железобетон							Монолитный железобетон В22,5 (М300) Мрз 150 м³	Бетон на мелком заполнителе В22,5 (М300) Мрз 150 м³	Песчаный подстилающий слой, м³ / Щебеночный подстилающий слой, м³
		Стеновой блок			Фундаментный блок			Суммарный объем м³			
		Марка	Кол	м³	Марка	Кол	м³				
I	≤ 1,0	СТ-25	5	4,95	ФБ-3	6,13	8,03	12,98	0,8	0,85	— / 2,9
II	1,0–1,5	СТ-25	5	4,95	ФБ-3	6,13	8,03	12,98	0,9	0,85	13,05 / —
	≤ 1,0	СТ-20	5	3,95				11,95		0,85	

1. Размеры даны в сантиметрах.
2. Конструкции стеновых блоков СТ20, СТ25 и фундаментного блоков ФБ-3 даны в альбоме РК 5101-83.
3. Заделку зазоров фундаментных блоков, омоноличивание выпусков и их армирование осуществлять в соответствии с решениями по альбому СК 5101-72*.
4. Швы между стеновыми и фундаментными блоками должны быть заполнены цементным раствором М-100.
5. Допускается изменение высоты омоноличивания выпусков стеновых блоков при индивидуальном обосновании.
6. При строительстве подпорных стенок на непучинистых грунтах подстилающий слой не устраивать.

			СК 6103-88 03.02
Нач. отд.	Казеева		Сборные железобетонные подпорные стенки из блоков СТ-20; СТ-25 и ФБ-3. Стадия: Р Ч; Лист; Листов
Гл. спец.	Афонин		
Н. контр.	Щерин		
ГИП	Щетин		
Изгтав.	Кандауров		
Проверил	Шилкин		Металлические изделия

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Варианты конструктивных решений	Высота подпорной стенки H, м	Расход основных материалов на 10 п.м подпорной стенки									
		Сборный железобетон							Монолитный железобетон В22,5 (H>700) Мрз 150 м³	Цементный раствор М50 h=2см, м² / Бетонная подготовка В7,5 h 10см м³	Песчаный подстилающий слой м³
		Стеновой блок			Плита днища			Суммарный объем м³			
		Марка	Кол	м³	Марка	Кол	м³				
I	≤ 1,25	БС-1С	5,55	4,78	КД 36	4,76	3,43	8,27	1,78	0,68 / 3,60	18,0
II	≤ 0,65	БС-1К	5,55	3,61	–	–	–	3,61	3,60	0,08 / 2,30	12,15

1. Конструкции БС-1С и БС-1К даны в альбоме РК 1101-82, КД-36 дана в альбоме РК 2501-82 данные изделия должны выпускаться с каркасов ценентобетона по морозостойкости Мрз 150
2. Швы между стеновыми блоками и плитами днища должны быть заполнены цементным раствором М-100
3. Допускается изменение высоты омоноличивания выпусков стеновых блоков при индивидуальном обосновании
4. При строительстве подпорных стенок на неустойчивых грунтах подстилающий слой не устраивается
5. Размеры даны в сантиметрах

Гл.спец.	Фронин	
Н.контр.	Шепин	
Гл.ИП	Щеглов	
Нач.отд.	Колодяров	
Гл.арх.пр.	Шепин	

СК 6103-86 03 03


Сборные железобетонные подпорные стенки из блоков БС-1С БС-1К и плиты КД-36

Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 10


Мосинжпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Вариант I



1 1



Вариант II



Варианты конструктивных решений	Высота подпорной стенки H, м	Расход основных материалов на 10 п м подпорной стенки									
		Сборный железобетон							Цементно-песчаный раствор марки М100 h 2см, м³	Бетонная подготовка B7,5 h 10 см, м³	Засыпка пазух слой м³
		Фундаментные блоки						Суммарный объем м³			
		Марка	Кол	м³	Марка	Кол.	м³				
I	<2,0	ФБС24 6 6-Т	35,8	70,2	ФБС12 6 3 Т	4,16	182	72,12	1,07	1,37	7,32
II	<1,0	ФБС24 6 6 Т	14,7	28+5	ФБС12 6 6 Т	4,0	381	32,59	0,72	0,80	1,20

1. Конструкция фундаментных блоков должны соответствовать требованию ГОСТ 13579-78. Марка по морозостойкости бетонных блоков должна быть не ниже Мрз 150.
2. Укладку фундаментных блоков производить с перевязкой по цементному раствору М100.
3. При строительстве подпорных стенок на непучинистых грунтах подстилающий слой не устраивается.
4. Размеры даны в сантиметрах

Нач отд	Казеева		
Гл спец	Афонин		
Н контр	Щепин		
Рук гр	Щепин		
Ст раб	Кондратьев		
Н сектора	Щепин		

СК 6103-86 ОС 04

Сборные бетонные подпорные стенки из блоков ФБС24 6 6-Т и ФБС12 6 6 Т

Стадия	Лист	Листов
РЧ		1 50

Ин т | Сектор 1

Москва 1988 г

gost.e-ecolog.ru