ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИИ 320-35

Архитектурно-планировочные решения внешнего благоустройства и озеленения участка жилых групп на 2,0 - 4,0 тысячи жителей. (2-я строительно-климатическая зона)

Альбом I

Придомовые сады-палисадники.
Площадки отдыха населения.
Хозяйственные площадки.

Часть 2

С м е т ы

г.Москва - 1970 г.

10758-02

gost.e-ecolog.ru

ЦИТП ГОССТРОЯ СССР

Москва, Спартаковская ул., 2-а, корпус 8

Центральный институт типовых проектов просит дать Ваши замечания и предложения по улучшению качества направляемого Вам проекта

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ _____
(номер проекта)

Наименование проекта _____

_____

Проектная организация - автор проекта _____

_____

Замечания о недостатках в проекте не рациональные объёмно-планировочные и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфические дефекты и т. п. и предложния по их устранению _____

_____

_____

Подпись должностного лица и наименование организации _____

_____

_____

Дата _____

Тиражировано Свердловским филиалом ЦИТП
620062 г. Свердловск, К-62, ул. Генеральская, 3-а
Заказ 2279 Тираж 150 Цена 1-98
Инв. № 10758-02 1971 г.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИЯ 320-35

Архитектурно-планировочные решения.внешнего благоустройства и озеленения участка жилых групп на 2-4 тысячи жителей (2-я строительно-климатическая зона).

Альбом I

Придомовые сады - палисадники.
Площадки отдыха населения.
хозяйственные площадки.

ЧАСТЬ 2 .

Сметы в нормах и ценах, введенных с I/I-1969 г.

Зам.главного инженера Института (В.Ермаков)

Руководитель мастерской №5 (Г.Луцкий)

Начальник сметного отдела (Ю.Штерентерп)

Составила (Т.Сергеева)

Центральный институт типовых проектов

г.Москва - 1970 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№ смет п/п	Наименование работ	Стоим. в руо.	№ стр.
I	2	3	
I.	Палисадник шириной до 3-х метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант I	I72	5
2.	То же, вариант 2	20I	7
3.	То же, вариант 3	2I5	9
4.	То же, вариант 4	200	I2
5.	То же, вариант 5	I97	I5
6.	То же, вариант 6	I68	I8
7.	То же, вариант 7	205	2I
8.	То же, вариант 8	204	24
9.	Палисадник шириной не более 6-ти метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант I	368	27
I0.	То же, вариант 2	376	30
II.	То же, вариант 3	340	33
I2.	То же, вариант 4	352	36
I3.	То же, вариант 5	383	39
I4.	То же, вариант 6	370	42
I5.	То же, вариант 7	322	45
I6.	То же, вариант 8	30I	48
I7.	То же, вариант 9	302	5I
I8.	Палисадник шириной десять и более метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант I	I864	54
I9.	То же, вариант 2	2755	58
20.	То же, вариант 3	3582	62
2I.	То же, вариант 4	2992	66
22.	Палисадник на уклоне шириной менее 8 метров. Площадка у входа в жилое здание	2530	70

I	2	3	
23.	Палисадник на уклоне шириной более 8 метров. Площадка у входа в жилое здание	I789	73
24.	Придомовая территория односекционного многоэтажного жилого здания	2518	76
25.	Придомовая территория спаренных односекционных многоэтажных жилых домов	9125	80
26.	Площадка для мусоросборников круглая	567	84
27.	Площадка для мусоросборников прямоугольная	568	87
28.	Площадка с оборудованием для сушки белья. Вариант I	615	90
29.	То же, вариант 2	908	92
30.	Площадка с оборудованием для чистки ковров. Вариант I	247	94
31.	То же, вариант II	267	97
32.	Площадка тихого отдыха. Вариант I	I09	99
33.	То же, вариант II	I50	I0I
34.	Площадка тихого отдыха из типовых элементов. Вариант I	252	I03
35.	То же, вариант II	308	I05
36.	Площадка тихого отдыха с розарием.	I063	I07
37.	Площадка тихого отдыха с плодоводекоративным садом	2527	II0
38.	Озорно-ландшафтная площадка с местами для тихого отдыха	4883	II3
39.	Площадка для настольных игр. Вариант I	662	II6
40.	То же, вариант II	I034	II9
41.	Комплексная площадка отдыха. Вариант I	5512	I2I
42.	То же, вариант II	5966	I25
43.	То же, вариант III	5336	I28

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант I.

Сметная стоимость I72 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	67,0	0,064	4,28
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I0,05	0,59	5,93
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительного слоя земли	I0м2	2,0	7,07	I4,I4
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	2,0	0,25	0,50
5.	ГЭС цен.№I разд.4 с.I46.	Семяна газонных трав	кг	4,0	3,I2	I2,48
6.	I3-35 т.2I-7б	Устройство садового борта из кирпича на ребро	м3	0,I6	3,47	0,56
	Ценник 2 типов. проектам и.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,06	47,50	2,85
	п.I05	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,04	I3,I0	0,52
7.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера глубиной до 25 см	I00 м2	0,29	7,76	2,25
8.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,29	I5,50	4,50
	Ценник к т. [illegible] I п	Щебень 40-70 мм	м3	3,74	8,09	30,26

1	2	3	4	5	6	7
	п.236	Щебень 10-20 мм	м3	0,33	8,81	2,91
		В о д а	"	0,58	0,1	0,06
9.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,29	10,79	3,13
	Ценник к типов. проект. п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	2,06	11,90	24,51
	п.300	П е с о к	м3	0,15	4,96	0,74
10.	10-109--156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	10	0,521	5,21
11.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарника группами в ямы	"	10	0,078	0,78
	ГМС Ц.№ 1 разд.4 п.76	Стоимость спиреи остро-зубчатой	"	10	0,19	1,90
12.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	10	0,037	0,37
13.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками - саженцами в группах	"	10	0,16	1,60
14.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	м2	20,0	0,299	5,98
		итого:	руб.			125,46
		С начислением 16,5%	"			146,16
		С плановыми накоплен.6%	"			154,93
15.	Смета 320-25	Установка скамейки С-1в со спинкой	шт	1	17,29	17,29
		Всего:	руб.			172,22

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	I4,0	0,299	4,I9
		Итого:	руб.			
		С начислением I6,5%	"			I86,43
		С плановыми накопл.6%	"			I97,62
I8.	Смета 320-25	Установка скамейки со спинкой	шт	I	I7,29	I7,29
		Всего:	руб.			2I4,9I

С М Е Т А

на устройство приямка шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 4.

Сметная стоимость 200 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	68,0	0,064	4,35
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I0,20	0,59	6,02
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительного слоя земли	I0м2	I,66	7,07	II,74
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	I,66	0,25	0,42
5.	ГМС Ц.№I разд.4 п.I46.	Семена газонных трав	кг	3,32	3,I2	I0,36
6.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера глубиной до 25 см	I00 м2	0,28	7,76	2,I7
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,28	I5,50	4,34
	Ценник к типовым проектам п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	3,6I	8,09	29,20
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,32	8,8I	2,82
		В о д а	"	0,56	0,I	0,06
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	I00 м2	0,28	I0,79	3,02
		Цена: 9,2+I,59=				

I	2	3	4	5	6	7
	Ценник к типовым проектам п.3I0	Смесь асфальтобетонная	шт	I,99	II,90	2>,68
	п.300	П е с о к	м3	0,I4	4,96	0,69
9.	I0-I26-I78 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки однородной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	II,0	0,657	7,23
I0.	I0-I34 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	"	II,0	0,I>	I,43
	ГМС Ц.№ I разд.4 п.76	Стоимость: Клен гиннала	шт	II	0,I9	2,09
II.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	4,40	0,96>	4,24
I2.	I0-I47-2I0 т.I5-206	Посадка однолетних цветов	"	4,40	0,7>9	>,25
	ГМС п.I57	Стоимость: Ясколка войлочная	шт	I98	0,09	I7,82
I>.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	II	0,037	0,4I
I4.	I0-I84 т.I5-28в	Уход за кустарниками-саженцами в однорядной живой изгороди	м	II	0,27	2,97
I5.	I0-I88 т.I5-296	Уход за цветами из однолетних цветов	м2	4,40	I,05	4,62
I6.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	I6,60	0,299	4,96
		итого:	руб.			I47,89

I	2	3	4	5	6	7
		С начислением I6,5%	руб.			I72,29
		С плановыми накопл.6%	"			I82,6э
I7.	Смета э20-25	Установка скамейки С-Iв со спинкой	шт	I	I7,29	I7,29
		Всего:	руб.			I99,92

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 5.

Сметная стоимость I97 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	2	4	5	6	7
I.	1-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	66,0	0,064	4,22
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	9,90	0,59	5,84
3.	I0-I39-200 т.I5-I8о	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	I,6	7,07	II,3I
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	I,6	0,25	0,40
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	3,80	3,I2	9,98
6.	I3-35 т.2I-7б	Обрамление цветочницы кирпичом	м3	0,04	3,47	0,I4
	Ценник к типовым проектам п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,02	47,50	0,95
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,009	I3,I0	0,I2
7.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,26	7,36	2,02
8.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,26	I5,50	4,03
	Ценник к типовым проектам п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	3,55	8,09	27,I0

I	2	3	4	5	6	7
	п.236	Щебень 10-20 мм	м3	0,50	8,81	2,64
		В о д а	"	0,52	0,1	0,05
9.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см Цена 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,26	10,79	2,81
	Ценник к типовым проектам п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	1,85	11,90	22,02
	п. 300	П е с о к	м3	0,13	4,96	0,64
10.	10-126-178 т.15-16в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	10	0,657	6.57
11.	10-134 т.15-17а	Посадка однорядной живой изгороди	"	10	0,13	1,60
	Гмс п.76	Стоимость: Клен гиннала	шт	11	0,19	2,09
12.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	5,0	0,963	4,82
13.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	5,0	0,58	2,90
	Гмс п.157	Стоимость: Ясколка войлочная	шт	180	0,09	16,20
	п.157	Флокс метельчатый	"	70	0,09	6,30
14.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	11	0,037	0,40

I	2	3	4	5	6	7
I5.	I0-I84 т.I5-28в	Уход за кустарниками саженцами в однорядной живой изгороди	м	I0	0,27	2,70
I6.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	5,0	0,595	2,98
I7.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	I6,0	0,299	4,78
		Итого:	руб.			I45,3I
		С начислением I6,5%	"			I69,29
		С плановыми накопл.6%	"			I79,44
I8.	Смета 320-25	Установка скамейки С-Iв	шт	I	I7,29	I7,29
		Всего:	руб.			I96,73

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 6.

Сметная стоимость I68 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	68,0	0,064	4,35
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I0,20	0,59	6,02
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	0,85	7,07	6,0
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	0,85	0,25	0,2I
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	I,7	3,I2	5,30
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,29	7,76	2,25
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,29	I5,50	4,50
	Ценник к типовым проектам п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	3,74	8,09	30,25
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,33	8,8I	2,9I
		В о д а	"	0,58	0,I	0,06
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	I00 м2	0,29	I0,79	3,I3
		Цена: 9,2+I,59=I0,79				

1	2	3	4	5	6	7
	Ценник к типовым проектам п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	2,06	II,90	24,5I
	п.300	П е с о к	м3	0,I5	4,96	0,74
9.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	6,0	0,92	5,52
I0.	I0-I-5 т.I5-I7б	Посадка кустарника	"	6,0	0,25	I,50
	ГМС п.76	Стоимость: а) айва японская низкая	кг	I6	0,I9	3,04
II.	I0-I09-I56 т.I5-II2	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	6	0,52I	3,I3
I2.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарника группами в ямы	"	6	0,078	0,47
	ГМС п.76	Стоимость: Сирень венгерская	"	6	0,I9.	I,I4
I3.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	6	0,037	0,22
I4.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	6,0	0,365	2,I9
I5.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками-саженцами в группах	шт	6	0,I6	0,96
I6.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,5	0,963	2,4I

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	2,5	0,58	I,45
	ГЭС п.I57	Стоимость: Крокус	шт	50	0,09	4,50
	п.I57	Флокс метельчатый	"	I6	0,09	I,44
I8.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,5	0,595	I,49
I9.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	8,5	0,299	2,54
		Итого:	руб.			I22,2э
		С начислением I6,5%	"			I42,4С
		С плановыми накопл.6%	"			I50,94
20.	Смета э20-25	Установка деревянной скамейки С-Iв	шт	I	I7,29	I7,29
		Всего:	руб.			I68,2*

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной до >-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 7.

Сметная стоимость 205 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	>	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	68,0	0,064	4,>5
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I0,20	0,59	6,02
>.	I0-I>9-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	I,>5	7,07	9,54
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	I,35	0,25	0,>4
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	2,70	>,I2	8,42
6.	>2-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера толщ.25 см	I00 м2	0,II	7,76	0,85
7.	>2-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,II	I5,50	I,7I
	Ценник к типовым проектам п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	I,42	8.09	II,49
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,I3	8,8I	I,I5
		В о д а	"	0,22	0,I	0,02
8.	>2->>7 т.45-57а >2-338 т.45-576	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	I00 м2	0,II	I0,79	I,I9
		Цена: 9,2+I,59=I0,79				

I	2	3	4	5	6	7
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	0,78	II,90	9,28
	п.300	П е с о к	м3	0,06	4,96	0,30
9.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	I,0	I0,8	I0,8
	Ценник к типовым проектам п.43°0	Стоимость плит	"	I,0	40,30	40,30
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	27,4I	0,2I4	5,87
I0.	I0-I09-I56 т.I5-II8	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	I2	0,52I	6,25
II.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарника группами	"	I2	0,078	0,94
	ГМС п.76	Стоимость: Чубушник пушистый	"	I2	0,I9	2,28
I2.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	5,5	0,965	5,37
I3.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	5,5	0,58	2,03
	ГМС п.I57	Стоимость: Флокс метельчатый	шт	35	0,09	3,I5
I4.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	I2	0,037	0,44
I5.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками -саженцами в группах	"	I2	0,I6	I,92
I6.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	5,5	0,595	2,08

I	2	3	4	5	6	7
I7.I0-I9I т.I5-299		Уход за газонами	м2	I3,50	0,299	4,04
		Итого:	руб.			I38,I3
		С начислением I6,5%	"			I60,92
		С плановыми накопл.6%	"			I70,58
I8. Смета 320-25		Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	2	I7,29	34,58
		Всего:	руб.			205,I6

С М Е Т А

на устройство полисадника шириной до 3-х метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 8.

Сметная стоимость 204 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	68,0	0,064	4,35
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I0,20	0,59	6,02
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	I,46	7,07	I0,32
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	I,46	0,25	0,37
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	2,92	3,I2	9,II
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера толщ.25 см	I00 м2	0,I0	7,76	0,78
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,I0	I5,50	I,55
	Ценник к типовым проектам п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	I,29	8,09	I0,44
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,I2	8,8I	I,06
		Вода	"	0,20	0,I	0,02
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	I00 м2	0,I0	I0,79	I,08
		Цена: 9,2+I,59=				

1	2	3	4	5	6	7
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	0,71	11,90	8,45
	п.500	П е с о к	м3	0,05	4,96	0,25
9.	11-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками ЬП-1 Цена: 12,0х0,9=	м3	1,0	10,8	10,80
	Ценник п.4380	Стоимость плит из бетона М-200	м3	1,0	40,50	40,50
		Арматура В-I	кг	27,41	0,214	5,87
10.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	12	0,521	6,25
11.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарника группами	"	12	0,078	0,94
	ГМС	Стоимость: Чубушник пушистый	"	12	0,19	2,28
12.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	3,4	0,963	3,27
13.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	3,4	0,58	1,97
	ГМС п.157	Стоимость: Флокс метельчатый	шт	34	0,09	3,06
14.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	12	0,037	0,44
15.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками-саженцами в группах	"	12	0,16	1,92
16.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	3,4	0,595	2,02

1	2	3	4	5	6	7
I7.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	I4,6	0,299	4,37
		Итого:	руб.			I37,29
		С начислением I6,5%	"			I59,94
		С плановыми накопл.6%	"			I69,54
I8.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	2	I7,29	34,58
		Всего:	руб.			204,I2

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант I.

Сметная стоимость 368 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	97,0	0,064	6,2I
2.	I-692 т.I9-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I4,55	0,59	8,58
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	3,35	7,07	23,68
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	3,35	0,25	0,84
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	6,70	3,I2	20,90
6.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,39	7,76	3,03
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,39	I5,50	6,05
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	5,03	8,09	40,69
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,45	8,8I	3,96
		В о д а	"	0,78	0,I	0,08
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-576	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,39	I0,79	4,2I

I	2	3	4	5	6	7
п.	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	2,77	II,90	32,96
	п.300	П е с о к	м3	0,20	4,96	0,99
9.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	9,0	0,92	8,28
I0.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка кустарника	"	9,0	0,25	2,25
	ГМС п.76	Стоимость: Шиповник морщинистый	шт	I8	0,I9	3,42
II.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	I2	0,52I	6,25
I2.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарника группами	"	I2	0,078	0,94
	ГМС п.76	Стоимость: Чубушника Лемуана	"	I7	0,I9	3,23
I3.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	7,5	0,963	7,22
I4.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	6,5	0,58	3,77
I5.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	I,0	0,739	0,74
	ГМС п.I57	Стоимость: а) Солидаго	шт	65	0,09	5,85
	-"-	б) Петуния (фиолетовая)	"	50	0,09	4,50
I6.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников - саженцев	"	35	0,837	I,50

1	2	3	4	5	6	7
I7.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	9,0	0,365	3,29
I8.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками саженцами в группах	шт	I2	0,I6	I,92
I9.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	6,5	0,595	3,87
20.	I0-I88 т.I5-29б	Уход за цветами из однолетних цветов	"	I,0	I,05	I,05
2I.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	33,5	0,299	I0,02
		Итого:	руб.			220,08
		С начислением I6,5%	"			256,59
		С плановыми накопл.6%	"			27I,78
22.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	2	I7,29	34,58
23.	320-9	Установка цветочниц Ц-2-5	"	2	32,0	62,0
		Всего:	руб.			368,36

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант 2.

Сметная стоимость 376 руб.

№ № пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	2	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I00,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I5,0	0,59	8,85
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	3,5	7,07	24,75
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	3,5	0,25	0,88
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	7,6	3,I2	2I,84
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,42	7,76	3,26
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,42	I5,50	6,5I
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	5,42	8,09	43,85
	п.256	Щебень I0-20 мм	"	0,48	8,8I	4,23
		В о д а	"	0,84	0,I	0,08
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	I00 м2	0,42	I0,79	4,53
		Цена: 9,2+I;59 =				
	п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	2,98	II,90	35,46

I	2	3	4	5	6	7
	п.300	П е с о к	м3	0,2I	4,96	I,04
9.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	I0,0	0,92	9,20
I0.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка кустарника	"	I0,0	0,25	2,50
	ГМС п.76	Стоимость: Спирея ниппонская	шт	I9	0,I9	3,6I
II.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	I5	0,52I	7,82
I2.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарника группами	"	I5	0,078	I,I7
	ГМС п.87	Стоимость: Вишня обыкновенная	"	6	0,I7	I,02
I3.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	5,0	0,965	4,82
I4.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	4,0	0,58	2,32
I5.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	I,0	0,759	0,74
	ГМС п.I57	Стоимость: а) цоповник	шт	64	0,09	5,76
	-"-	б) Астра китайская	"	35	0,09	3,I5
I6.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	25	0,037	0,93
I7.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	I0,0	0,365	3,65

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками саженцами в группах	шт	I5	0,I6	2,40
I9.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	4,0	0,595	2
20.	I0-I88 т.I5-29б	То же, из однолетних цветов	"	I,0	I,05	I,05
2I.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	35,0	0,299	I0,46
		Итого:	руб.			224,66
		С начислением I6,5%	"			26I,7>
		С плановыми накоплен.6%	"			277,4>
22.	Смета >20-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	2	I7,29	34,58
2>.	>20-9	Установка цветочниц Ц-2->	"	2	32,0	64,0
		Всего:	руб.			376,0I

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6-ти метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант 3.

Сметная стоимость 540 руб.

№№ пп.	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I00	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I5,0	0,59	8,85
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	6,85	7,07	48,43
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	6,85	0,25	I,7I
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	I3,70	3,I2	42,74
6.	32-9I т.45-I6а	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,II	7,76	0,85
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,II	I5,50	I,7I
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	I,42	8,09	I0,07
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,I3	8,84	I,I5
		В о д а	"	0,22	0,I	0,02
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0.II	I0,79	I,I9
	п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	0,78	II,90	9,25
	п.300	П е с о к	м3	0,06	4,5	0,30

I	2	3	4	5	6	7
9.	I0-I5I-I88 т.I5-I5в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	I0,0	0,92	9,20
I0.	I0-I35 т.I5-I76	Посадка кустарника	"	I0,0	0,25	2,50
	ГмС п.76	Стоимость: ирга обыкновенная	шт	I8	0,I9	3,42
II.	I0-95-I30 т.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	2	I,72	3,44
I2.	I0-I0I т.I5-9а	Посадка деревьев-саженцев	"	2	0,553	I,II
	ГмС п.2	Стоимость: черемуха виргинская	"	2	I,08	2,I6
I3.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	3,5	0,963	3,37
I4.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	2,5	0,58	I,45
I5.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	I,0	0,739	0,74
	ГмС п.I57	Стоимость: а) Солидаго	шт	25	0,09	2,25
	-"-	б) Петуния	"	50	0,09	4,50
I6.	I0-I59 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	I8	0,037	0,67
I7	I6-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,I24	0,25

1	2	3	4	5	6	7
18.	10-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	10,0	0,365	3,65
19.	10-182 т.15-28а	Уход за деревьями-саженцами	шт	2	0,37	0,74
20.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,5	0,595	1,49
21.	10-188 т.15-29б	То же, из однолетних	"	1,0	1,05	1,05
22.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	68,50	0,299	20,48
		Итого:	руб.			195,17
		С начислением 16,5%	"			227,37
		С плановыми накопл.6%	"			241,02
23.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-1в	шт	2	17,29	34,58
24.	Смета 320-9	Установка круглых цветочниц Ц-2-3	"	2	32,0	64,0
		Всего:	руб.			339,60

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров.
Площадка у входа в жилое здание. Вариант 4.

Сметная стоимость 352 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I00,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	I5,0	0,59	8,85
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительного слоя земли	I0м2	6,32	7,07	44,68
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	6,32	0,25	I,58
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	I2,64	3,I2	39,44
6.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,I7	7,76	I,32
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,I7	I5,50	2,64
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	2,I9	8,09	I7,7I
	п.256	Щебень I0-20 мм	"	0,20	8,8I	I,76
		В отд а	"	0,34	0,I	0,03
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,I7	I0,79	I.83
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	I,2I	II,90	I4,40
	п.300	П е с о к	м3	0,08	4,96	0,40

I	2	3	4	5	6	7
9.	I0-I5I-I88 т.I5-I6	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	I0,0	0,92	9,20
I0.	I0-I65 т.I5-I7б	Посадка кустарника	"	I0,0	0,25	2,50
	ГМС п.88	Стоимость: Жимолость степная	шт	2I	0,I7	3,57
II.	I0-95-I50 т.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	2	I,72	3,44
I2.	I0-I0I т.I5-9а	Посадка деревьев-саженцев	"	2	0,55б	I,II
	ГМС п.5	Стоимость: Рябина шведская	"	2	0,99	I,98
I3.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,8	0,96б	2,70
I4.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	2,8	0,79б	2,22
	ГМС п.I57	Стоимость: а) Годеция	шт	54	0,09	4,86
	-"-	б) Астра китайская низкая	"	60	0,09	5,40
I5.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	2I	0,037	0,78
I6.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,I24	0,25
I7.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	I0,0	0,365	3,65

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	шт	2	0,37	0,74
I9.	I0-I88 т.I5-29б	Уход за цветами из однолетних цветов	м2	2,8	I,05	2,94
20.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	63,20	0,299	I8,90
		Итого:	руб.			205,28
		С начислением I6,5%	"			239,I5
		С плановыми накоплен.6%				253,50
2I.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	2	I7,29	34,58
22.	320-9	Установка круглых цветочниц Ц-2-3	"	2	32,0	64,0
		Всего:	руб.			352,08

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант 5.

Сметная стоимость 583 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I00,0	0,060	6,00
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	I5,0	0,59	8,85
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	3,40	7,07	24,05
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	3,40	0,25	0,85
5.	Гиз. п.I46	Семена газонных трав	кг	6,80	3,I2	2I,2I
6.	32-9I т.45-I6в	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,43	7,76	3,34
7.	32-I46 т.45-24и	Однослойное щебеночное основание	"	0,43	I5,50	6,66
	Цены№ п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	5,55	8,09	44,89
	п.256	Щебень I0-20 мм	"	0,49	8,8I	4,32
		В о д а	"	0,86	0,I	0,08
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 3,24I,59=I0,79	I00 м2	0,43	I0,79	4,64
	Цены№ п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	3,05	II,90	36,30
	п.300	В о д а	м3	0,2I5	4,96	I,07

1	2	3	4	5	6	7
9.	10-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м.п.	8,0	0,92	7,36
10.	10-135 т.15-17б	Посадка кустарника	"	8,0	0,25	2,00
	ГмС п.88	Стоимость: Дикая песчаная бересса	шт	18	0,17	3,06
11.	10-109-156 т.15-11а	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	10	0,521	5,21
12.	10-113 т.15-12б	Посадка кустарников в группы	"	10	0,078	0,78
	ГмС п.76	Стоимость: Чубушник обыкновенный	"	10	0,19	1,90
13.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	5,0	0,963	4,82
14.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	4,0	0,58	2,32
15.	10-147-210 т.15-20б	Посадка однолетних цветов	"	2,0	0,739	0,74
	ГмС п.157	Стоимость: а) Кларкин	шт	200	0,09	18,0
	-"-	б) Герань "Метеор"	"	30	0,09	2,70
16.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарных саженцев	"	10	0,037	1,[illegible]
17.	10-185 т.15-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	8,0	0,363	2,9[illegible]
18.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	10	0,16	1,[illegible]

I	2	3	4	5	6	7
I9.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	4,0	0,595	2,38
20.	I0-I88 т.I5-29б	То же, однолетних	"	I,0	I,05	I,05
2I.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	34,0	0,299	I0,I7
		Итого:	руо.			230,69
		С начислением I6,5%	"			268,52
		С плановыми накопл.6%	"			284,63
22.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	2	I7,29	34,58
23.	320-9	Установка круглых цветочниц Ц-2-3	"	2	32,0	64,0
		Всего:	руб.			383,2I

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант б.

Сметная стоимость 370 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40ц	Планировка участка	м2	I00,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	I5,0	0,59	8,85
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	3,55	7,07	23,09
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	3,55	0,25	0,88
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	7,I0	3,I2	22,I5
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,35	7,76	2,72
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,35	I5,50	5,4
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	4,5I	8,09	36,49
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,40	8,6I	3,52
		В о д а	"	0,70	0,I	0,07
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,35	I0,79	3,76
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	2,49	II,90	29,63
	п.3I0	П е с о к	м3	0,I7	4,96	0,84

I	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	0,23	I0,8	2,48
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,23	40,30	9,27
	Цен.№I ч.IУ	Арматура В-I	кг	6,I8	0,2I4	I,32
I0.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м с дооавлением растительной земли до 50%	шт	4	3,56	I4,24
II.	I0-80 т.I5-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	4	2,0	8,0
	ГМС п.5	Стоимость: Рябина обыкновенная	"	4	0,99	3,96
I2.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	8,0	0,963	7,70
I3.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	3,0	0,58	I,74
I4.	I0-I47-2I0 т.45-206	Посадка однолетних цветов	"	5,0	0,759	3,70
	ГМС п.I57	Стоимость: а) Спирея острозубчатая	шт		0,09	0,27
	-"-	б) Антирринум	"	I25	0,09	II,25
	-"-	в) Флокс метельчатый	"	30	0,09	2,70
I5.	I0-I66 т.I5-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 и высотой 0,6 м	"	4	8,90	35,60

I	2	3	4	5	6	7
I6.	I0-I8I т.I5-27е	Уход за деревьями	шт	4	I,42	5,68
I7.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	5,0	0,595	I,78
I8.	I0-I88 т.I5-29б	То же, однолетних	"	5,0	I,05	5,25
I9.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	35,50	0,299	I0,6I
		итого:	руб.			27I,40
		С начислением I6,5%	"			3I6,I8
		С плановыми накоплен.6%	"			33,I3
20.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	2	I7,29	34,58
		Всего:	руб.			369,7з

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант 7.

Сметная стоимость 322 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	2	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I00,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	I5,0	0,59	8,85
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	4,40	7,07	3I,I0
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	4,40	0,25	I,I0
5.	ГмС п.I46	Семена газонных трав	кг	8,80	3,I2	27,46
6.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,2I	7,76	I,63
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,2I	I5,50	3,26
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	2,7I	8,09	2I,92
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,24	8,8I	2,II
		В о д а	"	0,42	0,I	0,04
8.	32-357 т.45-57а 32-358 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см Цена: 9,2+I,59	I00 м2	0,2I	I0,79	2,26
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	I,49	II,90	I7,73
	п.300	П е с о к	м3	0,I0	4,96	0,50

I	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками	м3	0,75	I0,8	8,I0
		Цена: I2,0х0,9=				
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,75	40,30	30,23
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	20,46	0,2I4	4,38
I0.	I0-93-I30 т.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	3	I,72	5,I6
II.	I0-I0I т.I5-9а	Посадка деревьев-саженцев	"	3	0,553	I,66
	ГмС п.8	Стоимость; Акация белая	"	3	0,77	2,3I
I2.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	I0,0	0,92	9,20
I3.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка кустарника	"	I0,0	0,25	2,50
	ГмС п.97	Стоимость: Шиповник морщинистый	шт	33	0,26	8,58
I4.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,0	0,963	I,93
I5.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	2,0	0,58	I,I6
	п.I52	Стоимость: Тюльпаны	шт	I40	0,II	I5,40
I6.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	3	0,I24	0,37

1	2	3	4	5	6	7
17.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	шт	35	0,037	I,22
I8.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	5	0,57	I,II
I9.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	I0,0	0,365	3,65
20.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,0	0,595	I,I9
2I.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	44,0	0,299	I3,I6
		итого:	руб.			235,67
		С начислением I6,5%	"			274,56
		С планорыми накопл.6%	"			29I,03
22.	Смета 520-9	Цветочница к.б. сборная квадратная	шт	I	I4,I6	I4,I6
25.	520-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	"	I	I7,29	I7,29
		Всего:.	руб.			322,48

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант 8.

Сметная стоимость 301 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I00,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	I5,0	0,59	8,85
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	4,30	7,07	30,40
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	4,30	0,25	I,07
5.	ГмС п.I46	Семена газонных трав	кг	8,60	3,I2	26,83
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера на 25 см	I00 м2	0,2I	7,76	I,63
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,2I	I5,50	3,26
	Ценник: п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	2,7I	8,09	2I,92
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,24	8,8I	2,II
		В о д а	"	0,42	0,I	0,04
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 5 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,2I	I0,79	2,27
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	I,49	II,90	I7,73
	п.300	П е с о к	м3	0,I0	4,96	0,50

I	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	0,70	I0,8	7,56
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,70	43,30	28,2I
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	I9,30	0,2I4	4,I3
I0.	I3-35 т.2I-76	Кирпичная кладка обрамлений цветочниц	м3	0,I5	3,47	0,52
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,06	47,50	2,85
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,03	I3,I0	0,39
II.	I0-93-I30 т.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	2	I,72	3,44
I2.	I0-I0I т.I5-9а	Посадка деревьев-саженцев	"	2	0,553	I,II
	ГМС п.8	Стоимость: Акация белая	"	2	0,77	I,54
I3.	I0-I26-I78 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	I0,0	0,657	6,57
I4.	I0-I34 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	"	I0,0	0,I3	I,30
	ГМС п.76	Стоимость: Боярышник круглолистный	шт	II	0,I9	2,09
I5.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	4,0	0,963	3,85

I	2	3	4	5	6	7
I6.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	4,0	0,58	2,32
	ГМС п.I52	Стоимость. Тюльпаны	шт	I96	0,II	2I,56
I7.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	II	0,037	0,4I
I8.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,I24	0,25
I9.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	2	0,37	0,74
20.	I0-I84 т.I5-28в	Уход за кустарниками-саженцами в однорядной живой изгороди	м	I0,0	0,27	2,70
2I.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	4,0	0,595	2,38
22.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	43,0	0,299	I2,86
		Итого:	руб.			229,79
		С начислением I6,5%	"			267,70
		С плановыми накоплен.6%	"			285,77
23.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	I	I7,29	I7,29
		Всего:	руб.			30I,06

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной не более 6 метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант 9.

Сметная стоимость 302 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I00,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	I5,0	0,59	8,85
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	4,I5	7,07	29,34
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	4,I5	0,25	I,04
5.	ГМС п.I45	Семена газонных трав	кг	8,30	3,I2	25,90
6.	32-9I т.45-I6в	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,2I	7,76	I,63
7.	32-I46 т.45-24а	Однократное поливочно-моечное	"	0,2I	I5,50	3,26
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	2,7I	8,09	2I,98
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,24	8,8I	2,II
		В о д а	"	0,42	0,I	0,04
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,2I	I0,79	2,27
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	I,49	II,90	I7,73
		П е с о к	м3	0,I0	4,96	0,50

I	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитами Цена: I2,0х0,9=	м3	0,88	I0,8	9,50
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,88	40,30	35,46
	Ценн.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	23,93	0,214	5,I2
I0.	I3-35 т.2I-76	Кирпичная кладка обрамлений цветочниц	м3	0,09	3,47	0,3I
	Ценник п.525	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,03	47,50	I,43
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,02	I3,I0	0,26
II.	I0-I09-I56 т.I5-II8	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	9	0,52I	4,69
I2.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	9	0,078	0,70
	ГМС п.76	Стоимость: Сирень обыкновенная	"	9	0,I9	I,7I
I3.	I0-I5I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли 50%	п.м.	I0,0	0,52I	5,2I
I4.	I0-II5 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	I0	0,078	0,78
	ГМС п.88	Стоимость: Вишня песчаная	шт	54	0,I7	5,78
I5.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,0	0,963	I,93

I	2	3	4	5	6	7
I6.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	2,0	0,58	I,I6
	ГМС п.I52	Стоимость: Тюльпаны	шт	I40	0,II	I5,40
I7.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	45	0,057	I,59
I8.	I0-I85 т.I5-28а	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	I0	0,565	5,65
I9.	I0-I85 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	9	0,I6	I,44
20.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,0	0,595	I,I9
2I.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	4I,5	0,299	I2,4I
		Итого:	руб.			250,7I
		С начислением I6,5%	"			268,78
		С плановыми накопл.6%	"			284,90
22.	Смета 520-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	I	I7,29	I7,29
		Всего:	руб.			502,I9

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной десять и более метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант I.

Сметная стоимость I864,0 руб.

№ п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	506,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	75,90	0,59	44,78
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	27,0	7,07	I90,89
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	27,0	0,25	6,75
5.	I МС п.I46	Семена газонных трав	кг	54,0	3,I2	I68,48
6.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,66	7,76	5,I2
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,66	I5,50	I0,23
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	8,5I	8,09	68,85
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,76	8,8I	6,70
		В о д а	"	I,32	0,I	0,I3
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,66	I0,79	7,I2
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	4,69	II,90	55,8I
	п.390	П е с о к	м3	0,33	4,96	I,64

I	2	3	4	5	6	7
9.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичных стенок цветочниц и стенки для игр	м3	I,67	3,47	5,79
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,64	47,50	30,40
	п.I03	Раствор цементно-известковый	м3	0,38	I3,I0	4,98
I0.	I5-2 т.23-Iа прим.	Укладка деревянного щита поверх кирпичной стенки для игр	м3	0,06	85,0	5,I0
II.	II-463 т.I9-3а К-0.9	мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м	5,I5	I0,8	55,62
	Ценник п.4380	Стоимость плит	м	5,I5	40,30	207,55
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	I4I,66	0,2I4	30,32
I2.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	4	3,56	I4,24
I3.	I0-80 т.I5-6е	Подготовка лиственных деревьев с комом	м	4	2,0	8,0
	ГМС п.57	Стоимость: Каштан конский	м	4	I9,60	78,40
I4.	I0-93-I30 т.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	м	5	I,72	8,60
I5.	I0-I0I т.I5-9а	Посадка деревьев-саженцев	м	5	0,553	2,76

I	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.2	Стоимость: Вишня войлочная	шт	5	I,08	5,40
I6.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	66,0	0,92	60,72
I7.	I0-I35 т.I5-I7б г	Посадка кустарника	"	66,0	0,25	I6,50
	ГМС п.76	Стоимость: Спирея калинолистная	шт	78	0,I9	I4,82
I8.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	I4,0	0,965	I3,48
I9.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	I4,0	0,58	8,I2
	п.I57	Стоимость: Флокс метельчатый	шт	I40	0,09	I2,60
20	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	I4	0,52I	7,29
2I.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	I4	0,078	I,09
	ГМС п.76	Стоимость: Айва японская низкая	"	88	0,I9	I6,72
22.	I0-I66 т.I5-24в	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 и высотой 0,6 м	"	4	8,90	35,60
23.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	5	0,I24	0,62
24.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	I66,0	0,037	6,I4
25.	I0-I8I т.I5-27е	Уход за деревьями	"	4	I,42	5,68

I	2	3	4	5	6	7
26.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	шт	5	0,37	I,85
27.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	66,0	0,365	24,09
28.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	I4	0,I6	2,24
29.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	I4,0	0,595	8,33
30.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	270	0,299	80,73
		Итого:	руб.			I346,68
		С начислением I6,5%	"			I568,88
		С плановым накоплен.6%				I663,0I
3I.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	7	I7,29	I2I,03
32.	ГМС 43-57 К-0,5	Песочницы площадью 2,24 м2 Цена: 56 х 0,5=	"	2	28,0	56,0
33.	320-I0	Урны тип 2	"	3	8,0	24,0
		Всего:	руб.			I864,04

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной десять и более метров. Площадка у входа в здание. Вариант 2.

Сметная стоимость 2755 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	506,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	75,90	0,59	44,78
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	23,30	7,07	I64,7I
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	23,30	0,25	5,82
5.	ГЭС п.I46	Семена газонных трав	кг	46,60	3,I2	I45,39
6.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	I,26	7,76	9,78
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	I,26	I5,50	I9,53
	п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	I6,25	8,09	I3I,46
	п.256	Щебень I0-20 мм	"	I,45	8,8I	I2,77
		В о д а	"	2,52	0,I	0,25
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,66	I0,79	7,I2
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	4,69	II,90	55,8I
	п 300	П е с о к	3	0,3	4,96	I,64

I	2	3	4	5	6	7
9.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичных стенок цветочниц и стенки для игр	м3	5,67	3,47	I9,67
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	5,67	47,50	269,32
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	5,67	I3,I0	74,28
I0.	I5-2 т.23-Iа прим.	Укладка деревянного щита поверх кирпичной стенки	м	0,I3	85,0	II,05
II.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0 Х 0,9=I0,8	м3	4,25	I0,8	45,90
	Ценник п.4380	Стоимость плит	м	4,25	40,30	I7I,27
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	II6,96	0,2I4	25,03
I2.	I0-93-I30 т.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	5	I,72	8,60
I3.	I0-I0I т.I5-9а	Посадка деревьев-саженцев	м	5	0,553	2,77
	ГМС №II	Стоимость:				
	п.2	а) Береза бородавчатая	шт	4	0,94	3,76
		б) Вишня пенсильванская	м	I	I,08	I,08
I4.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	м	2I6	0,52I	II2,54
I5.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	м	2I6	0,078	I6,85

1	2	3	4	5	6	7
	ГмС п.82	Стоимость: а) Чубушник Лемуана	шт	94	0,26	24,44
	п.76	б) ирга [illegible]жновенная	"	I22	0,I9	23,I8
I6.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2I,0	0,963	20,22
I7.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	I7,0	0,58	9,86
I8.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	м2	4,0	0,739	2,96
		Стоимость:				
	п.I60	а) Пион	шт	I0	0,43	4,30
	п.I57	б) Дельфиниум	"	36	0,09	3,24
	п.I57	в) Пионовник	"	65	0,09	5,85
I9.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	5	0,I24	0,62
20.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	2I6	0,037	7,99
2I.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	5	0,37	I,85
22.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	2I6	0,I6	34,56
23.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	I7,0	0,595	I0,II
24.	I0-I88 т.I5-29б	Уход за однолетними	"	4,0	I,05	4,20
25.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	233,0	0,299	69,67
		итого:	руб.			I590,65
		С начислением I6,5%	"			I853,I0
		С плановым накоп.6%	"			I964,29

2	3	4	5	6	7
Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	5	17,29	86,45
ГИС 43-56 К-0,33	Песочницы площ[illegible]ью 2,25 м2	"	2	26,00	52,00
Смета 320-10	У р н ы	"	2	8,0	16,00
320-22	Устройство деревянного игрового макета тип I	"	3	212,0	636,0
	Всего:	руб.			2754,74

С М Е Т А

на устройство палисадника шириной IO и более метров. Площадка у входа в жилое здание. Вариант 3.

Сметная стоимость 3582 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.IO-I40д	Планировка участка	м2	359,0	0,064	22,98
2.	I-692 т.IO-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	55,85	0,59	3I,77
3.	IO-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	IOм2	35,9	7,07	253,8I
4.	IO-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	35,9	0,25	8,98
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	7I,8	3,I2	224,0I
6.	32-9I т.45-I6в	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	2,08	7,76	I6,I4
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	2,08	I5,50	32,24
	п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	26,83	8,09	2I7,05
	п.236	Щебень IO-20 мм	"	2,39	8,8I	2I,06
		В отд а	"	4,I6	0,I	0,42
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	I00 м2	2,08	IO,79	22,44
	Ценник п.3IO	Цена: 9,2+I;59= Смес асфальтобетонная	тн	I4,77	II,90	I75,76
	п.300	П е к	м3	I,04	4,96	5,I6

I	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	2,85	I0,8	30,78
	п.4380	Стоимость плит	"	2,85	40,30	II4,86
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	78,36	0,2I4	I6,77
I0.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6м с добавлением растительной земли до 50%	шт	I3	3,56	46,28
II.	I0-80 т.I5-6е	Посадка деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	I3	2,0	26,0
	ГМС п.I7	Стоимость: Вяз листоватый	"	6	I9,60	II7,60
	п.I7	Вишня пенсильванская	"	4	28,30	II3,20
	ч.66	Ель колючая сероористая	"	3	30,60	9I,80
I2.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	II5	0,52I	59,9I
I3.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	II5	0,078	8,97
	ГМС п.82	Стоимость: Чубушник венечный	"	62	0,26	I6,I2
	-"-	Вейгелия розовая	"	22	0,26	5,72
	-"- п.76	Спирея ниппонская	"	25	0,I9	4,75
	п.82	Жимолость каприфоль	"	6	0,26	I,56
I4.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	29,0	0,963	27,93

I	2	3	4	5	6	7
I5.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	II,0	0,58	6,38
I6.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	I8,0	0,739	I3,30
		Стоимость:				
	ГмС п.I57	Ирис сибирский	шт	I80	0,09	I6,20
	-"-	Кореопсис	"	290	0,09	26,I0
I7.	I0-I66 т.I5-24б	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6м	"	I7	8,90	I5I,30
I8.	I0-I82 т.I5-28а	Заготовка кустарников-саженцев	"	II5	0,37	42,55
I9.	I0-I9I т.I5-27е	Уход за деревьями	"	I7	I,42	24,I4
20.	I0-I85 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	II5	0,I6	I8,40
2I.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами многолетними	м2	II,0	0,595	6,55
22.	I0-I88 т.I5-29б	То же, однолетними	"	I8,0	I,05	I8,90
23.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	359,0	0,299	I07,34
		Итого:	руб.			2I45,23
		С начислением I6,5%	"			2498,I9
		плановым накопл.6%	"			2649,I4
24.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	I2	I7,29	207,48
25.	ГмС 43-38	Стол со скамьями	"	2	30,0	60,0
26.	43-56	Песочница	"	I	78,20	78,20

I	2	3	4	5	6	7
27.	Смета 320-20	Установка для лазания тип I	шт	I	53,0	53,0
28.	320-I3	Трельяж тип I	"	3	I62,0	486,0
29.	320-I5	Качели тип КЛ-3	"	I	48,0	48,0
		Всего:	руб.			3581,82

С м Е Т

на устройство палисадника шириной IO и более метров. Площадка у входа в здание. Вариант 4.

Сметная стоимость 2992 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.IO-I40д	Планировка участка	м2	648,0	0,064	4I,47
2.	I-692 т.IO-III6	Срезка растительного слоя грунта толт.I5см	м3	97,20	0,59	57,35
3.	IO-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	IOм2	22,IO	7,07	I56,25
4.	IO-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	22,IO	0,25	5,53
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	44,2	3,I2	I37,90
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	IOO м2	3,74	7,76	29,02
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное оснрвание	"	3,74	I5,50	57,97
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	48,25	8,09	390,34
	п.236	Щебень IO-20 мм	"	4,30	8,8I	37,88
		В о д а	"	7,48	0,I	0,75
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=	IOO м2	I,90	IO,79	20,50
	Ценник п.3IO	Смесь асфальтобетонная	тн	I3,49	II,90	I60,53
	п.300	П е с о к	м3	0,95	4,96	4,7I

I	2	3	4	5	6	7
9.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	I7	3,56	60,52
I0.	I0-80 т.I5-6е	Подготовка лиственных деревьев с комом	"	I7	2,0	34,0
		Стоимость:				
	ГМС п.I7	Рябина шведская	"	I0	I9,60	I96,0
	-"-	Липа крупнолистная	"	7	I9,60	I37,20
II.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	90,0	0,92	82,80
I2.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка кустарника	"	90,0	0,25	22,50
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Бирючина обыкновенная	шт	40	0,I9	7,60
	-"-	Спирея средняя	"	I0I	0,I9	I9,I9
I3.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	I7	0,521	8,86
I4.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	I7	0,078	I,33
	ГМС п.85	Стоимость: Форзиция	"	I7	0,22	3,74
I5.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подготовкой растительной земли слоем 20 см	м2	I2,5	0,963	I2,04
I6.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	I2,5	0,58	7,25

I	2	3	4	5	6	7
	ГИС	Стоимость.				
	п.I57	Гелениум гибридный	шт	I9	0,09	I,7I
	-"-	Лилия многолетний	"	52	0,09	4,68
	-"-	Ирис садовый	"	48	0,09	4,32
	-"-	Флокс метельчатый	"	24	0,09	2,I6
	-"-	Седум спектабеле	"	360	0,09	32,40
I7.	I0-I66 т.I5-24в	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	I7	8,90	I5I,30
I8.	I0-I82 т.I5-28а	Заготовка кустарников-саженцев	"	I58	0,37	56,46
I9.	I0-I8I т.I5-27е	Уход за деревьями	"	I7	I,42	24,I4
20.	I0-I85 т.I5-29а	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	90,0	0,365	32,85
2I.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	I7	0,I6	2,72
22.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами многолетними	м2	I2,5	0,595	7,44
23.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	22I,0	0,299	66,08
		Итого:	руб.			2079,49
		С начислением I6,5%	"			2422,60
		С плановыми накопл.6%	"			2567,96
24.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	I0	I7,29	I72,90
25.	320-I0	У р н ы	"	9	8,0	72,0
26.	ГИС 45-56	Песочницы	"	I	78,20	78,20

I	2	3	4	5	6	7
27.	ГМС 43-38	Стол со скамьями	шт	2	30,0	60,0
28.	э20-I5	Качалки на 4 сиденья тип КД-2	"	I	4I,0	4I,0
		Всего:	руб.			2992,06

С М Е Т А

на устройство палисадника на уклоне шириной менее 8 метров. Площадка у входа в жилое здание.

Сметная стоимость 2530 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	**Планировка участка**	м2	370,0	0,064	23,68
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	55,50	0,59	32,75
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	23,5	7,07	I66,I5
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	23,5	0,25	5,87
5	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	47,0	3,I2	I46,64
6.	32-9I т.45-I6к	**Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см**	I00 м2	0,75	7,76	5,82
7.	32-I46 т.45-24а	**Однослойное щебеночное основание**	"	0,75	I5,50	II,63
	п.24I	Щебень 40-70 мм I2,9x0,75=9,68	м3	9,68	8,09	78,3I
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,86	8,8I	7,58
		В о д а	"	I,50	0,I	0,I5
8.	32-337 т.45-57а 32-358 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,75	I0,79	8,09
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	5,35	II,90	63,43
	п.300	П е с о к	м3	0,38	4,96	I,88

1	2	3	4	5	6	7
9.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	170	0,43	73,10
	п.238	Щебень	м3	10,71	8,50	91,04
	п.322	Камни бортовые	п.м.	170	8,91	1514,70
10.	11-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	1,80	10,8	19,44
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	1,80	40,30	72,54
		Арматура В-I 0,386х128	кг	49,41	0,214	10,57
11.	10-93-130 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	2	1,72	3,44
12.	10-101 т.15-9а	Посадка деревьев-саженцев	"	2	0,553	1,10
		Стоимость:				
	п.5	Яблони недзведского	"	2	0,99	1,98
13.	10-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	30,0	0,92	27,60
14.	10-135 т.15-17а	Посадка кустарника	"	30,0	0,25	7,50
		Стоимость:				
	п.76	Спирея японская	шт	113	0,19	21,47
15.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	12	0,521	6,25

1	2	3	4	5	6	7
I6.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарника в группы	шт	I2	0,078	0,94
		Стоимость:				
	ГЭС п.82	Чубушник венечный	"	I2	0,26	3,I2
I7.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,24	0,25
I8.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев		I25	0,037	4,63
I9.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	2	0,37	0,74
20.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	30,0	0,365	I0,95
2I.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	I2	0,I6	I,92
22.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	255,0	0,299	70,26
		Итого:	руб.			2495,52
		С начислением I6,5%	"			
		С плановыми накоп.(%)	"			
23.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	2	I7,29	34,58
		Всего:	руб.			2530,I0

С М Е Т А

на устройство палисадника на уклоне более 8 метров.
Площадка у входа в жилое здание.

Сметная стоимость 1789 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	364,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	54,60	0,59	32,21
3.	10-139-200 т.15-186	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	13,5	7,07	95,44
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	15,5	0,25	3,88
5.	ТЦС п.146	Семена газонных трав	кг	27,0	3,12	84,24
6.	32-91 т.45-16а	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	0,70	7,76	5,43
7.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,70	15,50	10,85
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	9,03	8,09	73,05
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	0,81	8,81	7,14
		В о д а	"	1,40	0,1	0,14
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+1,59=10,79	100 м2	0,70	10,79	7,55
	Ценник п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	4,97	11,90	59,14
	п.300	П е с о к	м3	0,35	4,96	1.74

1	2	3	4	5	6	7
9.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	24,50	0,43	10,54
	п.258	Щебень	м3	1,54	8,50	13,09
	п.322	Камни бортовые	п.м.	24,5	8,91	218,30
10.	11-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	4,70	10,8	50,76
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	4,70	40,30	189,41
	Цен.№ 1 ч.IУ	Арматура В-I	кг	129,31	0,214	27,67
11.	10-93-130 т.15-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	13	1,72	22,36
12.	10-101 т.15-9а	Посадка деревьев-саженцев	"	13	0,553	7,19
		Стоимость:				
	п.5	Вишня	"	13	0,99	12,87
13.	10-144-206 т.15-19а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2		0,963	45,26
14.	10-146-209 т.15-20а	Посадка многолетних цветов	"	8,0	0,58	4,64
15.	10-147-210 т.15-20а	Посадка однолетних цветов	"	39,0	0,739	28,82
		Стоимость:				
	п.157	а) Виноград душистый	шт	107	0,09	9,63
	-"-	б) Бегония клубневая	"	320	0,09	28,80
	-"-	в) Кларкия	"	150	0,09	13,50

I	2	3	4	5	6	7
I6.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарников в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	I0	0,52I	5,2I
I7.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	I0	0,078	0,78
		Стоимость:				
	ГМС п.82	Скумпия	"	I0	0,26	2,60
I8.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	I3	0,I24	I,6I
I9.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	I0	0,037	0,37
20.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	I3	0,37	4,8I
2I.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	I0	0,I6	I,60
22.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	8,0	0,595	4,76
23.	I0-I88 т.I5-29б	То же, за однолетними	"	39	I,05	40,95
24.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	I35,0	0,299	40,36
		Итого:	руб.			II72,60
		С начислением I6,5%	"			I366,08
		С плановым накоплением 6%	"			I448,04
25.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	4	I7,29	69,I6
26.	320-I0	У р н ы	"	2	8,0	I6,0
27.	320-9	Цветочницы Ц-2-3	"	8	32,0	256,0
		Всего:	руб.			I789,20

С М Е Т А

на придомовую территорию односекционного многоэтажного жилого здания.

Сметная стоимость 2518 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	II00	0,064	70,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	I65,0	0,59	97,35
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	40,30	7,07	284,92
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	40,30	0,25	I0,07
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	80,60	3,I2	25I,47
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,70	7,76	5,43
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,70	I5,50	I0,85
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	9,03	8,09	73,05
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,80	8,8I	7,05
		В о д а	"	I,40	0,I	0,I4
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см I00 м2 0,70 I0,79 7,55 Цена: 9,2+I,59=I0,79				
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	т	4,97	II,90	59,I4
	п.300	П е с о к	м3	0,55	0,96	I,94

I	2	3	4	5	6	7
9.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	8,0	0,43	3,44
	п.238	Щебень	м3	0,50	8,50	4,25
	п.322	Камни бортовые	п.м.	8,0	8,91	71,28
I0.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	5,55	I0,8	59,94
	Ценник п.4580	Стоимость плит	"	5,55	40,30	223,67
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	I52,86	0,2I4	32,7I
II.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичных стенок	м3	2,88	3,47	9,99
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,II	47,50	52,73
	п.I05	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,66	I3,I0	8,65
I2.	I5-2 т.23-Iа прим.	Укладка деревянного щита поверх кирпичной кладки стенки для игр	м2	0,I2	85,0	I0,20
I3.	I0-93-I30 т.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки лиственных деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	шт	6	I,72	I0,32
I4.	I0-I0I т.I5-9а	Посадка деревьев-саженцев	шт	6	0,553	3,32
		Стоимость:				
	ГМС п.I4	Береза бородавчатая	"	6	0,75	4,50
I5.	I0-I3I-I98 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	52,0	0,92	47,84

1	2	3	4	5	6	7
I6.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка кустарника	п.м.	52,0	0,25	I3,0
		Стоимость:				
	п.76	Ирга круглолистная	шт	92	0,I9	I7,48
I7.	I0-I09-I56 т.I5-II8	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	2I2	0,52I	II0,45
I8.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	2I2	0,078	I6,54
		Стоимость:				
	п.82	Чубушник Лемуана	"	206	0,26	53,56
	п.88	Виноград пятилистный	"	6	0,I7	I,02
I9.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	26,0	0,963	25,04
20.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	26,0	0,58	I5,I2
		Стоимость:				
	п.I57	а) Пионовник	шт	232	0,09	20,88
	-"-	б) Ирис	"	I76	0,09	I5,84
2I.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	6	0,I24	0,74
22.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников саженцев	шт	304,0	0,037	II,25
23.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	6	0,37	2,22
24.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	52,0	0,365	I8,98
25.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	2I2	0,I6	33,92

1	2	3	4	5	6	7
	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	26,0	0,595	I5,47
	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	403,0	0,299	I20,50
		Итого:	руб.			I9I3,97
		С начислением I6,5%	"			2229,78
		С плановыми накопл.6%	"			2363,56
28.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек С-Iв	шт	4	I7,29	69,I6
29.	320-I0	Урна тип 2	"	2	8,0	I6,0
30.	ГМС 43-57 К-0,5	Песочница Цена: 56,0х0,5=	"	I	28,0	28,0
3I.	320-I5	Качалка на 4 сиденья	"	I	4I,0	4I,0
		Всего:	руб.			25I7,72

С М Е Т А

на устройство придомовой территории спаренных односекционных многоэтажных жилых зданий.

Сметная стоимость 9125 руб.

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3		5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	3530,0	0,064	6,40
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	529,50	0,59	3I2,40
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	I95,96	7,07	I385,44
4.	I0-I4I т.I5-I8	Посев газона	"	I95,96	0,25	48,99
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	29I,92	3,I2	9I0,79
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	I,85	7,76	I4,36
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	I,85	I5,50	28,68
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	23,86	8,09	I93,03
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	2,I3	8,8I	I8,77
		В о д а	"	3,70	0,I	0,37
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-576	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	I,40	I0,79	I5,II
	Ценник п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	9,94	II,90	II8,29
	п.300	П е с о к	м3	0,70	4,96	3,47

I	2	3	4	5	6	7
9.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	44,0	0,43	18,92
	п.238	Щебень	м3	2,77	8,50	23,55
	п.322	Камни бортовые	п.м.	44,0	8,91	392,04
10.	11-463 т.19-3а	мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=10,8	м3	25,50	10,8	275,40
	Ценник п.4380	стоимость плит	"	25,50	40,30	1027,65
		Арматура В-I	кг	702,91	0,214	150,42
11.	13-35 т.21-76	Кладка кирпичных стенок	м3	4,28	3,47	14,85
	Ценник п.323	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	1,64	47,50	77,90
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,98	13,10	12,84
12.	15-2 т.23-1а прим.	Укладка деревянного щита поверх кирпичной кладки стенки для игр	м3	0,21	85,0	17,85
13.	10-80 т.15-6е	Посадка деревьев с комом диаметром до 0,8м и высотой до 0,6 м	шт	28	2,0	56,0
14.	10-59-79 т.15-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	28	3,56	99,68
		стоимость:				
	п.17	Клен остролистный	"	15	19,60	294,0
	п.66	Ель колючая ф.голубая	"	6	30,60	183,60
	п.50	Яблоня Недзвецкого	"	7	23,50	198,10
15.	10-126-178	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растит. земли до 50%	п.м.	60,0	0,657	39,42

1	2	3	4	5	6	7
I6.	I0-I34 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	п.м.	60,0	0,I3I	7,86
		Стоимость:				
	п.76	Ирга кругполистная	шт	II5	0,I9	2I,47
I7.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	I34	0,52I	69,8I
I8.	I0-II5 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	I54	0,078	I0,45
		Стоимость:				
	п.76	Сирень обыкновенная	"	84	0,I9	I5,96
	п.82	Миндаль низкий	"	42	0,26	I0,92
I9.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	760,0	0,965	732,0
20.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	25,0	0,58	I4,50
		Стоимость:				
	ГМС п.I57	Космея	шт	560	0,09	52,40
	-"-	Примула	"	60	0,09	5,40
	-"-	Дельфиниум	"	36	0,09	3,24
	-"-	Гвоздика турецкая	"	590	0,09	53,I0
	-"-	Астра китайская	"	560	0,09	50,40
2I.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	м2	30,4	0,739	22,47
22.	I0-I66 т.I5-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	28	8,90	249,20
23.	I0-I69 т.I5-25в	То же, кустарников саженцев	"	247	0,037	9,I4

1	2	3	4	5	6	7
24.	I0-I8I т.I5-27е	Уход за деревьями с комом диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	28	I,42	39,76
25.	I0-I84. т.I5-28в	Уход за кустарниками в однорядной живой изгороди	п.м.	60,0	0,27	I6,20
26.	I0-I85 т.I5-28б	То же, в группах	шт	I34	0,I6	2I,44
27.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из однолетних цветов	м2	30,4	I,05	3I,92
28.	I0-I88 т.I5-29б	Уход за многолетними цветами	"	25,0	0,595	I4,88
29.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	I959,6	0,299	585,92
		Итого:	руб.			7957,76
30.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	I4	I7,29	242,06
3I.	320-I0	У р н ы	"	7	8,0	56,0
32.	ГМС 43-57	Песочницы	"	2	56,0	I02,0
33.	Смета 320-22	Деревянное игровое устройство	"	2	2I2,0	424,0
34.	ГМС 48-I8	Игровой столик	"	2	I7,5	35,0
35.	320-I3	Б е с е д к а	"	I	273,0	273,0
36.	ГМС 43-I8	Столы для настольных игр	"	2	I7,5	35,0
		Всего:	руб.			9I24,82

С М Е Т А

Площадка для мусоросборников круглая.

Сметная стоимость 367 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	73,0	0,064	4,67
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	I0,95	0,59	6,46
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	5,40	7,07	38,I8
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	5,00	0,25	I,35
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	"	I0,80	3,I2	33,70
6.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,I75	7,76	I,36
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,I75	I5,50	2,7I
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	2,26	8,09	I8,28
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	0,20	8,8I	I,76
		В о д а	"	0,35	0,I	0,04
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,I75	I0,79	I,89
	Ценник 3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	I,24	II,90	I4,76
	-00	П е с о к	м3	0,09	4,96	0,45

I	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение обормыми ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=I0,8	м3	0,07	I0,8	0,76
	п.4380	Стоимость плит	"	0,07	40,30	2,82
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	2,32	0,2I4	0,50
I0.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичной стенки	м3	9,37	3,47	32,5I
	Ценник п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,59	47,50	I70,53
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,I6	I3,I0	28,30
II.	I0-I26-I78	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	7,0	0,657	4,60
I2.	I0-I34 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	"	7,0	0,I3I	0,92
		Стоимость:				
	п.76	Ирга круглолистная	шт	I4	0,I9	2,66
I3.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	I2	0,52I	6,25
I4.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	I2	0,078	0,94
		Стоимость:				
	п.76	Бузина черная	"	I2	0,I9	2,28
I5.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	26	0,037	0,96
I6.	I0-I84 т.I5-28в	Уход за кустарниками в однорядной живой изгороди	п.м.	7,0	0,27	I,89
I7.	I0-I83 т.I5-28б	То же, в группах	шт	I2	0,I6	I,92

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	54,0	0,299	I6,I5
I9.	I8-20I--I09 т.27-I76	Цементная затирка кирпичной кладки	м2	42,98	0,96	4I,26
20.	23-352 т.3I-3г К-2,5	Установка трав[illegible]	шт	I	I7,90	I7,90
		Итого:	м2			458,76
		С начислением I6,5%				534,46
		С плановыми накопл.6%				566,52

С М Е Т А

Площадка для мусоросборников прямоугольная.

Сметная стоимость 568 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	74,0	0,064	4,74
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	II,I0	0,59	6,55
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	4,8	7,07	33,94
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	4,8	0,25	I,20
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	"	9,6	3,I2	29,95
6.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,25	7,76	I,94
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,25	I5,50	3,88
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	3,23	8,09	26,I3
	п.256	Щебень I0-20 мм	"	0,29	8,8I	2,55
		В о д а				
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,25	I0,79	2,70
	п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	I,78	II,90	2I,I8
	п.300	П е с о к 0,5х0,25	м3	0,I3	4,96	0,64

I	2	3	4	5	6	7
9.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=I0,8	м3	0,05	I0,8	0,54
	п.4380	Стоимость плит	"	0,05	40,30	2,0I
		Арматура В-I	кг	I,I6	0,2I4	0,25
I0.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичных стенок	м3	9,I8	3,47	3I,85
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,52	47,50	I67,20
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,II	I3,I0	27,64
II.	I7-20I-I09 т.27-I76	Цементная затирка кирпичной кладки	м2	56,0	0,96	34,56
I2.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	7,0	0,92	6,44
I3.	I0-I35 I5-I7с	Посадка двухрядной живой изгороди	"	7,0	0,25	I,75
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Спирея Ван-Гутта	шт	20	0,I9	3,80
I4.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительного слоя земли до 50%	шт	I3	0,52I	6,77
I5.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	I3	0,078	I,0I
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Бузина красная	"	I3	0,I9	2,47
I6.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	33	0,037	I,22
I7.	I0-I85 I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	7,0	0,365	2,56

1	2	3	4	5	6	7
I8.	I0-I83 т.I5-286	То же, в группах	шт	I3	0,I6	2,08
I9.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	48,0	0,299	I4,35
20.	23-352 т.3I-3г К-2,5	Установка трапа	шт	I	I7,90	I7,90
		Итого:	руб.			459,80
		С начислением I6,5%	"			535,67
		С плановыми накопл.6%	"			567,8I

С М Е Т А

На устройство площадки с оборудованием для сушки белья.
Вариант I

Сметная стоимость 6I5 руб.

№№ пп	Основание	наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	200,0	0,064	I2,80
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	30,0	0,59	I7,70
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительного слоя земли	I0м2	I7,5	7,07	I23,72
4.	I0-I4I т.I5-I8	Посев газона	"	I7,5	0,25	4,38
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	35,0	3,I2	I09,20
6.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=I0,8	м3	I,25	I0,8	I3,50
	п.4380	Стоимость плит	"	I,25	40,30	50,37
		Арматура В-I	кг	36,67	0,2I4	7,85
7.	I0-I09-I56 т.I5-II8	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	23	0,52I	II,98
8.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	23	0,078	I,79
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Сирень обыкновенная	"	23	0,I9	4,37
9.	I0-93-I30 т.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную в естественном грунте для посадки лиственных деревьев-саженцев	шт	5	I,53	7,65

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I0-I02 т.I5-9б	Посадка деревьев-саженцев	шт	5	0,447	2,24
		Стоимость:				
	п.I4	Береза пушистая	"	5	0,75	3,75
II.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	7,0	0,92	6,44
I2.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	7,0	0,25	I,75
	ГМС п.76	Стоимость: Спирея Ван-Гутта	шт	I6	0,I9	3,04
I3.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	5	0,I24	0,62
I4.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	39	0,037	I,44
I5.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	7,0	0,365	2,56
I6.	I0-I83 т.I5-28б	То же, в группах	шт	23	0,I6	3,68
I7.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	I75,0	0,299	52,33
		Итого:	руб.			443,I6
		С начислением I6,5%	"			5I6,28
		С плановыми накопл.6%	"			547,26
I8.	Смета 320-8	Установка для сушки белья тип П	шт	3	I2,0	36,0
I9.	Смета 320-25	Установка деревянной скамейки С-I	"	3	5,37	I6,II
20.	320-I0	У р н а	"	2	8,0	I6,0
		Всего:	руб.			6I5,37

С М Е Т А

на устройство площадки с оборудованием для сушки белья.
Вариант П.

Сметная стоимость 908 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	240,0	0,064	I5,36
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	36.0	0,59	2I,24
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	2I,40	7,07	I5I,30
4.	I0-I4I т.I5-I8	Посев газона	"	2I,40	0,25	5,35
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	42,80	3,I2	I33,54
6.	II-46? т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	I,30	I0,8	I4,04
	п.4380	Стоимость плит	"	I,30	40,30	52,39
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	36,67	0,2I4	7,85
7.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой до 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	4	3,56	I4,24
8.	I0-80 т.I5-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	4	2,0	8,0
		Стоимость:				
	ГМС п.I?	Клен остролистный	"	4	I9,60	78,40

1	2	3	4	5	6	7
9.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	II	0,52I	5,73
I0.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	II	0,078	0,86
	ГЦС п.76	Стоимость: Сирень обыкновенная	"	II	0,I9	2,09
II.	I0-I66 т.I5-24е	Заготовка деревьев с комом	"	4	8,90	35,60
I2.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	II	0,037	0,4I
I3.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	II	0,I6	I,76
I4.	I0-I8I т.I5-27е	Уход за деревьями с комом	"	4	I,42	5,68
I5.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	2I4,0	0,299	63,99
		Итого:	руб.			6I7,83
		С начислением I6,5%	"			7I9,77
		С плановыми накопл.6%	"			762,96
I6.	Смета 320-25	Устройство деревянной скамейки	шт	4	I7,29	69,I6
I7.	320-I0	У р н ы	"	2	8,0	I6,0
I8.	320-8	Установка для сушки белья тип П	"	5	I2,0	60,0
		Всего:	руб.			908,I2

С М Е Т А

на устройство площадки с оборудованием для чистки ковров. Вариант I.

Сметная стоимость 247 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	82,0	0,064	5,25
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	I2,30	0,59	7,26
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	6,70	7,07	47,37
4.	I0-I4I т.I5-I8	Посев газона	"	6,70	0,25	I,68
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	I3,40	3,I2	4I,8I
6.	52-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	0,I5	7,76	I,I6
7.	52-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	0,I5	I5,50	2,33
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	I,94	8,09	I5,69
	п.256	Щебень I0-20 мм	"	0,I7	8,8I	I,50
		В о д а	"	0,30	0,I	0,03
8.	52-337 т.45-57а 52-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см Цена: 9,2+I,59=I0,79	I00 м2	0,I5	I0,79	I,62
	п.5I0	Смесь асфальтобетонная	тн	I,06	II,90	I2,6I
	п.500	П е с о к	м3	0,07	4,96	0,35

I	2	3	4	5	6	7
9.	I0-93-I30 п.I5-8в	Подготовка посадочных мест вручную в естественном грунте для посадки лиственных деревьев-саженцев	шт	2	I,53	3,06
I0.	I0-I02 т.I5-96	Посадка деревьев-саженцев	"	2	0,447	0,89
	п.29	Стоимость: Яблоня сибирская	"	2	I,I9	2,38
II.	I0-I09-I56 т.I5-IIг	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	I5	0,52I	7,8I
I2.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарника в группы	"	I5	0,078	I,I7
	ГМС п.85	Стоимость: Снежноягодник	"	I5	0,22	3,30
I3.	I0-I67 т.I5-25а	Заготовка деревьев-саженцев	"	2	0,I24	0,25
I4.	I0-I69 т.I5-25д	Заготовка кустарников-саженцев	"	I5	0,037	0,56
I5.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	I5	0,I6	2,40
I6.	I0-I82 т.I5-28а	Уход за деревьями-саженцами	"	2	0,37	0,74
I7.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	67,0	0,299	20,03
I8.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичной стенки	м3	I,I4	3,47	3,96
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,44	47,50	20,90
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,26	I3,I0	3,4I
		Итого:	руб.			209,52

I	2	3	4	5	6	7
		С начислением I6,5%				
		С плановыми накопл.6%				
I9.	Смета 320-25	Установка деревянной скамьи	шт	I	I7,29	I7,29
20.	320-I0	У р н а	"	I	8,0	8,0
2I.	320-8	Установка для чистки домашних вещей тип Ш	"	I	I2,0	I2,0
		Всего:	руб.			246,8I

С м Е Т А

на устройство площадки с оборудованием для чистки ковров Вариант II.

Сметная стоимость 267 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	7I,0	0,064	4,54
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	I0,65	0,59	6,28
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	4,45	7,07	3I,46
4.	I0-I4I т.I5-I8	Посев газона	"	4,45	0,25	I,II
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	8,90	3,I2	27;77
6.	I0-I53-2I6 т.I5-20а прим.	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0м2	0,55	I0,08	5,54
7.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками	м3	I,05	I0,8	II,34
		Цена: I2,0х0,9=				
	п.4380	Стоимость плит	"	I,05	40,30	42,32
		Арматура В-I	кг	28,95	0,2I4	6,20
8.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	I	3,56	3,56
9.	I0-80 т.I5-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	I,0	2,0	2,0
	п.67	Стоимость Лиственница сибирская	"	I	I8,60	I8,60

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	I0	0,52I	5,2I
II.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	I0	0,078	0,78
		Стоимость:				
	п.76	Клен Гиннала	"	I0	0,I9	I,90
I2.	I0-I66 т.I5-24е	Заготовка деревьев с комом	"	I	8,90	8,90
I3.	I0-I69 I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	I0	0,037	0,37
I4.	I0-I8I I5-27е	Уход за деревьями с комом	"	I	I,42	I,42
I5.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	I0	0,I6	I,60
I6.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	44,5	0,299	I3,3I
		Итого:	руб.			I94,2I
		С начислением I6,5%	"			226,25
		С плановыми накопл.6%	"			239,83
I7.	Смета 320-25	Установка деревянной скамьи С-I	шт	I	5,37	5,37
I8.	320-8	Установка для чистки домашних вещей тип II	"	I	22,0	22,0
		Всего:	руб.			267,20

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха. Вариант I.

Сметная стоимость 709 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	50,0	0,064	I,92
2.	I-692 т.I0-IIIб	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	4,50	0,59	2,66
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	2,0	7,07	I4,I4
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	2,0	0,25	0,50
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	4,0	3,I2	I2,48
6.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=I0,80	м3	0,23	I0,80	2,48
	п.4380	Стоимость плит	"	0,23	40,30	9,27
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура Б-I	кг	6,I8	0,2I4	I,32
7.	I0-59-79 т.I5-5в	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	I	3,56	3,56
8.	I0-80 т.I5-6в	Посадка деревьев с комом диам.до 0,6 м и высотой 0,6 м	"	I	2,0	2,0
	ГМС п.8	Стоимость: Акация белая	"	I	0,77	0,77

I	2	3	4	5	6	7
9.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	5,5	0,963	5,30
I0.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	5,5	0,58	3,I9
		Стоимость:				
	п.I60	П и о н ы	шт	II	0,43	4,73
II.	I0-I66 т.I5-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	I	8,90	8,90
I2.	I0-I0I т.I5-27е	Уход за деревьями	"	I	I,42	I,42
I3.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами многолетними	м2	5,5	0,595	3,27
I4.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	20,0	0,299	5,98
		итого:	руб.			83,89
		С начислением I6,5%				
		С плановыми накопл.6%				
I5.	Смета 320-25	Устройство деревянной скамейки	шт	I	I7,29	I7,29
I6.	320-I0	У р н ы	"	I	8,0	8,0
		Всего:	руб.			I09,I8

С м Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха. Вариант 2.

Сметная стоимость 150 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	50,0	0,064	3,20
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	7,50	0,59	4,42
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	4,5	7,07	31,81
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	4,5	0,25	1,13
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	9,0	3,12	28,08
6.	11-463 т.19-3а К-0,9	мощение сборными ж.б. плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	0,20	10,8	2,16
	п.4380	Стоимость плит	"	0,20	40,30	8,06
	Цен.№ 1 ч.IУ	Арматура В-I	кг	5,75	0,214	1,24
7.	10-131-188 т.15-16в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п/м	3,0	0,92	2,76
8.	10-135 т.15-17б	Посадка кустарника	"	3,0	0,25	0,75
		Стоимость:				
	Гмс п.76	Айва японская	шт	7	0,19	1,33
9.	10-109-156 т.15-11в	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	6	0,521	3,13

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	шт	6	0,078	0,47
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Сирень венгерская	"	6	0,I9	I,I4
II.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	I,0	0,963	0,96
I2.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	I,0	0,58	0,58
		Стоимость:				
	ГМС п.I60	Пион гибридный	шт	2	0,43	0,86
I3.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	I3	0,037	0,48
I4.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	3,0	0,365	I,09
I5.	I0-I85 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	6	0,I6	0,96
I6.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	I,0	0,595	0,60
I7.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	20,0	0,299	5,98
		Итого:	руб.			I0I,I9
		С начислением I6,5%	"			II7,89
		С плановыми накопл.6%	"			I24,96
I8.	Сцета 320-25	Устройство деревянной скамейки	шт	I	I7,29	I7,29
I9.	320-I0	У р н а	"	I	8,0	8,0
		Всего:	руб.			I50,25

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха из типовых элементов. Вариант I.

Сметная стоимость 252 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	25,0	0,064	I,47
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	I,I5	0,59	0,68
3.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	"	0,45	I0,80	4,86
	Ценник п.4580	Стоимость плит	"	0,45	40,50	I8,I4
	Ц.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	II,58	0,2I4	2,48
4.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диаметром ⌀,8 м. и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	3	3,56	I0,68
5.	I0-80 т.I5-6е	Посадка деревьев с комом	"	3	2,0	6,0
	ГМС п.I7	Стоимость: Липа мелколистная I2-I6 м	"	3	I9,60	58,80
6.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	9	0,52I	4,69
7.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	9	0,078	0,70
	п.76	Стоимость: Сирень обыкновенная	"	9	0,I9	I,7I

I	2	3	4	5	6	7
8.	I0-I66 т.I5-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	шт	3	8,90	26,70
9.	I0-I62 т.I5-25а	Заготовка кустарников-саженцев	"	9	0,037	0,33
I0.	I0-I8I т.I5-27е	Уход за деревьями	"	3	I,42	4,26
II.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	9	0,I6	I,44
		Итого:	руб.			I42,94
		С начислением I6,5%	"			I66,52
		С плановыми накоплен.6%	"			I76,52
I2.	Смета 320-25	Скамья со спинкой	шт	3	I7,29	5I,87
I3.	320-I0	У р н ы	"	3	8,0	24,0
		Всего:	руб.			252,39

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха из типовых элементов. Вариант 2

Сметная стоимость 308 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	25	0,064	I,60
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	I,25	0,59	0,74
3.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками	м3	0,65	I0,80	7,02
		Цена: I2,0х0,9=				
	п.4380	Стоимость плит	"	0,65	40,30	26,20
	Ц.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	I5,44	0,2I4	3,30
4.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	4	3,56	I4,24
5.	I0-80 т.I5-6е	Посадка деревьев	"	4	2,0	8,0
		Стоимость:				
	ГМС п.I7	Липа мелколистная	"	4	I9,60	78,40
6.	I0-I66 т.I5-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	4	8,90	35,60
7.	I0-I8I т.I5-27е	Уход за деревьями с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	4	I,42	5,68
		Итого:	руб.			I80,78

I	2	3	4	5	6	7
		С начислением I6,5%	руб.			2IO,6I
		С плановыми накопл.6%	"			223,25
8.	Смета 320-25	Скамейки со спинками	шт	4	I7,29	69,I6
9.	320-IO	У р н ы	"	2	8,0	I6,0
		Всего:	руб.			308,4I

С м Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха с розарием.

Сметная стоимость 1063 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	230,0	0,064	14,72
2.	I-692 т.10-111б	Срезка растительного слоя грунта толщ.15см	м3	34,50	0,59	20,36
3.	10-139-200 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	17,0	7,07	120,19
4.	10-141 т.15-18г	Посев газона	"	17,0	0,25	4,25
5.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	34,0	3,12	106,08
6.	II-463 т.19-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитами Цена: 12,0х0,9=	м3	1,20	10,80	12,96
	Ценник д.4380	Стоимость плит	"	1,20	40,30	48,36
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	32,81	0,214	7,02
7.	10-153-216 т.16-22а	Устройство щебеночных дорожек и площадок при толщине слоя 100 мм	м2	26,0	1,01	26,26
8.	10-59-79 т.15-6е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	9	3,56	32,04
9.	10-80 т.15-6е	Посадка деревьев с комом диам.до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	9	2,0	18,0

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость:				
	п.I7	Клен остролистный	шт	I	I9,60	I9,60
	п.65	Ель колючая голубая - I2-I6 м	"	3	I8,70	56,I0
	п.64	То же, 6-II м	"	5	I0,60	53,0
I0.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	20	0,52I	I0,42
II.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	20	0,078	I,56
		Стоимость:				
	п.76	а) Сирень обыкновенная	"	20	0,I9	3,80
	п.9⁴	б) Роза-Вирго (снежно-белая)	"	I0	0,52	5,20
	-"-	в) Барселона (темно-красная)	"	I0	0,52	5,20
I2.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	I0,0	0,963	9,63
I3.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	I0,0	0,58	5,80
		Стоимость:				
	ГМС п.I57	Флокс метельчатый	шт	46	0,09	4,I4
	-"-	Солидаго	"	25	0,09	2,25
	-"-	и р и с	"	44	0,09	3,96
I4.	I0-I66 т.I5-24е	Заготовка деревьев с комом диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	9	8,90	80,I0
I5.	I0-I82 т.I5-28а	Заготовка кустарников-саженцев	"	20	0,37	7,40
I6.	I0-I8I т.I5-27е	Уход за деревьями	"	9	I,42	I2,78

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	20	0,I6	3,20
I8.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами многолетними	м2	I0,0	0,595	5,95
I9.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	I70,0	0,299	50,83
		Итого:	руб.			75I,I6
		С начислением I6,5%	"			875,I0
		С плановыми накопл.6%	"			927,6I
20.	Смета 320-25	Устройство деревянных скамеек	шт	6	I7,29	I03,74
2I.	320-I0	У р н ы	"	4	8,0	32,0
		Всего:	руб.			I063,35

С М Е Т А

на устройство площадки тихого отдыха с плодоводекоративным садом.

Сметная стоимость 2527 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.IO-I40д	Планировка участка	м2	360,0	0,064	23,04
2.	I-692 т.IO-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	54,0	0,59	3I,86
3.	IO-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	IOм2	23,7	7,07	I67,56
4.	IO-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	23,7	0,25	5,93
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	47,4	3,I2	I47,89
6.	II-465 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	5,0	IO,8	54,0
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	5,0	40,30	20I,50
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	32,8I	0,2I4	7,02
7.	IO-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	7	3,56	24,92
8.	IO-80 т.I5-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	7	2,0	I4,0
		Стоимость:				
	ГмС п.8	Ольха пушистая	"	I	0,77	0,77
	п.35	Яблоня Недзведского	"	6	28,30	I69,80

I	2	3	4	5	6	7
9.	I0-54-69 т.I5-4к	Подготовка посадочных мест для деревьев с комом I,0xI,0x0,6 с добавлением растительной земли до 50%	шт	9	6,44	57,96
I0.	I0-75 т.I5-6б	Посадка деревьев с комом до I,0xI,0x0,6м	"	9	3,79	34,II
		Стоимость:				
	ГМС п.68	Туя западная штамб =2 м	"	9	30,20	271,80
II.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	II	0,52I	5,73
I2.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	II	0,078	0,86
		Стоимость:				
	ГмС п.76	а) Сирень обыкновенная	"	8	0,I9	I,52
	-"-	б) Хмель -"-	"	3	0,I9	0,57
I3.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	54,0	0,92	49,68
I4.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	54,0	0,25	I3,50
	п.76	Стоимость: Гордовина обыкновенная	шт	80	0,I9	I5,20
I5.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	23,0	0,963	22,I5
I6.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	23,0	0,58	I3,34
		Стоимость:				
	ГмС п.I57	Б а д а н	шт	78	0,09	7,02
	-"-	Флокс метельчатый	"	85	0,09	7,65

I	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.I57	Астильбе Арендса	шт	45	0,09	4,05
	-"-	Гемерокалис	"	20	0,09	I,80
	-"-	Ясколка	"	I60	0,09	I4,40
I7.	I0-I6I т.I5-24б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0,6 м	"	9	I8,0	I62,0
I8.	I0-I66 т.I5-24в	То же, диам.0,8 м и высотой 0,6 м	"	7	8,90	62,30
I9.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	9I	0,037	3,37
20.	I0-I85 т.I5-28а	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	54,0	0,365	I9,7I
2I.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	II	0,I6	I,76
22.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	23	0,595	I3,69
23.	I0-I76 т.I5-27б	Уход за деревьями с комом IxIx0,6 м	шт	9	2,73	24,57
24.	I0-I8I т.I5-27в	Уход за деревьями с комом диам.до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	7	I,42	9,94
		Итого:	руб.			I666,97
		С начислением I6,5%	"			I942,022
		С плановыми накопл.6%	"			2058,54
25.	Смета 320-25	Устройство деревянных скамеек	шт	I0	I7,29	I72,90
26.	320-I3	Трельяж тип I	"	I	I62,0	I62,0
27.	320-I2	Декоративный водоем тип II	"	I	I26,0	I26,0
28.	320-I0	У р н ы	"	6	8,0	48,0
		Всего:	руб.			2527,44

С М Е Т А

на устройство обзорно-ландшафтной площадки с местами для тихого отдыха.

Сметная стоимость 4883 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I540,0	0,064	85,76
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	20I,0	0,59	II8,59
3.	I0-I39-200 т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	I09,0	7,07	770,63
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона		I09,0	0,25	27,25
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	2I8,0	3,I2	680,I6
6.	I0-I53-2I6 т.I5-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	м2	I50	I,0I	I5I,50
7.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	5,0	I0,80	54,0
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	5,0	40,30	20I,50
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	II5,80	0,2I4	24,78
8.	I3-35 т.2I-76	Кладка кирпичной подпорной стенки	м3	4,50	3,47	I5,6I
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,72	47,50	8I,70
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,03	I3,I0	I3,49

I	2	3	4	5	6	7
9,	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	I22	0,52I	63,56
I0.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарника в группы	"	I22	0,078	9,52
		Стоимость:				
	п.76	Мишель Бихнер	"	I7	0,I9	3,23
	-"-	Красавица Ненси	"	7	0,I9	I,33
	-"-	Реомюр	"	25	0,I9	4,75
	-"-	Венгерская	"	36	0,I9	6,84
	-"-	Шрескун (амурская сирень)	"	37	0,I9	7,03
II.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	88,5	0,963	85,23
I2.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	88,5	0,58	5I,33
		Стоимость:				
	ГМС п.I57	Б а д а н) Борщевик) Ирис и т.д.)	шт	I702	0,09	I53,I8
I3.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	I22	0,037	4,5I
I4.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	I22	0,I6	I9,52
I5.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами многолетними	м2	88,5	0,595	526,58
I6.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	I090	0,299	325,9I
		Итого:	руб.			3487,49
		С начислением I6,5%	"			4062,93
		С плановыми накопл.6%	"			4306,70

I	2	3	4	5	6	7
I7.	Смета 320-25	Устройство деревянных скамеек С-Iв	шт	I4	I7,29	242,06
I8.	320-25	Скамья С-I	"	I	5,37	5,37
I9.	320-I3	Б е с е д к а	"	I	273,0	273,0
20.	320-I0	У р н ы	"	7	8,0	56,0
		Всего:	руб.			4883,I3

С М Е Т А

на устройство площадки для настольных игр. Вариант I.

Сметная стоимость 662 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	60,0	0,064	3,84
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5 см	м3	9,0	0,59	5,3I
3.	I0-I39-200 т.I5-I6б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	I,7	7,07	I2,02
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	I,7	0,25	0,42
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	3,4	3,I2	I0,6I
6.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9	м3	0,95	I0,8	I0,26
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	0,95	40,30	38,29
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	25,86	0,2I4	5,53
7.	I0-I53-2I6 т.I5-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	м2	2,0	I,0I	2,02
8.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	3,0	0,92	7,36
9.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка кустарника	"	8,0	0,25	2,0
	ГМС п.85	Стоимость: Снежнеягодник	шт	I6	0,22	3,52

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	6	0,52I	3,I3
II.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарника группами	"	6	0,078	0,47
		Стоимость:				
	п.79	Бузина красная	"	6	0,I6	0,96
I2.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	22,0	0,963	2I,I9
I3.	I0-I47-2I0 т.I5-206	Посадка однолетних цветов	"	22,0	0,739	I6,26
		Стоимость:				
	п.I57	Календула	шт	I000	0,09	90,0
I4.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	22	0,037	0,8I
I5.	I0-I85 т.I5-28г	Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди	м	8,0	0,365	2,92
I6.	I0-I83 т.I5-286	Уход за кустарниками в группах	шт	6	0,I6	0,96
I7.	I0-I88 т.I5-296	Уход за цветами из однолетних цветов	м2	22,0	I,05	23,I0
I8.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	I7,0	0,299	5,08
		Итого:	руб.			266,06
		С начислением I6,5%	"			309,96
		С плановыми накоплен.6%				328,56
I9.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	2	I7,29	34,58

I	2	3	4	5	6	7
20.	ГМС 43-I8	Стол со скамьями	шт	I	I7,50	I7,50
2I.	320-I0	У р н а	"	I	8,0	8,0
22.	320-I3	Б е с е д к а	"	I	273,0	273,0
		Всего:	руб.			66I,64

С М Е Т А

на устройство площадки для настольных игр. Вариант 2.

Сметная стоимость I034 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-75 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I3I,0	0,064	8,38
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта толщ.I5см	м3	I9,65	0,59	II,59
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	9,2	7,07	65,04
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	9,2	0,25	2,30
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	I8,4	3,I2	57,4I
6.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	I,80	I0,8	I9,44
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	I,80	40,30	72,54
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	50,I8	0,2I4	I0,74
7.	I0-54-69 т.I5-4к	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом IхIх0,6м с добавлением растительной земли до 50%	шт	7	6,44	45,08
8.	I0-75 т.I5-66	Посадка деревьев с комом I,0хI,0х0,6 м	"	7	3,79	26,53
		Стоимость:				
	п.50	Плодовые деревья	"	7	28,30	I98,I0
9.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	3,0	0,963	2,89

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	м2	3,0	0,739	2,22
		Стоимость:				
	ГМС п.I57	Флокс метальчатый	шт	75	0,09	6,75
II.	I0-I6I т.I5-24б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0,6	"	7	I8,0	I26,0
I2.	I0-I66 т.I5-24е	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x0,6	"	7	8,90	62,30
I3.	I0-I88 т.I5-29б	Уход за цветами однолетними	м2	3,0	I,05	3,I5
I4.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	92,0	0,299	27,5I
		Итого:	руб.			747,97
		С начислением I6,5%	"			87I,39
		С плановыми накопл.6%	"			923,67
I5.	Смета 320-25	Установка деревянных скамеек	шт	3	I7,29	5I,87
I6.	ГМС 45-I8	Стол со скамьями	"	2	I7,50	35,00
I7.	320-I0	У р н ы	"	3	8,0	24,0
		Всего:	руб.			I034,54

С М Е Т А

на устройство комплексной площадки отдыха. Вариант I.

Сметная стоимость 5512 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.н.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I580	0,064	88,32
2.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	87,7	7,07	620,04
3.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	87,7	0,25	2I,93
4.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	I75,4	3,I2	547,25
5.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	I,I5	I0,8	I2,42
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	I,I5	40,30	46,35
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	3I,27	3,I2	97,56
5а.	I3-35 т.2I-7б	Кладка кирпичной ирровой стенки	м3	8,5I	3,47	29,53
	п.325	Кирпич глиняный рбыкновенный	т.шт	3,26	47,50	I54,85
	н.I03	Раствор цементно-известковый	м3	I,96	I3,I0	25,68
6.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой 0,6м с добавлением растительной земли до 50%	шт	I4	3,56	49,84
7.	I0-80 т.I5-6е	Посадка деревьев с комом	"	I4	2,0	28,0

I	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.47	Стоимость: Вишня обыкновенная	шт	II	I6,80	I84,80
	п.67	Лиственница сибирская =I,5 м	"	3	I8,60	55,80
8.	I0-56-73 т.I5-58з	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом I,5xI,5x x0,65 с добавлением растительной земли до 50%	"	I2	I0,02	I20,24
9.	I0-77 т.I5-58л	Посадка деревьев с комом I,5xI,5x0,65	"	I2	6,40	76,80
	ГМС п.7I	Стоимость: Лиственница сибирская =4 м	"	I2	62,30	747,60
I0.	I0-I09-I56 т.I5-II8	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	43	0,52I	22,40
II.	I0-II3 т.I5-I26	Посадка кустарников в группы	"	43	0,078	3,35
	п.82	Стоимость: Чубушник венечный	"	I9	0,26	4,94
	п.76	Хмель обыкновенный	"	24	0,I9	4,56
I2.	I0-I3I-I88 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест для посадки 2-х рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	43,0	0,92	39,56
I3.	I0-I35 т.I5-I7б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	43,0	0,25	I0,75
	п.76	Стоимость: Спирея японская	шт	II3	0,I9	2I,47
I4.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	2,0	0,963	I,93

I	2	3	4	5	6	7
I5.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	2,0	0,58	I,I6
		Стоимость:				
	ГмС п.I60	П и о н ы	шт	4	0,43	I,72
I6.	I0-I63 т.I5-59	Заготовка деревьев с комом I,5хI,5х0,65	"	I2	3I,90	382,80
I7.	I0-I66 т.I5-24е	То же, диам.0,8 м высотой 0,6 м	"	I4	8,90	I24,60
I8.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	I56,0	0,037	5,77
I9.	I0-I78 т.I5-60	Уход за деревьями с комом I,5хI,5х0,65	"	I2	5,3I	63,72
20.	I0-I83 т.I5-28б	Уход за кустарниками-саженцами в группах	"	43	0,I6	6,88
2I.	I0-I85 т.I5-28а	То же, в 2-х рядной живой изгороди	п.м.	43	0,365	I5,70
22.	I0-I8I т.I5-27е	То же, за деревьями диаметром 0,8 м высотой 0,6 м	шт	I4	I,42	I9,88
23.	I0-I87 т.I5-29а	Уход за цветами из многолетних цветов	м2	2,0	0,595	I,I9
24.	I0-I9I т.I5-29д	Уход за газонами	"	877,0	0,299	262,22
		Итого:	руб.			390I,6I
		С начислением I6,5%	"			4545,38
		С плановыми накопл.6%	"			48I8,I0
25.	Смета 520-25	Устройство деревянных скамеек	шт	8	I7,29	I38,32
26.	ГМС 43-I8	Столы для настольных игр	"	2	I7,5	35,0
27.	ГМС 43-57	Песочница	"	I	56,0	56,0

I	2	3	4	5	6	7
28.	Смета 320-I5	Комплексная установка: лазательное устройство и качели тип КЛ-5	шт	I	236,0	236,0
29.	320-I5	Качели тип КЛ-I	"	I	54,0	54,0
30.	320-I7	Карусели КР-I	"	I	I27,0	I27,0
3I.	320-I0	У р н ы	"	6	8,0	48,0
		Всего:	руб.			55I2,42

С М Е Т А

на устройство комплексной площадки отдыха.Вариант 2.

Сметная стоимость 5966 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	2350,0	0,064	I50,40
2.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	I63,0	7,07	II52,4I
3.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	I63,0	0,25	40,75
4.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	326,0	3,I2	I0I7,I2
5.	II-463 т.I9-5а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9=	м3	6,80	I0,8	73,44
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	6,80	40,30	274,04
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	I87,2I	0,2I4	40,06
6.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера глубиной до 25 см	I00 м2	I,84	7,76	I4,28
7.	32-I46 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	I,84	I5,50	28,52
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	25,74	8,09	I92,06
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	2,I2	8,8I	I8,68
		В о д а	"	3,68	0,I	0,37
8.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см Цена: 9,2+I,59=	I00 м2	0,52	I0,79	5,6I

I	2	3	4	5	6	7
	п.5I0	Смесь асфальтобетонная	тн	3,69	II,90	43,9I
	п.300	П е с о к	м3	0,26	4,96	I,29
9.	I0-59-79 т.I5-5в	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. до 0,8 м и высотой 0,6м с добавлением растительной земли до 50%	шт	22	3,56	78,32
I0.	I0-80 т.I5-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	22	2,0	44,0
		Стоимость:				
	ГМС п.I7	Клен остролистный I2-I6 м	"	22	I9,60	43I,20
II.	I0-54-69 т.I5-4к	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом IxIx0,6	"	9	6,44	57,96
I2.	I0-75 т.I5-6б	Посадка деревьев с комом IxIx0,06	"	9	3,79	34,II
		Стоимость:				
	п.66	Ель колючая =2 м	"	9	30,60	275,40
I3.	I0-I26-I78 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	78,0	0,657	5I,25
I4.	I0-I34 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	"	78,0	0,I3	I0,I4
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Дерен белый	шт	67	0,I9	I2,73
I5.	I0-I09-I56 т.I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	66	0,52I	34,39
I6.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарника группами в ямы	"	66	0,078	5,I5

I	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.76	Стоимость: Сирень венгерская	шт	66	0,I9	I2,54
I7.	I0-I6I т.I5-24б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0,6	"	9	I8,0	I62,0
I8.	I0-I66 т.I5-24в	Заготовка деревьев с комом диаметром до 0,8 м и высотой 0,6м	"	22	8,90	I95,80
I9.	I0-I69 т.I5-25в	Заготовка кустарников-саженцев	"	I33,0	0,037	4,92
20.	I0-I76 т.I5-27б	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x0,6	"	9	2,73	24,57
2I.	I0-I8I т.I5-27е	То же, диаметром 0,8м и высотой 0,6 м	"	22	I,42	3I,24
22.	I0-I84 т.I5-28в	Уход за кустарниками-саженцами в однорядной живой изгороди	м	78	0,27	2I,06
23.	I0-I83 т.I5-28б	То же, в группах	шт	66	0,I6	I0,56
		Итого:	руб.			4550,28
		С начислением I6,5%	"			5301,08
		С плановым накопл.6%	"			5619,I4
24.	Смета 320-25	Устройство деревянных скамеек	шт	I	I7,29	I7,29
25.	ГМС 43-56	Песочница	"	I	78,2	78,2
26.	43-57	Песочница	"	I	56,0	56,0
27.	Смета 320-I5	Качели для детей 3-6 м КД-I	"	I	54,0	54,0
28.	320-I0	У р н ы	"	5	8,0	40,0
29.	320-I5	Качели для детей 7-I4 лет тип КД-3	"	I	48,0	48,0
30.	320-20	Неподвижное устройство для лазания тип I	"	I	53,0	53,0
		Всего:	руб.			5965,63

С М Е Т А

на устройство комплексной площадки отдыха Вариант 3.

Сметная стоимость 5336 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I200	0,064	76,80
2.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	I80,0	0,59	I06,20
3.	I0-I39-200 т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	92,I0	7,07	65I,I5
4.	I0-I4I т.I5-I8г	Посев газона	"	92,I0	0,25	23,02
5.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	I84,2	3,I2	574,70
6.	II-463 т.I9-3а К-0,9	Мощение сборными ж.б. плитками Цена: I2,0х0,9 =	м3	8,50	I0,80	9I,80
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	8,50	40,30	342,55
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура В-I	кг	239,32	0,2I4	5I,2I
7.	I0-I53-2I6 т.I5-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	м2	I4,0	I,0I	I4,I4
8.	I0-59-79 т.I5-5е	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом диам. 0,8 м и высотой 0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	шт	I6	3,56	56,96
9.	I0-80 т.I5-6е	Посадка лиственных деревьев с комом	"	I6	2,0	32,0
	ГМС п.I7	Стоимость: Клен остролистный I2-I6 м	"	I6	I9,60	3I3,60

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I0-54-69 т.I5-4к	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом IxIx0,6м с добавлением растительной земли до 50%	шт	I	6,44	6,44
II.	I0-75 т.I5-6б	Посадка деревьев с комом	"	I	3,79	3,79
		Стоимость:				
	п.I9	Клен серебристый I7-20 м	"	I	3I,0	3I,0
I2.	I0-I26-I78 т.I5-I6в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	33,0	0,657	2I,68
I3.	I0-I34 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	"	33,0	0,I3	4,29
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Клен колосоцветный	шт	9	0,I9	I,7I
	-"-	Клен татарский	"	33	0,I9	6,27
I4.	I0-I09-I56 т I5-IIв	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	66	0,52I	34,39
I5.	I0-II3 т.I5-I2б	Посадка кустарников в группы	"	66	0,078	5,I5
		Стоимость:				
	ГМС п.76	Клен Гиннала	шт	65	0,I9	I2,35
	-"-	Виноград	"	II	0,I9	2,09
I6.	I0-I44-206 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли слоем 20 см	м2	I4,0	0,963	I3,48
I7.	I0-I46-209 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	I4,0	0,58	8,I2
		Стоимость:				
	ГМС п.I57	Астильбе	шт	39	0,09	3,5I

1	2	3	4	5	6	7
	ГМС п.157	Б а д а н	шт	20	0,09	1,80
	-"-	И р и с	"	91	0,09	8,19
	-"-	Ф л о к с	"	40	0,09	3,60
18.	10-161 т.15-24б	Заготовка деревьев с комом 1,0х1,0х0,65	"	1	18,0	18,0
19.	10-166 т.15-24в	Заготовка деревьев с комом диам.0,8 м и высотой 0,6 м	"	16	8,90	142,40
20.	10-169 т.15-25в	Заготовка кустарников саженцев	"	118	0,037	4,37
21.	10-184 т.15-28в	Уход за кустарниками в однорядной живой изгороди	п.м.	33	0,27	8,91
22.	10-183 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	66	0,16	10,56
23.	10-187 т.15-29а	Уход за цветами многолетними	м2	14,0	0,595	8,33
24.	10-191 т.15-29д	Уход за газонами	"	921,0	0,299	275,38
25.	13-35 т.21-76	Кладка декоративной кирпичной стенки	м3	11,73	3.47	40,70
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	4,49	47,50	213,27
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,70	13,10	35,37
		Итого:	руб.			3259,28
		С начислением 16,5%	"			3797,06
		С плановыми накоплен.6%	"			4024,88
26.	Смета 320-25	Устройство деревянных скамеек	шт	8	17,29	138,32
27.	ГМС 43-18	Стол со скамьями	"	1	17,50	17,50

1	2	3	4	5	6	7
28.		Песочница	шт	I	78	78,0
29.	320-I7	Карусели КР-I	"	2	I27,0	254,0
30.	320-I0	У р н ы тип 2	"	5	8,0	40,0
31.	320-I5	Лазательное устройство и качели КЛ-5	"	I	236,0	236,0
32.	Гипро-спорт	Спортивная площадка	"	I	547,36	547,36
		Всего:	руб.			5336,06

gost.e-ecolog.ru