ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 320-13

ПЕРГОЛЫ, ТРЕЛЬЯЖИ, БЕСЕДКИ АЛЬБОМ П. 84

СМЕТЫ

8575-02

г. Москва - 1984 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 320-13

ПЕРГОЛЫ, ТРЕЛЬЯЖИ, БЕСЕДКИ. АЛЬБОМ П.84

СМЕТЫ

Введен в действие приказом ЦНИИП
градостроительства № 465 от 19 сентября 1975 г.
Введен в действие в ценах 1984 г. приказом
ЦНИИП градостроительства № 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Максимов
Руководитель 3-й мастерской — А.Овчинников
Начальник сметного отдела — Ю.Штеренгерц

Центральный институт типовых проектов
г.Москва - 1984 г.

8575-02

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№№ пп	№№ смет	Наименование работ	Стр.
I	2	3	4
I.		Перечень сметных стоимостей	3
2.		Пояснительная записка	4
3.	Локальная смета № I	Беседка с ж/б покрытием	5
4.	Локальная смета № 2	Беседка с покрытием из асбестоцементных листов	I0
5.	Локальная смета № 3	Перголы и трельяжи тип I.	I5
6.	Локальная смета № 4	Перголы и трельяжи тип 2	20
7.	Локальная смета № 5	То же, тип 3	25
8.	Локальная смета № 6	То же, тип 4	30
9.	Локальная смета № 7	То же, тип 5	35
I0.	Локальная смета № 8	То же, тип 6	40
II.	Локальная смета № 9	То же, тип 7	45
I2.	Локальная смета № I0	То же, тип 8	50
I3.	Локальная смета № II	То же, тип 9	55

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стоимость т.р.
I	2	3	4
I.	Локальная смета № I	Беседка с ж/б покрытием	0,37
2.	Локальная смета № 2	Беседка с покрытием из асбестоцементных листов	0,35
3.	Локальная смета № 3	Перголы и трельяжи, тип I	0,I9
4.	Локальная смета № 4	Перголы и трельяжи, тип 2	0,33
5.	Локальная смета № 5	То же, тип 3	0,42
6.	Локальная смета № 6	То же, тип 4	0,26
7.	Локальная смета № 7	То же, тип 5	0,I3
8.	Локальная смета № 8	То же, тип 6	0,60
9.	Локальная смета № 9	То же, тип 7	0,48
I0.	Локальная смета № I0	То же, тип 8	0,68
II.	Локальная смета № II	То же, тип 9	0,82

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту перголы, трельяжи, беседки пересчитана в цены, введенные с I.OI.I984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II пояса Московской области.

Накладные расходы в сметах учтены в размерах I6,5% - для общестроительных работ, 8,3% для монтажа металлоконструкций от прямых затрат.

Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8%

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

I. Фундаменты монолитные столбовые.
2. Стены - деревянный каркас с обшивкой досками.
3. Перекрытия - деревянные клееные балки и прогоны.
4. Полы - дощатые и бетонные
5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая.
6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, дверей, металлоконструкций.
7. Ограда - деревянная

Составила О.Симакова

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА БЕСЕДКА С Ж/Б ПОКРЫТИЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,367 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,092 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,28	7,15	2	4 2	2	- -
2.	Е1-994	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,03	49,60	1	3 1	1	- -
3.	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3 1	1	- -
4.	Е6-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3	М3	0,60	34,17	21	3 1	1	- -
5.	Е7-404	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	ШТ	2,00	7,95	16	30 16	6	10 4
6.	С113-738	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	М	6,88	2,68	18	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,	Е6-103	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО 2М	М3	0,14	49,42	7	3 1	1	-
8,	С124-4	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	257,00	10	-	-	-
9,	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09	40,80	4	-	-	-
10,	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,09	110,00	10	2 1	1	-
11,	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,16	40,80	6	-	-	-
12,	Е1-1185	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	0,03	11,60	1	1	-	-
13,	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	3,60	10,35	37	11 6	6	-
14,	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,80	29,33	53	6 3	3	-
15,	Е11-83	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,18	25,50	5	7 3	3	-
16,	Е11-84	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,18	5,96	1	2 1	1	-
17,	Е6-173	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,84	42,74	36	9 4	4	-
18,	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	0,15	326,00	49	-	-	-
19,	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,10	40,80	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.Е		*УСТРОЙСТВО ФРИЗА БЕСЕДКИ ИЗ ВОЛНИСТОГО	М2	3,73	0,41	2	2	-	1
	18-51-71	СТЕКЛОПЛАСТИКА							
							1		1
21.С147-24		*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	40,80	6	-	-	-
							-		-
22.Е15-561		*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ	100М2	0,09	70,10	6	6	3	-
		РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН							
							3		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	367	92	33	11
							44		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	247
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	27
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	33
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	38
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	48
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	124
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	41
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	310
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	92
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	49
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	57

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1

БЕСЕДКА С Ж/Б ПОКРЫТИЕМ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-738		-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	Ч	6,88
2.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	0,15
3.	С124-4		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04
4.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,50
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	58,86
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	1,60
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,80
8.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,39
9.		838	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5М	МАШ.-Ч	0,23
10.		840	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 15М	МАШ.-Ч	0,34
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,67
12.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СО,75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,08
13.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
14.		2261	-ДОСКИ СО,25-32ММ	М3	0,01
15.		2262	-ДОСКИ СО,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,04
16.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,01
17.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,07
18.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2,27
19.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,83

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,27
21.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,28
22.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	3,46
23.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,74
24.		4384	-ФОРМЫ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ВАННОЙ СВАРКИ	КГ	1,15
25.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,26
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
26.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,84
27.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,75
28.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,85
29.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,13
30.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	4,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
31.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	0,34
32.		11185	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	6,88
33.		11513	-ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП Д	Т	1,30
34.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,14
35.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	0,61
36.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300	М3	0,13
37.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ, М-200	М3	0,85

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

НА БЕСЕДКА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,349 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,104 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,27	7,15	2	4 2	2	- -
2.	Е1-994	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,03	49,60	1	3 1	1	- -
3.	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3 1	1	- -
4.	Е6-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	0,60	34,17	21	3 1	1	- -
5.	Е7-404	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	ШТ	2,00	10,09	20	30 16	6	10 4
6.	С113-738	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	М	6,88	2,68	18	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,	Е6-103	ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ М-100 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОЛОНН	М3	0,14	49,42	7	3 1	1	
8,	С124-4	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	257,00	10			
9,	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,20	40,80	8			
10,	Е10-28	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДАЮЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	М3	0,09	110,00	10	2 1	1	
11,	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,16	40,80	6			
12,	Е1-1185	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	0,03	11,60	1	1		
13,	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	3,60	10,35	37	11 6	6	
14,	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,80	29,33	53	6 3	3	
15,	Е11-83	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,18	25,50	5	7 3	3	
16,	Е11-84	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,18	5,96	1	2 1	1	
17,	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,27	110,00	30	7 3	3	
18,	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,14	40,80	6			
19,	Е14-52	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ФРИЗА БЕСЕДКИ	100М	0,02	51,40	1	1		
20,	Е12-270	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,12	195,00	23	6	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОЛЩИНОЙ 6ММ					3		-
	21,Е15-561	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,24	70,10	16	15 7	7	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	349	104 49	39	10 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	277
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	73
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	39
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	43
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	48
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	103
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	25
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	349
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	104

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРА

СОСТАВИЛ — ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

БЕСЕДКА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-738		-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	М	6,88
2.	С124-4		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,50
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	71,90
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	1,60
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,89
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,39
8.		838	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5М	МАШ.-Ч	0,23
9.		840	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 15М	МАШ.-Ч	0,34
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,69
11.		2073	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,94
12.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СЕЧ.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,33
13.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
14.		2261	-ДОСКИ СЕЧ.25-32ММ	М3	0,01
15.		2262	-ДОСКИ СЕЧ.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,05
16.		2266	-ДОСКИ ЗЕЧ 40ММ	М3	0,01
17.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,19
18.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	5,88
19.		2628	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ	М2	15,47
20.		2751	-ОЛИФА	КГ	2,14
21.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	1,08

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
22.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	1,70
23.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	2,02
24.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	8,94
25.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,74
26.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
27.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,84
28.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,75
29.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,13
30.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	4,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
31.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	0,34
32.		11185	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	6,88
33.		11513	-ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП А	Т	1,30
34.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,14
35.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,61
36.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300	М3	0,13

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N3

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,189 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,063 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,33	7,15	2	5 2	2	- -
2.	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	139,00	4	8 4	4	- -
3.	Е6-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,40	34,17	48	7 4	3	1 -
4.	Е7-404	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН, ДО 2Т	ШТ	1,00	7,95	8	15 8	3	5 2
5.	СЦСЦ9-2	Ж/Б КОЛОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,28	76,16	21	- -	-	- -
6.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ	100КГ	0,11	40,80	4	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,08	27,10	2	3 1	1	-
8.	С113-133	СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42ММ	М	25,12	0,42	11	- -	-	- -
9.	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,27	110,00	30	7 3	3	- -
10.	Е15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,07	21,60	2	3 1	1	- -
11.	Е15-529	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,07	47,50	3	1 -	-	- -
12.	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	60,50	3	3 2	2	- -
13.	Е15-563	УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,20	71,20	14	11 6	6	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	189	63 31	25	6 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	150
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	46
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	24
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	26
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	15
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	187
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	60
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	2
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	3

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1С9-2		-Ж/Б КОЛОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,28
2.	С113-133		-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42ММ	М	25,12
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ	100КГ	0,11
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	47,03
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,04
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,80
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,42
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,34
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СС.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,25
10.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,08
11.		2262	-ДОСКИ СС.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,03
12.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,02
13.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	4,25
14.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,19
15.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	5,97
16.		2751	-ОЛИФА	КГ	2,47
17.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,81
18.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,83
19.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,72
20.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	10,93
21.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,32

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
22.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	1,74
23.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
24.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,31
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
25.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,43
26.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,06
27.		8751	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:4	М3	0,04
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
28.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	25,12
29.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,06
30.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	1,43
31.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300	М3	0,06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,329 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,115 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,54	7,15	4	7 4	4	- -
2.	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	139,00	7	13 7	7	- -
3.	Е6-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	2,24	34,17	77	11 6	4	2 1
4.	Е7-404	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	ШТ	2,00	7,95	16	30 16	6	10 4
5.	С608-71 ЦСЦ9-2	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,44	76,16	34	- -	-	- -
6.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ	100КГ	0,17	40,80	7	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,12	27,10	3	5 2	2	-
8.	С113-133	СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42ММ	М	37,68	0,42	16	- -	-	-
9.	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,51	110,00	56	14 7	7	-
10.	Е15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,12	21,60	2	5 2	2	-
11.	Е15-529	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,12	47,50	5	2 1	1	-
12.	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	4 2	2	-
13.	Е15-563	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,44	71,20	32	24 12	12	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	329	115 59	47	12 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	259
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	86
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	45
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	50
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	23
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	50
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	44
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	26
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	326
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	110
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	5			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-133		-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42ММ	М	37,68
2.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ	100КГ	0,17
3.	С608-71 ЦСЦ9-2		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,44
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	84,24
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,06
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	1,60
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,23
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,30
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СЕ.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,47
10.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,73
11.		2262	-ДОСКИ СЕ.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,06
12.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,03
13.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	6,80
14.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,41
15.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	12,01
16.		2751	-ОЛИФА	КГ	5,30
17.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	1,54
18.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	1,57
19.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,15
20.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	24,01

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,48
22.		4370	=ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	2,78
23.		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,12
24.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,36
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
25.		8064	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ	М3	2,28
26.		8078	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ	М3	0,13
27.		8251	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО=ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,07
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
28.		10303	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	37,68
29.		10304	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,09
30.		11536	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,28
31.		11558	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М=300	М3	0,13

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N5

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,422 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,146 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,49	7,15	4	7 4	4	- -
2.	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,08	139,00	11	21 11	11	- -
3.	Е6-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	3,36	34,17	115	17 9	6	3 1
4.	Е7-404	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 2Т	ШТ	3,00	7,95	24	45 23	9	14 5
5.	С608-71 ЦСЦ9-2	СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,66	76,16	50	- -	-	- -
6.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,25	40,80	10	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,12	27,10	3	5 2	2	-
8.	С113-133	СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42	М	37,68	0,42	16	-	-	-
9.	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,51	110,00	56	14 7	7	-
10.	Е15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,17	21,60	4	7 4	4	-
11.	Е15-529	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,17	47,50	8	2 1	1	-
12.	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	4 2	2	-
13.	Е15-563	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,44	71,20	32	24 12	12	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	422	146 75	58	17 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	333
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	94
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	56
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	62
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	26
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	88
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	56
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	34
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	419
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	141
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	3
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	5

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА _____ ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ _____ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ _____ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: _____ МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 3

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-133		-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42	М	37,68
2.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,25
3.	С608-71 ЦСЦ9-2		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,66
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	103,27
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,06
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	2,40
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	5,63
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,30
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СС.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,47
10.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,59
11.		2262	-ДОСКИ СС.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,06
12.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,04
13.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	10,20
14.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,41
15.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	12,02
16.		2751	-ОЛИФА	КГ	5,30
17.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	1,54
18.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	1,57
19.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,73
20.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	24,01

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,48
22.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	4,17
23.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,12
24.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,86
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
25.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	3,43
26.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,19
27.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,10
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
28.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	37,68
29.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,09
30.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	3,43
31.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300	М3	0,19

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,261 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,101 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	=ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЯ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,49	7,15	4	7	4	-
							4		-
2.	Е1-964	=КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	139,00	6	11	6	-
							6		-
3.	Е6-3	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,68	34,17	57	9	3	1
							4		-
4.	Е7-404	=УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 2Т	ШТ	2,00	7,95	16	30	6	10
							16		4
5.	С608-71 ЦСЦ9-2	=СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,33	76,16	25	-	-	-
							-		-
6.	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,13	40,80	5	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,Е9-153	=МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,10	27,10	3	4 1	1	= =
8,С113-133	=СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д=42	М	31,40	0,42	13	= =	=	= =
9,Е10-28	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,43	110,00	47	12 6	6	= =
10,Е15-275	=СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,09	21,60	2	4 2	2	= =
11,Е15-529	=ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,09	47,50	4	1 1	1	= =
12,Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	60,50	3	3 2	2	= =
13,Е15-563	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,37	71,20	26	20 10	10	= =
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	261	101 52	41	11 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	208
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	71
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	40
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	44
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	18
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	44
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	34
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	258
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	97
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

МАТЕРИАЛЫ =		РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	3
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ	4

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-133		-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42	М	31,40
2.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,13
3.	С608-71 ЦСЦ9-2		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,33
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	70,88
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,05
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	1,60
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,49
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,62
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,40
10.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,30
11.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,05
12.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,02
13.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	5,10
14.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,34
15.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	10,02
16.		2751	-ОЛИФА	КГ	4,42
17.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	1,29
18.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	1,32
19.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,86
20.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	20,01

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,40
22.		4370	=ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	2,08
23.		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,10
24.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
25.		8064	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ	М3	1,71
26.		8078	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ	М3	0,13
27.		8251	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО=ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,05
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
28.		10303	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	31,40
29.		10304	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,07
30.		11536	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	1,71
31.		11558	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М=300	М3	0,13

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N7

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,134 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,044 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,23	7,15	2	3 2	2	- -	
2.	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	139,00	4	8 4	4	- -	
3.	Е6-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,40	34,17	48	7 4	3	1 -	
4.	Е7-404	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	ШТ	1,00	7,95	8	15 8	3	5 2	
5.	С608-71 ЦСЦ9-2	СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,28	76,16	21	- -	-	- -	
6.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11	40,80	4	- -	-	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА.КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,08	27,10	2	3 1	1	-
8.	С113-133	СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42	М	25,12	0,42	11	- -	-	-
9.	Е15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,09	21,60	2	4 2	2	-
10.	Е15-529	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,09	47,50	4	1 1	1	-
11.	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	60,50	2	3 1	1	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	134	44 23	17	6 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	106
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	16
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	18
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	15
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	132
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	41
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОМАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ЛУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 5

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-133		-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42	М	25,12
2.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11
3.	С608-71 ЦСЦ9-2		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,28
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	29,42
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,04
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,80
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,94
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,32
9.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,30
10.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,02
11.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	5,10
12.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
13.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,87
14.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,10
15.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,86
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,32
17.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	1,74
18.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	8,81

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
20.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,43
21.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,06
22.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,05
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	25,12
24.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,06
25.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	1,43
26.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300	М3	0,06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,596 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,176 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,84	7,15	6	12 6	6	- -
2.	Е1-994	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,07	49,60	3	7 3	3	- -
3.	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,44	40,97	18	4 2	2	- -
4.	Е27-176	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ПЛОСКИХ Ж/Б КАМНЕЙ К-4	100М2	0,31	34,10	10	20 10	6	4 1
5.	С ЦСЦ ПЗ-117	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М2	30,66	3,72	114	- -	-	- -
6.	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	139,00	13	26 13	13	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е6-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	4,20	34,17	144	21 11	8	3 1
8.	Е7-404	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ, ДО 2Т	ШТ	4,00	7,95	32	59 30	11	19 7
9.	С608-71 ЦСЦ9-2	СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БРТОНА М200	М3	0,83	76,16	63	" "	"	" "
10.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,32	40,80	13	" "	"	" "
11.	Е9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА, КРОНШТЕЙНОВ, ХОМУТОВ	Т	0,22	27,10	6	8 4	3	1 "
12.	С113-133	СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42	М	69,08	0,42	29	" "	"	" "
13.	Е15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,22	21,60	5	9 4	4	" "
14.	Е15-529	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,22	47,50	10	3 1	1	" "
15.	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	60,50	6	7 4	4	" "
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			596	176 88	61	27 9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	466
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	34
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	17
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	9
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	58
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	67
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	42
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	78
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	42
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	44
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	588
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	168
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	6
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	8
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	8

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 6

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С ЦСЦ ПЗ-117		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М2	30,66
2.	С113-133		-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-42	М	69,08
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,32
4.	С608-71 ЦСЦ9-2		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,83
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	114,48
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,10
7.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	3,20
8.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	10,46
9.		838	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5М	МАШ.-Ч	0,52
10.		840	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 15М	МАШ.-Ч	0,79
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,88
12.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	3,24
13.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	0,06
14.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	12,74
15.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,02
16.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2,39
17.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,26
18.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2,16
19.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,88
20.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	5,21

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,22
22.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,58
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
23.		8064	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ	М3	4,28
24.		8078	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ	М3	0,26
25.		8251	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,13
26.		8542	=ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	1,78
27.		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
28.		10303	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	69,08
29.		10304	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,16
30.		11536	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	4,28
31.		11558	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М-300	М3	0,26
32.		11642	=БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СЕНАЖНЫХ БАШЕН М400	М3	2,76

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N9

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,475 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,144 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	0,84	7,15	6	12 / 6	6	- / -
2.	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	139,00	4	8 / 4	4	- / -
3.	Е6-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,60	34,17	55	8 / 4	3	1 / -
4.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	70,04	1	- / -	-	- / -
5.	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,52	27,10	14	20 / 11	8	3 / 1
6.	С113-146	-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-80ММ	М	60,56	1,01	61	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С147-24	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ИЗ УГОЛКОВ	100КГ	0,20	40,80	8	-	-	-
8.	С147-25	АНКЕРА А1	100КГ	0,13	57,10	8	-	-	-
9.	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,02	110,00	2	1	-	-
10.	Е10-28	ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ ИЗ БРУСКОВ СЕЧ.40,50,40,120	М3	1,37	110,00	151	37 20	18	2 1
11.	Е15-563	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЁННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,88	71,20	63	48 25	25	- -
12.	Е15-647	ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	0,15	37,10	6	10 5	5	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	475	144 75	69	6 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	365
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	179
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	61
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	62
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	77
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	43
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	59
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	31
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	29
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	459
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	124
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	8
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ НУЧП = РУБ 5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП = РУБ 5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = РУБ 16
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = РУБ 20

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ АУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 9

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 7

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-146		-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-80ММ	Ч	60,56
2.	С147-24		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ИЗ УГОЛКОВ	100КГ	0,20
3.	С147-25		-АНКЕРА А1	100КГ	0,13
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	124,49
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,24
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	5,48
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	12,50
8.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	1,29
9.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,16
10.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,02
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,79
12.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	21,27
13.		2593	-ЛАКИ ПЕЧНЫЕ	КГ	1,80
14.		2751	-ОЛИФА	КГ	10,24
15.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	4,18
16.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	4,28
17.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	47,65
18.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	2,08
19.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	1,98
20.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,52
21.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,49

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,63
23.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
24.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	60,56
25.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,34
26.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	1,63

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10

НА ПЕРГОСЫ И ТРЕЛЬЖИ ТИП В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТИП.ПР.320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,678 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,202 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	1,26	7,15	9	17 9	9	- -
2.	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	139,00	6	11 6	6	- -
3.	Е6-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	2,40	34,17	82	12 6	4	2 1
4.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	70,04	2	- -	-	- -
5.	Е9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,74	27,10	20	28 15	11	4 1
6.	С113-146	СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-80ММ	М	87,84	1,01	89	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С147-24	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ИЗ УГОЛКОВ	100КГ	0,30	40,80	12	- - -	-	- - -
8.	С147-25	-АНКЕРА А1	100КГ	0,20	57,10	12	- - -	-	- - -
9.	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОРОБКИ Д-90ММ	М3	0,08	110,00	9	2 1	1	- -
10.	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ ИЗ БРУСКОВ СЕЧ.40.50,40.120ММ	М3	1,86	110,00	205	51 27	24	3 1
11.	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	1,20	71,20	86	66 34	33	1 -
12.	Е15-647	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	0,22	37,10	8	15 8	8	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	678	202 106	96	10 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	520
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	249
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	85
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	87
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	113
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	64
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	85
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	45
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	49
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	39
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	654
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	174
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	24
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	28

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 10

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЖИ ТИП 8

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-146		-СТОИМОСТЬ М/К ТРУБ Д-80ММ	Ч	87,84
2.	С147-24		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ИЗ УГОЛКОВ	100КГ	0,30
3.	С147-25		-АНКЕРА А1	100КГ	0,20
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	174,42
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,34
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	7,79
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	17,51
8.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СС.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	1,80
9.		2262	-ДОСКИ СС.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,23
10.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,03
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	1,08
12.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	29,00
13.		2593	-ЛАКИ ПЕЧНЫЕ	КГ	2,61
14.		2751	-ОЛИФА	КГ	13,96
15.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	5,84
16.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	5,98
17.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	64,98
18.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	2,96
19.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	2,98
20.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,74
21.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6,34

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,45
23.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,05
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
24.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	87,84
25.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,49
26.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,45

2333

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11

НА ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 9

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТИП.ПР. 320-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,816 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,248 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	1,26	7,15	9	17 9	9	- -
2.	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	139,00	6	11 6	6	- -
3.	Е6-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	2,40	34,17	82	12 6	4	2 1
4.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	70,04	2	- -	-	- -
5.	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,74	27,10	20	28 15	11	4 1
6.	С113-146	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-80ММ	М	87,84	1,01	89	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,С147-24		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК ИЗ УГОЛКОВ	100КГ	0,30	40,80	12	-	-	-
8,С147-25		АНКЕРА А1	100КГ	0,20	57,10	12	-	-	-
9,Е10-28		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБОК Д-90ММ	М3	0,03	110,00	3	1	-	-
10,Е10-28		УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИЗ БРУСКОВ СЕЧ.40.50,40.120	М3	2,60	110,00	286	71 37	34	3 1
11,Е15-563		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	1,68	71,20	120	93 48	47	1 -
12,Е15-647		ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	0,22	37,10	8	15 8	8	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	816	248 129	119	10 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	629
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	336
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	108
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	110
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	113
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	64
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	104
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	59
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	49
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	792
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	220
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ 7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ 6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 24
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ 28

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 11

ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ ТИП 9

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-146		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-80ММ	М	87,84
2.	С147-24		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДСТАВОК ИЗ УГОЛКОВ	100КГ	0,30
3.	С147-25		-АНКЕРА А1	100КГ	0,20
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	214,67
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,34
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	9,08
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	22,69
8.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	2,45
9.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,31
10.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,03
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	1,52
12.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	40,60
13.		2593	-ЛАКИ ПЕЧНЫЕ	КГ	2,61
14.		2751	-ОЛИФА	КГ	19,54
15.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	7,92
16.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	8,10
17.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	90,98
18.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	2,96
19.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	2,98
20.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,74
21.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	7,63

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,45
23.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,05
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
24.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	87,84
25.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,49
26.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,45

gost.e-ecolog.ru