ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

310-6

ПРИСТЕННЫЙ КНИЖНЫЙ КИОСК

ТИП I, II, III

СМЕТЫ И ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

АЛЬБОМ II

Стоимость:

		I тип	II тип	III тип
Общая	тыс.руб.	4,90	4,94	4,98
строительно-монтажных работ	-"-	4,80	4,84	4,88
I м3 здания	руб.	I57,4	I58,7	I60,0
I м2 рабочей площади	руб.	564,7	569,4	574,I

Разработан
институтом Гипрониполиграф
филиал в г.Ленинграде

УТВЕРЖДЕН
Госкомиздатом СССР
Приказ № I92 от 3 апреля I974 г.
Введен в действие институтом
Гипрониполиграф
Приказ № 528 от 18. XII. 1974 г.

Главный инженер Винокуров
Главный инженер проекта Меновщиков
Начальник отдела Федоров

13148-02

gost.e-ecolog.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип II	4
3		То же, тип I (объектная смета № 2)	5
4		То же, тип II (объектная смета № 3)	6
5	I	Общестроительные работы на строительство книжного киоска, тип II	7
6	2	Приобретение и монтаж силового и электроосветительного оборудования к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип I, II, III	26
7	3	То же на приобретение и монтаж оборудования связи и сигнализации	32
8	4	Дополнительные строительные работы к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип I	36
9	5	То же, тип III	39
I0		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	4I
II		Перечень заказных спецификаций	46
I2		Заказная спецификация на электрооборудование и материалы по электроосвещению	47
I8		Заказная спецификация на электрооборудование и материалы по связи и сигнализации	5I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту пристенного книжного киоска составлены на основании временной инструкции Госгражданстроя при Госстрое СССР СН 401-69 по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства.

Сметная стоимость строительства определена: по Единым районным единичным расценкам на строительные работы для I-го территориального района (подрайон I "а") и базисным ценам на местные материалы и конструкции для строек Московской области II-го пояса.

Стоимость монтажа оборудования и его приобретения определена по действующим прейскурантам и ценникам на монтаж оборудования для I-го территориального района.

В сметах приняты накладные расходы:

- на строительные работы 16,5%
- на металлоконструкции 8,3%

Плановые накопления 6%

Смета на общестроительные работы составлена для расчетной зимней температуры воздуха -30°С (тип II) для температурных зон - 20°С (тип I) и - 40°С (тип III) составлены дополнения к основной смете.

Показатели стоимости строительства пристенного книжного киоска по типам приведены в нижеследующей таблице

№№ п п	Стоимость киосков	Един. изм.	Тип I	Тип II	Тип III
I	Общая	тыс.руб.	4,90	4,94	4,98
2	Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	4,80	4,84	4,88
3	I м3 здания	руб.	157,4	158,7	160,0
4	I м^2 рабочей площади	руб.	564,7	569,4	574,1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска

тип П

Сметная стоимость 4,94 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г. для базисного района

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость в тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I	Общестроительные работы	3,66	-	-	-	3,66	I20
2	2	Электроосвещение	-	I,02	0,04	-	I,06	34,75
3	3	Связь и сигнализация	-	0,I6	0,06	-	0,22	7,2I
4		Итого	3,66	I,I8	0,I0	-	4,84	I6I,97

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Федоров

Составил Орлова

Проверил Греченкова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип I

Сметная стоимость 4,90 т.руб.

Составлена в ценах 1969г. для базисного района

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость в тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	I	Общестроительные работы	3,66	-	-	-	3,66	120,0
2	4	Дополнительные работы	0,04	-	-	-	0,04	34,75
3	2	Электроосвещение	-	1,02	0,04	-	1,06	34,75
4	3	Связь и сигнализация	-	0,16	0,06	-	0,22	7,21
		Итого	3,62	1,18	0,10	-	4,90	160,66

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Фёдоров

Составила Орлова

Проверил Греченкова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска тип III

Сметная стоимость 4,98 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г. для базисного района

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоим. в тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, приспособлений и производственного инвентаря	Прочих затрат		
I	I	Общестроительные работы	3,66	-	-	-	3,66	I20,0
2	5	Дополнительные работы	0,04	-	-	-	0,04	-
3	2	Электроосвещение	-	I,02	0,04	-	I,06	34,75
4	3	Связь и сигнализация	-	0,I6	0,06	-	0,22	7,2I
		Итого	3,70	I,I8	0,I0	-	4,98	I68,28

Главный инженер проекта Меновщиков
Начальник отдела Федоров
Составила Орлова
Проверила Греченкова

С М Е Т А № I

на общестроительные работы к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска.
тип П

Сметная стоимость 3,66 тыс.руб.
Составлена в ценах с I/I-1969г.
Строительный объем - 30,5 м^3
Показатели: стоимость I м^3 зд. - I20,00 руб.
Основание: чертежи №№ АСI÷ АСI7

№№ пп	Обоснов. стоимости	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во един.	Сметная стоимость	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I4-I 22-5-а	Монтаж металлического каркаса с учетом деталей	т	0,789	27-80	22
2	Цен.№ I ч.П п.462	Стоимость металлических конструкций каркаса с учетом деталей крепления панели	т	0,789	272-00	215
3	20-92 27-№-5-П техн.ч. п.5	Окраска металлических конструкций нитроэмалью	м^2	22,9	0-449	I0
4	I4-I 22-5-а	Монтаж металлической комплексной панели покрытия	т	0,374	27-80	I0

I	2	3	4	5	6	7
5	Калькул. № I	Стоимость комплексной панели покрытия	шт	I	219-82	220
6	Калькул. № 2	Стоимость стеновой комплексной панели	шт	I	I82-44	I82
7	I4-5I 22-8-0	Монтаж комплексной металлической стеновой панели	т	0,203	47-80	I0
8	I4-46 22-8-4	Монтаж стального каркаса подшивного потолка	т	0,I63	I6-20	3
9	Цен.№ I ч.П п.462	Стоимость металлоконструкций из прокатных профилей	т	0,I63	272-00	44
I0	I4-5I 22-8-0	Монтаж стальных импостов для витрин	т	0,422	47-80	20
II	Цен.I ч.П п.I33	Стоимость металлоконструкций импостов	т	0,422	375-00	I58
I2	20-92 27-I-5-П техн.ч. п.5	Окраска металлических конструкций нитроэмалью	$м^2$	I7,0	0,449	8

I	2	3	4	5	6	7
I3	Ленпроект I7-Д-26	Заполнение проемов стеклопакетами из витринного стекла толщ.6 мм по специальному заказу	$м^2$	4,45	27-20	I2I
I4	I7-883 27-69-м прим.5	Остекление витрин с металлическими переплетами витринным стеклом толщ. 6 мм на эластичных прокладках	$м^2$	9,35	II-40	I07
I5	I4-5I 22-8-0	Монтаж металлического крепления остекления витрин	т	0,060	47-80	2
I6	I4-55 22-9-а в пересчете на вес	То же, алюминиевого штапика для прикрытия элементов крепления Цена: 436 : I000 = 0,436	кг	23	0-436	I0
I7	-"-	То же, алюминиевых накладок для прикрытия элементов крепления	кг	I4,8	0-436	7
I8	Цен.I ч.II п.№ I33	Стоимость металлоконструкций крепления остекления витрин	т	0,050	375-00	I9
I9	Инструкция указаний С-03-70	Стоимость алюминиевых штапиков и накладок	кг	37,8	9-90	374

I	2	3	4	5	6	7
20	I6-75 25-9-б	Теплоизоляция полов керамзитом толщ. I00 мм	$м^3$	I,25	I4-20	I8
2I	I8-87- 24-27-г	Полы из древесно-стружечных плит толщ. I9 мм по лагам из досок	$м^2$	I2,5	3-0I	38
22	I6-342 25-23-б с добавлен. стоим.войло- ка Ц.I ч.I п.95	Покрытие из линолеума на теплоизоляционной основе Цена 4,32 + 0,92	$м^2$	5,20	5-24	27
23	36-33I 49-68-г	Перегородки из древесно-стружечной плиты, толщиной 20 мм	$м^2$	9;9	2-06	20
24	I9-56 24-22-а	Облицовка перегородок декоративно-слоистым пластиком	$м^2$	6,4	4-4I	28
25	I5-I 23-I-а	Обрешетка из деревянного бруска I9х40 мм для подставного потолка	$м^3$	0,0I5	84-00	I

I	2	3	4	5	6	7
26	I5-I56 23-22-ж I8-I00	Подшивной потолок из древесноволокнистых плит	$м^2$	6,50	0-93	6
27	I8-I00 24-22-б	Облицовка подшивного потолка декоративно-слоистым пластиком	$м^2$	6,50	4-70	3I
28	I5-I56 23-22-ж с заменой материала Цен.I ч.I п.I0I6, 425	Подшивной потолок из органического стекла толщиной 4 мм Цена 0,93 -0,4I+4,72x3,2I=	$м^2$	I0,6	I5-67	I66
29	I5-I54 23-22-д	Зашивка пространства в подшивном потолке оцинкованной кровельной сталью	$м^2$	20,0	I-27	25
30	I5-4I3 23-59-в	Установка шкафа для одежды	$м^2$	5,0	0-I3	I
3I	Калькул. № 3 Ленпроекта	Стоимость шкафа	шт	I	94-30	94

I	2	3	4	5	6	7
32	ЕР № 3 инв.№ 4926/4 шифр 9526/I Ленпроект	Буквы из органического стекла	шт	25	6-58	I64
33	I9-66 28-3-ж Дополн. ЕРЕР № I стр.I62 п.I009	Теплоизоляция стен из пенопласта марки ФРП-I, при объемном весе 60-85 кг/м3 Цена: 5,57+66,0хI,08	м3	0,98	73,55	72
		Устройство подшкафников:				
34	I5-2 28-I-I прим.	Устройство каркаса подшкафников из брусков с острожкой	м3	0,204	85-00	I7
35	36-33I 49-68-г	Детали подшкафников: полки, облицовка из древесностружечной плиты толщ.20 мм	м2	32,7	2,06	67
36	36-33I 49-68-г	Облицовка пластиком на клею 88Н	м2	22,5	4,04	9I
37	I5-I54 28-22-з	Обивка стен и полок с внутренней стороны кровельной оцинкованной сталью	м2	3,4	I,27	4
38	I5-I92 28-26-д	Навеска шкафных дверок	м2	5,8	0,33	2

1	2	3	4	5	6	7
39	Ценник I ч.II стр.174 п.354 п.I ч.II тех.ч. п.51	Стоимость шкафных дверок, облицованных дубовым шпоном Цена 8,45 + 5,60	$м^2$	5,3	14,0	74
40	Ценник I ч.I п.534	Стоимость приборов	комп.	20	I,65	33
41	Ценник I ч.II стр.176 п.377	Выдвижной ящик из досок фанеры	$м^2$	I,25	5,I5	6
42	24-416 33-д-а ценн.I ч.III п.1849	Жалюзийная решетка размером 150 х 190 мм	шт	I	0,54	I
43	I4-55 22-9-а в пересчете на веса	Обделка подшкафников и прилавка уголками из алюминия 60 н.м. Цена 436 : 1000	кг	20	0,43	9
44	Инстр.указ. С-03-70	Стоимость уголков из алюминия	кг	20	9,9	198

I	2	3	4	5	6	7
		Устройство полок				
45	I5-412 23-59-б	Сборка полок для книг и в подсобном помещении	$м^2$	6,42	0,7I	5
46	Ценник I ч.П п.377 тех. ч. п.5I	Стоимость полок из досок, облицованных дубовым шпоном Цена 5,I5+5,60	$м^2$	4,42	I0,75	48
47	Ценник I ч.П п.377 28-56 24-22-в	То же из древесно-стружечных плит и досок облицованных пластиком	$м^2$	2,0	9,55	I9
48	I5-I92 23-26-д	Навеска шкафных дверок в подсобном помещении	$м^2$	9,45	0,33	3
49	I8-56 24-22-а	Стоимость шкафных дверок с каркасом из брусков ,с облицовкой с двух сторон бумажно-слоистым пластиком	$м^2$	9,45	8,82	83
50	I8-2I0 24-30-а	Добавляется окантовка поливинилхлоридным пластиком	м	32,4	0,84	27
5I	Ценник I ч.I п.535	Стоимость приборов к двухпольным дверям	комп.	4	2, 27	9

I	2	3	4	5	6	7
52	Ценник I ч.Iп.584	То же, с однопольным	к-т	I	I,65	2
53	I2-288 23-38-в	Установка дверного блока в перегородке площ.до 2 м2	м2	I,40	8,06	4
54	Цен.I ч.II п.20	Стоимость дверного блока	м2	I,40	I2,80	I7
55	I8-56 24-22-в	Облицовка дверного блока пластиком на клее 88-Н	м2	2,80	4,04	II
56	Цен.Iч.I	Стоимость прибора к однопольной двери	к-т	I	4,34	4
57	I4-5I 22-9-Л	Сборка и установка входной металлической двери под остекление	т	0,09	47,80	4
58	Цен.Iч.II п.468	Стоимость металлической двери с двойной обшивкой из листовой стали т.2мм	т	0,02	303,0	6
59	-"- п.462	То же, металлической рамы из прокатной стали	т	0,07	272	I9
60	I7-882-II34 27-69-м	Остекление металлической двери витринным стеклом толщ. 6 мм	м2	0,89	II,30	I0

I	2	3	4	5	6	7
6I	I9-65-78 28-3-ж	Утепление металлической двери минераловатными плитами	$м^3$	0,40	39,30	I6
62	20-92-9I 27-I-5-п тех.ч. п.5	Окраска металлических конструкций двери нитроэмалью	$м^3$	I,25	0,449	I
63	Ценн.I ч.I п.527	Прибор к входной двери	комп.	I	5,65	6
		Итого по смете	руб.			3029
		в т.ч. металлоконструкции по п.п. I,2,4,7,8, 9-II, I5÷ I9	"			(894)
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"			352
		То же, на металлоконструкции 8,3%	руб.			74
		Итого:	руб.			3455

1	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			207
		Всего по смете	руб.			3662

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Федоров

Составил Греченкова

Проверил Шутьева

Орлова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по смете №I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. измер.	Количество	Стоимость единицы измерения в руб	Общая стоимость в руб
I	2	3	4	5	6
	I. Общестроительные работы				
	Наземная часть				
I	Каркас металлический	т	2,I82	7I9,2	I568
2	Проемы				
	а) оконные	$м^2$	I3,8	20,43	282
	б) дверные	$м^2$	I,4	69,3	97
3	Перегородки	$м^2$	9,9	5,96	59
4	Пол	$м^2$	I2,5	8,24	I03,
5	Потолок	$м^2$	I7,I	I6,55	283

I	2	3	4	5	6
6	Шкаф с полками	шт	I	II82	II82
7	Прочие работы	$м^3$	30,5	2,9I	89
	Итого	руб			3662

Главный инженер проекта (Меновщиков)

Начальник отдела (Федоров)

Составил (Греченкова)

Проверил (Шутьева)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на изготовление комплексной панели покрытия пристенного книжного киоска размером 3000х5400 мм

на I панель

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
I	Ценник № I ч.II п.463	Изготовление металлического каркаса панели из прокатных профилей	т	0,199	245,0	48,76
2	I4-54 22-8-с	Облицовка по каркасу профилированной оцинкованной сталью	т	0,I75	33,I0	5,79
3	Ценник № I ч.II п.I23 "а"	Стоимость облицовки из профилированной оцинкованной стали	т	0,I75	379,0	66,33
4	I8-66 28-3-ж	Утепление панели пенопластом марки ФРП-I =60-85 кг/м3 наклейкой по металлическому каркасу	$м^3$	0,78	5,57	4,34
5	Дополн.ЕРЕР № I стр.I62 п.I009	Стоимость пенопласта ФРП-I = 60-85 кг/м3 Цена 0,78хI,03	$м^3$	0,80	66,0	52,80

I	2	3	4	5	6	7
6	I0-I96 28-I3-в	Прокладка изоляции из рубероида наклейкой	$м^2$	35,0	I,I2	39,20
7	20-92 27-I-5-П техн.ч. п.5	Окраска металлоконструкций каркаса нитроэмалью	м2	5,8	0,449	2,60
		Итого	руб.			2I9,82

Составил Греченкова

Проверил Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

на сборку стеновой панели пристенного книжного киоска размером 2550х4800 мм

на I панель

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	I40-I30 22-30-с	Сборка металлических конструкций стеновой панели	т	0,203	35,0	7,II
2	Ценник № I ч.II п.I33 "а"	Стоимость металлической облицовки из профелированной оцинкованной стали	т	0,I74	379,0	65-95
3	Ценник № I ч.II п.I28	То же, деталей каркаса панели - металлических импостов из швеллерной стали	т	0,029	2I3,0	6-I8
4	Ценник № I ч.IУ техн.ч. п.336	Оцинковка металлических полос	т	0,0I5	I74,0	2-6I
5	I9-66 28-3-ж Дополн.ЕРЕР № I стр.I62 п.I009	Утеплитель из пенопласта марки ФРП-I 60-85 кг/см3 Цена 5,57+66,0хI,03	м^3	I,33	73,55	97-82

I	2	3	4	5	6	7
6	I9-I95 28-I3-05 Ценник I ч.I стр.228 п.I56	Изоляция тиоколовой лентой Цена I,I6-0,92+2,98 х 0,5	$м^2$	I,08	I,73	I,87
7	20-92 27-I-5-П тех.ч. п.5	Окраска металлических деталей каркаса нитроэмалью	$м^2$	2,0	0,449	0,90
		Итого	руб.			I82,44

Составил Греченкова

Проверил Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

на изготовление шкафа для к н и г

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Применит. пр.29-I0-0I п.II6	Металлический каркас стеллажа с окраской Транспорт 6%	т	0,04I	527-00	2I-6I
2	Кальк.6	Стенка из столярной плиты	$м^2$	2,36	8-0,3	I8,95
3	-"-	Полки из столярной плиты	$м^2$	I,7I	8-03	I3-73
4	I5-238 общ.ч. п.I6	Дверцы из столярной плиты I6,I0+3,47x2	"	0,58	23-04	I3-36
5	Т-I07	Задняя стенка из фанеры переклейки	"	0,64	4-I2	2-64
6	Т-3I8	Раскладка с облицовкой дубовой фанерой	м	I9,4	0-76	I4-74
7	Т-3I8	Раскладка из слоистого пластика	м	2,5	0-76	I-90

I	2	3	4	5	6	7
8	Т-220	Отделка шкафа лаком	$м^2$	8,2	0,74	6-07
		Итого	руб.			94-30

Составила Азбукина

Проверила Орлова

СМЕТА № 2

на приобретение и монтаж силового и электроосветительного оборудования к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип I,II,III

Сметная стоимость I,06 т.р.
в т.ч. оборудование 0,04 т.р.
Основание: листы ЭЛ-I,2,3
Составлена в ценах с I/I-I969г.
для базисного района

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтаж работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес в тоннах ед.изм.	Вес в тоннах общий брутто	Вес в тоннах общий нетто	Сметная стоимость в рублях: единицы: обор.	единицы: монтаж.раб. всего	единицы: монтаж.раб. в т.ч. з-та	общая: обор.	общая: монтаж.раб. всего	общая: монтаж.раб. в т.ч з-та
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы											
I	8-7I03	Монтаж щитка ОЩВ-6	шт	I	-	-		-	4,II	2,I4	-	4	2
2	I7-0I п.07-0I0 8-7III	Счетчик САЧУ И672	"	I	-	-		I2,35	2,40	I,24	I2	2	I
3	I5-04-I п.04-3I8	Пускатель ПНВ-30	"	I	-	-		I,00	2,53	I,I	I	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	8-700I	Монтаж выключателя в нормальном исполнении	I00 шт	0,03	-	-	-	65,2	I6,6	-	2	I
5	8-7006	Монтаж розетки штепсельной в нормальном исполнении	"	0,04	-	-	-	67,I	I6,2	-	3	I
6	8-7035	Монтаж светильника ОЛС-I-Ix40	шт	20	-	-	-	2,I8	0,876	-	44	I8
7	8-7036	То же ОВЛ-4х40	шт	4	-	-	-	3,I2	I,I9	-	I2	5
8	7-437I	Затянуть I провод АПВ-2,5 мм2 в трубу	I00м	I,50	-	-	-	6,86	2,69	-	I0	4
9	8-4403	То же, последующий	"	I,50	-	-	-	2,37	I,3I	-	4	2
I0	8-4276	Проложить трубу стальную ø I5 мм с креплением скобками	"	I,50	-	-	-	97,7	27,8	-	I47	42
		Разное оборудование										
II	3-д Электробытприбор г.Великие Луки	Нагреватель РБЭ-I	шт	2	-	-	I6,50	-	-	I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	IB
I2	Днепропетровский з-д 24-484	Вентилятор ВЕ-I	шт	I	-	-	-	40,28	2,4I	-	-	-
I3	8-470I	Забить электроды заземления из уголка	I0 шт.	0,8	-	-	-	26,0	4,7	-	6	I
I4	8-4707	Проложить в траншее шину заземления сеч. 40х4 мм	I00 м	0,06	-	-	-	28,8	7,II	-	2	I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	30	279	8I
		Запчасти	%	2						I		
		Итого	руб							3I		
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Тара и упаковка (без комплектации)	%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	%	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Транспорт	%	3,6	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	32	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Заготовительно-складские расходы (без комплектации)	%	I,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	32	279	8I
		Плановые накопления	%	6	-	-	-	-	-	-	I7	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	32	296	8I
		Плановые накопления	%	6	-	-	-	-	-	-	I7	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	-	-	32	296	8I
		П.Материалы, не учтенные ценником										
I	I5-04-П п.I-II6	Щиток ОЩВ-6	шт	I	-	-	-	4I,0	-	-	4I	-
2	Рижский светотехническ. завод I970г.	Светильник ОЛС-I-Ix40	шт	20	-	-	-	I4,00	-	-	280	-
3	I5-07I8 № 3-087	То же ОВЛ-4х40	шт	4	-	-	-	43,25	-	-	I73	-
4	I5-09 стр.I05	Провод АПВ-2,5мм^2	км	0,300		-	-	27,0	-	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	Ц.I ч.I стр.I04	Труба стальная ∅ I5мм	м	I50	-	-	-	0,25	-	-	38	-
6	I6-03-II п.I-022	Лампа ЛД-40	шт	36	-	-	-	I,20	-	-	43	-
7	-"- п.6-002	Стартеры СК-220	шт	36	-	-	-	I,63	-	-	53	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	642	-
		Транспортные расходы по поз.I	%	4,7	-	-	-	4I	-	-	2	-
		То же, по поз.2.3	%	8,3	-	-	-	453	-	-	39	-
		То же, по поз.4	%	I0,9	-	-	-	8	-	-	I	-
		То же, по поз.6-7	%	8,6	-	-	-	I02	-	-	9	-
		Итого	руб.	6	-	-	-	-	-	-	692	-
		Плановые накопления	%	6	-	-	-	692	-	-	39	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	73I	-
		III. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
I	I-570 с К=0,8 с К=I,I5	Рытье траншеи для наружного контура заземления 0,76х0,8хI,I5	$м^3$	2	-	-	-	0,70	0,70	-	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I-57I	Обратная засыпка траншеи	$м^3$	-	-	-	-	0,34	0,34	-	I	I
		Итого	руб.								2	2
		Накладные расходы	%	I6,5							-	-
		Итого	руб.	6							2	2
		Плановые накопления	%	6							-	
		Итого по разделу Ш	руб.								2	2
		Всего по разделу Ш+П.Ш	руб.							32	I029	83
		Всего по смете	руб.								I06I	

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Федоров

Составил Баранова

Проверил Мороз

310-6 Альбом II

С М Е Т А №.3

на приобретение и монтаж оборудования связи и сигнализации к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип I,II,III

Сметная стоимость 0,22 т.р.
в т.ч. оборудование 0,06 т.р.
Основание: листы ЭЛ-I,2,3
Составлена в ценах с 1/I-1969г.
для базисного района

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтаж работ	Един. изм.	Кол-во	Вес в тоннах ед.изм.		Сметная стоимость в рублях					
					общ. брутто	нетто	единицы обор.	монтаж.раб. всего	монтаж.раб. в т.ч. з-та	общая обор.	монтаж.раб. всего	монтаж.раб. в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										
I	п/я А-39II г.Пермь I0-974	Аппарат телефонный ТАН-70	шт	I	-	-	I3,0	0,56	0,30	I3	I	-
2	Нальчикский з-д "Телемеханической аппаратуры"	Устройство объектовое "Агат-I"	к-т	I	-	-	29,0	72,9	4I,8	29	73	42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	10-2972	Коробка универсальная УК-2Р	шт	10	-	-	-	3,62	1,96	-	36	20
4	8 -2533	Проложить провод ТРП-1х2х0,5	100м	0,20	-	-	-	43	18	-	9	4
5	8-4222	Проложить провод МГШВ-0,35	"	0,20	-	-	-	32,4	11,4	-	6	2
6	Данные Лен. СМО ППА № 2 10-703,3	Датчик ДМК	шт	2	-	-	1,70	4,76	2,65	3	10	5
7	-"- п.10-7039	Датчик охранной сигнализации вибрационный	шт	7	-	-	1,40	1,43	0,75	10	10	5
8	-"- п.10-7039	Датчик тепловой ДТЛ	шт	3	-	-	0,25	1,43	0,75	1	4	2
		Итого	рул.	2	-	-	-	-	-	56	149	80
		Зап.части	%	2	-	-	-	-	-	1	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	57		
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-		
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	57		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Тара и упаковка (без комплектации)	%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого	руб.							57		
		Транспорт	%							2		
		Итого	руб.							59		
		Заготовительно-складские расходы (без комплектации)	%	I,2						I		
		Итого	руб.							60		
		плановые накопления	%	6							9	-
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	-	-	60	I58	80
		II. Материалы, не учтенные ценником										
I	I5-09 стр.88	Провод ТРП-1х2х0,5	км	0,020	-	-	-	II	-	-	I	-
2	-"- стр.I87	Провод МГШВ-0,35	"	0,020	-	-	-	I9,60	-	-	I	-
		Итого	руб.								2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные расходы по поз.I-2	%	I0,9							I	
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		Плановые накопления	%	6	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		Итого по разделам (I+II)	руб.	-	-	-	-	-	-	60	I6I	80
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	22I		

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Федоров

Составил Мороз

Проверил Баранова

С М Е Т А №4

на дополнительные строительные работы
к типовому проекту на строительство
пристенного книжного киоска, тип I

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Составлена в ценах I,I- I969г.
Основание: чертежи №№ АСI + АСI7

№№ пп ...	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич. един.	Сметная стоимость	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
		Добавляется к смете №I (по типу П)				
I	I7-883 27-69-М прим.5	Остекление витрин с металлическими переплетами витринным стеклом толщ.6 мм на эластичных прокладках	м^2	4,45	II,40	5I
2	I4-46 22-8-4	Монтаж металлических прогонов кровли	тн	0,I45	I6,20	2
3	Ц.I ч.П п.II6	Стоимость м/конструкций кровли	тн	0,I45	I6I,00	23
4	20-92 27-I-5П техн.ч.п.5	Окраска м/конструкций нироэмалью 0,I45 х 29 = 4,2I	м^2	4,2I	0,449	2

I	2	3	4	5	6	7
5	I6-505 26-3-6	Кровля из волнистой асбестофанеры по готовым прогонам	$м^2$	9,0	I,76	I6
		Итого	руб.	-	-	94
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	(25)
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб.	-	-	II
		То же, на металлоконструкции 8,3%	руб	-	-	2
		Итого	руб.	-	-	I07
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	6
		Итого добавляется к смете №I	"	-	-	II3
		Исключается из сметы №I (по типу II)				
I	Ленпроект I7-Д-26	Заполнение проемов стеклопакетами из витринного стекла толщ.6 мм по специальному заказу	$м^2$	4,45	27,20	I2I

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	$м^2$	-	-	I2I
		Накладные расходы I6,5%	$м^2$	-	-	20
		Итого	$м^2$	-	-	I4I
		Плановые накопления 6%	$м^2$	-	-	9
		Итого исключается из сметы №I	$м^2$	-	-	I50
		Итого исключается с учетом добавления I50-II3	$м^2$	-	-	37

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Федоров

Составил Шутьева

Проверил Орлова

С М Е Т А № 5

на дополнительные строительные работы к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип III

Сметная стоимость
Составлена в ценах I/I-1969г.
Основание: чертежи №№ АС1 + АС17

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич. единиц	Сметная стоимость	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
		Добавляется к смете №I (по типу П)				
I	I9-66 28-3-ж Дополн.ЕРЕР в.I стр.I62 п.I009	Теплоизоляция стен из пенопласта марки ФРП-I при объемном весе 60-85 кг/м³	м³	0,40	73,55	29
2	I9-65 29-3-ж	Утепление металлической двери минераловатными плитами	м³	0,I5	39,30	6
		Итого	руб.	-	-	35
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	6
		Итого	"	-	-	4I

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	"	-	-	2
		Итого добавляется к смете № I	руб.	-	-	43 "

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Федоров

Составил Шутьева

Проверил Орлова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете №I к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел.-день	50
2	Заработная плата	руб	I58
	Материалы		
3	Бревна Шс-I40-240мм	$м^3$	0,02
4	Гвозди	кг	3,0
5	Доски Шс-40 мм	$м^3$	0,I
6	Закрепы	кг	8,7
7	Замазка	-"-	5,6

I	2	3	4
8	Клей №88	кг	I,4
9	Линолеум	$м^2$	5,4
I0	Мастика битумная	т	0,06
II	Мастика для натирки полов	кг	I,5
I2	Пакля	кг	2I,0
I3	Пенопласт	$м^3$	2,8
I4	Растворитель	кг	4,0
I5	Рубероид	$м^2$	40,3
I6	Смола	кг	I,0
I7	Сталь оцинкованная	т	0,35
I8	Стекло 6мм	$м^2$	I6,6
I9	Стекло органическое 4мм	-"-	I0,6
20	Толь	-"-	I7,7
2I	Прочие материалы	руб	72

I	2	3	4
	Детали и изделия		
22	Блоки дверные	$м^2$	I,4
23	Болты	кг	I7,0
24	Буквы из органического стекла	шт	25
25	Галтели	м	4,0
26	Древесно-волокнистые плиты	$м^2$	6,7
27	Древесностружечные плиты	-"-	85,5
28	Пластик декоративный слоистый	Т	0,05
29	Полки для книг	$м^2$	6,5
30	Поручень полихлорвиниловый	м	32,5
3I	Проволока	кг	7,0
32	Решетка жалюзийная I50xI90мм	шт	I
33	Шкаф для одежды	$м^2$	5,0
34	Шкафные двери	-"-	I4,8

I	2	3	4
	Строительные машины		
35	Кран автомобильный	маш.-смена	0,3
36	Прочие машины	руб	I5,8

Начальник отдела (Федоров)

Составил (Розин)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
310 - 6
ПРИСТЕННЫЙ КНИЖНЫЙ КИОСК

Тип I, П, Ш

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан
Институтом Гипрониполиграф
Филиал в г.Ленинграде

УТВЕРЖДЕН
Госкомиздатом С С С Р
Приказ № 192 от 3 апреля 1974 г.
Введен в действие институтом
Гипрониполиграф
Приказ № 528 от 18.XII.1974 г.

Главный инженер Винокуров
Главный инженер проекта Меновщиков

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

310-6

Институт Гипрониинполиграф
Филиал в г.Ленинграде
1978 г.

ПРИСТЕННЫЙ КНИЖНЫЙ КИОСК

Тип I, II, III

Альбом II

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Листов I Лист I

№№ пп	Части проекта	Индекс	Кол-во листов	№№ страниц
I	Заказная спецификация на электрооборудование и материалы по электроосвещению	I-ЭО	4	47-50
2	Заказная спецификация на электрооборудование и материалы по связи и сигнализации	I-СС	2	5I-52

Главный инженер Винокуров

Главный инженер проекта Меновщиков

Институт Гипрониполиграф
Филиал в г.Ленинграде
1978 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
310-6
Пристенный книжный киоск
тип I, II, III
Альбом II

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
I-30
на электрооборудование и материалы по электроосвещению

Листов 4 Лист I

№№	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ поз. по технол. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг		Стоим. по смете	
									Ед. изм.	Общий	Ед. в руб.	Общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Пункты и щитки										
I		Щиток осветительный защищенный на 6 однофазных групп с автоматами А3I6I с расцепителем 20а и одним вводным автоматом А3II4/7 без расцепителя	ОЩВ-6		З-ды Главэлектромонтажа	шт	I		2I	2I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Трансформаторы, аппараты										
I		Счетчик эл.энергии трехфазный четырехпроводный 380в, 250вт	САЧУ-И672		Ленинградский эл.механич. завод	шт	I		I	I		
2		Пускатель	ПНВ-80		Даг. электроаппар.з-д "Дагэлектроаппарат"	шт	I		0,28	0,28		
		III. Установочные изделия										
I		Выключатель однополюсный нормальный 6а, 250в	0201		З-д "Эстопласт" г.Таллин	шт	8		0,05	0,15		
2		Розетка штепсельная нормальная 6а, 250в	0821		Рижский з-д эл. установочн. изделий	шт	4		0,04	0,15		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		IУ. Осветительные приборы, источники света										
I		Светильник люминесцентный потолочный или настенный для одной лампы по 40 вт	ОДС-I (Iх40)		Рижский светотехнич. завод	шт	20		2,4	48,0		
2		Светильник люминесцентный, встроенный для 4-х ламп по 40 вт	ОВД (4х40)		-"-	шт	4		22,9	9I,6		
8		Лампы люминесцентные трубчатые дневного света 220в мощностью 40 вт	ЛД-40			шт	86					
4		Стартеры для люминесцентных ламп с конденсатором для подавления радиопомех 220 в	СК-220			шт	86					
		У. Монтажные изделия										
I		Коробки ответвительные для трубной проводки	У-994			шт	I6		0,8	I2,8		
		УI. Кабельная продукция										
I		Провод с алюминиевой жилой с полихлорвиниловой изоляцией сеч. 2,5 кв.мм	АПВ		З-д Одесскабель	м	300		0,022	6,6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		УП. Металлы, металлоизделия										
I		Труба стальная водогазопроводная, легкая с условным проходом I5 мм	ГОСТ 3262-62			м	I50		I,I6			
2		Сталь угловая 40х40х4мм	ГОСТ 8509-72			кг	I8,5					
3		Сталь полосовая 40х4 мм	ГОСТ I08-57			кг	8					
4		Сталь полосовая 25х3 мм	ГОСТ I08-57			кг	5					
		УШ. Разное оборудование										
I		Электрорадиатор	РБЭ-I		г.Великие Луки З-д Электроприбор	шт	2					
2		Электровентилятор бытовой	ВЕ-I		Днепропетровский з-д	шт	I					

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Бурдин

Институт Гипрониипохиграф
Филиал в г.Ленинграде
1978 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
310-6

Пристенный книжный киоск
тип I, II, III

Альбом II

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
I-СС
на электрооборудование и материалы по связи и сигнализации

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ поз. по технол. схеме	Заводизготовитель (Для импортного оборудов. страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг		Стоим.по смете	
									Ед. изм.	Общая	Ед. изм.	Общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Аппараты										
I		Аппарат телефонный системы АТС	ТАН-70			шт.	I		I,5	I,5		
2		Устройство объектовое	"Агат-I" ДВ.2.884 -0I8			к-т	I		I,0	I.0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		П.Монтажные изделия										
I		Коробка универсальная ответвительная	УК-2П			шт	IO					
		Ш. Кабельная продукция										
I		Провод телефонный	ТРП-Ix x2x0,5			м	20					
2		Провод гибкий с поливинилхлоридной изоляцией	МГШВ--0,35			м	20					
		IУ. Разное оборудование										
I		Датчик охранной сигнализации магнитный, контактный	ДМК			шт	2					
2		Датчик охранной сигнализации вибрационный	УКД			шт	7					
3		Датчик тепловой легкоплавкий	ДТЛ			шт	3					

Главный инженер проекта Меновщиков

Начальник отдела Бурдин

gost.e-ecolog.ru