СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Республика Карелия**

**ТЕРр 81-04-(51-69)-2001**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## ТЕРр 2001


Общие указания по применениюТЕРр 2001
ТЕРр 2001-51 Земляные работы
ТЕРр 2001-52 Фундаменты
ТЕРр 2001-53 Стены
ТЕРр 2001-54 Перекрытия
ТЕРр 2001-55 Перегородки
ТЕРр 2001-56 Проемы
ТЕРр 2001-57 Полы
ТЕРр 2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр 2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр 2001-60 Печные работы
ТЕРр 2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр 2001-62 Малярные работы
ТЕРр 2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр 2001-64 Лепные работы
ТЕРр 2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр 2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр 2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр 2001-68 Благоустройство
ТЕРр 2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции


**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**


**Государственный комитет Республики Карелия по строительству, стройиндустрии и архитектуре (Госстрой Республики Карелия)**

**Петрозаводск 2003**


gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Республика Карелия**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# ТЕРр 2001


Общие указания по применению ТЕРр 2001
ТЕРр 2001-51 Земляные работы
ТЕРр 2001-52 Фундаменты
ТЕРр 2001-53 Стены
ТЕРр 2001-54 Перекрытия
ТЕРр 2001-55 Перегородки
ТЕРр 2001-56 Проемы
ТЕРр 2001-57 Полы
ТЕРр 2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр 2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр 2001-60 Печные работы
ТЕРр 2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр 2001-62 Малярные работы
ТЕРр 2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр 2001-64 Лепные работы
ТЕРр 2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр 2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр 2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр 2001-68 Благоустройство
ТЕРр 2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:
Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции



**Издание официальное**

**Государственный комитет Республики Карелия**
**по строительству, стройиндустрии и архитектуре**
**(Госстрой Республики Карелия)**

**Петрозаводск 2003 г.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр 2001**
/Госстрой Республики Карелия/ Петрозаводск, 2003 г. -173 с.

**РАЗРАБОТАН** ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия.

**ВНЕСЕН** Госстроем Республики Карелия

**ПРИНЯТ И ВВЕДЕН** в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 295р-П от "04" августа 2003 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Госстроем России. письмо № НЗ-5008/10 от 15 августа 2003 г.

**ВЗАМЕН** СНиП IV-5-82 Каталог ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы для Карельской АССР.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр 2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя Республики Карелия.**

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия (РЦЦС Республики Карелия).

*185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 51*
*тел./факс (8142) 76-80-60, тел. (8142) 76-27-08, 78-54-68*

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## СБОРНИК №66

## НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

## ТЕРр 2001-66

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку, ремонт и замену наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.2. В расценках учтен весь комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих операций, включая: очистку внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистку готовых приямков и проверку уклонов; подбивку труб грунтом; зачистку дна траншей; перестановку креплений при опускании труб и др.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках на демонтаж трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.4. В расценках учтены усреднённые условия производства работ:

- разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта - 70%;
- разборка и замена труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. - 30%;
- длина труб в соответствии с ГОСТ.

Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.5. В расценках приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, то стоимость выполнения работ с использованием таких труб следует определять по расценкам, рассчитанным для труб ближайшего диаметра.

1.6. Расценки предназначены для определения стоимости выполнения работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.7. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

### 2. Правила определения объёмов работ

2.1. Объём работ по разборке и замене трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ** | | | | | | |
| | **ТАБЛИЦА 66-1. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ**<br>Измеритель: **100 м** | | | | | | |
| | **Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром:** | | | | | | |
| 66-1-1 | 50 мм | 726.54 | 726.54 | - | - | - | 78.46 |
| 66-1-2 | 100 мм | 857.48 | 857.48 | - | - | - | 92.60 |
| 66-1-3 | 150 мм | 1 158.06 | 1 158.06 | - | - | - | 125.06 |
| 66-1-4 | 200 мм | 1 231.21 | 1 231.21 | - | - | - | 132.96 |
| 66-1-5 | 250 мм | 1 374.46 | 1 374.46 | - | - | - | 148.43 |
| | **ТАБЛИЦА 66-2. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ**<br>Измеритель: **100 м** | | | | | | |
| | **Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром:** | | | | | | |
| 66-2-1 | 50 мм | 809.14 | 809.14 | - | - | - | 87.38 |
| 66-2-2 | 100 мм | 1 208.34 | 1 208.34 | - | - | - | 130.49 |
| 66-2-3 | 150 мм | 1 637.72 | 1 637.72 | - | - | - | 176.86 |
| | **Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром:** | | | | | | |
| 66-2-4 | 150 мм | 1 303.16 | 1 303.16 | - | - | - | 140.73 |
| 66-2-5 | 200 мм | 1 394.65 | 1 394.65 | - | - | - | 150.61 |
| 66-2-6 | 250 мм | 1 676.71 | 1 676.71 | - | - | - | 181.07 |
| | **ТАБЛИЦА 66-3. РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ КАМЕР, КАНАЛОВ, КОМПЕНСАТОРНЫХ НИШ, УГЛОВ ПОВОРОТА ВРУЧНУЮ**<br>Измеритель: **1 м3 кладки** | | | | | | |
| | **Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную:** | | | | | | |
| 66-3-1 | без очистки кирпича | 59.63 | 59.63 | - | - | - | 6.44 |
| 66-3-2 | с очисткой кирпича | 105.56 | 105.56 | - | - | - | 11.40 |
| | **ТАБЛИЦА 66-4. СМЕНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДУШЕК НА ДНЕ КАНАЛОВ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ**<br>Измеритель: **1 шт.** | | | | | | |
| 66-4-1<br>*441-1003* | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы<br>*Опорная подушка м3* | 20.00 | 5.71 | 8.81 | 0.61 | 5.48<br>*Проект* | 0.60 |
| | **ТАБЛИЦА 66-5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СТЕН КАНАЛОВ ПОСЛЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**<br>Измеритель: **1 м3** | | | | | | |
| 66-5-1 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1 043.66 | 101.86 | 66.69 | 7.18 | 875.11 | 10.70 |
| | **ТАБЛИЦА 66-6. РЕМОНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН КАНАЛОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ**<br>Измеритель: **1 м3** | | | | | | |
| | **Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью:** | | | | | | |
| 66-6-1 | до 0.1 м2 | 1 830.91 | 293.94 | 96.01 | 12.07 | 1 440.96 | 27.60 |
| 66-6-2 | до 0.2 м2 | 1 762.75 | 225.78 | 96.01 | 10.54 | 1 440.96 | 21.20 |
| | **ТАБЛИЦА 66-7. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТЕПЛОВЫХ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР**<br>Измеритель: **100 м2 оштукатуренной поверхности** | | | | | | |
| 66-7-1 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 3 072,45 | 1 891,80 | - | - | 1 180.65 | 180.00 |
| | **ТАБЛИЦА 66-8. ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ**<br>Измеритель: **1 люк** | | | | | | |
| 66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | 21.22 | 21.22 | - | - | - | 2.27 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ТАБЛИЦА 66-9. УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ**<br>Измеритель: **1 т** | | | | | | | |
| | **Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами:** | | | | | | |
| 66-9-1 | кирпичными | 8 266,07 | 368,88 | 260,46 | 15,54 | 7 636,73 | 31,80 |
| 66-9-2 | бетонными | 8 519,60 | 429,20 | 453,67 | 30,98 | 7 636,73 | 37,00 |
| **ТАБЛИЦА 66-10. ОЧИСТКА КАМЕР ОТ ГРЯЗИ И ИЛА**<br>Измеритель: **1 м3 ила, грязи** | | | | | | | |
| | **Очистка камер от сухого ила и грязи:** | | | | | | |
| 66-10-1 | при наличии труб с отключенным теплоносителем | 48,16 | 48,16 | - | - | - | 5,24 |
| 66-10-2 | при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов | 58,63 | 58,63 | - | - | - | 6,38 |
| 66-10-3 | без труб и арматуры | 39,70 | 39,70 | - | - | - | 4,32 |
| | **Очистка камер от мокрого ила и грязи:** | | | | | | |
| 66-10-4 | при наличии труб с отключенным теплоносителем | 63,28 | 60,47 | 2,81 | - | - | 6,58 |
| 66-10-5 | при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов | 77,12 | 73,70 | 3,42 | - | - | 8,02 |
| 66-10-6 | без труб и арматуры | 52,42 | 50,09 | 2,33 | - | - | 5,45 |
| **ТАБЛИЦА 66-11. ОЧИСТКА ПРОХОДНЫХ И ПОЛУПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ**<br>Измеритель: **1 м3 ила, грязи** | | | | | | | |
| | **Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-11-1 | до 2 м | 45,31 | 45,31 | - | - | - | 4,93 |
| 66-11-2 | до 3 м | 54,77 | 54,77 | - | - | - | 5,96 |
| 66-11-3 | более 3 м | 67,09 | 67,09 | - | - | - | 7,30 |
| | **Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-11-4 | до 2 м | 58,63 | 58,63 | - | - | - | 6,38 |
| 66-11-5 | более 2 м | 87,95 | 87,95 | - | - | - | 9,57 |
| | **Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-11-6 | до 2 м | 65,25 | 65,25 | - | - | - | 7,10 |
| 66-11-7 | до 3 м | 79,40 | 79,40 | - | - | - | 8,64 |
| 66-11-8 | более 3 м | 97,41 | 97,41 | - | - | - | 10,60 |
| | **Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-11-9 | до 2 м | 84,18 | 84,18 | - | - | - | 9,16 |
| 66-11-10 | более 2 м | 128,66 | 128,66 | - | - | - | 14,00 |
| | **Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-11-11 | до 2 м | 56,70 | 56,70 | - | - | - | 6,17 |
| 66-11-12 | до 3 м | 69,02 | 69,02 | - | - | - | 7,51 |
| 66-11-13 | более 3 м | 94,66 | 94,66 | - | - | - | 10,30 |
| | **Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-11-14 | до 2 м | 74,71 | 74,71 | - | - | - | 8,13 |
| 66-11-15 | более 2 м | 112,12 | 112,12 | - | - | - | 12,20 |
| | **Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-11-16 | до 2 м | 82,25 | 82,25 | - | - | - | 8,95 |
| 66-11-17 | до 3 м | 100,17 | 100,17 | - | - | - | 10,90 |
| 66-11-18 | более 3 м | 124,98 | 124,98 | - | - | - | 13,60 |

| Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-11-19 | до 2 м | 108,44 | 108,44 | - | - | - | 11,80 |
| 66-11-20 | более 2 м | 165,42 | 165,42 | - | - | - | 18,00 |
| | **ТАБЛИЦА 66-12. ОЧИСТКА НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОТ ИЛА И ГРЯЗИ** Измеритель: **1 м3 ила, грязи** | | | | | | |
| | **Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-12-1 | до 2 м | 32,07 | 32,07 | - | - | - | 3,49 |
| 66-12-2 | более 2 м | 44,39 | 44,39 | - | - | - | 4,83 |
| | **Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-12-3 | до 2 м | 40,62 | 40,62 | - | - | - | 4,42 |
| 66-12-4 | более 2 м | 57,62 | 57,62 | - | - | - | 6,27 |
| | **Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-12-5 | до 2 м | 39,70 | 39,70 | - | - | - | 4,32 |
| 66-12-6 | более 2 м | 55,78 | 55,78 | - | - | - | 6,07 |
| | **Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки:** | | | | | | |
| 66-12-7 | до 2 м | 51,00 | 51,00 | - | - | - | 5,55 |
| 66-12-8 | более 2 м | 72,78 | 72,78 | - | - | - | 7,92 |
| | **ТАБЛИЦА 66-13. ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ** Измеритель: **1 км теплотрассы** | | | | | | |
| | **Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-13-1 | 200 мм | 199,61 | 199,61 | - | - | - | 20,60 |
| 66-13-2 | 400 мм | 299,42 | 299,42 | - | - | - | 30,90 |
| 66-13-3 | 500 мм | 499,04 | 499,04 | - | - | - | 51,50 |
| 66-13-4 | 700 мм | 698,65 | 698,65 | - | - | - | 72,10 |
| 66-13-5 | 800 мм | 898,26 | 898,26 | - | - | - | 92,70 |
| 66-13-6 | 900 мм | 1 094,97 | 1 094,97 | - | - | - | 113,00 |
| 66-13-7 | 1000 мм | 1 298,46 | 1 298,46 | - | - | - | 134,00 |
| 66-13-8 | 1200 мм | 1 598,85 | 1 598,85 | - | - | - | 165,00 |
| 66-13-9 | 1400 мм | 1 792,65 | 1 792,65 | - | - | - | 185,00 |
| | **Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-13-10 | 200 мм | 299,42 | 299,42 | - | - | - | 30,90 |
| 66-13-11 | 400 мм | 499,04 | 499,04 | - | - | - | 51,50 |
| 66-13-12 | 500 мм | 698,65 | 698,65 | - | - | - | 72,10 |
| 66-13-13 | 700 мм | 998,07 | 998,07 | - | - | - | 103,00 |
| 66-13-14 | 800 мм | 1 298,46 | 1 298,46 | - | - | - | 134,00 |
| 66-13-15 | 900 мм | 1 492,26 | 1 492,26 | - | - | - | 154,00 |
| 66-13-16 | 1000 мм | 1 695,75 | 1 695,75 | - | - | - | 175,00 |
| 66-13-17 | 1200 мм | 1 996,14 | 1 996,14 | - | - | - | 206,00 |
| 66-13-18 | 1400 мм | 2 296,53 | 2 296,53 | - | - | - | 237,00 |
| | **ТАБЛИЦА 66-14. ВЫРЕЗКА И ВРЕЗКА КОНТРОЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ ТРУБ** Измеритель: **1 вставка длиной 1 м** | | | | | | | |
| | **Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до:** | | | | | | | |
| 66-14-1 | 100 мм | 147,00 | 42,41 | 27,57 | - | 77,02 | 3,60 |
| 66-14-2 | 200 мм | 332,08 | 63,61 | 47,66 | - | 220,81 | 5,40 |
| 66-14-3 | 300 мм | 597,58 | 95,18 | 101,29 | 3,82 | 401,11 | 8,08 |
| 66-14-4 | 400 мм | 853,53 | 115,68 | 106,83 | 5,96 | 631,02 | 9,82 |
| 66-14-5 | 500 мм | 1 140,63 | 154,32 | 130,92 | 3,82 | 855,39 | 13,10 |
| 66-14-6 | 600 мм | 1 353,04 | 177,88 | 154,83 | 3,82 | 1 020,33 | 15,10 |
| 66-14-7 | 700 мм | 1 781,02 | 189,66 | 170,05 | 3,82 | 1 421,31 | 16,10 |
| 66-14-8 | 800 мм | 2 041,44 | 210,86 | 207,55 | 5,96 | 1 623,03 | 17,90 |
| 66-14-9 | 900 мм | 2 353,81 | 263,87 | 244,96 | 6,11 | 1 844,98 | 22,40 |
| 66-14-10 | 1000 мм | 3 014,29 | 316,88 | 280,78 | 6,11 | 2 416,63 | 26,90 |
| 66-14-11 | 1200 мм | 3 718,38 | 398,16 | 337,00 | 6,11 | 2 983,22 | 33,80 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66-14-12 | 1400 мм | 5 003.67 | 455,89 | 360.78 | 0.61 | 4 187,00 | 38.70 |
| **ТАБЛИЦА 66-15. ЗАМЕНА УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ** Измеритель: **1 вставка длиной 6 м** | | | | | | | |
| **Замена участков трубопроводов диаметром до:** | | | | | | | |
| 66-15-1 | 100 мм | 565.94 | 63,93 | 75.92 | 6.26 | 426,09 | 5,86 |
| 66-15-2 | 200 мм | 1 445.25 | 106,92 | 96,01 | 6.26 | 1 242,32 | 9,80 |
| 66-15-3 | 300 мм | 2 494.76 | 147,29 | 120.15 | 6.26 | 2 227,32 | 13.50 |
| 66-15-4 | 400 мм | 3 846.05 | 169,11 | 125.70 | 6.26 | 3 551.24 | 15,50 |
| 66-15-5 | 500 мм | 5 148.49 | 158.30 | 149.78 | 6.26 | 4 840.41 | 14,51 |
| 66-15-6 | 600 мм | 6 132.47 | 184.05 | 173.70 | 6,26 | 5 774.72 | 16,87 |
| 66-15-7 | 700 мм | 8 411.25 | 204.45 | 188.92 | 6.26 | 8 017.88 | 18,74 |
| 66-15-8 | 800 мм | 9 610.48 | 228.02 | 226.42 | 6.26 | 9 156.04 | 20,90 |
| 66-15-9 | 900 мм | 10 804.82 | 268.60 | 246.14 | 6.26 | 10 290.08 | 24,62 |
| 66-15-10 | 1000 мм | 14 208.74 | 300.13 | 281.96 | 6.26 | 13 626.65 | 27,51 |
| 66-15-11 | 1200 мм | 17 209.54 | 390.80 | 338.17 | 6.26 | 16 480.57 | 35,82 |
| 66-15-12 | 1400 мм | 23 603.92 | 479.28 | 382.70 | 6.26 | 22 741.94 | 43,93 |
| **ТАБЛИЦА 66-16. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ** Измеритель: **100 м трубопроводов** | | | | | | | |
| **Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до:** | | | | | | | |
| 66-16-1 | 50 мм | 455.96 | 226.69 | 219.91 | 25.52 | 9.33 | 22,40 |
| 66-16-2 | 80 мм | 608.68 | 342.06 | 252.20 | 29.64 | 14.42 | 33.80 |
| 66-16-3 | 100 мм | 624.89 | 355.21 | 252.20 | 29.64 | 17.48 | 35.10 |
| 66-16-4 | 150 мм | 700.33 | 382.54 | 285.63 | 33.92 | 32.16 | 37.80 |
| 66-16-5 | 200 мм | 811.13 | 440.22 | 317.88 | 38.05 | 53.03 | 43,50 |
| 66-16-6 | 250 мм | 1 110.64 | 603.15 | 419.41 | 51.04 | 88.08 | 59.60 |
| 66-16-7 | 300 мм | 1 259.59 | 670.96 | 483.92 | 59.29 | 104.71 | 66,30 |
| 66-16-8 | 400 мм | 1 561.84 | 918.90 | 507.17 | 62.19 | 135.77 | 90.80 |
| 66-16-9 | 500 мм | 1 909.97 | 1 092.96 | 648.74 | 80.37 | 168.27 | 108.00 |
| 66-16-10 | 600 мм | 2 150.37 | 1 234.64 | 715.64 | 88.93 | 200.09 | 122.00 |
| 66-16-11 | 700 мм | 2 569.19 | 1 507.88 | 835.25 | 101.61 | 226.06 | 149.00 |
| 66-16-12 | 800 мм | 3 420.39 | 2 196.04 | 969.01 | 118.73 | 255.34 | 217.00 |
| 66-16-13 | 1000 мм | 3 996.75 | 2 368.08 | 1 232.97 | 152.49 | 395.70 | 234.00 |
| 66-16-14 | 1200 мм | 5 488.65 | 3 248.52 | 1 464.69 | 182.14 | 775.44 | 321.00 |
| 66-16-15 | 1400 мм | 6 306.08 | 3 774.76 | 1 631.90 | 203.53 | 899.42 | 373.00 |
| **Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до:** | | | | | | | |
| 66-16-16 | 50 мм | 592.63 | 330.92 | 251.78 | 29.64 | 9,33 | 32.70 |
| 66-16-17 | 80 мм | 646.41 | 342.06 | 289.93 | 34.53 | 14.42 | 33.80 |
| 66-16-18 | 100 мм | 662.62 | 355.21 | 289.93 | 34.53 | 17,48 | 35.10 |
| 66-16-19 | 150 мм | 845.83 | 486.77 | 326.90 | 39.27 | 32,16 | 48.10 |
| 66-16-20 | 200 мм | 962.54 | 544,46 | 365.05 | 44.16 | 53,03 | 53.80 |
| 66-16-21 | 250 мм | 1 174.32 | 603.15 | 483.09 | 59.29 | 88.08 | 59.60 |
| 66-16-22 | 300 мм | 1 429.97 | 775,19 | 558.21 | 68.91 | 96,57 | 76.60 |
| 66-16-23 | 400 мм | 1 690.37 | 918,90 | 635.70 | 78.84 | 135,77 | 90.80 |
| 66-16-24 | 500 мм | 2 121.52 | 1 204,28 | 748.97 | 93,36 | 168,27 | 119,00 |
| 66-16-25 | 600 мм | 2 576.11 | 1 548,36 | 827.66 | 103.45 | 200,09 | 153,00 |
| 66-16-26 | 700 мм | 2 910.07 | 1 721,41 | 962.60 | 118,11 | 226,06 | 170,10 |
| 66-16-27 | 800 мм | 3 276.50 | 1 903,57 | 1 117.59 | 137,98 | 255,34 | 188,10 |
| 66-16-28 | 1000 мм | 4 390.01 | 2 571,49 | 1 422.82 | 177,10 | 395,70 | 254,10 |
| 66-16-29 | 1200 мм | 5 929.77 | 3 462.05 | 1 692.28 | 211,63 | 775,44 | 342,10 |
| 66-16-30 | 1400 мм | 6 872.32 | 4 087,47 | 1 885.43 | 236,38 | 899,42 | 403,90 |
| **Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб до:** | | | | | | | |
| 66-16-31 | 50 мм | 374.37 | 330.92 | 34,12 | - | 9,33 | 32,70 |
| 66-16-32 | 80 мм | 391.01 | 342,06 | 34,53 | - | 14.42 | 33,80 |
| 66-16-33 | 100 мм | 515,13 | 459,45 | 38,20 | - | 17,48 | 45,40 |
| 66-16-34 | 150 мм | 557,54 | 486,77 | 38,61 | - | 32,16 | 48,10 |
| 66-16-35 | 200 мм | 636,52 | 544,46 | 39,03 | - | 53,03 | 53,80 |
| 66-16-36 | 250 мм | 839,56 | 707,39 | 44,09 | - | 88,08 | 69,90 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66-16-37 | 300 мм | 1 032,73 | 879,43 | 48,59 | - | 104,71 | 86,90 |
| 66-16-38 | 400 мм | 1 210,99 | 1 022,12 | 53,10 | - | 135,77 | 101,00 |
| 66-16-39 | 500 мм | 1 535,53 | 1 305,48 | 61,78 | - | 168,27 | 129,00 |
| 66-16-40 | 600 мм | 1 919,73 | 1 649,56 | 70,08 | - | 200,09 | 163,00 |
| 66-16-41 | 700 мм | 2 143,14 | 1 821,60 | 95,48 | - | 226,06 | 180,00 |
| 66-16-42 | 800 мм | 2 464,91 | 2 104,96 | 104,61 | - | 255,34 | 208,00 |
| 66-16-43 | 1000 мм | 3 192,79 | 2 681,80 | 115,29 | - | 395,70 | 265,00 |
| 66-16-44 | 1200 мм | 4 578,35 | 3 673,56 | 129,35 | - | 775,44 | 363,00 |
| 66-16-45 | 1400 мм | 5 447,97 | 4 402,20 | 146,35 | - | 899,42 | 435,00 |
| | **Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-16-46 | 50 мм | 363,27 | 330,92 | 23,02 | - | 9,33 | 32,70 |
| 66-16-47 | 80 мм | 379,91 | 342,06 | 23,43 | - | 14,42 | 33,80 |
| 66-16-48 | 100 мм | 500,36 | 459,45 | 23,43 | - | 17,48 | 45,40 |
| 66-16-49 | 150 мм | 542,78 | 486,77 | 23,85 | - | 32,16 | 48,10 |
| | **ТАБЛИЦА 66-17. ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ЧЕРЕЗ ОКНА-ШУРФЫ** | | | | | | |
| | Измеритель: **100 м трубопроводов** | | | | | | |
| | **Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-17-1 | 50 мм | 949,54 | 535,13 | 405,08 | 49,51 | 9,33 | 53,30 |
| 66-17-2 | 80 мм | 966,09 | 546,18 | 405,49 | 49,51 | 14,42 | 54,40 |
| 66-17-3 | 100 мм | 1 161,08 | 662,64 | 480,96 | 59,29 | 17,48 | 66,00 |
| 66-17-4 | 150 мм | 1 203,29 | 689,75 | 481,38 | 59,29 | 32,16 | 68,70 |
| 66-17-5 | 200 мм | 1 460,68 | 850,39 | 557,26 | 69,07 | 53,03 | 84,70 |
| 66-17-6 | 250 мм | 1 738,50 | 1 014,04 | 636,38 | 79,15 | 88,08 | 101,00 |
| 66-17-7 | 300 мм | 2 356,21 | 1 385,52 | 865,98 | 108,79 | 104,71 | 138,00 |
| 66-17-8 | 400 мм | 2 614,18 | 1 536,12 | 942,29 | 118,57 | 135,77 | 153,00 |
| 66-17-9 | 500 мм | 3 258,21 | 1 917,64 | 1 172,30 | 148,22 | 168,27 | 191,00 |
| 66-17-10 | 600 мм | 3 610,29 | 2 168,64 | 1 241,56 | 157,08 | 200,09 | 216,00 |
| 66-17-11 | 700 мм | 4 079,41 | 2 429,68 | 1 423,67 | 177,86 | 226,06 | 242,00 |
| 66-17-12 | 800 мм | 4 544,80 | 2 710,80 | 1 578,66 | 197,72 | 255,34 | 270,00 |
| 66-17-13 | 1000 мм | 5 225,82 | 3 172,64 | 1 657,48 | 207,50 | 395,70 | 316,00 |
| 66-17-14 | 1200 мм | 6 997,07 | 4 256,96 | 1 964,67 | 246,92 | 775,44 | 424,00 |
| 66-17-15 | 1400 мм | 8 507,35 | 5 190,68 | 2 417,25 | 305,29 | 899,42 | 517,00 |
| | **Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-17-16 | 50 мм | 768,30 | 431,72 | 327,25 | 39,42 | 9,33 | 43,00 |
| 66-17-17 | 80 мм | 966,09 | 546,18 | 405,49 | 49,51 | 14,42 | 54,40 |
| 66-17-18 | 100 мм | 982,20 | 559,23 | 405,49 | 49,51 | 17,48 | 55,70 |
| 66-17-19 | 150 мм | 1 203,29 | 689,75 | 481,38 | 59,29 | 32,16 | 68,70 |
| 66-17-20 | 200 мм | 1 281,80 | 746,98 | 481,79 | 59,29 | 53,03 | 74,40 |
| 66-17-21 | 250 мм | 1 555,26 | 908,62 | 558,56 | 69,07 | 88,08 | 90,50 |
| 66-17-22 | 300 мм | 2 179,16 | 1 285,12 | 789,33 | 98,86 | 104,71 | 128,00 |
| 66-17-23 | 400 мм | 2 251,23 | 1 325,28 | 790,18 | 98,86 | 135,77 | 132,00 |
| 66-17-24 | 500 мм | 2 896,44 | 1 706,80 | 1 021,37 | 128,66 | 168,27 | 170,00 |
| 66-17-25 | 600 мм | 3 069,68 | 1 847,36 | 1 022,23 | 128,66 | 200,09 | 184,00 |
| 66-17-26 | 700 мм | 3 540,59 | 2 118,44 | 1 196,09 | 148,38 | 226,06 | 211,00 |
| 66-17-27 | 800 мм | 4 004,80 | 2 399,56 | 1 349,90 | 168,08 | 255,34 | 239,00 |
| 66-17-28 | 1000 мм | 4 872,91 | 2 971,84 | 1 505,37 | 187,79 | 395,70 | 296,00 |
| 66-17-29 | 1200 мм | 6 646,51 | 4 056,16 | 1 814,91 | 227,52 | 775,44 | 404,00 |
| 66-17-30 | 1400 мм | 7 976,78 | 4 879,44 | 2 197,92 | 276,87 | 899,42 | 486,00 |
| | **ТАБЛИЦА 66-18. ДЕМОНТАЖ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компенсатор** | | | | | | |
| | **Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-18-1 | 100 мм | 157,44 | 29,62 | 127,14 | 13,75 | 0,68 | 2,95 |
| 66-18-2 | 200 мм | 205,39 | 41,36 | 162,68 | 18,34 | 1,35 | 4,12 |
| 66-18-3 | 300 мм | 229,67 | 48,49 | 178,39 | 20,32 | 2,79 | 4,83 |
| 66-18-4 | 400 мм | 263,85 | 56,73 | 202,12 | 23,38 | 5,00 | 5,65 |
| 66-18-5 | 500 мм | 304,51 | 67,67 | 230,66 | 27,05 | 6,18 | 6,74 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66-18-6 | 600 мм | 340,96 | 77,51 | 254,39 | 31,63 | 9,06 | 7,72 |
| 66-18-7 | 700 мм | 379,93 | 87,85 | 281,74 | 33,62 | 10,34 | 8,75 |
| 66-18-8 | 800 мм | 419,82 | 98,79 | 309,17 | 37,13 | 11,86 | 9,84 |
| 66-18-9 | 900 мм | 458,50 | 112,45 | 332,92 | 40,19 | 13,13 | 11,20 |
| 66-18-10 | 1000 мм | 490,70 | 116,46 | 356,95 | 43,24 | 17,29 | 11,60 |
| 66-18-11 | 1200 мм | 547,03 | 140,56 | 385,80 | 46,91 | 20,67 | 14,00 |
| 66-18-12 | 1400 мм | 608,66 | 162,65 | 413,30 | 50,42 | 32,71 | 16,20 |
| | **Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-18-13 | 100 мм | 182,60 | 34,74 | 147,18 | 16,35 | 0,68 | 3,46 |
| 66-18-14 | 200 мм | 224,84 | 45,48 | 178,01 | 20,32 | 1,35 | 4,53 |
| 66-18-15 | 300 мм | 260,48 | 55,72 | 201,97 | 23,38 | 2,79 | 5,55 |
| 66-18-16 | 400 мм | 297,78 | 67,07 | 225,71 | 26,43 | 5,00 | 6,68 |
| 66-18-17 | 500 мм | 358,41 | 79,12 | 273,11 | 31,02 | 6,18 | 7,88 |
| 66-18-18 | 600 мм | 400,58 | 89,96 | 301,56 | 36,21 | 9,06 | 8,96 |
| 66-18-19 | 700 мм | 444,19 | 101,40 | 332,45 | 40,19 | 10,34 | 10,10 |
| 66-18-20 | 800 мм | 489,90 | 113,45 | 364,59 | 44,31 | 11,86 | 11,30 |
| 66-18-21 | 900 мм | 542,78 | 129,52 | 400,13 | 48,90 | 13,13 | 12,90 |
| 66-18-22 | 1000 мм | 585,55 | 140,56 | 427,70 | 52,41 | 17,29 | 14,00 |
| 66-18-23 | 1200 мм | 641,40 | 160,64 | 460,09 | 56,54 | 20,67 | 16,00 |
| 66-18-24 | 1400 мм | 708,75 | 183,73 | 492,31 | 60,66 | 32,71 | 18,30 |
| | **ТАБЛИЦА 66-19. ДЕМОНТАЖ П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ**<br>Измеритель: **1 компенсатор** | | | | | | |
| | **Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-19-1 | 100 мм | 202,46 | 58,19 | 143,00 | 15,74 | 1,27 | 5,95 |
| 66-19-2 | 200 мм | 284,50 | 92,13 | 190,50 | 21,85 | 1,87 | 9,42 |
| 66-19-3 | 300 мм | 379,95 | 138,88 | 238,43 | 27,96 | 2,64 | 14,20 |
| 66-19-4 | 400 мм | 469,25 | 179,95 | 285,90 | 34,07 | 3,40 | 18,40 |
| 66-19-5 | 500 мм | 566,08 | 222,98 | 338,25 | 40,80 | 4,85 | 22,80 |
| 66-19-6 | 600 мм | 656,15 | 264,06 | 385,71 | 46,91 | 6,38 | 27,00 |
| 66-19-7 | 700 мм | 920,23 | 474,33 | 436,88 | 53,48 | 9,02 | 48,50 |
| 66-19-8 | 800 мм | 1 016,58 | 518,34 | 488,19 | 60,05 | 10,05 | 53,00 |
| 66-19-9 | 900 мм | 1 183,53 | 636,68 | 535,69 | 66,01 | 11,16 | 65,10 |
| 66-19-10 | 1000 мм | 1 378,93 | 780,44 | 583,75 | 72,27 | 14,74 | 79,80 |
| 66-19-11 | 1200 мм | 1 661,45 | 1 007,34 | 636,73 | 79,00 | 17,38 | 103,00 |
| 66-19-12 | 1400 мм | 1 930,72 | 1 222,50 | 688,20 | 85,57 | 20,02 | 125,00 |
| | **ТАБЛИЦА 66-20. ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ТРУБОПРОВОДОВ**<br>Измеритель: **10 прокладок** | | | | | | |
| | **Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-20-1 | 100 мм | 105,45 | 34,71 | 10,24 | - | 60,50 | 3,43 |
| 66-20-2 | 150 мм | 134,14 | 38,46 | 10,24 | - | 85,44 | 3,80 |
| 66-20-3 | 200 мм | 166,56 | 45,24 | 10,24 | - | 111,08 | 4,47 |
| 66-20-4 | 250 мм | 206,89 | 59,40 | 10,24 | - | 137,25 | 5,87 |
| 66-20-5 | 300 мм | 281,78 | 59,40 | 10,24 | - | 212,14 | 5,87 |
| 66-20-6 | 400 мм | 342,04 | 87,74 | 10,24 | - | 244,06 | 8,67 |
| 66-20-7 | 500 мм | 417,02 | 105,25 | 10,24 | - | 301,53 | 10,40 |
| 66-20-8 | 600 мм | 529,75 | 127,51 | 10,24 | - | 392,00 | 12,60 |
| 66-20-9 | 700 мм | 667,89 | 148,06 | 10,24 | - | 509,59 | 14,63 |
| 66-20-10 | 800 мм | 841,70 | 169,00 | 10,24 | - | 662,46 | 16,70 |
| 66-20-11 | 1000 мм | 1 062,81 | 191,27 | 10,24 | - | 861,30 | 18,90 |
| 66-20-12 | 1200 мм | 1 333,02 | 217,88 | 10,24 | - | 1 104,90 | 21,53 |
| 66-20-13 | 1400 мм | 1 804,25 | 240,86 | 10,24 | - | 1 553,15 | 23,80 |
| | **ТАБЛИЦА 66-21. ЗАМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ**<br>Измеритель: **1 компенсатор** | | | | | | |
| | **Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб до:** | | | | | | |
| 66-21-1 | 150 мм | 49,28 | 18,87 | - | - | 30,41 | 1,75 |
| 66-21-2 | 250 мм | 140,96 | 38,92 | - | - | 102,04 | 3,61 |
| 66-21-3 | 400 мм | 163,82 | 57,78 | - | - | 106,04 | 5,36 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66-21-4 | 600 мм | 284,09 | 77,72 | - | - | 206,37 | 7,21 |
| 66-21-5 | 800 мм | 373,47 | 93,35 | - | - | 280,12 | 8,66 |
| 66-21-6 | 1000 мм | 464,77 | 109,96 | - | - | 354,81 | 10,20 |
| 66-21-7 | 1400 мм | 608,65 | 128,28 | - | - | 480,37 | 11,90 |
| **ТАБЛИЦА 66-22. ЗАМЕНА ЛЮКОВ И КИРПИЧНЫХ ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ И КАМЕР**<br>Измеритель: **1 люк** | | | | | | | |
| 66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 880,77 | 45,84 | 10,24 | - | 824,69 | 4,53 |
| **ТАБЛИЦА 66-23. ЗАМЕНА ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР**<br>Измеритель: **1 люк** | | | | | | | |
| 66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 824,22 | 36,94 | 10,24 | - | 777,04 | 3,65 |
| **ТАБЛИЦА 66-24. РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ**<br>Измеритель: **100 м2 наружной площади разобранной изоляции** | | | | | | | |
| **Разборка тепловой изоляции из:** | | | | | | | |
| 66-24-1 | плит, сегментов и скорлуп | 131,14 | 131,14 | - | - | - | 13,30 |
| 66-24-2 | ваты минеральной | 188,33 | 188,33 | - | - | - | 19,10 |
| 66-24-3 | ваты стеклянной | 190,30 | 190,30 | - | - | - | 19,30 |
| **ТАБЛИЦА 66-25. ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖА ШТАНГАМИ**<br>Измеритель: **1 пролет** | | | | | | | |
| 66-25-1 | Прочистка дренажа штангами | 25,00 | 25,00 | - | - | - | 2,58 |
| **ТАБЛИЦА 66-26. ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК**<br>Измеритель: **1 задвижка** | | | | | | | |
| **Демонтаж задвижек диаметром до:** | | | | | | | |
| 66-26-1 | 50 мм | 16,49 | 6,25 | 10,24 | - | - | 0,61 |
| 66-26-2 | 100 мм | 21,93 | 11,69 | 10,24 | - | - | 1,14 |
| 66-26-3 | 150 мм | 29,31 | 19,07 | 10,24 | - | - | 1,86 |
| 66-26-4 | 200 мм | 78,98 | 25,11 | 53,87 | 5,65 | - | 2,45 |
| 66-26-5 | 300 мм | 161,68 | 33,52 | 128,16 | 15,28 | - | 3,27 |
| 66-26-6 | 400 мм | 222,99 | 59,45 | 163,54 | 19,86 | - | 5,80 |
| 66-26-7 | 500 мм | 275,54 | 70,73 | 204,81 | 25,21 | - | 6,90 |
| 66-26-8 | 600 мм | 339,72 | 83,03 | 256,69 | 31,94 | - | 8,10 |
| 66-26-9 | 700 мм | 422,25 | 106,60 | 315,65 | 39,58 | - | 10,40 |
| 66-26-10 | 800 мм | 524,17 | 142,48 | 381,69 | 48,13 | - | 13,90 |
| 66-26-11 | 900 мм | 601,58 | 160,93 | 440,65 | 55,77 | - | 15,70 |
| 66-26-12 | 1000 мм | 693,80 | 178,86 | 514,94 | 65,40 | - | 17,45 |
| 66-26-13 | 1200 мм | 869,22 | 229,29 | 639,93 | 81,60 | - | 22,37 |
| 66-26-14 | 1400 мм | 1 027,38 | 256,56 | 770,82 | 98,56 | - | 25,03 |

**Приложение**

## *СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ*

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| **СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ** | | | |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу 59 (80) кВт (л.с.) при работе на других видах строительства | маш.-ч | 80.84 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу 79 (108) кВт (л.с.) при работе на других видах строительства | маш.-ч | 110,31 |
| 020129 | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 103,55 |
| 020130 | Краны башенные 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 126,55 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 117,92 |
| 030202 | Домкраты гидравлические до 25 т | маш.-ч | 1.18 |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч | 1,11 |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 0.95 |
| 030401 | Лебедки электрические до 5.79 (0,5) кН (т) | маш.-ч | 1,87 |
| 031050 | Вышка телескопическая, 25м | маш.-ч | 154.12 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 25.36 |
| 031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч | 111.29 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9.14 |
| 040504 | Аппараты для газовой резки и сварки | маш.-ч | 1.66 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 7,92 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм ) 2.2 м$^3$/мин | маш.-ч | 105,38 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м$^3$/мин | маш.-ч | 4.11 |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0.65 м$^3$ при работе на других видах строительства | маш.-ч | 216.50 |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м$^3$ при работе на других видах строительства | маш.-ч | 122.01 |
| 070147 | Бульдозеры 37 кВт (50 л.с.) при работе на других видах строительства | маш.-ч | 117.24 |
| 070149 | Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства | маш.-ч | 177,77 |
| 070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства | маш.-ч | 184,94 |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 113.18 |
| 092402 | Газонокосилка моторная | маш.-ч | 27,96 |
| 110101 | Бадьи 2 м$^3$ | маш.-ч | 2.18 |
| 110501 | Глиномешалки 4 м$^3$ | маш.-ч | 29,66 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 14.26 |
| 110950 | Цемент-пушки | маш.-ч | 87,17 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,77 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500л | маш.-ч | 190,55 |
| 120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 145,20 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 104,66 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 144,62 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 33,52 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 178,57 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 208,69 |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 329,38 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 68,20 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 4,58 |
| 253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 4,73 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 310102 | асосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 8,78 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,67 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,42 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-час | 37,74 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 37,74 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора 0,6 (6) МПа (атм) | маш.-ч | 21,16 |
| 331420 | Электрокалориферы | маш.-ч | 23,27 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч | 7,16 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,15 |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 3,62 |
| 331551 | Шприц электрический для заделки стыков | маш.-ч | 2,54 |
| 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 5,20 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощностью 1кВт | маш.-ч | 7,00 |
| 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительностью 500м$^3$/час, мощностью 1кВт | маш.-ч | 5,96 |
| 340310 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 3,06 |
| 340311 | Машина для строжки деревянных полов | маш.-ч | 2,48 |
| 351363 | Насосы ручные типа ГН-60 | маш.-ч | 0,80 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 102,39 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы до 7 т | маш.-ч | 131,56 |
| | **СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ** | | |
| 101-0001 | Асбест антофиллитовый обезжелезненный аао | т | 35 194,37 |
| 101-0023 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1),диаметром 1-1,5мм | т | 29 334,50 |
| 101-0024 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) 2,0-2,5 мм | т | 24 291,67 |
| 101-0032 | Асбестоцементные листы волнистые обыкновенного профиля толщ. 5,5 мм | м$^2$ | 15,24 |
| 101-0035 | Асбестоцементные листы волнистые унифицированного профиля 54/200 толщ.6,0 мм | м$^2$ | 16,33 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные изоляционные БНИ-IV -3, БНИ-IУ, БНИ-У | т | 1 671,88 |
| 101-0083 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм | 1000шт | 7 454,56 |
| 101-0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 11 674,34 |
| 101-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000м$^2$ | 53 280,00 |
| 101-0113 | Ткань бязь суровая арт. 6804 | 10 м$^2$ | 93,54 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22 471,63 |
| 101-0136 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5х48,5 мм | т | 22 018,02 |
| 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 22 100,91 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 9 779,99 |
| 101-0173 | Гвозди оцинкованные проволочные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 11 076,82 |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 10 716,86 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 13 607,64 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 10 427,35 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие, марка г 3 | т | 1 018,31 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 8 024,00 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 1 035,00 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 3 125,10 |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м$^2$ | 91,87 |
| 101-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 42,18 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 36 949,09 |
| 101-0311 | Каболка | т | 30 740,38 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 4 645,33 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м$^3$ | 8,57 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 40,80 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 16 009,85 |
| 101-0405 | Краски масляные МА-015 бежевые для наружных работ | т | 19 739,46 |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые ма-22 | т | 22 931,11 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ ма-25,розово-бежевая,светло-серая,светло-бежевая | т | 15 985,00 |
| 101-0471 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению для наружных работ ма-15 для крыш (зеленая) | т | 21 936,50 |
| 101-0485 | Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные | т | 21 683,14 |
| 101-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная | т | 18 387,35 |
| 101-0488 | Купорос медный марки а | т | 7 679,23 |
| 101-0580 | Магний хлористый технический (бишофит) | т | 1 095,84 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 4 132,72 |
| 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 3 020,11 |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая <ГЭЛАН> | т | 16 923,65 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая кн-2 | кг | 11,03 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая КБ-0,5 | кг | 73,14 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая АМ-0,5 | кг | 88,61 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 708,75 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% (вес 0,395 г) | шт | 5,07 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 22 213,33 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 35,13 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 75,85 |
| 101-0684 | Плиты древесноволокнистые твердые марки ТС-400 5 мм | 1000м2 | 12 078,63 |
| 101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные П-1, 15-17 мм | 100м2 | 3 724,21 |
| 101-0742 | Листы гипсокартонные 14 мм | м2 | 55,92 |
| 101-0769 | Плиты гипсовые толщиной 100 мм | м2 | 249,33 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 8 412,34 |
| 101-0794 | Проволока оцинкованная канатная 2,6 мм | т | 13 496,90 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках | т | 3 745,96 |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6 189,83 |
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная 4 мм | т | 13 559,00 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная 1,6 мм | т | 14 929,66 |
| 101-0816 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая 1,1 мм | т | 11 392,87 |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 28 665,36 |
| 101-0848 | Пластины губчатые из резины АФ-I | кг | 66,15 |
| 101-0849 | Пластины резиновые рулонные вулканизированные | кг | 14,42 |
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | м2 | 7,02 |
| 101-0872 | Сетки плетеные с квадратными ячейками N12 без покрытия | м2 | 32,77 |
| 101-0873 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 оцинкованная | м2 | 35,51 |
| 101-0874 | Сетки тканые с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 32,78 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 16 153,85 |
| 101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных дверей однопольных | компл | 120,75 |
| 101-0898 | Скобяные изделия для одностворных оконных блоков с раздельными двойными переплетами высотой до 1,8 м | компл | 40,25 |
| 101-0950 | Замок врезной оцинкованный с оцилиндрованным механизмом | шт | 74,33 |
| 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 19,82 |
| 101-0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой,стальной | шт | 26,76 |
| 101-0955 | Упор оконный стальной | шт. | 8,62 |
| 101-0956 | Петли накладные | шт | 12,20 |
| 101-0958 | Завертка оцинкованная | шт | 2,98 |
| 101-0959 | Завертка состоящая из планки запорной и ручки | шт | 11,48 |
| 101-0960 | Задвижка накладная | шт | 12,30 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 101-0962 | Смазка солидол жировой <Ж> | т | 11 798,39 |
| 101-0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СТ3СП | т | 5 602,89 |
| 101-0996 | Сталь угловая равнополочная, толщиной 11-30 мм, шириной 180-200мм, сталь горячекатанная марки СТ6СП | т | 6 144,74 |
| 101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные <Б>, сталь кипящая, N 16-18 | т | 6 459,14 |
| 101-1060 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные <Ш>, сталь спокойная, N 20-24 | т | 6 436,20 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1М2, 1группы, толщиной 3мм марки М5 | м2 | 49,45 |
| 101-1252 | Стекло листовое площадью до 1 М2 1 группы толщиной 4 мм марки М6 | м2 | 41,35 |
| 101-1287 | Стекло профильное строительное коробчатого сечения | м2 | 218,17 |
| 101-1292 | Растворитель (уайт-спирит) | т | 8 303,70 |
| 101-1305 | Портландцемент бездобавочный марки 400 | т | 555,64 |
| 101-1320 | Портландцемент сульфатостойкий, М400 | т | 637,11 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент М400 | т | 626,50 |
| 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения свыше 11 мм | кг | 23,15 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 19 709,99 |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 14 094,96 |
| 101-1504 | Электроды типа Э-42 2 мм | т | 14 950,68 |
| 101-1515 | Электроды типа Э-46 4 мм | т | 10 927,82 |
| 101-1522 | Электроды марки УОНИ-13/45, типа Э-42А 5 мм | т | 15 106,05 |
| 101-1529 | Электроды типа Э-42 6 мм | т | 12 951,41 |
| 101-1554 | Битумы нефтяные дорожные БНД- 40/60, сорт I | т | 1 575,21 |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ и СГ | т | 1 622,00 |
| 101-1564 | Гидроизол | м2 | 12,95 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 2 662,94 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 72,39 |
| 101-1602 | Ацетилен технический газообразный | м3 | 48,76 |
| 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3ПС5, толщиной 8-20 мм | т | 6 115,53 |
| 101-1645 | Швеллеры N 12 сталь ВСТ3ПС5 | т | 5 946,36 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37,65 |
| 101-1670 | Дермантин | м2 | 38,53 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,55 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 24,13 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 10 408,60 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 10,36 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4 370,00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 10 149,08 |
| 101-1742 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 | м2 | 5,81 |
| 101-1749 | Латекс СКС-65ГП | т | 13 915,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,01 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 | м2 | 7,26 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15 525,00 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 103,42 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 9 233,58 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 12 009,36 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия ПВА) | т | 22 513,64 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,55 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12 690,71 |
| 101-1817 | Клей обойный КМЦ | т | 33 925,00 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски(10%натур.,90%комбин.) | т | 26 694,25 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 101-1827 | Лак МА-592 масляный | т | 33 930,08 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 7 666,67 |
| 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100м$^2$ | 460,15 |
| 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 100м$^2$ | 920,00 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,30 |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 5 750,00 |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,05 |
| 101-1865 | Плитки поливинилхлоридные прессованные <Превинил> для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм | м$^2$ | 134,33 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм | т | 11 398,23 |
| 101-1921 | Пена монтажная типа "Макрофлекс" | шт | 87,30 |
| 101-1930 | Ветонит 5000 | т | 11 618,05 |
| 101-1931 | Фартук водоотводящий | кг | 27,47 |
| 101-1944 | Грунтовка для внутренних работ | т | 11 500,00 |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,84 |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный | кг | 7,03 |
| 101-1958 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 13 800,00 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 16 097,50 |
| 101-1960 | Краски казеиновые | т | 17 625,00 |
| 101-1961 | Наплавляемый рулонный материал "Изопласт" марки К(ЭКП-4,5) для верхних слоев | м$^2$ | 56,22 |
| 101-1962 | Наплавляемый рулонный материал "Изопласт" марки П(ЭПП-4,0) для нижних слоев | м$^2$ | 42,00 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 62,36 |
| 101-1975 | Прокладки уплотнительные | 100м | 2 625,00 |
| 101-1992 | Обои высококачественные | 100м$^2$ | 2 282,81 |
| 101-2001 | Шпингалеты | шт | 12,42 |
| 101-2002 | Ручки -кнопки | шт | 23,68 |
| 101-2005 | Щеколды | шт | 34,45 |
| 101-2008 | Задвижки оконные | шт | 2,93 |
| 101-2009 | Приборы форточные | компл. | 17,57 |
| 101-2009 | Приборы форточные | компл | 16,72 |
| 101-1941 | Герметик У-30М | кг | 39,41 |
| 1011942 | Губка резиновая (морская) | кг | 25,75 |
| 101-1947 | Плитки плинтусные | м | 23,40 |
| 101-1948 | Плитки карнизные | м | 19,33 |
| 101-1978 | Решетки металлические вентиляционные для пола | шт | 11,19 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная 0.7 мм | г | 13 107,96 |
| 101-2003 | Замки накладные | шт | 103,38 |
| 101-2007 | Петли форточные 50 мм | шт | 3,94 |
| 101-2004 | Пружины дверные | шт | 9,23 |
| 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 26,78 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м$^3$ | 698,20 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м$^3$ | 516,88 |
| 102-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | м$^3$ | 1 730,29 |
| 102-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III | м$^3$ | 1 705,88 |
| 102-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV | м$^3$ | 1 682,09 |
| 102-0028 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м$^3$ | 1 853,87 |
| 102-0032 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м$^3$ | 2 501,40 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 102-0040 | Брусья необрезные из хвойных пород 150 мм и более, все ширины, длиной 4-6.5 м, сорт II | $м^3$ | 1 434,78 |
| 102-0048 | Доски обрезные из хвойных пород 19-22 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | $м^3$ | 1 557,26 |
| 102-0052 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | $м^3$ | 1 573,80 |
| 102-0053 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III | $м^3$ | 1 224,06 |
| 102-0056 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | $м^3$ | 1 602,94 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | $м^3$ | 1 371,16 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | $м^3$ | 1 481,43 |
| 102-0061 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, длиной 4-6.5 м, сорт III | $м^3$ | 1 410,55 |
| 102-0062 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, длиной 4-6.5 м, сорт IV | $м^3$ | 1 084,62 |
| 102-0073 | Доски необрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III | $м^3$ | 1 022,79 |
| 102-0076 | Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | $м^3$ | 1 183,41 |
| 102-0077 | Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III | $м^3$ | 1 085,51 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | $м^3$ | 948,92 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | $м^3$ | 698,10 |
| 102-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II | $м^3$ | 1 736,11 |
| 102-0088 | Брусья обрезные из хвойных пород 100, 125 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II | $м^3$ | 1 627,96 |
| 102-0112 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II | $м^3$ | 1 404,00 |
| 102-0113 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III | $м^3$ | 1 379,40 |
| 102-0116 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II | $м^3$ | 1 311,00 |
| 102-0117 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III | $м^3$ | 1 421,79 |
| 102-0121 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, длиной 2-3.75 м, сорт III | $м^3$ | 1 432,73 |
| 102-0134 | Доски необрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 2-3.75 м, сорт IV | $м^3$ | 892,50 |
| 102-0138 | Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IV | $м^3$ | 950,00 |
| 102-0143 | Горбыль хвойный деловой, длиной 0.8 –2.0м | $м^3$ | 126,75 |
| 102-0167 | Доски необрезные из березы и мягких лиственных пород 25.32.40 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III | $м^3$ | 908,11 |
| 102-0251 | Паркет штучный береза | $м^2$ | 210,48 |
| 102-0257 | Доски паркетные,облицованные паркетными планками из древесины березы | $м^2$ | 141,93 |
| 102-0260 | Паркетные щиты, облицованные паркетными планками из древесины березы | $м^2$ | 181,31 |
| 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА сорт В/ВВ, 5-7 мм | $м^3$ | 5 995,47 |
| 102-0301 | Пластины 4 сорта | $м^3$ | 618,93 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная 4 мм, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм | 1000шт | 288,21 |
| 102-9216 | Деревянные профилированные заготовки | $м^3$ | 1 998,00 |
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой черные обыкновенные (неоцинкованные) 25х3.2 мм | м | 20,39 |
| 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50мм, толщина стенки 3.5мм | м | 42,05 |
| 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСТ2КП наружный диаметр 108мм толщиной стенки 3,5мм | м | 68,85 |
| 103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БС2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5мм | м | 201,48 |
| 103-0202 | Трубы стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП наружный диаметр 325мм толщина стенки 6мм | м | 360,20 |
| 103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/$мм^2$ наружный диаметр 426мм толщина стенки 7мм | м | 575,98 |
| 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/$мм^2$ наружный диаметр 530мм толщина стенки 8мм | м | 786,00 |
| 103-0236 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (Гост 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/$мм^2$ наружный диаметр 630 мм толщина стенки 8 мм | м | 937,75 |
| 103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров | м | 1 301,10 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| | (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 720мм толщина стенки 10мм | | |
| 103-0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/см2 наружный диаметр 820мм толщина стенки 10мм | м | 1 485,80 |
| 103-0261 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б сопротивлением разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10мм | м | 1 665,70 |
| 103-0271 | Трубы стальные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1020мм толщиной стенки 12мм | м | 2 211,05 |
| 103-0282 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 12мм | м | 2 662,20 |
| 103-0296 | Трубы стальные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 1420мм толщина стенки 14мм | м | 3 659,75 |
| 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб д 50-300 мм | кг | 23,52 |
| 103-0754 | Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый | шт | 579,60 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 274,24 |
| 104-0011 | Маты минераловатные без обкладок М125, 80 мм | м3 | 476,33 |
| 104-0103 | Плиты пенополистирольные ПСБС-40 | м3 | 1 064,38 |
| 104-0109 | Прокладки пробковые 100х80х5 мм | м2 | 187,36 |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 2 272,94 |
| 110-0190 | Лента полиэтиленовая 200х5х1 8 мм | кг | 43,70 |
| 110-0208 | Гильзы стальные с фланцами для крепления теле- и радиоантенн | т | 8 696,00 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 8 752,97 |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 19 051,21 |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 26 621,83 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 1 585,40 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 20 781,36 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 4 234,07 |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 17 023,26 |
| 113-0267 | Антипирен <РОСА> | т | 31 500,00 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 4 653,75 |
| 113-0378 | Состав полимерцементный | м3 | 457,76 |
| 115-2490 | Огнеупоры неформованные порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87 | т | 1 138,79 |
| 201-0650 | Лестницы пожарные, лестничные марши, ограждения лестничных проемов | т | 7 605,00 |
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 11 545,14 |
| 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55мм диаметром 150мм марка ТВ-140 | м | 58,32 |
| 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55мм диаметром 140мм марка КГ-140 | шт | 35,84 |
| 201-1103 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0 55мм,диаметром 140мм, марка ОМ-140 | шт | 43,72 |
| 201-1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55мм, диаметром 215мм,марка ВК-140 | шт | 76,33 |
| 203-0250 | Створки оконные для жилых зданий площадь до 0 3м2 | м2 | 164,32 |
| 203-0256 | Створки оконные для жилых зданий площадь 1-1.2м2 | м2 | 164,32 |
| 203-0259 | Раскладки оконные (штапик) | м | 1,84 |
| 203-0267 | Створки фрамужные: площадь 0.4-0.6 м2 | м2 | 164,32 |
| 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтованным гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27мм, шириной без гребня от 100 до 1140мм | м3 | 3 612,93 |
| 203-0352 | Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, 19х54 мм | м | 4,14 |
| 203-0500 | Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 1200х400х172 мм | м2 | 215,00 |
| 203-0501 | Щиты опалубки ЩД 1.20.5, размером 1200х500х172 мм | м2 | 208,00 |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | 76,70 |
| 203-0515 | Доски строганые в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта | м3 | 1 744,00 |
| 203-0519 | Полотна деревянные для плотничных дверей | м2 | 292,39 |
| 204-0024 | Арматурная сталь класса А-III диам 16-18 мм | т | 7 178,78 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 204-0028 | Проволока низкоуглеродистая ВР-I, 3 мм | т | 7 227,95 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 11 783,94 |
| 300-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметро условного прохода 20мм, толщина стенки 2,8мм | м | 14,95 |
| 300-0016 | Трубы сварные стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32мм, толщина стенки3,2мм | м | 28,14 |
| 300-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80мм. Толщина стенки 4мм | м | 72,64 |
| 300-0033 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой:непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 204,63 |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ 16 мм | т | 14 561,62 |
| 300-0041 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ 20-22 мм | т | 13 416,15 |
| 300-0043 | Ванны купальные прямобортные. Стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ, размером 1500х700х560мм | компл. | 982,57 |
| 300-0049 | Ванны купальные чугунные эмалированные, с чугунным сифоном и переливом, без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607мм | компл. | 1 357,37 |
| 300-0470 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 25,42 |
| 300-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | шт. | 26,64 |
| 300-0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей,с креплениями: МСК, размером 500х500х198 мм | компл. | 284,95 |
| 300-0502 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами,с кронштейнами:МЧ2К, размером 800х600х204 мм | компл. | 710,14 |
| 300-0529 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона | шт. | 136,01 |
| 300-0550 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25мм, поверхность нагрева 0,3м2 | шт. | 47,63 |
| 300-0572 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями: РС-1,РС-2, размером 500х400х450мм | шт. | 105,30 |
| 300-0618 | Смесители общие для ванн и умывальников с гибким шлангом и кнопочным переключателем без душевой сетки | компл | 145,53 |
| 300-0618 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | комп | 196,65 |
| 300-0635 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой. Размером 260х140х110мм | комплект | 134,73 |
| 300-0637 | Трапы т-100м чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм | комплект | 168,92 |
| 300-0642 | Трубы чугунные канализационные длиной 2м, диаметром, мм:150 | м | 89,32 |
| 300-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном, бутылочным сифонным выпуском, без спинки размером, мм 550х480х150 | компл. | 131,15 |
| 300-0888 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 20 | м | 44,41 |
| 300-0889 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:25 | м | 33,18 |
| 300-0890 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм 32 | м | 45,50 |
| 300-0891 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:40 | м | 43,17 |
| 300-0892 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм 50 | м | 64,00 |
| 300-0893 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:65 | м | 76,88 |
| 300-0894 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованнных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:80 | м | 87,23 |
| 300-0898 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним,диаметром, мм:50 | м | 117,40 |
| 300-0900 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм:150 | м | 158,21 |
| 300-0906 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском:унт,унтп и унтп1 без цельноотлитой полочки | компл. | 201,70 |
| 300-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диам.25мм | шт | 372,01 |
| 300-1134 | Вентили 15кч18р д.15 мм проходные муфтовые для воды 1.6 мпа | шт | 29,48 |
| 300-1137 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р 1.6 мпа д.32 мм | шт | 66,20 |
| 300-1138 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р 1.6 мпа д.40 мм | шт | 73,86 |
| 300-1175 | Задвижки 30ч 6бр д. 80 мм 1 мпа | шт | 262,71 |
| 300-1177 | Задвижки 30ч 6бр д.125 мм 1 мпа | шт | 487,14 |
| 300-1179 | Задвижки 30ч 6бр д.150 мм 1 мпа | шт | 867,35 |
| 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт | 10,70 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб ) |
|---|---|---|---|
| 300-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт | 18,98 |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт | 33,70 |
| 300-1300 | Краны писсуарные | шт | 25,65 |
| 300-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт | 36,46 |
| 300-1304 | Котлы пищеварочные емкостью 75л | шт | 575,00 |
| 300-1305 | Котлы пищеварочные емкостью 185л | шт | 1 417,65 |
| 300-1306 | Котлы пищеварочные емкостью 300л | шт | 2 298,99 |
| 300-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25мм | шт | 2,39 |
| 300-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм 50 | м | 48,72 |
| 300-1325 | Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб, диаметром мм 100 | м | 110,51 |
| 300-1378 | Монтажная плита одинарная | шт | 17,41 |
| 300-1379 | Монтажная плита двойная | шт | 27,82 |
| 300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 10,08 |
| 300-1455 | Трубы металлполимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1МПа (10кгс/см$^2$), для температуры до 30град С, диаметром 15мм | м | 42,04 |
| 300-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1мпа (10кгс/см$^2$), для температуры 30град С, диаметром 25мм | м | 89,04 |
| 300-1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1мпа(10кгс/см$^2$), для температуры до 95град С, диаметром 15мм | м | 38,22 |
| 300-1459 | Трубы металлполимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1мпа (10кгс/см$^2$), для температуры до 95 град с, диаметром 20мм | м | 70,55 |
| 300-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1мпа (10кгс/см$^2$), для температуры до 95град С, диаметром 25мм | м | 90,72 |
| 300-1500 | Дверки вычистные и поддувальные | шт | 18,57 |
| 300-1501 | Вьюшки | шт | 34,09 |
| 300-1502 | Задвижки | шт | 43,50 |
| 300-1503 | Духовой шкаф | шт | 103,04 |
| 300-1504 | Водогрейная коробка | шт | 136,37 |
| 300-1505 | Душники и розетки | шт | 19,60 |
| 300-1506 | Топочные дверки | шт | 97,75 |
| 300-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490мм | шт | 28,75 |
| 300-1515 | Сифон чугунный | шт | 15,99 |
| 300-1516 | Сидение к унитазу деревянное | шт | 36,93 |
| 300-1517 | Манжета резиновая к унитазу | шт | 3,61 |
| 300-1518 | Труба смывная с резиновыми манжетами | шт | 25,80 |
| 300-1519 | Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику | шт | 7,65 |
| 300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500мм | шт | 21,10 |
| 300-1522 | Унитаз-компакт "комфорт" | комп | 368,88 |
| 300-1522 | Чаша напольная чугунная эмалированная | шт | 420,31 |
| 300-1523 | Водомер диаметром до 65мм (СТВ-65) | шт | 1 521,75 |
| 300-1524 | Водомер диаметром до 100мм (СТВ-100) | шт | 2 426,47 |
| 300-1525 | Водосточная воронка чугунная диаметром 400мм с комплектом крепежных деталей | шт | 268,30 |
| 300-1526 | Кран шаровый муфтовый с ручкой-рычагом диам 15мм | шт | 34,71 |
| 303-0899 | Трубопроводы их чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, до 100мм | м | 156,85 |
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс в 7,5 (М100) | м$^3$ | 499,55 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс в 12,5 (М150) | м$^3$ | 538,27 |
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный М 25 | м$^3$ | 428,24 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный М 50 | м$^3$ | 452,26 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м$^3$ | 547,71 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 25 | м$^3$ | 536,54 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 50 | м$^3$ | 560,29 |
| 402-0051 | Раствор известковый тяжелый готовый отделочный 1 2,5 | м$^3$ | 561,37 |
| 402-0052 | Раствор декоративный с каменной крошкой для полов | м$^3$ | 609,83 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1.3 | м$^3$ | 536,54 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 558,13 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м³ | 536,54 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 550,58 |
| 402-0114 | Цеметно-песчаные смеси специализированные: рецепт N4,марка 100 | т | 783,37 |
| 403-0003 | Блоки бетонные стеновые | м³ | 575,56 |
| 403-0035 | Камни легкобетонные марки 100 | м³ | 964,29 |
| 403-0323 | Щебень кирпичный керамический | м³ | 196,72 |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм М 100 | 1000 шт | 2 536,90 |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб размером 250х120х65мм марка:125 | 1000 шт | 2 297,34 |
| 406-0041 | Гравий шунгизитовый фракции 5-10мм М-300 | м³ | 362,24 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 188,24 |
| 407-0011 | Земля растительная | м³ | 143,50 |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, Фракция (3) 5-10 (15) мм | м³ | 219,37 |
| 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, Фракция 5 (3)-10 мм | м³ | 238,41 |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, Фракция 10-20 мм | м³ | 227,05 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, Фракция 20-40 мм | м³ | 212,54 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 87,31 |
| 408-0214 | Камень бутовый марка 800 | м³ | 358,94 |
| 408-0385 | Камни булыжные | м³ | 439,00 |
| 408-0392 | Щебень известняковый марки 600 ФР. 10-40 мм для строительных работ | м³ | 162,00 |
| 409-0054 | Щебень шлаковый | м³ | 88,01 |
| 410-0049 | Асфальтобетонная смесь плотная крупнозернистая | т | 616,78 |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона | т | 97,45 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 |
| 441-0001 | Блоки железобетонные сборные | м³ | 2 055,65 |
| 442-1100 | Стойки железобетонные | м³ | 887,78 |
| 443-0001 | Плиты железобетонные | м³ | 1 729,05 |
| 448-2201 | Ступени лестничные | м | 63,28 |
| 541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 50 мм | 1000 шт | 3 694,25 |
| 541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 100 мм | 1000 шт | 6 050,00 |
| 541-0065 | Прокладки из паронита марки пмб толщиной 1 мм, д. 150 мм | 1000 шт | 8 544,42 |
| 541-0066 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 200 мм | 1000 шт | 11 108,44 |
| 541-0068 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3мм, диаметром, мм:300 | 1000 шт | 21 213,55 |
| 541-0069 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 3 мм, д. 400 мм | 1000 шт | 24 405,59 |
| 541-0092 | Прокладки паронитовые марки ПМБ, толщиной 1мм, диаметром 250мм | 1000 шт | 13 724,70 |
| 541-0093 | Прокладки из паронита диаметром 500мм | 1000 шт | 30 153,05 |
| 541-0094 | Прокладки из паронита диаметром 600мм | 1000 шт | 39 200,00 |
| 541-0095 | Прокладки из паронита диаметром 700мм | 1000 шт | 50 958,86 |
| 541-0096 | Прокладки из паронита диаметром 800мм | 1000 шт | 66 246,00 |
| 541-0097 | Прокладки из паронита диаметром 1000мм | шт | 86,13 |
| 541-0098 | Прокладки из паронита диам.1200мм | 1000 шт | 111,95 |
| 541-0099 | Прокладки из паронита диам.1400мм | 1000 шт | 110,49 |
| 541-0102 | Паронит | т | 25 597,43 |
| 542-0042 | Газ пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,14 |
| 545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 6,60 |
| 545-3269 | Пускатели электромагнитные пмл-1220 02б нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления | шт | 297,76 |
| 545-5221 | Выключатель пакетный защищенный, тип ПВ3-25 М3Б | шт | 27,80 |
| 546-0051 | Лампы накаливания БК220-230-100 | 10 шт | 23,20 |
| 546-0110 | Лампы люминисцентные ЛД-20, ЛБ-20, ЛДЦ,ЛТВ,ЛДХ20 | 10 шт | 75,60 |
| 546-0521 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт | 63,87 |
| 546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4Х40/П-01 УХЛ4 | шт | 422,62 |

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 549-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип:РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт | 5,34 |
| 549-8001 | Патроны потолочные | шт | 5,62 |
| 549-8002 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО | шт | 273,85 |
| 549-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт | 5,34 |
| 545-5221 | Выключатель пакетный защищенный, тип ПВ3-25 М3Б | шт | 27,80 |
| 549-8001 | Патроны потолочные | шт | 5,62 |

gost.e-ecolog.ru