СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Республика Карелия

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр 2001

Общие указания по применениюТЕРр 2001
ТЕРр 2001-51 Земляные работы
ТЕРр 2001-52 Фундаменты
ТЕРр 2001-53 Стены
ТЕРр 2001-54 Перекрытия
ТЕРр 2001-55 Перегородки
ТЕРр 2001-56 Проемы
ТЕРр 2001-57 Полы
ТЕРр 2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр 2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр 2001-60 Печные работы
ТЕРр 2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр 2001-62 Малярные работы
ТЕРр 2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр 2001-64 Лепные работы
ТЕРр 2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр 2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр 2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр 2001-68 Благоустройство
ТЕРр 2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственный комитет Республики Карелия по строительству, стройиндустрии и архитектуре (Госстрой Республики Карелия)

Петрозаводск 2003

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Карелия

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр 2001

Общие указания по применению ТЕРр 2001
ТЕРр 2001-51 Земляные работы
ТЕРр 2001-52 Фундаменты
ТЕРр 2001-53 Стены
ТЕРр 2001-54 Перекрытия
ТЕРр 2001-55 Перегородки
ТЕРр 2001-56 Проемы
ТЕРр 2001-57 Полы
ТЕРр 2001-58 Крыши, кровли
ТЕРр 2001-59 Лестницы, крыльца
ТЕРр 2001-60 Печные работы
ТЕРр 2001-61 Штукатурные работы
ТЕРр 2001-62 Малярные работы
ТЕРр 2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр 2001-64 Лепные работы
ТЕРр 2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр 2001-66 Наружные инженерные сети
ТЕРр 2001-67 Электромонтажные работы
ТЕРр 2001-68 Благоустройство
ТЕРр 2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:
Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, стройиндустрии и архитектуре
(Госстрой Республики Карелия)

Петрозаводск 2003 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр 2001
/Госстрой Республики Карелия/ Петрозаводск, 2003 г. -173 с.

РАЗРАБОТАН ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия.

ВНЕСЕН Госстроем Республики Карелия

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 295р-П от "04" августа 2003 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России. письмо № НЗ-5008/10 от 15 августа 2003 г.

ВЗАМЕН СНиП IV-5-82 Каталог ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы для Карельской АССР.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр 2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя Республики Карелия.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия (РЦЦС Республики Карелия).

185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 51
тел./факс (8142) 76-80-60, тел. (8142) 76-27-08, 78-54-68

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК №61
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
ТЕРр 2001-61

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках сборника учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитывается дополнительно по расценкам сборника ТЕРр 2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. В расценках учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м^2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м^2 к оплате труда и затратам труда рабочих-строителей применяется коэффициент 1,5.

1.6. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Стоимость работ по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определяется по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Стоимость ремонта штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м^2.

2. Правила определения объёмов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развёрнутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развёрнутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проёмов по наружному обводу коробок.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 61-1. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ Измеритель: **100 м2 поверхности**							
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до:							
61-1-1	5 мм	596.51	291.66	8.12	3.29	296.73	29.58
61-1-2	10 мм	1 026.54	417.77	16.23	6.57	592.54	42.37
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до:							
61-1-3	5 мм	1 378.33	355.51	7.35	2.98	1 015.47	35.73
61-1-4	10 мм	2 545.43	501.48	14.71	5.96	2 029.24	50.40
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до:							
61-1-5	5 мм	689.29	367.19	8.62	3.49	313.48	37.24
61-1-6	10 мм	1 118.57	475.55	16.99	6.88	626.03	48.23
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до:							
61-1-7	5 мм	1 513.82	441.88	7.61	3.08	1 064.33	44.41
61-1-8	10 мм	2 715.97	569.64	15.47	6.26	2 130.86	57.25
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:							
61-1-9	стен	12 158.27	856.08	32.20	19.30	11269.99	73.80
61-1-10	потолков	14 264.18	1087.89	35.62	21.73	13140.67	89.76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	21 614.11	1605.44	48.03	30.53	19960.64	130.63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	23 419.15	3410.48	48.03	30.53	19960.64	277.50
ТАБЛИЦА 61-2. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-2-1	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 363.46	2134.27	16.99	6.88	1212.20	203.07
61-2-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	921.26	307.00	8.62	3.49	605.64	29.21
61-2-3	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 764.39	1535.20	16.99	6.88	1212.20	146.07
61-2-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	831.40	217.14	8.62	3.49	605.64	20.66
61-2-5	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 594.65	1365.46	16.99	6.88	1212.20	129.92
61-2-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	811.43	197.17	8.62	3.49	605.64	18.76
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-2-7	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 645.76	2399.96	16.99	6.88	1228.81	228.35
61-2-8	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	964.98	342.42	8.62	3.49	613.94	32.58
61-2-9	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 896.92	1651.12	16.99	6.88	1228.81	157.10
61-2-10	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	855.15	232.59	8.62	3.49	613.94	22.13

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-2-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	2 745.05	1499,25	16,99	6,88	1228,81	142,65
61-2-12	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	836,23	213,67	8,62	3,49	613,94	20,33
ТАБЛИЦА 61-3. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ДЕРЕВУ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-3-1	до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 666,95	2293.15	19,78	8,01	2354.02	220,92
61-3-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 067,06	363,40	8,62	3,49	695,04	35,01
61-3-3	до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 048,41	1674,61	19,78	8,01	2354,02	161,33
61-3-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	942,92	239,26	8,62	3,49	695,04	23,05
61-3-5	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	3 967,34	1593,54	19,78	8,01	2354,02	153,52
61-3-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	971,88	268,22	8,62	3,49	695,04	25,84
ТАБЛИЦА 61-4. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-4-1	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 737,86	2446,84	18,26	7,39	1272,76	229,75
61-4-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 066,88	419,08	9,13	3,70	638,67	39,35
61-4-3	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 375,76	2084,74	18,26	7,39	1272,76	195,75
61-4-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 002,98	355,18	9,13	3,70	638,67	33,35
61-4-5	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 098,86	1807,84	18,26	7,39	1272,76	169,75
61-4-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	971,03	323,23	9,13	3,70	638,67	30,35
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-4-7	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	4 399,84	3091,38	18,26	7,39	1290,20	290,27
61-4-8	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 190,66	534,10	9,13	3,70	647,43	50,15
61-4-9	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 718,24	2409,78	18,26	7,39	1290,20	226,27
61-4-10	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 073,51	416,95	9,13	3,70	647,43	39,15
61-4-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	3 435,58	2127,12	18,26	7,39	1290,20	199,73

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-12	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 030,91	374,35	9,13	3,70	647,43	35,15
ТАБЛИЦА 61-5. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО ДЕРЕВУ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-5-1	до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	5 214,05	2721,39	18,26	7,39	2474,40	255,53
61-5-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 171,65	435,27	9,13	3,70	727,25	40,87
61-5-3	до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 809,35	2316,69	18,26	7,39	2474,40	217,53
61-5-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 107,75	371,37	9,13	3,70	727,25	34,87
61-5-5	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	4 537,25	2044,59	18,26	7,39	2474,40	191,98
61-5-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 075,80	339,42	9,13	3,70	727,25	31,87
ТАБЛИЦА 61-6. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ И ПИЛЯСТР ВНУТРИ ЗДАНИЯ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором:							
61-6-1	толщиной слоя до 20 мм	4 311,41	3081,97	17,24	6,98	1212,20	282,49
61-6-2	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 136,30	522,04	8,62	3,49	605,64	47,85
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-6-3	толщиной слоя до 20 мм	4 718,48	3472,43	17,24	6,98	1228,81	318,28
61-6-4	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 239,52	616,96	8,62	3,49	613,94	56,55
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	5 840,23	3449,09	19,78	8,01	2371,36	316,14
61-6-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1 226,97	522,04	9,89	4,01	695,04	47,85
ТАБЛИЦА 61-7. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-7-1	прямолинейных	6 565,71	4079,59	29,42	11,91	2456,70	383,06
61-7-2	криволинейных	7 191,49	4705,37	29,42	11,91	2456,70	431,29
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-7-3	прямолинейных	6 773,32	3721,64	29,42	11,91	3022,26	349,45
61-7-4	криволинейных	7344,22	4292,54	29,42	-	3022,26	393,45
ТАБЛИЦА 61-8. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТЯГ И КАРНИЗОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**							
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных:							
61-8-1	длиной до 5 м	9760,39	6139,52	41,08	-	3579,79	584,16
61-8-2	длиной до 10 м	9017,33	5396,46	41,08	-	3579,79	513,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором вертикальных:						
61-8-3	длиной до 5 м	11 243.82	7622,95	41.08	16,64	3579.79	715.77
61-8-4	длиной до 10 м	10 317.70	6696,83	41.08	16,64	3579.79	628.81
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором горизонтальных:						
61-8-5	длиной до 5 м	9 922.71	4952.84	41.08	16.64	4928.79	471.25
61-8-6	длиной до 10 м	9 328.47	4358.60	41.08	16,64	4928.79	414.71
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором вертикальных:						
61-8-7	длиной до 5 м	11 116.20	6146.33	41.08	16,64	4928.79	577.12
61-8-8	длиной до 10 м	10 325.22	5355.35	41.08	16,64	4928.79	502.85
	ТАБЛИЦА 61-9. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	5 650.74	3470,84	30.18	12,22	2149,72	325.90
	ТАБЛИЦА 61-10. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-10-1	до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3325.24	2095,10	1.33	-	1228.81	201,84
61-10-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	990.16	375.55	0.67	-	613.94	36,18
61-10-3	более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3184.18	1954.04	1.33	-	1228.81	188.25
61-10-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	948.64	334.03	0,67	-	613.94	32.18
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест:						
61-10-5	до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	5589,31	3742,49	1,93	-	1844.89	347.17
61-10-6	более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	5082.44	3235,62	1,93	-	1844,89	300.15
	ТАБЛИЦА 61-11. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕСТНИЦ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-11-1	до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3781,46	2552,65	-	-	1228.81	245,92
61-11-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1051,77	437,83	-	-	613.94	42,18
61-11-3	более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3556.53	2327,72	-	-	1228.81	224,25
61-11-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1010,25	396,31	-	-	613,94	38,18
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест:						
61-11-5	до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	6234.18	4389,29	-	-	1844.89	407.17

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-11-6	более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	5641,07	3796,18	-	-	1844,89	352,15
ТАБЛИЦА 61-12. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-12-1	до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3685,13	2456,32	-	-	1228.81	236.64
61-12-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1041,39	427,45	-	-	613,94	41,18
61-12-3	более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3483.87	2255.06	-	-	1228.81	217,25
61-12-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	999,87	385,93	-	-	613,94	37,18
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест:							
61-12-5	до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	6104.82	4259.93	-	-	1844.89	395.17
61-12-6	более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	5522,49	3677.60	-	-	1844.89	341.15
ТАБЛИЦА 61-13. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-13-1	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	5892.35	3433.11	2.54	-	2456.70	318.47
61-13-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1130,40	515,82	0.64	-	613,94	47,85
61-13-3	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	5536,61	3077.37	2.54	-	2456.70	285.47
61-13-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1076,50	461,92	0.64	-	613.94	42,85
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест:							
61-13-5	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8656,20	6193,76	2,54	-	2459,90	548.12
61-13-6	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	7973,00	5510.56	2,54	-	2459,90	487,66
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к:							
61-13-7	61-13-1 и 61-13-3	183,80	183,80	-	-	-	17,05
61-13-8	61-13-5 и 61-13-6	262,16	262,16	-	-	-	23,20
ТАБЛИЦА 61-14. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕСТНИЦ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-14-1	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	6482,71	4026,01	-	-	2456.70	373,47

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-14-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1216,00	602,06	-	-	613,94	55,85
61-14-3	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	6126,97	3670,27	-	-	2456,70	340,47
61-14-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1162,10	548,16	-	-	613,94	50,85
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест:						
61-14-5	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9727,16	7267,26	-	-	2459,90	643,12
61-14-6	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8984,86	6524,96	-	-	2459,90	577,43
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц на каждые 100 м рустов сверх *предусмотренных нормой 400 м добавлять к:*						
61-14-7	61-14-1 и 61-14-3	230,05	230,05	-	-	-	21,34
61-14-8	61-14-5 и 61-14-6	321,94	321,94	-	-	-	28,49
	ТАБЛИЦА 61-15. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором *площадью отдельных мест:*						
61-15-1	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	6364,13	3907,43	-	-	2456,70	362,47
61-15-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1205,22	591,28	-	-	613,94	54,85
61-15-3	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	6008,39	3551,69	-	-	2456,70	329,47
61-15-4	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1151,32	537,38	-	-	613,94	49,85
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест:						
61-15-5	до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9512,46	7052,56	-	-	2459,90	624,12
61-15-6	более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	8883,16	6423,26	-	-	2459,90	568,43
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к:						
61-15-7	61-15-1 и 61-15-3	220,13	220,13	-	-	-	20,42
61-15-8	61-15-5 и 61-15-6	313,24	313,24	-	-	-	27,72
	ТАБЛИЦА 61-16. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов площадью отдельных мест:						
61-16-1	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	3936,45	2212,50	1,63	-	1722,32	213,15
61-16-2	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	937,09	330,81	0,64	-	605,64	31,87
61-16-3	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	3708,09	1984,14	1,63	-	1722,32	191,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-16-4	более 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	895,57	289,29	0,64	-	605,64	27,87
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью отдельных мест:						
61-16-5	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4318,88	2596,56	-	-	1722,32	250,15
61-16-6	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	998,73	393,09	-	-	605,64	37,87
61-16-7	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4090,52	2368,20	-	-	1722,32	228,15
61-16-8	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	957,21	351,57	-	-	605,64	33,87
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:						
61-16-9	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4235,84	2513,52	-	-	1722,32	242,15
61-16-10	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	988,35	382,71	-	-	605,64	36,87
61-16-11	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	4007,48	2285,16	-	-	1722,32	220,15
61-16-12	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	946,83	341,19	-	-	605,64	32,87
	ТАБЛИЦА 61-17. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-17-1	гладких толщиной слоя до 20 мм	3998,47	2768,39	1,27	-	1228,81	250,76
61-17-2	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	999,66	385,08	0,64	-	613,94	34,88
61-17-3	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7139,47	4680,23	2,54	-	2456,70	414,18
61-17-4	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1163,76	549,18	0,64	-	613,94	48,60
61-17-5	с рустами толщиной слоя до 40 мм	6981,41	4522,24	2,47	-	2456,70	378,43
61-17-6	с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	158,42	158,42	-	-	-	14,35
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-17-7	гладких толщиной слоя до 30 мм	6955,64	5108,82	1,93	-	1844,89	457,37
61-17-8	с рустами толщиной слоя до 40 мм	8064,71	5607,85	2,54	-	2454,32	496,27
61-17-9	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9209,82	6752,96	2,54	-	2454,32	590,81

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-10	с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	212,23	212,23	-	-	-	19,00
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором:						
61-17-11	гладких, толщиной слоя до 25 мм	5171,86	3413,22	1,63	-	1757,01	305,57
61-17-12	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм	1134,29	528,01	0,64	-	605,64	47,27
61-17-13	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7938,76	5100,40	3,25	-	2835,11	439,69
61-17-14	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм	1186,74	580,46	0,64	-	605,64	50,04
	ТАБЛИЦА 61-18. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЛЕСТНИЦ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-18-1	гладких толщиной слоя до 20 мм	4404,25	3175,44	-	-	1228,81	287,63
61-18-2	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1082,92	468,98	-	-	613,94	42,48
61-18-3	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7624,42	5167,72	-	-	2456,70	457,32
61-18-4	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1216,80	602,86	-	-	613,94	53,35
61-18-5	с рустами толщиной слоя до 40 мм	7559,11	5102,41	-	-	2456,70	426,98
61-18-6	с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	163,39	163,39	-	-	-	14,80
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором:						
61-18-7	гладких толщиной слоя до 30 мм	7722,21	5877,32	-	-	1844,89	526,17
61-18-8	с рустами толщиной слоя до 40 мм	8946,74	6492,42	-	-	2454,32	574,55
61-18-9	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9903,48	7449,16	-	-	2454,32	651,72
61-18-10	с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	218,93	218,93	-	-	-	19,60
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором:						
61-18-11	гладких толщиной слоя до 25 мм	5693,88	3936,87	-	-	1757,01	352,45
61-18-12	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1215,41	609,77	-	-	605,64	54,59
61-18-13	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8451,48	5616,37	-	-	2835,11	484,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-14	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1311,27	705,63	-	-	605,64	60,83
ТАБЛИЦА 61-19. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЛЮЛЕК Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-19-1	гладких толщиной слоя до 20 мм	4581.00	3352.19	-	-	1228.81	303.64
61-19-2	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1052.34	438.40	-	-	613.94	39.71
61-19-3	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7856,41	5399,71	-	-	2456.70	477.85
61-19-4	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1248,77	634,83	-	-	613.94	56.18
61-19-5	с рустами толщиной слоя до 40 мм	8182.06	5725.36	-	-	2456.70	479.11
61-19-6	с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	166.70	166.70	-	-	-	15.10
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором:							
61-19-7	гладких толщиной слоя до 30 мм	8093.95	6249.06	-	-	1844.89	559.45
61-19-8	с рустами толщиной слоя до 40 мм	9307.88	6853.56	-	-	2454.32	606.51
61-19-9	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10594,65	8140.33	-	-	2454.32	712.19
61-19-10	с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	223.40	223.40	-	-	-	20.00
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором:							
61-19-11	гладких толщиной слоя до 25 мм	5762.13	4005.12	-	-	1757.01	358.56
61-19-12	гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1207.14	601.50	-	-	605.64	53.85
61-19-13	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8789,16	5954.05	-	-	2835.11	513.28
61-19-14	с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	1300,36	694.72	-	-	605.64	59,89
ТАБЛИЦА 61-20. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-20-1	с земли и лесов	6029,58	3570,34	2,54	-	2456,70	323,40
61-20-2	с лестниц	6751,26	4294,56	-	-	2456,70	389,00
61-20-3	с люлек	6605,53	4148,83	-	-	2456,70	375,80
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-20-4	с земли и лесов	11000,79	8538,35	2,54	-	2459,90	764,40

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-20-5	с лестниц	12961,93	10502,03	-	-	2459,90	940,20
61-20-6	с люлек	12961,93	10502,03	-	-	2459,90	940,20
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-20-7	с земли и лесов	5839,78	3179,52	2,54	-	2657,72	288,00
61-20-8	с лестниц	7137,75	4480,03	-	-	2657,72	405,80
61-20-9	с люлек	6314,17	3656,45	-	-	2657,72	331,20
	ТАБЛИЦА 61-21. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-21-1	с земли и лесов	6753,80	4294,56	2,54	-	2456,70	389,00
61-21-2	с лестниц	7660,96	5204,26	-	-	2456,70	471,40
61-21-3	с люлек	7475,48	5018,78	-	-	2456,70	454,60
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-21-4	с земли и лесов	12964,47	10502,03	2,54	-	2459,90	940,20
61-21-5	с лестниц	15431,62	12971,72	-	-	2459,90	1161,30
61-21-6	с люлек	15431,62	12971,72	-	-	2459,90	1161,30
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-21-7	с земли и лесов	6386,26	3726,00	2,54	-	2657,72	337,50
61-21-8	с лестниц	7222,76	4565,04	-	-	2657,72	413,50
61-21-9	с люлек	7065,99	4408,27	-	-	2657,72	399,30
	ТАБЛИЦА 61-22. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТЯГ Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**						
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-1	до 5 м с земли и лесов	9308,44	6067,03	3,33	-	3238,08	549,55
61-22-2	до 5 м с лестниц	10729,27	7491,19	-	-	3238,08	678,55
61-22-3	до 5 м с люлек	10442,23	7204,15	-	-	3238,08	652,55
61-22-4	более 5 м с земли и лесов	8396,10	5154,69	3,33	-	3238,08	466,91
61-22-5	более 5 м с лестниц	9816,93	6578,85	-	-	3238,08	595,91
61-22-6	более 5 м с люлек	9529,89	6291,81	-	-	3238,08	569,91
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-7	до 5 м с земли и лесов	11165,37	7923,96	3,33	-	3238,08	717,75
61-22-8	до 5 м с лестниц	12586,20	9348,12	-	-	3238,08	846,75
61-22-9	до 5 м с люлек	12299,16	9061,08	-	-	3238,08	820,75
61-22-10	более 5 м с земли и лесов	10253,13	7011,72	3,33	-	3238,08	635,12
61-22-11	более 5 м с лестниц	11673,96	8435,88	-	-	3238,08	764,12
61-22-12	более 5 м с люлек	11386,92	8148,84	-	-	3238,08	738,12
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-13	до 5 м с земли и лесов	10080,62	6659,44	3,33	-	3417,85	603,21
61-22-14	до 5 м с лестниц	11644,97	8227,12	-	-	3417,85	745,21
61-22-15	до 5 м с люлек	11324,81	7906,96	-	-	3417,85	716,21
61-22-16	более 5 м с земли и лесов	9087,68	5666,50	3,33	-	3417,85	513,27
61-22-17	более 5 м с лестниц	10652,03	7234,18	-	-	3417,85	655,27
61-22-18	более 5 м с люлек	10331,87	6914,02	-	-	3417,85	626,27
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:						
61-22-19	с земли и лесов	13849,40	9988,22	3,33	-	3857,85	904,73
61-22-20	с лестниц	16197,59	12339,74	-	-	3857,85	1117,73
61-22-21	с люлек	15722,87	11865,02	-	-	3857,85	1074,73

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:						
61-22-22	с земли и лесов	17332,85	13471,67	3,33	-	3857,85	1220,26
61-22-23	с лестниц	20509,04	16651,19	-	-	3857,85	1508,26
61-22-24	с люлек	19868,72	16010,87	-	-	3857,85	1450,26
	ТАБЛИЦА 61-23. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ТЯГ Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**						
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-1	до 5 м с земли и лесов	14121,88	10880,47	3,33	-	3238,08	985,55
61-23-2	до 5 м с лестниц	15542,71	12304,63	-	-	3238,08	1114,55
61-23-3	до 5 м с люлек	14957,59	11719,51	-	-	3238,08	1061,55
61-23-4	более 5 м с земли и лесов	13209,54	9968,13	3,33	-	3238,08	902,91
61-23-5	более 5 м с лестниц	14630,37	11392,29	-	-	3238,08	1031,91
61-23-6	более 5 м с люлек	14343,33	11105,25	-	-	3238,08	1005,91
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-7	до 5 м с земли и лесов	15978,81	12737,40	3,33	-	3238,08	1153,75
61-23-8	до 5 м с лестниц	17399,64	14161,56	-	-	3238,08	1282,75
61-23-9	до 5 м с люлек	17112,60	13874,52	-	-	3238,08	1256,75
61-23-10	более 5 м с земли и лесов	15066,57	11825,16	3,33	-	3238,08	1071,12
61-23-11	более 5 м с лестниц	16487,40	13249,32	-	-	3238,08	1200,12
61-23-12	более 5 м с люлек	16200,36	12962,28	-	-	3238,08	1174,12
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-13	до 5 м с земли и лесов	15357,74	11936,56	3,33	-	3417,85	1081,21
61-23-14	до 5 м с лестниц	16922,09	13504,24	-	-	3417,85	1223,21
61-23-15	до 5 м с люлек	16601,93	13184,08	-	-	3417,85	1194,21
61-23-16	более 5 м с земли и лесов	14364,80	10943,62	3,33	-	3417,85	991,27
61-23-17	более 5 м с лестниц	15929,15	12511,30	-	-	3417,85	1133,27
61-23-18	более 5 м с люлек	15608,99	12191,14	-	-	3417,85	1104,27
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:						
61-23-19	с земли и лесов	21765,08	17903,90	3,33	-	3857,85	1621,73
61-23-20	с лестниц	24113,27	20255,42	-	-	3857,85	1834,73
61-23-21	с люлек	23638,55	19780,70	-	-	3857,85	1791,73
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:						
61-23-22	с земли и лесов	28019,57	24158,39	3,33	-	3857,85	2188,26
61-23-23	с лестниц	31195,76	27337,91	-	-	3857,85	2476,26
61-23-24	с люлек	30555,44	26697,59	-	-	3857,85	2418,26
	ТАБЛИЦА 61-24. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**						
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	7 374,70	795,18	94,88	62,93	6484,64	62,91
	ТАБЛИЦА 61-25. ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ Измеритель: **100 м2 очищенной поверхности**						
	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:						
61-25-1	гладкой с земли и лесов	1 360,49	192,65	1 159,11	104,70	8,73	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	1 693,97	240,15	1 445,09	130,53	8,73	22,85
61-25-3	гладкой с люлек	1 625,99	230,38	1 386,88	125,27	8,73	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	1 625,99	230,38	1 386,88	125,27	8,73	21,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-25-5	с рустами с лестниц	2 028,82	287,76	1 732,33	156,48	8,73	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	1 949,46	276,73	1 664,00	150,30	8,73	26,33
ТАБЛИЦА 61-26. ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ Измеритель: **100 м2 перетертой поверхности**							
61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	309,01	287,72	2,54	1,03	18,75	28,07
	Перетирка штукатурки фасадов гладких:						
61-26-2	с земли и лесов	382,79	366,23	0,02	-	16,54	35,73
61-26-3	с лестниц	469,59	453,05	-	-	16,54	44,20
61-26-4	с люлек	457,70	441,16	-	-	16,54	43,04
	Перетирка штукатурки фасадов с рустами:						
61-26-5	с земли и лесов	507,64	491,08	0,02	-	16,54	47,91
61-26-6	с лестниц	632,36	615,82	-	-	16,54	60,08
61-26-7	с люлек	607,45	590,91	-	-	16,54	57,65
ТАБЛИЦА 61-27. НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ Измеритель: **100 м2 поверхности**							
	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:						
61-27-1	по кирпичу	755,69	306,29	449,40	35,89	-	32,48
61-27-2	по бетону	1 361,55	541,47	820,08	65,49	-	57,42
	Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:						
61-27-3	по кирпичу	917,21	371,92	545,29	43,55	-	39,44
61-27-4	по бетону	1 655,06	661,80	993,26	79,32	-	70,18
ТАБЛИЦА 61-28. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ Измеритель: **100 м2 поверхности**							
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:						
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	4629,97	755,62	13,50	-	3860,85	81,60
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	4161,32	481,52	10,43	-	3669,37	52,00
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	4442,89	658,76	16,57	-	3767,56	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	3791,13	242,61	8,28	-	3540,24	26,20
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:						
61-28-5	стен и перегородок	4624,06	573,10	46,45	-	4004,51	60,20
61-28-6	потолков, лестничных маршей	4722,40	647,36	48,50	-	4026,54	68,00
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	4880,90	824,43	46,45	-	4010,02	86,60
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	5053,55	971,99	49,52	-	4032,04	102,10
ТАБЛИЦА 61-29. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ Измеритель: **100 м2 поверхности**							
	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:						
61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1723,53	980,63	10,43	-	732,47	105,90
61-29-2	из драни штукатурной	1160,04	361,14	10,43	-	788,47	39,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 61-30. ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ ДРАНИ Измеритель: **100 м2 поверхности**							
	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:						
61-30-1	стен площадью до 10 м2	1258.66	447.26	10.43	-	800.97	48.30
61-30-2	стен площадью до 20 м2	1191.06	379,66	10.43	-	800,97	41.00
61-30-3	потолков площадью до 10 м2	1346.63	535.23	10.43	-	800,97	57.80
61-30-4	потолков площадью до 20 м2	1268.84	457,44	10.43	-	800.97	49.40
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м2	1482,75	671.35	10.43	-	800.97	72,50
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м2	1385.52	574.12	10.43	-	800.97	62.00
	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:						
61-30-7	стен площадью до 10 м2	1973,49	544.49	20.85	-	1408.15	58.80
61-30-8	стен площадью до 20 м2	1895.70	466.70	20.85	-	1408.15	50.40
61-30-9	потолков площадью до 10 м2	2090.16	661.16	20.85	-	1408.15	71.40
61-30-10	потолков площадью до 20 м2	1992.93	563.93	20.85	-	1408.15	60.90
ТАБЛИЦА 61-31. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ Измеритель: **100 м2 поверхности**							
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2469.44	1450.66	2.06	-	1016.72	131.40

Приложение

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Код ресурса	Наименование	Ед. изм	Базисная цена (руб.)
СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ			
010311	Тракторы на гусеничном ходу 59 (80) кВт (л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	80.84
010312	Тракторы на гусеничном ходу 79 (108) кВт (л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	110,31
020129	Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства	маш.-ч	103,55
020130	Краны башенные 10 т при работе на других видах строительства	маш.-ч	126,55
021141	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства	маш.-ч	117,92
030202	Домкраты гидравлические до 25 т	маш.-ч	1.18
030303	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.-ч	1,11
030304	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)	маш.-ч	0.95
030401	Лебедки электрические до 5.79 (0,5) кН (т)	маш.-ч	1,87
031050	Вышка телескопическая, 25м	маш.-ч	154.12
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	25.36
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	111.29
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9.14
040504	Аппараты для газовой резки и сварки	маш.-ч	1.66
041803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	7,92
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2.2 м^3/мин	маш.-ч	105,38
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м^3/мин	маш.-ч	4.11
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0.65 м^3 при работе на других видах строительства	маш.-ч	216.50
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м^3 при работе на других видах строительства	маш.-ч	122.01
070147	Бульдозеры 37 кВт (50 л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	117.24
070149	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	177,77
070223	Бульдозеры-рыхлители на тракторе 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	184,94
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	113.18
092402	Газонокосилка моторная	маш.-ч	27,96
110101	Бадьи 2 м^3	маш.-ч	2.18
110501	Глиномешалки 4 м^3	маш.-ч	29,66
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	14.26
110950	Цемент-пушки	маш.-ч	87,17
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,77
120101	Автогудронаторы 3500л	маш.-ч	190,55
120201	Автогрейдеры легкого типа 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	145,20
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	104,66
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	144,62
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	33,52
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	178,57
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	208,69
122201	Фрезы навесные на тракторе (дорожные) 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	329,38
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	68,20
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	4,58
253000	Растворонагнетатели	маш.-ч	4,73

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
310102	асосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.-ч	8,78
330201	Дрели электрические	маш.-ч	4,67
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,42
330804	Молотки отбойные пневматические	маш-час	37,74
330804	Молотки отбойные пневматические от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	37,74
331410	Аппараты пескоструйные при работе от компрессора 0,6 (6) МПа (атм)	маш.-ч	21,16
331420	Электрокалориферы	маш.-ч	23,27
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,16
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2,15
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,62
331551	Шприц электрический для заделки стыков	маш.-ч	2,54
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,20
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощностью 1кВт	маш.-ч	7,00
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительностью 500м^3/час, мощностью 1кВт	маш.-ч	5,96
340310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	3,06
340311	Машина для строжки деревянных полов	маш.-ч	2,48
351363	Насосы ручные типа ГН-60	маш.-ч	0,80
400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	102,39
400051	Автомобили-самосвалы до 7 т	маш.-ч	131,56
	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
101-0001	Асбест антофиллитовый обезжелезненный аао	т	35 194,37
101-0023	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1),диаметром 1-1,5мм	т	29 334,50
101-0024	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) 2,0-2,5 мм	т	24 291,67
101-0032	Асбестоцементные листы волнистые обыкновенного профиля толщ. 5,5 мм	м^2	15,24
101-0035	Асбестоцементные листы волнистые унифицированного профиля 54/200 толщ.6,0 мм	м^2	16,33
101-0072	Битумы нефтяные изоляционные БНИ-IV -3, БНИ-IУ, БНИ-У	т	1 671,88
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000шт	7 454,56
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	11 674,34
101-0111	Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120	1000м^2	53 280,00
101-0113	Ткань бязь суровая арт. 6804	10 м^2	93,54
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22 471,63
101-0136	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5х48,5 мм	т	22 018,02
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22 100,91
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9 779,99
101-0173	Гвозди оцинкованные проволочные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	11 076,82
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	10 716,86
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	13 607,64
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	10 427,35
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка г 3	т	1 018,31
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	8 024,00
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1 035,00
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	3 125,10
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м^2	91,87
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	42,18
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	36 949,09
101-0311	Каболка	т	30 740,38
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	4 645,33
101-0324	Кислород технический газообразный	м^3	8,57
101-0329	Клей 88-СА	кг	40,80

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16 009,85
101-0405	Краски масляные МА-015 бежевые для наружных работ	т	19 739,46
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые ма-22	т	22 931,11
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ ма-25,розово-бежевая,светло-серая,светло-бежевая	т	15 985,00
101-0471	Краски масляные и алкидные, готовые к применению для наружных работ ма-15 для крыш (зеленая)	т	21 936,50
101-0485	Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные	т	21 683,14
101-0485	Краска перхлорвиниловая фасадная	т	18 387,35
101-0488	Купорос медный марки а	т	7 679,23
101-0580	Магний хлористый технический (бишофит)	т	1 095,84
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	4 132,72
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	3 020,11
101-0605	Мастика герметизирующая <ГЭЛАН>	т	16 923,65
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	11,03
101-0617	Мастика тиоколовая КБ-0,5	кг	73,14
101-0618	Мастика тиоколовая АМ-0,5	кг	88,61
101-0620	Мел природный молотый	т	708,75
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (вес 0,395 г)	шт	5,07
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	22 213,33
101-0631	Опилки древесные	м3	35,13
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	75,85
101-0684	Плиты древесноволокнистые твердые марки ТС-400 5 мм	1000м2	12 078,63
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные П-1, 15-17 мм	100м2	3 724,21
101-0742	Листы гипсокартонные 14 мм	м2	55,92
101-0769	Плиты гипсовые толщиной 100 мм	м2	249,33
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	8 412,34
101-0794	Проволока оцинкованная канатная 2,6 мм	т	13 496,90
101-0797	Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках	т	3 745,96
101-0799	Проволока светлая	т	6 189,83
101-0807	Проволока сварочная легированная 4 мм	т	13 559,00
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная 1,6 мм	т	14 929,66
101-0816	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая 1,1 мм	т	11 392,87
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	28 665,36
101-0848	Пластины губчатые из резины АФ-I	кг	66,15
101-0849	Пластины резиновые рулонные вулканизированные	кг	14,42
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	7,02
101-0872	Сетки плетеные с квадратными ячейками N12 без покрытия	м2	32,77
101-0873	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 оцинкованная	м2	35,51
101-0874	Сетки тканые с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	32,78
101-0878	Скипидар живичный	т	16 153,85
101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей однопольных	компл	120,75
101-0898	Скобяные изделия для одностворных оконных блоков с раздельными двойными переплетами высотой до 1,8 м	компл	40,25
101-0950	Замок врезной оцинкованный с оцилиндрованным механизмом	шт	74,33
101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	19,82
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой,стальной	шт	26,76
101-0955	Упор оконный стальной	шт.	8,62
101-0956	Петли накладные	шт	12,20
101-0958	Завертка оцинкованная	шт	2,98
101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки	шт	11,48
101-0960	Задвижка накладная	шт	12,30

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
101-0962	Смазка солидол жировой <Ж>	т	11 798,39
101-0982	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СТ3СП	т	5 602,89
101-0996	Сталь угловая равнополочная, толщиной 11-30 мм, шириной 180-200мм, сталь горячекатанная марки СТ6СП	т	6 144,74
101-1039	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные <Б>, сталь кипящая, N 16-18	т	6 459,14
101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные <Ш>, сталь спокойная, N 20-24	т	6 436,20
101-1245	Стекло листовое площадью до 1М2, 1группы, толщиной 3мм марки М5	м2	49,45
101-1252	Стекло листовое площадью до 1 М2 1 группы толщиной 4 мм марки М6	м2	41,35
101-1287	Стекло профильное строительное коробчатого сечения	м2	218,17
101-1292	Растворитель (уайт-спирит)	т	8 303,70
101-1305	Портландцемент бездобавочный марки 400	т	555,64
101-1320	Портландцемент сульфатостойкий, М400	т	637,11
101-1324	Шлакопортландцемент М400	т	626,50
101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения свыше 11 мм	кг	23,15
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	19 709,99
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	14 094,96
101-1504	Электроды типа Э-42 2 мм	т	14 950,68
101-1515	Электроды типа Э-46 4 мм	т	10 927,82
101-1522	Электроды марки УОНИ-13/45, типа Э-42А 5 мм	т	15 106,05
101-1529	Электроды типа Э-42 6 мм	т	12 951,41
101-1554	Битумы нефтяные дорожные БНД- 40/60, сорт I	т	1 575,21
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ и СГ	т	1 622,00
101-1564	Гидроизол	м2	12,95
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	2 662,94
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	72,39
101-1602	Ацетилен технический газообразный	м3	48,76
101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3ПС5, толщиной 8-20 мм	т	6 115,53
101-1645	Швеллеры N 12 сталь ВСТ3ПС5	т	5 946,36
101-1669	Очес льняной	кг	37,65
101-1670	Дермантин	м2	38,53
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,55
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	24,13
101-1704	Войлок строительный	т	10 408,60
101-1705	Пакля пропитанная	кг	10,36
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4 370,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10 149,08
101-1742	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	5,81
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	13 915,00
101-1757	Ветошь	кг	1,01
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350	м2	7,26
101-1777	Паста антисептическая	т	15 525,00
101-1782	Ткань мешочная	10 м2	103,42
101-1786	Лак битумный БТ-123	т	9 233,58
101-1805	Гвозди строительные	т	12 009,36
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия ПВА)	т	22 513,64
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,55
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12 690,71
101-1817	Клей обойный КМЦ	т	33 925,00
101-1824	Олифа для улучшенной окраски(10%натур.,90%комбин.)	т	26 694,25

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
101-1827	Лак МА-592 масляный	т	33 930,08
101-1829	Бумага ролевая	т	7 666,67
101-1830	Обои обыкновенного качества	100м^2	460,15
101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100м^2	920,00
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,30
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	5 750,00
101-1847	Замазка защитная	кг	9,05
101-1865	Плитки поливинилхлоридные прессованные <Превинил> для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм	м^2	134,33
101-1875	Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм	т	11 398,23
101-1921	Пена монтажная типа "Макрофлекс"	шт	87,30
101-1930	Ветонит 5000	т	11 618,05
101-1931	Фартук водоотводящий	кг	27,47
101-1944	Грунтовка для внутренних работ	т	11 500,00
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,84
101-1957	Камень природный шлифовочный	кг	7,03
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	13 800,00
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	16 097,50
101-1960	Краски казеиновые	т	17 625,00
101-1961	Наплавляемый рулонный материал "Изопласт" марки К(ЭКП-4,5) для верхних слоев	м^2	56,22
101-1962	Наплавляемый рулонный материал "Изопласт" марки П(ЭПП-4,0) для нижних слоев	м^2	42,00
101-1974	Пигмент тертый	кг	62,36
101-1975	Прокладки уплотнительные	100м	2 625,00
101-1992	Обои высококачественные	100м^2	2 282,81
101-2001	Шпингалеты	шт	12,42
101-2002	Ручки -кнопки	шт	23,68
101-2005	Щеколды	шт	34,45
101-2008	Задвижки оконные	шт	2,93
101-2009	Приборы форточные	компл.	17,57
101-2009	Приборы форточные	компл	16,72
101-1941	Герметик У-30М	кг	39,41
1011942	Губка резиновая (морская)	кг	25,75
101-1947	Плитки плинтусные	м	23,40
101-1948	Плитки карнизные	м	19,33
101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт	11,19
101-1875	Сталь листовая оцинкованная 0.7 мм	г	13 107,96
101-2003	Замки накладные	шт	103,38
101-2007	Петли форточные 50 мм	шт	3,94
101-2004	Пружины дверные	шт	9,23
101-1976	Примеси волокнистых веществ	кг	26,78
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м^3	698,20
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м^3	516,88
102-0024	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	м^3	1 730,29
102-0025	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	м^3	1 705,88
102-0026	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м^3	1 682,09
102-0028	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м^3	1 853,87
102-0032	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м^3	2 501,40

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
102-0040	Брусья необрезные из хвойных пород 150 мм и более, все ширины, длиной 4-6.5 м, сорт II	$м^3$	1 434,78
102-0048	Доски обрезные из хвойных пород 19-22 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	$м^3$	1 557,26
102-0052	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	$м^3$	1 573,80
102-0053	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	$м^3$	1 224,06
102-0056	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	$м^3$	1 602,94
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	$м^3$	1 371,16
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1 481,43
102-0061	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, длиной 4-6.5 м, сорт III	$м^3$	1 410,55
102-0062	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, длиной 4-6.5 м, сорт IV	$м^3$	1 084,62
102-0073	Доски необрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	$м^3$	1 022,79
102-0076	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	$м^3$	1 183,41
102-0077	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	$м^3$	1 085,51
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	$м^3$	948,92
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	698,10
102-0084	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	$м^3$	1 736,11
102-0088	Брусья обрезные из хвойных пород 100, 125 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	$м^3$	1 627,96
102-0112	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	$м^3$	1 404,00
102-0113	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III	$м^3$	1 379,40
102-0116	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	$м^3$	1 311,00
102-0117	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III	$м^3$	1 421,79
102-0121	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, длиной 2-3.75 м, сорт III	$м^3$	1 432,73
102-0134	Доски необрезные из хвойных пород 25 мм, длиной 2-3.75 м, сорт IV	$м^3$	892,50
102-0138	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IV	$м^3$	950,00
102-0143	Горбыль хвойный деловой, длиной 0.8 –2.0м	$м^3$	126,75
102-0167	Доски необрезные из березы и мягких лиственных пород 25.32.40 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	$м^3$	908,11
102-0251	Паркет штучный береза	$м^2$	210,48
102-0257	Доски паркетные,облицованные паркетными планками из древесины березы	$м^2$	141,93
102-0260	Паркетные щиты, облицованные паркетными планками из древесины березы	$м^2$	181,31
102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА сорт В/ВВ, 5-7 мм	$м^3$	5 995,47
102-0301	Пластины 4 сорта	$м^3$	618,93
102-0308	Дрань штукатурная 4 мм, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм	1000шт	288,21
102-9216	Деревянные профилированные заготовки	$м^3$	1 998,00
103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой черные обыкновенные (неоцинкованные) 25х3.2 мм	м	20,39
103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50мм, толщина стенки 3.5мм	м	42,05
103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСТ2КП наружный диаметр 108мм толщиной стенки 3,5мм	м	68,85
103-0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БС2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5мм	м	201,48
103-0202	Трубы стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП наружный диаметр 325мм толщина стенки 6мм	м	360,20
103-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/$мм^2$ наружный диаметр 426мм толщина стенки 7мм	м	575,98
103-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/$мм^2$ наружный диаметр 530мм толщина стенки 8мм	м	786,00
103-0236	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (Гост 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/$мм^2$ наружный диаметр 630 мм толщина стенки 8 мм	м	937,75
103-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров	м	1 301,10

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
	(ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 720мм толщина стенки 10мм		
103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/см2 наружный диаметр 820мм толщина стенки 10мм	м	1 485,80
103-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б сопротивлением разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10мм	м	1 665,70
103-0271	Трубы стальные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1020мм толщиной стенки 12мм	м	2 211,05
103-0282	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 12мм	м	2 662,20
103-0296	Трубы стальные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 1420мм толщина стенки 14мм	м	3 659,75
103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб д 50-300 мм	кг	23,52
103-0754	Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый	шт	579,60
104-0002	Вата минеральная	м3	274,24
104-0011	Маты минераловатные без обкладок М125, 80 мм	м3	476,33
104-0103	Плиты пенополистирольные ПСБС-40	м3	1 064,38
104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м2	187,36
108-0024	Цемент расширяющийся	т	2 272,94
110-0190	Лента полиэтиленовая 200х5х1 8 мм	кг	43,70
110-0208	Гильзы стальные с фланцами для крепления теле- и радиоантенн	т	8 696,00
113-0003	Ацетон технический сорт I	т	8 752,97
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	19 051,21
113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	26 621,83
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1 585,40
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	20 781,36
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	4 234,07
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	17 023,26
113-0267	Антипирен <РОСА>	т	31 500,00
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	4 653,75
113-0378	Состав полимерцементный	м3	457,76
115-2490	Огнеупоры неформованные порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	т	1 138,79
201-0650	Лестницы пожарные, лестничные марши, ограждения лестничных проемов	т	7 605,00
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	11 545,14
201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55мм диаметром 150мм марка ТВ-140	м	58,32
201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55мм диаметром 140мм марка КГ-140	шт	35,84
201-1103	Отмет из оцинкованной стали толщиной 0 55мм,диаметром 140мм, марка ОМ-140	шт	43,72
201-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55мм, диаметром 215мм,марка ВК-140	шт	76,33
203-0250	Створки оконные для жилых зданий площадь до 0 3м2	м2	164,32
203-0256	Створки оконные для жилых зданий площадь 1-1.2м2	м2	164,32
203-0259	Раскладки оконные (штапик)	м	1,84
203-0267	Створки фрамужные: площадь 0.4-0.6 м2	м2	164,32
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтованным гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27мм, шириной без гребня от 100 до 1140мм	м3	3 612,93
203-0352	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, 19х54 мм	м	4,14
203-0500	Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 1200х400х172 мм	м2	215,00
203-0501	Щиты опалубки ЩД 1.20.5, размером 1200х500х172 мм	м2	208,00
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м2	76,70
203-0515	Доски строганые в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта	м3	1 744,00
203-0519	Полотна деревянные для плотничных дверей	м2	292,39
204-0024	Арматурная сталь класса А-III диам 16-18 мм	т	7 178,78

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
204-0028	Проволока низкоуглеродистая ВР-I, 3 мм	т	7 227,95
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	11 783,94
300-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметро условного прохода 20мм, толщина стенки 2,8мм	м	14,95
300-0016	Трубы сварные стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32мм, толщина стенки3,2мм	м	28,14
300-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80мм. Толщина стенки 4мм	м	72,64
300-0033	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой:непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	204,63
300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ 16 мм	т	14 561,62
300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ 20-22 мм	т	13 416,15
300-0043	Ванны купальные прямобортные. Стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ, размером 1500х700х560мм	компл.	982,57
300-0049	Ванны купальные чугунные эмалированные, с чугунным сифоном и переливом, без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607мм	компл.	1 357,37
300-0470	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	25,42
300-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	шт.	26,64
300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей,с креплениями: МСК, размером 500х500х198 мм	компл.	284,95
300-0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами,с кронштейнами:МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	710,14
300-0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона	шт.	136,01
300-0550	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25мм, поверхность нагрева 0,3м2	шт.	47,63
300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями: РС-1,РС-2, размером 500х400х450мм	шт.	105,30
300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с гибким шлангом и кнопочным переключателем без душевой сетки	компл	145,53
300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	комп	196,65
300-0635	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой. Размером 260х140х110мм	комплект	134,73
300-0637	Трапы т-100м чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	168,92
300-0642	Трубы чугунные канализационные длиной 2м, диаметром, мм:150	м	89,32
300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном, бутылочным сифонным выпуском, без спинки размером, мм 550х480х150	компл.	131,15
300-0888	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 20	м	44,41
300-0889	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:25	м	33,18
300-0890	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм 32	м	45,50
300-0891	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:40	м	43,17
300-0892	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм 50	м	64,00
300-0893	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:65	м	76,88
300-0894	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованнных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм:80	м	87,23
300-0898	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним,диаметром, мм:50	м	117,40
300-0900	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм:150	м	158,21
300-0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском:унт,унтп и унтп1 без цельноотлитой полочки	компл.	201,70
300-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диам.25мм	шт	372,01
300-1134	Вентили 15кч18р д.15 мм проходные муфтовые для воды 1.6 мпа	шт	29,48
300-1137	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 1.6 мпа д.32 мм	шт	66,20
300-1138	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 1.6 мпа д.40 мм	шт	73,86
300-1175	Задвижки 30ч 6бр д. 80 мм 1 мпа	шт	262,71
300-1177	Задвижки 30ч 6бр д.125 мм 1 мпа	шт	487,14
300-1179	Задвижки 30ч 6бр д.150 мм 1 мпа	шт	867,35
300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт	10,70

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб)
300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт	18,98
300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт	33,70
300-1300	Краны писсуарные	шт	25,65
300-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт	36,46
300-1304	Котлы пищеварочные емкостью 75л	шт	575,00
300-1305	Котлы пищеварочные емкостью 185л	шт	1 417,65
300-1306	Котлы пищеварочные емкостью 300л	шт	2 298,99
300-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25мм	шт	2,39
300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм 50	м	48,72
300-1325	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб, диаметром мм 100	м	110,51
300-1378	Монтажная плита одинарная	шт	17,41
300-1379	Монтажная плита двойная	шт	27,82
300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	10,08
300-1455	Трубы металлполимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1МПа (10кгс/см^2), для температуры до 30град С, диаметром 15мм	м	42,04
300-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1мпа (10кгс/см^2), для температуры 30град С, диаметром 25мм	м	89,04
300-1458	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1мпа(10кгс/см^2), для температуры до 95град С, диаметром 15мм	м	38,22
300-1459	Трубы металлполимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1мпа (10кгс/см^2), для температуры до 95 град с, диаметром 20мм	м	70,55
300-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1мпа (10кгс/см^2), для температуры до 95град С, диаметром 25мм	м	90,72
300-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт	18,57
300-1501	Вьюшки	шт	34,09
300-1502	Задвижки	шт	43,50
300-1503	Духовой шкаф	шт	103,04
300-1504	Водогрейная коробка	шт	136,37
300-1505	Душники и розетки	шт	19,60
300-1506	Топочные дверки	шт	97,75
300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490мм	шт	28,75
300-1515	Сифон чугунный	шт	15,99
300-1516	Сидение к унитазу деревянное	шт	36,93
300-1517	Манжета резиновая к унитазу	шт	3,61
300-1518	Труба смывная с резиновыми манжетами	шт	25,80
300-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику	шт	7,65
300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500мм	шт	21,10
300-1522	Унитаз-компакт "комфорт"	комп	368,88
300-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	шт	420,31
300-1523	Водомер диаметром до 65мм (СТВ-65)	шт	1 521,75
300-1524	Водомер диаметром до 100мм (СТВ-100)	шт	2 426,47
300-1525	Водосточная воронка чугунная диаметром 400мм с комплектом крепежных деталей	шт	268,30
300-1526	Кран шаровый муфтовый с ручкой-рычагом диам 15мм	шт	34,71
303-0899	Трубопроводы их чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, до 100мм	м	156,85
401-0003	Бетон тяжелый, класс в 7,5 (М100)	м^3	499,55
401-0005	Бетон тяжелый, класс в 12,5 (М150)	м^3	538,27
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный М 25	м^3	428,24
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный М 50	м^3	452,26
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный М100	м^3	547,71
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 25	м^3	536,54
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 50	м^3	560,29
402-0051	Раствор известковый тяжелый готовый отделочный 1 2,5	м^3	561,37
402-0052	Раствор декоративный с каменной крошкой для полов	м^3	609,83
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1.3	м^3	536,54

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	558,13
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м³	536,54
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	550,58
402-0114	Цеметно-песчаные смеси специализированные: рецепт N4,марка 100	т	783,37
403-0003	Блоки бетонные стеновые	м³	575,56
403-0035	Камни легкобетонные марки 100	м³	964,29
403-0323	Щебень кирпичный керамический	м³	196,72
404-0005	Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм М 100	1000 шт	2 536,90
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб размером 250х120х65мм марка:125	1000 шт	2 297,34
406-0041	Гравий шунгизитовый фракции 5-10мм М-300	м³	362,24
407-0001	Глина	м³	188,24
407-0011	Земля растительная	м³	143,50
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, Фракция (3) 5-10 (15) мм	м³	219,37
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, Фракция 5 (3)-10 мм	м³	238,41
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, Фракция 10-20 мм	м³	227,05
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, Фракция 20-40 мм	м³	212,54
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м³	87,31
408-0214	Камень бутовый марка 800	м³	358,94
408-0385	Камни булыжные	м³	439,00
408-0392	Щебень известняковый марки 600 ФР. 10-40 мм для строительных работ	м³	162,00
409-0054	Щебень шлаковый	м³	88,01
410-0049	Асфальтобетонная смесь плотная крупнозернистая	т	616,78
410-0111	Лом асфальтобетона	т	97,45
411-0001	Вода	м³	2,44
441-0001	Блоки железобетонные сборные	м³	2 055,65
442-1100	Стойки железобетонные	м³	887,78
443-0001	Плиты железобетонные	м³	1 729,05
448-2201	Ступени лестничные	м	63,28
541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 50 мм	1000 шт	3 694,25
541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 100 мм	1000 шт	6 050,00
541-0065	Прокладки из паронита марки пмб толщиной 1 мм, д. 150 мм	1000 шт	8 544,42
541-0066	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 200 мм	1000 шт	11 108,44
541-0068	Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3мм, диаметром, мм:300	1000 шт	21 213,55
541-0069	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 3 мм, д. 400 мм	1000 шт	24 405,59
541-0092	Прокладки паронитовые марки ПМБ, толщиной 1мм, диаметром 250мм	1000 шт	13 724,70
541-0093	Прокладки из паронита диаметром 500мм	1000 шт	30 153,05
541-0094	Прокладки из паронита диаметром 600мм	1000 шт	39 200,00
541-0095	Прокладки из паронита диаметром 700мм	1000 шт	50 958,86
541-0096	Прокладки из паронита диаметром 800мм	1000 шт	66 246,00
541-0097	Прокладки из паронита диаметром 1000мм	шт	86,13
541-0098	Прокладки из паронита диам.1200мм	1000 шт	111,95
541-0099	Прокладки из паронита диам.1400мм	1000 шт	110,49
541-0102	Паронит	т	25 597,43
542-0042	Газ пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,14
545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт	6,60
545-3269	Пускатели электромагнитные пмл-1220 02б нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления	шт	297,76
545-5221	Выключатель пакетный защищенный, тип ПВ3-25 М3Б	шт	27,80
546-0051	Лампы накаливания БК220-230-100	10 шт	23,20
546-0110	Лампы люминисцентные ЛД-20, ЛБ-20, ЛДЦ,ЛТВ,ЛДХ20	10 шт	75,60
546-0521	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт	63,87
546-0601	Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4Х40/П-01 УХЛ4	шт	422,62

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип:РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт	5,34
549-8001	Патроны потолочные	шт	5,62
549-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО	шт	273,85
549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт	5,34
545-5221	Выключатель пакетный защищенный, тип ПВ3-25 М3Б	шт	27,80
549-8001	Патроны потолочные	шт	5,62

gost.e-ecolog.ru