СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ТЕР81-02-17-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

для определения стоимости строительства в Республике Дагестан

Сборник № 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Приложение:

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственный комитет Республики Дагестан по делам строительства и архитектуры

(Госкомархстрой РД)

Махачкала 2001 г.

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

для определения стоимости строительства в Республике Дагестан

СБОРНИК № 17

ВОДОПОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

(ТЕР81-02-17-2001)

Приложение:

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Государственный комитет Республики Дагестан по делам строительства и архитектуры (Госкомархстрой РД)

Махачкала 2002 г.

Территориальные единичные расценки на строительные работы для определения стоимости строительства в Республике Дагестан ТЕР81-02-17-2001 Водопровод и канализация - внутренние устройства
/Госкомархстрой Республики Дагестан/ Махачкала, 2002 г.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по установке санитарно-технических приборов, а также для расчетов за выполненные работы. Территориальные единичные расценки ТЕР81-02-17-2001 разработаны в уровне цен базового района (Республика Дагестан) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектным институтом «Дагестангражданпроект»
(директор института - Лачуев Ш.О., руководитель группы по переходу на новую сметно-нормативную базу в строительстве 2000 г., главный сметчик института Зверева Л.А.)

ВНЕСЕНЫ Государственным проектным институтом «Дагестангражданпроект».

РАССМОТРЕНЫ Республиканской межведомственной комиссией по переходу на новые сметные нормы и цены в строительстве.

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.01. 2003 г. Правительством Республики Дагестан
Протокол МВК РД № 3 от 11 апреля 2002 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Госстроем России, письмо №СК-5206/10 от 10 сентября 2002 г.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-82. СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91

Ответственный исполнитель: Зверева Л.А.
Технический редактор: Зверев В.В.
© Компьютерная верстка: Зверев В.В.

© Госкомархстрой Республики Дагестан, 2002 г

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР 81-02-17-2001 Водопровод и канализация - внутренние устройства, не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госкомархстроя Республики Дагестан и разработчика.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться
в ГПИ «Дагестангражданпроект»

367029, г. Махачкала, пр. Шамиля 46-в
тел (8-872-2) 67-58-02, тел./факс 68-26-72

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 17

Водопровод и канализация - внутренние устройства

ТЕР81-02-17-2001

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса основных работ по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест установки, сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и т.п.).

Затраты на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены нормами Сборника ТЕР81-02-16-2001 Трубопроводы внутренние.

1.3. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена расценками настоящего сборника, приведен в приложении к настоящей технической части.

1.4. Затраты на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов и установку арматуры, не входящей в комплект санитарно-технических приборов, определяются по Сборнику ТЕР81-02-16-2001 Трубопроводы внутренние.

1.5. В расценках на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и писсуаров учтена установка типовых креплений.

1.6. В расценках на установку баков металлических не учтены поддоны, затраты на установку их определяются дополнительно по нормам Сборника ТЕР81-02-18-2001 Отопление – внутренние устройства.

1.7. Затраты на установку газовых колонок для ванн определяются по расценкам Сборника ТЕР81-02-19-2001 Газоснабжение – внутренние устройства.

1.8. Затраты на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в соответствующих расценках Сборника ТЕР81-02-16-2001 Трубопроводы внутренние.

1.9. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке санитарно-технических приборов устанавливается по проекту.

Приложение к технической части

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, душевые кабины, трапы

Приборы	Детали								
	Приборы	Выпуски разборные Сифоны	Краны водоразборные	Смесители	Трубопровод соединительный	Смешивающее устройство, вентили, клапаны, обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками	Ножки (кронштейны)	Уравнители электрического потенциала	Решетки, резиновая пробка
Ванны купальные	+	+	-	-	+	-	+	+	-
Ванны гидромассажные	+	+	-	-	+	-	+	+	-
Ванны ножные и ручные керамические	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Умывальники одиночные:									
— без подводки воды	+	+	-	-	-	-	(+)	-	-
— с подводкой холодной воды	+	+	+	-	-	-	(+)	-	-
— с подводкой холодной и горячей воды	+	+	-	+	-	-	(+)	-	-
Умывальники групповые	+	+	-	-	+	+	-	-	-
Биде	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Поддоны душевые	+	+	-	-	+	-	-	+	-
Душевые кабины	+	+	-	-	+	-	+	+	-
Трапы	+	-	-	-	-	-	-	-	+

2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

Приборы	Детали									
	Приборы	Бачки сливные	Бачки для дезинфицирующего раствора	Арматура смывная	Смесители	Краны писсуаров	Трубы смывные	Выпуски, сифоны	Педали, решетки, шланги с кранами	Сиденья с креплением
Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
То же, высокорасполагаемым	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+
Унитазы с краном смывным	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
Чаши (унитазы) напольные:										
с бачком сливным	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
с краном	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Сливы больничные	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-
Писсуары настенные	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Писсуары напольные	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-

3. Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные

Приборы	Детали						
	Приборы	Выпуски сифоны	Краны водоразборные	Смесители	Шкафчики или кронштейны	Душевая трубка с сеткой	Краны пробковые, вентили
Мойки	+	+	-	+	+	-	-
Раковины	+	+	+	-	-	-	-

Приборы	Детали						
	Приборы	Выпуски сифоны	Краны водоразборные	Смесители	Шкафчики или кронштейны	Душевая трубка с сеткой	Краны пробковые, вентили
Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном	+	-	+	-	-	-	-
Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой	+	-	-	+	-	+	-
Нагреватели индивидуальные:							
водоводяные со змеевиком	+	-	-	-	-	-	-
пароводяные с креплениями	+	-	-	-	-	+	+

Примечание: Знак «+» означает наличие данных деталей в комплекте.

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 01. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
ТАБЛИЦА 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, душевых кабин, трапов							
	Измеритель: **10 комплектов**						
	Установка ванн купальных прямых						
17-01-001-1	чугунных	499,92	309,99	96,62	16,15	93,31	32,19
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-2	стальных	381,95	208,49	80,15	13,38	93,31	21,65
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-3	полимербетонных	478,54	288,61	96,62	16,15	93,31	29,97
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-4	пластиковых	348,37	173,73	81,33	13,47	93,31	18,04
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка ванн купальных угловых						
17-01-001-5	чугунных	596,52	403,02	100,19	16,79	93,31	41,85
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-6	стальных	456,35	281,10	81,94	13,69	93,31	29,19
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-7	полимербетонных	568,68	375,18	100,19	16,79	93,31	38,96
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-8	пластиковых	410,74	234,11	83,32	13,84	93,31	24,31
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка ванн гидромассажных						
17-01-001-9	прямых	661,80	462,82	105,67	17,69	93,31	48,06
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-10	угловых	762,30	557,96	111,03	18,63	93,31	57,94
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка						
17-01-001-11	ванн ножных и ручных	498,23	297,18	37,96	5,77	163,09	30,86
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-12	умывальников одиночных без подводки воды	312,77	152,83	21,21	2,98	138,73	15,87
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка умывальников одиночных:						
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	338,71	159,28	21,21	2,98	158,22	16,54
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	383,91	208,49	23,55	3,36	151,87	21,65
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка						
17-01-001-15	умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	933,30	732,27	118,46	20,07	82,57	76,04
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-16	биде	487,44	291,31	32,10	4,74	164,03	30,25
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка поддонов душевых чугунных						
17-01-001-17	глубоких	304,83	165,64	44,01	7,55	95,18	17,20
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-18	и стальных мелких	257,07	104,87	52,81	8,85	99,39	10,89
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка душевых кабин						
17-01-001-19	с чугунными поддонами	974,66	736,89	138,74	22,05	99,03	76,52
300-9080	Кабины душевые / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-20	со стальными поддонами	35766,79	588,97	78,79	12,67	99,03	61,16
300-9080	Кабины душевые / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	35631,51	468,40	64,08	10,16	99,03	48,64
300-9080	Кабины душевые / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка трапов диаметром						
17-01-001-22	50 мм	81,80	48,73	8,38	1,40	24,69	5,06
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-001-23	100 мм	143,15	84,46	16,77	2,84	41,92	8,77
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
ТАБЛИЦА	**17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры**						
	Измеритель: 10 шт.						
	Установка полотенцесушителей из						
17-01-002-1	водогазопроводных труб	835,70	58,74	11,62	1,26	765,34	6,10
17-01-002-2	латунных хромированных	1105,59	238,82	15,46	1,26	851,31	24,80
17-01-002-3	Установка смесителей	1920,79	67,41	1,92	-	1851,46	7,00
	Установка гарнитуры туалетной						
17-01-002-4	вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	67,22	26,96	1,92	-	38,34	2,80
300-9095	Гарнитура туалетная / шт.	-	-	-	-	10,0	-
17-01-002-5	полочек	101,08	60,67	1,92	-	38,49	6,30
300-9095	Гарнитура туалетная / шт.	-	-	-	-	10,0	-
ТАБЛИЦА	**17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных**						
	Измеритель: 10 комплектов						
	Установка унитазов с						
17-01-003-1	бачком непосредственно присоединенным	592,15	234,57	40,56	6,36	317,02	24,64
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-003-2	бачком высокорасполагаемым	4206,52	294,83	47,15	7,12	3864,54	30,97
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-003-3	краном смывным	4704,66	211,15	27,76	4,60	4465,75	22,18
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка чаш (унитазов напольных) с						
17-01-003-4	бачком высокорасполагаемым	4337,91	332,06	93,13	14,16	3912,72	34,88
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-003-5	краном смывным	4878,81	250,28	73,84	11,63	4554,69	26,29
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-003-6	Установка сливов больничных	4600,84	442,97	79,65	12,26	4078,22	46,53
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
ТАБЛИЦА	**17-01-004. Установка писсуаров**						
	Измеритель: 10 комплектов						
17-01-004-1	Установка писсуаров настенных	248,00	97,11	17,50	2,34	133,39	10,32
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-004-2	Установка писсуаров напольных	536,84	318,53	163,07	27,28	55,24	33,85
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 17-01-005. Установка моек и раковин							
	Измеритель: **10 комплектов**						
	Установка моек на						
17-01-005-1	одно отделение	349,80	166,79	17,33	2,35	165,68	17,32
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-005-2	два отделения	479,90	243,74	46,96	7,80	189,20	25,31
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка						
17-01-005-3	моек для мытья уборочного инвентаря	297,42	182,30	29,31	4,85	85,81	18,93
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-005-4	раковин	268,28	86,57	16,13	2,08	165,58	8,99
300-9400	Санитарные приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
ТАБЛИЦА 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
	Измеритель: **10 комплектов**						
17-01-006-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	17253,91	210,99	23,90	3,13	17019,02	21,91
ТАБЛИЦА 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
	Измеритель: **10 баков**						
	Установка баков металлических для воды:						
17-01-007-1	массой до 0,5 т	12952,74	1317,84	358,58	57,89	11276,32	148,74
300-9176	Клапаны поплавковые / шт.	-	-	-	-	П	-
17-01-007-2	добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 0,5 т до 1 т	301,84	208,48	83,66	13,40	9,70	23,53
17-01-007-3	массой 1 т	14474,90	2360,30	789,97	127,24	11324,63	266,40
300-9176	Клапаны поплавковые / шт.	-	-	-	-	П	-
17-01-007-4	добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 1 т до 2 т	210,29	143,62	56,97	9,21	9,70	16,21
ТАБЛИЦА 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников							
	Измеритель: **10 комплектов**						
	Установка нагревателей индивидуальных						
17-01-008-1	водоводяных	938,85	822,06	95,57	15,93	21,22	87,36
300-9340	Приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-008-2	пароводяных	941,58	892,63	29,17	5,03	19,78	94,86
300-9340	Приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
	Установка						
17-01-008-3	колонки для ванн на твердом топливе	1985,23	323,52	65,37	11,17	1596,34	34,38
300-9340	Приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-
17-01-008-4	кипятильников на твердом топливе	4807,35	387,88	29,17	5,03	4390,30	41,22
300-9340	Приборы / комплект	-	-	-	-	10,0	-

Приложение

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

(В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000)

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена в т.ч. оплата труда маш. (руб.)
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН		
02 0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	90.32 15.87
02 1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	118,75 18.19
03 1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.ч	20,00 4.52
33 0206	Дрели электрические	маш.ч	19,20
40 0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	77,75 12.59
Код ресурса	**Наименование**	**Ед. изм.**	**Базисная цена руб.**
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ		
101 0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1500,00
101 0311	Каболка	т	30030,00
101 0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	30000,00
101 0418	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22	т	28000,00
101 0628	Олифа комбинированная К-3	т	12080,00
101 0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00
101 0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая), диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	37517,00
101 0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	13,56
101 1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	1836,00
101 1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	12000,00
101 1669	Очес льняной	кг	37,29
101 9102*	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40	10 штук	18,00
101 9198*	Скобы скрепляющие и для подвеса	кг	6,50
101 9204*	Манжеты резиновые	шт.	10,00
101 9680*	Шурупы строительные	т	12430,00
101 9765*	Замазка суриковая	кг	12,00
113 0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	12330,00
300 0032	Бачки смывные БВЧ чугунные высоко располагаемые с пластмассовыми деталями: крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки размером 402х205х250 мм:	комплект	219,40
300 0033	Бачки смывные фарфоровые и полуфарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект	280,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
300 0036	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером. мм: 600х350х400	комплект	601,00
300 0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 10	т	15130.00
300 0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	1500,00
300 0049	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	комплект	1700,00
300 0418	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки: КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	штука	662,00
300 0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями: МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	280,00
300 0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, размером 800х600х204 мм	комплект	697,80
300 0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона	штука	240,00
300 0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры	штука	169,70
300 0539	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие: ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм	комплект	583,00
300 0542	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные: ПДЧГ с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х365 мм	комплект	1000,00
300 0549	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием. диаметром 5 мм	штука	572,00
300 0550	Полотенцесушители из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25 мм. поверхность нагрева 0,3 м2	штука	46,80
300 0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием. с ободком	штука	55,90
300 0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм	штука	280,00
300 0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	комплект	955,00
300 0635	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом. решеткой с резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	комплект	129,80
300 0637	Трапы Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	комплект	163,70
300 0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром, 32 мм: оцинкованные	штука	58,50
300 0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами. сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером. мм: 550х480х150	комплект	330,00
300 0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском: УНТ, УНТП и УНТП1 без цельноотлитой полочки	комплект	270,00
300 1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	штука	1686,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
300 1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	штука	360,50
300 1119	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые. диаметром до 160 мм	штука	82,60
300 1120	Вытяжки от газовых колонок	комплект	75,20
300 1517	Манжета резиновая к унитазу	штука	3.50
300 1521	Унитаз компакт "Комфорт"	комплект	550,00
300 1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	штука	600,00
300 1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	штука	350,00
300 9010*	Баки металлические	штука	860,00
300 9010-1	Бак металлический для воды массой до 0,5 т	штука	860,00
300 9010-2	Бак металлический для воды массой до 1,0 т	штука	1150.40
300 9018*	Бачок с арматурой	комплект	280,00
300 9080-1	Кабина душевая 800х800х1935 мм с чугунным поддоном	комплект	6150,00
300 9080-2	Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном	комплект	5650,00
300 9080-3	Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	комплект	7930,00
300 9095-1	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	комплект	118,90
300 9176*	Клапаны поплавковые	штука	15,00
300 9285*	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	штука	12,00
300 9320*	Полотенцесушители с креплениями	комплект	67,40
300 9400-1	Ванна купальная прямая полимербетонная 1700х850 мм	комплект	5120,00
300 9400-2	Ванна купальная прямая пластиковая 1700х750 мм	комплект	6200,00
300 9400-3	Ванна купальная угловая чугунная 1650х750 мм	комплект	2150,00
300 9400-4	Ванна купальная угловая стальная 1650х750 мм	комплект	1680,00
300 9400-5	Ванна купальная угловая полимербетонная 1650х850 мм	комплект	4270,00
300 9400-6	Ванна купальная угловая пластиковая 1650х850 мм	комплект	5180,00
300 9400-7	Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	комплект	7441,00
300 9400-8	Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	комплект	6520,00
300 9400-9	Ванна ножная 480х320х285 мм, ТИ-49	комплект	934,00
300 9400-10	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	комплект	642,00
300 9400-11	Мойка для мытья рабочего инвентаря	комплект	301,00
300 9450*	Смесители	шт.	180,00
402 0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м3	362.56
402 0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	441.87
402 9050*	Раствор цементный	м3	441.87
411 0001	Вода	м3	0,97

* Стоимости материальных ресурсов с девятитысячным кодом (обозначенные звездочкой) приняты условно и корректируются в сметах по проектным данным.

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть ... 3
1. Общие указания ... 3
2. Правила исчисления объемов работ ... 3
Приложение к технической части ... 4
Раздел 01. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, душевых кабин, трапов ... 7
17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры ... 8
17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных ... 8
17-01-004. Установка писсуаров ... 8
17-01-005. Установка моек и раковин ... 9
17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском ... 9
17-01-007. Установка баков металлических для воды ... 9
17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников ... 9
Приложение ... 11
Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции ... 11

Территориальные единичные расценки, для определения сметной стоимости строительных работ в Республике Дагестан подготовлены с помощью программного комплекса РИК, разработанного ООО «ИнАС» (Саватеев Л.А.)
109652, г. Москва, ул. Люблинская, 179/1

Программный комплекс для выпуска сметной документации РИК с Территориальной базой Республики Дагестан (ТЕРр-2001 на ремонтно-строительные работы и ТЕР на строительные работы) можно заказать в г. Махачкале по тел. 68-28-39

Сборник № 17

Формат 60x84 1/8. Бумага офс. № 1. Усл.п.л. 1,75. Тираж 500. Заказ 113.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в "ГУП Республиканская книжно-журнальная типография № 1 им. С.М. Кирова"
367025, г. Махачкала, ул. Даниялова, 51

gost.e-ecolog.ru