СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ТЕР81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

для определения стоимости строительства в Республике Дагестан

Сборник № 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Приложение:

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственный комитет Республики Дагестан по делам строительства и архитектуры

(Госкомархстрой РД)

Махачкала 2001 г.

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

для определения стоимости строительства в Республике Дагестан

СБОРНИК № 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(ТЕР81-02-15-2001)

Приложение:

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Государственный комитет Республики Дагестан по делам строительства и архитектуры (Госкомархстрой РД)

Махачкала 2002 г.

Территориальные единичные расценки на строительные работы для определения стоимости строительства в Республике Дагестан ТЕР81-02-15-2001 Отделочные работы
/Госкомархстрой Республики Дагестан/ Махачкала, 2002 г.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости отделочных работ, а также для расчетов за выполненные работы. Территориальные единичные расценки ТЕР81-02-15-2001 разработаны в уровне цен базового района (Республика Дагестан) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектным институтом «Дагестангражданпроект» (директор института - Лачуев Ш.О., руководитель группы по переходу на новую сметно-нормативную базу в строительстве 2000 г., главный сметчик института Зверева Л.А.)

ВНЕСЕНЫ Государственным проектным институтом «Дагестангражданпроект».

РАССМОТРЕНЫ Республиканской межведомственной комиссией по переходу на новые сметные нормы и цены в строительстве.

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.01. 2003 г. Правительством Республики Дагестан Протокол МВК РД № 3 от 11 апреля 2002 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Госстроем России, письмо № СК-5206/10 от 10 сентября 2002 г.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91

Ответственный исполнитель: Зверева Л.А.
Технический редактор: Зверев В.В.
© Компьютерная верстка: Зверев В.В.

© Госкомархстрой Республики Дагестан, 2002 г.

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР 81-02-15-2001 Отделочные работы, не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госкомархстроя Республики Дагестан и разработчика.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться
в ГПИ «Дагестангражданпроект»

367029, г. Махачкала, пр. Шамиля 46-в
тел. (8-872-2) 67-58-02, тел./факс 68-26-72

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 15

Отделочные работы

ТЕР81-02-15-2001

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение отделочных работ

1.2. В настоящий сборник включены единичные расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены единичные расценки расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.3. В единичных расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по единичным расценкам сборника ТЕР81-02-08-2001 «Конструкции из кирпича и блоков».

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по единичным расценкам сборника ТЕР81-02-08-2001 «Конструкции из кирпича и блоков;

в) окраска фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.4. В единичных расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в единичных расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м^2 облицовки согласно расценкам табл. 01-005.

Единичные расценки, приведенные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

В единичных расценках таблицы 01-048 на облицовку доломитовыми плитами учтены затраты на установку деталей крепления.

Единичные расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.5. В единичных расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цве[illegible]затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценке 02 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по расценке 03 таблиц 01-023, 01-025.

В единичных расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.6. В единичных расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В единичных расценках учтены следующий состав растворов для оштукатуривания:

— цементный 1:3;

— цементно-известковый 1:1:6;

— известковый 1:2,5.

1.7. В единичных расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.8. Единичными расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.9. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по единичным расценкам табл. с 02-002 по 02-007.

1.10. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, то затраты на ее выполнение следует определять по единичным расценкам 08,09 табл. 02-031.

1.11. В единичных расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 04 табл. 02-035.

1.12. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 01 табл. 02-003 и 02-006.

1.13. В единичных расценках табл. с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по расценкам 01-04 табл. 02-036, а на устройство карнизов и тяг – по единичным расценкам табл. 02-036 (единичные расценки 05-06).

1.14. В единичных расценках табл. 03-005 ÷ 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.15. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по единичным расценкам на установку наиболее подходящих по сложности видов изделий.

1.16. В единичных расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.17. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

№ п/п	Наименование деталей	Ед. из.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментованные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	То же, орнаментованные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные летали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тетивы	шт.	200	120

1.18. В единичных расценках на малярные работы учтено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для затрат на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки.

В единичных расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.19. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.20. В единичных расценках табл. 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда.

1.21. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда.

1.22. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (табл. 04-038 единичные расценки 01-03) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.23. *Подготовка поверхности для разделки под мрамор* и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (табл. 04-047 единичные расценки 01-08).

1.24. В единичных расценках на отделку под шелк (табл. 04-047 единичные расценки 03-08) учтен затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (см. табл. 15-2 настоящей технической части).

1.25. В единичных расценках на разделку по эскизам (табл. 04-047 единичные расценки 09-11) учтен затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.26. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценке 08 табл. 04-047.

1.27. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по единичным расценкам сборника ФЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.28. В единичных расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 02-005 по 02-009 и с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же единичным расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.29. В расценке 05 табл. 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по единичным расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.30. В единичных расценках 03, 04 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.31. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по единичным расценкам таблиц с 01-031 по 01-041.

Таблица 15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м^2) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м^2 определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в единичных расценках табл. 02-015, 02-016 (единичные расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по единичным расценкам табл. 02-031 (расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение нормировать по единичным расценкам 1-2 табл. 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр,

ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в единичных расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по единичным расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали пролифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	-	-
11. Спаренные полотна	Каменные	То же		2,6	-	
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14. То же	Перегородки	То же	2,7	-	0,3	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3.

Таблица 15-3

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски в м^2 на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	–
2	20	0,13	–
3	25	0,16	–
4	32	0,18	–
5	40	0,21	–
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	–
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	–	0,59
11	150	–	0,72

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	—	+	—	—	+		—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая огрунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

Примечания.

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «—» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

Таблица 15-3б Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+[1)]	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой [2)]	—	+	—	—
6. Огрунтовка	+	—	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания.

[1)] под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.
[2)] смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Расшивка трещин	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
5. Проолифка	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
11. Шлифовка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
12. Огрунтовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
13. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
14. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
17. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
20. Вытягивание филенок	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 1-3 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 4 и 5 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операций	Оклейка обоями							Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен						потолков	
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+	—	—
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	—	—	—	+	—
3. Оклейка стыков	—	—	—	+	+	+	—	—
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	—	—

Наименование операций	Оклейка обоями							Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен						потолков	
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	—	—
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка пемзой	—	—	+	—	—	—	—	—
8. Оклейка бумагой	+	+	—	—	—	—	—	—
9. Шлифовка пемзой	—	+	—	—	—	—	—	—
10. Проклейка поверхностей	—	—	+	—	—	+	+	+
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	—
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	—
13. Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	—
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	—	—	—	—	—	—	—	+
15. Формирование валиков	—	—	—	—	—	—	—	+
16. Прибивка тесьмы	—	—	—	—	—	—	—	+
17. Прибивка материала	—	—	—	—	—	—	—	+

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	—	—
3. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	—	—
4. Оклейка стыков	—	—	—	—	+	+
5. Частичная подмазка	—	—	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	—	—	—	—	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	—	—	—	—
8. Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	—	—
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11. Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	01-001, 01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина	01-002 (06-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	01-004 (09-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	01-004 (13-16)	0,85	—	—
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	01-009	0,8	—	—

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	01-019, 01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	01-019, 01-020	1,25	—	—
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	01-021 (03, 04)	1,15	—	—
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	01-022 (1), 01-024 (01)	1,35	—	—
3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	01-022 (02-05), 01-024 (02-05)	1,25	—	—
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов	01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038	0,9	0,9	—
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	02-002(01), 02-005 (01)	1,05	—	—
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	02-023 (02)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)	02-005	1,25		
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	02-005	1,3		
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	02-022, 02-023	1,3	—	—
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, 0-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	03-003, 03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз	03-004 (04-07, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (01-03)	1,5	—	—
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (01, 03, 05, 07, 09), 04-024 (01, 08), 04-025 (1, 8, 10), 4-026 (01, 06, 08), 04-027 (01, 05), 04-028 (01), 04-038 (01,04,0 8), 04-039 (01, 05), 04-040 (01, 04, 07), 04-041 (01, 04), 04-047, 04-048 (05-14)	1,1	1,1	—
	04-005 (02, 04, 06, 08,10), 04-024 (02, 09), 04-025 (02, 09), 04-026 (02, 07, 09), 04-027 (02, 06), 04-038 (05,09), 04-039 (02, 06)	1,25	1,25	—

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (01-04)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	04-024 (05,07), 04-025 (05, 07), 04-026 (05)	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	04-024 (08), 04-025 (10), 04-026 (08)	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	04-024 (04, 06), 04-025 (04, 06),04-026 (04)	1,08	—	—
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой	05-002 (03, 04)	1,1	—	—
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	05-012, 05-013	2	2	2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ						
	1.Облицовка поверхностей природным камнем и линейными фасонными камнями						
	ТАБЛИЦА 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами						
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки						
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2						
15-01-001-1	до 2	75333,25	12692,16	196,18	24,20	62444,91	1175,20
15-01-001-2	до 3	78170,79	15499,08	203,11	24,20	62468,60	1435,10
15-01-001-3	до 4	80860,85	18061,92	211,19	24,20	62587,74	1672,40
15-01-001-4	до 6	84134,46	21112,92	226,92	24,36	62794,62	1954,90
15-01-001-5	более 6	88909,80	25628,40	244,10	24,36	63037,30	2373,00
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2						
15-01-001-6	до 2	69912,79	7322,45	1334,14	186,65	61256,20	706,80
15-01-001-7	до 3	70963,94	8975,90	1330,74	186,13	60657,30	866,40
15-01-001-8	до 4	72499,30	10511,26	1330,74	186,13	60657,30	1014,60
15-01-001-9	до 6	74068,55	12046,61	1330,74	186,13	60691,20	1162,80
15-01-001-10	более 6	75446,65	14058,52	1322,95	185,13	60065,18	1357,00
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2						
15-01-001-11	до 2	69086,59	7565,61	1465,52	207,10	60055,46	741,00
15-01-001-12	до 3	70717,73	9195,13	1465,52	207,10	60057,08	900,60
15-01-001-13	до 4	71628,16	10708,25	1461,73	206,50	59458,18	1048,80
15-01-001-14	до 6	72656,58	12337,76	1457,93	205,89	58860,89	1208,40
15-01-001-15	более 6	73803,50	14083,67	1454,13	205,28	58265,70	1379,40
	ТАБЛИЦА 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина						
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2						
15-01-002-1	до 2	67751,55	5433,75	1114,24	152,51	61203,56	517,50
15-01-002-2	до 3	68602,87	6882,75	1113,84	152,42	60606,28	655,50
15-01-002-3	до 4	69810,37	8090,25	1113,84	152,42	60606,28	770,50
15-01-002-4	до 6	71019,48	9297,75	1113,84	152,42	60607,89	885,50
15-01-002-5	более 6	71269,34	10143,00	1113,64	152,38	60012,70	966,00
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2						
15-01-002-6	до 2	68006,41	6618,98	96,22	15,29	61291,21	621,50
15-01-002-7	до 3	69819,00	8424,15	97,51	15,29	61297,34	791,00
15-01-002-8	до 4	71510,27	10108,98	98,93	15,29	61302,36	949,20
15-01-002-9	до 6	73085,80	11673,47	101,02	15,29	61311,31	1096,10
15-01-002-10	более 6	75050,47	13598,99	104,08	15,29	61347,40	1276,90
	ТАБЛИЦА 15-01-003. Облицовка гранитными плитами						
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2						
15-01-003-1	до 3	83549,03	20768,50	228,82	24,08	62551,71	1898,40
15-01-003-2	до 4	87416,50	24477,16	242,14	24,08	62697,20	2237,40
15-01-003-3	до 6	91767,65	28556,68	265,38	24,24	62945,59	2610,30
15-01-003-4	более 6	97527,59	33996,05	296,28	24,24	63235,26	3107,50

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2						
15-01-003-5	до 3	92490,91	29629,17	246,76	24,08	62614,98	2587,70
15-01-003-6	до 4	97580,41	34545,80	260,21	24,08	62774,40	3017,10
15-01-003-7	до 6	103275,61	39979,97	284,29	24,24	63011,35	3491,70
15-01-003-8	более 6	110582,57	46966,75	315,24	24,24	63300,58	4101,90
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2						
15-01-003-9	до 3	73240,94	11251,80	1331,84	186,25	60657,30	1071,60
15-01-003-10	до 4	75275,84	13286,70	1331,84	186,25	60657,30	1265,40
15-01-003-11	до 6	76865,84	14842,80	1331,84	186,25	60691,20	1413,60
15-01-003-12	более 6	78520,78	17117,10	1328,25	185,69	60075,43	1630,20
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2						
15-01-003-13	до 3	77286,69	15297,55	1331,84	186,25	60657,30	1379,40
15-01-003-14	до 4	79941,63	17952,49	1331,84	186,25	60657,30	1618,80
15-01-003-15	до 6	82497,27	20481,01	1331,84	186,25	60684,42	1846,80
15-01-003-16	более 6	84413,21	23009,53	1328,25	185,69	60075,43	2074,80
ТАБЛИЦА 15-01-004. Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2						
15-01-004-1	до 3	70706,64	8935,50	1113,84	152,42	60657,30	851,00
15-01-004-2	до 4	72155,64	10384,50	1113,84	152,42	60657,30	989,00
15-01-004-3	до 6	73752,51	11954,25	1113,84	152,42	60684,42	1138,50
15-01-004-4	более 6	74591,22	13403,25	1112,54	152,25	60075,43	1276,50
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2						
15-01-004-5	до 3	73504,36	11733,22	1113,84	152,42	60657,30	1058,00
15-01-004-6	до 4	75544,92	13773,78	1113,84	152,42	60657,30	1242,00
15-01-004-7	до 6	77485,07	15686,81	1113,84	152,42	60684,42	1414,50
15-01-004-8	более 6	78660,27	17472,30	1112,54	152,25	60075,43	1575,50
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2						
15-01-004-9	до 3	73429,17	11959,92	102,79	15,29	61366,46	1107,40
15-01-004-10	до 4	75758,69	14278,68	105,19	15,29	61374,82	1322,10
15-01-004-11	до 6	77998,00	16475,40	108,65	15,29	61413,95	1525,50
15-01-004-12	более 6	79955,14	18428,04	111,94	15,29	61415,16	1706,30
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2						
15-01-004-13	до 3	80295,51	18760,83	107,83	15,45	61426,85	1638,50
15-01-004-14	до 4	83023,33	21477,91	110,23	15,45	61435,19	1875,80
15-01-004-15	до 6	85781,41	24195,00	113,34	15,45	61473,07	2113,10
15-01-004-16	более 6	87529,36	26523,93	117,69	15,45	60887,74	2316,50
ТАБЛИЦА 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн						
15-01-005-1	гранитом полированным	321,47	292,90	28,57	4,44	-	27,12
15-01-005-2	гранитом чистотесанным и под "скалу"	204,17	175,60	28,57	4,44	-	16,95

,Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-3	известняком	139,81	130,52	9,29	1,47	-	12,43
ТАБЛИЦА 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять							
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки						
15-01-006-1	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2473,32	-	-	-	2473,32	-
ТАБЛИЦА 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями							
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки						
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до						
15-01-007-1	150 мм	59568,46	54512,90	730,84	73,10	4324,72	4915,50
15-01-007-2	250 мм	47861,19	43610,32	639,54	71,67	3611,33	3932,40
15-01-007-3	450 мм	40484,28	36341,93	1041,24	70,24	3101,11	3277,00
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до						
15-01-007-4	150 мм	37798,24	34587,49	584,50	70,27	2626,25	3118,80
15-01-007-5	250 мм	31350,91	28446,96	530,10	68,84	2373,85	2565,10
15-01-007-6	450 мм	28268,77	24938,08	1077,68	80,68	2253,01	2248,70
ТАБЛИЦА 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями							
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки						
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до						
15-01-008-1	150 мм	30220,90	26101,44	1998,54	278,56	2120,92	2416,80
15-01-008-2	250 мм	25810,90	21792,24	1997,14	278,24	2021,52	2017,80
15-01-008-3	450 мм	24304,63	19945,44	2387,37	278,06	1971,82	1846,80
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до						
15-01-008-4	150 мм	25340,08	21238,20	1980,96	275,86	2120,92	1966,50
15-01-008-5	250 мм	22010,08	18009,00	1979,56	275,54	2021,52	1667,50
15-01-008-6	450 мм	21357,01	17015,40	2369,79	275,36	1971,82	1575,50
ТАБЛИЦА 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм							
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки						
	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2 до						
15-01-009-1	6	68736,26	6468,12	53,99	6,12	62214,15	598,90
15-01-009-2	8	69974,03	7688,52	57,86	6,12	62227,65	711,90
15-01-009-3	10	72958,26	10617,48	70,02	6,12	62270,76	983,10
ТАБЛИЦА 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит							
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки						
15-01-010-1	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	88210,14	6618,98	98,81	14,56	81492,35	621,50
15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	91216,09	4528,47	103,59	16,42	86584,03	395,50

,Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Облицовка поверхностей искусственными плитками						
	ТАБЛИЦА 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками						
	Измеритель: **100 м2 облицованной поверхности**						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на						
15-01-016-1	полимерцементной мастике стен и колонн	27800,75	1148,17	28,08	4,96	26624,50	117,52
15-01-016-2	цементном растворе стен	28958,47	2896,40	36,28	6,81	26025,79	307,80
15-01-016-3	цементном растворе колонн	29709,39	3647,32	36,28	6,81	26025,79	387,60
	ТАБЛИЦА 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе						
	Измеритель: **100 м2 облицованной поверхности**						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе						
15-01-017-1	стен	13887,07	2735,49	36,28	6,81	11115,30	290,70
15-01-017-2	колонн	14766,71	3615,13	36,28	6,81	11115,30	384,18
	ТАБЛИЦА 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике						
	Измеритель: **100 м2 облицованной поверхности**						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике						
15-01-018-1	стен	18491,63	1680,06	24,38	4,25	16787,19	178,54
15-01-018-2	колонн	18683,03	1871,46	24,38	4,25	16787,19	198,88
	ТАБЛИЦА 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)						
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на						
15-01-019-1	цементном растворе по кирпичу и бетону	26907,75	2095,32	21,69	4,27	24790,74	228,00
15-01-019-2	цементном растворе по дереву	30756,96	2331,48	30,09	6,17	28395,39	259,92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на						
15-01-019-3	цементном растворе по кирпичу и бетону	29007,56	2179,13	21,69	4,27	26806,74	237,12
15-01-019-4	цементном растворе по дереву	32812,77	2413,29	30,09	6,17	30369,39	269,04
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на						
15-01-019-5	клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	30622,57	1467,37	30,30	15,27	29124,90	159,67
15-01-019-6	клее из сухих смесей по дереву	34537,91	1768,26	40,10	17,49	32729,55	197,13
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на						
15-01-019-7	клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	32655,75	1526,55	30,30	15,27	31098,90	166,11
15-01-019-8	клее из сухих смесей по дереву	36574,16	1830,51	40,10	17,49	34703,55	204,07

,Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в						
15-01-020-1	жилых зданиях по кирпичу и бетону	28573,33	1959,12	21,69	4,27	26592,52	213,18
15-01-020-2	жилых зданиях по дереву	32661,00	2433,74	30,09	6,17	30197,17	271,32
15-01-020-3	общественных зданиях по кирпичу и бетону	29349,96	2357,24	21,69	4,27	26971,03	256,50
15-01-020-4	общественных зданиях по дереву	33438,32	2832,55	30,09	6,17	30575,68	315,78
15-01-020-5	промышленных зданиях по кирпичу и бетону	29056,28	2063,89	21,69	4,27	26970,70	224,58
15-01-020-6	промышленных зданиях по дереву	33151,66	2546,22	30,09	6,17	30575,35	283,86
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по						
15-01-020-7	кирпичу и бетону	31958,56	4399,69	21,69	4,27	27537,18	430,92
15-01-020-8	дереву	36328,73	5156,81	30,09	6,17	31141,83	519,84
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в						
15-01-020-9	жилых зданиях по кирпичу и бетону	32454,10	1497,23	30,30	15,27	30926,57	162,92
15-01-020-10	жилых зданиях по дереву	36375,62	1846,30	40,10	17,49	34489,22	205,83
15-01-020-11	общественных зданиях по кирпичу и бетону	32987,14	1651,72	30,30	15,27	31305,12	179,73
15-01-020-12	общественных зданиях по дереву	37056,45	2148,58	40,10	17,49	34867,77	239,53
15-01-020-13	промышленных зданиях по кирпичу и бетону	32773,69	1445,77	30,30	15,27	31297,62	157,32
15-01-020-14	промышленных зданиях по дереву	37563,08	2655,21	40,10	17,49	34867,77	296,01
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по						
15-01-020-15	кирпичу и бетону	36140,86	4238,68	30,30	15,27	31871,88	415,15
15-01-020-16	дереву	40852,36	5377,73	40,10	17,49	35434,53	542,11
ТАБЛИЦА 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором							
	Измеритель: **100 м2 поверхности оштукатуренного основания**						
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором						
15-01-021-1	стен по камню	2305,56	1147,98	18,20	4,11	1139,38	114,00
15-01-021-2	стен по дереву	7487,86	1422,39	63,41	12,14	6002,06	141,25
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по						
15-01-021-3	камню и бетону	2917,33	1759,75	18,20	4,11	1139,38	169,86
15-01-021-4	дереву	8430,24	2364,77	63,41	12,14	6002,06	228,26
15-01-021-5	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов	3315,34	1842,42	22,80	5,15	1450,12	177,84
ТАБЛИЦА 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр							
	Измеритель: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
15-01-022-1	Облицовка оселковым мрамором стен гладких	51200,43	16271,25	91,44	16,33	34837,74	1467,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой						
15-01-022-2	до 4 м гладких	57873,95	22944,77	91,44	16,33	34837,74	1971,20
15-01-022-3	до 4 м с каннелюрами	97212,63	49539,84	125,50	22,39	47547,29	4256,00
15-01-022-4	более 4 м гладких	63250,52	28295,68	117,10	20,49	34837,74	2430,90
15-01-022-5	более 4 м с каннелюрами	109597,59	61924,80	125,50	22,39	47547,29	5320,00
ТАБЛИЦА 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей							
	Измеритель: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка оселковым мрамором						
15-01-023-1	откосов	64653,08	29723,90	91,44	16,33	34837,74	2553,60
15-01-023-2	тяг, поясков и плинтусов простых	81177,37	33504,58	125,50	22,39	47547,29	2878,40
15-01-023-3	тяг, поясков и плинтусов сложных	108424,28	60751,49	125,50	22,39	47547,29	5219,20
15-01-023-4	капителей простых	91215,70	43542,91	125,50	22,39	47547,29	3740,80
15-01-023-5	капителей сложных	126545,43	78872,64	125,50	22,39	47547,29	6776,00
ТАБЛИЦА 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр							
	Измеритель: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
15-01-024-1	Облицовка утюжным мрамором стен гладких	23209,22	6210,40	25,31	4,62	16973,51	560,00
	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой						
15-01-024-2	до 4 м гладких	27819,36	10820,54	25,31	4,62	16973,51	929,60
15-01-024-3	до 4 м с каннелюрами	40465,06	23466,24	25,31	4,62	16973,51	2016,00
15-01-024-4	более 4 м гладких	30687,46	13688,64	25,31	4,62	16973,51	1176,00
15-01-024-5	более 4 м с каннелюрами	46070,88	29072,06	25,31	4,62	16973,51	2497,60
ТАБЛИЦА 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей							
	Измеритель: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка утюжным мрамором						
15-01-025-1	откосов	31860,77	14861,95	25,31	4,62	16973,51	1276,80
15-01-025-2	тяг, поясков и плинтусов простых	33686,41	16687,10	25,31	4,62	16974,00	1433,60
15-01-025-3	тяг, поясков и плинтусов сложных	47114,32	30115,01	25,31	4,62	16974,00	2587,20
15-01-025-4	капителей простых	38770,77	21771,46	25,31	4,62	16974,00	1870,40
15-01-025-5	капителей сложных	56109,71	39110,40	25,31	4,62	16974,00	3360,00
	3. Облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке						
ТАБЛИЦА 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до						
15-01-031-1	2	71534,51	7744,68	1428,05	925,59	62361,78	727,20
15-01-031-2	3	73831,22	9573,29	1618,25	1072,11	62639,68	898,90
15-01-031-3	4	76037,60	11294,33	1825,69	1225,84	62917,58	1060,50
15-01-031-4	6	78605,89	12907,80	2222,46	1526,09	63475,63	1212,00
15-01-031-5	9	82041,89	14803,50	2809,77	1970,79	64428,62	1390,00
15-01-031-6	12	85360,03	16614,00	3441,46	2439,18	65304,57	1560,00
15-01-031-7	15	88350,13	18531,00	4040,90	2895,56	65778,23	1740,00

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-8	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 более 15	91579,54	20341,50	4625,62	3339,93	66612,42	1910,00
	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до						
15-01-031-9	2	76556,15	11671,56	2003,19	1350,63	62881,40	1080,70
15-01-031-10	3	80722,20	15271,20	2291,70	1566,81	63159,30	1414,00
15-01-031-11	4	85557,45	19525,32	2594,93	1795,00	63437,20	1807,90
15-01-031-12	6	92244,43	25056,00	3195,43	2239,37	63993,00	2320,00
15-01-031-13	8	98761,33	30456,00	3759,27	2672,06	64546,06	2820,00
15-01-031-14	10	104654,52	35208,00	4343,12	3116,43	65103,40	3260,00
15-01-031-15	12	110810,64	40176,00	4935,74	3560,80	65698,90	3720,00
15-01-031-16	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 более 12	116328,29	44064,00	5770,19	4233,36	66494,10	4080,00
ТАБЛИЦА 15-01-032. Облицовка полированными плитами колонн							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до						
15-01-032-1	3	82986,42	19193,14	914,81	546,49	62878,47	1754,40
15-01-032-2	4	87913,72	23424,73	1332,62	868,36	63156,37	2141,20
15-01-032-3	6	95212,43	29612,39	1648,32	1106,16	63951,72	2706,80
15-01-032-4	9	104246,97	37457,47	2321,49	1610,92	64468,01	3423,90
15-01-032-5	12	110314,61	42337,80	2952,10	2091,32	65024,71	3870,00
15-01-032-6	15	116817,13	48136,00	3536,83	2535,69	65144,30	4400,00
15-01-032-7	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 более 15	125545,32	55684,60	4160,62	3004,08	65700,10	5090,00
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до						
15-01-032-8	3	94182,09	29489,48	1812,79	1238,27	62879,82	2575,50
15-01-032-9	4	105992,31	40128,82	2467,57	1742,69	63395,92	3504,70
15-01-032-10	6	117560,09	50494,50	3113,78	2235,10	63951,81	4410,00
15-01-032-11	9	129726,77	61486,50	3771,36	2727,85	64468,91	5370,00
15-01-032-12	12	142019,68	72593,00	4401,97	3208,25	65024,71	6340,00
15-01-032-13	15	153799,80	83585,00	5064,65	3712,67	65150,15	7300,00
15-01-032-14	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 более 15	173397,26	101332,50	6358,81	4697,49	65705,95	8850,00
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до						
15-01-032-15	3	76091,01	13109,04	619,03	372,46	62362,94	1213,80
15-01-032-16	4	80480,49	16689,24	912,21	592,25	62879,04	1545,30
15-01-032-17	6	85073,14	20507,04	1131,26	755,58	63434,84	1898,80
15-01-032-18	9	91848,20	26288,28	1607,89	1115,02	63952,03	2434,10
15-01-032-19	12	96767,39	30240,00	2019,56	1426,08	64507,83	2800,00
15-01-032-20	15	102598,07	35532,00	2432,80	1738,34	64633,27	3290,00

,Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-21	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 более 15	108002,99	39960,00	2853,92	2050,60	65189,07	3700,00
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2						
15-01-032-22	до 4	98692,28	33319,50	2492,75	1774,03	62880,03	2910,00
15-01-032-23	до 6	106504,40	39960,50	3108,07	2278,45	63435,83	3490,00
15-01-032-24	до 9	115471,87	47746,50	3773,34	2783,21	63952,03	4170,00
15-01-032-25	до 12	124476,34	55532,50	4436,01	3287,63	64507,83	4850,00
15-01-032-26	до 15	133042,56	63318,50	5090,79	3792,05	64633,27	5530,00
15-01-032-27	более 15	147968,82	76371,50	6408,25	4800,89	65189,07	6670,00
ТАБЛИЦА 15-01-033. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2						
15-01-033-1	до 4	78039,11	13362,30	1836,54	1219,43	62840,27	1272,60
15-01-033-2	до 6	80660,16	15015,00	2249,09	1519,68	63396,07	1430,00
15-01-033-3	до 9	83653,49	16905,00	2836,22	1976,39	63912,27	1610,00
15-01-033-4	до 12	87129,06	19215,00	3443,55	2432,77	64470,51	1830,00
15-01-033-5	более 12	90372,63	21105,00	3638,52	2576,89	65629,11	2010,00
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2						
15-01-033-6	до 4	80953,57	15655,50	2460,14	1699,83	62837,93	1470,00
15-01-033-7	до 6	83992,19	17679,00	2919,46	2036,11	63393,73	1660,00
15-01-033-8	до 9	88135,93	19915,50	3709,26	2648,95	64511,17	1870,00
15-01-033-9	до 12	92291,58	22471,50	4753,11	3441,61	65066,97	2110,00
15-01-033-10	более 12	96519,24	25240,50	5649,63	4126,18	65629,11	2370,00
ТАБЛИЦА 15-01-034. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2						
15-01-034-1	до 4	81536,42	16861,95	1836,54	1219,43	62837,93	1605,90
15-01-034-2	до 6	84647,82	19005,00	2249,09	1519,68	63393,73	1810,00
15-01-034-3	до 9	89397,39	22050,00	2836,22	1976,39	64511,17	2100,00
15-01-034-4	до 12	93605,52	25095,00	3443,55	2432,77	65066,97	2390,00
15-01-034-5	более 12	97722,63	28455,00	3638,52	2576,89	65629,11	2710,00
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2						
15-01-034-6	до 4	90893,87	24398,00	2460,14	1699,83	64035,73	2200,00
15-01-034-7	до 6	95169,49	27059,60	2919,46	2036,11	65190,43	2440,00
15-01-034-8	до 9	100292,83	30275,70	3709,26	2648,95	66307,87	2730,00
15-01-034-9	до 12	106372,88	34157,20	4753,11	3441,61	67462,57	3080,00
15-01-034-10	более 12	112201,04	37927,80	5649,63	4126,18	68623,61	3420,00

,Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы							
	Измеритель: **100 м2 полов**						
	Устройство полов из полированных плит различной формы						
15-01-035-1	мраморных типа "брекчия"	66899,33	8806,13	141,95	12,74	57951,25	862,50
15-01-035-2	гранитных типа "брекчия"	70190,34	12093,75	145,34	13,25	57951,25	1184,50
15-01-035-3	мраморно-гранитных типа "брекчия"	67957,95	9862,86	143,84	13,04	57951,25	966,00
	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2						
15-01-035-4	до 4	73614,90	8868,41	2084,81	1502,28	62661,68	868,60
15-01-035-5	до 6	76846,34	11343,31	2622,67	1910,62	62880,36	1111,00
15-01-035-6	до 10	81676,63	14804,50	3708,48	2739,31	63163,65	1450,00
15-01-035-7	более 10	84508,75	17050,70	4165,18	3087,60	63292,87	1670,00
ТАБЛИЦА 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до						
15-01-036-1	10	112114,31	41248,40	4191,63	3035,47	66674,28	4040,00
15-01-036-2	20	141037,98	61260,00	8131,00	6062,36	71646,98	6000,00
15-01-036-3	30	169158,35	81067,40	12070,17	9089,21	76020,78	7940,00
	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до						
15-01-036-4	10	121598,94	50029,00	4339,02	3112,18	67230,92	4900,00
15-01-036-5	20	161257,36	80659,00	8394,74	6223,20	72203,62	7900,00
15-01-036-6	30	204369,70	115373,00	12419,28	9310,19	76577,42	11300,00
ТАБЛИЦА 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до						
15-01-037-1	4	77228,87	11091,42	3007,73	2020,30	63129,72	1070,60
15-01-037-2	6	82309,35	14400,40	3602,03	2464,93	64306,92	1390,00
15-01-037-3	10	90358,62	20720,00	4770,60	3353,67	64868,02	2000,00
ТАБЛИЦА 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
15-01-038-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	85107,92	14040,00	3289,57	2343,14	67778,35	1300,00
ТАБЛИЦА 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
	Измеритель: **100 мм ступеней**						
15-01-039-1	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	25608,35	8410,03	261,37	39,87	16936,95	734,50
ТАБЛИЦА 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
	Измеритель: **100 м2 пола**						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2						
15-01-040-1	до 4	70860,64	6592,07	1661,56	1178,91	62607,01	636,30
15-01-040-2	до 6	72897,66	7952,34	2089,80	1501,98	62855,52	767,60

,Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-040-3	до 10	76366,01	10254,33	2957,96	2162,53	63153,72	989,80
15-01-040-4	более 10	77944,22	11396,00	3394,48	2498,81	63153,74	1100,00
	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2						
15-01-040-5	до 4	75489,18	9634,80	3147,96	2319,17	62706,42	930,00
15-01-040-6	до 6	78198,27	12242,41	3000,93	2199,07	62954,93	1181,70
15-01-040-7	до 10	83932,33	16368,80	4260,68	3159,87	63302,85	1580,00
15-01-040-8	более 10	87365,93	18958,80	4756,36	3532,18	63650,77	1830,00
ТАБЛИЦА 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до						
15-01-041-1	4	78346,32	12456,20	2420,26	1701,97	63469,86	1220,00
15-01-041-2	6	81105,61	14191,90	2865,55	2038,25	64048,16	1390,00
15-01-041-3	9	84735,69	16438,10	3671,13	2651,10	64626,46	1610,00
15-01-041-4	12	89599,61	18480,10	4723,75	3443,76	66395,76	1810,00
15-01-041-5	15	93518,06	20624,20	5619,40	4128,33	67274,46	2020,00
15-01-041-6	18	97645,86	22666,20	6690,20	4945,39	68289,46	2220,00
15-01-041-7	20	102337,17	24912,40	7921,81	5894,18	69502,96	2440,00
	4.Облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами						
ТАБЛИЦА 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
15-01-047-1	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее	3920,65	3126,24	80,75	13,27	713,66	344,30
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту) / м2	-	-	-	-	102,0	-
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-2	по деревянному каркасу с относом 5 см	13175,20	5892,92	264,03	23,76	7018,25	649,00
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту) / м2	-	-	-	-	102,0	-
15-01-047-3	*по деревянному каркасу и* алюминиевым направляющим, без относа	*22755,23*	*9288,84*	*331,32*	*34,80*	*13135,07*	*1023,00*
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту) / м2	-	-	-	-	103,0	-
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с относом						
15-01-047-4	5 см, с установкой нащельников	14625,63	5563,32	270,88	24,90	8791,43	612,70
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту) / м2	-	-	-	-	103,0	-
15-01-047-5	5 см, с открытым рустом	12839,11	5283,65	264,03	23,76	7291,43	581,90
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту) / м2	-	-	-	-	103,0	-
15-01-047-6	10 см, с установкой нащельников	25294,00	7321,20	340,15	36,27	17632,65	806,30
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту) / м2	-	-	-	-	103,0	-
15-01-047-7	10 см, с открытым рустом	23501,47	7041,54	327,28	34,17	16132,65	775,50
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту) / м2	-	-	-	-	103,0	-

,Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом						
15-01-047-8	5 см, с установкой нащельников	17342,48	5363,56	289,17	27,89	11689,75	590,70
15-01-047-9	5 см, с открытым рустом	17024,08	5383,53	286,80	27,51	11353,75	592,90
15-01-047-10	10 см, с установкой нащельников	28782,74	7171,38	394,09	45,22	21217,27	789,80
15-01-047-11	10 см, с открытым рустом	28248,38	7091,48	395,63	45,22	20761,27	781,00
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	35826,22	8018,90	541,77	40,27	27265,55	832,70
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим						
15-01-047-13	с относом	56830,71	11386,32	490,76	61,10	44953,63	1254,00
15-01-047-14	без относа	55169,20	11386,32	473,25	58,23	43309,63	1254,00
ТАБЛИЦА 15-01-048. Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов							
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки						
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм с						
15-01-048-1	нулевым швом	74358,62	10384,50	1884,30	209,50	62089,82	989,00
15-01-048-2	расшивкой швов	72598,21	10384,50	1883,20	209,37	60330,51	989,00
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм с						
15-01-048-3	нулевым швом	71513,54	6641,25	2784,97	326,83	62087,32	632,50
15-01-048-4	расшивкой швов	70354,52	6641,25	2783,87	326,70	60929,40	632,50
15-01-048-5	Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм), толщиной 80-100 мм	74426,87	13282,50	2596,85	314,16	58547,52	1265,00
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм с						
15-01-048-6	нулевым швом	71513,54	6641,25	2784,97	326,83	62087,32	632,50
15-01-048-7	расшивкой швов	70354,52	6641,25	2783,87	326,70	60929,40	632,50
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая с						
15-01-048-8	нулевым швом	77342,83	13161,75	1771,37	209,50	62409,71	1253,50
15-01-048-9	расшивкой швов	75597,38	13161,75	1770,27	209,37	60665,36	1253,50
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая с						
15-01-048-10	нулевым швом	76877,47	11833,50	2626,27	315,53	62417,70	1127,00
15-01-048-11	расшивкой швов	75698,51	11833,50	2625,17	315,40	61239,84	1127,00
ТАБЛИЦА 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
	Измеритель: 100 м2 облицовки стен						
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит						
15-01-049-1	покрытых эмалями	203660,38	470,58	103,96	16,10	203085,84	50,60
15-01-049-2	обтянутых винилискожей	286840,96	481,71	113,71	17,76	286245,54	50,60
15-01-049-3	облицованных слоистым пластиком	16807,24	2932,16	118,78	18,61	13756,30	308,00
15-01-049-4	фанерованных шпоном	47552,61	481,71	103,96	16,10	46966,94	50,60

,Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
	Измеритель: 100 м2 облицовки						
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов						
15-01-050-1	по деревянной обрешетке	20194,13	460,88	341,87	10,07	19391,38	50,15
15-01-050-2	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	21339,72	709,28	513,13	12,77	20117,31	77,18
15-01-050-3	по сплошному основанию на клее	19904,90	357,22	39,17	6,40	19508,51	38,87
15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	21795,46	1529,86	40,73	6,66	20224,87	166,47
Раздел 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
1. Штукатурка фасадов							
ТАБЛИЦА 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню							
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню						
15-02-001-1	стен	1723,23	682,57	61,49	-	979,17	70,88
15-02-001-2	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3833,69	2840,40	8,94	-	984,35	263,00
15-02-001-3	колонн прямоугольных	2121,13	1127,84	8,94	-	984,35	112,00
15-02-001-4	пилястр переменного сечения	2785,75	1792,46	8,94	-	984,35	178,00
15-02-001-5	пилястр прямых	2433,30	1440,01	8,94	-	984,35	143,00
15-02-001-6	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8969,54	3892,59	51,96	-	5024,99	351,00
15-02-001-7	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13468,55	8391,60	51,96	-	5024,99	810,00
ТАБЛИЦА 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр							
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						
	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню						
15-02-002-1	стен гладких	2545,70	1162,23	62,48	-	1320,99	117,16
15-02-002-2	стен с прорезными рустами	4348,39	2572,88	70,94	-	1704,57	232,00
15-02-002-3	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	5502,22	4388,40	11,49	-	1102,33	360,00
15-02-002-4	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	6878,57	5607,40	13,13	-	1258,04	460,00
15-02-002-5	колонн прямоугольных гладких	2755,42	1641,60	11,49	-	1102,33	152,00
15-02-002-6	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3733,15	2461,98	13,13	-	1258,04	222,00
15-02-002-7	пилястр переменного сечения гладких	3684,22	2570,40	11,49	-	1102,33	238,00
15-02-002-8	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5049,33	3778,50	13,13	-	1257,70	330,00
15-02-002-9	пилястр прямых гладких	3273,82	2160,00	11,49	-	1102,33	200,00
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4625,68	3354,85	13,13	-	1257,70	293,00

,Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов							
	Измеритель: **100 мм откосов**						
	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине						
15-02-003-1	до 200 мм плоских	658,57	308,16	3,37	-	347,04	32,00
15-02-003-2	до 200 мм криволинейных	947,47	597,06	3,37	-	347,04	62,00
15-02-003-3	более 200 мм плоских	1068,88	514,24	5,58	-	549,06	53,40
15-02-003-4	более 200 мм криволинейных	1556,16	1001,52	5,58	-	549,06	104,00
ТАБЛИЦА 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
	Измеритель: **100 м2 проекции на стену**						
	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню						
15-02-004-1	карнизов, тяг, наличников прямолинейных	10871,71	4801,02	61,69	-	6009,00	426,00
15-02-004-2	карнизов, тяг, наличников криволинейных	15574,69	9504,00	61,69	-	6009,00	880,00
ТАБЛИЦА 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню						
15-02-005-1	стен гладких	3282,90	1645,53	74,51	-	1562,86	165,88
15-02-005-2	стен с прорезными рустами	5094,66	3293,29	75,61	-	1725,76	296,96
15-02-005-3	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7795,33	6216,90	15,57	-	1562,86	510,00
15-02-005-4	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	9178,33	7435,90	16,67	-	1725,76	610,00
15-02-005-5	колонн прямоугольных гладких	4084,03	2505,60	15,57	-	1562,86	232,00
15-02-005-6	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5113,79	3371,36	16,67	-	1725,76	304,00
15-02-005-7	пилястр переменного сечения гладких	5142,43	3564,00	15,57	-	1562,86	330,00
15-02-005-8	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6414,03	4671,60	16,67	-	1725,76	408,00
15-02-005-9	пилястр прямых гладких	4634,83	3056,40	15,57	-	1562,86	283,00
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5898,78	4156,35	16,67	-	1725,76	363,00
ТАБЛИЦА 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов							
	Измеритель: **100 мм откосов**						
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине						
15-02-006-1	до 200 м плоских	909,22	529,20	3,76	-	376,26	49,00
15-02-006-2	до 200 м криволинейных	1352,02	972,00	3,76	-	376,26	90,00
15-02-006-3	более 200 м плоских	1503,80	907,20	5,72	-	590,88	84,00
15-02-006-4	более 200 м криволинейных	2205,80	1609,20	5,72	-	590,88	149,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
	Измеритель: 100 м2 проекции на стену						
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню						
15-02-007-1	карнизов, тяг, наличников прямолинейных	11880,96	6018,18	58,10	-	5804,68	534,00
15-02-007-2	карнизов, тяг, наличников криволинейных	18282,78	12420,00	58,10	-	5804,68	1150,00
ТАБЛИЦА 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой							
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности						
15-02-008-1	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	4130,00	329,19	91,58	11,87	3709,23	28,75
ТАБЛИЦА 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой							
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности						
15-02-009-1	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	9099,92	329,19	91,58	11,87	8679,15	28,75
	2.Штукатурка поверхностей внутри зданий						
ТАБЛИЦА 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором							
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						
	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по						
15-02-015-1	камню и бетону стен	1642,07	596,19	77,43	1,04	968,45	65,66
15-02-015-2	камню и бетону потолков	1668,46	624,61	77,43	1,04	966,42	68,79
15-02-015-3	дереву стен	3503,34	625,61	123,27	4,93	2754,46	68,90
15-02-015-4	дереву потолков	3720,28	663,57	123,27	4,93	2933,44	73,08
	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по						
15-02-015-5	камню и бетону стен	2015,21	698,60	78,03	1,18	1238,58	74,24
15-02-015-6	камню и бетону потолков	2084,52	733,51	78,03	1,18	1272,98	77,95
15-02-015-7	дереву стен	4142,93	775,01	127,97	5,61	3239,95	82,36
15-02-015-8	дереву потолков	4337,57	811,61	131,26	5,98	3394,70	86,25
	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по						
15-02-015-9	камню и бетону стен	2849,01	1162,23	80,63	1,76	1606,15	117,16
15-02-015-10	камню и бетону потолков	2956,57	1219,76	80,63	1,76	1656,18	122,96
15-02-015-11	дереву стен	5239,09	1220,66	148,36	9,46	3870,07	123,05
15-02-015-12	дереву потолков	5490,62	1300,51	153,85	10,07	4036,26	131,10
ТАБЛИЦА 15-02-016. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону							
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону						
15-02-016-1	простое стен	1650,44	684,63	95,79	2,80	870,02	75,40
15-02-016-2	простое потолков	1667,86	716,23	95,79	2,80	855,84	78,88
15-02-016-3	улучшенное стен	2043,18	807,75	100,19	3,80	1135,24	85,84
15-02-016-4	улучшенное потолков	2071,00	818,67	100,19	3,80	1152,14	87,00
15-02-016-5	высококачественное стен	2911,05	1346,34	103,19	4,47	1461,52	135,72
15-02-016-6	высококачественное потолков	3007,35	1415,39	103,19	4,47	1488,77	142,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-017. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону						
15-02-017-1	простая	1876,84	707,79	102,98	2,80	1066,07	77,95
15-02-017-2	улучшенная	2281,92	838,34	107,38	3,80	1336,20	89,09
15-02-017-3	высококачественная	3206,52	1392,37	110,38	4,47	1703,77	140,36
ТАБЛИЦА 15-02-018. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются						
15-02-018-1	простая	1897,25	821,56	117,05	2,80	958,64	90,48
15-02-018-2	улучшенная	2314,63	969,32	121,45	3,80	1223,86	103,01
15-02-018-3	высококачественная	3285,60	1611,01	124,45	4,47	1550,14	162,40
ТАБЛИЦА 15-02-019. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором						
15-02-019-1	стен	684,82	369,08	5,00	1,13	310,74	42,18
15-02-019-2	потолков	823,05	454,52	6,00	1,36	362,53	51,30
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм						
15-02-019-3	стен	748,26	476,87	28,28	18,01	243,11	51,89
15-02-019-4	потолков	933,21	616,49	33,25	21,04	283,47	63,10
15-02-019-5	оконных и дверных откосов плоских	1357,07	874,32	52,16	32,15	430,59	91,84
15-02-019-6	оконных и дверных откосов криволинейных	2474,62	1991,87	52,16	32,15	430,59	195,09
ТАБЛИЦА 15-02-020. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-020-1	Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону	2909,20	787,52	84,36	3,44	2037,32	84,68
ТАБЛИЦА 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-021-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	33828,95	2225,66	370,82	184,76	31232,47	257,60
15-02-021-2	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1	6808,03	140,31	140,64	76,45	6527,08	16,24

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство						
15-02-021-3	стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	19966,28	315,86	170,15	68,28	19480,27	35,65
15-02-021-4	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3	6653,82	91,70	65,73	23,93	6496,39	10,35
ТАБЛИЦА 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию							
	Измеритель: **100 м2 поверхности потолка**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до						
15-02-022-1	0,8 м2	27119,34	16441,32	116,22	8,45	10561,80	1587,00
15-02-022-2	2 м2	23715,16	13343,68	116,22	8,45	10255,26	1288,00
15-02-022-3	4 м2	18905,66	9292,92	116,22	8,45	9496,52	897,00
15-02-022-4	6 м2	16973,36	8101,52	99,59	7,25	8772,25	782,00
15-02-022-5	12 м2	14213,01	6552,70	84,16	6,38	7576,15	632,50
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до						
15-02-022-6	0,8 м2	40053,38	28014,00	131,16	9,53	11908,22	2668,00
15-02-022-7	2 м2	34730,40	23063,25	131,16	9,53	11535,99	2196,50
15-02-022-8	4 м2	26767,21	15939,00	131,16	9,53	10697,05	1518,00
15-02-022-9	6 м2	23837,56	13765,50	113,20	7,97	9958,86	1311,00
15-02-022-10	12 м2	20065,82	11350,50	98,46	7,13	8616,86	1081,00
ТАБЛИЦА 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию						
15-02-023-1	цементно-известковым раствором	5792,10	2077,77	75,43	3,55	3638,90	215,76
15-02-023-2	декоративным раствором	7678,65	3434,64	77,03	3,92	4166,98	336,40
ТАБЛИЦА 15-02-024. Облицовка листами сухой штукатурки							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под						
15-02-024-1	окраску	5900,31	621,43	73,35	27,52	5205,53	71,02
15-02-024-2	оклейку обоями	5669,59	531,65	73,35	27,52	5064,59	60,76
	Облицовка						
15-02-024-3	гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	6776,38	1516,20	73,35	27,52	5186,83	173,28
15-02-024-4	древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	5705,10	553,45	37,48	6,43	5114,17	66,60
15-02-024-5	стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с крепле-нием на пристенный металлический каркас	5521,00	811,48	126,56	16,57	4582,96	88,30

,Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки							
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности						
15-02-025-1	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	533,43	45,87	1,96	0,34	485,60	5,77
3.Оштукатуривание отдельных мест, лестничных маршей и площадок, декоративная штукатурка							
ТАБЛИЦА 15-02-031. Оштукатуривание отдельных мест							
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню						
15-02-031-1	плоских	4670,30	1897,76	41,20	9,31	2731,34	204,06
15-02-031-2	криволинейных	6801,30	4028,76	41,20	9,31	2731,34	433,20
15-02-031-3	Устройство нижних заглушин	4887,46	2898,24	33,20	7,50	1956,02	300,96
	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по						
15-02-031-4	камню и бетону	2266,62	614,97	41,85	5,53	1609,80	59,36
15-02-031-5	дереву	2002,54	614,97	36,36	4,92	1351,21	59,36
	Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по						
15-02-031-6	камню и бетону	3278,79	910,26	61,22	7,89	2307,31	85,47
15-02-031-7	дереву	2458,24	918,46	36,26	5,03	1503,52	86,24
15-02-031-8	Насечка поверхности стен	315,61	315,61	-	-	-	37,00
15-02-031-9	Насечка поверхности потолков	392,38	392,38	-	-	-	46,00
ТАБЛИЦА 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
	Измеритель: 100 м2 проекции на стену тянутых наличников						
15-02-032-1	Устройство наличников тянутых	18732,28	7679,28	218,97	31,52	10834,03	731,36
ТАБЛИЦА 15-02-033. Обивка поверхностей							
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						
	Обивка поверхностей						
15-02-033-1	изоляционным материалом	4667,02	43,01	3,11	0,50	4620,90	5,60
15-02-033-2	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	2923,99	235,78	3,11	0,50	2685,10	30,70
ТАБЛИЦА 15-02-034. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок							
	Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)						
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная						
15-02-034-1	без отделки косоуров и балок	3136,15	895,08	112,67	4,47	2128,40	95,12
15-02-034-2	с отделкой косоуров и балок без тяг	4494,87	1280,92	88,08	7,46	3125,87	134,55
	Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косоуров и балок						
15-02-034-3	без тяг	5212,88	2007,80	79,21	7,46	3125,87	196,65
15-02-034-4	с тягами	7866,91	2752,68	73,34	11,51	5040,89	262,16
ТАБЛИЦА 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности						
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями						
15-02-035-1	стен и перегородок панельных	143,64	91,91	2,80	0,63	48,93	11,06

,Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-035-2	стен и перегородок из блоков и плит	567,84	285,93	4,40	0,99	277,51	33,52
15-02-035-3	потолков сборных панельных	99,81	59,85	2,20	0,50	37,76	6,84
15-02-035-4	потолков сборных из плит	348,41	308,45	2,20	0,50	37,76	33,97
ТАБЛИЦА 15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса							
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса						
15-02-036-1	улучшенная стен	6360,86	1194,24	41,38	7,58	5125,24	129,95
15-02-036-2	улучшенная потолков	6551,63	1329,24	41,38	7,58	5181,01	144,64
15-02-036-3	высококачественная стен	7073,45	1558,90	46,58	8,75	5467,97	161,88
15-02-036-4	высококачественная потолков	7282,92	1712,60	46,58	8,75	5523,74	177,84
15-02-036-5	карнизов и тяг стен	9031,70	3519,50	46,58	8,75	5465,62	339,72
15-02-036-6	карнизов и тяг потолков	14857,27	3675,94	99,83	17,37	11081,50	354,82
ТАБЛИЦА 15-02-037. Устройство каркаса							
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности						
	Устройство каркаса при оштукатуривании						
15-02-037-1	стен	2359,01	229,57	11,39	1,56	2118,05	24,98
15-02-037-2	потолков	3852,16	424,03	16,98	2,32	3411,15	46,14
15-02-037-3	колонн	2489,69	360,25	11,39	1,56	2118,05	39,20
15-02-037-4	карнизов и тяг	4030,26	602,13	16,98	2,32	3411,15	65,52
ТАБЛИЦА 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень							
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности						
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень						
15-02-038-1	стен	537,11	109,34	32,01	0,38	395,76	12,19
15-02-038-2	потолков	596,25	158,53	41,95	0,38	395,77	17,25
Раздел 03. Лепные работы							
ТАБЛИЦА 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)							
	Измеритель: 100 мм деталей						
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до						
15-03-001-1	100 мм	405,56	257,08	119,20	0,65	29,28	29,38
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-001-2	250 мм	922,99	563,59	240,09	1,56	119,31	64,41
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-001-3	500 мм	1367,93	959,09	255,78	3,96	153,06	109,61
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-001-4	750 мм	2126,55	1542,45	384,76	6,07	199,34	176,28
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)							
	Измеритель: деталь						
	Установка гипсовых штучных розеток (кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром до						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-1	250 мм	9,61	5,49	3,60	0,17	0,52	0,62
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-002-2	500 мм	17,09	11,34	4,56	0,17	1,19	1,28
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-002-3	750 мм	29,89	19,40	8,02	0,17	2,47	2,19
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-002-4	1750 мм	67,94	41,29	15,33	0,26	11,32	4,66
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей							
	Измеритель: деталь						
	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до						
15-03-003-1	500 мм	73,33	42,71	19,73	0,17	10,89	4,82
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-003-2	750 мм	94,61	54,49	19,73	0,17	20,39	6,15
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой до						
15-03-003-3	500 мм	147,09	95,42	31,25	0,17	20,42	10,26
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-003-4	1000 мм	240,42	168,70	31,45	0,21	40,27	18,14
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-003-5	2000 мм	480,74	307,92	32,05	0,35	140,77	33,11
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-003-6	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	31,82	16,89	5,91	0,17	9,02	1,93
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей							
	Измеритель: деталь						
15-03-004-1	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	14,82	10,50	3,60	0,17	0,72	1,09
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до						
15-03-004-2	250 мм	10,02	3,90	3,60	0,17	2,52	0,44
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-3	400 мм	15,64	5,94	4,76	0,17	4,94	0,67
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до						
15-03-004-4	200 мм	10,55	4,29	4,76	0,17	1,50	0,49
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-5	400 мм	17,88	7,88	4,76	0,17	5,24	0,90
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-6	750 мм	27,22	14,53	5,91	0,17	6,78	1,66
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-7	1100 мм	42,88	22,05	6,11	0,21	14,72	2,52
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до						
15-03-004-8	0,1 м2	5,43	3,75	1,30	0,17	0,38	0,44
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-9	0,5 м2	14,61	11,34	1,30	0,17	1,97	1,33
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-

,Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка гипсовых ваз гладких высотой до						
15-03-004-10	500 мм	14,36	9,75	2,45	0,17	2,16	1,10
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-11	1000 мм	18,07	13,73	3,60	0,17	0,74	1,55
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-12	1350 мм	22,27	17,72	3,60	0,17	0,95	2,00
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых гербов высотой до						
15-03-004-13	750 мм	36,30	27,48	5,91	0,17	2,91	2,92
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-14	1000 мм	49,19	35,48	8,21	0,17	5,50	3,77
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-15	1500 мм	70,81	49,50	10,72	0,21	10,59	5,26
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-005.	**Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка**						
	Измеритель: **100 мм деталей**						
	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до						
15-03-005-1	100 мм	593,19	390,46	122,59	1,17	80,14	44,07
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-005-2	250 мм	1122,70	798,91	190,38	2,71	133,41	90,17
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-005-3	500 мм	1789,15	1341,58	273,36	6,67	174,21	151,42
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-005-4	750 мм	2726,37	2072,44	409,74	9,94	244,19	233,91
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля						
15-03-005-5	без орнамента	1878,08	1175,79	33,47	5,16	668,82	131,08
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-005-6	с орнаментом	2333,56	1621,78	42,96	6,67	668,82	180,80
203-9001	Детали / м	-	-	-	-	101,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-006.	**Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)**						
	Измеритель: **деталь**						
15-03-006-1	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	15,46	11,16	3,60	0,17	0,70	0,93
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента						
15-03-006-2	рядовых высотой до 650 мм	6,68	5,14	1,30	0,17	0,24	0,58
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-006-3	рядовых высотой до 1100 мм	9,58	7,80	1,30	0,17	0,48	0,88
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-006-4	угловых высотой до 650 мм	13,05	11,12	1,30	0,17	0,63	1,24
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-006-5	угловых высотой до 1100 мм	17,25	14,89	1,30	0,17	1,06	1,66
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)							
	Измеритель: деталь						
	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой до						
15-03-007-1	500 мм	65,50	54,58	1,30	0,17	9,62	6,16
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-2	750 мм	87,02	73,01	1,50	0,21	12,51	8,24
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой до						
15-03-007-3	500 мм	198,26	135,79	31,25	0,17	31,22	14,43
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-4	1000 мм	316,69	241,37	31,65	0,26	43,67	25,65
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-5	2000 мм	589,53	450,83	33,75	0,60	104,95	47,91
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных						
15-03-007-6	баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	51,22	23,10	1,30	0,17	26,82	2,64
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-7	шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	18,56	14,45	3,60	0,17	0,51	1,50
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до						
15-03-007-8	250 мм	10,25	4,34	3,60	0,17	2,31	0,49
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-9	400 мм	16,42	7,26	4,76	0,17	4,40	0,79
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до						
15-03-007-10	200 мм	10,34	5,16	3,60	0,17	1,58	0,59
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-11	400 мм	19,61	10,06	4,76	0,17	4,79	1,15
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-12	750 мм	31,22	19,43	5,91	0,17	5,88	2,22
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-13	1100 мм	49,75	30,89	6,31	0,26	12,55	3,53
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)							
	Измеритель: деталь						
	Установка цементных ваз гладких высотой до						
15-03-008-1	500 мм	18,16	13,73	2,45	0,17	1,98	1,55
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-008-2	1000 мм	29,45	19,49	3,60	0,17	6,36	2,20
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-008-3	1350 мм	38,08	24,63	3,80	0,21	9,65	2,78
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных гербов высотой до						
15-03-008-4	750 мм	46,90	38,02	5,91	0,17	2,97	4,04
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-008-5	1000 мм	62,37	48,93	8,41	0,21	5,03	5,20
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-008-6	1500 мм	89,55	69,26	10,92	0,26	9,37	7,36
203-9002	Детали / шт.	-	-	-	-	1,0	-

Раздел 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

1.Окраска водными составами внутри помещения

ТАБЛИЦА 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска водными составами внутри помещений клеевая						
15-04-001-1	простая	163,82	54,86	2,53	0,43	106,43	6,27
15-04-001-2	улучшенная	232,09	99,66	3,31	0,55	129,12	11,11
15-04-001-3	высококачественная по штукатурке	911,83	585,11	7,98	1,31	318,74	65,23
15-04-001-4	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	562,85	351,27	5,64	0,93	205,94	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеинновая						
15-04-001-5	улучшенная	799,70	163,79	2,53	0,43	633,38	18,26
15-04-001-6	высококачественная по штукатурке	2057,43	631,49	7,20	1,18	1418,74	70,40
15-04-001-7	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	1484,13	453,88	4,09	0,68	1026,16	50,60

ТАБЛИЦА 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Известковая окраска водными составами внутри помещений по						
15-04-002-1	штукатурке	115,45	83,31	1,76	0,30	30,38	10,21
15-04-002-2	кирпичу и бетону	65,46	39,82	1,76	0,30	23,88	4,88
15-04-002-3	дереву	60,48	35,33	1,76	0,30	23,39	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений по						
15-04-002-4	штукатурке и кирпичу	220,02	115,79	2,53	0,43	101,70	14,19
15-04-002-5	дереву	118,44	48,88	1,76	0,30	67,80	5,99

ТАБЛИЦА 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: **100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм**

15-04-003-1	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	147,54	53,48	2,53	0,43	91,53	6,27

ТАБЛИЦА 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: **100 м2 разделываемой поверхности**

	Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов						
15-04-004-1	1	41,92	26,24	0,98	0,18	14,70	2,89
15-04-004-2	2 и более	60,99	45,31	0,98	0,18	14,70	4,99
	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов						
15-04-004-3	1	107,22	30,24	0,98	0,18	76,00	3,33
15-04-004-4	2 и более	251,45	60,47	0,98	0,18	190,00	6,66
	Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов						
15-04-004-5	1	56,39	19,16	0,98	0,18	36,25	2,11

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-004-6	2 и более	69,46	32,23	0,98	0,18	36,25	3,55
ТАБЛИЦА 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску						
15-04-005-1	стен	1469,10	136,16	6,42	1,06	1326,52	15,18
15-04-005-2	потолков	1613,32	151,95	7,20	1,18	1454,17	16,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по						
15-04-005-3	штукатурке стен	2231,58	384,81	12,06	1,98	1834,71	42,90
15-04-005-4	штукатурке потолков	2501,03	483,48	12,84	2,10	2004,71	53,90
15-04-005-5	сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	1840,62	227,93	7,98	1,31	1604,71	25,41
15-04-005-6	сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	2021,73	256,54	7,98	1,31	1757,21	28,60
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по						
15-04-005-7	штукатурке стен	2653,67	662,06	16,15	2,66	1975,46	68,75
15-04-005-8	штукатурке потолков	3069,38	861,21	17,71	2,91	2190,46	89,43
15-04-005-9	сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	2207,99	447,02	10,51	1,73	1750,46	46,42
15-04-005-10	сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	2464,87	538,12	11,29	1,85	1915,46	55,88
	2.Окраска фасадов с лесов или люлек						
ТАБЛИЦА 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
	Измеритель: 100 м2 фасада						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности						
15-04-011-1	известковая	123,55	53,91	1,91	0,25	67,73	6,32
15-04-011-2	силикатная	1186,30	173,84	9,90	1,51	1002,56	20,38
15-04-011-3	цементная	1240,85	85,56	7,49	1,13	1147,80	10,03
ТАБЛИЦА 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности						
15-04-012-1	перхлорвиниловая	2850,81	130,66	9,82	1,51	2710,33	14,39
15-04-012-2	кремнийорганическая	2649,81	126,67	9,90	1,51	2513,24	13,95
15-04-012-3	поливинилацетатная	1072,62	87,08	4,30	0,63	981,24	9,59
ТАБЛИЦА 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
	Измеритель: 100 м2 фасада						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности						
15-04-013-1	известковая	75,77	38,76	1,85	0,25	35,16	4,43
15-04-013-2	силикатная	1106,09	124,95	9,82	1,51	971,32	14,28
15-04-013-3	цементная	1185,50	61,51	7,43	1,13	1116,56	7,03

,Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности						
15-04-014-1	перхлорвиниловая	2602,90	93,65	8,82	1,38	2500,43	10,07
15-04-014-2	кремнийорганическая	2581,87	91,05	8,82	1,38	2482,00	9,79
15-04-014-3	поливинилацетатная	1016,90	62,68	4,22	0,63	950,00	6,74
ТАБЛИЦА 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
	Измеритель: 100 м2 фасада						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности						
15-04-015-1	известковая	498,52	102,78	328,01	0,25	67,73	11,60
15-04-015-2	силикатная	2047,66	248,97	796,13	1,38	1002,56	28,10
15-04-015-3	цементная	1834,19	163,02	523,37	1,01	1147,80	18,40
ТАБЛИЦА 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности						
15-04-016-1	перхлорвиниловая	3460,04	184,14	565,57	1,38	2710,33	19,80
15-04-016-2	кремнийорганическая	3240,13	178,56	548,33	1,38	2513,24	19,20
15-04-016-3	поливинилацетатная	1580,66	147,87	451,55	0,63	981,24	15,90
ТАБЛИЦА 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
	Измеритель: 100 м2 фасада						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности						
15-04-017-1	известковая	338,14	73,55	229,43	0,25	35,16	8,10
15-04-017-2	силикатная	1713,07	178,88	562,87	1,38	971,32	19,70
15-04-017-3	цементная	1602,99	117,13	369,30	1,01	1116,56	12,90
ТАБЛИЦА 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности						
15-04-018-1	перхлорвиниловая	3032,41	132,33	399,65	1,38	2500,43	13,90
15-04-018-2	кремнийорганическая	2998,85	128,52	388,33	1,38	2482,00	13,50
15-04-018-3	поливинилацетатная	1372,01	105,67	316,34	0,63	950,00	11,10
	3.Окраска масляными составами						
ТАБЛИЦА 15-04-024. Простая окраска масляными составами							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Простая окраска масляными составами по дереву						
15-04-024-1	стен	1126,99	245,44	4,09	0,68	877,46	28,05
15-04-024-2	потолков	1282,42	284,90	4,09	0,68	993,43	32,56
15-04-024-3	полов	896,45	209,83	3,31	0,55	683,31	23,98

,Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-024-4	заполнений проемов дверных	1038,73	312,81	3,31	0,55	722,61	35,75
15-04-024-5	заполнений проемов оконных	1115,73	389,81	3,31	0,55	722,61	44,55
15-04-024-6	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	364,16	100,98	0,98	0,18	262,20	11,54
15-04-024-7	блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	401,08	137,90	0,98	0,18	262,20	15,76
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску						
15-04-024-8	стен	1079,10	184,80	4,09	0,68	890,21	21,12
15-04-024-9	потолков	1213,32	200,20	4,09	0,68	1009,03	22,88
ТАБЛИЦА	**15-04-025. *Улучшенная окраска масляными составами***						
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву						
15-04-025-1	стен	1506,47	531,36	6,42	1,06	968,69	58,52
15-04-025-2	потолков	1758,35	647,31	8,75	1,43	1102,29	71,29
15-04-025-3	полов	1504,68	466,44	8,95	1,47	1029,29	51,37
15-04-025-4	заполнений проемов дверных	1704,80	841,99	7,20	1,18	855,61	92,73
15-04-025-5	заполнений проемов оконных	2129,30	1258,49	7,20	1,18	863,61	138,60
15-04-025-6	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	554,11	235,81	1,76	0,30	316,54	25,97
15-04-025-7	блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	686,36	363,84	1,76	0,30	320,76	40,07
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке						
15-04-025-8	стен	1407,37	463,17	8,75	1,43	935,45	51,01
15-04-025-9	потолков	1642,76	569,32	8,95	1,47	1064,49	62,70
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску						
15-04-025-10	стен	1110,39	309,63	3,31	0,55	797,45	34,10
15-04-025-11	потолков	1258,17	339,59	4,09	0,68	914,49	37,40
ТАБЛИЦА	**15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами**						
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву						
15-04-026-1	стен	1851,56	822,02	8,95	1,47	1020,59	85,36
15-04-026-2	потолков	2204,90	1036,00	10,51	1,73	1158,39	107,58
15-04-026-3	полов	1926,80	745,75	12,06	1,98	1168,99	77,44
15-04-026-4	заполнения проемов дверных	2349,60	1430,06	8,95	1,47	910,59	148,50
15-04-026-5	заполнения проемов оконных	2974,00	2033,86	8,95	1,47	931,19	211,20
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке						
15-04-026-6	стен	1839,03	774,35	11,29	1,85	1053,39	80,41
15-04-026-7	потолков	2192,07	961,84	12,84	2,10	1217,39	99,88
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску						
15-04-026-8	стен	1484,90	559,31	7,20	1,18	918,39	58,08
15-04-026-9	потолков	1689,95	638,76	7,20	1,18	1043,99	66,33
ТАБЛИЦА	**15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске**						
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву						
15-04-027-1	стен	166,47	115,19	1,76	0,30	49,52	12,10
15-04-027-2	потолков	215,79	158,51	1,76	0,30	55,52	16,65
15-04-027-3	заполнения проемов дверных	263,53	209,25	1,76	0,30	52,52	21,98

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-027-4	заполнения проемов оконных	334,13	276,84	1,76	0,30	55,53	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску						
15-04-027-5	стен	205,95	114,14	2,53	0,43	89,28	11,99
15-04-027-6	потолков	258,67	157,08	3,31	0,55	98,28	16,50
ТАБЛИЦА 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности							
	Измеритель: **100 м2 разделываемой поверхности**						
	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности						
15-04-028-1	стен	422,83	340,84	-	-	81,99	32,90
15-04-028-2	дверных заполнений	380,36	298,37	-	-	81,99	28,80
ТАБЛИЦА 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка тканями							
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности						
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за						
15-04-029-1	*1 раз*	496,47	46,99	0,98	0,18	448,50	4,88
15-04-029-2	2 раза	965,77	118,64	2,53	0,43	844,60	12,32
15-04-029-3	Оклейка тканями полов	1101,13	82,88	9,73	1,60	1008,52	9,24
15-04-029-4	Оклейка тканями стен	1173,16	154,91	9,73	1,60	1008,52	17,27
15-04-029-5	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1764,07	301,41	5,64	0,93	1457,02	32,41
ТАБЛИЦА 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции							
	Измеритель:						
	Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок						
15-04-030-1	1	743,87	85,76	2,53	0,43	655,58	9,68
15-04-030-2	2	937,09	108,18	2,53	0,43	826,38	12,21
	Масляная окраска металлических поверхностей						
15-04-030-3	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1106,49	359,63	2,53	0,43	744,33	40,59
15-04-030-4	*решеток, переплетов, труб* диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1376,45	629,59	2,53	0,43	744,33	71,06
15-04-030-5	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	1294,12	186,15	3,31	0,55	1104,66	21,01
ТАБЛИЦА 15-04-031. Окраска кровли суриком							
	Измеритель: 100 м2 кровли						
	Окраска кровли суриком за						
15-04-031-1	1 раз	855,27	69,20	2,53	0,43	783,54	7,81
15-04-031-2	2 раза	1134,51	89,66	3,31	0,55	1041,54	10,12
ТАБЛИЦА 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах							
	Измеритель: 100 м2 фасада без вычета проемов						
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах						
15-04-032-1	с водосточными трубами	281,14	76,73	0,98	0,18	203,43	8,66
15-04-032-2	без водосточных труб	210,66	58,03	0,98	0,18	151,65	6,55

,Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Покрытие и окраска лаками и специальными составами						
	ТАБЛИЦА 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками						
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**						
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности						
15-04-038-1	стен	201202,90	574,26	6,42	1,06	200622,22	64,02
15-04-038-2	заполнений проемов дверных	201270,39	749,89	6,42	1,06	200514,08	83,60
15-04-038-3	заполнений проемов оконных	201501,36	974,86	6,42	1,06	200520,08	108,68
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за						
15-04-038-4	1 раз стен	510,36	63,08	0,98	0,18	446,30	6,55
15-04-038-5	1 раз потолков	525,28	78,00	0,98	0,18	446,30	8,10
15-04-038-6	1 раз заполнений проемов дверных	537,03	89,75	0,98	0,18	446,30	9,32
15-04-038-7	1 раз заполнений проемов оконных	577,67	130,39	0,98	0,18	446,30	13,54
15-04-038-8	2 раза стен	1051,52	157,16	1,76	0,30	892,60	16,32
15-04-038-9	2 раза потолков	1087,92	192,79	2,53	0,43	892,60	20,02
15-04-038-10	2 раза заполнений проемов дверных	1116,52	221,39	2,53	0,43	892,60	22,99
15-04-038-11	2 раза заполнений проемов оконных	1219,28	324,15	2,53	0,43	892,60	33,66
	ТАБЛИЦА 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности						
	Измеритель: **100 м2 покрытий поверхности**						
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за						
15-04-039-1	1 раз стен	583,78	63,08	1,76	0,30	518,94	6,55
15-04-039-2	1 раз потолков	598,70	78,00	1,76	0,30	518,94	8,10
15-04-039-3	1 раз заполнений проемов дверных	610,45	89,75	1,76	0,30	518,94	9,32
15-04-039-4	1 раз заполнений проемов оконных	651,09	130,39	1,76	0,30	518,94	13,54
15-04-039-5	2 раза стен	1192,45	155,72	2,53	0,43	1034,20	16,17
15-04-039-6	2 раза потолков	1229,52	192,79	2,53	0,43	1034,20	20,02
15-04-039-7	2 раза заполнений проемов дверных	1258,12	221,39	2,53	0,43	1034,20	22,99
15-04-039-8	2 раза заполнений проемов оконных	1360,88	324,15	2,53	0,43	1034,20	33,66
	ТАБЛИЦА 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз						
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком						
15-04-040-1	стен	391,73	128,45	0,98	0,18	262,30	14,32
15-04-040-2	заполнений дверных проемов и печей	431,56	168,28	0,98	0,18	262,30	18,76
15-04-040-3	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	618,76	355,48	0,98	0,18	262,30	39,63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком						
15-04-040-4	стен	312,80	109,52	0,98	0,18	202,30	12,21
15-04-040-5	заполнений дверных проемов и печей	346,62	143,34	0,98	0,18	202,30	15,98
15-04-040-6	заполнений оконных проемов и решеток	524,85	321,57	0,98	0,18	202,30	35,85

,Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Окраска по металлу графитом за 2 раза						
15-04-040-7	стен	299,50	264,16	0,98	0,18	34,36	30,19
15-04-040-8	заполнений дверных проемов и печей	376,24	340,90	0,98	0,18	34,36	38,96
15-04-040-9	заполнений оконных проемов и решеток	581,17	545,83	0,98	0,18	34,36	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	670,93	510,75	0,98	0,18	159,20	56,94
ТАБЛИЦА 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком						
15-04-041-1	стен	743,64	218,06	0,98	0,18	524,60	24,31
15-04-041-2	заполнений дверных проемов и печей	812,35	286,77	0,98	0,18	524,60	31,97
15-04-041-3	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	1129,98	604,40	0,98	0,18	524,60	67,38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком						
15-04-041-4	стен	581,84	176,26	0,98	0,18	404,60	19,65
15-04-041-5	заполнений дверных проемов и печей	635,57	229,99	0,98	0,18	404,60	25,64
15-04-041-6	заполнений оконных проемов и решеток	920,37	514,79	0,98	0,18	404,60	57,39
ТАБЛИЦА 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей							
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности						
	Декоративная отделка поверхностей под мрамор						
15-04-047-1	клеевая	1405,65	957,05	9,73	1,60	438,87	95,04
15-04-047-2	масляная	3003,58	1506,47	15,37	2,53	1481,74	149,60
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности						
15-04-047-3	1	2376,33	1827,71	7,20	1,18	541,42	181,50
15-04-047-4	2	3232,95	2636,33	7,20	1,18	589,42	261,80
15-04-047-5	3	4833,80	4198,18	7,20	1,18	628,42	416,90
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности						
15-04-047-6	1	4429,73	2281,86	16,93	2,78	2130,94	226,60
15-04-047-7	2	5428,84	3134,79	16,93	2,78	2277,12	311,30
15-04-047-8	3	6865,75	4331,11	17,71	2,91	2516,93	430,10
	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности						
15-04-047-9	1	543,51	467,25	1,76	0,30	74,50	46,40
15-04-047-10	2	936,94	860,68	1,76	0,30	74,50	85,47
15-04-047-11	3	1529,36	1453,10	1,76	0,30	74,50	144,30
	Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету						
15-04-047-12	клеевая	2723,75	2470,27	0,98	0,18	252,50	245,31
15-04-047-13	масляная	3023,98	2682,65	1,76	0,30	339,57	266,40

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из						
15-04-048-1	микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7876,32	385,25	39,58	3,40	7451,49	36,69
15-04-048-2	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9458,78	614,15	47,03	4,03	8797,60	58,49
15-04-048-3	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12198,42	646,49	62,12	5,29	11489,81	61,57
15-04-048-4	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	14941,81	682,61	77,19	6,55	14182,01	65,01
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из						
15-04-048-5	микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6681,81	353,85	33,46	3,04	6294,50	33,70
15-04-048-6	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8263,93	582,33	41,00	3,71	7640,60	55,46
15-04-048-7	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11005,66	616,56	56,29	5,05	10332,81	58,72
15-04-048-8	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13487,72	661,92	70,00	6,24	12755,80	63,04
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из						
15-04-048-9	микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7578,75	438,48	38,11	3,45	7102,16	40,60
15-04-048-10	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9076,99	853,85	44,10	3,96	8179,04	79,06
15-04-048-11	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11908,41	898,88	58,17	5,04	10951,36	83,23
15-04-048-12	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	14398,83	953,75	70,73	6,04	13374,35	88,31
	При						
15-04-048-13	структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	236,78	236,78	-	-	-	22,55
15-04-048-14	разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	298,46	154,14	-	-	144,32	14,68
Раздел 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1. Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий							
ТАБЛИЦА 15-05-001. Остекление оконным стеклом							
	Измеритель: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в						
15-05-001-1	одну сторону	7449,11	391,36	63,89	10,75	6993,86	45,88
15-05-001-2	разные стороны	7900,64	414,47	65,58	11,03	7420,59	48,59

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остекление оконным стеклом						
15-05-001-3	окон с одинарным переплетом	3977,22	207,28	35,70	6,01	3734,24	24,30
15-05-001-4	окон со спаренным переплетом	7927,46	435,71	65,58	11,03	7426,17	51,08
15-05-001-5	фрамуг с одним переплетом	4526,02	304,61	37,38	6,29	4184,03	35,71
	Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся в						
15-05-001-6	одну сторону	4873,67	302,64	39,83	6,70	4531,20	35,48
15-05-001-7	разные стороны	5194,11	321,92	53,94	9,06	4818,25	37,74
	Остекление оконным стеклом						
15-05-001-8	дверей балконных с одинарным переплетом	2570,64	160,02	19,14	3,23	2391,48	18,76
15-05-001-9	дверей балконных со спаренным переплетом	5196,89	318,08	45,65	7,68	4833,16	37,29
ТАБЛИЦА 15-05-002. Остекление стеклом							
	Измеритель: **100 м2 площади остекления дверей и витрин**						
	Остекление стеклом оконным прочих дверей на						
15-05-002-1	штапиках по замазке	5905,33	806,77	65,58	11,03	5032,98	94,58
15-05-002-2	эластичных прокладках	6737,14	806,77	65,58	11,03	5864,79	94,58
	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках						
15-05-002-3	дверей	13230,39	1360,02	101,26	17,03	11769,11	159,44
15-05-002-4	витрин с металлическими переплетами	12235,50	1047,43	101,26	17,03	11086,81	111,31
ТАБЛИЦА 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
	Измеритель: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон						
15-05-003-1	два переплета открывающихся в одну сторону	8095,25	1021,72	79,67	13,40	6993,86	119,78
15-05-003-2	два переплета открывающихся в разные стороны	8606,46	1079,56	106,31	17,89	7420,59	126,56
15-05-003-3	с одинарным переплетом	4321,63	541,74	45,65	7,68	3734,24	63,51
15-05-003-4	со спаренным переплетом	8650,73	1137,39	87,17	14,66	7426,17	133,34
15-05-003-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	5026,17	792,35	49,79	8,38	4184,03	92,89
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных						
15-05-003-6	в два полотна открывающихся в одну сторону	5371,69	786,55	53,94	9,06	4531,20	92,21
15-05-003-7	в два полотна открывающихся в разные стороны	5723,62	834,75	70,62	11,88	4818,25	97,86
15-05-003-8	с одинарным переплетом	2836,10	416,43	28,19	4,74	2391,48	48,82
15-05-003-9	со спаренным переплетом	5721,57	826,98	61,43	10,33	4833,16	96,95
ТАБЛИЦА 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
	Измеритель: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом						
15-05-004-1	окон в два спаренных переплета	11983,37	722,92	102,95	17,31	11157,50	84,75
15-05-004-2	дверей балконных в два спаренных переплета	6818,52	453,03	65,58	11,03	6299,91	53,11

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
	Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок						
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм						
15-05-005-1	окон в два спаренных переплета	13177,41	1879,59	140,32	23,61	11157,50	220,35
15-05-005-2	дверей балконных в два спаренных переплета	7550,61	1175,95	74,75	12,58	6299,91	137,86
ТАБЛИЦА 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм							
	Измеритель: 100 м2 площади остекления дверей и витрин						
15-05-006-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	6801,55	833,81	102,95	17,31	5864,79	97,75
	2.Остекление переплетов промышленных зданий						
ТАБЛИЦА 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий							
	Измеритель: 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок						
	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий						
15-05-012-1	стеклом оконным установленных в коробки	5986,36	240,97	33,23	5,60	5712,16	28,25
15-05-012-2	стеклом оконным установленных без коробок	6015,03	265,11	34,14	5,76	5715,78	31,08
15-05-012-3	стеклом армированным установленных в коробках	7396,23	386,49	65,58	11,03	6944,16	45,31
15-05-012-4	стеклом армированным установленных без коробок	7443,45	425,05	70,62	11,88	6947,78	49,83
15-05-012-5	перегородок стеклом оконным	6596,28	265,11	34,14	5,76	6297,03	31,08
15-05-012-6	перегородок стеклом армированным	8152,70	425,05	70,62	11,88	7657,03	49,83
ТАБЛИЦА 15-05-013. Остекление промышленных зданий стальных переплетов							
	Измеритель: 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов						
	Остекление промышленных зданий стальных переплетов						
15-05-013-1	стеновых стеклом оконным	7148,76	419,25	53,16	8,94	6676,35	49,15
15-05-013-2	фонарных стеклом оконным	6402,30	334,46	49,02	8,25	6018,82	39,21
15-05-013-3	стеновых стеклом армированным	9386,97	999,04	95,58	16,09	8292,35	108,71
15-05-013-4	фонарных стеклом армированным	8544,88	802,75	91,31	15,36	7650,82	87,35
15-05-013-5	перегородок стеклом оконным	7896,26	497,45	61,43	10,33	7337,38	54,13
15-05-013-6	перегородок стеклом армированным	10319,69	1100,78	105,53	17,76	9113,38	119,78

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.Остекление конструкций профильным стеклом						
	ТАБЛИЦА 15-05-019. Остекление оконных переплетов						
	Измеритель: **м2 проема**						
15-05-019-1	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения в один слой	261,33	10,33	2,46	0,41	248,54	1,18
	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения в						
15-05-019-2	один слой	178,79	6,48	2,46	0,41	169,85	0,74
15-05-019-3	два слоя	449,51	13,65	97,13	16,34	338,73	1,56
	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения в						
15-05-019-4	один слой	184,16	7,52	2,46	0,41	174,18	0,86
15-05-019-5	два слоя	431,54	14,96	93,11	15,68	323,47	1,71
	ТАБЛИЦА 15-05-020. Остекление перегородок						
	Измеритель: **м2 перегородок за вычетом проемов**						
	Остекление перегородок профильным стеклом марки						
15-05-020-1	КП-1-250 в один слой	238,84	7,09	2,46	0,41	229,29	0,81
15-05-020-2	ШП-250 в два слоя	312,34	10,76	2,46	0,41	299,12	1,23
	ТАБЛИЦА 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами						
	Измеритель: **100 м2 стеклопакетов**						
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до						
15-05-021-1	0,5 м2	20546,23	1513,31	142,90	24,05	18890,02	177,41
15-05-021-2	1 м2	20163,03	1320,53	142,90	24,05	18699,60	154,81
15-05-021-3	2 м2	19227,42	983,17	142,90	24,05	18101,35	115,26
15-05-021-4	3 м2	19319,17	748,93	142,90	24,05	18427,34	87,80
	ТАБЛИЦА 15-05-022. Остекление профильным стеклом зенитных фонарей						
	Измеритель: **м2 светового проема фонаря**						
15-05-022-1	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	161,86	7,35	2,53	0,43	151,98	0,79
	ТАБЛИЦА 15-06-001. Оклейка обоями						
	Измеритель: **100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности**						
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону						
15-06-001-1	простыми и средней плотности	1198,89	297,96	0,98	0,18	899,95	33,63
15-06-001-2	тисненными и плотными	1382,80	426,31	0,98	0,18	955,51	46,95
15-06-001-3	линкрустом	4914,68	476,78	9,18	1,58	4428,72	49,51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям						
15-06-001-4	простыми и средней плотности	1062,00	244,89	0,98	0,18	816,13	27,64
15-06-001-5	тисненными и плотными	1148,95	297,28	0,98	0,18	850,69	32,74
15-06-001-6	линкрустом	4864,98	422,28	9,18	1,58	4433,52	43,85
15-06-001-7	Оклейка обоями потолков	966,44	157,16	0,98	0,18	808,30	16,32

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-001-8	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4785,33	576,16	0,98	0,18	4208,19	59,83
ТАБЛИЦА 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями							
	Измеритель: **100 м2 оклеиваемой поверхности**						
15-06-002-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	1534,20	568,46	0,98	0,18	964,76	64,16
15-06-002-2	Оклейка стен моющимися обоями обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	2145,90	825,84	0,98	0,18	1319,08	88,80
15-06-002-3	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1243,38	422,89	0,98	0,18	819,51	47,73
15-06-002-4	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1817,84	672,02	0,98	0,18	1144,84	72,26
	Оклейка стен моющимися обоями обоями на						
15-06-002-5	бумажной основе по листовым материалам	1183,40	362,91	0,98	0,18	819,51	40,96
15-06-002-6	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам	1666,06	520,24	0,98	0,18	1144,84	55,94
ТАБЛИЦА 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно- отделочной самоклеющейся пленкой							
	Измеритель: **100 м2 оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по						
15-06-003-1	штукатурке и бетону	4195,13	948,05	0,98	0,18	3246,10	95,57
15-06-003-2	гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3765,84	748,76	0,98	0,18	3016,10	75,48

Приложение

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена в т.ч. оплата труда машин. руб.
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН		
02 0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	90.32 15,87
03 0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	109.84 12,17
03 0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.ч	2.04 -
03 0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) КН (т)	маш.ч	2.83 -
03 1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.ч	20.00 4,52
03 1891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.ч	1.65 -
03 1910	Люльки	маш.ч	53.87 -
04 0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8.30 -
05 0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.ч	108.15 16,14
05 0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	3.29 -
11 0900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	14.35 10,06
11 0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	12.39 10,06
11 0980	Растворосмесители турбулентного типа	маш.ч	17.10 -
11 1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	15.30 -
11 1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	21.20 -
33 0206	Дрели электрические	маш.ч	19.20 -
33 0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.40 -
33 0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	4.44 -
33 1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч	15.59 12,01
33 1411	Аппараты пескоструйные	маш.ч	6.46 -
33 1451	Перфораторы электрические	маш.ч	8.77 -
33 1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.95 -
34 0151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.ч	2.70 -

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена в т.ч. оплата труда машин. руб.
34 0701	Краскотерки	маш.ч	12,30 -
40 0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	77,75 12,59

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
	СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
101 0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	12430,00
101 0117	Воск полиэтиленовый не окисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22419,00
101 0156	Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм	т	13000,00
101 0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	11000,00
101 0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм	т	10500,00
101 0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	10500,00
101 0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	10500,00
101 0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	32,77
101 0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1500,00
101 0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00
101 0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	423,00
101 0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	95,00
101 0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	100,90
101 0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	м2	78,02
101 0297	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных	м2	75,00
101 0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	комплект	316,30
101 0331	Контакт керосиновый	т	3800,00
101 0333	Краситель кислотный желтый	т	86560,00
101 0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	т	28000,00
101 0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	28000,00
101 0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	28000,00
101 0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	28000,00
101 0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	30000,00
101 0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25	т	28000,00
101 0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	30000,00
101 0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	28000,00
101 0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	28000,00
101 0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	28000,00
101 0481	Краска КО-42	т	24150,00
101 0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	т	35000,00
101 0488	Купорос медный марки А	т	7571,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
101 0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	40000.00
101 0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	45000.00
101 0575	Линкруст	м2	36.10
101 0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	т	41272,00
101 0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	25,00
101 0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	74,58
101 0620	Мел природный молотый	т	1000,00
101 0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73.65
101 0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,50
101 0627	Олифа комбинированная К-2	т	12080,00
101 0631	Опилки древесные	м3	34,92
101 0634	Парусина суровая арт. 2007	10 м	87,50
101 0636	Паста меловая ПМ-1	т	1700,00
101 0639	Пемза шлаковая	м3	74.58
101 0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	39,44
101 0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00
101 0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	5860,00
101 0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	39700,00
101 0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	14690,00
101 0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	6500,00
101 0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	28871,00
101 0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	9000,00
101 0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	9000,00
101 0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	16000,00
101 0867	Роли свинцовые, марки С1 толщиной 3,0 мм	т	20611,00
101 0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	28,25
101 0878	Скипидар живичный	т	13786,00
101 1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	44,00
101 1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	44,00
101 1256	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм марки М4	м2	44,00
101 1266	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 7 мм марки М8	м2	44,00
101 1271	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое	м2	60,00
101 1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м2	87,90
101 1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м2	169,50
101 1292	Уайт-спирит	т	16000,00
101 1293	Уголь древесный марки А	т	2398,00
101 1296	Уголь каменный А	т	1700,00
101 1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	595,00
101 1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	т	595,00
101 1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	12430,00
101 1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	12000,00
101 1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	30000,00
101 1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	72,32
101 1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	5654,00
101 1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	3000,00
101 1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09
101 1704	Войлок строительный	т	9774,50

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
101 1705	Пакля пропитанная	кг	9,04
101 1712	Шпатлевка клеевая	т	5000,00
101 1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00
101 1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00
101 1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00
101 1743	Клей "Бустилат"	т	11300,00
101 1749	Латекс СКС-65ГП	т	13673,00
101 1757	Ветошь	кг	15,00
101 1777	Паста антисептическая	т	15255,00
101 1779	Краска огнезащитная	т	20886,00
101 1782	Ткань мешочная	10 м2	84,75
101 1788	Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	4500,00
101 1805	Гвозди строительные	т	12000,00
101 1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	28000,00
101 1814	Клей столярный сухой	кг	35,00
101 1815	Краски сухие для внутренних работ	т	30000,00
101 1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	30000,00
101 1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	16000,00
101 1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	14000,00
101 1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	14000,00
101 1825	Олифа натуральная	кг	18,90
101 1827	Лак масляный МА-592	т	40000,00
101 1829	Бумага ролевая	т	5650,00
101 1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	700,00
101 1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м2	27,32
101 1833	Обои - кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием	100 м2	2800,00
101 1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м2	24800,00
101 1835	Клей фенолполивинилацетатный	т	18500,00
101 1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	169,50
101 1839	Клей казеиновый	т	30000,00
101 1840	Клей малярный жидкий	кг	15,00
101 1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390,00
101 1847	Замазка защитная	кг	9,61
101 1848	Замазка силикатная	кг	65,50
101 1849	Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М	т	38500,00
101 1850	Резина губчатая	кг	51,98
101 1851	Резина прессованная	кг	28,26
101 1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	89300,00
101 1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	97,10
101 1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	190,00
101 1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,60
101 1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	26,00
101 1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	31,00
101 1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,65

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
101 1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,78
101 1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	25000,00
101 1992	Обои высококачественные	100 м2	2616,00
101 2109	Карборунд	кг	5,71
101 9030*	Детали крепления	т	-
101 9046*	Плитки угловые	м	16,87
101 9047*	Плитки плинтусные	м	26,00
101 9048*	Плитки карнизные	м	31,00
101 9049*	Плитки рядовые	м2	240,10
101 9056*	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м2	250,00
101 9127*	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	5,50
101 9128*	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,65
101 9129*	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	6,78
101 9130*	Карборунд	кг	5,71
101 9144*	Пластик бумажно-слоистый	м2	89,30
101 9145*	Плиты гипсовые декоративные	м2	183,06
101 9145-1	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм	м2	183,06
101 9153*	Плиты алюминиевые декоративные	т	41450,00
101 9153-1	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т	41450,00
101 9155*	Листы облицовочные декоративные	м2	-
101 9156*	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	5,30
101 9157*	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	5,30
101 9158*	Винилискожа	м2	2800,00
101 9161*	Плиты древесностружечные	м2	28,00
101 9162*	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10мм	м2	-
101 9168*	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	13560,00
101 9168-1	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	4316,00
101 9209*	Губка резиновая (морская)	кг	22,60
101 9265*	Обои	10 м2	67,80
101 9265-1	Обои потолочные (вес 18,5 кг/100м2)	100 м2	534,00
101 9265-2	Обои моющиеся на тканевой основе	м2	55,00
101 9390*	Сталь угловая	т	5700,00
101 9455*	Лента с липким слоем	10 м	8,80
101 9455-1	Лента с липким слоем тканевая	10 м	8,80
101 9470*	Стекло листовое витринное полированное	м2	101,80
101 9470-1	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м2	101,80
101 9472*	Стеклянная крошка	т	24691,00
101 9510*	Церезит	т	11800,00
101 9732*	Грунтовка	т	11300,00
101 9732-1	Грунтовка масляная ВАК-1-V	т	11300,00
101 9750*	Лак	т	40000,00
101 9750-1	Лак печной	т	6900,00
101 9750-2	Лак кузбасский	т	6900,00
101 9763*	Клейстер готовый	кг	1,00
101 9771*	Растворитель	т	16000,00
101 9840*	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	28000,00
101 9842*	Краски силикатные	т	3390,00
101 9843*	Краски перхлорвиниловые	т	35000,00
101 9844*	Краски водоэмульсионные	т	25000,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
101 9848*	Краски сухие цементные	т	14500,00
101 9848-1	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5600,00
101 9881*	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток	м2	153,39
101 9882*	Стекло оконное	м2	44,00
101 9883*	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м2	44,00
102 0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	810,00
102 0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	1489,00
102 0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	1142,00
102 0029	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м3	1734,00
102 0050	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта	м3	1641,00
102 0054	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	1477,00
102 0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1585,00
102 0083	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	1780,00
102 0113	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1477,00
102 0136	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1577,00
102 0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1000,00
102 9210*	Клинья деревянные 50х100х400 мм	м3	1250,00
104 0003	Плиты минеральные теплоизоляционные на битумном связующем М-250	м3	530,00
104 0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125	м3	542,40
104 0009	Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-100 толщина 60 мм	м3	542,40
104 9010*	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	-
104 9010-1	Плиты акустические типа "Акмигран" марки 400	м2	152,00
104 9010-2	Плиты акустические АГШТ	м2	50,67
104 9090*	Плиты теплоизоляционные	м2	43,39
104 9221*	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2	44,40
104 9290*	Материалы изоляционные	м2	44,40
110 0115	Совол пластификаторный	т	11211,00
113 0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	12486,00
113 0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8051,00
113 0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	18362,00
113 0043	Жидкость ГКЖ-10	т	25650,00
113 0072	Кислота соляная техническая	т	1205,70
113 0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	45000,00
113 0101	Мука андезитовая кислотоупорная марка А	т	688,80
113 0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7062,50
113 0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16950,00
113 0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	38500,00
113 0267	Антипирен "Роса"	т	23730,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
113 0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00
113 0312	Графит измельченный	т	3622,80
113 0368	Стекло жидкое калийное	т	14280,00
113 9045*	Клей	кг	30.00
113 9045-1	Клей ПВА	кг	15,90
113 9072*	Порошок полирующий	кг	14,74
113 9310*	Состав грунтовочный на латексной основе	т	40052,00
113 9400*	Эмаль	кг	38,50
201 9006*	Конструкции металлические	т	16147,00
203 0339	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 34х13 мм	м	3,00
203 0340	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 40х13 мм	м	3,00
203 0499	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19 мм	м	2,26
203 9001*	Детали	м	-
203 9002*	Детали	шт	-
203 9007*	Рейки деревянные	м3	2500,00
203 9007-1	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	2500,00
204 0059	Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно	т	9000,00
206 9013*	Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	53421,00
206 9016*	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	51099,00
402 0005	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 150	м3	498,52
402 0051	Раствор декоративный .	м3	494,00
402 0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	543,00
402 0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1:3	м3	497,00
402 0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	517,90
402 0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	м3	623,15
402 9020*	Раствор декоративный	м3	543,00
402 9060*	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту)	м3	657,00
402 9096*	Минеральный или полиминеральный декоративный состав	т	26922,00
402 9096-1	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	31234,00
402 9096-2	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	28312,00
402 9096-3	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	25016,00
402 9096-4	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	23126,00
402 9110*	Смесь растворная сухая	т	250,00
402 9110-1	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	2500,00
402 9111*	Смесь сухая для заделки швов	т	430,00
402 9111-1	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	9000,00
403 9178*	Ступени	м	110,74
403 9178-1	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	2775,00
407 0001	Глина	м3	54,38
408 0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	55,26

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
408 9030*	Песок баритовый	м3	4966,00
408 9040*	Песок для строительных работ природный	м3	56,65
408 9347*	Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	200,00
411 0001	Вода	м3	0,97
412 0049	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, толщина, мм: 90-100	м2	2570,00
412 0084	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строит-ельные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 25	м2	1158,70
412 0085	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 30	м2	1270,20
412 0086	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 40	м2	1521,00
412 0087	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 50-60	м2	1806,30
412 0104	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 30	м2	1270,20
412 0671	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 10	м2	370,00
412 0673	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 20	м2	462,08
412 0674	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 25	м2	500,00
412 1095	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 30	м2	240,00
412 1097	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строи-тельные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 50-60	м2	375,00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
412 9007*	Крошка мраморная	т	543,40
412 9160*	Плиты мраморные полированные для подступенков	м2	625,00
412 9160-1	Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм	м2	625,00
412 9170*	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	м2	833,34
412 9170-1	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м2	833,34
412 9180*	Плиты облицовочные	м2	598,90
412 9180-1	Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм	м2	1728,80
412 9180-2	Плиты полированные различной формы мраморные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм	м2	493,81
412 9180-3	Плиты полированные различной формы гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм	м2	1135,70
412 9180-4	Плиты полированные различной формы мраморно-гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 25 мм	м2	1076,00
412 9180-5	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м2	385,30
412 9180-6	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м2	551,62
412 9180-7	Плиты облицовочные доломитовые под "Скалу" 150 мм	м2	1213,10
412 9230*	Камни облицовочные фасонные	м3	-
415 9001*	Детали лепные погонные	м	-
415 9002*	Детали лепные штучные	шт.	-
500 9622*	Тесьма	м	0,65

* Стоимости материальных ресурсов с девятитысячным кодом (обозначенные звездочкой) приняты условно и корректируются в сметах по проектным данным.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническая часть 3
2. Общие указания 3
3.Правила исчисления объемов работ 5
4.Коэффициенты к единичным расценкам 11

Раздел 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

1.Облицовка поверхностей природным камнем и линейными фасонными камнями

ТАБЛИЦА 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами 15
ТАБЛИЦА 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина 15
ТАБЛИЦА 15-01-003 Облицовка гранитными плитами 15
ТАБЛИЦА 15-01-004 Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина 16
ТАБЛИЦА 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн добавлять или исключать 16
ТАБЛИЦА 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять 17
ТАБЛИЦА 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями 17
ТАБЛИЦА 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями 17
ТАБЛИЦА 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм 17
ТАБЛИЦА 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит 17

2. Облицовка поверхностей искусственными плитками 18
ТАБЛИЦА 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками 18
ТАБЛИЦА 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе 18
ТАБЛИЦА 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике 18
ТАБЛИЦА 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) 18
ТАБЛИЦА 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками 19
ТАБЛИЦА 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором 19
ТАБЛИЦА 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр 19
ТАБЛИЦА 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 20
ТАБЛИЦА 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр 20
ТАБЛИЦА 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 20

3. Облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке 20
ТАБЛИЦА 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами 20
ТАБЛИЦА 15-01-032 Облицовка полированными плитами колонн 21
ТАБЛИЦА 15-01-033 Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов 22
ТАБЛИЦА 15-01-034 Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн 22
ТАБЛИЦА 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы 23
ТАБЛИЦА 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами 23
ТАБЛИЦА 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм 23
ТАБЛИЦА 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами 23
ТАБЛИЦА 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм 23
ТАБЛИЦА 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированн ых плит 23
ТАБЛИЦА 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора 24

4.Облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами 24
ТАБЛИЦА 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов 24
ТАБЛИЦА 15-01-048 Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов 25
ТАБЛИЦА 15-01-049 *Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных* плит (ДСП) 25

ТАБЛИЦА 15-01-050	Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	26
Раздел 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ		26
1. Штукатурка фасадов		
ТАБЛИЦА 15-02-001	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	26
ТАБЛИЦА 15-02-002	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	26
ТАБЛИЦА 15-02-003	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	27
ТАБЛИЦА 15-02-004	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	27
ТАБЛИЦА 15-02-005	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	27
ТАБЛИЦА 15-02-006	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	27
ТАБЛИЦА 15-02-007	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	28
ТАБЛИЦА 15-02-008	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	28
ТАБЛИЦА 15-02-009	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	28
ТАБЛИЦА 15-02-015	Штукатурка поверхностей известковым раствором	28
2.Штукатурка поверхностей внутри зданий		
ТАБЛИЦА 15-02-016	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	28
ТАБЛИЦА 15-02-017	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	29
ТАБЛИЦА 15-02-018	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	29
ТАБЛИЦА 15-02-019	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором	29
ТАБЛИЦА 15-02-020	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	29
ТАБЛИЦА 15-02-021	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	29
ТАБЛИЦА 15-02-022	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию	30
ТАБЛИЦА 15-02-023	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию	30
ТАБЛИЦА 15-02-024	Облицовка листами сухой штукатурки	30
ТАБЛИЦА 15-02-025	Обработка швов сухой штукатурки	31
3.Оштукатуривание отдельных мест, лестничных маршей и площадок, декоративная штукатурка		
ТАБЛИЦА 15-02-031	Оштукатуривание отдельных мест	31
ТАБЛИЦА 15-02-032	Устройство наличников тянутых	31
ТАБЛИЦА 15-02-033	Обивка поверхностей	31
ТАБЛИЦА 15-02-034	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок	31
ТАБЛИЦА 15-02-035	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	31
ТАБЛИЦА 15-02-036	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	32
ТАБЛИЦА 15-02-037	Устройство каркаса	32
ТАБЛИЦА 15-02-038	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру "шагрень"	32
Раздел 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ		
ТАБЛИЦА 15-03-001	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоски х, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порез ки, пояса, фриза, капли и т.п.)	32
ТАБЛИЦА 15-03-002	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	32
ТАБЛИЦА 15-03-003	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	33
ТАБЛИЦА 15-03-004	Установка гипсовых штучных деталей	33

ТАБЛИЦА 15-03-005	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	34
ТАБЛИЦА 15-03-006	Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	34
ТАБЛИЦА 15-03-007	Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	35
ТАБЛИЦА 15-03-008	Установка цементных деталей (ваз, гербов)	35
Раздел 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ		36
1.Окраска водными составами внутри помещения		
ТАБЛИЦА 15-04-001	Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	36
ТАБЛИЦА 15-04-002	Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	36
ТАБЛИЦА 15-04-003	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	36
ТАБЛИЦА 15-04-004	Разделка поверхности по клеевой окраске	36
ТАБЛИЦА 15-04-005	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37
2.Окраска фасадов с лесов или люлек		
ТАБЛИЦА 15-04-011	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	37
ТАБЛИЦА 15-04-012	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	37
ТАБЛИЦА 15-04-013	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	37
ТАБЛИЦА 15-04-014	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	38
ТАБЛИЦА 15-04-015	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	38
ТАБЛИЦА 15-04-016	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	38
ТАБЛИЦА 15-04-017	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	38
ТАБЛИЦА 15-04-018	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	38
3.Окраска масляными составами		
ТАБЛИЦА 15-04-024	Простая окраска масляными составами	38
ТАБЛИЦА 15-04-025	Улучшенная окраска масляными составами	39
ТАБЛИЦА 15-04-026	Высококачественная окраска масляными составами	39
ТАБЛИЦА 15-04-027	Третья шпатлевка при высококачественной окраске	39
ТАБЛИЦА 15-04-028	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	40
ТАБЛИЦА 15-04-029	Покрытие полов лаком и оклейка тканями	40
ТАБЛИЦА 15-04-030	Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	40
ТАБЛИЦА 15-04-031	Окраска кровли суриком	40
ТАБЛИЦА 15-04-032	Окраска суриком стальных обделок на фасадах	40
4. Покрытие и окраска лаками и специальными составами		
ТАБЛИЦА 15-04-038	Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	41
ТАБЛИЦА 15-04-039	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	41
ТАБЛИЦА 15-04-040	Окраска по металлу за 1 раз	41
ТАБЛИЦА 15-04-041	Окраска по металлу за 2 раза	42
ТАБЛИЦА 15-04-047	Декоративная отделка поверхностей	42
ТАБЛИЦА 15-04-048	Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиям и из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе	43
Раздел 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ		43
1. Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий		
ТАБЛИЦА 15-05-001	Остекление оконным стеклом	43
ТАБЛИЦА 15-05-002	Остекление стеклом	44
ТАБЛИЦА 15-05-003	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	44
ТАБЛИЦА 15-05-004	Тройное остекление деревянных переплетов	44
ТАБЛИЦА 15-05-005	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	45
ТАБЛИЦА 15-05-006	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	45

2.Остекление переплетов промышленных зданий
ТАБЛИЦА 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий 45
ТАБЛИЦА 15-05-013 Остекление промышленных зданий стальных переплетов 45
3.Остекление конструкций профильным стеклом
ТАБЛИЦА 15-05-019 Остекление оконных переплетов 46
ТАБЛИЦА 15-05-020 Остекление перегородок 46
ТАБЛИЦА 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами 46
ТАБЛИЦА 15-05-022 Остекление профильным стеклом зенитных фонарей 46
ТАБЛИЦА 15-06-001 Оклейка обоями 46
ТАБЛИЦА 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями 47
ТАБЛИЦА 15-06-003 Оклейка стен полиливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 47
ПРИЛОЖЕНИЕ: **СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**
(В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000) 49
Эксплуатация строительных машин 49
Сметные цены на материальные ресурсы 50

Территориальные единичные расценки, для определения сметной стоимости строительных работ в Республике Дагестан подготовлены с помощью программного комплекса РИК, разработанного ООО «ИнАС» (Саватеев Л.А.)
109652, г. Москва, ул. Люблинская, 179/1

Программный комплекс для выпуска сметной документации РИК с Территориальной базой Республики Дагестан (ТЕРр-2001 на ремонтно-строительные работы и ТЕР на строительные работы) можно заказать в г. Махачкале по тел. 68-28-39

Сборник № 15

Формат 60х84 1/8. Бумага офс. № 1. Усл.п.л. 7,75. Тираж 500. Заказ 113.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в "ГУП Республиканская книжно-журнальная типография № 1 им. С.М. Кирова"
367025, г. Махачкала, ул. Даниялова, 51

gost.e-ecolog.ru