СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Карелия
ТЕРм 81-03-40-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

СБОРНИК № 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, стройиндустрии и архитектуре
(Госстрой Республики Карелия)
Петрозаводск 2004

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Карелия
ТЕРм 81-03-40-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

СБОРНИК № 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДЕНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Издание официальное

Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, стройиндустрии и архитектуре
(Госстрой Республики Карелия)

Петрозаводск
2004

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001-40
/Госстрой Республики Карелия/ Петрозаводск, 2004 г. - 7 с.

РАЗРАБОТАН ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия.

РАССМОТРЕН на заседании республиканской комиссии по разработке и введению новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Республики Карелия 02 апреля 2004 г., Протокол № 3.

ВНЕСЕН Госстроем Республики Карелия

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 172р-П от 20 апреля 2004г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России 31 мая 2004 года № АП-2911/06.

ВЗАМЕН сборника на монтаж оборудования № 40 Госстроя СССР, введенного в действие с 1 января 1984г.

Настоящие территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя Республики Карелия.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия (РЦЦС Республики Карелия).

185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 51
тел./факс (8142) 76-80-60, тел. (8142) 76-27-08, 78-54-68

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СБОРНИК № 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДЕНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001-40

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Территориальные единичные расценки (в дальнейшем расценки) разработаны на основании Государственных элементных сметных норм (сборник ГЭСНм 81-03-40-2001) и предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости в базисных ценах на 1 января 2000 года работ по дополнительному перемещению оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных в сборниках территориальных единичных расценок на монтаж оборудования (ТЕРм) на территории Республики Карелия.

2. Расценки настоящего сборника должны применяться с учетом положений, приведенных в п. 2.4 указаний по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001), общих указаний по применению территориальных единичных расценок на монтаж оборудования Республики Карелия (ТЕРм-2001), и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, и могут применяться при других источниках финансирования.

3. При определении затрат на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50 м не должно учитываться.

4. Затраты на опускание оборудования и материальных ресурсов должны определяться по расценкам таблицы 40-01-002 с коэффициентом 0,9.

5. Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г. приведены в приложении № 1.

6. Часовая оплата труда рабочих, занятых в строительстве и ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г. приведены в приложении № 2.

7. Таблица замены кодов приведена в приложении № 3.

Шифр расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников. чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ								
ТАБЛИЦА 40-01-001. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ								
Измеритель: 10 т								
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 100 м, на расстояние до:							
40-01-001-01	200 м	98,73	62,60	36,13	4,60	-	6,76	
40-01-001-02	300 м	188,19	135,20	52,99	6,75	-	14,60	
40-01-001-03	400 м	249,67	187,05	62,62	7,98	-	20,20	
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 150 м, на расстояние до:							
40-01-001-04	200 м	55,84	41,39	14,45	1,84	-	4,47	
40-01-001-05	300 м	91,68	62,78	28,90	3,68	-	6,78	
40-01-001-06	400 м	228,20	158,35	69,85	8,90	-	17,10	
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 200 м, на расстояние до:							
40-01-001-07	300 м	97,24	68,34	28,90	3,68	-	7,38	
40-01-001-08	400 м	165,03	124,08	40,95	5,22	-	13,40	
40-01-001-09	свыше 400 м добавлять на каждые следующие 100 м	74,09	45,19	28,90	3,68	-	4,88	
ТАБЛИЦА 40-01-002. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (ПОДЪЕМ)								
Измеритель: 10 т								
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 1 м, на высоту до:							
40-01-002-01	5 м	422,40	313,29	109,11	7,79	-	32,60	
40-01-002-02	10 м	664,66	499,93	164,73	11,77	-	49,40	
40-01-002-03	15 м	1 026,24	769,51	256,73	18,34	-	83,10	
40-01-002-04	20 м	1 332,13	989,83	342,30	24,45	-	103,00	
40-01-002-05	25 м	1 669,42	1 250,10	419,32	29,95	-	135,00	
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 2 м, на высоту до:							
40-01-002-06	5 м	183,62	161,12	22,50	2,75	-	17,40	
40-01-002-07	10 м	419,20	396,70	22,50	2,75	-	39,20	
40-01-002-08	15 м	746,37	715,12	31,25	3,82	-	73,80	
40-01-002-09	20 м	966,51	935,26	31,25	3,82	-	101,00	
40-01-002-10	25 м	1 268,51	1 176,02	92,49	11,31	-	127,00	
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 5 м, на высоту до:							
40-01-002-11	10 м	212,64	138,90	73,74	9,02	-	15,00	
40-01-002-12	15 м	512,62	350,15	162,47	19,86	-	34,60	
40-01-002-13	20 м	907,10	683,39	223,71	27,35	-	73,80	
40-01-002-14	25 м	1 231,46	935,26	296,20	36,21	-	101,00	
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 8 м, на высоту до:							
40-01-002-15	10 м	109,96	82,46	27,50	3,36	-	8,51	
40-01-002-16	15 м	445,81	333,33	112,48	13,75	-	33,50	
40-01-002-17	20 м	770,14	583,92	186,22	22,77	-	57,70	
40-01-002-18	25 м	1 229,46	969,50	259,96	31,78	-	95,80	
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 10 м, на высоту до:							
40-01-002-19	15 м	334,09	260,35	73,74	9,02	-	25,40	
40-01-002-20	20 м	648,63	499,90	148,73	18,18	-	50,70	
40-01-002-21	25 м	1 086,95	863,24	223,71	27,35	-	85,30	

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 15 м, на высоту до:								
40-01-002-22	20	312,35	238,61	73,74	9,02	-	24,20	
40-01-002-23	25	661,81	513,08	148,73	18,18	-	50,70	
40-01-002-24	свыше 25 м добавлять на каждые следующие 5м	340,54	248,05	92,49	11,31	-	24,20	

Приложение № 1

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Сметная цена (руб)	Оплата труда рабочих, управляющих машинами (руб)
1	2	3	4	5
СМЕТНЫЕ РАЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2001 г.				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	124,98	15,28
021313	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	232,04	27,69
132603	Платформы широкой колеи 20 т	маш.-ч	8.82	3.00
161002	Краны на железнодорожном ходу 25 т	маш.-ч	213.94	15.28

Приложение № 2

ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2001 г.

Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.
1	2	3	4	5	6
1	8,54	2.7	9,86	4.4	12.12
1.1	8,61	2.8	9,95	4.5	12.29
1.2	8,68	2.9	10.04	4.6	12.47
1.3	8.75	3	10.12	4.7	12.64
1.4	8.83	3.1	10.25	4.8	12.81
1.5	8,90	3.2	10.38	4.9	12.99
1.6	8,97	3.3	10.51	5	13.16
1.7	9.04	3.4	10,65	5.1	13.38
1.8	9.12	3.5	10.78	5.2	13.60
1.9	9.19	3.6	10.91	5.3	13.82
2	9,26	3.7	11.04	5.4	14.03
2.1	9,35	3.8	11.17	5.5	14.25
2.2	9.43	3.9	11.30	5.6	14.47
2.3	9.52	4	11.43	5.7	14.68
2.4	9.61	4.1	11.60	5.8	14.90
2.5	9,69	4.2	11.78	5.9	15.12
2.6	9.78	4.3	11.95	6	15.33

Приложение № 3

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ КОДОВ

Номера расценок	Общий код ресурса по ГЭСН	Уточненный код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Ед. изм.	Сметная цена, руб.
1	2	3	4	5	6
40-01-001-1÷9	021312	021313	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	232.04
40-01-002-1÷5	021104	161002	Краны на железнодорожном ходу 25 т	маш.-ч	213.94
40-01-002-6÷24	021201	021243	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	124.98

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 3
Отдел 01. Перемещение оборудования и материальных ресурсов на поверхности 4
40-01-001. Горизонтальное перемещение 4
40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем) 4
Приложение № 1
Сметные раценки на эксплуатацию строительных машин в базисных ценах республики карелия по состоянию на 01.01.2001 г. 6
Приложение № 2
Часовая оплата труда рабочих, занятых в строительстве и ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда в базисных ценах республики карелия по состоянию на 01.01.2001 г. 6
Приложение № 3
Таблица замены кодов 6

Лицензия ИД №06092 ОТ 19.10.01Ю Лицензия ПД № 3-18-12 от 13.09.01
Подписано к печати 12.03. 2004.
Бумага офсетная. Тираж 25 экз. Зак. 238
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
Комстата Республики Карелия
185028, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Красная, 31

gost.e-ecolog.ru