СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Республика Карелия

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СБОРНИК №35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ТЕРм 81-03-35-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Министерство строительства Республики Карелия
(Минстрой Республики Карелия)

Петрозаводск 2006

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Карелия
ТЕРм 81-03-35-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

СБОРНИК № 35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Издание официальное

Министерство строительства Республики Карелия
(Минстрой Республики Карелия)

Петрозаводск
2006

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования в Республике Карелия

ТЕРм-2001-35

/Министерство строительства Республики Карелия/ Петрозаводск, 2006 г. - 22 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении ра-бот по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств, а также машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов.

РАЗРАБОТАН ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия»

РАССМОТРЕН на заседании республиканской комиссии по разработке и введению новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Республики Карелия 11 апреля 2006 г., Протокол № 9.

ВНЕСЕН Министерством строительства Республики Карелия

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 134р-П от 12 мая 2006 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 02 сентября 2006 года № 02-1349

ВЗАМЕН СНиП IV-6-82, СНиП 4.06-91

Настоящие территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001-35 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства строительства Республики Карелия.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» (ООО «РЦЦС Республики Карелия»).

185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 30
тел./факс (8142) 76-80-60, тел. (8142) 76-27-08, 78-54-68

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СБОРНИК № 35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ТЕРм-2001-35

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (в дальнейшем расценки) разработаны для базового района Республики Карелия г. Петрозаводска и предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств (отдел 01), а также машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов (отдел 02) по состоянию на 01.01.2000 г.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования, обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими на территории Республики Карелия капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, и могут применяться при других источниках финансирования.

3. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРм-2001-35) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования сельскохозяйственных производств (ГЭСНм-2001-35), утвержденных постановлением Госстроя России от 16.04.2003 г. № 34;
- уровня оплаты труда с учетом разрядности работ рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машинами, принятого для базового района - г. Петрозаводска по состоянию на 01.01.2000 г. при ставке рабочего-монтажника четвертого разряда в размере 1900 рублей в месяц и среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999 г. № 56, зарегистрированному Минюстом России от 07.02.2000 г. № 92, и приведенного в Приложении № 3;
- сметных цен на материалы, изделия и конструкции по территориальному району г. Петрозаводск по состоянию на 1 января 2000 г.. приведенных в Приложении № 2;
- сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 295р-П от 04.08.2003 г., с учетом дополнений и изменений, приведенных в Приложении № 1;
- таблицы замены кодов ресурсов приведенной в Приложении № 4.

4. Затраты на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ТЕРм-2001-37 "Оборудование общего назначения".

5. В расценках не учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ, которые учитываются при составлении сметной документации в размере 2 % от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:

- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок в пределах этажа;
- индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.

2. В расценках не учтены следующие материалы:

- контргрузы для подвески электрических брудеров;
- трубы и арматура для подводки пара и воды к кормоприготовительным агрегатам и смесителям кормов;
- шланги соединительные для автопоилок ГАО-4А;
- автопоилки одночашечные ПА-1;
- автопоилки двухчашечные ПАС-2А;
- автопоилки самоочищающиеся ПСС-1;
- автопоилки сосковые ПБС-1;
- автопоилки бесчашечные сосковые ПБП-1;
- материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием, перечень которых приведен в приложении.

3. В расценках 35-01-001-03 и 35-01-001-04 не учтены затраты на монтаж:

- насосов центробежных и холодильных агрегатов, определяемые по соответствующим расценкам сборника ТЕРм-2001-07 "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы";
- танков для сбора и хранения молока, определяемые по соответствующим расценкам настоящего сборника.

4. В расценке 35-01-024-01 не учтены затраты на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций под бункер-накопитель, определяемые по соответствующему сборнику ТЕР-2001.

5. В расценках табл. 35-01-070 не учтены затраты на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций для подвески кормушек и брудеров, определяемые по соответствующему сборнику ТЕР-2001.

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел -ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА								
ТАБЛИЦА 35-01-001. ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ								
	Измеритель: компл. (расценки 01-07, 10-14); м (расценки 08, 09)							
	Установка доильная со станками:							
35-01-001-01	Тандем	4 076,35	2 803,24	1 050,67	34,99	222,44	277,00	4
35-01-001-02	Елочка	5 291,59	3 784,88	1 278,68	34,99	228,03	374,00	3,98
	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип:							
35-01-001-03	Молокопровод-100	4 747,36	3 433,75	1 034,80	26,59	278,81	335,00	2,7
35-01-001-04	Молокопровод-200	9 642,68	7 082,75	2 026,63	44,92	533,30	691,00	4,78
35-01-001-05	фирмы "Импульс"	5 838,74	4 428,00	1 137,54	29,95	273,20	432,00	3,28

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-001-06	Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В	2 742,98	2 101,25	478,31	8,40	163,42	205,00	0.
35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)	1 366,81	904,91	459,44	16,66	2,46	86,10	2
35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок	54,70	12,29	37,46	2,60	4,95	1,10	0,0025
35-01-001-09	Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок	53,60	12,29	37,46	2,60	3,85	1,10	0,0028
	Агрегат доильный с молокопроводом, тип:							
35-01-001-10	АДМ-8-100	4 731,08	3 882,12	610,42	14,97	238,54	374,00	1,73
35-01-001-11	АДМ-8-200	9 445,73	7 795,38	1 180,68	26,59	469,67	751,00	3,187
35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100Б	2 323,32	1 806,12	309,56	6,72	207,64	174,00	0,72
	Установка доильная автоматизированная:							
35-01-001-13	Елочка	8 897,42	7 262,41	1 148,19	34,99	486,82	691,00	4,19
35-01-001-14	Тандем	8 639,00	7 251,90	1 148,19	34,99	238,91	690,00	4,105
	ТАБЛИЦА 35-01-002. ТРАНСПОРТЕРЫ И ПОГРУЗЧИКИ							
	Измеритель: **компл. (расценки 01, 03, 05, 07, 09, 11); м (расценки 02, 04, 06, 10); секция (расценка 08)**							
35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А	3 810,95	2 459,16	1 136,42	33,31	215,37	243,00	3,9
35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	43,59	30,87	12,72	0,31	-	3,05	-
35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А	2 086,68	1 396,56	474,75	11,61	215,37	138,00	1,1
35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	21,74	17,61	4,13	0,15	-	1,74	-
35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6	2 591,59	1 943,04	638,12	18,34	10,43	192,00	2,59
35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м	33,68	23,17	7,99	0,31	2,52	2,29	
35-01-002-07	Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного -10,27 м, тип ТТ-4	1 097,42	772,16	312,10	13,29	13,16	76,30	1,37

Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию	59,15	34,21	24,58	1,07	0,36	3,38	-
35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б	3 110,16	2 094,84	759,60	26,59	255,72	207,00	3,1
35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м	33,18	23,17	7,49	0,31	2,52	2,29	-
35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50	4 692,23	3 020,58	1 457,81	59,90	213,84	291,00	7,1
ТАБЛИЦА 35-01-003. НАВОЗОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: **компл. (расценки 01, 03, 05, 07, 10, 11, 13-18); м (расценки 02, 04, 06, 08, 12); шт. (расценка 09)**								
35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А	2 524,33	1 597,52	548,12	14,97	378,69	152,00	1,5
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м	11,61	11,04	0,57	-	-	1,05	-
35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонатльного 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б	3 762,14	2 709,18	662,36	20,02	390,60	261,00	2,14
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м	12,33	10,90	1,43	-	-	1,05	-
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б	3 880,81	2 844,12	774,39	24,91	262,30	274,00	2,73
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м	14,17	11,83	2,34	0,15	-	1,14	-
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А	2 322,83	1 816,50	380,35	9,93	125,98	175,00	1,21
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м	17,73	11,83	4,00	0,15	1,90	1,14	-
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б	1 833,87	970,51	717,53	14,97	145,83	95,90	1,71
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8	2 067,92	1 518,00	358,47	11,61	191,45	150,00	1,3
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15	2 608,38	1 525,86	730,77	21,70	351,75	147,00	2,5
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м	14,90	11,83	3,06	0,15	0,01	1,14	-

Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений:							
35-01-003-13	2	6 290,04	3 902,88	1 642,08	75,02	745,08	376,00	8,86
35-01-003-14	4	11 062,23	7 068,78	2 842,03	126,52	1 151,42	681,00	15
35-01-003-15	6	15 574,78	9 975,18	4 084,74	183,21	1 514,86	961,00	21
35-01-003-16	Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10	1 776,58	480,73	1 039,33	118,27	256,52	46,90	1,41
35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800	3 327,07	893,80	2 159,75	258,23	273,52	87,20	3,385
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250	2 953,11	1 199,25	1 458,65	119,95	295,21	117,00	3,3
	ТАБЛИЦА 35-01-004. ТАНКИ-ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА							
	Измеритель: **шт.**							
	Танк - охладитель молока, тип:							
35-01-004-01	ТОВ-1	582,62	418,97	123,92	6,72	39,73	41,40	0,61
35-01-004-02	ТО-2	599,41	396,70	155,22	8,40	47,49	39,20	0,81
35-01-004-03	ТОМ-2А	1 118,43	607,20	253,42	16,66	257,81	60,00	1,94
	Резервуар-охладитель молока, тип:							
35-01-004-04	РПО-2.5	464,66	249,12	107,11	5,96	108,43	24,00	0,68
35-01-004-05	РПО-1,6	346,79	203,45	75,40	4,28	67,94	19,60	0,48
35-01-004-06	МКА-2000Л	503,11	293,75	97,05	5,35	112,31	28,30	0,61
	ТАБЛИЦА 35-01-005. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
	Измеритель: **шт. (расценки 01-05); компл. (расценки 06-09)**							
35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1	524,43	395,42	75,07	2,90	53,94	35,40	0,2
35-01-005-02	Электроизгородь тип ЭК-1М	197,98	196,62	1,00	0,11	0,36	17,40	0,09
	Установка водоохлаждающая, тип:							
35-01-005-03	АВ-30	2 392,21	689,30	1 625,79	179,32	77,12	61,00	1,2
35-01-005-04	УВ-10	1 595,01	480,25	1 057,42	120,82	57,34	42,50	0,58
35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200	526,60	297,84	126,69	7,03	102,07	27,30	0,8
35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А	1 486,02	812,60	343,56	6,11	329,86	76,30	0,73
35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	657,26	497,21	98,82	3,06	61,23	43,50	0,35
35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50	1 531,71	1 196,58	257,87	12,22	77,26	111,00	1,49
35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000	3 854,52	2 991,84	484,68	33,62	378,00	271,00	4,3
	РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ							
	ТАБЛИЦА 35-01-024. РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ							
	Измеритель: **компл. (расценки 01, 03, 05, 07, 09, 11); м (расценки 04, 06, 08, 10); секция (расценка 02)**							
35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м^3, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м	7 598,80	4 276,72	2 036,31	91,68	1 285,77	392,00	11,3

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию	173,31	113,46	47,00	2,90	12,85	10,40	0,12
	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип:							
35-01-024-03	РКС-3000М	7 098,83	4 949,40	1 928,13	51,65	221,30	438,00	5,93
35-01-024-04	при изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1 м	113,49	56,61	55,98	2,90	0,90	5,01	-
35-01-024-05	РКС-3000М-П	12 478,71	8 870,50	3 296,67	75,02	311,54	785,00	9,53
35-01-024-06	при изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м	168,52	103,51	63,57	2,90	1,44	9,16	-
	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип:							
35-01-024-07	РКА-1000	4 821,07	3 197,90	1 241,06	31,63	382,11	283,00	3,42
35-01-024-08	при изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м	75,84	25,88	47,28	2,90	2,68	2,29	-
35-01-024-09	РКА-2000	5 835,40	4 192,30	1 257,45	21,70	385,65	371,00	3,32
35-01-024-10	при изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м	77,69	25,88	48,03	2,90	3,78	2,29	-
35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7	628,24	319,46	114,62	7,03	194,16	28,60	0,8
	ТАБЛИЦА 35-01-025. НАВОЗОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
	Измеритель: **шт. (расценки 01, 03, 05, 06); секция (расценки 02, 04); компл. (расценка 07)**							
	Транспортер скребковый продольный:							
35-01-025-01	длина 96 м, тип ТС-1-01	2 554,06	1 638,50	705,56	21,70	210,00	145,00	2,25
35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	186,72	142,38	44,34	3,06	-	12,60	-
	Транспортер скребковый поперечный:							
35-01-025-03	длина 120 м, тип ТС-1-02	2 856,70	1 864,50	771,05	23,38	221,15	165,00	2,45
35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	180,12	142,38	37,74	2,60	-	12,60	-
35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30	2 151,29	1 709,01	358,47	11,61	83,81	153,00	1,35
35-01-025-06	Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1	1 340,81	510,92	138,70	5,50	691,19	44,70	0,6
35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12	1 477,54	887,05	338,73	9,93	251,76	78,50	1,1

Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТАБЛИЦА 35-01-026. КОРМУШКИ								
	Измеритель: шт. (расценки 01, 02); 100 шт. (расценка 03)							
	Кормушка для сухих кормов:							
35-01-026-01	односторонняя на 5 мест, тип СМ-1	48,01	35,77	12,24	0,76	-	3,49	0,11
35-01-026-02	двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ	66,76	23,47	43,29	2,90	-	2,29	0,18
35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4	559,46	383,40	165,89	10,70	10,17	36,00	1,35
ТАБЛИЦА 35-01-027. АВТОПОИЛКИ								
	Измеритель: шт. (расценки 01, 03); 100 шт. (расценки 04, 05)							
	Автопоилка:							
35-01-027-01	групповая для свиней, тип АГС-24	214,72	123,65	91,07	5,65	-	11,20	0,72
35-01-027-02	двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А	42,72	5,26	37,46	2,60	-	0,52	0,01
35-01-027-03	самоочищающаяся, тип ПСС-1	50,70	10,42	37,73	2,60	2,55	1,03	0,006
35-01-027-04	сосковая для свиней, тип ПБС-1	833,83	743,82	42,23	-	47,78	69,00	0,025
35-01-027-05	бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1	658,22	577,81	32,63	-	47,78	53,60	0,015
ТАБЛИЦА 35-01-028. СТАНКИ								
	Измеритель: компл. (расценки 01, 02); блок (расценки 03, 04)							
35-01-028-01	Станок для свиноматок, тип ССИ-2	497,32	342,24	92,22	5,04	62,86	31,00	0,55
35-01-028-02	Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1	13 520,66	7 919,53	4 876,66	136,60	724,47	709,00	15,7
35-01-028-03	Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000	1 759,07	1 069,18	344,52	13,75	345,37	98,00	1,745
35-01-028-04	Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000	5 143,70	1 996,53	1 623,85	53,48	1 523,32	183,00	6,82
ТАБЛИЦА 35-01-029. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
	Измеритель: компл.							
35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000	3 988,80	2 042,40	680,18	34,99	1 266,22	185,00	4
РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ								
ТАБЛИЦА 35-01-050. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ								
	Измеритель: компл.							
	Агрегат для приготовления комбикормов, тип:							
35-01-050-01	АКН-1М	432,75	275,46	98,25	5,81	59,04	24,10	0,7
35-01-050-02	АПК-10А	4 315,16	1 072,13	2 585,64	103,29	657,39	93,80	3,3
	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:							
35-01-050-03	ОКЦ-30	10 622,69	7 393,20	1 982,78	79,91	1 246,71	610,00	11,57
35-01-050-04	ОКЦ-15	10 078,29	5 587,32	3 671,41	183,21	819,56	461,00	8,52

Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4	636,20	403,60	130,35	7,95	102,25	33,30	1,18
35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8	4 910,65	443,35	3 190,37	181,53	1 276,93	37,10	0,83
35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха, тип "Маяк-6"	9 090,93	7 727,68	208,27	9,32	1 154,98	656,00	21,2
35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15	8 861,40	7 134,15	743,21	34,53	984,04	597,00	21,448
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3	2 478,74	1 529,60	508,92	33,31	440,22	128,00	4,65
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3	1 599,40	963,60	513,71	21,70	122,09	81,80	3,85
35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150	31 893,89	16 692,26	12 189,28	621,44	3 012,35	1 417,00	62,97
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1	22 089,31	16 347,60	3 949,98	101,61	1 791,73	1 368,00	15,8
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3	2 029,88	1 228,48	526,64	26,59	274,76	95,90	3
ТАБЛИЦА 35-01-051. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ КОРМОВ								
	Измеритель: **шт.**							
35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный, тип "Волгарь-5"	576,00	304,94	171,45	9,93	99,61	27,30	1,1
35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5	506,05	268,08	128,67	7,95	109,30	24,00	0,95
35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2,0-1	746,66	399,94	197,25	11,00	149,47	37,10	1,29
	Дробилка зерна, тип:							
35-01-051-04	ДБ-5-1	601,90	282,44	170,50	9,78	148,96	26,20	1,14
35-01-051-05	Ф-1М	514,43	235,00	137,10	6,11	142,33	21,80	0,7
35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165	3 873,05	608,77	3 013,03	291,85	251,25	54,50	4
ТАБЛИЦА 35-01-052. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ГРАНУЛИРОВАНИЯ ТРАВЯНОЙ МУКИ								
	Измеритель: **компл.**							
	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:							
35-01-052-01	АВМ-0,4	3 834,02	1 742,52	1 323,20	78,23	768,30	156,00	9,9
35-01-052-02	АВМ-1,5	18 412,46	11 627,97	4 718,65	229,81	2 065,84	1 041,00	38,8
35-01-052-03	АВМ-0,65Р	7 075,40	3 351,00	2 316,56	129,88	1 407,84	300,00	15,24
35-01-052-04	АВМ-3	53 601,94	15 291,73	34 974,51	3 323,70	3 335,70	1 369,00	66
	Установка для гранулирования травяной муки, тип:							
35-01-052-05	ОГМ-0,8А	2 708,69	1 653,16	773,77	29,95	281,76	148,00	3,4
35-01-052-06	ОГМ-1,5	6 172,06	4 010,03	1 766,89	48,28	395,14	359,00	5,4
35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5	23 571,30	13 515,70	7 254,08	404,77	2 801,52	1 210,00	40
	Оборудование для прессования кормов, тип:							
35-01-052-08	ОПК-2	13 411,69	3 091,20	9 120,40	1 074,34	1 200,09	280,00	11,3

Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-052-09	ОПК-3	10 432,98	5 884,32	2 946,04	149,90	1 602,62	533,00	17,3
ТАБЛИЦА 35-01-053. СМЕСИТЕЛИ								
	Измеритель: **шт. (расценки 01-07); компл. (расценки 08, 09)**							
	Смеситель-запарник кормов, тип:							
35-01-053-01	С-2	1 280,35	818,06	423,05	24,91	39,24	74,10	3
35-01-053-02	С-12	1 941,97	1 126,08	757,51	46,60	58,38	102,00	6,1
35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6	1 898,19	1 134,64	701,51	43,24	62,04	104,00	5,4
35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М	1 632,18	1 070,99	377,62	12,38	183,57	93,70	1,53
35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А	901,53	498,35	264,25	15,89	138,93	43,60	1,87
35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2	711,80	510,92	112,29	2,90	88,59	44,70	0,2
35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7	1 225,89	827,70	263,73	16,04	134,46	74,10	1,88
	Оборудование для накопления кормов, тип:							
35-01-053-08	ОНК-1,5	3 988,83	1 931,07	1 281,38	73,34	776,38	177,00	8,6
35-01-053-09	ОНК-3	5 526,26	2 422,02	2 393,78	143,17	710,46	222,00	17,1
ТАБЛИЦА 35-01-054. ТРАНСПОРТЕРЫ, ПИТАТЕЛИ, ЭЛЕВАТОРЫ								
	Измеритель: **шт.**							
35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М	408,75	274,32	78,06	4,74	56,37	24,00	0,44
	Транспортер для корнеплодов, тип:							
35-01-054-02	ТК-3	394,26	261,84	73,65	4,43	58,77	24,00	0,49
35-01-054-03	ТК-5	920,81	648,08	188,76	7,79	83,97	56,70	0,94
35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6	502,84	369,51	98,87	5,04	34,46	32,70	0,62
35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000	4 127,13	2 180,90	1 237,52	56,69	708,71	193,00	6,621
РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ								
ТАБЛИЦА 35-01-070. КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ								
	Измеритель: **компл. (расценки 01, 03, 05-09, 11, 13, 15-18); м (расценки 02, 04, 10, 12, 14)**							
35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В	11 352,37	8 820,96	1 683,08	58,37	848,33	799,00	6,3
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м	103,77	99,36	4,41	0,31	-	9,00	-
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В	19 827,93	15 930,72	2 476,06	64,94	1 421,15	1 443,00	7,87
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м	161,17	154,56	6,61	0,46	-	14,00	-

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:							
35-01-070-05	КМК-4 (в зданиях 12х84 м)	14 381,04	10 068,48	2 560,72	106,65	1 751,84	912,00	13,07
35-01-070-06	КМК-7 (в зданиях 18х96 м)	21 895,11	15 798,24	3 966,00	166,55	2 130,87	1 431,00	21,6
	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:							
35-01-070-07	КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)	11 933,88	8 544,96	1 833,01	49,97	1 555,91	774,00	6,1
35-01-070-08	КРМ-18,5	16 244,60	11 382,24	3 544,15	76,55	1 318,21	1 031,00	8,99
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м	13 049,99	9 626,88	2 824,59	178,16	598,52	872,00	19,8
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м	183,13	96,27	58,29	1,83	28,57	8,72	-
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м	9 512,17	7 937,76	1 066,14	51,65	508,27	719,00	5
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м	92,89	55,20	12,11	0,46	25,58	5,00	-
35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м	7 642,38	6 601,92	780,32	34,99	260,14	598,00	4
35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м	158,98	84,24	69,87	0,31	4,87	7,63	-
	Комплект оборудования, для:							
35-01-070-15	выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5	8 879,90	5 729,76	2 163,20	69,98	986,94	519,00	8,29
35-01-070-16	содержания маточного стада уток, тип КНУ-3	10 815,62	7 507,20	2 332,41	84,96	976,01	680,00	10,1
35-01-070-17	выращивания утят на мясо, тип КМУ-10	10 667,67	7 661,76	2 344,50	69,98	661,41	694,00	8,3
35-01-070-18	выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30	24 895,25	20 170,08	3 387,17	96,57	1 338,00	1 827,00	11,7
	ТАБЛИЦА 35-01-071. УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ							
	Измеритель: компл. (расценки 01-03); м (расценка 04)							
35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А	61,24	12,29	37,46	2,60	11,49	1,10	0,01
35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А	198,94	154,92	43,87	2,90	0,15	14,20	0,475
35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2	945,45	827,70	89,59	3,97	28,16	74,10	0,425
35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м	60,31	52,39	7,89	0,31	0,03	4,69	-

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТАБЛИЦА 35-01-072. БАТАРЕИ КЛЕТОЧНЫЕ								
	Измеритель: **компл. (расценки 01, 03, 05); батарея (расценки 02, 07, 09, 11, 13); секция (расценки 04, 06, 08, 10, 12)**							
35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6	47 668,88	38 555,94	7 638,13	179,85	1 474,81	3 534,00	22,75
35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м	14 922,42	10 419,05	4 044,11	66,62	459,26	955,00	7,73
	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях:							
35-01-072-03	тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м	37 697,84	34 907,22	2 114,97	146,69	675,65	3 054,00	18,9
35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секци	1 029,53	949,45	66,10	4,58	13,98	85,00	0,52
35-01-072-05	тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м	53 150,62	49 313,20	2 886,06	200,17	951,36	4 520,00	25,8
35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секци	1 500,94	1 385,57	88,13	6,11	27,24	127,00	0,74
35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м	16 297,97	11 471,59	3 867,08	71,66	959,30	1 027,00	8,4
35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	188,22	91,37	85,28	2,90	11,57	8,18	0,16
35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м	9 317,78	6 502,36	2 549,06	61,58	266,36	596,00	7,3
35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию	146,51	77,35	66,84	2,90	2,32	7,09	0,12
35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м	6 983,73	4 119,92	1 502,94	43,24	1 360,87	392,00	5,07
35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	205,80	74,52	67,76	1,99	63,52	7,09	0,24

Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2	7 755,39	5 181,43	1 943,16	66,62	630,80	493,00	7,898
ТАБЛИЦА 35-01-073. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕТОЧНЫХ БАТАРЕЙ								
	Измеритель: **компл.**							
35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10	2 217,32	595,92	1 491,68	188,25	129,72	56,70	0,75
35-01-073-02	Бункер для хранения кормов, тип БСК-25	3 914,56	1 099,56	2 682,27	338,15	132,73	102,00	1,25
35-01-073-03	Бункер вентилируемый, тип БВ-25	2 669,71	606,60	1 824,99	214,84	238,12	55,60	2,36
ТАБЛИЦА 35-01-074. ИНКУБАТОРЫ								
	Измеритель: **шт.**							
	Инкубатор:							
35-01-074-01	Универсал-55	4 950,82	3 486,15	1 176,71	24,91	287,96	305,00	3,8
35-01-074-02	тип ЦКП-90 "Кавказ"	8 975,11	6 542,40	2 396,27	68,30	36,44	564,00	10,5
ТАБЛИЦА 35-01-075. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
	Измеритель: **компл. (расценки 01, 02); шт. (расценки 03, 04)**							
35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2	1 585,91	1 123,73	223,47	11,15	238,71	103,00	1,4
35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования, тип "Климат-2"	2 774,43	1 952,89	767,98	38,35	53,56	179,00	4,43
35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1	842,15	178,72	600,24	68,58	63,19	16,00	0,16
35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4	562,52	69,22	430,17	49,15	63,13	6,50	0,098
РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ								
ТАБЛИЦА 35-01-090. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ								
	Измеритель: **компл. (расценки 01, 02, 05); шт. (расценки 03, 04)**							
	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип:							
35-01-090-01	КТО-24	2 353,67	1 597,31	516,28	22,16	240,08	143,00	2,6
35-01-090-02	КТО-48	3 448,12	2 066,45	1 067,88	53,33	313,79	185,00	5,63
	Агрегат:							
35-01-090-03	электростригальный, тип ЭСА-12-Г	237,25	174,88	49,11	3,06	13,26	15,30	0,24
35-01-090-04	Для стрижки овец, тип АСТ-36	1 153,92	846,96	234,39	12,22	72,57	74,10	0,99
35-01-090-05	Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200	7 895,16	4 377,69	2 738,72	128,20	778,75	383,00	15
ТАБЛИЦА 35-01-091. ГРУППОВЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ								
	Измеритель: **шт.**							
	Автопоилка, тип:							
35-01-091-01	АО-3	140,08	110,19	29,89	2,51	-	10,10	1,4
35-01-091-02	ГАО-4А	11,64	10,42	-	-	1,22	1,03	0,007
ТАБЛИЦА 35-01-092. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ОВЕЦ								
	Измеритель: **компл. (расценка 01); шт. (расценка 02)**							
35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1	1 848,96	1 405,89	268,48	18,34	174,59	123,00	2,34
35-01-092-02	Ванна осевая купочная, тип ОКВ	5 348,27	4 343,40	765,22	47,37	239,65	380,00	6,1

Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ								
ТАБЛИЦА 35-01-100. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ								
	Измеритель: компл. (расценки 01, 04); шт. (расценки 02, 03)							
35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30	453,62	373,76	73,56	5,04	6,30	32,70	0,58
35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50	548,69	386,33	99,36	6,88	63,00	33,80	0,87
35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	1 796,85	606,81	1 072,75	108,34	117,29	53,70	3,16
35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85	1 672,16	357,44	980,39	112,01	334,33	32,00	0,72
РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ								
ТАБЛИЦА 35-01-105. БАТАРЕИ КЛЕТОЧНЫЕ								
	Измеритель: компл. (расценка 01); м (расценка 02)							
35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1	26 112,21	21 725,65	3 236,24	281,46	1 150,32	1 945,00	11
35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м	1 467,54	192,12	15,42	1,07	1 260,00	17,20	-

ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов, включая:
- дождевальные машины фронтального действия;
- дождевальные машины кругового действия;
- дождевальные агрегаты, шлейфы, комплекты;
- мелиоративное оборудование.

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж дождевальных машин и оборудования, включая затраты на индивидуальные испытания на холостом ходу.

3. В расценках не учтены затраты на:
- монтаж гидрантов, определяемые по сборнику ТЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети";
- транспортировку машин, оборудования и материалов, а также погрузочно-разгрузочные работы, определяемые по соответствующим расценкам в зависимости от расстояния транспортирования и массы перевозимых грузов.

4. В сборнике приведены расценки на монтаж дождевальных машин с базовым комплектом тележек, ферм или секций. При изменении количества тележек ферм или секций базового комплекта расценки корректируются с учетом расценок на монтаж отдельной тележки, фермы или секции.

Шифр расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ								
ТАБЛИЦА 35-02-001. МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ "ВОЛЖАНКА" (ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ)								
	Измеритель: **компл.**							
35-02-001-01	Машина дождевальная "Волжанка", ширина захвата 792 м, количество секций - 60	5 901.47	1 977,09	2 204.54	231,42	1 719,84	177,00	5,56
ТАБЛИЦА 35-02-002. СЕКЦИИ МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ "ВОЛЖАНКА"								
	Измеритель: **секция**							
35-02-002-01	Секция машины дождевальной "Волжанка"	60,22	29,94	25,96	2,54	4,32	2,68	0,08
РАЗДЕЛ 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ								
ТАБЛИЦА 35-02-013. МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ "ФРЕГАТ" (КОЛЕСНЫЕ, МНОГООПОРНЫЕ, САМОДВИЖУЩИЕСЯ)								
	Измеритель: **компл.**							
35-02-013-01	Машина дождевальная "Фрегат", ширина захвата 572 м, количество тележек - 16	22 231.56	4 091,94	16 449,14	1 142,56	1 690,48	358,00	15

Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТАБЛИЦА 35-02-014. ТЕЛЕЖКИ МАШИНЫ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ "ФРЕГАТ"								
	Измеритель: **тележка**							
35-02-014-01	Тележка машины дождевальной "Фрегат"	1 335,76	234,32	1 086,37	86,32	15,07	20,50	0,8
РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ								
ТАБЛИЦА 35-02-025. АГРЕГАТЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДДА-100МА								
	Измеритель: **агрегат**							
35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м	4 115,62	1 123,73	2 314,24	311,48	677,65	103,00	4,24
ТАБЛИЦА 35-02-026. КОМПЛЕКТЫ ИРРИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КИ-50 "РАДУГА"								
	Измеритель: **компл.**							
35-02-026-01	Комплект оборудования КИ-50 "Радуга"	3 010,36	2 112,51	211,10	33,29	686,75	201,00	9,4
ТАБЛИЦА 35-02-027. ШЛЕЙФЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ ШД-25/300								
	Измеритель: **компл.**							
35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШД-25/300	546,55	392,02	31,71	5,00	122,82	37,30	12
ТАБЛИЦА 35-02-028. ПОЛИВАЛЬЩИКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ АГРЕГАТНЫЕ ППА-165 У								
	Измеритель: **компл.**							
35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У	265,86	49,48	56,99	8,72	159,39	4,43	1,22
РАЗДЕЛ 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
ТАБЛИЦА 35-02-040. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СПИРАЛЬНОШОВНЫХ БЫСТРОРАЗБОРНЫХ РТ-180 (РТШ-180)								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)	976,59	314,21	36,71	5,79	625,67	28,80	0,64
ТАБЛИЦА 35-02-041. АГРЕГАТЫ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ АВЭУ-6-4 М, ДИАМЕТР КОЛЕСА - 6 М								
	Измеритель: **агрегат**							
35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса - 6 м	5 781,79	1 295,72	2 275,86	294,90	2 210,21	116,00	1,3

Приложение № 1

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Сметная расценка, (руб.)	в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машинами, (руб.)
1	2	3	4	5
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.				
010402	Тракторы на пневмоколесном ходу на водохозяйственном строительстве 29 (40) квт (л.с.)	маш/ч	56,55	11,70
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш/ч	117,92	15,28
030101	Автопогрузчики 5 т	маш/ч	100,04	11,43
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш/ч	1,87	-
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш/ч	3,58	-
030403	Лебедки электрические, тяговым усилием до 19,62 (2) кН (т)	маш/ч	7,16	-
030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш/ч	9,36	-
030405	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш/ч	10,72	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш/ч	9,14	-
081202	Станции насосные дизельные прицепные высоконапорные производительностью 30-140 л.с.	маш/ч	83,44	13,16
330206	Дрели электрические	маш/ч	4,67	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш/ч	102,39	-

Приложение № 2

код ресурса	наименование	ед. изм.	сметная цена (руб.)
1	2	3	4
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.			
101-0020	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	9 034,81
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	4 645,33
101-0387	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2н	т	27 805,91
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16 009,85
101-0389	Краски масляные земляные МА-0115: охра	т	15 315,99
101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	7 448,01
101-0586	Масло зимнее М-ВДМ	т	12 827,41
101-0625	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД	т	6 108,27
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	22 213,33
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	8 412,34
101-0816	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая 1.1 мм	т	11 392,87
101-0962	Смазка солидол жировой <Ж>	т	11 798,39
101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	2 803,04
101-0985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6Сп	т	6 070,97
101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	4 123,11
101-1519	Электроды диаметром 4 мм Э55	т	15 926,80
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	24,13
101-1707	Сталь листовая оцинкованная 1 мм	т	20 800,83
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10 149,08
101-1755	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм, шириной 50-200 мм спокойная марки Ст3Сп	т	6 897,15
101-1760	Спирт бутиловый синтетический	т	30 580,55
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	1 084,62
102-0122	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	$м^3$	877,77

код ресурса	наименование	ед. изм.	сметная цена (руб.)
1	2	3	4
103-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2Кп-БСт4Кп и БСт2Пс-БСт4Пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4.5 мм	м	123,67
113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А	кг	74,53
113-9401	Эмаль антикислотная № 1	кг	71,72
201-9180	Подкладки металлические	кг	12,60
411-0001	Вода	$м^3$	2,44
411-0021	Пар	кг	0,07
411-0041	Электроэнергия	квт/ч	0,51
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	96,64

Приложение № 3

ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.

Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-монтажников и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-монтажников и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-монтажников и машинистов строительных машин руб/чел-час.
1	2	3	4	5	6
1	8,54	2,7	9,86	4,4	12,12
1,1	8,61	2,8	9,95	4,5	12,29
1,2	8,68	2,9	10,04	4,6	12,47
1,3	8,75	3	10,12	4,7	12,64
1,4	8,83	3,1	10,25	4,8	12,81
1,5	8,90	3,2	10,38	4,9	12,99
1,6	8,97	3,3	10,51	5	13,16
1,7	9,04	3,4	10,65	5,1	13,38
1,8	9,12	3,5	10,78	5,2	13,60
1,9	9,19	3,6	10,91	5,3	13,82
2	9,26	3,7	11,04	5,4	14,03
2,1	9,35	3,8	11,17	5,5	14,25
2,2	9,43	3,9	11,30	5,6	14,47
2,3	9,52	4	11,43	5,7	14,68
2,4	9,61	4,1	11,60	5,8	14,90
2,5	9,69	4,2	11,78	5,9	15,12
2,6	9,78	4,3	11,95	6	15,33

Приложение № 4

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ КОДОВ

Номера расценок	Общий код ресурса по ГЭСНм	Уточненный код ресурса по ТЕРм	Наименование ресурса	Ед. изм.	Сметная расценка, руб.
1	2	3	4	5	6
35-01-001-01÷14; 35-01-002-01÷11; 35-01-003-01, -03; 35-01-003-05÷18; 35-01-004-01÷06; 35-01-005-01, -03; 35-01-005-05÷09; 35-01-024-01÷11; 35-01-025-01÷07; 35-01-026-01÷03; 35-01-027-01÷03; 35-01-028-01÷04; 35-01-029-01; 35-01-050-01÷13; 35-01-051-01÷06; 35-01-052-01÷09; 35-01-053-01÷09; 35-01-054-01÷05; 35-01-070-01÷18; 35-01-071-01÷04; 35-01-072-01÷13; 35-01-073-01÷03; 35-01-074-01÷02; 35-01-075-01÷02; 35-01-090-01÷05; 35-01-092-01÷02; 35-01-100-01÷03; 35-01-105-01÷02	021102	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш/ч	117,92

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 3
Отдел 01. Оборудование сельскохозяйственных производств 4
Вводные указания ... 4
Раздел 1. Оборудование ферм для содержания крупного рогатого скота ... 4
35-01-001. Доильные установки ... 4
35-01-002. Транспортеры и погрузчики ... 5
35-01-003. Навозоуборочное оборудование ... 6
35-01-004. Танки-охладители молока ... 7
35-01-005. Разное оборудование ... 7
Раздел 2. Оборудование ферм для содержания свиней ... 7
35-01-024. Раздатчики кормов ... 7
35-01-025. Навозоуборочное оборудование ... 8
35-01-026. Кормушки ... 9
35-01-027. Автопоилки ... 9
35-01-028. Станки ... 9
35-01-029. Разное оборудование ... 9
Раздел 3. Оборудование кормоцехов ... 9
35-01-050. Оборудование для приготовления кормов ... 9
35-01-051. Измельчители кормов ... 10
35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки ... 10
35-01-053. Смесители ... 11
35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы ... 11
Раздел 4. Оборудование ферм для содержания птиц ... 11
35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц ... 11
35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц ... 12
35-01-072. Батареи клеточные ... 13
35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей ... 14
35-01-074. Инкубаторы ... 14
35-01-075. Разное оборудование ... 14
Раздел 5. Оборудование пунктов для стрижки овец ... 14
35-01-090. Оборудование для стрижки овец ... 14
35-01-091. Групповые поилки для овец ... 14
35-01-092. Оборудование для мойки овец ... 14
Раздел 6. Оборудование водоподъемное ... 15
35-01-100. Оборудование водоподъемное ... 15
Раздел 7. Оборудование ферм для содержания кроликов ... 15
35-01-105. Батареи клеточные ... 15
Отдел 02. Машины и оборудование мелиоративных и водохозяйственных объектов 16
Вводные указания ... 16
Раздел 1. Дождевальные машины фронтального действия ... 16
35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия "ВОЛЖАНКА" (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы) ... 16
35-02-002. Секции машины дождевальной "ВОЛЖАНКА" ... 16
Раздел 2. Дождевальные машины кругового действия ... 16
35-02-013. Машины дождевальные кругового действия "ФРЕГАТ" (колесные, многоопорные, самодвижущиеся) ... 16
35-02-014. Тележки машины дождевальной "ФРЕГАТ" ... 17
Раздел 3. Дождевальные агрегаты, комплекты, шлейфы ... 17
35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА ... 17
35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 "РАДУГА" ... 17
35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300 ... 17
35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У ... 17
Раздел 4. Мелиоративное оборудование ... 17
35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180) ... 17
35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса - 6 м ... 17
Приложение № 1
Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г. ... 18

Приложение № 2
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г. **18**
Приложение № 3 ..... **19**
Часовая оплата труда рабочих, занятых в строительстве и ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г. **19**
Приложение № 4 ..... **20**
Таблица замены кодов **20**

Лицензия ИД № 06092 от 19.10.01. Ю Лицензия ПД № 3-18-12 от 13.09.01.
Подписано к печати 27.06.2005 г.
Бумага офсетная. Тираж 20 экз. Зак.449
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
Карелиястата
185028, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Красная, 31

gost.e-ecolog.ru