СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Карелия

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

## СБОРНИК № 2

# ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**ТЕРм 81-03-02-2001**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, стройиндустрии и архитектуре
(Госстрой Республики Карелия)
Петрозаводск 2004

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Республика Карелия**
**ТЕРм 81-03-02-2001**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

# ТЕРм-2001

# СБОРНИК № 02

# ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Издание официальное**

**Государственный комитет Республики Карелия**
**по строительству, стройиндустрии и архитектуре**
**(Госстрой Республики Карелия)**

**Петрозаводск**
**2004**

**Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001-02**
/Госстрой Республики Карелия/ Петрозаводск, 2004 г. - 11 с.

**РАЗРАБОТАН** ООО "Региональный центр по ценообразованию в строительстве" при Госстрое Республики Карелия.

**РАССМОТРЕН** на заседании республиканской комиссии по разработке и введению новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Республики Карелия 03 августа 2004 г., Протокол № 4

**ВНЕСЕН** Госстроем Республики Карелия

**ПРИНЯТ И ВВЕДЕН** в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 408р-П от 14 сентября 2004 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 14 октября 2004 года № 6-697.

**ВЗАМЕН** сборника на монтаж оборудования № 3 Госстроя СССР, введенного в действие с 1 января 1984г.

**Настоящие территориальные единичные расценки на монтаж оборудования ТЕРм-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя Республики Карелия.**

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия (РЦЦС Республики Карелия).

*185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 51*
*тел./факс (8142) 76-80-60, тел. (8142) 76-27-08, 78-54-68*

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

## СБОРНИК № 02

# ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ТЕРм-2001-02

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (в дальнейшем расценки) разработаны для базового района Республики Карелия г. Петрозаводска и предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу деревообрабатывающего оборудования.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими на территории Республики Карелия капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут применяться при других источниках финансирования.

3. Сборник содержит расценки на работы по монтажу деревообрабатывающего оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРм) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм 2001-02), утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2002 № 103;
- уровня оплаты труда с учетом разрядности работ рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машинами, принятого для базового района - г. Петрозаводска по состоянию на 01.01.2000г. при ставке рабочего-строителя четвертого разряда в размере 1900 рублей в месяц и среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999 № 56, зарегистрированному Минюстом России от 07.02.2000 № 92, и приведенного в Приложении № 3;
- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по территориальному району г. Петрозаводск по состоянию на 1 января 2000г., приведенных в Приложении № 2;
- сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 295р-П от 4 августа 2003г., с учетом дополнений и изменений, приведенных в Приложении № 1.

5. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м (в том числе перемещение внутри корпуса на расстояние до 200 м);

вертикальное перемещение оборудования в пределах ± 2 м, за исключением расценок табл. 02-01-001, в которых вертикальное перемещение учтено в пределах ± 10 м;

установку гидросистемы, пневмосистемы и разводку трубопроводов по расценкам 02-01-003-01, 02-01-026-01, 02-02-022-01, 02-02-031-01, 02-02-041-02, 02-02-043-03, 02-02-043-04 и табл. 02-02-011;

индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.

6. Затраты на монтаж деревообрабатывающего оборудования, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности,

настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ТЕРм-2001-37 «Оборудование общего назначения».

7. В расценках не учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ, которые учитываются при составлении сметной документации в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

8. Таблица замены кодов приведена в приложении № 4.

# ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Прямые затраты, руб | В том числе, руб | | | | Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч | Масса оборудования, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | | материалы | | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА** | | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 02-01-001. РАМЫ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| | **Рама лесопильная одноэтажная, масса, т:** | | | | | | | |
| 02-01-001-01 | 4,5 | 2 406,25 | 1 258,56 | 690,64 | 51,65 | 457,05 | 114,00 | |
| 02-01-001-02 | 6 | 3 124,41 | 1 589,76 | 1 018,53 | 116,19 | 516,12 | 144,00 | |
| | **Рама лесопильная двухэтажная, масса, т:** | | | | | | | |
| 02-01-001-03 | 20 | 11 212,58 | 5 299,20 | 3 190,65 | 231,49 | 2 722,73 | 480,00 | |
| 02-01-001-04 | 25 | 13 574,68 | 6 149,28 | 4 392,36 | 457,24 | 3 033,04 | 557,00 | |
| 02-01-001-05 | Рама коротышевая и горизонтальная, масса 6,6 т | 3 349,44 | 1 876,56 | 1 116,63 | 119,76 | 356,25 | 168,00 | |
| **ТАБЛИЦА 02-01-002. ОКОЛОРАМНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И ЛИНИИ ДЛЯ СОРТИРОВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПАКЕТОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| 02-01-002-01 | Тележка впередирамная с гидравлическим управлением, масса 2,2 т | 1 092,80 | 744,10 | 335,29 | 25,06 | 13,41 | 67,40 | |
| | **Устройство рейкоотделительное, масса, т:** | | | | | | | |
| 02-01-002-02 | 1 | 953,63 | 702,59 | 247,93 | 8,10 | 3,11 | 62,90 | |
| 02-01-002-03 | 2 | 1 231,75 | 827,70 | 399,82 | 18,34 | 4,23 | 74,10 | |
| **ТАБЛИЦА 02-01-003. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ, БАЛАНСИРНЫЕ, ФОРМАТНЫЕ И КОНЦЕРАВНИТЕЛИ ПАРКЕТНЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| | **Станок круглопильный, балансирный, форматный, концеравнитель паркетный, масса, т:** | | | | | | | |
| 02-01-003-01 | 5 | 2 043,70 | 1 258,56 | 540,80 | 53,59 | 244,34 | 114,00 | |
| 02-01-003-02 | 10 | 6 017,80 | 3 775,68 | 1 491,54 | 112,14 | 750,58 | 342,00 | |
| **РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА** | | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 02-01-023. СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ, ФУГОВАЛЬНЫЕ, РЕЙСМУСОВЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| | **Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса, т:** | | | | | | | |
| 02-01-023-01 | 5 | 1 414,66 | 805,92 | 475,76 | 32,69 | 132,98 | 73,00 | |
| 02-01-023-02 | 7 | 2 018,40 | 1 059,84 | 689,02 | 71,00 | 269,54 | 96,00 | |
| **ТАБЛИЦА 02-01-024. СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| 02-01-024-01 | Станок фрезерный, масса 6 т | 2 033,92 | 949,45 | 925,01 | 76,85 | 159,46 | 85,00 | |
| **ТАБЛИЦА 02-01-025. СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНО-ДОЛБЕЖНЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| | **Станок сверлильно-долбежный, масса, т:** | | | | | | | |
| 02-01-025-01 | 5 | 1 483,32 | 842,35 | 477,53 | 33,98 | 163,44 | 76,30 | |

| Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Прямые затраты, руб | В том числе, руб | | | | Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч | Масса оборудования, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин | | материалы | | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02-01-025-02 | 10 | 3 319,68 | 1 335,84 | 1 409,66 | 125,36 | 574,18 | 121,00 | |
| **ТАБЛИЦА 02-01-026. СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| 02-01-026-01 | Станок шлифовально-полировальный, масса 20 т | 6 189,00 | 3 216,96 | 2 539,02 | 201,99 | 433,02 | 288,00 | |
| **ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ** | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕИЛЬНО-СБОРОЧНОЕ** | | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 02-02-001. СТАНКИ РАЗНЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| 02-02-001-01 | Станок для проклейки торцов шпона, масса 1 т | 628,62 | 367,67 | 156,02 | 11,34 | 104.93 | 33,70 | |
| 02-02-001-02 | Станок для облицовки кромок мебельных щитов, масса 5 т | 1 594,44 | 796,43 | 558,97 | 39,83 | 239,04 | 73,00 | |
| **РАЗДЕЛ 2 .ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ** | | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 02-02-011. ЛИНИИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 т** | | | | | | | |
| | **Линия:** | | | | | | | |
| 02-02-011-01 | обработки и фанерования кромок | 395,26 | 150,80 | 171,70 | 12,96 | 72,76 | 13,50 | 42,31 |
| 02-02-011-02 | фанерования пластей мебельных щитов | 925,05 | 313,88 | 570,92 | 28,66 | 40,25 | 28,10 | 35,45 |
| 02-02-011-03 | шлифования и полирования | 384,93 | 150,80 | 187,06 | 13,64 | 47,07 | 13,50 | 38,44 |
| 02-02-011-04 | лакирования полиэфирными лаками пластей мебельных щитов | 1 189,41 | 865,68 | 254,54 | 14,71 | 69,19 | 77,50 | 36 |
| 02-02-011-05 | фугования и строгания брусковых деталей | 656,07 | 402,12 | 184,25 | 14,44 | 69,70 | 36,00 | 16,5 |
| 02-02-011-06 | фугования и строгания заготовок для производства стульев | 529,93 | 239,04 | 183,54 | 15,73 | 107,35 | 21,40 | 5,1 |
| 02-02-011-07 | шлифования деталей для производства стульев | 531,83 | 227,87 | 185,85 | 16,19 | 118,11 | 20,40 | 10,73 |
| **РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА** | | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 02-02-021. СТАНКИ ЛУЩИЛЬНЫЕ, КРОМКОФУГОВАЛЬНЫЕ, РЕБРОСКЛЕИВАЮЩИЕ, УСОВОЧНЫЕ, ШПОНОПОЧИНОЧНЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| 02-02-021-01 | Станок массой 12 т | 4 610,36 | 1 608,48 | 2 412,20 | 125,25 | 589,68 | 144,00 | |
| **ТАБЛИЦА 02-02-022. СУШИЛКИ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **т** | | | | | | | |
| 02-02-022-01 | Сушилка роликовая с паровым подогревом | 1 192,12 | 900,61 | 271,33 | 10,90 | 20,18 | 79,70 | 102,4 |

| Шифр расценок / Коды неучтенных ресурсов | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Прямые затраты, руб | В том числе, руб: оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин: всего | эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов | материалы: расход неучтенных материалов | Затраты труда рабочих-монтажников чел.-ч | Масса оборудования, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК** | | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 02-02-030. АВТОМАТЫ И ЛИНИИ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт. (расценка 01); т (расценка 02)** | | | | | | | |
| 02-02-030-01 | Автомат для изготовления коробков, масса 2 т | 807,94 | 410,19 | 242,42 | 21,77 | 155,33 | 36,30 | |
| 02-02-030-02 | Линия для изготовления спичек и автоматического наполнения коробков | 580,78 | 350,74 | 209,81 | 30,17 | 20,23 | 31,40 | 48,7 |
| **ТАБЛИЦА 02-02-031. СТАНКИ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, ЛУЩИЛЬНЫЕ, СОЛОМКОРУБИТЕЛЬНЫЕ И КОРОБКОНАБИВОЧНЫЕ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| | **Станок:** | | | | | | | |
| 02-02-031-01 | делительный, лущильный, соломкокорубительный, масса 7 т | 2 903,00 | 1 490,40 | 1 090,42 | 88,29 | 322,18 | 135,00 | |
| 02-02-031-02 | коробконабивочный, масса 2,8 т | 2 250,87 | 1 641,99 | 525,02 | 37,77 | 83,86 | 147,00 | |
| **РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ** | | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 02-02-041. СТАНКИ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт. (расценка 01); компл. (расценка 02)** | | | | | | | |
| 02-02-041-01 | Станок древошерстный, масса 3,2 т | 1 701,00 | 865,68 | 588,74 | 47,20 | 246,58 | 77,50 | |
| 02-02-041-02 | Станок с программным управлением для раскроя плит, масса 18 т | 7 448,34 | 3 239,30 | 3 094,66 | 242,65 | 1 114,38 | 290,00 | |
| **ТАБЛИЦА 02-02-042. МЕЛЬНИЦЫ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **шт.** | | | | | | | |
| 02-02-042-01 | Мельница молотковая тонкого помола древесной муки, масса до 3 т | 1 095,11 | 631,49 | 269,68 | 19,78 | 193,94 | 57,20 | |
| **ТАБЛИЦА 02-02-043. ЛИНИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **т** | | | | | | | |
| | **Линия:** | | | | | | | |
| 02-02-043-01 | сращивания брусков по длине | 461,56 | 259,66 | 168,71 | 14,25 | 33,19 | 23,80 | 9,55 |
| 02-02-043-02 | профильной обработки брусков коробок | 480,05 | 259,66 | 162,67 | 14,64 | 57,72 | 23,80 | 9,64 |
| 02-02-043-03 | профильной обработки створок | 431,63 | 233,47 | 153,86 | 12,02 | 44,30 | 21,40 | 16,2 |
| 02-02-043-04 | раскроя листовых и плитных материалов | 482,61 | 220,38 | 184,97 | 13,12 | 77,26 | 20,20 | 31,86 |

**Приложение № 1**

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная расценка, (руб) | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машинами, (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.** | | | | |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу 132 (180) кВт (л.с.) При работе на других видах строительства | маш.-ч | 183,98 | 15,64 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 117,92 | 15.28 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 243.27 | 15.28 |
| 021145 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 767,42 | 26.68 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу 40 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 226,39 | 20.97 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 100,04 | 11.43 |
| 030403 | Лебедки электрические до 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 7.16 | - |
| 030404 | Лебедки электрические до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 9.36 | - |
| 030405 | Лебедки электрические до 49.05 (5,0) кН (т) | маш.-ч | 10.72 | - |
| 030406 | Лебедки электрические до 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 30.26 | 10.27 |
| 031895 | Тали электрические 5 т общего назначения | маш.-ч | 7.54 | - |
| 031900 | Тали электрические 10 т общего назначения | маш.-ч | 28,57 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 102,39 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые до 8 т | маш.-ч | 122.82 | - |
| 400003 | Автомобили бортовые до 10 т | маш.-ч | 135.60 | - |

***Приложение № 2***

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.** | | | |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4 592.88 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 10.46 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.55 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог. тип I | шт | 247.79 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12.60 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-час | 0.51 |

**Приложение № 3**

## ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.

| Разряд работ | Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час. | Разряд работ | Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час. | Разряд работ | Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8,54 | 2,7 | 9.86 | 4,4 | 12.12 |
| 1,1 | 8,61 | 2,8 | 9,95 | 4,5 | 12,29 |
| 1,2 | 8,68 | 2,9 | 10,04 | 4,6 | 12,47 |
| 1,3 | 8,75 | 3 | 10,12 | 4,7 | 12,64 |
| 1,4 | 8,83 | 3,1 | 10,25 | 4,8 | 12,81 |
| 1,5 | 8,90 | 3,2 | 10,38 | 4,9 | 12,99 |
| 1,6 | 8,97 | 3,3 | 10,51 | 5 | 13,16 |
| 1,7 | 9,04 | 3,4 | 10,65 | 5,1 | 13,38 |
| 1,8 | 9,12 | 3,5 | 10,78 | 5,2 | 13,60 |
| 1,9 | 9,19 | 3,6 | 10,91 | 5,3 | 13,82 |
| 2 | 9,26 | 3,7 | 11,04 | 5,4 | 14,03 |
| 2,1 | 9,35 | 3,8 | 11,17 | 5,5 | 14,25 |
| 2,2 | 9,43 | 3,9 | 11,30 | 5,6 | 14,47 |
| 2,3 | 9,52 | 4 | 11,43 | 5,7 | 14,68 |
| 2,4 | 9,61 | 4,1 | 11,60 | 5,8 | 14,90 |
| 2,5 | 9,69 | 4,2 | 11,78 | 5,9 | 15,12 |
| 2,6 | 9,78 | 4,3 | 11,95 | 6 | 15,33 |

**Приложение № 4**

## ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ КОДОВ

| Номера расценок | Общий код ресурса по ГЭСН | Уточненный код ресурса по ТЕР | Наименование ресурса | Ед. изм. | Сметная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02-01-001-1:5; -01-002-1:3; -01-003-1:2; -01-023-1:2; -01-024-1:2; -01-025-1:2; 01-026-1; 02-001-1:2; 02-011-1:7; 02-030-1:2; 02-031-1:2; 02-041-1:2; 02-042-1; 02-043-1:4; | 021102 | 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 117.92 |
| 02-02-021-1; -02-022-1; | 021104 | 021143 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 243,27 |
| 02-02-011-2; | 021106 | 021145 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.ч | 767.42 |
| 02-02-011-2; | 021203 | 021245 | Краны на гусеничном ходу 40 т при работе на других видах строительства | маш.-ч | 226.39 |
| 02-01-001-1:2; | 031893 | 031895 | Тали электрические 5 т общего назначения | маш.-ч | 7,54 |
| 02-01-002-1:3; -02-041-1 | 031894 | 031895 | Тали электрические 5 т общего назначения | маш.-ч | 7.54 |

# СОДЕРЖАНИЕ

**Техническая часть** 3
**Отдел 01. Оборудование общего назначения** 5
**Раздел 1. Оборудование лесопильного производства** 5
02-01-001. Рамы лесопильные 5
02-01-002. Околорамная механизация и линии для сортировки и формирования пакетов пиломатериалов 5
02-01-003. Станки круглопильные, балансирные, форматные и концеравнители паркетные 5
**Раздел 2. Оборудование деревообрабатывающего производства** 5
02-01-023. Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые 5
02-01-024. Станки фрезерные 5
02-01-025. Станки сверлильно-долбежные 5
02-01-026. Станки шлифовально-полировальные 6
**Отдел 02. Оборудование специализированных производств** 6
**Раздел 1. Оборудование клеильно-сборочное** 6
02-02-001. Станки разные 6
**Раздел 2 .оборудование для отделки мебели** 6
02-02-011. Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели 6
**Раздел 3. Оборудование фанерного производства** 6
02-02-021. Станки лущильные, кромкофуговальные, реброслеивающие, усовочные, шпонопочиночные 6
02-02-022. Сушилки 6
**Раздел 4. Оборудование для производства спичек** 7
02-02-030. Автоматы и линии 7
02-02-031. Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные 7
**Раздел 5. Оборудование разное** 7
02-02-041. Станки 7
02-02-042. Мельницы 7
02-02-043. Линии для изготовления оконных и дверных блоков 7
**Приложение № 1**
**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г.** 8
**Приложение № 2**
**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах Республики Карелия по состоянию на 01.01.2000 г.** 8
**Приложение № 3**
**Часовая оплата труда рабочих, занятых в строительстве и ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда в базисных ценах республики карелия о состоянию на 01.01.2000 г.** 9
**Приложение № 4**
**Таблица замены кодов** 9

Лицензия ИД №06092 ОТ 19.10.01Ю Лицензия ПД № 3-18-12 от 13.09.01
Подписано к печати 12.03. 2005г.
Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Зак. 337
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
Комстата Республики Карелия
185028, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Красная, 31

gost.e-ecolog.ru