СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Республика Карелия

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК №15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-15-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, стройиндустрии и архитектуре
(Госстрой Республики Карелия)

Петрозаводск 2003 г.

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Карелия
ТЕР 81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 2001

Сборник № 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

**Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, стройиндустрии и архитектуре
(Госстрой Республики Карелия)**

Петрозаводск 2003 г.

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы

ТЕР 2001-15

/Госстрой Республики Карелия/ Петрозаводск, 2003 г. - 69 с.

РАЗРАБОТАН ООО "Региональный центр по ценообразованию в строительстве" при Госстрое Республики Карелия.

РАССМОТРЕН на заседании республиканской комиссии по разработке и введению новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Республики Карелия 19 ноября 2003 г., Протокол № 2.

ВНЕСЕН Госстроем Республики Карелия

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 450р-П от "22" декабря 2003 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России 10 февраля 2004 года № 10-71.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-97, СНиП 4.05-91

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 2001-15 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя Республики Карелия.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» при Госстрое Республики Карелия (РЦЦС Республики Карелия).

185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 51
тел./факс (8142) 76-80-60, тел. (8142) 76-27-08, 78-54-68

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 15
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР 2001-15

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие территориальные единичные расценки (в дальнейшем расценки) разработаны на основании государственных элементных сметных норм (сборник ГЭСН 81-02-15-2001 с дополнениями и изменениями, выпуск 1) и предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ в базисных ценах на 1 января 2000 года при выполнении отделочных работ на объектах строительства на территории Республики Карелия.

1.2. Расценки отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ и обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ТЕР носят рекомендательный характер.

1.3. В настоящий сборник включены расценки на:

а) облицовочные работы - облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы - штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы - установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы - окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл.15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены расценки на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы - остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы - оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.4. В расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 метров. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника ТЕР 2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искуственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника ТЕР 2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

в) окраска фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.5. В расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного - 100 мм, под скалу - 150 мм; из известняка - 60 мм; из мрамора и травертина - 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 $м^2$ облицовки согласно расценкам табл. 01-005.

Расценки, приведенные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

В расценках таблицы 01-048 на облицовку доломитовыми плитами учтены затраты на установку деталей крепления.

Расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценке 02 таблиц 01-023, 01-025, а переменного - по расценке 03, таблиц 01-023, 01-025.

В расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В расценках учтены следующий состав растворов для оштукатуривания:

- цементный 1:3;
- цементно-известковый 1:1:6;
- известковый 1:2,5.

1.8. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучщенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.9. Расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, то затраты на ее выполнение следует определять по расценкам 08, 09 табл. 02-031.

1.12. В расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 04 табл. 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 01 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В расценках табл. с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по расценкам 01-004 табл.02-036, а на устройство карнизов и тяг - по единичным расценкам табл. 02-036 (единичные расценки 05-06).

1.15. В расценках табл. с 03-005 по 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по расценкам на установку наиболее подходящих по сложности видов изделий.

1.17. В расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

№ п/п	Наименование деталей	Ед. изме	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1	2	3	4	5
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментованные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гер, бы и т.п.,гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	То же, орнаментованные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности шт. и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тетивы	шт.	200	120

1.19. В расценках на малярные работы учтено применение готовых составов - шпаклевок, грунтовок, красок; для затрат на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки.

В расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В расценках табл. 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда.

1.22. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда.

1.23. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (табл. 04-038 расценки 01-03) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (табл.04-047 расценки 01-08).

1.25. В расценках на отделку под шелк (табл. 04-047 расценки 03-08) учтены затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (см. табл. 15-2 настоящей технической части).

1.26. В расценках на разделку по эскизам (табл. 04-047 расценки 9-11) учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценке 08 табл. 04-047.

1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по расценкам сборника ТЕР 2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.29. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 02-005 по 02-009, с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В расценке 05 табл. 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В расценках 03, 04 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте, расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по расценкам табл. с 01-031 по 01-041.

Таблица 15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	Филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту - по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

-потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м^2) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

-ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м^2 определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 02-015, 02-016 (расценки 01, 03 и 05), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценке 03 табл.02-031.

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение нормировать по расценкам 01, 02 табл.02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:
а) потолка и стен в помещениях - по горизонтальной проекции потолка;
б) в помещениях только стен - по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
в) фасадов - по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников - по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков - с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2 % - 1; от 2,1 % до 10 % - 1,1; от 10,1 % до 40 % - 1,5; от 40,1 % до 70 % - 2,1; более 70 % - 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10 % от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Таблица 15-2

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т ч детали профилированные количество переплетов	
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, Переплет, подоконная доска	1.5	2.8	0.3	0.3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2.2	3.5	0.6	0.5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1.2	2.5	-	-
Спаренные переплеты						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, Переплет, подоконная доска	-	2.5	-	0.3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2.2	-	-
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1.6	-	0.7	-
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1.75	3.5	0.45	0.9
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2.1	3.2	0.3	0.3
9. То же более 4 м^2	Каменные	То же	1.7	2.6	0.2	0.2
Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2.1	3.5	-	-
11. Спаренные полотна	Каменные	То же	-	2.6	-	-
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2.4	-	-	-
13. То же	Деревянные	То же	2.7	-	0.3	-
14 То же	Перегородки	То же	2.7	-	-	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1.8	-	-	-
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2.1	-	0.3	-
17. Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2.7	-	0.2	-
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0.9	-	0.4	-

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах ***определяется как площадь окраски заполнения*** *соответствующих типов оконных проемов.*

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п.12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п.14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски вагонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. - 1,0;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) - как поверхность нагрева приборов;

б) раковин - как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн - как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка - 0,7 м^2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3.

Таблица 15-3

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски в м^2 на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски в м² на 1м труб	
		стальных	чугунных
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки - по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла расчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должна исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб /к		по штукатурке	по сб /к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Расшивка трещин	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
7. Шлифовка подмазанных мест	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	-	+	-	-	+		-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
11. Шлифовка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
12. Вторая огрунтовка	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Примечания:

1. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком "-" - операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.

3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Таблица 15-3б Состав работ при окраске фасадов.

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ (1)	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой (2)	-	+	-	-
6. Огрунтовка	+	-	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания:

(1) под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.

(2) смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Таблица 15-3в Состав работ при окраске масляными составами.

Наименование операций	По дереву			Заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску			По металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.Сглаживание торцом дерева	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Расшивка трещин	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
5. Проолифка	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	+	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	+		-	+	-	+	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
11. Шлифовка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
12. Огрунтовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
13.Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
14. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16.Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
17. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
18. Вторая окраска	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
19.Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
20.Вытягивание филенок	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

Примечания:

1. *Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П - простая, У - улучшенная, В - высококачественная.*
2. *Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 1-3 исключается проолифка.*
3. *В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 - по конструкциям, подготовленным под окраску.*
4. *В позициях 8-17 граф 4 и 5 знаком "+" обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.*

Таблица 15-3г Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операции	Оклейка обоями							Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен						потолков	
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам гипсобетонным и гипсолистовым поверхностям				
	простые и средние плотности	тисненые плотные	линкруст	прост. и средней плот-ти	тисненые плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+	-	-
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	-	-	-	+	-
3. Оклейка стыков	-	-	-	+	+	+	-	-
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	-	-

Наименование операции	Оклейка обоями							
	стен						потолков	Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам гипсобетонным и гипсолистовым поверхностям				
	простые и средние плотности	тисненые плотные	линкруст	прост и средней плот-ти	тисненые плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	-	-
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	-	-
7. Шлифовка пемзой	-	-	+	-	-	-	-	-
8. Оклейка бумагой	+	+	-	-	-	-	-	-
9. Шлифовка пемзой	-	+	-	-	-	-	-	-
10. Проклейка поверхностей	-	-	+	-	-	+	+	+
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	-
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	-
13. обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	-
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	+
15. Формирование валиков	-	-	-	-	-	-	-	+
16. Прибивка тесьмы	-	-	-	-	-	-	-	+
17. Прибивка материала	-	-	-	-	-	-	-	+

Таблица 15-3д Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операции	Оклейка моющимися обоями на основе					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым стенам		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1 Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+
2 Прочистка поверхностей	+	+	+	+	-	-
3 Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	-	-
4 Оклейка стыков	-	-	-	-	+	+
5 Частичная подмазка	-	-	+	+	+	+
6 Шлифовка подмазанных мест	-	-	-	-	+	+
7 Сплошная шпатлевка	+	+	-	-	-	-
8 Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	-	-
9 Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10 Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11 Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

3.Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1.Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	01-001, 01-002	1,07	-	-
3.2.Облицовка стен неполированными плитами из травертина	01-002 (06-10)	0,9	-	-
3.3.То же, четырехгранных колонн	01-004 (09-12)	0,9	-	-
3.4.То же, многогранных колонн	01-004 (13-16)	0,85	-	-
3.5.Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	01-009	0,8	-	-
3.6.Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	01-019, 01-020	1,2	-	-
3.7.Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	01-019, 01-020	1,25	-	-
3.8.Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	01-021 (01,04)	1,15	-	-
3.9.Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	01-022 (01), 01-024 (01)	1,35	-	-
3.10.Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	01-022 (02-05), 01-024 (02-05)	1,25	-	-
3.11.Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов	01-019,01-020, с 02-015 по 02-025, с 02-031 по 02-038	0,9	0,9	-
3.12.Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	02-002 (01), 02-005 (01)	1,05	-	-
3.13.Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	02-013 (02)	1,15	-	-
3.14.То же под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)	02-005	1,25	-	-
3.15.То же, под точечную фактуру (бучардой)	02.005	1,3	-	-
3.16.Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	02-022, 02-023	1,3	-	-

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.17.Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, 02-023	1.6	-	-
3.18.Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	03-003, 03-007	0.5	0.5	0.5
3.19.Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз	03-004 (04-07, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (01-03)	1.5	-	-
3.20.Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (01,03,05,07,09), 04-024 (01, 08), 04-025 (01, 08, 10), 04-026 (01, 06, 08) 04-027 (01, 05), 04-028 (01) 04-038 (01, 04, 08), 04-039 (01, 05), 04-040 (01, 04, 07), 04-041 (01, 04), 04-047, 04-048 (05-14)	1.1	1.1	-
	04-005 (02, 04, 06, 08, 10), 04-024 (02, 09), 04-025 (02, 09), 01-026 (02, 07, 09), 04-027 (02, 06), 04-038 (05 09), 04-039 (02, 06)	1.25	1.25	-
3.21.Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (01-04)	1.25	1.25	1.25
3.22.Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	04-024 (05, 07), 04-025 (05, 07), 04-026 (05)	1.25	-	-
3.23.Масленная окраска торцов лестничных маршей и площадок	04-024 (08), 04-025 (10), 04-026 (08)	1.2	-	-
3.24.Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	04-024 (04, 06), 04-025 (04, 06), 04-026 (04)	1.08	-	-
3.25.Остекление витринным стеклом с его нарезкой	05-002 (03, 04)	1.1	-	-
3.26.Остекление двойных переплетов промышленных зданий	05-012, 05-013	2	2	2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.							
ТАБЛИЦА 15-01-001. ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 *204-0059* *412-9180*	до 2 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	18 060.36	15 054.31	221.12	44.60	2 784.93 *Проект* *100*	1 175.20
15-01-001-02 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	21 423.04	18 383.63	229.58	44.60	2 809.83 *Проект* *100*	1 435.10
15-01-001-03 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	24 606.30	21 423.44	239.44	44.60	2 943.42 *Проект* *100*	1 672.40
15-01-001-04 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	28 466.45	25 042.27	258.31	44.81	3 165.87 *Проект* *100*	1 954.90
15-01-001-05 *204-0059* *412-9180*	более 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	34 119,09	30 398.13	279.29	44.81	3 441.67 *Проект* *100*	2 373.00
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 *204-0059* *412-9180*	до 2 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них).поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	12 633.97	8 686.57	1 606.87	185.51	2 340.53 *Проект* *99*	706.80
15-01-001-07 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них).поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	14 591.94	10 648.06	1 603.35	184.66	2 340.53 *Проект* *98*	866.40
15-01-001-08 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	16 413.31	12 469.43	1 603.35	184.66	2 340.53 *Проект* *98*	1 014.60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих строителей чел.-ч
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-09	до 6	18 261.64	14 290.81	1 603.35	184.66	2 367.48	1 162.80
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*98*	
15-01-001-10	более 6	20 619.28	16 677.53	1 595.83	183.36	2 345.92	1 357.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*97*	
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11	до 2	13 078.65	8 980.92	1 744.83	220.14	2 352.90	741.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*97*	
15-01-001-12	до 3	15 014.83	10 915.27	1 744.83	220.14	2 354.73	900.60
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м*					*97*	
15-01-001-13	до 4	16 806.99	12 711.46	1 740.80	219.09	2 354.73	1 048.80
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*96*	
15-01-001-14	до 6	18 739.15	14 645.81	1 736.77	218.04	2 356.57	1 208.40
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м*					*95*	
15-01-001-15	более 6	20 811.87	16 718.33	1 732.74	216.99	2 360.80	1 379.40
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*94*	
ТАБЛИЦА 15-01-002. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА, МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-01	до 2	10 128.77	6 453.23	1 376.30	127.90	2 299.24	517.50
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*99*	
15-01-002-02	до 3	11 850,96	8 174.09	1 375,79	127.70	2 301.08	655.50
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*98*	

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин всего	в т ч оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-03 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	13 285.01	9 608.14	1 375.79	127.70	2 301.08 *Проект* *98*	770,50
15-01-002-04 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	14 720.90	11 042.19	1 375.79	127.70	2 302.92 *Проект* *98*	885.50
15-01-002-05 *204-0059* *412-9180*	бо лее 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	15 728.71	12 046.02	1 375.54	127.59	2 307.15 *Проект* *97*	966.00
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-06 *204-0059* *412-9180*	до 2 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	9 480.20	7 855.76	106.75	28.58	1 517.69 *Проект* *100*	621.50
15-01-002-07 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	11 630.88	9 998.24	108.33	28.58	1 524.31 *Проект* *100*	791.00
15-01-002-08 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	13 637.59	11 997.89	110.06	28.58	1 529.64 *Проект* *100*	949.20
15-01-002-09 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	15 506.54	13 854.70	112.61	28.58	1 539.23 *Проект* *100*	1 096.10
15-01-002-10 *204-0059* *412-9180*	более 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	17 831.50	16 140.02	116.35	28.58	1 575.13 *Проект* *100*	1 276.90
ТАБЛИЦА 15-01-003. ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-01 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	27 819.59	24 660.22	261.31	44.48	2 898.06 *Проект* *100*	1 898.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-02	до 4	32 400.01	29 063.83	277.57	44.48	3 058.61	2 237.40
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*100*	
15-01-003-03	до 6	37 536.61	33 907.80	305.60	44.70	3 323.21	2 610.30
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*100*	
15-01-003-04	более 6	44 357.47	40 366.43	343.33	44.70	3 647.71	3 107.50
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*100*	
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-05	до 3	38 441.45	35 192.72	283.21	44.48	2 965.52	2 587.70
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*100*	
15-01-003-06	до 4	44 470.49	41 032.56	299.63	44.70	3 138.30	3 017.10
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*100*	
15-01-003-07	до 6	51 208.82	47 487.12	328.69	44.70	3 393.01	3 491.70
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*100*	
15-01-003-08	более 6	59 869,06	55 785,84	366.47	44.70	3 716.75	4 101.90
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*100*	
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09	до 3	17 307.73	13 362,85	1 604.35	184.78	2 340.53	1 071.60
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*98*	
15-01-003-10	до 4	19 724.42	15 779.54	1 604.35	184.78	2 340.53	1 265.40
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*98*	
15-01-003-11	до 6	21 599.42	17 627,59	1 604.35	184.78	2 367.48	1 413.60
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*98*	

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин всего	в т ч оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-12 *204-0059* *412-9180*	более 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	24 283.24	20 328.59	1 600.58	183.83	2 354.07 *Проект* *97*	1 630.20
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	22 097.78	18 152.90	1 604.35	184.78	2 340.53 *Проект* *98*	1 379.40
15-01-003-14 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	25 248.29	21 303.41	1 604.35	184.78	2 340.53 *Проект* *98*	1 618.80
15-01-003-15 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	28 270.33	24 303.89	1 604.35	184.78	2 362.09 *Проект* *98*	1 846.80
15-01-003-16 *204-0059* *412-9180*	более 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	31 259.02	27 304.37	1 600.58	183.83	2 354.07 *Проект* *97*	2 074.80
ТАБЛИЦА 15-01-004. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА, МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	14 328.29	10 611.97	1 375.79	127.70	2 340.53 *Проект* *98*	851.00
15-01-004-02 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	16 049.15	12 332.83	1 375.79	127.70	2 340.53 *Проект* *98*	989.00
15-01-004-03 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	17 934.98	14 197.10	1 375.79	127.70	2 362.09 *Проект* *98*	1 138.50
15-01-004-04 *204-0059* *412-9180*	более 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	19 646.57	15 917.96	1 374.54	127.48	2 354.07 *Проект* *97*	1 276.50

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты руб	В том числе руб оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин всего	в т ч оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м^2:							
15-01-004-05 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м'*	17 639,60	13 923.28	1 375.79	127.70	2 340 53 *Проект* *98*	1 058 00
15-01-004-06 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	20 061,04	16 344.72	1 375 79	127.70	2 340 53 *Проект* *98*	1 242 00
15-01-004-07 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	22 352 70	18 614 82	1 375 79	127.70	2 362 09 *Проект* *98*	1 414 50
15-01-004-08 *204-0059* *412-9180*	бо лее 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	24 462 19	20 733 58	1 374 54	127 48	2 354 07 *Проект* *97*	1 575 50
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м^2:							
15-01-004-09 *204 0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	15 883.81	14 185.79	114 78	28 58	1 583 24 *Проект* *100*	1 107 40
15-01-004-10 *204 0059* *412 9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	**18 645.88**	**16 936.10**	**117.70**	28 58	1 592 08 *Проект* *100*	1 322 10
15-01-004-11 *204-0059* *412 9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м'*	**21 289.94**	**19 541.66**	121 93	28 58	1 626 35 *Проект* *100*	1 525 50
15-01-004-12 *204 0059* *412-9180*	бо лее 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты об лицовочные м*	**23 613.97**	**21 857.70**	125.94	28.58	1 630 33 *Проект* *100*	1 706 30
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м^2:							
15-01-004-13 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты об лицовочные м*	24 067 44	22 283.60	136.70	24 24	1 647.14 *Проект* *100*	1 638 50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-14	до 4	27 306.46	25 510.88	139.62	24.24	1 655.96	1 875.80
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м²*					*100*	
15-01-004-15	до 6	30 570.50	28 738.16	143.42	24.24	1 688.92	2 113.10
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м².*					*100*	
15-01-004-16	более 6	33 358.65	31 504.40	148.73	24.24	1 705.52	2 316.50
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные м².*					*99*	
ТАБЛИЦА 15-01-005. НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	377.36	347.41	29.95	7.48	-	27.12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под "скалу"	238.27	208.32	29.95	7.48	-	16.95
15-01-005-03	известняком	164.82	155.00	9.82	2.52	-	12.43
ТАБЛИЦА 15-01-006. ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ С ПРОКЛАДКОЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ СВИНЦА ДОБАВЛЯТЬ							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2 409.35	-	-	-	2 409.35	-
ТАБЛИЦА 15-01-007. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01	до 150 мм	70 269.15	64 687.98	819.62	127.15	4 761.55	4 915.50
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9230	*Камни облицовочные фасонные. м³.*					*Проект*	
15-01-007-02	до 250 мм	56 433.09	51 750.38	711.90	125.69	3 970.81	3 932.40
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9230	*Камни облицовочные фасонные. м³*					*Проект*	
15-01-007-03	до 450 мм	48 031.03	43 125.32	1 500.73	124.23	3 404.98	3 277.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9230	*Камни облицовочные фасонные. м³.*					*Проект*	

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты руб	В том числе руб оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т ч оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04 *204-0059* *412-9230*	до 150 мм *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Камни облицовочные фасонные м*	44 505.76	41 043.41	644.42	122.51	2 817.93 *Проект* *Проект*	3 118 80
15-01-007-05 *204-0059* *412-9230*	до 250 мм *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Камни облицовочные фасонные м*	36 899.66	33 756.72	581.74	121.04	2 561.20 *Проект* *Проект*	2 565.10
15-01-007-06 *204 0059* *412-9230*	до 450 мм *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Камни облицовочные фасонные м*	33 537.42	29 592 89	1 511.54	132.04	2 432 99 *Проект* *Проект*	2 248 70
ТАБЛИЦА 15-01-008. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ЧИСТОТЕСАННЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ Измеритель **100 м^2 поверхности облицовки**							
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01 *204 0059* *412-9230*	до 150 мм *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Камни облицовочные фасонные м*	36 005.30	30 959 21	2 404 43	273 97	2 641 66 *Проект* *Проект*	2 416 80
15-01-008-02 *204-0059* *412-9230*	до 250 мм *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Камни облицовочные фасонные м*	30 785 03	25 848 02	2 402 66	273 25	2 534 35 *Проект* *Проект*	2 017 80
15-01-008-03 *204-0059* *412-9230*	до 450 мм *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Камни облицовочные фасонные м*	29 262.67	23 657 51	3 124.46	272 84	2 480.70 *Проект* *Проект*	1 846 80
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 *204-0059* *412 9230*	до 150 мм *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Камни облицовочные фасонные м*	30 218.59	25 190.87	2 386.06	269.44	2 641.66 *Проект* *Проект*	1 966.50
15-01-008-05 *204 0059* *412-9230*	до 250 мм *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Камни облицовочные фасонные м*	26 279,31	21 360.68	2 384.28	268.72	2 534.35 *Проект* *Проект*	1 667.50

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин всего	в т ч оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-008-06	до 450 мм	25 768.95	20 182.16	3 106.09	268.31	2 480.70	1 575.50
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т*					*Проект*	
412-9230	*Камни облицовочные фасонные м'*					*Проект*	
ТАБЛИЦА 15-01-009. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	9 299.10	7 671.91	61.70	11.47	1 565.49	598.90
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*101*	
15-01-009-02	до 8	10 765.63	9 119.44	66.41	11.47	1 579.78	711.90
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*101*	
15-01-009-03	до 10	14 300.17	12 593.51	81.27	11.47	1 625.39	983.10
412-9180	*Плиты облицовочные м²*					*101*	
ТАБЛИЦА 15-01-010. ОБЛИЦОВКА МРАМОРОМ СТУПЕНЕЙ И УКЛАДКА МРАМОРНЫХ ПЛИТ Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	9 442.98	7 855.76	109.39	26.74	1 477.83	621.50
412-9160	*Плиты мраморные полированные для подступенков м²*					*20*	
412-9170	*Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников м²*					*81*	
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	8 969.26	5 378.80	113.79	30.19	3 476.67	395.50
412-9170	*Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников м²*					*100*	
ТАБЛИЦА 15-01-016. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**							
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике:							
15-01-016-01	стен и колонн	11 360.11	1 363.23	31.29	9.47	9 965.59	117.52
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе:							
15-01-016-02	стен	13 107.75	3 438.13	41.69	13.68	9 627.93	307.80
15-01-016-03	колонн	13 999.11	4 329.49	41.69	13.68	9 627.93	387.60
ТАБЛИЦА 15-01-017. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**							
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	14 915.52	3 247.12	41.69	13.68	11 626.71	290.70
15-01-017-02	колонн	15 959.69	4 291.29	41.69	13.68	11 626.71	384.18
ТАБЛИЦА 15-01-018. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	9 524.91	1 994.29	27.00	8.02	7 503.62	178.54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих строителей, чел -ч
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-018-02	колонн	9 752.11	2 221.49	27.00	8.02	7 503.62	198.88
ТАБЛИЦА 15-01-019. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК)							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	12 532.21	2 487.48	25.54	8.89	10 019.19	228.00
15-01-019-02	по дереву	16 963.71	2 768.15	36.19	13.20	14 159.37	259.92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	14 927.86	2 586.98	25.54	8.89	12 315.34	237.12
15-01-019-04	по дереву	19 302.56	2 865.28	36.19	13.20	16 401.09	269.04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	12 871.43	1 742.00	33.39	16.84	11 096.04	159.67
15-01-019-06	по дереву	17 383.20	2 099.43	45.81	21.88	15 237.96	197.13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	15 183.41	1 812.26	33.39	16.84	13 337.76	166.11
15-01-019-08	по дереву	19 698.84	2 173.35	45.81	21.88	17 479.68	204.07
ТАБЛИЦА 15-01-020. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ПЛИТКАМИ							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях:							
15-01-020-01	по кирпичу и бетону	14 639.17	2 325.79	25.54	8.89	12 287.84	213.18
15-01-020-02	по дереву	19 353.77	2 889.56	36.19	13.20	16 428.02	271.32
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях:							
15-01-020-03	по кирпичу и бетону	15 586.66	2 798.42	25.54	8.89	12 762.70	256.50
15-01-020-04	по дереву	20 302.13	3 363.06	36.19	13.20	16 902.88	315.78
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях:							
15-01-020-05	по кирпичу и бетону	15 237.52	2 450.17	25.54	8.89	12 761.81	224.58
15-01-020-06	по дереву	19 961.28	3 023.11	36.19	13.20	16 901.98	283.86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	19 850.23	5 222.75	25.54	8.89	14 601.94	430.92
15-01-020-08	по дереву	24 902.03	6 123.72	36.19	13.20	18 742.12	519.84
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях:							
15-01-020-09	по кирпичу и бетону	15 174.92	1 777.46	33.39	16.84	13 364.07	162.92
15-01-020-10	по дереву	19 687.71	2 192.09	45.81	21.88	17 449.81	205.83
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях:							
15-01-020-11	по кирпичу и бетону	15 833.20	1 960.85	33.39	16.84	13 838.96	179.73
15-01-020-12	по дереву	20 521.51	2 550.99	45.81	21.88	17 924.71	239.53
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях:							
15-01-020-13	по кирпичу и бетону	15 588.71	1 716.36	33.39	16.84	13 838.96	157.32
15-01-020-14	по дереву	21 123.03	3 152.51	45.81	21.88	17 924.71	296.01

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе руб: оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	20 744.39	5 031.62	33.39	16.84	15 679.38	415.15
15-01-020-16	по дереву	26 196.99	6 386.06	45.81	21.88	19 765.12	542.11
	ТАБЛИЦА 15-01-021. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ						
	Измеритель: **100 м^2 поверхности оштукатуренного основания**						
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором стен:						
15-01-021-01	по камню	2 613.27	1 362.30	23.08	9.35	1 227.89	114.00
15-01-021-02	по дереву	7 988.15	1 687.94	82.08	14.99	6 218.13	141.25
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов:						
15-01-021-03	по камню и бетону	3 338.55	2 087.58	23.08	9.35	1 227.89	169.86
15-01-021-04	по дереву	9 105.53	2 805.32	82.08	14.99	6 218.13	228.26
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-05	откосов	3 777.32	2 185.65	28.91	11.71	1 562.76	177.84
	ТАБЛИЦА 15-01-022. ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ СТЕН, СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР						
	Измеритель: **100 м^2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка оселковым мрамором стен:						
15-01-022-01	гладких	38 101.41	19 308.35	119.26	12.22	18 673.80	1 467.20
	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м:						
15-01-022-02	гладких	46 035.04	27 241.98	119.26	12.22	18 673.80	1 971.20
15-01-022-03	с каннелюрами	83 977.98	58 817.92	163.70	16.53	24 996.36	4 256.00
	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м:						
15-01-022-04	гладких	52 421.89	33 595.04	153.05	12.22	18 673.80	2 430.90
15-01-022-05	с каннелюрами	98 682.46	73 522.40	163.70	16.53	24 996.36	5 320.00
	ТАБЛИЦА 15-01-023. ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ ОТКОСОВ, ТЯГ, ПОЯСКОВ, ПЛИНТУСОВ И КАПИТЕЛЕЙ						
	Измеритель: **100 м^2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-01	откосов	54 083.81	35 290.75	119.26	12.22	18 673.80	2 553.60
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	64 939.55	39 779.49	163.70	16.53	24 996.36	2 878.40
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	97 289.40	72 129.34	163.70	16.53	24 996.36	5 219.20
15-01-023-04	капителей простых	76 857.92	51 697.86	163.70	16.53	24 996.36	3 740.80
15-01-023-05	капителей сложных	118 804.38	93 644.32	163.70	16.53	24 996.36	6 776.00
	ТАБЛИЦА 15-01-024. ОБЛИЦОВКА УТЮЖНЫМ МРАМОРОМ СТЕН, СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР						
	Измеритель: **100 м^2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка утюжным мрамором стен:						
15-01-024-01	гладких	15 963.96	7 369.60	32.92	4.21	8 561.44	560.00
	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м:						
15-01-024-02	гладких	21 441.43	12 847.07	32.92	4.21	8 561.44	929.60
15-01-024-03	с каннелюрами	36 455.48	27 861.12	32.92	4.21	8 561.44	2 016.00
	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м:						
15-01-024-04	гладких	24 846.68	16 252.32	32.92	4.21	8 561.44	1 176.00
15-01-024-05	с каннелюрами	43 111.19	34 516.83	32.92	4.21	8 561.44	2 497.60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих строителей чел -ч
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-025. ОБЛИЦОВКА УТЮЖНЫМ МРАМОРОМ ОТКОСОВ, ТЯГ, ПОЯСКОВ, ПЛИНТУСОВ И КАПИТЕЛЕЙ Измеритель **100 м² облицовываемой поверхности**							
Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-025-01	откосов	26 239 74	17 645 38	32,92	4 21	8 561 44	1 276 80
15-01-025-02	тяг поясков и плинтусов простых	28 407.93	19 812 35	32 92	4 21	8 562.66	1 433 60
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	44 350 68	35 755,10	32,92	4 21	8 562 66	2 587 20
15-01-025-04	капителий простых	34 444 51	25 848 93	32 92	4 21	8 562 66	1 870 40
15-01-025-05	капителий сложных	55 030 78	46 435 20	32 92	4 21	8 562 66	3 360 00
ТАБЛИЦА 15-01-031. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ Измеритель **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-01 *204-0059* *412-9180*	до 2 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	13 951 60	9 191 81	2 769.31	976 72	1 990 48 *Проект* *101*	727 20
15-01-031-02 *204 0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	16 819.60	11 362.10	3 183.63	1 125.07	2 273 87 *Проект* *101*	898 90
15-01-031-03 *204 0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	19 582.24	13 404.72	3 620.25	1 280.72	2 557.27 *Проект* *101*	1 060.50
15-01-031-04 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	22 917 25	15 319,68	4 470.97	1 584.72	3 126 60 *Проект* *101*	1 212.00
15-01-031-05 *204 0059* *412-9180*	до 9 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	27 400 27	17 569,60	5 731.93	2 035 07	4 098 74 *Проект* *101*	1 390.00
15-01-031-06 *204-0059* *412 9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	31 773 27	19 718,40	7 062.18	2 509.31	4 992 69 *Проект* *101*	1 560,00
15-01-031-07 *204 0059* *412-9180*	до 15 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	35 822 74	21 993,60	8 354,38	2 971.39	5 474 76 *Проект* *101*	1 740.00
15-01-031-08 *204-0059* *412-9180*	более 15 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	40 081.40	24 142,40	9 612.83	3 421,31	6 326.17 *Проект* *101*	1 910.00

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты руб	В том числе руб оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин всего	в т ч оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-09 *204-0059* *412-9180*	до 2 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	20 410.18	13 843.77	4 014.18	1 422.46	2 552.23 *Проект* *101*	1 080.70
15-01-031-10 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	25 576.37	18 113.34	4 627.40	1 641 34	2 835.63 *Проект* *101*	1 414.00
15-01-031-11 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	31 552.59	23 159.20	5 274 36	1 872.38	3 119.03 *Проект* *101*	1 807.90
15-01-031-12 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	39 941.71	29 719.20	6 536 68	2 322 30	3 685.83 *Проект* *101*	2 320.00
15-01-031-13 *204-0059* *412-9180*	до 8 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	48 134 82	36 124.20	7 761.75	2 760 49	4 248 87 *Проект* *101*	2 820.00
15-01-031-14 *204-0059* *412-9180*	до 10 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	55 598 26	41 760.60	9 019.99	3 210.41	4 817.67 *Проект* *101*	3 260.00
15-01-031-15 *204-0059* *412-9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	63 358.53	47 653 20	10 280.38	3 660 33	5 424 95 *Проект* *101*	3 720.00
15-01-031-16 *204-0059* *412-9180*	более 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	70 673.89	52 264.80	12 172.68	4 341.29	6 236.41 *Проект* *101*	4 080.00
ТАБЛИЦА 15-01-032. ОБЛИЦОВКА ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ КОЛОНН **Измеритель: 100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	27 055.81	22 789.66	1 718.16	605.34	2 547.99 *Проект* *101*	1 754.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих строителей чел.-ч
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-02 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	33 273.86	27 814,19	2 628.28	931.23	2 831.39 *Проект* *101*	2 141.20
15-01-032-03 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	42 106 36	35 161.33	3 302.41	1 172 00	3 642 62 *Проект* *101*	2 706 80
15-01-032-04 *204-0059* *412 9180*	до 9 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	53 380.99	44 476.46	4 735.11	1 682 95	4 169 42 *Проект* *101*	3 423 90
15-01-032-05 *204-0059* *412-9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	61 103.76	50 271.30	6 095.23	2 169 55	4 737.23 *Проект* *101*	3 870.00
15-01-032-06 *204-0059* *412-9180*	до 15 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	69 369 58	57 156.00	7 353.68	2 619 47	4 859 90 *Проект* *101*	4 400.00
15-01-032-07 *204-0059* *412-9180*	более 15 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	80 227.79	66 119 10	8 681.99	3 093 61	5 426 70 *Проект* *101*	5 090 00
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 *204 0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м*	41 250.56	35 026.80	3 674.25	1 305.76	2 549 51 *Проект* *101*	2 575.50
15-01-032-09 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	55 597.40	47 663,92	5 100.57	1 816,48	2 832 91 *Проект* *101*	3 504.70
15-01-032-10 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	70 113,51	59 976.00	6 494,65	2 315.04	3 642.86 *Проект* *101*	4 410,00
15-01-032-11 *204-0059* *412-9180*	до 9 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно т* *Плиты облицовочные м²*	85 095,82	73 032.00	7 893,39	2 813,83	4 170.43 *Проект* *101*	5 370.00

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-12 *204-0059* *412-9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	100 214.74	86 224.00	9 253.51	3 300.43	4 737,23 *Проект* *101*	6 340,00
15-01-032-13 *204-0059* *412-9180*	до 15 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	114 828.25	99 280.00	10 681.76	3 811.15	4 866.49 *Проект* *101*	7 300.00
15-01-032-14 *204-0059* *412-9180*	более 15 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	139 263.64	120 360.00	13 470.35	4 808.27	5 433.29 *Проект* *101*	8 850,00
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 *204-0059* *412-9180*	до 3 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	18 711.95	15 548.78	1 171.66	413.74	1 991.51 *Проект* *101*	1 213.80
15-01-032-16 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	24 108.17	19 795.29	1 795.06	636.27	2 517.82 *Проект* *101*	1 545.30
15-01-032-17 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	29 666.89	24 323.63	2 258.64	801.65	3 084.62 *Проект* *101*	1 898,80
15-01-032-18 *204-0059* *412-9180*	до 9 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	38 071.73	31 180.82	3 278.48	1 165.67	3 612.43 *Проект* *101*	2 434.10
15-01-032-19 *204-0059* *412-9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м.*	44 207.21	35 868.00	4 159.98	1 480.61	4 179.23 *Проект* *101*	2 800.00
15-01-032-20 *204-0059* *412-9180*	до 15 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	51 498.27	42 144.90	5 044.88	1 796.77	4 308.49 *Проект* *101*	3 290.00
15-01-032-21 *204-0059* *412-9180*	более 15 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	58 204.00	47 397.00	5 931.71	2 112.93	4 875.29 *Проект* *101*	3 700.00

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22	до 4	47 243.20	39 576,00	5 148.12	1 832.82	2 519.08	2 910.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-032-23	до 6	57 114.63	47 464,00	6 564.76	2 343.54	3 085.87	3 490.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-032-24	до 9	68 319.96	56 712,00	7 995.53	2 854.69	3 612.43	4 170.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-032-25	до 12	79 563.01	65 960,00	9 423.78	3 365.41	4 179.23	4 850.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-032-26	до 15	90 366.59	75 208.00	10 850.10	3 876.13	4 308.49	5 530.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-032-27	более 15	109 291.97	90 712.00	13 704.68	4 897.57	4 875.29	6 670.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
ТАБЛИЦА 15-01-033. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА СТЕН, ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ, ПРОЕМОВ							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01	до 4	21 933.37	15 869,32	3 587.89	1 268.96	2 476.16	1 272.60
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-033-02	до 6	25 317.53	17 832.10	4 442.48	1 572.96	3 042.95	1 430.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-033-03	до 9	29 379.74	20 076.70	5 733.53	2 035.47	3 569.51	1 610.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-033-04 *204-0059* *412-9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	33 991.15	22 820,10	7 027,67	2 497.55	4 143,38 *Проект* *101*	1 830,00
15-01-033-05 *204-0059* *412-9180*	более 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	37 212.73	25 064.70	7 437.12	2 643.47	4 710,91 *Проект* *102*	2 010.00
Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	26 000,47	18 580.80	4 946,29	1 755.36	2 473.38 *Проект* *101*	1 470.00
15-01-033-07 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	29 925,33	20 982,40	5 902,76	2 095,84	3 040,17 *Проект* *101*	1 660,00
15-01-033-08 *204-0059* *412-9180*	до 9 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	34 841.60	23 636.80	7 635.29	2 716.43	3 569,51 *Проект* *102*	1 870,00
15-01-033-09 *204-0059* *412-9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	40 687,01	26 670,40	9 880,31	3 518,99	4 136,30 *Проект* *102*	2 110.00
15-01-033-10 *204-0059* *412-9180*	более 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	46 485,67	29 956.80	11 817,96	4 212,11	4 710.91 *Проект* *102*	2 370,00
ТАБЛИЦА 15-01-034. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА КОЛОНН Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	26 086.84	20 025.57	3 587.89	1 268.96	2 473.38 *Проект* *101*	1 605.90
15-01-034-02 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*.	30 053,35	22 570.70	4 442,48	1 572.96	3 040,17 *Проект* *101*	1 810,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-034-03 *204-0059* *412-9180*	до 9 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	35 490.04	26 187.00	5 733.53	2 035.47	3 569.51 *Проект* *102*	2 100.00
15-01-034-04 *204-0059* *412-9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	40 967.27	29 803.30	7 027.67	2 497.55	4 136.30 *Проект* *102*	2 390.00
15-01-034-05 *204-0059* *412-9180*	более 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	45 941.73	33 793.70	7 437.12	2 643.47	4 710.91 *Проект* *102*	2 710.00
Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 *204-0059* *412-9180*	до 4 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	36 371.67	28 952.00	4 946.29	1 755.36	2 473.38 *Проект* *103*	2 200.00
15-01-034-07 *204-0059* *412-9180*	до 6 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	41 053.33	32 110.40	5 902.76	2 095.84	3 040.17 *Проект* *104*	2 440.00
15-01-034-08 *204-0059* *412-9180*	до 9 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	47 131.60	35 926.80	7 635.29	2 716.43	3 569.51 *Проект* *105*	2 730.00
15-01-034-09 *204-0059* *412-9180*	до 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	54 549.41	40 532.80	9 880.31	3 518.99	4 136.30 *Проект* *106*	3 080.00
15-01-034-10 *204-0059* *412-9180*	более 12 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м².*	61 536.07	45 007.20	11 817.96	4 212.11	4 710.91 *Проект* *107*	3 420.00
ТАБЛИЦА 15-01-035. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ Измеритель: **100 м² полов**							
Устройство полов из полированных плит различной формы типа "брекчия":							
15-01-035-01 *412-9180*	мраморных *Плиты облицовочные. м².*	12 616.37	10 453.50	180.71	61.05	1 982.16 *93.5*	862.50
15-01-035-02 *412-9180*	гранитных *Плиты облицовочные. м².*	16 522.53	14 356.14	184.23	61.90	1 982.16 *93.5*	1 184.50
15-01-035-03 *412-9180*	мраморно-гранитных *Плиты облицовочные. м².*	13 872.80	11 707.92	182.72	61.58	1 982.16 *93.5*	966.00

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04 *412-9180*	до 4 *Плиты облицовочные. м²*	17 151.78	10 527.43	4 406.11	1 574.58	2 218.24 *101*	868.60
15-01-035-05 *412-9180*	до 6 *Плиты облицовочные. м²*	21 492.72	13 465.32	5 573.09	1 993.18	2 454.31 *101*	1 111.00
15-01-035-06 *412-9180*	до 10 *Плиты облицовочные. м²*	28 266.44	17 574.00	7 932.30	2 838.90	2 760.14 *101*	1 450,00
15-01-035-07 *412-9180*	более 10 *Плиты облицовочные. м²*	32 064.44	20 240.40	8 924.40	3 194.58	2 899.64 *101*	1 670.00
ТАБЛИЦА 15-01-036. ОБЛИЦОВКА АРОК ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01 *204-0059* *412-9180*	до 10 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*	62 828.60	48 964.80	8 729.34	3 109.24	5 134.46 *Проект* *103*	4 040.00
15-01-036-02 *204-0059* *412-9180*	до 20 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*	98 385,25	72 720,00	17 291,95	6 174,10	8 373,30 *Проект* *106*	6 000,00
15-01-036-03 *204-0059* *412-9180*	до 30 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*	133 699,25	96 232,80	25 854,32	9 238,85	11 612,13 *Проект* *108*	7 940,00
Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04 *204-0059* *412-9180*	до 10 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*	74 120,24	59 388,00	8 996.86	3 203.35	5 735.38 *Проект* *103*	4 900,00
15-01-036-05 *204-0059* *412-9180*	до 20 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них).поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*	122 521,39	95 748,00	17 799,17	6 353,43	8 974,22 *Проект* *106*	7 900,00
15-01-036-06 *204-0059* *412-9180*	до 30 *Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.* *Плиты облицовочные. м²*	175 702,62	136 956,00	26 533,56	9 479,19	12 213,06 *Проект* *108*	11 300,00
ТАБЛИЦА 15-01-037. ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ ПАРАПЕТА ГРАНИТНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01 *412-9180*	до 4 *Плиты облицовочные. м²*	21 912,72	13 157,67	5 950.77	2 099.45	2 804.28 *101*	1 070,60
15-01-037-02 *412-9180*	до 6 *Плиты облицовочные. м²*	27 697,87	17 083,10	7 212,92	2 549,79	3 401,85 *102*	1 390,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-037-03	до 10	38 299.33	24 580,00	9 729.61	3 449,63	3 989.72	2 000.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*102*	
ТАБЛИЦА 15-01-038. ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	30 295.02	16 653.00	6 801.06	2 393.45	6 840.96	1 300.00
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*102*	
ТАБЛИЦА 15-01-039. УСТАНОВКА ЦЕЛЬНЫХ ГРАНИТНЫХ СТУПЕНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ							
Измеритель: **100 м ступеней**							
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	16 268.94	9 989.20	283.49	71.13	5 996.25	734.50
204-0059	*Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно. т.*					*Проект*	
403-9178	*Ступени. м.*					*100*	
ТАБЛИЦА 15-01-040. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ГЛАДКИХ ИЛИ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ							
Измеритель: **100 м² пола**							
Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	13 466.77	7 820.13	3 487.42	1 245.64	2 159.22	636.30
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-040-02	до 6	16 276.29	9 433.80	4 414.98	1 578.61	2 427.51	767.60
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-040-03	до 10	21 213.79	12 164.64	6 299.72	2 254.49	2 749.43	989.80
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-040-04	более 10	23 519.08	13 519.00	7 250.60	2 594.97	2 749.48	1 100.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	20 415.56	11 429.70	6 719.31	2 402.79	2 266.55	930.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-040-06	до 6	23 451.68	14 523.09	6 393.75	2 287.06	2 534.84	1 181.70
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-040-07	до 10	31 459.06	19 418.20	9 130.39	3 268.16	2 910.47	1 580.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-040-08	более 10	35 979.56	22 490.70	10 202.76	3 653.32	3 286.10	1 830.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
ТАБЛИЦА 15-01-041. ОБЛИЦОВКА ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА							
Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:							
15-01-041-01	до 4	22 781,88	14 786,40	4 949,52	1 759.86	3 045.96	1 220.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-041-02	до 6	26 392,89	16 846.80	5 902.55	2 100,34	3 643.54	1 390.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-041-03	до 9	31 393,26	19 513.20	7 638.95	2 720.93	4 241.11	1 610.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м³.*					*101*	
15-01-041-04	до 12	37 876.56	21 937.20	9 886,12	3 523.49	6 053.24	1 810.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	
15-01-041-05	до 15	43 270.95	24 482.40	11 823.56	4 216.61	6 964.99	2 020.00
412-9180	*Плиты облицовочные. м².*					*101*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-041-06 *412-9180*	до 18 *Плиты облицовочные, м²*	49 051,83	26 906,40	14 137,53	5 044,03	8 007,90 *101*	2 220,00
15-01-041-07 *412-9180*	до 20 *Плиты облицовочные, м²*	55 646,41	29 572,80	16 820,37	6 004,67	9 253,24 *101*	2 440,00
ТАБЛИЦА 15-01-047. ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛИТАМИ С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	24 187,83	3 711,55	106,19	1,54	20 370,09	344,30
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	32 468,13	6 996,22	233,58	2,77	25 238,33	649,00
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа	41 720,43	11 027,94	322,05	4,11	30 370,44	1 023,00
Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с относом 5 см:							
15-01-047-04	с установкой нащельников	21 874,17	6 604,91	242,57	3,08	15 026,69	612,70
15-01-047-05	с открытым рустом	19 758,15	6 272,88	233,58	2,77	13 251,69	581,90
Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с относом 10 см:							
15-01-047-06	с установкой нащельников	30 828,42	8 691,91	333,67	4,31	21 802,84	806,30
15-01-047-07	с открытым рустом	28 704,47	8 359,89	316,74	4,11	20 027,84	775,50
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см:							
15-01-047-08	с установкой нащельников	18 723,22	6 367,75	266,63	3,29	12 088,84	590,70
15-01-047-09	с открытым рустом	18 346,22	6 391,46	263,52	3,29	11 691,24	592,90
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см:							
15-01-047-10	с установкой нащельников	28 174,55	8 514,04	404,53	6,06	19 255,98	789,80
15-01-047-11	с открытым рустом	27 534,62	8 419,18	406,57	6,06	18 708,87	781,00
Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу:							
15-01-047-12	при относе 6 см	34 082,60	9 517,76	473,11	4,83	24 091,73	832,70
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	61 802,17	13 518,12	531,67	7,81	47 752,38	1 254,00
15-01-047-14	без относа	60 164,74	13 518,12	508,64	7,60	46 137,98	1 254,00
ТАБЛИЦА 15-01-048. ОБЛИЦОВКА ДОЛОМИТОВЫМИ ПЛИТАМИ СТЕН, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм:							
15-01-048-01 *412-9180*	с нулевым швом *Плиты облицовочные, м²*	17 365,60	12 332,83	2 434,22	174,11	2 598,55 *100*	989,00
15-01-048-02 *412-9180*	с расшивкой швов *Плиты облицовочные, м²*	17 405,29	12 332,83	2 433,22	174,00	2 639,24 *97*	989,00
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03 *412-9180*	с нулевым швом *Плиты облицовочные, м²*	13 985,45	7 887,28	3 502,47	262,09	2 595,70 *100*	632,50
15-01-048-04 *412-9180*	с расшивкой швов *Плиты облицовочные, м²*	14 027,85	7 887,28	3 501,47	261,98	2 639,10 *98*	632,50
Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм):							
15-01-048-05 *412-9180*	толщиной 80-100 мм *Плиты облицовочные, м²*	21 647,16	15 774,55	3 218,38	269,40	2 654,23 *94*	1 265,00

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм:							
15-01-048-06 *412-9180*	с нулевым швом *Плиты облицовочные, м².*	13 985.45	7 887.28	3 502.47	262.09	2 595.70 *100*	632.50
15-01-048-07 *412-9180*	с расшивкой швов *Плиты облицовочные, м².*	14 027.85	7 887.28	3 501.47	261.98	2 639.10 *98*	632.50
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08 *412-9180*	с нулевым швом *Плиты облицовочные, м².*	20 793.35	15 631.15	2 225.48	174.11	2 936.72 *100*	1 253.50
15-01-048-09 *412-9180*	с расшивкой швов *Плиты облицовочные, м².*	20 849.32	15 631.15	2 224.48	174.00	2 993.69 *97*	1 253.50
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10 *412-9180*	с нулевым швом *Плиты облицовочные, м².*	20 268.72	14 053.69	3 266.53	254.09	2 948.50 *100*	1 127.00
15-01-048-11 *412-9180*	с расшивкой швов *Плиты облицовочные, м².*	20 289.42	14 053.69	3 265.53	253.97	2 970.20 *98*	1 127.00
ТАБЛИЦА 15-01-049. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ЩИТАМИ-КАРТИНАМИ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ДСП) Измеритель: **100 м² облицовки стен**							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	11 787.93	558.62	134.71	2.26	11 094.60	50.60
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	14 527.72	571.78	147.49	2.88	13 808.45	50.60
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	25 749.47	3 480.40	154.14	3.08	22 114.93	308.00
15-01-049-04	фанерованных шпоном	11 744.36	571.78	134.71	2.26	11 037.87	50.60
ТАБЛИЦА 15-01-050. ОБЛИЦОВКА СТЕН И ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ Измеритель: **100 м² облицовки**							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	11 920.85	547.14	149.26	1.13	11 224.45	50.15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11 816.36	842.03	211.32	1.54	10 763.01	77.18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	10 914.43	424.07	51.50	0.82	10 438.86	38.87
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-04	на клее	12 738.69	1 816.19	53.55	0.82	10 868.95	166.47
РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
ТАБЛИЦА 15-02-001. УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	1 936.38	810.16	70.50	28.13	1 055.72	70.88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	4 441.64	3 369.03	11.31	-	1 061.30	263.00
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2 411.01	1 338.40	11.31	-	1 061.30	112.00
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	3 199.71	2 127.10	11.31	-	1 061.30	178.00
15-02-001-05	пилястр прямых	2 781.46	1 708.85	11.31	-	1 061.30	143.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	10 102.17	4 619.16	65.73	-	5 417.28	351.00
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	15 437.91	9 954.90	65.73	-	5 417.28	810.00
ТАБЛИЦА 15-02-002. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН, КОЛОНН, ПИЛЯСТР							
Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких	2 875.98	1 380.14	71.75	28.13	1 424.09	117.16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4 972.63	3 053.12	81.55	31.68	1 837.96	232.00
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	6 412.69	5 209.20	14.53	-	1 188.96	360.00
15-02-002-04	с прорезными рустами	8 030.06	6 656.20	16.61	-	1 357.25	460.00
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных:							
15-02-002-05	гладких	3 150.61	1 947.12	14.53	-	1 188.96	152.00
15-02-002-06	с прорезными рустами	4 295.38	2 921.52	16.61	-	1 357.25	222.00
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр переменного сечения:							
15-02-002-07	гладких	4 252.27	3 048.78	14.53	-	1 188.96	238.00
15-02-002-08	с прорезными рустами	5 861.01	4 488.00	16.61	-	1 356.40	330.00
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых:							
15-02-002-09	гладких	3 765.49	2 562.00	14.53	-	1 188.96	200.00
15-02-002-10	с прорезными рустами	5 357.81	3 984.80	16.61	-	1 356.40	293.00
ТАБЛИЦА 15-02-003. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ							
Измеритель: **100 м откосов**							
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм:							
15-02-003-01	плоских	744.09	365.76	4.26	-	374.07	32.00
15-02-003-02	криволинейных	1 086.99	708.66	4.26	-	374.07	62.00
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине более 200 мм:							
15-02-003-03	плоских	1 209.24	610.36	7.05	-	591.83	53.40
15-02-003-04	криволинейных	1 787.60	1 188.72	7.05	-	591.83	104.00
ТАБЛИЦА 15-02-004. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ КАРНИЗОВ, ТЯГ, НАЛИЧНИКОВ							
Измеритель: **100 м² проекции на стену**							
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-004-01	прямолинейных	12 255.64	5 699.88	78.04	-	6 477.72	426.00
15-02-004-02	криволинейных	17 828.56	11 272.80	78.04	-	6 477.72	880.00
ТАБЛИЦА 15-02-005. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН, КОЛОНН, ПИЛЯСТР							
Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен:							
15-02-005-01	гладких	3 670.41	1 954.07	86.97	28.13	1 629.37	165.88
15-02-005-02	с прорезными рустами	5 794.13	3 907.99	88.36	28.13	1 797.78	296.96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):						
15-02-005-03	гладких	9 028.76	7 379.70	19.69	-	1 629.37	510.00
15-02-005-04	с прорезными рустами	10 645.57	8 826.70	21.09	-	1 797.78	610.00
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн прямоугольных:						
15-02-005-05	гладких	4 620.98	2 971.92	19.69	-	1 629.37	232.00
15-02-005-06	с прорезными рустами	5 819.51	4 000.64	21.09	-	1 797.78	304.00
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр переменного сечения:						
15-02-005-07	гладких	5 876.36	4 227.30	19.69	-	1 629.37	330.00
15-02-005-08	с прорезными рустами	7 367.67	5 548.80	21.09	-	1 797.78	408.00
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр прямых:						
15-02-005-09	гладких	5 274.29	3 625.23	19.69	-	1 629.37	283.00
15-02-005-10	с прорезными рустами	6 755.67	4 936.80	21.09	-	1 797.78	363.00
	ТАБЛИЦА 15-02-006. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ Измеритель: **100 м откосов**						
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине до 200 м:						
15-02-006-01	плоских	1 032.48	627.69	4.76	-	400.03	49.00
15-02-006-02	криволинейных	1 557.69	1 152.90	4.76	-	400.03	90.00
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине более 200 м:						
15-02-006-03	плоских	1 713.53	1 076.04	7.23	-	630.26	84.00
15-02-006-04	криволинейных	2 546.18	1 908.69	7.23	-	630.26	149.00
	ТАБЛИЦА 15-02-007. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ КАРНИЗОВ, ТЯГ, НАЛИЧНИКОВ Измеритель: **100 м^2 проекции на стену**						
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-007-01	прямолинейных	13 428.39	7 144.92	73.50	-	6 209.97	534.00
15-02-007-02	криволинейных	21 014.97	14 731.50	73.50	-	6 209.97	1 150.00
	ТАБЛИЦА 15-02-008. ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**						
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2 864.37	391.00	108.92	8.80	2 364.45	28.75
	ТАБЛИЦА 15-02-009. ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ СТЕКЛЯННОЙ КРОШКОЙ Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**						
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	5 919.47	391.00	108.92	8.80	5 419.55	28.75
101 9472	*Крошка стеклянная, т.*					*0.21*	
	ТАБЛИЦА 15-02-015. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ Измеритель: **100 м^2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Простая штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором:						
15-02-015-01	стен	1 709.49	707.81	121.02	50.53	880.66	65.66
15-02-015-02	потолков	1 737.43	741.56	121.02	50.53	874.85	68.79
	Простая штукатурка поверхностей по дереву известковым раствором:						
15-02-015-03	стен	2 919.77	742.74	171.67	62.87	2 005.36	68.90
15-02-015-04	потолков	3 092.65	787.80	171.67	62.87	2 133.18	73.08
	Улучшенная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором:						
15-02-015-05	стен	2 107.36	829.26	121.79	50.84	1 156.31	74.24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-015-06	потолков	2 170.14	870.70	121.79	50.84	1 177.65	77.95
	Улучшенная штукатурка поверхностей по дереву известковым раствором:						
15-02-015-07	стен	3 553.03	919.96	176.44	63.93	2 456.63	82.36
15-02-015-08	потолков	3 684.20	963.41	179.44	64.27	2 541.35	86.25
	Высококачественная штукатурка поверхностей по камню и бетону известковым раствором:						
15-02-015-09	стен	2 992.33	1 380.14	125.08	52.18	1 487.11	117.16
15-02-015-10	потолков	3 092.79	1 448.47	125.08	52.18	1 519.24	122.96
	Высококачественная штукатурка поверхностей по дереву известковым раствором:						
15-02-015-11	стен	4 617.93	1 449.53	199.94	71.70	2 968.46	123.05
15-02-015-12	потолков	4 786.80	1 544.36	204.95	72.27	3 037.49	131.10
	ТАБЛИЦА 15-02-016. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-01	стен	1 901.09	812.81	147.61	61.52	940.67	75.40
15-02-016-02	потолков	1 926.92	850.33	147.61	61.52	928.98	78.88
	Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-03	стен	2 345.12	958.83	153.19	63.78	1 233.10	85.84
15-02-016-04	потолков	2 379.88	971.79	153.19	63.78	1 254.90	87.00
	Высококачественное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-05	стен	3 340.50	1 598.78	157.00	65.32	1 584.72	135.72
15-02-016-06	потолков	3 455.45	1 680.77	157.00	65.32	1 617.68	142.68
	ТАБЛИЦА 15-02-017. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ)						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-01	простая	1 947.26	840.30	158.99	66.28	947.97	77.95
15-02-017-02	улучшенная	2 383.33	995.14	164.57	68.54	1 223.62	89.09
15-02-017-03	высококачественная	3 376.23	1 653.44	168.37	70.08	1 554.42	140.36
	ТАБЛИЦА 15-02-018. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ)						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-01	простая	2 158.49	975.37	181.25	75.59	1 001.87	90.48
15-02-018-02	улучшенная	2 631.75	1 150.62	186.83	77.85	1 294.30	103.01
15-02-018-03	высококачественная	3 749.62	1 913.07	190.63	79.39	1 645.92	162.40
	ТАБЛИЦА 15-02-019. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ						
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором:						
15-02-019-01	стен	779.05	437.83	6.34	2.57	334.88	42.18
15-02-019-02	потолков	937.46	539.16	7.61	3.08	390.69	51.30

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	3 097.28	566.12	31.87	19.00	2 499.29	51.89
15-02-019-04	потолков	3 683.46	731.96	37.37	22.15	2 914.13	63.10
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	5 522.68	1 037.79	58.31	33.86	4 426.58	91.84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	6 849.38	2 364.49	58.31	33.86	4 426.58	195.09
ТАБЛИЦА 15-02-020. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВОЕ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ							
Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
15-02-020-01	Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону	3 260.49	934.87	128.66	53.55	2 196.96	84.68
ТАБЛИЦА 15-02-021. ОШТУКАТУРИВАНИЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ							
Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу:							
15-02-021-01	толщиной 30 мм	38 393.94	2 640.40	376.07	200.47	35 377.47	257.60
При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять:							
15-02-021-02	к расценке 15-02-021-1	7 922.99	166.46	142.31	81.47	7 614.22	16.24
Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону:							
15-02-021-03	толщиной 30 мм	23 335.01	374.68	174.32	78.68	22 786.01	35.65
При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять:							
15-02-021-04	к расценке 15-02-021-3	7 770.56	108.78	67.87	28.65	7 593.91	10.35
ТАБЛИЦА 15-02-022. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕКЦИИ ДО 12 М² ПО РЕБРИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ							
Измеритель: **100 м² поверхности потолка**							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0.8 м²	30 063.10	19 504.23	157.32	57.49	10 401.55	1 587.00
15-02-022-02	до 2 м²	26 105.29	15 829.52	157.32	57.49	10 118.45	1 288.00
15-02-022-03	до 4 м²	20 572.01	11 024.13	157.32	57.49	9 390.56	897.00
15-02-022-04	до 6 м²	18 422.30	9 610.78	134.98	49.42	8 676.54	782.00
15-02-022-05	до 12 м²	15 406.25	7 773.43	113.46	41.37	7 519.36	632.50
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0.8 м²	45 018.28	33 269.96	178.89	66.14	11 569.43	2 668.00
15-02-022-07	до 2 м²	38 794.60	27 390.36	178.89	66.14	11 225.35	2 196.50
15-02-022-08	до 4 м²	29 539.10	18 929.46	178.89	66.14	10 430.75	1 518.00
15-02-022-09	до 6 м²	26 215.23	16 348.17	155.50	57.95	9 711.56	1 311.00
15-02-022-10	до 12 м²	22 041.23	13 480.07	134.47	49.80	8 426.69	1 081.00
ТАБЛИЦА 15-02-023. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М² ПО РЕБРИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ							
Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	6 317.41	2 466.14	108.13	41.71	3 743.14	215.76
15-02-023-02	декоративным раствором	8 397.56	4 077.17	110.16	42.53	4 210.23	336.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-024. ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**							
Облицовка стен при отделке гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	под окраску	7 061.12	737.19	87.15	23.12	6 236.78	71.02
15-02-024-02	под оклейку обоями	6 806.30	630.69	87.15	23.12	6 088.46	60.76
Облицовка откосов при отделке гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-03	под окраску	8 106.07	1 798.65	87.15	23.12	6 220.27	173.28
Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке:							
15-02-024-04	под оклейку обоями	7 084.52	656.68	49.08	2.88	6 378.76	66.60
Облицовка стен при отделке листами сухой штукатурки с креплением на пристенный металлический каркас:							
15-02-024-05	под окраску и оклейку обоями	7 131.04	963.35	92.23	2.16	6 075.46	88.30
ТАБЛИЦА 15-02-025. ОБРАБОТКА ШВОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**							
15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	841.65	54.41	2.56	0.21	784.68	5.77
ТАБЛИЦА 15-02-031. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	4 728.37	2 252.82	52.24	21.16	2 423.31	204.06
15-02-031-02	криволинейных	7 258.08	4 782.53	52.24	21.16	2 423.31	433.20
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	5 600.55	3 439.97	42.10	17.05	2 118.48	300.96
Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке:							
15-02-031-04	по камню и бетону	1 941.31	729.53	40.90	7.55	1 170.88	59.36
15-02-031-05	по дереву	1 772.01	729.53	35.90	6.98	1 006.58	59.36
Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке:							
15-02-031-06	по камню и бетону	2 791.93	1 080.34	59.19	10.30	1 652.40	85.47
15-02-031-07	по дереву	2 248.97	1 090.07	36.17	7.38	1 122.73	86.24
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	374.44	374.44	-	-	-	37.00
15-02-031-09	потолков	465.52	465.52	-	-	-	46.00
ТАБЛИЦА 15-02-032. УСТРОЙСТВО НАЛИЧНИКОВ ТЯНУТЫХ Измеритель: **100 м² проекции на стену тянутых наличников**							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	17 790.20	9 120.06	221.94	48.58	8 448.20	731.36
ТАБЛИЦА 15-02-033. ОБИВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2 522.90	51.07	4.10	-	2 467.73	5.60
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	1 085.05	279.98	4.10	-	800.97	30.70
ТАБЛИЦА 15-02-034. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)**							
Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	без отделки косоуров и балок	3 070.18	1 062.49	76.88	71.60	1 930.81	95.12
15-02-034-02	с отделкой косоуров и балок без тяг	4 695.69	1 520.42	128.96	53.38	3 046.31	134.55
Высококачественная штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-03	с отделкой косоуров и балок без тяг	5 544.64	2 383.40	114.93	47.51	3 046.31	196.65
15-02-034-04	с отделкой косоуров и балок с тягами	7 723.74	3 269.14	77.30	19.67	4 377.30	262.16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-02-035. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**							
Отделка стен и перегородок из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	панельных	165.85	109.05	3.55	1.44	53.25	11.06
15-02-035-02	из блоков и плит	628.36	339.22	5.58	2.26	283.56	33.52
Отделка сборных потолков из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-03	панельных	114.94	71.00	2.79	1.13	41.15	6.84
15-02-035-04	из плит	410.14	366.20	2.79	1.13	41.15	33.97
ТАБЛИЦА 15-02-036. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	стен	6 878.43	1 417.75	46.97	14.95	5 413.71	129.95
15-02-036-02	потолков	7 087.65	1 578.02	46.97	14.95	5 462.66	144.64
Высококачественная штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-03	стен	7 620.39	1 850.29	53.57	17.62	5 716.53	161.88
15-02-036-04	потолков	7 851.76	2 032.71	53.57	17.62	5 765.48	177.84
Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг:							
15-02-036-05	стен	9 943.09	4 175.16	53.57	17.62	5 714.36	339.72
15-02-036-06	потолков	14 195.76	4 360.74	110.50	32.83	9 724.52	354.82
ТАБЛИЦА 15-02-037. УСТРОЙСТВО КАРКАСА Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**							
Устройство каркаса при оштукатуривании:							
15-02-037-01	стен	1 646.79	272.53	11.30	2.25	1 362.96	24.98
15-02-037-02	потолков	2 713.94	503.39	16.82	3.32	2 193.73	46.14
15-02-037-03	колонн	1 801.93	427.67	11.30	2.25	1 362.96	39.20
15-02-037-04	карнизов и тяг	2 925.37	714.82	16.82	3.32	2 193.73	65.52
ТАБЛИЦА 15-02-038. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД МЕЛКОЗЕРНИСТУЮ ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**							
Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:							
15-02-038-01	стен	508.90	129.82	28.81	5.57	350.27	12.19
15-02-038-02	потолков	576.45	188.20	37.98	5.57	350.27	17.25
РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ							
ТАБЛИЦА 15-03-001. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗА, КАПЛИ И Т.П.) Измеритель: **100 м деталей**							
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:							
15-03-001-01 *415-0302*	до 100 мм *Погонные изделия высотой до 100 мм гипсовые, м.*	357.93	304.96	32.30	1.15	20.67 *101*	29.38
15-03-001-02 *415-0304*	до 250 мм *Погонные изделия высотой до 300 мм гипсовые, м.*	878.70	668.58	66.37	2.73	143.75 *101*	64.41
15-03-001-03 *415-0304-1*	до 500 мм *Погонные изделия высотой до 500 мм гипсовые, м.*	1 407.53	1 137.75	82.73	6.74	187.05 *101*	109.61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-001-04 *415-0304-2*	до 750 мм *Погонные изделия высотой до 750 мм гипсовые. м.*	2 187,73	1 829.79	125,09	10.22	232.85 *101*	176,28
ТАБЛИЦА 15-03-002. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ РОЗЕТОК (КЕССОННЫХ, ПОТОЛОЧНЫХ КРУГЛЫХ, МНОГОГРАННЫХ ПРОСТОГО, СРЕДНЕГО И СЛОЖНОГО РИСУНКОВ) Измеритель: **1 деталь**							
Установка гипсовых штучных розеток (кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром:							
15-03-002-01 *415-0332*	до 250 мм *Розетки кессонные круглые диаметром до 300 мм гипсовые. шт.*	8.90	6.52	1.81	0.22	0.57 *1*	0.62
15-03-002-02 *415-0341*	до 500 мм *Розетки потолочные круглые диаметром до 500 мм гипсовые. шт.*	17.00	13.45	2.05	0.22	1.50 *1*	1.28
15-03-002-03 *415-0342*	до 750 мм *Розетки потолочные круглые диаметром до 800 мм гипсовые. шт.*	29.12	23.02	2.89	0.22	3.21 *1*	2.19
15-03-002-04 *415-0342-1*	до 1750 мм *Розетки потолочные круглые диаметром до 1750 мм гипсовые. шт.*	70.00	48.98	5.08	0.42	15.94 *1*	4.66
ТАБЛИЦА 15-03-003. УСТАНОВКА НА КОЛОННАХ ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: **1 деталь**							
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:							
15-03-003-01 *203-9002*	до 500 мм *Детали. шт.*	66.66	50.66	5.74	0.22	10.26 *1*	4.82
15-03-003-02 *203-9002*	до 750 мм *Детали. шт.*	92.60	64.64	5.74	0.22	22.22 *1*	6.15
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 *415-0121*	до 500 мм *Капители коринфские высотой до 500 мм гипсовые. шт.*	144.63	113.27	8.54	0.22	22.82 *1*	10.26
15-03-003-04 *415-0123*	до 1000 мм *Капители коринфские высотой до 1000 мм гипсовые. шт.*	256.87	200.27	8.79	0.32	47.81 *1*	18.14
15-03-003-05 *415-0123-1*	до 2000 мм *Капители коринфские высотой до 2000 мм гипсовые. шт.*	551.94	365.53	9.55	0.63	176.86 *1*	33.11
Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой:							
15-03-003-06 *203-9002*	до 500 мм *Детали. шт.*	30.60	20.03	2.37	0.22	8.20 *1*	1.93
ТАБЛИЦА 15-03-004. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: **1 деталь**							
15-03-004-01 *203-9002*	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм *Детали. шт.*	13.97	11.46	1.81	0.22	0.70 *1*	1.09
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 *415-0362*	до 250 мм *Сухари высотой до 250 мм гипсовые шт..*	9.65	4.62	1.81	0.22	3.22 *1*	0.44
15-03-004-03 *415-0362-1*	до 400 мм *Сухари высотой до 400 мм гипсовые. шт.*	15.24	7.04	1.81	0.22	6.39 *1*	0.67

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 *415-0141*	до 200 мм *Кронштейны и модульоны гладкие до 200 мм гипсовые. шт.*	9,22	5,09	2.09	0.22	2.04 *1*	0.49
15-03-004-05 *415-0143*	до 400 мм *Кронштейны и модульоны гладкие до 400 мм гипсовые. шт.*	18.02	9.34	2.09	0.22	6.59 *1*	0.90
15-03-004-06 *415-0144-1*	до 750 мм *Кронштейны и модульоны гладкие до 750 мм гипсовые. шт.*	28.03	17,23	2.37	0.22	8.43 *1*	1.66
15-03-004-07 *415-0144-2*	до 1100 мм *Кронштейны и модульоны гладкие до 1100мм гипсовые. шт.*	46.96	26.16	2.63	0.32	18.17 *1*	2.52
Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью:							
15-03-004-08 *415-0351*	до 0.1 м^2 *Решетки вентиляционные площадью до 0.1 м^2 гипсовые. шт.*	6.16	4.45	1.25	0.22	0.46 *1*	0.44
15-03-004-09 *415-0352-1*	до 0.5 м^2 *Решетки вентиляционные площадью до 0.5 м^2 гипсовые. шт.*	17.22	13.46	1.25	0.22	2.51 *1*	1.33
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 *415-0041*	до 500 мм *Вазы гладкие высотой до 500 мм гипсовые. шт.*	15.87	11.56	1.53	0.22	2.78 *1*	1.10
15-03-004-11 *415-0043*	до 1000 мм *Вазы гладкие высотой до 1000 мм гипсовые. шт.*	18.62	16.29	1.81	0.22	0.52 *1*	1.55
15-03-004-12 *415-0043-1*	до 1350 мм *Вазы гладкие высотой до 1350 мм гипсовые. шт.*	23.49	21.02	1.81	0.22	0.66 *1*	2.00
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 *415-0062-1*	до 750 мм *Гербы высотой до 750 мм гипсовые. шт.*	37.80	32.62	2.37	0.22	2.81 *1*	2.92
15-03-004-14 *415-0062*	до 1000 мм *Гербы высотой до 1000 мм гипсовые шт..*	50.12	42.11	2.94	0.22	5.07 *1*	3.77
15-03-004-15 *415-0062-2*	до 1500 мм *Гербы высотой до 1500 мм гипсовые. шт.*	72.21	58,75	3.75	0.32	9.71 *1*	5.26
ТАБЛИЦА 15-03-005. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА Измеритель: **100 м деталей**							
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой:							
15-03-005-01 *415-1302*	до 100 мм *Погонные изделия высотой до 100 мм цементные. м.*	609.94	463.18	35.83	2.00	110.93 *101*	44.07
15-03-005-02 *415-1304-1*	до 250 мм *Погонные изделия высотой до 250 мм цементные. м.*	1 186.35	947,69	60.40	4.53	178.26 *101*	90.17
15-03-005-03 *415-1304-2*	до 500 мм *Погонные изделия высотой до 500 мм цементные. м.*	1 918.14	1 591.42	101.10	11.27	225.62 *101*	151.42
15-03-005-04 *415-1304-3*	до 750 мм *Погонные изделия высотой до 750 мм цементные. м.*	2 913.19	2 458.39	151.27	16.75	303.53 *101*	233.91

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 *415-1321*	без орнамента *Поручни шириной до 250 мм без орнамента цементные, м.*	2 230.37	1 396.00	34.98	8.64	799.39 *101*	131.08
15-03-005-06 *415-1321-1*	с орнаментом *Поручни шириной до 250 мм с орнаментом цементные, м.*	2 769.97	1 925.52	45.06	11.27	799.39 *101*	180.80
ТАБЛИЦА 15-03-006. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ (РОЗЕТОК КЕССОННЫХ, БАЛЯСИН) Измеритель: **1 деталь**							
Установка цементных розеток кессонных диаметром:							
15-03-006-01 *415-1332*	до 250 мм *Розетки кессонные круглые диаметром до 300 мм цементные, шт.*	11.96	9.25	1.81	0.22	0.90 *1*	0,93
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента рядовых высотой:							
15-03-006-02 *203-9002*	до 650 мм *Детали, шт.*	7.57	6.10	1.25	0.22	0.22 *1*	0.58
15-03-006-03 *203-9002*	до 1100 мм *Детали, шт.*	10.94	9.25	1.25	0.22	0.44 *1*	0.88
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента угловых высотой:							
15-03-006-04 *203-9002*	до 650 мм *Детали, шт.*	15.29	13.21	1.25	0.22	0.83 *1*	1,24
15-03-006-05 *203-9002*	до 1100 мм *Детали, шт.*	20.26	17.68	1.25	0.22	1.33 *1*	1.66
ТАБЛИЦА 15-03-007. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ (КАПИТЕЛЕЙ, БАЗ, ШИШЕК, СУХАРЕЙ, КРОНШТЕЙНОВ И МОДУЛЬОНОВ) Измеритель: **1 деталь**							
Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01 *415-1102*	до 500 мм *Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм цементные, шт.*	76.60	64.74	1.25	0.22	10.61 *1*	6.16
15-03-007-02 *415-1102-1*	до 750 мм *Капители дорические и тосканские высотой до 750 мм цементные, шт.*	102.34	86.60	1.51	0.32	14.23 *1*	8.24
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 *415-1121*	до 500 мм *Капители коринфские сборные высотой до 500 мм цементные, шт.*	212.91	161.18	8.54	0.22	43.19 *1*	14.43
15-03-007-04 *415-1123*	до 1000 мм *Капители коринфские сборные высотой до 1000 мм цементные, шт.*	355.39	286.51	9.05	0.42	59.83 *1*	25.65
15-03-007-05 *415-1123-1*	до 2000 мм *Капители коринфские сборные высотой до 2000 мм цементные, шт.*	692.08	535.15	11.31	1.05	145.62 *1*	47.91
Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой:							
15-03-007-06 *203-9002*	до 500 мм *Детали, шт.*	55.01	27.40	1.25	0.22	26.36 *1*	2.64
Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой:							
15-03-007-07 *415-1381*	до 200 мм *Шишки гладкие высотой до 250 мм цементные, шт.*	19.56	17.15	1.81	0.22	0.60 *1*	1,50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 *415-1362*	до 250 мм *Сухари гладкие высотой до 250 мм цементные, шт.*	10.08	5.15	1.81	0.22	3.12 *1*	0.49
15-03-007-09 *415-1362-1*	до 400 мм *Сухари гладкие высотой до 400 мм цементные, шт.*	16.48	8.62	2.09	0.22	5.77 *1*	0.79
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 *415-1141*	до 200 мм *Кронштейны и модульоны гладкие до 200 мм цементные, шт.*	10.05	6.12	1.81	0.22	2.12 *1*	0.59
15-03-007-11 *415-1143*	до 400 мм *Кронштейны и модульоны гладкие до 400 мм цементные, шт.*	20.46	11.94	2.09	0.22	6.43 *1*	1.15
15-03-007-12 *415-1144-1*	до 750 мм *Кронштейны и модульоны гладкие до 750 мм цементные, шт.*	33.38	23.04	2.37	0.22	7.97 *1*	2.22
15-03-007-13 *415-1144-2*	до 1100 мм *Кронштейны и модульоны гладкие до 1100 мм цементные, шт.*	56.58	36.64	2.88	0.42	17.06 *1*	3.53
ТАБЛИЦА 15-03-008. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ВАЗ, ГЕРБОВ) Измеритель: **1 деталь**							
Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 *415-1041*	до 500 мм *Вазы гладкие высотой до 500 мм цементные, шт.*	20.25	16.29	1.28	0.22	2.68 *1*	1.55
15-03-008-02 *415-1043*	до 1000 мм *Вазы гладкие высотой до 1000 мм цементные, шт.*	33.66	23.12	1.81	0.22	8.73 *1*	2.20
15-03-008-03 *415-1043-1*	до 1350 мм *Вазы гладкие высотой до 1350 мм цементные, шт.*	44.48	29.22	2.07	0.32	13.19 *1*	2.78
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 *415-1062-1*	до 750 мм *Гербы высотой до 750 мм цементные, шт.*	51.01	45.13	2.37	0.22	3.51 *1*	4.04
15-03-008-05 *415-1062*	до 1000 мм *Гербы высотой до 1000 мм цементные, шт.*	66.78	58.08	3.19	0.32	5.51 *1*	5.20
15-03-008-06 *415-1062-2*	до 1500 мм *Гербы высотой до 1500 мм цементные, шт.*	96.33	82.21	4.00	0.42	10.12 *1*	7.36
РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ							
ТАБЛИЦА 15-04-001. ОКРАСКА КЛЕЕВЫМИ И КАЗЕИНОВЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	159.23	65.08	3.33	0.10	90.82	6.27
15-04-001-02	улучшенная	236.25	118.32	4.35	0.10	113.58	11.11
Высококачественная окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-03	по штукатурке	986.69	694.70	10.49	0.10	281.50	65.23
15-04-001-04	по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	607.34	417.05	7.42	0.10	182.87	39.16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	472.50	194.47	3.33	0.10	274.70	18.26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Высококачественная окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-06	по штукатурке	1 387.07	749.76	9.47	0.10	627.84	70.40
15-04-001-07	по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	994.30	538.89	5.37	0.10	450.04	50.60
ТАБЛИЦА 15-04-002. ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ И СИЛИКАТНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ							
Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Известковая окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-01	по штукатурке	132.21	98.93	2.30	0.10	30.98	10.21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	77.67	47.29	2.30	0.10	28.08	4.88
15-04-002-03	по дереву	68.71	41.96	2.30	0.10	24.45	4.33
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	313.33	137.50	3.33	0.10	172.50	14.19
15-04-002-05	по дереву	175.34	58.04	2.30	0.10	115.00	5.99
ТАБЛИЦА 15-04-003. СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ (СО ВСЕХ СТОРОН ЗА 2 РАЗА)							
Измеритель: **100 м² вертикальной проекции сегментных ферм**							
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	222.03	63.45	3.33	0.10	155.25	6.27
ТАБЛИЦА 15-04-004. РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ							
Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**							
Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов:							
15-04-004-01	1	38.69	31.15	1.28	0.10	6.26	2.89
15-04-004-02	2 и более	61.33	53.79	1.28	0.10	6.26	4.99
Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов:							
15-04-004-03	1	72.04	35.90	1.28	0.10	34.86	3.33
15-04-004-04	2 и более	160.21	71.79	1.28	0.10	87.14	6.66
Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов:							
15-04-004-05	1	41.85	22.75	1.28	0.10	17.82	2.11
15-04-004-06	2 и более	57.37	38.27	1.28	0.10	17.82	3.55
ТАБЛИЦА 15-04-005. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ							
Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-005-01	стен	1 029.15	161.67	8.44	0.10	859.04	15.18
15-04-005-02	потолков	1 131.61	180.41	9.47	0.10	941.73	16.94
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке:							
15-04-005-03	стен	1 710.15	456.89	15.87	0.21	1 237.39	42.90
15-04-005-04	потолков	1 942.38	574.04	16.89	0.21	1 351.45	53.90
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-005-05	стен	1 317.48	270.62	10.49	0.10	1 036.37	25.41
15-04-005-06	потолков	1 450.22	304.59	10.49	0.10	1 135.14	28.60
Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке:							
15-04-005-07	стен	2 166.85	785.81	21.24	0.31	1 359.80	68.75
15-04-005-08	потолков	2 558.66	1 022.18	23.29	0.31	1 513.19	89.43

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:						
15-04-005-09	стен	1 707.55	530.58	13.82	0.21	1 163.15	46.42
15-04-005-10	потолков	1 926.39	638.71	14.84	0.21	1 272.84	55.88
	ТАБЛИЦА 15-04-011. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫМИ, СИЛИКАТНЫМИ И ЦЕМЕНТНЫМИ СОСТАВАМИ Измеритель: **100 м² фасада**						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-01	известковая	131.31	63.96	2.37	-	64.98	6.32
15-04-011-02	силикатная	820.16	206.25	12.81	-	601.10	20.38
15-04-011-03	цементная	604.83	101.50	9.66	-	493.67	10.03
	ТАБЛИЦА 15-04-012. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ СОСТАВАМИ Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая	2 021.02	155.12	12.74	-	1 853.16	14.39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2 877.41	150.38	12.81	-	2 714.22	13.95
15-04-012-03	поливинилацетатная	819.90	103.38	5.49	-	711.03	9.59
	ТАБЛИЦА 15-04-013. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫМИ, СИЛИКАТНЫМИ И ЦЕМЕНТНЫМИ СОСТАВАМИ Измеритель: **100 м² фасада**						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-01	известковая	79.68	45.98	2.31	-	31.39	4.43
15-04-013-02	силикатная	728.71	148.23	12.74	-	567.74	14.28
15-04-013-03	цементная	542.72	72.97	9.61	-	460.14	7.03
	ТАБЛИЦА 15-04-014. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ СОСТАВАМИ Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1 770.79	111.17	11.51	-	1 648.11	10.07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2 800.29	108.08	11.51	-	2 680.70	9.79
15-04-014-03	поливинилацетатная	757.33	74.41	5.42	-	677.50	6.74
	ТАБЛИЦА 15-04-015. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫМИ, СИЛИКАТНЫМИ И ЦЕМЕНТНЫМИ СОСТАВАМИ Измеритель: **100 м² фасада**						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-01	известковая	226.16	121.92	39.26	-	64.98	11.60
15-04-015-02	силикатная	997.62	295.33	101.03	-	601.26	28.10
15-04-015-03	цементная	754.19	193.38	67.14	-	493.67	18.40
	ТАБЛИЦА 15-04-016. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ СОСТАВАМИ Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2 146.50	218.59	74.75	-	1 853.16	19.80
15-04-016-02	кремнийорганическая	2 998.98	211.97	72.79	-	2 714.22	19.20
15-04-016-03	поливинилацетатная	942.71	175.54	56.14	-	711.03	15.90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-017. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫМИ, СИЛИКАТНЫМИ И ЦЕМЕНТНЫМИ СОСТАВАМИ							
Измеритель: **100 м² фасада**							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-017-01	известковая	146.73	87.32	28.02	-	31.39	8.10
15-04-017-02	силикатная	854.55	212.37	74.44	-	567.74	19.70
15-04-017-03	цементная	648.77	139.06	49.57	-	460.14	12.90
ТАБЛИЦА 15-04-018. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ СОСТАВАМИ							
Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1 861.02	157.07	55.84	-	1 648.11	13.90
15-04-018-02	кремнийорганическая	2 887.80	152.55	54.55	-	2 680.70	13.50
15-04-018-03	поливинилацетатная	843.66	125.43	40.73	-	677.50	11.10
ТАБЛИЦА 15-04-024. ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	934.65	291.16	5.37	0.10	638.12	28.05
15-04-024-02	потолков	1 275.83	337.97	5.37	0.10	932.49	32.56
15-04-024-03	полов	852.57	248.91	4.35	0.10	599.31	23.98
Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов:							
15-04-024-04	дверных	885.28	371.09	4.35	0.10	509.84	35.75
15-04-024-05	оконных	1 282.62	462.43	4.35	0.10	815.84	44.55
Простая окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску:							
15-04-024-06	дверных	295.74	119.79	1.28	0.10	174.67	11.54
15-04-024-07	оконных	339.53	163.59	1.28	0.10	174.66	15.76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-024-08	стен	900.87	219.23	5.37	0.10	676.27	21.12
15-04-024-09	потолков	1 222.69	237.49	5.37	0.10	979.83	22.88
ТАБЛИЦА 15-04-025. УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1 414.94	630.85	8.44	0.10	775.65	58.52
15-04-025-02	потолков	1 860.09	768.51	11.52	0.10	1 080.06	71.29
15-04-025-03	полов	1 511.72	553.77	11.77	0.10	946.18	51.37
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов:							
15-04-025-04	дверных	1 669.93	999.63	9.47	0.10	660.83	92.73
15-04-025-05	оконных	2 160.56	1 494.11	9.47	0.10	656.98	138.60
Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску:							
15-04-025-06	дверных	504.99	279.96	2.30	0.10	222.73	25.97
15-04-025-07	оконных	656.32	431.95	2.30	0.10	222.07	40.07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1 514.63	549.89	11.52	0.10	953.22	51.01
15-04-025-09	потолков	1 923.51	675.91	11.77	0.21	1 235.83	62.70
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-025-10	стен	1 180.20	367.60	4.35	0.10	808.25	34.10

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-11	потолков	1 486.79	403.17	5.37	0.10	1 078.25	37.40
ТАБЛИЦА 15-04-026. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	1 832.21	975.66	11.77	0.21	844.78	85.36
15-04-026-02	потолков	2 391.49	1 229.64	13.82	0.21	1 148.03	107.58
15-04-026-03	полов	1 999.96	885.14	15.87	0.21	1 098.95	77.44
Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов:							
15-04-026-04	дверных	2 434.21	1 697.36	11.77	0.21	725.08	148.50
15-04-026-05	оконных	3 159.11	2 414.02	11.77	0.21	733.32	211.20
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	2 016.13	919.09	14.84	0.21	1 082.20	80.41
15-04-026-07	потолков	2 556.02	1 141.63	16.89	0.21	1 397.50	99.88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-026-08	стен	1 613.70	663.85	9.47	0.10	940.38	58.08
15-04-026-09	потолков	1 984.91	758.15	9.47	0.10	1 217.29	66.33
ТАБЛИЦА 15-04-027. ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**							
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	189.58	136.73	2.30	0.10	50.55	12.10
15-04-027-02	потолков	247.30	188.15	2.30	0.10	56.85	16.65
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву заполнения проемов:							
15-04-027-03	дверных	304.37	248.37	2.30	0.10	53.70	21.98
15-04-027-04	оконных	387.76	328.60	2.30	0.10	56.86	29.08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-027-05	стен	230.40	135.49	3.33	0.10	91.58	11.99
15-04-027-06	потолков	291.83	186.45	4.35	0.10	101.03	16.50
ТАБЛИЦА 15-04-028. РЯДОВАЯ РАЗДЕЛКА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛЕССИРОВКОЙ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**							
Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	467.74	404.34	-	-	63.40	32.90
15-04-028-02	дверных заполнений	424.03	399.00	-	-	25.03	28.80
ТАБЛИЦА 15-04-029. ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ И ОКЛЕЙКА ТКАНЯМИ Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**							
Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	274.51	55.78	1.28	0.10	217.45	4.88
15-04-029-02	за 2 раза	553.65	140.82	3.33	0.10	409.50	12.32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	1 102.02	98.41	12.79	0.21	990.82	9.24
15-04-029-04	стен	1 187.54	183.93	12.79	0.21	990.82	17.27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	2 299.33	357.81	7.42	0.10	1 934.10	32.41
ТАБЛИЦА 15-04-030. МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**							
Масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), количество окрасок:							
15-04-030-01	1	530.55	101.74	3.33	0.10	425.48	9.68

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей, чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-030-02	2	654.65	128.33	3.33	0.10	522.99	12,21
	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	896.45	426.60	3,33	0.10	466,52	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п , количество окрасок 2	1 216.69	746.84	3.33	0.10	466,52	71.06
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	892.35	220.82	4.35	0.10	667.18	21.01
	ТАБЛИЦА 15-04-031. ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ						
	Измеритель: **100 м² кровли**						
	Окраска кровли суриком:						
15-04-031-01	за 1 раз	563.85	82.08	3.33	0.10	478.44	7.81
15-04-031-02	за 2 раза	726.84	106.36	4.35	0 10	616.13	10.12
	ТАБЛИЦА 15-04-032. ОКРАСКА СУРИКОМ СТАЛЬНЫХ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ						
	Измеритель: **100 м² фасада без вычета проемов**						
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-01	с водосточными трубами	212.16	91.02	1.28	0 10	119.86	8.66
15-04-032-02	без водосточных труб	164.37	68.84	1 28	0 10	94.25	6.55
	ТАБЛИЦА 15-04-038. ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ, ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ						
	Измеритель: **100 м² *окрашиваемой поверхности или покрытия***						
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-01	стен	1 362.76	681.81	8.44	0.10	672.51	64,02
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений проемов:						
15-04-038-02	дверных	1 407.39	890.34	8.44	0.10	508.61	83.60
15-04-038-03	оконных	1 680.79	1 157.44	8.44	0.10	514.91	108.68
	Покрытие за 1 раз масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-04	стен	452.58	74.87	1.28	0.10	376.43	6.55
15-04-038-05	потолков	470.29	92.58	1.28	0.10	376.43	8,10
	Покрытие за 1 раз масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений проемов:						
15-04-038-06	дверных	484.24	106.53	1,28	0.10	376.43	9.32
15-04-038-07	оконных	532.47	154.76	1.28	0.10	376.43	13,54
	Покрытие за 2 раза масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-08	стен	941.70	186,54	2.30	0.10	752.86	16.32
15-04-038-09	потолков	985.02	228,83	3.33	0.10	752.86	20.02
	Покрытие за 2 раза масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений проемов:						
15-04-038-10	дверных	1 018,97	262,78	3.33	0.10	752.86	22.99
15-04-038-11	оконных	1 140.92	384,73	3.33	0.10	752.86	33,66
	ТАБЛИЦА 15-04-039. ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ						
	Измеритель: **100 м² покрытий поверхности**						
	Покрытие за 1 раз масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-01	стен	515.09	74,87	2.30	0.10	437.92	6.55
15-04-039-02	потолков	532.80	92,58	2.30	0.10	437.92	8,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Покрытие за 1 раз масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений проемов:						
15-04-039-03	дверных	546.75	106.53	2.30	0.10	437.92	9.32
15-04-039-04	оконных	594.98	154.76	2.30	0.10	437.92	13.54
	Покрытие за 2 раза масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-05	стен	1 060.80	184.82	3.33	0.10	872.65	16.17
15-04-039-06	потолков	1 104.81	228.83	3.33	0.10	872.65	20.02
	Покрытие за 2 раза масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений проемов:						
15-04-039-07	дверных	1 138.76	262.78	3.33	0.10	872.65	22.99
15-04-039-08	оконных	1 260.71	384.73	3.33	0.10	872.65	33.66
	ТАБЛИЦА 15-04-040. ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 1 РАЗ Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-01	стен	216.28	152.51	1.28	0.10	62.49	14.32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	263.56	199.79	1.28	0.10	62.49	18.76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	485.83	422.06	1.28	0.10	62.49	39.63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-04	стен	177.90	130.04	1.28	0.10	46.58	12.21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	218.05	170.19	1.28	0.10	46.58	15.98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	429.66	381.80	1.28	0.10	46.58	35.85
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-07	стен	344.33	313.37	1.28	0.10	29.68	30.19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	435.36	404.40	1.28	0.10	29.68	38.96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	678.46	647.50	1.28	0.10	29.68	62.38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	737.19	591.04	1.28	0.10	144.87	56.94
	ТАБЛИЦА 15-04-041. ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-01	стен	385.16	258.90	1.28	0.10	124.98	24.31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	466.74	340.48	1.28	0.10	124.98	31.97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	843.86	717,60	1.28	0.10	124.98	67.38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-04	стен	303.70	209,27	1.28	0.10	93.15	19.65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	367.50	273,07	1.28	0.10	93.15	25.64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	705,63	611,20	1.28	0.10	93.15	57.39
	ТАБЛИЦА 15-04-047. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-01	клеевая	1 465.87	1 135,73	12.79	0.21	317.35	95.04
15-04-047-02	масляная	3 184.29	1 787.72	20.21	0,31	1 376.36	149,60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности:							
15-04-047-03	1	2 527.95	2 168.93	9.47	0.10	349.55	181.50
15-04-047-04	2	3 508.23	3 128.51	9.47	0.10	370.25	261.80
15-04-047-05	3	5 378.57	4 981.96	9.47	0.10	387.14	416,90
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности:							
15-04-047-06	1	4 621.85	2 707.87	22.26	0.31	1 891,72	226.60
15-04-047-07	2	5 752.61	3 720.04	22.26	0.31	2 010.31	311.30
15-04-047-08	3	7 378.24	5 139.70	23.29	0.31	2 215.25	430.10
Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности:							
15-04-047-09	1	593.84	554.48	2.30	0.10	37.06	46.40
15-04-047-10	2	1 060.73	1 021.37	2.30	0.10	37.06	85.47
15-04-047-11	3	1 763.75	1 724.39	2.30	0.10	37.06	144.30
Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	3 040.70	2 931.45	1.28	0.10	107.97	245.31
15-04-047-13	масляная	3 498.19	3 183.48	2.30	0.10	312.41	266.40
ТАБЛИЦА 15-04-048. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫХ ПАСТОВЫХ СОСТАВОВ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ							
Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0.7 мм)	9 190.35	457.52	32.66	-	8 700.17	36.69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1.8 мм	10 167.06	729.37	38.72	-	9 398.97	58.49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11 760.70	767.78	50.87	-	10 942.05	61.57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13 403.48	810.67	63.02	-	12 529.79	65.01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0.7 мм)	7 792.29	420.24	27.95	0 31	7 344.10	33.70
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1.8 мм)	8 887.87	691,59	34.17	0.41	8 162,11	55.46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10 618.55	732.24	46.64	0.62	9 839.67	58.72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	12 112.46	786,11	57.70	0.72	11 268.65	63.04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0.7 мм)	8 851.75	520.09	31.79	0.41	8 299.87	40,60
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9 789.04	1 012.76	36.59	0.41	8 739.69	79.06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11 545.43	1 066.18	47.54	-	10 431.71	83.23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13 010.65	1 131.25	57.27	-	11 822.13	88.31
При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять:							
15-04-048-13	к расценкам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	281.20	281.20	-	-	-	22.55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
При разделке коврами (картами) добавлять:							
15-04-048-14	к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	309.83	183.06	-	-	126.77	14.68

РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 15-05-001. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ

Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**

Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся:							
15-05-001-01	в одну сторону	8 381.34	464.31	79.21	5.19	7 837.82	45.88
15-05-001-02	в разные стороны	8 887.97	491.73	81.27	5.35	8 314.97	48.59
Остекление оконным стеклом окон с переплетом:							
15-05-001-03	одинарным	4 475.40	245.92	44.24	2.92	4 185.24	24.30
15-05-001-04	спаренным	8 922.50	516.93	81.27	5.35	8 324.30	51.08
Остекление оконным стеклом фрамуг:							
15-05-001-05	с одним переплетом	5 094.14	361.39	46.30	3.08	4 686.45	35.71
Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся:							
15-05-001-06	в одну сторону	5 481.43	359.06	49.38	3.24	5 072.99	35.48
15-05-001-07	в разные стороны	5 842.56	381.93	66.87	4.38	5 393.76	37.74
Остекление оконным стеклом дверей балконных с переплетом:							
15-05-001-08	одинарным	2 889.44	189.85	23.67	1.62	2 675.92	18.76
15-05-001-09	спаренным	5 841.75	377.37	56.58	3.73	5 407.80	37.29

ТАБЛИЦА 15-05-002. ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОМ

Измеритель: **100 м² площади остекления дверей и витрин**

Остекление стеклом оконным прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замазке	6 350.97	957.15	81.27	5.35	5 312.55	94.58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	7 545.49	957.15	81.27	5.35	6 507.07	94.58
Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	13 999.25	1 613.53	125.51	8.27	12 260.21	159.44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12 917,07	1 243.33	125.51	8.27	11 548.23	111.31

ТАБЛИЦА 15-05-003. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон два переплета открывающихся:							
15-05-003-01	в одну сторону	7 958.05	1 212.17	98.76	6.49	6 647.12	119.78
15-05-003-02	в разные стороны	8 463.85	1 280.79	131.69	8.76	7 051.37	126.56
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с переплетом:							
15-05-003-03	одинарным	4 252.74	642.72	56.58	3.73	3 553.44	63.51
15-05-003-04	спаренным	8 510.02	1 349.40	108.02	7.14	7 052.60	133.34
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг:							
15-05-003-05	с одним переплетом	4 983.52	940.05	61.72	4.06	3 981.75	92.89
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных в два полотна открывающихся:							
15-05-003-06	в одну сторону	5 303.53	933.17	66.87	4.38	4 303.49	92.21
15-05-003-07	в разные стороны	5 653.45	990.34	87.45	5.84	4 575.66	97.86
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных с переплетом:							
15-05-003-08	одинарным	2 799.96	494.06	34.98	2.27	2 270.92	48.82
15-05-003-09	спаренным	5 638.86	981.13	76.13	5.03	4 581.60	96.95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-05-004. ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ							
Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**							
Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	13 493.78	857.67	127.57	8.43	12 508.54	84.75
15-05-004-02	дверей балконных в два спаренных переплета	7 669.80	537.47	81.27	5.35	7 051.06	53.11
ТАБЛИЦА 15-05-005. ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ							
Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	13 000.74	2 229.94	173.86	11.52	10 596.94	220.35
15-05-005-02	дверей балконных в два спаренных переплета	7 461.49	1 395.14	92.59	6.16	5 973.76	137.86
ТАБЛИЦА 15-05-006. ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕКЛА СВЫШЕ 4 ММ ДО 6 ММ							
Измеритель: **100 м² площади остекления**							
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	7 385.37	989.23	127.57	8.43	6 268.57	97.75
ТАБЛИЦА 15-05-012. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Измеритель: **100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок**							
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным установленных:							
15-05-012-01	в коробки	5 312.30	285.89	41.15	2.76	4 985.26	28.25
15-05-012-02	без коробок	5 348.78	314.53	42.19	2.92	4 992.06	31.08
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом армированным установленных:							
15-05-012-03	в коробках	8 797.57	458.54	81.27	5.35	8 257.76	45.31
15-05-012-04	без коробок	8 856.29	504.28	87.45	5.84	8 264.56	49.83
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий перегородок стеклом:							
15-05-012-05	оконным	5 857.08	314.53	42.19	2.92	5 500.36	31.08
15-05-012-06	армированным	9 704.59	504.28	87.45	5.84	9 112.86	49.83
ТАБЛИЦА 15-05-013. ОСТЕКЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ							
Измеритель: **100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов**							
Остекление стеклом оконным промышленных зданий стальных переплетов:							
15-05-013-01	стеновых	7 680.75	497.40	65.84	4.38	7 117.51	49.15
15-05-013-02	фонарных	6 963.82	396.81	60.70	4.06	6 506.31	39.21
Остекление стеклом армированным промышленных зданий стальных переплетов:							
15-05-013-03	стеновых	12 714.36	1 186.03	118.32	7.95	11 410.01	108.71
15-05-013-04	фонарных	11 907.46	952.99	113.16	7.46	10 841.31	87.35
Остекление промышленных зданий стальных переплетов перегородок стеклом:							
15-05-013-05	оконным	8 486.85	590.56	76.13	5.03	7 820.16	54.13
15-05-013-06	армированным	13 975.12	1 306.80	130.66	8.76	12 537.66	119.78
ТАБЛИЦА 15-05-019. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ							
Измеритель: **1 м² проема**							
Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения:							
15-05-019-01	в один слой	309.30	12.25	3.08	0.16	293.97	1.18
Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения:							
15-05-019-02	в один слой	225.05	7.68	3.08	0.16	214.29	0.74
15-05-019-03	в два слоя	569.73	16.19	120.36	7.95	433.18	1.56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения:						
15-05-019-04	в один слой	230.71	8.93	3.08	0.16	218.70	0.86
15-05-019-05	в два слоя	547.35	17.75	115.23	7.79	414.37	1.71
	ТАБЛИЦА 15-05-020. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК						
	Измеритель: **1 м² перегородок за вычетом проемов**						
	Остекление перегородок профильным стеклом марки:						
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	289.02	8.41	3.08	0.16	277.53	0.81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	410.09	12.77	3.08	0.16	394.24	1.23
	ТАБЛИЦА 15-05-021. ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ						
	Измеритель: **100 м² стеклопакетов**						
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м²	57 678.77	1 795.39	176.96	11.84	55 706.42	177.41
15-05-021-02	до 1 м²	57 257.13	1 566.68	176.96	11.84	55 513.49	154.81
15-05-021-03	до 2 м²	56 250.37	1 166.43	176.96	11.84	54 906.98	115.26
15-05-021-04	до 3 м²	56 300.25	888.54	176.96	11.84	55 234.75	87.80
	ТАБЛИЦА 15-05-022. ОСТЕКЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ						
	Измеритель: **1 м² светового проема фонаря**						
15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	312.08	8.72	3.34	0.10	300.03	0.79
	РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ						
	ТАБЛИЦА 15-06-001. ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ						
	Измеритель: **100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности**						
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						
15-06-001-01	простыми и средней плотности	1 026.33	353.45	1.28	0.10	671.60	33.63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3 327.90	506.12	1.28	0.10	2 820.50	46.95
15-06-001-03	линкрустом	8 378.22	565.90	12.01	0.72	7 800.31	49.51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-04	простыми и средней плотности	869.22	290.50	1.28	0.10	577.44	27.64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3 060.67	352.94	1.28	0.10	2 706.45	32.74
15-06-001-06	линкрустом	8 320.05	501.21	12.01	0.72	7 806.83	43.85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	926.91	186.54	1.28	0.10	739.09	16.32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4 067.43	683.86	1.28	0.10	3 382.29	59.83
	ТАБЛИЦА 15-06-002. ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ						
	Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен по штукатурке и бетону моющимися обоями:						
15-06-002-01	на бумажной основе	4 650.80	674.32	1.28	0.10	3 975.20	64.16
15-06-002-02	на тканевой основе	7 960.11	980.35	1.28	0.10	6 978.48	88.80
	Оклейка стен по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям моющимися обоями:						
15-06-002-03	на бумажной основе	4 226.46	501.64	1.28	0.10	3 723.54	47.73
15-06-002-04	на тканевой основе	7 471.45	797.75	1.28	0.10	6 672.42	72.26
	Оклейка стен по листовым материалам моющимися обоями:						
15-06-002-05	на бумажной основе	4 155.31	430.49	1.28	0.10	3 723.54	40.96
15-06-002-06	на тканевой основе	7 291.28	617.58	1.28	0.10	6 672.42	55.94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих строителей	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-06-003. ОКЛЕЙКА СТЕН ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**							
Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:							
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4 305.45	1 125.81	1.28	0.10	3 178.36	95.57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3 867.77	889.15	1.28	0.10	2 977.34	75.48
15-06-003-03	по листовым материалам	3 815.47	836.85	1.28	0.10	2 977.34	71.04

Приложение

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб)	Оплата труда рабочих, управляющих машинами (руб)
1	2	3	4	5
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН				
020129	Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства	маш.-ч	103.55	16.22
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	100.04	11.43
030401	Лебедки электрические до 5.79 (0.5) кН (т)	маш.-ч	1.87	-
030402	Лебедки электрические до 12.26 (1.25) кН (т)	маш.-ч	3.58	-
030720	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	6.14	-
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	25.36	10.27
031891	Тали электрические 0.5 т общего назначения	маш.-ч	3.05	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9.14	-
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 $м^3$/мин	маш.-ч	108.67	11.43
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0.5 $м^3$/мин	маш.-ч	4.11	-
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	14.26	10.12
111500	Растворонасосы 1 $м^3$	маш.-ч	24.20	10.12
252501	Насосы для строительных растворов 4 $м^3$/ч	маш.-ч	8.53	-
330201	Дрели электрические	маш.-ч	4.67	-
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.35	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5.42	-
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	33.96	12.16
331410	Аппараты пескоструйные при работе от компрессора 0.6 (6) МПа (атм)	маш.-ч	21.16	-
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.15	-
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1.26	-
340151	Агрегаты шпатлевочно-окрасочные	маш.-ч	1.41	-
340701	Краскотерки	маш.-ч	0.19	-
400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	102.39	28.84

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
1	2	3	4
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
101-0115	Винты с полукруглой головкой 50 мм	т	19 706.59
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22 471.63
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	9 779.99
101-0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х 80 мм	т	14 227.89
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	14 043.52
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	13 607.64
101-0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	31.44
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г 3	т	1 018.31
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	8 024.00
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1 035.00
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	$м^2$	91.87
101-0270	Плитки керамические фасадные глазурованные гладкие цветные (однотонные) толщиной 9 мм	$м^2$	105.28
101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие	$м^2$	85.28
101-0297	Ковры из плиток для полов керамических малоразмерных толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных	$м^2$	62.82
101-0302	Комплект для туалетной комнаты Т7	компл	333.37
101-0331	Контакт керосиновый	т	3 835.44
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	87 210.00
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белые	т	17 829.07

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
1	2	3	4
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные Э-ВА-27Г белые	т	15 921.48
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	15 625.52
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16 009.85
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	18 768.00
101-0426	Краски масляные и алкидные,готовые к применению:белила цинковые МА-22	т	22 931.11
101-0456	Краски цветные,готовые к применению для внутренних работ МА-25,розово-бежевая,светло-серая,светло-бежевая	т	15 985.00
101-0485	Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные	т	21 683.14
101-0488	Купорос медный марки А	т	7 679.23
101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	19 380.00
101-0508	Лак полиакриловый на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	21 854.44
101-0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная <Геростон>	т	39 685.66
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	11.03
101-0620	Мел природный молотый	т	708.75
101-0622	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	72.73
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (вес 0.395 г)	шт	5.07
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22 666.67
101-0631	Опилки древесные	$м^3$	35.13
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	2 513.22
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	75.85
101-0741	Листы гипсокартонные 12 мм	$м^2$	50.77
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	8 412.34
101-0797	Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6.3-6.5 мм в мотках	т	3 745.96
101-0800	Проволока латунная 1.5 мм	т	40 485.45
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная 3 мм	т	12 457.95
101-0821	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 1.1 мм	т	11 091.50
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	28 665.36
101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	12 513.07
101-0847	Растворитель N 649	т	10 329.54
101-0867	Роли свинцовые 3.0 мм марки С1	т	20 077.94
101-0874	Сетки тканые с квадратными ячейками N 05 без покрытия	$м^2$	32.78
101-0878	Скипидар живичный	т	16 153.85
101-1245	Стекло листовое площадью до $1м^2$,толщиной 3мм марки $М^5$	$м^2$	49.45
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 5.5 мм	$м^2$	91.95
101-1286	Стекло профильное строительное швеллерного сечения	$м^2$	135.95
101-1287	Стекло профильное строительное коробчатого сечения	$м^2$	218.17
101-1292	Растворитель (уайт-спирит)	т	8 303.70
101-1293	Уголь древесный марки А	т	3 462.59
101-1296	Уголь каменный марки А	т	491.93
101-1305	Портландцемент бездобавочный марки 400	т	555.64
101-1330	Портландцемент пуццолановый $М^400$	т	628.24
101-1358	Церезин марки 70	т	12 463.00
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	12 963.92
101-1504	Электроды типа Э-42 2 мм	т	14 950.68
101-1547	Эмаль КО-174 кремнийорганическая	т	33 197.19
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	$м^2$	72.39
101-1641	Сталь угловая,равнополочная, марка стали ВСТ3КП2 размером 50х50х5мм	т	6 707.56
101-1663	Лак кузбасский	т	7 344.00
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	3 151.56
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	24.13
101-1704	Войлок строительный	т	10408.60
101-1705	Пакля пропитанная	кг	10.36
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4 370.00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10 149.08
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16 432.79
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	13 915.00

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
1	2	3	4
101-1757	Ветошь	кг	1.01
101-1777	Паста антисептическая	т	15 525.00
101-1779	Краска огнезащитная	т	21 255.67
101-1782	Ткань мешочная	10 м^2	103.42
101-1788	Сталь полосовая толщиной 10 мм, шириной 220 мм, марки СТ3СП	т	6 155.22
101-1805	Гвозди строительные	т	12 009.36
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия ПВА)	т	22 513.64
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16.55
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12 690.71
101-1816	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5 974.00
101-1817	Клей обойный КМЦ	т	33 925.00
101-1819	Олифа для высококачественной окраски(25% натур.,75%комбинир.)	т	28 713.36
101-1823	Грунтовка масляная, готовая к применению	т	26 220.00
101-1824	Олифа для улучшенной окраски(10%натур.,90%комбин.)	т	26 694.25
101-1825	Олифа натуральная	кг	27.03
101-1827	Лак МА-592 масляный	т	33 930.08
101-1829	Бумага ролевая	т	7 666.67
101-1833	Обои-кожа искусственная на тканевой основе, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м^2	2 884.00
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла 4мм	м^2	537.42
101-1837	Клейстер готовый	кг	1.15
101-1839	Клей казеиновый	т	47 916.67
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8.30
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	5 750.00
101-1847	Замазка защитная	кг	9.05
101-1848	Замазка силикатная	кг	32.20
101-1849	Прокладки герметизирующие констан из ПВХ-В-80М	т	39 181.42
101-1850	Резина губчатая	кг	51.65
101-1851	Резина прессованная	кг	28.50
101-1854	Лак печной	т	8 160.00
101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19мм	м^2	106.10
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м^2	23.70
101-1944	Грунтовка для внутренних работ	т	11 500.00
101-1949	Плитки керамические угловые	м	18.54
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5.84
101-1957	Камень природный шлифовочный	кг	7.03
101-1959	краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	16 097.50
101-1965	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м^2	105.90
101-2080	Плиты акустические типа "АКМИГРАН" марки 400	м^2	187.50
101-2082	Плиты акустические АГШТ	м^2	65.92
101-2188	Крошка стеклянная	т	15 726.50
101-2189	Крошка мраморная	т	624.91
101-1947	Плитки плинтусные	м	23.40
101-1948	Плитки карнизные	м	19.33
101-1955	Камни оселковые шлифовочные среднезернистые	кг	6.20
101-2109	Карборунд	кг	6.00
101-1862	Пластик бумажно-слоистый	м^2	90.88
101-2080	Плиты гипсовые декоративные	м^2	185.44
101-2083	Плиты алюминиевые	т	42 183.63
101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	14.44
101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	14.44
101-1852	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	3 737.50
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	25.75
101-1945	Лента с липким слоем	10 м	7.73
101-1944	Состав грунтовочный	т	11500.00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м^3	698.20
102-0025	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	м^3	1 705.88
102-0026	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м^3	1 682.09
102-0050	Доски обрезные из хвойных пород 19-22 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м^3	1 020.05

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена (руб.)
1	2	3	4
102-0054	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм. длиной 4-6.5 м. сорт IV	м^3	1 020.05
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм. III сорта	м^3	1 371.16
102-0083	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм. шириной 75-150 мм. длиной 2-3.75 м. сорт I	м^3	1 830.51
102-0089	Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м. шириной 75-150 мм. толщиной 100. 125 мм III сорта	м^3	1 332.13
102-0113	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм. длиной 2-3.75 м. сорт III	м^3	1 379.40
102-0136	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм. длиной 2-3.75 м. сорт II	м^3	1 253.64
102-0308	Дрань штукатурная 4 мм. длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм	1000 шт	288.21
203-0529	Клинья 50х100х400 мм деревянные	м^3	1 425.08
104-0004	Плиты минераловатные на синтетическом связующем М^{1}25	м^3	558.14
104-0009	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100,тощина 60 мм	м^3	595.68
101-0459	Краски цветные,готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая	т	18 631.32
110-0115	Совол пластификаторный	т	11 232.05
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	14 659.09
113-0006	Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки Б	т	14 585.60
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	19 051.21
113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	26 621.83
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1 585.40
113-0090	Лак ХС- 76	т	24 586.15
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная марка А	т	1 020.06
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	9 027.78
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	17 023.26
113-0246	Эмаль ПФ- 115 серая	т	39 587.02
113-0267	Антипирен <РОСА>	т	31 500.00
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	51.96
113-0312	Графит измельченный	т	3 736.37
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	4 653.75
113-0472	Порошок полирующий	кг	16.77
113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	40 853.00
101-0329	Клей	кг	40.80
203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	3.69
203-0533	Рейки деревянные 8х18мм	м^3	2 520.00
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	11 783.94
206-1330	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	59 740.00
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный М150	м^3	542.53
402-0051	Раствор декоративный	м^3	561.37
402-0052	Раствор декоративный с каменной крошкой	м^3	609.83
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м^3	536.54
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м^3	558.13
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5	м^3	550.58
402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	2 575.00
402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	10 094.00
402-0241	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый состав (размер зерна 0.7мм)	т	31 858.70
402-0242	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый состав (размер зерна 1.8мм)	т	28 878.24
402-0243	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый состав (размер зерна до 3мм)	т	25 516.32
402-0244	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый состав (размер зерна до 5мм)	т	23 588.52
402-9110	Смесь растворная сухая	т	0.00
407-0001	Глина	м^3	188.24
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м^3	87.31
408-0195	Песок декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород.	м^3	259.20
408-0405	Песок баритовый	м^3	5 860.40
411-0001	Вода	м^3	2.44

ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.	Разряд работ	Часовая оплата труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин руб/чел-час.
1	2	3	4	5	6
1	8.54	2.7	9.86	4.4	12.12
1.1	8.61	2.8	9.95	4.5	12.29
1.2	8.68	2.9	10.04	4.6	12.47
1.3	8.75	3	10.12	4.7	12.64
1.4	8.83	3.1	10.25	4.8	12.81
1.5	8.90	3.2	10.38	4.9	12.99
1.6	8.97	3.3	10.51	5	13.16
1.7	9.04	3.4	10.65	5.1	13.38
1.8	9.12	3.5	10.78	5.2	13.60
1.9	9.19	3.6	10.91	5.3	13.82
2	9.26	3.7	11.04	5.4	14.03
2.1	9.35	3.8	11.17	5.5	14.25
2.2	9.43	3.9	11.30	5.6	14.47
2.3	9.52	4	11.43	5.7	14.68
2.4	9.61	4.1	11.60	5.8	14.90
2.5	9.69	4.2	11.78	5.9	15.12
2.6	9.78	4.3	11.95	6	15.33

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ КОДОВ

Номера расценок	Общий код ресурса по ГЭСН	Уточненный код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Ед.изм.	Базисная цена. руб.
1	2	3	4	5	6
15-01-047-12.-13:-048-1:11:	101-9030	204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	11 783.94
15-01-020-1:16:	101-9046	101-1949	Плитки керамические угловые	м	18.54
15-01-020-1:16:	101-9047	101-1947	Плитки плинтусные	м	23.40
15-01-020-1:16:	101-9048	101-1948	Плитки карнизные	м	19.33
15-01-019-1:8:-020-1:16:	101-9049	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	$м^2$	91.87
15-01-016-1:3:	101-9056	101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие	$м^2$	85.28
15-01-007-4:6:-022-1:5:-023-1:5:	101-9127	101-1955	Камни оселковые шлифовочные среднезернистые	кг	6.20
15-01-022-1:5:-023-1:5:	101-9128	101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5.84
15-01-022-1:5:-023-1:5:	101-9129	101-1957	Камень природный шлифовочный	кг	7.03
15-01-001-1:5; 15-01-002-6:10; 15-01-003-1:8; 15-01-004-9:16; 15-01-007-1:6; 15-01-009-1:3; 15-01-010-1:2; -038-1; -039-1	101-9130	101-2109	Карборунд	кг	5.08
15-01-049-3; -050-1:4	101-9144	101-1862	Пластик бумажно-слоистый	$м^2$	90.88
15-01-047-13:14:	101-9145	101-2080	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм	$м^2$	185.44
15-01-047-12	101-9153	101-2083	Плиты алюминиевые	т	42 183.63
15-01-050-1	101-9156	101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	14.44
15-01-050-1	101-9157	101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	14.44

Номера расценок	Общий код ресурса по ГЭСН	Уточненный код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Ед.изм.	Базисная цена, руб.
1	2	3	4	5	6
15-01-049-2	101-9158	101-1833	Обои-кожа искусственная на тканевой основе, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м^2	2 884.00
15-01-049-1:4;	101-9161	101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19мм	м^2	106.10
15-01-047-8:11,-13,-14;	101-9162	101-0741	Листы гипсокартонные 12 мм	м^2	50.77
15-06-001-1,-4;	101-9265	101-1830	Обои обыкновенного качества	100м^2	460.15
15-06-001-2,-5;	101-9265	101-1992	Обои высококачественные	100м^2	2 282.81
15-06-001-7;	101-9265	101-2084	Обои потолочные	100м^2	612.00
15-06-002-1,-3,-5;	101-9265	101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м^2	32.64
15-06-002-2,-4,-6;	101-9265	101-2085	Обои на тканевой основе моющиеся	м^3	56.10
15-01-019-5:8;-020-9:16;	101-9168	101-1852	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	3 737.50
15-01-022-1:5;-023-1:5;	101-9209	101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	25.75
15-01-047-13,-14;	101-9390	101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСТ3КП2 размером 50х50х5мм	т	6 707.56
15-02-024-5, 04-048-14	101-9455	101-9455	Лента с липким слоем	10 м	7.73
15-05-002-3,-4;	101-9470	101-1965	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5мм	м^2	105.90
15-02-009-1	101-9472	101-2188	Крошка стеклянная	т	15 726.50
15-02-020-1	101-9510	101-1358	Церезин марки 70	т	12 463.00
15-01-050-4	101-9732	101-1944	Грунтовка для внутренних работ	т	11 500.00
15-04-029-1,-2;	101-9750	101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	19 380.00
15-04-038-4:11;-039-1:11;	101-9750	101-1827	Лак МА-592 масляный	т	33 930.08
15-04-040-1:3;-041-1:3;	101-9750	101-1854	Лак печной	т	8 160.00
15-04-040-4:6;-041-4:6;	101-9750	101-1663	Лак кузбасский	т	7 344.00
15-04-029-3,-4;	101-9763	101-1837	Клейстер готовый	кг	1.15
15-04-029-1,-2;-038-4:11;-039-4:8;-040-1:6;-041-1:6;	101-9771	101-0847	Растворитель N 649	т	10 329.54
15-04-038-1:3; -01-049-4	101-9771	101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	12 513.07
15-04-024-1,-8;-025-1,-8,-10;-026-1,-6,-8;-028-1;-030-1:5;-038-1:3;-047-2,6:8,-13;	101-9840	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25,розово-бежевая,светло-серая,светло-бежевая	т	15 985.00
15-04-024-2,-9;-025-2,-9,-11;-026-2,-7,-9;	101-9840	101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	22 931.11
15-04-024-3;-025-3;-026-3;	101-9840	101-0459	Краски цветные,готовые к применению для внутренних работ ма-25: для пола желто-коричневая	т	18 631.32
15-04-024-4,-5,-6,-7;-025-4,-5,-6,-7;--026-4,-5;-028-2;	101-9840	101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	18 768.00
15-04-002-4,-5;-003-1;-11-2;-013-2;-015-2;-017-2;	101-9842	101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	5 750.00
15-04-012-1;-014-1;-016-1;-018-1;	101-9843	101-0485	Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные	т	21 683.14
15-04-005-1;10;	101-9844	101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	16 097.50
15-04-012-3;-014-3;-016-3;-018-3;	101-9844	101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белые	т	17 829.07
15-04-015-3;-017-3;-011-3; -013-3	101-9848	101-1816	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5 974.00

Номера расценок	Общий код ресурса по ГЭСН	Уточненный код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Ед.изм.	Базисная цена, руб.
1	2	3	4	5	6
15-01-018-1,-2;	101-9881	101-0297	Ковры из плиток для полов керамических малоразмерных толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных	м^2	62.82
15-05-001-1:9;-002-1,-2;-004-1,-2;-012-1,-2,-5;-013-1,-2,-5;	101-9882	101-1245	Стекло листовое площадью до 1м^2 толщиной 3 мм марки М5	м^2	49.45
15-05-003-1:9;-005-1,-2;	101-9883	101-1252	Стекло листовое площадью до 1 м^2 1 группы толщиной 4 мм марки М6	м^2	41.35
15-01-007-1:6;-048-1:7; 01-001-11:15, -002-1:10	102-9210	203-0529	Клинья 50х100х400 мм деревянные	м^3	1 425.08
15-01-047-1:3;	104-9010	101-2081	Плиты акустические типа "АКМИГРАН" марки 400	м^2	187.50
15-01-047-4:7;	104-9010	101-2082	Плиты акустические АГШТ	м^2	65.92
15-01-047-10:12;	104-9090	104-0004	Плиты минераловатные на синтетическом связующем М125	м^3	558.14
15-01-047-6,-7;	104-9221	104-0009	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100,тощина 60 мм	м^3	595.68
15-01-033-1	104-9290	101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м^2	23.70
15-01-0501-1,-3,-4;	113-9045	101-0329	Клей	кг	40.80
15-01-001-1:5; 15-01-002-6:10; 15-01-003-1:8; 15-01-004-9:16; 15-01-007-1:6; 15-01-009-1:3; 01-038-1; 01-039-1	113-9072	113-0472	Порошок полирующий	кг	16.77
15-01-049-1,-04-038-1:3;	113-9400	113-0246	Эмаль ПФ- 115 серая	т	39 587.02
15-01-047-13,-14;	201-9006	101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16 432.79
15-01-050-1,-2;	203-9007	203-0533	Рейки деревянные 8х18мм	м^3	2 520.00
15-01-047-3	206-9013	206-1330	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	59 740.00
15-05-022-1;	206-9016	206-1331	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	57 741.87
15-02-005-1:10;-006-1:4;-007-1,-2;	402-9020	402-0051	Раствор декоративный	т	561.37
15-02-022-6:10;-023-2;	402-9060	402-0052	Раствор декоративный с каменной крошкой	м^3	609.83
15-04-048-1,-5,-9;	402-9096	402-0241	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый состав (размер зерна 0.7мм)	т	31 858.70
15-04-048-2,-6,-10;	402-9096	402-0242	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый состав (размер зерна 1.8мм)	т	28 878.24
15-04-048-3,-7,-11;	402-9096	402-0243	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый состав (размер зерна до 3мм)	т	25 516.32
15-04-048-4,-8,-12;	402-9096	402-0244	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый состав (размер зерна до 5мм)	т	23 588.52
15-02-019-3:6;	402-9110	402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	2 575.00
15-01-019-5:8;-020-9:16;-024-5;	402-9111	402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	10 094.00
15-02-021-1:4;	408-9030	408-0405	Песок баритовый	м^3	5 860.40
15-01-001-6:15; 15-01-002-1:10; 15-01-003-9:16; 15-01-004-1:16; 15-01-008-1:6; 15-01-010-2;-048-1:11; -007-4:6;	408-9040	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м^3	87.31

Номера расценок	Общий код ресурса по ГЭСН	Уточненный код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Ед изм	Базисная цена, руб
1	2	3	4	5	6
15-01-024-15 -025-15.	408-9347	408-0195	Песок декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород.	м^3	259.20
15-02-008-1.	412-9007	101-2189	Крошка мраморная	т	624.91

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 3
1. Общие указания 3
2. Правила исчисления объемов работ 6
3.коэффициенты к единичным расценкам 15
Раздел 01. Облицовочные работы 17
15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами 17
15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина 18
15-01-003. Облицовка гранитными плитами 19
15-01-004. Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина 21
15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн 23
15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять 23
15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями 23
15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями 24
15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм 25
15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит 25
15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками 25
15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе 25
15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике 25
15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) 26
15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками 26
15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором 27
15-01-022. Облицовка осклковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр 27
15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 27
15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр 27
15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 28
15-01-031. Облицовка стен полированными плитами 28
15-01-032. Облицовка полированными плитами колонн 29
15-01-033. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов 32
15-01-034. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн 33
15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы 34
15-01-036. Облицовка арок полированными плитами 35
15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм 35
15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами 36
15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм 36
15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит 36
15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора 36
15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов 37
15-01-048. Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов 37
15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) 38
15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 38
Раздел 02. Штукатурные работы 38
15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 38
15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр 39
15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 39
15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников 39
15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр 39
15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов 40
15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников 40
15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 40
15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой 40

15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором 40
15-02-016. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 41
15-02-017. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 41
15-02-018. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 41
15-02-019. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором 41
15-02-020. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону 42
15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором 42
15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию 42
15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию 42
15-02-024. Облицовка листами сухой штукатурки 43
15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки 43
15-02-031. Оштукатуривание отдельных мест 43
15-02-032. Устройство наличников тянутых 43
15-02-033. Обивка поверхностей 43
15-02-034. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок 43
15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями 44
15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 44
15-02-037. Устройство каркаса 44
15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень 44
Раздел 03. Лепные работы 44
15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 44
15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) 45
15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей 45
15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей 45
15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка 46
15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) 47
15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) 47
15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов) 48
Раздел 04. Малярные работы 48
15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений 48
15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений 49
15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) 49
15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске 49
15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 49
15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 50
15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 50
15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 50
15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 50
15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 50
15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 50
15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 51
15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 51
15-04-024. Простая окраска масляными составами 51
15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами 51

15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами 52
15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске 52
15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности 52
15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка тканями 52
15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции 52
15-04-031. Окраска кровли суриком 53
15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах 53
15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками 53
15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности 53
15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз 54
15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза 54
15-04-047. Декоративная отделка поверхностей 54
15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе 55
Раздел 05. Стекольные работы 56
15-05-001. Остекление оконным стеклом 56
15-05-002. Остекление стеклом 56
15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм 56
15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов 57
15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях 57
15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм 57
15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий 57
15-05-013. Остекление промышленных зданий стальных переплетов 57
15-05-019. Остекление оконных переплетов 57
15-05-020. Остекление перегородок 58
15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами 58
15-05-022. Остекление профильным стеклом зенитных фонарей 58
Раздел 06 Обойные работы. 58
15-06-001. Оклейка обоями 58
15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями 58
15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 59
Приложение
Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин 60
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 60
Часовая оплата труда рабочих, занятых в строительстве 64
Таблица замены кодов 64

Лицензия ИД № 06092 от 19.10.01. Ю Лицензия ПД № 3-18-12 от 13.09.01.
Подписано к печати 27.06.2005 г.
Бумага офсетная. Тираж 20 экз. Зак.449
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
Карелиястата
185028, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Красная, 31

gost.e-ecolog.ru