ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОССТРОЙ СССР

СНиП IV-14-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть IV

СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Глава 14

Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок

Приложение

Дополнения и изменения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84) Выпуск 1

Москва 1987

gost.e-ecolog.ru

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

СНиП IV-14-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЧАСТЬ IV

СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ГЛАВА 14

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнения и изменения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ—84)

Выпуск 1

Утвержден
постановлением
Государственного комитета СССР
по делам строительства
от 28 июня 1985 г. № 107



МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1987

УДК 621.316.002.72.003.12(083.78)(083.74)

СНиП IV-14-84. *Приложение. Дополнения и изменения к* Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84). Вып. 1/Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1987. — 64 с.

Разработан Главным управлением проектных работ по жилищно-гражданскому и коммунальному строительству Киевпроект исполнительного комитета Киевского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы — инженеры *А. Д. Бобров, В. В. Мазуровская* (Госстрой СССР); *Л. А. Беляева, Л. И. Бромберг, Л. Н. Козлова* (Киевпроект).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ГОССТРОЙ СССР

СНиП IV-14-84. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть IV. Сметные нормы и правила
Глава 14. Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение. Дополнения и изменения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ—84)
Выпуск 1

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Л. Г. Бальян
Редактор М. А. Жарикова
Младший редактор О. Я. Крачун
Технический редактор Г. В. Орлова
Корректор Е. Б. Тотмина

Н/К

Сдано в набор 04 06.86. Подписано в печать 30 09 86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 3,57. Уч.-изд. л. 4,05. Тираж 49 000 экз. Изд. № XII—1905. Заказ № 545. Цена 20 коп.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а

Владимирская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

С $\frac{3201010000-649}{047(01)-87}$ **Инструкт.-нормат., I вып. — 76—86**

© Стройиздат, 1987

Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила	СНиП IV-14-84
	Дополнения и изменения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных устройств (СКЦЭ-84) Выпуск 1	—

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит дополнения и изменения к Сборнику комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84, издание 1983 г.).

2. В дополнения к Сборнику включены комплексные цены на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств, не учтенных в СКЦЭ-84.

3. На комплексные цены, приведенные в настоящем выпуске, распространяются все положения, изложенные в Техн. ч СКЦЭ-84, а также порядок индексации подразделов и последовательность нумерации табл. 2, принятой в СКЦЭ-84.

4. Изменения технической части СКЦЭ 84. П. 6 после третьего абзаца дополнить текстом следующего содержания «в разделе III — стоимость монтажных работ (разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах) и стоимость оборудования укрупненных элементов, из которых собираются низковольтные комплектные устройства.

Стоимость монтажа укрупненных элементов учитывается в сметах дополнительно».

П. 6. В предпоследнем абзаце слова «...приведена в разделах I и II Сборника, гр. 22 и 7 (под чертой)» заменить словами: «приведена в разд. I Сборника, гр. 22 (под чертой), в разделах II и III — гр. 7 (под чертой).

П. 8. Изложить в новой редакции «Примеры составления локальных смет с применением комплексных цен Сборника приведены в приложении».

Внесен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР	Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 июня 1985 г. № 107	Срок введения в действие 1 декабря 1985 г.

1. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ В ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Изменения подраздела Б табл. 1

Измеритель — 1 устройство

№ расценок	Наименование, тип	Комплексная цена, руб.									В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Оптовая цена, руб./В том числе аппараты и приборы
		Территориальные районы и подрайоны									основная заработная плата	эксплуатация машин			
		I	II	IIA	III	IV	V	VI	VII	VIII		всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	19	20	21	22	23
	Б. Вводно-распределительные устройства серии ВРУ-1														
	Вводные панели:														
1-18	ВРУ1-11	215	222	229	217	215	220	221	215	219	12,05	0,98	0,36	20	176/88
1-19	ВРУ1-12	196	203	210	198	196	200	202	196	199	10,6	0,98	0,36	18	161/80
1-20	ВРУ1-13	229	237	245	231	229	234	236	229	233	12,7	0,98	0,36	25	187/95
1-21	ВРУ1-14	211	218	226	213	211	215	217	211	215	11,1	0,98	0,36	23	173/88
	Вводно-распределительные панели:														
1-22	ВРУ1-21	191	197	203	192	190	194	196	191	194	13,7	0,98	0,36	19	153/58
1-23	ВРУ1-22	277	286	297	280	277	283	285	277	282	15,2	0,98	0,36	24	230/120
1-24	ВРУ1-23	299	309	319	301	299	305	307	299	304	15,6	0,98	0,36	25	248/123
1-25	ВРУ1-24	324	334	346	326	323	330	333	324	329	16,3	0,98	0,36	30	270/140
1-26	ВРУ1-25	265	274	284	268	265	271	273	265	270	15,1	0,98	0,36	23	219/115
1-27	ВРУ1-26	281	291	301	284	281	287	289	281	286	15,1	0,98	0,36	25	234/118
1-28	ВРУ1-27	301	310	321	303	300	307	309	301	306	15,6	0,98	0,36	27	250/123
1-29	ВРУ1-28	318	328	340	320	318	324	327	318	323	15,6	0,98	0,36	32	266/140
1-30	ВРУ1-29	335	346	358	338	335	342	344	335	341	15,9	0,98	0,36	34	280/148

Продолжение табл. 1

№ расценок	Наименование, тип	Комплексная цена, руб								
		Территориальные районы и подрайоны								
		I	II	IIA	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Распределительные панели:									
1-31	ВРУ1-41	119	123	127	120	119	121	122	119	121
1-32	ВРУ1-42	119	123	127	120	119	121	122	119	121
1-33	ВРУ1-42 с блоком автоматического управления освещением на 32 группы	414	427	442	417	413	422	426	414	421
1-34	ВРУ1-43	167	172	178	169	167	170	172	167	170
1-35	ВРУ1-44	147	152	157	148	147	150	151	147	149
1-36	ВРУ1-45	147	152	157	148	147	150	151	147	149
1-37	ВРУ1 45 с блоком автоматического управления освещением на 32 группы	419	433	448	423	419	428	431	419	426
1-38	ВРУ1-46	174	179	185	175	174	177	178	174	176
1-39	ВРУ1-47	149	154	159	150	149	152	153	149	151
1-40	ВРУ1-48	149	154	159	150	149	152	153	149	151
1-41	ВРУ1-48 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп	299	297	319	301	299	305	307	299	304
1-42	ВРУ1-49	136	140	145	137	136	139	140	136	138
1-43	ВРУ1-49 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп	276	285	295	278	276	282	284	276	281

Комплексная цена, руб районы и подрайоны							В том числе, руб. основная заработная плата	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Оптовая цена, руб /В том числе аппараты и приборы
VIIIA	IX	X	XI	XII	XIIA	XIIБ					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
134	122	128	123	123	122	129	10,3	0,98	0,36	28	92/19
134	122	128	123	123	122	129	10,3	0,98	0,36	34	92/19
471	423	448	427	428	424	453	20,8	0,98	0,36	42	346/190
189	171	181	172	173	171	182	11,4	0,98	0,36	29	134/30
166	151	159	152	152	151	160	10,3	0,98	0,36	27	118/18
166	151	159	152	152	151	160	10,3	0,98	0,36	34	118/18
477	430	454	433	435	430	459	20,8	0,98	0,36	43	351/193
197	178	188	179	180	178	189	11,4	0,98	0,36	30	140/33
168	153	161	154	154	153	162	11,3	0,98	0,36	30	118/17
168	153	161	154	154	153	162	11,3	0,98	0,36	33	118/17
339	306	323	308	310	306	327	17,1	0,98	0,36	25	247/126
153	139	147	140	141	139	148	11,3	0,98	0,36	33	106/87
313	283	299	285	286	283	302	17,1	0,98	0,36	24	226/114

II. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Таблицу 2 дополнить следующими подразделами

Измеритель — 1 устройство

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел ч	Стоимость оборудования, руб / В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
К Пункты распределительные серии ПР22, ПР22Д с выключателями автоматическими, трехполюсными (переменный ток), устанавливаемые на стене							
2-869	ПР22-3101-21У3	12,98	6,06	0,87	0,32	9	343/246
2-870	ПР22-3101-54У3	12,98	6,06	0,87	0,32	9	346/246
2-871	ПР22-3102-21У3	12,32	5,82	0,87	0,32	7	315/222
2-872	ПР22-3102-54У3	12,32	5,82	0,87	0,32	7	318/222
2-873	ПР22-3103-21У3	16,52	7,98	0,87	0,32	11	470/357
2-874	ПР22-3103-54У3	16,52	7,98	0,87	0,32	11	473/357
2-875	ПР22-3104-21У3	15,86	7,74	0,87	0,32	9	442/334
2-876	ПР22-3104-54У3	15,86	7,74	0,87	0,32	9	445/334
2-877	ПР22-3105-21У3	15,86	7,74	0,87	0,32	9	442/334
2-878	ПР22-3105-54У3	15,86	7,74	0,87	0,32	9	445/334
2-879	ПР22-3206-21У3	20,06	9,9	0,87	0,32	13	602/468
2-880	ПР22-3206-54У3	20,06	9,9	0,87	0,32	13	605/468
2-881	ПР22-3207-21У3	19,4	9,66	0,87	0,32	11	574/445
2-882	ПР22-3207-54У3	19,4	9,66	0,87	0,32	11	577/445
2-883	ПР22-3208-21У3	19,4	9,66	0,87	0,32	11	574/445
2-884	ПР22-3208-54У3	19,4	9,66	0,87	0,32	11	577/445
2-885	ПР22-3309-21У3	26,48	13,5	0,87	0,32	15	830/667
2-886	ПР22-3309-54У3	26,48	13,5	0,87	0,32	15	834/667
2-887	ПР22-3310-21У3	26,48	13,5	0,87	0,32	15	830/667
2-888	ПР22-3310-54У3	26,48	13,5	0,87	0,32	15	834/667
2-889	ПР22-3311-21У3	26,48	13,5	0,87	0,32	15	830/667
2-890	ПР22-3311-54У3	26,48	13,5	0,87	0,32	15	834/667
2-891	ПР22-3401-21У3	13,44	6,38	0,87	0,32	10	353/256
2-892	ПР22-3401-54У3	13,44	6,38	0,87	0,32	10	356/256
2-893	ПР22-3402-21У3	12,78	6,14	0,87	0,32	8	325/232
2-894	ПР22-3402-54У3	12,78	6,14	0,87	0,32	8	328/232

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб / В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-895	ПР22-3403 21У3	16,98	8,3	0,87	0,32	12	480/367
2-896	ПР22-3403-54У3	16,98	8,3	0,87	0,32	12	483/367
2-897	ПР22-3404-21У3	16,32	8,06	0,87	0,32	10	452/343
2-898	ПР22-3404-54У3	16,32	8,06	0,87	0,32	10	455/343
2-899	ПР22-3405-21У3	16,32	8,06	0,87	0,32	10	452/343
2-900	ПР22-3405-54У3	16,32	8,06	0,87	0,32	10	455/343
2-901	ПР22-3506-21У3	20,52	10,2	0,87	0,32	13	612/478
2-902	ПР22-3506-54У3	20,52	10,2	0,87	0,32	13	616/478
2-903	ПР22-3507-21У3	19,86	9,98	0,87	0,32	11	584/454
2-904	ПР22-3507-54У3	19,86	9,98	0,87	0,32	11	588/454
2-905	ПР22-3508-21У3	19,86	9,98	0,87	0,32	11	584/454
2-906	ПР22-3508-54У3	19,86	9,98	0,87	0,32	11	588/454
2-907	ПР22-3609-21У3	26,94	13,8	0,87	0,32	16	841/677
2-908	ПР22-3609-54У3	26,94	13,8	0,87	0,32	16	844/677
2-909	ПР22-3610-21У3	26,94	13,8	0,87	0,32	16	841/677
2-910	ПР22-3610-54У3	26,94	13,8	0,87	0,32	16	844/677
2-911	ПР22-3611-21У3	26,94	13,8	0,87	0,32	16	841/677
2-912	ПР22-3611-54У3	26,94	13,8	0,87	0,32	16	844/677
2-913	ПР22Д-3212-21У3	18,26	8,45	0,87	0,32	13	608/479
2-914	ПР22Д-3212-54У3	18,26	8,45	0,87	0,32	13	611/479
2-915	ПР22Д-3213-21У3	16,19	7,69	0,87	0,32	10	555/433
2-916	ПР22Д-3213-54У3	16,19	7,69	0,87	0,32	10	559/433
2-917	ПР22Д-3214-21У3	17,6	8,21	0,87	0,32	11	580/455
2-918	ПР22Д-3214-54У3	17,6	8,21	0,87	0,32	11	583/455
2-919	ПР22Д-3215-21У3	21,8	10,37	0,87	0,32	15	735/590
2-920	ПР22Д-3215-54У3	21,8	10,37	0,87	0,32	15	739/590
2-921	ПР22Д-3216-21У3	19,7	9,61	0,87	0,32	12	683/544
2-922	ПР22Д-3216-54У3	19,7	9,61	0,87	0,32	12	686/544
2-923	ПР22Д-3217-21У3	21,14	10,13	0,87	0,32	13	707/567
2-924	ПР22Д-3217-54У3	21,14	10,13	0,87	0,32	13	711/567
2-925	ПР22Д-3218-21У3	21,14	10,13	0,87	0,32	13	707/567
2-926	ПР22Д-3218-54У3	21,14	10,13	0,87	0,32	13	711/567
2-927	ПР22Д-3319-21У3	23,27	11,53	0,87	0,32	14	812/655
2-928	ПР22Д-3319-54У3	23,27	11,53	0,87	0,32	14	815/655
2-929	ПР22Д-3320-21У3	24,68	12,05	0,87	0,32	15	837/678
2-930	ПР22Д-3320-54У3	24,68	12,05	0,87	0,32	15	840/678
2-931	ПР22Д-3321-21У3	24,68	12,05	0,87	0,32	15	837/678

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-932	ПР22Д-3321-54УЗ	24,68	12,05	0,87	0,32	15	840/678
2-933	ПР22Д-3322-21УЗ	24,68	12,05	0,87	0,32	15	837/678
2-934	ПР22Д-3322-54УЗ	24,68	12,05	0,87	0,32	15	840/678
2-935	ПР22Д-3512-21УЗ	18,7	8,77	0,87	0,32	13	619/488
2-936	ПР22Д-3512-54УЗ	18,7	8,77	0,87	0,32	13	622/488
2-937	ПР22Д-3513-21УЗ	16,65	8,01	0,87	0,32	10	566/442
2-938	ПР22Д-3513-54УЗ	16,65	8,01	0,87	0,32	10	569/442
2-939	ПР22Д-3514-21УЗ	18,06	8,53	0,87	0,32	11	591/465
2-940	ПР22Д-3514-54УЗ	18,06	8,53	0,87	0,32	11	594/465
2-941	ПР22Д-3515-21УЗ	22,26	10,69	0,87	0,32	15	746/600
2-942	ПР22Д-3515-54УЗ	22,26	10,69	0,87	0,32	15	749/600
2-943	ПР22Д-3516-21УЗ	20,19	9,93	0,87	0,32	12	693/554
2-944	ПР22Д-3516-54УЗ	20,19	9,93	0,87	0,32	12	696/554
2-945	ПР22Д-3517-21УЗ	21,6	10,45	0,87	0,32	13	718/576
2-946	ПР22Д-3517-54УЗ	21,6	10,45	0,87	0,32	13	821/576
2-947	ПР22Д-3518-21УЗ	21,6	10,45	0,87	0,32	13	718/576
2-948	ПР22Д-3518-54УЗ	21,6	10,45	0,87	0,32	13	721/576
2-949	ПР22Д-3619-21УЗ	23,73	11,85	0,87	0,32	14	822/665
2-950	ПР22Д-3619-54УЗ	23,73	11,85	0,87	0,32	14	825/665
2-951	ПР22Д-3620-21УЗ	25,14	12,37	0,87	0,32	15	847/687
2-952	ПР22Д13620-54УЗ	25,14	12,37	0,87	0,32	15	850/687
2-953	ПР22Д-3621-21УЗ	25,14	12,37	0,87	0,32	15	847/687
2-954	ПР22Д-3621-54УЗ	25,14	12,37	0,87	0,32	15	850/687
2-955	ПР22Д-3622-21УЗ	25,14	12,37	0,87	0,32	15	847/687
2-956	ПР22Д-3622-54УЗ	25,14	12,37	0,87	0,32	15	850/687
	Устанавливаемые на полу						
2-957	ПР22-5101-21УЗ	18,44	6,52	1,16	0,44	10	348/246
2-958	ПР22-5101-54УЗ	18,44	6,52	1,16	0,44	10	351/246
2-959	ПР22-5102-21УЗ	17,78	6,28	1,16	0,44	8	320/222
2-960	ПР22-5102-54УЗ	17,78	6,28	1,16	0,44	8	323/222
2-961	ПР22-5103-21УЗ	21,98	8,44	1,16	0,44	12	475/357
2-962	ПР22-5103-54УЗ	21,98	8,44	1,16	0,44	12	478/357
2-963	ПР22-5104-21УЗ	21,32	8,2	1,16	0,44	10	447/334
2-964	ПР22-5104-54УЗ	21,32	8,2	1,16	0,44	10	450/334
2-965	ПР22-5105-21УЗ	21,32	8,2	1,16	0,44	10	447/334
2-966	ПР22-5105-54УЗ	21,32	8,2	1,16	0,44	10	450/334

Продолжение табл.2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел - ч	Стоимость оборудования, руб / В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-967	ПР22-5206-21У3	25,52	10,36	1,16	0,44	14	612/468
2-968	ПР22-5206-54У3	25,52	10,36	1,16	0,44	14	616/468
2-969	ПР22-5207-21У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	584/445
2-970	ПР22-5207-54У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	588/445
2-971	ПР22-5208-21У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	584/445
2-972	ПР22-5208-54У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	588/445
2-973	ПР22-5209-21У3	31,9	13,96	1,16	0,44	16	838/667
2-974	ПР22-5209-54У3	31,9	13,96	1,16	0,44	16	842/667
2-975	ПР22-5210-21У3	31,9	13,96	1,16	0,44	16	838/667
2-976	ПР22-5210-54У3	31,9	13,96	1,16	0,44	16	842/667
2-977	ПР22-5211-21У3	31,9	13,96	1,16	0,44	16	838/667
2-978	ПР22-5211-54У3	31,9	13,96	1,16	0,44	16	842/667
2-979	ПР22-5401-21У3	18,9	6,84	1,16	0,44	10	358/256
2-980	ПР22-5401-54У3	18,9	6,84	1,16	0,44	10	361/256
2-981	ПР22-5402-21У3	18,24	6,6	1,16	0,44	8	330/232
2-982	ПР22-5402-54У3	18,24	6,6	1,16	0,44	8	333/232
2-983	ПР22-5403-21У3	22,44	8,76	1,16	0,44	13	485/367
2-984	ПР22-5403-54У3	22,44	8,76	1,16	0,44	13	489/367
2-985	ПР22-5404-21У3	21,78	8,52	1,16	0,44	10	457/343
2-986	ПР22-5404-54У3	21,78	8,52	1,16	0,44	10	461/343
2-987	ПР22-5405-21У3	21,78	8,52	1,16	0,44	10	457/343
2-988	ПР22-5405-54У3	21,78	8,52	1,16	0,44	10	461/343
2-989	ПР22-5506-21У3	25,98	10,68	1,16	0,44	15	622/478
2-990	ПР22-5506-54У3	25,98	10,68	1,16	0,44	15	626/478
2-991	ПР22-5507-21У3	25,32	10,44	1,16	0,44	12	594/454
2-992	ПР22-5507-54У3	25,32	10,44	1,16	0,44	12	598/454
2-993	ПР22-5508-21У3	25,32	10,44	1,16	0,44	12	594/454
2-994	ПР22-5508-54У3	25,32	10,44	1,16	0,44	12	598/454
2-995	ПР22-5509-21У3	32,4	14,28	1,16	0,44	16	849/677
2-996	ПР22-5509-54У3	32,4	14,28	1,16	0,44	16	853/677
2-997	ПР22-5510-21У3	32,4	14,28	1,16	0,44	16	849/677
2-998	ПР22-5510-54У3	32,4	14,28	1 16	0,44	16	853/677
2-999	ПР22-5511-21У3	32,4	14,28	1,16	0,44	16	849/677
2-1000	ПР22-5511-54У3	32,4	14,28	1,16	0,44	16	853/677
2-1001	ПР22-7101-21У3	18,4	6,52	1,16	0,44	10	348/246
2-1002	ПР22-7101-54У3	18,4	6,52	1,16	0,44	10	351/246
2-1003	ПР22-7102-21У3	17,78	6,28	1,16	0,44	8	320/222
2-1004	ПР22-7102-54У3	17,78	6,28	1,16	0,44	8	323/222

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1005	ПР22-7103-21У3	21,98	8,44	1,16	0,44	12	475/357
2-1006	ПР22-7103-54У3	21,98	8,44	1,16	0,44	12	478/357
2-1007	ПР22-7104-21У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	447/334
2-1008	ПР22-7104-54У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	450/334
2-1009	ПР22-7105-21У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	447/334
2-1010	ПР22-7105-54У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	450/334
2-1011	ПР22-7206-21У3	25,5	10,36	1,16	0,44	14	612/468
2-1012	ПР22-7206-54У3	25,5	10,36	1,16	0,44	14	616/468
2-1013	ПР22-7207-21У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	584/445
2-1014	ПР22-7207-54У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	588/445
2-1015	ПР22-7208-21У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	584/445
2-1016	ПР22-7208-54У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	588/445
2-1017	ПР22-7209-21У3	31,9	13,9	1,16	0,44	16	838/667
2-1018	ПР22-7209-54У3	31,9	13,9	1,16	0,44	16	842/667
2-1019	ПР22-7210-21У3	31,9	13,9	1,16	0,44	16	838/667
2-1020	ПР22-7210-54У3	31,9	13,9	1,16	0,44	16	842/667
2-1021	ПР22-7211-21У3	31,9	13,9	1,16	0,44	16	838/667
2-1022	ПР22-7211-54У3	31,9	13,9	1,16	0,44	16	842/667
2-1023	ПР22-7401-21У3	18,9	6,84	1,16	0,44	10	358/256
2-1024	ПР22-7401-54У3	18,9	6,84	1,16	0,44	10	361/256
2-1025	ПР22-7402-21У3	18,2	6,6	1,16	0,44	8	330/232
2-1026	ПР22-7402-54У3	18,2	6,6	1,16	0,44	8	333/232
2-1027	ПР22-7403-21У3	22,4	8,76	1,16	0,44	12	485/367
2-1028	ПР22-7403-54У3	22,4	8,76	1,16	0,44	12	489/367
2-1029	ПР22-7404-21У3	21,76	8,5	1,16	0,44	10	457/343
2-1030	ПР22-7404-54У3	21,76	8,5	1,16	0,44	10	461/343
2-1031	ПР22-7405-21У3	21,76	8,5	1,16	0,44	10	457/343
2-1032	ПР22-7405-54У3	21,76	8,5	1,16	0,44	10	461/343
2-1033	ПР22-7506-21У3	25,96	10,68	1,16	0,44	15	622/478
2-1034	ПР22-7506-54У3	25,96	10,68	1,16	0,44	15	626/478
2-1035	ПР22-7507-21У3	25,3	10,4	1,16	0,44	12	594/454
2-1036	ПР22-7507-54У3	25,3	10,4	1,16	0,44	12	598/454
2-1037	ПР22-7508-21У3	25,3	10,4	1,16	0,44	12	594/454
2-1038	ПР22-7508-54У3	25,3	10,4	1,16	0,44	12	598/454
2-1039	ПР22-7509-21У3	32,36	14,26	1,16	0,44	16	849/677
2-1040	ПР22-7509-54У3	32,36	14,26	1,16	0,44	16	853/677
2-1041	ПР22-7510-21У3	32,36	14,26	1,16	0,44	16	849/677

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч	Стоимость оборудования, руб / В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1042	ПР22-7510-54УЗ	32,36	14,26	1,16	0,44	16	853/677
2-1043	ПР22-7511-21УЗ	32,36	14,26	1,16	0,44	16	849/677
2-1044	ПР22-7511-54УЗ	32,36	14,26	1,16	0,44	16	853/677
2-1045	ПР22Д-5212-21УЗ	23,7	8,91	1,16	0,44	14	618/479
2-1046	ПР22Д-5212-54УЗ	23,7	8,91	1,16	0,44	14	622/479
2-1048	ПР22Д-5213-21УЗ	21,65	8,15	1,16	0,44	10	565/433
2-1048	ПР22Д-5213-54УЗ	21,65	8,15	1,16	0,44	10	569/433
2-1049	ПР22Д-5214-21УЗ	23,06	8,67	1,16	0,44	12	590/455
2-1050	ПР22Д-5214-54УЗ	23,06	8,67	1,16	0,44	12	594/455
2-1051	ПР22Д-5215-21УЗ	27,26	10,83	1,16	0,44	16	745/590
2-1052	ПР22Д-5215-54УЗ	27,26	10,83	1,16	0,44	16	749/590
2-1053	ПР22Д-5216-21УЗ	25,19	10,07	1,16	0,44	12	693/544
2-1054	ПР22Д-5216-54УЗ	25,19	10,07	1,16	0,44	12	696/544
2-1055	ПР22Д-5217-21УЗ	26,6	10,59	1,16	0,44	14	717/567
2-1056	ПР22Д-5217-54УЗ	26,6	10,59	1,16	0,44	14	721/567
2-1057	ПР22Д-5218-21УЗ	26,6	10,59	1,16	0,44	14	717/567
2-1058	ПР22Д-5218-54УЗ	26,6	10,59	1,16	0,44	14	721/567
2-1059	ПР22Д-5219-21УЗ	28,7	11,99	1,16	0,44	14	820/655
2-1060	ПР22Д-5219-54УЗ	28,7	11,99	1,16	0,44	14	823/655
2-1061	ПР22Д-5220-21УЗ	30,14	12,5	1,16	0 44	16	845/678
2-1062	ПР22Д-5220-54УЗ	30,14	12,5	1,16	0,44	16	848/678
2-1063	ПР22Д-5221-21УЗ	30,14	12,5	1,16	0,44	16	845/678
2-1064	ПР22Д-5221-54УЗ	30,14	12,5	1,16	0,44	16	848/678
2-1065	ПР22Д-5222-21УЗ	30,1	12,5	1,16	0,44	16	845/678
2-1066	ПР22Д-5222-54УЗ	30,1	12,5	1,16	0,44	16	848/678
2-1067	ПР22Д-5512-21УЗ	24,18	9,23	1,16	0,44	14	629/488
2-1068	ПР22Д-5512-54УЗ	24,18	9,23	1,16	0,44	14	632/488
2-1069	ПР22Д-5513-21УЗ	22,11	8,47	1,16	0,44	11	576/442
2-1070	ПР22Д-5513-54УЗ	22,11	8,47	1,16	0,44	11	579/442
2-1071	ПР22Д-5514-21УЗ	23,5	8,99	1,16	0,44	12	601/465
2-1072	ПР22Д-5514-54УЗ	23,5	8,99	1,16	0,44	12	604/465
2-1073	ПР22Д-5515-21УЗ	27,7	11,15	1,16	0,44	16	756/600
2-1074	ПР22Д-5515-54УЗ	27,7	11,15	1,16	0,44	16	759/600
2-1075	ПР22Д-5516-21УЗ	25,65	10,39	1,16	0,44	13	703/554
2-1076	ПР22Д-5516-54УЗ	25,65	10,39	1,16	0,44	13	707/554
2-1077	ПР22Д-5517-21УЗ	27,06	10,9	1,16	0,44	14	728/576
2-1078	ПР22Д-5517-54УЗ	27,06	10,9	1,16	0,44	14	731/576

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб.: В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1079	ПР22Д-5518-21У3	27,06	10,9	1,16	0,44	14	728/576
2-1080	ПР22Д-5518-54У3	27,06	10,9	1,16	0,44	14	731/576
2-1081	ПР22Д-5519-21У3	29,19	12,31	1,16	0,44	15	830/665
2-1082	ПР22Д-5519-54У3	29,19	12,31	1,16	0,44	15	834/665
2-1083	ПР22Д-5520-21У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	855/687
2-1084	ПР22Д-5520-54У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	859/687
2-1085	ПР22Д-5521-21У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	855/687
2-1086	ПР22Д-5521-54У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	859/687
2-1087	ПР22Д-5522-21У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	855/687
2-1088	ПР22Д-5522-54У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	859/687
2-1089	ПР22Д-7212-21У3	23,7	8,91	1,16	0,44	14	618/479
2-1090	ПР22Д-7212-54У3	23,7	8,91	1,16	0,44	14	622/479
2-1091	ПР22Д-7213-21У3	21,65	8,15	1,16	0,44	10	565/433
2-1092	ПР22Д-7213-54У3	21,65	8,15	1,16	0,44	10	569/433
2-1093	ПР22Д-7214-21У3	23,06	8,67	1,16	0,44	12	590/455
2-1094	ПР22Д-7214-54У3	23,06	8,67	1,16	0,44	12	594/455
2-1095	ПР22Д-7215-21У3	27,26	10,8	1,16	0,44	16	745/590
2-1096	ПР22Д-7215-54У3	27,26	10,8	1,16	0,44	16	749/590
2-1097	ПР22Д-7216-21У3	25,17	10,07	1,16	0,44	12	693/544
2-1098	ПР22Д-7216-54У3	25,17	10,07	1,16	0,44	12	696/544
2-1099	ПР22Д-7217-21У3	26,58	10,59	1,16	0,44	14	717/567
2-1100	ПР22Д-7217-54У3	26,58	10,59	1,16	0,44	14	721/567
2-1101	ПР22Д-7218-21У3	26,58	10,59	1,16	0,44	14	717/567
2-1102	ПР22Д-7218-54У3	26,58	10,59	1,16	0,44	14	721/567
2-1103	ПР22Д-7219-21У3	28,7	11,99	1,16	0,44	14	820/655
2-1104	ПР22Д-7219-54У3	28,7	11,99	1,16	0,44	14	823/655
2-1105	ПР22Д-7220-21У3	30,1	12,5	1,16	0,44	16	845/678
2-1106	ПР22Д-7220-54У3	30,1	12,5	1,16	0,44	16	848/678
2-1107	ПР22Д-7221-21У3	30,1	12,5	1,16	0,44	16	845/678
2-1108	ПР22Д-7221-54У3	30,1	12,5	1,16	0,44	16	848/678
2-1109	ПР22Д-7222-21У3	30,1	12,5	1,16	0,44	16	845/678
2-1110	ПР22Д-7222-54У3	30,1	12,5	1,16	0,44	16	848/678
2-1111	ПР22Д-7512-21У3	24,18	9,23	1,16	0,44	14	629/488
2-1112	ПР22Д-7512-54У3	24,18	9,23	1,16	0,44	14	632/488
2-1113	ПР22Д-7513-21У3	22,1	8,47	1,16	0,44	11	576/442
2-1114	ПР22Д-7513-54У3	22,1	8,47	1,16	0,44	11	579/442
2-1115	ПР22Д-7514-21У3	23,5	8,99	1,16	0,44	12	601/465

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1116	ПР22Д-7514-54У3	23,5	8,99	1,16	0,44	12	604/465
2-1117	ПР22Д-7515-21У3	27,7	11,15	1,16	0,44	16	756/600
2-1118	ПР22Д-7515-54У3	27,7	11,15	1,16	0,44	16	759/600
2-1119	ПР22Д-7516-21У3	25,6	10,39	1,16	0,44	13	703/554
2-1120	ПР22Д-7516-54У3	25,6	10,39	1,16	0,44	13	707/554
2-1121	ПР22Д-7517-21У3	27,04	10,9	1,16	0,44	14	728/576
2-1122	ПР22Д-7517-54У3	27,04	10,9	1,16	0,44	14	731/576
2-1123	ПР22Д-7518-21У3	27,04	10,9	1,16	0,44	14	728/576
2-1124	ПР22Д-7518-54У3	27,04	10,9	1,16	0,44	14	731/576
2-1125	ПР22Д-7519-21У3	29,19	12,3	1,16	0,44	15	830/665
2-1126	ПР22Д-7519-54У3	29,19	12,3	1,16	0,44	15	834/665
2-1127	ПР22Д-7520-21У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	855/687
2-1128	ПР22Д-7520-54У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	859/687
2-1129	ПР22Д-7521-21У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	855/687
2-1130	ПР22Д-7521-54У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	859/687
2-1131	ПР22Д-7522-21У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	855/687
2-1132	ПР22Д-7522-54У3	30,6	12,8	1,16	0,44	16	859/687
	Пункты распределительные серии ПР22, ПР22Д с выключателями автоматическими, двухполюсными (постоянный ток) Устанавливаемые на стене						
2-1133	ПР22-3134-21У3	10,56	5,14	0,87	0,32	7	315/218
2-1134	ПР22-3134-54У3	10,56	5,14	0,87	0,32	7	318/218
2-1135	ПР22-3135-21У3	10,16	4,98	0,87	0,32	7	292/200
2-1136	ПР22-3135-54У3	10,16	4,98	0,87	0,32	7	295/200
2-1137	ПР22-3136-21У3	13,02	6,64	0,87	0,32	9	431/318
2-1138	ПР22-3136-54У3	13,02	6,64	0,87	0,32	9	434/318
2-1139	ПР22-3137-21У3	12,62	6,48	0,87	0,32	9	408/300
2-1140	ПР22-3137-54У3	12,62	6,48	0,87	0,32	9	411/300
2-1141	ПР22-3138-21У3	12,62	6,48	0,87	0,32	9	408/300
2-1142	ПР22-3138-54У3	12,62	6,48	0,87	0,32	9	411/300
2-1143	ПР22-3239-21У3	15,48	8,14	0,87	0,32	11	552/418
2-1144	ПР22-3239-54У3	15,48	8 14	0,87	0,32	11	555/418

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование тип	Стоимость установки розетки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел-ч	Стоимость оборудования, руб / В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1145	ПР22-3240-21У3	15,08	7,98	0,87	0,32	11	529/400
2-1146	ПР22-3240-54У3	15,08	7,98	0,87	0,32	11	533/400
2-1147	ПР22-3241-21У3	15,08	7,98	0,87	0,32	11	529/400
2-1148	ПР22-3241-54У3	15,08	7,98	0,87	0,32	11	533/400
2-1149	ПР22-3342-21У3	20,0	10,98	0,87	0,32	15	763/600
2-1150	ПР22-3342-54У3	20,0	10,98	0,87	0,32	15	767/600
2-1151	ПР22-3343-21У3	20,0	10,98	0,87	0,32	15	763/600
2-1152	ПР22-3343-54У3	20,0	10,98	0,87	0,32	15	767/600
2-1153	ПР22-3344-21У3	20,0	10,98	0,87	0,32	15	763/600
2-1154	ПР22-3344-54У3	20,0	10,98	0,87	0,32	15	767/600
2-1155	ПР22-3434-21У3	11,56	5,46	0,87	0,32	8	321/223
2-1156	ПР22-3434-54У3	11,56	5,46	0,87	0,32	8	324/225
2-1157	ПР22-3435-21У3	11,16	5,3	0,87	0,32	8	298/205
2-1158	ПР22-3435-54У3	11,16	5,3	0,87	0,32	8	301/205
2-1159	ПР22-3436-21У3	14,02	6,96	0,87	0,32	10	434/320
2-1160	ПР22-3436-54У3	14,02	6,96	0,87	0,32	10	437/320
2-1161	ПР22-3437-21У3	13,62	6,8	0,87	0,32	10	414/305
2-1162	ПР22-3437-54У3	13,62	6,8	0,87	0,32	10	417/305
2-1163	ПР22-3438-21У3	13,62	6,8	0,87	0,32	10	414/305
2-1164	ПР22-3438-54У3	13,62	6,8	0,87	0,32	10	417/305
2-1165	ПР22-3539-21У3	16,48	8,46	0,87	0,32	12	558/423
2-1166	ПР22-3539-54У3	16,48	8,46	0,87	0,32	12	561/423
2-1167	ПР22-3540-21У3	16,08	8,3	0,87	0,32	12	535/405
2-1168	ПР22-3540-54У3	16,08	8,3	0,87	0,32	12	539/405
2-1169	ПР22-3541-21У3	16,08	8,3	0,87	0,32	12	535/405
2-1170	ПР22-3541-54У3	16,08	8,3	0,87	0,32	12	539/405
2-1171	ПР22-3642-21У3	21,0	11,3	0,87	0,32	16	769/605
2-1172	ПР22-3642-54У3	21,0	11,3	0,87	0,32	16	773/605
2-1173	ПР22-3643-21У3	21,0	11,3	0,87	0,32	16	769/605

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1174	ПР22-3643-54У3	21,0	11,3	0,87	0,32	16	773/605
2-1175	ПР22-3644-21У3	21,0	11,3	0,87	0,32	16	769/605
2-1176	ПР22-3644-54У3	21,0	11,3	0,87	0,32	16	773/605
2-1177	ПР22Д-3245-21У3	14,16	6,9	0,87	0,32	10	560/431
2-1178	ПР22Д-3245-54У3	14,16	6,9	0,87	0,32	10	563/431
2-1179	ПР22Д-3246-21У3	12,71	6,53	0,87	0,32	10	514/392
2-1180	ПР22Д-3246-54У3	12,71	6,53	0,87	0,32	10	518/392
2-1181	ПР22Д-3247-21У3	13,76	6,74	0,87	0,32	10	538/413
2-1182	ПР22Д-3247-54У3	13,76	6,74	0,87	0,32	10	541/413
2-1183	ПР22Д-3248-21У3	16,62	8,4	0,88	0,32	12	676/531
2-1184	ПР22Д-3248-54У3	16,62	8,4	0,87	0,32	12	679/531
2-1185	ПР22Д-3249-21У3	15,17	8,03	0,87	0,32	12	630/492
2-1186	ПР22Д-3249-54У3	15,17	8,03	0,87	0,32	12	634/492
2-1187	ПР22Д-3250-21У3	16,22	8,24	0,87	0,32	12	654/513
2-1188	ПР22Д-3250-54У3	16,22	8,24	0,87	0,32	12	657/513
2-1189	ПР22Д-3251-21У3	16,22	8,24	0,87	0,32	12	654/513
2-1190	ПР22Д-3251-54У3	16,22	8,24	0,87	0,32	12	657/513
2-1191	ПР22Д-3352-21У3	17,63	9,53	0,87	0,32	14	748/592
2-1192	ПР22Д-3352-54У3	17,63	9,53	0,87	0,32	14	752/592
2-1193	ПР22Д-3353-21У3	18,68	9,74	0,87	0,32	14	772/613
2-1194	ПР22Д-3353-54У3	18,68	9,74	0,87	0,32	14	775/613
2-1195	ПР22Д-3354-21У3	18,68	9,74	0,87	0,32	14	772/613
2-1196	ПР22Д-3354-54У3	18,68	9,74	0,87	0,32	14	775/613
2-1197	ПР22Д-3355-21У3	18,68	9,74	0,87	0,32	14	772/613
2-1198	ПР22Д-3355-54У3	18,68	9,74	0,87	0,32	14	775/613
2-1199	ПР22Д-3545-21У3	15,16	7,22	0,87	0,32	10	563/433
2-1200	ПР22Д-3545-54У3	15,16	7,22	0,87	0,32	10	566/433
2-1201	ПР22Д-3546-21У3	13,71	6,85	0,87	0,32	10	518/394
2-1202	ПР22Д-3546-54У3	13,71	6,85	0,87	0,32	10	521/394
2-1203	ПР22Д-3547-21У3	14,76	7,06	0,87	0,32	10	541/415
2-1204	ПР22Д-3547-54У3	14,76	7,06	0,87	0,32	10	544/415
2-1205	ПР22Д-3548-21У3	17,62	8,72	0,87	0,32	10	679/533
2-1206	ПР22Д-3548-54У3	17,62	8,72	0,87	0,32	10	682/533
2-1207	ПР22Д-3549-21У3	16,17	8,35	0,87	0,32	12	634/494
2-1208	ПР22Д-3549-54У3	16,17	8,35	0,87	0,32	12	637/494
2-1209	ПР22Д-3550-21У3	17,22	8,56	0,87	0,32	12	657/515
2-1210	ПР22Д-3550-54У3	17,22	8,56	0,87	0,32	12	660/515

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1211	ПР22Д-3551-21УЗ	17,22	8,56	0,87	0,32	12	657/515
2-1212	ПР22Д-3551-54УЗ	17,22	8,56	0,87	0,32	12	660/515
2-1213	ПР22Д-3652-21УЗ	18,63	9,85	0,87	0,32	14	754/597
2-1214	ПР22Д-3652-54УЗ	18,63	9,85	0,87	0,32	14	758/597
2-1215	ПР22Д-3653-21УЗ	19,68	10,06	0,87	0,32	14	775/615
2-1216	ПР22Д-3653-54УЗ	19,68	10,06	0,87	0,32	14	778/615
2-1217	ПР22Д-3654-21УЗ	19,68	10,06	0,87	0,32	14	775/615
2-1218	ПР22Д-3654-54УЗ	19,68	10,06	0,87	0,32	14	778/615
2-1219	ПР22Д-3655-21УЗ	19,68	10,06	0,87	0,32	14	775/615
2-1220	ПР22Д-3655-54УЗ	19,68	10,06	0,87	0,32	14	778/615
	Устанавливаемые на полу						
2-1221	ПР22-5134-21УЗ	16,02	5,6	1,16	0,44	8	320/218
2-1222	ПР22-5134-54УЗ	16,02	5,6	1,16	0,44	8	323/218
2-1223	ПР22-5135-21УЗ	15,62	5,44	1,16	0,44	8	297/200
2-1224	ПР22-5135-54УЗ	15,62	5,44	1,16	0,44	8	301/200
2-1225	ПР22-5136-21УЗ	18,48	7,1	1,16	0,44	10	436/318
2-1226	ПР22-5136-54УЗ	18,48	7,1	1,16	0,44	10	439/318
2-1227	ПР22-5137-21УЗ	18,08	6,94	1,16	0,44	10	413/300
2-1228	ПР22-5137-54УЗ	18,08	6,94	1,16	0,44	10	417/300
2-1229	ПР22-5138-21УЗ	18,08	6,94	1,16	0,44	10	413/300
2-1230	ПР22-5138-54УЗ	18,08	6,94	1,16	0,44	10	417/300
2-1231	ПР22-5239-21УЗ	20,94	8,6	1,16	0,44	12	562/418
2-1232	ПР22-5239-54УЗ	20,94	8,6	1,16	0,44	12	565/418
2-1233	ПР22-5240-21УЗ	20,54	8,44	1,16	0,44	12	539/400
2-1234	ПР22-5240-54УЗ	20,54	8,44	1,16	0,44	12	543/400
2-1235	ПР22-5241-21УЗ	20,54	8,44	1,16	0,44	12	539/400
2-1236	ПР22-5241-54УЗ	20,54	8,44	1,16	0,44	12	543/400
2-1237	ПР22-5242-21УЗ	25,46	11,44	1,16	0,44	16	771/600
2-1238	ПР22-5242-54УЗ	25,46	11,44	1,16	0,44	16	775/600
2-1239	ПР22-5243-21УЗ	25,46	11,44	1,16	0,44	16	771/600
2-1240	ПР22-5243-54УЗ	25,46	11,44	1,16	0,44	16	775/600
2-1241	ПР22-5244-21УЗ	25,46	11,44	1,16	0,44	16	771/600
2-1242	ПР22-5244-54УЗ	25,46	11,44	1,16	0,44	16	775/600
2-1243	ПР22-5434-21УЗ	17,02	5,92	1,16	0,44	8	323/220

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих чел -ч	Стоимость оборудования, руб /В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1244	ПР22-5434-54У3	17,02	5,92	1,16	0,44	8	326/220
2-1245	ПР22-5435-21У3	16,62	5,76	1,16	0,44	8	301/202
2-1246	ПР22-5435-54У3	16,62	5,76	1,16	0,44	8	304/202
2-1247	ПР22-5436-21У3	19,48	7,42	1,16	0,44	10	439/320
2-1248	ПР22-5436-54У3	19,48	7,42	1,16	0,44	10	442/320
2-1249	ПР22-5437-21У3	19,08	7,26	1,16	0,44	10	417/302
2-1250	ПР22-5437-54У3	19,08	7,26	1,16	0,44	10	420/302
2-1251	ПР22-5438-21У3	19,08	7,26	1,16	0,44	10	417/302
2-1252	ПР22-5438-54У3	19,08	7,26	1,16	0,44	10	420/302
2-1253	ПР22-5539-21У3	21,94	8,92	1,16	0,44	12	568/423
2-1254	ПР22-5539-54У3	21,94	8,92	1,16	0,44	12	571/423
2-1255	ПР22-5540-21У3	21,54	8,76	1,16	0,44	12	543/402
2-1256	ПР22-5540-54У3	21,54	8,76	1,16	0,44	12	546/402
2-1257	ПР22-5541-21У3	21,54	8,76	1,16	0,44	12	545/405
2-1258	ПР22-5541-54У3	21,54	8,76	1,16	0,44	12	549/405
2-1259	ПР22-5542-21У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	775/602
2-1260	ПР22-5542-54У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	778/602
2-1261	ПР22-5543-21У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	777/605
2-1262	ПР22-5543-54У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	781/605
2-1263	ПР22-5544-21У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	777/605
2-1264	ПР22-5544-54У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	781/605
2-1265	ПР22-7134-21У3	16,02	5,6	1,16	0,44	8	320/218
2-1266	ПР22-7134-54У3	16,02	5,6	1,16	0,44	8	323/218
2-1267	ПР22-7135-21У3	15,62	5,44	1,16	0,44	8	297/200
2-1268	ПР22-7135-54У3	15,62	5,44	1,16	0,44	8	301/200
2-1269	ПР22-7136-21У3	18,48	7,1	1,16	0,44	10	436/318
2-1270	ПР22-7136-54У3	18,48	7,1	1,16	0,44	10	439/318
2-1271	ПР22-7137-21У3	18,08	6,94	1,16	0,44	10	413/300
2-1272	ПР22-7137-54У3	18,08	6,94	1,16	0,44	10	417/300
2-1273	ПР22-7138-21У3	18,08	6,94	1,16	0,44	10	413/300
2-1274	ПР22-7138-54У3	18,08	6,94	1,16	0,44	10	417/300
2-1275	ПР22-7239-21У3	20,94	8,6	1,16	0,44	12	562/418
2-1276	ПР22-7239-54У3	20,94	8,6	1,16	0,44	12	565/418
2-1277	ПР22-7240-21У3	20,54	8,44	1,16	0,44	12	539/400
2-1278	ПР22-7240-54У3	20,54	8,44	1,16	0,44	12	543/400
2-1279	ПР22-7241-21У3	20,54	8,44	1,16	0,44	12	539/400
2-1280	ПР22-7241-54У3	20,54	8,44	1,16	0,44	12	543/400

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1281	ПР22-7242-21У3	25,46	11,44	1,16	0,44	16	771/600
2-1282	ПР22-7242-54У3	25,46	11,44	1,16	0,44	16	775/600
2-1283	ПР22-7243-21У3	25,46	11,44	1,16	0,44	16	771/600
2-1284	ПР22-7243-54У3	25,46	11,44	1,16	0,44	16	775/600
2-1285	ПР22-7244-21У3	25,46	11,44	1,16	0,44	16	771/600
2-1286	ПР22-7244-54У3	25,46	11,44	1,16	0,44	16	775/600
2-1287	ПР22-7434-21У3	17,02	5,92	1,16	0,44	8	326/223
2-1288	ПР22-7434-54У3	17,02	5,92	1,16	0,44	8	329/223
2-1289	ПР22-7435-21У3	16,62	5,76	1,16	0,44	8	301/202
2-1290	ПР22-7435-54У3	16,62	5,76	1,16	0,44	8	304/202
2-1291	ПР22-7436-21У3	19,48	7,42	1,16	0,44	10	439/320
2-1292	ПР22-7436-54У3	19,48	7,42	1,16	0,44	10	442/320
2-1293	ПР22-7437-21У3	19,08	7,26	1,16	0,44	10	419/305
2-1294	ПР22-7437-54У3	19,08	7,26	1,16	0,44	10	423/305
2-1295	ПР22-7438-21У3	19,08	7,26	1,16	0,44	10	417/302
2-1296	ПР22-7438-54У3	19,08	7,26	1,16	0,44	10	420/302
2-1297	ПР22-7539-21У3	21,94	8,92	1,16	0,44	12	565/420
2-1298	ПР22-7539-54У3	21,94	8,92	1,16	0,44	12	569/420
2-1299	ПР22-7540-21У3	21,54	8,76	1,16	0,44	12	543/402
2-1300	ПР22-7540-54У3	21,54	8,76	1,16	0,44	12	546/402
2-1301	ПР22-7541-21У3	21,54	8,76	1,16	0,44	12	543/402
2-1302	ПР22-7541-54У3	21,54	8,76	1,16	0,44	12	546/402
2-1303	ПР22-7542-21У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	775/602
2-1304	ПР22-7542-54У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	778/602
2-1305	ПР22-7543-21У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	775/602
2-1306	ПР22-7543-54У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	778/602
2-1307	ПР22-7544-21У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	775/602
2-1308	ПР22-7544-54У3	26,46	11,76	1,16	0,44	16	778/602
2-1309	ПР22Д-5245-21У3	19,6	7,36	1,16	0,44	10	570/431
2-1310	ПР22Д-5245-54У3	19,6	7,36	1,16	0,44	10	574/431
2-1311	ПР22Д-5246-21У3	18,17	6,99	1,16	0,44	10	524/392
2-1312	ПР22Д-5246-54У3	18,17	6,99	1,16	0,44	10	528/392
2-1313	ПР22Д-5247-21У3	19,2	7,2	1,16	0,44	10	548/413
2-1314	ПР22Д-5247-54У3	19,2	7,2	1,16	0,44	10	551/413
2-1315	ПР22Д-5248-21У3	22,08	8,86	1,16	0,44	12	686/531
2-1316	ПР22Д-5248-54У3	22,08	8,86	1,16	0,44	12	690/531
2-1317	ПР22Д-5249-21У3	20,6	8,49	1,16	0,44	12	640/492

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, Руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1318	ПР22Д-5249-54У3	20,6	8,49	1,16	0,44	12	644/492
2-1319	ПР22Д-5250-21У3	21,68	8,7	1,16	0,44	12	664/513
2-1320	ПР22Д-5250-54У3	21,68	8,7	1,16	0,44	12	667/513
2-1321	ПР22Д-5251-21У3	21,68	8,7	1,16	0,44	12	664/513
2-1322	ПР22Д-5251-54У3	21,68	8,7	1,16	0,44	12	667/513
2-1323	ПР22Д-5252-21У3	23,09	9,99	1,16	0,44	14	756/592
2-1324	ПР22Д-5252-54У3	23,09	9,99	1,16	0,44	14	760/592
2-1325	ПР22Д-5253-21У3	24,14	10,2	1,16	0,44	14	780/613
2-1326	ПР22Д-5253-54У3	24,14	10,2	1,16	0,44	14	783/613
2-1327	ПР22Д-5254-21У3	24,14	10,2	1,16	0,44	14	780/613
2-1328	ПР22Д-5254-54У3	24,14	10,2	1,16	0,44	14	783/613
2-1329	ПР22Д-5255-21У3	24,14	10,2	1,16	0,44	14	778/611
2-1330	ПР22Д-5255-54У3	24,14	10,2	1,16	0,44	14	782/611
2-1331	ПР22Д-5545-21У3	20,62	7,68	1,16	0,44	11	573/433
2-1332	ПР22Д-5545-54У3	20,62	7,68	1,16	0,44	11	577/433
1-1333	ПР22Д-5546-21У3	19,17	7,31	1,16	0,44	11	528/394
2-1334	ПР22Д-5546-54У3	19,17	7,31	1,16	0,44	11	531/394
2-1335	ПР22Д-5547-21У3	20,22	7,52	1,16	0,44	11	551/415
2-1336	ПР22Д-5547-54У3	20,22	7,52	1,16	0,44	11	555/415
2-1337	ПР22Д-5548-21У3	23,08	9,18	1,16	0,44	13	689/533
2-1338	ПР22Д-5548-54У3	23,08	9,18	1,16	0,44	13	693/533
2-1339	ПР22Д-5549-21У3	21,6	8,81	1,16	0,44	13	644/494
2-1340	ПР22Д-5549-54У3	21,6	8,81	1,16	0,44	13	647/494
2-1341	ПР22Д-5550-21У3	22,68	9,02	1,16	0,44	13	667/515
2-1342	ПР22Д-5550-54У3	22,68	9,02	1,16	0,44	13	671/515
2-1343	ПР22Д-5551-21У3	22,68	9,02	1,16	0,44	13	667/515
2-1344	ПР22Д-5551-54У3	22,68	9,02	1,16	0,44	13	671/515
2-1345	ПР22Д-5552-21У3	24,09	10,31	1,16	0,44	15	760/594
2-1346	ПР22Д-5552-54У3	24,09	10,31	1,16	0,44	15	763/594
2-1347	ПР22Д-5553-21У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	783/615
2-1348	ПР22Д-5553-54У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	787/615
2-1349	ПР22Д-5554-21У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	783/615
2-1350	ПР22Д-5554-54У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	787/615
2-1351	ПР22Д-5555-21У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	783/615
2-1352	ПР22Д-5555-54У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	787/615
2-1353	ПР22Д-7245-21У3	19,6	7,36	1,16	0,44	10	570/431
2-1354	ПР22Д-7245-54У3	19,6	7,36	1,16	0,44	10	574/431

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1355	ПР22Д-7246-21УЗ	18,17	6,99	1,16	0,44	10	524/392
2-1356	ПР22Д-7246-54УЗ	18,17	6,99	1,16	0,44	10	528/392
2-1357	ПР22Д-7247-21УЗ	19,22	7,2	1,16	0,44	10	548/413
2-1358	ПР22Д-7247-54УЗ	19,22	7,2	1,16	0,44	10	551/413
2-1359	ПР22Д-7248-21УЗ	22,08	8,86	1,16	0,44	12	686/531
2-1360	ПР22Д-7248-54УЗ	22,08	8,86	1,16	0,44	12	690/531
2-1361	ПР22Д-7249-21УЗ	20,6	8,49	1,16	0,44	12	640/492
2-1362	ПР22Д-7249-54УЗ	20,6	8,49	1,16	0,44	12	644/492
2-1363	ПР22Д-7250-21УЗ	21,68	8,7	1,16	0,44	12	664/513
2-1364	ПР22Д-7250-54УЗ	21,68	8,7	1,16	0,44	12	667/513
2-1365	ПР22Д-7251-21УЗ	21,68	8,7	1,16	0,44	12	664/513
2-1366	ПР22Д-7251-54УЗ	21,68	8,7	1,16	0,44	12	667/513
2-1367	ПР22Д-7252-21УЗ	23,09	9,99	1,16	0,44	14	756/592
2-1368	ПР22Д-7252-54УЗ	23,09	9,99	1,16	0,44	14	760/592
2-1369	ПР22Д-7253-21УЗ	24,14	10,2	1,16	0,44	14	780/613
2-1370	ПР22Д-7253-54УЗ	24,14	10,2	1,16	0,44	14	783/613
2-1371	ПР22Д-7254-21УЗ	24,14	10,2	1,16	0,44	14	780/613
2-1372	ПР22Д-7254-54УЗ	24,14	10,2	1,16	0,44	14	783/613
2-1373	ПР22Д-7255-21УЗ	24,14	10,2	1,16	0,44	14	780/613
2-1374	ПР22Д-7255-54УЗ	24,14	10,2	1,16	0,44	14	783/613
2-1375	ПР22Д-7545-21УЗ	20,62	7,68	1,16	0,44	11	573/433
2-1376	ПР22Д-7545-54УЗ	20,62	7,68	1,16	0,44	11	577/433
2-1377	ПР22Д-7546-21УЗ	19,17	7,31	1,16	0,44	11	528/394
2-1378	ПР22Д-7546-54УЗ	19,17	7,31	1,16	0,44	11	531/394
2-1379	ПР22Д-7547-21УЗ	20,22	7,52	1,16	0,44	11	551/415
2-1380	ПР22Д-7547-54УЗ	20,22	7,52	1,16	0,44	11	555/415
2-1381	ПР22Д-7548-21УЗ	23,08	9,18	1,16	0,44	13	689/533
2-1382	ПР22Д-7548-54УЗ	23,08	9,18	1,16	0,44	13	693/533
2-1383	ПР22Д-7549-21УЗ	21,63	8,81	1,16	0,44	13	644/494
2-1384	ПР22Д-7549-54УЗ	21,63	8,81	1,16	0,44	13	647/494
2-1385	ПР22Д-7550-21УЗ	22,68	9,02	1,16	0,44	13	667/515
2-1386	ПР22Д-7550-54УЗ	22,68	9,02	1,16	0,44	13	671/515
2-1387	ПР22Д-7551-21УЗ	22,68	9,02	1,16	0,44	13	667/515
2-1388	ПР22Д-7551-54УЗ	22,68	9,02	1,16	0,44	13	671/515
2-1389	ПР22Д-7552-21УЗ	24,09	10,31	1,16	0,44	15	760/594
2-1390	ПР22Д-7552-54УЗ	24,09	10,31	1,16	0,44	15	763/594
2-1391	ПР22Д-7553-21УЗ	25,14	10,52	1,16	0,44	15	783/615

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1392	ПР22Д-7553-54У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	787/615
2-1393	ПР22Д-7554-21У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	783/615
2-1394	ПР22Д-7554-54У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	787/615
2-1395	ПР22Д-7555-21У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	783/615
2-1396	ПР22Д-7555-54У3	25,14	10,52	1,16	0,44	15	787/615

Л. Пункты распределительные серий ПР24, ПР24Д, ПР24Г, ПР24Н
Пункты распределитльные серий ПР24, ПР24Д с выключателями автоматическими, трехполюсными (переменный ток)

Устанавливаемые на стене

2-1397	ПР24-3101-21У3	12,98	6,06	0,87	0,32	9	249/153
2-1398	ПР24-3101-54У3	12,98	6,06	0,87	0,32	9	252/153
2-1399	ПР24-3102-21У3	12,32	5,82	0,87	0,32	7	228/135
2-1400	ПР24-3102-54У3	12,32	5,82	0,87	0,32	7	231/135
2-1401	ПР24-3103-21У3	16,52	7,98	0,87	0,32	11	333/220
2-1402	ПР24-3103-54У3	16,52	7,98	0,87	0,32	11	336/220
2-1403	ПР24-3104-21У3	15,86	7,74	0,87	0,32	9	311/203
2-1404	ПР24-3104-54У3	15,86	7,74	0,87	0,32	9	314/203
2-1405	ПР24-3105-21У3	15,86	7,74	0,87	0,32	9	311/203
2-1406	ПР24-3105-54У3	15,86	7,74	0,87	0,32	9	314/203
2-1407	ПР24-3208-21У3	19,4	9,66	0,87	0,32	11	400/271
2-1408	ПР24-3208-54У3	19,4	9,66	0,87	0,32	11	403/271
2-1409	ПР24-3310-21У3	26,48	13,5	0,87	0,32	15	569/406
2-1410	ПР24-3310-54У3	26,48	13,5	0,87	0,32	15	573/406
2-1411	ПР24-3401-21У3	13,44	6,38	0,87	0,32	10	260/162
2-1412	ПР24-3401-54У3	13,44	6,38	0,87	0,32	10	263/162
2-1413	ПР24-3402-21У3	12,78	6,14	0,87	0,32	8	238/145
2-1414	ПР24-3402-54У3	12,78	6,14	0,87	0,32	8	241/145
2-1415	ПР24-3403-21У3	16,98	8,3	0,87	0,32	12	343/230
2-1416	ПР24-3403-54У3	16,98	8,3	0,87	0,32	12	346/230
2-1417	ПР24-3404-21У3	16,32	8,06	0,87	0,32	10	322/213
2-1418	ПР24-3404-54У3	16,32	8,06	0,87	0,32	10	325/213
2-1419	ПР24-3405-21У3	16,32	8,06	0,87	0,32	10	322/213
2-1420	ПР24-3405-54У3	16,32	8,06	0,87	0,32	10	325/213

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1421	ПР24-3508-21У3	19,86	9,98	0,87	0,32	12	410/280
2-1422	ПР24 3508 54У3	19,86	9,98	0,87	0,32	12	414/280
2-1423	ПР24-3610 21У3	26,94	13,8	0,87	0,32	16	580/416
2-1424	ПР24 3610 54У3	26,94	13,8	0,87	0,32	16	583/416
2-1425	ПР24Д-3212-21У3	18,3	8,45	0,87	0,32	13	515/385
2-1426	ПР24Д 3212-54У3	18,3	8,45	0,87	0,32	13	518/385
2-1427	ПР24Д-3213-21У3	16,2	7,69	0,87	0,32	10	468/346
2-1428	ПР24Д-3213-54У3	16,2	7,69	0,87	0,32	10	472/346
2-1429	ПР24Д-3214-21У3	17,6	8,21	0,87	0,32	10	493/368
2-1430	ПР24Д-3214-54У3	17,6	8,21	0,87	0,32	10	496/368
2-1431	ПР24Д-3215-21У3	21,8	10,4	0,87	0,32	15	598/453
2-1432	ПР24Д-3215-54У3	21,8	10,4	0,87	0,32	15	602/453
2-1433	ПР24Д-3218-21У3	21,1	10,1	0,87	0,32	12	577/436
2-1434	ПР24Д-3218 54У3	21,1	10,1	0,87	0,32	12	580/436
2-1435	ПР24Д-3512 21У3	18,7	8,77	0,87	0,32	13	525/395
2-1436	ПР24Д 3512-54У3	18,7	8,77	0,87	0,32	13	528/395
2-1437	ПР24Д-3513-21У3	16,7	8,01	0,87	0,32	10	479/355
2-1438	ПР24Д-3513-54У3	16,7	8,01	0,87	0,32	10	482/355
2-1439	ПР24Д 3514-21У3	18,1	8,53	0,87	0,32	11	592/466
2-1440	ПР24Д-3514 54У3	18,1	8,53	0,87	0,32	11	595/466
2-1441	ПР24Д-3515-21У3	22,3	10,7	0,87	0,32	15	697/551
2-1442	ПР24Д-3515-54У3	22,3	10,7	0,87	0,32	15	701/551
2-1443	ПР24Д-3518-21У3	21,6	10,5	0,87	0,32	13	676/534
2-1444	ПР24Д-3518-54У3	21,6	10,5	0,87	0,32	13	679/534
	Устанавливаемые на полу						
2-1445	ПР24-5101-21У3	18,4	6,52	1,16	0,44	10	254/153
2-1446	ПР24-5101-54У3	18,4	6,52	1,16	0,44	10	257/153
2-1447	ПР24 5102-21У3	17,8	6,28	1,16	0,44	8	233/135
2-1448	ПР24-5102-54У3	17,8	6,28	1,16	0,44	8	236/135
2-1449	ПР24 5103-21У3	22,0	8,44	1,16	0,44	12	338/220
2-1450	ПР24-5103-54У3	22,0	8,44	1,16	0,44	12	341/220
2-1451	ПР24-5104-21У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	316/203
2-1452	ПР24-5104-54У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	320/203
2-1453	ПР24-5105-21У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	316/203

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч	Стоимость оборудования руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1454	ПР24-5105-54У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	320/203
2-1455	ПР24-5208-21У3	24,9	10,1	1,16	0,44	12	410/271
2-1456	ПР24-5208-54У3	24,9	10,1	1,16	0,44	12	414/271
2-1457	ПР24-5210-21У3	31,9	14,0	1,16	0,44	16	577/406
2-1458	ПР24-5210-54У3	31,9	14,0	1,16	0,44	16	581/406
2-1459	ПР24-5401-21У3	18,9	6,84	1,16	0,44	10	265/1ъ2
2-1460	ПР24-5401-54У3	18,9	6,84	1,16	0,44	1ъ	268/162
2-1461	ПР24-5402-21У3	18,2	6,6	1,16	0,44	8	243/145
2-1462	ПР24-5402-54У3	18,2	6,6	1,16	0,44	8	246/145
2-1463	ПР24-5403-21У3	22,4	8,76	1,16	0,44	12	348/230
2-1464	ПР24-5403-54У3	22,4	8,76	1,16	0,44	12	352/230
2-1465	ПР24-5404-21У3	21,8	8,52	1,16	0,44	10	327/213
2-1466	ПР24-5404-54У3	21,8	8,52	1,16	0,44	10	330/213
2-1467	ПР24-5405-21У3	21,8	8,52	1,16	0,44	10	327/213
2-1468	ПР24-5405-54У3	21,8	8,52	1,16	0,44	10	330/213
2-1469	ПР24-5508-21У3	25,3	10,4	1,16	0,44	12	420/280
2-1470	ПР24-5508-54У3	25,3	10,4	1,16	0,44	12	424/280
2-1471	ПР24-5510-21У3	32,4	14,3	1,16	0,44	16	588/416
2-1472	ПР24-5510-54У3	32,4	14,3	1,16	0,44	16	592/416
2-1473	ПР24-7101-21У3	18,4	6,52	1,16	0,44	10	256/153
2-1474	ПР24-7101-54У3	18,4	6,52	1,16	0,44	10	260/153
2-1475	ПР24-7102-21У3	17,8	6,28	1,16	0,44	8	235/135
2-1476	ПР24-7102-54У3	17,8	6,28	1,16	0,44	8	238/135
2-1477	ПР24-7103-21У3	22,0	8,44	1,16	0,44	12	340/220
2-1478	ПР24-7103-54У3	22,0	8,44	1,16	0,44	12	343/220
2-1479	ПР24-7104-21У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	318/203
2-1480	ПР24-7104-54У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	322/203
2-1481	ПР24-7105-21У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	318/203
2-1482	ПР24-7105-54У3	21,3	8,2	1,16	0,44	10	322/203
2-1483	ПР24-7208-21У3	24,9	10,1	1,16	0,44	12	402/271
2-1484	ПР24-7208-54У3	24,9	10,1	1,16	0,44	12	405/271
2-1485	ПР24-7210-21У3	31,9	14,0	1,16	0,44	16	569/406
2-1486	ПР24-7210-54У3	31,9	14,0	1,16	0,44	16	573/406
2-1487	ПР24-7401-21У3	18,9	6,84	1,16	0,44	10	267/162
2-1488	ПР24-7401-54У3	18,9	6,84	1,16	0,44	10	270/162
2-1489	ПР24-7402-21У3	18,2	6,6	1,16	0,44	8	245/145
2-1490	ПР24-7402-54У3	18,2	6,6	1,16	0,44	8	248/145

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1491	ПР24-7403-21У3	22,4	8,76	1,16	0,44	12	350/230
2-1492	ПР24-7403-54У3	22,4	8,76	1,16	0,44	12	354/230
2-1493	ПР24-7404-21У3	21,78	8,52	1,16	0,44	10	329/213
2-1494	ПР24-7404-54У3	21,78	8,52	1,16	0,44	10	332/213
2-1495	ПР24-7405-21У3	21,78	8,52	1,16	0,44	10	329/213
2-1496	ПР24-7405-54У3	21,78	8,52	1,16	0,44	10	332/213
2-1497	ПР24-7508-21У3	25,3	10,4	1,16	0,44	12	412/280
2-1498	ПР24-7508-54У3	25,3	10,4	1,16	0,44	12	416/280
2-1499	ПР24-7510-21У3	32,4	14,3	1,16	0,44	16	580/416
2-1500	ПР24-7510-54У3	32,4	14,3	1,16	0,44	16	583/416
2-1501	ПР24Д-5212-21У3	23,7	8,91	1,16	0,44	14	525/385
2-1502	ПР24Д-5212-54У3	23,7	8,91	1,16	0,44	14	528/385
2-1503	ПР24Д-5213-21У3	21,7	8,15	1,16	0,44	10	478/346
2-1504	ПР24Д-5213-54У3	21,7	8,15	1,16	0,44	10	482/346
2-1505	ПР24Д-5214-21У3	23,1	8,67	1,16	0,44	12	503/368
2-1506	ПР24Д-5214-54У3	23,1	8,67	1,16	0,44	12	507/368
2-1507	ПР24Д-5215-21У3	27,3	10,8	1,16	0,44	16	608/453
2-1508	ПР24Д-5215-54У3	27,3	10,8	1,16	0,44	16	612/453
2-1509	ПР24Д-5218-21У3	26,6	10,6	1,16	0,44	14	587/436
2-1510	ПР24Д-5218-54У3	26,6	10,6	1,16	0,44	14	591/436
2-1511	ПР24Д-5512-21У3	24,2	9,23	1,16	0,44	14	535/395
2-1512	ПР24Д-5512-54У3	24,2	9,23	1,16	0,44	14	539/395
2-1513	ПР24Д-5513-21У3	22,1	8,47	1,16	0,44	11	489/355
2-1514	ПР24Д-5513-54У3	22,1	8,47	1,16	0,44	11	492/355
2-1515	ПР24Д-5514-21У3	23,5	8,99	1,16	0,44	12	514/378
2-1516	ПР24Д-5514-54У3	23,5	8,99	1,16	0,44	12	517/378
2-1517	ПР24Д-5515-21У3	27,7	11,2	1,16	0,44	16	619/463
2-1518	ПР24Д-5515-54У3	27,7	11,2	1,16	0,44	16	622/463
2-1519	ПР24Д-5518-21У3	27,1	10,9	1,16	0,44	14	597/446
2-1520	ПР24Д-5518-54У3	27,1	10,9	1,16	0,44	14	601/446
2-1521	ПР24Д-7212-21У3	23,7	8,91	1,16	0,44	14	517/385
2-1522	ПР24Д-7212-54У3	23,7	8,91	1,16	0,44	14	520/385
2-1523	ПР24Д-7213-21У3	21,7	8,15	1,16	0,44	10	470/346
2-1524	ПР24Д-7213-54У3	21,7	8,15	1,16	0,44	10	474/346
2-1525	ПР24Д-7214-21У3	23,1	8,67	1,16	0,44	12	495/368
2-1526	ПР24Д-7214-54У3	23,1	8,67	1,16	0,44	12	498/368
2-1527	ПР24Д-7215-21У3	27,3	10,8	1,16	0,44	16	600/453

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1528	ПР24Д-7215-54У3	27,3	10,3	1,16	0,44	16	604/453
2-1529	ПР24Д-7218-21У3	26,6	10,6	1,16	0,44	14	579/436
2-1530	ПР24Д-7218-54У3	26,6	10,6	1,16	0,44	14	582/436
2-1531	ПР24Д-7512-21У3	24,2	9,23	1,16	0,44	14	527/395
2-1532	ПР24Д-7512-54У3	24,2	9,23	1,16	0,44	14	530/395
2-1533	ПР24Д-7513-21У3	22,1	8,47	1,16	0,44	11	481/355
2-1534	ПР24Д-7513-54У3	22,1	8,47	1,16	0,44	11	484/355
2-1535	ПР24Д-7514-21У3	23,5	8,99	1,16	0,44	12	506/378
2-1536	ПР24Д-7514-54У3	23,5	8,99	1,16	0,44	12	509/378
2-1537	ПР24Д-7515-21У3	27,7	11,2	1,16	0,44	16	611/463
2-1538	ПР24Д-7515-54У3	27,7	11,2	1,16	0,44	16	614/463
2-1539	ПР24Д-7518-21У3	27,1	10,9	1,16	0,44	14	589/446
2-1540	ПР24Д-7518-54У3	27,1	10,9	1,16	0,44	14	593/446

Пункты распределительные серии ПР24, ПР24Д с выключателями автоматическими, двухполюсными (постоянный ток)

Устанавливаемые на стене

2-1541	ПР24-3134-21У3	10,6	5,14	0,87	0,32	7	229/133
2-1542	ПР24-3134-54У3	10,6	5,14	0,87	0,32	7	232/133
2-1543	ПР24-3135-21У3	10,2	4,98	0,87	0,32	7	211/118
2-1544	ПР24-3135-54У3	10,2	4,98	0,87	0,32	7	214/118
2-1545	ПР24-3136-21У3	13,0	6,64	0,87	0,32	9	304/192
2-1546	ПР24-3136-54У3	13,0	6,64	0,87	0,32	9	307/192
2-1547	ПР24-3137-21У3	12,6	6,48	0,87	0,32	9	286/178
2-1548	ПР24-3137-54У3	12,6	6,48	0,87	0,32	9	289/178
2-1549	ПР24-3138-21У3	12,6	6,48	0,87	0,32	9	286/178
2-1550	ПР24-3138-54У3	12,6	6,48	0,87	0,32	9	289/178
2-1551	ПР24-3241-21У3	15,1	7,98	0,87	0,32	11	366/237

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч	Стоимость оборудования, руб /В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1552	ПР24-3241-54У3	15,1	7,98	0,87	0,32	11	369/237
2-1553	ПР24-3343-21У3	20,0	10,98	0,87	0,32	15	518/355
2-1554	ПР24-3343-54У3	20,0	10,98	0,87	0,32	15	522/355
2-1555	ПР24-3434-21У3	11,6	5,46	0,87	0,32	8	235/138
2-1556	ПР24-3434-54У3	11,6	5,46	0,87	0,32	8	238/138
2-1557	ПР24-3435-21У3	11,2	5,3	0,87	0,32	8	217/123
2-1558	ПР24-3435-54У3	11,2	5,3	0,87	0,32	8	220/123
2-1559	ПР24-3436-21У3	14,0	6,96	0,87	0,32	10	310/197
2-1560	ПР24-3436-54У3	14,0	6,96	0,87	0,32	10	313/197
2-1561	ПР24-3437-21У3	13,6	6,8	0,87	0,32	10	292/183
2-1562	ПР24-3437-54У3	13,6	6,8	0,87	0,32	10	295/183
2-1563	ПР24-3438-21У3	13,6	6,8	0,87	0,32	10	292/183
2-1564	ПР24-3438-54У3	13,6	6,8	0,87	0,32	10	295/183
2-1565	ПР24-3541-21У3	16,1	8,3	0,87	0,32	12	372/242
2-1566	ПР24-3541-54У3	16,1	8,3	0,87	0,32	12	375/242
2-1567	ПР24-3643-21У3	21,0	11,3	0,87	0,32	16	524/360
2-1568	ПР24-3643-54У3	21,0	11,3	0,87	0,32	16	528/360
2-1569	ПР24Д-3245-21У3	14,2	6,9	0,87	0,32	10	495/366
2-1570	ПР24Д-3245-54У3	14,2	6,9	0,87	0,32	10	498/366
2-1571	ПР24Д-3246-21У3	12,7	6,53	0,87	0,32	10	433/310
2-1572	ПР24Д-3246-54У3	12,7	6,53	0,87	0,32	10	436/310
2-1573	ПР24Д-3247-21У3	13,8	6,74	0,87	0,32	10	456/331
2-1574	ПР24Д-3247-54У3	13,8	6,74	0,87	0,32	10	459/331
2-1575	ПР24Д-3248-21У3	16,6	8,4	0,87	0,32	12	550/405
2-1576	ПР24Д-3248-54У3	16,6	8,4	0,87	0,32	12	554/405
2-1577	ПР24Д-3251-21У3	16,2	8,24	0,87	0,32	12	531/391
2-1578	ПР24Д-3251-54У3	16,2	8,24	0,87	0,32	12	535/391
2-1579	ПР24Д-3545-21У3	15,2	7,22	0,87	0,32	10	498/368
2-1580	ПР24Д-3545-54У3	15,2	7,22	0,87	0,32	10	501/368
2-1581	ПР24Д-3546-21У3	13,7	6,85	0,87	0,32	10	439/315
2-1582	ПР24Д-3546-54У3	13,7	6,85	0,87	0,32	10	442/315
2-1583	ПР24Д-3547-21У3	14,8	7,06	0,87	0,32	10	459/334
2-1584	ПР24Д-3547-54У3	14,8	7,06	0,87	0,32	10	463/334
2-1585	ПР24Д-3548-21У3	17,6	8,72	0,87	0,32	12	553/407
2-1586	ПР24Д-3548-54У3	17,6	8,72	0,87	0,32	12	557/507
2-1587	ПР24Д-3551-21У3	17,2	8,56	0,87	0,32	12	535/494
2-1588	ПР24Д-3551-54У3	17,2	8,56	0,87	0,32	12	538/393

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устанавливаемые на полу						
2-1589	ПР24-5134-21У3	16,0	5,6	1,16	0,44	8	234/133
2-1590	ПР24-5134-54У3	16,0	5,6	1,16	0,44	8	238/133
2-1591	ПР24-5135-21У3	15,6	5,44	1,16	0,44	8	216/118
2-1592	ПР24-5135-54У3	15,6	5,44	1,16	0,44	8	219/118
2-1593	ПР24-5136-21У3	18,5	7,1	1,16	0,44	10	309/192
2-1594	ПР24-5136-54У3	18,5	7,1	1,16	0,44	10	313/192
2-1595	ПР24-5137-21У3	18,1	6,94	1,16	0,44	10	291/178
2-1596	ПР24-5137-54У3	18,1	6,94	1,16	0,44	10	294/178
2-1597	ПР24-5138-21У3	18,1	6,94	1,16	0,44	10	291/178
2-1598	ПР24-5138-54У3	18,1	6,94	1,16	0,44	10	294/178
2-1599	ПР24-5241-21У3	20,5	8,44	1,16	0,44	12	376/237
2-1600	ПР24-5241-54У3	20,5	8,44	1,16	0,44	12	380/237
2-1601	ПР24-5243-21У3	25,5	11,4	1,16	0,44	16	526/355
2-1602	ПР24-5243-54У3	25,5	11,4	1,16	0,44	16	530/355
2-1603	ПР24-5434-21У3	17,0	5,92	1,16	0,44	8	240/138
2-1604	ПР24-5434-54У3	17,0	5,92	1,16	0,44	8	244/138
2-1605	ПР24-5435-21У3	16,6	5,76	1,16	0,44	8	222/123
2-1606	ПР24-5435-54У3	16,6	5,76	1,16	0,44	8	225/123
2-1607	ПР24-5436-21У3	19,5	7,42	1,16	0,44	10	315/197
2-1608	ПР24-5436-54У3	19,5	7,42	1,16	0,44	10	319/197
2-1609	ПР24-5437-21У3	19,1	7,26	1,16	0,44	10	297/183
2-1610	ПР24-5437-54У3	19,1	7,26	1,16	0,44	10	300/183
2-1611	ПР24-5438-21У3	19,1	7,26	1,16	0,44	10	297/183
2-1612	ПР24-5438-54У3	19,1	7,26	1,16	0,44	10	300/183
2-1613	ПР24-5541-21У3	21,5	8,76	1,16	0,44	12	382/242
2-1614	ПР24-5541-54У3	21,5	8,76	1,16	0,44	12	386/242
2-1615	ПР24-5543-21У3	26,5	11,8	1,16	0,44	16	532/360
2-1616	ПР24-5543-54У3	26,5	11,8	1,16	0,44	16	536/360
2-1617	ПР24-7134-21У3	16,0	5,6	1,16	0,44	8	234/133
2-1618	ПР24-7134-54У3	16,0	5,6	1,16	0,44	8	238/133
2-1619	ПР24-7135-21У3	15,6	5,4	1,16	0,44	8	216/118
2-1620	ПР24-7135-54У3	15,6	5,4	1,16	0,44	8	219/118
2-1621	ПР24-7136-21У3	18,5	7,1	1,16	0,44	10	309/192
2-1622	ПР24-7136-54У3	18,5	7,1	1,16	0,44	10	313/192

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч	Стоимость оборудования, руб /В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1623	ПР24-7137-21У3	18,1	6,94	1,16	0,44	10	291/178
2-1624	ПР24-7137-54У3	18,1	6,94	1,16	0,44	10	294/178
2-1625	ПР24-7138-21У3	18,1	6,94	1,16	0,44	10	291/178
2-1626	ПР24-7138-54У3	18,1	6,94	1,16	0,44	10	294/178
2-1627	ПР24-7241-21У3	20,5	8,44	1,16	0,44	12	376/237
2-1628	ПР24-7241-54У3	20,5	8,44	1,16	0,44	12	380/237
2-1629	ПР24-7243-21У3	25,5	11,4	1,16	0,44	16	526/355
2-1630	ПР24-7243-54У3	25,5	11,4	1,16	0,44	16	530/355
2-1631	ПР24-7434-21У3	17,0	5,9	1,16	0,44	8	240/138
2-1632	ПР24-7434-54У3	17,0	5,9	1,16	0,44	8	244/138
2-1633	ПР24-7435-21У3	16,6	5,76	1,16	0,44	8	222/123
2-1634	ПР24-7435-54У3	16,6	5,76	1,16	0,44	8	225/123
2-1635	ПР24-7436-21У3	19,5	7,42	1,16	0,44	10	315/197
2-1636	ПР24-7436-54У3	19,5	7,42	1,16	0,44	10	319/197
2-1637	ПР24-7437-21У3	19,1	7,26	1,16	0,44	10	297/183
2-1638	ПР24-7437-54У3	19,1	7,26	1,16	0,44	10	300/183
2-1639	ПР24-7438-21У3	19,1	7,26	1,16	0,44	10	297/183
2-1640	ПР24-7438-54У3	19,1	7,26	1,16	0,44	10	300/183
2-1641	ПР24-7541-21У3	21,5	8,76	1,16	0,44	12	382/242
2-1642	ПР24-7541-54У3	21,5	8,76	1,16	0,44	12	386/242
2-1643	ПР24-7543-21У3	26,5	11,8	1,16	0,44	16	532/360
2-1644	ПР24-7543-54У3	26,5	11,8	1,16	0,44	16	536/360
2-1645	ПР24Д-5245-21У3	19,6	7,36	1,16	0,44	10	485/346
2-1646	ПР24Д-5245-54У3	19,6	7,36	1,16	0,44	10	488/346
2-1647	ПР24Д-5246-21У3	18,2	6,99	1,16	0,44	10	443/310
2-1648	ПР24Д-5246-54У3	18,2	6,99	1,16	0,44	10	446/310
2-1649	ПР24Д-5247-21У3	19,2	7,2	1,16	0,44	10	466/331
2-1650	ПР24Д-5247-54У3	19,2	7,2	1,16	0,44	10	470/331
2-1651	ПР24Д-5248-21У3	22,1	8,86	1,16	0,44	12	560/405
2-1652	ПР24Д-5248-54У3	22,1	8,86	1,16	0,44	12	564/405
2-1653	ПР24Д-5251-21У3	21,7	8,7	1,16	0,44	12	541/391
2-1654	ПР24Д-5251-54У3	21,7	8,7	1,16	0,44	12	545/391
2-1655	ПР24Д-5545-21У3	20,6	7,68	1,16	0,44	11	488/348
2-1656	ПР24Д-5545-54У3	20,6	7,68	1,16	0,44	11	492/348
2-1657	ПР24Д-5546-21У3	19,2	7,31	1,16	0,44	11	449/315
2-1658	ПР24Д-5546-54У3	19,2	7,31	1,16	0,44	11	452/315
2-1659	ПР24Д-5547-21У3	20,2	7,52	1,16	0,44	11	469/334

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел ч	Стоимость оборудования, руб /В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1660	ПР24Д-5547-54У3	20,2	7,52	1,16	0,44	11	473/334
2-1661	ПР24Д-5548-21У3	23,1	9,18	1,16	0,44	13	563/407
2-1662	ПР24Д-5548-54У3	23,1	9,18	1,16	0,44	13	567/407
2-1663	ПР24Д-5551-21У3	22,7	9,02	1,16	0,44	13	545/393
2-1664	ПР24Д-5551-54У3	22,7	9,02	1,16	0,44	13	548/393
2-1665	ПР24Д 7245-21У3	19,6	7,36	1,16	0,44	10	485/346
2-1666	ПР24Д-7245-54У3	19,6	7,36	1,16	0,44	10	488/346
2-1667	ПР24Д-7246 21У3	18,2	6,99	1,16	0,44	10	443/310
2-1668	ПР24Д-7246-54У3	18,2	6,99	1,16	0,44	10	446/310
2-1669	ПР24Д-7247-21У3	19,2	7,2	1,16	0,44	10	466/331
2-1670	ПР24Д-7247-54У3	19,2	7,2	1,16	0,44	10	470/331
2-1671	ПР24Д-7248 21У3	22,1	8,86	1,16	0,44	12	560/405
2-1672	ПР24Д-7248-54У3	22,1	8,86	1,16	0,44	12	564/405
2-1673	ПР24Д-7251-21У3	21,7	8,7	1,16	0,44	12	541/391
2-1674	ПР24Д-7251-54У3	21,7	8,7	1,16	0,44	12	545/391
2-1675	ПР24Д-7545 21У3	20,6	7,68	1,16	0,44	11	488/348
2-1676	ПР24Д-7545-54У3	20,6	7,68	1,16	0,44	11	492/348
2-1677	ПР24Д-7546-21У3	19,2	7,31	1,16	0,44	11	449/315
2-1678	ПР24Д-7546-54У3	19,2	7,31	1,16	0,44	11	452/315
2-1679	ПР24Д 7547-21У3	20,2	7,52	1,16	0,44	11	469/334
2-1680	ПР24Д-7547-54У3	20,2	7,52	1,16	0,44	11	473/334
2-1681	ПР24Д-7548-21У3	23,1	9,18	1,16	0,44	13	563/407
2-1682	ПР24Д-7548-54У3	23,1	9,18	1,16	0,44	13	567/407
2-1683	ПР24Д-7551-21У3	22,7	9,0	1,16	0,44	13	545/393
2-1684	ПР24Д-7551-54У3	22,7	9,0	1,16	0,44	13	548/393

Пункты распределительные серии ПР24Г, ПР24Н
с выключателями автоматическими, трехполюсными (переменный ток)

Устанавливаемые на стене

2-1685	ПР24Н3101-21У3	13,34	7,02	0,87	0,32	9	230/126
2-1686	ПР24Н3101-54У2	13,34	7,02	0,87	0,32	9	233/126

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1687	ПР24Н3202-21У3	16,88	8,94	0,87	0,32	11	313/193
2-1688	ПР24Н3202-54У2	16,88	8,94	0,87	0,32	11	316/193
2-1689	ПР24Н3203-21У3	15,6	8,58	0,87	0,32	11	270/154
2-1690	ПР24Н3203-54У2	15,6	8,58	0,87	0,32	11	273/154
2-1691	ПР24Н3205-21У3	17,5	9,18	0,87	0,32	13	335/210
2-1692	ПР24Н3205-54У2	17,5	9,18	0,87	0,32	13	338/210
2-1693	ПР24Н3304-21У3	21,4	12,06	0,87	0,32	15	394/251
2-1694	ПР24Н3304-54У2	21,4	12,06	0,87	0,32	15	397/251
2-1695	ПР24Н3401-21У3	13,8	7,34	0,87	0,32	10	240/135
2-1696	ПР24Н3401-54У2	13,8	7,34	0,87	0,32	10	243/135
2-1697	ПР24Н3502-21У3	17,34	9,26	0,87	0,32	12	324/203
2-1698	ПР24Н3502-54У2	17,34	9,26	0,87	0,32	12	327/203
2-1699	ПР24Н3503-21У3	16,08	8,9	0,87	0,32	12	280/164
2-1700	ПР24Н3503-54У2	16,08	8,9	0,87	0,32	12	283/164
2-1701	ПР24Н3505-21У3	18,0	9,5	0,87	0,32	14	345/220
2-1702	ПР24Н3505-54У2	18,0	9,5	0,87	0,32	14	348/220
2-1703	ПР24Н3604-21У3	21,9	12,38	0,87	0,32	16	405/261
2-1704	ПР24Н3604-54У2	21,9	12,38	0,87	0,32	16	408/261
2-1705	ПР24Н5101-21У3	13,3	7,02	0,87	0,32	9	231/126
2-1706	ПР24Н5101-54У2	13,3	7,02	0,87	0,32	9	234/126
2-1707	ПР24Н5202-21У3	16,88	8,94	0,87	0,32	11	314/193
2-1708	ПР24Н5202-54У2	16,88	8,94	0,87	0,32	11	317/193
2-1709	ПР24Н5203-21У3	15,6	8,58	0,87	0,32	11	271/154
2-1710	ПР24В5203-54У2	15,6	8,58	0,87	0,32	11	274/154
2-1711	ПР24Н5205-21У3	17,5	9,18	0,87	0,32	13	336/210
2-1712	ПР24Н5205-54У2	17,5	9,18	0,87	0,32	13	339/210
2-1713	ПР24Н5304-21У3	21,4	12,06	0,87	0,32	15	402/251
2-1714	ПР24Н5304-54У2	21,4	12,06	0,87	0,32	15	406/251
2-1715	ПР24Н5401-21У3	13,8	7,34	0,87	0,32	10	241/135
2-1716	ПР24Н5401-54У2	13,8	7,34	0,87	0,32	10	244/135
2-1717	ПР24Н5502-21У3	17,3	9,26	0,87	0,32	12	325/203
2-1718	ПР24Н5502-54У2	17,3	9,26	0,87	0,32	12	328/203
2-1719	ПР24Н5503-21У3	16,08	8,9	0,87	0,32	12	281/164
2-1720	ПР24Н5503-54У2	16,08	8,9	0,87	0,32	12	284/164
2-1721	ПР24Н5505-21У3	18,0	9,5	0,87	0,32	14	346/220

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб/ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1722	ПР24Н5505-54У2	18,0	9,5	0,87	0,32	14	349/220
2-1723	ПР24Н6604-21У3	21,9	12,38	0,87	0,32	16	413/261
2-1724	ПР24Н6604-54У2	21,9	12,38	0,87	0,32	16	417/261
2-1725	ПР24Г3307-21У3	22,16	11,33	0,87	0,32	14	575/426
2-1726	ПР24Г3307-54У2	22,16	11,33	0,87	0,32	14	578/426
2-1727	ПР24Г3308-21У3	20,9	10,97	0,87	0,32	14	531/387
2-1728	ПР24Г3308-54У2	20,9	10,97	0,87	0,32	14	534/387
2-1729	ПР24Г3309-21У3	22,8	11,57	0,87	0,32	16	596/443
2-1730	ПР24Г3309-54У2	22,8	11,57	0,87	0,32	16	599/443
2-1731	ПР24Г3607-21У3	22,6	11,65	0,87	0,32	15	585/436
2-1732	ПР24Г3607-54У2	22,6	11,65	0,87	0,32	15	588/436
2-1733	ПР24Г3608-21У3	21,36	11,29	0,87	0,32	15	542/397
2-1734	ПР24Г3608-54У2	21,36	11,29	0,87	0,32	15	545/397
2-1735	ПР24Г3609-21У3	23,28	11,89	0,87	0,32	17	607/453
2-1736	ПР24Г3609-54У2	23,28	11,89	0,87	0,32	17	610/453
2-1737	ПР24Г5206-21У3	18,6	9,41	0,87	0,32	12	491/358
2-1738	ПР24Г5206-54У2	18,6	9,41	0,87	0,32	12	494/358
2-1739	ПР24Г5307-21У3	22,16	11,33	0,87	0,32	14	583/426
2-1740	ПР24Г5307-54У2	22,16	11,33	0,87	0,32	14	587/426
2-1741	ПР24Г5308-21У3	20,9	10,97	0,87	0,32	14	539/387
2-1742	ПР24Г5308-54У2	20,9	10,97	0,87	0,32	14	543/387
2-1743	ПР24Г5309-21У3	22,8	11,57	0,87	0,32	16	604/443
2-1744	ПР24Г5309-54У2	22,8	11,57	0,87	0,32	16	608/443
2-1745	ПР24Г5506-21У3	19,08	9,73	0,87	0,32	13	502/368
2-1746	ПР24Г5506-54У2	19,08	9,73	0,87	0,32	13	505/368
2-1747	ПР24Г5607-21У3	22,6	11,65	0,87	0,32	15	593/436
2-1748	ПР24Г5607-54У2	22,6	11,65	0,87	0,32	15	597/436
2-1749	ПР24Г5608-21У3	21,36	11,29	0,87	0,32	15	550/397
2-1750	ПР24Г5608-54У2	21,36	11,29	0,87	0,32	15	554/397
2-1751	ПР24Г5609-21У3	23,28	11,89	0,87	0,32	17	615/453
2-1752	ПР24Г5609-54У2	23,28	11,89	0,87	0,32	17	619/453
	Устанавливаемые на полу						
2-1753	ПР24Н7101-21У3	18,8	7,48	1,16	0,44	10	231/126
2-1754	ПР24Н7101-54У2	18,8	7,48	1,16	0,44	10	234/126
2-1755	ПР24Н7202-21У3	22,3	9,4	1,16	0,44	12	314/193

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе за работная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1756	ПР24Н7202-54У2	22,3	9,4	1,16	0,44	12	317/193
2-1757	ПР24Н7203-21У3	21,08	9,04	1,16	0,44	12	271/154
2-1758	ПР24Н7203-54У2	21,08	9,04	1,16	0,44	12	274/154
2-1759	ПР24Н7205-21У3	23,0	9,64	1,16	0,44	14	336/210
2-1760	ПР24Н7205-54У2	23,0	9,64	1,16	0,44	14	339/210
2-1761	ПР24Н7304-21У3	26,9	12,5	1,16	0,44	16	402/251
2-1762	ПР24Н7304-54У2	26,9	12,5	1,16	0,44	16	406/251
2-1763	ПР24Н7401-21У3	19,26	7,8	1,16	0,44	10	241/135
2-1764	ПР24Н7401-54У2	19,26	7,8	1,16	0,44	10	244/135
2-1765	ПР24Н7502-21У3	22,8	9,72	1,16	0,44	12	325/203
2-1766	ПР24Н7502-54У2	22,8	9,72	1,16	0,44	12	328/203
2-1767	ПР24Н7503-21У3	21,5	9,36	1,16	0,44	12	281/164
2-1768	ПР24Н7503-54У2	21,5	9,36	1,16	0,44	12	284/164
2-1769	ПР24Н7505-21У3	23,46	9,96	1,16	0,44	14	346/220
2-1770	ПР24Н7505-54У2	23,46	9,96	1,16	0,44	14	349/220
2-1771	ПР24Н7604-21У3	27,36	12,8	1,16	0,44	16	413/261
2-1772	ПР24Н7604-54У2	27,36	12,8	1,16	0,44	16	417/261
2-1773	ПР24Н8204-21У3	26,9	12,5	1,16	0,44	16	394/251
2-1774	ПР24Н8204-54У2	26,9	12,5	1,16	0,44	16	397/251
2-1775	ПР24Н8504-21У3	27,36	12,8	1,16	0,44	16	405/261
2-1776	ПР24Н8504-54У2	27,36	12,8	1,16	0,44	16	408/261
2-1777	ПР24Г7206-21У3	24,08	9,87	1,16	0,44	14	491/358
2-1778	ПР24Г7206-54У2	24,08	9,87	1,16	0,44	14	494/358
2-1779	ПР24Г7307-21У3	27,6	11,79	1,16	0,44	16	583/426
2-1780	ПР24Г7307-54У2	27,6	11,79	1,16	0,44	16	587/426
2-1781	ПР24Г7308-21У3	26,36	11,43	1,16	0,44	16	539/387
2-1782	ПР24Г7308-54У2	26,36	11,43	1,16	0,44	16	543/387
2-1783	ПР24Г7309-21У3	28,28	12,03	1,16	0,44	18	604/443
2-1784	ПР24Г7309-54У2	28,28	12,03	1,16	0,44	18	608/443
2-1785	ПР24Г7506-21У3	24,5	10,19	1,16	0,44	14	502/368
2-1786	ПР24Г7506-54У2	24,5	10,19	1,16	0,44	14	505/368
2-1787	ПР24Г7607-21У3	28,08	12,11	1,16	0,44	16	593/436
2-1788	ПР24Г7607-54У2	28,08	12,11	1,16	0,44	16	597/436
2-1789	ПР24Г7608-21У3	26,8	11,75	1,16	0,44	16	550/397
2-1790	ПР24Г7608-54У2	26,8	11,75	1,16	0,44	16	554/397
2-1791	ПР24Г7609-21У3	28,7	12,35	1,16	0,44	18	615/453

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1792	ПР24Г7609-54У2	28,7	12,35	1,16	0,44	18	619/453
2-1793	ПР24Г8207-21У3	27,6	11,79	1,16	0,44	16	575/426
2-1794	ПР24Г8207-54У2	27,6	11,79	1,16	0,44	16	578/426
2-1795	ПР24Г8208-21У3	26,36	11,43	1,16	0,44	16	531/387
2-1796	ПР24Г8208-54У2	26,36	11,43	1,16	0,44	16	534/387
2-1797	ПР24Г8209-21У3	28,28	12,03	1,16	0,44	18	596/443
2-1798	ПР24Г8209-54У2	28,28	12,03	1,16	0,44	18	599/443
2-1799	ПР24Г8507-21У3	28,08	12,11	1,16	0,44	16	585/436
2-1800	ПР24Г8507-54У2	28,08	12,11	1,16	0,44	16	588/436
2-1801	ПР24Г8508-21У3	26,8	11,75	1,16	0,44	16	542/397
2-1802	ПР24Г8508-54У2	26,8	11,75	1,16	0,44	16	545/397
2-1803	ПР24Г8509-21У3	28,7	12,35	1,16	0,44	18	607/453
2-1804	ПР24Г8509-54У2	28,7	12,35	1,16	0,44	18	610/453
	Пункты распределительные серии ПР24Г, ПР24Н с выключателями автоматическими, двухполюсными (постоянный ток)						
	Устанавливаемые на стене						
2-1805	ПР24Н3114-21У3	12,26	6,6	0,87	0,32	9	221/117
2-1806	ПР24Н3114-54У2	12,26	6,6	0,87	0,32	9	224/117
2-1807	ПР24Н3215-21У3	14,7	8,1	0,87	0,32	11	296/176
2-1808	ПР24Н3215-54У2	14,7	8,1	0,87	0,32	11	299/176
2-1809	ПР24Н3216-21У3	14,5	8,16	0,87	0,32	11	261/146
2-1810	ПР24Н3216-54У2	14,5	8,16	0,87	0,32	11	264/146
2-1811	ПР24Н3218-21У3	15,12	8,26	0,87	0,32	11	315/190
2-1812	ПР24Н3218-54У2	15,12	8,26	0,87	0,32	11	318/190
2-1813	ПР24Н3317-21У3	19,28	11,22	0,87	0,32	13	377/234
2-1814	ПР24Н3317-54У2	19,28	11,22	0,87	0,32	13	380/234
2-1815	ПР24Н3414-21У3	13,26	6,9	0,87	0,32	10	227/122
2-1816	ПР24Н3414-54У2	13,26	6,9	0,87	0,32	10	230/122
2-1817	ПР24Н3515-21У3	15,7	8,4	0,87	0,32	12	302/181
2-1818	ПР24Н3515-54У2	15,7	8,4	0,87	0,32	12	305/181
2-1819	ПР24Н3516-21У3	15,5	8,48	0,87	0,32	12	267/151
2-1820	ПР24Н3516-54У2	15,5	8,48	0,87	0,32	12	270/151
2-1821	ПР24Н3518-21У3	16,12	8,58	0,87	0,32	12	321/195
2-1822	ПР24Н3518-54У2	16,12	8,58	0,87	0,32	12	324/195
2-1823	ПР24Н3617-21У3	20,28	11,5	0,87	0,32	16	383/239

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1824	ПР24Н3617-54У2	20,28	11,5	0,87	0,32	16	386/239
2-1825	ПР24Н5114-21У3	12,26	6,6	0,87	0,32	9	222/117
2-1826	ПР24Н5114-54У2	12,26	6,6	0,87	0,32	9	225/117
2-1827	ПР24Н5215-21У3	14,7	8,1	0,87	0,32	11	297/176
2-1828	ПР24Н5215-54У2	14,7	8,1	0,87	0,32	11	300/176
2-1829	ПР24Н5216-21У3	14,5	8,16	0,87	0,32	11	262/146
2-1830	ПР24Н5216-54У2	14,5	8,16	0,87	0,32	11	265/146
2-1831	ПР24Н5218-21У3	15,1	8,26	0,87	0,32	11	316/190
2-1832	ПР24Н5218-54У2	15,1	8,26	0,87	0,32	11	319/190
2-1833	ПР24Н5317-21У3	19,28	11,22	0,87	0,32	15	385/234
2-1834	ПР24Н5317-54У2	19,28	11,22	0,87	0,32	15	389/234
2-1835	ПР24Н5414-21У3	13,26	6,92	0,87	0,32	10	228/122
2-1836	ПР24Н5414-54У2	13,26	6,92	0,87	0,32	10	231/122
2-1837	ПР24Н5515-21У3	15,7	8,42	0,87	0,32	12	303/181
2-1838	ПР24Н5515-54У2	15,7	8,42	0,87	0,32	12	306/181
2-1839	ПР24Н5516-21У3	15,54	8,48	0,87	0,32	12	268/151
2-1840	ПР24Н5516-54У2	15,54	8,48	0 87	0,32	12	271/151
2-1841	ПР24Н5518-21У3	16,12	8,58	0,87	0,32	12	322/195
2-1842	ПР24Н5518-54У2	16,12	8,58	0,87	0,32	12	325/195
2-1843	ПР24Н5617-21У3	20,28	11,5	0,87	0,32	16	391/239
2-1844	ПР24Н5617-54У2	20,28	11,5	0,87	0,32	16	395/239
2-1845	ПР24Г3320-21У3	18,3	9,86	0,87	0,32	14	538/389
2-1846	ПР24Г3320-54У2	18,3	9,86	0,87	0,32	14	541/389
2-1847	ПР24Г3321-21У3	18,14	9,92	0,87	0,32	14	503/359
2-1848	ПР24Г3321-54У2	18,14	9,92	0,87	0,32	14	506/359
2-1849	ПР24Г3322-21У3	18,7	10,02	0,87	0,32	14	557/403
2-1850	ПР24Г3322-54У2	18,7	10,02	0,87	0,32	14	560/403
2-1851	ПР24Г3620-21У3	19,32	10,18	0,87	0,32	14	541/391
2-1852	ПР24Г3620-54У2	19,32	10,18	0,87	0,32	14	544/391
2-1853	ПР24Г3621-21У3	19,14	10,2	0,87	0,32	14	506/361
2-1854	ПР24Г3621-54У2	19,14	10,2	0,87	0,32	14	509/361
2-1855	ПР24Г3622-21У3	19,72	10,34	0,87	0,32	14	560/406
2-1856	ПР24Г3622-54У2	19,72	10,34	0,87	0,32	14	563/406
2-1857	ПР24Г5219-21У3	15,86	8,36	0,87	0,32	12	463/330
2-1858	ПР24Г5219-54У2	15,86	8,36	0,87	0,32	12	466/330
2-1859	ПР24Г5320-21У3	18,3	9,86	0,87	0,32	14	546/389

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1860	ПР24Г5320-54У2	18,3	9,86	0,87	0,32	14	550/389
2-1861	ПР24Г5321-21У3	18,14	9,92	0,87	0,32	14	511/359
2-1862	ПР24Г5321-54У2	18,14	9,92	0,87	0,32	14	515/359
2-1863	ПР24Г5322-21У3	18,7	10,02	0,87	0,32	14	565/403
2-1864	ПР24Г5322-54У2	18,7	10,02	0,87	0,32	14	569/403
2-1865	ПР24Г5519-21У3	16,86	8,68	0,87	0,32	12	466/332
2-1866	ПР24Г5519-54У2	16,86	8,68	0,87	0,32	12	469/332
2-1867	ПР24Г5620-21У3	19,32	10,18	0,87	0,32	14	549/391
2-1868	ПР24Г5620-54У2	19,32	10,18	0,87	0,32	14	553/391
2-1869	ПР24Г5621-21У3	19,14	10,24	0,87	0,32	14	514/361
2-1870	ПР24Г5621-54У2	19,14	10,24	0,87	0,32	14	518/361
2-1871	ПР24Г5622-21У3	19,72	10,34	0,87	0,32	14	568/406
2-1872	ПР24Г5622-54У2	19,72	10,34	0,87	0,32	14	572/406
	Устанавливаемые на полу						
2-1873	ПР24Н7114-21У3	17,7	7,06	1,16	0,44	10	222/117
2-1874	ПР24Н7114-54У2	17,7	7,06	1,16	0,44	10	225/117
2-1875	ПР24Н7215-21У3	20,18	8,56	1,16	0,44	12	297/176
2-1876	ПР24Н7215-54У2	20,18	8,56	1,16	0,44	12	300/176
2-1877	ПР24Н7216-21У3	20,0	8,62	1,16	0,44	12	262/146
2-1878	ПР24Н7216-54У2	20,0	8,62	1,16	0,44	12	265/146
2-1879	ПР24Н7218-21У3	20,58	8,72	1,16	0,44	12	316/190
2-1880	ПР24Н7218-54У2	20,58	8,72	1,16	0,44	12	319/190
2-1881	ПР24Н7317-21У3	24,7	11,68	1,16	0,44	16	385/234
2-1882	ПР24Н7317-54У2	24,7	11,68	1,16	0,44	16	389/234
2-1883	ПР24Н7414-21У3	18,72	7,38	1,16	0,44	10	228/122
2-1884	ПР24Н7414-54У2	18,72	7,38	1,16	0,44	10	231/122
2-1885	ПР24Н7515-21У3	21,18	8,88	1,16	0,44	12	303/181
2-1886	ПР24Н7515-54У2	21,18	8,88	1,16	0,44	12	306/181
2-1887	ПР24Н7516-21У3	21,0	8,94	1,16	0,44	12	268/151
2-1888	ПР24Н7516-54У2	21,0	8,94	1,16	0,44	12	271/151
2-1889	ПР24Н7518-21У3	21,58	9,04	1,16	0,44	12	322/195
2-1890	ПР24Н7518-54У2	21,58	9,04	1,16	0,44	12	325/195
2-1891	ПР24Н7617-21У3	25,7	12,0	1,16	0,44	16	391/239
2-1892	ПР24Н7617-54У2	25,7	12,0	1,16	0,44	16	395/239

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1893	ПР24Н8217-21У3	24,7	11,68	1,16	0,44	16	377/234
2-1894	ПР24Н8217-54У2	24,7	11,68	1,16	0,44	16	380/234
2-1895	ПР24Н8517-21У3	25,74	12,0	1,16	0,44	16	383/239
2-1896	ПР24Н8517-54У2	25,74	12,0	1,16	0,44	16	386/239
2-1897	ПР24Г7219-21У3	21,32	8,82	1,16	0,44	12	463/330
2-1898	ПР24Г7219-54У2	21,32	8,82	1,16	0,44	12	466/330
2-1899	ПР24Г7320-21У3	23,78	10,3	1,16	0,44	14	546/389
2-1900	ПР24Г7320-54У2	23,78	10,3	1,16	0,44	14	550/389
2-1901	ПР24Г7321-21У3	23,6	10,38	1,16	0,44	14	511/359
2-1902	ПР24Г7321-54У2	23,6	10,38	1,16	0,44	14	515/359
2-1903	ПР24Г7322-21У3	24,18	10,48	1,16	0,44	14	565/403
2-1904	ПР24Г7322-54У2	24,18	10,48	1,16	0,44	14	569/403
2-1905	ПР24Г7519-21У3	22,32	9,14	1,16	0,44	13	466/332
2-1906	ПР24Г7519-54У2	22,32	9,14	1,16	0,44	13	469/332
2-1907	ПР24Г7620-21У3	24,78	10,6	1,16	0,44	15	549/391
2-1908	ПР24Г7620-54У2	24,78	10 6	1,16	0,44	15	553/391
2-1909	ПР24Г7621-21У3	24,6	10,7	1,16	0,44	15	514/361
2-1910	ПР24Г7621-54У2	24,6	10,7	1,16	0,44	15	518/361
2-1911	ПР24Г7622-21У3	25,18	10,8	1,16	0,44	15	568/406
2-1912	ПР24Р7622-54У2	25,18	10,8	1,16	0,44	15	572/406
2-1913	ПР24Г8220-21У3	23,78	10,32	1,16	0,44	14	538/389
2-1914	ПР24Г8220-54У2	23,78	10,32	1,16	0,44	14	541/389
2-1915	ПР24Г8221-21У3	23,6	10,38	1,16	0,44	14	503/359
2-1916	ПР24Г8221-54У2	23,6	10,38	1,16	0,44	14	506/359
2-1917	ПР24Г8222-21У3	24,18	10,48	1,16	0,44	14	557/403
2-1918	ПР24Г8222-54У2	24,18	10,48	1,16	0,44	14	560/403
2-1919	ПР24Г8520-21У3	24,78	10,6	1,16	0,44	15	541/391
2-1920	ПР24Г8520-54У2	24,78	10,6	1,16	0,44	15	544/391
2-1921	ПР24Г8521-21У3	24,6	10,7	1,16	0,44	15	506/361
2-1922	ПР24Г8521-54У2	24,6	10,7	1,16	0,44	15	509/361
2-1923	ПР24Г8522-21У3	25,18	10,8	1,16	0,44	15	560/406
2-1924	ПР24Г8522-54У2	25,18	10,8	1,16	0,44	15	563/406

Продолжение табл. 2

№ расценки	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8

М. Пункты распределительные серии ПР11
Устанавливаемые на стене

2-1925	ПР11-3001-21У3	5,41	1,91	0,79	0,28	4	55/16
2-1926	ПР11-3001-54У3	5,41	1,91	0,79	0,28	4	67/24
2-1927	ПР11-3002-21У3	6,55	2,69	0,79	0,28	4	79/31
2-1928	ПР11-3002-54У3	6,55	2,69	0,79	0,28	4	97/46
2-1929	ПР11-3003-21У3	6,1	2,24	0,79	0,28	4	80/32
2-1930	ПР11-3003-54У3	6,1	2,24	0,79	0,28	4	103/49
2-1931	ПР11-3004-21У3	7,24	3,02	0,79	0,28	5	104/48
2-1932	ПР11-3004-54У3	7,24	3,02	0,79	0,28	5	130/70
2-1933	ПР11-3005-21У3	7,0	3,14	0,79	0,28	5	64/22
2-1934	ПР11-3005-54У3	7,0	3,14	0,79	0,28	5	72/28
2-1935	ПР11-3006-21У3	8,14	3,92	0,79	0,28	6	88/38
2-1936	ПР11-3006-54У1	8,14	3,92	0,79	0,28	6	102/49
2-1937	ПР11-3007-21У3	6,55	2,69	0,79	0,28	4	72/27
2-1938	ПР11-3007-54У1	6,55	2,69	0,79	0,28	4	86/38
2-1939	ПР11-3008-21У3	7,69	3,47	0,79	0,28	6	96/43
2-1940	ПР11-3008-54У1	7,69	3,47	0,79	0,28	6	116/60
2-1941	ПР11-3009-21У3	7,48	2,9	0,79	0,28	5	130/64
2-1942	ПР11-3009-54У1	7,48	2,9	0,79	0,28	5	167/98
2-1943	ПР11-3010-21У3	9,25	3,86	0,79	0,28	6	159/84
2-1944	ПР11-3010-54У1	9,25	3,86	0,79	0,28	6	203/125
2-1945	ПР11-3011-21У3	9,28	4,7	0,79	0,28	7	98/44
2-1946	ПР11-3011-54У1	9,28	4,7	0,79	0,28	7	112/55
2-1947	ПР11-3012-21У3	11,05	5,66	0,79	0,28	8	127/64
2-1948	ПР11-3012-54У1	11,05	5,66	0,79	0,28	8	149/82
2-1949	ПР11-3013-21У3	8,38	3,8	0,79	0,28	6	117/54
2-1950	ПР11-3013-54У1	8,38	3,8	0,79	0,28	6	140/77
2-1951	ПР11-3014-21У3	10,15	4,76	0,79	0,28	7	143/74
2-1952	ПР11-3014-54У1	10,15	4,76	0,79	0,28	7	176/103
2-1953	ПР11-3015-21У3	8,86	3,56	0,79	0,28	6	181/96
2-1954	ПР11-3015-54У1	8,86	3,56	0,79	0,28	6	234/147
2-1955	ПР11-3016-21У3	10,63	4,52	0,79	0,28	8	231/133
2-1956	ПР11-3016-54У3	10,63	4,52	0,79	0,28	8	286/184
2-1957	ПР11-3017-21У3	11,56	6,26	0,79	0,28	9	132/66
2-1958	ПР11-3017-54У1	11,56	6,26	0,79	0,28	9	152/83

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч	Стоимость оборудования, руб / В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1959	ПР11-3018-21У3	13,33	7,22	0,79	0,28	10	183/103
2-1960	ПР11-3018-54У3	13,33	7,22	0,79	0,28	10	204/120
2-1961	ПР11-3019-21У3	9,76	4,46	0,79	0,28	7	164/86
2-1962	ПР11-3019-54У1	9,76	4,46	0,79	0,28	7	207/126
2-1963	ПР11-3020-21У3	11,53	5,42	0,79	0,28	8	215/123
2-1964	ПР11-3020-54У3	11,53	5,42	0,79	0,28	8	259/162
2-1965	ПР11-3021-21У3	10,66	5,36	0,79	0,28	8	148/76
2-1966	ПР11-3021-54У1	10,66	5,36	0,79	0,28	8	180/104
2-1967	ПР11-3022-21У3	12,43	6,32	0,79	0,28	9	199/113
2-1968	ПР11-3022-54У3	12,43	6,32	0,79	0,28	9	231/141
2-1969	ПР11-3023-21У3	10,24	4,22	0,79	0,28	8	233/128
2-1970	ПР11-3023-54У1	10,24	4,22	0,79	0,28	8	305/196
2-1971	ПР11-3024-21У3	12,86	5,7	0,87	0,32	10	290/174
2-1972	ПР11-3024-54У3	12,86	5,7	0,87	0,32	10	362/241
2-1973	ПР11-3025-21У3	13,84	7,82	0,79	0,28	11	169/88
2-1974	ПР11-3025-54У1	13,84	7,82	0,79	0,28	11	196/111
2-1975	ПР11-3026-21У3	16,46	9,3	0,87	0,32	13	226/134
2-1976	ПР11-3026-54У3	16,46	9,3	0,87	0,32	13	253/156
2-1977	ПР11-3027-21У3	11,14	5,12	0,79	0,28	8	217/118
2-1978	ПР11-3027-54У1	11,14	5,12	0,79	0,28	8	277/174
2-1979	ПР11-3028-21У3	13,76	6,6	0,87	0,32	10	274/164
2-1980	ПР11-3028-54У3	13,76	6,6	0,87	0,32	10	335/220
2-1981	ПР11-3029-21У3	12,04	6,02	0,79	0,28	9	201/108
2-1982	ПР11-3029-54У1	12,04	6,02	0,79	0,28	9	246/153
2-1983	ПР11-3030-21У3	14,66	7,5	0,87	0,32	11	258/154
2-1984	ПР11-3030-54У3	14,66	7,5	0,87	0,32	11	308/198
2-1985	ПР11-3031-21У3	12,94	6,92	0,79	0,28	10	185/98
2-1986	ПР11-3031-54У1	12,94	6,92	0,79	0,28	10	223/132
2-1987	ПР11-3032-21У3	15,56	8,4	0,87	0,32	12	242/144
2-1988	ПР11-3032-54У3	15,56	8,4	0,87	0,32	12	280/177
2-1989	ПР11-3033-21У3	11,62	4,88	0,79	0,28	9	282/161
2-1990	ПР11-3033-54У1	11,62	4,88	0,79	0,28	9	370/245
2-1991	ПР11-3034-21У3	14,24	6,36	0,87	0,32	11	338/206
2-1992	ПР11-3034-54У3	14,24	6,36	0,87	0,32	11	427/290
2-1993	ПР11-3035-21У3	16,12	9,38	0,79	0,28	13	202/111
2-1994	ПР11-3035-54У1	16,12	9,38	0,79	0,28	13	234/139

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел - ч	Стоимость оборудования, руб / В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1995	ПР11-3036-21У3	18,74	10,86	0,87	0,32	15	259/156
2-1996	ПР11-3036-54У3	18,74	10,86	0,87	0,32	15	291/184
2-1997	ПР11-3037-21У3	12,52	5,78	0,79	0,28	10	266/151
2-1998	ПР11-3037-54У1	12,52	5,78	0,79	0,28	10	343/223
2-1999	ПР11-3038-21У3	15,14	7,26	0,87	0,32	12	323/196
2-2000	ПР11-3038-54У3	15,14	7,26	0,87	0,32	12	400/268
2-2001	ПР11-3039-21У3	13,42	6,68	0,79	0,28	10	250/141
2-2002	ПР11-3039-54У1	13,42	6,68	0,79	0,28	10	315/202
2-2003	ПР11-3040-21У3	16,04	8,16	0,87	0,32	12	306/185
2-2004	ПР11-3040-54У3	16,04	8,16	0,87	0,32	12	372/247
2-2005	ПР11-3041-21У3	14,32	7,58	0,79	0,28	11	234/131
2-2006	ПР11-3041-54У1	14,32	7,58	0,79	0,28	11	288/181
2-2007	ПР11-3042-21У3	16,94	9,06	0,87	0,32	13	294/176
2-2008	ПР11-3042-54У3	16,94	9,06	0,87	0,32	13	345/226
2-2009	ПР11-3043-21У3	15,22	8,48	0,79	0,28	12	218/121
2-2010	ПР11-3043-54У1	15,22	8,48	0,79	0,28	12	261/160
2-2011	ПР11-3044-21У3	17,84	9,96	0,87	0,32	14	275/166
2-2012	ПР11-3044-54У3	17,84	9,96	0,87	0,32	14	383/269
2-2013	ПР11-3045-21У3	6,1	2,24	0,79	0,28	4	85/37
2-2014	ПР11-3045-54У1	6,1	2,24	0,79	0,28	4	125/74
2-2015	ПР11-3046-21У3	7,87	3,20	0,79	0,28	5	94/57
2-2016	ПР11-3046-54У1	7,87	3,20	0,79	0,28	5	161/101
2-2017	ПР11-3047-21У3	7,0	3,14	0,79	0,28	5	74/31
2-2018	ПР11-3047-54У1	7,0	3,14	0,79	0,28	5	90/43
2-2019	ПР11-3048-21У3	8,77	4,1	0,79	0,28	6	105/51
2-2020	ПР11-3048-54У1	8,77	4,1	0,79	0,28	6	126/69
2-2021	ПР11-3049-21У3	6,45	2,69	0,79	0,28	4	86/41
2-2022	ПР11-3049-54У1	6,45	2,69	0,79	0,28	4	107/58
2-2023	ПР11-3050-21У3	8,32	3,65	0,79	0,28	6	109/54
2-2024	ПР11-3050-54У1	8,32	3,65	0,79	0,28	6	144/85
2-2025	ПР11-3051-21У3	7,48	2,90	0,79	0,28	5	140/74
2-2026	ПР11-3051-54У1	7,48	2,90	0,79	0,28	5	217/148
2-2027	ПР11-3052-21У3	9,58	3,98	0,79	0,28	7	202/120
2-2028	ПР11-3052-54У3	9,58	3,98	0,79	0,28	7	280/193
2-2029	ПР11-3053-21У3	9,28	4,7	0,79	0,28	7	121/62
2-2030	ПР11-3053 54У1	9,28	4,7	0,79	0,28	7	148/85

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2031	ПР11-3054-21У3	11,38	9,98	0,79	0,28	9	183/107
2-2032	ПР11-3054-54У3	11,38	9,98	0,79	0,28	9	210/130
2-2033	ПР11-3055-21У3	8,38	3,8	0,79	0,28	6	131/68
2-2034	ПР11-3055-54У1	8,38	3,8	0,79	0,28	6	183/117
2-2035	ПР11-3056-21У3	10,48	4,88	0,79	0,28	8	193/113
2-2036	ПР11-3056-54У3	10,48	4,88	0,79	0,28	8	245/162
2-2037	ПР11-3057-21У3	8,86	3,56	0,79	0,28	6	195/112
2-2038	ПР11-3057-54У1	8,86	3,56	0,79	0,28	6	310/222
2-2039	ПР11-3058-21У3	10,96	4,64	0,79	0,28	8	210/112
2-2040	ПР11-3058-54У3	10,96	4,64	0,79	0,28	8	370/267
2-2041	ПР11-3059-21У3	11,56	6,26	0,79	0,28	9	167/92
2-2042	ПР11-3059-54У1	11,56	6,26	0,79	0,28	9	206/128
2-2043	ПР11-3060-21У3	13,66	7,34	0,79	0,28	11	227/138
2-2044	ПР11-3060-54У3	13,66	7,34	0,79	0,28	11	266/173
2-2045	ПР11-3061-21У3	9,76	4,46	0,79	0,28	7	186/105
2-2046	ПР11-3061-54У1	9,76	4,46	0,79	0,28	7	275/191
2-2047	ПР11-3062-21У3	11,86	5,54	0,79	0,28	9	246/150
2-2048	ПР11-3062-54У3	11,86	5,54	0,79	0,28	9	331/236
2-2049	ПР11-3063-21У3	10,66	5,36	0,79	0,28	8	176/65
2-2050	ПР11-3063-54У3	10,66	5,36	0,79	0,28	8	240/159
2-2051	ПР11-3064-21У3	12,76	6,44	0,79	0,28	10	237/144
2-2052	ПР11-3064-54У3	12,76	6,44	0,79	0,28	10	301/204
2-2053	ПР11-3065-21У3	10,24	4,22	0,79	0,28	8	254/149
2-2054	ПР11-3065-54У1	10,24	4,22	0,79	0,28	8	405/296
2-2055	ПР11-3066-21У3	12,86	5,7	0,87	0,32	10	311/194
2-2056	ПР11-3066-54У3	12,86	5,7	0,87	0,32	10	462/342
2-2057	ПР11-3067-21У3	13,84	7,82	0,79	0,28	11	216/123
2-2058	ПР11-3067-54У3	13,84	7,82	0,79	0,28	11	267/170
2-2059	ПР11-3068-21У3	16,46	9,3	0,87	0,32	13	273/168
2-2060	ПР11-3068-54У3	16,46	9,3	0,87	0,32	13	324/215
2-2061	ПР11-3069-21У3	11,14	5,12	0,79	0,28	8	244/142
2-2062	ПР11-3069-54У3	11,14	5,12	0,79	0,28	8	371/265
2-2063	ПР11-3070-21У3	13,24	6,2	0,79	0,28	10	299/188
2-2064	ПР11-3070-54У3	13,24	6,2	0,79	0,28	10	426/310
2-2065	ПР11-3071-21У3	12,04	6,02	0,79	0,28	9	235/136
2-2066	ПР11-3071-54У3	12,04	6,02	0,79	0,28	9	336/233

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация, машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2067	ПР11-3072-21У3	14,66	7,5	0,87	0,32	11	292/181
2-2068	ПР11-3072-54У3	14,66	7,5	0,87	0,32	11	393/278
2-2069	ПР11-3073-21У3	12,94	6,92	0,79	0,28	10	226/130
2-2070	ПР11-3073-54У1	12,94	6,92	0,79	0,28	10	302/202
2-2071	ПР11-3074-21У3	15,56	8,4	0,87	0,32	12	283/175
2-2072	ПР11-3074-54У3	15,56	8,4	0,87	0,32	12	359/247
2-2073	ПР11-3075-21У3	11,62	4,88	0,79	0,28	9	307/186
2-2074	ПР11-3075-54У3	11,62	4,88	0,79	0,28	9	496/371
2-2075	ПР11-3076-21У3	14,24	6,36	0,87	0,32	11	364/231
2-2076	ПР11-3076-54У3	14,24	6,36	0,87	0,32	11	553/416
2-2077	ПР11-3077-21У3	16,12	9,38	0,79	0,28	13	260/154
2-2078	ПР11-3077-54У3	16,12	9,38	0,79	0,28	13	323/213
2-2079	ПР11-3078-21У3	18,74	10,86	0,87	0,32	15	317/199
2-2080	ПР11-3078-54У3	18,74	10,86	0,87	0,32	15	380/258
2-2081	ПР11-3079-21У3	12,52	5,78	0,79	0,28	10	298/180
2-2082	ПР11-3079-54У1	12,52	5,78	0,79	0,28	10	461/339
2-2083	ПР11-3080-21У3	15,14	7,26	0,87	0,32	12	355/225
2-2084	ПР11-3080-54У3	15,14	7,26	0,87	0,32	12	515/384
2-2085	ПР11-3081-21У3	13,42	6,68	0,79	0,28	10	288/173
2-2086	ПР11-3081-54У1	13,42	6,68	0,79	0,28	10	427/307
2-2087	ПР11-3082-21У3	16,04	8,16	0,87	0,32	12	345/218
2-2088	ПР11-3082-54У3	16,04	8,16	0,87	0,32	12	484/352
2-2089	ПР11-3083-21У3	14,32	7,58	0,79	0,28	11	279/167
2-2090	ПР11-3083-54У3	14,32	7,58	0,79	0,28	11	392/276
2-2091	ПР11-3084-21У3	16,94	9,06	0,87	0,32	13	336/212
2-2092	ПР11-3084-54У3	16,94	9,06	0,87	0,32	13	449/321
2-2093	ПР11-3085-21У3	15,22	8,48	0,79	0,28	12	270/160
2-2094	ПР11-3085-54У3	15,22	8,48	0,79	0,28	12	357/244
2-2095	ПР11-3086-21У3	17,84	9,96	0,87	0,32	14	327/206
2-2096	ПР11-3086-54У3	17,84	9,96	0,87	0,32	14	414/289
2-2097	ПР11-3087-21У3	8,86	3,56	0,79	0,28	6	195/112
2-2098	ПР11-3087-54У3	8,86	3,56	0,79	0,28	6	310/222
2-2099	ПР11-3088-21У3	13,59	5,62	0,79	0,28	10	329/228
2-2100	ПР11-3088-54У3	13,59	5,62	0,79	0,28	10	444/338
2-2101	ПР11-3089-21У3	11,56	6,26	0,79	0,28	9	167/92
2-2102	ПР11-3089-54У3	11,56	6,26	0,79	0,28	9	206/128

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2103	ПР11-3090-21У3	16,29	8,32	0,79	0,28	12	301/208
2-2104	ПР11-3090-54У3	16,29	8,32	0,79	0,28	12	340/244
2-2105	ПР11-3091-21У3	9,76	4,46	0,79	0,28	7	186/105
2-2106	ПР11-3091-54У1	9,76	4,46	0,79	0,28	7	275/191
2-2107	ПР11-3092-21У3	14,49	6,52	0,79	0,28	10	320/221
2-2108	ПР11-3092-54У3	14,49	6,52	0,79	0,28	10	409/307
2-2109	ПР11-3093-21У3	10,66	5,36	0 79	0,28	8	177/99
2-2110	ПР11-3093-54У1	10,66	5,36	0,79	0,28	8	240/159
2-2111	ПР11-3094-21У3	15,39	7,42	0,79	0,28	11	310/215
2-2112	ПР11-3094-54У3	15,39	7,42	0,79	0,28	11	375/275
2-2113	ПР11-3095-21У3	10,24	4,22	0,79	0,28	8	254/149
2-2114	ПР11-3095-54У3	10,24	4,22	0,79	0,28	8	405/296
2-2115	ПР11-3096-21У3	15,49	6,68	0,87	0,32	10	386/265
2-2116	ПР11-3096-54У3	15,49	6,68	0,87	0,32	10	538/412
2-2117	ПР11-3097-21У3	13,84	7,82	0,79	0,28	11	216/123
2-2118	ПР11-3097-54У1	13,84	7,82	0,79	0,28	11	267/170
2-2119	ПР11-3098-21У3	19,09	10,23	0,87	0,32	14	349/239
2-2120	ПР11-3098-54У3	19,09	10,23	0,87	0,32	14	400/286
2-2121	ПР11-3099-21У3	11,14	5,12	0,79	0,28	8	244/142
2-2122	ПР11-3099-54У3	11,14	5,12	0,79	0,28	8	371/265
2-2123	ПР11-3100-21У3	15,87	7,18	0,79	0,28	12	377/258
2-2124	ПР11-3100-54У3	15,87	7,18	0,79	0,28	12	504/381
2-2125	ПР11-3101-21У3	12,04	6,02	0,79	0,28	9	235/136
2-2126	ПР11-3101-54У3	12,04	6,02	0,79	0,28	9	336/233
2-2127	ПР11-3102-21У3	16,77	8,08	0,79	0,28	12	367/252
2-2128	ПР11-3102-54У3	16,77	8,08	0,79	0,28	12	469/349
2-2129	ПР11-3103-21У3	12,94	6,92	0,79	0,28	10	226/130
2-2130	ПР11-3103-54У3	12,94	6,92	0,79	0,28	10	302/202
2-2131	ПР11-3104-21У3	17,67	8,98	0,79	0,28	13	358/246
2-2132	ПР11-3104-54У3	17,67	8,98	0,79	0,28	13	434/318
2-2133	ПР11-3105-21У3	11,62	4,88	0,79	0,28	9	307/186
2-2134	ПР11-3105-54У3	11,62	4,88	0,79	0,28	9	496/371
2-2135	ПР11-3106-21У3	16,35	6,94	0,79	0,28	12	440/302
2-2136	ПР11-3106-54У3	16,35	6,94	0,79	0,28	12	629/487
2-2137	ПР11-3107-21У3	16,12	9,38	0,79	0,28	13	260/154
2-2138	ПР11-3107-54У3	16,12	9,38	0,79	0,28	13	323/213

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная зарплата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2139	ПР11-3108-21У3	21,37	11,84	0,87	0,32	16	393/270
2-2140	ПР11-3108-54У3	21,37	11,84	0,87	0,32	16	456/329
2-2141	ПР11-3109-21У3	12,52	5,78	0,79	0,28	10	298/180
2-2142	ПР11-3109-54У3	12,52	5,78	0,79	0,28	10	461/339
2-2143	ПР11-3110-21У3	17,77	8,24	0,87	0,32	12	430/296
2-2144	ПР11-3110-54У3	17,77	8,24	0,87	0,32	12	594/455
2-2145	ПР11-3111-21У3	13,42	6,68	0,79	0,28	10	288/173
2-2146	ПР11-3111-54У3	13,42	6 68	0,79	0,28	10	427/307
2-2147	ПР11-3112-21У3	18,67	9,14	0,87	0,32	14	421/289
2-2148	ПР11-3112-54У3	18,67	9,14	0,87	0,32	14	559/423
2-2149	ПР11-3113-21У3	14,32	7,58	0,79	0,28	11	279/167
2-2150	ПР11-3113-54У1	14,32	7,58	0,79	0,28	11	397/276
2-2151	ПР11-3114-21У3	19,57	10,04	0,87	0,32	14	411/283
2-2152	ПР11-3114-54У3	19,57	10,04	0,87	0,32	14	525/392
2-2153	ПР11-3115-21У3	15,22	8,48	0,79	0,28	12	270/160
2-2154	ПР11-3115-54У1	15,22	8,48	0,79	0,28	12	357/244
2-2155	ПР11-3116-21У3	20,47	10,94	0,87	0,32	15	402/276
2-2156	ПР11-3116-54У3	20,47	10,94	0,87	0,32	15	490/360
2-2157	ПР11-3117-21У3	11,8	5,42	0,79	0,28	7	151/80
2-2158	ПР11-3117-54У1	11,8	5,42	0,79	0,28	7	182/107
2-2159	ПР11-3118-21У3	14,42	6,9	0,87	0,32	9	209/125
2-2160	ПР11-3118-54У3	14,42	6,9	0,87	0,32	9	241/153
2-2161	ПР11-3119-21У3	15,32	7,34	0,79	0,28	9	206/120
2-2162	ПР11-3119-54У3	15,32	7,34	0,79	0,28	9	252/161
2-2163	ПР11-3120-21У3	20,57	9,8	0,87	0,32	12	338/236
2-2164	ПР11-3120-54У3	20,57	9,8	0,87	0,32	12	384/277
2-2165	ПР11-3121-21У3	19,4	9,66	0,87	0,32	11	264/160
2-2166	ПР11-3121-54У1	19,4	9,66	0,87	0,32	11	323/215
2-2167	ПР11-3122-21У3	24,13	11,72	0,87	0,32	14	393/276
2-2168	ПР11-3122-54У3	24,13	11,72	0,87	0,32	14	452/331
	Устанавливаемые на полу						
2-2169	ПР11-7077-21У3	19,66	9,82	0,91	0,33	13	259/154
2-2170	ПР11-7077-54У1	19,66	9,82	0,91	0,33	13	322/213
2-2171	ПР11-7078-21У3	24,2	11,32	1,16	0,44	16	318/199
2-2172	ПР11-7078-54У3	24,2	11,32	1,16	0,44	16	381/258

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб. / В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2173	ПР11-7107-21У3	19,66	9,82	0,91	0,33	13	259/154
2-2174	ПР11-7107-54У1	19,66	9,82	0,91	0,33	13	322/213
2-2175	ПР11-7108-21У3	26,83	12,3	1,16	0,44	17	393/213
2-2176	ПР11-7108-54У3	26,83	12,3	1,16	0,44	17	456/329
2-2177	ПР11-7119-21У3	18,86	7,78	0,91	0,33	9	206/120
2-2178	ПР11-7119-54У1	18,86	7,78	0,91	0,33	9	252/161
2-2179	ПР11-7120-21У3	26,03	10,26	1,16	0,44	13	337/236
2-2180	ПР11-7120-54У3	26,03	10,26	1,16	0,44	13	383/277
2-2181	ПР11-7121-21У3	24,86	10,12	1,16	0,44	12	261/160
2-2182	ПР11-7121-54У1	24,86	10,12	1,16	0,44	12	320/215
2-2183	ПР11-7122-21У3	29,59	12,18	1,16	0,44	15	392/276
2-2184	ПР11-7122-54У3	29,59	12,18	1,16	0,44	15	451/331
2-2185	ПР11-7123-21У3	31,94	13,96	1,16	0,44	16	373/240
2-2186	ПР11-7123-54У3	31,94	13,96	1,16	0,44	16	460/322
2-2187	ПР11-7124-21У3	36,67	16,02	1,16	0,44	19	507/356
2-2188	ПР11-7124-54У3	36,67	16,02	1,16	0,44	19	595/438
	Устанавливаемые в готовой нише						
2-2189	ПР11-1001-21У3	5,41	1,91	0,79	0,28	4	56/16
2-2190	ПР11-1002-21У3	6,55	2,69	0,79	0,28	4	78/31
2-2191	ПР11-1003-21У3	6,1	2,24	0,79	0,28	4	81/32
2-2192	ПР11-1004-21У3	7,24	3,02	0,79	0,28	5	103/48
2-2193	ПР11-1007-21У3	6,45	2,69	0,79	0,28	4	73/27
2-2194	ПР11-1008-21У3	7,69	3,47	0,79	0,28	6	95/43
2-2195	ПР11-1009-21У3	7,48	2,9	0,79	0,28	4	129/64
2-2196	ПР11-1010-21У3	9,25	3,86	0,79	0,28	6	158/84
2-2197	ПР11-1013-21У3	8,38	3,8	0,79	0,28	6	116/54
2-2198	ПР11-1014-21У3	10,15	4,76	0,79	0,28	7	142/74
2-2199	ПР11-1015-21У3	8,86	3,56	0,79	0,28	6	179/96
2-2200	ПР11-1016-21У3	10,63	4,52	0,79	0,28	8	232/133
2-2201	ПР11-1019-21У3	9,76	4,46	0,79	0,28	7	163/86
2-2202	ПР11-1020-21У3	11,53	5,42	0,79	0,28	8	216/123
2-2203	ПР11-1021-21У3	10,66	5,36	0,79	0,28	8	147/76
2-2204	ПР11-1022-21У3	12,43	6,32	0,79	0,28	9	200/113
2-2205	ПР11-1023-21У3	10,24	4,22	0,79	0,28	8	234/128
2-2206	ПР11-1024-21У3	12,86	5,7	0,87	0,32	10	290/174

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб. В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2207	ПР11-1027-21У3	11,14	5,12	0,79	0,28	8	218/118
2-2208	ПР11-1028-21У3	13,76	6,6	0,87	0,32	10	275/164
2-2209	ПР11-1029-21У3	12,04	6,02	0,79	0,28	9	202/108
2-2210	ПР11-1030-21У3	14,66	7,5	0,87	0,32	11	258/154
2-2211	ПР11-1031-21У3	12,94	6,92	0,79	0,28	10	186/98
2-2212	ПР11-1032-21У3	15,56	8,4	0,87	0,32	12	242/144
2-2213	ПР11-1033-21У3	11,62	4,88	0,79	0,28	9	283/161
2-2214	ПР11-1034-21У3	14,24	6,36	0,87	0,32	11	339/206
2-2215	ПР11-1037-21У3	12,52	5,78	0,79	0,28	10	267/151
2-2216	ПР11-1038-21У3	15,14	7,26	0,87	0,32	12	323/196
2-2217	ПР11-1039-21У3	13,42	6,68	0,79	0,28	10	251/141
2-2218	ПР11-1040-21У3	16,04	8,16	0,87	0,32	12	307/186
2-2219	ПР11-1041-21У3	14,32	7,58	0,79	0,28	11	235/131
2-2220	ПР11-1042-21У3	16,94	9,06	0,87	0,32	13	291/176
2-2221	ПР11-1043-21У3	15,22	8,48	0,79	0,28	12	219/121
2-2222	ПР11-1044-21У3	17,84	9,96	0,87	0,32	14	275/166
2-2223	ПР11-1045-21У3	6,1	2,24	0,79	0,28	4	86/37
2-2224	ПР11-1046-21У3	7,87	3,2	0,79	0,28	5	113/57
2-2225	ПР11-1047-21У3	7,0	3,14	0,79	0,28	5	76/31
2-2226	ПР11-1048-21У3	8,77	4,1	0,79	0,28	6	104/51
2-2227	ПР11-1049-21У3	6,52	2,69	0,79	0,28	4	81/34
2-2228	ПР11-1050-21У3	8,32	3,65	0,79	0,28	6	108/54
2-2229	ПР11-1051-21У3	7,48	2,9	0,79	0,28	5	139/74
2-2230	ПР11-1052-21У3	9,58	3,98	0,79	0,28	7	203/120
2-2231	ПР11-1055-21У3	8,38	3,8	0,79	0,28	6	130/68
2-2232	ПР11-1056-21У3	10,48	4,88	0,79	0,28	8	194/113
2-2233	ПР11-1057-21У3	8,86	3,56	0,79	0,28	6	194/112
2-2234	ПР11-1158-21У3	10,96	4,64	0,79	0,28	8	256/157
2-2235	ПР11-1059-21У3	11,56	6,26	0,79	0,28	9	166/92
2-2236	ПР11-1060-21У3	13,66	7,34	0,79	0,28	11	228/138
2-2237	ПР11-1061-21У3	19,76	4,46	0,79	0,28	7	185/105
2-2238	ПР11-1062-21У3	11,86	5,54	0,79	0,28	9	247/150
2-2239	ПР11-1063-21У3	10,66	5,36	0,79	0,28	8	176/99
2-2240	ПР11-1064-21У3	12,76	6,44	0,79	0,28	10	238/144
2-2241	ПР11-1065-21У3	10,24	4,22	0,79	0,28	8	255/149
2-2242	ПР11-1066-21У3	12,86	5,7	0,87	0,32	10	311/194

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2243	ПР11-1067-21УЗ	13,84	7,82	0,79	0,28	11	217/124
2-2244	ПР11-1068-21УЗ	16,46	9,3	0,87	0,32	13	273/168
2-2245	ПР11-1069-21УЗ	11,14	5,12	0,79	0,28	8	245/142
2-2246	ПР11-1070-21УЗ	13,24	6,2	0,79	0,28	10	300/188
2-2247	ПР11-1071-21УЗ	12,04	6,02	0,79	0,28	9	236/136
2-2248	ПР11-1072-21УЗ	14,66	7,5	0,87	0,32	11	292/181
2-2249	ПР11-1073-21УЗ	12,94	6,92	0,79	0,28	10	227/130
2-2250	ПР11-1074-21УЗ	15,56	8,4	0,87	0,32	12	283/175
2-2251	ПР11-1075-21УЗ	11,62	4,88	0,79	0,28	9	308/186
2-2252	ПР11-1076-21УЗ	14,94	6,36	0,87	0,32	11	364/231
2-2253	ПР11-1077-21УЗ	16,12	9,38	0,79	0,28	13	261/154
2-2254	ПР11-1078-21УЗ	18,74	10,86	0,87	0,32	15	317/199
2-2255	ПР11-1079-21УЗ	12,52	5,78	0,79	0,28	10	299/180
2-2256	ПР11-1080-21УЗ	15,14	7,26	0,87	0,32	12	355/225
2-2257	ПР11-1081-21УЗ	13,42	6,68	0,79	0,28	10	289/173
2-2258	ПР11-1082-21УЗ	16,04	8,16	0,87	0,32	12	345/218
2-2259	ПР11-1083-21УЗ	14,32	7,58	0,79	0,28	11	280/167
2-2260	ПР11-1084-21УЗ	16,94	9,06	0,87	0,32	13	336/212
2-2261	ПР11-1085-21УЗ	15,22	8,48	0,79	0,28	12	271/160
2-2262	ПР11-1086-21УЗ	17,84	9,96	0,87	0,32	14	327/206
2-2263	ПР11-1087-21УЗ	8,86	3,56	0,79	0,28	6	194/112
2-2264	ПР11-1088-21УЗ	13,59	5,62	0,79	0,28	10	329/228
2-2265	ПР11-1089-21УЗ	11,56	6,26	0,79	0,28	9	166/92
2-2266	ПР11-1090-21УЗ	16,29	8,32	0,79	0,28	12	301/208
2-2267	ПР11-1091-21УЗ	9,76	4,46	0,79	0,28	7	185/105
2-2268	ПР11-1092-21УЗ	14,49	6,52	0,79	0,28	10	320/221
2-2269	ПР11-1093-21УЗ	10,66	5,36	0,79	0,28	8	176/99
2-2270	ПР11-1094-21УЗ	15,39	7,42	0,79	0,28	11	310/215
2-2271	ПР11-1095-21УЗ	10,24	4,22	0,79	0,28	8	255/149
2-2272	ПР11-1096-21УЗ	15,49	6,68	0,87	0,32	10	384/265
2-2273	ПР11-1097-21УЗ	13,84	7,82	0,79	0,28	11	222/123
2-2274	ПР11-1098-21УЗ	19,09	10,28	0,87	0,32	14	346/239
2-2275	ПР11-1099-21УЗ	11,14	5,12	0,79	0,28	8	245/142
2-2276	ПР11-1100-21УЗ	16,39	7,58	0,87	0,32	12	374/258
2-2277	ПР11-1101-21УЗ	12,04	6,02	0,79	0,28	9	236/136
2-2278	ПР11-1102-21УЗ	17,29	8,48	0,87	0,32	12	365/252

Продолжение табл 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел. - ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2279	ПР11-1103-21У3	12,94	6,92	0,79	0,28	10	229/132
2-2280	ПР11-1104-21У3	18,19	9,38	0,87	0,32	13	355/246
2-2281	ПР11-1105-21У3	11,62	4,88	0,79	0,28	9	308/186
2-2282	ПР11-1106-21У3	16,87	7,34	0,87	0,32	12	437/302
2-2283	ПР11-1107-21У3	16,12	9,38	0,79	0,28	13	261/154
2-2284	ПР11-1108-21У3	21,37	11,84	0,87	0,32	16	390/270
2-2285	ПР11-1109-21У3	12,52	5,78	0,79	0,28	10	299/180
2-2286	ПР11-1110-21У3	17,77	8,24	0,87	0,32	12	428/296
2-2287	ПР11-1111-21У3	13,42	6,68	0,79	0,28	10	289/173
2-2288	ПР11-1112-21У3	18,67	9,14	0,87	0,32	14	418/289
2-2289	ПР11-1113-21У3	14,32	7,58	0,79	0,28	11	280/167
2-2290	ПР11-1114-21У3	19,57	10,04	0,87	0,32	14	409/283
2-2291	ПР11-1115-21У3	15,22	8,48	0,79	0,28	12	271/160
2-2292	ПР11-1116-21У3	20,47	10,94	0,87	0,32	15	399/276
	Н. Панели распределительные серии ПАР11						
	Панели линейные						
2-2293	ПАР11-52501-У3	20,82	9,63	1,2	0,49	11	198/104
2-2294	ПАР11-52501-41У3	20,82	9,63	1,2	0,49	11	199/104
2-2295	ПАР11-52502-У3	20,82	9,63	1,2	0,49	14	211/113
2-2296	ПАР11-52502-41У3	20,82	9,63	1,2	0,49	14	211/113
2-2297	ПАР11-52503-У3	26,26	11,35	1,2	0,49	18	222/119
2-2298	ПАР11-52503-41У3	26,26	11,35	1,2	0,49	18	223/119
2-2299	ПАР11-52504-У3	12,36	5,19	1,2	0,49	8	136/74
2-2300	ПАР11-52504-41У3	12,36	5,19	1,2	0,49	8	137/74
2-2301	ПАР11-52505-У3	27,6	12,99	1,2	0,49	18	325/203
2-2302	ПАР11-52505-41У3	27,6	12,99	1,2	0,49	18	326/203
2-2303	ПАР11-52506-У3	23,46	10,65	1,2	0,49	18	348/244
2-2304	ПАР11-52506-41У3	23,46	10,65	1,2	0,49	18	348/244
2-2305	ПАР11-52507-У3	22,56	8,2	1,2	0,49	12	265/163
2-2306	ПАР11-52507-41У3	22,56	8,2	1,2	0,49	12	266/163
2-2307	ПАР11-52508-У3	16,91	8,13	1,2	0,49	8	222/131
2-2308	ПАР11-52508-41У3	16,91	8,13	1,2	0,49	8	223/131
2-2309	ПАР11-52513-У3	11,21	4,93	1,2	0,49	5	206/139

Продолжение табл. 2

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./ В том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2310	ПАР11-52513-41У3	11,21	4,93	1,2	0,49	5	206/139
2-2311	ПАР11-52547-У3	22,56	9,55	1,2	0,49	12	368/265
2-2312	ПАР11-52547-41У3	22,56	9,55	1,2	0,49	12	368/265
	Панели вводные						
2-2313	ПАР11-52515-У3	15,08	6,61	1,2	0,49	8	176/105
2-2314	ПАР11-52515-41У3	15,08	6,61	1,2	0,49	8	176/105
2-2315	ПАР11-52516-У3	17,0	7,15	1,2	0,49	9	166/94
2-2316	ПАР11-52516-41У3	17,0	7,15	1,2	0,49	9	167/94
2-2317	ПАР11-82517-У3	15,08	6,61	1,2	0,49	8	177/107
2-2318	ПАР11-82517-41У3	15,08	6,61	1,2	0,49	8	178/107
2-2319	ПАР11-82518-У3	17,0	7,15	1,2	0,49	9	166/94
2-2320	ПАР11-82518-41У3	17,0	7,15	1,2	0,49	9	167/94
2-2321	ПАР11-52552-У3	19,52	6,97	1,2	0,49	9	338/240
2-2322	ПАР11-52552-41У3	19,52	6,97	1,2	0,49	9	339/240
2-2323	ПАР11-82552-У3	19,52	6,97	1,2	0,49	9	338/240
2-2324	ПАР11-82552-41У3	19,52	6,97	1,2	0,49	9	339/240
2-2325	ПАР11-82548-У3	16,16	7,23	1,2	0,49	9	247/166
2-2326	ПАР11-82548-41У3	16,16	7,23	1,2	0,49	9	248/166
2-2327	ПАР11-52523-У3	16,16	7,23	1,2	0,49	9	247/166
2-2328	ПАР11-52523-41У3	16,16	7,23	1,2	0,49	9	248/166
	Панели вводно-линейные						
2-2329	ПАР11-82530-У3	7,24	5,93	1,2	0,49	2	108/56
2-2330	ПАР11-82530-41У3	7,24	5,93	1,2	0,49	2	109/56
2-2331	ПАР11-82531-У3	13,63	5,48	1,2	0,49	6	117/56
2-2332	ПАР11-82531-41У3	13,63	5,48	1,2	0,49	6	118/56
2-2333	ПАР11-82549-У3	16,23	6,79	1,2	0,49	8	219/139
2-2334	ПАР11-82549-41У3	16,23	6,79	1,2	0,49	8	220/139
2-2335	ПАР11-82550-У3	16,15	5,3	1,2	0,49	6	253/174
2-2336	ПАР11-82550-41У3	16,15	5,3	1,2	0,49	6	253/174

Сборник дополнить разделом III.

III. УКРУПНЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТНЫХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ УСТРОЙСТВ

Таблица 3

Измеритель — 1 устройство

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./в том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. Устройства распределительные сборные серии РУС-Е						
	Блоки силовые:						
3-1	РУС8101-1300 А-В-5400	1,98	1,02	—	—	1	42/3
3-2	РУС8101-2300 А-Б-5400	1,98	1,02	—	—	1	49/12
3-3	РУС8102-2300 А-Е-5400	1,94	1,02	—	—	1	41/4
3-4	РУС8102-4300 А-Е-5400	1,98	1,02	—	—	1	57/6
3-5	РУС8102-5300 А-Д-5400	3,09	1,29	—	—	2	61/8
3-6	РУС8102-6300 А-Г-5400	4,47	1,8	—	—	2	74/14
3-7	РУС8103-2600 А-5400	1,59	0,6	—	—	1	47/8
3-8	РУС8103-4600 А-5400	1,59	0,6	—	—	1	48/8
3-9	РУС8103-5600 А-5400	4,26	1,59	—	—	2	66/13
3-10	РУС8104-2300 А-Е-5400	3,57	1,62	—	—	2	55/12
3-11	РУС8104-4300 А-Е-5400	3,57	1,62	—	—	2	78/14
3-12	РУС8104-5300 А-Д-5400	7,35	2,88	—	—	4	81/21
3-13	РУС8105-2600 А-5400	1,59	0,6	—	—	1	48/8
3-14	РУС8105-4600 А-5400	1,59	0,6	—	—	1	52/11
3-15	РУС8109-0300 А-5400	1,02	0,46	—	—	1	56/16
3-16	РУС8109-1300 А-5400	1,02	0,46	—	—	1	61/22
3-17	РУС8110-2300 А-5400	0,59	0,28	—	—	1	63/24
3-18	РУС8110-2600 А-5400	1,75	0,7	—	—	1	66/25
3-19	РУС8111-600 А-5400	1,59	0,6	—	—	1	64/8
3-20	РУС8111-600 А-5400	4,26	1,59	—	—	2	69/13
3-21	РУС8112-2300 А-К-5400	1,77	0,96	—	—	1	60/19
3-22	РУС8112-2300 А-К-5400	2,23	1,28	—	—	2	71/29

Продолжение табл. 3

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость разводки по устройству и подключение кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел. ч	Стоимость оборудования, руб./в том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С амперметром (вольтметром) Э-8003						
3-23	РУС8113-2300 А-К-5400	1,77	0,96	—	—	1	55/14
3-24	РУС8113-2300 А-К-5400	2,23	1,28	—	—	2	60/18
	С амперметром (вольтметром) Э-377						
3-25	РУС8113-2300 А-К-5400	2,23	1.28	—	—	2	65/23
	С амперметром (вольтметром) Э-8003						
3-26	РУС8114-2300 А-К-5400	1,77	0,96	—	—	1	60/19
3-27	РУС8114-2300 А-К-5400						
	С амперметром (вольтметром) Э-377						
3-28	РУС8114-2300 А-К-5400	2 23	1,28	—	—	2	71/29
	С амперметром (вольтметром) Э-8003						
3-29	РУС8114-4300 А-В-5400	2,1	1,08	—	—	2	92/30
3-30	РУС8114-4300 А-В-5400	2,56	1,4	—	—	2	97/35
	С амперметром (вольтметром) Э-377						
3-31	РУС8114-4300 А-В-5400	2,56	1,4	—	—	2	102/40
	С амперметром (вольтметром) Э-8003						
3-32	РУС8114-6300 А-Д-5400	4,73	2,06	—	—	3	131/62
3-33	РУС8114-6300 В-Д-5400	5,7	2,51	—	—	4	175/71
	С дополнительным блоком РУС9507-11001-5400						
3-34	РУС8114-6300 А-Д-5400	5,19	2,38	—	—	4	169/67
	С дополнительным блоком РУС9608-11001-5400						
3-35	РУС8115-3600 А-М-5400	1,77	0,96	—	—	1	96/55
3-36	РУС8115-3600 А-М-5400	2,23	1,28	—	—	2	134/59
	С дополнительным блоком РУС9503-11001-5400						
3-37	РУС8115-3600 А-М-5400	2,74	1,41	—	—	2	140/64

Продолжение табл. 3

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./в том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С дополнительным блоком РУС9504-11001-5400						
3-38	РУС9505-3600 А-М-5400	2,23	1,28	—	—	2	134/59
	С дополнительным блоком РУС-9505-11001-5400						
3-39	РУС8115-3600 А-М-5400	2,23	1,28	—	—	2	139/64
	С дополнительным блоком РУС9506-11001-5400						
3-40	РУС8115-4600 А-В-5400	2,1	1,08	—	—	2	96/55
3-41	РУС8115-4600 А-В-5400	2,56	1,4	—	—	2	134/59
	С дополнительным блоком РУС9503-11001-5400						
3-42	РУС8115-4600 А-В-5400	3,07	1,53	—	—	2	140/64
	С дополнительным блоком РУС9504-11001-5400						
3-43	РУС8115-4600 А-В-5400	2,56	1,4	—	—	2	134/59
	С дополнительным блоком РУС9505-11001-5400						
3-44	РУС8115-4600 А-В-5400	2,56	1,4	—	—	2	139/64
	С дополнительным блоком РУС9506-11001-5400						
3-45	РУС8115-5600 А-В-5400	3,32	1,54	—	—	2	204/136
3-46	РУС8115-5600 А-В-5400	4,29	1,99	—	—	2	248/146
	С дополнительным блоком РУС9507-11001-5400						
3-47	РУС8115-5600 А-В-5400	3,78	1,86	—	—	2	242/141
	С дополнительным блоком РУС9508-11001-5400						
3-48	РУС8115-6600 А-В-5400	4,73	2,06	—	—	3	263/194
3-49	РУС8115-6600 А-В-5400	5,7	2,51	—	—	4	307/204
	С дополнительным блоком РУС9507-11001-5400						
3-50	РУС8115-6600 А-В-5400	5,19	2,38	—	—	4	301/199

Продолжение табл. 3

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./в том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С дополнительным блоком РУС9508-11001-5400						
3-51	РУС8116-3300 А-И-5400	1,77	0,96	—	—	1	73/32
3-52	РУС8116-3300 А-И-5400	2,23	1,28	—	—	2	111/37
	С дополнительным блоком РУС9503-11001-5400						
3-53	РУС8116-3300 А-И-5400	2,74	1,41	—	—	2	118/42
	С дополнительным блоком РУС9504-11001-5400						
3-54	РУС8116-3300 А-И-5400	2,23	1,28	—	—	2	111/37
	С дополнительным блоком РУС9505-11001-5400						
3-55	РУС8116-3300 А-И-5400	2,23	1,28	—	—	2	117/42
	С дополнительным блоком РУС9506-11001-5400						
3-56	РУС8116-4300 А-В-5400	2,1	1,08	—	—	2	82/41
3-57	РУС8116-4300 А-В-5400	2,56	1,4	—	—	2	120/45
	С дополнительным блоком РУС9503-11001-5400						
3-58	РУС8116-4300 А-В-5400	3,07	1,53	—	—	2	127/50
	С дополнительным блоком РУС9504-11001-5400						
3-59	РУС8116-4300 А-В-5400	2,56	1,4	—	—	2	120/45
	С дополнительным блоком РУС9505-11001-5400						
3-60	РУС8116-4300 А-В-5400	2,56	1,4	—	—	2	126/50
	С дополнительным блоком РУС9506-11001-5400						
3-61	РУС8116-6300 А-Д-5400	4,73	2,06	—	—	3	160/111
3-62	РУС8116-6300 В-Д-5400	5,7	2,51	—	—	4	204/121
	С дополнительным блоком РУС9507-11001-5400						
3-63	РУС8116-6300 В-Д-5400	5,19	2,38	—	—	4	197/116

Продолжение табл. 3

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./в том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
	С дополнительным блоком РУС9508-11001-5400						
3-64	РУС8117-03001-5400	2,64	2,36	—	—	2	41/3
3-65	РУС8118-03001-5400 (два ящика)	5,28	2,72	—	—	3	81/6
3-66	РУС8119-03001-5400 (три ящика)	7,92	4,08	—	—	4	122/10
3-67	РУС8120-03001-5400	4,56	2,1	—	—	3	55/13
3-68	РУС8121-03001-5400	9,12	4,2	—	—	6	76/26
3-69	РУС8122-03001-5400	18,2	8,4	—	—	12	136/53
3-70	РУС8123-03001-5400	4,56	2,1	—	—	3	67/19
3-71	РУС8124-03001-5400 (два ящика)	9,12	4,2	—	—	6	133/38
3-72	РУС8125-03001-5400 (четыре ящика)	18,24	8,4	—	—	12	266/75
3-73	РУС8126-03001-5400	2,84	1,38	—	—	2	45/6
3-74	РУС8127-03001-5400	5,68	2,76	—	—	4	60/16
3-75	РУС8128-03001-5400	11,36	5,52	—	—	7	95/25
3-76	РУС8129-03001-5400	2,84	4,22	—	—	2	49/18
3-77	РУС8130-03001-5400	5,68	2,76	—	—	4	80/17
3-78	РУС8131-03001-5400 (два ящика)	11,36	5,52	—	—	7	159/33
3-79	РУС8132-02001-5400	0,69	0,33	—	—	1	46/5
3-80	РУС8133-02001-5400	1,38	0,66	—	—	1	59/11
3-81	РУС8134 02001-5400 (два ящика)	2,76	1,32	—	—	2	119/21
3-82	РУС8135-13001-5400	3,69	2,25	—	—	3	58/17
3-83	РУС8136-13001-5400	7,38	4,5	—	—	6	96/33
3-84	РУС8137-13001-5400 (два ящика)	14,76	9,0	—	—	12	191/67
3-85	РУС8138-03001-5400	1,14	0,78	—	—	1	45/10
3-86	РУС8139-03001-5400	2,28	1,56	—	—	2	57/19
3-87	РУС8140-03001-5400	3,42	2,34	—	—	3	70/29
3-88	РУС8141-03001-5400	4,56	3,12	—	—	4	82/38

Продолжение табл. 3

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./в том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
3-89	РУС8142-13001-5400	1,14	0,78	—	—	1	50/14
3-90	РУС8143-13001-5400	2,28	1,56	—	—	2	67/29
3-91	РУС8144-13001-5400	3,42	2,34	—	—	3	98/43
3-92	РУС8145-13001-5400	4,56	3,12	—	—	4	115/58
3-93	РУС8146-13001-5400	0,23	0,11	—	—	0,2	38/2
3-94	РУС8147-13001-5400	0,46	0,22	—	—	0,2	43/4
3-95	РУС8148-13001-5400	0,69	0,33	—	—	1	47/7
3-96	РУС8149-13001-5400	0,92	0,44	—	—	1	52/9
3-97	РУС8150-13001-5400	1,38	0,66	—	—	1	62/13
3-98	РУС8151-13001-5400	1,84	0,88	—	—	2	72/18
3-99	РУС8152-03001-5400	5,07	2,23	—	—	3	63/20
3-100	РУС8153-03001-5400	1,2	0,46	—	—	1	60/18
3-101	РУС8154-0380А-5400	1,74	1,06	—	—	2	50/12
3-102	РУС8154-6380А-5400	3,27	1,45	—	—	2	71/17
	Блоки аппаратные (схемы с аппаратами управления)						
3-103	РУС5101-2300А-5400	1,39	0,79	—	—	1	74/21
3-104	РУС5101-3300А-5400	1,84	0,79	—	—	1	74/21
3-105	РУС5101-4300А-5400	4,82	1,91	—	—	3	110/49
3-106	РУС5102-0300 А-Р-5400	3,45	1,65	—	—	2	61/15
3-107	РУС5103-0300 А-И-5400	3,45	1,65	—	—	2	69/24
3-108	РУС5104-1300 А-Е-5400	1,15	0,55	—	—	1	50/13
3-109	РУС5105-1300 А-Е-5400	1,67	0,85	—	—	1	72/22
3-110	РУС 5105-3300 А-Д-5400	1,95	0,9	—	—	1	77/26
3-111	РУС5106-3300 А-Г-5400	1,95	0,9	—	—	1	89/33
3-112	РУС5107-0300 А-Р-5400	3,13	1,57	—	—	2	51/8
3-113	РУС5108-0300 А-И-5400	3,13	1,57	—	—	2	54/11
3-114	РУС5109-0300 А-Е-5400	3,13	1,57	—	—	2	89/16
3-115	РУС5110-0300 А-Е-5400	3,65	1,87	—	—	2	82/25
3-116	РУС5111-3300 А-Д-5400	3,93	1,92	—	—	2	88/30
3-117	РУС5112-3300 А-Г-5400	3,93	1,92	—	—	2	97/38

Продолжение табл. 3

№ расценок	Наименование, тип	Стоимость разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Стоимость оборудования, руб./в том числе аппараты и приборы
			основная заработная плата	эксплуатация машин			
				всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8
3-118	РУС5113-2300 А-Е-5400	3,37	1,81	—	—	2	98/27
3-119	РУС5113-3300 А-Е-5400	3,82	1,81	—	—	2	101/28
3-120	РУС5113-4300 А-Е-5400	6,8	2,93	—	—	4	129/56
3-121	РУС9501-03001-5400	4,0	2,48	—	—	4	62/15
3-122	РУС9502-03001-5400	2,33	1,37	—	—	2	48/8
3-123	РУС9503-11001-5400	0,46	0,32	—	—	0,5	38/4
3-124	РУС9504-11001-5400	0,97	0,45	—	—	1	44/9
3-125	РУС9505-11001-5400	0,46	0,32	—	—	0,5	38/4
3-126	РУС9506-11001-5400	0,46	0,32	—	—	0,5	43/10
3-127	РУС9507-11001-5400	0,97	0,45	—	—	1	44/9
3-128	РУС9508-11001-5400	0,46	0,32	—	—	0,5	38/4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример определения сметной стоимости вводного распределительного устройства серии ВРУ1-11 с применением цен настоящих Дополнений и изменений к СКЦЭ-84

Исходные данные для определения сметной стоимости вводно-распределительного устройства ВРУ1-11.

1. Район строительства — Челябинская обл., VII район
2. Поясной коэффициент к заработной плате в районе строительства — 1,15
3. Транспортно-заготовительные расходы на покупные изделия (аппараты и приборы для Запорожского ЗЭМИ-10) — 7 %

Продолжение прил 1
(Форма № 7)

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на приобретение и монтаж вводного устройства

Сметная стоимость 0,25 тыс руб.
В том числе:
а) оборудование — тыс руб.
б) монтажные работы 0,25 тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция — тыс руб.
Составлена в ценах 1984 г

Основание: спецификации №_____

№ п. п.	Шифр и № позиции Прейскуранта, УСН, Ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса брутто / нетто: единицы измерения	Масса брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб: оборудования	Общая стоимость, руб: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в том числе заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	СКЦЭ-84, 1-18	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-11	шт.	1	—	—	—	215 / 88	12,05	0,98 / 0,36	—	215 / 88	12,05	0,98 / 0,36
		Итого										215 / 88	12,05	0,98 / 0,36
		Отклонение основной заработной платы при районном коэффициенте $k=1,15$ 12,05·0,15=1,80										1,8	1,8	—
		Отклонение заработной платы по эксплуатации машин 0,36·0,15=0,05 с учетом косвенных расходов (40 %) 0,05·1,4=0,08												0,03 / 0,05
		Транспортно-заготовительные расходы на покупные изделия (аппараты и приборы ВРУ1-11, табл 1, поз. 1—18, гр 22 под чертой) — 7 % 88·0,07=6,16										0,08		
		с учетом коэффициента (франко-приобъектный склад, ч V Сборника № 1 средних районных сметных цен) — 7,6 %										6,16		
		Итого										223	13,85	1,06 / 0,41

Продолжение прил. 1

№ п. п.	Шифр и № позиции Прейскуранта, УСН, Ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса брутто / нетто: единицы измерения	Масса брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб: оборудования	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб: оборудования	Общая стоимость, руб: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в том числе заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты 13,85·0,87=12										223 12	13,85	1,06 0,41
		Итого	руб									235		
		Плановые накопления 8 %	»									19		
		Итого	»									254		
		Составил Проверил												

Пример определения сметной стоимости пункта распределительного серии ПР22-3101-21У3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(Форма № 7)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 на приобретение и монтаж пункта распределительного ПР 22-3101-21У3

Сметная стоимость 404 тыс руб
В том числе:
а) оборудование 385 тыс руб
б) монтажные работы 19 тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция — тыс руб.
Составлена в ценах 1984 г.

Основание: спецификации №_____

№ п. п.	Шифр и номер позиции Прейскуранта, УСН, Ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса брутто / нетто: единицы измерения	Масса брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб: оборудования	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб: оборудования	Общая стоимость, руб: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в том числе заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СКЦЭ-84 2-869	Пункт распределительный ПР22-3101-21У3	шт	1	—	—	343	12,98	6,06	0,87 / 0,32	343 / 246	13	6,06	0,87 / 0,32
		Итого									343 / 246	13	6,06	0,87 / 0,32

Продолжение прил 2

№ п. п.	Шифр и № позиции Прейскуранта, УСН, Ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса: брутто / нетто, единицы измерения	Масса: брутто / нетто, общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин / в том числе заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортно-заготовительные расходы завода-изготовителя на покупные изделия (5 %) 246·0,05=12,3									12			
		Итого									355			
		Запасные части (2 %) 355·0,02=7,1									7			
		Итого									362			
		Тара и упаковка (1 %) 362·0,01=3,6									4			
		Итого									366			
		Транспортные расходы (3 %) 366·0,03=10,98									11			
		Итого									377			
		Заготовительно-складские расходы (1,2 %) 377·0,012=4 53									5			
		Итого									382			
		Комплектация (0,7 %) 362·0,007=2,53									3			
		Итого									385	13	6,06	0,87 / 0,32
		Накладные расходы — 87 % основной зарплаты 6,06·0,87=5,27										5		
		Итого										18		
		Плановые накопления (8 %) 18·0,08=1,44										1		
		Итого									385	19	6,06	0,87 / 0,32

Составил

Проверил

Примечание. Размеры начислений приняты условно.

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 3
I. Низковольтные комплектные устройства со стоимостью материальных ресурсов, учитываемых в объеме строительно-монтажных работ 4
Б. Вводно-распределительные устройства серии ВРУ-1 . . 4
II. Низковольтные комплектные устройства, стоимость оборудования которых не учитывается в объеме строительно-монтажных работ 8
К. Пункты распределительные серий ПР22, ПР22Д . . . 8
Л. Пункты распределительные серий ПР24, ПР24Д, ПР24Г, ПР24Н 23
М. Пункты распределительные серии ПР11 39
Н. Панели распределительные серии ПАР11 49
III. Укрупненные элементы комплектных низковольтных устройств 51
А. Устройства распределительные сборные серии РУС-Е . . 51
Приложение 1. Пример определения сметной стоимости вводного распределительного устройства серии ВРУ1-11 . . 57
Приложение 2. Пример определения сметной стоимости пункта распределительного серии ПР22-3101 61

gost.e-ecolog.ru