ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-87.13.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

/ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР/

/ЗДАНИЕ В РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-87.13.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

/ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР/

/ЗДАНИЕ В РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/

АЛЬБОМ VI

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	232,06 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	160,68 тыс.руб
Стоимость 1 м3 здания	25,96 руб

Разработан институтом
"Волговятагропромпроект"

УТВЕРЖДЕН

Госагропромом РСФСР
Приказ от 18.05.87г. № 41-В

Введен в действие
Госагропромом РСФСР

Приказ от 18.05.87 г. № 41-В

Главный инженер института — В.С.ПАЛАТИН

Главный инженер проекта — Н.С.СЫРКИН

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	
	Объектная смета № I	
I-I	Общестроительные работы. Сводка объемов и стоимости работ	
I-2	Отопление	
I-3	Вентиляция	
I-4	Хоз-питьевой водопровод	
I-5	Водопровод теплой воды	
I-6	Водопровод горячей воды	
I-7	Канализация хозяйственно-бытовая	
I-8	Канализация производственная	
I-9	Канализация навозоудаления	
I-I0	Канализация дождевая	
I-II	Теплоснабжение установки ПЗ /I50°- 70°С/	
I-I2	Пароснабжение	
I-I3	Узел управления	
I-I4	Электроосвещение	
I-I5	Силовое электрооборудование	
I-I6	Слаботочные устройства	
I-I7	Автоматика	
I-I8	Технологическое оборудование /вариант с установкой УДА-8/	
I-I9	Автоматизированная система управления	
I-20	Хоз-питьевой водопровод /вариант с полиэтиленовыми трубами/	
I-2I	Трубопровод теплой воды /вариант с полиэтиленовыми трубами/	
I-22	Теплоснабжение установки ПЗ /вариант с теплоносителем 95°-70°С/	
I-23	Узел управления /вариант с теплоносителем систем 95°-70°С/	
I-24	Технологическое оборудование /с установкой УДА-I6/	
	Ведомость изменения объемов работ при снеговой нагрузке I,5 кг/м2	
	Ведомость изменения объемов работ при варианте полов из резинокордных плит	
	Ведомость изменения объемов работ при устройстве траншеи для установки доильной установки УДА-I6	
	Калькуляция к смете I/4	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство коровника на 200 коров с автоматической привязью /для Волго-Вятской зоны/ /рамный вариант/

I. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проекту" СН 227-82.

2. Сметная стоимость общестроительных и сантехнических работ исчислена по сборникам ЕРЕР Госстроя СССР для базисного района и Сборникам Единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства в Московской области в ценах и нормах, введенных с января 1984 года.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНИП 1983 года.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере - 16,5%, на внутренние сантехнические работы - 13,3%, металлические конструкции - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1983 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования по сборнику средних районных сметных цен часть I по I территориальному району и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 3% и заготовительно-складские расходы 1,2%.

На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определяется по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценника № I часть У издания 1983 г., по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а/ производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1200 кг/м3, 1800 кг/м3;

б/ фундаменты - сборные железобетонные стаканного типа, монолитные ленточные Мб 100, монолитные железобетонные стаканного типа

в/ каркас - полурамы, колонны

г/ стены - из трехслойных стеновых панелей толщиной 25 см с утеплителем из минераловатных плит.
Участки стен из красного кирпича толщиной 55 см с утепленным швом и утеплителем из минераловатных плит, и сплошной кладки толщиной 51 см.

д/ перегородки - армированные из красного кирпича толщиной 12 см

е/ покрытие - сборные железобетонные ребристые плиты

ж/ кровля - асбестоцементные листы по деревянной обрешетке, утеплитель - минераловатные плиты толщиной 120 мм и 100 мм.

з/ полы - бетонные, дощатые, из керамической плитки, из линолеума.

и/ внутренняя отделка - известковая окраска стен и потолков, водоэмульсионная окраска потолков, керамическая плитка, масляная окраска.

к/ Разные работы - железобетонные кормушки, бетонные каналы навозоудаления, траншея доильной установки УДА-8.

Сметная стоимость прогрессивных видов строительно-монтажных работ 53,36 тыс.руб общая сметная стоимость строительно-монтажных работ 160,68 тыс.руб. показатель удельного веса прогрессивных видов строительно-монтажных работ 33%.

Составила ст.инженер Амплеева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью /для Волго-Вятской зоны/ /рамный вариант/

Сметная стоимость 232,06 тыс.руб

НУЧП

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 1160,30 руб

I м2 общей площади здания 126,29 руб

I м3 объема здания 25,96 руб

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	Оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб
								Основной заработной платы	Эксплуатации машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	I28,20	-	-	-	I28,20	-	-	-	м3	8940,5	I4,84
2.	I-2	Отопление	0,62	-	-	-	0,62	-	-	-	м3	8940,5	0,07
3.	I-3	Вентиляция	8,77	0,I8	0,81	-	9,76	-	-	-	м2	-"-	I,I0
4.	I-4	Хоз-питьевой водопровод	I,94	0,56	-	-	2,5	-	-	-	-"-	-"-	0,28
5.	I-5	Водопровод теплой воды	0,47	-	-	-	0,47	-	-	-	-"-	-"-	0,05
6.	I-6	Водопровод горячей воды	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-"-	-"-	0,002
7.	I-7	Канализация хозяйственно-бытовая	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	-"-	-"-	0,02
8.	I-8	Канализация производственная	0,29	-	-	-	0,29	-	-	-	-"-	-"-	0,03
9.	I-9	Канализация навозоудаления	0,38	-	-	-	0,38	-	-	-	-"-	-"-	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	I-I0	Канализация дождевая	0,I	-	-	-	0,I	-	-	-	м2	8940,5	0,0II
II.	I-II	Теплоснабжение установки ПЗ /I50° - 70°С/	0,I8	0,05	0,09	-	0,3	-	-	-	-"-	-"-	0,034
I2.	I-I2	Пароснабжение	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	м3	8940,5	0,02
I3.	I-I3	Узел управления	0,52	0,II	-	-	0,63	-	-	-	-"-	-"-	0,070
I4.	I-I4	Электроосвещение	-	5,32	-	-	5,32	-	-	-	-"-	-"-	0,59
I5.	I-I5	Силовое электрооборудование	-	2,35	I,3I	-	3,66	-	-	-	-"-	-"-	0,4I
I6.	I-I6	Слаботочные устройства	-	0,06	0,03	-	0,09	-	-	-	-"-	-"-	0,0I
I7.	I-I7	Автоматика	-	0,27	0,93	-	I,2	-	-	-	-"-	-"-	0,I3
I8.	I-I8	Технологическое оборудование /вариант с установкой УДА-8/	0,24	8,23	26,62	-	35,09	-	-	-	-"-	-"-	3,92
I9.	I-I9	Автоматизированная система управления	-	I,49	4I,59	-	43,08	-	-	-	-"-	-"-	4,82
		ИТОГО:	I42,08	I8,6	7I,38	-	232,06	-	-	-	м3	8940,5	25,96

Главный инженер института В.С.Палатин

Главный инженер проекта И.С.Сыркин

Нач.сметного отдела В.Г.Зотова

Составила ст.инженер И.С.Амплеева

/Проверила рук.группы Т.П.Дементьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 100002

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА200КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫРСФСР)(ЗДАНИЕ В РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(С ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ УДА8)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- здание в рамных конструкциях

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ~~127,914~~ 128,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ~~21888~~ 19730 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13,629 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8940,54
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 14,34 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч - НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч - НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	30,37	0,35 / -	0,35 / 0,11	11	-	10 / 3	- / 0,16	- / 5
2	Е1-238 29-1 Т4ТБ3 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ20СМ БУЛЬДОЗЕРОМС ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО60М 1000М3 33,8,1,1	0,44	37,18 / -	37,18 / 12,98	17	-	17 / 6	- / 18,69	- / 8
3	Е1-237 29-8 Т4ТБ3 К=1,1 К=8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 238 1000М3 27,7,1,1,5	0,44	30,47 / -	30,47 / 10,65	14	-	14 / 5	- / 15,34	- / 7
4	Е1-183 23-4 Т4ТБ3 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,44	161,28 / 9,61	151,67 / 59,76	72	4	68 / 27	19,50 / 86,05	9 / 38
5	СССЦ 41СТР28	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА1КМ 340,1,2	532,80	0,29	- / -	155	-	- / -	- / -	- / -
6	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,44	11,63	10,19	5	1	4	2,63	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т47Б3П1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,38	3,27			1	4,71	2
		1000М3								
	К=1,1									
		1,3+9,26,1,1+0,14								
7	Е1-65	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,58	170,52	165,10	99	3	96	11,00	6
	12-5	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	Т4П1,11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С-		5,42	65,40			38	94,18	55
	К=1,2	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
		5,42+137,58,1,2								
8	Е1-936	=ДОБОР ГРУНТА2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,05	96,96	"	5	5	-	176,64	9
	78-2	БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ								
	Т9П3,67	100М3		96,96	"			"	"	-
	К=1,2									
	К=0,8									
	Т9П3,72									
		101,1,2,0,8								
9	Е1-948	=ДОБОР ГРУНТ2ГРУППЫ В ЯМАХ БЕЗ	0,31	115,20	"	36	36	"	218,88	68
	Т9-2	КРЕПЛЕНИЯ								
	Т9П3,67	100М3		115,20	"			"	"	-
	К=1,2									
	П3,72									
	К=0,8									
		120,0,8,1,2								
10	Е1-231	=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ	0,62	38,15	38,15	23	"	23	"	-
	29-2	РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ								
	Т4П1,11	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		"	13,37			8	19,25	12
	К=1,1	НА60М								
	Т9П3,48	1000М3								
	К=0,85									
		40,8,1,1,0,85								
11	Е1-238	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,62	177,65	177,65	109	"	109	"	-
	29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т4П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		"	62,15			38	89,58	55
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
	К=5	1000М3								
		32,3,1,1,5								
12	Е1-231	=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,62	38,15	38,15	23	"	23	"	-
	29-2	ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ								
	Т4П1,11	ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ		"	13,37			8	19,25	12
	К=1,1	ПОД ПОЛЫ НА60М								
	Т9П3,48	1000М3								
	К=0,85									
		40,8,1,1,0,85								
13	Е1-238	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,62	177,65	177,65	109	"	109	"	-
	29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т4П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		"	62,15			38	89,58	55
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
	К=5	1000М3								
		32,3,1,1,5								
14	Е1-237	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,38	28,79	28,79	6	"	6	"	-
	31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т4П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		"	7,25			2	18,44	3
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м3								
		18,9,1,1								
15	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,30	11,88	11,88	4	-	3	-	-
	31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 ЕМ ПРИ								
	Т4П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	4,16			1	5,99	2
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000м3								
		18,8,1,1								
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,01	9,69	3,49	29	19	11	11,20	34
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			7	3,30	10
		100м3								
17	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,75	46,00	-	35	35	-	99,30	74
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100м3								
18	Е1-995	-ПОДСЫРКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	4,70	69,30	16,70	326	247	78	113,00	531
	85-2	100м3								
				52,60	7,47			35	10,76	51
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,70	9,69	3,49	46	29	17	11,20	53
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			11	3,30	16
		100м3								
20	Е1-184	-РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА НА	0,23	200,42	188,52	46	3	43	24,20	6
	23-4	АВТОСАМОВАЛЫ НЕДОСТАЮЩЕГО								
	Т4П1,11	ГРУНТА2ГРУППЫ		11,90	73,92			17	106,44	25
	К=1,2	1000м3								
		11,9+126,39,1,2								
21	ССЦ	-ПОДВОЗКА ГРУНТА НА1КМ	416,00	0,29	-	121	-	-	-	-
	81СТР28	Т								
				-	-				-	-
		231,1,8								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1291	382	631		791
			РУБ,					245		356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	664	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	664	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
22	Е6-13	-ПОДБЕТОНКА ПОД РАМЫ ИЗ БЕТОНА	24,70	33,38	0,34	824	69	8	5,07	125
	1-13	М50								
	ССЦНОМ	М3		2,70	0,10			2	0,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1=3;П1=1									
		34,4=(25,8+24,8)1,1;02								
23	Е6-1-2	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,90	28,40	0,28	139	1	1	1,37	7
	1=1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНАМ100								
		М3		0,70	0,08			-	0,18	-
24	Е7-1-7	=УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ	1,22	49,00	0,99	60	1	1	1,48	2
	1=17	РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ								
		ФУНДАМЕНТОВ		0,69	0,38			-	0,39	-
		100М2								
25	Е6-1-28	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	50,20	31,70	0,76	1591	78	59	2,86	144
	1=28	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БЕТОННЫХ		1,55	0,23			12	0,38	15
		М3								
26	Е7-8	=УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ, ПОД	12,00	3,20	2,45	38	9	38	1,32	16
	1=8	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО		0,75	0,89			11	1,15	14
		1,5Т								
		ШТ								
27	Е7-6	=УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	24,00	4,89	3,69	117	29	89	2,88	58
	1=6	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ								
		КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,28	1,33			32	1,72	41
		КОНСТРУКЦИЯ ДО 3,5Т								
		ШТ								
28	8 ССЦ МОМ	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	29,99	52,50	-	1574	-	-	-	-
	П9=124	СТАКАННОГО ТИПА БМ2ООБЪЕМОМ								
		БОЛЕЕ1М3		-	-			-	-	-
		М3								
29	ССЦМОМ	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,75	250,00	-	188	-	-	-	-
	Т1П3,9	Т								
	Т63=1			-	-			-	-	-
30	ССЦМОМ	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,19	413,00	-	78	-	-	-	-
	Т43,9	Т								
	Т63=1			-	-			-	-	-
31	ССЦМОМ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,19	178,00	-	34	-	-	-	-
	Т43,9	ДЕТАЛЕЙ								
	Т63=1	Т		-	-			-	-	-
32	ССЦМОМ	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	5,84	59,20	-	346	-	-	-	-
	П9=123	СТАКАННОГО ТИПА МБ2ООБЪЕМОМ								
		ОТ0,2М3ДО1М3		-	-			-	-	-
		М3								
33	ССЦМОМ	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,19	250,00	-	48	-	-	-	-
	Т1П3,9	Т								
	Т63=1			-	-			-	-	-
34	ССЦМОМ	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
	Т1П3,9	Т								
	Т63=1			-	-			-	-	-
35	ССЦМОМ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,01	178,00	-	2	-	-	-	-
	Т1П3,9	ДЕТАЛЕЙ								
	Т63=1	Т		-	-			-	-	-
36	Е6-5	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	7,66	37,89	0,59	290	28	4	6,66	51
	1=8	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М=200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			1	0,23	2
		М3								
		38,9=(28,2+27,21,1,015								
37	8 ССЦМ	=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ10	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
	Т1П1									

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕО (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ОССРСЦ 42П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3ДИАМЕТРОМ10 Т	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
39	ОССРСЦ 42П43	-СТОИМОСТЬ СЕТОК Т	0,32	392,00	-	125	-	-	-	-
40	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,08	329,00	1,30	26		-	21,10	2
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
41	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
42	Е6-171 15-12	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	89,76	9,49	0,53	852	70	47	1,64	147
		М3		0,78	0,16			14	0,21	19
43	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	26,00	6,77	2,68	176	70	70	4,51	117
		ШТ		2,71	0,96			25	1,24	32
44	ССЦМСМ П9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК МБ200МАРКИ ФБС1ФБС11	15,07	67,90	-	1023	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	ССЦМСМ Т3П3,9 ТБ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,23	229,00	-	53	-	-	-	-
46	ССЦМСМ Т43,9 ТБ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,84	250,00	-	210	-	-	-	-
47	ССЦМСМ Т43,9 ТБ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,02	229,00	-	5	-	-	-	-
48	ССЦМСМ Т43,9 ТБ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА В1 Т	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
49	ССЦМСМ Т43,9 ТБ3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,07	413,00	-	29	-	-	-	-
50	ССЦМСМ Т43,9 ТБ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,07	178,00	-	12	-	-	-	-
51	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,77ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	1,54	1,04	12	4	8	0,81	6
				0,46	0,38			3	0,49	4
		ШТ								
52	ССЦМСМ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МБ200ТИПА5ПБ30-37	1,31	64,40	-	84	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	ССЦМСМ Т43,9 ТБ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,22	250,00	-	55	-	-	-	-
54	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГМ25-12	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
55	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	4,80	29,30	-	141	8	-	2,90	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 12см		1,62	"			"	"	"
			м3							
56	Е6-13 1-13	устройство набетонки мб1р0	2,50	34,40	0,34	86	7	1	5,07	13
			м3	2,78	0,18			"	0,13	"
57	Е8-13 6-1	горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	8,90	86,50	1,50	78	18	1	38,18	34
			100м2	12,68	0,45			"	0,58	1
		итого прямые затраты по разделу 2		Руб,		8317	396	299		731
				"						
				Руб,				108		131
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -		Руб,		8317	"	"		"
		накладные расходы -		Руб,		1375	"	"		"
		нормативная трудоемкость в н.р, -		чел,-ч		"	"	"		126
		сметная заработная плата в н.р, -		Руб,		"	243	"		"
		плановые накопления -		Руб,		771	"	"		"
		всего, стоимость общестроительных работ -		Руб,		10463	"	"		"
		нормативная трудоемкость -		чел,-ч		"	"	"		988
		сметная заработная плата -		Руб,		"	741	"		"
		итого по разделу 2		Руб,		10463	"	"		"
		нормативная трудоемкость -		чел,-ч		"	"	"		988
		сметная заработная плата -		Руб,		"	741	"		"
		раздел 3. каркас								
58	Е14-9 2-2	установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом 18м	5,00	19,50	10,36	98	33	52	10,38	51
			шт	4,65	3,23			16	4,17	21
59	Е14-10 2-3	установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом 21м	12,00	22,30	12,04	268	93	144	11,98	143
			шт	7,77	3,75			45	4,84	58
60	ССЦИМСМ П18-84	стоимость рам пролетом 21м типа РПС21-4	24,00	258,00	"	6192	"	"	"	"
			шт	"	"			"	"	"
61	ССЦИМСМ П18-88	то же пролетом 18м типа РПС18-4	10,00	206,00	"	2068	"	"	"	"
	ССЦИМСМ		шт	"	"			"	"	"
62	~~Е7-285~~ т2 3.9	~~установка стальных накладок~~ стоимость доставки дополнительных закладных деталей	~~10,00~~ 0,27	~~0,27~~ 413	"	112,4	"	"	~~141,88~~	~~2256~~
			т	"	"			"	"	"
63	ССЦИМСМ т43,9 т83-1	металлизация дополнительных закладных деталей	0,27	178,00	"	48	"	"	"	"
			т	"	"			"	"	"
64	Е7-31 2-1	установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,9м и массе колонн до 1т	2,00	8,67	3,51	17	5	7	4,16	8
				2,49	1,28			3	1,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
65	Е7-52	-УСТАНОВКА КОЛОНН	10,00	10,60	4,19	106	30	42	5,02	50
	2-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			15	1,96	20
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		шт								
66	0ССЦМОМ	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН	3,50	75,86	-	266	-	-	-	-
	П18-248	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ОТ3ДО12М								
		ОБЪЕМОМ ОТ0,2М3ДО1М3		-	-			-	-	-
		м3								
		77,5-0,82,2								
67	ССЦМОМ	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН	1,84	77,50	-	143	-	-	-	-
	П18-248	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО12М								
		ОБЪЕМОМ ОТ0,2М3ДО1М3БМ300		-	-			-	-	-
		м3								
68	ССЦМОМ	-АРМАТУРА КЛАССАА3	0,47	250,00	-	118	-	-	-	-
	Т43,9	т								
	Т63-1			-	-			-	-	-
69	ССЦМОМ	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,07	321,00	-	22	-	-	-	-
	Т43,9	т								
	Т63-1			-	-			-	-	-
70	ССЦМОМ	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,16	413,00	-	66	-	-	-	-
	Т43,9	т								
	Т63-1			-	-			-	-	-
71	ССЦМОМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,07	170,00	-	12	-	-	-	-
	Т43,9	ДЕТАЛЕЙ								
	Т63-1	т		-	-			-	-	-
72	ССЦМОМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	0,09	178,00	-	16	-	-	-	-
	Т43,9	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
	Т63-1	т		-	-			-	-	-
73	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,46	19,20	9,10	9	3	5	9,15	4
	0-1	ФАХВЕРКА С01								
		т		6,00	3,42			2	4,41	2
74	0ССРОЦ	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНС ТРУКЦИЯ	0,46	250,00	-	115	-	-	-	-
	02	СТОЕК								
	П1781	т		-	-			-	-	-
75	Е13-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	12,00	0,20	2	-	-	3,18	-
	19-4	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03КСТОЕК		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
76	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,13	53,10	0,51	7	-	-	4,38	1
	10-13	ХВ-1293А2РДЗА								
	К-3	100М2		2,07	0,15			-	0,19	-
		17,7,3								
77	Е7-298	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,50	350,00	3,30	200	24	2	66,68	37
	17-1	НАДКОЛОННИКОВ								
		т		42,50	0,99			1	1,20	1
78	ССЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	0,50	170,00	-	100	-	-	-	-
	Т43,9	т								
	Т3-1			-	-			-	-	-
79	Е26-696	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	3,31	35,90	0,46	119	20	1	9,65	33
	10-1	ПОДВЕСОК ТИПАА1А2А3								
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	1
80	ССЦМОМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПОДВЕСОК	0,33	170,00	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т=П3,9	Т								
	Т63=1			=	=			=	=	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			10847	208	253		317 ~~2503~~
			=-=*							
			РУБ,					82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			~~9823~~ 9931	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			~~1420~~ 1639	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	291	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			~~814~~ 946	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			~~12356~~ 12486	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		~~2831~~ 575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	576	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			224	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			28	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	4	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			28	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			264	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	9	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			~~12623~~ 12760	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		~~2839~~ 583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	585	=		=
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
81	Е7-247 §4-1	= УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	154,00	16,58	5,72	2553	624	881	6,69	1016
				4,05	2,06			317	2,66	410
			ШТ							
82	ССЦИМОМ П18-287 ПР=7 Ф6-08 П8,100	=СТОИМОСТЬ ЗХ СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ25СМ	620,13	12,32	=	7648	-	=	=	=
				=	=			=	=	=
			М2							
		10,1[17,6]14,29								
83	Е26-31 §-4	=ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	60,11	35,90	1,23	2158	765	74	21,38	1288
				12,70	0,37			22	0,48	29
			М3							
84	ССОРСЦ 61 П124	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ125НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ9573-72	58,31	23,40	=	1364	-	=	=	=
				=	=			=	=	=
			М3							
		60,11,0,97								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е8-22 4-5 ФЕРСЦ 41 П377 П297	-ПРОКЛАДКА ПЕРГАМИНА В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ 100М2 28,2*3,8*238,(0,46-0,16)	6,28	101,00 28,20	3,33 1,00	426	173	20 6	47,88 1,29	296 8
86	Е14-94 20-1	-ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ПАНЕЛЯХ 100М2	6,20	22,60 4,57	0,83 0,01	140	28	- -	8,32 0,01	92 -
87	ССЦИМСМ Т43,9 Т83-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	413,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
88	ССЦИМСМ Т43,9 Т83-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	178,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	Е7-282 16-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ШТ	3,00	9,82 2,42	1,79 0,55	27	7	6 2	3,92 0,71	12 2
90	ССЦИМСМ П8-412	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ80ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ1,34КГ/М2 М2	53,55	5,82 -	- -	312	-	- -	- -	- -
91	Е7-298 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0,13	358,00 42,58	3,38 0,99	47	6	- -	66,68 1,28	9 -
92	ССЦИМСМ Т43,9 Т83-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК МС1 Т	0,13	178,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
93	Е8-89 7-3	ЬАРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0,01	421,18 27,80	1,38 0,41	4	-	- -	54,38 0,53	1 -
94	Е7-788 21-8	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ 100М	2,49	73,30 4,34	0,59 0,18	184	11	1 -	8,18 0,23	20 1
95	Е7-782 21-2	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ 100М	7,53	37,20 1,91	0,44 0,13	200	14	3 1	3,62 0,17	27 1
96	Е7-783 21-3	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ 100М	2,49	58,70 5,49	0,68 0,20	146	14	1 -	10,58 0,26	26 1
97	Е7-789 21-9	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М	2,28	88,80 10,48	20,68 6,18	208	24	47 14	18,48 7,97	42 18
98	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	18,02	13,40	0,10	134	110	1	17,63	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01-18	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ								
		100М		11,00	0,84			-	0,09	1
99	07-714	*УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ	10,02	9,03	0,31	90	49	3	7,35	74
	01-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			1	0,12	1
		РАСТВОРОМ								
		100М								
100	12-288	*УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ	0,29	192,00	0,41	55	13	-	83,00	24
	0-5	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРОВЕЛЬНОЙ								
		100М2		45,00	0,12			-	0,15	-
101	08-15	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,17	146,00	2,76	25	1	-	14,00	2
	4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ: РЕБЕРОИДОМ		7,60	0,83			-	1,07	-
		100М2								
102	08-30-1	*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	43,12	34,20	0,81	1475	95	35	4,05	175
	0-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ: ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			10	0,31	13
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
103	08-59	*АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,43	421,10	1,30	181	12	-	54,30	23
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т		27,00	0,41			-	0,53	-
104	08-130-	*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	15,33	33,00	0,78	518	46	12	5,22	80
	13-1	КИРПИЧА С ВОЗДУШНОЙ								
		ПРОСЛОЙКОЙ И УТЕПЛИТЕЛЕМ,ПРИ		3,00	0,23			4	0,30	5
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
105	26-31	*УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН	1,11	35,90	1,23	40	14	1	21,30	24
	9-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		ТОЛЩИНОЙ40ММ		12,70	0,37			-	0,48	1
		М3								
106	ССОРСЦ	*СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,00	23,60	-	25	-	-	-	-
	41	М125ТОЛЩИНОЙ40ММ ГОСТ9573-82								
	П124	М3		-	-			-	-	-
					ВВ2 1,11,0,97					
107	08-36	*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	44,30	34,30	0,81	1519	93	36	3,90	173
	0-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			11	0,31	14
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
108	08-37-	*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	57,23	34,00	0,62	1946	117	35	3,78	216
	0-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,04	0,18			10	0,23	13
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		М3								
109	17-445	*УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	54,00	0,29	0,15	16	4	8	0,13	7
	30-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	ССЦИСМ	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			3	0,08	4
	П2-4	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
		0,23*0,0025,24,4								
110	17-130	*УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	1,03	1,24	7	2	5	0,94	4
	9-2-1,6	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,53	0,45			2	0,58	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е7-133 9-3-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	2,07 0,64	1,53 0,49	8	5	5 2	1,11 0,63	4 3
112	ССЦИМСМ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕКМБ200 М3	4,15	64,40 -	- -	267	-	- -	- -	- -
113	ССЦИМСМ - Т43,9 Т53-1	-АРМАТУРА КЛАССАА1 Т	0,10	229,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
114	ССЦИМСМ Т43,9 Т53-1	-АРМАТУРА КЛАССАА3 Т	0,09	250,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
115	ССЦИМСМ Т43,9 Т53-1	-АРМАТУРА КЛАССАВР1 Т	0,02	321,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
116	ССЦИМСМ Т43,9 Т53-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,10	413,00 -	- -	41	-	- -	- -	- -
117	ССЦИМСМ Т43,9 Т53-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,10	178,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
118	Е8-189 §4-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ЛП	1,31	42,20 25,40	0,23 0,07	55	33	- -	45,80 0,09	60 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб,		22181	2254	1174		3824
				Руб,				405		527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб,		22181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб,		3659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		Руб,		-	659	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб,		2966	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб,		27906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,		-	3318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб,		27906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,		-	3318	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ								
119	Е8-43- 8-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,54	496,00 74,00	7,70 2,31	269	40	4 1	137,00 2,98	74 2
120	Е8-44- 8-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	1,04	481,00	7,70	500	61	8	107,00	111

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 12 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2		58,50	2,31			2	2,98	3
121	Е8-43-3-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4МВЕНТКАМЕР 100М2	0,69	496,00	7,70	344	51	6	137,00	95
				74,00	2,31			2	2,98	2
122	Е8-44-3-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4МВЕНТКАМЕРЫ 100М2	0,07	451,00	7,70	36	4	-	107,00	8
				58,50	2,31			-	2,98	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1149	156	18		288
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНТКАМЕР								
123	Е7-284 12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	12,00	1,00	0,56	12	4	7	0,59	7
				0,34	0,21			3	0,27	3
124	ССЦМСМ П8-589	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ДОБОРНЫХ ПЛИТ МАРКИ П17Д3МАРКА БЕТОНА300 М3	2,28	65,60	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	ССЦМСМ Т43,9 Т53-1	-АРМАТУРА КЛПССА А3 Т	0,09	250,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	ССЦМСМ Т43,9 Т53-1	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1 Т	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	ССЦМСМ Т43,9 Т53-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
128	ССЦМСМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,01	178,00	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т43,9	ДЕТАЛЕЙ								
	Т63=1	Т		=	=			=	=	=
129	Е7=183	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	4,00	8,02	2,88	32	7	11	2,85	11
	11=4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,67	1,04			4	1,34	5
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
130	ССЦИМСМ	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	35,50	6,00	=	213	=	=	=	=
	П18=89	МАРКИ2ПГ=3Д4ДЛИНОЙ5,97М								
		ШИРИНОЙ1,49М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ700КГ/М2		=	=			=	=	=
131	Е6=183	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,62	49,00	0,80	79	8	1	8,76	14
	16=11	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М=200 ПО		4,80	0,25			=	0,32	1
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ								
9		М3								
132	ССОРМЕМСТСС	=АРМАТУРА А1ДИАМЕТРОМ6ММ	0,02	338,00	=	7	=	=	=	=
	РСЦ	Т		=	=			=	=	=
	62П18			=	=			=	=	=
133	ССОРСЦ	=АРМАТУРА КЛАССАА1ДИАМЕТРОМ6ММ	0,03	338,00	=	10	=	=	=	=
	62	Т		=	=			=	=	=
	П10			=	=			=	=	=
134	ССОРСЦ	=АРМАТУРА	0,08	325,00	=	26	=	=	=	=
	62	КЛАССАА3ДИАМЕТРОМ16ММ		=	=			=	=	=
	П12	Т		=	=			=	=	=
135	ССОРСЦ	=СЕТКИ	0,03	392,00	=	12	=	=	=	=
	62	М		=	=			=	=	=
	П43			=	=			=	=	=
136	Е7=668	=УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	4,00	1,30	0,13	5	2	=	1,01	4
	67=11=1,0	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,59	0,05			=	0,06	=
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
137	ССЦИМСМ	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	0,11	62,70	=	7	=	=	=	=
	П9=96	МБ20ОБЪЕМОМ ДО0,1М3МАРКИОП4=5А		=	=			=	=	=
		М3								
138	ССЦИМСМ	=АРМАТУРА КЛАССАА3	0,01	250,00	=	3	=	=	=	=
	Т43,9	=		=	=			=	=	=
	Т63=1			=	=			=	=	=
139	ССЦИМСМ	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	413,00	=	12	=	=	=	=
	Т43,9	=		=	=			=	=	=
	Т63=1			=	=			=	=	=
140	ССЦИМСМ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,03	178,00	=	5	=	=	=	=
	Т43,9	ДЕТАЛЕЙ		=	=			=	=	=
	Т63=1	Т		=	=			=	=	=
141	Е9=94	=МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	1,86	30,07	14,30	56	10	26	13,50	25
	12=1	ПРИ ШАРЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ		9,57	5,00			9	6,45	12
	Т4П1,12	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 14 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,81,1,03								
142	ССОРСЦ 42 П1904	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ВЕНТКАМЕР	1,86	242,00	-	450	-	-	-	-
143	Е9-94 Т2-1 Т4П1,12	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	0,12	30,07	14,50	4	1	2	13,50	2
				9,57	5,00			1	6,45	1
144	ССОРСЦ 42 П2095	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ И ПОЛОС	0,12	393,00	-	47	-	-	-	-
145	Е9-47 Т-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,27	46,80	17,60	13	5	4	30,10	8
				19,00	5,43			1	7,00	2
146	ССОРСЦ 42 П1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ВЕНТКАМЕР ОГ1-ОГ4	0,27	327,00	-	88	-	-	-	-
147	Е9-46 Т-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,09	58,00	32,10	5	1	3	22,60	2
				13,80	11,80			1	15,22	1
148	ССОРСЦ 42 П1975	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИС1	0,09	358,00	-	32	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1299	46	54		73
			РУБ,					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			604	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			758	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПОКРЫТИЕ								
149	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	26,00	5,70	1,87	148	31	49	2,04	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[1-1]	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 18Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ		1,28	0,68			18	0,68	23
150	Е7-183 [1-4]	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 28М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 18Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	88,00	0,82 1,67	2,88 1,04	706	147	254 92	2,85 1,34	251 118
151	Е7-284 [2-4]	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 18Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	5,00	1,88 0,34	0,56 0,21	5	2	3 1	0,59 0,27	3 1
152	ССЦИМСМ П18-91	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГ/М2 М2	1476,57	4,97 "	" "	7339	"	" "	" "	" "
153	ССЦИМСМ П18-188	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ 400-700ММ ДЛИНОЙ6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ351-480КГС/М2 М2	53,37	6,25 "	" "	334	"	" "	" "	" "
154	ССЦИМСМ П18-183	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРРСТИЯМИ 1000ММДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГС/М2 М2	35,58	7,10 "	" "	253	"	" "	" "	" "
155	ССЦИМСМ П18-89	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ6М ШИРИНОЙ ДО2М С НАГРУЗКОЙ700КГС/М2 М2	177,90	6,00 "	" "	1067	"	" "	" "	" "
156	ССЦИМСМ П18-98	СТОИМОСТЬ РЕБРИЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ6М ШИРИНОЙ ДО2М С ОТВЕРСТИЯМИ 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ590КГС/М2 М2	53,37	8,35 "	" "	446	"	" "	" "	" "
157	ССЦИМСМ П8-419	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПК1-3 С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ5СМ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ560КГ/М2 М2	7,40	9,17 "	" "	68	"	" "	" "	" "
158	Е7-289 [2-9]	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	6,00	2,43 1,01	1,03 0,38	15	6	6 2	1,64 0,49	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 20М								
		ШТ								
159	ССОЦМОМ П8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ БМ200ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,1М3	0,84	75,90	-	64	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	ССОЦМОМ Т43,9 Т53-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	229,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
161	ССОЦМОМ Т43,9 Т63-1	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,02	371,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
162	ССОЦМОМ Т43,9 Т63-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,15	413,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
163	ССОЦМОМ Т43,9 Т63-1	-МЕТАЛЛИ ЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	178,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			10545	186	312		317
			РУБ,					113		145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10545	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	312	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			982	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	611	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			13266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	611	-		-
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
164	Е12-289 Ч-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	19,23	49,90	1,30	960	206	26	18,90	363
				10,70	0,39			8	0,50	10
		100М2								
165	Е12-28 Ч-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНОЙ ОКРАСКОЙ БТ-177; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-300 ИЛИ РПМ-300	14,71	188,00	7,13	2766	463	104	53,70	790
				31,50	2,14			31	2,76	41
		100М2								
166	СССРСЦ 81 П124	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125ТОЛЩИНОЙ120ММ	181,86	23,40	-	4256	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		1471,36,1,03,0,12								
167	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	4,52	54,70	4,00	247	128	18	48,20	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-1	МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		26,40	1,20			5	1,55	7
		100М2								
168	ССОРСЦ 41 П124	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М 125 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	46,54	23,40	=	1089	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
		451;86,1,03,0,1								
169	Е10-192 36-2	=УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ	0,11	110,00	1,30	957	71	10	14,00	120
		М3		0,70	0,41			3	0,53	4
170	Е10-79 11-1	=УСТАНОВКА СТРОПИЛ	2,92	112,00	2,10	327	37	6	23,00	69
		М3		12,60	0,63			2	0,81	2
171	Е10-203 37-3	=ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	19,12	12,20	0,60	233	31	7	3,03	58
		100М2		1,60	0,12			2	0,15	3
172	Е10-201 37-1	=ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ	2,92	3,82	0,13	11	1	=	0,37	3
		М3		0,46	0,04			=	0,05	=
173	Е12-269 8-3	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	19,12	211,00	2,64	4034	472	50	42,90	820
		100М2		24,70	0,79			15	1,02	20
174	Е12-272 8-5	=ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	19,12	9,56	0,83	183	23	=	1,94	37
		100М2		1,21	0,01			=	0,01	=
175	Е26-58 10-5	=ПРИБИВКА СЕТКИ	15,20	1,30	=	20	1	=	0,11	2
		М2		0,06	=			=	=	=
176	Е26-63 11-7 ССОРСЦ 41 П31	=ПРИБИВКА РЕЕЧЕК ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА	0,58	193,10	1,70	96	22	1	74,10	37
		100М2		44,40	0,51			=	0,66	=
		64,4+3,86[(2,1,2),101								
177	Е12-288 8-3	=ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПАРАПЕТОВ И ТОРЦОВ ПАНЕЛЕЙ	0,51	192,00	0,41	98	23	=	83,00	42
		100М2		45,80	0,12			=	0,15	=
178	Е12-267 У-4	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ М100 С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1400	0,67	35,20	0,56	24	1	=	2,56	2
		М3		1,20	0,17			=	0,22	=
179	Е10-69 10-8	=УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	303,00	0,14	=	42	6	=	0,04	12
		М		0,02	=			=	=	=
180	Е6-173 16-1	=УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=200 ТОЛЩИНОЙ ДО	2,90	62,70	0,81	124	13	3	0,48	24
				4,61	0,24			1	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3								
181	ССССРСЦ 42 П18	=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ6ММ т	0,01	330,00 =	= =	3	=	= =	= =	= =
182	ССССРСЦ 42 П11	=АРМАТУРА КЛАССА А2ДИАМЕТРОМ16ММ т	0,15	277,00 =	= =	42	=	= =	= =	= =
183	ССССРСЦ 42 П43	=СТОИМОСТЬ СЕТОК т	0,02	392,00 =	= =	8	=	= =	= =	= =
184	Е12-287 9-6	=ЗАДЕЛКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ М3	1,00	35,20 1,20	0,96 0,17	63	2	1 =	2,54 0,22	5 =
185	Е12-289 9-6	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,71	49,90 10,70	1,38 0,39	36	8	1 =	10,98 0,58	13 =
186	Е9-94 14-1	=УКЛАДКА ШВЕЛЛЕРА т	0,01	29,20 8,70	14,30 5,00	1	=	= =	13,58 6,45	= =
187	ССССРСЦ 42 П1924	=СТОИМОСТЬ ШВЕЛЛЕРА т	0,01	219,00 =	= =	2	=	= =	= =	= =
188	Е12-299 10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,71	91,60 7,64	8,74 0,22	37	5	= =	14,38 0,28	18 =
189	Е12-284 9-1	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,71	54,70 28,40	4,00 1,20	39	28	3 1	48,20 1,55	34 1
190	ССССРСЦ 41 П113	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩИНОЙ100ММ М3 71,28,1,83,8,1	7,34	75,30 =	= =	553	=	= =	= =	= =
191	Е12-2 1-1	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	0,71	240,00 42,40	18,60 3,18	171	38	7 2	72,78 4,18	92 5
192	Е14-20 10-4	=УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 1000Х1000ММ 10М2	1,60	101,00 11,30	8,93 0,28	162	18	1 =	23,28 0,36	37 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е14-19 1-3	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 600Х600ММ 10М2	0,48	189,00 13,10	1,05 0,32	52	6	- -	24,60 0,41	12 -
194	Е14-18 1-2	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 400Х400ММ 10М2	0,64	111,00 14,40	1,05 0,32	71	9	- -	26,90 0,41	17 -
195	Е14-17 1-1	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 200Х200ММ 10М2	0,64	142,00 20,60	1,51 0,45	104	13	1 -	30,20 0,58	24 -
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШЕЛЬ								
196	Е18-28 6-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШЕЛИ И КЛАПАНА ИЗ ДОСОК И БРУСЬЕВ М3	3,36	118,00 12,90	1,30 0,59	370	43	4 1	24,00 0,58	81 2
197	Е18-281 37-1	ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА М3	3,36	3,02 0,46	0,13 0,04	13	2	- -	0,87 0,05	3 -
198	Е18-32 8-1	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ М2	196,22	2,14 0,22	0,03 0,01	377	39	6 2	0,40 0,01	78 2
199	Е18-283 37-3	ОГНЕЗАЩИТА ОБШИВКИ КАРКАСА 100М2	1,76	12,20 1,60	0,40 0,12	21	3	- -	3,03 0,15	5 -
200	Е12-280 8-3	ОБИВКА КАРКАСА И КЛАПАНА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 100М2	2,25	192,00 45,80	0,41 0,12	432	103	1 -	83,00 0,15	187 -
201	Е26-31 8-4	УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3	6,42	35,90 12,70	1,23 0,37	230	82	8 2	21,30 0,48	137 3
202	ССЭРСЦ 41 П124	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 125 М3 6,42,0,97	6,23	23,40 -	- -	146	-	- -	- -	- -
203	Е26-63 11-7 ССРСЦ41 П38	УКЛАДКА ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В КОНЬКЕ 100М2 64,4+6,41(2,5,1,2),101	0,22	279,87 44,40	1,70 0,51	60	10	- -	74,10 0,66	16 -
204	Е12-281	УСТРОЙСТВО ЗОНТОВ ИЗ	9,00	8,39	0,01	76	13	-	2,63	24

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 28 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-6	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
		КОЛПАК		1,45	-			-	-	-
205	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,56	192,00	0,41	107	26	-	83,00	46
	9-5	100М2								
				45,00	0,12			-	0,15	-
206	ССОРСЦ	-СТОИМОСТЬ КАНАТА	22,68	4,24	-	96	-	-	-	-
	45	10М								
	П227			-	-			-	-	-
207	Е7-285	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНС	0,34	342,00	8,00	123	31	5	141,00	48
	17-1	РУКЦИЙБЛОКОВ								
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
208	ССЦМСМ	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,34	178,00	-	61	-	-	-	-
	Т4П3,9	Т								
	Т53-1			-	-			-	-	-
209	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			18941	1966	261		3426
			РУБ,					76		101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18938	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	562	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1765	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2604	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			23829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2604	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПОЛЫ								
		ТИП1								
210	Е11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	48,12	31,24	-	1503	78	-	2,75	132
	1-11	БЕТОННЫХБМ200ТОЛЩИНОЙ100ММ								
	ССЦМСМ	М3		1,62	-			-	-	-
	П1-17,П1-1									
	9									
		29,3+(28,2-26,3),1,02								
211	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	4,81	135,24	1,74	651	99	9	40,20	193
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30МММАРКА								
	ССЦМСМ	БЕТОНА300ТОЛЩИНОЙ25ММ		20,50	0,52			3	0,67	3
	П1-31П1-29	100М2								
		123+(33,3-29,3),3,06								
212	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	4,81	17,84	0,28-	86	3	1	1,06	5
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММБМ300								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 21 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОСЦМСМ П1-31 П1-29	100М2	-	0,59	0,08			-	0,10	-
		15,8+(33,3-29,3),0,51 ТИП2								
213	Е11-67 11-1 ОСЦМСМ П1-31П1-29	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММБМ300	4,27	135,24	1,74	848	129	11	40,20	252
		100М2		20,50	0,52			3	0,67	4
		123+(33,3-29,3),3,06								
214	Е11-68 11-2 ОСЦМСМ П1-31,П1-29	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММБ300	6,27	178,40	2,80	1119	37	18	10,60	66
		100М2		5,90	0,80			5	1,03	6
		(15,8+33,3-29,3),0,51),10 ТИП3								
215	Е11-11-1 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХТОЛЩИНОЙ80ММ	30,46	29,30	-	892	49	-	2,90	88
		М3		1,62	-			-	-	-
216	Е11-63 9-3	-УСТРОЙСТВО ЛАГ,ВТОПЛЕННЫХ В БЕТОН	3,81	72,90	0,99	278	54	4	25,50	97
		100М2		14,20	0,30			1	0,39	1
217	Е11-184 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	3,81	488,00	4,83	1858	177	19	85,10	324
		100М2		46,50	1,45			6	1,87	7
218	Е11-47 3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	3,81	45,80	3,75	174	80	14	29,50	112
		100М2		20,90	1,12			4	1,44	5
		ТИП4								
219	Е11-11-1 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХТОЛЩИНОЙ100ММ	7,85	29,30	-	230	13	-	2,90	23
		М3		1,62	-			-	-	-
220	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,78	417,00	4,52	327	48	3	108,00	85
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
		ТИП5								
221	Е11-11-1 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХТОЛЩИНОЙ80ММ	3,03	29,30	-	89	5	-	2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	-
222	Е11-50 7-1 ОСЦМСМ П1-72	-ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ В3,5 ТОЛЩИНОЙ20ММ	0,76	35,55	1,08	27	1	1	3,50	3
		М3		1,80	0,32			-	0,41	-
		2,88+1,1,29,7								
223	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,38	519,00	0,75	196	17	-	75,50	29
				43,60	0,22		-	-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
224	Е7-784	•УКЛАДКА ГЕРМИТА В	0,63	37,30	0,30	23	1	-	4,14	3
	01-4	ДЕФОРМАЦИОННОМ ШВЕ								
		100М		2,19	0,09			-	0,12	-
225	Е8-59	•АРМИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО	0,22	421,18	1,38	93	6	-	54,38	12
	7-3	ШВА								
		т		27,88	0,41			-	0,53	-
226	ССЕРСЦ	•ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО	21,00	0,72	-	15	-	-	-	-
	41	ШВА ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ								
	П283	КГ		-	-			-	-	-
227	Е6-86	•ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ В	0,09	15,30	1,40	1	1	-	12,50	1
	9-10	ПОЛАХ								
		т		6,76	0,42			-	0,54	-
228	ССЕРСЦ	•АРМАТУРА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
	02	т								
	П1			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб,		8262	792	78		1424
				Руб,				25		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •		Руб,		8262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •		Руб,		1363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н$_1$Р$_1$ •		ЧЕЛ.•Ч		-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н$_1$Р$_1$ •		Руб,		-	246	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •		Руб,		769	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •		Руб,		10394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ •		ЧЕЛ.•Ч		-	-	-		1575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •		Руб,		-	1061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб,		10394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ •		ЧЕЛ.•Ч		-	-	-		1575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •		Руб,		-	1061	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
229	Е10-84	•УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	80,67	2,99	0,36	241	60	29	1,38	111
	14-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И		0,74	0,11			9	0,16	11
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5								
		М2								
230	ССЕРСЦ	•СТОИМОСТЬ БЛОКА СГ6-9	1,50	13,15	-	20	-	-	-	-
	М2	м2								
	П169			-	-			-	-	-
	ДопССЕРСЦ									
	П184									
		13,3-0,1,1,47								
231	ССЕРСЦ	•СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ	79,17	14,89	-	1179	-	-	-	-
	42	СВД12-18С ПРОСТОЙ МАСЛЯНОЙ								
	П159	ОКРАСКОЙ		-	-			-	-	-
	ДОП ССЕРСЦ	М2								
	П182									
		15,1-0,1,2,09								
232	ССЕРСЦ	•СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ С	345,27	0,20	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42 П322 ВОП ССРСЦ 42П322	ПРОСТОЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКОЯ М2 0,2+0,83+0,1		-	-			-	-	-
233	ССОРСЦ 61 П439	+ПРИБОРЫ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОН КОМ	38,00	3,87 -	- -	147	-	- -	- -	- -
234	ССОРСЦ 61 П440	+ТО ЖЕ СФРАМУГОЯ КОМ	1,00	4,67 -	- -	5	-	- -	- -	- -
235	Е10-88 13-2	+УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	39,00	0,24 0,24	- -	9	9	- -	0,46 -	18 -
236	Е15-747 282-1	+ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ; ОКОННЫМ ЗИН СТЕКЛОМ 100М2	0,79	222,00 13,50	0,80 0,24	176	11	- -	25,30 0,31	20 -
237	Е15-747 282-1 Кв0,8	+ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ; ОКОННЫМ ЗИН СТЕКЛОПАКЕТАМИ СТЕКЛОПАКЕТНЫХ БЛОКОВ 100М2 222,0,5	0,02	111,00 6,75	0,40 0,12	2	-	- -	12,65 0,15	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		1548	80	29		149
				**** РУБ,				- 9		- 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ,		1848	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ +		РУБ,		305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, +		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, +		РУБ,		-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ,		171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ,		2324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ +		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА +		РУБ,		-	143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		2324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ +		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА +		РУБ,		-	143	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
238	Е10-105 28-1	+УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	12,00	1,45 0,55	0,35 0,11	18	7	4 1	0,91 0,14	11 2
239	Е10-148 26-1	+КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,00	1,34 0,20	- -	16	2	- -	0,36 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
240	Е18-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,91	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	3 -
			м2							
241	Е18-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,91	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
			м2							
242	Е18-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ	21,25	1,45 0,55	0,35 0,11	31	12	7 2	0,91 0,14	19 3
			м2							
243	Е18-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,25	1,34 0,28	- -	28	4	- -	0,36 -	8 -
			м2							
244	Е18-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ	7,76	1,19 0,51	0,29 0,09	9	4	3 1	0,83 0,12	6 1
			м2							
245	Е18-109 20-1 Т4753	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ПНЕВМОЗАТВОРАМИ	3,68	1,63 0,73	0,35 0,11	6	3	1 -	1,16 0,14	4 1
			м2							
246	Е18-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,76	0,95 0,14	- -	7	1	- -	0,25 -	2 -
			м2							
247	Е18-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,19	2,80 0,67	0,13 0,04	24	8	1 -	1,16 0,05	14 1
			м2							
248	ССОРСЦ 62 П238 Доп 62 П197	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МАРКИ ДВН21-10С ПРОСТОЯ МАСЛЯНОЯ ОКРАСКОЯ	4,18	16,65 -	- -	68	-	- -	- -	- -
			м2							
		16,9-0,1,2,48								
249	ССОРСЦ 62 П268 Доп 62 П238	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДС21-13Г У С ПРОСТОЯ МАСЛЯНОЯ ОКРАСКОЯ	7,98	25,65 -	- -	205	-	- -	- -	- -
			м2							
		25,9-0,1,2,51								
250	ССОРСЦ 62	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ДН21-[illegible]8 С ПРОСТОЯ МАСЛЯНОЯ ОКРАСКОЯ	3,91	13,05	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П239	м2		-	-			-	-	-
	Доп42									
	П186									
		13,2-8,1,1,46								
251	ССОРСЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МАРКИ ДГ21-9С	27,00	14,00	-	378	-	-	-	-
	42	ПРОСТОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ								
	П218	м2		-	-			-	-	-
	Доп 42									
	П178									
		14,2-8,1,2,83								
252	ССОРСЦ	-СТОИМОСТЬ БЛРКА МАОКИ	5,26	13,31	-	70	-	-	-	-
	42	ДВГ21-13								
	П219	м2		-	-			-	-	-
	Доп 42									
	П167									
		13,5-8,1,1,9								
253	ССОРСЦ	-СЬОИМОСТЬ БЛОКА ДГ21-19С	7,76	13,61	-	106	-	-	-	-
	42	ПРОСТОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ								
	П223	м2		-	-			-	-	-
	Доп 42									
	П167									
		13,2-8,1,1,9								
254	ССОРСЦ	-ТО ЖИ ДГ21-7	2,78	14,74	-	41	-	-	-	-
	42	м2		-	-			-	-	-
	П217									
	Доп42									
	П191									
		15-8,1,2,58								
255	ССОРСЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ	2,00	13,30	-	27	-	-	-	-
	42	Д-21-18С ПРОСТОЙ МАСЛЯНОЙ								
	П219	ОКРАСКОЙ		-	-			-	-	-
	Доп 42	м2								
	П167									
		13,5-8,1,2,81								
256	ССОРСЦ	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
	41	НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ								
	П444	КОМ		-	-			-	-	-
257	ССОРСЦ	-ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
	41	КОМ		-	-			-	-	-
	П447									
258	ССОРСЦ	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ	16,00	2,97	-	48	-	-	-	-
	41	ОДНОПОЛЬНЫХ								
	П448	КОМ		-	-			-	-	-
259	ССОРСЦ	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ПАЯ	2,00	4,52	-	9	-	-	-	-
	41	ШТ		-	-			-	-	-
	П391									
260	ССОРСЦ	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	4,00	3,23	-	13	-	-	-	-
	41	КОМ		-	-			-	-	-
	П449									
261	Е18-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	3,60	6,83	0,02	25	3	-	1,40	5
	85-8	СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО								
		АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН		0,73	0,01			-	0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				1238	47	17		77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб,					4		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб,			1238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб,			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	чел,=ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	руб,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб,			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб,			1557	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел,=ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб,			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	руб,			1557	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел,=ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб,			-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ВОРОТА								
262	Е10-144	=УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	68,48	5,76	0,49	257	189	33	2,56	175
	87-1	КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ								
		РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ		1,53	0,15			10	0,19	13
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И								
		КАЛИТКАМИ								
		М2								
263	ССЦРСЦ	=СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ	68,48	24,88	-	1698	-	-	-	-
	42	ВРР30=30								
	П364	М2		-	-			-	-	-
264	ССЦРСЦ	=СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ	0,27	287,00	-	77	-	-	-	-
	62	Т								
	П1969			-	-			-	-	-
265	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,20	441,00	1,40	88	28	-	218,00	42
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
266	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КАРКАСА	0,08	60,58	0,03	5	3	-	68,00	5
	614-8	ВОРОТ								
		100М2		38,48	-			-	-	-
267	Е6-178	=МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В СТЕНАХ	2,79	51,27	1,12	143	22	3	13,50	38
	15-11	ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ БМ100								
	ССЦМСМ	М3		7,85	0,34			1	0,44	1
	П1-29,П1-2									
	?									
	ССЦРСЦ ~	53,3-(29,3-27,3),1,015								
268	01-11-342	=ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	285,00	0,32	-	91	-	-	-	-
		/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
		Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	руб,			2359	155	36		268
			-=-							
			руб,					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб,			2282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб,			377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	чел,=ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	руб,			-	68	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			211	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2870	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	234	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	235	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
269	Е15-297 99-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТВ КОРОВНИКЕ 100М2	23,64	20,70	0,15	489	437	4	29,80	705
				18,50	0,04			1	0,05	1
270	Е15-297 99-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТВ МОЛОЧНОМ БЛОКЕ 100М2	6,80	20,70	0,15	141	120	1	29,80	203
				18,50	0,04			-	0,05	-
271	Е15-309 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	12,25	3,13	0,05	38	29	-	4,60	56
				2,40	0,02			-	0,03	-
272	Е15-309 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУБОЛЕЕ4М 100М2 2,4,1,1+0,05,1,1+0,68	17,90	3,37	0,05	60	47	1	5,06	91
				2,64	0,02			-	0,03	1
273	Е15-659 168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,29	45,90	0,70	13	3	-	16,20	5
				8,70	0,21			-	0,27	-
274	Е13-293 40-1	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10ПОТОЛКА 100М2	9,67	8,19	0,45	79	28	4	3,53	34
				2,10	0,14			1	0,18	2
275	Е13-293 40-1 Т1П5,9	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10БОЛЕЕ4М 100М2 2,1,1,1+0,45+5,64	13,97	8,40	0,45	117	32	6	3,88	54
				2,31	0,14			2	0,18	3
276	Е15-294 99-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	7,99	8,17	0,18	65	42	1	9,70	78
				5,30	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Е15-389 §53-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	12,80	3,13 2,40	0,05 0,02	40	11	- -	4,60 0,03	59 -
		100М2								
278	Е15-389 §53-2 Т43,18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУБОЛЕЕ4М	9,04	3,37 2,64	0,05 0,02	30	14	- -	5,06 0,03	46 -
		100М2 2,4,1,1+0,85,1,1+9,68								
279	Е15-234 Р9-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,91	85,10 37,10	6,20 3,85	163	71	11 7	65,88 4,97	124 9
		100М2								
280	Е15-234 Р9-1-11 К=0,9	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕНБОЛЕЕ4М	2,10	85,10 33,39	5,58 3,46	179	70	11 7	58,58 4,46	123 9
		100М2 37,1,0,9+6,2,0,9+41,8								
281	Е15-551 §58-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,19	45,30 10,80	0,60 0,18	54	15	- -	28,20 0,23	24
		100М2								
282	Е15-551 §58-8 Т47П3 П3,18	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕНБОЛЕЕ4М	1,20	46,44 11,88	0,66 0,20	56	14	1 -	22,22 0,26	27 -
		100М2 10,8,1,1+0,6,1,1+32,4								
283	Е15-388 §53-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,36	5,84 4,90	0,05 0,02	2	2	- -	9,78 0,03	3 -
		100М2								
284	Е15-388 §53-1 Т47П3 П3,18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕБОЛЕЕ4М	0,64	6,33 5,39	0,05 0,02	4	3	- -	10,67 0,03	7 -
		100М2 4,9,1,1+0,85,1,1+9,89								
285	Е15-108 §5-3	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1,38	551,00 109,00	2,00 0,60	760	150	3 1	191,08 0,77	264 1
		100М2								
286	Е15-381 §52-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	0,58	8,44 3,60	0,06 0,02	4	2	- -	6,98 0,03	3 -
		100М2								
287	Е15-381	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,24	8,81	0,06	2	1	-	7,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	§52-1 Т4Т83 П3,18	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯБОЛЕЕ4М 100М2		3,96	0,02			-	0,03	-
		3,6;1,1;1+0,06;1,1;1+4,78								
288	Е13-277 96-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,16	215,00 187,00	0,00 2,28	35	17	1 -	179,00 2,94	29 -
289	Е13-588 §53-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	0,16	5,84 4,90	0,05 0,02	1	1	- -	9,70 0,03	2 -
290	Е13-847 §58-4	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙВОРОТ 100М2	1,64	39,60 18,60	0,03 -	65	51	- -	54,20 -	56 -
		68,40,2,4								
291	Е13-546 §58-3	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВПЛИНТУСОВ 100М2	0,04	42,90 12,60	0,52 0,16	2	-	- -	22,90 0,21	1 -
292	Е13-293 40-1	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ РКЖ-10 100М2	10,76	8,19 2,10	0,45 0,14	88	23	5 2	3,53 0,18	38 2
293	Е13-293 40-1 Т4 П3,9	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ РКЖ-10БОЛЕЕ4М 100М2	6,75	8,48 2,31	0,45 0,14	57	16	3 1	3,08 0,18	26 1
		2,1;1,1+0,45+5,6								
294	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	10,99	71,10 41,00	0,69 0,21	781	451	7 2	73,80 0,27	811 3
295	Е13-119 §9-4	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К 10ИМ2	1,54	12,20 2,05	0,20 0,06	18	9	- -	3,10 0,08	5
296	Е13-168 §8-13 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125ЗА3РАЗА 100М2	1,54	33,10 2,97	0,51 0,15	82	5	1 -	4,58 0,19	7 -
		17,7,3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			3425	1664	60		2883
			---%							
			РУБ,					24		32
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3425	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			564	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -		РУБ,			-	192	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			319	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4308	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2967
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1792	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3Г 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			4308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2967
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1798	-		-
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
297	Е15-218	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	~~0,63~~ 3,43	34,60	1,10	~~22~~ 119	11	-	30,00	19 103
	92-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
298	Е15-538	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	0,63	5,94	0,48	4	3	-	8,54	5
	156-1-23	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ИЗВЕСТКОВАЯ		4,76	0,14			-	0,18	-
		100М2								
299	Е15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	7,59	18,40	0,16	140	91	1	20,70	157
	156-2-23	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		СИЛИКАТНАЯ		12,00	0,05			-	0,06	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			~~168~~ 263	109	1		~~181~~ 265
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			~~166~~ 263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			~~28~~ 43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			~~209~~ 331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		~~183~~ 269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			~~209~~ 331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		~~183~~ 269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	113	-		-
		РАЗДЕЛ 15, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
					КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ					
300	Е6-225	-УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ	23,60	63,15	0,92	1490	207	22	14,60	345
	26-3	ЕАВОЗОУДАЛЕНЯ ИЗ БЕТОНА М300								
	ССЦМСМ	В6ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО150ММ		8,78	0,28			7	0,36	8
	Т43-10	М3								
	Т53-4									
		60,7+0,92+1,53								
301	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
302	Е11-11-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ БМ300	0,69	37,67	-	26	1	-	2,90	2
	1-11	М3								
	ССЦМСМ			1,62	-			-	-	-
	П1-15,П1-1									
	9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		29,3+(32,1+26,3),1,02+0,92+1,53								
303	Е6-98	•УСТРОЙСТВО КОЛЕСООБРАЗНОГО	1,13	37,61	0,33	42	2	"	2,81	3
	11-1	БРУСА ВДОЛЬ КОРМУШЕК БМ300								
	ССЦМСМ	М3		1,55	0,10			"	0,13	"
	П1=3;П1=7									
		32,2+(31,1+25,8),1,02								
304	Е18-197	•УКЛАДКА ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40ММ	5,25	2,76	0,05	14	1	"	0,25	1
	99-8	М2								
				0,17	0,02			"	0,03	"
305	Е18-203	•ОГНЕЗАЩИТА ДОСОК	0,05	12,20	0,40	1	"	"	3,03	"
	37-3	100М2								
				1,60	0,12			"	0,15	"
306	Е7-204	•УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	6,00	1,00	0,56	6	2	3	0,59	4
	12-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО		0,34	0,21			1	0,27	2
		2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ								
		ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО								
		1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
307	ССЦМСМ	•СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДОБОРНЫХ МАРКИ	0,66	65,60	"	43	"	"	"	"
	П8-309	П11ДОБЪЕМОМ 0,4М3НБ300								
		М3		"	"			"	"	"
308	ССЦМСМ	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	250,00	"	10	"	"	"	"
	Т43,9	Т								
	Т63-1			"	"			"	"	"
309	ССЦМСМ	•АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,01	321,00	"	3	"	"	"	"
	Т43,9	Т								
	Т63-1			"	"			"	"	"
310	ССЦМСМ	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	413,00	"	4	"	"	"	"
	Т43,9	Т								
	Т63-1			"	"			"	"	"
311	ССЦМСМ	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,01	178,00	"	2	"	"	"	"
	Т43,9	ДЕТАЛЕЙ								
	Т63-1	Т		"	"			"	"	"
312	Е14-29	•УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ	20,60	14,00	2,52	288	151	52	19,30	398
	11	СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ								
		КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА		11,20	0,77			16	0,99	20
		М3								
313	ССЦМСМ	•СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	20,60	85,90	"	1770	"	"	"	"
	П10-105	КОРМУШЕК БМ300МАРКИ								
		КТ98,78,37		"	"			"	"	"
		М3								
314	ССЦМСМ	•АРМАТУРА КЛАССА А1	0,33	229,00	"	76	"	"	"	"
	Т43,9	Т								
	Т63-1			"	"			"	"	"
315	ССЦМСМ	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0,73	250,00	"	183	"	"	"	"
	Т*П3,9	Т								
	Т63-1			"	"			"	"	"
316	ССЦМСМ	•АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,97	321,00	"	311	"	"	"	"
	Т*П3,9	Т								
	Т63-1			"	"			"	"	"
317	Е8-87	•БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,60	90,00	1,58	144	31	3	33,60	54
	6-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,58	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								

		бетону в 2 слоя, битумнаяканалов навозоудаления									
			100м2								
		приямок пр1									
318	Е4-226	•Устройство приямка из бетона	14,50	49,45	1,23	717	65	17	8,01	116
	26-4	м300в6при толщине стенок								
		более150мм		4,49	0,37			5	0,48	7
			м3							
		47+0,92+1,53								
319	Е10-191	•Устройство деревянного лотка	0,43	106,00	1,30	46	4	-	14,00	6
	36	из досок								
			м3	0,68	0,30			-	0,49	-
320	Е10-201	•Огнезащита деревянного лотка	0,43	3,82	0,13	2	•	-	0,87	-
	37-1		м3							
				0,46	0,04			-	0,05	-
321	Е10-199	•Устройство дощатого настила	4,20	3,43	0,07	14	1	-	0,32	1
	36-6	из досок толщиной38мм								
			м2	0,18	0,02			-	0,03	-
322	Е10-196	•Устройство деревянной решетки	0,40	2,22	0,04	1	•	-	0,28	-
	30-8	из досок толщиной 40 мм								
			м2	0,14	0,01			-	0,01	-
323	Е10-203	•Огнезащита деревянных	0,05	12,20	0,40	1	•	-	3,03	-
	37-3	конструкций, обрешетка под								
		кровлю покрытия и настилы по		1,60	0,12			-	0,15	-
		фермам								
			100м2							
324	Е8-18	•Горизонтальная гидроизоляция	0,01	232,00	4,37	2	•	-	19,70	-
	6-3	стен,фундаментов и массивов								
		оклеечная в 2слоя: рубероидом		18,80	1,31			-	1,69	-
			100м2							
325	Е8-22	•Боковая оклеечная	0,02	287,00	3,33	4	1	-	47,00	1
	6-8	гидроизоляция стен,								
		фундаментов и массивов по		28,20	1,00			-	1,29	-
		выравненной поверхности								
		бутовой кладки, кирпичу и								
		бетону в 2 слоя, рубероидом								
			100м2							
326	Е10-193	•Укладка деревянных щитов	41,40	2,24	0,09	10	1	3	0,28	12
	36-9		м2	0,15	0,03			1	0,04	2
327	ССЦРСЦ	•Стоимость деревянных щитов	41,40	7,82	-	324	•	-	-	-
	41		м2							
	П486			-	-			-	-	-
328	Е45-218	•Установка металлических	0,01	121,00	25,00	1	1	-	137,00	1
	28-3	ходовых скоб промышленных								
		труб		85,70	7,77			-	10,02	-
			т							
329	ССЦРСЦ	•Стоимость скоб	13,40	0,32	-	4	•	-	-	-
	41		кг							
	П342			-	-			-	-	-
330	Е9-94	•Монтаж прогонов,балок,ригелей	0,27	30,07	14,30	8	1	4	13,50	4
	Т4 ЧБ2	при шаге ферм до 12м при								
	14-1	высоте здания до 25м		9,57	5,00			1	6,45	2
			т							
331	ССЦРСЦ	•Стоимость металлоконструкций	0,27	219,00	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	Т								
	П1924			-	-			-	-	-
		0,266,1,03								
332	Е9-47	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИЯМКА	0,16	46,80	17,60	7	1	3	30,10	5
	7-2	Т		19,00	5,43			1	7,00	1
333	ССЦР0Ц	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ	0,16	327,00	-	52	-	-	-	-
	02	Т		-	-			-	-	-
	П1981			-	-			-	-	-
334	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,45	90,00	1,50	40	9	-	33,60	15
	8-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		19,50	0,45			-	0,58	-
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ,								
		БИТУМНАЯПРИЯМКА								
		100М2								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУРОВАНИЕ								
335	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	1,75	36,62	1,20	64	4	2	4,35	8
	9-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ		2,34	0,36			1	0,46	1
	ССЦМСМ	БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО								
	П1-19,П1-1	5М3МБ150ТИПА ФОМ1ФОМ2 ФОМ3								
	0	М3								
336	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,01	651,00	2,00	7	2	-	303,00	3
	9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С		174,00	0,63			-	0,81	-
		ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М								
		Т								
		35,7-(27,2-26,3),1,02								
337	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,03	90,20	0,90	3	1	-	44,80	1
	8-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ		25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
		ПРИЯМОК ПР2								
338	Е11-11-2	-УСТРОЙСТВО ДНА ПРИЯМКА	0,09	30,22	-	3	-	-	2,90	-
	1-11	МБ150ТОЛЩИНОЙ120ММ		1,62	-			-	-	-
	ССЦМСМ	М3								
	П1-15,П1-1									
	0									
		29,3-(27,2-26,3),1,02								
339	Е6-129	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	0,06	81,50	1,14	5	1	-	21,90	1
	13-1	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		12,00	0,34			-	0,44	-
	ССЦМСМ	ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО								
	П1-29,П1-2	100МММБ150								
	0	М3								
		83-(29,3-28,2),1,02								
340	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	0,28	59,60	0,86	17	2	-	13,50	4
	13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		7,40	0,26			-	0,34	-
	ССЦМСМ	ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО								
	П1-28,П1-2	150МММБ150								
	0	М3								
		60,8-(29,3-28,2),1,02								
341	Е10-195	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА ДОСКАМИ	0,72	1,71	0,05	1	-	-	0,30	-
	36-4	ТОЛЩИНОЙ25ММ		0,17	0,02			-	0,03	-
		М2								
342	Е10-139	-ОБИВКА ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,72	2,90	0,01	2	-	-	0,06	1
	39-8	ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ		0,45	-			-	-	-
		СТАЛЬЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
343	Е6-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,03	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1
	6-9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		19,50	0,45			-	0,50	-
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
344	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ	5,47	63,15	0,92	345	48	6	14,60	80
	26-3	ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ		8,78	0,28			2	0,36	2
	ССЦИМСМ	ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ								
	Т43-10	СТЕН ДО 150ММ(5300								
	Т63-4	М3								
		60,7+0,92+1,53								
345	Е14-11	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЙ	0,56	19,80	14,80	11	3	9	8,70	5
	8	КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ		5,00	4,60			3	5,93	3
		М3								
346	ССЦИМСМ	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЙ	0,56	118,53	-	66	-	-	-	-
	П10-109	КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ М40836		-	-			-	-	-
		М3								
		117+1,53								
347	ССЦИМСМ	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
	Т43,9	Т		-	-			-	-	-
	Т63-1									
348	ССЦИМСМ	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,03	321,00	-	10	-	-	-	-
	Т43М9	Т		-	-			-	-	-
	Т63-1									
349	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	441,00	1,40	44	12	-	210,20	21
	9-9	ВЕСОМ ДО 4КГЭД-2		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
350	Е6-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,27	90,00	1,50	24	5	-	33,60	9
	4-9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		19,50	0,45			-	0,58	-
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
		ТРАНШЕЯ ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УДА8								
351	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ	14,53	42,03	1,23	611	45	17	8,01	116
	26-4	ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ		4,49	0,37			5	0,48	7
	ССЦИМСМ	ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ								
	П1-19,П1-1	СТЕН БОЛЕЕ 150ММ(БМ150								
		М3								
		47-(32,1-27,2),1,315								
352	Е6-98	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,40	33,02	0,33	13	1	-	2,01	1
	11-1	БМ150								
	ССЦИМСМ	М3		1,55	0,10			-	0,15	-
	П1-3П1-4									
		32,2+(26,6-25,8),1,02								
353	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,29	347,00	14,00	101	7	4	39,20	11
	9-6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ		24,00	4,44			1	5,73	2
		БЕТОНА								
		Т								
354	Е10-49	-ПРИБИВКА ДОСКИ	3,00	4,91	0,06	15	2	-	1,15	3
	8-2	М2		0,60	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	Е6-83 9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ЗД13Д2	0,05	441,00	1,48	22	6	-	210,00	11
		т		124,20	0,42			-	0,54	-
356	Е6-85 9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ ЗД3	0,05	329,00	1,38	16	1	-	21,10	1
		т		12,40	0,39			-	0,50	-
357	Е9-122 17-8	=МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,22	50,20	4,10	11	5	1	54,90	8
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
358	ССЦРСЦ 62 П2 114	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,22	441,00	-	97	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
359	Е7-199 14-1	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	6,00	0,48	0,23	3	2	1	0,45	3
		шт		0,25	0,08			-	0,10	1
360	ССЦМОМ П8-593	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ БН20ОБЪЕМОМ 0,02М3 ПЛОЩАДЬЮ 0,31М2	0,12	59,16	-	7	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		60,8=0,02,2								
361	ССЦМОМ Т43,9 Т63=1	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
362	ССЦМОМ Т43,9 Т63=1	=АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
363	ССЦМОМ Т43,9 Т63=1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
364	ССЦМОМ Т43,9 Т63=1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	178,00	-	2	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
365	Е9-47 7-2	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,58	46,82	17,60	23	10	9	38,10	15
		т		19,00	5,43			3	7,60	4
366	ССЦРСЦ 62 П2 89	=СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ ТРАНШЕЙ	0,58	455,00	-	228	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		0,483,1,03 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
367	Е9-47 7-2	=ОГРАЖДЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СКОТОПРОГОНЕ ИЗ ТРУБ	0,62	46,80	17,60	29	12	11	38,10	19
		т		19,00	5,43			3	7,00	4
368	ССЦРСЦ 62 П2 89	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,62	455,00	-	282	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 0,602,1,03								
369	Е9-47 7-2	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И	0,35	46,80	17,60	16	7	6	38,10	11
				19,00	5,43			2	7,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		т								
370	ССОРСЦ 42 П42109	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ	0,04	455,00	-	18	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 0,034,1,03								
371	Е15-66 14-1	=ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,42	450,00	2,00	188	38	1	170,00	68
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
372	Е8-27 4-7	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,62	90,00	1,50	56	12	1	33,60	21
				19,52	0,45			-	0,58	-
		100М2								
373	Е9-187 15-2	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ	0,22	55,00	22,40	12	3	5	23,60	5
		т		14,20	8,15			2	10,51	2
		0,215,1,03								
374	ССОРСЦ 42 П2095	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,22	395,00	-	86	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
375	Е9-187 15-2	=МОНТАЖ РАМЫ ДЛЯ СЛИВНОГО БАКА	0,08	55,00	22,40	4	1	2	23,60	2
		т		14,20	8,15			1	10,51	1
		0,074,1,03								
376	ССОРСЦ 42 П2095	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОСТРУКЦИЙ	0,08	395,00	-	31	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
377	Е9-47 7-2	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,49	46,00	17,60	23	9	9	38,10	15
				19,00	5,43			3	7,00	3
		т								
378	ССОРСЦ 42 П1979	=СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ПМ1	0,49	326,00	-	160	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		0,47,1,03								
379	Е9-46 7-1	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,14	58,00	32,10	8	2	5	22,60	3
				13,00	11,00			2	15,22	2
		т								
380	ССОРСЦ 42 П1975	=СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИСХ34	0,06	358,00	-	21	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
381	ССОРСЦ 42 П1981	=СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ СТРЕМЯНКИ	0,08	327,00	-	26	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
382	Е18-192	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,48	118,00	1,30	57	4	-	14,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.8	М3		8,70	0,41			-	0,53	-
383	Е10-281	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,48	3,82	0,13	2	-	-	0,67	-
	27-1	КОНСТРУКЦИЙ,								
		ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,НАУЗ		8,46	0,04			-	0,05	-
		РЛАТЫ								
		М3								
384	Е15-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,19	12,20	0,20	14	2	-	3,10	4
	19-4	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К		2,25	0,06			-	0,08	-
		100М2								
385	Е15-188	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	1,19	44,40	0,51	53	3	-	4,30	5
	18-11	ХВ-785ЗАЗРАЗА								
	К=3	100М2		2,94	0,15			-	0,19	-
		14,8,3								
386	Е11-11-1	-УТОЛЩЕНИЕ В ПОЛАХ ПОД СТОЙКИ	26,80	29,30	-	785	43	-	2,90	78
	1-11	СТОЯЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ5М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
387	Е11-11-2	-ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ М100	1,20	30,22	-	36	2	-	2,90	3
	1-11	М3								
	ССЦНОМ			1,62	-			-	-	-
	П1-16,П3-1									
	9									
		29,3+(27,2-26,3),1,02								
		ВЕНТКАМЕРЫ1,2								
388	Е26-39	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	2,17	35,50	1,22	77	27	3	21,50	4
	8-8	ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ60ММ		12,60	0,37			1	8,48	1
		М3								
389	ССЦРСЦ	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ	2,13	23,40	-	50	-	-	-	-
	41	МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125								
	П124	М3		-	-			-	-	-
		2,17,0,98								
390	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ВЕНТКАМЕРЫ	1,08	14,80	1,10	15	7	1	11,00	13
	9-6	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		ТОЛЩИНОЙ60ММ		6,70	0,35			-	0,45	-
		М3								
391	ССЦРСЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ	1,04	75,30	-	79	-	-	-	-
	41	ЖЕСТКОСТИ								
	П113	М3		-	-			-	-	-
		1,08,0,96								
392	Е6-83	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ РАМОК	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
	9-7	ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
393	Е8-99	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,03	421,10	1,30	13	1	-	54,30	2
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
394	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,36	98,00	1,50	35	7	-	33,60	12
	6-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	8,58	-
		100М2								
395	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,36	346,00	5,90	142	24	2	115,80	42
	28-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН		66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
396	Е15-384	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	73,00	0,58	26	5	-	22,30	8
	01-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
397	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,15	84,70	1,82	15	5	-	28,50	5
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,48	-
		ВЕНТКАМЕРА3								
398	Е26-39	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,94	35,50	1,22	33	12	1	21,50	20
	8-8	ВЕНТКАМЕРЫ ПОЛУЖЕСТКИМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		12,60	0,37			-	0,48	-
		ТОЛЩИНОЙ80ММ								
		М3								
399	ССОРСЦ	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ ПЛИТ	0,92	23,40	-	22	-	-	-	-
	41	М125								
	Л124	М3		-	-			-	-	-
		0,94,0,98								
400	Е6-83	-РАМКИ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ	0,01	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ОТВЕРСТИЯ ВЕНТКАМЕР'								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
401	Е8-89	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	421,10	1,58	4	-	-	54,30	1
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т		27,00	0,41			-	0,53	-
402	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,11	99,00	1,52	14		-	33,60	5
	6-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,60	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
403	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,16	780,22	5,98	68	1	1	115,00	18
	08-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		66,20	1,77			-	2,28	-
		100М2								
404	Е15-384	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,11	73,00	0,58	11	3	-	22,30	3
	01-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
		ПРИЯМКИ В ВЕНТКАМЕРЕ 3								
405	Е11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,15	20,30	-	4		-	2,90	-
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
406	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,92	37,90	0,62	35	3	-	6,86	6
	8-8	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
407	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,04	90,00	1,50	3	1	-	33,60	1
	6-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
408	Е10-103	-ПЕРЕКРЫТИЯ ДОСКАМИ	1,00	1,71	0,03	3	-	-	0,39	-
	06-4	М2								
				0,17	0,02			-	0,03	-
		ОТМОСТКА И ПАНДУСЫ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 39 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	Е27-173-2 43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ИЗВЕСТКОВОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ 100М2	1,43	230,00	7,40	329	20	11	25,60	37
				14,00	1,90			3	2,45	4
410	Е27-174-2 43-2 К=2	-ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ШИРИНОЙ 70СМ 100М2 9,06,2	1,43	18,12	-	28	1	-	1,14	2
			-	0,60	-			-	-	-
411	Е27-169 44-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	1,43	156,00	-	223	12	-	14,40	21
				8,23	-			-	-	-
412	Е27-173-2 43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ИЗВЕСТКОВОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМТОЛЩИНОЙ100ММ 100М2	0,30	230,00	7,40	69	4	3	25,60	8
				14,00	1,90			1	2,45	1
413	Е27-174-2 43-2 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173-2 ИСКЛЮЧАТЬ 100М2 9,06,2	0,30	18,12	-	5	-	-	1,14	-
			-	0,60	-			-	-	-
414	Е27-114 24-17 ССЦМСМ П1-56,П1-5 Е	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМТОЛЩИНОЙ10СМ М2 9,31-(38,6-29,1),0,204	30,20	7,37	0,20	223	7	6	0,41	12
				0,22	0,03			1	0,04	1
415	Е27-115 24-18 ССЦМСМ П1,56,П1-5 Е	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 1000М2 (404-(38,6-29,1),10,2),10	0,03	3071,00	1,00	93	1	-	46,40	1
				22,00	0,30			-	0,39	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	10765	1040	224		1789
	РУБ.			68		85
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9563	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	~~1570~~ 1578	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		142
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	274	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	~~880~~	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	12021	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1907
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1308	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1202	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	103	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	14	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	107	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1412	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		116	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	88	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			13433	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		2023	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1396	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			~~181833~~ 102138	1477	3447		~~18796~~ 16624	
			РУБ,					1184		1575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			~~99837~~ 99837	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			~~16441~~ 16473	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		~~1502~~ 1516	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	1939	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			~~9256~~ 9305	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			~~125329~~ 125615	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		~~21785~~ 19532	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	11484	-		-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2201	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			198	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		15	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	29	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			194	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2585	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		103	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	145	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			~~127914~~ 128200	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		~~21888~~ 19730	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	11629	-		-	

СОСТАВИЛ [signature] АНДРЕЕВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНОВА

0

объемов и стоимости работ к локальной смете I-1

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб: прямые затраты	Накладные расходы: %	Накладные расходы: сумма	Плановых накоплений % от стоимости по гр.5,	Всего по гр. 5,7,8	В том числе: основной зарплаты	В том числе: эксплуатация машин	Активная условно-чистая продукция: накладных расходов гр. II	В плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным гр.I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3	I020	I29I	I6,5	2I5	II7	I623	-	-	-	-	-	I,3 / I,59
2.	Фундаменты	м3	236,73	83I7	-"-	I375	77I	I0463	-	-	-	-	-	8,2 / 53,I7
3.	Каркас													
	а/стр.работы	м3	50,48	993I	-"-	I639	926	I2498	-	-	-	-	-	9,74 / 252,8
	б/ м/к			224	8,6	20	20	264	-	-	-	-	-	
4.	Стены	м3	384,3	22I8I	I6,5	3659	2066	27906	-	-	-	-	-	2I,8 / 72,42
5.	Перегородки	м2	234	II49	I6,5	I89	I07	I445	-	-	-	-	-	I,II / 6,2
6.	Перекрытие венткамер													
	а/ стр.работы	м2	54,78	604	I6,5	I00	54	758	-	-	-	-	-	I,23 / 28,73
	б/ м/к			695	8,6	60	60	8I5	-	-	-	-	-	
7.	Покрытие	м2	I804,I9	I0545	I6,5	I739	982	I3266	-	-	-	-	-	I0,35 / 7,35
8.	Кровля	м2	I983	I8938	I6,5	3I23	I765	23829	-	-	-	-	-	I8,60 / I0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Полы	м2	1605	8262	16,5	1363	769	10394	-	-	-	-	-	8,1 7,02
10.	Проемы оконные	м2	79,17	1848	16,5	305	171	2324	-	-	-	-	-	1,80 28,94
11.	Двери	м2	60,79	1238	16,5	204	115	1557	-	-	-	-	-	1,21 25,61
12.	Ворота													
	а/ стр.работы	м2	68,48	2282	16,5	377	211	2870	-	-	-	-	-	2,2 41,57
	б/ м/к	-	-	77	8,6	7	7	91	-	-	-	-	-	
13.	Отделочные работы	м2	5963	3425	16,5	564	319	4308	-	-	-	-	-	3,36 0,72
14.	Наружная отделка	м2	822	263	16,5	43	25	331	-	-	-	-	-	0,26 0,4
15.	Разные работы													
	а/стр.работы	руб		9563	16,5	1578	880	12021	-	-	-	-	-	9,4
	б/ м/к			1202	8,6	103	107	1412						-
	ИТОГО													
	а/строит.работы	руб		99837	16,5	16473	9305	125615	-	-	-	-	-	100
	б/ м/к	руб		2201	8,6	190	194	2585	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО по смете	руб		102038		16663	9499	128200						

Главный инженер проекта Н.С.Сыркин

Начальник сметного отдела В.Г.Зотова

Составила ст.инженер Н.С.Амплеева

Проверила рук.группы Т.П.Дементьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100026

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник (групповой городок)

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО Л3,15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,615 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,114 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,081 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 162,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3,80 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-142АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	33,95	7,67	0,06	260	8	2	0,46	16
				0,25	0,02			1	0,03	1
		ЭКМ								
2	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,02	0,86	0,01	9	2	-	0,36	4
				2,21	-			-	-	-
		М								
3	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	57,00	0,91	0,01	46	10	1	0,36	18
				0,21	-			-	-	-
		М								
4	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	68,04	1,03	0,01	70	14	1	0,36	24
				0,21	-			-	-	-
		М								
5	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	33,32	1,14	0,01	34	6	-	0,36	11
				0,21	-			-	-	-
		М								
6	Е16-67 8-2 ССР СЦ 41	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д76,2,8	4,00	2,00	0,05	8	2	-	0,79	3
		М		0,46	0,02			-	0,03	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 2 100026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П144 ССР СЦ 41 П141	2,21-1,09+0,92								
7	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,58	4,01 3,80	-	6	6	-	5,26 -	8 -
8	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,04	4,29 3,80	-	1	-	-	5,26 -	- -
9	С ССР СЦ 43 П91	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д15 ШТ	9,00	1,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
10	С ССР СЦ 43 П1036	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ МУФТОВЫЙ Д20 ШТ	12,00	1,50 -	- -	18	-	- -	- -	- -
11	Е18-229 18-6	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	12,00	0,49 0,08	- -	6	1	- -	0,13 -	2 -
12	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,53	60,50 38,40	0,03 -	32	20	- -	68,06 -	36 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			501	69	4		122
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			575	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			815	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-

СОСТАВИЛ инж ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 100025

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/3

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО1,5

В том числе
оборуд. – 0,814 т.руб.
монтаж. – 0,175 т.руб.
стройка – 8,772 т.р.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,761 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1019 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,720 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	33,60	5,34 / 0,70	0,04 / 0,01	179	24	1 / -	1,25 / 0,01	42 / -
2	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	3,20	5,40 / 0,92	0,04 / 0,01	17	3	- / -	1,62 / 0,01	5 / -
3	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	22,61	4,73 / 0,70	0,04 / 0,01	107	16	1 / -	1,25 / 0,01	28 / -
4	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	19,78	5,26 / 0,92	0,04 / 0,01	104	18	1 / -	1,62 / 0,01	32 / -
5	Е20-11 1-2	-ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ Л М2	0,48	5,34 / 0,70	0,04 / 0,01	3	-	- / -	1,25 / 0,01	1 / -
6	Е20-13 1-3	-ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ Л М2	0,62	5,75 / 0,61	0,04 / 0,01	4	-	- / -	1,07 / 0,01	1 / -
7	Е20-405 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ 200 Х 400 1ШТ	7,00	4,24 / 0,88	0,05 / 0,02	30	6	- / -	1,41 / 0,03	10 / -
8	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА КР-1	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
9	С ССР СЧ 43 П634	«УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРЧАТЫЙ КЛАПАН КР-1ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ Д24ФФ	1,00	14,70	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦТ								
10	Е20-538 13-2	«УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 40Ф	6,00	20,11	0,17	121	15	1	3,65	22
				2,09	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
11	Е20-697 18-2	«ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР	0,56	36,29	0,26	20	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,18	-
12	Е20-654 15-1	«УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
13	Е20-656 15-1	«УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
				1,97	0,15			-	0,19	1
		ШТ								
14	Е20-407 7-1	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 500	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
15	Е20-489 11-1	«УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	6,00	9,22	0,01	49	11	-	3,03	18
				1,81	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е20-760 25-1	«УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
				2,97	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
17	С ССР СЧ 43 П757	«КАЛОРИФЕР КЕСБА-ПУЗ	1,00	38,60	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е20-707 20-3 ПР-Т15-01 П01-409 П01-398	«ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-70 ЗС ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6	1,00	116,38	0,72	116	6	1	10,92	11
		ШТ		6,28	0,22			-	0,28	-
		139-63-42,1,093								
19	Е20-1002	«УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО36	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10ШТ		2,24	-			-	-	-
20	У28-911-4	«МОНТАЖ БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА	1,00	7,82	0,09	8	8	-	13,00	13
		ШТ		7,55	0,06			-	0,08	-
21	Схема Бакинского з-да кондиционер	«КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ БК-2500	1,00	409,68	-	410	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		375,1,093								
22	И9-1-3	-МОНТАЖ ЭЛ/КАЛОРИФЕРА ШТ	2,00	47,18 33,68	11,93 5,86	94	67	24 12	57,75 7,56	115 15
		62,9,0,75 44,9,0,75 15,9,0,75 7,81,0,75 2,1,0,75 77,И,75								
23	СПР-Т15-14 П4-027	-ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР С-80-60/1Т-И2 ШТ	2,00	202,21 -	- -	404	-	- -	- -	- -
		185,1,093								
24	Е20-308 9-2 ПР-Т05-02 П11-169	-УСТАНОВКА УТП-3 М2	141,12	2,88 1,05	0,03 0,01	406	148	4 1	1,84 0,01	259 1
25	С Лаборатория Гипромисельхоз	-СТОИМОСТЬ ~~неизолированной~~ теплоутилизационной УСТАНОВКИ УТП-3 ШТ	1,00	5246,00 -	- -	5246	-	- -	- -	- -
		4100;5,6,1,093 УЗЕЛ ВОЗДУХОЗАБОРА								
26	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 400 1ШТ	8,00	1,44 0,86	0,05 0,02	12	7	- -	1,37 0,03	11 -
27	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 500 1ШТ	8,00	1,50 0,86	0,05 0,02	12	7	- -	1,37 0,03	11 -
28	Е20-420 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ 1ШТ	4,00	3,37 1,74	0,07 0,02	13	7	- -	2,87 0,03	11 -
29	С СОР СЧ 43 П634	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО2400 ШТ	4,00	14,70 -	- -	59	-	- -	- -	- -
30	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ ШТ	2,00	0,55 0,44	0,01 -	1	1	- -	0,88 -	2 -
31	С ПР-Т16-1 ДОП1 П2923	-ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ШТ	2,00	7,97 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		5,83,1,25,1,093								
32	Е20-308 9-2 ПР-Т05-02 П11-169	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ Д315ФР,С УЧЕТОМ ПОДВЕСОК М2 1,97-1,05,1,09,1,13	144,57	2,88 1,05	0,03 0,01	416	152	4 1	1,84 0,01	265 1
33	Е20-11 1-2	-КОРПУС Д315ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ И М2	2,08	5,72 3,68	0,04 0,01	12	1	- -	1,21 0,01	3 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4 100325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е20-111 1-2	-КОРПУС Д315ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ Л М2	2,97	5,72	0,04	17	2	-	1,21	4
				0,68	0,01			-	0,01	-
35	С ССР СЦ ДОП1 П2304	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ОПОР УЧТЕННЫХ СНИП 5-2-82ТОЛЛЗИ ОПОР ПО ПРОЕКТУ СИСТЕМА ВЕ	26,00	0,39	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	3,50	5,37	0,04	19	3	-	1,57	5
				0,90	0,01			-	0,01	-
37	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 152 РАЗМЕРОМ, ММ; 150 Х 150 1ШТ	4,00	1,50	0,05	6	3	-	1,37	5
				0,86	0,02			-	0,03	-
38	С ССР СЦ 43 П640	-ЛЮЧКИ С ЗАГЛУШКАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДАХ ШТ	12,00	0,13	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	Е13-121 15-0	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	1,30	7,71	0,20	10	3	-	3,10	4
				2,05	0,06			-	0,08	-
40	Е13-144 17-0	-ОКРАСКА ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ И ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХР-124 100М2	1,30	10,60	0,15	14	1	-	1,20	2
				0,81	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8086	528	39		912
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			814	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			814	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	174	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СЕЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7146	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 100025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,				11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				951	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧГ =	РУБ,				-	296	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		83
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,				-	167	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,				645	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧГ =	РУБ,				--	204	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,				8742	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				-	972	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		864
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	618	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				9761	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				-	1144	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1019
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	728	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100024

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/4

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК СО1Л1/5

В том числе:
монтаж – 0,557 т.руб.
строит – 1,945 т.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,502 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,475 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	502 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,346 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	515,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	4,86 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-4 1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ	5,00	4,82	0,06	24	2	-	0,70	4
				0,38	0,02			-	0,03	-
2	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	35,00	2,21	0,03	77	10	1	0,48	17
				0,29	0,01			-	0,01	-
3	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	110,00	1,79	0,01	197	25	1	0,37	41
				0,23	-			-	-	-
4	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	110,00	1,36	0,01	150	25	1	0,37	41
				0,23	-			-	-	-
5	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	25,00	1,35	0,01	34	4	-	0,37	9
				0,23	-			-	-	-
6	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	30,00	1,20	0,01	36	7	-	0,37	11
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	3,10	3,94	-	12	12	-	5,16	16
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
8	Е16-192	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ВОДОМЕРОМ	1,00	83,90	0,63	84	7	-	11,10	11
	16-1	ДЗЗИ ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ								
		УЗЕЛ		6,60	0,19			-	0,25	-
9	0 ССРСЧ	-ВОДОМЕР ВОКМ-32	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
	80П1	ШТ								
	П2336			-	-			-	-	-
10	Е16-184	-КРАН ПОЖАРНЫЙ ВЕНТИЛЬ 15Ч9Р	1,00	49,24	0,08	49	2	-	3,14	3
	16-1	Д50								
	0СР СЧ	ШТ		1,00	0,02			-	0,03	-
	43									
	П96									
	ССР СЧ									
	43									
	П77									
		47,7-3,68-5,22								
11	СССРСЧ	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д 51	10,00	1,76	-	18	-	-	-	-
	80П1	ШТ								
	П2322			-	-			-	-	-
12	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	4,00	2,07	0,01	8	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
13	0 ССР СЧ	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В	80,00	2,23	-	178	-	-	-	-
	43	Д25								
	П1484	М		-	-			-	-	-
14	Е16-185	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д20	5,00	1,85	0,01	9	1	-	0,31	2
	16-2	ШТ								
	0СР СЧ			0,19	-			-	-	-
	43									
	П93									
	ССР СЧ43									
	П92									
		2,87-1,65-1,43								
15	0 ССР СЧ	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В	100,00	1,81	-	181	-	-	-	-
	43	Д20								
	П1483	М		-	-			-	-	-
16	0 ССР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д50	1,00	3,68	-	4	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П96			-	-			-	-	-
17	0 ССР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д40	13,00	3,01	-	39	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П95			-	-			-	-	-
18	0 ССР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д25	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П93			-	-			-	-	-
19	0 ССР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д15	10,00	1,20	-	12	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П91			-	-			-	-	-
20	0 ССР СЧ	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	КВ-20А								
	П1946	ШТ		-	-			-	-	-
21	С	-КРАН СПУСКНОЙ 10Б86Бк 1А15	8,00	1,59	-	13	-	-	-	-
	ПР-Т23-87	ШТ		-	-			-	-	-
	П1-0021	1,45,1,898								
22	Е17-92	-УСТАНОВКА БАКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	8,00	9,55	1,08	76	64	9	14,20	114
	8-1	ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО8,5Т		-	-			-	-	-
		ШТ		8,05	8,32			3	8,41	3
23	С СЕР ОЧ	-БАКИ ДЛЯ ВОДЫ	384,00	8,28	-	141	-	-	-	-
	43	КГ		-	-			-	-	-
	П11			-	-			-	-	-
24	С	-КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ	8,00	8,68	-	5	-	-	-	-
	ПР-Т24-87-	ШТ		-	-			-	-	-
	81			-	-			-	-	-
	П10	8,62,1,898								
25	Ш39-4-3	-МОНТАЖ ПОИЛОК	183,00	8,63	8,82	65	62	2	8,75	77
		ШТ		-	-			-	-	-
				8,60	-					
		8,84,8,75								
		8,8,8,75								
		8,82,8,75								
		8,81,8,75								
		8,82,8,75								
		1,8,75								
26	СПР-Т	-ПОИЛКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АП-1А	3,00	3,93	-	12	-	-	-	-
	Е1-86	ШТ		-	-			-	-	-
	П2-035			-	-			-	-	-
		3,6,1,893								
27	ОЕР-1	-ПОИЛКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	100,00	3,98	-	398	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
		3,57,1,893								
28	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	8,99	68,50	8,83	60	38	-	68,00	67
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-					
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
29	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОИЛОК	8,64	68,50	8,83	39	25	-	68,00	44
	164-8	100М2		-	-			-	-	-
				38,40	-					
30	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАКОВ ДЛЯ	8,34	32,00	8,79	11	2	-	11,70	4
	164-2	ВОДЫ		-	-			-	-	-
		100М2		6,60	8,24			-	8,31	-
31	Е18-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ	8,68	110,00	1,38	66	8	1	24,00	14
		М3		-	-			-	-	-
				12,90	8,39				8,58	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			2051	297	15		476
			РУБ,					3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			557	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			128	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1723	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	363	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	197	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2582	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	475	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		502
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	346	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.гр ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРСтЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100823

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УСЛОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ЕСЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/5

НА ВОДОПРОВОД ТЕПЛОЙ ВОДЫ (разводящий вариант)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ| ВК,СО1Л1|5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,474 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,071 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС,РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 56,80 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,46 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	30,00	1,35 0,23	0,01 -	51	9	-	0,37	14
2	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	18,00	1,20 0,23	0,01 -	22	4	-	0,37	7
3	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,56	3,94 3,73	- -	2	2	-	5,16	3
4	С ССР СЧ 43 П92	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д20 ШТ	2,20	1,43 -	- -	3	-	-	-	-
5	С ССР СЧ 43 П91	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д15 ШТ	3,00	1,20 -	- -	4	-	-	-	-
6	С ССР СЧ 43 П1946	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВ-20Д ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	-	-	-
7	Е17-93 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	4,00	0,59 0,51	0,01 -	2	2	-	0,82	3

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С ССР СЧ 43 П1586		-СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-НКСА шт	4,00	5,16 -	- -	21	-	- -	- -	- -
9	Е16-185 16-2 ССР СЧ 43 П93 ССР СЧ 43 П92		-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д20 шт	1,00	1,85 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
10	С ССР СЧ 43 П1483	2,87-1,65+1,43	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В Д20 м	28,00	1,81 -	- -	36	-	- -	- -	- -
11	Е17-74 8-3		-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАССОЙ ДО 1 Т шт	1,00	17,80 14,50	2,33 0,70	18	15	3 1	25,30 0,90	25 1
12	С ССР СЧ 43 П11		-БАК-АККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 5М3 кг	715,00	0,28 -	- -	200	-	- -	- -	- -
13	Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЬЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,07	60,50 38,40	0,03 -	4	3	- -	68,00 -	5 -
14	Е15-612 164-2		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАКА АККУМУЛЯТОРА 1ММ2	0,44	32,00 6,60	0,79 0,24	14	3	- -	11,70 0,31	5 -
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Руб.		381	38	3		62
					Руб.				1		1
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		18	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		3	-	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		1	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		22	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	6	-		-
			СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.		363	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		57	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.		-	22	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	10	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		32	-	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.		-	15	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СА.ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.		452	-	-		-
			НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.		-	71	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	43	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 100023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			474	"	"		"
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.			"	71	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	-	"		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	49	"		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ЛЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЙКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100022

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/6

НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО1Л1:5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,025 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	8,00	1,35 2,23	0,01 -	11	2	- -	0,37 - / 3
2	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,08	3,94 3,73	- -	1	-	- -	0,16 - / -
3	С ССР СЦ 43 П92	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д20 ШТ	1,00	1,43 -	- -	1	-	- -	- - / -
4	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	60,60 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 - / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14	2	-	4
			РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1

100021

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/7

НА КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО1Л1:5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,238 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	20,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	8,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	8,00	3,01 / 0,39	0,03 / 0,01	24	3	- / -	0,65 / 0,01	5 / -
2	Е16-27 4-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	12,00	1,71 / 0,36	0,01 / -	21	4	- / -	0,60 / -	7 / -
3	С ССР СЦ 43 П4014	-РЕВИЗИЯ ЧУГУННАЯ Д100 ШТ	1,00	2,43 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
4	Е17-89 4-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ,	3,00	9,18 / 0,63	0,04 / 0,01	28	2	- / -	1,02 / 0,01	3 / -
5	Е17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ КОМПЛС, 23,1+0,22	1,00	24,02 / 1,86	0,14 / 0,04	24	2	- / -	3,02 / 0,05	3 / -
6	Е17-20 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	16,27 / 1,37	0,07 / 0,02	18	1	- / -	2,19 / 0,03	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18,140,17								
7	Е1-936	«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,16	101,00	-	16	16	-	184,88	29
	18-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		101,00	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
8	Е1-968	«ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,16	46,00	-	7	7	-	99,38	16
	9-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			140	35	-		65
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,В Н.Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЯКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 188828

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/8

НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ| ВК,СО1Л115

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,289 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,121 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 189 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 22,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 13,14 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ м	22,00	3,01 3,39	0,03 0,01	66	9	- -	0,65 0,01	14 -
2	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	9,00	14,60 1,14	0,03 0,01	131	10	- -	1,85 0,01	17 -
3	Е1-936 78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,26	101,00 101,00	- -	27	27	- -	184,00 -	49 -
4	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,26	46,00 46,00	- -	12	12	- -	99,38 -	26 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			236	58	- -		106 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБИЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			241	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			289	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	121	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ! БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 10ММ19

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/9

НА КАНАЛИЗАЦИЯ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО1Л1;5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,381 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 46,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 8,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-32 6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ М	43,00	5,56	0,06	239	26	3	0,90	39
				0,57	0,02			1	0,03	1
2	Е14-15 9-1	-УСТАНОВКА ТРАПОВ БЕТОННЫХ РАЗМЕРОМ ТРАПА200Х200ММ ШТ	4,00	8,41	0,09	34	11	-	5,20	21
				2,84	0,03			-	0,04	-
3	Е23-25 4-1 ССЦ МСМ П9-176	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НОРМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400ММ М 1,18+10,9,0,996	3,00	12,03	0,24	36	2	1	0,87	3
				0,52	0,07			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			309	38	4		63
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 2 100019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			381	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100018

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/10

НА КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник (рамный вариант)

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО1Л6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,104 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,010 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	14,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	7,43 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-34 6-2 ССР СЦ 45 П488	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД110С М	12,00	3,38 / 0,37	0,01 / -	41	4	- / -	0,58 / -	7 / -
2	Е16-69 8-3 ССР СЦ 43 П161 ССР СЦ 43 П158	-ТРУБПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЬСВАРНЫХ ТРУБ Д108.2,8 М	2,00	2,67 / 0,53	0,07 / 0,02	5	1	- / -	0,86 / 0,03	2 / -
3	С ССР СЦ 43 П2014	-РЕВИЗИЯ 3,12-1,76+1,31 4УГУННАЯ Д100 ШТ	1,00	2,43 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
4	Е16-188 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,28 / 1,69	0,45 / 0,14	5	3	1 / -	2,70 / 0,18	5 / -
5	С ССР СЦ ДОП1 П2224	-ВОРНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР-9А ШТ	2,00	16,00 / -	- / -	32	-	- / -	- / -	- / -
6	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,02	4,22 / 3,73	- / -	1	-	- / -	5,16 / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			86	8	1		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100017

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/11

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ ПЗ 150-70С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО ЛЗ,9

В том числе
оборуд. — 0,091 т.руб.
монтаж — 0,027 т.руб.
строит. — 0,184 т.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,302 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,050 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,029 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	17,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,76 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-55 В-1 ССР СЦ 41 П371 ССР СЦ 41 П353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д25,2 М	17,00	1,57 / 0,42	0,05 / 0,02	27	7	1 / -	0,67 / 0,03	11 / 1
2	Е16-219 22	2,18-1,22+2,6 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,17	4,01 / 3,80	- / -	1	1	- / -	5,26 / -	1 / -
3	Е18-198 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ШТ	2,00	15,23 / 1,24	0,12 / 0,04	30	2	- / -	2,04 / 0,05	4 / -
4	С ССР СЦ Д0П1 П2305	-КРЕПЛЕНИЕ КГ	8,50	0,59 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
5	С ССР СЦ 43 П91	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д15 ШТ	2,00	1,20 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
6	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	3,00	1,70 / -	0,13 / -	5	3	- / -	1,54 / -	5 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С СОР СЧ Доп1 П2057	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НК 1Д20	3,00	13,80	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С ПР-Т23-18 П06-074	-ФЛАНЕЦ Д20	3,00	3,46	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		3,15,1,098								
9	И12-005-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ|15-25	1,00	2,25	0,06	2	2	-	3,75	4
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	С ПР-Т23-07-81 П1-2783	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 25Ч93УНК Д25С ЭЛЕКТРОМАТОРНЫМ ИСПЛНИТЕЛЬНЫМ ЧЕХАНИЗМОМ ТИПА МЭО	1,00	91,13	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		83,1,098								
11	Е26-69 13-5 ССР СЧ 41 П183 К=2	-ИЗОЛ В ДВА СЛОЯ ХОЛОДНОЙ ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	0,02	270,26	2,66	5	1	-	94,40	2
		10М2		56,80	0,80			-	1,05	-
		81,8-47,1,15								
12	Е26-15 А-2 ССР СЧ 41 П349	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,09	73,69	0,33	7	2	-	41,00	4
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
		22,7-49,5,1,03								
13	Е26-69 13-5 ССР СЧ 41 П378	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУБЕРОИДОМ	0,05	107,10	1,33	5	1	-	47,20	2
		10М2		28,40	0,40			-	0,52	-
		81,8-0,22,115								
14	Е26-73 13-9 ССР СЧ 41 П195	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	0,05	218,30	0,05	11	1	-	21,10	1
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
		12,6-1,87,110								
15	И12-698-10	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ 63,3К4-2-75	1,00	6,30	0,81	6	5	1	5,00	5
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	-
16	И12-698-13	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ А12,А818,000-00	1,00	6,61	0,92	7	3	1	5,00	5
		ШТ		3,47	0,13			-	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С ПР24-05 ПЗ-012 ПЗ-089	=ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 63,3К4-2-75 ШТ 0,5+0,29,1,098	1,00	0,87	-	1	-	-	-	-
18	С ПР-Т24-09 ПЗ-086	=ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ А12,АГ18-002-30 ШТ 0,33,1,098	1,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			257	26	3		44
			Руб.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			148	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			302	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	29	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 180016

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/12

НА ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СОЛ11,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,180 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 36,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5,14 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-66 8-1 ССР СЦ 41 П139 ПР-Т01-13 Т3.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д32,2,2 М	35,00	1,32	0,05	46	15	2	0,67	24
		1,78-0,82+2,35		0,42	0,02			1	0,03	1
2	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,35	4,01	-	1	1	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
3	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
				0,99	0,04			-	0,05	-
4	С ПР-Т23-07 П1-0378	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2Д25 ШТ	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
		2,6,1,000		-	-			-	-	-
5	С ПР-Т23-10 П06-075	-ФЛАНЕЦ Д25 ШТ	1,00	4,06	-	4	-	-	-	-
		3,7,1,000		-	-			-	-	-
6	С ССР СЦ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д25	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	ШТ								
	П93			-	-			-	-	-
7	С СОР СЦ	-КРЕПЛЕНИЯ	17,50	0,59	-	10	-	-	-	-
	ДОП1	КГ								
	П2305			-	-			-	-	-
8	Е26-69	-ВРИЗОЛ В2СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ	0,04	223,64	2,66	8	2	-	94,40	3
	13-6	ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ								
	ССР СЦ	100М2		66,80	0,80			-	1,03	-
	41									
	П60									
	К=2									
		81,8+26,1,1,15								
9	Е26-7	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	0,46	47,31	0,24	22	5	-	18,80	9
	2-7	ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ								
	ССР СЦ	СВЯЗУЮЩЕМ		11,00	0,07			-	0,09	-
	41	М3								
	П148									
		23,4+24,4,0,98								
10	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,15	107,10	1,33	16	4	-	47,20	7
	13-6	РУБЕРОИДОМ								
	ССР СЦ	100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
	41									
	П370									
		81,8+0,22,115								
11	Е26-73	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	0,15	218,30	0,05	33	2	-	21,10	3
	13-9	100М2								
	ССР СЦ			11,90	0,02			-	0,03	-
	41									
	П193									
		12,6+1,87,110								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				147	30	2		50
		РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				79	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				13	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				99	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				68	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	12	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				81	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	39	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			180	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАН ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	39	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЬО4КАРЬВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100015

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНИСИТЕЛЬ 150-70

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СОЛ8,2

В том числе
монтаж – 0,114 т.руб.
строит – 0,516 т.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,630 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,043 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	10,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	63,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-55 Ф-1 ССР СЦ 41 П371 ССР СЦ 41 П363	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д45,2,5 2,18-1,22+0,83	4,00	1,80 / 0,42	0,05 / 0,02	7	2	- / -	0,67 / 0,03	3 / -
2	Е16-55 Ф-1 ССР СЦ 41 П371 ПР-Т01-13 Т10,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д38,2,5 М 2,18-1,22+0,78	2,50	1,75 / 0,42	0,05 / 0,02	4	1	- / -	0,67 / 0,03	2 / -
3	Е16-55 Ф-1 ССР СЦ 41 П371 ССР СЦ 41 П383	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д25,2 М 2,18-1,22+0,6	1,00	1,57 / 0,42	0,05 / 0,02	2	-	- / -	0,67 / 0,03	1 / -
4	Е16-55 Ф-1 ССР СЦ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д18,2 М	2,50	1,57 / 0,42	0,05 / 0,02	4	1	- / -	0,67 / 0,03	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41 П371 ССР СЧ 41 П353	2,18-1,22+0,6								
5	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,10	4,01 3,80	-	1	-	- -	5,26 -	1 -
6	Е16-134 14-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	2,00	1,70 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
7	С ССР СЧ АОП1 П2868	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1Д40 ШТ	2,00	23,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
8	С ССР СЧ АОП1 П2857	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1Д20 ШТ	2,00	13,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
9	С ПР-НТ23-87 П1-0379	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2Д32 ШТ	2,00	3,62 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		3,3,1,098								
10	С ПР-Т23-18 П86-074	-ФЛАНЕЦ Д20 ШТ	2,00	3,46 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		3,15,1,098								
11	Е18-202 14-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2 ШТ	1,00	190,25 11,93	0,84 0,25	190	12	1 -	19,58 0,32	19 -
12	С ПР-Т23-87 П1-1443	-ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 40С 10БК 1 ШТ	1,00	19,76 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		18,1,098								
13	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	4,00	4,43 0,20	0,01 -	18	1	- -	0,33 -	1 -
14	Е18-228 19-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	3,00	2,41 3,20	- -	7	1	- -	0,32 -	1 -
15	С ССР СЧ АОП1 П2336	-ВОДОМЕР ВКМС-ГД32 ШТ	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
16	Ч11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ШТ	1,00	2,41 1,84	0,03 -	2	2	- -	3,00 -	3 -
17	Ч11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА ДО 50ММ		2,72	-			-	-	-
		ШТ								
18	С ПР-Т17-84 П3-0064	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ УРРД-М Д25	1,00	76,50	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		70,1,Р93								
19	Е26-69 1З-5 ССР СЧ 41 П183 К=2	ИЗОЛ В2СЛОЯ ПО УОЛОДНОЙ ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	0,01	273,26	2,66	3	1	-	94,40	1
		100М2		56,80	0,80			-	1,03	-
		81,0+47,1,15								
20	Е26-Т 2-9 ССРССЧ Ч1 П148	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,12	47,31	0,24	6	1	-	18,00	2
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
		23,4+24,4,0,98								
21	Е26-69 1З-5 ССР СЧ 41 П378	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУБЕРОИДОМ	0,04	107,10	1,33	4	1	-	47,20	2
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
		81,3+0,22,115								
22	Е26-73 13-9 ССР СЧ 41 П195	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	0,04	218,30	0,05	9	-	-	21,10	1
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
		12,6+1,87,110								
23	Ц12-699-1	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 3К4-46-70 3К4-45-70	5,00	1,19	0,10	6	3	-	1,00	5
		ШТ		0,52	-			-	-	-
24	Ц12-698-10	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 65,3К4-2-75	1,00	6,30	0,81	6	3	1	5,00	5
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	-
25	Ц12-698-2	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 3,3К4-3-75	2,00	1,57	0,10	3	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
26	С ПР-НТ24-85 П3-185	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3К4-46-70,3К4-45-70	5,00	3,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		0,14,1,098								
27	СПР-Т24-85 З-012 З-0,89	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ65,3КЧ2-75	1,00	0,87	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		0,5+0,29,1,098								
28	СПР-Т24-85 З-009 П3-088	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3,3КЧ-3-75	2,00	0,52	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		10,25+0,22,1,098								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			518	35	2		59

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 100015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			398	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			630	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

СОСТАВИЛ инж. [подпись] ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. [подпись] ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100014

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/14

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЭО-1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,320 ТЫС.РУБ. в т.ч. монт- 5,320 т.р.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,649 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1074 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,710 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А ШТ	1,00	2,91 / 1,27	0,08 / 0,01	3	1	- / -	2,00 / 0,01	2 / -
2	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,02 / 0,90	0,05 / 0,01	2	1	- / -	1,00 / 0,01	1 / -
3	Ц8-600-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,66	319,00 / 83,00	69,00 / 21,50	211	55	45 / 14	145,00 / 27,73	96 / 18
4	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,39	116,00 / 48,80	58,00 / 18,20	45	19	23 / 7	81,00 / 23,48	32 / 9
5	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	179,00 / 94,30	3,20 / 1,16	5	3	- / -	159,00 / 1,50	5 / -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ш8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,49	23,80	0,04	12	8	-	28,00	14
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
7	Ш8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
8	Ш8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	2,60	86,10	21,30	224	33	56	22,00	57
				12,60	6,81			18	8,78	23
		100М								
9	Ш8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	15,00	60,80	22,80	912	351	342	41,00	615
				23,40	8,40			126	10,84	163
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1415	472	466		823
			РУБ,					165		213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1415	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	411	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1971	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1971	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	710	-		-

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10	1517П02-51 9	-ЯЩИК ЯОУ-85-01	1,00	50,60	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1507П1-165	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП15-2,80	66,00	35,27	-	2328	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
					32,6,1,082=35,27					
12	ОСЦМ СТ176	-СВЕТИЛЬНИК НСПО-3,60	23,00	1,40	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1507П1-197	-СВЕТИЛЬНИК НСПО-21,200	6,00	5,84	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
					5,4,1,082=584					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	ССЦМ45СТ15 3	=СВЕТИЛЬНИК НСПО=21,100	ШТ	10,00	2,22	=	22	=	=	=	=
15	ССЦМ45СТ68	=КАБЕЛЬ АВВГ=3,4КВ ММ	М	975,00	0,23	=	178	=	=	=	=
16	ССЦМ45СТР9 9	=КАБЕЛЬ АВВГ=2,4КВ ММ	М	1020,00	0,19	=	194	=	=	=	=
17	ССЦМ45СТ19 1	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В НА 60ВТ	ШТ	23,00	0,15	=	3	=	=	=	=
18	ССЦМ45СТ19 2	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В НА100ВТ	ШТ	10,00	0,18	=	2	=	=	=	=
19	ССЦМ45СТ19 3	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НА200ВТ	ШТ	6,00	0,93	=	6	=	=	=	=
20	ССЦМ45СТ21 8	=ЯЩИК ЯТП=0,25	ШТ	3,00	13,70	=	41	=	=	=	=
21	ПР=НТ892	=ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	49,00	0,85	=	42	=	=	=	=
22	ССЦМ М5П233	=ЛАМПА ЛБР=80	ШТ	132,00	0,84	=	111	=	=	=	=
23	ССЦМ45СТ28 2	=РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОЛОКИ ПРОВОДКИ	ШТ	4,00	0,70	=	3	=	=	=	=
24	2489П1=364	=КОРОБА КОР=43	ШТ	110,00	0,47	=	52	=	=	=	=
						0,45,1,082=0,465					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб,				3100	=	=		=
			Руб,						=		=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		Руб,				3100	=	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		Руб,				247	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		Руб,				3347	=	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб,				3347	=	=		=
	РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ										
25	1984П1=086	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП=50=2МТ	ШТ	1,00	1,65	=	2	=	=	=	=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Руб,				2	=	=		=
			Руб,						=		=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4917	472	466		823
			РУБ,					165		213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			392	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	411	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5318	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	710	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5320	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	710	-		-

СОСТАВИЛ Маясов МАЯСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЙКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100012

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/15

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,660 ТЫС.РУБ. в т.с.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,167 ТЫС.РУБ. обор- 1,310
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 824 ЧЕЛ.-Ч монт- 2,350
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,552 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц СКЦ984П2-562	-МОНТАЖ ШР11-73522 ШТ	2,00	33,90 / 13,50	1,16 / 0,44	68	27	2 / 1	21,60 / 0,57	43 / 1
2	Ц СКЦ984СТ60	-МОНТАЖ ШР11-ПР11-3060 ШТ	1,00	8,94 / 5,73	3,21 / -	9	6	3 / -	9,17 / -	9 / -
3	Ц СКЦ984СТ62	-МОНТАЖ ПР3086 ШТ	1,00	12,60 / 7,98	4,62 / -	13	8	5 / -	12,77 / -	13 / -
4	Ц СКЦ984П2-609	-МОНТАЖ ЯЩИКА Я5111 ШТ	2,00	11,60 / 5,32	0,79 / 0,28	23	11	2 / 1	8,51 / 0,36	17 / 1
5	Ц СКЦ984П2-759	-МОНТАЖ ЯЩИКА Я5129 ШТ	4,00	24,40 / 12,10	0,79 / 0,28	98	48	3 / 1	19,36 / 0,36	77 / 1
6	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А ШТ	3,00	3,73 / 1,51	0,08 / 0,01	11	5	- / -	2,00 / 0,01	6 / -
7	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	2,65	34,80 / 14,40	12,20 / 3,85	92	38	32 / 10	26,00 / 4,97	69 / 13
8	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,30	49,80 / 17,80	19,20 / 6,07	15	5	6 / 2	32,00 / 7,83	10 / 2
9	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	2,65	6,02	2,85	16	8	7	5,00	13

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2		2,90	0,87			2	1,12	3
		100М								
10	И8-489-9	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,30	14,00	7,87	4	2	3	10,00	3
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО170ММ2		5,58	2,29			1	2,95	1
		100М								
11	И8-489-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	8,60	1,38	"	12	11	-	2,00	17
		100М		1,26	"			"	"	-
12	И8-489-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО170ММ2	0,90	3,14	"	3	3	-	5,00	5
		100М		2,92	-			"	"	"
13	И8-490-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12ММ2	8,90	60,80	22,80	541	208	203	41,00	385
				23,40	8,40			75	10,84	96
		100М								
14	И8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО12КГ	1,87	20,60	8,48	39	16	1	15,00	28
				8,62	0,19			-	0,25	"
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				944	396	267		675
			РУБ,					93		118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				944	"	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				342	"	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ,				"	212	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				"	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				"	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				103	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				"	292	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				1389	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				"	1167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				"	"	-		824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				"	552	"		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				1389	"	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				"	1167	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				"	"	"		824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				"	552	"		"
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15		-КАБЕЛЬ АВРГ-3,4-1,25КВММ	0,30	301,00	"	90	"	"	"	"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦМ49СТР1 9	КМ								
16		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,6+1,4КВ ММ	0,46	365,00		168				
	ССЦМ49СТР1 9	КМ								
17		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,16+1,10КВММ	0,02	723,00		14				
	ССЦМ49СТР1 9	КМ								
18		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,35+1,16КВ ММ	0,15	2448,00		367				
	ССЦМ49СТР1 9	КМ								
19		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,120+1,16КВ ММ	0,01	5068,00		51				
	ССЦМ49СТР1 9	КМ								
20		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,4КВ ММ	0,10	251,00		25				
	ССЦМ49СТР1 9	КМ								
21	1509СТР170	=КАБЕЛЬ АВРГ2,25КВ ММ	0,03	150,00		5				
		КМ			135,1,112=0,150					
22		=КАБЕЛЬ АВРГ СЕ43,2,5КВ ММ	0,03	201,00		6				
	ССЦМ49СТР1 9	КМ								
23	ССЦМ 49СТР152	=ПРОВОД АПВ СЕ42,5КВ ММ	1,07	29,40		30				
		КМ								
24		=ПРОВОД АПВ СЕ44КВ ММ	0,03	34,90		1				
	ССЦМ49СТР1 92	КМ								
25		=ПРОВОД АПВ СЕ46КВММ	0,05	45,60		2				
	ССЦМ49СТР1 92	КМ								
26		=ПРОВОД СЕ450КВ ММ	0,12	358,00		43				
	ССЦМ49СТР1 92	КМ								
27	8503П08-00 06-11	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=20ММ	250,00	0,20		50				
		М								
28	8503П08-00 07-12	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д25ММ	15,00	0,24		4				
		М								
29	8503П08-00 08-13	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=50ММ	30,00	1,32		40				
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб,			896				
			Руб,							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		Руб,			896				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		Руб,			68				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		Руб,			964				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб,			964				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 100012

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ									
30	СКЦ384П2-5 02	-ШКАФ ШР11-73522	ШТ	2,00	144,00	-	288	-	-	-	-
31	СКЦ384СТР6 0	-ШКАФ ПР11-3060	ШТ	1,00	176,00	-	176	-	-	-	-
32	СКЦ384СТР6 2	-ШКАФ ШР ПР11-3086	ШТ	1,00	259,00	-	259	-	-	-	-
33	СКЦ384П2-6 09	-ЯЩИК Я511	ШТ	2,00	95,00	-	190	-	-	-	-
34	СКЦ384П2-7 09	-ЯЩИК Я5129	ШТ	2,00	121,00	-	242	-	-	-	-
35	1384П04-54 0	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122	ШТ	3,00	12,60	-	38	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				1193	-	-		-
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1193	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,				36	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				25	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				38	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1306	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				1306	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				3033	396	267		675
			РУБ,						93		118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1193	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,				36	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				25	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				38	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1306	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1840	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	212	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				171	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	292	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2353	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 100812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				=	1167	=		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч				=	-	=		824
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				=	552	=		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				3659	-	=		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				=	1167	=		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч				=	-	=		824
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				=	552	=		-

СОСТАВИЛ МАЯСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/16

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,046 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
		ШТ		0,31	-			-	-	-
2	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,20	7,92	-	2	2	-	13,00	3
		100М		7,51	-			-	-	-
3	ССЦМ46СТ16 3	-ПРОВОД ТРП М	20,00	0,01	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	4,00	2,73	-	11	9	-	4,00	16
		ШТ		2,34	-			-	-	-
5	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,45	32,72	4,90	14	7	3	28,00	13
		100М		15,14	1,56			1	2,01	1
6	ССЦМ45СТ163	-ПРОВОД ПТПЖ-2,0,6КВ ММ	45,00	0,02	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,21	22,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
8	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500	6,00	2,86	0,11	5	4	1	1,00	6
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
9	ССЦМ45СТ208	-СТОИМОСТЬ РОЗЕТОК КОРОБА ШТ	7,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				33	20	4		35
		---- РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ,				-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				52	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				52	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
10	ЦЕНА ГОТОРГ	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГР-0,25 ШТ	4,00	5,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	1604П05-01 4	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ШТ	1,00	10,40	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ,				30	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			32	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			67	22	4		38
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - 2%	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 3%	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 82%	РУБ,			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 85%	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - 44%	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			89	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-

СОСТАВИЛ МАНСОВА

ПРОВЕРИЛ ШУРТЫГИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100810

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/17

НА АВТОМАТИКУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ОСНОВАНИЕ: АОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,155 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 135 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,883 ТЫС.РУБ.

ВТГ обор. 0,930 монт-0,270

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	И11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	17,00	0,21	-	4	4	-	0,50	8
		ШТ		0,21	-			-	-	-
2	И11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	6,00	0,56	-	2	2	-	1,00	6
		ШТ		0,35	-			-	-	-
3	И11-93-2	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ИЛИ ВАКУУММЕТР С ОДНОВИТКОВОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	13,00	1,49	-	19	19	-	2,00	26
		ШТ		1,46	-			-	-	-
4	И11-627-3	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ,ТИП ТР-100	2,00	1,36	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,33	-			-	-	-
5	И8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,73	0,08	4	2	-	2,00	2
		ШТ		1,51	0,01			-	0,01	-
6	И8-393-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,01	116,00	58,00	1	-	-	81,00	1
		100ШТ		48,60	18,20			-	23,40	-
7	И10-744-3	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ	1,00	1,10	-	1	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или наружной установки								
		шт		1,04	-			-	-	-
8	Ц8-529-9	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,85	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		шт								
9	Ц12-009-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-
		шт								
10	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,43	34,80	12,20	15	6	6	26,00	11
				14,40	3,85			2	4,97	2
		100М								
11	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО32	2,00	1,47	0,84	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,01			-	0,01	-
		шт								
12	Ц8-485-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,03	395,00	3,10	12	1	-	41,00	1
				24,90	1,02			-	1,32	-
13	Ц8-498-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,04	32,00	7,54	1	-	-	16,00	1
				9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
14	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,47	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
15	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
16	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО13КГ	1,02	48,00	12,70	49	19	13	31,00	32
				18,20	4,04			4	5,21	5
		100М								
17	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	20,00	0,49	-	10	4	-	1,00	20
		шт		0,22	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		РУБ,		131	68	28		126
				РУБ,				6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	27	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	9	=		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			13	=	=		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			=	38	=		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			200	=	=		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			=	155	=		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	83	=		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			200	=	=		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			=	155	=		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	83	=		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	1507П5-132	=СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60	1,00	1,48	-	1	-	=	=	-
		ШТ		=	=			=	=	-
					1,37,1,082=1,4					
19	1602П50-11	=ЗВОНОК ЗВП-220	1,00	9,41	-	9	-	=	=	-
	4	ШТ		=	=			=	=	-
					8,7,1,082=9,41					
20		=КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-16	2,00	1,07	=	2	-	=	=	-
	ССЦМ43П103	ШТ		=	=			=	=	-
	9									
21		=КАБЕЛЬ АКВВГ-10,2,5КВММ	0,01	367,00	-	4	-	=	=	-
	ССЦМ45СТ10	КМ		=	=			=	=	-
	9									
22		=КАБЕЛЬ АКВВГ-4-2,5КВ ММ	0,09	195,00	-	18	-	=	=	-
	ССЦМ45СТ10	КМ		=	=			=	=	-
	9									
23		=ПРОВОД ПВКФ-1,1КВ ММ	0,14	90,50	-	13	-	=	=	-
	ССЦМ45СТ16	КМ		=	=			=	=	-
	0									
24	0503П80086	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20,1,5	43,00	0,16	-	7	-	=	=	-
		М		=	=			=	=	-
					0,145,1,076=0,156					
25	2409П1-390	=КОРОБКА КСК-16	2,00	3,70	-	7	-	=	=	-
		ШТ		=	=			=	=	-
					3,45,1,073=3,70					
26	2418-29П06	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА	2,00	1,89	-	4	-	=	=	-
	=053	ШТ		=	=			=	=	-
					1,75,1,082=1,89					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			65	-	=		-
			РУБ,					=		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			65	=	=		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			5	=	=		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3[illegible] (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 100010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			70	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			70	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ									
27	1706-48	-ТЕРМОСТАТ ТБ-214	4,00	2,65	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1706-48	-ТЕРМОСТАТ ПРЯМОЙ	17,00	2,40	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1704П1-004	-УСТРОЙ[illegible] ПРАВ[illegible]	54,00	23,60	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1704П1-004	-УСТРОЙ.	2,00	28,60	-	5[illegible]	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1704П2-200	-МАНСПЕТ ОБЕ[illegible]	13,00	2,30	-	3[illegible]	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1704П4-188	-ПУСКАТЕЛЬ ПЕ[illegible]	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1704П18093	-КНОПКА ПКЕ-222-2	1,00	3,20	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1704-12099	-РЕЛЕ ТР-100	2,00	2,70	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			852	-	-		-
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			852	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,			25	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			17	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			26	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			931	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			931	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1048	68	20		126
			РУБ,					6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			852	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,			25	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			17	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			26	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			931	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 100010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			196	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			270	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб			1201	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб			-	155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	83	-		-

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Т.П. 801-2-87.13.87 Альбом VI

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100009

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/1"

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Вариант с УДА-8

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ~~37,070~~ 35,09 ТЫС.РУБ. в т.ч.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,389 ТЫС.РУБ. обор 26,620
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2335 ЧЕЛ.-Ч мон 8,230
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,476 ТЫС.РУБ. стр 0,240

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц35-6-8	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОСП-9 КОМПЛ	[illegible]	43,70	5,96	326	254	47	60,00	480
								26	4,23	34
2	Ц35-3-20	-ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДЛИНЫ ТРАНСПОРТЕРА ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 35-3-11	13,[illegible]	31,80	3,28	8	7	1	1,20	13
				0,59	0,07			-	0,04	1
				3,50	0,33					
3	Ц35-3-11	-ТРАНСПОРТЕР НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ ДЛИНА ЦЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА 140 М, НАКЛОННОГО 13М, ТИП ТСН-160 КОМПЛ	2,[illegible]	107,00	11,40	214	179	23	156,00	312
				89,70	5,92			12	7,64	15
4	Ц35-3-21	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УТН-10 КТ	1,00	34,50	9,27	35	21	10	33,12	33
				20,70	3,86			4	4,59	5
5	Ц35-1-7	-МОНТАЖ УДА-8 К-Т	1,00	424,00	13,10	424	385	10	616,00	616
				385,00	3,98			4	5,13	5
6	Ц35-6-1	-МОНТАЖ УВУ-60/45 Т	1,00	17,50	2,64	18	14	2	46,00	46
				14,40	1,27			1	1,64	2
7	Ц35-5-1	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА РПО	[illegible]	[illegible]	К=0,5 НА ВЕС 4,02	60	48	8	42,00	84
				24,10	1,28			4	2,55	5
8	Ц35-6-7	-МОНТАЖ НАСОСА	1,00	4,67	0,07	5	4	-	7,20	7
				5,97	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	И28-518-1	-ПАСТЕРИЗАТОР ПАРОВОЙ С ВЫТЕСНИТЕЛЬНЫМ БАРАБАНОМ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2520 Л/Ч	1,00	23,90 21,50	1,61 1,08	24	22	2 1	38,00 1,39	38 1
10	И28-519-1	ШТ -УСТАНОВКА ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,Л/Ч 3000	1,00	19,50 17,70	1,13 0,68	19	17	2 1	29,00 0,77	29 1
11	И28-564-2	ШТ -ЦЕНТРИФУГА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 100-120 КГ/Ч	1,00	21,00 17,80	1,81 1,21	21	18	2 1	29,00 1,56	29 2
12	Е9-129	ШТ -МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ПР М/КОНСТРУКЦИЙ	0,34	52,20 29,10	4,10 1,29	17	8	1 -	34,90 1,57	12 1
13	С ССЦМ42П21Р 9	ТН -СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,34	494,00 -	- -	168	-	- -	- -	- -
14	Е9-123	455,1,086=494 -МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	4,63	45,20 34,30	1,00 0,30	208	159	4 1	62,60 0,39	290 2
15	С121-2169	Т -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,1 5	4,63	455,90 -	- -	2107	-	- -	- -	- -
16	И12-1-1	Т -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	71,03	4,48 0,43	0,04 0,01	34	31	3 1	1,00 0,01	71 1
17	И12-790-2	М -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	3,02	1,87 1,62	3,03 0,01	6	5	- -	3,00 0,01	9 -
18	И12-790-3	ШТ -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ	6,20	2,11 1,72	3,06 0,01	15	12	- -	3,00 0,01	18 -
19	И12-809-1	ШТ -КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2,00	2,01	-	2	2	-	1,00	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОЗ РЕДАКЦИЯ 6.1 13009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		4,75	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3709	1184	115		2089
			РУБ,					96		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1377	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			842	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	359	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			178	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	496	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2597	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1982	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1956
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1223	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			202	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	76	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2734	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	319	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	204	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			5131	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2301	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1427	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-40ММ	45,00	3,67	-	33	-	-	-	-
	ССЦМ41СТ60	М		-	-			-	-	-
21		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-25ММ	29,00	0,42	-	12	-	-	-	-
	ССЦМ41СТ60	М		-	-			-	-	-
22		-ВЕНТИЛЬ 1548Р2Д-25ММ	3,00	1,82	-	5	-	-	-	-
	ССЦМ43ПМ7	Ш		-	-			-	-	-
23		-ВЕНТИЛЬ 1548Р2Д-40ММ	6,00	3,12	-	19	-	-	-	-
	ССЦМ43ПМ9	-		-	-			-	-	-
24	2307П1-0001	-КРАН 13Б5БК1Д-10ММ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
	-	М		-	-			-	-	-
25		-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ	15,00	1,69	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦМ43П146 2			-	-			-	-	-
26	СВОДНЫЙ КАТАЛОГ П1,20	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКСА УСН-160 ШТ	2,00	55,18 -	-	110	-	-	-	-
27	СВОДНЫЙ КАТАЛОГ П1,2	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УДА-8 К-Т	1,00	670,20 -	-	670	-	-	-	-
28	СВОДНЫЙ КАТАЛОГ П1,24	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЭСП-Ф-26 КТ	8,00	198,00 -	-	1584	-	-	-	-
29	ССЦМЧ1СТ68	-СТОИМОСТЬ ТРУБ Д 325,5 ИЗ КОМПЛЕКТА УТН-10 М	60,00	6,84 -	-	410	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ,		2987	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ,		2867	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,		229	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ,		3096	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ,		3096	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ								
30	2186П2-163	-ОБОРУДОВАНИЕ СТРИЛОВОЕ ОСП-К-26 ШТ	8,00	442,00 -	-	3520	-	-	-	-
31	2186П5-025	-ТРАНСПОРТЕР НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ УСН-160 К-Т	1,00	1400,00 -	-	280	-	-	-	-
32	2186П5-082	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАВОЗА УТН-10 ШТ	1,00	3395,00 -	-	339	-	-	-	-
33	2186П2-046	-УСТАНОВКА УДА-8 К-Т	1,00	5555,00 -	-	555	-	-	-	-
34	2582 П11-074	-УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ УВУ-60/45 ШТ	1,00	720,00 -	-	720	-	-	-	-
35	2184П2-108	-РЕЗЕРВУАР МОЛОЧНЫЙ РПО-1,6 ШТ	2,00	1601,00 -	-	3202	-	-	-	-
36	2403П12-00 1	-РЕЗЕРВУАР МОЛОЧНЫЙ ПО-ОРМ-2,5 ШТ	1,00	100,00 -	-	100	-	-	-	-
37	2403П12-04 6	-ВАННА ВДП-300 ШТ	1,00	252,00 -	-	250	-	-	-	-
38	2403П12-02 8	-УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННАЯ ТХУ-14 ШТ	1,00	3168,00 -	-	3168	-	-	-	-
39	Р6-01-01П1	-СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ	2,00	10,00 -	-	20	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 120009

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	80		ЦТ								
48	36-01-0105	=СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ		2,00	272,00		544	-			
	44		ЦТ								
41	2403П12-19	=ЦЕНТРИФУГА ЦЛМП-24		1,00	70,00		70	-			
	0		ЦТ								
42	2502-0201Г4	=ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ		3,00	95,00		85	-			
	-095		ЦТ								
43		=ХОЛОДИЛЬНИК КШ-240		2,00	352,00		704	-			
	ПР-НТ0,920		ЦТ								
	1										
44	36-01-0101	=СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ		2,00	86,00		172	-			
	07		ЦТ								
45	36-01-0101	=СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ		2,00	19,00		38	-			
	90		Т								
46	36-01-0101	=СТЕЛЛАЖ СП-7А		2,00	49,00		98	-			
	53		Т								
47	36-01-0101	=ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШО-5А		2,00	45,00		25	-			
	93		ЦТ								
48	-ЛИМИТНАЯ	=АППАРАТ ЛЕЧЕБНЫЙ С УФЛ ТИПА		2,00	1313,00		130	-			
	ЦЕНА	ЛПДА									
			ЦТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,				26543	-			
			---*								
			РУБ,								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,				26543	-			
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,				307	-			
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,				554	-			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				546	-			
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				347	-			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,				29397	-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,				29397	-			

Исключить 6 поз. 26 29 (27 тыс) 26 638

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

49	Е26-85	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРОВАННОЙ		40,00	2,40	0,01	96	22	-	0,93	37
					0,56	-			-	-	-
			М2								
50	Е26-86	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ =ОЛЬГОСИЛОЛОМ		40,00	2,22	0,01	89	20	-	0,84	34
					0,51	-			-	-	-
			М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 100009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			185	42	-		71
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			243	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			243	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			33604	1226	115		2160
			----					---		---
			РУБ,					56		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			26843	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			807	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			554	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			846	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			347	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			29397	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			849	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	359	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Н,Р. -	РУБ,			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			427	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	496	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5493	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1982	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1223	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			243	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3 (РЕДАКЦИЯ 6.1) 7 100009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	49	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2332	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			200	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			=	71	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	36	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			202	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			=	76	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2734	=	=		=
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			=	319	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	204	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			37867	=	=		=
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			= 35093	2989	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		2335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1476	=		=

СОСТАВИЛ МАЯСОВА

ПРОВЕРИЛ ЖУРТЫГИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЯКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100008

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 220 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-19

НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АТХ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 43,075 ТЫС.РУБ. 672
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,368 ТЫС.РУБ. [illegible] 1,484
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1166 ЧЕЛ.-Ч [illegible] 11,386
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,829 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц11-902-19	-МОНТАЖ КОМПЛЕСА 15ВУМС-28	1,00	18,70	1,52	19	16	2	27,00	27
		ШТ		16,10	0,63			1	0,81	1
2	Ц11-907-10	-ДИСПЛЕЙ /ЭКРАННЫЙ ПУЛЬТ/ ГРАФИЧЕСКИЙ	1,00	13,10	1,12	13	12	1	20,00	20
		ШТ		11,70	0,49			-	0,63	1
3	Ц11-927-2	-СТОЛ ОПЕРАТОРА С УСТРОЙСТВАМИ ВВОДА-ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ	1,00	10,00	0,46	10	9	-	16,00	16
		ШТ		9,34	0,15			-	0,19	-
4	Ц11-916-7	-БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ	1,00	6,31	0,70	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,32	0,30			-	0,39	-
5	Ц11-906-4	-НАКОПИТЕЛЬ НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ	2,00	18,50	1,12	37	34	2	25,00	50
		ШТ		16,80	0,49			1	0,63	1
6	Ц11-907-2	-МОНТАЖ УПО	1,00	12,10	1,18	12	11	2	18,00	18
		ШТ		10,60	0,52			1	0,67	1
7	Ц11-942-3	-МОНТАЖ КАТУШЕК	8,00	3,60	0,20	28	25	2	5,00	40
		ШТ		3,17	0,09			1	0,12	1
8	Ц11-904-4	-БЛОК ПИТАНИЯ ПРОЕКТОРА СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	5,23	0,22	5	4	-	6,00	6
		ШТ		3,68	0,10			-	0,13	-
9	Ц11-902-7	-МОНТАЖ ШКАФА СИЛОВОГО	1,00	11,60	0,73	12	10	-	16,00	16
		ШТ		10,00	0,31			-	0,40	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 2 100008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц35-1-10	-МОНТАЖ С4ЕТ4ИКА МОЛОКА	8,00	9,92	1,03	79	64	8	14,00	112
		ШТ		8,04	0,66			4	0,72	6
11	Ц11-902-1	-МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	8,00	9,32	0,59	75	63	5	13,00	104
		ШТ		7,90	0,24			2	0,31	2
12	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500	8,00	0,86	0,11	7	6	1	1,00	8
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
13	Ц11-927-6	-МОНТАЖ ДАТ4ИКОВ С ОТЕЙНИКОМ	200,00	2,33	0,24	466	412	48	3,00	600
		ШТ		2,05	0,10			20	0,13	26
14	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	20,80	0,02	1	-	-	22,00	1
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
15	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,72	29,90	5,68	22	12	4	30,00	22
		100М		16,20	1,47			1	1,90	1
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,72	10,00	0,27	7	4	-	11,20	8
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
17	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,29	48,00	12,70	14	3	4	31,00	9
		100М		18,20	4,24			1	5,21	2
18	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ Д 10ММ2	0,15	62,80	22,80	9	4	3	41,00	6
		100М		7,40	8,40			1	10,84	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			822	694	82		1072
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			822	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			555	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	344	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1489	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1368	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	829	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1489	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1368	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	829	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	ССЦ М45СТ14	-КАБЕЛЬ ВРГ-3,2,5+1,1,5КВММ М	16,00	2,33 -	-	5	-	- -	- -	- -
20	ССЦМ45СТ134	-КАБЕЛЬ РК-75-4-15 М	16,00	3,15 -	-	2	-	- -	- -	- -
21	1509СТ213	-КАБЕЛЬ КУФЭФС-40,5КВММ М	65,00	2,26 -	-	192	-	- -	- -	- -
22	ССЦМ45 СТ208	-РОЗЕТКА БЫТОВАЯ ШТ	3,00	2,26 -	2,21-1,126 -	1	-	- -	- -	- -
23	ССЦМ41СТ60	-ТРУБА Д-16ММ М	72,00	2,26 -	-	19	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			219	-	- -		- -
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			235	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
24	1708П1-012	-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 15ВУМС-28 ШТ	1,00	21920,00 -	-	21920	-	- -	- -	- -
25	КАТАЛОГ 0814	-ДИСПЛЕЙ 15И3-00-13 ШТ	1,00	6000,00 -	-	6000	-	- -	- -	- -
26	1708 П3-106	-УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА ЭЛЕКТРОНИКА-ГМД-7012 К-Т	1,00	800,00 -	-	800	-	- -	- -	- -
27	1708П8-013	-БЛОК КОМБИНИРОВАННЫЙ ШТ	1,00	14,00 -	-	14	-	- -	- -	- -
28	1708 П6-030	-ДИСКИ МАГНИТНЫЕ ТИПА ИЗОТ К-Т	1,00	450,00 -	-	450	-	- -	- -	- -
29	1708 П3-066	-УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБМЕНА УНО ШТ	1,00	4360,00 -	-	4360	-	- -	- -	- -
30	1708Ш2-152	-КАТУШКА ПИТАЮЩАЯ МАЛАЯ ШТ	10,00	43,00 -	-	430	-	- -	- -	- -
31	1701П09-17 9	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОЕНИЕМ БУД ШТ	10,00	195,00 -	-	1950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
32	1708П6-025	-ШКАФ СИЛОВОЙ	1,00	460,00	-	460	-	-	-	-
		шТ								
				-	-			-	-	-
33	1708П2-155	-БЛОК ПИТАНИЯ	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		шТ								
				-	-			-	-	-
34	1701П08-04	-ДАТЧИК-СЧЕТЧИК МОЛОКА	10,00	16,00	-	160	-	-	-	-
	9	шТ								
				-	-			-	-	-
35	1504П15-40	-ДАТЧИК НОМЕРА С ОШЕЙНИКОМ	230,00	4,70	-	1081	-	-	-	-
	6	шТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			37765	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			37765	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			1132	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			776	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1186	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			492	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			41351	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			41351	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			38806	694	82		1072
			----					---		---
			РУБ.					33		44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			37765	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			1132	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			776	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1186	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			497	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			41351	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1041	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			565	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	248	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	102	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			128	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	344	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1724	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1368	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1166
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	829	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			43075	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1368	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1166
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	829	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ МАЛОВА

ПРОВЕРИЛ ШУРТЫГИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 170327

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМ ГД 1/20

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ 1,2ВАР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО2Л1

В ценах сметы:
Инвестиции — 0,537 тыс.руб.
Стр.смет — 1,613 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,170 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,537 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	485 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,333 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	515,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	4,21 РУБ.

N ПП	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат; единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-4 1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ М	5,00	4,82 0,38	0,36 0,02	24	2	- -	0,78 0,03	4 -
2	Е16-33 6-1 ССР Сц 43 П1558 ССР Сц 45 П494	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД 50С М	35,00	1,23 0,38	- -	43	13	- -	0,61 -	21 -
3	Е16-33 6-1 ССР Сц 43 П1558 ССР Сц 45 П483	1,92-1,23+0,54 -ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД40С М	110,00	1,04 0,38	- -	114	42	- -	0,61 -	67 -
4	Е16-33 6-1 ССР Сц 43 П1558	1,92-1,23+0,35 -ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД25С М	110,00	0,87 0,38	- -	96	42	- -	0,61 -	67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССР СЧ 45 П481	1,92-1,23+0,18								
5	Е16-33 0-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД225 М	25,20	3,84	-	21	10	-	0,61	15
	ССР СЧ 43 П1558 ССР СЧ 45 П504			0,38	-			-	-	-
		1,92-1,23+0,15								
6	Е16-33 0-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД150 М	32,80	3,91	-	24	11	-	0,61	18
	ССР СЧ 43 П1558 ССР СЧ 45 П509			0,38	-			-	-	-
		1,92-1,23+0,12								
7	Е16-192 19-1	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ВОДОМЕРОМ Д32 И ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ УЗЕЛ	1,00	43,90	0,43	84	7	-	11,10	11
				6,60	0,19			-	0,25	-
8	С ССР Доп1 П2336	-ВОДОМЕР ВСКМ-32 ШТ	1,00	52,30	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е16-184 16-1	-КРАН ПОЖАРНЫЙ ВЕНТИЛЬ 15Б1Р Д50	1,00	49,74	0,28	49	2	-	3,14	3
	ССР СЧ 43 П96 ССР СЧ 43 П77	ШТ		1,00	3,22			-	0,03	-
		37,7-3,68+5,72								
10	ССРСЧ Доп1 П2322	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д 51 М	10,00	1,76	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	2,07	0,31	8	1	-	0,31	1
				2,19	-			-	-	-
12	С ССР СЧ 43 П1494	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В Д25 М	80,00	2,23	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е16-185 16-2	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д20 ШТ	5,00	1,55	0,01	9	1	-	0,31	2
	ССР СЧ 43 П93 ССР СЧ 43 П92			0,19	-			-	-	-
		2,27-1,55+1,43								
14	С ССР СЧ	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В	100,00	1,81	-	181	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	Д20								
	П1483	М		-	-			-	-	-
15	С ССР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418ПД50	1,00	3,68	-	4	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П96			-	-			-	-	-
16	С ССР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д40	13,00	3,01	-	39	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П95			-	-			-	-	-
17	С ССР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д25	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П93			-	-			-	-	-
18	С ССР СЧ	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ	12,00	1,20	-	12	-	-	-	-
	43	КВ-20Д								
	П91	ШТ		-	-			-	-	-
19	С	-КРАН СПУСКНОЙ 10В8БК1Д15	8,00	1,59	-	13	-	-	-	-
	Пр-Т23-07	ШТ								
	П1-0021			-	-			-	-	-
		1,45,1,093								
20	Е17-92	-УСТАНОВКА БАКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	8,00	9,55	1,08	76	64	9	14,20	114
	4-1	ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО0,5Т								
		ШТ		8,05	0,32			3	0,41	3
21	С ССР СЧ	-БАКИ ДЛЯ ВОДЫ	524,00	0,28	-	141	-	-	-	-
	43	КГ								
	П11			-	-			-	-	-
22	С	-КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ	8,00	0,68	-	5	-	-	-	-
	Пр-Т24-07-	ШТ								
	01			-	-			-	-	-
	П10									
					В 2,62,1,098					
23	Ц35-4-3	-МОНТАЖ ПОИЛОК	103,00	0,63	0,02	65	62	2	0,75	77
		ШТ								
				0,60	-			-	-	-
		0,84,0,75								
		0,8,0,75								
		0,02,0,75								
		0,01,0,75								
		0,02,0,75								
		1,0,75								
24	СПР21-06	-ПОИЛКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АП-1А	[illegible]	[illegible]	-	212	-	-	-	-
	П2-025									
				-	-			-	-	-
		3,6,1,093								
25	СЕР-1	-ПОИЛКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	100,00	[illegible]	-	390	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		3,57,1,093								
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОИЛОК	0,64	60,50	[illegible]	39	25	-	68,00	44
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
27	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАКОВ ДЛЯ	0,34	32,00	0,79	11	2	-	11,70	4
	164-2	ВОДЫ								
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
28	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ	0,60	110,00	1,30	66	8	1	24,00	14
		М3								
				19,90	0,39			-	0,50	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 100007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1781	292	12		462
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			557	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	128	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			109	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1467	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	425	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2170	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	537	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	333	-		-

СОСТАВИЛ инж. [signature] ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. [signature] МЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: [signature] ЛИКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 102006

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 2²⁰ КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/21

НА ТРУБОПРОВОД ТЕПЛ ВОД-(ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК

ОСНОВАНИЕ| ВК.СО2Л1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,466 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,115 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 56,00 П.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 8,32 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-33 8-1 ССРСЦ Ч3 П1558 ССРСЦ Ч5 П583	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД16Т М	18,00	0,81 / 0,38	- / -	15	7	- / -	0,61 / -	11 / -
2	Е16-33 6-1 ССРСЦ Ч3 П1558 ССРСЦ Ч5 П984	1,92-1,23-0,12 -ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД20Т М	38,00	3,84 / 3,38	- / -	32	14	- / -	0,61 / -	23 / -
3	ССРСЦ Ч3 П92	1,92-1,23-0,15 -ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18ПД20 ШТ	2,00	1,43 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
4	ССРСЦ Ч3 П91	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18ПД15 ШТ	3,00	1,20 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
5	ССРСЦ Ч3 П1946	-КРАН ВОДОПРОВОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВ-20Д ШТ	2,00	1,20 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
6	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	4,00	3,59	0,01	2	2	-	0,82	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-... (РЕДАКЦИЯ 6.1) 100006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,51	-			-	-	-
7	ССОРСЦ	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-НКСА	4,00	5,16	-	21	-	-	-	-
	Ч3	ШТ								
	П1506			-	-			-	-	-
8	Е16-185	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д20	1,00	1,85	0,01	2	-	-	0,31	-
	16-2	ШТ								
	ССРСЦ			4,19	-			-	-	-
	Ч3									
	П93									
	ССРСЦ									
	Ч3									
	П92									
		2,27-1,55+1,43								
9	ССОРСЦ	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В Д	20,00	1,81	-	36	-	-	-	-
	Ч3	20								
	П1483	М		-	-			-	-	-
10	Е17-94	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	2,00	17,80	2,33	36	29	4	25,30	51
	9-3	МАССОЙ ДО 1 Т								
		ШТ		14,50	0,70			1	0,90	2
11	ССОРСЦ	-БАК-АККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 5-3	715,00	3,28	-	200	-	-	-	-
	Ч3	КГ								
	П11			-	-			-	-	-
12	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,44	32,00	0,79	14	3	-	11,70	5
	164-2	БАКА-АККУМУЛЯТОРА								
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			367	55	4		93
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			353	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			466	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-

Составила инж. Лиарр Таранкова

Проверила инж. ... Амилеева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100005

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА200КОРОВ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ(ДЛя ВОЛГО ВЯТСКОГО ЗОНЫ РСФСР) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/22

НА ТЕПЛОСНАБЖЬНИЕ УСТАНОВКИ ПЗ(ВАРИАНТ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМУБ-70ГРАД С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОРОВНИК

ОСНОВАНИЕ: ОВ СО Л3,9

СОСТАВЛЬНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,240 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 36 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,024 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 17,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 14,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-65 6-1 ССРСЦ 41 П571 ПР-Т01-13 Т10,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д38,2,5 М	17,00	1,76 0,42	0,06 0,02	30 -	7 -	1 -	0,67 0,08	11 1
2	2,18-1,22+0,78 ССРСЦ Д01 П2306	-КРЕПЛЕНИЯ КГ	6,50	0,59 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,17	4,01 3,80	- -	1 -	1 -	- -	5,26 -	1 -
4	Е16-198 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ШТ	2,00	15,23 1,24	0,12 0,04	30 2	2 -	- -	2,04 0,06	4 -
5	ССРСЦ 43 П91	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЛ16П Д15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
6	ССРСЦ 43	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЛ16П Д32 ШТ	3,20	2,16 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П94			-	-			-	-	-
7	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	1,00	2,25	0,06	2	2	-	3,75	4
				1,99	0,01			-	0,01	-
8	С ПР23-07-01 П1-2783	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 25893Д НЖ Д25С ЭЛЕКТРОМОТОРНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ТИПА МЭО ШТ	1,00	91,13	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		63,1,098								
9	Е26-69 13-5 ССРСЦ 41 П60 К=2	-БРИЗОЛ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,01	223,64	2,66	2	1	-	94,40	1
				56,80	0,80			-	1,03	-
		81,8+26,1,1,15								
10	Е26-7 2-7 ССРСЦ 41 П148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0,02	47,31	0,24	1	-	-	18,80	-
				11,00	0,07			-	0,09	-
		23,4+24,4,0,98								
11	Е26-69 13-5 ССРСЦ 41 П370	-ОВЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУБЕРОИДОМ 100М2	0,07	107,10	1,33	7	2	-	47,20	3
				28,40	0,40			-	0,52	-
		81,8+0,22,115								
12	Е26-73 13-9 ССРСЦ 41 П193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ 100М2	0,07	218,30	0,05	15	1	-	21,10	1
				11,80	0,02			-	0,03	-
		12,6+1,87,110								
13	Ц12-698-10	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ63,3К4-2-75 ШТ	1,20	6,32	0,81	6	3	1	5,00	5
				3,13	0,10			-	0,13	-
14	Ц12-698-13	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ А12А018-000-00 ШТ	1,00	6,61	0,92	7	3	1	5,00	5
				3,47	0,13			-	0,17	-
15	С ПР24-05 П3-012 П3-089	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ63-3-К4-2-75 ШТ	1,00	0,87	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		(0,5+0,29),1,098								
16	С ПР24-05 П3-006	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ А12А018-000-00	1,00	0,36	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		0,33,1,098								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			207	22	3		36
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА200КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ(ДЛЯ ВОЛГО ВЯТСОЙ ЗОНЫ РСФСР) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1/23

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ(ВАРИАНТ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ95-70ГРАД С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК

ОСНОВАНИЕ: ОВ.СО Л2,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,338 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 10,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 33,80 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-55 8-1 ССРСЦ 41 П371 ССРСЦ П363 2,18-1,22+0,83	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д45,2,5 М	3,50	1,80 0,42	0,05 0,02	6	1	- -	0,67 0,03	2 -
2	Е16-55 8-1 ССРСЦ 41 П371 ПР-Т01-13 Т10,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д38,2,5 М	3,50	1,75 0,42	0,05 0,02	6	1	- -	0,67 0,03	2 -
3	Е16-55 8-1 ССРСЦ 41 П371 ССРСЦ 41 П363 2,18-1,22+0,78	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д18,2 М	2,50	1,57 0,42	0,05 0,02	4	1	- -	0,67 0,03	2 -
4	Е16-219 22 2,18-1,22+0,6	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,10	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
5	Е16-136	-УСТАНОВКА	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ		---	---			---	---	---
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		ШТ								
6	С	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2Д40	2,00	5,36	-	11	-	-	-	-
	ПР-Т23-07	ШТ		---	---			---	---	---
	П1-0380			-	-			-	-	-
		4,9.1,098								
7	С23-10	-ФЛАНЕЦ Д40	2,20	5,16	-	10	-	-	-	-
	П06-077	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		4,7.1,098								
8	С ПР23-07	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ15КЧ19Д2Д32	4,00	3,62	-	14	-	-	-	-
	П1-0379	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		3,3,1,098								
9	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	4,00	4,43	0,01	18	1	-	0,33	1
	15-3	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
10	Е18-226	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1
	15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
11	СССРСЦ	-ВОДОМЕР ВКМСГ Д32	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
	ДОП1	ШТ		---	---			---	---	---
	П2336			-	-			-	-	-
12	Е16-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	20,65	0,25	41	5	-	4,05	8
	11-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		---	---			---	---	---
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ		2,44	0,06			-	0,10	-
		ШТ								
13	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ	1,00	2,41	0,03	2	2	-	3,00	3
		ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР		---	---			---	---	---
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50		1,84	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
		ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		---	---			---	---	---
		ПРОХОДА ДО 50ММ		2,72	-			-	-	-
		ШТ								
15	С ПР17-04	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ	1,00	76,50	-	77	-	-	-	-
	П5-0064	УРРДМ Д25		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		70,1,09								
16	Е26-69	-БРИЗОЛ В 2СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ	0,01	223,64	2,66	2	1	-	94,40	1
	13-5	МАСТИКЕ		---	---			---	---	---
	ССРСЦ	100М2		56,80	0,80			-	1,03	-
	41									
	П60									
	К=2									
		61,8+26,1.1,15								
17	Е26-7	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛОВАТЫ	0,11	47,31	0,24	6	1	-	18,80	2
	2-7	НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		---	---			---	---	---
	ССРСЦ	М3		11,00	0,07			-	0,09	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23,4+24,4,0,98								
18	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,04	107,10	1,33	4	1	-	47,20	2
	13-5	РУБЕРОИДОМ								
	ССРСЦ	100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
	41									
	П370									
		81,8+0,22,115								
19	Е26-73	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	0,04	216,30	0,05	9	-	-	21,10	1
	13-9	100М2								
	ССРСЦ			11,80	0,02			-	0,03	-
	41									
	П193									
		12,6+1,87,110								
20	Ц12-699-1	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ	5,00	1,19	0,10	6	3	-	1,00	5
		КОНСТРУКЦИИ3К4-46-70,3К4-45-70								
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц12-698-2	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ	2,00	1,37	0,10	3	1	-	1,00	2
		КОНСТРУКЦИИ3,3К4-3-75								
		ШТ		0,52	-			-	-	-
22	С ПР24-05	-ЗАКЛАДНЫЕ	5,00	0,15	-	1	-	-	-	-
	П3-185	КОНСТРУКЦИИ3К4-46-70,3К4-45-70								
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		0,14,1,098								
23	С	-ЗАКЛАДНЫЕ	2,00	0,52	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т24-05	КОНСТРУКЦИИ3,3К4-3-75								
	П3-009	ШТ		-	-			-	-	-
	П3-088									
		(0,25+0,22),1,098								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			284	23	-		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 32 %	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 16,5%	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		(пуск и регулировка 2%)								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4 100004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 13,3%	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛ ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100003

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА200КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ(ДЛЯ ВОЛГО ВЯТСКОЙ ЗОНЫ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/24

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ С УСТАНОВКОЙ УДА16

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 41,195 ТЫС.РУБ. 34,013
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,996 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1954 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,220 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц35-6-8	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОСПФ	8,00	40,70	5,96	326	254	47	60,00	480
		КОМПЛ		31,80	3,28			26	4,23	34
2	Ц35-3-11	-ТРАНСПОРТЕР НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ ДЛИНА ЦЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА 160 М,НАКЛОННОГО 13М, ТИП ТСН-160	2,00	107,00	11,42	214	179	23	156,00	312
		КОМПЛ		89,70	5,92			12	7,64	15
3	Ц35-3-21	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УТН10	1,00	34,50	9,07	36	21	10	33,12	33
		КОМ		20,70	3,56			4	4,59	5
4	Ц35-1-16	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УДА16	1,00	367,00	10,70	367	340	11	544,00	544
		КОМ		342,00	3,96			4	5,13	5
5	Ц35-6-1	-МОНТАЖ УВУ60/45	1,00	17,60	2,64	18	14	2	46,00	46
		ШТ		14,40	1,27			1	1,64	2
		К=0,5НА ВЕСУ								
6	Ц35-5-1	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА РПО	2,00	30,10	4,02	60	46	8	42,00	84
		ШТ		24,10	1,98			4	2,66	5
7	Ц35-6-7	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА НАСОСА	1,00	4,67	0,07	5	4	-	7,00	7
		ШТ		3,97	0,03			-	0,04	-
8	Ц28-518-1	-ПАСТЕРИЗАТОР ПАРОВОЙ С ВЫТЕСНИТЕЛЬНЫМ БАРАБАНОМ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2500 Л/Ч	1,00	23,90	1,61	24	22	2	38,00	38
				21,50	1,08			1	1,39	1

ОТС. обор - 23,742
зарп - 10,088
эксп - 0,243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
9	Ц26-519-1	-УСТАНОВКА ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ,ПРОИЗВОДИТЕ	1,00	19,30	1,13	19	17	2	29,00	29
		ЛЬНОСТЬ,Л/Ч 3000		17,20	0,60			1	0,77	1
		ШТ								
10	Ц28-564-2	-ЦЕНТРИФУГА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1,00	21,00	1,81	21	18	2	29,00	29
		100-120 КГ/Ч		17,80	1,21			1	1,56	2
		ШТ								
11	Е9-122	-МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,34	60,20	4,10	17	6	1	34,90	12
		Т		23,10	1,22			-	1,57	1
12	ССЦМ42П2109 9	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,34	494,00	-	168	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		456,1,086								
13	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР	71,00	0,46	0,04	34	31	3	1,00	71
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
14	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	3,00	1,87	0,03	6	5	-	3,00	9
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ		1,62	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
15	Ц12-792-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	6,00	2,11	0,06	13	10	-	3,00	18
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ		1,72	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2,00	0,81	-		2	-	1,00	2
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,75	-			-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1329	975	111		1714
			РУБ.					55		72
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1312	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			48	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1020	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			168	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			798	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	343	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	473	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2279	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1891	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1846
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1163	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2298	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1908	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1859
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1171	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

17	ССЦМ41СТР60	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТР40ММ	45,00	0,67	-	30	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	ССЦМ41СТ60	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТР 25ММ	29,00	0,42	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
19	ССЦМ43П87	-ВЕНТИЛЬ1Б46Р2ДИАМЕТР25ММ	3,00	1,82	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ССЦМ43П89	-ВЕНТИЛЬ1Б46Р2Д25ММ	6,00	3,12	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	2307П1-0019	-КРАН10Б8БК1ДИАМЕТР10ММ	2,00	1,08	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	ССЦМ43П1482	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ	15,00	1,69	-	25	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	СВОДНЫЙ КАТАЛОГП120	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКТА ТСН160	2,00	747,00	-	1494	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
24	СВОДНЫЙ КАТАЛОГП125	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКТА УТН10	1,00	706,00	-	706	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
25	СВОДНЫЙ КАТАЛОГП1,1	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКТА УДА16	1,00	2130,00	-	2130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТО ЖЕП124	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКТА ОСП Ф26	8,00	349,00	-	2792	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		7215	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7215	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		7215	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		575	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7790	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		7790	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ								
27	2106П2-163	-ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВОЕ ОСП Ф26	8,00	440,00	-	3520	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
28	2106П5-026	-ТРАНСПОРТЕР НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ ТСН160	2,00	1400,00	-	2800	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
29	2106П5-062	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАВОЗА УТН10	1,00	3390,00	-	3390	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2106П2-047	-ТО ЖЕ УДА16	1,00	6835,00	-	6835	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
31	2302П11-07 4	-УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ УВУ60-45	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	2106П2-108	-РЕЗЕРВУАР МОЛОЧНЫЙ РП01,6	2,00	1600,00	-	3200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2403П12-00 1	-ТО ЖЕ П6-ОРМ-0,6	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2403П12-04 4	-ВАННА ВДН300	1,00	250,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	2403 П12-020	-УСТАНОВКА ТЕПЛО ХОЛОДИЛЬНАЯ ТХУ14	1,00	3160,00	-	3160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	66-01-01П1 60	-СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ТО ЖЕП644	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ	2,00	272,00	-	544	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	2403П12-19 0	-ЦЕНТРИФУГА ЦЛМП24	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	2802-02П14 -095	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ	3,00	95,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5 100003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ПРЕЙСКУРАН Т092П1	-ХОЛОДИЛЬНИК КМ250 ШТ	2,00	362,00	-	704	-	-	-	-
41	56-01-01П1 67	-СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ ШТ	2,00	86,00	-	172	-	-	-	-
42	ТО ЖЕП150	-ТО ЖЕ ОБЕДЕННЫЙ ШТ	2,00	15,00	-	30	-	-	-	-
43	ТО ЖЕП133	-СТУЛ ШТ	9,00	6,50	-	59	-	-	-	-
44	24-19-73П3 023	-СТЕЛЛАЖ СП7А ШТ	2,00	49,00	-	98	-	-	-	-
45	56-01-01П1 93	-ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШО3А ШТ	3,00	75,00	-	225	-	-	-	-
46	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-АППАРАТ ЛЕЧЕБНЫЙ С УВ4 ТИПА ЛПДА ШТ	2,00	1000,00	-	2000	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			28182	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			28182	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			847	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			582	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			888	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			365	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30664	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			30664	-	-		-
		Исключить из оборудования поз. 12-26 (7422 руб.)				23742				
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
47	Е26-85	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ М2	40,00	2,40	0,01	96	22	-	0,93	37
				0,56	-			-	-	-
48	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ М2	40,00	2,22	0,01	89	20	-	0,84	34
				0,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			185	42	-		71
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			36911	1015	111		1785
			РУБ.					55		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			28182	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			847	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			582	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			886	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			365	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30864	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1020	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			798	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	343	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			744	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	473	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10069	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1691	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1846
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1163	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			41196	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1996	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1220	-		-

СОСТАВИЛ МАЯСОВА

ПРОВЕРИЛ ШУРТЫГИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНОВА

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ при снеговой нагрузке 1,5 кг/м2

№№ пп	№ расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		РАЗДЕЛ П "ФУНДАМЕНТЫ"		
		ДОБАВИТЬ:		
п.28	ССУМСМ п.9-124	Стоимость фундаментов стаканного типа марки 200	м3	0,4
п.29	ССУМСМ т.ч. п 3,9 то 3-1	Арматура класса АШ	т	0,059
		РАЗДЕЛ "КРОВЛЯ"		
		ДОБАВИТЬ:		
п.174	10-192 36-2	Устройство обрешетки из брусьев	м3	0,67

Составила ст.инженер Амплеева

Проверила рук.группы Дементьева

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ при варианте полов из резинокордных плит

№№ пп	№ расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5
		РАЗДЕЛ "ПОЛЫ"		
		ИСКЛЮЧИТЬ:		
п.223	II-II I-II	Бетонная подготовка Мб I00 толщиной	м3	30,46
п.224	II-63 9-3	Устройство лаг,втопленных в бетон	I00 м2	3,8I
п.225	II-I84 27-2	Устройство дощатого пола толщиной 37 мм	I00 м2	3,8I
п.226	II-47 3-5	Промазка нижней поверхности битумом	I00 м2	3,8I
		ДОБАВИТЬ:		
п.223	II-50 7-I ССУМСМ п.I-72	Устройство теплозвукоизоляции из керамзитобетона В 3,5 толщиной 80 мм	м3	30,46
п.224	II-55 8-I	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	I00 м2	3,8I
п.225	II-2I0 28-I ССРСЦ ч.I п.248	Устройство пола из резинокордных плит	I00 м2	3,8I

Составила Амплеева

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ при устройстве траншеи для доильной установки УДА-16

№№ пп	№ расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ДОБАВИТЬ		
п.372	9-47 7-2	Ограждение из труб	т	0,325
п.373	ССРСУ ч.II п.2109	Стоимость ограждения из труб	т	0,325
п.358	6-226 26-4 ССУМСМ п.1-19 п.1-16	Устройство доильной траншеи из бетона М 150	м3	2,1
п.364	9-122 17-5	Установка металлических решёток	т	0,572
п.365	ССРСУ ч.II п.2114	Стоимость решеток	т	0,572

Составила Амплеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости индивидуальной поилки

Альбом IУ лист ВК-6

I. пр. 24-I5 п. I-298

Стальные фасонные части, т., 0,00749 х 340 = 2,55

2. пр.05_I7 п.I-003

Шланг гибкий д.25 длиной 50 мм, м, 0,05х2,05 = 0,I

3. Штуцер д.25 мм длиной 50 мм, м, 0Iх0,39 = 0,04

4. ЕРЕР I6_I00

Сборка автопоилки, присоединение, I х 0,7I = 0,7I

ИТОГО:	3,4 руб
Прочие работы /зачистки, сварка, вырезка отверстий/ - 5%	3,57 руб

Составила инженер Таранкова

Проверила рук.группы Амплеева

gost.e-ecolog.ru