СЕРИЯ 7.501-1
КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
НА ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
ВЫПУСК 5

СОЧЛЕНЁННЫЕ ФИКСАТОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

gost.e-ecolog.ru

СЕРИЯ 7.501-1
КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ НА ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
ВЫПУСК 5

СОЧЛЕНЁННЫЕ ФИКСАТОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны Трансэлектропроектом

Главный инженер института Г.С.Акопян
Главный конструктор Г.Н.Бродд

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие
Приказом Главного управления электрификации и энергетического хозяйства МПС от 22.02.83 г. N 7

Содержание альбома

Обозначение	Наименование	Лист
	Содержание	2...5
4.08.00 ПЗ	Пояснительная записка	6...5
5.00.00 ТБ	Таблица применения фиксаторов на прямых неизолированных консолях постоянного тока	10
6.00.00 ТБ	То же, на неизолированных консолях переменного тока	11
7.00.00 ТБ	То же, на изолированных консолях переменного тока	12
8.00.00 ТБ	Таблицы расчетных нагрузок на фиксаторы	13
	Чертежи монтажной зоны	
9.00.00	Установка фиксаторов типов ФП, УФП, ФАИ	14
10.00.00	То же, типов ФО-25, ФО2-25	15
1.00.00	„ типов ФОИ 2; ФО-3; ФАИ	16
11.00.00	„ типов УФО-3; УФО2-3	17
12.00.00	Фиксатор сочлененный прямой тип ФП-3	18
13.00.00	То же, тип УФП-3	19
14.00.00	Фиксатор сочлененный обратный тип ФО-3	20
15.00.00	То же, тип УФО-3	21
16.00.00	„ тип УФО-3 (комбинированный)	22
17.00.00	Фиксатор сочлененный ромбовидной подвески тип ФР-3	23
18.00.00	Фиксатор гибкий тип ФГ-3	24
19.00.00	Фиксатор анкерующей ветви тип ФА1-3	25
20.00.00	То же, тип ФА-3	26
21.00.00	„ тип ФГ-3	27
50.00.00	Фиксатор сочлененный обратный тип УФО2-3	28
51.00.00	Фиксатор гибкий тип ФГ2-3	29
22.00.00	Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФКС-3	30
23.00.00	То же, тип ФПС-3	31
24.00.00	„ тип ФОС-3	32
25.00.00	Фиксатор сочлененный прямой тип ФП-25	33
26.00.00	Фиксатор сочлененный обратный тип ФО-25	34
27.00.00	Фиксатор гибкий тип ФГ-25	35
28.00.00	Фиксатор анкерующей ветви тип ФА-25	36
29.00.00	То же, тип ФГ-25	37
52.00.00	Фиксатор сочлененный обратный тип ФО2-25	38
53.00.00	Фиксатор гибкий тип ФГ2-25	39

Обозначение	Наименование	Лист
30.00.00	Фиксатор сочлененный	
	воздушных стрелок	
	тип ФКС-25	40
31.00.00	То же, тип ФПС-25	41
32.00.00	То же, тип ФОС-25	42
33.00.00	фиксатор сочленетный	
	прямой тип ФПИ	43
34.00.00	Фиксатор сочлененный	
	обратный тип ФОИ	44
2.00.00	Фиксатор гибкий	
	тип ФГИ	45
35.00.00	Фиксатор анкеруемой	
	ветви тип ФАИ	46
36.00.00	То же, тип ФТИ	47
54.00.00	Фиксатор сочлененный	
	обратный тип ФОИ2	48
55.00.00	Фиксатор гибкий	
	тип ФГИ2	49
37.00.00	Фиксатор сочлененный	
	воздушных стрелок	
	тип ФКСИ	50
38.00.00	То же, тип ФПСИ	51
39.00.00	То же, тип ФОСИ	52
40.00.00	Установка жестких	
	распорок на фиксаторах	53...55
49.00.00	То же, на фиксаторах УФО	56, 57
41.00.00	Ограничитель подвеса	
	дополнительных фиксаторов	58

Обозначение	Наименование	Лист
	Изделия	
42.00.00 СБ	Фиксатор дополнительной	
	с отверстием	59
42.00.00	То же, спецификация	59
43.00.00 СБ	Фиксатор дополнительный	
	с ушком разрезным	60
43.00.00	То же, спецификация	60
42.00.01	Скоба с отверстием	61
43.00.01	Скоба с ушком разрезным	61
58.00.01	Ушко	62
58.00.00 СБ	Ушко крепления струн	62
12.01.00 СБ	Стержень прямого	
	фиксатора тип П	63
12.01.00	То же, спецификация	63
13.01.00 СБ	Стержень прямого	
	фиксатора тип УП-3	64
13.01.00	То же, спецификация	64
14.01.00 СБ	Стержень обратного	
	фиксатора тип О-3	65
14.01.00	То же, спецификация	65
26.01.00 СБ	Стержень обратного	
	фиксатора тип О-25	66
26.01.00	То же, спецификация	66
33.01.00 СБ	Стержень прямого	
	фиксатора тип ПИ	67
33.01.00	То же, спецификация	67

Обозначение	Наименование	Лист
34.01.00 СБ	Стержень обратного	
	фиксатора тип ОИ	68
34.01.00	То же, спецификация	68
16.01.00 СБ	Стержень фиксатора	
	тип ОК	69
16.01.00	То же, спецификация	69
17.01.00 СБ	Стержень фиксатора	
	тип КС	70
17.01.00	То же, спецификация	70
19.01.00 СБ	Стержень фиксатора	
	тип А	71
19.01.00	То же, спецификация	71
35.01.00 СБ	Стержень фиксатора	
	тип АИ	72
35.01.00	То же, спецификация	72
56.00.00 СБ	Стержень фиксатора	
	тип КСБ	73
56.00.00	То же, спецификация	73
57.00.00 СБ	Стержень фиксатора	
	тип КСИБ	74
57.00.00	То же, спецификация	74
37.01.00 СБ	Стержень фиксатора	
	тип КСЦ	75
37.01.00	То же, спецификация	75
56.01.00 СБ	Стержень тип К	76
56.01.00	То же, спецификация	76
56.02.00 СБ	Стержень тип С	77
56.02.00	То же, спецификация	77
57.01.00 СБ	Стержень тип КИ	78
57.01.00	То же, спецификация	78

Обозначение	Наименование	Лист
45.00.00 СБ	Стойка прямого	
	фиксатора	79
45.00.00	То же, спецификация	79
45.00.01	Стойка короткая	80
46.00.00 СБ	Стойка обратного	
	фиксатора	81
46.00.01	Стойка длинная	82
42.00.03	Шайба	83
46.00.02	Ограничительный упор	83
47.00.00 СБ	Стойка фиксатора	
	типа УФО	84
47.00.00	То же, спецификация	84
47.00.01	Щека стойки	85
12.01.01	Шпилька	86
12.01.02	Скоба	86
20.01.00 СБ	Фиксатор дополнительный	
	трубчатый (1")	87
20.01.00	То же, спецификация	87
23.01.00 СБ	Фиксатор дополнительный	
	трубчатый (3/4")	88
23.01.00	То же, спецификация	88
23.01.01	Фиксатор (3/4")	89
20.01.01	Фиксатор (1")	89
33.01.01	Ушко кованое	90
56.02.1	Балка	90
40.00.01	Хомут	91
40.00.02	Планка	91
40.00.03	Распорка тип I	92
40.00.05	Скоба соединительная	92

Обозначение	Наименование	Лист
40.00.04	Держатель распорок	93
49.00.01	Шайба	93
40.01.00 СБ	Распорка тип У	94
40.01.00	То же, спецификация	94
40.01.01	Стержень распорки	95
40.01.02	Накладка	95
41.01.00 СБ	Захват	96
41.01.00	То же, спецификация	96
41.01.01	Шпилька	97
41.01.02	Планка	97
41.00.01	Балка	98
41.00.02	Упор	98
44.00.00 СБ	Держатель контактного	
	провода	99
44.00.00	То же, спецификация	99
44.01.00 СБ	Держатель	100
44.01.00	То же, спецификация	100
44.01.01	Скоба	101
44.01.02	Вкладыш	101
48.00.00 СБ	Держатель струны	102
48.00.00	То же, спецификация	102
48.00.01	Ушко изогнутое	103
50.01.00 СБ	Коромысло фиксаторов	
	тип II	104
50.01.00	То же, спецификация	104
50.01.01	Дуга	105
50.01.01	Планка	105
50.01.02	Крюк	106
48.00.02	Полухомут	106

Обозначение	Наименование	Лист
51.01.00 СБ	Коромысло фиксаторов	107
	тип II	
51.01.00	То же, спецификация	107
52.01.00 СБ	Коромысло фиксаторов	
	тип I	108
52.01.00	То же, спецификация	108
42.00.02	Скоба	109
46.00.00	Стойка обратного	
	фиксатора, спецификация	109
21.01.00 СБ	Стержень тип I	110
21.0 00	То же спецификация	110

Типовая проектная документация. Сочлененные фиксаторы контактной сети выполнена на основании плана типового проектирования на 1980 год в соответствии с техническим заданием, утвержденным главным управлением электрификации и энергетического хозяйства МПС № 4371-13/5 от 21 февраля 1980 года

Настоящий проект является переработкой т.п.п. Сочлененные фиксаторы" серии 4.407-издания 1973 года (Инв.№ 848).

При разработке конструкций фиксаторов учтены требования технического указания главного управления электрификации и энергетического хозяйства МПС №Н-126/79 от 29 марта 1979 года „О повышении надежности работы фиксаторного узла контактной сети." Кроме того, в проекте учтены замечания служб электрификации железных дорог по фиксаторам, рассмотренные и принятые комиссией при главном управлении электрификации и энергетического хозяйства МПС в июле 1980 года. В соответствии с этими замечаниями в проекте даны двойные фиксаторы (ФО2-25, ФОИ2, УФО2-3, ФГ2-3, ФГ2-25, ФГИ-2) для кривых участков пути радиусом до 700 м, увеличено сечение дополнительных фиксаторов в местах сочленения, упрощены условия монтажа жестких распорок, там, где это возможно, заменены стержневые изоляторы на тарельчатые в фиксаторах постоянного тока.

В сочлененных фиксаторах переменного тока на неизолированных консолях применен стержневой фиксаторный изолятор типа ФСФ10, ГОСТ 12670-77; для фиксаторов постоянного тока на неизолированных консолях на прямых и кривых участках пути радиусом свыше 1500 м применены два фиксаторных изолятора типа ФТФ40. ГОСТ 12670-77, соединенных между собой деталью сочленения фиксаторных изоляторов, для кривых участков пути радиусом до 1500 м, как для прямых, так и для обратных фиксаторов применен консольный стержневой изолятор типа КСФ10, ГОСТ 12670-77, что позволит повысить надежность работы этих фиксаторов при двойном контактном проводе.

В районах с особо сильными ветрами или подверженных автоколебаниям проводов для предотвращения опрокидывания фиксаторов предусмотрена установка на основных стержнях фиксаторов жестких распорок, а также ограничителей подъема дополнительных фиксаторов.

В альбоме даны таблицы для подбора фиксаторов по типам в зависимости от места их установки на прямых неизолированных и изолированных консолях переменного тока, а также на прямых неизолированных наклонных консолях постоянного тока.

Типы фиксаторов определены с учетом нормированных допусков на габарит и наклон опоры.

В обозначении фиксаторов принято:
Ф- фиксатор, П- прямой, О- обратный, Г- гибкий, А- анкеруемая ветви контактного провода, Т- трасо анкеруемая ветви, И- изолированных консолей, Р- ромбовидная подвеска, С- воздушных стрелок, К- комбинированной, У- усиленный 25- фиксатор переменного тока, 3- фиксатор постоянного тока; римские цифры I... VII характеризуют длину фиксатора; цифра 2 после буквенного обозначения - двойной (для кривых участков пути радиусом до 700 м).

Конструкции и элементы фиксаторов должны изготовляться из стали в соответствии с таблицей 1.

таблица 1

Прокат	Расчетная температура	Марка стали	Толщина проката, мм	ТУ или ГОСТ
Уголок, швеллер	$t \geq -30°$	ВСт3кп 2-1	от 5 до 30	ТУ14-1-3023-80
	$-30° > t \geq -40°$	ВСт3пс6-1		
Полоса, круг	$t \geq -30°$	ВСт3кп 2	от 4 до 40	380-71*
	$-30° > t \geq -40°$	ВСт3пс 4	от 5 до 6	
		ВСт3пс 6	от 7 до 25	

Для указанных в таблице 1 расчетных температур трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 должны применяться из стали марки 20, категорий 2 по ГОСТ 1050-74. За расчетную температуру принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки в соответствии со СНиП II-А.6-72. За толщину проката уголкового и швеллерного следует принимать толщину полки. Для сварных конструкций должна применяться сталь с гарантией свариваемости. Допускается применять прокат толщиной до 4 мм из стали марки Вст3кп2 для расчетных температур ниже минус 30° С до минус 40° С. При толщинах проката до 4 мм приведенные марки стали применяются без требования по ударной вязкости. При невозможности получения уголкового и швеллерного проката по ТУ 14-1-3023-80 допускается применение этого проката из углеродистой стали по ГОСТ 380-71.

			7.501-1-5	4.00.00.ПЗ
Гл.инж.	Брод			
Гл.констр.	Грибкова			
Нач.отд.	Гомонова		Пояснительная записка	Стадия: — Лист: 1 Листов: 4
Рук.гр.	Шварцкопф			
Рук.гр.	Пастинов			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Варибода			

Валики следует применять: при расчетной температуре ниже минус 30°С и выше из углеродистой стали марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71*, при расчетной температуре ниже минус 39°С до минус 40°С из углеродистой стали марки ВСт3пс5 по ГОСТ 380-71*.

Болты и гайки из углеродистых сталей при расчетной температуре минус 40°С и выше, работающие на растяжение или срез, должны применяться крупных точности в соответствии с техническими требованиями по ГОСТ 1759-70, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Класс прочности (табл. 1 по ГОСТ 1759-70)	Технологический процесс изготовления (прил. 1 по ГОСТ 1759-70)	Дополнительные (табл. 10 по ГОСТ 1759-70)	Марка стали болтов по ГОСТ 1759-70	ГОСТ на болты
4.6 5.6	1 или 3	п. 1	по табл. 1	15589-70* 15591-70* 7798-70* 7796-70*
4.8 5.8	4			

Применение болтов из автоматной стали не допускается.

Условия применения сталей для конструкций при расчетных температурах ниже минус 40°С определяются в соответствии с действующими нормами.

Условия применения сочлененных фиксаторов

Фиксаторы должны применяться с учетом допускаемых нагрузок, указанных на их чертежах, и действительных нагрузок, величины которых приведены в таблицах чертежа 8.00.00 ТБ.

На рабочих ветвях контактной подвески на прямых участках пути при выносе (зигзаге) контактного провода к опоре и на внешней стороне кривой большого радиуса устанавливаются прямые сочлененные фиксаторы (ФП, УФП, ФПГ), на внешней стороне кривой малого радиуса применяются гибкие фиксаторы (ФП, ФПГ).

Область использования гибких фиксаторов дана в таблицах чертежей 5.00.00 ТБ, 6.00.00 ТБ, 7.00.00 ТБ в соответствии с Правилами технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог.

На прямой при выносе (зигзаге) контактного провода от опоры и на внутренней стороне кривой устанавливаются обратные сочлененные фиксаторы (ФО, УФО, ФОГ).

Для фиксации анкеруемых ветвей контактного провода на переходных опорах сопряжений анкерных участков устанавливаются фиксаторы:

а) без секционирования - типа ФП, ФПГ;

б) с секционированием - типа ФТ, ФТГ.

Все конструктивные размеры фиксаторов определяются в зависимости от размера „А" - расстояния от шарнира крепления фиксатора к фиксаторному кронштейну (или упору) до фиксируемого контактного провода (см. рис. 1 и 2).

Определение размера А




Рис. 1




Рис. 2

Величину размера „А" определяют следующие факторы:

г – вылет опоры;

f – длина фиксаторного кронштейна или расстояние от грани опоры до ушков (при фиксации с консоли);

b_0 – вынос (зигзага) контактного провода от оси токоприемников у опоры;

α – смещение на кривых оси токоприемников на уровне контактного провода от вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось пути, равное $\alpha = H_0 \cdot \Delta h : 1600$, где Δh – возвышение наружного рельса, H_0 – высота контактного провода над головкой рельса при бесстрелочном положении (фонарем вниз); на прямых участках пути $\alpha = 0$;

d – размер, обусловленный сбегом опоры на высоте крепления фиксаторного кронштейна или фиксаторное ушка (при фиксации с консоли) над головкой рельса;

s – увеличение габарита за счет неточности установки опоры, $s_{max} = 150$ мм;

y – смещение опоры на уровне контактного провода за счет наклона опоры (до 2% в сторону, противоположную действию основных нагрузок), $y_{max} = H_0 \cdot \frac{2}{100}$.

При предварительном определении размеров фиксаторов следует учитывать половинные значения $\frac{s_{max}}{2}$ и $\frac{y_{max}}{2}$.

При фиксации с фиксаторного кронштейна или консоли (изолированной или прямой наклонной неизолированной)

$$A = \Gamma - f \pm \alpha \pm b_0 + d + \frac{s_{max} + y_{max}}{2}$$

Знаки при величинах: „+α" – на внешней стороне кривой; „–α" – на внутренней стороне кривой; „b_0" при всех контактных проводах от оси токоприемников в сторону от опоры; „$-b_0$" – в сторону опоры.

Таким образом, при установке опор с соблюдением допусков на габарит и наклон опоры длины фиксаторов будут определены с точностью $\pm \frac{s_{max} + y_{max}}{2}$.

Длина дополнительного фиксатора принята равной 1200 мм для подвесок любых типов.

По изложенной методике определения геометрических размеров фиксаторов составлены таблицы применения фиксаторов на прямых наклонных неизолированных консолях постоянного (черт. 5.00.0975) и переменного (черт. 6.00.00 ТБ) тока и на изолированных консолях переменного тока (черт. 7.00.00 ТБ) при установке всех типов консолей на железобетонных опорах.

Типы фиксаторов в таблицах применения их на прямых наклонных неизолированных консолях и на изолированных консолях даны при фиксации контактного провода с консолей с учетом типовых узлов крепления фиксаторов.

Типы фиксаторов на кривых участках пути в таблицах применения определены при условии расположения рабочего контактного провода у опоры в биссектрисной плоскости, проходящей через ось пути.

При известных выносе (зигзаге) контактного провода на кривой от оси токоприемников у опоры „b_0" и смещении оси токоприемников от биссектрисной плоскости, проходящей через ось пути, „α" тип фиксатора при необходимости может быть уточнен. В этом случае тип фиксатора определяется по таблицам применения для габарита, измененного на величину $(\pm \alpha \mp b_0)$ м, где величины „α" и „b_0" со знаки при них должны определяться в соответствии с указаниями выше рекомендациями.

Примеры:

I. (см. рис. 3)

Определить тип фиксатора на внутренней стороне кривой радиусом 1200 м при вынose (зигзаге) контактного провода у опоры $b_0 = 0{,}3$ м, габарите опоры 3,2 м, габаритном наружного рельса 1055 мм. Фиксация с консоли при $f = 0{,}8$ м. Уровень беспровесного положения контактного провода $H_0 = 6{,}25$ м.

Смещение оси токоприемников от вертикальной плоскости, проходящей через ось пути,

$$\alpha = \frac{6{,}25 \cdot 105}{1600} = 0{,}4 \text{ м}.$$

Следовательно, габарит опоры нужно изменить на $(-0{,}4 + 0{,}3) = -0{,}1$ м.

По таблице применения для габарита $3{,}2 - 0{,}1 = 3{,}1$ м должен быть применен фиксатор ФО-8.

II (см рис 4)

Определить тип фиксатора на внешней стороне кривой радиусом 800 м при выносе (зигзаге) контактного провода у опоры $b_0 = 0{,}4$ м, габарите опоры 3,2 м, возвышении наружного рельса 150 мм. Рассеяние с консоли при $f = 0{,}8$ м. Уровень беспровесного положения контактного провода $H_0 = 6{,}25$ м.

Смещение оси токоприемника от вертикальной плоскости, проходящей через ось пути,

$$\alpha = \frac{6{,}25 \cdot 150}{1600} = 0{,}585 \text{ м}$$

Габарит опоры для определения типа фиксатора следует изменить на $(+0{,}585 - 0{,}4) = +0{,}185$ м.

По таблице применения для габаритов $3{,}2 + 0{,}185 \approx 3{,}4$ м должен быть применен фиксатор типа ФП-II.

В соответствии с Правилами технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог возможно применение гибких фиксаторов типа ФГ и ФГИ.




Рис 3




Рис 4

Назначение фиксаторов			тип фиксаторов при проектном габарите опор, м: 3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	4,90	5,70
Прямые	Раб. ветвь ближе к опоре	фиксатор раб. ветви	ФП-I-3					ФП-II-3	ФП-IV-3
		фиксатор анк. ветви	ФА-II-3					ФА-IV-3	ФА-V-3
	Анк. ветвь ближе к опоре	фиксатор раб. ветви	ФО-I-3		ФО-III-3		ФО-V-3	ФО-VI-3	
		фиксатор анк. ветви	ФА-II-3		ФА-III-3		ФА-V-3	ФА-VI-3	
Промежуточные опоры	Раб. ветвь ближе к опоре	фикс. раб. ветви	ФГ-3						
		фикс. анк. ветви	ФА-II-3	ФА-III-3			ФА-V-3	ФА-VI-3	
	Анк. ветвь ближе к опоре	фикс. раб. ветви	ФГ-3						
		фикс. анк. ветви	ФА-II-3		ФА-III-3		ФА-V-3	ФА-VI-3	
Внешняя сторона кривой	Раб. ветвь ближе к опоре	фикс. раб. ветви	УФП-II					УФП-IV	
		фикс. анк. ветви	ФА-II-3	ФА-III-3			ФА-V-3	ФА-VI-3	
	Анк. ветвь ближе к опоре	фикс. раб. ветви	УФП-II					УФП-V	
		фикс. анк. ветви	ФА-II-3		ФА-III-3		ФА-V-3	ФА-VI-3	
Внутренняя сторона кривой	Раб. ветвь ближе к опоре	фикс. раб. ветви	УФО-I					УФО-II	УФО-III
		фикс. анк. ветви	ФА-II-3		ФА-III-3		ФА-V-3	ФА-VI-3	
	Анк. ветвь ближе к опоре	фикс. раб. ветви	УФО-I					УФО-II	УФО-III
		фикс. анк. ветви	ФА-II-3		ФА-III-3		ФА-V-3	ФА-VI-3	

Назначение фиксаторов			тип фиксаторов при проектном габарите опор, м: 3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	4,90	5,70
Промежуточные опоры	Прямая	Зигзаг к опоре до ± 300 мм	ФП-I-3					ФП-III-3	ФП-IV-3
		Зигзаг от опоры до ± 300 мм	ФО-II-3		ФО-III-3			ФО-V-3	ФО-VI-3
	Внешняя сторона кривой	R до 400 м	ФГ2-3						
		R свыше 400 м до величин табл.	ФГ-3						
		R свыше табл. до 1500 м	УФП-II					УФП-V	
		R свыше 1500 м	ФП-II-3					ФП-V-3	
	Внутренняя сторона кривой	R до 400 м	УФО 2-I					УФО2-II	УФО2-III
		R свыше 400 м до 1500 м	УФО-I					УФО-II	УФО-III
		R свыше 1500 м	ФО-I-3		ФО-II-3			ФО-III-3	ФО-V-3

Условия применения гибких фиксаторов в кривых

Таблица 1

Количество изоляторов в подвеске	Расчетная скорость ветра в м/с	Максимальный радиус кривой, м, при длине пролета, м, при котором могут устанавливаться гибкие фиксаторы: 40	50	60	70
1	до 25	900	1000	1100	1150
	30	750	800	850	900
	35	600	650	650	—
	40	500	500	550	—
	45	400	450	—	—
	50	350	350	—	—
2	до 25	1150 / 1050	1200 / 1150	1450 / 1250	1550 / 1350
	30	1000 / 850	1100 / 950	1200 / 1050	1300 / 1100
	35	800 / 750	900 / 800	950 / 850	1000 / 850
	40	700 / 600	750 / 650	800 / 700	—
	45	600 / 500	650 / 550	650 / 550	—
	50	550 / 450	550 / 450	—	—

В знаменателе указаны радиусы для наиболее высоких свыше 5 м, расположенных в ветровых местах.

1. При ромбовидной подвеске применять фиксаторы типа ФР-3 по чертежу 17.00.00.
2. Привязка фиксаторов по высоте дана на чертежах 9.00.00; 11.00.00; 100.00.
3. Типы фиксаторов определены с учетом нормированных допусков на габарит и наклон опоры.
4. Расчетная скорость ветра должна определяться с учетом необходимых коэффициентов.

Гл. инж.	Брод		
Нач. отд.	Зарицкий		
Гл. спец.	Мойзерович		
Рук. гр.	Постников		
Рук. гр.	Вагрибова		

7.501-1-5 5.00.00 ТБ

Таблица применения фиксаторов на прямых неизолированных наклонных консолях постоянного тока

Стадия	Лист	Листов
	1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Суслова Формат А4

Назначение фиксаторов			Тип фиксаторов при проектном габарите опор, м						
			3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	4,90	5,70
Прямая		Зигзаг к опоре бо=300мм	ФП-I-25					ФП-IV-25	ФП-V-25
		Зигзаг от опоры бо=300мм	ФО-II-25		ФО-III-25			ФО-IV-25	ФО-V-25
Внешняя сторона кривой		R до 400м	ФГ2-25						
		R свыше 400м до величин табл.1	ФГ-25						
		R свыше величин табл.1	ФП-II-25					ФП-V-25	
Внутренняя сторона кривой		R до 400м	ФО2-II-25		ФО2-III-25			ФО2-IV-25	ФО2-V-25
		R свыше 400м	ФО-I-25		ФО-II-25			ФО-IV-25	ФО-V-25
Внутренняя сторона кривой	Прямая	Рабочая ветвь ближе к опоре	фиксатор раб ветви	ФП-I-25					ФП-IV-25	ФП-V-25
		Анкеруемая ветвь ближе к опоре	фиксатор анкер ветви	ФА-II-25		ФА-III-25			ФА-IV-25	ФА-V-25
			фиксатор раб ветви	ФО-II-25		ФО-III-25			ФО-IV-25	ФО-V-25
			фиксатор анкер ветви	ФА-III-25					ФА-IV-25	ФА-V-25
	Внешняя сторона кривой	Рабочая ветвь ближе к опоре	фиксатор рассуд ветви	ФГ-25						
			фиксатор анкеруемой ветви	ФА-III-25					ФА-IV-25	
		Анкеруемая ветвь ближе к опоре	фиксатор рабочей ветви	ФГ-25						
			фиксатор анкеруемой ветви	ФА-II-25		ФА-III-25			ФА-IV-25	ФА-V-25
		Рабочая ветвь ближе к опоре	фиксатор рабочей ветви	ФП-II-25					ФП-IV-25	
			фиксатор анкеруемой ветви	ФА-III-25					ФА-IV-25	ФА-V-25
		Анкеруемая ветвь ближе к опоре	фиксатор рабочей ветви	ФП-II-25					ФП-IV-25	
			фиксатор анкеруемой ветви	ФА-II-25		ФА-III-25			ФА-IV-25	ФА-V-25
	Внутренняя сторона кривой	Рабочая ветвь ближе к опоре	фиксатор раб ветви	ФО-I-25		ФО-II-25			ФО-IV-25	ФО-V-25
			фиксатор анкер ветви	ФА-II-25		ФА-III-25			ФА-IV-25	ФА-V-25
		Анкеруемая ветвь ближе к опоре	фиксатор раб ветви	ФО-I-25		ФО-II-25			ФО-IV-25	ФО-V-25
			фиксатор анкер ветви	ФА-I-25		ФА-II-25			ФА-IV-25	ФА-V-25
Внутренняя сторона кривой	Прямая	Рабочая ветвь ближе к опоре	фиксатор раб ветви	ФП-I-25					ФП-IV-25	ФП-V-25
			фиксатор анкер ветви	ФГ-I-25					ФГ-IV-25	ФГ-V-25
		Анкеруемая ветвь ближе к опоре	фиксатор раб ветви	ФО-II-25		ФО-III-25			ФО-IV-25	ФО-V-25
			фиксатор анкер ветви	ФГ-I-25		ФГ-II-25			ФГ-III-25	ФГ-IV-25
	Внешняя сторона кривой	Рабочая ветвь ближе к опоре	фиксатор рабочей ветви	ФГ-25						
			фиксатор анкеруемой ветви	ФГ-II-25		ФГ-III-25			ФГ-IV-25	ФГ-V-25
		Анкеруемая ветвь ближе к опоре	фиксатор рабочей ветви	ФГ-25						
			фиксатор анкеруемой ветви	ФГ-I-25		ФГ-II-25			ФГ-III-25	ФГ-IV-25
		Рабочая ветвь ближе к опоре	фиксатор рабочей ветви	ФП-II-25					ФП-IV-25	
			фиксатор анкеруемой ветви	ФГ-II-25					ФГ-III-25	ФГ-IV-25
		Анкеруемая ветвь ближе к опоре	фиксатор рабочей ветви	ФП-II-25					ФП-IV-25	
			фиксатор анкеруемой ветви	ФГ-I-25		ФГ-II-25			ФГ-III-25	ФГ-IV-25
	Внутренняя сторона кривой	Рабочая ветвь ближе к опоре	фиксатор раб ветви	ФО-I-25		ФО-II-25			ФО-IV-25	ФО-V-25
			фиксатор анкер ветви	ФГ-I-25		ФГ-II-25			ФГ-III-25	ФГ-IV-25
		Анкеруемая ветвь ближе к опоре	фиксатор раб ветви	ФО-I-25		ФО-II-25			ФО-IV-25	ФО-V-25
			фиксатор анкер ветви	ФГ-I-25					ФГ-III-25	ФГ-IV-25

Условия применения гибких фиксаторов в кривых

Таблица 1

Количество контактных проводов	Расчетная скорость ветра, м/с	Максим. радиус кривых, м, при длине пролета, м, при которой могут устанавливаться гибкие фиксаторы			
		40	50	60	70
1	до 25	900	1000	1100	1150
	30	750	800	850	900
	35	600	650	650	—
	40	500	500	550	—
	45	400	450	—	—
	50	350	350	—	—

1. По данным таблицам определяются также типы фиксаторов для изолированных консолей с усиленной изоляцией переменного тока.

2. Типы фиксаторов определены с учетом нормированных допусков на габарит и наклон опоры.

3. Привязка фиксаторов по высоте дана на черт. 3.00.00 и 1.00.00.

4. Расчетная скорость ветра должна определяться с учетом необходимых коэффициентов.

				7.501-1-5 6.00.00 ТБ			
Гл. констр.	Брод			Таблица применения фиксаторов на прямых неизолированных консолях переменного тока	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Грибкова						1
Нач. отд.	Романов				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Гл. спец.	Дегтярский						
Рук. гр.	Постнов						
Рук. гр.	Варивода						

Назначение фиксаторов

			Тип фиксаторов при проектном габарите опор, м						
			3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	4,90	5,70
Прямая		Зигзаг к опоре b_0=300мм	ФПИ-I			ФПИ-II		ФПИ-IV	ФПИ-V
		Зигзаг от опоры b_0=300мм	ФПИ-III					ФПИ-VI	ФПИ-VII
Внешняя сторона кривой		R до 400 м	ФГИ 2						
		R свыше 400 м до величин табл.1	ФГИ						
		R свыше величин табл.1	ФПИ-III					ФПИ-V	ФПИ-VI
Внутренняя сторона кривой		R до 400 м	ФОИ2-III		ФОИ2-IV			ФОИ2-VII	ФОИ2-VIII
		R с. ше 400м	ФОИ-II		ФОИ-III			ФОИ-V	ФОИ-VI
Прямая	Рабочая ветвь ближе к опоре	Фиксатор раб. ветви	ФПИ-I		ФПИ-II			ФПИ-IV	ФПИ-VI
		Фиксатор анкер. ветви	ФАИ-III		ФАИ-IV			ФАИ-V	ФАИ-VI
	Анкерируемая ветвь ближе к опоре	Фиксатор раб ветви	ФОИ-III		ФОИ-IV			ФОИ-VI	ФОИ-VIII
		Фиксатор анкер. ветви	ФАИ-II					ФАИ-VII	
Внешняя сторона кривой	Рабочая ветвь ближе к опоре	R до 400 м, Фиксатор рабочей ветви	ФГИ						
		R до 400 м, Фиксатор анкерируемой ветви	ФПИ-IV					ФАИ-VI	ФАИ-VII
	Анкерируемая ветвь ближе к опоре	R до 400 м, Фиксатор рабочей ветви	ФГИ						
		R до 400 м, Фиксатор анкерируемой ветви	ФАИ-III		ФАИ-IV			ФАИ-V	ФАИ-VIII
		R свыше величин табл.1, Фиксатор рабочей ветви	ФПИ-III					ФПИ-V	ФПИ-VII
		R свыше величин табл.1, Фиксатор анкерируемой ветви	ФАИ-IV					ФАИ-VII	ФАИ-VIII
Внутренняя сторона кривой	Рабочая ветвь ближе к опоре	Фиксатор раб ветви	ФОИ-II		ФОИ-III			ФОИ-V	ФОИ-VII
		Фиксатор анкер ветви	ФАИ-III		ФАИ-IV			ФАИ-VII	ФАИ-VIII
	Анкерируемая ветвь ближе к опоре	Фиксатор раб ветви	ФОИ-II		ФОИ-III			ФОИ-V	ФОИ-VII
		Фиксатор анкер. ветви	ФАИ-II					ФАИ-V	ФАИ-VI
Прямая	Рабочая ветвь ближе к опоре	Фиксатор раб. ветви	ФПИ-I		ФПИ-II			ФПИ-IV	ФПИ-VI
		Фиксатор анкер. ветви	ФГИ-III					ФГИ-V	ФГИ-VII
	Анкерируемая ветвь ближе к опоре	Фиксатор раб ветви	ФОИ-III		ФОИ-IV			ФОИ-VI	ФОИ-VIII
		Фиксатор анкер. ветви	ФГИ-II					ФГИ-IV	ФГИ-VI
Внешняя сторона кривой	Рабочая ветвь ближе к опоре	Фиксатор рабочей ветви	ФГИ						
		Фиксатор анкерируемой ветви	ФГИ-III					ФГИ-V	ФГИ-VII
	Анкерируемая ветвь ближе к опоре	Фиксатор рабочей ветви	ФГИ						
		Фиксатор анкерируемой ветви	ФГИ-II					ФГИ-IV	ФГИ-V
		R свыше величин табл.1, Фиксатор рабочей ветви	ФПИ-III					ФПИ-V	ФПИ-VII
		R свыше величин табл.1, Фиксатор анкерируемой ветви	ФГИ-II					ФГИ-IV	ФГИ-V
Внутренняя сторона кривой	Рабочая ветвь ближе к опоре	Фиксатор раб. ветви	ФОИ-II		ФОИ-III			ФОИ-V	ФОИ-VII
		Фиксатор анкер. ветви	ФГИ-III					ФГИ-V	ФГИ-VII
	Анкерируемая ветвь ближе к опоре	Фиксатор раб ветви	ФОИ-II		ФОИ-III			ФОИ-V	ФОИ-VII
		Фиксатор анкер. ветви	ФГИ-II					ФГИ-IV	ФГИ-VI

Условия применения гибких фиксаторов в кривых

Таблица 1

Количество контакт. проводов	Расчетная скорость ветра, м/с	Максим. радиус кривой, м, при длине пролета, м, при котором могут устанавливаться гибкие фиксаторы			
		40	50	60	70
1	до 25	900	1000	1100	1150
	30	750	800	850	900
	35	600	650	650	—
	40	500	500	550	—
	45	400	450	—	—
	50	350	350	—	—

1. Типы фиксаторов определены с учетом нормированных допусков на габарит и наклон опоры
2. Привязка фиксаторов по высоте дана на черт. 3.00.00; 1.00.00.
3. Для изолированных консолей с усиленной изоляцией типы фиксаторов определяются по таблице применения фиксаторов для неизолированных консолей, черт. 6.00.00 ТБ.
4. Расчетная скорость ветра должна определяться с учетом необходимых коэффициентов.

Гл. конструктор	Брод		
Н. конструктор	Грибкова		
Конструктор	Гончаков		
Гл. специалист	Кабардеева		
Руководитель группы	Пустовой		
Руководитель	Воеводка		

3.501-1-5 7.00.00 ТБ

Таблица применения фиксаторов на изолированных консолях переменного тока

Стадия	Лист	Листов

Нагрузка на фиксаторы, кН от зигзага и ветра V=25 м/с

При двух контактных проводах

Место установ. фиксат.	Длина пролета, м							
	80	70	60	50	45	40	35	30
Прямая	0,85	0,82	0,81	0,81	0,83	0,86	0,91	0,99
Кривая радиусом, м 4000	0,95	0,93	0,92	0,89	0,93	0,97	1,02	1,10
3000	1,06	0,95	0,91	0,86	0,91	0,94	1,01	1,10
2000	1,34	1,18	1,07	0,93	0,96	0,97	1,03	1,10
1500	1,60	1,40	1,27	1,08	1,00	1,02	1,07	1,14
1200	1,87	1,64	1,40	1,26	1,05	1,08	1,13	1,20
1000	–	1,85	1,60	1,32	1,20	1,06	1,22	1,29
900	–	2,02	1,73	1,43	1,29	1,15	1,01	0,86
800	–	2,20	1,89	1,57	1,42	1,25	1,11	0,94
700	–	–	2,10	1,74	1,58	1,39	1,23	1,05
600	–	–	2,36	1,99	1,79	1,59	1,42	1,19
500	–	–	2,78	2,31	2,05	1,85	1,62	1,39
400	–	–	–	2,80	2,52	2,24	1,90	1,68
300	–	–	–	–	3,26	2,96	2,53	2,17

При одном контактном проводе

Место установ. фиксат.	Длина пролета, м							
	80	70	60	50	45	40	35	30
Прямая	0,60	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,56
Кривая радиусом, м 4000	0,62	0,54	0,47	0,39	0,35	0,31	0,28	0,24
3000	0,69	0,63	0,56	0,45	0,40	0,36	0,31	0,27
2000	0,83	0,74	0,63	0,53	0,48	0,42	0,37	0,32
1500	0,98	0,86	0,73	0,61	0,55	0,49	0,43	0,37
1200	–	0,97	0,83	0,69	0,62	0,55	0,48	0,42
1000	–	1,08	0,93	0,77	0,70	0,62	0,54	0,46
900	–	1,16	0,99	0,83	0,75	0,66	0,58	0,50
800	–	1,26	1,10	0,90	0,81	0,72	0,63	0,54
700	–	–	1,28	0,98	0,89	0,79	0,69	0,59
600	–	–	1,52	1,10	0,98	0,88	0,77	0,65
500	–	–	1,52	1,25	1,14	1,01	0,88	0,75
400	–	–	–	1,51	1,36	1,21	1,06	0,90
300	–	–	–	–	1,78	1,53	1,34	1,15

Нагрузка на фиксаторы, кН от зигзага и ветра V=30 м/с

При двух контактных проводах

Место установ. фиксат.	Длина пролета, м							
	80	70	60	50	45	40	35	30
Прямая	1,11	1,04	1,00	0,96	0,97	0,99	1,02	1,09
Кривая радиусом, м 4000	1,21	1,08	0,99	0,95	0,98	1,00	1,03	1,10
3000	1,34	1,17	1,08	0,98	0,99	1,01	1,04	1,10
2000	1,60	1,40	1,20	1,08	1,08	1,08	1,10	1,15
1500	1,85	1,64	1,40	1,19	1,15	1,13	1,15	1,20
1200	–	1,85	1,59	1,33	1,19	1,19	1,20	1,25
1000	–	2,09	1,79	1,49	1,34	1,19	1,26	1,29
900	–	2,20	1,92	1,60	1,44	1,25	1,32	1,35
800	–	2,43	2,08	1,73	1,56	1,38	1,22	1,04
700	–	–	2,29	1,91	1,72	1,52	1,33	1,15
600	–	–	–	2,14	1,93	1,72	1,50	1,29
500	–	–	–	2,47	2,22	1,98	1,73	1,48
400	–	–	–	–	2,65	2,37	2,07	1,78
300	–	–	–	–	3,20	3,02	2,66	2,27

Нагрузка на фиксаторы, кН от зигзага и ветра V=30 м/с

При одном контакт проводе

Место установ. фиксат	Длина пролета, м						
	70	80	50	45	40	35	30
Прямая	0,73	0,69	0,65	0,63	0,62	0,62	0,64
Кривая радиусом, м 4000	0,74	0,66	0,54	0,47	0,42	0,37	0,32
3000	0,80	0,69	0,56	0,51	0,46	0,40	0,34
2000	0,91	0,78	0,66	0,59	0,52	0,46	0,39
1500	1,03	0,88	0,74	0,66	0,59	0,52	0,44
1200	1,15	0,98	0,82	0,74	0,66	0,57	0,49
1000	1,25	1,08	0,90	0,80	0,72	0,63	0,54
900	–	1,15	0,95	0,85	0,76	0,67	0,58
800	–	1,22	1,03	0,92	0,81	0,72	0,62
700	–	1,32	1,12	1,00	0,88	0,77	0,67
600	–	1,47	1,22	1,11	0,98	0,87	0,73
500	–	–	1,39	1,25	1,12	0,97	0,83
400	–	–	1,64	1,47	1,31	1,13	0,98
300	–	–	–	1,84	1,64	1,43	1,22

Нагрузка на фиксаторы, кН от зигзага и ветра V=35 м/с

При двух контактных проводах

Место установ. фиксат.	Длина пролета, м						
	70	60	50	45	40	35	30
Прямая	1,29	1,22	1,16	1,14	1,14	1,15	1,20
Кривая радиусом, м 4000	1,30	1,12	0,93	0,83	0,74	0,68	0,59
3000	1,48	1,22	1,01	0,92	0,81	0,71	0,61
2000	1,65	1,41	1,18	1,06	0,94	0,82	0,71
1500	1,87	1,61	1,34	1,21	1,07	0,95	0,80
1200	2,11	1,80	1,50	1,35	1,21	1,05	0,90
1000	2,33	2,00	1,67	1,50	1,32	1,17	1,00
900	–	2,13	1,77	1,60	1,42	1,24	1,07
800	–	2,29	1,91	1,72	1,53	1,34	1,15
700	–	2,51	2,09	1,88	1,67	1,46	1,26
600	–	2,79	2,32	2,09	1,86	1,63	1,39
500	–	–	2,65	2,39	2,12	1,86	1,59
400	–	–	3,14	2,83	2,51	2,20	1,88
300	–	–	–	3,56	3,17	2,77	2,38

При одном контакт. проводе


Место установ. фиксат	Длина пролета, м						
	60	50	45	40	35	30	
Прямая	0,88	0,79	0,76	0,75	0,76	0,78	
Кривая радиусом, м 4000	0,81	0,69	0,61	0,54	0,48	0,41	
3000	0,93	0,72	0,65	0,58	0,51	0,43	
2000	0,96	0,80	0,72	0,64	0,57	0,48	
1500	1,06	0,89	0,79	0,71	0,63	0,53	
1200	1,16	0,97	0,87	0,77	0,68	0,56	
1000	1,25	1,05	0,94	0,83	0,73	0,63	
900	1,32	1,11	0,99	0,88	0,77	0,67	
800	1,40	1,18	1,06	0,93	0,82	0,71	
700	1,51	1,28	1,13	1,00	0,88	0,76	
600	–	1,37	1,23	1,10	0,96	0,82	
500	–	1,54	1,38	1,23	1,08	0,93	
400	–	1,78	1,61	1,43	1,24	1,09	
300	–	–	1,97	1,72	1,50	1,28	

1. Нагрузки на фиксаторы рассчитаны для контактного провода МФ-100 с натяжением 9,81 кН
2. Под ломаной линией дана область применения гибких фиксаторов.


Гл.инж.	Брод		7.501-1-5 8.00.00 ТБ	
Н.контр.	Грибкова			
Нач.отд.	Гончаренко		Таблицы расчетных нагрузок на фиксаторы	Стадия / Лист / Листов
Гл.спец.	Набоприденко			1
Рук.гр.	Постнов			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Вострикова			


Копировал Формат А4

Для прямых и кривых участков пути радиусом свыше 2000 м



Для внешней стороны кривой радиусом до 2000 м





Тип подвески	Место установки	Б*, мм
Полукомпенсированная	Прямая и кривая радиусом свыше 2000 м	$(350 + \Delta h)^{+50}$
	Кривая радиусом до 2000 м	$(300 + \Delta h)^{+50}$
Компенсированная	Прямая и кривая радиусом свыше 2000 м	350 ± 50
	Кривая радиусом до 2000 м	300 ± 50

* В ветровых местах и при скоростях движения поездов свыше 120 км/ч указанные расстояния должны быть увеличены на 50 мм.

№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К-046	Зажим струновой	2	Сборник С.33
2		Струна распорная		
		проволока 4БСМ2 ГОСТ 3828-79		
		ℓ = по месту	2	
		Переменные данные		
		для исполнения		
3	12.00.00	Фиксатор сочлененный		
		прямой, тип ФП-3	1	
	13.00.00	Тоже, тип УФП-3	1	
	25.00.00	—"— тип ФП-25	1	
	33.00.00	—"— тип ФПИ	1	

г. Δh – изменение высоты контактного провода под опорой (см. монтажные таблицы).

в. В эксплуатации полукомпенсированной подвески при проверке размера „Б" возможны следующие допуски: при минимальной температуре +100 мм, при максимальной температуре ± 50 мм.


з. На чертеже условно показан фиксатор типа ФП-25.

4. Для контактных подвесок со стальсалюминиевым несущим тросом ПБСА-50/70 зажим поз. 1 заменяется зажимом струновым по черт. К-046-54.А.Я с канавкой струновой ГПА-6-40, ОСТ-6-06-29-76.

				7.501-1-5 9.00.00 НЧ	
Гл. инж.	Брод				
Нач. отд.	Зимовцев			Установка фиксаторов типов ФП, УФП, ФПИ	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Гл. спец.	Новодворский				
Рук. гр.	Вестник				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Воробейко				

Копировал Сулова

Формат А3



Тип подвески	Место установки	Б*, мм
Полукомпенсированная	Прямая и кривая радиусом свыше 2000 м	(450 ± Δh) ± 50
	Кривая радиусом до 2000 м	(400 ± Δh) ± 50
Компенсированная	Прямая и кривая радиусом свыше 2000 м	450 ± 50
	Кривая радиусом до 2000 м	400 ± 50

* В ветровых местах и при скоростях движения поездов свыше 120 км/ч указанные расстояния должны быть увеличены на 50 мм

1 Δh – изменение высоты контактного провода под опорой (см монтажные таблицы)

2 В эксплуатации полукомпенсированной подвески при проверке размера „Б" допускаются следующие допуски при минимальной температуре +10°С, при максимальной температуре ±50 мм

3 Для контактных подвесок со стагнационным несущим тросом ПБСМ 50/70 зажим К 046 (поз 4) заменяется зажимом струновым по черт К-046-54АА с коушем струнобым ПЛ-6-10, ОСТ 6-06-С9-76.

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1		Струна распорная		
		Проволока 4БСМ2 ГОСТ 3822-79		
		ℓ – по месту	2	
2		Струна страхующая		
		Проволока 4БСМ2 ГОСТ 3822-79		
		ℓ – по месту	2	
		Переменные данные для исполнения		
3	26 00 00	Фиксатор сочлененный обратный тип ФО-25	1	
	52 00.00	Фиксатор сочлененный обратный тип ФО2-25	1	
4	К-046	Зажим струновой	2	Комплект С38 Чертеж 3Ф8
	5ПЯ 146.001	Зажим хомутовый	2**	

** Устанавливаются только на внутренней стороне кривой радиусом до 800 м


Гл. констр.	Сред		
Нач. отд.	Зрок. кова		
Зав. отд.	Гасилов		
Рук. гр.	Постнов		
Инж. гр.	Воскобой		

7501-1-5 10.00.00МЧ

Установка фиксаторов типов ФО-25, ФО2-25

Стадия	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ



Тип подвески	Место установки	Б*, мм
Полукомпенсированная	прямая и кривая радиусом свыше 2000 м	(450 + Δh) + 50
	кривая радиусом до 2000 м	(400 + Δh) + 50
Компенсированная	прямая и кривая радиусом свыше 2000 м	450 + 50
	кривая радиусом до 2000 м	400 + 50


* В ветровых местахпри скоростях движения поездов свыше 120 км/ч указанные расстояния должны быть увеличены на 50мм.


1. Δh - изменение высоты контактного провода под опорой (см. монтажные таблицы).
2. В эксплуатации полукомпенсированной подвески при проверке размера „Б" возможны следующие допуски: при минимальной температуре +100мм, при максимальной температуре ±50мм
3. На чертеже условно показан фиксатор типа ФО-3.
4. Для контактных подвесок со сталеалюминиевым несущим тросом ПБСА-50/70 зажим К-046 (поз.2) заменяется зажимом струновым по черт. К-046-34АЛ с коушем струновым ПЛА-6-нд, ост 6-08-с93-76.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Струна распорная		
		проволока 46СМ 2 гост 3822-79		
		ℓ= по месту	2	
		Переменные данные для исполнения		
2	К-046	Зажим струновой	2	Сингер С33
	5РЯ. 145.001	Зажим хомутовый	2**	Челябинский ЗРЗ
3	14.00.00	Фиксатор сочлененный		
		обратный тип ФО-3	1	
	34.00.00	Фиксатор сочлененный		
		обратный тип ФОП	1	
	54.00.00	Фиксатор сочлененный		
		обратный тип ФОПГ		

** Устанавливаются только на внутренней стороне кривой радиусом до 800м

Гл.инж.	Бобр		3.501-1-5 1.00.00МЧ
Н.контр.	Гривкова		
Нач.отд.	Гогосашвили		Установка фиксаторов типов ФОП2, ФО-3, ФОП
Гл.спец.	Кобзарский		Стадия: — Лист: — Листов: —
Рук.гр.	Постанов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Варивода		






Тип подвески	Место установки	Б*, мм
Полукомпенсированная	Кривая радиусом 1500м	(400±Δh) ±50
Компенсированная		400 ±50

* В ветровых местах и при скоростях движения поездов свыше 120 км/ч указанные расстояния должны быть увеличены на 50мм.

1. Δh - изменение высоты контактных проводов под опорой (см. монтажные таблицы).
2. В эксплуатации полукомпенсированной подвески при проверке размера „Б" возможны следующие допуски: при минимальной температуре + 100мм, при максимальной температуре ± 50мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	48.00.00	Держатель струны	2	
2	SPR. 145.001	Зажим хомутовый	2	Завод-изготовитель ЭРЗ
3	Л33.42.0433	Коуш для медных проводов сеч. 85... 35мм	2	Завод-изготовитель ЛЭП ЭРЗ
4		Струна распорная		
		проволока 4Бсм2 ГОСТ 3822-79		
		ℓ= по месту	2	
5		Струна стягивающая		
		проволока 4Бсм2 ГОСТ 3822-79		
		ℓ= по месту	2	
		Переменные данные для усложнения		
6	15.00.00	Фиксатор сочлененный		
		обратный тип УФО-3	1	
	16.00.00	Фиксатор сочлененный		
		обратный тип УФО-3		
		(комбинированный)	1	
	50.00.00	Фиксатор сочлененный		
		обратный тип УФО2-3	1	

Гл. конст.	Брод		7.501-1-5 11.00.00МЧ
Н. контр.	Грибкова		Установка фиксаторов типов УФО-3, УФО2-3.
Нач. отд.	Гончаков		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Гл. спец.	Бондарева		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Пастнов		
Рук. гр.	Кочкова		



Обозначение	Тип фиксатора	ℓ^{**}, мм	Обозначение п.6
12.00.00	ФП-I-3	1660	12.01.00
-01	ФП-II-3	2060	-01
-02	ФП-III-3	2460	-02
-03	ФП-IV-3	2860	-03
-04	ФП-V-3	3460	-04


1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз.1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0кН, в обратном – до 0,7 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 6.00.00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 2.00.00.
4. ** Размеры для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	42.00.00	фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2*	
2	45.00.00	Стойка прямого		
		фиксатора	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2*	Сичфер. С33
4	95-КИ	Деталь сочленения		подвеси: дырчатый
		фиксаторных изоляторов	1	Завод ЭЗ3
5		Фиксаторный изолятор		Завод ЛИЗ ин. фарфора
		ФТФ40, ЗОСТ 12870-77	2	
	Переменные данные для исполнения (см. таблицу)			
6	12.01.00	Стержень прямого		
		фиксатора тип П-I	1	
	-01	То же тип П-II	1	
	-02	— " — тип П-III	1	
	-03	— " — тип П-IV	1	
	-04	— " — тип П-V	1	

* Количество деталей дано для подвески с двойным контактным проводом, для подвески с одиночным контактным проводом берется по 1 шт.

Инженер	Брей		7.501-1-5 12.00.00 мч		
Инженер	Сребнова		Фиксатор сочленений прямой тип ФП-3	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Сапожков				1	
Гл. спец.	Новгородцев			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Рук. гр.	Постнов					
Нач. ар.	Вершбицкая					

Копировал Суслова Формат А3




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.5
13.00.00	УФП-$\frac{II}{I}$-3	2185	13.01.00
-01	УФП-$\frac{V}{I}$-3	3585	-01

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
2	45.00.00	Стойка прямого		
		фиксатора	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2	Сортпрок. С93
4		Изолятор консольного		
		стержневой КСФ-70, ГОСТ 12670-77	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
5	13.01.00	Стержень прямого		
		фиксатора тип УП-$\frac{II}{I}$-3	1	
	-01	Стержень прямого		
		фиксатора тип УП-$\frac{V}{I}$-3	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН, в обратном – до 0,7 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 5.00.00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 9.00.00
4. * Размеры для справок.

Гл. констр.	Бодо		7501-1-5 13.00.00МЧ
Н. контр.	Филькова		Фиксатор сочленённый прямой тип УФП-3
Нач. отд.	Сотников		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Гл. спец.	Новгородов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Постнов		
Рук. гр.	Барбадова		




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ**, мм	Обозначение п 6
14. 00. 00	ФО-I-3	3460	14. 01.00
-01	ФО-II-3	3860	-01
-02	ФО-III-3	4260	-02
-03	ФО-IV-3	4660	-03
-04	ФО-V-3	5060	-04
-05	ФО-VI-3	5460	-05

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" до 2,5 ..., в обратном - до 0,7 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 5.00. 00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 1.00.00.
4 ** Размеры для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2*	
2	46. 00. 00	Стойка обратного		
		фиксатора	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2*	Сименс С93
4	95-КИ	Деталь сочленения		Новосибирский
		фиксаторных изоляторов	1	ЗРЗ
5		Изолятор фиксаторный		Завод НИЗ им Артема
		ФГФ40, ГОСТ 12670-77	2	
	Переменные данные для исполнения (см. таблицу)			
6	14. 01. 00	Стержень обратного		
		фиксатора тип О-I-3	1	
	-01	То же тип О-II-3	1	
	-02	— " — тип О-III-3	1	
	-03	— " — тип О-IV-3	1	
	-04	— " — тип О-V-3	1	
	-05	— " — тип О-VI-3	1	

* Количество деталей дано для подвески с двойным контактным проводом, для подвески с одиночным контактным проводом берется по 1 шт.

Гл. констр.	Брод		7.501-1-5 14.00.00
Н. контр.	Грибкова		
Нач. отд.	Гончаков		Фиксатор сочленённый обратный тип ФО-3
Гл. спец.	Кобержицкий		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Рук. гр.	Портнов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Варивода		



Обозначение	Тип фиксатора	L*, мм	ℓ*, мм	Масса, кг
15.00.00	УФО-I-3	3465	3000	37.91
-01	УФО-II-3	4465	4000	42.60
-02	УФО-III-3	4765	4300	44.28

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
2	47.00.00	Стойка фиксатора		
		тип УФО	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2	Справ. С.95
4		Изолятор консольный		
		стержневой КСФ70 ГОСТ 12670-77	1	
		Переменные данные для исполнения		
		(см. таблицу)		
		Трубы Ø50 ГОСТ 3262-75		
		Ст 20 ГОСТ 1050-74		
5		ℓ = 3000 ± 5мм	1	13.14кг
		ℓ = 4000 ± 5мм	1	17.52кг
		ℓ = 4300 ± 5мм	1	18.83кг

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз.1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2.0кН, в обратном - до 0.7кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 5.00.00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 11.00.00
4. Допускается вместо фиксатора по данному чертежу применять фиксатор комбинированный по чертежу 16.00.00.
5. * Размеры для справок.


Гл.констр.	Брод		
Н.контр.	Грибкова		
Нач.отд.	Гончаренко		
Гл.спец.	Новгородов		
Рисовал	Листиков		
Утв.гр.	Вишневская		

7.501-1-5 15.00.00 МЧ

Фиксатор сочленённый обратный тип УФО-3

Стадия	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.5
16.00.00	УФО-I-3	3465	16.01.00
-01	УФО-II-3	4465	-01
-02	УФО-III-3	4765	-02

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	42.00.00	фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
2	47.00.00	Стойка фиксатора		
		тип УФО	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2	Сименс 593
4		Изолятор консольный		
		стержневой КСФ70, ГОСТ 12870-77	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
5*	16.01.00	Стержень фиксатора		
		тип ОК-I	1	
	-01	Стержень фиксатора		
		тип ОК-II	1	
	-02	Стержень фиксатора		
		тип ОК-III	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз.1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН, в обратном - до 0,7 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 5.00.00ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 11.00.00.
4. * Размеры для справок.
5. Фиксатор по данному чертежу может применяться вместо фиксатора по черт. 13.00.00.

Гл.инж.пр.	Бровд		7.501-1-5 16.00.00 МЧ
Н.отд.пр.	Городецкая		
Инженер	Ратнанова		Фиксатор сочлененный обратный тип УФО-3 (комбинированный)
Гл.спец.	Новоградова		Стадия Р / Лист / Листов 1
Рук.гр.	Постнова		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Авдеева		

Копировал Суслова Формат А4



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	42 00 00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
2	46 00 00	Стойка обратного		
		фиксатора	2	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2	Синарс С93
4	95-КИ	Деталь сочленения		Брянский
		фиксаторных изоляторов	1	Завод ЖБИ
5		Изолятор фиксаторный		Завод АИЗ
		ФГ ФЮ, ГОСТ 12670-77	2	им Артема
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
6	17 С 00	Стержень фиксатора		
		тип КС-I	1	
	-02	Стержень фиксатора		
		тип КС-II	1	
	-03	Стержень фиксатора		
		тип КС-III	1	

Обозначение	тип фиксатора	ℓ*, мм	Г, м	Обозначение поз 6
17 00 00	ФР-I-3	4480	3,1 3,5	17 01 00
-01	ФР-III-3	5660	4,9	-02
-02	ФР-IV-3	6260	5,7	-03

1 Конструкция дополнительного фиксатора (поз 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" до 2,0 кН, в обратном – до 0,7 кН


2 Допускается вместо стержня фиксатора тип КС (поз 6) применять стержень фиксатора тип КСБ по черт 56 00 00 СБ

3 * Размеры для справок

			7.501-1-5 17.00.00 МЧ	
Гл.инж.пр	Бобр			
Н.констр	Гайдукова		Фиксатор сочленённый ромбовидной подвески тип ФР-3	Стадия: — Лист: — Листов: 1
Начотд	Гаманюков			
Гл.спец	Наборуйко			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр	Гостинов			
Вед.инж	Зинченко			

Копировал Формат А4

Инв. № 293



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	42 00 00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2*	
2	К-49	Зажим фиксирующий	2*	Сим.орет. С93
3	Л33 42 0433	Коуш для медных		
		проводов сеч 25 35 мм²	2*	Альбом лист 343
4	К-075-54	Серьга Ср-45	1	Изолятор 3Ф8
5		Изолятор ПФ 70 ГОСТ 12670-77	1	3Ф 8.75 от Арзамас
6		Изолятор ПФ 70 В	1	
		ТУ 34-27-4828-77		
7		Струна		
		Проволока 6БСМ1, ГОСТ 3822-79,		
		ℓ = по месту	2*	


1 Конструкция дополнительного фиксатора (поз 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" до 20 кН

2 Таблицу применения фиксаторов см черт 5 00 00 ТБ

3** Размеры для справок

* Количество деталей дано для подвески с двойным контактным проводом для подвески с одиночным контактным проводом берется по 1 шт

Гл констр	Брод		7501-1-5 18.00 00 МЧ		
Н контр	Дубовда				
Нач отд	Тимонов		Фиксатор гибкий тип ФГ-3	Стад	Масса	Масштаб
Гл спец	Ивченко			Р		1
Инж 2 кат	Пестов					
Инж кат	Баранова			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		



Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п 4
19 00 00	ФА1 I-3	1760	21 01 00
-01	ФА1 II-3	2260	-01
-02	ФА1 III-3	2760	-02
-03	ФА1 IV-3	3260	-03
-04	ФА1 V-3	3760	-04
-05	ФА1-VI-3	4260	-05

1 Конструкция фиксатора анкеруемой ветви контактного провода допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" и обратном направлении – 3,50 кН

2 Таблицу применения фиксаторов см чер теж 5 00 00 ТБ

3 Фиксатор тип ФА1-3 применяется для одиночного контактного провода

4 *Размер для справок

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	44 00 00	Держатель контактного провода на уголок	1	
2	К-49	Зажим фиксирующий	1	сипфер С95
3		Изолятор консольный стержневой КСФ70, ГОСТ 6709-72	1	
		Переменные данные для исполнения 1 (см таблицу		
4	21 01 00	Стержень фиксатора тип Т-I	1	
	-01	Стержень фиксатора тип Т-II	1	
	-02	Стержень фиксатора тип Т-III	1	
	-03	Стержень фиксатора тип Т-IV	1	
	-04	Стержень фиксатора тип Т-V	1	
	-05	Стержень фиксатора тип Т-VI	1	


Гл конструктор	Брод		
Н контр	Гергева		
Нач отд	Гончарев		
Гл спец	Бабаджанов		
Рук гр	Постнов		
Рук гр	Воронцов		

7 501-1-5 19 00 00 МЧ

Фиксатор анкеруемой ветви тип ФА1 3

Стадия	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ



Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.7
20.00.00	ФА-I-3	1760	21.01.00
-01	ФА-II-3	2260	-01
-02	ФА-III-3	2760	-02
-03	ФА-IV-3	3260	-03
-04	ФА-V-3	3760	-04
-05	ФА-VI-3	4260	-05

1. Конструкция фиксатора анкеруемой ветви контактных проводов допускает нагрузку в направлении стрелки „P" и обратном направлении - 3,50 кН.

2. Таблицу применения фиксаторов см. чертеж 5.00.00 ТБ.

3. Фиксатор тип ФА-3 применяется для двойного контактного провода.

4* Размеры для справок.

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	44.00.00	Держатель контактного провода на уголок	2	
2	20.01.00	Фиксатор дополнительный трубчатый	1	
3	8РЯ.882.007	Ушко фиксаторное разрезное (УФР-1*)	1	Челябинский завод ЭРЗ
4	5РЯ.100.005	Держатель Д1*-40	1	"
5	К-49	Зажим фиксирующий	2	Симферополь СЗЭ
6		Изолятор консольный стержневой КСФ 70 ГОСТ 12670-77	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
7	21.01.00	Стержень фиксатора тип Т-I	1	
	-01	Стержень фиксатора тип Т-II	1	
	-02	Стержень фиксатора тип Т-III	1	
	-03	Стержень фиксатора тип Т-IV	1	
	-04	Стержень фиксатора тип Т-V	1	
	-05	Стержень фиксатора тип Т-VI	1	


Гл.конст.	Брод		
Н.отд.	Перова		
Нач.сект.	Гатаулов		
Гл.спец.	Новгородов		
Рук.гр.	Посников		
Рук.гр.	Вершовба		

7.501-1-5 20.00.00 МЧ

Фиксатор анкеруемой ветви тип ФА-3

Стадия	Лист	Листов
		1

ПРИНЕЗЭЛЕКТРОПРОЕКТ



Обозначение	Тип фиксатора	P*, мм	Обозначение п.6
21.00.00	ФТ-I-3	1760	21.01.00
-01	ФТ-II-3	2260	-01
-01	ФТ-III-3	2760	-02
-03	ФТ-IV-3	3260	-03
-04	ФТ-V-3	3760	-04


1. Конструкция фиксатора анкеруемой ветви трасса допускает нагрузку в направлении стрелки „P" и обратном направлении - 350кн.
2. Таблицу применения фиксаторов см. чертеж 5.00.00.00ТБ.
3* Размер для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
1	44.00.00	Держатель контактного провода на уголок	1	
2	Л33.41.0206	Зажим стыковой	1	Алюминиевый Ø9мм
3	КС-060-66	Штифт держателя	1	Оцинкованный Ø3-8
4		Изолятор консольный стержневой КСФ 70 ГОСТ 12610-77	1	
5		Шплинт 6×80 ГОСТ 397-79	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
6	21.01.00	Стержень фиксатора тип Т-I	1	
	-01	Стержень фиксатора тип Т-II	1	
	-02	Стержень фиксатора тип Т-III	1	
	-03	Стержень фиксатора тип Т-IV	1	
	-04	Стержень фиксатора тип Т-V	1	

Гл. констр.	Брой		7.501-1-5 21.00.00 МЧ
Н. контр.	Перова		Фиксатор анкеруемой ветви тип ФТ-3
Нач. отд.	Гаманков		Стадия / Лист / Листов
Гл. спец.	Рабинович		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Пустнов		
Рук. гр.	Воривода		

Копирова Клюкуева

Формат А3




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Масса, кг
50.00.00	УФО2-I-3	3300	51.28
-01	УФО2-II-3	4300	56.15
-02	УФО2-III-3	4600	57.63


1. Конструкция фиксатора допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2.0 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 5.00.00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 11.00.00.
4. * Размеры для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	50.01.00	Коромысло тип III	1	
2	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	4	
3	47.00.00	Стойка фиксатора		
		тип УФО	1	
4	К-49	Зажим фиксирующий	4	Стандарт 253
5		Изолятор консольный		
		стержневой КСФТО, ГОСТ 12670-77	1	
6		Болт М16×55.46 ГОСТ 7798-70	1	
7		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70	4	
	Переменные данные для исполнения (см. таблицу)			
		Трубы 050 ГОСТ 3262-75		
		Ст.20, ГОСТ 1050-74		
8		ℓ = 3300 ± 5 мм	1	14,45 кг
		ℓ = 4300 ± 5 мм	1	18,83 кг
		ℓ = 4600 ± 5 мм	1	20,14 кг

Гл.констр.	Бров		7.501-1-5 50.00.00 МЧ
Н.сектр.	Сухарькова		
Нач.отд	Самойлов		Фиксатор сочленённый обратный тип УФО2-3
Ст.инж.	Новорудский		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Рук. гр.	Постнов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Воробьёва		

Копировал Суслова Формат А3






1. Конструкция фиксатора допускает нагрузку в направлении стрелки P до 20 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 5.00.00 ТБ.
3. ** Размеры для справок

поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	51.01.00	Кронштейн тип II	1	
2	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	4*	
3	К-49	Зажим фиксирующий	4*	Сызранский СЗЭ; Ладожский ЗМЗ
4	Л33.42.0433	Коуш для медных		
		проводов сеч. 25... 35 мм²	4*	
5		Изолятор ПФ70, ГОСТ 12670-77	1	3-й из цепи гирлянды
6		Изолятор ПФ 70-В.		
		ТУ 34-27-4828-77	1	
7		Проволока 6БСМ1, ГОСТ 3822-79.		
		ℓ = по месту	4*	

* Количество деталей дано для подвески с двойным контактным проводом, для подвески с одиночным контактным проводам берется по 2 шт.

Директор	Брод		7.501-1-5	51.00.00 МЧ	
Инстр.	Грицкова		Фиксатор гибкий тип ФГ2-3	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Гамзаев					1
Гл.спец.	Назаренко			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Рук.гр.	Постнов				
Рук.гр.	Варивода				

Копировал Клинунова Формат А3



Обозначение	Тип фиксатора	ℓ**, мм	Г, м	Обозначение поз 6
22 00 00	ФКС-I-3	4460	3,1 3,5	17 01 00
-01	ФКС-II-3	3060	4,9	-01
-02	ФКС-III-3	5360	5,7	02

1 Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" до 2,0 кН, в обратном - до 0,7 кН

2 Допускается вместо стержня фиксатора тип КС (поз 6) применять стержень фиксатора тип КСБ по черт 56 00 00

3 ** Размер для справок


Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	42 00 00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	3*	
2	46 00 00	Стойка обратного		
		фиксатора	2	
3	К-49	Зажим фиксирующий	3*	Синяр СЗЗ
4	95-ки	Деталь сочленения		Новосибирский
		фиксаторных изоляторов	1	Завод ЭРЗ
5		Изолятор фиксаторный		Завод А 03 шт
		ФТФУ, ГОСТ 12670-77	2	Артема

Переменные данные для исполнения (см таблицу)

6	17 01 00	Стержень фиксатора		
		тип КС-I	1	
	-01	Стержень фиксатора		
		тип КС-II	1	
	-02	Стержень фиксатора		
		тип КС-III	1	

* Количество деталей дано для подвески с двойным контактным проводом, для подвески с одиночным контактным проводом берется по 2 шт.

Гл. инж. р	Брод		7.501-1-5 22.00.00 МЧ		
Нач. отд	Трибцова		Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФКС-3	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец	Гамзатова				1	
Рук. гр	Найденский			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Рук. гр	Пастнов					
Инж.	Заривода					



Обозначение	Тип фиксатора	ℓ**, мм	г, мм	Обозначение п.10
23.00.00	ФПС-I-3	2040	3,1...3,5	12.01.00 -01
-01	ФПС-II-3	2860	4,9	-03
-02	ФПС-I-3	3460	5,7	-04

1 Конструкция дополнительного фиксатора (поз.1) допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" до 2,0 кН, в обратном - до 0,1 кН.


2. ** Размер для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	23.01.00	Фиксатор дополнительный		
		трубчатый (3/4")	3*	
2	45.00.00	Стойка прямого		
		фиксатора	1	
3	8РЯ.882.008	Ушко фиксаторное		Чертеж-ние ЭРЗ
		разрезное (тип УФР 3/4")	3*	
4	5РЯ.882.005	Ушко неразрезное		Тоже
		(тип УФН 3/4")	2*	
5	5РЯ.100.002	Держатель с ушком		-"-
		тип Д 3/4" - 80	1	
6	5РЯ.100.003	Держатель без ушка		
		тип Д 3/4" - 40	2*	
7	К-49	Зажим фиксирующий	3*	Сатпрофсэз
8	95-КИ	Деталь сочленения		Новосибирский
		фиксаторных изоляторов	1	Завод ЭРЗ
9		Изолятор ФТФ-40 ГОСТ 12670-77	2	З-д КИЗ им. Дзержин.
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
10	12.01.00 -01	Стержень прямого		
		фиксатора тип П-I	1	
	-03	То же, тип П-III	1	
	-04	-"- тип П-II	1	

* Количество деталей дано для подвески сдвоенных контактных проводов; для подвески одиночных контактных проводов берется поз. 1,3,7 по 2 шт., поз. 4,6 - по 1 шт.

Н. контр.	Брей		7.501-1-5 23.00.00МЧ
Контр.	Перова		Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФПС-3
Нач. отд.	Гонтарев		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Гл. спец.	Новгородов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Пастухов		
Рис. гр.	Волкодав		

Копировал Клыкунова Формат А3



Обозначение	Тип фиксатора	E**, мм	Г, мм	Обозначение п. 10
24.00.00	ФОС-IV-3	4660	3,1 ... 3,5	14.01.00-03
-01	ФОС-V-3	5060	4,9	-04
-02	ФОС-VI-3	5460	5,7	-05

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	23.01.00	Фиксатор дополнительный трубчатый (3/4")	3*	
2	46.00.00	Стойка обратного фиксатора	1	
3	8РЯ.882.008	Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4")	3*	Челябинский ЗИЗ
4	5РЯ.882.005	Ушко неразрезное (тип УФН 3/4")	2*	То же
5	5РЯ.100.002	Держатель с ушком тип Д 3/4" - 80	1	— » —
6	5РЯ.100.003	Держатель без ушка тип Д 3/4" - 40	2*	— » —
7	К-49	Зажим фиксирующий	3*	Синарский СЗЗ
8	95-КИ	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов	1	Новосибирский Завод Электроизоляторов ЗЭЗ
9		Изолятор ФГФ-40 ГОСТ 12670-77	2	Завод им. Фрунзе

Переменные данные для исполнения (см. таблицу)

10	14.01.00-03	Стержень обратного фиксатора тип О-IV-3	1	
	-04	Тоже, тип О-V-3	1	
	-05	— » — тип О-VI-3	1	

* Количество деталей дано для подвески с двойным контактным проводом; для подвески с одиночным контактным проводом берется поз. 1, 3, 7 по 2 шт., поз. 4, 6 - по 1 шт.

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки P" со 2,0 кН, в обратном - до 0,7 кН.
2. ** Размер для справок.


Гл. инж.	Брод		
Гл. спец.			
Нач. отд.			
Ст. инж.	Потапов		
Инж.	Загребский		

7501-1-5 24.00.00 МЧ

Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФОС-3

Стадия | Лист | Листов
 | | 1

Копировал Суслова




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.5
25.00.00	ФП-I-25	1765	12.01.00
-01	ФП-II-25	2165	-01
-02	ФП-III-25	2565	-02
-03	ФП-IV-25	2965	-03
-04	ФП-V-25	3565	-04

поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	1	
2	45.00.00	Стойка прямого		
		фиксатора	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	1	Сортамент С33
4		Изолятор фиксаторный		
		тип ФСФ-70 ГОСТ 12670-77	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
5	12.01.00	Стержень прямого		
		фиксатора тип П-I	1	
	-01	Стержень прямого		
		фиксатора тип П-II	1	
	-02	Стержень прямого		
		фиксатора тип П-III	1	
	-03	Стержень прямого		
		фиксатора тип П-IV	1	
	-04	Стержень прямого		
		фиксатора тип П-V	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН, в обратном - до 0,7 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 6.00.00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 9.00.00
4. * Размеры для справок.

Гл.конст.	Бров		7.501-1-5 25.00.00МЧ
Н.контр.	Грибкова		
Нач.отд.	Гамаюнов		Фиксатор сочлененный прямой тип ФП-25
Гл.спец.	Наберухин		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Рук.гр.	Постнов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Боровков		



Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.5
26.00.00	ФО-I-25	3565	26.01.00
-01	ФО-II-25	3965	-01
-02	ФО-III-25	4365	-02
-03	ФО-IV-25	4765	-03
-04	ФО-V-25	5165	-04
-05	ФО-VI-25	5565	-05


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	1	
2	46.00.00	Стойка обратного		
		фиксатора	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	1	Выпуск 3, с.93
4		Изолятор фиксаторный		
		тип ФСФ-70 ГОСТ 12670-70	1	

Переменные данные для исполнения (см. таблицу)

5	26.01.00	Стержень обратного		
		фиксатора тип О-I-25	1	
	-01	То же тип О-II-25	1	
	-02	— " — тип О-III-25	1	
	-03	— " — тип О-IV-25	1	
	-04	— " — тип О-V-25	1	
	-05	— " — тип О-VI-25	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН, в обратном - до 0,7 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 6.00.00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 10.00.00.
4. * Размеры для справок.

Нач.сектр	Брод		7.501-1-5 26.00.00 МЧ		
Инж.пр	Голикова		Фиксатор сочлененный обратный тип ФО-25	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Гончаров					1
Гл.спец	Новоградский			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Рук.гр	Плотников				
Рук.гр	Власкова				




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
1	42. 00. 00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	1	
2	К-49	Зажим фиксирующий	1	См. табл. 2.93
3	Л93.42. 0433	Коуш для медных		
		проводов сеч. 25... 35 мм²	1	
4	К-075-54	Серьга Ср-4,5	1	
5		Изолятор ПТФ-10 ГОСТ 12670-77	1	См. примеч.
6		Изолятор ПФ 70-В		
		ТУ 34-27-4828-77	2	
7		Проволока 6БСМ1ГОСТ 3822-79		
		ℓ = по месту	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз.1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 6.00.00 ТВ
* Размер для справок.

Гл.инж.	Бейд			7.501-1-5 27.00.00МЧ	
Н.отд.	Грибкова				
Нач.сект.	Гончаров			Фиксатор гибкий тип ФГ-25	Стадия: — Лист: — Листов: 1
Т.контр.	Иванченко				
Рук.гр.	Прозоров				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Бородова				

Копировал Калинова Формат А3



Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.4
28.00.00	ФА-I-25	1865	19.01.00
-01	ФА-II-25	2365	-01
-02	ФА-III-25	2865	-02
-03	ФА-IV-25	3365	-03
-04	ФА-V-25	3865	-04
-05	ФА-VI-25	4365	-05

1. Конструкция фиксатора анкеруемой ветви контактного провода допускает нагрузку в направлении стрелки „P" и обратном направлении-3,5 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 6.00.00 ТБ
3. * Размер для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	44.00.00	Держатель контактного провода	1	
2	К-49	Зажим фиксирующий	1	Сигнал. С53
3		Изолятор фиксаторный тип ФСФ 70 ГОСТ 12670-77	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
4	19.01.00	Стержень фиксатора тип А-I	1	
	-01	Стержень фиксатора тип А-II	1	
	-02	Стержень фиксатора тип А-III	1	
	-03	Стержень фиксатора тип А-IV	1	
	-04	Стержень фиксатора тип А-V	1	
	-05	Стержень фиксатора тип А-VI	1	


Гл.инж.	Брод		
Н.отд.	Грибкова		
Нач.сект.	Романов		
Гл.спец.	Найденский		
Рук.гр.	Окунев		
Рук.гр.	Варубова		

3.501-1-5 28.00.00 ОМЧ

Фиксатор анкеруемой ветви тип ФА-25

Стадия	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ", мм	Обозначение п.6
29.00.00	ФТ-I-25	1865	19.01.00
-01	ФТ-II-25	2365	-01
-02	ФТ-III-25	2865	-02
-03	ФТ-IV-25	3365	-03
-04	ФТ-V-25	3865	-04

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ЧЧ. 00. 00	Держатель контактного провода	1	
2	ЛЗЗ. 41. 0206	Зажим стыковой	1	Альбом III, кн. 3-93
3	КС-060-65	Штифт держателя	1	Альбом III, кн. 3-9
4		Изолятор фиксаторный тип ФСФ 70 ГОСТ 12670-77	1	
5		Шплинт 6×80 ГОСТ 397-79	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
6	19.01.00	Стержень фиксатора тип А-I	1	
	-01	Стержень фиксатора тип А-II	1	
	-02	Стержень фиксатора тип А-III	1	
	-03	Стержень фиксатора тип А-IV	1	
	-04	Стержень фиксатора тип А-V	1	

1. Конструкция фиксатора анкеруемой ветви трасс допускает нагрузку в направлении стрелки „P" и обратном направлении -3,5 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 6.00.00 Т6.
3. *Размеры для справок.

Гл. констр.	Брод		7.501-1-5 29.00.00 МЧ
Н. контр.	Гридкова		Фиксатор анкеруемой ветви тип ФТ-25
Нач. отд.	Гончаков		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Гл. спец.	Новодацкий		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Плотков		
Рук. гр.	Воробьева		





Обозначение	Тип фиксатора	P*, кН	Обозначение п.6
52.00.00	ФФ2-II-25	3965	26.01.00
-01	ФФ2-III-25	4365	-01
-03	ФФ2-IV-25	5165	-03
-05	ФФ2-VIII-25	5965	-05

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	52.01.00	Коромысло тип I	1	
2	42.00.00	фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
3	46.00.00	Стойка обратного		
		фиксатора	1	
4	52.01.01	планка	1	
5		Гайка М12Ч ГОСТ 5915-70	2	
6	К-49	Зажим фиксирующий	2	Алюмин. СЗ3
7		Изолятор фиксаторный		
		тип ФСФ70 ГОСТ 12670-77	1	
		Переменные данные для исполнения		
		(см. таблицу)		
8	26.01.00	Стержень обратного		
		фиксатора тип О-II-25	1	
	-01	То же тип О-III-25	1	
	-03	-"- тип О-IV-25	1	
	-05	-"- тип О-VIII-25	1	

1. Конструкция фиксатора допускает нагрузку в направлении стрелки „P*" до 2,0 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. чертеж 8.00.00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. чертеж 10.00.00
4* Размеры для справок.

Инженер	Брод		7.501-1-5	52.00.00 МЧ
Инстр.	Грибкова			
Нач.отд.	Гаркавов		фиксатор сочлененный обратный тип ФФ2-25	Стадия / Лист / Листов
Гл.спец.	Новгородов			
Рук.гр.	Пастнов			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Варибода			






1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз.2) допускает нагрузку в направлении стрелки P до 2,0 кН

2. Таблица применения фиксаторов см. черт. 6.00.0076.

3* Размеры для справок.

поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	51.01.00	Коромысло тип II	1	
2	42.07.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
3	К-19	Зажим фиксирующий	2	Сынфер. С93 Алюминиевый 3-43
4	Л33.42.0433	Коуш для медных		
		проводов сеч. 25...35 мм²	2	
5		Изолятор ПТФ70 ГОСТ 12670-77	1	
6		Изолятор ЛФ 70-В		
		ТУ 34-27-4828-77	2	
7		Проволока 6Бсм1 ГОСТ 3822-79		
		ℓ= по месту	2	

Гл.констр.	Брод		7.501-1-5 53.00.00 МЧ
Н.контр.	Грибкова		Фиксатор гибкий тип ФГ 2-25
Нач.отд.	Гаманков		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Гл.спец.	Ивашкевич		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Постников		
Рук.гр.	Зарубова		




Обозначение	Тип фиксатора	P*, мм	Г, м	Обозначение поз 5
30.00.00	ФКС-I-25	4565	3,1...3,5	17.01.00
-01	ФКС-II-25	5165	4,9	-01
-02	ФКС-III-25	5765	5,7	-02

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
2	46.00.00	Стойка обратного		
		фиксатора	2	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2	Скоба С93
4		Изолятор фиксаторный		
		тип ФСФ 70 ГОСТ 12670-77	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
5	17.01.00	Стержень фиксатора		
		тип КС-I	1	
	-01	Стержень фиксатора		
		тип КС-II	1	
	-02	Стержень фиксатора		
		тип КС-III	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН, в обратном - до 0,7 кН.
2. Допускается вместо стержня фиксатора тип КС (поз. 5) применять стержень фиксатора тип КСБ по черт. 56.00.00.
3. * Размер для справок.

Главный	Бодэ		7.501-1-5 30.00.00
Н.контр.	Трубковец		Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФКС-25
Нач.сект.	Гончаков		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Гл.спец.	Найденова		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Постнов		
Рук.гр.	Борисова		




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Г, мм	Обозначение п.9
31.00.00	ФПС-II-25	2165	3,1...3,5	12.01.00-01
-01	ФПС-III-25	2965	4,9	-03
-02	ФПС-I-25	3665	5,7	-04

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" и в обратном направлении до 2,5 кН.
2 * Размер для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	23.01.00	Фиксатор дополнительный		
		трубчатый (3/4")	2	
2	45.00.00	Стойка прямого		
		фиксатора	1	
3	8РЯ.882.008	Ушко фиксаторное		Чертежи КЭП 983
		разрезное (тип УФР 3/4")	2	
4	5РЯ.882.005	Ушко неразрезное		То же
		(тип УФН 3/4")	1	
5	3РЯ.100.002	Держатель с ушком		—"—
		тип Д 3/4"-80	1	
6	5РЯ.100.003	Держатель без ушка		—"—
		тип Д 3/4"-40	1	
7	К-49	Зажим фиксирующий	2	Чертеж С33
8		Изолятор фиксаторный		
		тип ФСФ70 ГОСТ 12670-77	1	
	Переменные данные для исполнения			
		(см. таблицу)		
9	12.01.00-01	Стержень прямого		
		фиксатора тип П-II	1	
	-03	То же, тип П-III	1	
	-04	—"— тип П-I	1	

Гл. инженер	Брод		Т.501-1-5 31.00.00 МЧ
Н. контр.	Грибкова		
Нач. отд.	Гоманков		Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФПС-25
Гл. спец.	Новгородский		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Рук. гр.	Постнов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Волкова		



Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	г, мм	Обозначение п. 9
32.00.00	ФОС-IV-25	4765	3,1... 3,5	26.01.00-03
-01	ФОС-V-25	5185	4,9	-04
-02	ФОС-VI-25	5585	5,7	-05

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз.1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" и обратном направлении до 2,5 кН.
2* Размер для справок.

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	23.01.00	Фиксатор дополнительный		
		трубчатый (3/4")	2	
2	46.00.00	Стойка обратного		
		фиксатора	1	
3	8РЯ 882.008	Ушко фиксаторное		Чертеж-ный ЭЗ
		разрезное (тип УФРЗ/4")	2	
4	5РЯ.882.005	Ушко неразрезное		То же
		(тип УФН 3/4")	1	
5	5РЯ.100.002	Держатель с ушком		—"—
		тип Д 3/4"-80	1	
6	5РЯ.100.003	Держатель без ушка		—"—
		тип Д 3/4"-40	1	
7	К-49	Зажим фиксирующий	2	Симфер. СЭЗ
8		Изолятор фиксаторный		
		тип ФСФ70 ГОСТ 12870-77	1	
	Переменные	данные для исполнения		
		(см. таблицу)		
9	26.01.00-03	Стержень обратного		
		фиксатора тип О-IV-25	1	
	-04	То же, тип О-V-25	1	
	-05	—"— тип О-VI-25	1	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№


Гл. конструктор	Брод		
Н. контр.	Рыбкова		
Нач. отд.	Фомичев		
Гл. спец.	Новогрудский		
Рук. гр.	Постнов		
Рук. гр.	Воробьев		

7.501-1-5 32.00.00 МЧ

Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФОС-25

Стадия | Лист | Листов

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.4
33.00.00	ФПИ -I	1200	33.01.00
-01	ФПИ-II	1600	-01
-02	ФПИ-III	2000	-02
-03	ФПИ-IV	2400	-03
-04	ФПИ-V	3000	-04
-05	ФПИ-VI	3600	-05

поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительной		
		с отверстием	1	
2	45.00.00	Стойка прямого		
		фиксатора	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	1	сипфер 293
		Переменные данные для исполнения		
		(см. таблицу)		
4	33.01.00	Стержень прямого		
		Фиксатора тип ПИ-I	1	
	-01	То же тип ПИ-II	1	
	-02	—"— тип ПИ-III	1	
	-03	—"— тип ПИ-IV	1	
	-04	—"— тип ПИ-V	1	
	-05	—"— тип ПИ-VI	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз.1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН, в обратном до 0,7 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 7.00.00.ТБ
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 9.00.00
4* Размеры для справок.

Гл.констр.	Брод		7.501-1-5 33.00.00 МЧ
Н.контр.	Рудкова		Фиксатор сочлененный прямой тип ФПИ
Нач.отд.	Гончаров		Стадия Лист Листов 1
Гл.спец.	Кобзарский		ТЯЖЭЛЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Пастной		
Рук.гр.	Барибода		

Копировал Кликинова Формат А3




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.4
34.00.00	ФОИ-I	3400	34.01.00
-01	ФОИ-II	3800	-01
-02	ФОИ-III	4200	-02
-03	ФОИ-IV	4600	-03
-04	ФОИ-V	5000	-04
-05	ФОИ-VI	5400	-05

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	1	
2	46.00.00	Стойка обратного		
		фиксатора	1	
3	К-49	Зажим фиксирующий	1	Сортамент с.53
		Переменные данные для исполнения		
		(см. таблицу)		
4	34.01.00	Стержень обратного		
		фиксатора тип ОИ-I	1	
	-01	То же тип ОИ-II	1	
	-02	—"— тип ОИ-III	1	
	-03	—"— тип ОИ-IV	1	
	-04	—"— тип ОИ-V	1	
	-05	—"— тип ОИ-VI	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки до 2,0 кН, в обратном - до 0,7 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 7.00.00 ТБ.
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт. 1.00.00.
4. *Размеры для справок.


Гл.констр.	Бодо		7.501-1-5 34.00.00 ТЧ
Н.контр.	Грибкова		
Нач.сект.	Романов		Фиксатор сочлененный обратный тип ФОИ
Гл.спец.	Абрамский		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Рук.гр.	Гостков		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Варибода		



поз	Обозначение	Наименование	кол	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	1	
2	к-49	Зажим фиксирующий	1	Сименгер С93
3	193.42.0433	Коуш для медных		
		проводов сеч. 25...35 мм²	1	Алюминиевый коуш 3м3
4		Струна		
		Проволока 6 ВСМ1 ГОСТ 3822-79		
		ℓ* по месту	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 7.00.00 ТБ.
3. *Размер для справок.

Гл. констр.	Бодо		7.501-1-5 2.00.00МЧ
Н. контр.	Грибкова		Фиксатор гибкий тип ФГИ
Нач. отд.	Гончарова		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Гл. спец.	Новгородский		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Гостинов		
Рук. гр.	Баринова		



Обозначение	тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.3
35.00.00	ФАИ-I	1300	35.01.00
-01	ФАИ-II	1800	-01
-02	ФАИ-III	2300	-02
-03	ФАИ-IV	2800	-03
-04	ФАИ-V	3300	-04
-05	ФАИ-VI	3800	-05
-06	ФАИ-VII	4300	-06

1. Конструкция фиксатора анкеруемой ветви контактного провода допускает нагрузку в направлении стрелки „P" и обратном направлении 3,5 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 7.00.00ТБ.
3.* Размер для справок.

поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	44.00.00	Держатель контактного провода	1	
2	К-49	Зажим фиксирующий	1	Сортамент С93
		Переменные данные для исполнения		
		(см. таблицу)		
3	35.01.00	Стержень фиксатора тип АИ-I	1	
	-01	Стержень фиксатора тип АИ-II	1	
	-02	Стержень фиксатора тип АИ-III	1	
	-03	Стержень фиксатора тип АИ-IV	1	
	-04	Стержень фиксатора тип АИ-V	1	
	-05	Стержень фиксатора тип АИ-VI	1	
	-06	Стержень фиксатора тип АИ VII	1	


Гл. инж.	Брод		
Нач. отд.	Гривкова		
Гл. спец.	Самаков		
Рук. гр.	Новоруцкий		
Констр.	Пастнов		

7.501-1-5 35.00.00 МЧ

Фиксатор анкеруемой ветви тип ФАИ

Стадия	Лист	Листов

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ



Обозначение	Тип фиксатора	P*, мм	Обозначение п.5
36.00.00	ФТУ-I	1300	35.01.00
-01	ФТУ-II	1800	-01
-02	ФТУ-III	2300	-02
-03	ФТУ-IV	2800	-03
-04	ФТУ-V	3300	-04

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	44.00.00	Держатель контактного провода	1	
2	Л33.41.0206	Зажим стыковой	1	Арматурный 343
3	КС-060-65	Штифт держателя	1	Оцинкован свиз 3-3
4		Шплинт 6х80 ГОСТ 397-79	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
5	35.01.00	Стержень фиксатора тип АУ-I	1	
	-01	Стержень фиксатора тип АУ-II	1	
	-02	Стержень фиксатора тип АУ-III	1	
	-03	Стержень фиксатора тип АУ-IV	1	
	-04	Стержень фиксатора тип АУ-V	1	

1 Конструкция фиксатора анкеруемой ветви троса допускает нагрузку в направлении стрелки P* и обратном направлении 3,5 кН.
2 Таблицу применения фиксаторов см. черт. 7.00.00 Т5.
3 *Размер для справок.


Гл. констр.	Брод		
Нач. отд.	Сапронов		
Гл. спец.	Макаренкова		
Рук. гр.	Пастнов		
Рук. гр.	Дарибова		

7.501-1-5 36.00.00МЧ


Фиксатор анкеруемой ветви тип ФТУ

Стадия	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ



Вид А




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Обозначение п.7
34.00.00	ФОИ2-III	3800	34.01.00
-01	ФОИ2-IV	4200	-01
-02	ФОИ2-V	5000	-03
-03	ФОИ2-VI	5300	-04

1. Конструкция фиксатора допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" до 20 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. чертеж 7.00.00 Т5
3. Установочные размеры фиксаторов см. черт 1.00.00
4. * Размеры для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	52.01.00	Коромысло тип I	1	
2	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
3	46.00.00	Стойка обратного		
		фиксатора	1	
4	52.01.01	Планка	1	
5		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	2	
6	К-49	Зажим фиксирующий	2	Сумарар. С33
		Переменные данные для исполнения		
		(см. таблицу)		
7	34.01.00	Стержень обратного		
		фиксатора тип ОИ-III	1	
	-01	То же тип ОИ-IV	1	
	-03	—"— тип ОИ-V	1	
	-04	—"— тип ОИ-VI	1	

Гл. констр.	Брод		7.501-1-5 54.00.00МЧ
Н. контр.	Грибкова		Фиксатор сочлененный обратный тип ФОИ-2
Нач. отд.	Гаганков		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Гл. спец.	Набережная		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Достанов		
Рук. гр.	Варибода		



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	52.01.00	Коромысло тип I		
2	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2	Симферополь
4	Л33.42.0433	Коуш для медных		
		проводов сеч. 25...35 мм²		
5		Проволока 6 БСМ I ГОСТ 3282-79	2	
		ℓ* по месту	2	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 2) допускает нагрузку в направлении стрелки „P" до 2,0 кН.
2. Таблицу применения фиксаторов см. черт. 7.00.00.ТБ.
3. *Размеры для справок.

Гл. констр.	Зуов		
Н. контр.	Грибков		
Нач. ОТО	Гинзбург		
Гл. спец.	Новгородцев		
Рук. гр.	Пастухов		
Рук. гр.	Вариброда		


7.501-1-5 55.00.00М4

Фиксатор гибкий тип ФГИ 2

Стадия	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Г, м	обозначение поз 4
37.00.00	ФКСИ-I	4000	3,1...3,5	37.01.00
-01	ФКСИ-II	4600	4,9	-01
-02	ФКСИ-III	5200	5,7	-02

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз 1) допускает нагрузку в направлении стрелки, P* до 2,0 кН, в обратном до 0,7 кН.
2. Допускается вместо стержня фиксатора тип КСИ (поз 4) применять стержень фиксатора тип КСИБ по черт. 37.00.00
3. *Размер для справок.

поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	42.00.00	Фиксатор дополнительный		
		с отверстием	2	
2	46.00.00	Стойка обратного		
		фиксатора	2	
3	К-49	Зажим фиксирующий	2	Сипфер. 693
		Переменные данные для исполнения		
		(см. таблицу)		
4	37.01.00	Стержень фиксатора		
		тип КСИ-I	1	
	-01	Стержень фиксатора		
		тип КСИ-II	1	
	-02	Стержень фиксатора		
		тип КСИ-III	1	

Нач. отд	Гамаюнов	7.501-1-5	37.00.00 МЧ
Гл. спец.	Новгородов	Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФКСИ	Стадия / Лист / Листов
Инж. гр.	Пастухов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Инж. гр.	Варивода		




Обозначение	Тип фиксатора	ℓ*, мм	Г, м	Обозначение п.8
38.00.00	ФПСИ-II	1600	3,1...3,5	33.01.00-01
-01	ФПСИ-IV	2400	4,9	-03
-02	ФПСИ-V	3000	5,7	-04

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
1	23.01.00	Фиксатор дополнительный		
		трубчатый (3/4")	2	
2	45.00.00	Стойка прямого		
		фиксатора	1	
3	8Р9 882.008	Ушко фиксаторное		Чертежи СКШ 3
		разрезное (тип УФР 3/4")	2	
4	5Р9.882.005	Ушко неразрезное		То же
		(тип УФН 3/4")		
5	5Р9.100.002	Держатель с ушком		—
		тип Д 3/4"-80	1	
6	5Р9.100.003	Держатель без ушка		—
		тип Д 3/4"-40	1	
7	К-49	Зажим фиксирующий	2	Сборник С93
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
8	33.01.00-01	Стержень прямого		
		фиксатора тип ПИ-II	1	
	-03	То же, тип ПИ-IV	1	
	-04	— тип ПИ-V	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „Р" и в обратном направлении до 2,5 кН.
2* Размер для справок.

Гл.инж.	Брод		7.501-1-5	38.00.00 МЧ
Н.контр.	Рябкова			
Нач.отд.	Гончаров		Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФПСИ	Стадия: — Лист: — Листов: 1
Гл.спец.	Новгородов			
Рук.гр.	Пастнов			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Инж.				



Обозначение	Тип фиксатора	С*, мм	г, м	Обозначение п.8
39.00.00	ФОСИ-IV	4200	3,1...3,5	34.01.00-02
-01	ФОСИ-V	4800	4,9	-03
-02	ФОСИ-VII	5400	5,7	-05

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	23.01.00	Фиксатор дополнительный трубчатый (3/4")	2	
2	46.00.00	Стойка обратного фиксатора	1	
3	8РЯ.882.008	Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4")	2	Чертеж-ский зав
4	5РЯ.882.005	Ушко неразрезное (тип УФН 3/4")	1	тоже
5	5РЯ.100.002	Держатель с ушком тип Д 3/4"-80	1	—»—
6	5РЯ.100.003	Держатель без ушка тип Д 3/4"-40	1	
7	К-49	Зажим фиксирующий	2	Минэнерго СССР

Переменные данные для исполнения (см. таблицу)


8	34.01.00-02	Стержень обратного фиксатора тип ОИ-IV	1	
	-03	Тоже, тип ОИ-V	1	
	-05	—»— тип ОИ-VII	1	

1. Конструкция дополнительного фиксатора (поз. 1) допускает нагрузку в направлении стрелки „р" и в обратном направлении до 2,5 кН.
2. * Размер для справок.


Гл. инж.	Брод		7.501-1-5 39.00.00 МЧ
Н. контр.	Ерофеева		Фиксатор сочлененный воздушных стрелок тип ФОСИ
Нач. отд.	Окнанова		Стадия / Лист / Листов 1
Гл. спец.	Набоерудно		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Постнов		
Рук. гр.	Варибода		

Копировал Суслова Формат А3


На фиксаторах типов ФО-3, ФО-25,




Вид А




На фиксаторах типов ФП-3, УФП-3, ФП-25, ФПИ




Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3




Гл.конст.	Зарай		7.501-1-5	40.00.00МЧ	
Н.контр.	Гривкова		Установка жестких распорок на фиксаторах	Стадия	Лист	Листов
Начальн.	Гамазанов				1	3
Гл.спец.	Набоурдов			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Рук.гр.	Постнов					
Рук.гр.	Варивода					

Копировал Зам. Климова

Вариант 1


II
М1:2




Обозначение	Н, мм	тип
40.00.03	от 1400 до 1700	Т-I
-01	» 1700 » 2100	Т-II
-02	» 2100 » 2400	Т-III
-03	» 2400 » 2600	Т-IV

1. Жесткие распорки (поз.1) устанавливаются на сочленённых фиксаторах полукомпенсированных и компенсированных цепных подвесок в местах с повышенным ветровым воздействием на участках контактной сети постоянного и переменного тока в соответствии с Правилами технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог.
2. На участках, где не предусмотрена плавка гололеда, шайбы изолирующие не устанавливать. Установку изолирующих шайб производить по проекту плавки гололеда.
3. В ветровых местах, кроме участков, подверженных автоколебаниям (пляске) проводов, и насыпей высотой 10м допускается применять жесткие распорки, типа У п-3 черт. 40.01.00 СБ.
4. Н - расстояние между контактными проводами и несущим тросом.
5. Сталеалюминиевый несущий трос в месте установки жестких распорок необходимо обмотать в два слоя алюминиевой фольгой толщиной 0,3мм, ГОСТ 618-73

Вариант 2



Вариант 3





Гл.конс.	Брад		7.501-1-5 40.00.00ПЧ
Н.контр.	Грибкова		
Нач.отд.	Гончаров		Установка жестких распорок на фиксаторах
Гл.спец.	Кобызевская		Стадия: Рабочий проект; Лист: 2; Листов:
Рук.гр.	Постнов		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук.гр.	Варивода		


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	40.00.03	Распорка тип Т-I	2	
	-01	То же тип Т-II	2	См.
	-02	То же тип Т-III	2	табл.
	-03	— " — тип Т-IV	2	
		Узел I		
		Вариант 1		
2	ЛКС 034-01	Шайба изолирующая	4	Любецкий ЗМЗ
3		Болт М 10×35.46 ГОСТ 7798-70	2	
4		Гайка М 16.4 ГОСТ 5915-70	2	
5		Гайка М 10.4 ГОСТ 5915-70	4	
6		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	2	
		Переменные данные для исполнения прямой фиксатор (ФП-3; ФПП-3; ФП-25; ФПШ)		
7	40.00.04	Держатель распорок на уголок 50×50×5	1	
8		Болт М 16×90.46 ГОСТ 7798-70	1	
		Обратный фиксатор (ФО-3; ФО-25; ФОШ)		
7	40.00.04-01	Держатель распорок на уголок 63×63×5	1	
8		Болт М 16×100.46 ГОСТ 7798-70	1	
		Вариант 2		
2	ЛКС 034-01	Шайба изолирующая	2	Любецкий ЗМЗ
3		Болт М 10×35.46 ГОСТ 7798-70	3	
5		Гайка М 10.4 ГОСТ 5915-70	6	
6		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	2	
9	40.00.05	Скоба соединительная	1	
		Вариант 3		
2	ЛКС 034-01	Шайба изолирующая	2	Любецкий ЗМЗ
3		Болт М 10×35.46 ГОСТ 7798-70	1	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
5		Гайка М 10.4 ГОСТ 5315-70	2	
6		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	1	
		Узел II		
		Вариант 1		
10	40.00.01	Хомут	2	
11	40.00.02	Планка	2	
12		Гайка М 12.4 ГОСТ 5915-70	8	
		Вариант 2		
13	И-1081	Зажим подшечный		Чертежи стр. 3-9
14		Вкладыш Круг $\frac{В\ 12\ ГОСТ\ 2590-71}{Ст3кп\ 2\ ГОСТ\ 535-79}$: ℓ=60		
		Вариант 3		
15	046-76	Зажим струновой	1	Оранжерея 3.8

Гл. констр.	Брод		7.501-1-5 40.00.00 МЧ
Нач. контр.	Грабова		Установка жестких распорок на фиксаторах
Конс. гр.	Степанов		Стадия: — Лист: 3 Листов: —
Гл. спец.	Новгородский		ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Рук. гр.	Гостинов		
Рук. гр.	Варивода		







Обозначение	H, мм	тип
40.00.03	от 1400 до 1700	Т-I
-01	" 1700 " 2100	Т-II
-02	" 2100 " 2400	Т-III
-03	" 2400 " 2600	Т-IV

Главный	Брод		7.501-1-5 49.00.00
Гл. инженер	Грибкова		
Нач. отд.	Гончаков		Установка жестких распорок на фиксаторах УФО
Гл. спец.	Кабергенов		
Рук. гр.	Постнов		
Рук. гр.	Баранова		

Стадия	Лист	Листов
	1	2

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	40.00.03	Распорка тип Т-I	2	Сч.
	-01	То же тип Т-II	2	табл
	-02	" тип Т-III	2	л.2
	-03	" тип Т-IV	2	
		Узел I		
		Вариант 1		
2	40.00.01	Хомут	2	
3	40.00.02	Планка	2	
		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	8	
		Вариант 2		
5	И-1081	Зажим плашечный	2	Поз. 1 спецификации 3-9
6		Вкладыш		
		Круг $\frac{\text{В12 ГОСТ 2590-71}}{\text{Ст3сп 2 ГОСТ 535-79.}}$ ℓ=60		
		Вариант 3		
7	046-76	Зажим струновой	2	Оренбург 3-9
		Узел II		
8	48.00.00	Держатель струны	1	
9	40.00.05	Скоба соединительная	1	
10	49.00.01	Шайба	1	
11	ЛКС 034-01	Шайба изолирующая	2	Поз. 3-13
12		Болт М10-35.4.6 ГОСТ 7798-70	3	
13		Гайка М10.4 ГОСТ 5915-70	6	
14		Шайба М10 ГОСТ 11371-68	1	

1. Жесткие распорки (поз.1) устанавливаются на сочлененных фиксаторах полукомпенсированных и компенсированных цепных подвесок в местах с повышенным ветровым воздействием на участках контактной сети постоянного и переменного тока в соответствии с Правилами технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог.

2. На участках, где не предусмотрена плавка гололеда, шайбы изолирующие не устанавливать. Установку изолирующих шайб производить по проекту плавки гололеда.

3. В ветровых местах, кроме участков, подверженных автоколебаниям (пляске) проводов, и насыпей высотой свыше 10 м, допускается применять жесткие распорки типа У по черт. 40.01.00 СБ

4. Н-расстояние между контактными проводами и несущим тросом.

5. Сталеалюминиевый несущий трос в месте установки жестких распорок необходимо обмотать в два слоя алюминиевой фольгой толщиной 0,3 мм. ГОСТ 618-73.

Гл.констр.	Брод		
Нач.отд.	Грибкова		
Нач.сект.	Гапанович		
Гл.спец.	Новогрудский		
Рук.гр.	Постнов		
Рук.гр.	Вдовиков		

7.501-1-5 49.00.00МЧ


Установка жестких распорок на фиксаторах УФО

Стадия	Лист	Листов
	2	


ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Фиксаторы типов

ФЛ, ФЛИ



ФО, ФОИ




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	41.01.00	Захват	1	
2	41.00.02	Упор	1	
3	41.00.01	Балка	1	
4		Болт М12×90.46 ГОСТ 7798-70	1	
5		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	4	
6		Шайба пружинная 12.65Г ГОСТ 6402-70	4	

Места установки	Б, мм
Прямая и кривая радиусом свыше 2000 м	150 ... 200
Кривая радиусом до 2000 м	150

1 Ограничители подъема дополнительных фиксаторов устанавливаются в местах с повышенным ветровым воздействием в соответствии с Правилами технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог.

2* Размеры для справок.

			7.501-1-5 41.00.00 МЧ	
Гл.конс.	Брод		Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов	Стадия: —	Лист: —	Листов: 1
Н.контр.	Грибкова			
Нач.отд.	Гапаков			ВРАНГЕЛЬЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Гл.спец.	Набоженко			
Рук.гр.	Пастнов			
Рук.гр.	Варивода			



Допускается применение других решений по усилению ушка дополнительного фиксатора.

2. Покрытие Ц 6 хр.

* Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильинова			
Пров.		Зарубова			
Т.контр.					
Н.контр.		Грибкова			
Утв.		Гаврилов			

4200.00 Б

Фиксатор дополнительный с отверстием. Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	2,35	1:5

Лист	Листов 1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			42.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	42.00.03	Шайба	1	
				Переменные данные для исполнения		
				Детали		
				42.00.00		
А4		2	42.00.01	Сабля с отверстием	1	
А4		3	42.00.02	Скоба	1	
				42.00.00-01		
А4		2	42.00.01-01	Сабля с отверстием	1	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Ильинова			
Пров.		Зарубова			
Н.контр.		Грибкова			
Утв.		Гаврилов			


42.00.00

Фиксатор дополнительный с отверстием

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

43.00.00 СБ



1. Допускается применение других решений по усилению ушка, дополнительного фиксатора
2. Покрытие Ц6О гар.
3* Размеры для справок.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коган-ова		
Провер.		Воробьёва		
Т.контр.				
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гаманков		

43.00.00 СБ

Фиксатор дополнительный с ушком разрезным
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	2,63	1:5
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			43.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	42.00.03	Шайба	1	
				Переменные данные для исполнения		
				Детали		
				43.00.00		
А4		2	43.00.01	Сабля с ушком разрезным	1	
А4		3	42.00.02	Скоба	1	
				43.00.00-01		
А4		2	43.00.01-01	Сабля с ушком разрезным	1	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Панова		
Провер.		Воробьёва		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гаманков		

43.00.00

Фиксатор дополнительный с ушком разрезным


Литера	Лист	Листов
	1	1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ


Копировал Калинкова

Формат А4


42.00.01



Заготовка



А-А
М1:1



Обозначение	Размеры		
	d, °С	α, мм	ℓ, мм
42.00.01	13	100	1250
-01	0	200	1350


Сталь марки Вст3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или Вст3кп2 для температуры минус 30°С и выше

2* Размер для справок


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	42.00.01
Разраб.		Качанова			Сабля с отверстием
Пров.		Варивода			Лит. / Масса 2,10 / Масшт. 1:5
Т. контр.					Лист / Листов 1
Н. контр.		Грибкова			Полоса 5хЧ0 ГОСТ 103-76 / ст.п.1 ГОСТ 535-79
Утв.		Гончаров			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата


43.00.01



Заготовка



А-А
М1:1



Обозначение	Размеры		
	d, °С	α, мм	ℓ, мм
43.00.01	13	100	1250
-01	0	200	1350


Сталь марки Вст3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или Вст3кп2 для температуры минус 30°С и выше

2* Размер для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	43.00.01
Разраб.		Качанова			Сабля с ушком разрезным
Пров.		Варивода			Лит. / Масса 2,10 / Масшт. 1:5
Т. контр.					Лист / Листов 1
Н. контр.		Грибкова			Полоса 5хЧ0 ГОСТ 103-76 / ст.п.1 ГОСТ 535-79
Утв.		Гончаров			ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

58.00.01



1. Сталь марки ВСт3пс 4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30° С до минус 40° С или ВСт3кп2 для температуры минус 30° С и выше.
2. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
3. Развернутая длина 185 мм
Ч. Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастнов		
Пров.		Варицова		
Т. контр.				
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Старкова		

58.00.01

Ушка


Лит.	Масса	Масштаб
	0,32	1:1
Лист	Листов 1	

Полоса 6×40 ГОСТ 103-76 / см. п. 1 ГОСТ 535-79

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кацунова Формат А3

58.00.00 СБ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	58.00.01	Ушко	1	
				Прочие изделия		
		2	Л33.41.02.14	Болт крюковой		Алгоритм 3М3
				К6 16/120	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастнов		
Пров.		Варицова		
Т. контр.				
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Старкова		

58.00.00 СБ

Ушко крепления струн

Лит.	Масса	Масштаб
	3,58	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ



Обозначение	тип	ℓ*, мм	масса, кг
12.01.00 СБ	П-I	1200	5,77
-01	П-II	1600	7,27
-02	П-III	2000	8,78
-03	П-IV	2400	10,29
-04	П-V	3000	12,55

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. * Размеры для справок

Изм.	Кол. уч.	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Скрибова		
Т. контр.				
Н. контр.		Рыбкова		
Утв.		Гимранов		

12.01.00 СБ

Стержень прямого фиксатора тип П. Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	См. табл.	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
А4		12.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
А4	1	12.01.01	Шпилька	1	
А4	2	12.01.02	Скоба	1	
			Переменные данные для исполнения		
			(см. таблицу)		
			Детали		
			Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст3ПЭТУ4-Т-5023-80		
Б4	3	12.01.03	ℓ = 1200 ± 5 мм	1	4,53 кг
		-01	ℓ = 1600 ± 5 мм	1	6,03 кг
		-02	ℓ = 2000 ± 5 мм	1	7,54 кг
		-03	ℓ = 2400 ± 5 мм	1	9,05 кг
		-04	ℓ = 3000 ± 5 мм	1	11,31 кг

Изм.	Кол. уч.	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Гимранов		

12.01.00


Стержень прямого фиксатора тип П

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кидрасова Формат А4

13.01.00 СБ



Обозначение	тип	ℓ*, мм	Масса, кг
13.01.00СБ	УП-3-3	1600	7,20
-01	УП-3-3	3000	12,48

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75
2. Сварка ручная электродуговая.
3* Размеры для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
А4	13.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
		Детали		
А2	12.01.02	Скоба	1	
Б4	2	Патрубок		
		Труба Ø50 ГОСТ 3262-75		
		ℓ = 220 ± 2 мм	1	1,07 кг
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
		Детали		
		Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ТУ14-1-3023-80		
Б4	3 13.01.01	ℓ = 1600 ± 5 мм	1	6,03 кг
	-01	ℓ = 3000 ± 5 мм	1	11,31 кг

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Пастнов			Стержень прямого фиксатора тип УП-3
Пров.		Варибода			Сборочный чертеж
Н. контр.		Грибкова			
Утв.		Гаманков			

Литер	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикунова Формат А4

13.01.00


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Пастнов			Стержень прямого фиксатора тип УП-3
Пров.		Варибода			
Н. контр.		Грибкова			
Утв.		Гаманков			

Литер	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикунова Формат А

14.01.00 СБ



Обозначение	Тип	ℓ*, мм	Масса, кг
14.01.00 СБ	О-I-3	3000	15,64
-01	О-II-3	3400	17,59
-02	О-III-3	3800	19,54
-03	О-IV-3	4200	21,44
-04	О-V-3	4600	23,34
-05	О-VI-3	5000	25,29

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75.
2. Сварка ручная электродуговая
3. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Постнов			
Пров.	Варивода			
Н. контр.	Грибкова			
Утв.	Чапаков			

14.01.00 СБ

Стержень обратного фиксатора тип О-3. Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			14.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	12.01.01	Шпилька	1	
А4		2	12.01.02	Скоба	1	
			Переменные данные для исполнения (см. таблицу)			
				Детали		
				Уголок 63×63×5 ГОСТ 8509-72 Ст.Р.3.ГУ14-1-3023-80		
Б4		3	14.01.01	ℓ=3000 ± 5 мм	1	14,40 кг
			-01	ℓ=3400 ± 5 мм	1	16,35 кг
			-02	ℓ=3800 ± 5 мм	1	18,30 кг
			-03	ℓ=4200 ± 5 мм	1	20,20 кг
			-04	ℓ=4600 ± 5 мм	1	22,10 кг
			-05	ℓ=5000 ± 5 мм	1	24,05 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Постнов			
Пров.	Варивода			
Н. контр.	Грибкова			
Утв.	Чапаков			

14.01.00


Стержень обратного фиксатора тип О-3

Литера	Лист	Листов 5
	1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Формат А4

26.01.00 СБ



Обозначение	тип	ℓ*, мм	масса, кг
26.01.00 СБ	О-I-25	3000	15,74
-01	О-II-25	3400	17,69
-02	О-III-25	3800	19,64
-03	О-IV-25	4200	21,84
-04	О-V-25	4600	23,44
-05	О-VI-25	5000	25,39
-06	О-VII-25	5300	27,34

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75.
2. Сварка ручная электродуговая.
3* Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.				
Утв.		Грибкова		
		Гаманюков		

26.01.00 СБ

Стержень обратного фиксатора типа О-25
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см табл.	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Калинина Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			26.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	12.01.01	Шпилька	1	
А4		2	12.01.02	Скоба	2	
			Переменные данные	для исполнения (см. таблицу)		
				Детали		
				Уголок 63×63×5 ГОСТ 8509-72 Сталь ТУ 14-1-3023-80		
Б4		3	26.01.01	ℓ=3000±5 мм	1	14,40 кг
			-01	ℓ=3400±5 мм	1	16,35 кг
			-02	ℓ=3800±5 мм	1	18,30 кг
			-03	ℓ=4200±5 мм	1	20,50 кг
			-04	ℓ=4600±5 мм	1	22,10 кг
			-05	ℓ=5000±5 мм	1	24,05 кг
			-06	ℓ=5400±5 мм	1	26,0 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Гаманюков		


26.01.00

Стержень обратного фиксатора типа О-25

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

33.01.00 СБ



Обозначение	тип	ℓ*, мм	масса, кг
33.01.00 СБ	ПИ-I	1200	5,84
-01	ПИ-II	1600	7,34
-02	ПИ-III	2000	8,85
-03	ПИ-IV	2400	10,36
-04	ПИ-V	3000	12,62
-05	ПИ-VI	3600	14,88

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
2. Сварка ручная электродуговая.
3 * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Зарубина		
Т.контр.				
Н.контр.		Прибкова		
Утв.		Гапонов		

33.01.00 СБ

Стержень прямого фиксатора тип ПИ. Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Колодкина Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			33.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	33.01.01	Ушко кованое	1	
А4		2	12.01.02	Скоба	1	
			Переменные данные для исполнения (см. таблицу)			
				Детали		
				Уголок Б50х50х5 ГОСТ 8509-72 / См. ТЭ ТУ4-1-3023-80		
А4		3	33.01.02	ℓ = 1200 ± 5 мм	1	4,53кг
			-01	ℓ = 1600 ± 5 мм	1	6,03кг
			-02	ℓ = 2000 ± 5 мм	1	7,54кг
			-03	ℓ = 2400 ± 5 мм	1	9,05кг
			-04	ℓ = 3000 ± 5 мм	1	11,31кг
			-05	ℓ = 3600 ± 5 мм	1	13,57кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Зарубина		
Н.контр.		Прибкова		
Утв.		Гапонов		


33.01.00

Стержень прямого фиксатора тип ПИ

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Рассчитова Формат А3



Обозначение	Тип	ℓ, мм	Масса, кг
34.01.00 СБ	ОИ-I	3400	17.66
-01	ОИ-II	3800	19.61
-02	ОИ-III	4200	21.51
-03	ОИ-IV	4600	23.41
-04	ОИ-V	5000	25.36
-05	ОИ-VI	5400	27.31

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
2. Сварка ручная электродуговая
3. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Гридкова		
Утв.		Гуманенко		

34.01.00 СБ

Стержень обратного фиксатора тип ОИ. Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масшт.
	см. табл.	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
		34.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
	1	33.01.01	Ушко кованое	1	
	2	12.01.02	Скоба	1	

Переменные данные для исполнения (см. таблицу)

			Детали		
	3		Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-72 Ст3ГТУ4-Т 3023-80		
		34.01.01	ℓ = 3400 ± 5 мм	1	16.35 кг
		-01	ℓ = 3800 ± 5 мм	1	18.30 кг
		-02	ℓ = 4200 ± 5 мм	1	20.80 кг
		-03	ℓ = 4600 ± 5 мм	1	22.10 кг
		-04	ℓ = 5000 ± 5 мм	1	24.05 кг
		-05	ℓ = 5400 ± 5 мм	1	26.00 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Гридкова		
Утв.		Гуманенко		

34.01.00

Стержень обратного фиксатора тип ОИ


Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Калинков

Формат А4

16.01.00 16



Обозначение	тип	L*, мм	ℓ*, мм	Масса, кг
16.01.00 СБ	ОК - I	3000	2500	19.19
-01 СБ	ОК - II	4000	3500	24.99
-02 СБ	ОК - III	4300	3800	26.73

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75
2. Сварка ручная электродуговая
3 * Размеры для справок.

1.501-1 вып. 5

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Волчкова		
Т.контр.				
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гончарова		

16.01.00 СБ

Стержень фиксатора тип ОК

Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:5 1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикнадзе Формат А1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			16.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	12.01.02	Скоба	2	
				Труба Ø50 ГОСТ 3262-75		
		2		ℓ = 700 ± 5 мм	1	3.42 кг
		3		ℓ = 220 ± 2 мм	1	1.07 кг
				Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
				Детали		
				Уголок 5 75х75х5 ГОСТ 8509-72 / Ст.п3 ТУ 14-3-023-80		
Б4		4	16.01.01	ℓ = 2500 ± 5 мм	1	14.50 кг
			-01	ℓ = 3500 ± 5 мм	1	20.30 кг
			-02	ℓ = 3800 ± 5 мм	1	22.04 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Волчкова		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гончарова		

16.01.00


Стержень фиксатора тип ОК

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикнадзе Формат А4

17.01.00 СБ



Обозначение	тип	L, мм	ℓ*, мм	Масса, кг
17.01.00 СБ	КС-I	4000	2100	21,59
-01	КС-II	4600	2400	24,56
-02	КС-III	5200	2700	27,46
-03	КС-IV	5800	3000	30,37

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75.
2. * Размеры для справок.
3. ** Сварка ручная электродуговая.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Т. контр.				
Н. контр.		Гривкова		
Утв.		Гончаров		

17.01.00 СБ

Стержень фиксатора тип КС. Сварочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:5 1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикунова Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

70

Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
А4		17.01.00 СБ	Сварочный чертеж		
			Детали		
А4	1	12.01.01	Шпилька	1	
А4	2	12.01.02	Скоба	1	
			Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
			Детали		
			Уголок 63×63×5 ГОСТ 8509-72 СтП3 ТУ14-1-3023-80		
БЧ	3	17.01.01	ℓ = 2100 ± 5 мм	2	10,01 кг
		-01	ℓ = 2400 ± 5 мм	2	11,54 кг
		-02	ℓ = 2700 ± 5 мм	2	12,99 кг
		-03	ℓ = 3000 ± 5 мм	2	14,43 кг

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Гривкова		
Утв.		Гончаров		

17.01.00


Стержень фиксатора тип КС

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикунова Формат А4

19.01.00 СБ



Обозначение	тип	ℓ*, мм	Масса, кг
19.01.00 СБ	А - I	1300	7.39
-01	А - II	1800	9.79
-02	А - III	2300	12.20
-03	А - IV	2800	14.61
-04	А - V	3300	17.01
-05	А - VI	3800	19.42

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Зарубова		
Т. контр.				
Н. контр.		Гурбкова		

19.01.00 СБ

Стержень фиксатора тип А. Сварочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см табл	1:2
	Лист	Листов 1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			19.01.00 СБ	сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	12.01.01	Шпилька	1	
			Переменные данные для исполнения (см. таблицу)			
				Детали		
				Болт 6634638 ГОСТ 8509-72 Уголок Ст ПЗ ТУ14-1-3023-80		
Б4		2	19.01.01	ℓ = 1300 ± 5 мм	1	6.25 кг
			-01	ℓ = 1800 ± 5 мм	1	8.65 кг
			-02	ℓ = 2300 ± 5 мм	1	11.06 кг
			-03	ℓ = 2800 ± 5 мм	1	13.47 кг
			-04	ℓ = 3300 ± 5 мм	1	15.87 кг
			-05	ℓ = 3800 ± 5 мм	1	18.28 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Зарубова		
Н. контр.		Гурбкова		


19.01.00

Стержень фиксатора тип А

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

35.01.00 СБ



Обозначение	тип	ℓ,* мм	Масса, кг
35.01.00 СБ	АЦ-I	1300	7,46
-01	АЦ-II	1800	9,86
-02	АЦ-III	2300	12,27
-03	АЦ-IV	2800	14,68
-04	АЦ-V	3300	17,08
-05	АЦ-VI	3800	19,49
-06	АЦ-VII	4300	21,89

1 После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75
2 Сварка ручная электродуговая
3 * Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		постнов		
Пров.		Вариводов		
Т. контр.				
Гл. конструктор		Грибкова		
Н. контр.				

35.01.00 СБ

Стержень фиксатора тип АЦ
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см табл	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Климонов Формат А4

72

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			35 01 00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	33 01 01	Ушко кованое	1	
			Переменные данные для исполнения (см таблицу)			
				Детали		
				Уголок Б63х63х5 ГОСТ 8509-72 Ст3пс ТУ14-1-3023-80		
Б4		2	35 01 01	ℓ = 1300 ± 5 мм	1	6,25 кг
			-01	ℓ = 1800 ± 5 мм	1	8,65 кг
			-02	ℓ = 2300 ± 5 мм	1	11,06 кг
			-03	ℓ = 2800 ± 5 мм	1	13,47 кг
			-04	ℓ = 3300 ± 5 мм	1	15,87 кг
			-05	ℓ = 3800 ± 5 мм	1	18,28 кг
			-06	ℓ = 4300 ± 5 мм	1	20,68 кг

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		постнов		
Пров.		Вариводов		
Т. контр.				
Гл. конструктор		Грибкова		
Н. контр.		Климонов		


35.01.00

Стержень фиксатора тип АЦ


Литера	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Формат А4



А-А
М1:2



Обозначение	тип	L,* мм	ℓ,* мм	Масса, кг	обознач. п.3	обознач. п.4
56.00.00.СБ	КСБ-I	4000	2100	22.18	56.01.00	56.02.00
-01	КСБ-II	4600	2400	25.06	-01	-01
-02	КСБ-III	5200	2700	27.96	-02	-02
-03	КСБ-IV	5800	3000	30.90	-03	-03

* Размеры для справок.

7.501-1 Вып. 5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Т.контр.				
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Романов		

56.00.00 СБ

Стержень фиксатора тип КСБ. Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см табл.	1:5 1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кликунова Формат А4

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А4			56.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Стандартные изделия		
		1		Болт М16×40.46 ГОСТ 7798-70	2	
		2		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70	4	
				Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
				Сборочные единицы		
А4		3	56.01.00	Стержень тип К-I	1	
			-01	Стержень тип К-II	1	
			-02	Стержень тип К-III	1	
			-03	Стержень тип К-IV	1	
А4		4	56.02.00	Стержень тип С-I	1	
			-01	Стержень тип С-II	1	
			-02	Стержень тип С-III	1	
			-03	Стержень тип С-IV	1	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Т.контр.		Грибкова		
Утв.		Романов		


56.00.00

Стержень фиксатора тип КСБ

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кликунова Формат А4



Обозначение	тип	L*, мм	ℓ*, мм	Масса кг	Обознач. п.3	Обознач. п.4
57.00.00 СБ	КСИБ-I	4000	2100	22.29	57.01.00	56.02.00
-01	КСИБ-II	4600	2400	25.17	-01	-01
-02	КСИБ-III	5200	2700	28.01	-02	-02
-03	КСИБ-IV	5800	3000	31.01	-03	-03

* Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Т.контр.				
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гаманков		

57.00.00 СБ

Стержень фиксатора тип КСИБ
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:5
		1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Клишунова Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			57.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Стандартные изделия		
		1		Болт М 16×40.46 ГОСТ 7798-70	2	
		2		Гайка М 16.4 ГОСТ 5915-70	4	
				Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
				Сборочные единицы		
А4		3	57.01.00	Стержень тип КИ-I	1	
			-01	То же КИ-II	1	
			-02	То же КИ-III	1	
			-03	" КИ-IV	1	
А4		4	56.02.00	" С-I	1	
			-01	" С-II	1	
			-02	" С-III	1	
			-03	" С-IV	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гаманков		

57.00.00

Стержень фиксатора тип КСИБ

Литера	Лист	Листов
		1


ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Клишунова Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

7.501-1 Вып. 5

37.01.00 СБ



Обозначение	тип	L*, мм	ℓ*, мм	Масса, кг
37.01.00 СБ	КСИ-I	4000	2100	21.62
-01	КСИ-II	4600	2400	24.63
-02	КСИ-III	5200	2700	27.53
-03	КСИ-IV	5800	3000	30.40

1 После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75
2 * Размеры для справок
3 ** Сварка ручная электродуговая

7.501-1 Вып.5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Гостинов			
Пров.	Зарибова			
Т.контр.				
Н.контр.	Зарибова			
Утв.	Гамзатов			

37.01.00 СБ

Стержень фиксатора тип КСИ Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:5
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			37.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	33.01.01	Ушко кованое	1	
А4		2	12.01.02	Скоба	1	
			Переменные данные для исполнения			
				(см. таблицу)		
				Детали		
				Болт М63×5/6g ГОСТ 8509-72 Уголок ГОСТ 8509-72 См. ТУ14-1-3023-80		
Б4		3		ℓ = 2100±5 мм	2	10.01 кг
				ℓ = 2400±5 мм	2	11.54 кг
				ℓ = 2700±5 мм	2	12.99 кг
				ℓ = 3000±5 мм	2	14.43 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Гостинов			
Пров.	Зарибова			
Н.контр.	Зарибова			
Утв.	Гамзатов			

37.01.00


Стержень фиксатора тип КСИ

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал
Формат А4

56.01.00 СБ



Обозначение	тип	l*, мм	Масса, кг	Обозначение п.2
56.01.00 СБ	К-I	2100	11.48	56.01.01
-01	К-II	2400	12.92	-01
-02	К-III	2700	14.37	-02
-03	К-IV	3000	15.84	-03

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Т. контр.				
Н. контр.		Гривкова		
Утв.		Гончаков		

56.01.00 СБ

Стержень тип К
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кашкунова Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
А4	56.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
		Детали		
А4	1	12.01.01 Шпилька	1	
		Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
		Детали		
А4	2	56.01.01 Балка	1	
		-01 Балка	1	
		-02 Балка	1	
		-03 Балка	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Гривкова		
Утв.		Гончаков		

56.01.00


Стержень тип К

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кашкунова Формат А4

56.02.00 СБ



Обозначение	тип	ℓ*, мм	Масса, кг	Обозначение п. 2
56.02.00 СБ	С-I	2100	10,44	56.02.01
-01 СБ	С-II	2400	11,88	-01
-02 СБ	С-III	2700	13,33	-02
-03 СБ	С-IV	3000	14,80	-03

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. * Размеры для справок.

7.901-1 Вып. 5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
* контр.		Варивода		
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Гончаков		

56.02.00 СБ

Стержень тип С
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			56.02.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	12.01.02	Скоба	1	
			Переменные данные для исполнения 1 (см. таблицу)			
				Детали		
А4		2	56.02.01	Балка	1	
			-01	Балка	1	
			-02	Балка	1	
			-03	Балка	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Гончаков		


56.02.00

Стержень тип С

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

57 01 00 СБ



Обозначение	тип	ℓ*, мм	Масса, кг	Обозначение поз
57 01 00 СБ	КИ-I	2100	11 55	56.01.01
-01 СБ	КИ-II	2400	12 99	-01
-02 СБ	КИ-III	2700	14 44	-02
-03 СБ	КИ-IV	3000	15 91	03

1 После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
2 Сборка ручная электродуговая
3* Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Т.контр.				
Н.контр.		Трибков		
Утв.		Пастухов		

57 01 00 СБ

Стержень тип КИ
Сварочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см табл	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

7.501-1 Вып. 5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

78

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Документация		
57 01 00 СБ	Сварочный чертеж		
	Детали		
33 01 01	Ушко кованое	1	
Переменные данные для исполнения (см таблицу)			
	Детали		
56.01.01	Балка	1	
-01	Балка	1	
-02	Балка	1	
-03	Балка	1	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Т.контр.				
Н.контр.		Трибков		
Утв.		Пастухов		

57 01 00

Стержень тип КИ


Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикунова Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

45.00.00 СБ



* Размеры для справок

Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
А2		45.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
А3	1	45.00.01	Стойка короткая	1	
	2	Л33.41.0214	Болт крюковой	1	
			К6 16/120		Проверить ЭМЗ 3-8
А4	3	46.00.02	Ограничительный		
			упор	1	
			Стандартные изделия		
	4		Болт М 12х40.46		
			ГОСТ 7798-70	1	
	5		Гайка М 12.4		
			ГОСТ 5915-70	2	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	45.00.00 СБ		
Разраб.		Кочанова			Стойка прямого фиксатора. Сварочный чертеж	Литера	Масса	Масштаб
Т. контр.		Варибруда					1.72	1:2
Н. контр.		Гривкова				Лист	Листов 1
Утв.		Кочанова				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ


Копировал Кликунова Формат А4


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	45.00.00		
Разраб.		Кочанова			Стойка прямого фиксатора	Литера	Лист	Листов
Т. контр.		Варибруда					1	
Н. контр.		Гривкова				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Утв.		Кочанова				

Копировал Кликунова Формат А4


1.007-1 Вып. 3


45.00.01






Заготовка







1. Сталь марки ВСт3пс6-1 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3кп2-1 для температуры минус 30°С и выше.
2. Покрытие Ц6О 2ор
3. * Размеры для справок


					45.00.01		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Кочанова			Стойка короткая	Литера	Масса	Масштаб
Провер.		Баранова					1,00	1:2
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.		Грибкова			Лист 5Б1210-2263 ГОСТ 19903-74 Ст.п 1 ТУ14-1-9023-80	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Утв.		Романова					

Копировал Кликунова Формат А3


46.00.00 СБ

7.904-1 вып. 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



А-А




* Размеры для справок


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	46.00.00 СБ		
Разраб.	Кочанова				Стойка обратного фиксатора Сборочный чертеж	Литера	Масса	Масштаб
Пров.	Варивода						368	1:2
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.	Гривкова					ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Утв.	Гаманов							


Копировал Обнизова Формат А3


46.00.01

7.904-1 вып. 5









Сталь марки ВСт.3пс6-1 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт.3кп2-1 для температуры минус 30°С и выше.

2. Покрытие Ц6О гар.


3. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	46.00.01		
Разраб.		Кочнева			Стойка длинная	Литера	Масса	Масштаб
Пров.		Баранова					2,05	1:2
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.		Грибкова			Лист 5.4250.4311 ГОСТ 19903-74	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Утв.		Гончарова			см. п 17414-3023-80		

Копировал Кононова

Формат А3

42.00.03



* Размеры для справок

7.501-1. Вып. 5.


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разраб.		Качанова			Шайба	Литера: — Масса: 0,01 Масштаб: 1:1
Пров.		Зарицкая				Лист — Листов 1
Т. контр.					Заготовка шайба 20 ГОСТ 10450-78	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Н. контр.		Грибкова				
ГИП		Ларионов				

42.00.03

Копировал Кикизова Формат А4

46.00.02




1. Сталь марки Вст3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30° С до минус 40° С или Вст3сп2 для температуры минус 30° С и выше.
2. Покрытие Ц 6 0 гр.
3. Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разраб.		Качанова			Ограничительный упор	Литера: — Масса: 0,49 Масштаб: 1:2
Пров.		Зарицкая				Лист — Листов 1
Т. контр.					Полоса 5х65 ГОСТ 103-76 см. п.1 ГОСТ 535-79	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Н. контр.		Грибкова				
ГИП		Ларионов				

Копировал Кикизова Формат А4

47 00 00 СБ



- Для работы вместе контрвайки применять шайбу пружинную 16Н по ГОСТ 6402-70
2 * Размеры для справок

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Т.контр.				
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гончаков		

47 00 00 СБ

Стойка фиксатора типа УФО
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	2,68	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кликунова Формат А4

1501-1 Вып 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			47 00 00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	47 00 01	Щека стойки	2	
				Стандартные изделия		
		2		Болт М16×55.46 ГОСТ 7798-70	2	
		3		Гайка М16-4 ГОСТ 5915-70	4	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гончаков		

47 00 00

Стойка фиксатора типа УФО


Литера	Лист	Листов
		1


ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ


Копировал Кликунова Формат А4

47.00.01

Заготовка








1. Сталь марки ВСт3пс6 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3кп2 для расчетной температуры минус 30°С и выше.
2. Покрытие Ц6О гор.
3. * Размеры для справок.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	47.00.01		
Разраб.		Постнов			Щека стойки	Литера	Масса	Масштаб
Пров.		Батибада					1,15	1:2
Т. контр.						Лист	Листов 1
Н. контр.		Грибкова			Полоса 8×70 ГОСТ 103-76 / Ст.3 ГОСТ 535-79	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Утв.		Рачкаускас					

7.904-1 Вып. 5

12.01.01




* Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	12 01.01				
Разраб.		Пастухов			Шпилька	Литера	Масса	Масштаб	
Пров.		Баранова					1,14	1:1	
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.		Грибкова			Круг В-3У ГОСТ 2590-71 / В Ст3сп 5 ГОСТ 535-79	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ			
Утв.		Гапанович							

Копировал Кикилова Формат А4

12.01.02



Развернутая длина 157* мм


* Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	12 01.02				
Разраб.		Пастухов			Скоба	Литера	Масса	Масштаб	
Пров.		Баранова					0,10	1:1	
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.		Грибкова			Круг В-10 ГОСТ 2590-71 / В Ст3кп2 ГОСТ 535-79	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ			
Утв.		Гапанович							

Копировал Кикилова Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

20.01.00 СБ



1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75.
2. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Зарубина		
Т.контр.				
Н.контр.		Грибкова		

20.01.00 СБ

Фиксатор дополнительный трубчатый (1").
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	1,51	1:1
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			20.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	20.01.01	Фиксатор	1	
Б4		2	20.01.02	Круг В-35 ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79		
				ℓ = 75 ± 1,0	1	0,31 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Зарубина		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Ганжина		

20.01.00

Фиксатор дополнительный трубчатый (1")


Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

1.501-1 Вып. 3

23 01 00 СБ



1 После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2112-75

2 * Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гостинов		
Пров.		Варивода		
Т. контр.				
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Гамаюнов		

23.01.00 СБ

Фиксатор дополнительный трубчатый (3/4")

Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	2,22	1:1
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Клинцова Формат А1

Раздел	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
		23 01 00 СБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
	1	23 01 01	Фиксатор	1	
	2	23 01 02	Круг В 20 ГОСТ 2590-71 Ст3кп2 ГОСТ 535-79		
			$\ell = 75 \pm 10$	1	0,18 кг

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гостинов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Гамаюнов		


23.01.00

Фиксатор дополнительный трубчатый (3/4")

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

23.01.01



* Размер для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастнов		
Пров.		Варивода		
Т. контр.				
Н. контр.		Трикова		
Утв.		Гончаров		

23.01.01

Фиксатор (3/4")

Литера	Масса	Масштаб
	2.04	1:1


Лист | Листов 1

Труба Ø20 ГОСТ 3262-75

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикунова Формат А4

20.01.01



* Размер для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастнов		
Пров.		Варивода		
Т. контр.				
Н. контр.		Трикова		
Утв.		Гончаров		

20.01.01

Фиксатор (1")

Литера	Масса	Масштаб
	1.20	1:1


Лист | Листов 1


Труба Ø25 ГОСТ 3262-75

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кикунова Формат А4

33.01.01






1. Сталь марки ВСт3пс6 для районов с расчетной температурой ниже минус 30° С до минус 40° С или ВСт3кп2 для температуры минус 30° С и выше

2* Размер для справок

Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата	33.01.01
Разраб.	Постнов			Ушко кованое — Литера: — Масса: 1,21 — Масштаб: 1:2
Пров.	Бардовская			Лист — Листов 1
Т. контр.				
Н. контр.	Дубкова			Круг В-34 ГОСТ 2590-71 / ст 20 ГОСТ 535-79 — ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Утв.	Гончаров			

Копировал Кликунова — Формат А4

56.02.01



Обозначение	ℓ, мм	Масса, кг
56.02.01	2100	10,10
-01	2400	11,54
-02	2700	12,99
-03	3000	14,43


1 Сталь марки ВСт3пс6-1 для районов с расчетной температурой ниже минус 30° С до минус 40° С или ВСт3кп2-1 для температуры минус 30° С и выше

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист	N докум.	Подп.	Дата	56.02.01
Разраб.	Постнов			Балка — Литера: — Масса: см. табл. — Масштаб: 1:2
Пров.	Бардовская			Лист — Листов 1
Т. контр.				
Н. контр.	Дубкова			Уголок Б-63х63х5 ГОСТ 8509-72 / ст 20 ГОСТ 1050-74 — ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Утв.	Гончаров			

Копировал Кликунова — Формат А4

40.00.01



1. Развернутая длина 140мм.
2. После изготовления резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75, остальное зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Пастнов			
Пров.		Баранова			
Т. контр.					
Н. контр.		Грибкова			
Утв.					

40.00.01

Хомут

Литера	Масса	Масштаб
	0,13	1:1
Лист	Листов 1	


Круг В-12 ГОСТ 2590-71
Ст.3сп5 ГОСТ 535-79

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировал Гапкова Формат А4

40.00.02



1. Сталь марки ВСт.3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт.3кп2 для температуры минус 30° С и выше.
2. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
3. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Пастнов			
Пров.		Баранова			
Т. контр.					
Н. контр.		Грибкова			
Утв.		Гончарова			

40.00.02

Планка

Литера	Масса	Масштаб
	0,07	1:1
Лист	Листов 1	


Полоса 6х30 ГОСТ 103-76
Ст.п.1 ГОСТ 535-79

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировал Гапкова Формат А4

40.00.03



Обозначение	тип	ℓ, мм	масса, кг
40.00.03	Т-I	1800	2,30
-01	Т-II	2100	2,69
-02	Т-III	2400	3,07
-03	Т-IV	2600	3,39

После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Пастнов			
Пров.		Варивода			
Т.контр.					
Н.контр.		Грибкова			
Утв.		Гончаков			

40.00.03

Распорка тип I

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:2


Лист | Листов 1

Труба Б15 ГОСТ 3262-75 / Ст 20 ГОСТ 1050-74

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кликунова Формат А4

40.00.05



1. Сталь марки Вст3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или Вст3кп2 для температуры минус 30°С и выше.
2. После изготовления зачистить и оцинковать гор. Ц.60.
3. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Пастнов			
Пров.		Варивода			
Т.контр.					
Н.контр.		Грибкова			
Утв.		Гончаков			

40.00.05

Скоба соединительная

Литера	Масса	Масштаб
	0,30	1:2


Лист | Листов 1

Полоса 5*50 ГОСТ 103-76 / Ст. п. 1 ГОСТ 535-79


ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кликунова Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата



Заготовка



Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг
	А	Б	В	Е	L	
40.00.04	50	83	58	151	315	0,39
-01	63	96	78	184	348	0,43

1. Сталь марки ВСт3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3пс2 для температуры минус 30° С и выше.
2. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
3. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Листов			
Пров.		Варивода			
Т. контр.					
Н. контр.		Грибкова			
Утв.		Гамаюнов			


40.00.04

Держатель распорок

Литер	Масса	Масштаб
	Ст. табл	1:2
Лист	Листов 1	

Полоса 4х40 ГОСТ 103-76 / Ст.п.1 ГОСТ 535-79

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ



1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Листов			
Пров.		Варивода			
Т. контр.					
Н. контр.		Грибкова			
Утв.		Гамаюнов			

49.00.01

Шайба

Литер	Масса	Масштаб
	0,05	1:1
Лист	Листов 1	


Полоса 4х40 ГОСТ 103-76 / Ст.3кп 2200Г 535-79

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

7.501-1 вып.5

40.01.00 СБ



Обозначение	тип	ℓ*, мм	Масса, кг	Обозначение п. ℓ
40.01.00 СБ	У-I	1795	3.57	40.01.01
-01 СБ	У-II	2095	4.14	-01
-02 СБ	У-III	2395	4.71	-02
-03 СБ	У-IV	2595	5.10	-03

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
2. * Размеры для справок.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Воробьева		
Т. контр.				
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Гончаков		

40.01.00 СБ

Распорка тип У
Сварочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:2

Лист | Листов 1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кликунова Формат А4

7.501-1 Вып. 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			40.01.00 СБ	Сварочный чертеж		
				Детали		
А4		1	40.01.02	Накладка	1	
				Переменные данные		
				Детали		
А4		2	40.01.01	Стержень распорки тип I	1	
			-01	Стержень распорки тип II	1	
			-02	Стержень распорки тип III	1	
			-03	Стержень распорки тип IV	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Воробьева		
Т. контр.				
Н. контр.		Грибкова		
Утв.		Гончаков		

40.01.00


Распорка тип У

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кликунова Формат А4

40.01.01




Обозначение	тип	ℓ, мм	Масса, кг
40.01.01	I	1795	3,34
-01	II	2095	3,91
-02	III	2395	4,48
-03	IV	2595	4,87

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	40.01.01
Разраб.		Гостинов			Стержень распарки
Пров.		Воривода			
Т.контр.					
Н.контр.		Грибкова			Литера: — Масса: см табл. Масштаб: 1:2
Утв.		Гончаков			Лист — Листов 1
					Уголок 5-32×32×4 ГОСТ 8509-72 / Ст3кп2-17ГОСТ 19281-73-3023-80
					ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

40.01.02




1. Сталь марки Вст.3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или Вст3кп2 для температуры минус 30°С и выше.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	40.01.02
Разраб.		Гостинов			Накладка
Пров.		Воривода			
Т.контр.					
Н.контр.		Грибкова			Литера: — Масса: 0,23 Масштаб: 1:1
Утв.		Гончаков			Лист — Листов 1
					Полоса 5×40 ГОСТ 103-76 / Ст. 0 ГОСТ 535-79
					ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

41.01.00 СБ



1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75, резьбу смазать антикоррозионной смазкой по ГОСТ 2712-75.
2. * Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Воривода		
Т.контр.				
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Романков		

41.01.00 СБ

Захват
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	0,17	1:1
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Климанова

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			41.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	41.01.01	Шпилька	1	
А4		2	41.01.02	Планка	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Воривода		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Романков		

41.01.00

Захват

Лит. | Масса | Масштаб
Лист | Листов 1


ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Перепечатка и копирование чертежей запрещены

Г. ЛУГ - 1 Вып. 5

41.01.01



1. Сталь марки ВСт3сп5 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3пс4 для расчетной температуры минус 30°С и выше.


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Постников			Шпилька
Пров.		Варивода			
Т. контр.					
Н. контр.		Гуляева			Круг В-12 ГОСТ 2590-71 / см. п. 1 ГОСТ 535-79
Утв.		Гончаков			

Литера	Масса	Масштаб
	0,10	1:1
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

41.01.02



1. Сталь марки ВСт3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3кп2 для расчетной температуры минус 30°С и выше.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Постников			Планка
Пров.		Варивода			
Т. контр.					
Н. контр.		Гуляева			Полоса 5×40 ГОСТ 103-76 / см. п. 1 ГОСТ 535-79
Утв.		Гончаков			


Литера	Масса	Масштаб
	0,07	1:1
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировал Ефимова — Формат А4

41.00.01




После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	41.00.01		
Разраб.		Пастнов			Балка	Литера	Масса	Масштаб
Пров.		Воривода					0.28	1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1
Н. контр.		Грибкова			Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст3кп2-1 ТУУ Ч-3023-80	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Утв.		Гончаков					

Копировал Кликунова Формат А4


41.00.02



После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	41.00.02		
Разраб.		Пастнов			Упор	Литера	Масса	Масштаб
Пров.		Воривода					1.49	1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1
Н. контр.		Грибкова			Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Ст3кп2-1 ТУУ Ч-3023-80	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Утв.		Гончаков					

Копировал Кликунова Формат А4



1. Держатель предназначен для установки на уголок 63×63.
2. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Пастухов		
Т.контр.		Зарубина		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Ганжинов		

Литера	Масса	Масштаб
	0,92	1:1
Лист	Листов 1	

44.00.00 СБ

Держатель контактного провода
Сборочный чертеж

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			44.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	44.01.00	Держатель	1	
				Стандартные изделия		
		2		Болт М 16×110.46 ГОСТ 7798-70	1	
		3		Гайка М 16.4 ГОСТ 5915-70	2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Зарубина		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Ганжинов		

44.00.00


Держатель контактного провода

Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

44.01.00 СБ



1. Отверстие ⌀ 16,4 сверлить после сварки.
2. Покрытие Ц6О Гал.
3. * Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Гривкова		
Утв.		Гончаров		

44.01.00 СБ

Держатель
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	0,65	1:1
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Клюкина Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

г. Зуев - 1 в

100

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			44.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	44.01.01	Скоба	1	
А4		2	44.01.02	Вкладыш	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастнов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Гривкова		
Утв.		Гончаров		

44.01.00

Держатель


Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Клюкина Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

44.01.01




Развернутая длина 230* мм

1. Сталь марки ВСт3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3кп2 для расчетной температуры минус 30°С и выше.
2.* Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Скоба	Литера	Масса	Масшт.
Разраб.	Постнов						0,52	1:1
Пров.	Варивода					Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.	Грибкова				Полоса 6х50 ГОСТ 103-76 / Ст.п.1 ГОСТ 535-79	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Утв.	Скрынник							

Копировал Калинкова Формат А4


44.01.02



1. Сталь марки ВСт3пс6 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3кп2 для расчетной температуры минус 30°С и выше.
2.* Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Вкладыш	Литера	Масса	Масшт.
Разраб.	Постнов						0,13	2:1
Пров.	Варивода					Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.	Грибкова				Квадрат 30 ГОСТ 2591-71 / Ст.п.1 ГОСТ 535-79	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Утв.								

Копировал Калинкова Формат А4



* Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Т. контр.				
Н. контр.		Урикова		
Утв.		Гаранов		

Держатель струны. Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	1,23	1:2
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кликунова Формат А4

3.501-1 Вып. 5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			48.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	48.00.01	Ушко изогнутое	1	
А4		2	48.00.02	Полухомут	1	
				Стандартные изделия		
		3		Шайба пружинная 16.65Г ГОСТ 6402-70	2	
		4		Гайка М 16.4 ГОСТ 5915-70	2	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пастухов		
Пров.		Варивода		
Н. контр.		Урикова		
Утв.		Гаранов		


48.00.00

Держатель струны

Литера	Лист	Листов
	1	1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал




1. Сталь марки ВСт3кп4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3кп2 для температуры минус 30°С и выше.
2. Покрытие ц6О гр.
3 * Размер для справок

Н. контр.	Гришкова			48.00.01	
Гл. инж.	Ганчилов				
Разраб.	Гостнов			Ушко изогнутое	Литер: — Масса: 0,77 — Масштаб: 1:2
Пров.	Баридова				Лист — Листов 1
Т. контр.				Полоса 6х130 ГОСТ 103-76 / Ст.п1 ГОСТ 535-79	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Копировал Климанова — Формат А3

50.01.00 СБ



1. Деталь поз. 4 из стали марки ВСт3пс6-1 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3кп2-1 для температуры минус 30°С и выше.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.

Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			Документация		
		50.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
	1	50.01.01	Дуга	1	
	2	50.01.02	Крюк тип I	2	
	3	-01	Крюк тип II	2	
	4	50.01.03	Швеллер 5 ГОСТ 8240-72 Ст СБТ ГОСТ 14637-79		
			ℓ = 2000±2 мм	1	9,62 кг
			Прочие изделия		
	5	А33.42.0380	Планка соединительная	1	Мобергский ЗМЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	50.01.00 СБ		
Разраб.		Пастнов			Каркасы фиксаторов тип III. Сборочный чертеж	Литера	Масса	Масштаб
Пров.		Варивода					11,85	1:10
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Инженер		Грибкова				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Утв.		Романов						


Копировал Калякунова Формат А4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	50.01.00		
Разраб.		Пастнов			Каркасы фиксаторов тип III	Литера	Лист	Листов
Пров.		Варивода					1	
Н.контр.		Грибкова				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Утв.		Романов						

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Копировал Калякунова Формат А4

50.01.01




Развернутая длина 1020* мм

1. Сталь марки В Ст 3пс6 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или В Ст 3кп 2 для температуры минус 30°С и выше.
2* Размер для справок.

				Литера	Масса	Масшт.
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Пастнов			Дуга		0,90	1:5
Пров.		Варивода						
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.		Грибкова			Круг В-12 ГОСТ 2590-71 / Ст 3 ГОСТ 535-79	ТЭПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ	

Копировал: Кандыба

52.00.01



1. Сталь марки В ст 3 пс 4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или В ст 3 кп 2 для температуры минус 30° и выше.
2. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75


				Литера	Масса	Масшт.
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Пастнов			Планка		0,26	1:1
Пров.		Варивода						
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.		Грибкова			Полоса 6х50 ГОСТ 103-76 / Ст 3 ГОСТ 535-79	ТЭПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ	

Копировал: Кандыба Формат А4

7.901-1 Вып. 5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

50.01.02



Обозначение	тип	ℓ, мм	Развернутая длина, мм	Масса, кг
50.01.02	I	114,5±1	177*	0,16
-01	II	164,5±1	227*	0,20

1. Сталь марки ВСт3пс6 для районов с расчетной температурой ниже минус 30° С до минус 40° С или ВСт3кп2 для температуры минус 30° С и выше.
2* Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Пастнов			
Провер.		Варивода			
Т. контр.					
Н. контр.		Грибкова			
Утв.		Гончаков			

50.01.02

Крюк

Лит	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:1

Лист | Листов 1

Круг В-12 ГОСТ 2590-71 / см. п.1 ГОСТ 535-79

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ


Копировал Кашкинова

Формат А4

7.501-1 Вып. 5

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

48.00.02



Развернутая длина 245* мм.

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Пастнов			
Провер.		Варивода			
Т. контр.					
Н. контр.		Грибкова			
Утв.		Гончаков			

48.00.02

Полухомут

Лит	Масса	Масштаб
	0,38	1:1

Лист | Листов 1


Круг В-16 ГОСТ 2590-71 / ВСт3сп5 ГОСТ 535-79

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Копировал Кашкинова

Формат А4

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата



Деталь поз. 3 из стали марки ВСт3пс6-1 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С 40°С или ВСт3кп2-1 для температуры минус 30°С и выше.

2. Сварка ручная электродуговая.

3. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Т.контр.				
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гончаков		

51.01.00 СБ

Коромысло фиксаторов тип II. Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	1130	1:10
Лист	Листов 1	

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			51.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	50.01.01	Дуга	1	
А4		2	50.01.02	Крюк тип I	2	
Б4		3	51.01.03	Швеллер 5 ГОСТ 8240-72 / Ст СБТУ 14-1-3075-80		
				ℓ = 2000 ± 2 мм	1	9,62 кг
				Прочие изделия		
		4	К-075-54	Серьга Ср-4,5	1	Изображение 3-5

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Постнов		
Пров.		Варивода		
Н.контр.		Грибкова		
Утв.		Гончаков		

51.01.00

Коромысло фиксаторов тип II


Литера	Лист	Листов
		1

ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Т.ЭО1-1 Вып. 3


52.01.00 СБ



А - А
М 1:2



Б - Б
М 1:2



1. Деталь поз. 4 из стали марки ВСт 3пс6-1 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт 3кп2-1 для температуры минус 30°С и выше.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А4			52.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	50.01.01	Дуга	1	
А4		2	50.01.02	Крюк тип I	2	
А4		3	52.01.01	Планка	1	
А4		4	52.01.03	Швеллер 5 ГОСТ 8240-72 СтСпТУ 14-2-3023-80		
				ℓ = 2000±2 мм	1	9.62 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	52.01.00 СБ			
Разраб.		Пастнов			Коромысло фиксаторов тип I Сборочный чертеж	Лит	Масса	Масшт.
Пров.		Вдовина					10.90	1:10
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.		Грибкова				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Утв.		Гуменюк						

Копировал Кацкунова Формат А4

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	52.01.00			
Разраб.		Пастнов			Коромысло фиксаторов тип I	Лит	Лист	Листов
Пров.		Вдовина						1
Н.контр.		Грибкова				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ		
Утв.		Гуменюк						

Копировал Кацкунова Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			46.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	46.00.01	Стойка длинная	1	
		2	Л33.41.0214	Болт крюковой		
				КБ 16/120	1	Изготовление ЗИЗ
А4		3	46.00.02	Ограничительный		
				упор	1	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М12×40.46		
				ГОСТ 7798-70	1	
		5		Гайка М12.4		
				ГОСТ 5915-70	2	


7.501-1 вып 5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Нач. сект.	Гостинов			46.00.00	
Разраб.	Воробьева			Стойка обратного фиксатора	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Т. контр.	Воробьева				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Н. контр.	Трубкова				
Утв.	Гончаров				

Копировал Калюжный Формат А4

20.00.24




Развернутая длина 140* мм


1. Сталь марки ВСт3пс4 для районов с расчетной температурой ниже минус 30°С до минус 40°С или ВСт3кп2 для температуры минус 30°С и выше.
2. * Размеры для справок.

42.00.02

Нач. сект.	Гостинов			Скоба	Литера: —; Масса: 0,26; Масштаб: 1:1
Разраб.	Воробьева				Лист: —; Листов: 1
Т. контр.					
Н. контр.	Трубкова			Полоса 6×40 ГОСТ 103-76 / Ст.п.1 ГОСТ 535-79	ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Утв.	Гончаров				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата





Обозначение	Тип	ℓ*, мм	Масса, кг
19.01.00СБ	Т-I	1175	6.72
-01СБ	Т-II	1675	9.13
-02СБ	Т-III	2175	11.47
-03СБ	Т-IV	2675	13.91
-04СБ	Т-V	3175	16.37
-05СБ	Т-VI	3675	18.67

1. После изготовления зачистить и окрасить масляной краской по ГОСТ 8292-75.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. *Размеры для справок.

			21.01.00СБ		
Нач. отд.			Стержень тип Т Сборочный чертеж	Литер	Масса / Масштаб
					см табл / 1:2
Гл. спец.				Лист	Листов
Нач. сект.				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Гл. конт.					
Н. контр.	Перова				
Утв.	Чаканов				

Копировал Кликунова Формат А4

gost.e-ecolog.ru

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			21.01.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1		Патрубок	1	
				Труба 850 ГОСТ 3262-75		
				ℓ = 220 ± 2 мм	1	1.07 кг
				Переменные данные для исполнения (см. таблицу)		
				Детали		
А4		2	21.01.01	Уголок Б63×63×5 ГОСТ 8509-93 ст.пс3 ТУ14-Т-3023-80		
				-01 ℓ = 1175 ± 5 мм	1	5,65 кг
				-02 ℓ = 1675 ± 5 мм	1	8,06 кг
				-03 ℓ = 2175 ± 5 мм	1	10,4 кг
				-04 ℓ = 2675 ± 5 мм	1	12,9 кг
				-05 ℓ = 3175 ± 5 мм	1	15,3 кг
				-06 ℓ = 3675 ± 5 мм	1	17,6 кг

			21.01.00		
Нач. отд.			Стержень тип Т	Литер	Лист / Листов
Гл. спец.					1 / 1
Нач. сект.				ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТ	
Гл. конт.					
Н. контр.	Перова				
Утв.	Чаканов				

Копировал Кликунова Формат А4