ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.504.1-24

НАБЕРЕЖНЫЕ ТИПА БОЛЬВЕРК ИЗ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ШПУНТА

ВЫПУСК 0

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3504.1-24

НАБЕРЕЖНЫЕ ТИПА БОЛЬВЕРК ИЗ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ШПУНТА

ВЫПУСК 0

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ ЛЕНМОРНИИПРОЕКТОМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СОЮЗМОРНИИПРОЕКТА — ИЛЬИНСКИЙ Ю.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЛЕНМОРНИИПРОЕКТА — ФИРСОВ В.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ЮНИЕВ П.С.

УТВЕРЖДЕНЫ МИНИСТЕРСТВОМ МОРСКОГО ФЛОТА СССР
РАПОРТ ОТ 30 ИЮНЯ 1986 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1 АПРЕЛЯ 1987 г.
ПРИКАЗОМ СОЮЗМОРНИИПРОЕКТА № 69 ОТ 6 МАРТА 1987 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
3.504.1-24 0 000СБ	Пояснительная записка	3
3.504.1-24 0 0100	План, разрез I-I, узел А	10
3.504.1-24 0 0200	Монтажные схемы анкерных тяг	11
3.504.1-24 0 0300	Лицевой распределительный пояс. Стык. Пример решения	12
3.504.1-24 0 0400	Тыловой распределительный пояс. Стык. Пример решения	13
3.504.1-24 0 0500	Распределительная балка РБ при анкеровке лицевой стенки за анкерную плиту АПН Пример решения	14
3.504 1-24 0 0600	Железобетонная надстройка Н1	15
3.504.1-24 0 0700	Тумбовый массив ТМ25	16
3.504.1-24 0 0800	Железобетонная надстройка Н2	19
3.504.1-24 0 0900	Тумбовый массив ТМ32	21
3.504.1-24 0 1000	Железобетонная плита надстройки ПО47.22.1	23
3.504.1-24 0 1100	Железобетонная плита надстройки ПО39 22,1	25
3.504.1-24 0 1200	Железобетонная плита надстройки ПК31.29.4	27
3.504.1-24 0 1300	Железобетонная плита надстройки ПК31.29.4-в	29
3.504.1-24 0 1400	Железобетонная плита надстройки ПТ31.21.2	31
3.504.1-24 0 1500	Железобетонная плита надстройки ПВ31 9 2	33
3 504.1-24 0 1600	Железобетонная плита надстройки ПВ31 9 2-а	34
3.504.1-24 0 1700	Стык анкерных тяг на накладках	35

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Т-20931

Нач.отд.	Князев		
Н.контр.	Коннов		
Гл.спец.	Чумаков		
Рук.гр.	Потвеева		
Разраб.	Дворецкая		
Проверил	Чумаков		

3.504.1-24.0 0000

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Союзморниипроект Ленморниипроект

Формат А2

I. ВВЕДЕНИЕ

Корректировка рабочих чертежей типовых конструкций, изделий и узлов морских портовых и заводских причальных сооружений для глубин до 11,5 м серии 3.504-6 "Набережные типа больверк из призматического шпунта" выполнена по плану типового проектирования, утвержденному Постановлением Госстроя СССР № 210 от 16 декабря 1977 г. на основании технического задания, утвержденного Министерством морского флота 19 апреля 1978 года.

Целью корректировки являлось приведение проектной документации, разработанной в 1972 г., в соответствие с требованиями действующих в настоящее время нормативных документов (СНиП'ов, ГОСТ'ов, ведомственных норм проектирования и т.п.).

Настоящая серия состоит из 3 выпусков:

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Выпуск 1. Шпунт железобетонный предварительно напряженный ШН. Рабочие чертежи

Выпуск 2. Анкерные сваи АСП и анкерные плиты АПП. Рабочие чертежи

Основные результаты корректировки:

- Типовая документация на строительные системы и изделия разработана применительно к набережным с глубинами до 9,75 м.
- Рабочие чертежи изделий позволяют применять их при проектировании набережных с глубинами более 9,75 м.
- Набережные возводятся с применением изделий, широко освоенных строительными организациями Министерства транспортного строительства.
- Из рабочих чертежей исключены узлы надстроек с применением железобетонных плит типа ПП, в связи с тем, что они не нашли применения при строительстве набережных.
- Расчеты несущей способности изделий произведены по методу предельных состояний в соответствии с указаниями действующих нормативных документов.
- Чертежи изделий выполнены в соответствии с требованиями ГОСТов СПДС.

НАСТОЯЩАЯ СЕРИЯ ВЫПУСКАЕТСЯ ВЗАМЕН СЕРИИ 3.504-6

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набережные типа больверк из призматического шпунта предназначены для эксплуатации в качестве причальных сооружений любого назначения при установке на них портальных кранов и специальных перегружателей.

Набережные типа больверк из призматического шпунта могут быть применены в любых районах СССР при грунтах основания, допускающих погружение шпунта при высоте волны на акватории не более 2,0 метра и глубине у причалов от 5,0 до 9,75 м. Применение набережных в условиях ледовых морей арктической зоны может быть допущено при условии применения специальной защиты шпунта в зоне переменных уровней воды.

При составлении настоящего проекта приняты следующие условия:

отметка кордона	-2,5 и 3,2 м
амплитуда колебаний уровня воды	± до 1,0 м
максимальная скорость ветра	- 28 м/с
расчетная температура воздуха	- до минус 30°С
толщина льда	- до 60 см

3. КОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набережная представляет собой лицевую стенку из железобетонного призматического шпунта, заанкеренную стальными анкерными тягами за анкерную стенку из железобетонных свай или за анкерные плиты. По лицевой стенке набережной возведена железобетонная надстройка. Пазуха набережной засыпана песчаным грунтом. В целях создания грунтонепроницаемости непосредственно за лицевой стенкой отсыпается каменная призма, прикрытая двухслойным обратным фильтром.

Лицевая стенка создается из железобетонного призматического шпунта шириной 50 см, погружаемого в грунт основания с зазором между шпунтинами 2 см. Длина и толщина шпунтин определяется расчетом.

Анкерная стенка создается из анкерных свай типа АСП, погружаемых в грунт основания или засыпку из песчаного грунта. Анкерные тяги закрепляются на лицевой и анкерной стенках с помощью распределительного пояса из швеллеров.

Анкеровка лицевой стенки осуществляется стальными анкерными тягами, состоящими из звеньев, соединяемых между собой натяжными и соединительными муфтами. В целях уменьшения коррозии поверхность анкерных тяг защищается лако-красочным покрытием в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85

По верху лицевой стенки возводится монолитная железобетонная надстройка с применением железобетонных облицовочных плит типа ПО. Железобетонная надстройка разбивается на секции длиной 24.96 м. На каждой секции устанавливается на специальном массиве швартовная тумба типа ТСО по ГОСТ 17424-72.

В настоящем выпуске приведена сборно-монолитная железобетонная надстройка, нашедшая широкое применение в Ленинградском морском торговом порту с применением железобетонных плит типа ПК, ПТ и ПВ.

Набережные оборудуются отбойными устройствами, колесоотбойным брусом и геодезическими марками.

4. КОНСТРУКЦИИ И УЗЛЫ НАБЕРЕЖНЫХ

В настоящем выпуске предоставлены следующие конструкции и узлы набережных:

1. Надстройки Н1 и Н2
2. Монтажные схемы анкерных тяг (при анкеровке за стенку)
3. Монтажные схемы анкерных тяг (при анкеровке за плиты)
4. Распределительная балка РБ
5. Распределительный пояс по лицевой стенке
6. Тыловой распределительный пояс
7. Плиты надстройки
8. Стык анкерных тяг на накладках

При привязке проекта должна использоваться следующая типовая документация.

1. Серия 3.504.1-23.1 Анкерные тяги. Рабочие чертежи. Выпуск 3
2. Серия 3.504.9-19 Рельсовые пути для подъемно-транспортных машин.
3. Серия 3.504-14/75 Установка швартовных тумб по ГОСТ 17424-72 на морских причальных сооружениях.
4. Серия 7.504.9-1 Отбойные устройства из резиновых труб диаметром 400 мм. Рабочие чертежи.

5. ИЗДЕЛИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Для возведения набережных применяются следующие изделия заводского (полигонного) изготовления:

железобетонный предварительно-напряженный шпунт типа ШН

железобетонные анкерные сваи типа АСП и анкерные плиты типа АП

стальные анкерные тяги и детали к ним.

Характеристика изделий, материалов для их изготовления и технические требования приведены в соответствующих выпусках.

Нач.отд.	Князев			3504 I – 24.0 0000ПЗ	
Нач.сект.	Гранов				
Гл.спец.	Вульфович			Пояснительная записка	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5
Гл.инж.	Новиков				Ленинградское Промстройпроект Госстроя
Проектир.	Вульфович				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Т-20991

Номенклатура изделий

Марка	Размеры, мм			Диаметр напрягаемой арматуры, мм	Масса, т
	длина	ширина	толщина		
1	2	3	4	5	6
ВН240.45	24000	500	450	22-28	13,0
ВН230.45	23000				12,4
ВН220.45	22000				11,9
ВН210.45	21000				11,4
ВН200.45	20000				10,8
ВНИ90.45	19000				10,3
ВНИ80.45	18000				9,7
ВНИ70.45	17000				9,2
ВНИ60.45	16000				8,6
ВН240.45-с	24000				13,2
ВН230.45-с	23000				12,6
ВН220.45-с	22000				12,1
ВН210.45-с	21000				11,5
ВН200.45-с	20000				11,0
ВНИ90.45-с	19000				10,5
ВНИ80.45-с	18000				9,9
ВНИ70.45-с	17000				9,4
ВНИ60.45-с	16000				8,8
ВН220.40	22000	500	400	20-25	10,6
ВН210.40	21000				10,1
ВН200.40	20000				9,6
ВНИ90.40	19000				9,1
ВНИ80.40	18000				8,7
ВНИ70.40	17000				8,2
ВНИ60.40	16000				7,7
ВНИ50.40	15000				7,2
ВН210.35	21000	500	350	20-25	9,0
ВН200.35	20000				8,6
ВНИ90.35	19000				8,1
ВНИ80.35	18000				7,7
ВНИ70.35	17000				7,3
ВНИ60.35	16000				6,9
ВНИ50.35	15000				6,4
ВНИ40.35	14000				6,0
ВНИ80.30	18000	500	300	18-22	6,7
ВНИ70.30	17000				6,3
ВНИ60.30	16000				5,9
ВНИ50.30	15000				5,5
ВНИ40.30	14000				5,2
ВНИ30.30	13000				4,8
ВНИ20.30	12000				4,4
ВНИ10.30	11000				4,1
ВНИ00.30	10000				3,7
ВНИ20.25	12000	500	250	16-20	3,7
ВНИ10.25	11000				3,4
ВНИ00.25	10000				3,1
ВН90.25	9000				2,8

Номенклатура анкерных свай

Марка	Размеры, мм			Диаметр напрягаемой арматуры, мм	Масса, т
	длина	ширина	толщина		
АСНИ10.45, АСНИ10.45-с	11000	500	450	32	6,2
АСНИ00.45, АСНИ00.45-с	10000				5,6
АСН90.45, АСН 90.45-с	9000				5,0
АСН80.45, АСН 80.45-с	8000				4,5
АСНИ10.40, АСНИ10.40-с	11000	500	400	20-32	5,5
АСНИ00.40, АСНИ00.40-с	10000				5,0
АСН90.40, АСН 90.40-с	9000				4,5
АСН80.40, АСН 80.40-с	8000				4,0
АСН70.40, АСН70.40-с	7000				3,5
АСН90 35, АСН 90.35-с	9000	500	350	18-28	3,9
АСН80.35, АСН 80.35-с	8000				3,4
АСН70.35, АСН 70.35-с	7000				3,0
АСН60.35, АСН 60.35-с	6000				2,6
АСН70.30, АСН 70.30-с	7000	500	300	16-25	2,6
АСН60.30, АСН 60.30-с	6000				2,2
АСН50.30, АСН 50.30-с	5000				1,8

В зависимости от характера острия анкерные сваи выпускаются в двух модификациях: основном (со скошенным острием) и с симметричным острием (индекс С)

Номенклатура анкерных плит

	Размеры, мм			Масса, т
	длина	высота	высота ребра	
АПИ14	3100	1400	400	2,8
АПИ16	3100	1600	450	3,4
АПИ18	3100	1800	500	4,0
АПИ20	3100	2000	600	4,5
АПИ22	3100	2200	700	5,8
АПИ24	3100	2400	800	6,9
АПИ26	3100	2600	900	8,0
АПИ28	3100	2800	1000	9,2

6. МАТЕРИАЛЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции набережных – надстройка, армобетонная балка и др. – возводятся из гидротехнического бетона по ГОСТ 4795-68, марки которого указываются на чертежах. Для армирования их применяется арматурная сталь классов А-I, А-II и А-III по ГОСТ 5781-82.

Железобетонные плиты надстроек изготавливаются из гидротехнического бетона марки 300, В6, Мрз100, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 4795-68. Марка бетона по морозостойкости может быть повышена при проектировании в зависимости от климатических условий района строительства и характера колебаний уровня воды в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 и ВСН5/118-74/Минтис. Для армирования плит применяется арматурная сталь класса А-I, А-II и А-III по ГОСТ 5781-82. Класс стали арматуры принимается в зависимости от расчетной температуры района строительства: при $t \geq -30^{\circ}C$ – 35ГС, ВСт5пс2 и ВСт3кп2, при $t < -30^{\circ}C$ – 10ГТ и ВСт3сп2.

Материалы для приготовления гидротехнического бетона должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23464-79 и ГОСТ 10268-80. Для приготовления бетона, работающего в условиях неагрессивной воды-среды, должен применяться портландцемент по ГОСТ 10178-76. При эксплуатации конструкций в условиях агрессивной воды-среды цемент и меры защиты конструкций должны быть выбраны с учетом требований СНиП 2.03.11-85, ВСН5/118-74/Минтис и других нормативных документов.

Для устройства каменной призмы должен применяться рядовой камень массой 15-100 кг и щебень, удовлетворяющий требованиям ВСН3-80/Минэнерго.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т-2099

Для засыпки надуклых набережных должен применяться песчаный грунт, обладающий углом внутреннего трения не менее 30^0. Возможность применения местных грунтов с худшими характеристиками устанавливается при привязке проекта на основании технико-экономических расчетов.

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

В настоящей серии применена следующая маркировка изделий и конструкций:

ШПУНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ

ШН220 45-25АIУ – шпунт железобетонный предварительно напряженный длиной 22 м, толщиной 45 см с напрягаемой арматурой диаметром 25 мм класса А-IУ

ШН220.45-25АIIв-с- шпунт железобетонный предварительно напряженный длиной 22 м, толщиной 45 см с напрягаемой арматурой диаметром 25 мм класса А-IIв с симметричным острием

АНКЕРНЫЕ СВАИ И ПЛИТЫ

АСМ50 30-I8 – анкерная свая для больверка из призматического шпунта длиной 6 м, толщиной 30 см при диаметре рабочей арматуры I8 мм

АПН20 – анкерная плита высотой 2 м

АНКЕРНЫЕ ТЯГИ

А243.75 – анкерная тяга в сборе полной длиной 24,3 м при диаметре основного стержня 75 мм

ДЕТАЛИ АНКЕРНЫХ ТЯГ

АТ79.75 – звено анкерной тяги длиной 7,95 м (с округлением) при диаметре основного стержня 75 мм

АТ265.75 – звено анкерной тяги длиной 6,65 м (с округлением) при диаметре основного стержня 75 мм с левой резьбой, на одном конце

МС80 – муфта натяжная с резьбой М80

МС80 – муфта соединительная с резьбой М80

П80 – подкладка для анкерной тяги со шпильками М80 при опирании их на швеллера распределительного пояса

ПБ80 – подкладка для анкерной тяги со шпильками М80 при опирании их на бетон

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАДСТРОЙКИ

НЗ6 250-I – железобетонная надстройка типа I при отметке кордона 2,5 м длиной секции 24,96 м (с округлением).

ТМ25-80-I – тумбовый массив надстройки типа I при отметке кордона 2,5 м и квартовой тумбе на усилие 80 т

НЗ2 250-2 – железобетонная надстройка типа 2 при отметке кордона 3,2 м длиной секции 24,96 м (с округлением)

ТМ-80-2 – тумбовый массив надстройки типа 2 при квартовой тумбе на усилие 80 т

П047.22.I – плита железобетонная облицовочная длиной 4,68 м (с округлением), высотой 2,2 м и толщиной I0 см

ПК3I 29.4 – плита железобетонная кордонная длиной 3,I2 м (с округлением), высотой 2,9 м и толщиной 0,2 м

ПТ3I.2I.2 – плита железобетонная тыловая длиной 3,I2 м (с округлением), высотой 2,I м и толщиной 0,2 м

ПВ3I.09.2 – плита железобетонная верхняя длиной 3,I2 м (с округлением), шириной 0,94 м, высотой 0,2 м.

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА

Набережные типа больверк из призматического шпунта рассчитываются в соответствии с требованиями СНИП II-5I-74, СНИП II-I6-76 и ВСН3-80/М89 "Инструкции по проектированию морских причальных сооружений".

В соответствии с требованиями указанных документов должны производиться следующие расчеты

- Устойчивости сооружения по методу глубинного сдвига в соответствии с требованиями РДI 3I.I3-68 "Указания по расчету общей устойчивости портовых причальных сооружений по методу разрушающих усилий" с определением отметки низа погружения шпунта.

- Прочности лицевой стенки в соответствии с требованиями РТМ3I.30I6-78 "Указания по проектированию больверков с учетом перемещений и деформаций элементов" с определением изгибающих моментов в лицевой и анкерной стенках, анкерной реакции, длины анкерной сваи и расстояния от лицевой стенки до анкерной.

Подбор сечения элементов производится по формуле

$$n_c n \gamma_n m_b N \le R \qquad (8.I)$$

где. n_c – коэффициент сочетания нагрузок

n – коэффициент перегрузки

N – нормативное значение усилия в элементе конструкции (момент, сила и т.п.)

m_b – коэффициент условий работы

γ_n – коэффициент надежности

R – несущая способность элемента конструкции (по материалу), определенная в соответствии с требованиями СНИП на проектирование конструкций.

Коэффициенты n_c, n, m_b и γ_n принимаются по ВСН3-80. В необходимых случаях, регламентированных указанной Инструкцией, могут быть введены дополнительные коэффициенты условий работы.

При эксплуатации набережных в условиях агрессивной среды производится проверка сечений железобетонных элементов по раскрытию трещин или на трещиностойкость в соответствии с требованиями СНИП II-28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии" и других нормативных документов.

Проверка сечений на раскрытие трещин производится по формуле

$$a_T = [a_T]_{прод} \qquad . . . (8.2)$$

где a_T – ширина раскрытия трещин, определяемая по формуле (58) СНИП II-56-77 и приложения I (для предварительно-напряженного шпунта)

$[a_T]_{прод}$ предельная ширина раскрытия трещин, принимаемая по табл. 7 СНиП 2.03.II-85 или табл.I5 СНиП II-56-77

Проверка сечения на трещиностойкость производится по формуле

$$n_c N \le R_m \qquad . . . . (8.3)$$

где n_c и N – см. определение к формуле (8.I)

R_m – усилие в элементе конструкции (момент, сила), вызывающее образование трещин, определяемое в соответствии с требованиями СНИП II-56-77 и приложения I (для предварительно-напряженного шпунта).

Расчет набережных производится на следующие нагрузки:

I. Эксплуатационные нагрузки, принимаемые по РДI 3I.37-76 "Нормы технологического проектирования морских портов".

2. Нагрузки от судов, волновые и ледовые, принимаемые по СНиП 2.06.04-82.

Характеристики грунтов основания и засыпки принимаются по данным инженерно-геологических оснований в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

При производстве работ по возведению набережных типа больверк из призматического шпунта следует руководствоваться соответствующими главами части III СНИП и Технических условий производства и приемки работ по возведению морских и речных портовых сооружений.

При возведении набережных типа больверк из призматического шпунта должна выполняться определенная последовательность основных работ

I. Дноуглубление до проектной отметки

2. Погружение шпунта лицевой стенки

3. Погружение анкерных свай или установка анкерных плит

4. Установка анкеров

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Т-20991

5. Отсыпка каменной призмы и обратного фильтра

6. Отсыпка песчаного грунта

7. Устройство железобетонной надстройки.

Погружение призматического шпунта должно производиться в направляющих, обеспечивающих точность погружения в пределах допускаемых отклонений, регламентированных действующими нормативными документами.

Для погружения свай анкерной стенки могут быть применены более простые направляющие, так как обычно сваи погружаются при небольшой глубине воды по отвору забивки.

После установки анкеров рекомендуется производить их натяжение с усилием не более I тс на анкер (при анкеровке за стенки из свай).

IO. УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА В КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проекта набережных типа больверк из призматического шпунта должна осуществляться в соответствии с указаниями действующих нормативных документов с учетом следующих факторов:

- специализации причала
- расчетного типа судов
- инженерно-геологических условий
- гидрологических условий
- степени агрессивности среды
- наличия строительного оборудования
- наличия строительных материалов.

При проектировании в конкретных условиях строительства составляются расчетные схемы набережной для каждого участка с одинаковыми геологическими условиями, расчетными нагрузками, отметкой кордона и отметкой дна. На каждой схеме производятся обосновывающие расчеты в соответствии с указаниями раздела 8. По данным произведенных расчетов подбираются типо-размеры шпунта, анкерных свай или плит и анкерных тяг.

Шпунт должен дополнительно проверяться на усилия, возникающие при его погружении: в соответствии с действующими нормативными документами; анкерные плиты - по соответствию диаметра отверстия закладной детали диаметру вшпльки анкерной тяги. Прочность анкерных плит обеспечена при глубине установке их не более двух высот.

На основании сделанных расчетов составляется основной комплект рабочих чертежей гидротехнических решений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Основной комплект рабочих чертежей набережной типа больверк из призматического шпунта обычно состоит из общих конструктивных чертежей (планов и разрезов), чертежей свайного основания и анкерных устройств (планов, разрезов, узлов и монтажных схем), чертежей железобетонной надстройки. В необходимых случаях в основной комплект включаются чертежи инженерного оборудования набережных: отбойных и кнартовых устройств, колодцев электроснабжения, водоснабжения и связи, канализационных выпусков противопожарных водозаборов и т. д.

Особые требования к шпунту, анкерным сваям и плитам в соответствии с указаниями выпусков I и 2 помещаются на чертежах свайного основания.

На монтажных схемах анкерных тяг даются схемы анкерных тяг с указанием размеров и отметок с выноской всех сборочных единиц и деталей. На монтажных схемах даются указания по гидроизоляции их в соответствии с действующими нормативными документами.

В связи с тем, что изготовление шпунта, анкерных свай (плит) и деталей анкерных тяг производится на специальных заводах, чертежи их к проекту обычно не прикладываются. Для передачи заводу-изготовителю анкерных тяг составляется документация, входящая в дополнительный комплект и состоящая из сборочного чертежа каждой анкерной тяги, спецификаций к чертежей металлических деталей.

Приложение I

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Расчет предварительно-напряженных железобетонных элементов прямоугольного сечения на прочность при изгибе или внецентренном сжатии по методу предельных состояний производится по формулам Руководства по проектированию предварительно-напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона. В связи с тем, что шпунт является элементом конструкций гидротехнических сооружений при расчёте учитываются также требования СНиП II-56-77.

Расчет несущей способности элементов прямоугольного сечения по прочности на изгиб или внецентренное сжатие производится в зависимости от относительной высоты сжатой зоны бетона

$$\xi = \frac{x}{h_o}$$

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона определяется по формуле.

$$\xi_R = \frac{\xi_o}{1 + \frac{\sigma_A}{4000}\left(1 - \frac{\xi_o}{1,1}\right)}$$

где: ξ_o – характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле:

$$\xi_o = 0,85 - 0,0008 R_{np}$$

для бетона марки 400 $\xi_o = 0,77$

σ_A – напряжение в арматуре растянутой зоны, принимаемое равным.

$\sigma_A = R_a + 4000 - \sigma_o$ для арматуры класса А-IУ

$\sigma_A = R_a - \sigma_o$ для арматуры класса А-Шв,

σ_o – предварительное напряжение в напрягаемой арматуре, определяемое с учетом потерь предварительного напряжения, соответствующих рассматриваемой стадии работы при коэффициенте точности напряжения $m_T = 0,9$

Несущая способность прямоугольного симметричного сечения с симметричной напрягаемой арматурой по прочности на изгиб или внецентренное сжатие при $\xi = \frac{x}{h_o} \leq \xi_R$ определяется по формуле

$$M = R_{np} b x (h_o - 0,5x) + \sigma_e F_a (h_o - a_o) \quad \ldots\ldots\ldots (I)$$

где F_a – площадь сечения напрягаемой арматуры, установленной в растянутой или сжатой зонах бетона;

$h_o = h - a_o$ – рабочая высота сечения;

a_o – расстояние от центра тяжести сечения арматуры, установленной в растянутой или сжатой зонах бетона до ближайшей грани;

σ_e – напряжение в напрягаемой арматуре, расположенной в сжатой зоне бетона, определяемое по формуле

$$\sigma_e = 4000 - \sigma_o \quad (2)$$

σ_o – предварительное напряжение в напрягаемой арматуре, определяемое с учетом потерь предварительного натяжения, соответствующих рассматриваемой стадии работы, при коэффициенте точности натяжения $m_T = I,I$

x – высота сжатой зоны бетона, определяемая по формуле (для изгибаемых элементов $N = 0$)

$$x = \frac{N + (R_a - \sigma_e) F_a}{R_{np} b} \quad (3)$$

Несущая способность прямоугольного симметричного сечения с симметричной арматурой по прочности на внецентренное сжатие при $\xi > \xi_o$ определяется по формуле (I); при этом высота сжатой зоны бетона для арматуры А-IУ определяется по формуле:

$$x = \frac{N + [(0,8 + \xi_y K) R_a - \sigma_e] F_a}{R_{np} b + \frac{K R_a F_a}{h_o}} \quad \ldots\ldots\ldots (4)$$

где $\xi_y = \frac{\xi_o}{1 + \frac{0,8 R_a - \sigma_o}{4000}\left(1 - \frac{\xi_o}{1,1}\right)}$ и $K = \frac{0,2}{\xi_y - \xi_R}$

При x, определенном по формуле (4), большем $\xi_y h_o$, а также для арматуры класса А-IIв во всех случаях при $\xi > \xi_R$, высота сжатой зоны определяется по формуле:

$$x = -T + \sqrt{T^2 + \frac{R_a \xi_R h_o F_a}{R_{np} b}} \quad \ldots\ldots\ldots (5)$$

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Т 20991

где:

$$T = \frac{(\tilde{R}_a - \sigma_c - \sigma_a) F_a \cdot N}{2 R_{ap} b}$$

$$\tilde{R}_a = \frac{4000}{1 - \frac{\delta_a}{1,1}}$$

2. Расчет предварительно-напряженных железобетонных элементов прямоугольного сечения по образованию трещин при изгибе или внецентренном сжатии по методу предельных состояний производится по формуле 183 Руководства по проектированию предварительно-напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона с учетом требований СНИП II-56-77

Момент, воспринимаемый сечением при образовании трещин, определяется по формуле

$$M_T = R_{p\text{ж}} W_m + \gamma \sigma_o W_o \qquad (6)$$

где: W_m – момент сопротивления приведенного сечения с симметричной арматурой для крайнего растянутого волокна с учетом неупругих деформаций растянутого бетона, определяемый по формуле.

$$W_m = \frac{2bh^2}{24} + \frac{\eta F_a}{h}\left(\frac{h}{2} - a_a\right)^2 - \left(\frac{\delta_a h_a^2}{6h} + \frac{\delta_a h_a^2}{8}\right) \qquad (7)$$

W_o – то же, определяемый как для упругого материала по формуле:

$$W_o = \frac{bh^2}{6} + \frac{2nF}{h}\left(\frac{h}{2} - a_a\right)^2 - \frac{\delta_a h_a^2}{6h} \quad ; \qquad (8)$$

σ_o – предварительное напряжение в арматуре, определяемое с учетом всех потерь при коэффициенте точности натяжения $m_T = 1,0$;

γ – коэффициент передачи напряжений на бетон, определяемый по формуле:

$$\gamma = \frac{\mu_c}{1 + \eta \mu_c} \quad ; \qquad (9),$$

μ_c – коэффициент армирования, определяемый как отношение площади всей напрягаемой арматуры ко всей площади сечения,

$R_{p\text{ж}}$ – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для предельных состояний второй группы, принимаемое:

при проектной марке бетона, задаваемой только маркой бетона на осевое сжатие (М400) 18 кгс/см^2

при проектной марке бетона, задаваемой также маркой бетона на растяжение (Р25) 19,5 кгс/см^2

3 Расчет предварительно-напряженных железобетонных элементов прямоугольного сечения по раскрытию трещин при изгибе или внецентренном сжатии по методу предельных состояний производится по формуле 58 СНИП II-56-77.

Ширина раскрытия трещин в мм определяется по формуле

$$a_T = \kappa C_2 \eta \frac{\sigma_a - \sigma_{нач}}{E_a} 7(4 - 100\mu)\sqrt{d} \qquad (10)$$

где: κ – коэффициент, для изгибаемых и внецентренно-сжатых элементов принимается равным 1,

C_2 – коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки, при кратковременном действии нагрузки принимается равным 1, при действии постоянных и временных длительных нагрузок – 1,3,

η – коэффициент, учитывающий тип арматуры, для стержневой арматуры периодического профиля принимается равным 1,

$\sigma_{нач}$ – начальное растягивающее напряжение в арматуре от набухания бетона; для конструкций, находящихся в воде, принимается равным 200 кг/см^2, для конструкций, подвергнутых длительному высыханию, в том числе во время строительства, – 0;

μ – коэффициент армирования сечения,

d – диаметр стержневой арматуры в мм;

σ_a – напряжения в арматуре от действующих нагрузок, определяемые без учета сопротивления бетона растянутой зоны.

Коэффициент армирования μ определяется по формуле

$$\mu = \frac{F_a}{b h_o} \qquad (14)$$

и принимается в расчете не более 0,02.

Напряжения в арматуре σ_a для изгибаемых или внецентренно-сжатых элементов определяются по формуле:

$$\sigma_a = \frac{M - 0,2Nh - 0,4\sigma_o F_a h}{0,2 F_a h} \qquad (15)$$

при этом для изгибаемых элементов принимается $N = 0$.

При необходимости напряжения в арматуре могут быть уточнены расчетом по методике, приведенной в п 4 20 Руководства по проектированию предварительно-напряженных железобетонных конструкций. Предварительное напряжение в арматуре σ_o определяется с учетом всех потерь при коэффициенте точности натяжения $m_T = 1,0$.

Изгибающий момент M вычисляется от всех действующих нагрузок (горизонтальных и вертикальных) относительно оси симметрии прямоугольного сечения.

Определение величины раскрытия трещины производится только в случае, когда не соблюдается условие

$$M - 0,4Nh \geq M_T \qquad (16)$$

где: $\sigma_{бн}$ – сжимающие напряжения в бетоне в стадии предварительного обжатия, определяемые по формуле:

$$\sigma_{бн} = \gamma \sigma_{oo} \qquad (17)$$

γ – коэффициент передачи напряжений на бетон,

σ_{oo} – напряжение в арматуре, определяемое с учетом первых потерь по пунктам "а"–"г" и равное

$$\sigma_{oo} = \sigma_o^{II} - \sum_1^5 \sigma_i$$

R_o – марочная прочность бетона на момент обжатия.

Б. Вторые потери от:

е) усадки бетона, подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении, принимается для бетона М400 равной σ_6 = 350 кгс/см^2

ж) ползучести бетона, подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении

$$\sigma_6 = 425 \frac{\sigma_{бн}}{R_o} \quad \text{при} \quad \frac{\sigma_{бн}}{R_o} \leq 0,6$$

в) ползучести бетона, подвергнутого тепловой обработке

$$\sigma_8 = 1700\,\frac{\sigma_{6y}}{R_o} \qquad \text{при} \qquad \frac{\sigma_{6y}}{R_o} \le 0{,}6$$

Полные потери напряжений в арматуре

$$\sigma_n = \sum_1^8 \sigma_i$$

Напряжения в арматуре, принимаемые при расчете элементов, определяются по формуле:

$$\sigma_o = m_T \sigma_o^к - \sigma_n \qquad (18)$$

где: $\sigma_o^к$ – напряжение в арматуре, контролируемое при натяжении и принимаемое при механическом способе натяжения в пределах

$$0{,}92 R_{oI} < \sigma_o^к < 0{,}95 R_{oI}$$

m_T – коэффициент точности натяжения, принимаемый по требованиям настоящей методики.

5. Расчет предварительно-напряженных элементов прямоугольного сечения, армированного хомутами, по прочности по наклонным сечениям на действие перерезывающей силы по методу предельных состояний производится по формуле 69 указанного выше Руководства.

Предельная поперечная сила, воспринимаемая сечением, определяется по формуле:

$$Q_{пр} = 2{,}5\, h_o d_x \sqrt{\frac{R_p R_{ox} \delta n}{u}} \qquad (19)$$

где: d_x – диаметр хомутов в см

n – число ветвей хомутов (спиралей)

u – шаг хомутов (спиралей)

R_{ox} – расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению для предельных состояний первой группы.

Приложение 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

I. Материалы и их характеристики

Для изготовления шпунта применяется гидротехнический бетон марки М400 (Р25) и рабочая арматура классов А-IIв и А-IУ. В качестве поперечной арматуры используется арматура класса А-I.

Расчетное сопротивление бетона сжатию (призменная прочность) для предельных состояний первой группы $R_{np} = 175$ кгс/см²

Расчетное сопротивление бетона растяжению для предельных состояний первой группы:

для бетона марки М400 . $R_p = 12$ кгс/см²

для бетона марки Р25 . $R_p = 15$ кгс/см²

для предельных состояний второй группы:

для бетона марки М400 $R_{pI} = 18$ кгс/см²

для бетона марки Р25 $R_{pI} = 19{,}5$ кгс/см²

Модуль упругости бетона, подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении $E_б = 300\,000$ кгс/см²

Нормативное сопротивление растяжению и расчетное сопротивление для предельных состояний второй группы для арматуры:

класса А-IIв $R_o^н = R_{oI} = 5500$ кгс/см²

класса А-IУ $R_o^н = R_{oI} = 6000$ кгс/см²

Расчетное сопротивление растяжению для предельных состояний первой группы для арматуры:

класса А-IIв $R_o = 4500$ кгс/см²

класса А-IУ $R_o = 5500$ кгс/см²

Модуль упругости арматуры $E_o = 2\,000\,000$ кгс/см²

Модульное отношение $n = \frac{E_o}{E_б} = 6{,}7$

Расчетное сопротивление поперечной арматуры класса А-I

$R_{ox} = 1800$ кгс/см²

По многолетним данным изготовления шпунта на заводе ЖБК треста "Севзапморгидрострой" упрочнение арматуры класса А-IIв производится до напряжения не менее 6000 кгс/см², контролируемого при упрочнении. В связи с этим в настоящем проекте предусматривается применение арматуры класса А-IIв с упрочнением до напряжения 6000 кгс/см², в этом случае расчет шпунта производится по характеристикам арматуры класса А-IУ.

2. Сечение шпунта и его характеристики

Ширина шпунта $б = 50$ см

Число рабочих стержней $n = 10$

Таблица I

Характеристика сечений шпунта

Толщина шпунта h, см	П а з, см		$F_б$, см²	$W_б$, см³	$W_{mб}$, см³	$J_б$, см⁴
	$б_п$	$h_п$				
25	5	8	1210	5191	9066	64890
30	6	9,5	1443	7471	13030	112065
35	7	12	1666	10150	17690	177630
40	8	13,5	1892	13250	23070	265020
45	9	15	2115	16760	29170	377160

Таблица 2

Характеристика сечений шпунта

Толщина шпунта h, см	Диаметр арматуры, мм	$F_н$, см²	$F_{пр}$, см²	μ, в %	$\mu_б$, в %	W_o, см³	W_{mo}, см³	$J_{пр}$, см⁴	y, в см
25	16	10,05	1345	1,00	1,66	5424	9672	68380	1,49
	18	12,72	1380	1,27	2,10	5575	9933	69680	1,84
	20	15,71	1420	1,57	2,60	5765	10010	70600	2,21
30	18	12,72	1613	1,02	1,76	8039	14170	120600	1,57
	20	15,71	1653	1,26	2,18	8173	14430	122600	1 90
	22	19,00	1698	1,52	2,63	8320	14730	122800	2,24
35	20	15,71	1876	1,05	1,89	11050	19560	194100	1,68
	22	19,00	1921	1,27	2,28	11290	19950	197500	1,98
	25	24,54	1995	1,64	2,95	11620	20020	203300	2,46
40	20	15,71	2102	0,90	1,66	14430	25440	288700	1,49
	22	19,00	2147	1,09	2,01	14680	25930	293600	1,77
	25	24,54	2221	1,40	2,59	15100	26770	302000	2,21
45	22	19,00	2370	0,95	1,80	18490	32640	416000	1,61
	25	24,54	2444	1,23	2,32	19000	33650	427400	2,01
	28	30,79	2528	1,54	2,91	19570	34720	440300	2,44

3. Напряжения в арматуре

Напряжение в арматуре, контролируемое при натяжении $\sigma_o^к = 5700$ кгс/см²

Потери напряжений в арматуре:

а) от релаксации напряжений

$\sigma_1 = 370$ кгс/см²

б) от температурного перепада

$\sigma_2 = 625$ кгс/см²

в) от деформации анкерных гаек при длине натягиваемого стержня $\ell = 25000$ мм

$\sigma_3 = 80$ кгс/см²

г) от деформации формы (натяжение на форму по технологии завода ЖБК треста "Севзапморгидрострой" принимается равным усилию от нормируемых (стационарный упор посредине формы)

$\sigma_6 = 150$ кгс/см².

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Т-20094

д) от быстронатекающей ползучести

$$\sigma_c = 67{,}9\,\nu$$

е) от усадки бетона

$$\sigma_s = 350\ кгс/см^2$$

ж) от ползучести

$$\sigma_g = 271{,}7\,\nu$$

Суммарные потери напряжений в арматуре

$$\sigma_n = 1575 + 339{,}6\,\nu$$

Таблица 3

Напряжения в арматуре

Толщина шунта h_0 см	Диаметр арматуры, мм	σ_n, кгс/см^2	σ_o, кгс/см^2,		
			$m_r = 1{,}0$	$m_r = 0{,}9$	$m_r = 1{,}1$
25	16	2090	3620	3050	4150
	18	2200	3500	2930	4070
	20	2325	3375	2805	3945
30	18	2110	3590	3020	4160
	20	2220	3480	2910	4050
	22	2335	3365	2795	3935
35	20	2145	3555	2985	4125
	22	2245	3455	2885	4025
	25	2410	3290	2720	3860
40	20	2080	3620	3050	4150
	22	2175	3525	2955	4095
	25	2325	3375	2805	3945
45	22	2120	3580	3010	4150
	25	2260	3440	2870	4010
	28	2405	3295	2725	3865

4. Несущая способность шунта

Несущая способность шунта в тс, полученная расчетом по первой группе предельных состояний на прочность при изгибе ($N = 0$), приведена в таблице 4.

Таблица 4

Несущая способность шунта (тс)

Толщина шунта h_0 см	Диаметр арматуры, мм					
	16	18	20	22	25	28
25	8,6	10,4	12,2	–	–	–
30	–	13,5	16,1	18,7	–	–
35	–	–	20,0	23,3	28,5	–
40	–	–	23,7	27,9	34,5	–
45	–	–	–	32,5	40,4	48,8

При внецентренном сжатии шунта несущая способность его определяется в зависимости от величины x, определяемой по формуле (2) Приложения 1.

Если $x \le 0{,}45 h_0$, то несущая способность шунта определяется по формуле (1).

Если $x > 0{,}45 h_0$, то несущая способность шунта определяется по формуле (1)

при

$$x_1 = \frac{N + (1{,}35 R_a - \sigma_o) F_a}{R_{np} b + \frac{0{,}8 R_a F_a}{h_0}}$$

Если $x_1 > 0{,}70 h_0$, то несущая способность шунта определяется по формуле (1) при

$$x_2 = -T + \sqrt{T^2 + 8000 \frac{F_a h_0}{R_{np} b}} \quad где \quad T = \frac{2850 F_a - N}{2 R_{np} b}$$

При применении арматуры класса А-IIв с расчетным сопротивлением, принятым по указанному выше Руководству, несущая способность шунта должна быть пересчитана в соответствии с приложением 1.

5. Момент при образовании трещин

Момент (в тсм), воспринимаемый сечением при образовании трещин, полученный расчетом по второй группе предельных состояний, приведен в таблице 5.

Таблица 5

Момент при образовании трещин (тсм)

Толщина шунта h_0 см	Диаметр арматуры, мм					
	16	18	20	22	25	28
25	4,7 4,8	5,4 5,5	6,0 6,2	–	–	–
30	–	7,1 7,3	8,0 8,2	8,9 9,1	–	–
35	–	–	10,1 10,4	11,3 11,6	13,1 13,4	–
40	–	–	12,4 12,7	13,8 14,2	16,1 16,5	–
45	–	–	–	16,5 17,0	19,2 19,7	22,0 22,5

В числителе приведены значения момента для бетона М400, в знаменателе – для Р25.

6. Предельная перерезывающая сила

Предельная перерезывающая сила (в тс), воспринимаемая сечением, полученная расчетом по прочности по наклонным сечениям по первой группе предельных состояний, приведена в таблице 6.


Таблица 6


Предельная перерезывающая сила (тс)

Толщина шунта h_0 см	Марка бетона	
	М400	Р25
25	18,0	18,7
30	22,5	23,3
35	27,0	28,0
40	31,5	32,7
45	36,0	37,4


Альбом 1 Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № подл. 7-20691

1-1





План



Свои деревянные и насадки изготовляются из круглого леса хвойных пород (сосны) по ГОСТ 9463-72

Спецификация на секцию L = 28,08 м

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	3.504.1 24.2 3000-30	Шпунт ШН180 35 25	54	7700	
2	3.504.1-24.0 4000 сз	Анкерная сваа АСШ 6С 30 18	54	2200	
3	3.504.1 24.0 0200,	Анкерная тяга АТ нв сз	18	341	
4	3.504.1 24.0 0200	Анкерная тяга АТ 138 63	2		
5	3.504.1-24.0 0500	Распределительный пояс			
		из 2 швеллеров 24	—	—	28,08 м
6	3.504.1 24.0 0400	Распределительный пояс			
		из 2 швеллеров 24	—	—	28,08 м
7	3.504.1-24.0 0600	Надстройка Н1 25 280	1	—	
8	3.504.1 24.0 0700	Шунтовый массив ТМ 5 63	1	—	
9	3.504.1 24.0 0400	Распределительная балка	—	—	28,08 м
10		Сваи деревянные d-22 см			
		L = 9000	9	—	0,45 м³
11		Сваи деревянные d-22 см			
		L = 6000	9	—	0,28 м³
12		Насадки d-24 см	—	—	56,0 м

Гл. инженер	Князев		
Нач. отд.	Коннов		
Гл. спец.	Рульфсон		
Рук. гр.	Котвеева		
Проектир.	Котвеева		
Проверил	Бультфсон		

3.5041 — 24.0 0100


Пляж, разрез 1-1, узел А

Стадия	Лист	Листов
Р		1


Союзморниипроект Госморниипроект

Формат А2

Анкерная тяга АТ 188.63



Анкерная тяга АТ 198.63



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Анкерная тяга АТ 188.63		
				Сборочные единицы		
А2		1	3.504.1-23 3 1300-12	Анкерная тяга АТ 69.63	2	178.72 кг
А2		3	3.504.1-23 3 2302-10	Анкерная тяга АТ1 46.63	1	119.38 кг
				Детали		
А3		4	3.504.1-23 3 0010-03	Муфта МН-72	1	21.96 кг
А3		5	3.504.1-23 3 0020-03	Муфта МС-72	1	9.66 кг
А3		6	3.504.1-23 3 0030-03	Подкладка П-72	2	13.70 кг
				Стандартные изделия		
БУ		7		Гонка М 72×6 02С ГОСТ 10605-72	2	2.69 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Анкерная тяга АТ 198.63		
				Сборочные единицы		
А2		1	3.504.1-23 3 1300-14	Анкерная тяга АТ 69.63	2	178.72 кг
А2		2	3.504.1-23 3 2300-14	Анкерная тяга АТ1.56.63	1	143.85 кг
				Детали		
А3		4	3.504.1-23 3 0010-03	Муфта МН-72	1	21.96 кг
А3		5	3.504.1-23 3 0020-03	Муфта МС-72	1	9.66 кг
А3		8	3.504.1-23 3 0030-03	Подкладка ПБ 72	1	13.70 кг
БУ		9		Подкладка косая Пк	1	по проекту
				Стандартные изделия		
БУ		7		Гонка М 72×6 02С ГОСТ 10605-72	2	2.69 кг

Косая подкладка Пк изготавливается по специальному чертежу в зависимости от угла наклона анкерной тяги

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	
7			


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач. отд.	Князев				
Нач. сект.	Рыжов-СМ				
Рук. группы	Матвеев				
Гл. спец.	Гуцалюк				
Проектировал	Кулибаба				
Проверил	Вульсон				

35041-24.0 0200

Монтажные схемы анкерных тяг АТ 69.63 и АТ 198.63

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Союзэнергосетьпроект Ленинградское отделение



1. Настоящий чертеж представляет конструкцию распределительного пояса при шаге анкеров 1,56 м
2. Швеллера распределительного пояса принимаются по расчету, расстояние между швеллерами выбирается с учетом наклона анкеров
3. Стыки швеллеров должны располагаться на расстоянии примерно 0,25 l_a (где l_a - шаг анкеров) от анкера.
4. Детали распределительного пояса изготавливаются из проката из стали марки ВСт3пс6 или 09Г2С
5. Сварку балок распределительного пояса и стыков производить электродами Э42А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
6. На стыке распределительного пояса швеллера сварить по контуру.

Нач. отдела	Князев		
Рук. группы	Кононов		
Гл. спец.	Ачьясон		
Инженер	Vambeela		
Архитектор	Кругляков		
Гл. спец.	Ачьясон		

3504 I-24.0 0300

Лицевой распределительный пояс
Стык
Пример решения


Стадия	Лист	Листов
Р		

Гипростроммонтаж
Ленгипроспецмонтаж

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т-70991

Формат А2




1. Настоящий чертеж представляет конструкцию распределительного пояса при шаге анкеров 1,5 м.
2. Швеллера распределительного пояса принимаются по расчету, расстояние между швеллерами выбирается с учетом наклона анкеров.
3. Стыки швеллеров балки располагаются на расстоянии примерно $0,25 l_a$ (где l_a – шаг анкеров) от анкера.
4. Детали распределительного пояса изготавливаются из проката из стали марки ВСт3пс6 или 09Г2С.
5. Сборку балок распределительного пояса и стыков производить электродами Э42А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75. Сборные швы по ГОСТ 5264-80.
6. На стыке распределительного пояса швеллеры сварить по контуру.


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№			
			3504.1-24.0 0400		
Гип	Князев		Тыловой распределительный пояс Стык Пример решения	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Коннов			Р	1	
Гл.инж.пр.	Зульфов			Ленморниипроект		
Рук.гр.	Матвеева					
Проектир.	Круглова					
Чертил	Зульфов					
1-20991						

Формат А2


А-А



1-1




Распределительная балка для анкерной плиты тумбового массива РБ



2-2

Б-Б




1. Распределительную балку РБ изготавливать из швеллеров, используемых для распределительного пояса
2. Сварку производить электродами марки Э42А по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75. Сварные швы - по ГОСТ 6264-80.

Нач. отд.	Князев			3504 1-24.0 0500	
Н. контр.	Коннов				
Гл. спец.	Мультсон			Распределительная балка РБ при анкеровке лицевой стенки 30 анкерную плиту АПШ. Пример решения.	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Рук. гр.	Матвеева				
Проект.	Дорог. сбо				Союзтранспроект Ленинградское отделение Ленгипроинжпроект
Проверил	Вульфсон				


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А2


Фасад



План



Армирования



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Сборочные единицы		
А2		1	3.504.1.24.0 1000	Плита ПО 47.22.1	5	
А2		2	3.504.1.24.0 1400	Плита ПО 39.22.1	1	
		3		Закладная коробка	4	по проекту
				Детали		
				Ø 20 А III ГОСТ 5781-82		
Б4		4	3.504.1-24.0 0601	ℓ=28000	24	69,16 кг
Б4		5	3.504.1-24.0 0602	ℓ=1150	54	2,84 кг
Б4		6	3.504.1-24.0 0603	ℓ=1670	116	4,12 кг
Б4		7	3.504.1-24.0 0604	ℓ=1150	140	2,84 кг
Б4		8	3.504.1-24.0 0605	ℓ=2100	116	5,19 кг
Б4		9	3.504.1-24.0 0606	ℓ=9800	5	24,20 кг
Б4		10	3.504.1-24.0 0607	ℓ=14600	5	36,06 кг
Б4		11	3.504.1-24.0 0608	ℓ=13350	6	32,97 кг
Б4		12	3.504.1-24.0 0609	ℓ=8670	6	21,41 кг
Б4		13	3.504.1-24.0 0610	ℓ=1080	111	2,67 кг
				Ø 8 А-I ГОСТ 5781-82		
Б4		14	3.504.1-24.0 0611	ℓ=1020	51	0,13 кг
Б4		15	3.504.1-24.0 0612	ℓ=500	60	0,2 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				М300 В8 Мрз 200	450	м³

а) Стержни поз. 5,6,8,13,14 см ведомость деталей

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
6	100, 30, 980
8	620, 1120
9	400, 1100
11	400, 400, 350, 200, 200
13	450, 450, 450

Ведомость расхода стали на монолитные части

Марка элемента	Изделия арматурные						Всего	Общий расход
	Арматура класса							
	А-I			А-II				
	ГОСТ 9781-82			ГОСТ 5781-82				
	Ø8			Ø20				
Н1 25 280	35,2			124,7			159,9	1249,9

Нач. отдела	Кнаров		
Нач. сект.	Коцюба		
Гл. спец.	Васильев		
Руководит.	Мартынов		
Разраб.	Кондратьев		
Гл. спец.	Кнаров		

3504.1-240 0600

Надстройка Н1-25 280


Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Сельхозэнергопроект Ленинградский филиал Ленинград


Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
1 20991


Фасад




План




3-3



1-1



2-2



Обозначение	Марка элемента	Размеры, мм								
		c	D	d	e	a	б	л	н	к
3.504.1-24 0-0710	ТМ 25-40	1440	940	180	230	170	50	100	250	180
-0720	ТМ 25-63	1590	1090	210	290	190	105	110	310	210
-0730	ТМ 25-80	1690	1190	240	350	210	130	110	320	240
-0740	ТМ 25-100	1890	1390	260	370	230	160	120	360	260

Начальник	Иванов	
Чертежник	Панов	
Гл.спец.	Вильсон	
Ст.инж.	Матвеева	
Гл.констр.	Матвеева	
Гл.архитектор	Вильсон	

3.504.1-24 0 0700

Тумбовый массив ТМ 25

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3


Специализированное ПКТИ ЛЕННОРИИИТ С.-П. Ленинград

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Т 20991

Формат А2


5-5



1-1



План А-А



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	L_{em}=1300
4	1120
5	720, 480, 570
6	720, 480

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Марка элемента	Изделия арматурные				Всего	Изделия закладные							Всего	Общий расход
	Арматура класса A III ГОСТ 5781-82					Ст3	Прокат марки ВСт3кп							
	⌀16	⌀20	⌀25	Итого		ГОСТ 19903-74 С10	ГОСТ 19903-74 -6-2	-6-3	-6-5	Итого	ГОСТ 103-76 -6-8			
ТМ 25-40	341,0	—	—	341,0	341,0	25,9	4,72	17,29	3,90	25,91	1,5	53,33	394,3
ТМ 25-65	—	544,83	—	544,83	544,83	33,2	4,72	34,22	4,94	33,88	1,5	68,18	613,4
ТМ 25-80	—	522,69	—	522,69	522,69	44,5	4,72	32,27	0,20	43,19	1,5	89,19	611,9
ТМ 25-100	—	—	836,26	836,26	836,26	60,2	4,72	39,13	7,30	51,76	1,5	113,48	949,7

3504.1-24.0 0700

Альбом 1

Т-20391

Спецификация на тумбовый массив 3 504 1-24.0 0710

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
				Анкерное устройство		
			Серия 3.504-14/75 Выпуск 1	тумбы ТСО-40	1	47,7 кг
				Детали		
				ф18 А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ	1		3.504.1-24.0 0711	ℓ= 4700	13	7,43 кг
БЧ	2		3.504.1-24.0 0712	ℓ= 1250	14	1,98 кг
БЧ	3*		3.504.1-24.0 0713	ℓ= 2620	18	4,14 кг
БЧ	4*		3.504.1-24.0 0714	ℓ= 2400	24	3,79 кг
БЧ	5*		3.504.1-24.0 0715	ℓ= 2200	6	3,48 кг
БЧ	6*		3.504.1-24.0 0716	ℓ= 2400	8	3,79 кг
БЧ	7		3.504.1-24.0 0717	Труба БНТ 100 ГОСТ 1839-80	—	
				ℓ=4900	6	29,9 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				М300, В8, Мрз200	13,2	м³

Спецификация на тумбовый массив 3 504 1 24 0 0730

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
				Анкерное устройство		
			Серия 3 504-14/75 Выпуск 1	тумбы ТСО-80	1	85,7 кг
				Детали		
				ф20 А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ	1		3.504.1-24.0 0731	ℓ= 4700	13	11,61 кг
БЧ	2		3.504.1-24.0 0732	ℓ= 1500	14	3,7 кг
БЧ	3*		3.504.1-24.0 0733	ℓ= 2870	18	7,09 кг
БЧ	4*		3.504.1-24.0 0734	ℓ= 2400	24	5,93 кг
БЧ	5*		3.504.1-24.0 0735	ℓ= 2200	6	5,43 кг
БЧ	6*		3.504.1-24.0 0736	ℓ= 2400	8	5,93 кг
БЧ	7		3.504.1-24.0 0737	Труба БНТ 100 ГОСТ 1839-80		
				ℓ=4900	6	29,9 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				М 300, В8, Мрз200	15,0	м³

Спецификация на тумбовый массив 3 504 1-24.0 0720

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
				Анкерное устройство		
			Серия 3.504-14/75 Выпуск 1	тумбы ТСО-65	1	70,42 кг
				Детали		
				ф20 А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ	1		3.504.1-24.0 0721	ℓ= 4700	13	11,61 кг
БЧ	2		3.504.1-24.0 0722	ℓ= 1400	14	3,46 кг
БЧ	3*		3.504.1-24.0 0723	ℓ= 2770	18	6,84 кг
БЧ	4*		3.504.1-24.0 0724	ℓ= 2400	24	5,93 кг
БЧ	5*		3.504.1-24.0 0725	ℓ= 2200	6	5,43 кг
БЧ	6*		3.504.1-24.0 0726	ℓ= 2400	8	5,93 кг
БЧ	7		3.504.1-24.0 0727	Труба БНТ 100 ГОСТ 1839 80		
				ℓ=4900	6	29,9 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				М 300, В8, Мрз200	14,2	м³


Спецификация на тумбовый массив 3504 1-24 0 0740

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
				Анкерное устройство		
			Серия 3.504-14/75 Выпуск 1	тумбы ТСО-100	1	111,5 кг
				Детали		
				ф25 А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ	1		3.504 1-24.0 0741	ℓ = 4700	13	18,10 кг
БЧ	2		3.504.1-24.0 0742	ℓ = 1700	14	6,55 кг
БЧ	3*		3.504.1-24.0 0743	ℓ = 3070	18	11,82 кг
БЧ	4*		3.504.1-24.0 0744	ℓ = 2400	24	9,24 кг
БЧ	5*		3.504.1-24.0 0745	ℓ = 2200	6	8,47 кг
БЧ	6*		3.504.1-24.0 0746	ℓ = 2400	8	9,24 кг
БЧ	7		3.504 1-24 0 0747	Труба БНТ 100 ГОСТ 1839-80		
				ℓ=4900	6	29,9 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				М 300, В8, Мрз200	16,8	м³

*) Стержни поз. 3, 4, 5, 6 см ведомость деталей на листе 2.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т-20797



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	3.504.1-24.0 1200	Плита ПК 31294	7	3,0 м³
		2	—	Плита ПК 31294-т	1	
		3	3.504.1-24.0 1300	Плита ПК 31294с	1	2,7 м³
		4	3.504.1-24.0 1400	Плита ПТ 31.21.2	8	1,3 м³
		5	—	Плита ПТ 31.16.2	1	
		6	3.504.1-24.0 1500	Плита ПВ 31.9.2	5	0,59 м³
		7	3.504.1-24.0 1600	Плита ПВ 31.9.2-л	2	0,49 м³
		8		Закладная коробка	6	по проекту разработки со смежных разделов
		9		Обрамление приямка электроплиткой	1	
				Детали		
				Ф20 А-III ГОСТ 5781-82		
		10	3.504.1-24.0 0801	ℓ = 28000	9	69,13 кг
		11	3.504.1-24.0 0802	ℓ = 3100	18	7,66 кг
		12	3.504.1-24.0 0803	ℓ = 13000	28	32,11 кг
		13	3.504.1-24.0 0804	ℓ = 430	112	1,06 кг
		14	3.504.1-24.0 0805	ℓ = 1900	18	4,69 кг
				Ф12 А-III ГОСТ 5781-82		
		15	3.504.1-24.0 0806	ℓ = 350	63	0,31 кг
		16	3.504.1-24.0 0807	ℓ = 3050	4	2,71 кг
		17	3.504.1-24.0 0808	ℓ = 700	12	0,62 кг
		18	3.504.1-24.0 0809	ℓ = 1550	28	1,38 кг
		19	3.504.1-24.0 0810	ℓ = 650	34	0,58 кг
		20	3.504.1-24.0 0811	ℓ = 1100	108	0,93 кг
		21	3.504.1-24.0 0812	Полоса 20 100×400 ГОСТ 103-76		
				Ст3 ГОСТ 535-79	54	6,23 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				М 300, В8, Мрз 200	397	м³

а) Стержни поз 20 см ведомость деталей.

Ведомость расхода стали на монолитную часть, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			Изделия закладные		Общий расход
	Арматура класса			прокат марки		
	A III			ВСт3		
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-76		
	Ø20	Ø12	Всего	Б 20	Всего	
НЗ.32.80	1862,5	202,0	2064,5	338,1	339,1	2403,6

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
20	475 / 475

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Гл. спец.	Вильферт				
Гл. инж.	Матвеев				
Нач. отд.	Кириллов				
Проверил	Вильферт				

3.504.1-24.0 0800


Железобетонная надстройка НЗ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2


Ленморниипроект


Формат А2


Армирование 2-2




Армирование плиты на участке прием под фасетчатую колонку









Стык плит кордонной стенки




а-а



поз 21



Отверстия в детали поз 21 прорезаются по месту. Диаметр отверстий принимается в зависимости от диаметра арматуры шпунта ШН.



Обозначение	Марка элемента	Размеры в мм								
		а	б	л	н	ц	к	D	d	е
3504 1 240 0910	ТМ32-40	170	90	100	250	220	180	940	180	230
3504 1-240 0920	ТМ32-63	190	105	110	310	190	210	1090	210	290
3504 1 240 0930	ТМ32-80	210	130	110	330	160	240	1190	240	350

Инженер	Князев	
Нормоконтр.	Коптев	
Гл.спец.	Шульгин	
Рук.гр.	Поп Есеев	
Проектир.	Комиссаров	
Чертежник	Федосеев	

3504 1-240 0900

Тумбовый массив ТМ 32

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Союзмонтажспецстроя Литовмонтажспецстроя Лиепая

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т 20991

Спецификация на тумбовый массив 3.504.1-24.0.0910

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
				Анкерное устройство		
			Серия 3.504-14/75 выпуск 1	тумбы ТСО-40	1	47,7 кг
				Детали		
				ф20 А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		1	3.504.1-24.0 0911	ℓ = 3090	24	7,63 кг
Б4		2	3.504.1-24.0 0912	ℓ = 3490	4	0,61 кг
Б4		3	3.504.1-24.0 0913	ℓ = 1320	30	3,26 кг
Б4		4	3.504.1-24.0 0914	ℓ = 1550	10	3,83 кг
Б4		5	3.504.1-24.0 0915	ℓ = 180	12	0,44 кг
Б4		6*	3.504.1-24.0 0916	ℓ = 1570	10	3,88 кг
				ф12 А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		7	3.504.1-24.0 0917	ℓ = 670	12	0,38 кг
Б4		8*	3.504.1-24.0 0918	ℓ = 1030	6	0,91 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В8, Мрз 200	6,44	м³

Спецификация на тумбовый массив 3.504.1-24.0.0930

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
				Анкерное устройство		
			Серия 3.504-14/75 выпуск 1	тумбы ТСО-80	1	85,7 кг
				Детали		
				ф25 А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		1	3.504.1-24.0 0931	ℓ = 3090	24	14,90 кг
Б4		2	3.504.1-24.0 0932	ℓ = 3490	4	13,44 кг
Б4		3	3.504.1-24.0 0933	ℓ = 1320	30	5,09 кг
				ф20 А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		4	3.504.1-24.0 0934	ℓ = 1550	10	3,83 кг
Б4		5	3.504.1-24.0 0935	ℓ = 180	12	0,44 кг
Б4		6*	3.504.1-24.0 0936	ℓ = 1570	10	3,88 кг
				ф12 А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		7	3.504.1-24.0 0937	ℓ = 670	12	0,59 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В8, Мрз 200	6,66	м³

*) Стержни поз 6 и 8 см ведомость деталей.

Спецификация на тумбовый массив 3.504.1-24.0.0920

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
				Анкерное устройство		
			Серия 3.504-14/75 выпуск 1	тумбы ТСО-63	1	66,5 кг
				Детали		
				ф22 А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		1	3.504.1-24.0 0921	ℓ = 3090	24	9,31 кг
Б4		2	3.504.1-24.0 0922	ℓ = 3490	4	10 кг
Б4		3	3.504.1-24.0 0923	ℓ = 1320	30	3,93 кг
				ф20 А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		4	3.504.1-24.0 0924	ℓ = 1550	10	3,83 кг
Б4		5	3.504.1-24.0 0925	ℓ = 180	12	0,44 кг
Б4		6*	3.504.1-24.0 0926	ℓ = 1570	10	3,88 кг
				ф12 А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		7	3.504.1-24.0 0927	ℓ = 670	12	0,59 кг
Б4		8*	3.504.1-24.0 0928	ℓ = 880	6	0,78 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В8 Мрз 200	6,75	м³


Ведомость деталей


Поз	Эскиз
6	320 6 640
8	440 8 640

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные							Всего	Общий расход
	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82						Прокат марки Ст3 ГОСТ 8240-72	ВСт3кп ГОСТ 19903-74			ГОСТ 103-76				
	ф12	ф20	ф22	ф25	—		С10	-Б2	-Б3	-Б5	-Б20	-Б8			
ТМ 32-40	12,6	397,8	—	—		410,4	25,9	7,03	17,30	3,9	339,12	2,25		395,6	806,0
ТМ 32-63	11,8	82,4	380,6	—		474,8	33,2	7,03	24,22	4,94	339,12	2,25		410,8	885,6
ТМ 32-80	9,1	82,4	—	491,8		583,3	44,5	7,03	32,27	6,2	339,12	2,25		431,4	1012,7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Т-20991






Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ф10 А-II ГОСТ 5781-82		
БУ		1	3.504.1-23 0 1001	ℓ = 6430	4	3,97 кг
БУ		2	3.504.1-23 0 1002	ℓ = 4620	4	2,85 кг
БУ		3*	3.504.1-23 0 1003	ℓ = 3320	8	2,05 кг
БУ		4	3.504.1-23 0 1004	ℓ = 2370	8	1,46 кг
				ф16 А-II ГОСТ 5781-82		
БУ		5	3.504.1-23 0 1005	ℓ = 4620	12	7,30 кг
БУ		6	3.504.1-23 0 1006	ℓ = 2370	24	3,74 кг
				ф16 А-I ГОСТ 5781-82		
БУ		7*	3.504.1-23 0 1007	ℓ = 1500	2	2,37 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В6, Мрз 200	1,02	м³
				Рейка 18×75 ГОСТ 24454-80		
				ℓ=2200 (сосна)	0,005	м³
				Гвозди Л3,0×80 ГОСТ 4028-63	0,15	кг


* Поз. 1, 3, 7 см. ведомость деталей на листе 2.


		3504 1-24.0 1000	
Инженер	Князев	Железобетонная плита надстройки П047.22 1	Стадия: Р; Масса: 2,55-; Масштаб: 1:20
Н. контр.	Коннов		Листов 2
Вед. спец.	Данфосон		Союзгидроинжпроект, Ленморниипроект, Ленинград
Рук. гр.	Матреева		
Проект.	Курцлорд		
Провер.	Вульфсон		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Т-20991




Формат А2







Ведомость деталей


поз.	Эскиз
1	
3	
7	


Ведомость расхода стали, кг


Марка элемента	Изделия арматурные					Всего
	Арматура класса					
	А-II			А-I		
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82		
	ф16	ф10	Итого	ф16	Итого	
П047.22.1	177,4	55,4	232,8	4,74	4,74	237,5

Сварку стержней поз. 3,4,6 см. 1100 лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Т 20591







Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ф10 А-II ГОСТ 5781-82		
БУ		1*	3.504.1-24.0 1101	ℓ = 5150	4	3,18 кг
БУ		2	3.504.1-24.0 1102	ℓ = 3200	4	2,35 кг
БУ		3	3.504.1-24.0 1103	ℓ = 3320	8	2,05 кг
БУ		4	3.504.1-24.0 1104	ℓ = 2370	8	1,46 кг
				ф16 А-II ГОСТ 5781-82		
БУ		5	3.504.1-24.0 1105	ℓ = 3200	12	6,00 кг
БУ		6	3.504.1-24.0 1106	ℓ = 2370	18	3,75 кг
				ф16 А-I ГОСТ 5781-82		
БУ		7*	3.504.1-24.0 1107	ℓ = 1500	2	2,37 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В6, Мрз200	0,85	м³
				Рейка 16×75 ГОСТ 24454-80		
				ℓ = 2200 (сосна)	0,009	м³
				Гвозди К3,0×80 ГОСТ 4028-63	0,15	кг


* Поз. 1, 3, 7. см. ведомость деталей на листе 2.

					3504 1-24.0 1100		
Нач. отд		Князев			Железобетонная плита надстройки П039 22 1	Стадия	Масса	Масштаб
Н. контр.		Коннев				Р	2,15т	1:20
Гл. спец.		Вульферсон				Лист 1	Листов 2	
Рук. гр.		Матвеева				Сельэнергопроект Ленморниипроект Ленинград		
Проект.		Кириллова						
Проверил		Вульферсон						


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1-20991


Формат А2



1-1




Сварка стержней поз 3,4,6



Сварка стержней поз 1,2,5 производится аналогично.




2-2




Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Всего
	Арматура класса					
	А-II			А-I		
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82		
	ф16	ф10	Итого	ф16	Итого	
ПО 39.22.1	139,5	50,2	189,7	4,74	4,74	194,4


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1	
3	
7	


Фасад




Вид А



1-1



План



Формат	Зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Детали		
				ф20А-II ГОСТ 5781-82		
БУ		1*	3.504.1-24.0 1201	ℓ = 3660	16	9,1 кг
БУ		2*	3.504.1-24.0 1202	ℓ = 2350	14	5,8 кг
БУ		3	3.504.1-24.0 1203	ℓ = 930	16	2,3 кг
БУ		4	3.504.1-24.0 1204	ℓ = 620	16	1,7 кг
БУ		5	3.504.1-24.0 1205	ℓ = 3050	31	7,5 кг
БУ		6	3.504.1-24.0 1206	ℓ = 1200	16	2,96 кг
				ф12А-II ГОСТ 5781-82		
БУ		7	3.504.1-24.0 1207	ℓ = 400	21	0,36 кг
БУ		8	3.504.1-24.0 1208	ℓ = 900	6	0,8 кг
БУ		9*	3.504.1-24.0 1209	ℓ = 1030	6	0,9 кг
				ф22А-I ГОСТ 5781-82		
БУ		10*	3.504.1-24.0 1210	ℓ = 2950	2	6,7 кг

Формат	Зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				ф28А-I ГОСТ 5781-82		
БУ		11*	3.504.1-24.0 1211	ℓ = 2450	2	11,8 кг
				Швеллер 20 ГОСТ 8240-72		
БУ		12	3.504.1-24.0 1212	ℓ = 750	3	13,8 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В6		3,0 м³
				Рейка 16×75 ГОСТ 24454-80 Б-22	0,006	м³
				Гвозди к 3,0×10 ГОСТ 4028-63	0,2	кг

* Позиции 1, 2, 9, 10, 11 см. ведомость деталей на листе 2.

Нач. отд.	Князев		
Н. контр.	Коннов		
Гл. инж.	Вульфсон		
Гип. гр.	Матвеева		
Провер.	Кирчанова		
Проверил	Вульфсон		

3.504.1-24.0 1200

Железобетонная плита надстройки ПК 31.29.4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	7,5 т	1:20
Лист 1	Листов 2	


Сантехпроект Ленморниипроект Ленинград

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1-20991

Формат А2.


Вид Б



2-2



3-3



Ведомость деталей


поз.	Эскиз
1	3030
2	1810
10	
9	
11	

Ведомость расхода стали (кг)


Марка элемента	Изделия арматурные						Всего
	Арматура класса						
	A-III			A-I			
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82			
	ф20	ф12	Итого	ф22	ф28	Итого	
ПК 31.29.4	571,0	17,8	588,8	13,2	23,6	36,8	625,6

Изделия закладные		Общий расход
Прокат марки Ст.3 ГОСТ 8240-72 С20	Всего	
41,4	41,4	667,0


Фасад



1-1



План



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Сборочные единицы		
				Закладные коробки	6	по проекту
				Детали		
				ф 20 А II ГОСТ 5781-82		
БУ		1*	3.504.1-24.0 1301	ℓ=3660	16	9,1 кг
БУ		2*	3.504.1-24.0 1302	ℓ=2350	14	5,8 кг
БУ		3	3.504.1-24.0 1303	ℓ=930	16	2,3 кг
БУ		4	3.504.1-24.0 1304	ℓ=680	16	1,7 кг
БУ		5	3.504.1-24.0 1305	ℓ=3050	25	7,5 кг
БУ		6	3.504.1-24.0 1306	ℓ=3030	12	7,5 кг
БУ		7*	3.504.1-24.0 1307	ℓ=1440	30	3,6 кг
				ф 12 А II ГОСТ 5781-82		
БУ		8	3.504.1-24.0 1308	ℓ=400	18	0,36 кг
БУ		9	3.504.1-24.0 1309	ℓ=900	6	0,8 кг
БУ		10*	3.504.1-24.0 1310	ℓ=1030	6	0,9 кг
				ф 22 А I ГОСТ 5781-82		
БУ		11*	3.504.1-24.0 1311	ℓ=2230	2	6,7 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				ф 28 А-I ГОСТ 5781-82		
БУ		12*	3.504.1-24.0 1312	ℓ=2450	2	11,8 кг
БУ		13	3.504.1-24.0 1313	Швеллер 20 ГОСТ 8240-72* ℓ=2750	2	13,8 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В6 Мрз 200		2,7 м³
				Рейка №75 ГОСТ 24454-80 ℓ=2800	0,005	м³
				Гвозди ф 3,0×80 ГОСТ 4028-63	0,2	кг

*) Поз. 1, 2, 7, 10, 11, 12 см. ведомость деталей на листе 2

3504.1-240 1300

Железобетонная плита надстройки ПК 31 29 4 с

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6,75т	1:20


Лист 1 Листов 1


Ленинградское Ленморниипроекта Ленинград


Нач. отд. Князев
Н. контр. Попов
Вед. спец. Шишкин
Рук. гр. Мухина
Провер. Куликова
Гл. спец. Шишкин


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Т-20991

Формат А2










Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1	3030
2	1910
10	
12	918
11	350 350
7	1080


Ведомость расхода стали (кг)

Марка элемента	Изделия арматурные							Изделия закладные			Общий расход
	Арматура класса						Всего	Прокат марки	Всего		
	А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82				Ст 3 ГОСТ 82-70			
	ф 80	ф 12	Итого	ф 8	ф 22	Итого		Б 20			
ПК 31.28.4-с	676,8	16,2	693,0	23,6	13,4	37,0	730,0	27,6	27,6		757,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Т-20991



План




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Р16 I ГОСТ 5781-82		
БУ		1*	3.504.1-24.0 1401	ℓ = 2580	16	4,08 кг
БУ		2	3.504.1-24.0 1402	ℓ = 2250	16	3,56 кг
				Р20 А-II ГОСТ 5781-82		
БУ		3	3.504.1-24.0 1403	ℓ = 68	16	1,68 кг
				Р12 А-II ГОСТ 5781-82		
БУ		4	3.504.1-24.0 1404	ℓ = 3050	23	2,71 кг
БУ		5	3.504.1-24.0 1405	ℓ = 170	12	0,17 кг
				Р22 А I ГОСТ 5781-82		
БУ		6*	3.504.1-24.0 1406	ℓ = 2470	2	7,36 кг
				Р16 А-I ГОСТ 5781-82		
БУ		7*	3.504.1-24.0 1407	ℓ = 1600	2	2,53 кг
БУ		8	3.504.1-24.0 1408	Швеллер 20 ГОСТ 8240-72		
				ℓ = 708	3	12,9 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В6, Мрз 200		1,2 м³
				Рейка 16×75 ГОСТ 24454-80 ℓ=2500	0,005	т
				Гвозди 3,0×80 ГОСТ 4028-63	0,2	кг

Поз. 1, 6, 7 см. Ведомость деталей на листе 2


		3.504.1-24.0 1400	
Нач. отд	Князев	Железобетонная плита надстройки ПТ 31.31.2	Р 32,5т 1:20
Н. контр	Коннов		Лист 1 Листов 2
Вл. отд	Вульфсон		
Рук. гр	Матвеева		Союзчермашпроект Ленморниипроект Ленинград
Провер	Кирушкова		
Гл. констр	Вульфсон		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Т-20991


Вид А



2-2



1-1




Ведомость деталей


поз.	Эскиз
1	2230
6	820
7	330


Ведомость расхода стали (кг)


Марка элемента	Изделия арматурные							Всего	Изделия закладные		Общий расход
	Арматура класса								Прокат марки		
	А-II ГОСТ 5781-82				А-I ГОСТ 5781-82				Ст.3 ГОСТ 8240-72	Всего	
	ф20	ф16	ф12	Итого	ф22	ф16	Итого		С20		
ПТ 31.21.2	26,9	122,2	64,4	213,5	14,7	5,1	19,8	233,3	38,7	38,7	272,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Т 20991









Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Ø12 А-III ГОСТ 5781-82	—	
БЧ		1	3.504.1-24.0 1501	ℓ = 1260	62	1,12 кг
БЧ		2	3.504.1-24.0 1502	ℓ = 3050	12	2,70 кг
БЧ		3	3.504.1-24.0 1503	ℓ = 170	44	0,15 кг
				Ø16 А-I ГОСТ 5781-82		
БЧ		4	3.504.1-24.0 1504	ℓ = 1900	4	2,81 кг
				Материалы		
				Бетон гидротехнический		
				300, В6, Мрз 200		0,59 м³
				Ребка 16×75 ГОСТ 24454-80 ℓ=940	0,002	(состоит из 2)
				Гвозди К30×80 ГОСТ 4028-63	0,1	кг

Ведомость расхода стали (кг)

Марка элемента	Изделия арматурные				Всего
	Арматура класса				
	А-III		А-I		
	ГОСТ 5781-82 Ø 12	Итого	ГОСТ 5781-82 Ø 16	Итого	
ПВ 31.9.2	108,5	108,5	8,84	8,84	117,34

Ведомость деталей

поз.	Эскиз
4	530, 530, 70×100

Нач. отд.	Князев		
Н. контр.	Конков		
Гл. инж.	Тарасов		
Рук. гр.	Матвеева		
Разраб.	Кучуков		
Проверил	Рыбаков		

3.504.1-24.0 1500


Железобетонная плита надстройки ПВ 31 9 2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,5 т	1:20


Союзморниипроект Ленморниипроект Ленгипрорыбфлот

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вид Г



Вид В



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			3.504.1-24.0-1600	Железобетонная плита надстройки ПВ 31 9 2		
				Сборочные единицы		
				Горловина люка	1	по проекту


Плита ПВ 31.9.2-л армируется аналогично показанному на листе 1500. Арматура в месте расположения люка разрезается и приваривается к горловине.


				3.504.1-24.0 1600		
Нач. отд.	Князев			Железобетонная плита надстройки ПВ 31 9 2-л	Стадия	Масса	Масштаб
Н. контр.	Коннов				Р	123т	1:20
Гл. спец.	Вульфсон				Лист 1	Листов 1	
Рук. гр.	Натбо				Союзморниипроект Ленморниипроект Л на грд		
Пров. т	Кирьяк						
Пров. сметы	Вульфсон						

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Т 20991

Общий вид анкерной тяги







Стыковая накладка

Заготовка




Таблица размеров и масс элементов анкеров и деталей соединения

Диаметр тяги d_1, мм	Стыковая накладка						Шпилька			
	a_1, мм	b_1, мм	c_1, мм	r_1, мм	$h_{нак}$, мм	масса, кг	$d_{ш}$, мм	Резьба	$l_{ш}$, мм	масса, кг
50	225	56	18	26	12	1,78	56	М56	120	28,53
53	250	58	20	28	12	2,28	65	М64	130	37,85
56	275	63	20	29	14	2,72	65	М64	140	38,14
60	315	70	20	31	16	3,46	75	М72×6	160	50,02
63	290	70	22	33	16	3,52	75	М72×6	160	50,39
65	310	75	22	34	16	4,01	75	М72×6	160	50,64
70	355	80	25	36	18	5,58	80	М80×6	180	57,53
75	350	90	25	39	18	6,18	90	М90×6	180	72,16
80	395	90	28	41	20	7,82	90	М90×6	200	72,91
85	445	95	30	44	20	9,91	100	М100×6	230	88,54
90	490	105	30	46	20	12,12	100	М100×6	250	89,55

1. Для изготовления деталей анкерных тяг используется прокат из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19282-73. Допускается изготовление деталей из стали марки В Ст3 пс 2 по ГОСТ 380-71*.
2. Резьба метрическая по ГОСТ 9150-81.
3. Для сварки применять электрод типа Э-50 А по ГОСТ 9466-75. При сварке тяг из стали марки В Ст3 не допускается применение электродов марки Э-42 А.
4. Зазор между торцами стыкуемых стержней должен быть не более 5мм.
5. Накладки следует располагать по длине симметрично относительно зазора между торцами стыкуемых тяг с допускаемым отклонением ±5мм и в сечении симметрично относительно диаметра анкерных тяг с допускаемым отклонением осей накладок в пределах 5 градусов.
6. Контроль качества сборки и сварки должен производиться в процессе производства работ. Сварка должна производиться электросварщиками, прошедшими испытания и имеющими удостоверения, устанавливающие их квалификацию и характер работ, к которым они допущены.
   Приварка накладок производится только после проверки правильности их установки. Сварка производится в два-три слоя в зависимости от толщины сварных швов.
   Контроль швов (внешний осмотр) должен производиться после наложения каждого слоя и зачистки его поверхности.
   Участки швов с дефектами (трещинами, порами, подрезами, наплывами), обнаруженными внешним осмотром, должны быть вырезаны и вторично заварены. Обнаружение внутренних дефектов производится с помощью ультразвука или магнитной дефектоскопии по всей длине основных швов.
7. По требованию заказчика может быть произведено испытание анкерных тяг пробной нагрузкой, равной несущей способности анкерной тяги.
8. Приемка изготовленных анкерных тяг оформляется актом на скрытые работы.

Нач. отд.	Уколенцев			3.504.1–24.0 1700	
Гл. констр.	Ремнев				
Гл. спец.	Сальников			Стык анкерных тяг на накладках	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Рук. гр.	Мартынов				Союзморпроект Ленморниипроект, Ленинград
Инж.	Макаров				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т-20991

gost.e-ecolog.ru

Формат А2