ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-239.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9М
ТОПЛИВО – МАЗУТ
ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 10
ЧАСТЬ I
СМЕТЫ

				Привязан	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-239.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9М
ТОПЛИВО – МАЗУТ
ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 10
ЧАСТЬ I
СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	158,10 ТЫС. РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	99,36 ТЫС. РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	58,32 ТЫС. РУБ.

РАЗРАБОТАН
ГПИ "КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГПИ "САНТЕХПРОЕКТ"
ПРОТОКОЛ № 2/КУ-87 ОТ 19 ЯНВАРЯ 1987 ГОДА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	Г. Н. ШУЛЬЦ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	Р. Т. КУТЛИМЕТОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	В. А. ШЕЙКИН

Привязан

Инв. №

I50I-I0
903-I-239.87 а.I0 ч.1

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
		ЧАСТЬ I	
I		Пояснительная записка	3
2		Сводный сметный расчет № I	4
3	I	Объектная смета № I. Котельная	6
4	2	Объектная смета № 2. Баки-аккумуляторы 2 х 25 м^3	8
5	I-I	Общестроительные работы для варианта Т - 30°С, I, II ветровые и II, III снеговые районы	9
6		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	49
7	I-I-I	Общестроительные работы Т - 20°С	50
8	I-I-2	То же, для Т - 40°С	53
9	I-I-3	Общестроительные работы для варианта Т - 30°С, III ветровой район	58
I0	I-I-4	То же, для IУ ветрового района	6I
II	I-I-5	То же, для IУ снегового района	64
I2	I-2	Фундаменты и закладные изделия под оборудование	67
I3	I-3	Отопление при Т - 30°С	74
I4	I-3-I	То же, при Т - 20°С	79
I5	I-3-2	То же, для Т - 40°С	8I
I6	I-4	Противопожарное оборудование	83
I7	I-5	Трубопроводы коллектора	88
I8	I-6	Теплоснабжение	94
I9	I-7	Вентиляция	98
20	I-8	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный	I06
2I	I-9	Канализация производственная	II4
22	I-I0	Горячее водоснабжение	II8
23	I-II	Канализация хоз-бытовая	I23
24		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I27

I	2	3	4
		ЧАСТЬ II	
25	I-I2	Приобретение и монтаж оборудования котельной	I29
26	I-I3	Приобретение и монтаж оборудования резервуаров склада топлива емк. 25 м^3	I37
27	I-I4	Оборудование бытовок	I4I
28	I-I5	Трубопроводы и арматура котельной	I44
29	I-I6	Паромазутопроводы котельной	I78
30	I-I7	Изоляционные работы оборудования, трубопроводов	I89
3I	I-I8	Изоляционные работы резервуаров склада топлива 2 х 25 м^3	200
32	I-I9	Антикоррозийная защита оборудования котельной	204
33	I-20	Антикоррозийная защита резервуаров склада топлива 2 х 25 м^3	2I0
34	I-2I	Электроосвещение	2I4
35	I-22	Силовое электрооборудование	22I
36	I-23	Пожарная сигнализация	235
37	I-24	КИП и Автоматика	239
38	2-I	Фундаменты под баки-аккумуляторы	258
39	2-2	Приобретение и монтаж оборудования к бакам-аккумуляторам	263
40	2-3	Изоляция баков-аккумуляторов	267
4I	2-4	Антикоррозийная защита баков-аккумуляторов	272
42	I-25	Общестроительные работы продувочного колодца и канала к нему	276
43	I-26	Трубопроводы вне здания котельной	287
44	I-27	Изоляция трубопроводов вне здания котельной	300
45	№ I	Калькуляция № I к смете № I-I2	305
46	№ 2	Калькуляция № 2 к смете № I-I2	3I3
47	№ 3	Калькуляция № 3 к смете № I-I2	328
48	№ 4	Калькуляция № 4 к смете № I-I2	333
49	№ 5	Калькуляция № 5 к смете № I-I2	338
50		Ведомость потребности в производственных ресурсах (Сооружение вне здания котельной)	344

1601-10
903-I-239.87 а.104.I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9М /топливо-мазут/ составлены в соответствии с инструкцией к типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Государственного Комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982г. № I4I для варианта с железобетонным каркасом.

Сметная документация составлена в двух книгах: в I книге помещены сводные сметные расчеты, объектные сметы, сводка объемов и стоимости работ к смете по общестроительным работам, локальные сметы по строительной и сантехнической части, ведомость потребности в производственных ресурсах, во II книге - помещены сметы по тепломеханической части, электротехнической части и КИПиА.

Сметная стоимость строительства котельной определена на основании сметной документации, выданной в действие с I января I984 года:

а/ сборников "Единых районных единичных расценок на строительные работы" /ЕРЕР-84/ для первого территориального района /подрайон I.I/.

б/ сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные для Московской области, являющегося базисным районом.

в/ сборников на монтаж оборудования

г/ прейскурантов оптовых цен на оборудование.

При составлении смет приняты следующие начисления:

- накладные расходы на общестроительные работы I6,5%
- накладные расходы на санитарно-технические работы I3,3%
- накладные расходы на металлоконструкции 8,6%
- плановые накопления 8%.

На стоимость оборудования приняты начисления:

- транспортные расходы на технологическое оборудование 3%, на электротехническое и КИПиА 5%
- заготовительно-складские расходы I,2%
- комплектация оборудования, кабельных и других изделий 0,7%
- процент на тару и упаковку технологического оборудования I%, электротехнического и КИПиА I,5%.

Сметная стоимость котельной определена для расчетной наружной температуры воздуха минус 30°С, I,II ветровых районов и II,III снеговых районов, а для других параметров /-20°, -40°С, ветровых районов III,IУ/ определяется с учетом изменений данных к основной смете. Полная сметная стоимость по котельной определяется сводкой затрат с учетом дымовой трубы по типовому проекту 907-2-263.86.

Составила: рук.группы И.Н.СОКОЛЕНКО

1501-10
903-I-239.87 а 10 ч I

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

на строительство к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9М. Здание из сборных железобетонных конструкций
(наименование объекта)

Топливо - мазут

Сметная стоимость I58,I0 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Объектная смета №I	Котельная	48,26	36,90	52,28	0,42	I37,86				
2.	Объектная смета №3 кТП 907-2-263.86	Дымовая труба	6,63	0,7I	0,I9	-	7,53				
3.	Объектная смета №2	Аккумуляторные баки	0,58	2,23	5,7	-	8,5I				
4	Смета №I-25	Общестроительные работы продувочного колодца и канала к нему	0,96	-	-	-	0,96				
5.	-"-№I-26	Трубопроводы вне здания котельной	-	2,00	-	-	2,00				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
6.	Смета № I-27	Изоляция трубопроводов вне здания котельной	-	I,24	-	-	I,24				
		Итого по сводному сметному расчету	56,43	43,08	58,I7	0,42	I58,IO				

Гл. инженер института — Г.Н.ШУЛЬЦ
Гл. инженер проекта — Р.Т.КУТЛИМЕТОВ
Нач. сметного отдела — В.А.ШЕЙКИН
Составил: рук. группы — И.Н.СОКОЛЕНКО
Проверил: гл. специалист — З.М.ЖУЧКОВА

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9М. Здание из сборных железобетонных конструкций
(наименование объекта)

Топливо – мазут

Сметная стоимость I37,86 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Смета №I-I	Общестроительные работы здания котельной	42,2	–	–	–	42,2				
2.	–"–№I-2	Фундаменты и закладные изделия под оборудование	I,83	–	–	–	I,83				
3.	–"– №I-3	Отопление	0,25	–	–	–	0,25				
4.	–"– №I-4	Противопожарное оборудование	0,I8	–	0,03	–	0,2I				
5.	–"– №I-5	Трубопроводы коллектора	0,I4	–	–	–	0,I4				
6.	–"– №I-6	Теплоснабжение	0,I5	–	–	–	0,I5				
7.	–"–№I-7	Вентиляция	I,76	0,0I	–	–	I,77				
8.	–"–№I-8	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный	I,28	–	–	–	I,28				
9.	–"–№I-9	Канализация производственная	0,22	–	–	–	0,22				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	Смета №I-I0	Горячее водоснабжение	0,07	-	-	-	0,07				
II.	-"-№I-II	Канализация хозбытовая	0,I8	-	-	-	0,I8				
I2.	-"-№I-I2	Приобретение и монтаж оборудования котельной	-	8,60	3I,85	-	40,45				
I3.	-"-№I-I3	Приобретение и монтаж оборудования резервуаров склада топлива емк. 25м3	-	0,74	I,I0	-	I,84				
I4.	-"-№I-I4	Оборудование бытовок	-	0,03	0,55	0,42	I,00				
I5.	-"-№I-I5	Трубопроводы и арматура котельной	-	7,25	-	-	7,25				
I6.	-"-№I-I6	Паромазутопроводы котельной	-	4,35	-	-	4,35				
I7.	-"-№I-I7	Изоляционные работы оборудования, трубопроводов	-	6,33	-	-	6,33				
I8.	-"-№I-I8	Изоляционные работы резервуаров склада топлива 2х25м3	-	0,88	-	-	0,88				
I9.	-"-№I-I9	Антикоррозийная защита оборудования	-	0,32	-	-	0,32				
20.	-"-№I-20	Антикоррозийная защита резервуаров склада топлива 2х25м3	-	0,42	-	-	0,42				
2I.	-"-№I-2I	Электроосвещение	-	2,09	0,I3	-	2,22				
22.	-"-№I-22	Силовое электрооборудование	-	I,83	2,II	-	3,94				
23.	-"-№I-23	Пожарная сигнализация	-	0,27	0,39	-	0,66				
24.	-"-№I-24	КИП и Автоматика	-	3,78	I6,I2	-	I9,90				
		Итого по объектной смете	48,26	36,90	52,28	0,42	I37,86				

Главный инженер института — Г.Н.ШУЛЬЦ
Главный инженер проекта — Р.Т.КУТЛИМЕТОВ
Начальник сметного отдела — В.А.ШЕЙКИН
Составил: рук.группы — И.Н.СОКОЛЕНКО
Проверил: гл.специалист — З.М.ЖУЧКОВА

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9М. Баки-аккумуляторы
(наименование объекта)

Топливо – мазут

Сметная стоимость 8,5I тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Смета №2-I	Фундаменты под баки-аккумуляторы	0,58	–	–	–	0,58				
2.	–"–№2-2	Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов бака-аккумулятора	–	0,54	5,70	–	6,24				
3.	–"–№2-3	Изоляция баков-аккумуляторов	–	I,04	–	–	I,04				
4.	–"–№2-4	Антикоррозийная защита баков-аккумуляторов	–	0,65	–	–	0,65				
		Всего по объектной смете	0,58	2,23	5,7	–	8,5I				

Гл.инженер института Г.Н.ШУЛЬЦ
Гл.инженер проекта Р.Т.КУТЛИМЕТОВ
Нач.сметного отдела В.А.ШЕЙКИН
Составил: рук.группы И.Н.СОКОЛЕНКО
Проверил: гл.специалист З.М.ЖУЧКОВА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-ПОДАЧА МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-19,АР1-10,КМ1-16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	42,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5209 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,788 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1919,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	21,99 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-175 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,57	178,21	170,30	102	4	97	15,50	9	
		1000М3		7,64	70,61			40	101,68	58	
2	Е1-936 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНОЙ РАЗРАБОТКИ В ТРАНШЕЯХ ПОД КАРКАС	0,05	96,96	-	5	5	-	176,64	9	
		100М3		96,96	-			-	-	-	
3	Е1-948 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ТО ЖЕ В КОТЛОВАНАХ	0,07	115,20	-	8	8	-	218,88	16	
		100М3		115,20	-			-	-	-	
4	Е1-174 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОТРАНСПОРТ	0,01	149,66	143,04	2	-	2	13,00	-	
		1000М3		6,41	59,22			1	85,28	1	
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1083,42	0,29	-	314	65	-	0,09	98	
		Т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	-			-	-	-
6	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,41	149,66	143,04	62	3	59	13,00	5
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		6,41	59,22			24	85,28	35
	ТАБ.3 П.3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	К=1,15	ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ ВРЕЗЕРВЕ								
		1000М3								
7	С316-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ	765,31	0,25	-	191	38	-	0,07	54
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		Т		0,05	-			-	-	-
8	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,41	46,00	-	19	19	-	99,30	41
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
9	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,37	20,79	20,79	8	-	8	-	-
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО		-	7,25			3	10,44	4
	ТАБ.3 П.5	5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,1	1000М3								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,72	9,69	3,49	36	23	13	11,20	42
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП.		6,20	2,29			9	3,30	12
		100М3								
11	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,17	13,20	11,34	2	-	2	3,23	1
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			1	5,23	1
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			749	165	181		275
			РУБ.					78		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			749	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	243	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	18,41	28,40	0,28	523	13	5	1,37	25
		ПОДГОТОВКИ								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	2
13	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	32,10	38,90	0,59	1249	117	19	6,66	214
		ФУНДАМЕНТОВ ПОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			6	0,23	7
		М3								
14	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД	8,50	35,00	1,12	298	19	10	4,10	35
		КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			3	0,44	4
		М3								
15	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,51	270,00	-	138	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	0,07	478,00	2,20	33	1	-	34,40	2
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
20	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,21	5,10	-	1	-	-	-	-
		ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		-	-			-	-	-
		100КГ								
21	Е6-13	-НАБЕТОНКИ ИЗ БМ200	3,20	36,34	0,34	116	9	1	5,07	16
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
22	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ. ДЛИНОЙДО 6М	11,00	6,50	2,68	72	30	30	4,51	50
		ШТ		2,71	0,96			11	1,24	14
23	608-70214 ССЦМСМП9-348	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	2,04	67,90	-	139	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	608-70216 ССЦМСМ П9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	1,77	67,50	-	119	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	608-70216 ССЦМСМ П9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МБ300	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,64	22,40	-	37	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,36	22,40	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,96	24,50	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,25	31,60	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

903-1-239.87 А.1041
1501-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,21	40,80	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,21	5,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	28,00	1,50	0,79	42	6	22	0,39	11
		ШТ		0,22	0,29			8	0,37	10
33	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	8,00	1,95	1,09	16	2	9	0,53	4
				0,30	0,40			3	0,52	4
		ШТ								
34	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	20,00	2,97	1,63	59	9	33	0,82	16
		ШТ		0,47	0,60			12	0,77	15
35	ССЦМСМ П3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3	6,04	44,20	-	267	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	ССЦМСМ П3-3	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	10,86	40,90	-	444	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,62	22,40	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ БМ200	2,10	87,79	0,33	184	3	-	2,81	6
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
39	Е6-73-1	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА ,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	90,20	0,90	8	2	-	44,80	4
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
40	Е6-74	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.50ММ	0,09	105,30	0,90	10	2	-	13,00	1
		100М2		22,50	0,27			-	0,35	-
41	Е13-103	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	2,97	7,43	0,36	22	8	1	4,58	14
		100М2		2,71	0,11			-	0,14	-
42	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	2,97	6,94	0,13	21	2	-	1,19	4
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4133	223	130		402
			РУБ.					44		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2296	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	267	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1480	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	119	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			385	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		519
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	386	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		519
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	386	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
43	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т.	14,00	8,67	3,51	121	35	49	4,16	58
		ШТ		2,49	1,28			18	1,65	23
44	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	1,00	10,60	4,19	11	3	5	5,02	5
		ШТ.		3,01	1,52			2	1,96	2
45	608-70001-2 ССЦМСМ П9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,М300,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21 ДО 1М3 МБ200	6,12	78,96	-	483	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,90	22,40	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,76	24,50	-	141	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,31	40,80	-	176	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	4,31	5,10	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	Е7-145	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6,00	13,80	8,58	83	30	52	7,56	45
		ШТ		4,95	3,16			19	4,08	24
52	608-10067 ССЦМСМ П8-60	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400	10,80	91,00	-	983	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,71	24,50	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
54	С147-4	-АРМАТУРА А-4	7,94	22,40	-	178	-	-	-	-
		100КГ								
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	4,61	31,60	-	146	-	-	-	-
		100КГ								
56	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,76	40,80	-	72	-	-	-	-
		100КГ								
57	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,76	5,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ								
58	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,95	43,00	18,10	41	12	17	19,40	18
		Т		12,60	6,59			6	8,50	8
59	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ.3	0,95	259,00	-	246	-	-	-	-
		Т								
60	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,27	358,00	3,30	97	11	1	66,60	18
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
61	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,16	328,00	6,00	52	8	1	40,50	6
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
62	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,16	313,00	4,00	50	3	-	28,50	5
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
63	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ДВУМЯ СЛОЯМИ	0,41	20,60	0,24	8	1	-	2,30	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
64	С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	3,17	17,30	-	55	-	-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		3062	99	125		156
				РУБ.				45		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		226	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2353	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	81	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3827	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	230	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
65	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	31,22	34,40	0,81	1074	69	25	4,05	126
		М3		2,21	0,24			7	0,31	10
66	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	24,00	0,27	0,15	6	2	3	0,13	3
		ШТ		0,08	0,06			1	0,08	2
67	608-70006 ССЦМСМ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,80	64,40	-	52	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	24,50	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,12	31,60	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е7-653	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	5,00	7,39	4,08	37	14	21	4,81	24
		ШТ		2,81	1,57			8	2,03	10
71	608-92344 ССЦМСМП11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	1,50	53,50	-	80	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,10	22,40	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,55	24,50	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,41	31,60	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	С147-24	-ТРУБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОДУВКИ	0,03	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	Е7-287	-АККЕРОВКА КОЗЫРЬКОВ	0,07	293,00	-	21	1	-	13,30	I
		Т		8,18	-			-	-	-
78	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	27,00	16,30	5,72	440	109	155	6,69	178
				4,05	2,06			56	2,06	72
		ШТ								
79	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	2,00	19,40	7,54	39	10	15	8,06	16
				4,93	2,70			5	3,48	7
		ШТ								
80	608-10393 ССЦМСМ П8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	235,65	14,90	-	3511	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
81	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,76	5,10	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	4,00	11,30	4,03	45	13	16	5,38	22
				3,33	1,44			6	1,86	7
		ШТ								
83	608-10427 ССЦМСМ П8-402	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	2,36	45,70	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
84	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,17	31,60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,39	40,80	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
88	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,39	5,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
89	Е7-662	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	10,00	0,81	0,34	8	3	3	0,56	6
				0,34	0,13			1	0,17	2
		ШТ								
90	608-10405 ССЦМСМП8-3	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	8,20	58,90	-	483	-	-	-	-
	60	М3								
91	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,15	24,50	-	77	-	-	-	-
		100КГ								
92	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,39	31,60	-	44	-	-	-	-
		100КГ								
93	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,28	40,80	-	93	-	-	-	-
		100КГ								
94	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	2,28	5,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
95	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,26	86,50	1,50	23	5	-	38,10	10
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб.		6237	226	238		386
				Руб.				84		110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		6237	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		Руб.		1228	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.		-	310	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.		4543	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		1020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	182	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		578	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		7835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	492	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб.		7835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	492	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
96	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И	20,00	8,02	2,88	160	33	58	2,85	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		1,67	1,04			21	1,34	27
		ШТ								
97	608-10329 ССЦМСМ П8-119	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2	252,00	5,35	-	1348	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
98	608-10329 ССЦМСМ П8-156	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ1000ММ	36,00	7,51	-	270	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
99	608-10329 ССЦМСМП8-150	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ400ММ	72,00	6,64	-	478	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
100	608-70169 ССЦМСМП9-331	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	36,00	30,40	-	1094	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
101	ССЦМСМПРИМ Е4	-СТЯЖКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	360,00	0,51	-	184	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
102	ССЦМСМПРИЛОЖ ШИФР0.221	-ТРЕХСЛОЙНЫЙ РУБЕРОИДНЫЙ КОВЕР	360,00	1,83	-	659	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
103	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6,00	2,43	1,03	15	6	6	1,64	10
				1,01	0,38			2	0,49	3
		ШТ								
104	608-10358 ССЦМСМ П8-326	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,44	90,20	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
105	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,40	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
106	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	31,60	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
107	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,35	40,80	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
108	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,35	5,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПЛИТ	0,67	40,80	-	27.	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
110	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	2,59	5,10	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
111	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МС-1 МС-6 ДЛЯ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДОВ	2,00	40,80	-	82	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
112	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4404	39	64		67
			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4404	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			720	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			410	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
113	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,78	252,00	11,10	953	168	42	76,30	288
				44,50	3,34			13	4,31	16
		100М2								
114	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,37	192,00	0,41	71	17	-	83,00	31
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1024	185	42		319
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1024	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			796	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	198	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
115	Е9-229	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,1Т	0,31	59,60	7,43	18	14	2	75,14	23
		Т		44,20	3,14			1	4,05	1
116	Е9-230	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	3,22	31,30	2,97	101	80	9	42,50	137
		Т		25,00	1,32			4	1,70	5
117	С121-2019	-СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	347,92	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
118	С121-2022	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	2,29	293,01	-	671	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	С121-2022	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,31	265,00	-	82	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
120	С121-2022	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,83	283,92	-	236	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
121	Е9-233	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ ПОД ДЕАЭРАТОР	3,12	34,70	10,90	108	49	34	26,52	83
		Т		15,60	3,87			12	4,99	16
122	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПМ6-1	0,83	251,01	-	208	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ВСТ3КП2	0,62	260,92	-	162	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3ПС6-1	1,14	226,01	-	258	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	С121-1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ	0,52	234,92	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-		-	-	-	-
		Т								
126	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,62	58,00	32,10	36	9	20	22,60	14
				13,80	11,80			7	15,22	9
		Т								
127	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,86	46,80	17,60	40	16	15	30,10	26
				19,00	5,43			5	7,00	6
		Т								
128	С121-478	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ60-36,6 6	4,00	55,90	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
129	С121-410	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ45-12,6 6	1,00	26,90	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
130	С121-498	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,36,ОГПМЛХ 60-10,36 7	8,00	8,31	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
131	С121-488	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ45-10,12,ОГПМЛХ 45-10,12 7	2,00	3,50	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
132	С121-647	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,9 7	9,00	4,61	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
133	С121-653	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,30 7	2,00	11,50	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
134	С121-654	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,36 7	2,00	12,80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
135	С121-648	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ	3,00	5,19	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗБ-10,12 7								
		ШТ								
136	С121-609	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:ПМХШ-12,8 6	1,00	22,50	-	23	-	-	-	-
		ШТ								
137	С121-626	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:ПМХШ-36,6 6	2,00	45,40	-	91	-	-	-	-
		ШТ								
138	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,33	326,00	-	108	-	-	-	-
		Т								
139	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	3,49	7,71	0,20	27	7	-	3,10	11
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
140	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	3,49	21,60	0,34	75	7	1	1,45	5
		100М2		1,96	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2831	182	81		299
			РУБ.					29		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2729	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2426	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	239	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
141	Е9-118	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК,КОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	0,13	58,20	0,20	8	5	-	63,40	8
				35,90	0,05			-	0,06	-
		Т								
142	С121-1972	-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ-ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
143	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,15	35,90	1,23	5	2	-	21,30	3
				12,70	0,37			-	0,48	-
		М3								
144	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	0,15	20,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
145	С111-392	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	1,00	3,44	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
146	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,72	1,63	0,35	21	9	4	0,91	12
				0,73	0,11			1	0,14	2
		М2								
147	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	17,18	2,18	0,13	37	15	3	1,16	20
				0,85	0,04			1	0,05	1
		М2								
148	С122-280	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С	12,72	16,80	-	214	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56								
		М2								
149	С122-273	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38	17,18	14,80	-	254	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
150	С111-446-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
151	С111-448-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	9,00	2,97	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
152	Е9-211	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ	0,07	38,70	16,00	3	1	1	32,00	2
		Т		19,90	4,78			-	6,17	-
153	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ	0,07	287,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
154	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,97	2,18	0,13	4	2	-	1,16	2
				0,85	0,04			-	0,05	-
		М2								
155	С122-292	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	1,97	10,90	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
156	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	1,97	5,59	0,02	11	1	-	1,44	3
				0,75	0,01			-	0,01	-
		М2								
157	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2.5-4 КГ	3,75	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
158	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	10,46	0,47	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
159	Е15-612	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ	0,17	32,00	0,79	5	1	-	11,70	2
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
160	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,59	23,70	0,02	14	9	-	24,60	15
				14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			725	45	8		67
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			659	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			562	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
161	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,57	279,00	156,00	160	39	89	111,00	64
				69,00	50,70			29	65,40	37
		100М2								
162	С121-321	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР30,18 7	2,00	86,00	-	172	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
163	С121-323	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР24,18 7	1,00	75,70	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
164	С121-327	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР18,18 7	3,00	67,30	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
165	С121-317	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР60,18	3,00	141,00	-	423	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
166	С111-423-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	3,00	8,58	-	26	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
167	С111-420-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	6,00	5,93	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
168	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ П-4	0,04	94,30	2,60	3	3	-	133,45	5
		100М2		78,50	0,78			-	1,01	-
169	Е15-771	-ТО ЖЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ П-2	0,46	66,70	2,50	31	26	1	95,37	44
		100М2		56,10	0,75			-	0,97	-
170	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	50,06	9,87	-	494	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
171	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКОМ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,80	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
172	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	14,00	1,52	0,05	21	12	-	1,41	20
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
173	С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	0,02	357,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
174	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,59	60,50	0,03	35	22	-	68,00	40
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1708	108	90		184
			----					---		---
			РУБ.					29		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			668	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			556	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1040	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			880	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ								
175	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,39	457,00	7,59	177	18	3	65,00	33
				46,50	2,28			1	2,94	1
		100М2								
176	Е7-279	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	2,00	6,79	1,35	14	4	3	3,12	6
				1,95	0,42			1	0,54	1
		ШТ								
177	Е7-280	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	2,00	8,07	1,79	16	5	3	3,72	7
				2,31	0,55			1	0,71	1
		ШТ								
178	608-10430 ССЦМСМП8-4 2	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА	51,60	5,82	-	300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
179	Е8-42	-ЗАДЕЛКИ ШЕЛЕЙ КИРПИЧОМ	0,04	290,00	4,25	12	2	-	91,00	4
		100М2								
				50,50	1,28			-	1,65	-
180	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	1,23	43,00	18,10	53	15	22	19,40	24
		Т								
				12,60	6,59			8	8,50	10
181	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5	0,86	289,00	-	249	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
182	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	0,37	275,00	-	102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 Т		-	-			-	-	-
183	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,39	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
184	Е13-159	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	0,39	21,60	0,34	9	1	-	1,45	1
				1,96	0,10			-	0,13	-
		100М2								
185	Е7-747	=ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	2,30	135,00	19,10	311	40	44	29,41	68
				17,30	5,87			14	7,57	17
		100М2								
186	С111-29	=АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 3000Х1500Х12	0,51	1367,00	-	700	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
187	Е10-271	=УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	105,30	1,76	0,04	185	91	4	1,60	168
				0,86	0,01			1	0,01	1
		М2								
188	Ц141П754	=СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	210,58	1,75	-	369	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
189	Е26-35	=ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	21,42	35,50	1,22	760	270	26	21,50	461
				12,60	0,37			8	0,48	10
		М3								
190	С114-125	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	21,00	25,60	-	538	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
191	С111-295	=СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	1,80	2,96	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3803	447	105		773
			РУБ.					34		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3399	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			973	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	458	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			315	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	556	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			404	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			351	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			4745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	586	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ								
		ТИП П-9(УСИЛЕННЫЙ)								
192	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,91	43,30	0,99	83	7	2	7,19	14
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
193	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ300	57,21	31,24	-	1787	93	-	2,90	166
		М3		1,62	-			-	-	-
194	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,77	15,30	1,40	12	5	1	12,30	9
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
195	С124-1-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 7ММ	0,77	270,00	-	208	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
196	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ МБ300	1,91	135,24	1,74	258	39	3	40,20	77
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
		ТИП П-9(ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 1А)								
197	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,45	43,30	0,99	19	2	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
198	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ200	4,50	31,24	-	141	7	-	2,90	13
		М3		1,62	-			-	-	-
199	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ МБ300	0,45	135,24	1,74	61	9	1	40,20	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ТИП П-50								
200	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
201	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ150	0,63	30,22	-	19	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
202	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОИ	6,30	1,83	0,21	12	5	1	1,40	9
		М2		0,84	0,06			-	0,08	1
203	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	6,30	0,69	0,01	4	2	-	0,50	3
		М2		0,30	-			-	-	-
204	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,06	394,00	6,20	25	4	-	109,00	7
		100М2		67,50	1,86			-	2,40	-
		ТИП П-76								
205	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,42	43,30	0,99	18	2	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
206	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,22	30,22	-	128	7	-	2,90	12
		М3		1,62	-			-	-	-
207	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,42	82,60	1,12	35	6	-	29,40	12
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
208	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,42	519,00	0,75	219	18	-	75,50	32
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП П-43								
209	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,56	43,30	0,99	24	2	-	7,19	4
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
210	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ150	5,65	30,22	-	171	9	-	2,90	16
		М3		1,62	-			-	-	-
211	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,56	417,00	4,52	235	35	3	108,00	61
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП П-9								
212	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,08	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
213	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ150	0,84	30,22	-	25	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
214	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ МБ150	0,08	135,24	1,74	11	2	-	40,20	3
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
215	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ25ММ	0,08	17,84	0,28-	2	-	- -	1,06	-
		100М2								
			-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУЬ.			3500	256	11		467
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУЬ.			3500	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3020	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУЬ.			-	259	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУЬ.			575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			324	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУЬ.			-	363	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУЬ.			4399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
216	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И	0,11	73,00	14,30	8	5	1	69,10	8
		ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ		43,30	4,29			-	5,53	1
		Т								
217	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ	0,11	342,00	-	38	-	-	-	-
		КРЕПЛЕНИЯ 5		-	-			-	-	-
		Т								
218	Е7-746	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,52	176,00	23,40	92	22	12	70,38	37
		100М2		41,40	7,19			4	9,28	5
219	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	0,17	640,00	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			249	27	13		45

			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
220	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,49	110,00	6,80	274	116	17	74,00	184
				46,40	4,03			10	5,20	13
		100М2								
221	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	4,88	20,70	0,15	101	90	1	29,80	145
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
222	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	8,23	8,17	0,18	67	44	1	9,70	80
				5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
223	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ В ГАРДЕРОБАХ	0,94	35,90	1,23	34	12	1	21,30	20
				12,70	0,37			-	0,48	-
		М3								
224	ССЦМСМП3-1 46	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	0,91	16,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
225	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	0,12	386,00	5,90	45	8	-	115,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
226	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,13	76,70	0,80	10	8	-	49,30	7
				27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
227	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,41	59,70	0,69	84	26	1	32,60	46
				18,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
228	Е15-571	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	0,06	68,40	1,26	4	1	-	35,80	2
				20,30	0,38			-	0,49	-
		100М2								
229	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,01	76,30	0,90	1	-	-	41,00	1
				23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
230	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	1,25	58,80	0,80	73	17	1	24,30	30
				13,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
231	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,44	60,80	1,00	26	7	-	27,40	12
				15,50	0,30			-	0,39	-
		100М2								
232	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	7,80	8,44	0,06	66	28	-	6,90	54
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
233	Е13-141	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-759	0,76	34,60	0,24	26	2	-	2,32	2
				3,04	0,08			-	0,10	-
		100М2								
234	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	2,36	11,90	0,03	28	10	-	13,50	32
				7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
235	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,82	85,30	4,90	70	29	4	57,40	47
				35,60	2,33			2	3,01	2
		100М2								
236	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ	0,57	34,60	1,10	20	10	-	30,00	17
				17,60	0,33			-	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М								
237	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	4,10	9,43	0,01	39	9	-	4,14	17
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			983	421	26		709
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			983	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			518	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	433	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		738
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	461	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		738
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	461	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
238	Е10-28	-УСТРОЙСТВО МОСТИКА И ДЕРЕВЯННОГО ЛАРЯ	0,20	110,00	1,30	22	3	-	24,00	5
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
239	Е15-561	-ОКРАСКА МОСТИКА И ДЕРЕВЯННОГО ЛАРЯ	0,07	70,10	0,69	5	2	-	56,00	4
		100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
240	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	3,64	10,40	-	38	6	-	3,00	11
		М3		1,62	-			-	-	-
241	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	9,00	13,50	0,20	120	7	2	1,49	13
		М2		0,77	0,06			1	0,08	1
242	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,10	335,00	6,32	34	2	-	37,40	4
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
243	Е8-28	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ	0,49	11,80	2,16	6	2	1	6,50	3
		М3		3,20	0,65			-	0,84	-
244	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПАНДУСА	0,56	29,30	-	16	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
245	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,13	9,83	0,08	1	1	-	12,60	2
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,86	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
246	E27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	Ø,6Ø	230,ØØ	7,4Ø	137	8	Ø	25,6Ø	15
				14,ØØ	1,9Ø			1	2,45	1
		100М2								
247	E27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	Ø,6Ø	156,ØØ	-	93	5	-	14,4Ø	9
				8,23	-			-	-	-
		* 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			472	37	7		68

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			472	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			427	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			594	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			594	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			33880	2460	1121		4217

			РУБ.					402		525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29308	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9791	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2545	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15969	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	854	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2724	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3399	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4572	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	317	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3996	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			398	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	389	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3788	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
934     1   350001980' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 1919' М3*
935     2   0' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-ПОДАЧА МАЗУТ' Р' ' 1-1' О
                  БЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ' КМ1-19,АР
                  1-10,КМ1-16' КУТЛИМЕТОВ*
936     3   Н15=0*
937     4   Д2-Б*
938     5   Д2-М*
939     6   Д3-Д*
940     7   Д4-А*
941     8   Д4-Ж*
942     9   Д2-С*
943    10   Д2-Т*
944    11   Х(2,2,6,11+1,1.1,1.3+3,18,3,18).0,1+2,2,6,1,4+0,6.0,22.(9.2+5,55+4,27+1,4)+1,1.0,6.0,1=01 01+2,3.5+2,7.3+2,
                  5.2+0,4+1,2.2+2,6.2+8,5+(0,35,4+0,31+0,33+0,57+0,6.3+0,53).0,5+0,265+0,195.6+0,127.20+0,146.5+0,
                  543.23+1+5,77.9,43.1+(3,5.3+1,7.1+1,1.1,1.2+1,1.2,1+0,6.1,4).0,1+1,1.0,5.0,1.2+2,6.0,6.0,1.3+0,6
                  .1,4.0,1+0,75.1,2.0,1+7,3+1,3,4+0,8+0,3.0,9.0,15.2+2,4.0,4.0,65.3+0,77.1,98.0,41+3,14.0,85.0,85.
                  2,5+3,14.0,45.0,45.0,45+1,38.0,9.6,9+0,57.0,38.3,6+3,14.0,84.0,84.1,7=02 (15,3+0,67.1,65).(8,4+0
                  ,5.1,65).1,65+(5+0,67.1,65).(15+0,67.1,65).1,65=03 (2+0,67,1,65).44+(1,7+0,67.1,65).1,65.8=04 04
                  .0,03=05 05,0,0175=06 03+04-05-06=07 03+04-02=08*
945    12   Р1*
946    13   Е1-175(1002В)' 07*
947    14   Е1-936(1070Б)(1075)' 05' ' ДОРАБОТКА ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНОЙ РАЗРАБОТКИ В ТРАНШЕЯХ ПОД КАРКАС*
948    15   Е1-948(1070А)(1075)' 06' ' ТО ЖЕ В КОТЛОВАНАХ*
949    16   Е1-174(1002В)' 05+06' ' ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОТРАНСПОРТ*
950    17   С310-1' (03+04).1,85' 0,29*
951    18   Е1-174(1002В)' 08' ' + ВРЕЗЕРВЕ*
952    19   С310-1' 08.1,85' 0,25' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
953    20   Е1-968' 08.0,1*
954    21   Е1-257(1002Д)' 08.0,9*
955    22   Е1-1184' 08.0,9*
956    23   Е1-195' 02*
957    24   Р2*
958    25   Е6-1(А2=27,42)' (2,3.2.4+2,6.2.7+1,4.1,7.3+3,18,3,18).0,1+2,2,6,1,4+0,6.0,22.(9.2+5,55+4,27+1,4)+1,1.0,6.0,
                  1*
959    26   Е6-5(А2=34,68)' 2,3,12+1,5.3*
960    27   Е6-7(А2=31,67)' 8,5*
961    28   С124-1-6' (21,5.4+3,2.8+1,7.3+9,6).0,001*
962    29   С124-1-8' (4,4+3,2.8+1,6+11,2).0,001*
963    30   С124-3-10' (38,5.4+34.8+11,2,2+11,4+49).0,001*
964    31   С124-3-12' (25,8.4+41,6.8+10,4+102,4).0,001*
965    32   Е6-80' (3,77.18+1,81,2).0,001*
966    33   С147-30' (3,77.18+1,81.2).0,3' ' + ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
967    34   Е6-13(А2=31,28+(28,2-26,3).1,02#)' 3,2' ' НАБЕТОНКИ Из БМ200*
968    35   Е7-15(А2=1,11)' 11*
969    36   608-70214 ССЦМСМП9-348' 0,35.4+0,33+0,31' 67,9*
970    37   608-70216 ССЦМСМ П9-352' 0,6.2+0,57' 67,5*
971    38   608-70216 ССЦМСМ П9-352' 0,53.2' 67,5+0,82,2' + МБ300*
972    39   С147-1' 16,7.2+10,4.4+23,2.2+10,2+22,4+9,8*
973    40   С147-2' 6,2,4+5,8+5,4*
974    41   С147-8' 14,2+24,8,2+18,8*
975    42   С147-15' 4,2.4+3,8+3,9*
976    43   С147-24' 2,8.5+1,2.6*
977    44   С147-30' 2,8.5+1,2.6*
978    45   Е7-400(А2=0,26+24,4.0,0093#)' 28*
979    46   Е7-401(А2=0,26+24,4.0,0125#)' 8*
980    47   Е7-402(А2=0,26+24,4.0,0248#)' 20*
```

```
 981     48        ТССЦМСМ П3-19(=19)' 0,265.8+0,195.4+0,127.19+0,146.5' 44,2' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3' М3*
 982     49        ТССЦМСМ П3-3(=19)' 0,543.2#' 40,9' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,3М3' М3*
 983     50        С147-1' 1,46.28+0,76.9+0,74.19*
 984     51        Е6-90(А2=30,32+(28,2+26,3).1,02#)' 2,1' ' МОНОЛИТНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ БМ200*
 985     52        Е6-73-1(А2=64)' 0,5.0,9.4+1.1,3.2+0,9.0,9.4+1,6.0,9=01*
 986     53        Е6-74(А2=27,3)(А1.3)' 01' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.50ММ*
 987     54        Е13-103' ((2,1+1,8).2.0,3+(1,2+0,9).2.1,2+2,1.1,8-1,2,0,9).4+((1,8+2,4).2.0,3+(0,9+1,8).2.0,3+0,9.4.0,9+1,8
                     .2,4-0,9.0,9).8+(1,5+1,2).2.0,4.2+(1,2+1,5).2.1,5+2,98.4.0,3+0,9.3.1,35+(0,9+1,6).2.1,35+2,98.2,
                     98-0,9.0,9,3+1,6.0,9+0,3.4.6.11+11,1.1,5.2+(5,75+5,1).1,5+(2,74.0,6+1,84.0,6+1,2.0,3).2=02*
 988     55        Е13-133' 02*
 989     56        Р3*
 990     57        Е7-31(А2=2,67)' 14*
 991     58        Е7-32(А2=3,4)' 1*
 992     59        608-70001-2(В1) ССЦМСМ П9-5' 0,4.12+0,5+0,43+0,39' 80,6-0,82.2' + МБ200*
 993     60        С147-1' 7.12+1,8+2,4+1,8*
 994     61        С147-8' 43.12+19,5+25,2+15,2*
 995     62        С147-16' 1,3+3,1+0,9*
 996     63        С147-24' 8,4.12+15,5+23,86.3+29,26.2+13,56.3+18,96.3+23,96+28,8.2+5,4=03*
 997     64        С147-30' 03*
 998     65        Е7-145' 6*
 999     66        608-10067 ССЦМСМ П8-60' 1,8.6' 91*
1000     67        С147-8' 45,2.6*
1001     68        С147-4' 132,3.6*
1002     69        С147-16' 76,8.6*
1003     70        С147-24' (13,4+15,9).6*
1004     71        С147-30' (13,4+15,9).6*
1005     72        Е9-33' 237,8.4.0,001*
1006     73        С121-1785' 237,8.4.0,001*
1007     74        Е7-290' (25,2.4+35,2.2+32.3).0,001*
1008     75        Е7-288' 15,6.10.0,001*
1009     76        Е7-289' 20,1.8.0,001*
1010     77        Е13-153(А1.2)' (257,8.4.35+25,2.4.26,3+35,2.2.22+32.3.32,9).0,001' ' + ДВУМЯ СЛОЯМИ*
1011     78        С147-29' 20,1.8+15,6.10' ' ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ*
1012     79        Р4*
1013     80        Е8-30(А2=31,38)' ((6,4+6,3.2).3-1,06.2,4.5-2,2,4-1,8.1,8-2,4.1,8-1,05.0,6-1.1,04-1,06.1,23).0,38-0,04.8+0,0
                     3,16*
1014     81        Е7-445(А2=0,0025.17,8#)' 24*
1015     82        608-70006 ССЦМСМ П9-92' 0,04.8+0,03,16' 64,4*
1016     83        С147-8' 1,5.3+3.5*
1017     84        С147-15' 0,52.3+0,38.5+0,56,16*
1018     85        Е7-655(А2=0,0227.17,8+0,1#)' 5*
1019     86        608-92344 ССЦМСМП11-102' 0,3.5' 53,5*
1020     87        С147-1' 1,28.5*
1021     88        С147-2' 2,02.5*
1022     89        С147-8' 11,04.5*
1023     90        С147-16' 8,2.5*
1024     91        С147-24' 0,58.5' ' ТРУБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОДУВКИ*
1025     92        Е7-287' (2,93.2+0,32.2+6,98).0,001.5' ' АККЕРОВКА КОЗЫРЬКОВ*
1026     93        Е7-247' 27*
1027     94        Е7-249' 2*
1028     95        608-10393 ССЦМСМ П8-347' 6.1,2,6+6.1,5.10+6,3.1,2.10+3.1,8+6,3,1,8.2-0,25.0,355-0,2.0,2-0,3.0,3-3,14.0,35.0
                     ,35-1,05.0,6' 14,9*
1029     96        С147-30' 8,42.2+9,8.3+14,03.2+18,17.2+19,55.2+20,93.2+11.18+15,46+14,03+20,4+9,72.2+4,28.7+9,7.4+4,28+4,2.7
                     ,4*
1030     97        Е7-261' 4*
1031     98        608-10427 ССЦМСМ П8-402' 0,66.2+0,52.2' 45,7*
1032     99        С147-1' 0,651.4*
1033    100        С147-8' 0,053.4*
1034    101        С147-16' 3,683.2+4,616.2*
```

```
1035    102     С147-24' 9,72,4*
1036    103     С147-30' 9,72,4*
1037    104     Е7-662' 10*
1038    105     608-10405 ССЦМСМП8-360' 0,82,10' 58,9*
1039    106     С147-8' 31,5,10*
1040    107     С147-16' 13,9,10*
1041    108     С147-24' 22,8,10*
1042    109     С147-30' 22,8,10*
1043    110     Е8-13(А2=65,4)' (6,4+6,3,2),0,38+(6,6+6,3,2),0,25*
1044    111     Р6*
1045    112     Е7-183(А2=3,47)' 20*
1046    113     608-10329 ССЦМСМ П8-119' 6,3,14' 5,35*
1047    114     608-10329 ССЦМСМ П8-156' 6,3,2' 7,51' + С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ1000ММ*
1048    115     608-10329 ССЦМСМП8-150' 6,3,4' 6,64' + С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ400ММ*
1049    116     608-70169 ССЦМСМП9-331' 6,3,20,0,1' 30,4*
1050    117     ТССЦМСМПРИМЕЧ(=19)' 6,3,20' 0,51' СТЯЖКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ' М2*
1051    118     ТССЦМСМПРИЛОЖ(=19) ШИФР0,221' 6,3,20' 0,61,3' ТРЕХСЛОЙНЫЙ РУБЕРОИДНЫЙ КОВЕР' М2*
1052    119     Е7-209' 6*
1053    120     608-10358 ССЦМСМ П8-326' 0,06,4+0,1,2' 90,2*
1054    121     С147-1' 4,7,2+2,3,4*
1055    122     С147-15' 3,1,2+1,7,4*
1056    123     С147-24' 6,2+5,8,4*
1057    124     С147-30' 6,2+5,8,4*
1058    125     С147-24' 6,8,5+2,5,13' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПЛИТ*
1059    126     С147-30' 6,8,5+2,5,13+9,6,20' ' + ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ*
1060    127     С147-24' 3,76,31+19,57+7,35+6,26+7,36,4+10,66,2=Ф3' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МС-1 МС-6 ДЛЯ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДОВ
                *
1061    128     С147-30' Ф3*
1062    129     Р7*
1063    130     Е12-38' 12,6,30*
1064    131     Е12-280' (0,34,30+12,0,7),2*
1065    132     Р8*
1066    133     ЕТ9-229(=2)' ,0,3,1,04' 59,6*44,2*7,43*3,14*7,97' МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,1Т' Т*
1067    134     ЕТ9-230(=2)' 3,1,1,04' 31,3*25*2,97*1,32*3,33' МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т' Т*
1068    135     С121-2019' 0,1,1,04' 356-8,08' СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1069    136     С121-2022' 2,2,1,04' 292+1,01' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
1070    137     С121-2022' 0,3,1,04' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
1071    138     С121-2022' 0,8,1,04' 292-8,08' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1072    139     ЕТ9-233(=2)' 3,1,04' 34,7*15,6*10,9*3,87*8,2' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ ПОД ДЕАЭРАТОР' Т*
1073    140     С121-1781' 0,8,1,04' 250+1,01' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПМ6-1*
1074    141     С121-1789' 0,6,1,04' 269-8,08' + ВСТ3КП2*
1075    142     С121-1912' 1,1,1,04' 225+1,01' + ВСТ3ПС6-1*
1076    143     С121-1962' 0,5,1,04' 243-8,08' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1077    144     Е9-46' (464+155),0,001*
1078    145     Е9-47' (267+256+320,1,04),0,001*
1079    146     С121-478' 4*
1080    147     С121-410' 1*
1081    148     С121-498' 8*
1082    149     С121-488' 2*
1083    150     С121-647' 9*
1084    151     С121-653' 2*
1085    152     С121-654' 2*
1086    153     С121-648' 3*
1087    154     С121-609' 1*
1088    155     С121-626' 2*
1089    156     С121-1979' 320,1,04,0,001*
1090    157     Е13-121' 0,61,43,1+0,32,44,7+0,3,52+1,9,44+2,3,33+0,6,32,9+0,3,51,1+0,4,42,7+0,1,25,7+0,1,18,4+0,2,13+0,3,1
                0,4+(63,86,5+42,44+5,52+437,32,9+262,52,1+101,52,1+217,127,6+41,63,9),0,001=Ф4*
1091    158     Е13-159(А1,2)' Ф4*
```

```
1092    159         Р10*
1093    160         Е9-118' 0,128*
1094    161         С121-1972' 0,128*
1095    162         Е26-31' 0,148*
1096    163         С114-123' 0,148*
1097    164         С111-392' 1*
1098    165         Е10-105' 1,06.2,4.5' 1,63#0,73#0,35#0,11#0,55*
1099    166         Е10-107' 1,02.2,1.4+0,82.2,1.5' 2,18#0,85#0,13#0,04#1,2*
1100    167         С122-280(.1)' 1,06.2,4.5*
1101    168         С122-273(.1)' 1,02.2,1.4+0,82.2,1.5*
1102    169         С111-446-1' 5' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
1103    170         С111-448-1' 9' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
1104    171         Е9-211' 70,5.0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ*
1105    172         С121-1969' 70,5.0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ*
1106    173         Е10-107' 0,96.2,05' 2,18#0,85#0,13#0,04#1,2*
1107    174         С122-292(.1)' 0,96.2,05*
1108    175         Е10-130' 0,96.2,05*
1109    176         С111-343' 3,75*
1110    177         С111-344' 10,46*
1111    178         Е15-612' 0,96.2,05.2,7+2.2,4.2,4' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ*
1112    179         Е15-566' 1,06.2,4.5+(1,02.2,1.4+0,82.2,1.5).2,7*
1113    180         Р11*
1114    181         Е9-34' 3.1,8.2+2,4.1,8+1,8.1,8.3+6.1,8.3*
1115    182         С121-321' 2*
1116    183         С121-323' 1*
1117    184         С121-327' 3*
1118    185         С121-317' 3*
1119    186         С111-423-1' 3' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
1120    187         С111-420-1' 6' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
1121    188         ЕТ15-770(=1)' 0,55.1,68.4' 94,3#78,5#2,6#0,78#13,2#' ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ П-4' 100М2*
1122    189         ЕТ15-771(=1)' 1,15.1,68.24' 66,7#56,1#2,5#0,75#0,1' ТО ЖЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ П-2' 100М2*
1123    190         С111-599' 0,55.1,68.4+1,15.1,68.24*
1124    191         Е6-83' 3,77.12,6.0,001' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКОМ' ' ' 3900.1*
1125    192         Е20-401(=1)' 14*
1126    193         С121-1967' 1,2.14.0,001*
1127    194         Е15-614' 3.1,8.2+2,4.1,8+1,8.1,8.3+6.1,8.3+1,05.0,6.2*
1128    195         Р13*
1129    196         Е8-46(А2=402,91)' (5,77+2,82).4,5*
1130    197         Е7-279(А2=3,49)' 2*
1131    198         Е7-280(А2=3,97)' 2*
1132    199         608-10430 ССЦМСМП8-42' 5,8.3.2+5,6.1,5.2' 5,82*
1133    200         Е8-42(А2=235,25)' 0,8.1,5+12.0,25' ' ЗАДЕЛКИ ЩЕЛЕЙ КИРПИЧОМ*
1134    201         Е9-33' 1,2+0,03*
1135    202         С121-1786' (1,2+0,03).0,7*
1136    203         С121-1782' (1,2+0,03).0,3*
1137    204         Е13-121' (1,2+0,03).32,1*
1138    205         Е13-159(А1.2)' (1,2+0,03).32,1*
1139    206         ЕТ7-747(=1)' 230,42' 135#17,3#19,1#5,87#98,6' ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ' 100М2*
1140    207         С111-29' 230,42:4,5*
1141    208         Е10-271' 105,3*
1142    209         ТЦ141П754(=19)' 210,58' 1,75' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
1143    210         Е26-35' 21.1,02*
1144    211         С114-125' 21*
1145    212         С111-295' 1,8' 2,96' СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА' КГ*
1146    213         Р14*
1147    214         П2#ТИП П-9(УСИЛЕННЫЙ)#*
1148    215         Е11-2(А2=38,74)' 24,2.7,88*
1149    216         Е11-11(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' 24,2.7,88.0,3' ' * М6300*
1150    217         Е6-86' 0,774*
```

```
1151    218         С124-1-7' 0,774*
1152    219         Е11-67(А2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 24,2.7,88' ' + МБ300*
1153    220         П2#ТИП П-9(ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 1А)#*
1154    221         Е11-2(А2=38,74)' 235,7-24,2.7,88*
1155    222         Е11-11(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' (235,7-24,2.7,88).0,1' ' + МБ200*
1156    223         Е11-67(А2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 235,7-24,2.7,88' ' + Мь300*
1157    224         П2#ТИП П-50#*
1158    225         Е11-2(А2=38,74)' 3,3+3*
1159    226         Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)' (3+3,3).0,1' ' + МБ150*
1160    227         Е13-225' 3+3,3*
1161    228         Е13-226' 3+3,3*
1162    229         Е11-140' 3+3,3*
1163    230         П2#ТИП П-76#*
1164    231         Е11-2(А2=38,74)' 9,7+6+10+2,3+13+2,5-1,68.0,77=Ф5*
1165    232         Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)' Ф5.0,1*
1166    233         Е11-57(А2=66,98)' Ф5*
1167    234         Е11-205' Ф5*
1168    235         П2#ТИП П-43#*
1169    236         Е11-2(А2=38,74)' 52,2+8,41-0,4.2,4,4-0,55.0,55=Ф6*
1170    237         Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)' Ф6.0,1' ' + МБ150*
1171    238         Е11-135(А2=351,08)' Ф6*
1172    239         П2#ТИП П-9#*
1173    240         Е11-2(А2=38,74)' 8,41*
1174    241         Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)' 8,41.0,1' ' + МБ150*
1175    242         Е11-67(А2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 8,41' ' + МБ150*
1176    243         Е11-68(А2=14,93+(33,3-29,3).0,51#)(ВП)' 8,41' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ25ММ*
1177    244         Р ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
1178    245         Е9-50' (2,33.21+0,3.73+0,016.73+0,084.73+1,41.20+0,037.73+0,052.20).0,001=Ф7*
1179    246         С121-1968' Ф7*
1180    247         Е17-746(=1)' 52' 176#41,4#23,4#7,19#111,2' УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ' 100М2*
1181    248         С111-30' 52:3*
1182    249         Р15*
1183    250         Е15-256(А2=56,8)' 6,6.3-1,06.2,4.5-2.2,4-1,8.1,8-2,4.1,8-1.3-1,05.0,6-1.1,04-1,06.1,23+(5,77+2,825.2+8,88.2
                        ).4,6+(5,77+9).2,1+(0,8.1,5+12.0,25).2*
1184    251         Е15-297(А2=2,05)' (235,7+52,2+8,41.2).1,6*
1185    252         Е15-294(А2=2,69)' (30+12).2,4,6-6,6,3+220,5.2+(5,8.3.2+5,6,1,5.2).2*
1186    253         Е26-31' (5,648.3,6-3.1,8-1,8.1,8).0,08' ' УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ В ГАРДЕРОБАХ*
1187    254         ТССЦМСМП3-146(=19)' (5,648.3,6-3.1,8-1,8.1,8).0,08.0,97' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА' М3*
1188    255         Е15-298(А2=314,1)' 5,648.3,6-3.1,8-1,8.1,8*
1189    256         Е15-568' (5,648+5,8).1,5-1,06.1,5-(3+2,4+1,8).0,3*
1190    257         Е15-570' (4,4+3,88.2+2,8.2+1,152.2+0,724+2,824.2+6,696.2+1,024.2+2,124+1,5+3,232-1,02.6-0,82.3-0,96).1,5+(0
                        ,9.4+1.4+1,4.4+1,8.4).3,6-0,82.2,1.5*
1191    258         Е15-571' 3+3,3*
1192    259         Е15-660' 5,648.1,5-(3+1,8).1,5*
1193    260         Е15-662' 5,648.0,6+(4.4+3,88.2+2,8.2+1,152.2+0,724+2,824.2+6,696.2+1,024.2+2,124+1,5+3,232).2,1-1,02.0,6.6-
                        0,82.0,6.3*
1194    261         Е15-663' 9,7+6+10+2,3+13+2,5*
1195    262         Е15-501' (235,7+8,41).1,6+(24,2+12+2,285+3,88).2.4,6*
1196    263         Е13-141(А1.2)' (2,825+3,88).2.1,8+(5,77+9,43).2.1,8-1,06.1,8-1,06.0,8*
1197    264         Е15-511' (52,2+8,41).1,6+(5,75+9,43).2.3,8+(2,825+3,88).2.1,8*
1198    265         Е15-201(А2=44,8)' (6.4+6,3.2).3-1,06.2,4.5-2.2,4-1,8.1,8-2,4.1,8-1.1,04-1,06.1,23*
1199    266         Е15-210(А2=15,9)' (1,06+2,4.2).5+2+2,4+1,8.4+(2,4+1,8).2+(1+1,04).2+1,06+1,23.2*
1200    267         Е12-277' (30,6+12,6).2.4,75*
1201    268         Р18*
1202    269         Е10-28(.1)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО МОСТИКА И ДЕРЕВЯННОГО ЛАРЯ*
1203    270         Е15-561' 0,2:0,03' ' ОКРАСКА МОСТИКА И ДЕРЕВЯННОГО ЛАРЯ*
1204    271         Е11-3(А2=8,78)' (1,6.1,7.5+2,7.1,7).0,2*
1205    272         Е8-179(А2=12,33)' 1,5.1,2.5*
1206    273         Е8-61(А2=305,68)' 20,6.5.0,001*
```

```
1207    274         E8-28(A2=6,44)' (1,5+1,2,2),0,25,0,1,5*
1208    275         E11-11(A2=27,68)' 2,5,1,5,0,15' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПАНДУСА*
1209    276         E11-77' 1,2,1,5,5+2,5,1,5*
1210    277         E27-173(A2=208,6)' ((30,5+14),2-1,5,5-2),0,75=07*
1211    278         E27-169(A2=147,77)' 07*
1212    279         K' МИХАЙЛОВА' *
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ВАРИАНТ
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ССЦМСМ П3-19		-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3	737,81
2.	Ц141П754		-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2	210,50
3.	608-10067	ССЦМСМ П8-60	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400	М3	10,80
4.	608-10329	ССЦМСМ П8-119	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2	М2	360,00
5.	608-10358	ССЦМСМ П8-326	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,44
6.	608-10393	ССЦМСМ П8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	235,65
7.	608-10405	ССЦМСМП8-366	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	8,20
8.	608-10427	ССЦМСМ П8-402	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	2,36
9.	608-10430	ССЦМСМП8-42	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА	М2	51,60
10.	608-70001-2	ССЦМСМ П9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,М300,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21 ДО 1М3 МБ20Ф	М3	6,12
11.	608-70006	ССЦМСМ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,80
12.	608-70169	ССЦМСМП9-331	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	36,00
13.	608-70214	ССЦМСМП9-348	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	2,04
14.	608-70216	ССЦМСМ П9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	2,83
15.	608-92344	ССЦМСМП11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	М3	1,50
16.	С111-29		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 3000Х1500Х12	100ШТ	0,51
17.	С111-30		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,17
18.	С111-295		-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	КГ	1,80

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОДА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	С111-343		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ	КГ	3,75
20.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	10,46
21.	С111-392		-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	1,00
22.	С111-420-1		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	6,00
23.	С111-423-1		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	3,00
24.	С111-446-1		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	5,00
25.	С111-448-1		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	9,00
26.	С111-599		-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	50,06
27.	С114-123		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	М3	0,15
28.	С114-125		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	М3	21,00
29.	С121-317		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР60.18 7	ШТ	3,00
30.	С121-321		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮШИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР30.18 7	ШТ	2,00
31.	С121-323		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮШИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР24.18 7	ШТ	1,00
32.	С121-327		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮШИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР18.18 7	ШТ	3,00
33.	С121-410		-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ45-12,6 6	ШТ	1,00
34.	С121-478		-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ60-36.6 6	ШТ	4,00
35.	С121-488		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ45-10,12,ОГПМЛХ45-10,12 7	ШТ	2,00
36.	С121-498		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,36,ОГПМЛХ60-10,36 7	ШТ	8,00
37.	С121-609		-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОШАДКИ С НАСТИДОМ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:ПМХШ-12,8 6	ШТ	1,00
38.	С121-626		-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОШАДКИ С НАСТИЛОМ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:ПМХШ-36,6 6	ШТ	2,00
39.	С121-647		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОШАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,9 7	ШТ	9,00
40.	С121-648		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОШАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,12 7	ШТ	3,00
41.	С121-653		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОШАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,30 7	ШТ	2,00
42.	С121-654		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОШАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,36 7	ШТ	2,00
43.	С121-1781		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПМ6-1	Т	0,83
44.	С121-1782		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5	Т	0,37
45.	С121-1785		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	Т	0,95
46.	С121-1786		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	Т	0,86

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5		
47.	С121-1789		-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ВСТ3КП2	Т	0,62
48.	С121-1912		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3ПС6-1	Т	1,14
49.	С121-1962		-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,52
50.	С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,02
51.	С121-1968		-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,11
52.	С121-1969		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ	Т	0,07
53.	С121-1972		-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ-ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3	Т	0,13
54.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	0,33
55.	С121-2019		-СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,10
56.	С121-2022		-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	Т	3,43
57.	С122-273		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38	М2	17,18
58.	С122-280		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56	М2	12,72
59.	С122-292		-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	М2	1,97
60.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,13
61.	С124-1-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 7ММ	Т	0,77
62.	С124-1-8		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,05
63.	С124-3-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,51
64.	С124-3-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,55
65.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,44
66.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,46
67.	С147-4		-АРМАТУРА А-4	100КГ	7,94
68.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,32
69.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,50
70.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	6,63
71.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	12,00
72.	С147-29		-ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	100КГ	3,17
73.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100КГ	17,86

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

74.			-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3656,79

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
75.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	2,79
76.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,62
77.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,87
78.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	3,45
79.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	7,25
80.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	51,11
81.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	3,38
82.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	19,32
83.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,59
84.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	8,64
85.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,02
86.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,33
87.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	296,66
88.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	13,74
89.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	40,58
90.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	32,29
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
91.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,45
92.		2022	-АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ	1,26
93.		2050	-БЕНЗИН	КГ	0,38
94.		2054	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	Т	3,63
95.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	2,49
96.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
97.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	45,96
98.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,07
99.		2097	-БРУСКИ 2С.50-60ММ	М3	0,73
100.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С,75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,19
101.		2103	-БРУСКИ 3С.50-60ММ	М3	1,13
102.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	877,89
103.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	12,15
104.		2240	-ГРУНТ БИТУМНЫЙ	КГ	17,80
105.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
106.		2265	-ДОСКИ 3С,25-35ММ	М3	0,04
107.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	1,38
108.		2299	-ДРОВА	М3	2,48
109.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	109,41
110.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	13,27
111.		2433	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 4ММ	Т	0,02
112.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	21,10
113.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	70,94
114.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,21
115.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	3,12
116.		2623	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	43,05
117.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	5,46
118.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,02
119.		2677	-МАСТИКА КЛЕЕВАЯ	Т	14,74

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
120.		2705	-МЫЛО	КГ	3,12
121.		2729	-НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ	20,35
122.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,10
123.		2751	-ОЛИФА	КГ	21,01
124.		2774	-ПАКЛЯ	КГ	1,40
125.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,60
126.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	171,67
127.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	63,96
128.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	10,37
129.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	10,46
130.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	427,30
131.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	32,58
132.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1522,70
133.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	25,78
134.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,34
135.		3083	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ	Т	0,02
136.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	13,03
137.		3177	-ТОЛЬ	М2	11,32
138.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	27,66
139.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	69,17
140.		3399	-ЭМАЛЬ ХСЭ-23,ХСЭ-26 ИЛИ ХВ-124	КГ	42,74
141.		3900	-АРМАТУРА А-1 Д=6ММ	100КГ	0,05
142.		4240	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,01
143.		4245	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	0,21
144.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	64,10
145.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	103,41
146.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	45,16
147.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,27
148.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОДНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,10
149.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,39
150.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	3,97
151.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,09
152.		6178	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ	М2	216,92
153.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	255,17
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
154.		8007	-ВОДА	М3	1,19
155.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	75,52
156.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,60
157.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,53
158.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	7,78
159.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	65,58
160.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,03
161.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,81
162.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,62
163.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2,41
164.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,48
165.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	7,18
166.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,92
167.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,07
168.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	7,55

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
169.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,36
170.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	13,93
171.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	10,38
172.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	4,16
173.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	4,38
174.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ Д00 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	14,24
175.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,04
176.		8698	-ГЛИНА.	М3	0,56
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
177.		10500	-АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,13
178.		10501	-АРМАТУРА А1 Д=7 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,77
179.		10502	-АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,05
180.		10544	-АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,51
181.		10545	-АРМАТУРА А3 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,55
182.		10783	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	14,00
183.		10903	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЬЕ	Т.У.П.	7,41
184.		11056	-СТЕКЛОПАКЕТЫ	М2	50,06
185.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,01
186.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	4,26
187.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	94,30
188.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	3,13
189.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	7,63
190.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	5,40
191.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,34
192.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,03
193.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	41,21
194.		15137	-БИТУМ БН-90/10	КГ	25,45
195.		15138	-БИТУМ БН-70/30	КГ	36,28
196.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	33,43
197.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	24,92
198.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	56,24
199.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	115,30
200.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,12
201.		17270	-ТАЛЬК	КГ	446,04
202.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,25
203.		18123	-ЭМАЛЬ ХС-759	КГ	11,42

1501-10
903-I-239.87 а 10 4 I

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I на общестроительные работы котельной /здание из сборных железобетонных конструкций/

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
			прямые затраты	накладные расходы % сумма I6, 5, 8 I6	плановые накопления % от стоимости по графам 5,6 -8 %	Всего по графам 5, 6, 7	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	Стоимость единицы измерения в руб.
I -2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I. Земляные работы	I000м3	0,58	749	I22	70	94I	I65	I8I/78				2,22
2. Фундаменты	м3	40,6I	4I33	678	385	5I96	223	I30/44				I2,3I
3. Каркас	м3	I6,92	3062	480	285	3827	99	I25/45				9,07
4. Стены	м3/м2	3I,22/ 238,45	6237	I020	578	7835	226	238/84				I8,57
5. Покрытие	м2	360	4404	720	4I0	5534	39	64/23				I3,I2
6. Кровля	I00м2	3,78	I024	I68	96	I288	I85	42/I3				3,03
7. Металлоконструкции	т	8,I3	283I	25I	245	3327	I82	8I/29				7,89
8. Двери	м2	3I,87	725	II6	66	907	45	8/2				2,I5
9. Окна	I00м2	0,57	I708	20I	I53	2062	I08	90/29				4,89
I0. Перегородки	м2	426	3803	59I	35I	4745	447	I05/34				II,25
II. Полы	м2	348	3500	575	324	4399	256	II/3				I0,43
I2. Подвесной потолок	I00м2	0,52	249	37	23	309	27	I3/4				0,73
I3. Отделочные работы			983	I62	9I	I236	42I	26/I2				2,93
I4. Разные работы			472	77	45	594	37	7/2				I,4I
Итого:			35880	5I98	3I22	42200	2460	II2I/402				

Гл. инженер проекта — Р.Т.КУТЛИМЕТОВ
Нач. сметного отдела — В.А.ШЕЙКИН
Составила: рук. группы — И.Н.СОКОЛЕНКО
Проверил: гл. специалист — З.М.ЖУЧКОВА

903 1-131 87 а 10 х 1
1511-10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОРКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

НА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20 ГРАД К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬ-НЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 2,234 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,053 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=ФУНДАМЕНТЫ= =ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
1	608-70214 ССЦМСМП9-3 48	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М3	0,46	67,90 / -	- / -	31	-	- / -	- / -	- / -
2	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,03	31,60 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
		=СТЕНЫ= =ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО СМЕТЕ=								
3	608-10389 ССЦМСМП8-3 43	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	144,87	12,20 / -	- / -	1767	-	- / -	- / -	- / -
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО СМЕТЕ=								
4	608-10393 ССЦМСМП8-3 47	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	235,65	14,90 / -	- / -	3511	-	- / -	- / -	- / -
5	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,02	86,50 / 19,60	1,50 / 0,45	2	-	- / -	38,10 / 0,58	1 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.			-	1778	-	-	-	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1778	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	1776	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	165	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	2234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	2234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	53	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

903 1-239 87 a 10: 1
1501-10

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
832    1    Э50001971' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
833    2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ' Р' ' 1-1-1' ПРИ Т
                ЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20 ГРАД К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬ-НЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б
                КОНСТРУКЦИИ)' ' КУТЛИМЕТОВ*
834    3    Н15=0*
835    4    П2=ФУНДАМЕНТЫ=*
836    5    П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
837    6    608-70214(ВП) ССЦМСМП9-348' (0,35-0,27).4+0,31-0,26+0,33-0,24' 67,9*
838    7    С147-15(ВП)' (4,2-3,8).5+3,9-3,6+4,1-3,8*
839    8    П2=СТЕНЫ=*
840    9    П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО СМЕТЕ=*
841   10    608-10389 ССЦМСМП8-343' 6.1,2.6+6,25.1,2.10+3.1,8+6,25.1,8.2-0,25.0,355-0,2.0,2-0,3.0,3-3,14.0,35.0,35-1,05
                .0,6' 12,2*
842   11    П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО СМЕТЕ=*
843   12    608-10393(ВП) ССЦМСМП8-347' 6.1,2.6+6.1,5.10+6,3.1,2.10+3.1,8+6,3.1,8.2-0,25.0,355-0,2.0,2-0,3.0,3-3,14.0,3
                5.0,35-1,05.0,6' 14,9*
844   13    Е8-13(А2=65,4)(ВП)' (6.6+6,25).0,05*
845   14    К' МИХАЙЛОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) $0001977

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2

НА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,469 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 83 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,089 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ								
1	608-70216 ССЦМСМП9-3 52	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МБ300 М3	1,15	69,14	-	80	-	-	-	-
2	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,54	24,50	-	13	-	-	-	-
3	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	5,00	3,75 0,61	2,03 0,74	19	3	10 4	1,04 0,95	5 5
4	ССЦМСМП3-1 1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,33	42,50	-	14	-	-	-	-
5	ССЦМСМ П3-3	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	0,68	40,90	-	28	-	-	-	-
6	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,05	22,40	-	1	-	-	-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ								
7	608-70216 ССЦМСМП9-3 52	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	0,45	67,50	-	30	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
8	С147-1	-АРМАТУРА А-1 ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	-	6,03	22,40	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
9	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	-	5,00	2,97	1,63-	15-	2-	8	0,82-	4
			шт	-	0,47	0,60		-	3	0,77-	4
10	ССЦМСМП3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	-	0,17	44,20	-	8	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
		КАРКАС									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ									
11	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ		0,02	328,00	6,00	7	1	-	40,50	1
			т		27,80	1,80			-	2,32	-
12	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ		0,06	313,00	4,00	19	1	-	28,50	2
			т		19,40	1,20			-	1,55	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		1,18	17,30	-	20	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
		СТЕНЫ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ									
14	608-10397 ССЦМСМП8-351	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		236,43	17,90	-	4232	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
15	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		10,45	34,40	0,81	359	23	9	4,05	42
			м3		2,21	0,24			3	0,31	3
16	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 2Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		7,00	0,27	0,15	2	1	1	0,13	1
			шт		0,08	0,06			-	0,08	1
17	608-70006 ССЦМСМП9-98	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		0,22	64,40	-	14	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	31,60	-	1	-	-	-	-
20	608-10405 ССЦМСМП8-3 60	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М-150 М3	0,80	58,90	-	47	-	-	-	-
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,35	24,50	-	9	-	-	-	-
22	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,06	31,60	-	2	-	-	-	-
23	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,22	5,10	-	1	-	-	-	-
24	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ; ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,07	86,50 19,60	1,50 0,45	6	1	- -	38,10 0,58	3 -
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ								
25	608-10393 ССЦМСМП8-3 47	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	235,65	14,90	-	3511	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ								
26	608-10330 ССЦМСМП8-1 20	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	252,00	5,62	-	1416	-	-	-	-
27	608-10330 ССЦМСМП8-1 57	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ1000ММ М2	35,00	7,92	-	285	-	-	-	-
28	608-10330 ССЦМСМП8-1 51	-С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ400ММ М2	72,00	7,00	-	504	-	-	-	-
29	608-70169 ССЦМСМП9-3 31	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 М3	18,00	30,40	-	547	-	-	-	-

1501-10
503-1-231.87 a1041

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ								
30	608-10329 ССЦМСМП8-1 19	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 М2	- 252,00	5,35	-	1348	-	-	-	-
31	608-10329 ССЦМСМП8-1 56	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 1000ММ М2	- 36,00	7,51	-	270	-	-	-	-
32	608-10329 ССЦМСМП8-1 50	-С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ400ММ М2	- 72,00	6,64	-	478	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1965	28	12		50
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1965	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			358	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1567	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-

СОСТАВИЛ Михай МИХАЙЛОВА

1.501-10
903-1-239.87. а.10 ч.1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э500019771 Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ' Р' ' 1-1=2' ПРИ Т
        ЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТ
        ОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)' ' КУТЛИМЕТОВ*
Н15=0*
П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
608-70216 ССЦМСМП9-352' 0,71+0,75.2-0,53.2' 67,5+0,82.2' + МБ300*
С147-8' 23,2-18,8+(62-24,8).2+(21,8-14).2*
Е7-403(А2=0,26+24,4.0,0347#)' 5*
ТССЦМСМП3-11(=19)' 0,33' 42,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
ТССЦМСМ П3-3(=19)' (0,679-0,543).5' 40,9' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
С147-1' (2,36-1,46).5*
П2#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
608-70216(ВП) ССЦМСМП9-352' 0,57+0,6.2-0,66.2' 67,5*
С147-1(ВП)' (23,2-12,5).2+22,4-23,5+(16,7-22,7).2' ' + ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК*
Е7-402(А2=0,26+24,4.0,0248#)(ВП)' 5*
ТССЦМСМП3-19(=19)(ВП)' 0,265-(0,159-0,127).3' 44,2' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3' М3*
П2#КАРКАС#*
П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
Е7-288' (17,7-15,6).10.0,001*
Е7-289' (27,7-20,1).8.0,001*
С147-29' (17,7-15,6).10+(27,7-15,6).8*
П2#СТЕНЫ#*
П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ #*
608-10397 ССЦМСМП8-351' 6.1,2.6+6.1,5.10+6,35.1,2.10+3.1,8+6,35.1,8.2-0,25.0,355-0,2.0,2-0,3.0,3-3,14.0,35.
        0,35-1,05.0,6' 17,9*
Е8-30(А2=31,38)' ((6.4+6,35.2).3-1,06.2,4.5-2.2,4-1,8.1,8-2,4.1,8-1,05.0,6-1.1,04-1,06.1,23).(0,51-0,38)-0,
        04-0,03.6*
Е7-445(А2=0,0025.17,8#)' 7*
608-70006 ССЦМСМП9-92' 0,04+0,03.6' 64,4*
С147-8' 1,5*
С147-15' 0,52+0,56.6*
608-10405 ССЦМСМП8-360' 0,08.10' 58,9*
С147-8' (35,0-31,5).10*
С147-16' (14,5-13,9).10*
С147-30' (25-22,8).10*
Е8-13(А2=65,4)' (6.6+6,35.2).(0,51-0,38)+(6,6+6,35,2).0,05*
П2#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
608-10393(ВП) ССЦМСМП8-347' 6.1,2.6+6.1,5.10+6,3.1,2.10+3.1,8+6,3,1,8.2-0,25.0,355-0,2.0,2-0,3.0,3-3,14.0,
        5.0,35-1,05.0,6' 14,9*
П2#ПОКРЫТИЕ#*
П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
608-10330 ССЦМСМП8-120' 6.3,14' 5,62*
608-10330 ССЦМСМП8-157' 6.3,2' 7,92' + С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ1000ММ*
608-10330 ССЦМСМП8-151' 6.3,4' 7' С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ400ММ*
608-70169 ССЦМСМП9-331' 6.3,20.0,05' 30,4*
П2#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
608-10329(ВП) ССЦМСМП8-119' 6.3,14' 5,35*
608-10329(ВП) ССЦМСМП8-156' 6.3,2' 7,51' + С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 1000ММ*
608-10329(ВП) ССЦМСМП8-150' 6.3,4' 6,64' С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ400ММ*
К' МИХАЙЛОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001979

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-3

НА ДЛЯ II ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.030 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС												
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ												
1	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,96	24,50	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.				24	-	-	-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		руб.										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.				24	-	-	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.				24	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.				4	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.				-	-	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.				2	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.				30	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.				-	1	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.				30	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.				-	1	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.				24	-	-	-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		руб.										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.				24	-	-	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.				24	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			30	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ Михайлова

4501-10-
3[illegible]-1-[illegible] а 10 ч 1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001979

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
48    1    Э50001979' Н9'      1
49    2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ F1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ' Р' ' 1-1-3' ДЛЯ Ш
                ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)'
                ' КУТЛИМЕТОВ.
50    3    Н15=0*
51    4    Р3*
52    5    П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
53    6    С147-8' (51-43).12*
54    7    К' МИКАЙЛОВА' *
```

903-1-239.87 а 10х1
1501-10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001978

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-4

НА ДЛЯ 4 ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,091 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ									
1	С147-8	-АРМАТУРА А-3 АРМАТУРА КОЛОНН 100КГ	2,98	24,50	-		73	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ									
2	С147-1	-АРМАТУРА А-1 - 100КГ	0,02	22,40	-	-	1	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			72	-	-		-
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			72	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			91	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			72	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

903-1-239 87 а 10 ч 1
1501-10

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
925    1    350001978' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
926    2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ' ' ' 1-1-4' ДЛЯ 4
                        БЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)'
                        ' КУТЛИМЕТОВ*
927    3    Н15=0*
928    4    Р3*
929    5    П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
930    6    С147-8' (67,8-43).12' ' + АРМАТУРА КОЛОНН*
931    7    П2#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ#*
932    8    С147-1(ВП)' (7-6,8).12*
933    9    К' МИХАЙЛОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 50001976

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-5

НА ДЛЯ 4СНЕГОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,041 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ								
1	С147-1	-АРМАТУРА А-1 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	0,14	22,40	-	3	-	-	-	-
2	С147-4	-АРМАТУРА А-4 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	1,13	22,40	-	25	-	-	-	-
3	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	0,14	31,60	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		33	-	-		-
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		41	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		33	-	-		-

903 1-239 87 а 10 г 1
1501-10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 2 50001976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			41	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001976

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
917    1    350001976' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
918    2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ' Р' ' 1-1-5' ДЛЯ 4С
                        НЕГОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)' '
                        КУТЛИМЕТОВ*
919    3    Р3*
920    4    П2*ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ**
921    5    С147-1' (47,6-45,2).6' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
922    6    С147-4' (151,2-132,3).6' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
923    7    С147-16' (79,2-76,8).6' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
924    8    К' МИХАЙЛОВА' *
```

903-1-239.87 а.10 ч.1
1501-10

ФОРМА-4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ФУНДАМЕТНЫЙ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: Кв=9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,825 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 174 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,131 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НР1.										
1	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,64	20,48	0,28	33	3	1	1,37	6		
		М3		0,78	0,08				0,18			
2	Е6-33	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	6,00	37,36	1,21	224	34	7	4,46	27		
		,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,41	0,36			2	0,46	3		
		М3										
3	Е6-34	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	9,50	34,78	1,00	333	33	7	5,27	24		
		,ОБЪЕМОМ ДО 25М3		1,74	0,30			2	0,39	3		
		М3										
4	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-		
		Т		-	-			-	-	-		
5	С124-1-8	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-		
		Т		-	-			-	-	-		
6	С124-3-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-		
		Т		-	-			-	-	-		
7	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,09	470,00	2,20	83	2	-	34,40	3		
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-		
8	С167-30	=ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,66	5,10	-	3	-	-	-	-		
		100М2		-	-			-	-	-		
9	Е6-73	=ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	90,00	0,00	8	2	-	44,00	4		
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-		
10	Е6-74	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ30ММ	0,00	70,20	0,60	6	1	-	13,00	1		
		100М2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,00	0,16			-	0,23	-
11	Е7-1	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	2,00	1,52	1,15	3	1	2	0,65	1
		ШТ		0,37	0,42			1	0,54	1
12	Е7-2	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	8,00	2,09	1,59	17	4	13	0,86	7
		ШТ		0,53	0,57			5	0,74	6
13	Е7-3	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	3,00	2,99	2,23	9	2	6	1,29	4
		ШТ		0,76	0,79			2	1,02	3
14	ССЦИОМП3-19	=СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО0,3М3	3,41	44,20	-	107	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	ССЦИОМП3-3	=ТОЖЕ ОБЪЕМОН БОЛЕЕ0,5М3	1,63	40,90	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
16	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,18	22,40	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,37	40,80	-	56	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-38	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,37	5,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	Е6-38	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 МБ200	3,58	37,33	1,20	134	8	4	4,35	15
		М3		2,34	0,36			1	0,46	2
20	Е13-103	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,71	7,43	0,36	5	2	-	4,58	3
		100М2		2,71	0,11			-	0,14	-
21	Е13-133	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,71	6,94	0,13	5	1	-	1,19	1
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
22	Е6-85	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,84	441,00	1,40	18	5	-	210,80	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
23	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ НГ, ДО 20	0,37	355,00	1,30	131	14	-	64,60	24
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
24	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,28	478,00	2,20	96	4	-	34,34	7
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
25	С147-38	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,85	5,10	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				«ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ»								
26		Е11-2		«УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,02	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
				100М2		---	---			---	---	
						3,57	0,30			-	0,39	-
27		Е7-727		«УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	0,14	16,20	1,77	2	1	-	7,77	1
				М3		---	---			---	---	
						4,46	0,61			-	0,79	-
28		608-10499		«ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М300	0,10	73,66	-	7	-	-	-	-
		ССЦМСМП8-5		М6200		---	---			---	---	
		21		М3		-	-			-	-	-
29		608-10498		«ПЛИТЫ ВЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ	0,04	63,20	-	3	-	-	-	-
		ССЦМСМП8-5		РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300		---	---			---	---	
		12		М3		-	-			-	-	-
30		С147-1		«АРМАТУРА А-1	0,02	22,40	-	5	-	-	-	-
				100КГ		---	---			---	---	
						-	-			-	-	-
31		С147-8		«АРМАТУРА А-3	0,06	24,50	-	1	-	-	-	-
				100КГ		---	---			---	---	
						-	-			-	-	-
32		С147-15		«ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
				100КГ		---	---			---	---	
						-	-			-	-	-
33		С147-23		«ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
				100КГ		---	---			---	---	
34		Е8-38		«СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА	0,05	37,90	0,62	2	-	-	6,86	-
				М3		---	---			---	---	
						3,75	0,19			-	0,25	-
35		Е13-103		«ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,02	7,43	0,36	1	-	-	4,58	-
						---	---			---	---	
						2,71	0,11			-	0,14	-
				100М2		---	---			---	---	
36		Е13-133		«НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,02	6,94	0,13	1	-	-	1,19	-
				100М2		---	---			---	---	
						0,81	0,04			-	0,05	-
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1454	77	40		136
						---				---		---
						РУБ.				13		18
				В ТОМ ЧИСЛЕ:								
				СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1454	-	-		-
				МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		963	-	-		-
				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ.		-	-	27		-
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ.		-	-	13		-
				ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	77	-		-
				ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	98	-		-
				СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		363	-	-		-
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		239	-	-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	41	-		-
				ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		134	-	-		-
				ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1825	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-

СОСТАВИЛ Михайлова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (п.м.в 91)

```
915      1      3500010653' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
916      2      В' ' ' ' ' ' К ЭИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО МАЗУТ' ' ' 1-2' ФУНДАМЕТНЫ
                        И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ' К№-9' КУТЛИМЕТОВ*
917      3      Н16=0*
918      4      Д2ў7*
919      5      Д2ў0*
920      6      Д2ў6*
921      7      Д2ўМ*
922      8      Д3ўД*
923      9      Д4ўА*
924      10     Д4ўЖ*
925      11     П2=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НР1=*
926      12     Е6ў1(А2=27,42)' (3,5,3*1,7,1*1,1,1,1,2*1,1,2,1*0,6,1,4),0,1*1,4,0,6,0,53,4*1,4,0,6,0,13,3*1,1,0,5,0,1,2*2,6
                        ,0,6,0,1,3*(0,75,1,2*0,6,1,4],0,1*
927      13     Е6ў53(А2=33,68)' 1,3,4*0,8*
928      14     Е6ў34(А2=31,96)' 7,3*
929      15     С124-1-6' (32,5*2,9,4*20,6),0,001*
930      16     С124-1-8' 10,4,0,001*
931      17     С124-3-10' (157,4*10,8,4*73,9],0,001*
932      18     Е6ў80' (1,81,0*3,77,16*4,4,4],0,001*
933      19     С147-30' (1,81,0*3,77,16*4,4,4),0,5' ' ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
934      20     Е6ў73(А2=64)' (0,9,0,9,7*0,9,1,6*0,9,1*0,4,1,2ў=01*
935      21     Е6ў74(А2=27,3)(А1,2)' 01' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ*
936      22     Е7ў1' 2*
937      23     Е7ў2' 8*
938      24     Е7ў3' 3*
939      25     ТССЦИСМП3-19(=19)' 0,146,2*0,1265,8' 44,2' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО0,3М3' М3*
940      26     ТССЦИСМП3-3(=19)' 0,543,3' 48,9' ТОЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,5М3' М3*
941      27     С157-1' 1,46,11*0,76,2*
942      28     С147-24' 23,2*30,5,3*
943      29     С147-30' 23,2*30,5,3*
944      30     Е6ў30(А2=32,16+(27,4-25,8],1,02*1' 3,5' ' * МВ200*
945      31     Е13-103' (3,8*3,5),0,3*(0,9,4,3*(1,9*1,59],2],1,3*3,3,2,8*1,5,1-0,9,0,9,3-0,9,1,50-0,9,1*0,9,1,5,4,4*(0,4*1
                        ,2],2,1,5*(0,3*0,9],0,15,2,2*(2,4*0,4],2,0,65,3*1,2,2,0,6*=2*
946      32     Е13-133' *2*
947      33     Е6ў83' 1,9,21,0,001' ' ' ' ' 3500,1*
948      34     Е6ў84' 12,9,28,6,0,001' ' ' ' ' 3900,1*
949      35     Е6ў80' (5,2,24+3,2,22],0,001' ' ' ' ' 3900,1*
950      36     С157-30' (1,9,21+12,9,28,8*5,2,24+3,2,22],0,7' ' * ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
951      37     П2=ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ=*
952      38     Е11-2(А2=58,74)' 0,97,1,9*
953      39     Е7ў727' (0,02*0,048],2*
954      40     608-10499 ССЦИСМП8-521' 0,048,2' 72,3-0,82,2' * МБ200*
955      41     608-10499 ССЦИСМП8-510' 0,82,2' 63,2*
956      42     С157-1' (0,7*0,3),2*
957      43     С147-8' (1,5*1,4],2*
958      44     С147-15' (0,2*0,5],2*
959      45     С157-23' 0,57,2*
960      46     Е8ў36(А2=33,53)' 0,26,0,4,0,25,2*
961      47     Е13-103' (0,77*1,98],2,0,41*
962      48     Е13-133' (0,77*1,98],2,0,41*
963      49     К' МИХАЙЛОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ФУНДАМЕТНЫ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ССЦИСМП3-19		-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЬЕМОМ ДО0,3М3	М3	4,84
2.	608-10490 ССЦИСМП8-512		-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	М3	0,04
3.	608-10499 ССЦИСМП8-521		-ЛОТКИ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,М300 М6200	М3	0,10
4.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,06
5.	С124-1-8		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,01
6.	С124-3-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,25
7.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20
8.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06
9.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01
10.	С147-23		-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,01
11.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,37
12.	С147-30		-ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100КГ	6,08
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ОНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
13.			-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	98,83
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
14.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,83
15.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	3,18
16.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	24,71
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
17.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,09
18.		2240	-ГРУНТ БИТУМНЫЙ	КГ	4,37

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.		2265	-ДОСКИ ОБ.25-35ММ	М3	0,07
20.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	0,22
21.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,20
22.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2,48
23.		3900	-АРМАТУРА А-1 Д=6ММ	100КГ	0,61
24.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	15,72
25.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,20
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
26.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	21,88
27.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,13
28.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,01
29.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,26
30.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0,02
31.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,08
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
32.		10500	-АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,06
33.		10502	-АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,81
34.		10544	-АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,25
35.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	4,73
36.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	3,87
37.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,13
38.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	13,50
39.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	6,13

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЭВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001879

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

НА ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГРАД)1ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-М ТОПЛИВО МА

ОСНОВАНИЕ: СО1-2

АЗУТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,249 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	85,00	0,91	0,01	77	18	1	0,36	30
				0,21	-			-	-	-
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,85	4,01	-	3	3	-	5,26	4
				3,80	-			-	-	-
4	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКИ	20,80	5,12	0,03	106	5	-	0,39	8
				0,22	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			191	26	1		42
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			160	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,37	8,17	0,20	3	1	-	3,79	1
	Т.Ч,П.3.8	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,2	РАЗ ГРУНТОВКОЙ:		2,51	0,06			-	0,08	-
		ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2								
6	Е13-157	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,74	13,03	0,17	10	1	-	1,79	1
	Т.Ч,П.3.8	ХВ-1100 ЗА 2РАЗА								
	К=1,2	100М2		1,21	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	2	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			204	28	1		44
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			160	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-

ПРОВЕРИЛ ШЛЕМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГРИММ

903-1-239.87 а.10 ч.1
1501-10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕО (РЕДАКЦИЯ 6.1) 130 50001879

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 55)

```
5478   1   35000187 9' Н9Г1Н1' ' ' 1' ' ' ' ' *
5479   2   0' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-М ТОПЛИВО НА
                                                                                  АЗУТ' Р' ' ' ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕ
                    РАТУРА-30ГРАД)1ВАРИАНТ' СО1-2' КУТЛИМЕТОВ*
5480   3   Н10=16,5' Н21=2' Н15=0*
5481   4   Д2-Т*
5482   5   Д2-С*
5483   6   Д2-Б*
5484   7   Д2-М*
5485   8   Д3-Д*
5486   9   Д4-А*
5487  10   Д4-Х*
5488  11   Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
5489  12   С13Я-9I' 4*
5490  13   Е16-36' 85*
5491  14   Е16-21Ф' 85*
5492  15   Е18-116' 20,8*
5493  16   Р,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
5494  17   Е13-12I(13038)' 37*
5495  18   Е13-157(13038)' 37,2' ' + ЗА 2РАЗА*
5496  19   К' ' ШЛЕМОВА' ГРИММ*
```

НОМЕР ОБ-ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГРАД)1ВАРИАНТ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	45,59
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,95
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2165	-ВОДА	М3	0,85
5.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	4,85
6.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,66
7.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	20,80
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	85,00
9.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,18
10.		18124	-ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	10,80

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-1

НА ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГРАД)1ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9ЖН ТОПЛИВО-МА МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: С01-С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,026 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ								
1	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	16,60	5,12	0,03	85	4	-	0,39	6
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ=								
2	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	- 20,80	5,12	0,03-	106-	5	- -	0,39-	8
		ЭКМ	-	0,22	0,01			- -	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				21-	1	-	-	2
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-		-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
143    1    350001880' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
144    2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9ЖН ТОПЛИВО-МА
                                                                                  АЗУТ' Р' ' ' ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕ
                        РАТУРА-20ГРАД)1ВАРИАНТ' СО1-СО2' КУТЛИМЕТОВ*
145    3    Н21=2' Н15=0*
146    4    П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ*
147    5    Е18-116' 16,6*
148    6    П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ=*
149    7    Е18-116(ВП)' 20,8*
150    8    К' ' ШЛЕМОВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГРАД)1ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: СО1-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ=								
1	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	21,10	5,12	0,03	108	5	-	0,39	8
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ=								
2	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	20,80	5,12	0,03	106	5	-	0,39	8
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				2	-	-		-
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				2	-	-		-

ПРОВЕРИЛ ШЛЕМОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
135     1       3500001878' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
136     2       Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО-МАЗУТ' Р' ' ' ОТОПЛЕНИЕ(
                        РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГРАД)1ВАРИАНТ' С01=2' КУТЛИМЕТОВ*
137     3       Н21=2' Н15=0*
138     4       П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ=*
139     5       Е18-116' 21,1*
140     6       П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ=*
141     7       Е18-116(ВП)' 20,8*
142     8       К' ' ШЛЕМОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001881

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

НА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ 1-ГО Н ТОПЛИВО-МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: СО1-2 ВКЗ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,213 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2402-3013	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОХВП-10 ШТ	8,00	3,43	-	27	-	-	-	-
2	Е10-32	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ИЗ ДОСОК М2	4,00	2,14	0,03	9	1	-	0,40	2
3	Е9-122	-ЯЩИК ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ Т	0,30	0,22 50,20	0,01 4,10	15	7	- 1	0,01 34,90	- 10
4	С121-2114	-СТОИМОСТЬ Т	0,30	23,10 441,00	1,22 -	132	-	- -	1,57 -	- -
5	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЯЩИКА 100М2	0,03	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
6	Е13-157	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-11003А 2РАЗА 100М2	0,06	12,80	0,17	1	-	-	1,46	-
7	С114-5	-ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 36-2111-78 М3	0,13	0,99 14,20 -	0,05 - -	2	-	- - -	0,06 - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		187	8	1		12
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ +		РУБ.		27	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС . (РЕДАКЦИЯ 6'1) 50001887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

ПРОВЕРИЛ ШЛЕМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГРИММ

1501-10
903-1-239.87 а 10 ч.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 84)

5609	1	350001881' 49Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
5610	2	Ю' ' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ 1-9ЖН ТОПЛИВО-МАЗУТ' ' ' ' ПРОТИВОПОЖА ЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' СО1-2 ВК3' КУТЛИМЕТОВ*
5611	3	Н10=16,5' Н15=0*
5612	4	Д2-Т*
5613	5	Д2-С*
5614	6	Д2-Б*
5615	7	Д2-М*
5616	8	Д3-Д*
5617	9	Д4-А*
5618	10	Д4-Ж*
5619	11	2402-3013(А1.1,09)' 8' 3,15*
5620	12	Е10-32' 4' ' ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ИЗ ДОСОК*
5621	13	Е9-122' 75.4.0,001' ' ЯЩИК ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ*
5622	14	С121-2114' 75.4.0,001' ' СТОИМОСТЬ*
5623	15	Е13-121' 3,2' ' * ЯЩИКА*
5624	16	Е13-157' 3,2.2' ' *ЗА 2РАЗА*
5625	17	С114-5' 3,3.0,015*
5626	18	К' ' ИЛЕМОВА' ГРИММ*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001881

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	2402-3013		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОХВП-10	ШТ	8,00
2.	С114-5		-ВОЗЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 36-2111-78	М3	0,13
3.	С121-2114		-СТОИМОСТЬ	Т	0,30
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	12,26
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,35
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,99
7.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	0,29
8.		2256	-ДОСКИ 1С,13-16ММ	М3	0,06
9.		2293	-ДОСКИ СТРОГАННЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 2С,25-32ММ	М3	0,01
10.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	4,20
11.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,42
12.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	4,56
13.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,30
14.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,85
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
15.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,28

1501-10
903-1-239 87. а.104 1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001881

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16.		18124	-ЭМАЛЬ КВ-1100	КГ	0,93

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001873

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

НА КОЛЛЕКТОР(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КТ.ГОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М.ТОПЛИВО МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: С01-С09

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,162 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	6,00	1,70 0,99	0,13 0,04	10	6	1	1,66 0,05	
2	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	4,00	2,44	-	10	-	-	-	-
3	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	4,00	3,99	-	16	-	-	-	-
4	2307 ДОП	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАЧ 20 ММ ШТ	2,00	1,71	-	3	-	-	-	-
5	С159-1390	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА20 КОМПЛЕКТ	2,00	3,40	-	7	-	-	-	-
6	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ.	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
7	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			компл		0,20	-			-	-	-
8	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОБЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	С	2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,33	-
					0,20	-			-	-	-
			компл								
9	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,36	-
					0,21	-			-	-	-
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,45	4,01	-	2	2	-	5,26	-
					3,80	-			-	-	-
11	Ц12-698-1	-ЗАГЛУШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	2,00	1,17	0,10	2	1	-	1,02	-
					0,53	-			-	-	-
12	2405 ДОП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ШТ	2,00	2,62	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
13	С13-121 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/	100М2	0,04	8,17	0,20	1	-	-	3,79	-
					2,51	0,06			-	0,08	-
14	С13-157 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	13,03	0,17	1	-	-	1,79	-
					1,21	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.				2	-	-		-
			руб.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.				2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.				2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.				119	18	1		31
			руб.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.				7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.				1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.				5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.				1	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

СОСТАВИЛ ШЛЕМОВА

ПРОВЕРИЛ ГРИММ

1301-10
903-1-239.87.0.10ч.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
Э50001873'Н9Г1М1'''1'''''*
Ю'''''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М.ТОПЛИВО МАЗУТ'''''КОЛЛЕКТОР (РАСЧЕТНАЯ
      ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)'С01-С09'КУТЛИМЕТОВ*
Н10=16,5'Н15=0'Н21=2*
Д2-Б*
Д2-М*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Д2-С*
Д2-Т*
Е16-134'6*
С130-128'4*
С159-1391(=21)'4*
Т2307 ДОП(=21)'2'1,5.1,139'ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ 20ММ'ШТ*
С159-1390(=21)'2*
С130-1039'2*
Е18-228'2*
Е18-227'2*
Е16-37'45*
Е16-219'45*
Ц12-698-1'2*
Т2405 ДОП(=13)'2'2,3.1,139'СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ'ШТ*
Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е13-121(13038)'4*
Е13-157(13038)'4''+ ЗА 2 РАЗА*
К'ШЛЕМОВА'ГРИММ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 90001873

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

КОЛЛЕКТОР(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВ
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	2307 АОП		-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ 20 ММ	ШТ	2,00
2.	2405 АОП		-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ШТ	2,00
3.	С130-128		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	4,00
4.	С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	2,00
5.	С159-1390		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА20	КОМПЛЕКТ	2,00
6.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	4,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	31,21
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
8.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,46
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
9.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	6,60
10.		2165	-ВОДА	М3	0,45
11.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,29
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,20
13.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	2,00
14.		7021	-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ	2,00

1501-10
903-1-239.8 а.104.1

РОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001873

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВ
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
15.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	45.00
16.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0.34
17.		18124	-ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	0.58

903 1-239 87а 10 ч 1
1501-10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001874

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М,ТОПЛИВО МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: С01-С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,65 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
2	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	1,20 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
3	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,43 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
4	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	5,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	5	1	- / -	0,36 / -	2 / -
5	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	80,00	1,03 / 0,21	0,01 / -	82	17	1 / -	0,36 / -	29 / -
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,85	4,01 / 3,80	- / -	3	3	- / -	5,26 / -	4 / -
7	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЫБОТЫ								
8	Е13-121 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,08	8,17 2,51	0,20 0,06	1	-	- -	3,79 0,08	- -
9	Е13-157 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,16	13,03 1,21	0,17 0,05	2	-	- -	1,79 0,06	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			121	23	1		39
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			118	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛ ШЛЕМОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001874

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
114   1   Э50001874' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
115   2   Ю' ' ' ' ' КТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9М,ТОПЛИВО МАЗУТ' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕН
                 ИЕ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)' С01-С02' КУТЛИМЕТОВ*
116   3   Н10=16,5' Н15=0' Н21=2*
117   4   Д2-Б*
118   5   Д2-Н*
119   6   Д3-Д*
120   7   Д4-А*
121   8   Д4-Ж*
122   9   Д2-С*
123  10   Д2-Т*
124  11   С130-93' 2*
125  12   С130-91' 6*
126  13   С130-92' 2*
127  14   Е16-36' 5*
128  15   Е16-37' 80*
129  16   Е16-219' 85*
130  17   Е18-196' 2*
131  18   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЫБОТЫ*
132  19   Е13-121(13038)' 8*
133  20   Е13-157(13038)' 16' ' + ЗА 2 РАЗА*
134  21   К' ШЛЕМОВА' ГРИММ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001874

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00
2.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,00
3.	С130-93		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	39,48
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,38
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2165	-ВОДА	М3	0,85
7.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,05
8.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,19
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
9.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	2,00
10.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	5,00
11.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	80,00
12.		15321	-ГРУНТОВКА ГФ-021	КГ	0,69
13.		16124	-ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	2,34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001887

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ1-9ЖН ТОПЛИВО-МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: С01-9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,766 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 221 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,148 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. .САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-707	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-70N5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В6 ШТ	1,00	104,13 / 6,28	0,72 / 0,22	104	6	1 / -	10,92 / 0,28	11 / -
2	С130-226	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.40 ШТ.	5,00	1,01 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
3	Е20-706	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 ШТ	2,00	90,84 / 4,78	0,31 / 0,09	182	10	- / -	8,36 / 0,12	17 / -
4	С130-225	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.39 ШТ.	10,00	0,83 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
5	Е20-707	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ВЦ4-70Н-Р С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ В71В6 ШТ	2,00	112,38 / 6,28	0,72 / 0,22	225	13	1 / -	10,92 / 0,28	22 / 1
6	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	5,00	1,43 / 0,99	0,04 / -	7	5	- / -	1,05 / -	5 / -
7	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2,97	0,14			-	0,18	-
8	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	2,00	50,20	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		3,93	0,09	8	5	-	4,41	9
9	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	2,00	2,59	0,03			-	0,04	-
		шт		99,80	-	200	-	-	-	-
10	С130-818	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П 1000,600	2,00	-	-			-	-	-
		шт		11,20	-	48	-	-	-	-
11	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	4,27	-	-			-	-	-
		м2		6,86	0,06	41	21	-	6,31	38
12	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	6,00	3,51	0,02			-	0,03	-
		1шт		14,38	-	14	-	-	-	-
13	ДОП2	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 93Е024,000-01 ВЕСОМ 12,5КГ	1,00	-	-			-	-	-
		шт		11,96	-	24	-	-	-	-
14	ДОП2	-ТОЖЕ,А3Е025000 ВЕСОМ 8КГ	2,00	-	-			-	-	-
		шт		15,38	-	15	-	-	-	-
15	ДОП2	-ТОЖЕ,А3Е026000 ВЕСОМ 14,5КГ	1,00	-	-			-	-	-
		шт		17,37	-	35	-	-	-	-
16	ДОП2	-ТОЖЕ,КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ А3Е028000,02 ВЕСОМ 8,9КГ	2,00	-	-			-	-	-
		шт		8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
17	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	2,50	0,01			-	0,01	-
		шт		9,37	0,03	19	5	-	4,30	9
18	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	2,00	2,50	0,01			-	0,01	-
		шт		31,24	0,26	62	5	-	4,65	9
19	Е20-543	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-09 БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА	2,00	2,66	0,08			-	0,10	-
		шт		12,59	0,10	13	2	-	3,01	3
20	Е20-536	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02 БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА	1,00	1,71	0,03			-	0,04	-
		шт		13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
21	Е20-537	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-03	1,00							
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,71	0,03			-	0,04	-
22	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	3,00	3,75	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
23	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	7,23	5,55	0,04	40	3	-	0,74	5
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
24	Е20-15	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000	2,80	5,44	0,04	15	1	-	0,60	2
		М2		0,34	0,01			-	0,01	-
25	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	4,00	5,64	0,04	23	4	-	1,62	6
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
26	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	4,80	5,34	0,04	26	3	-	1,25	6
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
27	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	4,10	5,40	0,04	22	4	-	1,62	7
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
28	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	12,56	4,59	0,04	58	5	-	0,74	9
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
29	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	3,33	4,90	0,04	16	2	-	1,07	4
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-
30	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	3,77	4,73	0,04	18	3	-	1,25	5
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
31	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	5,93	5,26	0,04	31	5	-	1,62	10
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
32	Е20-109	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4,40	5,93	0,04	26	4	-	1,62	7
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
33	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	3,00	5,75	0,04	17	2	-	1,25	4
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
34	Е20-7	-ДИФФУЗОРЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ ДИАМ 500ММ	0,35	4,90	0,04	2	-	-	1,07	-
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1449	119	3		206
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1442	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			860	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			460	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е13-121 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,50	8,25 2,58	0,21 0,06	4	1	- -	3,91 0,08	2 -
36	Е13-157 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА 2 РАЗА 100М2	1,00	13,07 1,25	0,18 0,05	13	1	- -	1,84 0,06	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1466	121	3		210
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1442	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			860	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			460	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	148	-		-

ПРОВЕРИЛ ШМЕЛЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГРИММ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
485   1   Э50001887' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
486   2   Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ1-9ЖН ТОПЛИВО-МАЗУТ' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ(Р
                 АСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)' С01-9' КУТЛИМЕТОВ*
487   3   Н10=16,5' Н15=0' Н21=5*
488   4   Д2-Т*
489   5   Д2-С*
490   6   Д2-Б*
491   7   Д2-М*
492   8   Д3-Д*
493   9   Д4-А*
494  10   Д4-Ж*
495  11   Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
496  12   Е20-707(А2=132,33-(64-32).1,1#)' 1' ' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-70N5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В6*
497  13   С130-226' 5*
498  14   Е20-706' 2*
499  15   С130-225' 10*
500  16   Е20-707(А2=132,33-(64-39,5).1,1#)' 2' ' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ВЦ4-70Н-Р
                 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ В71В6*
501  17   Ц8-481-19' 5*
502  18   Е20-760' 2*
503  19   С130-710' 2*
504  20   Е20-480' 2*
505  21   С130-818(=23)' 2' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П 1000.600*
506  22   С130-515' 0,54.3+0,38.2+0,43.3+0,3.2*
507  23   Е20-416' 6*
508  24   ТДОП2(=21)' 1' 10,10.1,25.1,139' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ЯЗЕ024.000-01 ВЕСОМ
                 12,5КГ' ШТ*
509  25   ТДОП2(=21)' 2' 8,4.1,25.1,139' ТОЖЕ,АЗЕ025000 ВЕСОМ 8КГ' ШТ*
510  26   ТДОП2(=21)' 1' 10,8.1,25.1,139' ТОЖЕ,АЗЕ026000 ВЕСОМ 14,5КГ' ШТ*
511  27   ТДОП2(=21)' 2' 12,2.1,25.1,139' ТОЖЕ,КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ АЗЕ028000.02 ВЕСОМ 8,9КГ' ШТ*
512  28   Е20-525' 1*
513  29   Е20-526' 2*
514  30   Е20-543' 2' ' УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-09 БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА*
515  31   Е20-536' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02 БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА*
516  32   Е20-537' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-03*
517  33   С130-1487' 3*
518  34   Е20-14' (1,0+0,6).2.2+(0,53+0,503).2.0,4*
519  35   Е20-15' (0,35+0,35).2.2*
520  36   Е20-10' (0,25+0,25).2.4*
521  37   Е20-11' (0,4+0,4).2.3*
522  38   Е20-3' (0,1+0,15).2.5+(0,2+0,2).2.2*
523  39   Е20-9' 3,14.0,8.5*
524  40   Е20-7' 3,14.0,56.1+3,14.0,5.1*
525  41   Е20-5' 3,14.0,4.3*
526  42   Е20-4' 3,14.0,315.6*
527  43   Е20-109' 3,14.0,28.5*
528  44   Е20-111' (0,1+0,15).2.6*
529  45   Е20-7' 3,14.0,56.0,5.0,4' ' ДИФФУЗОРЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ ДИАМ 500ММ*
530  46   Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
531  47   Е13-121(13038)' 50*
532  48   Е13-157(13038)' 100' ' + ЗА 2 РАЗА*
533  49   К' ' ШМЕЛЕВА' ГРИММ*
```

903-1-239.87 А.104.1
1501-10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 50681087

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ВЕНТИЛЯЦИЯ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ДОП2		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ЯЗЕ024.000-01 ВЕСОМ 12,5КГ	ШТ	6,00
2.	С130-225		-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.39	ШТ.	10,00
3.	С130-226		-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.40	ШТ.	5,00
4.	С130-515		-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	4,27
5.	С130-710		-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	ШТ	2,00
6.	С130-818		-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П 1000,600	ШТ	2,00
7.	С130-1487		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	М2	3,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
8.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	208,60
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	7,30
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	6,55
11.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	34,43
12.		6493	-АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДО 0,12Т	ШТ	2,00
13.		6494	-АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДО 0,4Т	ШТ	3,00
14.		6541	-БЛОКИ	ШТ	18,00
15.		6543	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 315ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ	10,00
16.		6601	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ Т/Л ДО 0,7ММ	М2	7,40
17.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	4,10

903-1-239.87А.1041
1501-10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 50001887

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		6634	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2	9,70
19.		6635	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ	М2	35,07
20.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	88,20
21.		7221	-УЗЛЫ ПРОХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д ДО 315ММ	ШТ	1,00
22.		7293	-УЗЛЫ ПРОХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д ДО 800ММ	ШТ	2,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	1,00
24.		10731	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 315ММ	ШТ	2,00
25.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	4,30
26.		17260	-ТРОС 6ММ	М	120,00
27.		17425	-УЗЛЫ ПРОХОДА УМ-2 ДИАМ. ПАТРУБКА 250ММ	ШТ	1,00
28.		18124	-ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	14,60

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: СС1-1-3С01-2-5ЛИСТ ВК3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,282 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,893 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 144 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	1,00	161,00	1,51	161	11	1	18,30	18
				10,90	0,45			-	0,58	1
2	1704-3273д ОП36-38	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТВ-65 УЗЕЛ	1,00	61,51	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
				0,19	-			-	-	-
4	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ 25 М	62,00	2,23	-	134		-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е16-116	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,00	0,29	25	2	-	2,67	3
				1,71	0,09			-	0,12	-
6	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
7	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	47,70	0,08	191	2	-	3,14	13
				1,80	0,02			-	0,03	-
8	0517-4184	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ50ММ М	40,00	2,28	-	91		-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6	3,00	1,48	-	4		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	3,00	1,82	-	5		-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	5,00	1,25	-	6		-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,85	-
		ШТ								
13	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б6БК1,ДУ15,РУ10	1,00	1,65	-	2		-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	5,00	4,82	0,06	24	2	-	0,78	4
				0,38	0,02			-	0,03	-
		М								
15	Е16-69	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ100ММ	2,00	3,12	0,07	6	1	-	0,86	2
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
16	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ ДИАМ70ММ	28,00	2,99	0,24	80	10	1	0,57	16
				0,35	0,01			-	0,01	-
		М								
17	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	51,00	2,21	0,03	113	15	2	0,48	24
				0,29	0,01			1	0,01	1
		М								
18	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	1,58	0,01	3	-	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
19	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	18,00	1,36	0,01	24	4	-	0,37	7
				0,23	-			-	-	-
		М								
20	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	13,00	1,35	0,01	18	3	-	0,37	5
				0,23	-			-	-	-
		М								
21	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	8,00	1,20	0,01	10	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
22	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,02	3,94	-	4	3	-	5,16	5
				3,73	-			-	-	-
		100М								
23	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,30	4,22	-	1	1	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100М								
24	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ОП1ОП2	0,08	27,10	4,98	2	1	-	25,20	2
				14,80	1,52			-	1,96	-
		Т								
25	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4	0,08	356,00	-	28		-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е13-121 Т,Ч,П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/	0,34	8,12	0,20	3	1	-	3,72	1
				2,46	0,06			-	0,08	-
		100М2								
27	Е13-168 Т,Ч,П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА2РАЗА	0,68	7,33	0,15	5	1	-	1,74	1
				1,18	0,04			-	0,05	-
		100М2								
28	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,02	23,40	0,24	1	-	-	18,80	-
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
29	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,02	24,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
30	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,04	81,10	1,33	3	1	-	47,20	2
				28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
31	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В		1870,00	-	9		-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
32	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И	0,07	74,50	-	5	5	-	154,00	11
				74,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
33	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	6,07	46,00	-	3	3	-	99,30	7
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			50	11	-		22
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1053	76	4		132
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			993	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			619	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1282	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ШЛЕМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГРИММ

1501-10

905-1-239.87 а.10 ч.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
3500001886' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
0' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО МАЗУТ' ' ' ' ВОДОПРОВОД ХО
          ЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ' СО1-1-3СО1-2-5ЛИСТ БК3' КУТЛИМЕТОВ*
Н10=16,5' Н15=0*
Д2-Т*
Д2-С*
Д3-Д*
Д2-Б*
Д2-М*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Е16-194' 1*
Т1704-3273ДОП36-38(=21)(А1.1,139)' 1' 54' С4ЕТ4ИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТВ-65' ШТ*
Е16-185' 3*
С130-1484' 60*
Е16-118' 1*
Е16-117' 1*
Е16-184' 4*
Т0517-4184(=21)(А1.1,139)' 40' 2,0' РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ50ММ' М*
С130-86' 3*
С130-87' 3*
С130-85' 5*
Е16-134' 1*
2307-10021(=21)(А1.1,139)' 1*
Е16-4' 5*
Е16-69' 2' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАНЫХ ТРУБ ДИАМ100ММ*
Е16-48' 28' ' + ДИАМ70ММ*
Е16-46' 51*
Е16-44' 2*
Е16-43' 18*
Е16-42' 13*
Е16-41' 8*
Е16-219' 92*
Е16-220' 30*
Е9-153(Н15=41)' (11,2+31,2),0,001' ' + ОП1ОП2*
С121-2019' (11.2+31,2),0,001*
Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е13-121(13038)' 34*
Е13-168(13038)' 68' ' + ЗА2РАЗА*
Е26-7' 0,024*
С114-148' 0,024*
Е26-69' 4,0*
С114-193' 4.1,15*
Е1-960' 0,7.2,0,5*
Е1-968' 0,7.2,0,5*
К' ШЛЕМОВА' ' ГРИММ*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ГОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	0517-4184		-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ50ММ	М	40,00
2.	1704-3273А0П36-3 8		-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТВ-65	ШТ	1,00
3.	2307-10021		-КРАН ПРОБКОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б86К1,ДУ15,РУ10	ШТ	1,00
4.	С114-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,02
5.	С114-193		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-82 РСТ-Б-В	1000М2	0,00
6.	С121-2019		-СТВОЛЫ ДУГОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4	Т	0,08
7.	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00
8.	С130-86		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00
9.	С130-87		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00
10.	С130-1484		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	60,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
11.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	129,87
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
12.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,84
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	6,70
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	22,00

1501-10
903-1-239.87 а.104.1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,32
16.		2165	-ВОДА	М3	2,06
17.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	0,13
18.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
19.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,39
20.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	40,00
21.		3120	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	4,00
22.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,32
23.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
24.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9,84
25.		6512	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ	ШТ	2,00
26.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	4,00
27.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	3,00
28.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ГИДРОСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	18,00
29.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	5,00
30.		6856	-КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ	ШТ	1,00
31.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	10,00
32.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00
33.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0,11
34.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	4,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
35.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,01
36.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	8,00
37.		11085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М	13,00
38.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	16,00
39.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	2,00
40.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	51,00
41.		11091	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М	28,00
42.		11103	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М	1,80
43.		11105	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108Х4ММ	М	2,00
44.		11169	-ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 15ММ	М	0,20
45.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	0,12
46.		11263	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ	18,00
47.		15321	-ГРУНТОВКА ГФ-021	КГ	2,92
48.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	5,71
49.		17252	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 100ММ	М	5,05

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,224 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЧ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	6
2	Е17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	-
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	3
3	Е16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	1,92	-	10	2	-	0,41	-
		М		0,38	-			-	-	-
4	Е16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	36,00	4,59	0,03	34	15	1	0,79	24
		М		0,49	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		198	20	1		33
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		198	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		183	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ.		-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		26	-	-		2
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		224	-	-		35
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	25	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			224	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛА Шлем ШЛЕМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: Гр/Гр ГРИММ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
847    1    35002188 5' Н9Г1М1' ' ' I' ' ' ' ' ' '
848    2    0' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-9М ТОПЛИВО МАЗУТ' Р' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ
                ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ' ЛИСТ ЕК-3' КУТЛИМЕТОВ'
849    3    Н10=16,5' Н15=0*
850    4    Е13-36' 1*
851    5    Е13-37' 3*
852    6    Е16-33' 5*
853    7    Е16-28' 30*
854    8    К' ШЛЕМОВА' ' ГРИММ*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

П.п.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	28,56
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,15
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
3.		5071	=КРЕПЛЕНИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,70
4.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,39
5.		7022	=ТРАПЫ	ШТ	4,00
6.		7222	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50ММ	М	4,99
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		10872	=МУФТЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗ.ДИАМ 100ММ	ШТ	3,00
8.		11073	=ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 100ММ	М	30,00

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-М. ТОПЛИВО МАЗУТ

ОСНОВАНИЕ: СС11-3,СО21-5ЛИСТ ВК3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,068 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-2029	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДИАМ32ММ / ШТ	1,00	2,31 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
2	Е16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ / М	13,00	1,58 / 0,23	0,01 / -	21	3	- / -	0,37 / -	5 / -
3	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	5,00	1,35 / 0,23	0,01 / -	7	1	- / -	0,37 / -	2 / -
4	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	12,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	14	3	- / -	0,37 / -	4 / -
5	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	0,30	3,94 / 3,73	- / -	1	1	- / -	5,16 / -	2 / -
6	Е17-50	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СХ / ШТ	2,00	4,59 / 0,51	0,01 / -	9	1	- / -	0,82 / -	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			54	9	-		15
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			43	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,05	0,12	0,20	1	-	-	3,72	-
	Т,Ч,П,3,8	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---				---	---
	К=1,2	РАЗ ГРУНТОВКОЙ:		2,46	0,06			-	0,08	-
		ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/								
		100М2								
8	Е13-168	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,09	7,33	0,15	1	-	-	1,74	-
	Т,Ч,П,3,8	БТ-177 ЗА2РАЗА		---	---				---	---
	К=1,2	100М2		1,18	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			56	9	-		15
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			43	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СВИТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ: Шлем- ШЛЕМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГРИММ

-239.87.а.10.ч.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (п.н.= 11)

1715	1	350001884, Н9Г1М1, , , 1, , , , , .
1716	2	0, , , , , К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-ХЫ ТОПЛИВО МАЗУТ, Р, , , ГОР4ЕЕ ВОДОС НАБЖЕНИЕ, СО11-3,СО21-5/ИСТ ВК3, КУТЛИМЕТОВ.
1717	3	Н10=16,5, Н15=0.
1718	4	Д2-Т.
1719	5	Д2-С.
1720	6	Д2-Б.
1721	7	Д2-М.
1722	8	Д3-Д.
1723	9	Д4-А.
1724	10	Д4-Ж.
1725	11	Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
1726	12	СТ130-2029(=21), 1, 2,31, ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ15Б1БК ДИАМ32ММ, ШТ.
1727	13	Е16-44, 13.
1728	14	Е16-42, 5.
1729	15	Е16-41, 12.
1730	16	Е16-219, 30.
1731	17	Е17-50, 2.
1732	18	Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
1733	19	Е13-121(13038), 4,5.
1734	20	Е13-168(13038), 9,0, , . ЗА2РАЗА.
1735	21	К, ШЛЕМОВА, , ГРИММ.

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

П.м.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	С136-2029		=ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ15Б1БК ДИАМ32ММ	ШТ	1,00
			РЕСУРС ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	14,62
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4,		2165	=ВОДА	М3	0,30
5,		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,19
6,		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,66
7,		6859	=КРАНЫ=СМЕСИТЕЛИ	ШТ	2,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8,		11084	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ЗРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	12,00
9,		11085	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ЗРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М	5,00
10,		11087	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ЗРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	13,00
11,		15321	=ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,39
12,		16871	=КРАСКА БТ-177	КГ	0,76

903-1-239.87 Ф.10 ч.1
1601-10

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА Канализацию хоз-бытовую

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= К типовому проекту на строительство котельной с 4 котлами Е1-9М топливо-мазут

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,183 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,00	3,10	0,01		47	6		0,58	9
		М		0,37	-					-	
2	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	1,98	-		15	3		0,61	5
		М		0,38	-					-	
3	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТЧ-50	1,00	6,31	0,02		6	-		0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01					0,01	
4	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ЗО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	3,00	19,00	0,07		57	4		2,19	7
		КОМПЛ.		1,37	0,02					0,03	
5	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-78 И Т-КВ	1,00	25,18	0,14		25	2		3,02	3
		КОМПЛС.		1,86	0,04					0,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			198	15			24
				РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

903-1-239.84 а 10 ч.1
4504-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			158	-	-		
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			135	-	-		
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	15	-		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			28	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			13	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			183	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			183	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		

ПРОВЕРИЛ Шленова

ПЕРФОРАЦИЯ: Гринн

903-1-239.87 ч.10 ч.1
1501-10

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 171)

```
14750   1   35001882' 49Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
14751   2   Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9ЖН ТОПЛИВО-МАЗУТ' Р' ' ' КАНАЛИЗАЦ
                ИЮ ХОЗ-БЫТОВУЮ' ЛИСТ ВК3' КУТЛИМЕТОВ*
14752   3   Н10=16,5' Н15=0*
14753   4   Д2-Т*
14754   5   Д2-С*
14755   6   Д2-Б*
14756   7   Д2-М*
14757   8   Д3-Д*
14758   9   Д4-А*
14759  10   Д4-Ж*
14760  11   П2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
14761  12   Е16-34' 15*
14762  13   Е16-33' 8*
14763  14   Е17-36' 1*
14764  15   Е17-23' 3*
14765  16   Е17-62' 1*
14766  17   К' ' ШЛЕМОВА' ГРИММ*
```

903-1-233.67 а.10.41
1501-10

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

КАНАЛИЗАЦИЮ ХОЗ-БЫТОВУЮ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	23,63
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,46
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
3.		5071	-КРЕПЛЕНИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	4,64
4.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6,91
5.		7022	-ТРАПЫ	ШТ	1,00
6.		7222	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50ММ	М	7,95
7.		7224	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М	14,97
8.		7232	-УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ	3,00
9.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		10850	-ТРУБЫ ВЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту с 4 котлами ЕИ-9М

Топливо – мазут

Здание из м/бетонных конструкций

Наименование ресурсов	Количество вариантов		
	-30°	-20°	-40°
I	2	3	4
Общестроительные работы здания котельной			
Затраты труда чел.час.	5459	5I82	5292
Заработная плата руб.	3788	3735	3877
Строительные машины м/ч	I84,98	I84,I2	I85,4I
Прочие машины руб.	296,66	295,58	30I,26
Специальные строительные работы			
Затраты труда чел.час	I738	I738	I738
Заработная плата руб.	IOI6	IOI6	IOI6
Строительные машины м/см	3,2I	3,2I	3,2I
Сантехнические работы			
Затраты труда чел-час	533,02	533,02	533,02
Заработная плата руб.	383,0	383,0	383,0
Прочие машины руб.	22,I4	22,I4	22,I4
Прочие материалы руб.	64,I9	64,I9	64,I9
Монтажные работы			
Затраты труда чел.час	5I36	5I36	5I36
Заработная плата руб.	34I4	34I4	34I4

I	2	3	4
Монтажные работы электротехнического оборудования			
Затраты труда ч/час	I068	I068	I068
Заработная плата руб.	693	693	693
Монтажные работы оборудования КИП и автоматики			
Затраты труда ч/час	I826	I826	I826
Заработная плата руб.	III7	III7	III7
Прочие работы /пожарная сигнализация/			
Затраты труда ч/час	I87	I87	I87

Начальник сметного отдела В.А.ШЕЙКИН

Составил: рук.группы И.Н.СОКОЛЕНКО

Проверил: гл.специалист З.М.ЖУЧКОВА

gost.e-ecolog.ru