1331-12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-235.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9 ГН

ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 10

ЧАСТЬ 1

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-235.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9ГН

ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 10 ЧАСТЬ I

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ1 Пояснительная записка.
АЛЬБОМ2 Тепломеханическая часть.Водопровод и канализация.
АЛЬБОМ3 Нетиповые технологические конструкции.
ЧАСТЬ1,2,3 Блоки оборудования.
АЛЬБОМ4 Архитектурные решения.Конструкции железобетонные.Конструкции металлические.Отопление и вентиляция.
АЛЬБОМ5 Строительные изделия.
АЛЬБОМ6 Силовое электрооборудование.Электрическое освещение.Техническая документация НКУ.
АЛЬБОМ7 Регулирование и контроль.
АЛЬБОМ8 Щиты автоматизации.
АЛЬБОМ9 Спецификации оборудования.
АЛЬБОМ10 ЧАСТЬ1,2 Сметы.
АЛЬБОМ11 ЧАСТЬ1,2 Ведомости потребности в материалах.

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:

тп.907-2-221 АЛЬБОМ I,II Металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до +350°С. Поставщик: ЦИТП.

РАЗРАБОТАН:

ГПИ.Казахский Сантехпроект"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Шульц Г.Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Кутлиметов Р.Т.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГПИ."Сантехпроект"
Протокол №16/КУ-86
от 27 ноября 1987 г.

903-I-235.87 (а.10, т.1)

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ № п/п	№№ Смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
		Сметная часть Книга I	
I		Пояснительная записка	3
2		Сводка затрат № I	5
3	№ I	Объектная смета № I Котельная	7
4	№ 2	Объектная смета № 2 Баки-аккумуляторы 2х25м^3	10
5	I-I	Общестроительные работы для варианта t - 30°С, I,II ветровые и II, III снеговые районы	11
6		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	47
7	I-I-I	Общестроительные работы t - 20°С	48
8	I-I-2	То же, для t - 40°С	51
9	I-I-3	Общестроительные работы для варианта t - 30°С , III ветровой район	55
I0	I-I-4	То же, для IУ ветрового района	58
II	I-I-5	То же, для IУ снегового района	61
I2	I-2	Фундаменты и закладные изделия под оборудование	64
I3	I-3	Отопление t - 30°С	71
I4	I-3-I	То же, для t - 20°С	76
I5	I-3-2	То же, для t - 40°С	78
I6	I-4	Узел управления	80
I7	I-5	Теплоснабжение	87
I8	I-6	Вентиляция	92
I9	I-7	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный	99
20	I-8	Канализация производственная	107
2I	I-9	Горячее водоснабжение	110
22	I-I0	Канализация хоз-бытовая	114
23		Ведомость потребности в производственных корпусах	118-119
		Книга II	
24	I-II	Приобретение и монтаж оборудования котельной	120
25	I-I2	Трубопроводы и арматура котельной	127
26	I-I3	Газоснабжение котельной	161
27	I-I4	Изоляционные работы оборудования ,трубопроводов	167
28	I-I5	Антикоррозийная защита оборудования	176
29	I-I6	Электроосвещение	182

I	2	3	4
30	I-I7	Силовое электрооборудование	192
3I	I-I8	Пожарная сигнализация	205
32	I-I9	КИП и автоматика	209
33	I-20	Оборудование бытовок	224
34	2-I	Фундаменты под баки-аккумуляторы	227
35	2-2	Приобретение и монтаж оборудования к бакам-аккумуляторам	232
36	2-3	Изоляция баков-аккумуляторов	236
37	2-4	Химзащита баков-аккумуляторов	239
38	I-2I	Продувочный колодец и канал к нему	242
39	I-22	Трубопроводы вне здания котельной	250
40	I-23	Изоляция трубопроводов вне здания котельной	258
4I	№ I	Калькуляция № I к смете № I-I2	263
42	№ 2	Калькуляция № 2 к смете № I-I2	270
43	№ 3	Калькуляция № 3 к смете № I-I2	285
44	№ 4	Калькуляция № 4 к смете № I-I2	290
45		Ведомость потребности в производственных ресурсах (Сооружения вне здания котельной)	296

1331-12
903.I-235.87 (с.10,т.1)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9ГН /топливо – природный газ/ составлены в соответствии с инструкцией к типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8-го мая I982 года № I4I для варианта с железобетонным каркасом.

Сметная документация составлена в двух книгах: в I книге помещены сводные сметные расчеты, объектные сметы, сводка объемов и стоимости работ, к смете по общестроительным работам, локальные сметы по строительной и сантехнической части, ведомость потребности в производственных ресурсах, во II книге – помещены сметы по тепломеханической части, электротехнической части и КИП и А.

Сметная стоимость строительства котельной определена на основании сметной документации, введенной в действие с I-го января I984 года:

а/ сборников "Единых районных единичных расценок на строительные работы" / ЕРЕР-84/ для первого территориального района /подрайон I,I/;

б/ сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные для Московской области, являющегося базисным районом;

в/ сборников на монтаж оборудования;

г/ прейскурантов оптовых цен на оборудование.

При составлении смет приняты следующие начисления:

- накладные расходы на общестроительные работы – I6,5 %
- накладные расходы на санитарно-технические работы – I3,3 %
- накладные расходы на металлоконструкции – 8,6 %
- плановые накопления – 8 %

На стоимость оборудования приняты начисления:

- транспортные расходы на технологическое оборудование – 3 %, на электротехническое и КИПиА – 5 %
- заготовительно-складские расходы – I,2 %
- комплектация оборудования, кабельных и других изделий – 0,7 %

- процент на тару и упаковку технологического оборудования - I %, электротехнического и КИП и А - I,5 %

- процент на запчасти - 2 %

Сметная стоимость котельной определена для расчетной наружной температуры воздуха - 30°С, I, II ветровых районов и II, III снеговых районов, а для других параметров / -20°, -40°, ветровых районов III, IУ/ определяется с учетом изменений, данных к основной смете.

Полная сметная стоимость по котельной определяется сводкой затрат с учетом дымовой трубы по типовому проекту 907-2-22I.

Составила, руководитель группы — И.Н.Соколенко

1331-12
903-I-235.87 (а.10, к.1)

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

СВОДКА ЗАТРАТ № I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту котельной с 4 котлами ЕI-9IH Здание из сборных железобетонных конструкц

на строительство _____
(наименование объекта)

Топливо-природный газ

Сметная стоимость _____ тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Объектная смета № I	Котельная	32,57	26,97	45,97	0,42	I05,93				
2	Объектная смета № 3 КТП 907-2-22I К=I,I7, К=I,06 Постановл. ГС № 94 от II.У.83г.	Дымовая труба стр. 4,09xI,I7 монт.070 x I,I7 обор. 0,24xI,06	4,79	0,82	0,25	-	5,86				
3	Объектная смета № 2	Аккумуляторные баки 2x25м^3	0,58	2,23	5,70	-	8,5I				
4	Смета № I-2I	Общестроительные работы продувочного колодца и канала к нему	0,77	-	-	-	0,77				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Смета № I-22	Трубопроводы вне здания котельной		I,83	-	-	I,83				
6	Смета I-23	Изоляция трубопроводов вне здания котельной	-	I,I7	-	-	I,I7				
		Итого по сводному сметному расчету	38,7I	33,02	5I,92	0,42	I24,07				

Главный инженер проекта Р.Т.Кутлиметов
Начальник сметного отдела В.А.Шейкин
Составил: рук.группы И.Н.Соколенко
Проверил: гл.специалист З.М.Жучкова

1331-12
903-I-235.87 (а 10, т. 1)

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9ГН Здание из сборных железобетонных (наименование объекта) конструкций

Сметная стоимость _____ тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Топливо-природный газ
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Составлена в ценах 1984 г.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Смета № I-I	Общестроительные работы здания котельной	28,29	-	-	-	28,29				II66/24,26
2	Смета № I-2	Фундаменты закладные изделия под оборудование	I,9I	-	-	-	I,9I				I,64
3	Смета № I-3	Отопление	0,22	-	-	-	0,22				0,I9
4	Смета № I-4	Узел управления	0,I2		-	-	0,I2				
5	Смета № I-5	Теплоснабжение	0,07	-	-	-	0,07				
6	Смета № I-6	Вентиляция	0,65	-	-	-	0,65				0,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Смета № I-7	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный	0,9I	-	-	-	0,9I				0,78
8	Смета № I-8	Канализация производственная	0,II	-	-	-	0,II				0,09
9	Смета № I-9	Горячее водоснабжение	0,08	-	-	-	0,08				0,07
I0	Смета № I-I0	Канализация хозбытовая	0,22	-	-	-	0,22				0,I9
II	Смета № I-II	Приобретение и монтаж оборудования котельной		7,37	28,84	-	36,2I				
I2	Смета № I-I2	Трубопроводы и арматура котельной	-	8,77	-	-	8,77				
I3	Смета № I-I3	Газоснабжение котельной		I,67	-	-	I,67				
I4	Смета № I-I4	Изоляционные работы оборудования, трубопроводов	-	3,37	-	-	3,37				
I5	Смета № I-I5	Антикоррозийная защита оборудования	-	0,3I	-	-	0,3I				
I6	Смета № I-I6	Электроосвещение	-	I,36	0,I0	-	I,46				I,25
I7	Смета № I-I7	Силовое электрооборудование	-	I,07	I,66	-	2;73				
I8	Смета № I-I8	Пожарная сигнализация	-	0,I0	0,22	-	0,32				
I9	Смета № I-I9	КИП и автоматика	-	2,9I	I4,60	-	I7,5I				

1331-12
903-I-235.87 (а.10, т 1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
20	Смета № I-20	Оборудование бытовок (буфета)	-	0,03	0,55	0,42	I,00				
		Итого по объектной смете	32,57	26,97	45,97	0,42	I05,93				

Главный инженер проекта Р.Т.Кутлиметов
Начальник сметного отдела В.А.Шейкин
Составила: рук.группы И.Н.Соколенко
Проверил: гл.специалист З.М.Жучкова

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство К типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9 ГН Баки-аккумуляторы 2х25м^3
(наименование объекта)

Топливо-природный газ

Сметная стоимость _____ тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Смета № 2-I	Фундаменты под баки-аккумуляторы	0,58	-	-	-	0,58				
2	Смета № 2-2	Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов бака-аккумулятора		0,54	5,70	-	6,24				
3	Смета № 2-3	Изоляция баков -аккумуляторов	-	I,04	-	-	I,04				
4	Смета № 2-4	Антикоррозийная защита баков-аккумуляторов	-	0,65	-	-	0,65				
		Всего по объектной смете	0,58	2,23	5,70		8,5I				

Гл.инженер проекта Р.Т.Кутлиметов
Начальник сметного отдела В.А.Шейкин
Составил: рук.группы И.Н.Соколенко
Проверил: гл.специалист З.М.Жучкова

1331-12
003-1-235.87 (а.10, т.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ.ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9ГН.ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ: КМ1-18,АР1-10,КМ1-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,286 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3755 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,679 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1166,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 24,26 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,41	178,21 7,64	170,30 70,61	73 29	3 -	70 29	15,50 101,68	6 42
2	Е1-936 Т.ч. П.3.67 К=1,2 Т.ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНОЙ РАЗРАБОТКИ 0-100М3	0,13	96,96 96,96	- -	12	12 -	- -	176,64 -	22 -
3	Е1-174 Т.ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОТРАНСПОРТ 1000М3	0,01	149,66 6,41	143,04 59,22	2	-	2 1	13,00 85,28	- 1
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	782,31	0,29 0,06	- -	227	47	- -	0,09 -	70 -
5	Е1-174 Т.ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	0,35	149,66	143,04	53	2	51	13,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ В РЕЗЕРВЕ		6,41	59,22			81	85,78	30
		1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	656,14	0,29	-	190	39	-	0,09	59
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,35	46,00	-	16	16	-	99,30	35
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,32	20,79	20,79	7	-	6	-	-
				-	7,25			2	10,44	3
		1000М3								
9	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	3,19	9,69	3,49	31	20	11	11,20	36
				6,20	2,29			7	3,30	11
		100М3								
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,01	13,20	11,34	1	-	-	3,83	-
				1,59	3,63			-	5,23	-
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			612	139	140		233
			РУБ.					60		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			612	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	199	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			58	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			770	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	217	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			770	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	217	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М100	5,37	28,60	0,28	155	4	1	1,37	7
		М3		0,70	0,08			-	0,10	1
12	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	21,40	38,90	0,59	832	78	13	6,66	143
				3,63	0,18			4	0,23	5
		М3								
13	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	7,60	35,00	1,12	266	17	9	4,10	31

1331-12
903-1-235.87 (а.10.к.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			3	0,44	1
				М3						
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,52	270,00	-	140	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
16	Е6-13	-НАБЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ МБ150	1,80	35,22	0,34	63	5	-	5,07	9
				М3						
				2,78	0,10			-	0,13	-
17	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М	10,00	6,50	2,68	65	27	27	4,51	45
				ШТ						
				2,71	0,96			10	1,24	12
18	608-70214 ССЦМСМП9-3 48	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	1,96	67,90	-	133	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
19	608-70216 ССЦМСМП9-3 52	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	1,17	67,50	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
20	608-70216 ССЦМСМП9-3 52	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М6300	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,40	22,40	-	31	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
22	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,34	22,40	-	8	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,72	24,50	-	18	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
24	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,24	31,60	-	8	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,13	40,80	-	8	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
26	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,18	5,10	-	1	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
27	Е13-103	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	2,26	7,43	0,36	17	6	1	4,58	10
				100М2						
				2,71	0,11			-	0,14	-
28	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	2,26	6,94	0,13	16	2	-	1,19	3
				100М2						
				0,81	0,04			-	0,05	-
29	Е6-30	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,06	478,00	2,20	29	1	-	34,40	2
				Т						
				20,20	0,66			-	0 0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100КГ	0,30	5,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1982	140	31		250
			РУБ.					17		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1982	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	157	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			2594	279	191		483
			РУБ.					77		108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2594	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	356	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			244	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		627
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	432	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		3264	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	627	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	432	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
31	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ	10,00	8,67 2,49	3,51 1,28	87	25	35 13	4,16 1,65	42 16

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т								
			ШТ							
32	608-70001-2	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,М300,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21	3,98	79,02	-	314	-	-	-	-
	ССЦМСМП9-5	ДО 1М3 М200		-	-			-	-	-
			М3							
33	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,60	22,40	-	13	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
34	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,74	24,50	-	92	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,90	40,80	-	118	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
37	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	2,90	5,10	-	15	-	-	-	-
			10СКГ	-	-			-	-	-
38	Е7-145.	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 12М МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,00	13,80	8,58	55	20	35	7,56	30
				4,95	3,16			13	4,08	16
			ШТ							
39	608-10067	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ	7,20	91,00	-	655	-	-	-	-
	ССЦМСМП8-6	БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400		-	-			-	-	-
	0		М3							
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,81	24,50	-	44	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
41	С147-4	-АРМАТУРА А-4	5,29	22,40	-	119	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
42	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	3,07	31,60	-	97	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
43	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,14	40,80	-	46	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
44	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,14	5,10	-	6	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
45	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,95	43,00	18,10	41	12	17	19,40	18
			Т	12,60	6,59			6	8,50	8
46	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ	0,95	259,00	-	246	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
									0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3								
		т								
47	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	358,00	3,30	61	7	-	66,60	11
		т		42,50	0,99			-	1,28	-
48	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,06	328,00	6,00	20	2	-	40,50	2
		т		27,80	1,80			-	2,32	-
49	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,20	313,00	4,00	63	4	1	28,50	6
		т		19,40	1,20			-	1,55	-
50	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т-24	0,01	342,00	-	3		-	34,00	-
		т		21,30	-			-	-	-
51	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ДВУМЯ СЛОЯМИ	0,38	20,60	0,24	8	1	-	2,30	1
		100м2		3,02	0,08			-	0,10	-
52	С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	2,63	17,30	-	46	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2150	71	88		110
				РУБ.				32		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1863	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		РУБ.		1566	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	140	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		287	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		25	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	163	-		-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

1331-12
303-1-235.87 (ал.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,38	34,40	0,81	701	45	17	4,05	83
				2,21	0,24			5	0,31	6
		М3								
54	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	15,00	0,27	0,15	4	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
55	608-70006 ССЦМСМП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,50	64,40	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
56	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	24,50	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,08	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	Е7-653	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	7,39	4,08	15	6	8	4,81	10
				2,81	1,57			3	2,03	4
		ШТ								
59	608-92344 ССЦМСМП11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	0,60	53,50	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
60	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
61	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,22	24,50	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,16	31,60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ТРУБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	0,01	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	Е7-287	-АНКЕРОВКА КОЗЫРЬКОВ	0,03	293,00	-	9	-	-	13,30	-
		Т		8,18	-			-	-	-
66	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	22,00	16,30	5,72	359	89	126	6,60	145
				4,05	2,06			45	2,66	59
		ШТ								
67	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	2,00	19,40	7,54	39	10	15	8,06	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 9М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М		4,93	2,70			5	3,48	7
68	Е7-261	ШТ -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	2,00	11,30 3,33	4,03 1,44	23	7	8 3	5,38 1,86	11 4
69	608-10393 ССЦМСМ8-347	ШТ -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	196,20	14,90 -	- -	2923	-	- -	- -	- -
70	С147-30	М2 -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,23	5,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
71	Е8-13	100КГ -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,18	86,50 19,60	1,50 0,45	16	4	- -	38,10 0,58	7 -
72	Е7-662	100М2 -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	0,81 0,34	0,34 0,13	5	2	2 1	0,56 0,17	3 1
73	608-10405 ССЦМСМП8-360	ШТ -ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 М3	4,92	38,90 -	- -	290	-	- -	- -	- -
74	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,89	24,50 -	- -	46	-	- -	- -	- -
75	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,83	31,60 -	- -	26	-	- -	- -	- -
76	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,37	40,80 -	- -	56	-	- -	- -	- -
77	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,37	5,10 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		4818	166	178		277
				РУБ.				65		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		830	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	227	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3446	-	-		-

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			427	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		426
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	362	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			5801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		426
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	362	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие								
78	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	2,00	5,70	1,87	11	2	3	2,04	4
				1,20	0,68			1	0,88	2
			ШТ							
79	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	14,00	5,02	2,88	88	18	31	2,85	31
				1,67	1,04			11	1,34	15
			ШТ							
80	608-10325 ССЦМСМП8-1 15	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	9,00	5,56	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
81	608-10325 ССЦМСМП8-1 41	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ400ММ	9,00	7,43	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
82	608-10329 ССЦМСМП8-1 19	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ *отверстий* ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2	162,00	5,35	-	867	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
83	608-10329 ССЦМСМП8-1 56	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ1000ММ	36,00	7,51	-	270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
84	608-70170 ССЦМСМП2-5 32	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ 8 КГ/М3	21,60	28,60	-	618	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1331-12
903-1-235.87 (а. 10, т. 1)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
85	ССЦМСМПРИМ-ЕЧ	-СТЯЖКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	м2	216,00	0,51	-	110	-	-	-	-
86	ССЦМСМПРИЛ-ОЖ	-ТРЕХСЛОЙНЫЙ РУБЕРОИДНЫЙ КОВЕР	м2	216,00	1,83	-	395	-	-	-	-
87	ШИФРО.221 С7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	шт	3,00	2,43 1,01	1,03 0,38	7	3	3 1	1,64 0,49	5 1
88	608-10358 ССЦМСМП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	м3	0,26	90,20	-	23	-	-	-	-
89	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100кГ	0,12	22,40	-	3	-	-	-	-
90	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100кГ	0,08	31,60	-	2	-	-	-	-
91	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100кГ	0,18	40,80	-	7	-	-	-	-
92	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100кГ	0,18	5,10	-	1	-	-	-	-
93	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПЛИТ	100кГ	0,53	40,80	-	22	-	-	-	-
94	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	100кГ	1,68	5,10	-	9	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.				2550	23	37		40
			руб.						13		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.				2550	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.				44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.				-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.				2444	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.				416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.				-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.				238	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.				3204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч				-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.				-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.				3204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч				-	-	-		95

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
95	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	2,34	252,00	11,10	590	104	26	76,30	179
			Т		44,50	3,34			8	4,31	10
96	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,10	192,00	0,41	19	4	-	83,00	8
			Т		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				609	108	26		187
			РУБ.						8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				609	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				474	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	116	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
97	Е9-229	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,1Т	Т	2,70	59,60	7,43	161	119	20	75,14	203
			Т		44,20	3,14			8	4,05	11
98	Е9-230	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	Т	2,08	31,30	2,97	65	52	6	42,50	88
			Т		25,00	1,32			3	1,70	4
99	С121-2019	-СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ В СТ 3 КП2	Т	0,10	347,92	-	35	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
100	С121-2022	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ В СТ 3 КП2	Т	0,94	283,92	-	267	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
101	С121-2022	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ В СТ 3 ПС 6	Т	0,31	265,00	-	82	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
102	С121-2022	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ В СТ 3ПС 6-1	Т	3,43	293,01	-	1005	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
103	Е9-233	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ ПОД ДЕАЭРАТОР	3,12	34,70	10,90	108	49	34	26,52	83
		Т		15,60	3,87			12	4,99	16
104	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-8	0,83	251,01	-	208	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-
105	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ВСТ3КП2	0,69	260,92	-	180	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3ПС6	1,14	225,00	-	256	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	С121-1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ВСТ3КП2	0,52	234,92	-	122	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,56	58,00	32,10	32	8	18	22,60	13
		Т		13,80	11,80			7	15,22	9
109	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,20	46,80	17,60	9	4	3	30,10	6
		Т		19,00	5,43			1	7,00	1
110	С121-478	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА;МЛХШ60-36.6 6	4,00	55,90	-	224	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
111	С121-498	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ОГЛМЛХ60-10.36;ОГПМЛХ 60-10.36 7	8,00	8,31	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
112	С121-647	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ОГПМХ36-10.9 7	7,00	4,61	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-		
113	С121-653	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ	2,00	11,50	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПЧХЭБ-10.30 7		-	-			-	-	-
		шт								
114	С121-654	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ	2,00	12,80	-	26	-	-	-	-
		ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПЧХЭБ-10.36 7		-	-			-	-	-
		шт								
115	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,21	7,71	0,20	25	7	-	3,10	10
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		10см2								
116	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124	3,21	21,60	0,34	69	6	1	1,45	5
		10см2		1,96	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	руб.			2995	245	82		408
			руб.					31		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			2901	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	263	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			2526	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			252	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			3403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	306	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	руб.			3520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		473
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	322	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Двери								
117	Е9-118	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК,КОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	0,13	58,20	0,20	8	5	-	63,40	8
		т		35,90	0,05			-	0,06	-
118	С121-1972	-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ И	0,13	269,30	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		несущих конструкция зданий и сооружений-из горячекатаных и гнутых профилей,обшивка из листовой стали 3		-	-			-	-	-
		т								
119	Е26-31	-изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,15	35,90	1,23	5	2	-	21,30	3
				12,70	0,37			-	0,48	-
		м3								
120	С114-123	-плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М100	0,15	20,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
121	С111-392	-замок накладной с засовом и односторонним цилиндрическим механизмом с комплектом деталей и ключами	1,00	3,44	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
122	Е10-105	-установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	5,09	1,63	0,33	8	4	2	0,91	5
				0,73	0,11			1	0,14	1
		м2								
123	Е10-107	-установка дверных блоков в перегородках и деревянных неутепленных стенах площадь проема до 3м2	17,18	2,18	0,13	37	15	3	1,16	20
				0,85	0,04			1	0,05	1
		м2								
124	С122-280	-блоки дверные наружные щитовой конструкции со сплошным заполнением щита,с обкладками,оклеенными твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами и защитными полосами из декоративного бумажнослоистого пластика однопольные с полотнами глухими марка Д53,Д56	5,09	16,80	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
125	С122-273	-блоки дверные внутренни щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита,с обкладками,оклеенными фанерой,твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими марка Д33,Д34,Д37,Д38	17,18	14,80	-	254	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
126	С111-446-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
127	С111-448-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	9,00	2,97	-	27	-	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
128	Е9-211	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ДВЕРИ	0,07	38,70	16,00	3	1	1	32,00	2
		т		19,90	4,78			-	6,17	-
129	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАМЫ	0,07	287,00	-	20	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
130	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	-	2,18	0,13	-	-	-	1,16	-
				0,85	0,04			-	0,05	-
		м2								
131	С122-292	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	1,97	10,90	-	21	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
132	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	1,97	5,59	0,02	11	1	-	1,44	3
				0,75	0,01			-	0,01	-
		м2								
133	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ	3,75	0,30	-	1	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
134	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	10,46	0,47	-	5	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
135	Е15-612	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,17	32,00	0,79	5	1	-	11,70	2
		100м2		6,60	0,24			-	0,31	-
136	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,59	23,70	0,02	14	9	-	24,60	14
				14,60	0,01			-	0,01	-
		100м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	руб.			559	38	6		57
			руб.					2		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.				493	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		руб.				45	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб.				-	34	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.				413	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.				82	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.				-	14	-	0	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.				45	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Окна								
137	Е9-84	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,31	279,00	156,00	87	22	69	111,00	35
				69,00	50,70			16	65,40	20
			100М2							
138	С121-317	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР60.18 7	2,00	141,00	-	282	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
139	С121-327	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР18.18 7	3,00	67,30	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ					-		
140	С121-328	-НАШЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1	0,09	269,00	-	24	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
141	С111-423-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	2,00	8,58	-	17	-	-	-	-
			КОМПЛ							
				-	-			-	-	-
142	С111-419-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	3,00	5,57	-	17	-	-	-	-
			КОМПЛ							
				-	-			-	-	-
143	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ П-4	0,03	94,50	2,60	3	2	-	133,45	4
				78,50	0,78			-	1,01	-
			100М2							
144	Е15-771	-ТО ЖЕ,П-2,П-6	0,23	66,70	2,50	16	13	-	95,37	22
			100М2							
				56,10	0,75			-	0,97	-
145	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	26,16	9,87	-	258	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
146	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА УГОЛКОМ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				38,00	0,39			-	0,50	-
147	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 ЖР-1 1ШТ	7,00	1,52	0,05	11	6	-	1,41	10
				0,88	0,02			-	0,03	-
148	С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3 Т	0,01	357,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
149	С15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,29	60,50	0,03	17	11	-	68,00	20
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		942	54	49		92
				РУБ.				16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		343	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		292	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		599	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ								
150	59-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	1,23	43,00	18,10	53	15	22	19,40	24
				12,60	6,59			8	8,50	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5	0,86	289,00	-	249	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
152	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5	0,37	275,00	-	102	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
153	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,39	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
154	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	0,39	21,60	0,34	9	1	-	1,45	1
		100М2		1,96	0,10			-	0,13	-
155	Е7-747	-ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,94	135,00	19,10	127	16	18	29,41	28
		100М2		17,30	5,87			6	7,57	7
156	С111-29	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 3000Х1500Х12 .	0,21	1367,00	-	286	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
157	Е10-271	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	165,00	1,76	0,04	290	142	7	1,60	264
				0,86	0,01			2	0,01	2
		М2								
158	СЦ141П754	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	330,00	1,75	-	578	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
159	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	21,62	35,50	1,22	768	272	26	21,50	465
				12,60	0,37			8	0,48	10
		М3								
160	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	21,20	25,60	-	543	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
161	С111-295	-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	1,70	2,96	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3013	447	73		783
			РУБ.					24		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2609	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			714	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	448	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		817
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	525	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			404	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			351	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		854
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	555	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ								
		ТИП П-9 (УСИЛЕННЫЙ)								
162	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,84	43,30	0,99	36	3	1	7,19	6
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
163	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ200	25,20	31,24	-	787	41	-	2,90	73
		М3		1,62	-			-	-	-
164	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,36	15,30	1,40	6	2	-	12,30	4
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
165	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,36	270,00	-	97	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
166	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ МБ300	0,84	135,24	1,74	114	17	1	40,20	34
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	1
		ТИП П-50								
167	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
168	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,60	30,22	-	18	1	-	2,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОННЫХ МБ150								
		м3		1,62	-			-	-	-
169	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	6,00	1,83	0,21	11	5	1	1,40	8
		м2		0,84	0,06			-	0,08	
170	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	6,00	0,69	0,01	4	2	-	0,50	3
		м2		0,30	-			-	-	-
171	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,06	394,00	6,20	24	4	-	100,00	7
		100м2		67,50	1,86			-	2,40	-
		=ТИП П-76=								
172	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,38	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
		100м2		3,37	0,30			-	0,39	-
173	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ150	3,81	30,22	-	115	6	-	2,90	11
		м3		1,62	-			-	-	-
174	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,38	44,22	1,12	17	6	-	29,40	11
		100м2		14,50	0,34			-	0,44	-
175	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ. БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,38	519,00	0,75	198	17	-	75,50	29
		100м2		43,60	0,22			-	0,28	-
		=ТИП П-9=								
176	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,84	43,30	0,99	36	3	1	7,19	6
		100м2		3,37	0,30			-	0,39	-
177	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М200	8,40	31,24	-	262	14	-	2,90	24
		м3		1,62	-			-	-	-
178	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,84	135,24	1,74	114	17	1	40,20	34
		100м2		20,30	0,52			-	0,67	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	руб.			1858	139	5		255
			руб.					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			1858	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			1615	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			2337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	192	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
179	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,10	73,00	14,30	7	4	1	69,10	7
				43,30	4,29			-	5,53	1
				т						
180	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ $	0,10	342,00	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				т						
181	Е7-746	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АСБОСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,48	176,00	23,40	84	20	11	70,38	34
		100М2		41,40	7,19			3	9,28	4
182	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	0,50	106,00	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			178	24	12		41

			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
183	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	2,75	20,70	0,15	57	51	-	29,80	82
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100м2								
184	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТР. ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,26	110,00	6,80	28	12	2	74,00	19
				46,40	4,03			1	5,20	1
		100м2								
185	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	6,21	8,17	0,18	51	33	1	8,70	60
				5,30	0,05			-	0,06	-
		100м2								
186	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	4,12	8,44	0,06	35	15	-	6,90	28
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100м2								
187	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,17	76,70	0,80	13	5	-	49,30	9
				27,80	0,24			-	0,31	-
		100м2								
188	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	0,78	59,70	0,69	47	14	-	32,60	25
				18,50	0,21			-	0,27	-
		100м2								
189	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,06	60,80	1,00	4	1	-	27,40	2
				15,50	0,30			-	0,39	-
		100м2								
190	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,15	76,30	0,90	12	4	-	41,00	6
				23,10	0,27			-	0,35	-
		100м2								
191	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	0,93	58,80	0,80	55	13	1	24,30	23
				13,80	0,24			-	0,31	-
		100м2								
192	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,55	85,30	4,90	47	19	2	57,40	31
				35,60	2,33			1	3,01	2
		100м2								
193	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	0,40	34,60	1,10	14	7	-	30,00	12

1331-12
903-1-235.87 (а.10, к.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ		17,60	0,33			-	0,43	-
		100М								
194	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ГАРДЕРОБА	0,59	35,90	1,23	21	7	1	21,30	13
				---	---			---	---	---
		М3		12,70	0,37			-	0,44	-
195	ССЦМСМП3-1 46	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ГАЗОБЕТОНА	0,57	16,20	-	9	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
196	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,07	386,00	15,90	29	5	-	115,00	9
				---	---			---	---	---
				66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			422	186	7		319
			----					---		---
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			217	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	188	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы								
197	Е10-28	-УСТРОЙСТВО МОСТИКА И ДЕРЕВЯННОГО ЛАРЯ	0,20	110,00	1,30	22	3	-	24,00	5
				---	---			---	---	---
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
198	Е15-561	-ОКРАСКА МОСТИКА И ЛАРЯ	0,07	70,10	0,69	5	2	-	56,00	4
		100М2		---	---			---	---	---
				31,50	0,21			-	0,27	-
199	С11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПОД КРЫЛЬЦА И ПАНДУС	2,01	10,40	-	21	3	-	3,00	6
				---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
200	С8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	3,60	13,30	0,20	48	3	1	1,49	5
		М2		---	---			---	---	---
				0,77	0,06			-	0,08	-
201	С8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,04	335,00	6,32	13	1	-	37,40	1
				---	---			---	---	---
		Т		23,00	1,90			-	2,65	-
202	С8-28	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО	0,19	11,80	2,16	2	1	-	6,50	1
				---	---			---	---	---
				3,20	0,65			-	0,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная м3								
203	Е11-11	-устройство бетонного пандуса м3	0,56	29,30	-	16	1	-	2,90	2
				1,62	-			-	-	-
204	Е11-77	-железнение цементных покрытий 100м2	0,07	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
				7,86	0,02			-	0,03	-
205	Е27-173	-устройство основания под тротуары из кирпичного или щебня толщиной 12 см 100м2	0,45	230,00	7,40	103	6	3	25,60	11
				14,00	1,90			1	2,45	1
206	Е27-169	-устройство покрытия дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100м2	0,45	156,00	-	70	4	-	14,40	6
				8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	руб.			301	25	4		42
			руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			301	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			273	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	руб.			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	34	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	руб.			20195	1524	567		2611
			руб.					195		253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			15897	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			4527	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	1367	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			9731	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			2605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	463	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			1475	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			19977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		2528

1331-12
903-1-235.87 (а. 10, т. 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1830	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4298	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	352	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3724	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			376	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5045	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	417	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			25022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2247	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22789	1803	758		3094
			РУБ.					272		361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18491	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5777	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1723	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10272	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	539	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1719	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2262	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4298	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	352	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3724	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			376	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5045	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	417	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3755
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2679	-		-

СОСТАВИЛ Михайлова

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
Э50001799' Н9Г1' ' ' 1' ' ' ' 1166' М3*
Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9ГМ.ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' ' ' 1-1'
                ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ.ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ' КЖ1-18,А
                Р1-10,КМ1-11+ КУТЛИМЕТОВ*
X(2,3.2,4+2,6.2.4+1,4.1,7.2+3,18.3,18-2.0,2).0,1=Ф1 Ф1+2,3.8+1,5.2+7,6+(0,31,2+0,33,3+0,35+0,66,2+0,75+0,71
                ).0,5+(1,36.6,1+1,5.1,38).0,9+3,14.0,9.0,9.3+(1,1,1,1.4+0,6.1,4+2,864.1,7+1,7.1,272+1,4.0,6.9+2,
                6.0,8).0,1+(1,2.0,6.2+2,4.0,6).0,44+5+1,3.4+0,8=Ф2 (2+0,67.1,5).1,5.42+1,5.(5,4.20+(5,4+20).0,67
                .1,5+1,33.0,67.0,67.1,5.1,5)+3,14.1,5.(1,2.1,2+1,2.0,67.1,5)+(1,5+0,67.1,5).1,5.5=Ф3 Ф3.0,05=Ф4
                Ф3-Ф4=Ф5 Ф3-Ф2=Ф6*
А*
Р1*
Е1-175(1002В)' Ф5*
Е1-936(1070А)(1075)' Ф4' ' ДОРАБОТКА ГОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНОЙ РАЗРАБОТКИ*
Е1-174(1002В)' Ф4' ' ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОТРАНСПОРТ*
С310-1' Ф3.1,85' 0,29*
Е1-174(1002В)' Ф6' ' + В РЕЗЕРВЕ*
С310-1' Ф6.1,85' 0,29' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
Е1-968' Ф6.0,1*
Е1-257(1002А)' Ф6.0,9*
Е1-1184' Ф6.0,9*
Е1-195' Ф4*
Р2*
Е6-1(А2=27,42)' Ф1' ' + МБ100*
Е6-5(А2=34,68)' 2,3.8+1,5,2*
Е6-7(А2=31,67)' 7,6*
С124-1' (25,5.4+6,4,4+2,9+3,3+20.8).0,001*
С124-3' (64,3.4+15,6.4+24,1+21,8+151,4).0,001*
Е6-13(А2=31,28+(26,6-25,8).1,02*)' 1,8' ' НАБЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ МБ15*
Е7-15(А2=1,11)' 10*
608-70214 ССЦМСМП9-348' 0,31.2+0,53.3+0,35' 67,9*
608-70216 ССЦМСМП9-352' 0,6+0.57' 67,5*
608-70216 ССЦМСМП9-352' 0,53.2' 67,5+0,82.2' + МБ300*
С147-1' 23,2+22,4+16,7.2+10,4+10,2,3+9,8.2*
С147-2' 6,2+5,8.3+5,4.2*
С147-8' 24,8+18,8+14.2*
С147-15' 4,2+4,1,8+3,9.2*
С147-24' 1,2.6+2,8.4*
С147-30' 1,2.6+2,8.4*
Е13-103' ((1,8+2,1).2.0,3+(1,2+0,5).2,1,2+1,8.2,1-1,2.0,9).4+((2,4+1,8).2.0,3+(1,5+0,9).2.1,2+2,4.1,8-1,5.0
                ,9).2+(1,2+1,5).2.0,3+0,9.4.1,2+1,2.1,5-0,9.0,9+((1,8+2,4),2.0,3+0,9.4.1,2+1,8.2,4-0,9.0,9).2+1,
                5.4.0,3+0,9.4.1,2+1,5.1,5-0,9.0,9+2,98.4.0,4+0,9.4,1,2.4+2,98.2,98-0,9.0,9.4+0,4.0,85.2.6+0,4.4,
                6.10=Ф7*
Е13-133' Ф7*
Е6-80' 3,77.16.0,001*
С147-30' 3,77.16.0,5' ' + ВЫСТУПАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
Б*
Р3*
Е7-31(А2=2,67)' 10*
608-70001-2(В1) ССЦМСМП9-5' 0,4.8+0,39.2' 80,66-0,82.2' + М200*
С147-1' 7.8+1,8.2*
С147-8' 43.8+15,2.2*
С147-16' 0,9.2*
С147-24' 8,4.8+24,7.4+12,7.2+22.2+27,5.2=Ф8*
С147-30' Ф8*
Е7-145' 4*
608-10067 ССЦМСМП8-60' 1.8.4' 91*
```

1331-12
903-1-235.87 (ч. 10, т. 1)


```
686     48      С147-8' 45,2.4* .
687     49      С147-4' 132,3.4*
688     50      С147-16' 76,8.4*
689     51      С147-24' (13,4+15),4*
690     52      С147-30' (13,4+15),4*
691     53      Е9-33* 237,8,4,0,001*
692     54      С121-1785' 237,8,4,0,001*
693     55      Е7-290' (25,2.4+35,2.2),0,001*
694     56      Е7-288' 15,6,4,0,001*
695     57      Е7-289' 20,1,10,0,001*
696     58      Е7-291' 0,84,16,0,001' ' + 1-24*
697     59      Е13-153(А1,2)' (237,8,4,35+25,2,4,26,3+35,2,2,22+0,84,16,19),0,001' ' + ДВУМЯ СЛОЯМИ*
698     60      С147-29' 20,1,10+15,6,4' ' ОЦ/НКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ*
699     61      Р4*
700     62      Е8-30(А2=31,38)' (12,3+6,25,3+6,3-1,06,2,4,2-1,05,0,6-1,8,1,8-0,6,1,3-2,2,4-1,06,1,23-1,1,04),0,38-0,04,9-0
                ,04,2-0,03,1*
701     63      Е7-445(А2=0,0025,17,8#)' 15*
702     64      608-70006 ССЦМСМП9-92' 0,04.5+0,03.1' 64,4*
703     65      С147-8' 1,5,3+3,2*
704     66      С147-15' 0,52,3+0,38,2+0,56,1*
705     67      Е7-653(А2=0,0237,17,8+0,1#)' 2*
706     68      608-92344 ССЦМСМП11-182' 0,5,2' 53,5*
707     69      С147-1' 1,28,2*
708     70      С147-2' 2,02,2*
709     71      С147-8' 11,04,2*
710     72      С147-16' 8,2,2*
711     73      С147-24' 0,58,2' ' ТРУБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ*
712     74      Е7-287' (6,98+2,93,2+0,32,2),0,01,2' ' АНКЕРОВКА КОЗЫРЬКОВ*
713     75      Е7-247' 22*
714     76      Е7-249' 2*
715     77      Е7-261' 2*
716     78      608-10393 ССЦМСМ8-347' 1,2,5,4+6,3,1,8,2+6,1,5,6+6,3,1,2,10+1,2,1,8,2+3,1,8,2' 14,9*
717     79      С147-30' 4,28,6+11,18+14,03,2+9,7,2+20,93,4+9,8,3+9,72,2+15,46,3+0,4,15+0,5,24+1,3,8+0,3,24+0,46,26+0,7,18*
718     80      Е8-13(А2=65,4)' 24,0,38+(12,66,2+18,2-24),0,25*
719     81      Е7-662' 6*
720     82      608-10405 ССЦМСМП8-360' 0,84,6' 58,9*
721     83      С147-8' 31,5,6*
722     84      С147-16' 13,9,6*
723     85      С147-24' 22,8,6*
724     86      С147-30' 22,3,6*
725     87      Р6*
726     88      Е7-177(А2=2,63)' 2*
727     89      Е7-183(А2=3,47)' 11*
728     90      608-10325 ССЦМСМП8-115' 1,5,6' 5,56*
729     91      608-10325 ССЦМСМП8-141' 1,5,6' 7,43' * С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ400ММ*
730     92      608-10329 ССЦМСМП8-119' 6,3,9' 5,35*
731     93      608-10329 ССЦМСМП8-156' 6,3,2' 7,51' * С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ1000ММ*
732     94      608-70179 ССЦМСМП9-332' (6,1,5,2+6,3,11),0,1' 28,6*
733     95      СТССЦМСМПРИМЕЧ(=19)' 6,1,5,2+6,3,11' 0,51' СТЯЖКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ' М2*
734     96      СТССЦМСМПРИЛОЖ(=19) ШИФР0,221' 6,1,5,2+6,3,11' 0,61,3' ТРЕХСЛОЙНЫЙ РУБЕРОИДНЫЙ КОВЕР' М2*
735     97      Е7-209' 3*
736     98      608-10358 ССЦМСМП8-236' 0,06+0,1,2' 90,2*
737     99      С147-1' 2,3+4,7,2*
738     100     С147-15' 1,7+3,4,2*
739     131     С147-24' 5,8+6,2*
740     132     С147-30' 5,8+6,2*
741     103     С147-24' 6,8,6+2,5,5' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПЛИТ*
742     104     С147-30' 6,8,6+2,5,5+9,6,11+4,6,2' ' + ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ*
743     105     Р7*
```

```
744   106   E12-38' 18.13*
745   107   E12-280' 0,27.18.2*
746   108   P8*
747   109   ET9-229(=2)' 2,6.1,04' 59,6#44,2#7,43#3,14#7,07' МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,1Т' Т*
748   110   ET9-230(=2)' 2,0.1,04' 31,3#25#2,97#1,32#3,33' МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т' Т*
749   111   C121-2019' 0,1.1,04' 356-8,08' СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ В СТ 3 КП2*
750   112   C121-2022' 0,9.1,04' 292-8,08' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ В СТ 3 КП2*
751   113   C121-2022' 0,3.1,04' ' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ В СТ 3 ПС 6*
752   114   C121-2022' 3,3.1,04' 292+1,01' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ В СТ 3ПС 6-1*
753   115   ET9-233(=2)' 3,0.1,04' 34,7#15,6#10,9#3,87#8,2' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ ПОД ДЕАЭРАТОР' Т*
754   116   C121-1781' 0,8.1,04' 250+1,01' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-8*
755   117   C121-1789' 0,66.1,04' 269-8,08' + ВСТ3КП2*
756   118   C121-1912' 1,1.1,04' ' + ВСТ3ПС6*
757   119   C121-1962' 0,5.1,04' 243-8,08' + ВСТ3КП2*
758   120   E9-46' (418+140).0,001*
759   121   E9-47' (73,5+58+66,2).0,001*
760   122   C121-478' 4*
761   123   C121-498' 8*
762   124   C121-647' 7*
763   125   C121-653' 2*
764   126   C121-654' 2*
765   127   E13-121' 0,8.43,1+0,4.44,7+0,4.43,1+0,2.52+1,1.44+0,8.37+1,5.33+0,2.26.3+0,6.32.9+0,5.31.1+0,4.42,7+0,1.25,
                   7+0,1.18,4+0,2.13+0,3.10,4+(67.86,5+17.44+263.32,9+248.52,1+75.52,1+98.127,6+25.45,9).0,001=#9*
766   128   E13-159(A1.2)' #9*
767   129   P10*
768   130   E9-118' 0,128*
769   131   C121-1972' 0,128*
770   132   E26-31' 0,148*
771   133   C114-123' 0,148*
772   134   C111-392' 1*
773   135   E10-105' 1,06.2,4.2' 1,63#0,73#0,35#0,11#0,55*
774   136   E10-107' 1,02.2,1,4+0,82.2,1.5' 2,18#0,85#0,13#0,04#1,2*
775   137   C122-280(.1)' 1,06.2,4.2*
776   138   C122-273(.1)' 1,02.2,1.4+0,82.2,1.5*
777   139   C111-446-1' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
778   140   C111-448-1' 9' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
779   141   E9-211' 70,5.0,001' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ДВЕРИ*
780   142   C121-1969' 70,5.0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ*
781   143   E10-107' 0.96.2.05' 2,18#0,85#0,13#0,04#1,2*
782   144   C122-292(.1)' 0,96.2,05*
783   145   E10-130' 0,96.2.05*
784   146   C111-343' 3,75*
785   147   C111-344' 10,46*
786   148   E15-612' 0,96.2,04.2,7+2.2,4,2,4' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
787   149   E15-566' 1,06.2,4.2,4.2+(1,02.2,1,4+0,82.2,1,5).2,7*
788   150   P11*
789   151   E9-34' 6,1,8.2+1,8.1,8.3*
790   152   C121-317' 2*
791   153   C121-327' 3*
792   154   C121-328' (5,4+9,24+10,86+4,82+12+20,52+24,12).0,001*
793   155   C111-423-1' 2' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
794   156   C111-419-1' 3' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
795   157   ET15-770(=1)' 0,55.1,68,3' 94,5#78,5#2,6#0,78#13,2' ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ П-4' 100М2*
796   158   ET15-771(=1)' 1,15.1,68,6+1,06.1,59,7' 66,7#56,1#2,5#0,75#8,1' ТО ЖЕ,П-2,П-6' 100М2*
797   159   C111-599' 0,55.1,68.3+1,15.1,68.6+1,06.1,59,7*
798   160   E6-84' 3,5.3,77.0,001' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА УРОЛКОМ*
799   161   E20-401(=1)' 7' ' + ЖР-1*
800   162   C121-1967' 1,2.7.0,001*
801   163   E15-614' 4,8.1,8.2+2,4.1,8+1,8.1,8.2+1,05.0,6*
```

```
802  164  Р13*
803  165  Е9-33' 1,2+0,03*
804  166  С121-1786' (1,2+0,03).0,7*
805  167  С121-1782' (1,2+0,03).0,3*
806  168  Е13-121' (1,2+0,03).32,1*
807  169  Е13-139(А1,2)' (1,2+0,03).32,1*
808  170  ЕТ7-747(=1)' 94' 135#17,3#19,1#5,87#98,6' ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ' 100М2*
809  171  С111-29' 94:4,5*
810  172  Е10-271' 165*
811  173  СТЦ141П754(=19)' 330' 1,75' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
812  174  Е26-35' 21,2.1,02*
813  175  С114-125' 21,2*
814  176  С111-295' 1,7' 2,96' СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА*
815  177  Р14*
816  178  П2=ТИП П-9 (УСИЛЕННЫЙ)=*
817  179  Е11-2(А2=38,74)' 6.14*
818  180  Е11-11(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' 6.14.0,3' ' + МБ200*
819  181  Е6-86' 0,36*
820  182  С124-1' 0,36*
821  183  Е11-67(А2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 6.14' ' + МБ300*
822  184  П2=ТИП П-50=*
823  185  Е11-2(А2=38,74)' 3,3+2,7*
824  186  Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)' (3,3+2,7).0,1' ' + МБ150*
825  187  Е13-225' 3,3+2,7*
826  188  Е13-226' 3,3+2,7*
827  189  Е11-140' 3,3+2,7*
828  190  П2=ТИП П-76=*
829  191  Е11-2(А2=38,74)' 6+6,4+9+2,7+11,6+2,4=Ф10*
830  192  Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)' Ф10.0,1' ' + МБ150*
831  193  Е11-57(А2=27,68+(27,2-26,3).1,02#)' Ф10*
832  194  Е11-203' Ф10*
833  195  П2=ТИП П-9=*
834  196  Е11-2(А2=38,74)' 168-6.14*
835  197  Е11-11(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' (168-6.14).0,1' ' + М200*
836  198  Е11-67(А2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 168-6.14*
837  199  Р.ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
838  200  Е9-50' (2,33.24+0,3.66+0,015.66+0,084.66+1,41.10+0,037.66+0,052.18).0,001=Ф11*
839  201  С121-1968' Ф11*
840  202  ЕТ7-746(=1)' 48' 176#41,4#23,4#7,19#111,2' УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АСБОСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ' 100М2*
841  203  С111-32' 4810,96*
842  204  Р15*
843  205  Е15-297(А2=2,05)' 168,1,6+3,3+2,7*
844  206  Е15-256(А2=56,8)' 12,3+6,25,3+6,3-1,06,2,4,2-1,05,0,6-3,324,3-0,6,1,8-2,2,4-1,06,1,23-1,1,06*
845  207  Е15-294(А2=2,69)' (18+12).2.4,5-12,3-6,25,3-6,3+212,2*
846  208  Е15-501' 168,1,6+(18+12+0,3.6).4,5*
847  209  Е15-568' (8+6-1,06-0,124,4).1,5-(1,8+2,4).0,3*
848  210  Е15-570' (8+6.5-0,124,9+3,324.6-0,124,4+0,9,4+1,8,2+2,928+1,5+1,304-0,96-0,82.10-1,02.8).1,5*
849  211  Е15-663' 3,3+2,7*
850  212  Е15-660' 8.1,5+6,1,5-1,8,1,2-1,06.0,9-2,4*
851  213  Е15-662' (8+6.5-0,124,9+3,324.6-0,124,4+0,9,4+1,8,2+2,928+1,5+1,304),1,5-0,96.0,9-0,82.0,6,10-1,02.0,6,8*
852  214  Е15-201(А2=44,8)' 12,3+6,25,3+6,3-1,06,2,4,2-1,05,0,6-1,8,1,8,2-2,2,4-1,04.1*
853  215  Е15-210(А2=15,9)' (1,06+2,4.2).2+(1,05+0,6).2+1,8,4,2+2+2,4,2+(1+1,04).2*
854  216  Е26-31' (3,324.3,2-1,8.1,8).0,08' ' УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ГАРДЕРОБА*
855  217  ТССЦМСМП3-146(=19)' (3,324.3,2-1,8.1,8).0,08.0,97' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ГАЗОБЕТОНА' М3*
856  218  Е15-298(А2=314,1)' 3,324.3,2-1,8.1,8*
857  219  Р18*
858  220  Е10-28(,1)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО МОСТИКА И ДЕРЕВЯННОГО ЛАРЯ*
859  221  Е15-561' 0,2:0,03' ' ОКРАСКА МОСТИКА И ЛАРЯ*
860  222  Е11-3(А2=8,78)' (1,6.1,7.2+2,7.1,7).0,2' ' + ПОД КРЫЛЬЦА И ПАНДУС*
```

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)


```
861   223   E8-179(A2=12,33)' 1,5.1,2.2*
862   224   E8-61(A2=305,68)' 20,6.2.0,001*
863   225   E8-28(A2=6,44)' (1,5+1,2.2).0,25.0,1.2*
864   226   E11-11(A2=27,68)' 2,5.1,5.0,13' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПАНДУСА*
865   227   E11-77' 1,2.1,5.2+2,5.1,5*
866   228   E27-173(A2=208,6)' ((20,1+12,6).2-1,5.2-2,5).0,75=Ф11*
867   229   E27-169(A2=147,77)' Ф11*
868   230   К/ МИХАЙЛОВА' ' *
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ВАРИАНТ
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ССЦМСМПРИМЕЧ		-СТЯЖКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	М2	762,37
2.	608-10067 ССЦМСМП8-60		-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-40	М3	7,20
3.	608-10325 ССЦМСМП8-119		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	18,00
4.	608-10329 ССЦМСМП8-119		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2	М2	198,00
5.	608-10358 ССЦМСМП8-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,26
6.	608-10393 ССЦМСМ8-347		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	196,20
7.	608-10405 ССЦМСМП8-360		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	4,92
8.	608-70001-2 ССЦМСМП9-5		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,М300,ОБЪЕМОМ ОТ 0,25 ДО 1М3 М200	М3	3,98
9.	608-70006 ССЦМСМП9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,90
10.	608-70170 ССЦМСМП9-332		-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	21,60
11.	608-70214 ССЦМСМП9-348		-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	1,96
12.	608-70216 ССЦМСМП9-352		-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	2,23
13.	608-92344 ССЦМСМП11-182		-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ, 1200.	М3	0,60
14.	С111-29		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 3000Х1500Х12	100ШТ	0,21
15.	С111-32		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	100ШТ	0,50
16.	С111-295		-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	Т	1,70
17.	С111-343		-ПОСКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ	КГ	3,95
18.	С111-344		-ПОСКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П. МАССОЙ 2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	10,46

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	С111-392		-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	1,00
20.	С111-419-1		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	3,00
21.	С111-423-1		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	2,00
22.	С111-446-1		-ПРИБОРЫ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	2,00
23.	С111-448-1		-ПРИБОРЫ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	9,00
24.	С111-599		-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	26,16
25.	С114-123		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	М3	0,15
26.	С114-125		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	М3	21,20
27.	С121-317		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАКШИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОАР60.18 7	ШТ	2,00
28.	С121-327		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАКШИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОАР18.18 7	ШТ	3,00
29.	С121-328		-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1	Т	0,09
30.	С121-478		-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ60-36.6 6	ШТ	4,00
31.	С121-498		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМЛХ60-10.36,ОГПМЛХ60-10.36 7	ШТ	8,00
32.	С121-647		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.9 7	ШТ	7,00
33.	С121-653		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.30 7	ШТ	2,00
34.	С121-654		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.36 7	ШТ	2,00
35.	С121-1781		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-8	Т	0,83
36.	С121-1782		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3	Т	0,37
37.	С121-1785		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	Т	0,95
38.	С121-1786		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5	Т	0,86
39.	С121-1789		-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ВСТ3КП2	Т	0,69
40.	С121-1912		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3ПС6	Т	1,14
41.	С121-1962		-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ВСТ3КП2	Т	0,52
42.	С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,01
43.	С121-1968		-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,10
44.	С121-1969		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ	Т	0,07
45.	С121-1972		-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ-ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3	Т	0,13
46.	С121-2019		-СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ В СТ 3 КП2	Т	0,10
47.	С121-2022		-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ В СТ 3 КП2	Т	4,68
48.	С122-273		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С	М2	17,18

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА А33,А34,А37,А38		
49.	С122-280		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА А53,А56	М2	5,09
50.	С122-292		-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	М2	1,97
51.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,51
52.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,52
53.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,15
54.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,38
55.	С147-4		-АРМАТУРА А-4	100КГ	5,29
56.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	8,69
57.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,60
58.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	4,08
59.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	6,31
60.	С147-29		-ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	100КГ	2,63
61.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	10,98
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
62.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2504,07
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
63.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	2,39
64.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,05
65.		302	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6.5Т	МАШ.-Ч	0,66
66.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,56
67.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	3,29
68.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	31,82
69.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	3,51
70.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	13,45
71.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,59
72.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	4,73
73.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,02
74.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,25
75.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	197,13
76.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ СМЗ/4АС	МАШ.-Ч	2,53
77.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	34,79
78.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	24,92
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
79.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,28
80.		2022	-АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ	1,20
81.		2050	-БЕНЗИН	КГ	0,36
82.		2054	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	Т	2,25
83.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	2,47
84.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,03
85.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	34,78
86.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,06
87.		2097	-БРУСКИ 2С.50-60ММ	М3	1,14
88.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,19
89.		2103	-БРУСКИ 3С.50-60ММ	М3	1,12
90.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	872,04
91.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,15
92.		2240	-ГРУНТ БИТУМНЫЙ	КГ	13,89
93.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
94.		2265	-ДОСКИ 3С.25-35ММ	М3	0,01
95.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,89
96.		2299	-ДРОВА	М3	2,46
97.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	74,13
98.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	7,00
99.		2433	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 4ММ	Т	0,02
100.		2516	-КЛЕЯ РАЗНЫЕ	КГ	19,05
101.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,15
102.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,65
103.		2623	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	38,86
104.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,88
105.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,02
106.		2677	-МАСТИКА КЛЕЕВАЯ	Т	23,10
107.		2705	-МЫЛО	КГ	1,65
108.		2729	-НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ	19,38
109.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,09
110.		2751	-ОЛИФА	КГ	12,70
111.		2774	-ПАКЛЯ	КГ	8,89
112.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,60
113.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	90,62
114.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	6,06
115.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	6,77
116.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	10,46
117.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	346,40
118.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	25,73
119.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	949,46
120.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	9,35
121.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,11
122.		3083	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ	Т	0,02
123.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	9,22
124.		3177	-ТОЛЬ	М2	4,83
125.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	30,44
126.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	51,77
127.		3399	-ЭМАЛЬ ХСЭ-23,ХСЭ-26 ИЛИ ХВ-124	КГ	30,67
128.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,01
129.		4240	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,01
130.		4245	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	0,22
131.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	43,05

1331-12
903-1-235.87 (а. 10, т. 1)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
132.		4751	-НАЛИЧНИКИ	Ч	92,77
133.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	40,77
134.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,18
135.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,04
136.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,29
137.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	3,24
138.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,05
139.		6178	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ	М2	339,90
140.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	176,37
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОВАНИЕ		
141.		8007	-ВОДА	М3	0,90
142.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	39,52
143.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,87
144.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	5,45
145.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	36,75
146.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,67
147.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,57
148.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,44
149.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,16
150.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,26
151.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	4,69
152.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,03
153.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,44
154.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,23
155.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	7,74
156.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	7,82
157.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	2,37
158.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,47
159.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	8,65
160.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ 40 8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,03
161.		8698	-ГЛИНА	М3	0,22
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
162.		10783	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	7,00
163.		10903	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т,У.Т.	3,32
164.		11056	-СТЕКЛОПАКЕТЫ	М2	26,16
165.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	3,21
166.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ Ч-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	45,00
167.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	1,87
168.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	5,16
169.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	1,86
170.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ	М3	0,31

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			КОНСТРУКЦИЯ		
171.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,67
172.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	29,63
173.		15137	-БИТУМ БН-90/10	КГ	24,24
174.		15138	-БИТУМ БН-70/30	КГ	34,36
175.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	31,02
176.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	18,97
177.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	36,78
178.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	93,20
179.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,06
180.		17270	-ТАЛЬК	КГ	276,12
181.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,02

I33I-I2
903-I-235.87 (а.IO ч.I)

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I на общестроительные работы котельной (здание из сборных железобетонных конструкций)

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы % сумма I6,5 % 8,6 %	плановые накопления % от стоимости по графам 5, 6 – 8 %	Всего по графам 5, 6, 7	в том числе:		в накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам IO, II	Всего по данным граф IO, II, I2, I3	Стоимость единицы измерения в рублях
								основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. зарплата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Земляные работы	I000 м³	0,42	6I2	I00	58	770	I39	I40/60				2,72
2	Фундамент	м³	29	I982	326	I86	2494	I40	5I/I7				8,8I
3	Каркас	м³	II,I8	2I50	328	I98	2676	7I	88/32				9,46
4	Стены	м³/м²	20,38/I96,2	46I8	756	427	580I	I64	I78/63				20,5I
5	Покрытие	м²	2I6	2550	4I6	238	3204	23	37/I3				II,33
6	Кровля	I00 м²	2,34	609	I00	57	766	I08	26/8				2,70
7	Металлоконструкции	т	8,66	2995	265	260	3520	245	82/3I				I2,45
8	Двери	м²	22,3I	563	88	5I	702	38	6/2				2,48
9	Окна	I00 м²	0,3I	942	I08	85	II35	54	49/II6				4,0I
I0	Перегородки	м²	2I2	30I3	463	279	3755	447	73/24				I3,28
II	Полы	м²	2I2,I	I858	306	I73	2337	I39	5/–				8,27
I2	Подвесной потолок	I00 м²	0,48	I78	27	I7	222	24	I2/3				0,78
I3	Отделочные работы			422	70	38	530	I86	7/2				I,67
I4	Разные работы			30I	49	28	378	25	4/I				I,33
	Итого:			22793	3402	2095	28290	I803	758/272				

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

НА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20 ГРАД.С . К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАРБОТЬ (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-, К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГН.ТОПЛИВО--ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,850 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,020 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=ФУНДАМЕНТЫ=								
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
1	608-70214 ССЦМСМП9-3 48	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	- 0,63	67,90 / -	- / -	29	-	- / -	- / -	- / -
2	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 М3 100КГ	- 0,02	31,60 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
		=КАРКАС=								
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
3	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	- 0,01	328,00 / 27,80	6,00 / 1,80	3	-	- / -	40,50 / 2,32	- / -
4	С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ Т 100КГ	- 0,09	17,30 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		=СТЕНЫ=								
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
5	608-10389 ССЦМСМП8-3 23	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	195,42	11,80 / -	- / -	2306	-	- / -	- / -	- / -
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
6	608-10393 ССЦМСМП8-3 47	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ М2	- 196,20	14,90 / -	- / -	2923	-	- / -	- / -	- / -

1531-12
903-1-235.87 (а.10. т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2								
7	608-10405 ССЦМСМП8-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 М3	- 0.42	58,90 -	-	25	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	677	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	677	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	673	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	20	-		-

ПРОВЕРИЛ МИХАЙЛОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГАРИЕВА

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 11)

```
1    Э50001934' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГН.ТОПЛИВО--ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' ' ' 1-
          1-1' ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20 ГРАД.С . К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАРБОТЫ (ВАРИАНТ
          ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)' ' КУТЛИМЕТОВ*
3    Н15=0*
4    П2=ФУНДАМЕНТЫ=*
5    П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
6    608-70214(ВП) ССЦМСМП9-348' (0,31-0,24).2+(0,33-0,26).3+0,35-0,27' 67,9*
7    С147-15(ВП)' (3,9-3,8).2+(4,1-3,8).3+4,2-3,8*
8    П2=КАРКАС=*
9    П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
10   Е7-288(ВП)' (15,6-13,3),4.0,001*
11   С147-29(ВП)' (15,6-13,3).4' ' ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ*
12   П2=СТЕНЫ=*
13   П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
14   608-10389 ССЦМСМП8-323' 1,2.6.4+6,25.1,8.2+6.1,5.6+6,25.1,2.10+1,2.1,8.2+3.1,8.2' 11,8*
15   П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
16   608-10393(ВП) ССЦМСМП8-347' 1,2.6.4+6,3.1,8.2+6.1,5.6+6,3.1,2.10+1,2.1,8.2+3.1,8.2',14,9*
17   608-10405(ВП) ССЦМСМП8-360' (0,82-0,75).6' 58,9*
18   К' ' МИХАЙЛОВА' ГАГИЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-2

НА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГРАД, К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4. КОТЛАМИ КВ-1-9-ГН,ТОПЛИВО=ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,906 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		=ФУНДАМЕНТЫ=												
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=												
1	608-70216 ССЦМСМП9-3 52	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ Ч-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М6300 М3	0,40	69,14	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
2	608-70216 ССЦМСМП9-3 52	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ Ч-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М3	0,15	67,50	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,87	54,50	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,82	22,40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		=КАРКАС=												
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=												
5	Е7-286	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0,01	328,00	6,80	3	-	40,50						
6	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ Т	0,07	327,80 313,00	1,60 4,00	22	1	2,32 28,50						2
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,78	19,40 17,30	1,20 -	14	-	1,55 -						
		=СТЕНЫ=												
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=												
8	Е6-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ	6,98	34,40	0,81	248	15	6	4,05					28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3		2,21	0,24			2	0,31	2
9	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	5,00	0,27 0,08	0,15 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	1
10	608-70006 ССЦМСМП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,16	64,48 -	- -	10	-	-	-	
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,02	24,50 -	- -	1	-	-	-	
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,03	31,60 -	- -	1	-	-	-	
13	608-10397 ССЦМСМП8-351	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ГЛАДКИЕ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	196,98	17,98 -	- -	3526	-	-	-	
14	608-10405 ССЦМСМП8-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ-158 М3	0,68	58,98 -	- -	28	-	-	-	
15	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,21	24,50 -	- -	5	-	-	-	
16	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	31,60 -	- -	1	-	-	-	
17	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	40,00 -	- -	5	-	-	-	
18	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,13	5,10 -	- -	1	-	-	-	
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,05	86,00 19,60	1,50 0,45	4	1	- -	38,10 0,58	-2
		ИСКЛЮЧАЕСЯ ПО РАЗДЕЛУ								
20	608-10393 ССЦМСМП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ГЛАДКИЕ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	185,40	14,98 -	- -	2762	-	- -	- -	
		ПОКРЫТИЕ *ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ*								
21	608-10338	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	162,00	5,62	-	918	-	-	-	

1331-12
903-1-235.87 (а.10, с.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОСЦМСМП8-1 26	ОТВЕРСТИЯ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2		-	-				-	
22	608-10330 ОСЦМСМП8-1 27	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 100ММ М2	36,00	7,92	-	285	-	-	-	
				-	-				-	
23	608-70170 ОСЦМСМП9-3 32	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 М2	18,00	20,00	-	360	-	-	-	
				-	-				-	
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ* М3								
24	608-10320 ОСЦМСМП8-1 19	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 М2	162,00	5,55	-	867	-	-	-	
				-	-				-	
25	608-10320 ОСЦМСМП8-1 56	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 100ММ М2	36,00	7,51	-	270	-	-	-	
				-	-				-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1515	17	6		23
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1515	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			245	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1244	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			298	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1986	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1986	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61			

ПЕРФОРАЦИЯ: Михайлова

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 149)

```
8862   1   S50001933' 49' ' ' 1' ' ' ' ' *
8863   2   0' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГН,ТОПЛИВО ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' ' ' 1 1
                -2' ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГРАД, К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОР
                НЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)' ' КУТЛИМЕТОВ*
8864   3   Н15=0*
8865   4   П2=ФУНДАМЕНТЫ=*
8866   5   П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
8867   6   608-70216 ССЦМСМП9-352' 0,75+0,71-0,53,2' 67,5+0,82,2' + МБ300*
8868   7   608-70216 ССЦМСМП9-352' 0,66,2-0,6-0,57' 67,5*
8869   8   С147-8' 42+21,8,2+23,2-24,8-14,2-18,8*
8870   9   С147-1' 12,5+22,7,2+23,5-23,2-16,7,2-22,4*
8871  10   П2=КАРКАС=*
8872  11   П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
8873  12   Е7-288' (17,7-15,6).4.0,001*
8874  13   Е7-289' (27,7-20,7).10.0,001*
8875  14   С147-29' (27,7-20,7).10+(17,7-15,6).4*
8876  15   П2=СТЕНЫ=*
8877  16   П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
8878  17   Е8-30(А2=31,38)' (12,3+6,3,3+6,3-1,06,2,4,2-1,05,0,6-1,8,1,9-0,6,1,8-2,2,4-1,06,1,23 1,1,04).(0,51-0,38) 0,
                04,3-0,03,4*
8879  18   Е7-445(А2=0,0025,17,80)' 5*
8880  19   608-70006 ССЦМСМП9-92' 0,0440,03,4' 64,4*
8881  20   С147-8' 1,5*
8882  21   С147-15' 0,52+0,56,4*
8883  22   608-10397 ССЦМСМП8-351' 1,2,6,4+6,35,1,8,2+6,1,5,6+6,35,1,2,10+1,2,1,8,2+3,1,8,2' 17,9*
8884  23   608-10495 ССЦМСМП8-360' 0,08,6' 58,9*
8885  24   С147-8' (35-31,5).6*
8886  25   С147-16' (14,5-13,9).6*
8887  26   С147-24' (25-22,8).6*
8888  27   С147-30' (25-22,8).6*
8889  28   Е8 13(А2=65,4)' 24.(0,51-0,38)*(12,6,2+18,5-24).0,05*
8890  29   П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
8891  30   608-10393(ВЛ) ССЦМСМП8-347' 1,2,6,4+6,3,1,8,2+6,1,5,6+6,3,1,2,10+1,2,1,8,2' 14,9*
8892  31   П2=ПОКРЫТИЕ=*
8893  32   П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
8894  33   608-10330 ССЦМСМП8-120' 6,3,9' 5,62*
8895  34   608-10330 ССЦМСМП8-157' 6,3,2' 7,92' + С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 1000ММ*
8896  35   608-70170 ССЦМСМП9-332' (6,7,5,2+6,3,11).0,05' 28,6*
8897  36   П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
8898  37   608-10329(ВЛ) ССЦМСМП8-119' 6,3,9' 5,35*
8899  38   608-10329(ВЛ) ССЦМСМП8-156' 6,3,2' 7,51' + С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 1000ММ*
8900  39   К' ' ' МИХАЙЛОВА*
```

1331-12
903-1-235.87 (а. 18, т. 1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-3

НА ДЛЯ 3-ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(8

(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГМ,ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Основание:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,020 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
											НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС										
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ										
1	С147-8	-АРМАТУРА А-3 АРМАТУРА КОЛОНН 100КГ.	0,64	24,50	-			16	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				16	-	-	-	-
				РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				16	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				16	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				20	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				20	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				16	-	-	-	-
				РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				16	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				16	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				20	-	-	-	-

1331-12
903-1-235.87(а.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			20	-	-		-

ПРОВЕРИЛ Михайлова

ПЕРФОРАЦИЯ: Маньковецкая Т

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
919    1    Э50001937' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
920    2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГН.ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' Р' ' 1-
                1-3' ДЛЯ 3-ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(В
                                                                    (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)' '
                КУТЛИМЕТОВ*
921    3    Н15=0*
922    4    Р3*
923    5    П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
924    6    С147-8' (51-43).8' ' * АРМАТУРА КОЛОНН*
925    7    К' ' МИХАЙЛОВА' МАНЬКОВЕЦКАЯ Т*
```

1331-12
903-1-235.87 (а. 10, т. 1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) -58- 50001935

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-4

НА ДЛЯ 4-ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(В

(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГН, ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
1	С147-8	-АРМАТУРА А-3 АРМАТУРА КОЛОНН	1,98	24,50	-	49	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
2	С147-1	-АРМАТУРА А-1	- 0,02	22,40	- -	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			48	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

1331-12
903-1-235.87 (а. 10, т. 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			48	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

ПРОВЕРИЛ Мих МИХАЙЛОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЧАНЬКОВЕЦКАЯ Т

1331-12
903-1-235.87 (а.10, к.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 22)

```
901     1       950001935' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
902     2       Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГМ.ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' Р' ' 1-
                1-4' ДЛЯ 4-ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(В
                                                        (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) '
                КУТЛИМЕТОВ*
903     3       Н15=0*
904     4       Р3*
905     5       П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
906     6       С147-8' (67,8-43),8' ' * АРМАТУРА КОЛОНН*
907     7       П2=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
908     8       С147-1(ВП)' (7-6,8),8*
909     9       К' ' МИХАЙЛОВА' МАНЬКОВЕЦКАЯ Т*
```

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) -61- 50001936

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-5

НА ДЛЯ 4-снегового РАЙОНА К СЧЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(В

(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ СБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГН.ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,027 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
										ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ									
1	С147-8	-АРМАТУРА А-3 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	0,10	24,50	-	2	-	-	-	-	
2	С147-4	-АРМАТУРА А-4 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	0,76	22,40	-	17	-	-	-	-	
3	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		22	-	-	-	-	
				руб.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		22	-	-	-	-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.		22	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		3	-	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		2	-	-	-	-	
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		27	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		27	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.		22	-	-	-	-	
				руб.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1331-12
903-1-235.87 (ал. 10, т. 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27	-	-		-

ПРОВЕРИЛ Мих~ МИХАЙЛОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: МАНЬКОВЕЦКАЯ Т

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
910    1    Э50001936' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
911    2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ГН.ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' Р' ' 1-
                1-5' ДЛЯ 4-ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(В
                                                                    (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)' '
                КУТЛИМЕТОВ*
912    3    Н15=0*
913    4    Р3*
914    5    П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
915    6    С147-8' (47,6-45,2).4' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
916    7                                  С147-4' (151,2-132,3).4' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
917    8    С147-16' (79,2-76,8).4' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
918    9    К' ' МИХАЙЛОВА' МАНЬКОВЕЦКАЯ Т*
```

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,8) -64- 59001886

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ФУНДАМЕНТЫ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ КОТЛАМИ Е1-9ГИ ТОПЛИВО -ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ) КЗ=12,14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,914 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 174 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,138 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НР1=								
1	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	10,62	28,48 0,78	0,28 0,08	302	7	3 1	1,27 0,18	15 1
2	Е6-86	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК СЕ48-8 Т	0,02	15,38 6,76	1,48 0,42	1	-	- -	12,38 0,84	- -
3	Е6-33	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	11,86	37,38 2,41	1,81 0,36	419	27	13 4	4,46 0,46	49 5
4	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,86	278,88 -	- -	16	-	- -	- -	- -
5	С124-3-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ Т	0,16	278,88 -	- -	43	-	- -	- -	- -
6	Е6-88	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,09	478,88 20,28	2,28 0,66	43	2	- -	34,48 0,88	3 -
7	С147-38	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100КГ	0,46	5,18 -	- -	2	-	- -	- -	- -
8	Е6-73	=ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,06	98,28 25,38	8,98 0,27	6	2	- -	44,88 0,33	3 -
9	Е6-74	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ30ММ 100М2	0,06	78,28 15,28	8,68 0,18	5	1	- -	13,88 0,83	1 -
10	Е7-2	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	10,88	2,88	1,88	21	5	16	0,86	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,58	0,57			6	0,74	7
		ШТ								
11	Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	3,00	2,09	1,59	6	2	5	0,86	3
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,58	0,57			2	0,74	2
		ШТ								
12	Е7-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	1,00	2,99	2,23	3	1	2	1,29	1
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т		0,76	0,79			1	1,02	1
		ШТ								
13	ССЦМСМП3-19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО0,3М3ФБС12-4-6Т	2,65	44,20	-	117	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	ССЦМСМП3-3	ТОЖЕОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,3М3ФБС24-6-6Т ФБС24-4-6Т	2,44	40,98	-	100	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,21	22,40	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,35	40,00	-	137	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,35	5,10	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 МБ200	2,40	37,33	1,20	90	6	3	4,35	10
				2,34	0,36			1	0,46	1
		М3								
19	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,49	90,00	1,50	44	10	1	33,60	16
				19,50	0,45			-	0,50	-
		100М2								
20	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МБ485-2	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
21	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 М1-9-3МН156-3	0,23	355,30	1,30	82	9	-	64,60	15
		Т		30,00	0,39			-	0,50	-
22	Е6-80	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,00	470,00	2,20	30	2	-	34,40	3
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
23	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫМ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,41	5,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ								
24	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,01	43,30	0,99	1	-	-	7,10	-

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				3,57	0,30			0	0,30	0
25	Е7-883	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	0,07	6,93	2,99	1	0	0	2,93	0
				1,00	1,06			0	1,39	0
		М3								
26	408-100-09 ССЦНЕММ8-5	ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,МЗОО МЕ200	0,85	73,66	0	4	0	0	0	0
	21			0	0			0	0	0
		М3								
27	408-104-14 ССЦНЕММ8-5	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	0,02	63,28	0	1	0	0	0	0
	18			0	0			0	0	0
		М3								
28	С147-1	АРМАТУРА А-I	0,01	22,48	0	1	0	0	0	0
		100КГ								
				0	0			0	0	0
29	С147-8	АРМАТУРА А-Ш	0,03	24,50	0	1	0	0	0	0
		100КГ								
				0	0			0	0	0
30	С147-18	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	0,01	31,60	0	1	0	0	0	0
		100КГ								
				0	0			0	0	0
31	С147-23	ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ЗАКЛАДНЫХ	0,01	24,58	0	1	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
		100КГ								
32	Е8-30	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА	0,05	37,98	0,62	2	0	0	6,80	0
				3,75	0,10			0	0,25	0
		М3								
33	Е8-87	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,01	90,00	1,50	1	0	0	33,60	0
				19,50	6,45			0	0,50	0
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1527	70	43		134
								15		19
			РУБ.							

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	1527	0	0		0
МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	946	0	0		0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ.	0	0	20		0
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ.	0	0	15		0
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0	70	0		0
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0	93	0		0
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	659	0	0		0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	946	0	0		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч	0	0	0		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.	0	42	0		0
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	141	0	0		0
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	1914	0	0		0

1331:12
903-1-215.91 (а, 10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1914	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	135	-		-

СОСТАВИЛ Михеева НИМАЙЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 81)

```
                 050001806' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
567      1       0' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ КОТЛАМИ Е1-9ГН ТОПЛИВО -ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' '
568      2                ' 1-2' ФУНДАМЕНТЫ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ' КЖ-12,14' КУТЛИМЕТОВ*
                 Н15=0*
569      3       Д2=В*
570      4       Д2=М*
571      5       Д3=Д*
572      6       Д4=А*
573      7       Д4=Ж*
574      8       Д2=С*
575      9       Д2=Т*
576     10       П2=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НР1=*
577     11       Е6-1(А2=27,42)' (1,1,1,1+1,1,2,1),1,57+(1,1,1,1+0,6,1,4+2,6,0,6,4),0,1+(1,7,2,864+1,7,1,25),0,12+1+1,4,0,6,
578     12                0,53,4+1,4,0,6,0,13,3+(1,4,0,6,2+2,6,0,6),0,1*
579     13       Е6-86' 15,9,0,001' ' + СЕ48=8*
580     14       Е6-33(А2=33,68)' 5+1,3,4+0,8*
581     15       С124-1-6' (9,2,4+2,9+20,6),0,001*
582     16       С124-3-10' (18,4+10,8+73,7),0,001*
583     17       Е6-80' (1,81,8+3,77,16+4,4,4),0,001*
584     18       С147-30' (1,81,8+3,77,16+4,4,4),0,5' ' + ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
585     19       Е6-73(А2=64)' 0,9,0,9,5+0,4,1,2+0,9,2,132=+1*
586     20       Е6-74(А2=27,3)(А1,2)' +1' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ30ММ*
587     21       Е7-2' 10*
588     22       Е7-2' 3*
589     23       Е7-3' 1*
590     24       ТССЦМСМП3-19(=19)' 0,265,10' 44,2' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО0,3М3ФБС12-4-6Т' М3*
591     25       ТССЦМСМП3-3(=19)' 0,543,3+0,815' 40,9' ТОЖЕОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,5М3ФБС24-6-6Т ФБС24-4-6Т' М3*
592     26       С147-1' 1,46,13+2,36*
593     27       С147-24' 30,5,9+61*
594     28       С147-30' 30,5,9+61*
595     29       Е6-30(А2=32,16+(27,4+25,8),1,020)' 2,4' ' + МБ200*
596     30       Е8-27' 0,9,4,1,38,4+(0,4+1,2),2,1,38+(2,664+2,732),0,3,2+(0,9,6+2,132,2),1,08+2,664,1,5+1,232,1,5-0,9,0,9-0
                         ,9,2,132+(2,4+0,4),2,0,05,3+(2,4+0,4),2,0,15+((1,2+0,6),4+(2,4+0,6),2),0,46*
597     31       Е6-83' 1,9,14,0,001' ' + МБ405-2' ' ' 3900,1*
598     32       Е6-84' (7,8,22+12,3,5),0,001' ' + М1-9-3ММ156-3' ' ' 3900,1*
599     33       Е6-80' (5,2,10+3,2,10),0,001*
600     34       С147-30' (22,7,8+12,3,5+1,9,14+5,2,10+3,2,10),0,7' ' + ОТКРЫТЫМ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
601     35       П2=ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ=*
602     36       Е11-2(А2=38,74)' 0,77,0,92*
603     37       Е7-723' 0,02+0,048*
604     38       608-10499 ССЦМСМП8-521' 0,048' 75,3-0,82,2' + МБ200*
605     39       608-10490 ССЦМСМП8-512' 0,02' 63,2*
606     40       С147-1' 0,7+0,3*
607     41       С147-8' 1,5+1,4*
608     42       С147-15' 0,2+0,5*
609     43       С147-23' 0,57*
610     44       Е6-38(А2=33,55)' 0,26,0,4,0,25,2*
611     45       Е8-27' (0,72+0,57),2,0,41*
612     46       К' МЦМАЙЛОВА*
```

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ФУНДАМЕНТЫ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ССЦМСМП3-19		-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО0,3М3ФБС12-4-6Т	М3	5,09
2.	608-10490 ССЦМСМП8-512		-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	М3	0,02
3.	608-10499 ССЦМСМП8-521		-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М300 МБ200	М3	0,05
4.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,06
5.	С124-3-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,16
6.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22
7.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03
8.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01
9.	С147-23		-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,01
10.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,35
11.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100КГ	6,22
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
12.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-4	113,72
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
13.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	3,45
14.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	24,20
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
15.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,17
16.		2265	-ДОСКИ 3С,25-35ММ	М3	0,07
17.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,21

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		2600	=ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,21
19.		3900	=АРМАТУРА А=I Д=6ММ	100КГ	0,24
20.		4370	=ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	15,54
21.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	13,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
22.		8071	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	24,44
23.		8224	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,01
24.		8228	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,20
25.		8466	=КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0,02
26.		8597	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,05
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10500	=АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,06
28.		10544	=АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,16
29.		10878	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,12
30.		11531	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	10,85
31.		11536	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,45
32.		11581	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	11,16

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

НА ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГРД)1ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9-ГМ ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ: СО1-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,219 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	90,00	0,91	0,01	82	19	1	0,36	32
		М		0,21	-			-	-	-
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,90	4,01	-	4	3	-	5,26	5
		100М		3,80	-			-	-	-
4	Е18-11А	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	13,60	5,12	0,03	70	3	-	0,39	5
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		158	25	1		42
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	25	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е13-121 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,65	8,17 2,51	0,20 0,06	5	2	- -	3,79 0,08	2 -
6	Е13-157 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-1100 ЗА2РАЗА 100М2	1,30	13,03 1,21	0,17 0,05	17	2	- -	1,79 0,06	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	4	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			180	29	1		46
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

1351-12
903-1-235.87 (а. 10, т. 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-

СОСТАВИЛ ШЛЕМОВА
ПРОВЕРИЛ ГРИММ

1331-12
903-1-235.87 (а.10.ч.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 3)

```
51    1    Э50001401' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
52    2    Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ903-1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ ЕВ-9-
                ГН ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' Р' ' ' ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПНЕРАТУРА-30ГР)1ВАРИАНТ' СОП-2' КУТЛОНЕВ'
                ОВ*
53    3    Н10=16,5' Н21=2' Н15=0*
54    4    Д2-Т*
55    5    Д2-С*
56    6    Д2-Б*
57    7    Д2-М*
58    8    Д3-Д*
59    9    Д4-А*
60   10    Д4-Ж*
61   11    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
62   12    С130-91' 2*
63   13    Е16-36' 90*
64   14    Е16-219' 90*
65   15    Е18-116' 13,6*
66   16    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
67   17    Е13-121(13038)' 65*
68   18    Е13-157(13038)' 65.2' ' + ЗА2РАЗА*
69   19    К' ШЛЕМОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГР)1ВАРИАНТ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	46,93
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,94
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2165	-ВОДА	М3	0,90
5.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	8,52
6.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,63
7.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	73,60
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	90,00
9.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	5,59
10.		18124	-ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	18,98

1331-12
909-1-236.87 (а. 10, т. 1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-1

НА ОТОПЛЕНИЕ:РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР;1ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9ГМ

ОСНОВАНИЕ: СО1-СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,037 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ										
1	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	7,70	5,12	0,03	39	2	-	0,39	3		
		ВКМ		0,22	0,01			-	0,01	-		
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ										
2	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	13,60	5,12	0,03	70	3	- -	0,39	5		
		ВКМ		0,22	0,01			- -	0,01	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ.	РУБ.		-	31	1	-	-	2		
			РУБ.					-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	31	-	-	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	29	-	-	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				1	-	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	4	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				1	-	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2	-	-	-	-		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	37	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				2	-	-	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	37	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				2	-	-	-		

СОСТАВИЛ Шленова

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
78    1    Э50001403' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
79    2    Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ903-1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-9ГН
                 ' Р' ' ' ОТОПЛЕНИЕ(РАС4ЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР)1ВАРИАНТ' СО1-СО2' КУТЛИМЕТОВ*
80    3    Н21=2' Н15=0*
81    4    П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ*
82    5    Е18-116' 7,7*
83    6    П2=ИСКЛЮ4АЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ*
84    7    Е18-116(ВП)' 13,6*
85    8    К' ШЛЕМОВА*
```

1331-12
903-1-235.87 (ал.10, т.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНА ТЕМПЕРАТУРА-40ГР)1 ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-9ГН

ОСНОВАНИЕ: СО1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,082 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		*ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ										
1	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	20,70	5,12	0,03	137	6	1	0,39	10		
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-		
		*ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ										
2	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	13,60	5,12	0,03	70-	3	- -	0,39-	5		
		ЭКМ		0,22	0,01			- -	0,01	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			67	3	1		5		
			----					-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			64	-	-		-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			82	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-		

СОСТАВИЛ Шлем - ШЛЕМОВА

1331-12
903-1-235.87 (а.10.т.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Г.Н.= 4)

```
 70      1       950001402' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
 71      2       Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ903-1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-9ГН
                         ' Р' ' ' ОТОПЛЕНИЕ(РАС4ЕТНА ТЕМПЕРАТУРА-40ГР)2ВАРИАНТ' СО1-2' КУТЛИЧЕТОВ* .
 72      3       Н21=2' Н15=0*
 73      4       П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ*
 74      5       Е18-116' 26,7*
 75      6       П2=ИСКЛЮ4АЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ*
 76      7       Е18-116(ВП)' 13,6*
 77      8       К' ШЛЕМОВА*
```

1331-12
903-1-235.87 (а. 10, ч. 1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (`РЕДАКЦИЯ 6,0) 50001404

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙЯ С4КОТЛАМИ Е1-9ГН ТОПЛИВО ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ) СО1-СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,120 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	2,00	1,70 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
2	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ,	2,00	2,44 -	- -	5	-	- -	- -	- -
3	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	2,00	3,99 -	- -	8	-	- -	- -	- -
4	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ) 20 ШТ	4,00	1,43 -	- -	6	-	- -	- -	- -
5	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	2,00	1,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	2,41 0,20	- -	3	-	- -	0,32 0,53	1 1
7	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	2,00	4,43	0,01	9	-	- -	- 0,53	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,28	-			-	-	-
8	Е16-36	КОМПЛ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	35,00	0,91 0,21	0,01 -	32	7	- -	0,36 -	12 -
9	Е16-37	М ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,03 0,21	0,01 -	4	1	- -	0,36 -	1 -
10	Е16-219	М ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,39	4,01 3,88	- -	2	1	- -	5,26 -	2 -
11	Е18-196	100М УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
12	412-698-1	ШТ БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	2,00	1,17 0,53	0,10 -	2	1	- -	1,02 -	2 -
13	2405ДОП	ШТ СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,00	2,62	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			98	14	-		26
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			91	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			52	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е13-121 Т,Ч,П,3,8 К=1,2	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,04	8,17 2,51	0,20 0,06	1	-	- -	3,79 0,08	- -
15	Е13-157 Т,Ч,П,3,8 К=1,2	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА2РАЗА 100М2	0,08	13,03 1,21	0,17 0,05	1	-	- -	1,79 0,06	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			188	14	-		26
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			91	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			52	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	1	-		-

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	15	-		-

СОСТАВИЛ — ШЛЕМОВА

ПРОВЕРИЛ — ГРИММ

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1     1     850001404' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2     2     Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ903-1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙЙ С4КОТЛАМИ Е1-9Г
                 И ТОПЛИВО ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' Р' ' ' УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ' СО1-СО2' КУТЛИМЕТОВ*
3     3     Н10=16,5' Н15=0' Н21=2*
4     4     Д2-Т*
5     5     Д2-С*
6     6     Д2-Б*
7     7     Д2-М*
8     8     Д3-Д*
9     9     Д4-А*
10    10    Д4-Ж*
11    11    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
12    12    Е16-134' 2*
13    13    С130-128' 2*
14    14    С159-1391(=21)' 2*
15    15    С150-92' 4*
16    16    С130-1039' 2*
17    17    Е18-228' 2*
18    18    Е18-227' 2*
19    19    Е16-36' 35*
20    20    Е16-37' 4*
21    21    Е16-219' 39*
22    22    Е18-196' 2*
23    23    Ц12-698-1' 2*
24    24    Т2405ДОП(=13)' 2' 2,3,1,139' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕИТАЛЕЙ' ШТ*
25    25    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
26    26    Е13-121(13038)' 4*
27    27    Е13-157(13038)' 8' ' * ЗА2РАЗА*
28    28    К' ШЛЕМОВА*
```

НОМЕР ОБ»ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1,2405ДОП		»СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ШТ	2,00
	2,0138-92		»ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00
	3,0138-128		»ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	2,00
	4,0138-1839		»КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	2,00
	5,0139-1391		»ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
6,		1	»ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	26,74
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
7,		712	»ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,84
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8,		2865	»БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	2,20
9,		2165	»ВОДА	М3	3,39
10,		2986	»РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,52
11,		6237	»ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,72
12,		6573	»МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	2,00
13,		7021	»ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ	2,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

1331-12
903-1-235.87 (ал.10, т.1)

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14,		10614	=ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	2,00
15,		11079	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	35,00
16,		11080	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	4,00
17,		15321	=ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,34
18,		18124	=ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	1,17

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ ТОПЛИВО ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ: СО1-СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,068 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	40,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	36	8	- / -	0,36 / -	14 / -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,40	4,01 / 3,80	- / -	2	2	- / -	5,26 / -	2 / -
4	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 / 1,24	0,12 / 0,04	15	2	- / -	2,04 / 0,05	4 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. / РУБ.			55	12	- / -		20 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			40	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	12	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	12	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			2	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			7	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			4	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			66	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	13	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			66	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	13	=		=
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е13-121 Т,Ч,П,3,8 К=1,2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 0М/ 100М2	0,04	8,17 2,51	0,20 0,06	1	=	=	3,79 0,08	=
6	Е13-157 Т,Ч,П,3,8 К=1,2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА2РАЗА 100М2	0,08	13,03 1,21	0,17 0,05	1	=	=	1,79 0,06	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ,			2	=	=		=
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ,			2	=	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			57	12	=		28
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2	=	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			55	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			48	=	=		=
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	12	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	12	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			2	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			7	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			4	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			66	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	13	=		=

1331-12
903-1-235.87 (ал. 10, т. 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			68	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	=	ЧЕЛ.-Ч			=	-	=		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	=	РУБ,			=	13	=		-

СОСТАВИЛ ЛЛЕМОВА

ПРОВЕРИЛ ГРИММ

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 50001405

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
49    1    S50001405' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
50    2    Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ903-1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ ТОПЛИВ
                 О ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' Р' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ' СО1-ОО2' КУТЛИМЕТОВ*
51    5    Н10=16,5' Н21=2' Н15=0*
52    4    Д2-Т*
53    5    Д2-С*
54    6    Д2-Б*
55    7    Д2-М*
56    8    Д3-Д*
57    9    Д4-А*
58   10    Д4-Ж*
59   11    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
60   12    С130-91' 2*
61   13    Е16-36' 40*
62   14    Е16-219' 40*
63   15    Е18-196' 2*
64   16    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
65   17    Е13-121(13038)' 4*
66   18    Е13-157(13038)' 8' ' + ЗА2РАЗА*
67   19    К' ШЛЕМОВА*
```

1331-12
903-1-235.87 (а.10, к.1)

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

П.И.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-91		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ] 15	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	28,74
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,78
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2165	ВОДА	М3	0,40
5.		2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,52
6.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,48
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		10614	ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	2,00
8.		11079	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	40,00
9.		15321	ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,34
10.		18124	ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	1,17

1331-12
903-1-235.87(а.10, т.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-В

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР,-30ГР,-40ГР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9-ГН ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОСНОВАНИЕ: СО-2СО-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,647 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
												НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
		• РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
		=СИСТЕМА П1											
1	Е20-707	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-70 НР5 С ЭЛ/ДВ4А 7186	1,00	104,13	0,72	104	6	1	10,92	11			
		ШТ		6,28	0,22			-	0,28	-			
2	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	1,00	1,43	0,04	1	1	-	1,05	1			
		ШТ		0,99	-			-	-	-			
3	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5			
		ШТ		2,97				-					
4	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	1,00	50,20	0,14	50	-	-	0,18	-			
		ШТ		-	-			-	-	-			
5	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	1,00	3,93	0,09	4	3	-	6,41	4			
		ШТ		2,59	0,05			-	0,04	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130-818	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П1000,600	1,00	99,80	-	100	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
7	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,92	11,20	-	10	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
8	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	3,20	5,55	0,04	18	1	-	0,74	2
		м2		0,41	0,01			-	0,01	-
9	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	0,41	5,75	0,04	2	-	-	1,07	-
		м2		0,61	0,01			-	0,01	-
10	Е20-13	-ДИФФУЗОР Ц ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ0,7ММ	1,03	5,75	0,04	6	1	-	1,07	1
		м2		0,61	0,01			-	0,01	-
11	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	2,11	4,90	0,04	10	1	-	1,07	2
		м2		0,61	0,01			-	0,01	-
12	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	2,72	5,34	0,04	15	2	-	1,25	3
		м2		0,70	0,01			-	0,01	-
13	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		«СИСТЕМА ВЕ1-2								
14	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	2,00	9,37	0,03	19	5	-	4,30	9
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
15	Е20-543	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-09БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА	2,00	31,24	0,26	62	5	-	4,65	9
		шт		2,66	0,08			-	0,10	-
16	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	12,56	4,59	0,04	58	5	-	0,74	9
		м2		0,41	0,01			-	0,01	-
		«СИСТЕМА ВЕ3»								
17	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
18	Е20-536	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА	1,00	12,59	0,10	13	2	-	3,01	3
		шт		1,71	0,03			-	0,04	-
19	Е20-109	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4,40	5,93	0,04	26	4	-	1,62	7
		м2		0,92	0,01			-	0,01	-
20	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,57	8,05	0,04	13	1	-	1,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2		0,92	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			529	43	1		73
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			528	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			318	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			634	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е13-121 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,32	8,25 2,58	0,21 0,06	3	1	- -	3,91 0,08	1 -
22	Е13-157 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА2РАЗА 100М2	0,64	13,07 1,25	0,18 0,05	8	1	- -	1,84 0,06	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	2	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			540	45	1		75
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			528	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			318	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-

СОСТАВИЛ Шлемова

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
114     1       Э50001406' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
115     2       Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ903-1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9-
                ГН ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ' Р' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР,-30ГР,-40ГР' СО-2СО-3' КУ
                ЛИМЕТОВ*
116     3       Н10=16,5' Н15=0' Н21=5*
117     4       А2-Т*
118     5       А2-С*
119     6       А2-Б*
120     7       А2-М*
121     8       А3-А*
122     9       А4-А*
123     10      А4-Ж*
124     11      Р=САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
125     12      П2=СИСТЕМА П1*
126     13      Е20-707(А2=132,33-(64-32),1,1Ж)' 1' ' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-70 НР5 С ЭЛ/ДВ4А 7186*
127     14      Ц8-481-19' 1*
128     15      Е20-760' 1*
129     16      С130-710' 1*
130     17      Е20-480' 1*
131     18      С130-818(=23)' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П1000.600*
132     19      С130-515' 0,54+0,38*
133     20      Е20-14' (1,0+0,6),2,1*
134     21      Е20-13' (0,53+0,503).2·0,2*
135     22      Е20-13' (0,53+0,503).2·0,5' ' ДИФФУЗОР Ш ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ0,7ММ*
136     23      Е20-7' 3,14·0,56,1,2*
137     24      Е20-11' (0,33+0,35)·2,2*
138     25      С130-1487' 1*
139     26      П2=СИСТЕМА ВЕ1-2*
140     27      Е20-526' 2*
141     28      Е20-543' 2' ' УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-09БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА*
142     29      Е20-9' 3,14.0,8.5*
143     30      П2=СИСТЕМА ВЕ3=*
144     31      Е20-525' 1*
145     32      Е20-536' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02ВЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА*
146     33      Е20-109' 3,14.0,28.5*
147     34      Е20-106' 3,14.0,1,5*
148     35      Р,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ=*
149     36      Е13-121(13038)' 13+12+7*
150     37      Е13-157(13038)' (13+12+7),2' ' * ЗАГРАЗА*
151     38      К' ШЛЕМОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ВЕНТИЛЯЦИЮ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР,-30ГР,-40ГР

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-515		-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	0,92
2.	С130-710		-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10.85	ШТ	1,00
3.	С130-818		-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П1000.600	ШТ	1,00
4.	С130-1487		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	М2	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	77,84
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ.	РУБ	3,18
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	4,19
8.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	13,42
9.		6494	-АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДО 0,4Т	ШТ	1,00
10.		6543	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 315ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ	2,00
11.		6601	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ Т/Л ДО 0,7ММ	М2	5,97
12.		6635	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ	М2	22,03
13.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	53,79
14.		7293	-УЗЛЫ ПРОХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д ДО 800ММ	ШТ	2,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	1,00
16.		10731	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 315ММ	ШТ	2,00
17.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	2,75
18.		17425	-УЗЛЫ ПРОХОДА УМ-2 ДИАМ. ПАТРУБКА 250ММ	ШТ	1,00
19.		18124	-ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	9,34

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е-1-9ГМ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,908 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 115 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,079 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	1,00	161,00	1,51	161	11	1	18,30	18
				10,90	0,45			-	0,58	1
		УЗЕЛ								
2	1704-3274А ОП36-38	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТВ-65	1,00	61,51	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ.	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
4	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
5	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	47,70	0,08	143	5	-	3,14	9
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
6	0517-4184	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ50ММ	30,00	2,28	-	68	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ,1,6 В ММ: 32	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ,1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,82	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ 5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	ШТ 5,00	4,82	0,06	24	2	-	0,70	4
				0,38	0,02			-	0,03	-
11	Е16-69	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРЦУБ ДИАМ100ММ	М 2,00	3,12	0,07	6	1	-	0,86	2
				0,53	0,02			-	0,03	-
12	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М 3,50	2,99	0,04	10	1	-	0,57	2
				0,35	0,01			-	0,01	-
13	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М 4,50	2,67	0,04	12	2	-	0,57	3
				0,35	0,01			-	0,01	-
14	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М 44,00	2,21	0,03	97	13	1	0,48	21
				0,29	0,01			-	0,01	-
15	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М 3,00	1,79	0,01	5	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
16	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М 14,00	1,58	0,01	22	3	-	0,37	5
				0,23	-			-	-	-
17	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М 12,00	1,36	0,01	16	3	-	0,37	4
				0,23	-			-	-	-
18	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М 2,00	1,35	0,01	3	-	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
19	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М 20,00	1,20	0,01	24	5	-	0,37	7
				0,23	-			-	-	-
20	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,95	3,94	-	4	4	-	5,16	5
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М								
21	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,10	4,22 3,73	-	1	-	-	5,16 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			718	51	2		83
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			718	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			479	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-.	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е13-121 т.ч.п.3.8 к=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,24	8,12 2,46	0,20 0,06	2	1	- -	3,72 0,08	1 -
23	Е13-168 т.ч.п.3.8 к=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ВТ-177 ЗА2РАЗА 100М2	0,46	7,33 1,18	0,15 0,04	3	1	- -	1,74 0,05	1 -
24	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,05	23,40 11,00	0,24 0,07	1	1	- -	18,80 0,09	1 -
25	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3	0,05	24,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ	0,04	81,10	1,33	3	1	-	47,20	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ			28,40	0,40			-	0,52	-
			100м2								
27	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-5-8			1870,00	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			1000м2								
28	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		0,07	74,50	-	5	5	-	154,00	11
					74,50	-			-	-	-
			100м3								
29	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		0,07	46,00	-	3	3	-	99,30	7
					46,00	-			-	-	-
			100м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				26	12	-		23
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				744	63	8		106
			РУБ.						-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				718	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				475	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8

1331-12
903-1-235.87 (а. 10, т. 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-

СОСТАВИЛ ШЛЕМОВА

1331-12
903-1-235.87 (а.10,т.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Г.Н.= 1)

```
  1     1    Э50001364' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  2     2    Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ТП903-1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е-
                   1-9ГН' Р' ' ' ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОЙ' ЛИСТ ВК1' КУТЛИМ
                   ЕТОВ*
  3     3    Н10=16,5' Н15=0*
  4     4    Д2-Т*
  5     5    Д2-С*
  6     6    Д2-Б*
  7     7    Д2-М*
  8     8    Д3-Д*
  9     9    Д4-А*
 10    10    Д4-Ж*
 11    11    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 12    12    Е16-194' 1*
 13    13    Т1704-3274Д0П36-38(=21)(А1.1,139)' 1' 54' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТВ-65' ШТ*
 14    14    Е16-185' 1*
 15    15    С130-1484' 20*
 16    16    Е16-184' 3*
 17    17    Т0517-4184(=21)(А1.1,139)' 30' 2,0' РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ50ММ' М*
 18    18    С130-88' 1*
 19    19    С130-87' 3*
 20    20    С130-85' 5*
 21    21    Е16-4' 5*
 22    22    Е16-69' 2' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ100ММ*
 23    23    Е16-48' 3,5*
 24    24    Е16-47' 4,5*
 25    25    Е16-46' 44*
 26    26    Е16-45' 3*
 27    27    Е16-44' 14*
 28    28    Е16-43' 12*
 29    29    Е16-42' 2*
 30    30    Е16-41' 20*
 31    31    Е16-219' 95*
 32    32    Е16-220' 10*
 33    33    Р СТРОИТЕЬНЫЕ РАБОТЫ*
 34    34    Е13-121(13038)' 23,5*
 35    35    Е13-168(13038)' 46' ' * ЗАЗРАЗА*
 36    36    Е26-7' 0,050*
 37    37    С114-148' 0,050*
 38    38    Е26-69' 3,84*
 39    39    С114-193' 3,84.1,15*
 40    40    Е1-960' 0,7.2,0.5*
 41    41    Е1-968' 0,7.2,0.5*
 42    42    К' ШЛЕМОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	0317-4184		-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ50ММ	М	30,00
2.	1704-3274АОП36-38		-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТВ-65	ШТ	1,00
3.	С114-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,05
4.	С114-193		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	1000М2	0,00
5.	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00
6.	С130-87		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00
7.	С130-88		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00
8.	С130-1484		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	20,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
9.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	105,36
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
10.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	%РУБ	4,86
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	17,80
12.		2165	-ВОДА	М3	1,33
13.		2509	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УГАКОВОЧНАЯ	КГ	0,33
14.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,95
16.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	30,00
17.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	3,00
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	7,58
19.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	3,00
20.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	1,00
21.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	11,00
22.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	3,00
23.		6856	-КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ	ШТ	1,00
24.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	10,00
25.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00
26.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0,11
27.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	3,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
28.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,01
29.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	20,00
30.		11085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М	2,00
31.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	12,00
32.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	14,00
33.		11088	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 40ММ	М	3,00
34.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	44,00
35.		11090	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 65ММ	М	4,50
36.		11091	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М	3,50
37.		11103	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М	1,80
38.		11105	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108Х4ММ	М	2,00
39.		11169	-ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 15ММ	М	0,20
40.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	0,30
41.		11263	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ	8,00
42.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	2,02
43.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	3,86
44.		17252	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 100ММ	М	5,05

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ В 4КОТЛАМИ Е1.9-РМ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,114 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е19-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-36	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,06	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01				0,01	-
2	Е19-33	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-2	5,00	17,38	0,15	86	5	-	0,01	-
		КОМПЛ.		0,96	0,05				1,40	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.						0,06	-
						92	5	-		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			116	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			114	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		9
						-	7	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ЛЕМОВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ГРИММ

1331-12
903-1-235.87 (а.10, ч.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 50001365

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
19    1    S50001365' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
20    2    Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ903-1' ' ' КТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е1-9-Г
                 Н' Р' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ' ЛИСТ ВК-1' КУТЛИМИТОВ*
21    3    Н10=16,5' Н15=0*
22    4    Е17-36' 1*
23    5    Е17-33' 5*
24    6    К' ШЛЕМОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

П.И.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	8,46
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,77
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
3.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,11
4.		6958	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ С ТРАПОМ	ШТ	5,00
5.		7822	ТРАПЫ	ШТ	1,00

1331-12
903-1-235.87 (а.10,т.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е-1-9ГН

ОСНОВАНИЕ) ЛИСТ ВК1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С139-2029	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДИАМ 32ММ ШТ	1,00	2,31	-	2		-	-	-
2	Е16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	1,58 0,23	0,01 -	28	4	- -	0,37 -	7 -
3	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,36 0,23	0,01 -	3		- -	0,37 -	1 -
4	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3,00	1,35 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
5	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	1,20 0,23	0,01 -	13	3	- -	0,37 -	4 -
6	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,36	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	2 -

1331-12
903-1-235.87 (а. 10, т. 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е17-58	«УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-4-ОТ	2,00	4,59 0,51	0,81 -	9	1	- -	0,02 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			68	18	-		17
			---- РУБ.					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ «	РУБ.			68	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ «	РУБ.			48	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА«	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ «	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, «	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ «	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ «	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ «	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е13-121 Т,Ч,П,З,8 К=1,2	«ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,65	0,12 2,46	0,20 0,06	1	-	- -	3,72 0,08	- -
9	Е13-168 Т,Ч,П,З,8 К=1,2	«ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА2РАЗА 100М2	0,10	7,33 1,18	0,15 0,04	1	-	- -	1,74 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	-	-		-
			---- РУБ.					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ «	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			62	18	-		17
			---- РУБ.					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ «	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ.			2	-	-		-

1331-12
903-1-235.87 (а.10, т.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			68	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			48	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-

СОСТАВИЛ ИЛЕНОВА

ПРОВЕРИЛ ГРИММ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    S50001362' Н9Г1Н1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2    2    0' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ТП903-1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4КОТЛАМИ Е-
                1-9ГН' Р' ' ' ГОРЯ4ЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТ ВК1' КУТЛИМЕТОВ*
3    3    Н10=16,5' Н15=0*
4    4    Д2-Т*
5    5    Д2-С*
6    6    Д2-Б*
7    7    Д2-М*
8    8    Д3-Д*
9    9    Д4-А*
10   10   Д4-Ж*
11   11   Р САНТЕХНИ4ЕСКИЕИРАБОТЫ=*
12   12   СТ130-2029(=21)' 1' 2,31' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МЦУФТОВЫЙ15Б1БК ДИАМ32ММ' ШТ*
13   13   Е16-44' 18*
14   14   Е16-43' 2*
15   15   Е16-42' 3*
16   16   Е16-41' 11*
17   17   Е16-219' 36*
18   18   Е17-50' 2*
19   19   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
20   20   Е13-121(13038)' 5,2*
21   21   Е13-168(13038)' 10,4' ' * ЗА2РАЗА*
22   22   К' ШЛЕМОВА*
```

1331-12
903-1-235.87 (а.10, к.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ХОЗ БЫТОВУЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е1-9ГМ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,217 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	18,00	3,10 0,37	0,01 -	56	7	-	0,58 -	10 -
2	Е16-33	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	8,00	1,92 0,38	- -	15	3	-	0,41 -	5 -
3	Е19-36	=УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-58 КОМПЛ,	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	-	0,46 0,01	- -
4	Е19-23	=УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ,	4,00	19,00 1,37	0,07 0,02	76	5	- -	2,19 0,03	9 -
5	Е19-62	=УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ КОМПЛС,	1,00	25,10 1,06	0,14 0,04	25	2	- -	3,02 0,05	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				178	17	-		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ,						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			178	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			160	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	21	-		-

СОСТАВИЛ Шлемова

ПРОВЕРИЛ Гримм

1351-12
903-1-235.87 (ал.10, к.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,8)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.*

1	1	350001363' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2	2	Ю' ' БЮДЖЕТНАЯ ТЕМА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ТП903-1-,,,1' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМ И Е1-9ГИ' Р' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ ХОЗ БЫТОВУЮ' ЛИСТ ВК1' КУТЛИМЕТОВ*
3	3	Н10=16,5' Н15=0*
4	4	Д2-Т*
5	5	Д2-С*
6	6	Д2-Б*
7	7	Д2-М*
8	8	Д3-Д*
9	9	Д4-А*
10	10	Д4-Ж*
11	11	П2=САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
12	12	Е16-34' 18*
13	13	Е16-33' 8*
14	14	Е17-36' 1*
15	15	Е17-23' 4*
16	16	Е17-62' 1*
17	17	ШЛЕМОВА*
18	18	К*

НОМЕР ОБ»ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ БЫТОВАЯ

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	27,56
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,54
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
3.		5071	=КРЕПЛЕНИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	5,35
4.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	7,90
5.		7022	=ТРАПЫ	ШТ	1,00
6.		7222	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50ММ	М	7,90
7.		7224	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М	17,96
8.		7232	=УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ	4,00
9.		7237	=УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		10850	=ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту котельной с 4-мя котлами Е-I-9ГН (котельная)

Топливо - природный газ
Здание из сборных ж/б конструкций

Наименование ресурсов	Количество		
	Варианты		
	- 30°	- 20°	- 40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Здания котельной			
Затраты труда, чел-час	3755	3746	38II
Заработная плата - руб.	2679	2659	27I0
Строительные машины м/ч	I23,56	90,I	I25,7I
Прочие машины руб.	I97,I3	225,8	203,06
Специальные строительные работы			
Затраты труда чел-час	I496	I496	I496
Заработная плата, руб.	984	984	984
Строительные машины, м/смч	9,45		9,45
Сантехнические работы			
Затраты труда, чел/час	330,I0	330,I0	330,I0
Заработная плата, руб.	230,0	200,0	234,0
Прочие машины, руб.	I3,62	I3,62	I3,62
Прочие материалы, руб.	38,57	38,57	38,57

I	2	3	4
Монтажные работы технологического оборудования			
Затраты труда, ч/час	4374	4374	4374
Зарплата, руб	2932	2932	2932
машины, руб.	I0I9	I0I9	I0I9
Прочие материалы, руб.			
Монтажные работы электротехнического оборудования			
Затраты труда, ч/час	663	663	663
Заработная плата, руб.	432	432	432
Монтажные работы КИП и А			
Затраты труда, ч/час	I563	I563	I563
Заработная плата, руб.	969	969	969
Прочие работы			
Пожарная сигнализация			
Затраты труда ч/час	89	89	89

Начальник сметного отдела — Шейкин В.А

Составила рук.гр. — Соколенко И.Н.

gost.e-ecolog.ru