ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-7.86

АВТОЗАПРАВОЧНОГО ПУНКТА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

А Л Ь Б О М У

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

1985г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-6-7.86
АВТОЗАПРАВОЧНОГО ПУНКТА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

Стоимость	
Общая	34,42 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	27,28 тыс.руб.
на расчетную единицу	II473,33 руб.

Разработан Ростовским филиалом " Гипроавтотранс"

Проект утвержден Минавтотрансом РСФСР
Рабочая документация введена в действие Минавтотрансом РСФСР
Приказ № I2 от I5.IУ.86г.

Главный инженер института	Э.Я.Левин
Главный инженер проекта	А.И.Шульгин
Начальник сметного отдела	Т.В.Юдинкая

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ № смет	Наименование смет	№ № стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	5
2.	Сводка затрат № I	Сводка затрат к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий (вариант для легковых автомобилей)	6
3.	Сводка затрат № Ia	Сводка затрат к типовому проекту автозаправочного пункта для автозаправочных предприятий (вариант для автобусов, автопоездов)	8
4.	Сводка затрат № Iб	Сводка затрат к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий (вариант для автобусов и одиночных автомобилей)	10
5.	Объектная смета № I	Объектная смета к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на строительство операторской	12
6.	Локальная смета № I-I	Приобретение киоска	14
7.	-"- № I-2	Отопление	16
8.	-"- № I-3	Узел управления	
9.	-"- № I-4	Электроосвещение	
I0.	-"- № I-5	Силовое электрооборудование	

1	2	3	4
II.	Локальная смета № I-6	Автоматическое управление	36
I2.	-"- № I-7	Слаботочные устройства	40
I3.	Объектная смета № 2	Заправочные островки (вариант для легковых автомобилей)	46
I4.	-"- № 2а	Заправочные островки (вариант для автобусов, автопоездов)	48
I5.	Локальная смета № 2-I	Общестроительные работы	50
I6.	-"- № 2-2	Технологическое оборудование приобретаемое	54
I7.	-"- № 2-3	Технологические трубопроводы	57
I8.	-"- № 3	Сливной колодец	61
I9.	-"- № 4	Дождевая канализация	65
20.	-"- № 5	Благоустройство и озеленение участка	69
2I.	-"- № 6	Внутриплощадочные сети электроснабжения	74

Вариантные решения:

а) для автобусов и автопоездов

Заправочные островки.

1	2	3	4
22.	Локальная смета № 2-3а	Технологические трубопроводы	83
23.	-"- № 4а	Дождевая канализация	87
24.	-"- № 5а	Благоустройство и озеленение участка	91
25.	-"- № 6а	Внутриплощадочные сети электроснабжения	95
		б) для автобусов и одиночных автомобилей	
26.	Локальная смета № 5а	Благоустройство и озеленение участка	104
27.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	109

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной части типового проекта автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий.

Сметная документация к типовому проекту корпуса автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району, II поясу и ценнику сметных изделий для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования определена по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, введенных в действие с I/I-1984г. и прейскурантных цен Госплана СССР, введенных в действие с I/I-83г.

Транспортные расходы на оборудование учтены исходя из расстояний перевозки по безрельсовым дорогам на 15 км., по железной дороге на 500км., тара и упаковка - 2%.

Заготовительно-складские расходы - 1,2%.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

на общестроительные работы	- 16,5%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
на металлоконструкции	- 8,6%
Плановые накопления	- 8%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып.1982г.

Сметная стоимость определена для автозаправочных пунктов для легковых автомобилей, для автобусов и автопоездов и для автобусов и одиночных автомобилей.

Начальник сметного отдела Юдицкая Т.В.

СВОДКА ЗАТРАТ № I

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий (вариант для легковых автомобилей)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 34,42 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. зарплаты	эксплуатация машин	нормативн. условно-чистой продукции	Наименование единицы измерения	количество единицы измерения	стоимость единицы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Об.смета № I	Операторная	I,24	0,26	I,59	-	3,09				м3	II,34	I32,28
2.	-"- № 2	Заправочный островок	I,96	0,96	I,89	-	4,8I				м2	76	63,20
3.	Типовой проект 704-I-I6I,83	Резервуары емк. 25м3 (5шт	I5,48	0,72	3,49	-	I9,69						
4.	Лок.смета № 3	Сливной колодец	0,62	-	-	-	0,62						
5.	-"- № 4	Дождевая канализация	0,64	-	-	-	0,64				м2	76	8,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	Док.смета № 5	Благоустройство и озеленение участка	3,96	-	-	-	3,96	-	-	-	м2	I40	28,29
7.	-"- № 6	Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,64	0,80	0,I7	-	I,6I	-	-	-	м2	76	2I,I6
		ИТОГО:	24,54	2,74	7,I4	-	34,42				м2	76	452,89

Директор Р.Ф.Гипроавтотранс В.П.Пономарев
Главный инженер Э.Я.Ленин
Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила: старший инженер Т.В.Шульгина
Проверила: рук.группы З.И.Небритова

СВОДКА ЗАТРАТ № Iа

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий (вариант для автобусов и автопоездов)

Сметная стоимость - 47,II тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели	прочих затрат	всего	в том числе основ. зарплата	эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	наименование един. изм.	количество единицы измерения	стоимость единицы, руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Об.смета № I	Операторная	I,24	0,26	I,59	-	3,09				м3	II,34	I32,26
2.	-"- № 2	Заправочный островок	I,97	I,I4	I,89	-	5,00				м2	220	22,73
3.	Типовой проект 704-I-I6I.83	Резервуары емк. 25м3 (6шт)	I8,58	0,86	4,I9	-	23,63						
4.	Лок.см. № 3	Сливной колодец	0,62	-	-	-	0,62						
5.	-"- № 4а	Дождевая канализация	I,29	-	-	-	I,29				м2	220	5,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	Лок.см. № 5а	Благоустройство и озеленение участка	II,I0	-	-	-	II,I0			м2	473	23,47
7.	-"- № 6а	Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,89	I,28	0,2I	-	2,38			м2	220	I0,8I
		ИТОГО:	35,69	3,54	7,88	-	47,II			м2	220	204,83

Директор Р.Ф. Гипроавтотранс В.П.Пономарев
Главный инженер Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила: ст.инженер Т.В.Шульгина
Проверила: рук.группы З.И.Небритова

СВОДКА ЗАТРАТ № I6

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий (вариант для автобусов и одиночных грузовых автомобилей)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 46,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

№ № № смет п.п.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели	прочих затрат	всего	в том числе осн. зарплата	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование единиц измерения	количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Об.смета № I	Операторная	I,24	0,26	I,59	-	3,09				м3	II,34	I32,28
2.	-"- № 2а	Заправочный островок	I,97	I,I4	I,89	-	5,00				м2	I90	26,32
3.	Типовой проект 704-I-I6I.83	Резервуары емк.25м3 (6шт)	I8,58	0,86	4,I9	-	23,63						
4.	Д.к.см. № 3	Сливной колодец	0,62	-	-	-	0,62						
5.	-"- № 4а	Дождевая канализация	I,29	-	-	-	I,29				м2	I90	6,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	Д.к.см. № 5б	Благоустройство и озеленение участка	I0,3I	-	-	-	I0,3I				м2	350	29,47
7.	-"- № 6а	Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,89	I,28	0,2I	-	2,38				м2	I90	I2,53
		ИТОГО:	34,90	3,54	7,88	-	46,32				м2	I90	243,79

Директор РФ Гипроавтотранс В.П.Пономарев.

Главный инженер Э.Я.Левин.

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдинская.

Составила: ст.инженер Т.В.Шульгина.

Проверила: рук.группы З.И.Небритова.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на строительство операторной

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

Показатели по смете:

1. Стоимость на 1 м2 общей площади здания 583,02 руб
2. На 1 м3 объема здания 132,38 руб

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособления производственного инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I-I	Приобретение киоска	-	-	I,08	-	I,08				м3	II,34	-
2.	-"- № I-2	Отопление	0,32	-	-	-	0,32				м3	"	28,22
3.	-"- № I-3	Узел управления	0,79	-	-	-	0,79				м3	"	69,66
4.	-"- № I-4	Электроосвещение	0,I3	-	-	-	0,I3				м3	"	II,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	Лок.смета № I-5	Силовое электрооборудование	-	0,I5	0,28	-	0,43						
6.	-"- № I-6	Автоматическое управление	-	0,03	0,02		0,05						
7.	-"- № I-7	Слаботочные устройства	-	0,08	0,2I	-	0,29						
		ИТОГО:	I,24	0,26	I,59	-	3,09			м3	II,34	I32,28	

Директор Р.Ф."Типроавтотранс" В.П.Пономарев
Главный инженер Э.Я.Левин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Составила ст.инженер Т.В.Шульгина
Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I
к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий
на приобретение киоска

Основание: чертежи

Сметная стоимость - I0,8 тыс руб.

Составлена в ценах 1984г.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. I м3 общей площади здания - 203,58 руб.

№№ пп	Шифр № позиций, пс-та, УСН, ценника и дс.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, тонны брутто, нетто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					единицы	общая	оборудование	монтажных работ всего	монтажных работ в т.числе основной заработн. платы	оборудован.	монтажн.работ всего	монтажн.работ в том числе основной заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Красно-дарского завода торгово-го обо-рудования	Киоск 7К-03	шт	I	I,6	I,6	980			980		
		Итого	руб							980		
		Запчасти 2%	"							20		
		Итого	"							I000		
		Тара и упаковка 3%	"							29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Транспортные расходы		тн	I,6			20,I2				32			
	Итого		руб								I06I			
	Заготовительно-складские расходы I,2%		руб								I3			
	Итого		руб								I074			
	Комплектация оборудования 0,5%		руб								5			
	Итого		руб								I079			

Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Ющицкая
Составила ст.инженер Т.В.Шульгина
Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

хи

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на отопление операторной

Основание: чертежи

Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость - 0,32тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели стоимости по смете:
I. На Iм3 объема зданий - 28,3I руб
2. На Iм2 общей площади - 60,57 руб

№ № п.п.	№ прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистой продукции
					всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Ц.I.ч.II п.92	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый д-20 I5кч I8п	шт	I	I,43	-	-	I	-	-	
2.	I8-229	Кран для выпуска воздуха СТД 7075	шт	2	0,49	0,08	-	I	-	-	
3.	I8-II2	Радиатор стальной панельный РСГ2-I-500-6-I,I2	экм	I4,64	I,3I	0,25	0,06	I9	4	I	
4.	Ц.I.I.II п.I44	Стоимость радиаторов стальных панельных РСГ2	экм	I4,64	4,87	-	-	7I	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	Пр-нт 24-07	Надбавка на спаривание радиаторов I,60xI,I=I,76	экм	I4,64	I,76	-	-	26			
6.	Пр-нт 24-07	Элементы спаривания 2,83xI,I=3,II	шт	I2	3,II	-	-	37			
7.	20-696	Металлоконструкции для крепления	I00кг	I,66	35,9	6,I	0,46	60	I0	I	
8.	I6-36	Трубопровод из легких водогазопроводных труб д- 20мм	м	I3	0,[illegible]	0,2I	0,0I	I2	3		
9.	I6-2I9	Испытания системы гидравлическим давлением	I00м	0,I3	3,94	3,73	-	I			
I0.	9-207	Стойки металлические под ограждения	тн	0,040	40,8	I9,8	I5,5	2	I	I	
II.	Ц.I.ч.II п.I98I	Стоимость стоек металлических	тн	0,04	327	-	-	I3			
I2.	I4-I2	Ограждение радиаторных приборов асбестоцементными листами	м2	3,5	2,I0	0,I5	0,23	7	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	Пр-нт 06-04 п.334	Стоимость ограждений	шт	2	3,07	-	-	6			
I4.	I5-6I4	Масляная окраска	I00м2	0,03	60,8	38,4	-	2	I		
		ИТОГО:	руб					258	20	4	
		Пуск и регулировка 2%	руб					5			
		ИТОГО:	руб					263			
		Накладные расходы I6,5%	руб					2			
		Накладные расходы I3,3%	руб					3I			
		Накладные расходы 8,6%	руб					I			
		ИТОГО:	руб					297			
		Плановые накопления 8%	руб					24			
		ИТОГО:	руб					32I			

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.
Составила: ст.инженер Г.И.Хмелева.
Проверила: рук.группы З.И.Небритова.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий

на узел управления операторной

Основание: чертежи

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,79 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели стоимости по смете:

I. На I м3 объема здания - 69,3I руб.

2. На I м2 общей площади - I48,30 руб.

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. в том числе: всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. в том числе: всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Ц.Iч.Ш п.9I	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый д I5мм I6кч I8п	шт	2	I,2			2			
2.	Ц.Iч.Ш п.92	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый д 20мм I5кч I8п	шт	2	I,43	-	-	3			
3.	I6-I34	Вентиль запорный проходной фланцевый I5о 27 нж I д.25мм	шт	2	I,68	0,97	0,I3	3	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Пр-нт 23-07 п.I-0495	Стоимость вентиля I5о 27 нж I д.25мм									
		I3,50 . I,I2=I5,I2	шт	2	I5,I2			30			
5.	I6-I92	Водомерный узел с водомером	шт	2	83,9	6,6	0,63	I68	I3	I	
6.	I7-03-0I п.II4	Стоимость водомера ВКМС32т д 32мм									
		I9.I,I =20,9	шт	2	20,9			42			
7.	I8-I85	Грязевик т.34.0I	шт	I	23	2,39	0,25	23	2	-	
8.	20-696	Металлоконструкции для крепления	I00кг	0,25	35,9	6,I	0,46	9	2	-	
9.	I6-35	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д.I5мм	м	I	0,86	0,2I	0,0I	I	I	-	
I0.	I6-36	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д 20мм	м	3	0,9I	0,2I	0,0I	3	I	-	
II.	I6-37	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д25мм	м	5	I,03	0,2I	0,0I	5	I	-	
I2.	I6-2I9	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	9	3,94	3,73		35	34	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3.	Ц2-698-I3	Монтаж расширителей	шт	2	6,6I	3,47	0,92	I3	7	2	
I4.	Ц2-698-I6	Монтаж штуцеров	шт	6	I,33	0,78	0,I	8	5	I	
I5.	Пр-нт 24-I8-49 п.6-054	Стоимость расширителей и штуцеров I,9.I.I=2,09	шт	8	2,09			I7			
I6.	26-I4	Тепловая изоляция асбестовым шнуром	м3	0,2	42,I	40,6	0,99	8	8	-	
I7.	Ц.Iч.I п.353	Стоимость асбестового шнура	тн	0,I58	I623			256	-		
I8.	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей грунтом ГФ-020 в I слой	I00м2	0,02	7,7I	2,05	0,2	-	-	-	
I9.	26-83	Покрытие поверхности изоляции стеклоцементом текстолитовым	I00м2	0,02	II8	77,5	I,02	2	2	-	
20.	Ц.Iч.I п.I87	Стоимость стеклоцемента текстолитового	м2	2	2,48			5			
		Итого:						633	78	4	
		Пуск и регулировка 2%						7			
		Итого:						640			
		Накладные расходы I3,3%						44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%						44			
		Итого:						728			
		Плановые накопления 8%						58			
		Итого:						786			

Главный инженер проекта Шульгин А.И.

Нач.сметного отдела Юдицкая Т.В.

Составила ст.инженер Хмелева Г.И.

Проверила рук.группы Небритова З.И.

КИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту автотранспортного пункта для автотранспортных предприятий

на приобретение и монтаж электроосвещения операторной

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - тыс.руб.
б) монтажные работы - 0,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I.I м2 общей площади здания 23,96 руб.
2.I м3 объема здания II,20 руб.

№№ пп	Шифр, № позиц. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во единиц измер.	Масса, тонны брутто, нетто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					един.	общая	оборудован.	монтажн. работ все-го	в т.ч. основ. з/пл.	оборудован.	монтажн.работ все-го	в т.ч. основ. з/пл.
									экоп. машин в т.ч. з/пл.			экоп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I.	8-6I2-9	Монтаж щитка осветительного ОЩВ-6	шт	I				2,62	I,6	0,06 0,02I3		3	2	
2.	8-599-I	Монтаж светильников для двух люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях	шт	I				I,27	0,539	0,349 0,III		I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	8-60-I	Монтаж светильника потолочного для ламп накаливания	шт	I				I,03	0,35	0,009 0,0034	-	I	-	-
4.	8-402-I	Монтаж провода АПВ при открытой проводке	I00м	0,I0				I6,5	8,07	5,I5 I,63		2	I	I
5.	8-400-I	Монтаж кабеля АВВГ с креплением накладными скобами сечением до I0мм2	I00м	0,08				60,8	23,4	22,8 8,4		5	2	2 I
6.	8-6I0-2 8-525-2 8-59I-6	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт	I				4,92I	2,I5I	0,092 0,022		5	2	-
7.	8-59I-I	Монтаж выключателя для открытой установки	шт	2				0,238	0,I58	0,0004 0,0002		I	-	-
8.	8-59I-6	Монтаж розетки штепсельной для открытой установки	шт	3				0,25I	0,I7I	0,0004 0,0002		I	I	-
9.	8-I47-I3	Монтаж профиля монтажного К 238	шт	2				0,439	0,I09	0,0I2 0,0028		I	-	-
		Итого	руб									20	9	3 I
		Накладные расходы 87% к з/плате	руб									8		
		Итого	руб.									28	9	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб									2		
		Итого	"									30	9	3 1
		Материалы, неучтенные ценником												
10.	I5-I7 п.2-2I7	Щиток осветительный ОЩВ -6АУХЛУ	шт	I				36,0				36		
II.	Ц.Iч.У стр.I85 п.I68	Светильник для двух люминесцентных ламп мощностью 40вт УСП 35-2х40	шт	I				I4,I				I4		
I2.	Ц.Iч.У стр.I75 п.I8	Лампа ручная переносная на 36в РВ042УХР-4	шт	I				4,09				4		
I3.	Ц.Iч.У стр.I83	Светильник потолочный для ламп накаливания до 60вт НПО I6х60/р53 арт.200	шт	I				2,22				2		
I4.	Ц.Iч.У стр.I93 п.307	Лампа накаливания для местного освещения на напряжение 36в мощностью 25вт МО 36-25	шт	I				0,088				I		
I5.	Ц.Iч.У стр.I9I	То же, напряжением 220в мощностью 60вт	шт	I				0,099					I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	Ц.Iч.У стр.I89	Лампа люминесцентная белого цвета мощностью 40вт ЛБ-40	шт	2				0,072				I		
I7.	Ц.Iч.У стр.I5I п.I96	Провод с алюминиевыми жилами на напряжением 0,66кв сечением 2,2,5мм 2 АПВ	м	5				0,0492				I		
I8.	Ц.Iч.У стр.I5I п.I97	То же, сечением 2х4мм2	м	5				0,0664				I		
I9.	Ц.Iч.У стр.59 п.I075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. на напряжением 0,66кв сечением 2х2,5мм2	м	3				0,I66				I		
20.	Ц.Iч.У стр.60 п.I093 К=I,3	То же, сечением 4х6мм2	м	5				0,3679				2		
2I.	Ц.Iч.У стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25	шт	I				I3,7				I4		
22.	Ц.Iч.У стр.:99	Выключатель однополюсный для открытой установки О-I-02--6/220	шт	2				0,096				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	Ц.Iч,У отр.202	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки РШ-Ц-2-0-06-6/220	шт	2				0,24				I		
24.	То же п.I6I	То же, с заземляющим контактором РШ-Ц-20-0-0I -I0/220	шт	I				0,I6				I		
25.	24-05 п.I-370	Коробка ответвительная У19ITЛУХЛ2	шт	2				0,056				I		
26.	24-05 п.I-94I	Шпилька для крепления светильников У 626	шт	4				0,04				I		
27.	24-05 п.I-72I	Профиль монтажный перфорированный К238	шт	4				0,8				3		
		Итого	руб									86		
		Транспортные и другие расходы:												
		п.I0-7,6% от 36 руб	руб									3		
		п.25-27-8,2% от суммы 5 руб.	руб									I		
		Итого	руб									90		
		Плановые накопления 8%	руб									7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого		руб									97		
	Всего по смете		руб									127	9	3 1

Главный инженер проекта А.И .Шульгин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер В.Ф.Ивахина
Проверила ст.инженер Т.В.Шульгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий

на приобретение и монтаж силового электрооборудования операторной

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудование 0,28 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I. I м2 общей площади 81,70 руб.
2. I м3 объема здания 13,67 руб.

№№ пп	Шифр, № пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во единиц измер.	Масса тонны, брутто, нетто	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
						единицы	общая	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в т.числе основной зарплаты	монтажных работ в т.числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I.	I5-I7 п.I/063 8-572-7	Шкаф одностороннего обслуживания одиночный с одностворчатой дверью												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		размером I800 х600х х 600 ШО 55 - I8066	шт	I	0,I	0,I	57,0	I0,7	2,44	I,I6 0,44	57	II	2	I
		Электроаппаратура: устанавливаемые на щите												
2.	I5-04 п.0I-06I I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ-2043-I00--00У3-А I2,2+2,7	шт	I	0,00I4	0,00I4	I4,9	I,I4	0,78	-	I5	I	I	-
3.	I5-04 п.0I-037 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АК63-3МГУ3 II,6+2,7	шт	7	0,00I5	0,0II	I4,3	I,I4	0,78	-	I00	8	5	-
4.	I5-04 п.04-223 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЕ-II2 5,I+4,2	шт	4	0,00I	0,004	9,3	I,I5	0,55	-	37	5	2	-
5.	I6-02 п.05-0094 I5-I7 п.I-490 8-57457	Выпрямитель СВ 24-3А 44+I,2	шт	I	0,02	0,02	45,2	0,I6	0,I	-	45	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура АЕ3I5IIII УХЛ цвет молочный												
		I,4+0,75	шт	3	0,0002	0,00I	2,I5	0,55	0,33	-	6	2	I	-
		Итого	руб								260	28	II	-
		Тара и упаковка 2%	руб								5			
		Транспорт	т	0,I37			20,I2				3			
		Итого	руб								268	28	II	-
		Заготовительно - складские расходы I,2%	руб								3			
		Запчасти 2%	р/б								5			
		Итого	руб								276	28	II	-
		Комплектация оборудования 0,7%	руб								2			
		Итого	руб								278	28	II	-
		Накладные расходы 87% к з/плате	руб									I0		
		Итого	руб								278	38	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
7.	8-4I7-I	Монтаж трубы винипластовой диаметром до 25мм по установленным конструкциям с неподвижным креплением	I00м	0,25				34,8	I4,4	I2,2 3,85		9	4	3 I
8.	8-409-I	Затягивание первого провода сечением 2,5мм2 в проложенные трубы	I00м	0,I				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	-	-
9.	8-409-II	То же, каждого последующего	I00м	0,I				I,2I	I,I4			I	-	-
I0.	8-I46-I	Монтаж кабеля с креплением накладными скобами весом Iм до 3 кг	I00м	0,I				48	I8,2	I2,7 4,04		5	2	I
II.	8-I49-I	То же, весом Iм до I кг в трубе	I00м	0,I5				I0	6,24	0,27 0,I		2	I	-
I2.	8-522-5	Монтаж розетки штепсельной двухполюсной без заземляющего контакта на ток до 25а	шт	3				2,32	I,02	0,05 0,0I		7	3	-
I3.	8-I47-I3	Монтаж полосы монтажной перфорированной	I00мт	0,0I				43,9	I0,9	I,2 0,28		I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4.	II-7I3-2	Монтаж провода установочного по металлическим панелям в щитах	I00м	I,6				7,I2	6,3			I2	I0	-
I5.	8-472-7	Монтаж шины заземления сечением I60мм2 по отрогительным основаниям	I00м	0,08				64,2	I3,4	I,8 0,2		5	I	-
I6.	II-7II-I	Ввод кабельный с количеством жил до I0	шт	I2				0,54	0,53			6	6	-
I7.	8-I53-I3	Разделка для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	I8				0,49	0,22			9	4	-
I8.	8-I53-I4	То же, с количеством жил до I4	шт	6				0,8I	0,4			5	2	-
		Итого	руб									63	33	4 I
		Накладные расходы 87% к з/пл.	руб									29		
		Итого	руб									92	33	4 I
		Плановые накопления 8%	руб									7		
		Итого	руб									99	33	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, неучтенные ценником												
I9.	Ц.Iч.У отр.297 п.543	Труба винипластовая среднего типа диаметром 20мм	м	I0				0,I08				I		
20.	То же п.544	То же, диаметром 25мм	м	I5				0,I5I				2		
2I.	Ц.Iч.У отр.I52 п.228	Провод с алюминиевой жилой АПВ на напряжение 380/600в сечением Ix2,5мм2	м	2I				0,0284				I		
22.	Ц.Iч.У отр.93 п.I8I4	Кабель контрольный с медными жилами КВВГ напряжением 660в сечением 4xI,0мм2	м	26				0,202				5		
23.	Ц.Iч.У отр.202 п.I64	Розетка штепсельная двухполюсная без заземляющего контакта РШ-Ц-2-0-0I-6-6/220	шт	3				0,24				I		
24.	24-05 №I-7I0	Полоса монтажная перфорированная КI06 У2 0,5 x I,082	шт	2				0,54				I		
25.	Ц.Iч.У отр.I53	Провод установочный с медной жилой ПВ-I сечением Iмм2	м	52				0,0279				I		
26.	Ц.Iч.У отр.I53	То же, ПВ-2	м	I0				0,0585				I		
27.	Ц.Iч.У отр.I53 п.242	Провод установочный с медной жилой ПВ-I сечением I,5мм2	м	I03				0,038I				4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб									17		
		Плановые накопления 8%	руб									1		
		Итого	руб									18		
		Всего	руб								278	155	44	4/1
		Всего по смете	руб									433	44	4/1

Главный инженер проекта А.И .Шульгин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила старший инженер В.Ф.Ивахина
Проверила старший инженер Т.В.Шульгина

кн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6
к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий
автоматическое управление операторной

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,02 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на
I.I м2 общей площади здания I0,00 руб.
2. I м3 объема здания 2,65 руб.

№№ пп	Шифр № позиций пр-та, УСН, ценника и пр.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса тонны брутто, нетто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. основной з/платы	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. основной з/платы
								эксплуатация машин в т.ч. зарплаты			эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I.	I7-06-48 п.I-348 п.I-752 II-7-*	Термометр технический прямой в оправе	шт	2	0,0002	0,0004	2,25	0,2I	0,2I	-	5	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I7-06-48 п.I-348	То же, без оправы (запас)	шт	2	0,0002	0,0004	0,75	-	-	-	2	-	-	-
3.	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий ОБМI-I00хI0 ОБМI-I00х6	шт	4	0,00I	0,004	2,3	0,8	0,77	-	9	3	3	-
4.	I7-04 п.2-000I	Манометр показывающий ОБМI-I00хI0 ОБМI-I00х6 (запас)	шт	2	0,00I	0,002	2,3				5			
		Итого	руб								2I	4	4	-
		Тара и упаковка 2%	руб								I			
		Транспорт	т	0,0068			20,I2				-			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								-			
		Запчасти - 2%	руб								I			
		Итого	руб								23	4	4	-
		Комплектация оборудования I%	руб								-			
		Итого	руб.								23	4	4	-
		Накладные расходы 87% к з/плате	руб									3		
		Итого	руб								23	7	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб								23	8	4	-
		Монтажные работы												
5.	I2-809-I	Монтаж крана муфтового трехходового	шт	4				0,8I	0,75			3	3	-
6.	II-642-I	Монтаж устройст отборных	шт	2				0,34	0,29	0,04		I	I	-
		Итого	руб.									4	4	-
		Накладные расходы 87% к з/плате	руб									3	-	
		Итого	руб									7	4	-
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб									8	4	-
		Материалы, неучтенные ценником												
7.	Ц.Iч.Ш п.I03*	Кран трехходовой муфтовый I4MI-00-00 диаметром I5мм	шт	4				I,07				4		
8.	24-I8-29 п.9-029	Устройство оборное I6-225П												
		4,I х I,098	шт	2				4,50				9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб									I3		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб									I4		
		Всего	руб								23	30	8	-
		Всего по смете	руб									53	8	

Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер В.Ф.Ивахина
Проверила ст.инженер Т. В.Шульгина

кв

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7
к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий
на приобретение и монтаж слаботочных устройств операторной

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
в том числе:
а). оборудование 0,2I тыс.руб.
б). монтажные работы 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. I м2 общей площади здания - 53,77 руб.
2. I м3 объема здания - 6,7 руб.

№№ пп	Шифр, № позиц. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во единиц измерения	Масса тонны, брутто, нетто		Стоимость единицы,руб.				Общая стоимость,руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ всего	в т.числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	оборудования	монтажных работ всего	в т.числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I.	Цен.з-да I0-I27-5	Монтаж аппарата телефонного из комплекта АТСК	шт	I				0,37	0,3I	-	-	I	I	-
2.	Цена з-да	Аппарат телефонный системы АТС												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I0-I27-5 I0-II6-3	настольного исполнения ТАМ-У-74	шт	I	0,002	0,002	24,0	7,58	6,98	-	24	8	7	-
3.	Цена з-да г.Владимир I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Тайга-304"	шт	I	0,002	0,002	6,0	2,73	2,34	-	6	3	2	-
4.	I6-02 п.2-2II I0-II6-3	Усилитель номинальная мощность I00вт I00 У-I0I	шт	I	0,02I	0,02I	I40	5,8	5,3	-	I40	6	5	-
5.	I6-0I п.2-354 I0-397-7	Громкоговоритель рупорный номинальная мощность 5 вт I0 гр-35.УI	шт	I	0,008	0,008	25,7	2,73	2,34	-	26	3	2	-
		Итого	руб								I96	2I	I7	-
		Тара и упаковка 2%									4			
		Транспорт	тн	0,033			20,I2				I			
		Итого	руб								20I	2I	I7	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								2			
		Запчасти 2%	руб								4			
		Итого	руб								207	2I	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация оборудования 0,7%	руб								I			
		Итого	руб								208	2I	I7	-
		Накладные расходы 87% к з/плате	руб									I5		
		Итого	руб								208	37	I7	-
		Плановые накопления 8%	руб									3		
		Итого	руб								208	40	I7	-
		Монтажные работы												
6.	8-400-I	Монтаж кабеля с креплением накладными скобами сечением до I0мм2	I00м	0,05				60,8	23,4		22,8 8,4	3	I	I -
7.	8-39I-2	Монтаж провода ПТЖ по стене	I00м	0,I5				I4,2	II,0		0,09 0,03	2	2	-
8.	I0-54-II	Монтаж провода телефонного распределительного по стене	I00м	0,25				7,92	7,5I			2	2	-
9.	I0-975-I2	Монтаж коробки универсальной	шт	I				0,4I	0,37			2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	I0-872-I0	Монтаж коробки телефонной распределительной	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8		4	2	I
II.	I0-38I-II	Монтаж розетки штепсельно-ограничительной	шт	I				0,35	0,33			I	-	-
I2.	I0-972-I2	Защита кабеля металлическим желобом по стене	м	6				0,8I	0,I5	0,04 0,0I		5	I	-
		Итого	руб									I8	8	2
		Накладные расходы 77% от зарплаты	руб.									6		
		Итого	руб									24	8	2
		Плановые накопления 8%	руб									2		
		Итого	руб									26	8	2
		Материалы, неучтенные ценником												
I3.	Ц.Iч.У отр.60 п.I09I	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ сечением 3 х 2,5мм2	м	5				0,I9I				I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	Ц.Iч.У отр.I63 п.I94	Провод трансляционный со стальными оцинкованными жилами ПТПЖ 2х0,6мм2	м	5				0,0I5I				I		
I5.	То же п.495	То же, сечением 2хI,2мм2	м	I0				0,0229				I		
I6.	Ц.Iч.У отр.I63 п.488	Провод телефонный распределительный с медными жилами ТРП сечением 2х0,4мм2	м	26				0,0I06				I		
I7.	Ц ч.У отр.207	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	I				0,I4				I		
I8.	Ц.Iч.У отр.208	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	I				I,5				2		
I9.	Ц.Iч.У отр.208 п.22	Розетка штепсельно-ограничительная РШО	шт	I				0,I6				I		
20.	24-05 п.I-094с	Желоб защитный с накладками ЖЗсН 0,5хI,082	шт	4				0,54				2		
		Итого	руб									I0		
		Плановые накопления 8%	руб									I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб									II		
		Всего	руб								208	76	25	2
		Всего по смете	руб									285	25	2

Главный инженер проекта А.И.Пульгин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила старший инженер В.Ф.Ивахина
Проверила ст.инженер Т.В.Пульгина

кв

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий заправочных островков
(вариант для легковых автомобилей)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,81 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
1. Стоимость на 1 м2 общей площади 38,42 руб.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. з/пл	обслуживающ. машин	нормативной условно чистой продукции	наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Лок. смета № 2-1	Общестроительные работы	1,94			1,94					м2	76	25,53
2.	-"- № 2-2	Технологическое оборудование приобретаемое		0,25	1,89	2,14					м2	76	28,16
3.	-"- № 2-3	Технологические трубопроводы	0,02	0,71		0,73					м2	76	9,61

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого	I,96	0,96	I,89	-	4,8I				м2	76	63,29

Директор Р.Ф. "Гипросантотрано" В.П.Пономарев
Главный инженер Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила старший инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ки

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2а

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий заправочных островков (вариант для автобусов, автопоездов)

Составлена в ценах 1984г. Сметная стоимость 5,00 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1.1 м2 общей площади 14,14 руб.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строи-тельн. работ	монтаж-ных работ	оборудов. приспос. произв. инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основной заработн. платы	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Лок.смета № 2-1	Общестроительные работы	1,94				1,94						
2.	-"- № 2-2а	Технологическое оборудование приобретаемое	-	0,25	1,89	-	2,14						
3.	-"- № 2-3а	Технологические трубопроводы	0,03	0,89	-	-	0,92						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Итого		I,97	I,I4	I,89	-	5,00						

Директор Р.Ф. " Гипроавтотранс" В.П.Пономарев
Главный инженер Э.Я.Ленин
Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова



ки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на общестроительные работы заправочных островков и каналов

Основание: чертежи

Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость - I,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели стоимости:
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади - 25,58 руб

№ № п.п.	№ прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	Всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-936	Разработка грунта II группы вручную в траншеях									
		Цена:I0Ix0,8	I00м3	0,47	80,8	80,8	-	38	38	-	-
2.	I-948	То же, в котлованах									
		Цена:I20x0,8	I00м3	0,23	96	96	-	22	22	-	-
3.	I-23I I-238	Перемещение грунта бульдозером в резерв на 60м									
		Цена:40,8xI,I+32,3x I,Ix5	I000м3	0,070	222,53	-	222,53	I6	-	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4. I-23I I-238		Перемещение грунта для обратной засыпки	I000м3	0,024	222,53	-	222,53	5	-	5	-
5. I-968		Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,24	46	46	-	II	II	-	-
6. 7-357		Монтаж сборных железобетонных лотков сечением до 0,5м2	м3	0,34	I4	4,96	7,9	5	2	3	
7. 7-358 ЦММ		То же, более 0,5м2	м3	2,66	I2,4	4,25	7,02	33	II	I9	
8. 9-232		Стоимость лотков из бетона М-200	м3	3	70,7	-	-	2I2	-	-	
9. ЦММ п.3 т.3-I		Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,09I	250	-	-	23			
I0. -"- п.6		То же, В-I	тн	0,036	32I	-	-	I2			
II. -"- п.I8		Закладные детали	тн	0,0I4	4I3	-	-	6			
I2. -"- п.I8		Металлизация закладных деталей	тн	0,0I4	I78	-	-	3			
I3. 7-2I т.2-4		Монтаж плит перекрытия каналов	шт	64	8,06	0,97	I,33	5I6	62	85	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ЦММ п.9-222	Стоимость плит перекрытия каналов из бетона М-300	м3	2,56	53,3	-	-	I36			
I5.	ЦММ т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,I28	250	-	-	32			
I6.	-"- п.6	То же, В-I	тн	0,058	32I	-	-	I9			
I7.	-"- п.I3	Закладные детали	тн	0,02	4I3	-	-	8			
I8.	п.I8	Металлизация закладных деталей	тн	0,02	I78	-	-	4			
I9.	6-225 т.26-3	Устройство бетонных стен и днища островков из бетона М-I50									
		Цена:60,7-I,0I5(32,I-27,2)=	м3	2,28	55,73	8,78	0,92	I27	20	2	-
20.	6-225 т.26-3	То же, из бетона М-300	м3	3,36	60,7	8,78	0,92	204	30	3	
2I.	6-83 т.9-7	Закладные детали	тн	0,I5	44I	I24	I,4	66	I9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	II-57 8-3	Укладка бетона М-50 по дну лотков толщиной от 50-I30мм	I00м2	0,27	82,6	I4,5	I,I2	22	4		
23.	II-58-I т.8-4	На каждые 5мм добавлять									
		Цена: I5,6х6	I00м2	0,27	93,6	I,38	I,68	25	-	I	
		ИТОГО:	руб					I545	238	I34	
		Накладные расходы I6,5%	руб					255			
		ИТОГО:	руб					I800	238	I34	
		Плановые накопления 8%	руб					I44			
		ИТОГО:	руб					I944	238	I34	

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: Л.И.Макрушина.

Проверила: Т.П.Шаповалова.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на технологическое оборудование приобретаемое заправочных островков

Сметная стоимость - 2,I4 тыс.руб.
в том числе:
оборудование - I,89труб.
монтажные работы - 0,25 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.IM2 общей площади здания - 28,08 руб

№№ п.п.	№прейскурантов, УСН ценника и т.д.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны, брутто, нетто: единицы	Масса, тонны, брутто, нетто: общий	Стоимость единицы, руб: оборудования	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе осн. зарплаты	Стоимость единицы, руб: монтажных работ: в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб: оборудование	Общая стоимость, руб: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе осн. зарплаты	Общая стоимость, руб: монтажных работ: в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I.	Заявка ГАРО на I986-I988гг. п.8I0 7-283-I	Колонка топливораздаточная с электроприводом и дистанционным управлением "Нара-23" типа IКЭД-50	шт	3	0,I65	0,495	5I8,5	36,8	2I,0	4,2 / 2,09	I556	II0	63	I3 / 6
2.	Ц.Прил. I	Стоимость электроэнергии	квтч	252				0,0325				8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Цена завода II-5I0-II	Пульт дистанционного управления "Электроника ЭКЦ-I"	шт	3	0,0I	0,03	72,9	II,0	I0,7	0,08 / 0,02	2I9	33	32	-
		ИТОГО:	руб								I775	I5I	95	I3/6
		Тара и упаковка 2%	руб								36			
		Транспорт	т	0,525			20,I2				II			
		ИТОГО:	руб								I822			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								22			
		Запчасти 2%	руб								36			
		ИТОГО:	руб								I880	I5I	95	I3/6
		Комплектация оборудования 0,5%	руб								9			
		ИТОГО:	руб								I889	I5I	95	I3/6
		Накладные расходы 80% к зарплате	руб									76		
		ИТОГО:	руб								I889	227	95	I3/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб									I8		
		ИТОГО:	руб								I889	245	95	I3/6
		ВСЕГО по смете:	руб									2I34	245	I3/6

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.
Составила: ст.инженер В.Ф.Ивахина.
Проверила: ст.инженер Т.В.Шульгина.

пл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на технологические трубопроводы заправочных островков (вариант для легковых автомобилей)

Сметная стоимость - 0,73 тыс.руб.
в том числе:
монтажные работы - 0,71 тыс.руб
строительные работы - 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1м2 общей площади здания - 9,62 руб

№ № п.п.	Шифр № прейскуранта, ценника и т.д.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны, брутто, нетто единицы	Масса, тонны, брутто, нетто общая	Стоимость единицы, руб обор.	Стоимость единицы, руб монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб монтажных работ в том числе основной з/платы	Стоимость единицы, руб монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб обор.	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	Общая стоимость, руб монтажных работ в том числе основной з/платы	Общая стоимость, руб монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I.	I2-2-5	Трубопроводы из труб стальных электросварных диаметром 45мм	тн	0,222				I68	I55	4,9 / I,36		37	34	I
2.	I2-2-7	То же, диаметром 89мм	тн	0,223				97,8	79,I	I4,5 / 7,74		22	I8	3 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I2-2-8	То же, диаметром I08мм	т	0,052				79,I	62,4	I3,3 / 7,I2		4	3	I
4.	I2-II40-I	Монтаж муфты сливной быстроразъемной	шт	5				3,9	2,3I	0,94 / 0,35		20	I2	5 / 2
5.	I2-807-3	Монтаж вентиля запорного муфтового диаметром 40мм	шт	3				0,84	0,8	-		3	2	
6.	I2-802-5	Монтаж задвижки фланцевой диаметром I00мм	шт	5				7,52	3,38	0,32 / 0,04		38	I7	2 / -
7.	I2-I208-5	Монтаж фильтра приемного сетчатого диаметром 80мм	шт	5				0,I9	0,I9	-		I	I	-
		ИТОГО:	руб									I25	87	I2 / 4
		Накладные расходы 80% к зарплате	руб									70		
		ИТОГО:	руб									I95	87	I2 / 4
		Плановые накопления 8%	руб									I6		
		ИТОГО:	руб									2II	87	I2 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, неучтенные ценником												
8.	Ц.I.ч.I стр.68	Труба стальная электросварная диаметром 45х2,5мм2	м	8I				0,52				42		
9.	-"-	То же, диаметром 89х3мм	м	36				I,I4				4I		
I0.	-"-	То же, диаметром I08х4мм	м	5				I,76				9		
II.	29-I0-0I п.4I	Муфта сливная быстроразъемная условный проход МС-I	шт	5				I4				70		
I2.	22-0I п.03-077	Фильтр приемный сетчатый диаметр 80мм 80-80-2	шт	5				35				I75		
I3.	Ц.I.ч.Ш п.89	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р2 диаметром 40мм	шт	3				3,I2				9		
I4.	23-07 п.I-I060	Задвижка фланцевая диаметром I00мм 30ч6бр	шт	5				I7,0				85		
		ИТОГО:	руб									43I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные и другие расходы												
		пп.II,I2,I4 от суммы 330 руб- 9,8%	руб									32		
		ИТОГО:	руб									463		
		Плановые накопления 8%	руб									37		
		ИТОГО:	руб									500		
		Строительные работы												
I5.	I5-6I3	Окраска труб диаметром более 50мм масляной краской за 2 раза	I00м2	0,453				38,6	2I,4	0,09 -		I7	I0	
		ИТОГО:	руб									I7	I0	
		Накладные расходы I6,5%	руб									3		
		ИТОГО:	руб									20	I0	
		ВСЕГО по смете:	руб									73I	97	I2/4

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: ст.инженер В.Ф.Ивахина.

Проверила: ст.инженер Т.В.Шульгина.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту автозаправочного пункта для автомобилей автотранспортных предприятий на устройство сливного колодца

Основание: чертежи

Сметная стоимость - 0,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ п.п.	№ прейскурантов, ценника, УСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	Нормативная условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-948	Разработка грунта вручную Цена:I20x0,8=96	I00м3	0,08	96	96	-	8	8	-	-
2.	I-968	Обратная засыпка вручную	I00м3	0,03	46	46	-	I	I	-	-
3.	I-23I I-238	Перемещение грунта в резерв Цена:(40,8+32,3x5)x I,I=	I000м3	0,05	222,53	-	222,53	II	-	II	-
4.	II-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,5	43,3	3,57	0,99	I95	I6	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	II-II	Бетонная подготовка М-I00 толщиной 200мм	м3	0,89	29,3	I,62	-	26	I		
6.	7-357 т.25-7	Укладка сборных железобетонных лотков	м3	0,72	I4	4,96	7,9	I0	4	6	-
7.	ЦММ п.9-232	Стоимость лотков из бетона М-200	м3	0,72	70,7	-	-	5I			
8.	ЦММ т.3-I п.3	Стоимость арматуры кл.А-Ш	тн	0,06	250	-	-	I5			
9.	-"- п.6	То же, В-I	тн	0,003	32I	-	-	I			
I0.	-"- п.I	То же, А-I	тн	0,003	229	-	-	I			
II.	6-83 т.9-7	Установка сальников и закладных деталей	тн	0,I22	44I	I24	I	54	I5		
I2.	I6-2I8 т.23-I	Заделка сальников	мт	6	3,33	I,22	-	20	7		
I3.	9-II8 т.I7-I	Укладка металлической крышки на колодец	тн	0,062	58,2	35,9	0,2	4	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	Ц.I.ч.II п 8	Стоимость металлической крышки	тн	0,062	625	-	-	39			
I5.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска крышки	I00м2	0,026	60,5	38,4	0,03	2	I		
I6.	6-20 т.I-20	Устройство набетонки из бетона М-I00	м3	0,89	3I,7	I,55	0,76	28	I	I	
I7.	27-52 т.I3-I	Устройство щебеночного основания отмостки вокруг колодца толщиной I00мм	I00м2	0,09	I38	2,04	I0,76	I2	-	I	
I8.	27-54 т.I3-3	На каждые Iом изменения толщины исключить	I00м2	0,009	I07	0,3I	3,86	I			
I9.	27-I69 т.42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщиной 30мм	I00м2	0,09	I56	8,23	-	I4	I		
		ИТОГО:	руб					498	49	23	
		Накладные расходы I6,5%	руб					8I			
		ИТОГО:	руб					574	49	23	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					46			
		ИТОГО:	руб					620	49	23	

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Пацкая.

Составила: ст.инженер Л.И.Макрушина.

Проверила: рук.группы Т.В.Шаповалова.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на дождевую канализацию (вариант для легковых автомобилей)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,64тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели стоимости по смете:

I. На 1м2 общей площади - 8,45 руб

№ п.п.	№ прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-65 тех.часть п.3.5 п.I.II	Разработка экскаваторами с ковшом емк.0,25м3 грунта II группы I43xI,IxI,2= 3-та 542xI,IxI,2= 7,I54 3 -137,58xI,IxI,2= I8I,6I	I00м3	0,48	I88,76	7,I5	I8I,6I	9I	3	87	
2.	I-936 тех.часть п.3.67	Доработка грунта вручную в траншеях после работы экскаватора I0IxI,2=	I00м3	0,0I	I2I,2	I2I,2	-	I	I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I-948 тех.часть п.3,67	Доработка грунта вручную в котловане I20xI,2=I44	I00м3	0,0I	I44	I44	-	I	I	-	
4.	I-999	Крепление траншей щитами	I00м3	0,23	23	I6,8	0,93	5	4	-	
5.	Ц.I.ч.II п.403	Стоимость щитов 23x0,24=5,52	м2	5,52	5,I4	-	-	28			
6.	I-I003	Крепление котлована досками	I00м2	0,50	6I,9	I4,8	5,I6	3I	7	3	
7.	23-II5	Дождеприемный колодец д-700мм глубиной I,4м (шт1)	м3	0,4	II0	8,28	6,98	44	3	3	
8.	23-I09	Колодцы из сборных железобетонных элементов д-I000мм глубиной до I,5м (шт2)	м3	2,I	78	6,96	5,08	I58	I5	II	
9.	Ц.I.ч.I п.823	Люки "Т"	шт	2	25	-	-	50			
I0.	8-6I	Решетки дождеприемных колодцев	тн	0,I	3I8	23	6,32	32	2	I	
II.	6-I	Бетонная подготовка	м3	0,4	28,4	0,7	0,28	II	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	45-2I8	Скобы ходовые	тн	0,0I	I2I	85,7	25,9	I	I		
I3.	Ц.I,ч.I п.342	Стоимость ходовых скоб	кг	I0	0,32	-	-	3			
I4.	23-9	Трубопровод из асбестоцементных труб д- 200мм	м	I5	2,69	0,23	-	40	3		
I5.	I-257 тех.часть п.I.II	Засыпка траншей бульдозером I8,9xI,I=20,8	I000м3	0,036	20,8	-	20,8	I	-	I	
I6.	I-II84	Уплотнение засыпаемого грунта	I00м3	0,36	9,69	6,2	3,49	3	-		
I7.	I-968	Засыпка траншей вручную	I00м3	0,I	46	46	-	5	5		
I8.	Сб.№ I	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы	тн	8	0,3I	0,3I	-	2	2		
I9.	Цен.I	Отвозка лишнего грунта на км	тн	8	0,29	-	0,29	2	-	2	
20.	I-I95	Работа на отвале	I000м3	0,004	I3,2	I,59	II,34	I	-	I	
		ИТОГО:	руб					5I0	48	II0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%	руб					84			
		ИТОГО:	руб					594			
		Плановые накопления 8%	руб					48			
		ИТОГО:	руб					642	48	110	

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: ст.инженер Г.И.Хмелева.

Проверила: рук.группы З.И.Небритова.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на благоустройство участка (вариант для легковых автомобилей)

Основание: чертежи ГТ-2,I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 3,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1м2 общей площади здания - 28,29 руб

№ № п.п.	№ прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	32-36-7I К-I,25	Устройство дорожного корыта с применением автогрейдера при полукорытном профиле глубиной до 500мм	I00м2	I,40	3,70	0,7	2,67	5	I	4	
2.	27-43	Устройство щебеночного основания толщиной I5см из щебня фракции 40-70мм с пределом прочности сжатия от 700 до I000 кг/м2	I00м2	I,40	I93	I,74	II,56	270	2	I6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	27-I9	Устройство основания песчаного толщиной 3см	м3	4,2	8,68	0,07	0,2I	36	-	I	
4.	27-I52-I 27-I55-I	Пропитка песка битумом 94-II х5= 39	I00м2	I,40	39	I,98	3,455	55	3	5	
5.	27-I04 27-I05	Устройство бетонного покрытия из бетона М-300 толщиной I4см									
		5,I0-0,287х2=4,526	м2	I40	4,526	0,I33	0,I	634	I9	I4	
6.	27-II4	Устройство монолитного цементно-бетонного покрытия толщиной 4см с железнением									
		9,3I-0,404хI6=2,846	м2	I40	2,846	0,I85	0,I98	398	26	28	
7.	27-74	Устройство бетонного бортового камня	I00м	I,45	495	40,I	0,7I	7I8	58	I	
8.	06-08 п.7-254	Стоимость бортовых камней БРI00.20.3	шт	32	7,7	-	-	246			
9.	-"- п.7-255	То же, БР I00.30.I5	шт	45	9,0	-	-	405			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	-"- п.7-257	То же, БР I2.I00.30. I8	шт	8	9,I0			73			
II.	48-I24	Нарезка швов в цементно-бетонном затвердевшем покрытии	I00м	0,55	I33	3,84	8I,9	73	2	45	
I2.	48-96	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для лиственных пород	I0шт	0,3	8,53	8,53	-	3	3		
I3.	48-205	Посадка деревьев-саженцев лиственных пород в ямы	I0шт	0,3	3,97	3,6	-	I	I		
I4.	48-226	Уход за саженцами-деревьев	I0шт	0,3	I8,8	2,I8	2,3	6	I	I	
I5.	Сб.цен п.I7	Стоимость деревьев-саженцев	шт	3	I4	-	-	42			
I6.	48-I90	Заготовка стандартных саженцев деревьев вручную	I00шт	0,03	I4,I	5,II	-	I			
I7.	48-I92	Заготовка кустарников	"	0,74	5,23	0,66	0,07	4	I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	48-I68	Подготовка почвы для устройства цветника	I00м2	0,08	I8,3	I8,3	-	2	2		
I9.	48-2I4	Посев цветников вручную	I00м2	0,08	I5,I	2,42	-	I2			
20.	48-232	Уход за цветниками	I00м2	0,08	34,9	I6,9I	I6,95	3	I	I	
		Малые архитектурные формы									
2I.	СНиП-IУ-I5-83. п.I-482	Скамья тип I	шт	2	52,3	8,25	0,6I	I05	I7	I	
22.	-"- п.I-623	Урна типа 3	шт	I	II,6	I,32	0,I8	I2	I	-	
23.	-"- п.I-626	Ящик для песка	шт	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2		
24.	-"-	Ящик для извести	шт	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2		
25.	-"-	Ящик для мусора	шт	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2		
		Итого:	руб					3I43	I44	II7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб					5I9			
		ИТОГО:	руб					3662	I44	II7	
		Плановые накопления 8%	руб					293			
		ВСЕГО по смете:	руб					3955	I44	II7	

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдинская.

Составила: ст.инженер М.И.Сизякина.

Проверила: рук.группы Т.П.Шаповалова.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на внутриплощадочные сети электроснабжения (вариант для легковых автомобилей)

Сметная стоимость - I,6I тыс.руб.
в том числе:
оборудование - 0,I7 тыс.руб.
монтажные работы - 0,8 тыс.руб.
строительные работы - 0,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Iм2 общей площади 2I,I6 руб

Составлена в ценах I984г.

№№ п.п.	№ прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны, брутто метто		Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты		всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы												
I.	33-8I9	Установка опор железобетонных с кабельным вводом	шт	3				3,79	I,68	I,94 / 0,49		II	5	6 / I
2.	33-822	Заделка пазух котлованов бетоном	м3	3				28,2	I,07	-		85	8	
3.	34-502	Устройство трубопроводов из асбоцементных труб	I00м	I,I4				I23	I0,3			I40	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	I-960 I-968	Рытье и засыпка траншей для кабеля в грунте II группы вручную	м3	20				I,205	I,205			24	24	
5.	I-290 I-294	Рытье и засыпка траншей для кабеля в грунте II группы механизированным способом	Iкм	0,I55				276	27	249/84		43	4	39/I3
6.	25-496	Монтаж протекторов магниевых	шт	5				22	6	II/4		II0	30	55/20
7.	33-5I5	Устройство контура заземления из одного электрода длиной до 5м с горизонтальной шиной заземления длиной до Iм	Iкомпл.	6				4,36	0,98	2,59/0,74		26	6	4 I6/
8.	33-5I8	Надбавка на каждый последующий метр горизонтальных шин заземления	м	I00				0,72	0,I6	0,49/0,I8		72	I6	49/I8
		ИТОГО:	руб									5II	I00	I65/56
		Накладные расходы I6,5%	руб									84		
		ИТОГО:	руб									595	I00	I65/56
		Плановые накопления 8%	руб									48		
		ИТОГО:	руб									643	I00	I65/56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
9.	8-373-2	Монтаж предохранителей на опорах железобетонных	шт	5			4,76	0,63		I,83 / 0,57		24	3	9 / 3
I0.	8-370-3	Монтаж светильников с ртутными лампами	шт	5			2,0	0,79		I,I6 / 0,36		I0	4	5 / 2
II.	8-37I-I	Монтаж щитков, устанавливаемых на опоре	шт	3			I,58	0,5I				5	2	
I2.	8-I49-I	Монтаж кабеля весом Iм до I кг. в трубе	I00м	I,I4			I0	6,24		0,27 / 0,I		II	7	-
I3.	8-I4I-I	Монтаж кабеля весом Iм до 3 кг. в траншее без покрытий	I00м	0,8I			I2,5	5,89		2,23 / 0,89		I0	5	2 / I
I4.	8-I42-I	Устройство постели для кабеля	I00м	0,8I			9,57	2,56		6,96 / 2,74		8	2	6 / 2
I5.	8-I43-I	Покрытие кабеля кирпичом	I00м	0,8I			8,86	2,88		5,92 / 2,33		7	2	5 / 2
I6.	8-409-I	Затягивание первого провода сечением 2,5мм2 в опоры	I00м	0,3			4,88	2,36		2,33 / 0,7I		I	I	I / -
I7.	8-409-II	Затягивание каждого последующего провода сечением 2,5мм2 в опоры	I00м	0,4			I,2I	I,I4		-		I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	8-I55-I	Заделка концевая эпоксидная для кабеля сечением до I50мм2	шт	6				2,2I	2,I4			I3	I3	-
I9.	8-I53-I3	Заделка концевая для контрольного кабеля сечением 2.5мм2 с колическом жил до 7	шт	6				0,49	0,22			3	I	
20.	8-I53-I4	То же, с числом жил до I4	шт	6				0,8I	0,4			5	2	
2I.	8-363-I	Монтаж кронштейна сварного металлического с количеством рожков I	шт	I				5,35	I,54	3,33 / I,02		5	2	3 / I
22.	8-363-2	То же, с количеством рожков 2	шт	2				7,03	2,II	4,29 / I,32		I4	4	9 / 3
23.	I0-975-9	Монтаж коробки чугунной протяжной	шт	3				0,86	0,69	0,II / 0,02		3	2	-
24.	8-406-I	Монтаж трубы стальной бесшовной диаметром 20мм с креплением скобами	I00м	0,02				54	23,2	23,I / 9,73		I	-	-
25.	8-406-2	То же, диаметром 38мм	I00м	0,05				64,I	28,I	26,6 / 9,94		3	I	I / -
		ИТОГО:	руб									I24	52	4I / I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% к зарплате	руб									45		
		ИТОГО:	руб									I69	52	4I / I4
		Плановые накопления 8%	руб									I4		
		ИТОГО:	руб									I83	52	4I / I4
		Оборудование												
26.	Пр-нт 3-65	Протектор магниевый ПМ-IOУ	шт	5	0,0I	0,05	32,6				I63			
		ИТОГО:	руб								I63			
		Тара и упаковка 2%	руб								3			
		Транспорт	т	0,05			20,I2				I			
		ИТОГО:	руб								I67			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								2			
		Запчасти 2%	руб								3			
		ИТОГО:	руб								I72			
		Комплектация оборудования 0,7%	руб								I			
		ИТОГО:	руб								I73			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, неучтенные ценником												
27.	Ц.I.ч.I отр.70	Труба стальная бесшовная диаметром 20х3мм	м	2				0,65				I		
28.	То же	То же, диаметром 38х3мм	м	5				0,93				5		
29.	Сборник сметных цен на местные строительные материалы п.6-3	Кирпич обыкновенный	тыс.шт	0,I52				78,7				I2		
30.	Ц.I.ч.У отр.203	Предохранитель ток плавкой вставки I6А ПР-2	шт	5				0,38				2		
3I.	I5-07 п.4-028	Светильник консольный наружного освещения РКУ-0I-250-009-УI	шт	5				22,0				II0		
32.	Ц.I.ч.У отр.I90 п.24I	Лампа ртутная напряжением 220в мощностью 250 вт ДРЛ-250	шт	5				5,7				29		
33.	Ц.I.ч.У отр.59 п.I075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66кв сечением 2х2,5мм2 АВВГ	м	4I				0,I66				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	I5-09 т.4I К-I,2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66кв сечением 2х2,5мм2 АВВБ	шт	36				0,834				30		
35.	Ц.I.ч.У стр.I09 п.2283	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ сечением I0х2,5мм2	м	62				0,367				23		
36.	Ц.I.ч.У стр.94 п.I844	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ сечением 4х I0мм2	м	6I				0,947				58		
37.	Ц.I.ч.У стр.I52 п.228	Провод с алюминиевой жилой АПВ на напряжение 0,38/066 сечением 2,5мм2 АПВ	м	72				0,0284				2		
38.	24-05 п.I-534	Заделка концевая для кабелей с пластмассовой изоляцией ПКВЭ-I	шт	6				9,7				58		
39.	ЦММ п.9-368	Стойка железобетонная высотой I0м СЦС-0,8-I0	шт	3				39,3				II8		
40.	24-05 доп.9 К-I,I	Кронштейн одноосветительниковый КО - $\frac{2х2}{0,I9}$	шт	I				I2,54				I3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I.	То же	Кронштейн двухсветильниковый КДР $\frac{2x4}{0,I9}$	шт	2				22,0				44		
42.	24-05 п.I-424	Коробка чугунная взрывозащищенная для протяжки КШ-25УI	шт	3				I,25				4		
43.	I5-I7 п.2-224	Щиток осветительный для опоры	шт	3				I,4				4		
		ИТОГО:	руб									520		
		Транспортные и другие расходы:												
		п.3I от суммы II0 руб- 8,2%	руб									9		
		п.34 от суммы 30 руб- I2,6%	руб									4		
		п.38 от суммы 58руб- I0,9%	руб									6		
		п.40-4I от суммы 57руб- 7,2%	руб									4		
		п.42 от суммы 4 руб- 7,3%										I		
		п.43 от суммы 4 руб- 7,6%	руб									I		
		Накладные расходы п.39 от суммы II8 руб- I6,5%	руб									I9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб									564		
		Плановые накопления 8%	руб									45		
		ИТОГО:	руб									609		
		ВСЕГО:									I73	I435	I52	206/70
		ВСЕГО по смете:	руб									I608	I52	206/70

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: ст.инженер В.Ф.Ивахина.

Проверила: ст.инженер Т.В.Шульгина.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3а

К типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на приобретение и монтаж технологических трубопроводов заправочных островков (вариант для автобусов и автопоездов)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,92 тыс.руб.
в том числе:
оборудование - тыс.руб.
монтажные работы - 0,89 тыс.руб.
строительные работы - 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1м2 общей площади - 4,18 руб

№ п.п.	№ прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса, тонны, брутто, нетто, единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажные работы всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы											
I.	I2-2-5	Трубопроводы из труб стальных электросварных диаметром 45мм	т	0,264			I68	I55	4,9 I,36		44	4I	I
2.	I2-2-7	То же, диаметром 89мм	т	0,375			97,8	79,I	I4,5 7,74		37	30	5 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I2-2-8	То же, диаметром I08мм	т	0,062				79,I	62,4	I3,3 / 7,I2		5	4	I / -
4.	I2-II40-I	Монтаж муфты оливной быстроразъемный	шт	6				3.9	2,3I	0,94 / 0,35		23	I4	6 / 2
5.	I2-807-3	Монтаж вентиля запорного муфтового диаметром 40мм	шт	3				0,84	0,8	-	-	3	2	-
6.	I2-I208-5	Монтаж фильтра приемного сетчатого диаметром 80мм	шт	6				0,I9	0,I9			I	I	
7.	I2-802-5	Монтаж задвижки фланцевой диаметром I00мм	шт	6				7,52	3,38	0,32 / 0,04		45	20	2 / -
		ИТОГО:	руб									I57	II2	I5 / 5
		Накладные расходы 80% к з/плате	руб									90		
		ИТОГО:	руб									247	II2	I5 / 5
		Плановые накопления 8%	руб									20		
		ИТОГО:	руб									267	II2	I5 / 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, неучтенные ценником												
8.	Ц.I.ч.I отр.68	Труба стальная электросварная диаметром 45х2,5мм2	м	97				0,52				50		
9.	То же	То же, диаметром 89х3мм	м	6I				I,I4				70		
I0.	Ц.I.ч.I отр.68	То же, диаметром I08х4мм	м	6				I,76				II		
II.	29-I0-0I п.4I	Муфта сливная быстроразъемная уловный проход 3"	шт	6				I4,0				84		
I2.	22-0I п.03-077	Фильтр приемный сетчатый диаметр 80мм	шт	6				35				2I0		
I3.	Ц.I.ч.III п.89	Вентиль запорный муфтовый диаметром 40мм I5ч8р2	шт	8				3,I2				9		
I4.	23-07 п.I-I06	Задвижка фланцевая диаметр I00мм 30ч6бк	шт	6				I7,0				I02		
		ИТОГО:	руб									536		
		Транспортные и другие расходы:												
		п.II,I2,I4 от суммы 396 руб- 9,8%	руб									39		
		ИТОГО:	руб									575		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб									46		
		ИТОГО:	руб									62I		
		Строительные работы												
I5.	I5-6I3	Окраска труб диаметром более 50мм масляной краской за 2 раза	I00м2	0,637				38,6	2I,4	0,03		25	I4	-
		ИТОГО:	руб									25	I4	
		Накладные расходы I6,5%	руб									4		
		ИТОГО:	руб									29		
		Плановые накопления 8%	руб									2		
		ИТОГО:	руб									3I	I4	
		ВСЕГО по смете:	руб									9I9	I26	I5 5

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Шишкая.

Составила: ст.инженер Т.В.Шульгина.

Проверила: ст.инженер В.Ф.Ивахина.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4а

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на дождевую канализацию (вариант для автобусов и автопоездов)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 1,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели стоимости по смете:

1. на 1м2 общей площади - 5,88 руб

№ № п.п.	№ прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-65 тех.часть п.35 п.I.II	Разработка экскаваторами с ковшом емкостью 0,25м3 грунта II группы	I00м3	I,33	I88,76	7,I5	I8I,6I	25I	I0	24I	-
2.	I-936 тех.часть п.3.67	Доработка грунта вручную в траншеях после работы экскаватора									
		I0IxI,2=I2I,2	I00м3	0,02	I2I,2	I2I,2	-	2	2	-	-
3.	I-948 тех.часть п.3,67	Доработка грунта вручную в котловане									
		I20xI,2=I44	I00м3	0,02	I44	I44	-	3	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I-999	Крепление траншей щитами	100м3	0,69	23	16,8	0,93	16	12	I	
5.	Ц.I.ч.II п.403	Стоимость щитов	м2	0,17	5,14	-	-	I	-	-	
6.	I-1003	Крепление котлована досками	100м2	0,1	61,9	14,8	5,16	6	I	I	
7.	23-115	Дождеприемный колодец д-700мм глубиной 1,4 (шт.2)	м3	0,8	110	8,28	6,98	88	7	6	
8.	23-109	Колодцы из сборных железобетонных элементов д-1000 глубиной 1,7м (шт.4)	м3	4,2	75	6,96	5,08	315	29	21	
9.	Ц.I.ч.I п.823	Лрки "Т"	шт	4	25	-	-	100	-	-	
10.	8-61	Решетки дождеприемных колодцев	тн	0,2	318	23	6,32	64	5	I	
11.	6-I	Бетонная подготовка	м3	0,8	28,4	0,7	0,28	23	I	I	
12.	45-218	Скобы ходовые	тн	0,02	121	85,7	25,9	2	2	I	
13.	Ц.I.ч.I п.342	Стоимость скоб ходовых	кг	20	0,32	-	-	6	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	23-9	Трубопровод из асбестоцементных труб д-200мм	м	45	2,69	0,22	-	I2I	I0	-	
I5.	I-257 тех.часть п I.II	Засыпка траншей бульдозером	I000м3	0,II5	20,8	-	20,8	2	-	2	
I6.	I-II84	Уплотнение засыпаемого грунта	I00м3	I,I5	9,69	6,2	3,49	II	7	4	
I7.	I-968	Засыпка траншей вручную	I00м3	0,I4	46	46	-	6	6		
I8.	Сб.№ I	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы	тн	I6	0,3I	0,3I	-	5	5		
I9.	Цен.№ I	Отвозка лишнего грунта на I км	тн	I6	0,29	-	0,29	5	-	5	
20.	I-I95	Работа на отвале	I000м3	0,008	I3,2	I,59	II,34	I	I		
		ИТОГО:	руб					I028	I0I	284	
		Накладные расходы I6,5%	руб					I70			
		ИТОГО:	руб					II98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					96			
		ИТОГО:	руб					I294	IOI	284	

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: ст.инженер Г.И.Хмелева.

Проверила: рук.группы З.И.Небритова.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5а

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на благоустройство и озеленение участка
(вариант для автопоездов, автобусов)

Сметная стоимость - II,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
на 1м2 общей площади - 23,47 руб.

Основание: чертежи ГТ-I,2
Составлена в ценах I984г.

№ № п.п.	№ прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость руб всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	32-36-7I К-I,25	Устройство дорожного корыта с применением автогрейдером при полукорытном профиле глубиной до 500мм	I00м2	4,73	3,7	0,7	2,67	I8	3	I3	
2.	27-43	Устройство щебеночного основания толщиной I5см из щебня фракции 40-70мм с пределом прочности от 700 до I000 кг/м2	I00м2	4;73	I93	I,74	II,56	9I3	8	55	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	27-I9	Устройство песчаного основания толщиной 3мм	м3	I4,2	8,68	0,07	0,2I	I23	I	3	
4.	27-I52-I	Обработка песка битумом									
		94-II х5=39	I00м2	4,73	39	I,98	3,455	I85	9	I6	
5.	27-I04 27-I05	Устройство бетонного покрытия из бетона М-300 толщиной I4см									
		5,I0-0,287х2=4,526	м2	473	4,526	0,I33	0,I	2I4I	63	47	
6.	27-II4	Устройство монолитного цементно-бетонного покрытия толщиной 4см с железнением									
		9,3I-0,404хI6=2,846	м2	473	2,846	0,I85	0,I98	I346	88	94	
7.	27-74	Установка бетонного бортового камня	I00м	2,57	495	40,I	0,7I	I272	I03	2	
8.	06-08 п.7-254	Стоимость бортовых камней БРI00.20.3	шт	I06	7,7	-	-	8I6			
9.	-"- п.7-255	То же, БР I00.30.I5	шт	I07	9,0	-	-	963			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	-"- п.7-257	То же, БР I2.I00.30. I8	шт	44	9,I0	-	-	400			
II.	48-I24	Нарезка швов в затвердевшем цементно-бетонном покрытии	I00м	I,68	I33	3,84	8I,9	223	6	I38	
I2.	48-96	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для лиственных пород	I0шт	2,I	8,53	8,53	-	I8	I8		
I3.	48-205	Посадка деревьев-саженцев лиственных пород в ямы	"	2,I	3,97	3,6	-	8	8		
I4.	48-226	Уход за саженцами деревьев	"	2,I	I8,8	2,I8	2,3	39	5	5	
I5.	Сборник цен п.I7	Стоимость деревьев-саженцев	шт	2I	I4	-	-	294	-	-	
I6.	48-I90	Заготовка стандартных саженцев деревьев вручную	I00шт	0,2I	I4,I	5,II	-	3	I		
I7.	48-I92	Заготовка кустарников	"	I,I8	5,23	0,66	0,07	6	I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	СНиП-IУ-I5-83 п.I-482	Скамья I тип	шт	2	52,3	8,25	0,6I	I05	I7	I	
I9.	-"- п.I-623	Урна тип 3	шт	I	II,6	I,32	0,I8	I2	I	-	
20.	-"- п.I-626	Ящик для песка	шт	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2	-	
2I.	-"-	Ящик для извести	шт	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2	-	
22.	-"-	Ящик для мусора	шт	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2	-	
		ИТОГО:	руб					88I9	338	374	
		Накладные расходы I6,5%	руб					I455			
		ИТОГО:	руб					I0274	338	374	
		Плановые накопления 8%	руб					822			
		ИТОГО:	руб					II096	338	374	

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.
Начальник сметного отдела Т.В.Юдинская.
Составила: инженер М.И.Сизякина.
Проверила: рук.группы Т.В.Шаповалова.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6а

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на внутриплощадочные сети электроснабжения (вариант для автобусов, автопоездов)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 2,38 тыс.руб.
в том числе:
оборудования - 0,21 тыс.руб.
монтажные работы - 1,28 тыс.руб.
строительные работы - 0,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость нет
1. 1м2 общей площади - 10,81 руб

№ п.п.	№ прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны, брутто, нетто единицы	Стоимость единицы, руб - оборудования	монтажных работ - всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб - оборудования	монтажных работ - всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Строительные работы												
1.	33-819	Установка опор железобетонных с кабельным вводом	шт	5			3,79	1,68	1,94 / 0,49		19	8	10 / 2
2.	33-822	Заделка пазух котлованов бетоном	м3	5			28,2	1,07	-		141	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	34-502	Устройство трубопроводов из асбоцементных труб	I00м	I,52				I23	I0,3			I87	I6	
4.	I-960 I-968	Рытье и засыпка траншей для кабеля в грунте II группы вручную	м3	30				I,205	I,205			36	36	
5.	I-290 I-294	Рытье и засыпка траншей для кабеля в грунте II группы механизированным способом	Iкм	0,245				276	27	249 84		68	7	6I 2I
6.	25-496	Монтаж протекторов магниевых	шт	6				22	6	II 4		I32	36	66 24
7.	33-5I5	Устройство контура заземления из одного электрода длиной до 5м с горизонтальной шиной заземления длиной до Iм	Iкомпл.	7				4,36	0,98	2,59 0,74		3I	7	I8 5
8.	33-5I8	Надбавка на каждый последующий метр горизонтальных шин заземления	м	I27				0,72	0,I6	0,49 0,I8		9I	20	62 23
		ИТОГО:	руб									705	I35	2I7 75
		Накладные расходы I6,5%	руб									II6		
		ИТОГО:	руб									82I	I35	2I7 75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб									66		
		ИТОГО:	руб									887	I35	2I7 / 75
		Монтажные работы												
9.	8-373-2	Монтаж предохранителей на опорах железобетонных	шт	7				4,76	0,63	I,88 / 0,57		33	4	I3 / 4
I0.	8-370-3	Монтаж осветильников с ртутными лампами	шт	7				2,0	0,79	I,I6 / 0,36		I4	6	8 / 3
II.	8-37I-I	Монтаж щитков, устанавливаемых на опоре	шт	5				I,58	0,5I			8	8	
I2.	8-I49-I	Монтаж кабеля весом Iм до I кг. в трубе	I00м	I,52				I0	6,24	0,27 / 0,I		I5	9	
I3.	8-I4I-I	Монтаж кабеля весом Iм до 3 кг в траншее без покрытий	I00м	I,53				I2,5	5,89	2,23 / 0,89		I9	9	3 / I
I4.	8-I42-I	Устройство постели для кабеля	I00м	I,5				9,57	2,56	6,96 / 2,74		I5	4	II / 4
I5.	8-409-I	Затягивание первого провода сечением 2,5мм2 в опоры	I00м	0,5				4,88	2,36	2,33 / 0,7I		2	I	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	8-409-II	Затягивание каждого последующего провода сечением 2,5мм2	I00м	0,6				I,2I	I,I4	-	-	I	I	
I7.	8-I55-I	Заделка концевая эпоксидная для кабеля сечением до I50мм2	шт	I0				2,2I	2,I4	-	-	22	2I	-
I8.	8-I53-I3	Заделка концевая для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	6				0,49	0,22			3	I	
I9.	8-I53-I4	То же, с числом жил до I4	шт	6				0,8I	0,4	-	-	5	2	-
20.	8-I43-I	Покрытие кабеля кирпичом	I00м	I,53				8,86	2,88	5,92 / 2,33		I4	5	9 / 4
2I.	8-363-I	Монтаж кронштейна сварного металлического с количеством рожков до I	шт	3				5,35	I,54	3,33 / I,02		I6	5	I0 / 3
22.	8-363-2	То же, с количеством рожков 2	шт	2				7,03	2,II	4,29 / I,3[illegible]		I4	4	8 / 3
23.	I0-975-9	Монтаж коробки чугунной протяжной	шт	5				0,86	0,69	0,II / 0,02		4	3	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	8-406-I	Монтаж трубы стальной бесшовной диаметром 20мм с креплением скобами	I00м	0,03			54	23,2		23,I / 9,73		2	I	I / -
25.	8-406-2	То же, диаметром 38мм	I00м	0,08			64,I	28,I		26,6 / 9,94		5	2	2 / I
		ИТОГО:	руб									I92	8I	68 / 23
		Накладные расходы 87% к зарплате	руб									70		
		ИТОГО:	руб									262	8I	68 / 23
		Плановые накопления 8%	руб									2I		
		ИТОГО:	руб									283	8I	68 / 23
		Оборудование												
26.	Пр-нт 3-65	Протектор магниевый ПМ-IОУ	шт	6	0,0I	0,06	32,6	-	-	-	I96			
		ИТОГО:	руб								I96			
		Тара и упаковка 2%	руб								4			
		Транспорт	т	0,06			20,I2				I			
		ИТОГО:	руб								20I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Запчасти 2%	руб								4			
		ИТОГО	руб								207			
		Комплектация оборудования 0,7%	руб								I			
		ИТОГО:	руб								208			
		Материалы, неучтенные ценником												
27.	Ц.I.ч.I отр.70	Труба стальная бесшовная диаметром 20х3мм	м	3				0,65				2		
28.	-"-	То же, диаметром 38х3мм	м	8				0,93				7		
29.	ЦММ п.6-3	Кирпич обыкновенный	тыс.шт	0,606				78,7				48		
30.	Ц.I.ч.У отр.203	Предохранитель ток плавкой вотавки I6а ПР-2	шт	7				0,38				3		
3I.	I5-07 п.4-028	Светильник консольный наружного освещения РКУ-0I-250-009-УI	шт	7				22,0				I54		
32.	Ц.I.ч.У отр.I90 п.24I	Лампа ртутная напряжением 220в мощностью 250 вт ДРЛ-250	шт	7				5,7				40		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	Ц.I.ч.У отр.59 п.I075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66кв сечением 2х2,5мм2 АВВГ	м	56				0,I66				9		
34.	I5-09 т.4I К-I,2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66кв сечением 2х2,5мм2 АВВБ	м	92				0,834				77		
35.	Ц.I.ч.У отр.I09 п.2283	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ сечением I0х2,5мм2	м	82				0,367				30		
36.	Ц.I.ч.У отр.94 п.I844	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ сечением 4х I0мм2	м	82				0,947				78		
37.	Ц.I.ч.У отр.I52 п.228	Провод с алюминиевыми жилами АПВ на напряжение 0,38/066 сечением 2,5мм2 АПВ	м	II3				0,0284				3		
38.	24-05 п.I-534	Заделка концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией ПКВЭ-I	шт	I0				9,7				97		
39.	ЦММ п.9-368	Стойка железобетонная высотой I0м СЦС-0,8-I0	шт	5				39,3				I97		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40.	24-05 д.9 К-I,I	Кронштейн одноосветильниковый КО - 2х2 / 0,I9	шт	3				I2,54				38		
4I.	То же	Кронштейн двухосветильниковый КДР - 2х4 / 0,I9	шт	2				22,0				44		
42.	24-05 п.I-424	Коробка чугунная взрывозащищенная для протяжки КПШ-25УI	шт	5				I,25				6		
43.	I5-I7 п.2-22I	Щиток осветительный для опор	шт	5				I,4				7		
		ИТОГО:	руб									840		
		Транспортные расходы												
		п.3I от суммы I54 руб- 8,2%	руб									I3		
		п.34 от суммы 77 руб- I2,6%	руб									I0		
		п.38 от суммы 97 руб- I0,9%	руб									II		
		п.40-4I от суммы 235 руб- 7,2%	руб									I7		
		п.42 от суммы 6 руб- 8,2%	руб									I		
		п.43 от суммы 7 руб- 7,6%	руб									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб									893		
		Накладные расходы п.39 от суммы I97. руб-I6,5%	руб									33		
		ИТОГО:	руб									926		
		Плановые накопления 8%	руб									74		
		ИТОГО:	руб									I000		
		ВСЕГО:	руб								208	2I70	2I6	285/98
		ВСЕГО по смете:	руб									2378	2I6	285/98

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: ст.инженер В.Ф.Ивахина.

Проверила: ст.инженер Т.В.Шульгина.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 56

к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий на благоустройство и озеленение участка (вариант для автобусов и одиночных автомобилей)

Основание: чертежи ГТ-I,2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I0,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Iм2 общей площади - 29,47 руб.

№ п.п	№ прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	Нормативная условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	32-36-7I К-I,25	Устройство дорожного корыта с применением автогрейдера при полукорытном профиле глубиной до 500мм	I00м2	3,5	3,7	0,7	2,67	I3	2	9	-
2.	27-43	Устройство щебеночного основания толщиной I5см из щебня фракции 40-70мм с пределом прочности от 700 до I000 кг/м2	I00м2	3,5	I93	I,74	II,56	676	6	40	-
3.	27-I9	Устройство песчаного основания толщиной 3см	м3	I0,5	0,68	0,07	0,2I	9I	I	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	27-I52-I 27-I55-I	Обработка песка битумом 94-IIx5=39	I00м2	3,50	89	I,98	3,455	I37	7	I2	
5.	27-I04 27-I05	Устройство бетонного покрытия из бетона М-300 толщиной I4см 5,I0-0,287x2=4,526	м2	350	4,526	0,I33	0,I	I584	47	35	-
6.	27-II4	Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной 4см с железнением 9,3I-0,404xI6=2,846	м2	350	2,846	0,I85	0,I98	996	65	69	-
7.	27-74	Установка бетонного бортового камня	I00м	2,4I	495	40,I	0,7I	II93	97	2	-
8.	06-08 п.7-254	Стоимость бортовых камней БРI00.20.3	шт	I06	7,7	-	-	8I6	-	-	-
9.	-"- п.7-255	То же, БРI00.30.I5	шт	95	9,0	-	-	855	-	-	-
I0.	-"- п.7-257	То же, БР I2.I00.30. I8	шт	40	9,I0	-	-	364	-	-	-
II.	48-I24	Нарезка швов в цементно-бетонном затвердевшем покрытии	I00м	I,06	I33	3,84	8I,9	I4I	4	87	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	48-I68	Подготовка почвы вручную для устройства газона	I00м2	7,4	I8,3	I8,3	-	I35	I35	-	
I3.	48-2I4	Посев газонов вручную	"	7,4	I5,I	2,42	-	II,2	I8	-	
I4.	48-232	Уход за газонами обыкновенными	I00м2	7,4	34,9	I6,9I	I6.95	258	I25	I25	
I5.	48-96	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для лиственных деревьев	I0шт	2,I	8,53	8,53	-	I8	I8		
I6.	48-I2I	То же, для кустарников -саженцев	"	II,8	2,77	2,77	-	33	33		
I7.	48-205	Посадка деревьев-саженцев лиственных пород в ямы	"	2,I	3,97	3,6	-	8	8		
I8.	48-209	Посадка кустарников-саженцев	"	II,8	0,87	0,83	-	I0	I0		
I9.	48-226	Уход за саженцами-деревьев	"	2,I	I8,8	2,I8	2,3	39	5	5	
20.	48-227	Уход за саженцами кустарников	"	II,8	II,2	I,0	3,05	I32	I2	36	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	Сборник цен п.I7	Стоимость деревьев-саженцев	шт	2I	I4	-	-	294			
22.	-"- п.62	Стоимость кустарника рядового	"	II8	0,4	-	-	47			
23.	48-I90	Заготовка стандартных саженцев деревьев вручную	I00шт	0,2I	I4,I	5,II	-	3	I		
24.	48-I92	Заготовка кустарников	"	I,I8	5,23	0,66	0,07	6	I		
25.	48-I68	Подготовка почвы для устройства цветника	I00м2	0,28	I8,3	I8,3	-	5	5		
26.	48-2I4	Посев цветников вручную	"	0,28	I5,I	2,42	-	4	I		
27.	48-232	Уход за цветниками	"	0,28	34,9	I6,9I	I6,95	I0	5	5	
		Малые архитектурные формы									
28.	СНиП-IУ-I5-83 п.I-482	Скамья тип I	шт	2	52,3	8,25	0,6I	I05	I7	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	-"- п.I-623	Урна тип 3	шт	I	II,6	I,32	0,I8	I2	I	-	
30.	-"- п.I-626	Ящик для песка	"	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2	-	-
3I.	-"-	Ящик для извести	"	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2		
32.	-"-	Ящик для мусора	"	I	I2,9	2,05	0,08	I3	2	-	-
		ИТОГО:	руб					8I36	630	428	-
		Накладные расходы I6,5%	руб					I4I3			
		ИТОГО:	руб					9549	630	428	-
		Плановые накопления 8%	руб					764			
		ИТОГО:	руб					I03I3	630	428	-

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.
Составила: инженер М.И.Сизякина.
Проверила: рук.группы Т.В.Шаповалова.

пл.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ
в производственных ресурсах к типовому проекту автозаправочного пункта для автотранспортных предприятий

Ресурсы	Количество. Варианты		
	для легковых автомобилей	для автобусов, автопоездов	для автобусов, одиночных автомобилей
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Затраты труда, чел.час	I007	I094	I094
Заработная плата, руб	507	55I	55I
Строительные машины, машино-час	484	526	526
руб	277	30I	30I
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.час	I65	I65	I65
Заработная плата, руб.	98	98	98
Строительные машины маш.час / руб	8 / 8	8 / 8	8 / 8
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.час	I5	I5	I5
Заработная плата, руб	9	9	9
Строительные машины, руб	3	3	3
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.час	98	98	98

I	2	3	4
Заработная плата, руб	44	44	44
Строительные машины, руб	4	4	4
Автоматическое управление			
Затраты труда, чел.час	II	II	II
Заработная плата, руб	8	8	8
Строительные машины, руб	-	-	-
Слаботочные устройства			
Затраты труда, чел.час	43	43	43
Заработная плата, руб	25	25	25
Строительные машины, руб	2	2	2
Технологическое оборудование приобретаемое			
Затраты труда, чел.час	I65	I65	I65
Заработная плата, руб	245	245	245
Строительные машины, руб	6	6	6
Технологические трубопроводы			
Затраты труда, чел.час	I70	220	220
Заработная плата, руб	97	I26	I5
Строительные машины, руб	I2	I26	I5
Дождевая канализация			
Затраты труда, чел.час	88	I67	I67
Заработная плата, руб	48	II0	II0

I	2	3	4
Строительные машины, маш.час / руб	26 / 101	73 / 284	73 / 284
Благоустройство и озеленение участка			
Затраты труда, чел.час	532	1480	1273
Заработная плата, руб	276	743	630
Строительные машины, маш.час / руб	322 / 184	993 / 568	993 / 428
Внутриплощадочные сети электроснабжения			
Затраты труда, чел.час	293	429	429
Заработная плата, руб.	152	216	216
Строительные машины, руб	206	285	285

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая

Составила ст.инженер В.Ф.Ивахина

Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр Карла Маркса 1

Выдано в печать 25" V 1988 г.
Заказ 1-1956 Тираж 120

gost.e-ecolog.ru