ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.241-1

# ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ

## Выпуск 24

Предварительно напряженные панели длиной 898 см, шириной 99, 119 и 149 см, армированные стержнями из стали класса А-IIIв метод натяжения - электротермический

## Рабочие чертежи

Настоящая документация не подлежит прямой передаче на завод-изготовитель и может быть использована в качестве справочного материала при разработке конкретного проекта (основание - письмо Госстроя России от 17.03.99 № 5-11/30)

19629
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

Пров. Дудорович 5.12.88г Коп. Шир

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.241-1

# ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ

## Выпуск 24

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 898см, ШИРИНОЙ 99, 119 И 149 см, АРМИРОВАННЫЕ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-III в МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ - ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИЭП учебных зданий

Гл. инженер А. Ляхович
Нач. отдела В. Греков
ГИП Э. Шахова

НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

Зам. директора Н. Коровин
Рук. лаборатории Г. Бердичевский
Рук. сектора В. Крамарь



УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.05.84
Госгражданстроем
Приказ от 29.03.84 N 99

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| I.24I-I.24- 0.0.0ТО | Техническое описание | 2 |
| I.24I-I.24- I.0.0 | Панель перекрытия П 90 | 9 |
| I.24I-I.24- I.0.0СБ | Панель перекрытия П 90 Сборочный чертёж | I0 |
| I.24I-I.24- I.I.0 | Каркас плоский КР (КРI ,КР2) | I3 |
| I.24I-I.24- I.I.0СБ | Каркас плоский КР (КРI ,КР2) Сборочный чертёж | I3 |
| I.24I-I.24- I.2.0 | Сетка арматурная С (СI - С4) | I4 |
| I.24I-I.24- I.2.0СБ | Сетка арматурная С (СI - С4) Сборочный чертёж | I4 |
| I.24I-I.24- I.3.0 | Сетка арматурная С (С5) | I5 |
| I.24I-I.24- I.4.0 | Сетка арматурная С (С6) | I5 |
| I.24I-I.24- I.5.0 | Сетка арматурная С( С7- С9 ) | I6 |
| I.24I-I.24- I.5.0СБ | Сборочный чертёж | I6 |
| I.24I-I.24- I.0.4 | Петля строповочная П (ПI , П2) | I7 |
| I.24I-I.24- 0.0.0ВМС | Ведомость расхода стали | I7 |
| I.24I-I.24- 0.0.0РМ | Ведомость расхода материалов | I8 |


Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

I.24I-I.24- 0.0.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Каляпкина | | |
| Нач.отд. | Греков | | |
| ГИП | Шахова | | |
| Рук.гр. | Каляпкина | | |

Содержание

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | I |

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4



Железобетонные многопустотные панели перекрытий настоящего выпуска предназначены для общественных зданий и зданий административно-бытового назначения высотой не более 5 этажей со стенами из кирпича или крупных блоков из местных материалов,возводимых в обычных условиях строительства.

Панели следует применять в условиях отсутствия воздействия агрессивной среды на железобетонные конструкции.

Предел огнестойкости панелей не менее I,35ч,группа возгораемости- несгораемые.

Данные конструкции согласно письму Госстроя СССР от 8 декабря I98Iг №99-Д допускаются к изготовлению на предприятиях стройиндустрии только при отсутствии стали более высоких классов.

## I. МАРКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

I.I.Маркировка конструкций принята по ГОСТ 23009-78.Марки панелей состоят из буквенно-цифровых групп.Первая группа содержит:

а)обозначение типа конструкции(П-панель с круглыми пустотами);

б)определяющие габаритные размеры в дециметрах (с округлением до целого числа).

Вторая группа содержит:

а)несущую способность,соответствующую расчётной равномерно распределённой нагрузке (без учёта собственной массы),выраженной в центнерах на м2 ;

б)класс напрягаемой арматуры ;

в)вид бетона,выраженный буквенным обозначением(Т-тяжёлый бетон).

Третья группа отражает конструктивные особенности панелей (усиление открытых торцов панелей бетонными вкладышами) и обозначается цифрой "I".

Пример маркировки:П 90.I0-4,5АШвТ-I - панель перекрытия длиной 8980мм, шириной 990мм под расчётную равномерно распределённую нагрузку (без учёта собственной массы) 4,4кПа (450 кгс/м2) с напрягаемой арматурой класса АШв,изготавливаемая из тяжёлого бетона с усиленным

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

I.24I-I.24-0.0.0ТО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Каляпкина | | |
| Нач.отд. | Греков | | |
| ГИП | Шахова | | |
| Рук.гр. | Каляпкина | | |

Техническое описание

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 9 |

ЦНИИЭП учебных зданий



Формат А4

торцом.

I.2. Основные размеры панелей : длина 898 см.,ширина 99,II9 и I49см, высота 22см.

Номенклатура панелей представлена на листе 9.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ

2.I. Панели изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 956I-76 по агрегатно-поточной или конвейерной технологиям.

2.2. Изготовление панелей предусмотрено с открытыми торцами и с усилением открытых торцов панелей ( заделка пустот ) бетонными вкладышами. .

Торцы панелей с выходным отверстием малого диаметра,образуемым при формовании ,укладываются на стену, несущую большую нагрузку.

Применение панелей с открытым торцом допускается в тех случаях ,когда величина напряжений на уровне верхней плоскости панелей не превышает 2IмПа ( 22кгс/см2).

При больших напряжениях открытые торцы усиливаются в заводских условиях заделкой бетонными вкладышами.

Заделку пустот производить непосредственно после извлечения пуансонов, до пропаривания панелей, обеспечив плотное примыкание вкладышей.

Бетонные вкладыши ∅ I58мм длиной I30мм должны быть изготовлены из бетона той же марки, что и панели.

Допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы могут быть приняты: при глубине опирания I0 см не более 4,9 мПа(50кгс/см2), при глубине опирания 25 см не более 3,4 мПа ( 35 кгс/см2).

При промежуточных значениях глубины опирания панелей величины напряжений принимаются по интерполяции.

Армирование панелей с усиленными торцами принять то же, что и для панелей, изготовляемых без вкладышей.

2.3. Панели запроектированы на три равномерно распределённые нагрузки , приложенные к изделию.

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N





Состав нагрузок без учёта собственной массы приведён а таблице

| Вид нагрузки | Величина нагрузки в кПа(кгс/м²) для панелей П...-4,5АШвТ | П...-6АШвТ | П...-8АШвТ |
|---|---|---|---|
| расчётная | 4,40(450) | 5,90(600) | 7,85(800) |
| нормативная | 3,70(375) | 4,90(500) | 6,60(670) |
| длительно действующая часть нормативной нагрузки | 2,55(260) | 3,80(385) | 5,40(555) |

Собственная масса панелей шириной 990 и II90мм: расчётная - 3,3кПа (340кгс/м2) , нормативная 3,0кПа(3I0кгс/ м2);собственная масса панелей шириной I490мм: расчётная 3,5кПа (360кгс/м2), нормативная- 3,2кПа (325 кгс/м2).

2.4. Расчёт панелей произведён в соответствии с требованиями главы СНиП II-2I-75 с учётом изменений и дополнений, введённых в действие постановлениями Госстроя СССР от I0 июля I980г. №99,от I9марта I98Iг. № 4I и от II мая I98Iг. № 67

2.5. Панели запроектированы по 3-ей категории требований, предъявляемых к трещиностойкости конструкций.

2.6. Панели изготовлять из тяжёлого бетона проектной марки по прочности на сжатие М300 для панелей под расчётные нагрузки 4,40кПа (450 кгс/м2) и 5,90 кПа (600 кгс/м2 ) и марки М350 для панелей под расчётную нагрузку 7,85 кПа (800 кгс/м2).

Передаточную прочность бетона к моменту отпуска натяжения арматуры принять равной 70% принятой проектной марки бетона.

Завод-изготовитель должен гарантировать получение I00% прочности бетона к 28-дневному возрасту.

2.7. При производстве работ в зимнее время и в других случаях, когда по условиям возведения зданий не может быть обеспечено приращение прочности бетона,поставщик обязан поставлять панели с прочностью бетона не ниже I00% проектной.

2.8. В качестве напрягаемой арматуры принята сталь стержневая упрочнённая вытяжкой периодического профиля класса А-Шв с контролем напряжений и удлинений с $R_a$= 490мПа (5000 кгс/см2).

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

2.9. Предварительное напряжение арматуры осуществлять электротермическим натяжением стержней до бетонирования с одновременной передачей усилий на упоры формы.

2.I0. Максимальное значение начального предварительного напряжения принять $\sigma_0$ = 490мПа (5000 кгс/см2);допустимая величина отклонения предварительного напряжения равна 69 мПа ( 700 кгс/см2).

Величина предварительного напряжения перед бетонированием 490 мПа (5000 кгс/см2 ).Потери от релаксации напряжений арматуры равны нулю .

Максимальная температура электронагрева не должна превышать $450^0$С.

2.II. Заготовку арматуры производить в соответствии с "Руководством по технологии изготовления предварительно напряжённых железобетонных конструкций "(Москва,Стройиздат,I975г.).

2.I2. Длина натягиваемых стержней на рабочих чертежах показана равной длине панелей без учёта длины выпусков для захватов.Длину заготовки натягиваемых стержней определять с учётом захватных приспособлений, применяемых на заводе.

2.I3. Концы напрягаемой арматуры должны быть защищены слоем раствора не менее 5 мм.

2.I4. На опорных участках панелей установлены корытообразные сетки для восприятия местных напряжений в зоне заанкеривания напря - гаемых стержней.

2.I5. По всей длине верхней зоны панелей установлена сварная сетка.

2.I6.Плоские каркасы и сварные сетки выполнять из арматурной проволоки периодического профиля класса Вр-I (ГОСТ 6727-80).

2.I7. Арматурные изделия запроектированы из условия изготовления их на автоматических линиях. Сварку сеток и каркасов производить с нормируемой прочностью в соответствии с требованиями ГОСТ I0922-75.

2.I8. Подъёмные петли выполнять из стали класса А-I(ГОСТ578I-82) марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2 (ГОСТ 380-7I$^X$).В случае монтажа панелей при температуре $-40^0$С запрещается применять сталь марок ВСтЗпс2.

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N





2.I9. Глубина опирания панелей должна быть не менее I00 мм по всей ширине панели.

2.20. Швы между панелями заделать бетоном марки 200 или цементным раствором марки 200.

## 3.ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

3.I. Приёмку и паспортизацию панелей производить в соответствии с требованиями ГОСТ 956I-76 и ГОСТ I30I5.3-8I.

3.2. Отклонения размеров толщины защитного слоя бетона, отклонения от проектных размеров, а также внешний вид и качество поверхностей панелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 956I-76 и ГОСТ I30I5.3-8I.

## 4, МАРКИРОВКА,ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.I. Маркировку, хранение и транспортирование панелей производить в соответствии с требованиями ГОСТ 956I-76 и ГОСТ I30I5.2-8I.

4.2.Подъём панелей при транспортировании и монтаже осуществлять с помощью самобалансирующих траверс за 4 петли.

4.3.Места опирания панелей при складировании и транспортировании принимаются на расстоянии 350 мм от торцов по всей ширине панели.

## 5. ИСПЫТАНИЯ

5.I. Испытания панелей по прочности,трещиностойкости и жёсткости выполнять по данным таблиц I - 3 ( лист 6 - 8)и ГОСТ 8829-77.

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Схема опирания и загружения при испытании





Таблица 1

При проведении испытаний следует руководствоваться указаниями ГОСТ 8829-77 и письмом Госстроя СССР от 12.02.82г № 17-Д

| Марка панели | Площадь загружения при испытании, см×см | Проверка прочности: Вид разрушения и величина коэффициента „С" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Текучесть продольной растянутой арматуры до наступления раздробления бетона сжатой зоны сечения, С=1,25 | | | Разрыв продольной растянутой арматуры или раздробление бетона сжатой зоны сечения до наступления текучести продольной растянутой арматуры или разрушение по сечениям наклонным к продольной оси конструкции или выдергивание арматуры и раскол бетона, С=1,6 | | |
| | | Величина разрушающей нагрузки, кПа (кгс/м²) | | | Величина разрушающей нагрузки, кПа (кгс/м²) | | |
| | | При которой изделия признаются годными /п. 2.4.2 ГОСТ/ | | При которой требуются повторные испытания/п.3.2.2 ГОСТ/ | При которой изделия признаются годными /п.2.4.2 ГОСТ/ | | При которой требуются повторные испытания/п.3.2.2 ГОСТ/ |
| | | С учетом собственной массы изделия | За вычетом собственной массы изделия | За вычетом собственной массы изделия | С учетом собственной массы изделия | За вычетом собственной массы изделия | За вычетом собственной массы изделия |
| П 90.10-4,5АIIIвТ | 885×96 | 9,7 (990) | 6,7 (680) | <6,7, но ≥6,0 (<680, но ≥610) | 12,4 (1265) | 9,4 (955) | <9,4, но ≥8,4 (<955, но ≥860) |
| П 90.10-6АIIIвТ | 885×96 | 11,5 (1175) | 8,5 (865) | <8,5, но ≥7,7 (<865, но ≥780) | 14,8 (1505) | 11,7 (1195) | <11,7, но ≥10,5 (<1195, но ≥1075) |
| П 90.10-8АIIIвТ | 885×96 | 14,0 (1425) | 10,9 (1115) | <10,9, но ≥9,8 (<1115, но ≥1000) | 17,9 (1825) | 14,9 (1515) | <14,9, но ≥13,4 (<1515, но ≥1365) |
| П 90.12-4,5АIIIвТ | 885×116 | 9,7 (990) | 6,7 (680) | <6,7, но ≥6,0 (<680, но ≥610) | 12,4 (1265) | 9,4 (955) | <9,4, но ≥8,4 (<955, но ≥860) |
| П 90.12-6АIIIвТ | 885×116 | 11,5 (1175) | 8,5 (865) | <8,5, но ≥7,7 (<865, но ≥780) | 14,8 (1505) | 11,7 (1195) | <11,7, но ≥10,5 (<1195, но ≥1075) |
| П 90.12-8АIIIвТ | 885×116 | 14,0 (1425) | 10,9 (1115) | <10,9, но ≥9,8 (<1115, но ≥1000) | 17,9 (1825) | 14,9 (1515) | <14,9, но ≥13,4 (<1515, но ≥1365) |
| П 90.15-4,5АIIIвТ | 885×146 | 9,9 (1010) | 6,8 (690) | <6,8, но ≥6,1 (<690, но ≥620) | 12,7 (1295) | 9,5 (970) | <9,5, но ≥8,6 (<970, но ≥875) |
| П 90.15-6АIIIвТ | 885×146 | 11,8 (1200) | 8,6 (875) | <8,6, но ≥7,7 (<875, но ≥790) | 15,1 (1535) | 11,9 (1210) | <11,9, но ≥10,7 (<1210, но ≥1090) |
| П 90.15-8АIIIвТ | 885×146 | 14,2 (1450) | 11,0 (1125) | <11,0, но ≥9,9 (<1125, но ≥1010) | 18,2 (1855) | 15,0 (1530) | <15,0, но ≥13,5 (<1530, но ≥1380) |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Таблица 2

| Марка панели | Проверка трещиностойкости: Контрольная нагрузка за вычетом собственной массы изделия кПа (кгс/см²) для случая испытания в возрасте /п. 2.4.6 ГОСТ/ | | | | | Контрольная ширина раскрытия трещин, при которой изделие признается годным $a_т$, мм /п 2.4.7 и 3.4.3 ГОСТ/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 суток | 7 суток | 14 суток | 28 суток | 100 суток | |
| П 90.10-4,5 А III в Т | 4,7 (480) | 4,5 (465) | 4,4 (445) | 4,2 (425) | 3,8 (375) | ≤ 0,25 |
| П 90.10-6 А III в Т | 6,3 (645) | 6,1 (620) | 5,9 (600) | 5,5 (565) | 4,9 (500) | |
| П 90.10-8 А III в Т | 8,6 (875) | 8,3 (845) | 7,9 (810) | 7,5 (760) | 6,6 (670) | |
| П 90.12-4,5 А III в Т | 4,7 (480) | 4,5 (465) | 4,4 (445) | 4,2 (425) | 3,8 (375) | |
| П 90.12-6 А III в Т | 6,3 (645) | 6,1 (620) | 5,9 (600) | 5,5 (565) | 4,9 (500) | |
| П 90.12-8 А III в Т | 8,9 (905) | 8,5 (865) | 8,1 (830) | 7,6 (770) | 6,6 (670) | |
| П 90.15-4,5 А III в Т | 4,7 (480) | 4,5 (465) | 4,4 (445) | 4,2 (425) | 3,8 (375) | |
| П 90.15-6 А III в Т | 6,1 (625) | 5,9 (605) | 5,8 (590) | 5,5 (565) | 4,9 (500) | |
| П 90.15-8 А III в Т | 8,7 (890) | 8,4 (860) | 8,0 (820) | 7,6 (770) | 6,6 (670) | |

Таблица 3

| Марка панели | Проверка жесткости: Контрольная нагрузка за вычетом собственной массы изделия кПа (кгс/см²) для случая испытания в возрасте /п. 2.4.3 и п. 2.4.6 ГОСТ/ | | | | | Контрольный прогиб от контрольной нагрузки $f_к^*$, мм для случая испытания в возрасте /п. 2.4.3 и п. 2.4.6 ГОСТ/ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 суток | 7 суток | 14 суток | 28 суток | 100 суток | 3 суток | 7 суток | 14 суток | 28 суток | 100 суток |
| П 90.10-4,5 А III в Т | 3,4 (345) | 3,3 (335) | 3,1 (315) | 2,9 (300) | 2,6 (260) | 17,5 | 16,8 | 16,0 | 15,1 | 13,1 |
| П 90.10-6 А III в Т | 5,0 (510) | 4,8 (490) | 4,6 (470) | 4,3 (440) | 3,8 (385) | 25,8 | 24,7 | 23,6 | 22,2 | 19,4 |
| П 90.10-8 А III в Т | 7,2 (735) | 7,0 (710) | 6,6 (675) | 6,2 (635) | 5,4 (555) | 34,7 | 33,3 | 31,7 | 29,7 | 26,0 |
| П 90.12-4,5 А III в Т | 3,4 (345) | 3,3 (335) | 3,1 (315) | 2,9 (300) | 2,6 (260) | 17,5 | 16,8 | 16,0 | 15,1 | 13,1 |
| П 90.12-6 А III в Т | 5,0 (510) | 4,8 (490) | 4,6 (470) | 4,3 (440) | 3,8 (385) | 25,5 | 24,6 | 23,6 | 21,8 | 19,4 |
| П 90.12-8 А III в Т | 7,5 (765) | 7,2 (730) | 6,8 (695) | 6,3 (640) | 5,4 (555) | 35,7 | 34,0 | 32,3 | 29,9 | 25,9 |
| П 90.15-4,5 А III в Т | 3,4 (345) | 3,3 (335) | 3,1 (315) | 2,9 (300) | 2,6 (260) | 17,2 | 16,6 | 15,7 | 14,8 | 12,8 |
| П 90.15-6 А III в Т | 4,8 (490) | 4,6 (475) | 4,6 (465) | 4,3 (435) | 3,8 (385) | 24,3 | 23,5 | 22,8 | 21,5 | 19,0 |
| П 90.15-8 А III в Т | 7,4 (750) | 7,1 (720) | 6,8 (690) | 6,3 (645) | 5,4 (555) | 34,5 | 33,1 | 31,5 | 29,5 | 25,4 |

* Контрольный прогиб $f_к$ замеряется от нижней грани панели с момента начала загружения её на испытательном стенде контрольной нагрузкой.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

| Марка панели | Проверка жесткости | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $\frac{f_{длит.}}{f_{пред.}}$ для случая испытания в возрасте /п.3.3.1 ГОСТ/ | | | | | Величина измеренного прогиба /мм/ для случая испытания в возрасте /п.3.3.3 ГОСТ/ при которой изделие признается годным | | | | | при которой требуется повторное испытание | | | | |
| | 3 суток | 7 суток | 14 суток | 28 суток | 100 суток | 3 суток | 7 суток | 14 суток | 28 суток | 100 суток | 3 суток | 7 суток | 14 суток | 28 суток | 100 суток |
| П 90.10-4,5 А III в Т | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,67 | ≤21,0 | ≤20,2 | ≤19,2 | ≤18,2 | ≤15,7 | >21,0 и ≤22,8 | >20,2 и ≤22,8 | >19,2 и ≤20,8 | >18,2 и ≤19,7 | >15,7 и ≤17,0 |
| П 90.10-6 А III в Т | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,85 | ≤28,4 | ≤27,2 | ≤26,0 | ≤24,5 | ≤21,4 | >28,4 и ≤29,7 | >26,0 и ≤27,2 | >25,2 и ≤26,3 | >24,5 и ≤25,6 | >21,4 и ≤22,4 |
| П 90.10-8 А III в Т | 1,23 | 1,20 | 1,16 | 1,11 | 1,00 | ≤38,1 | ≤36,7 | ≤34,9 | ≤32,7 | ≤28,6 | >38,1 и ≤39,8 | >36,7 и ≤38,3 | >34,9 и ≤36,5 | >32,6 и ≤34,1 | >28,6 и ≤29,9 |
| П 90.12-4,5 А III в Т | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,74 | ≤20,9 | ≤20,2 | ≤19,1 | ≤18,1 | ≤15,7 | >20,9 и ≤22,7 | >20,2 и ≤21,8 | >19,1 и ≤20,7 | >18,1 и ≤19,6 | >15,7 и ≤17,0 |
| П 90.12-6 А III в Т | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 0,87 | ≤27,9 | ≤27,0 | ≤25,9 | ≤24,0 | ≤21,3 | >27,9 и ≤29,2 | >27,0 и ≤28,3 | >25,9 и ≤27,1 | >24,0 и ≤25,1 | >21,3 и ≤22,3 |
| П 90.12-8 А III в Т | 1,17 | 1,13 | 1,10 | 1,04 | 0,95 | ≤39,3 | ≤37,4 | ≤35,6 | ≤32,9 | ≤28,5 | >39,3 и ≤41,1 | >37,4 и ≤39,1 | >35,6 и ≤37,2 | >32,9 и ≤34,4 | >28,5 и ≤29,8 |
| П 90.15-4,5 А III в Т | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,75 | ≤20,7 | ≤19,9 | ≤18,8 | ≤17,8 | ≤15,4 | >20,7 и ≤22,4 | >19,9 и ≤21,6 | >18,8 и ≤20,4 | >17,8 и ≤19,3 | >15,4 и ≤16,7 |
| П 90.15-6 А III в Т | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,98 | 0,92 | ≤26,8 | ≤25,9 | ≤25,2 | ≤23,6 | ≤20,9 | >26,8 и ≤28,0 | >25,9 и ≤27,1 | >25,2 и ≤26,3 | >23,6 и ≤24,7 | >20,9 и ≤21,9 |
| П 90.15-8 А III в Т | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 0,97 | ≤37,9 | ≤36,5 | ≤34,7 | ≤32,5 | ≤28,0 | >37,9 и ≤39,6 | >36,5 и ≤38,1 | >34,7 и ≤36,3 | >32,5 и ≤33,9 | >28,0 и ≤29,3 |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

## Номенклатура панелей

| NN | Марка панели | Эскиз | Размеры, мм | | Приведенная толщина бетона | Масса изделия | Проектная марка бетона | Расход материалов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ℓ | в | | | | Бетона, | Стали, кг | | |
| | | | | | | | | | всего | | приведенной к стали класса А-I |
| | | | | | см | т | | м3 | на изделие | на 1м2 изделия | на изделие | на 1м2 изделия |
| 1 | П 90.10-4.5 АIIIвТ |  | 8980 | 990 | 11,97 | 2,62 | 300 | 1,05 | 89,69 | 10,26 | 127,10 | 14,54 |
| 2 | П 90.10 - 6 АIIIвТ | | | | | | | | 103,19 | 11,80 | 146,41 | 16,75 |
| 3 | П 90.10 - 8 АIIIвТ | | | | | | 350 | | 127,09 | 14,54 | 180,63 | 20,67 |
| 4 | П 90.12 -4,5 АIIIвТ | | | 1190 | 12,02 | 3,17 | 300 | 1,27 | 100,45 | 9,53 | 141,48 | 13,43 |
| 5 | П 90.12- 6АIIIвТ | | | | | | | | 121,50 | 11,53 | 171,59 | 16,29 |
| 6 | П 90.12 - 8А IIIвТ | | | | | | 350 | | 166,08 | 15,76 | 235,39 | 22,35 |
| 7 | П 90.15 - 4,5 АIIIвТ | | | 1490 | 12,67 | 4,19 | 300 | 1,68 | 125,17 | 9,46 | 176,95 | 13,37 |
| 8 | П 90.15 - 6А IIIвТ | | | | | | | | 146,65 | 11,09 | 207,70 | 15,70 |
| 9 | П 90.15 - 8А IIIвТ | | | | | | 350 | | 204,55 | 15,70 | 290,56 | 21,97 |
| 10 | П 90.10 - 4,5 АIIIвТ -1 | | | 990 | 12,12 | 2,65 | 300 | 1,06 | 89,69 | 10,26 | 127,10 | 14,54 |
| 11 | П 90.10 - 6 АIIIвТ -1 | | | | | | | | 103,19 | 11,80 | 146,41 | 16,75 |
| 12 | П 90.10 - 8 АIIIвТ-1 | | | | | | 350 | | 127,09 | 14,54 | 180,63 | 20,67 |
| 13 | П 90.12 - 4,5АIIIвТ-1 | | | 1190 | 12,16 | 3,20 | 300 | 1,28 | 100,45 | 9,53 | 141,48 | 13,43 |
| 14 | П 90.12 - 6АIIIвТ-1 | | | | | | | | 127,80 | 11,53 | 171,59 | 16,29 |
| 15 | П 90.12 - 8АIIIвТ-1 | | | | | | 350 | | 165,38 | 15,76 | 235,39 | 22,35 |
| 16 | П 90.15 - 4,5 АIIIвТ-1 | | | 1490 | 12,81 | 4,25 | 300 | 1,70 | 125,17 | 9,46 | 176,95 | 13,37 |
| 17 | П 90.15 - 6А IIIвТ-1 | | | | | | | | 146,65 | 11,09 | 207,70 | 15,70 |
| 18 | П 90.15 - 8А IIIвТ-1 | | | | | | 350 | | 204,55 | 15,70 | 290,56 | 21,97 |




Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

1.241-1.24-0.0.0ТО

Лист 9

| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N |
|---|---|---|
| | | |

| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 1.241-1.24-1.0.0 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | | | | | | | | | | |
| А4 | | | 1.241-1.24-1.0.0СБ | Сборочный чертеж | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |
| А4 | | | 1.241-1.24-0.0.0ТО | Техническое описание | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |
| А4 | | | 1.241-1.24-0.0.0ВС | Ведомость расхода стали | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |
| А4 | | | 1.241-1.24-0.0.0РМ | Ведомость расхода материалов | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | | | | | | | | | |
| | | | | Каркас плоский | | | | | | | | | | | |
| А4 | | 1 | 1.241-1.24-1.1.0 | КР1 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | 10 | 10 | | | |
| | | | -01 | КР2 | | | 8 | | | 8 | | | 10 | | |
| | | | | Сетка арматурная | | | | | | | | | | | |
| А4 | | 2 | 1.241-1.24-1.2.0 | С1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | С2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | -02 | С3 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | -03 | С4 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 1.241-1.24-1.3.0 | С5 | | | | | | | 1 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Калякина | |
| Нач. отд. | Греков | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук. гр. | Калякина | |
| Ст. инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

1.241-1.24-1.0.0

Панель перекрытия П90

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N |
|---|---|---|
| | | |


| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 1.241-1.24-1.0.0 – | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.241-1.24-1.4.0 | С6 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| А4 | | 3 | 1.241-1.24-1.5.0 | С7 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | | -01 | С8 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | | -02 | С9 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | Детали | | | | | | | | | | | |
| | | | | Стержень напрягаемый | | | | | | | | | | | |
| | | | | ℓ=8980 | | | | | | | | | | | |
| Бч | | 4 | 1.241-1.24-1.0.1 | ф 16 А III в | | 6 | | 3 | 7 | | 2 | 6 | | | 14,17 кг |
| Бч | | 5 | 1.0.2 | ф 18 А III в | 4 | | 6 | 2 | | 3 | 4 | 2 | | | 17,94 кг |
| Бч | | 6 | 1.0.3 | ф 20 А III в | | | | | | 4 | | | 8 | | 22,15 кг |
| | | | | Петля строповочная | | | | | | | | | | | |
| А4 | | 7 | 1.241-1.24-1.0.4 | П1 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | | -01 | П2 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | | | Материалы | | | | | | | | | | | |
| | | | | Бетон М300 | 1,05 | 1,05 | | 1,27 | 1,27 | | 1,68 | 1,68 | | | м³ |
| | | | | Бетон М350 | | | 1,05 | | | 1,27 | | | 1,68 | | м³ |

1.241-1.24-1.0.0

Лист 2

Формат А4

19629-01





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.241-1.24-1.0.ОСБ | | |
| | | | | ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ П90 | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | Р | СМ. ТАБЛ. | 1:10 |
| Н.КОНТР. | КАЛЯПКИНА | | | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ. | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 6 | |
| НАЧ.ОТД. | ГРЕКОВ | | | | ЦНИИЭП УЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ | | |
| ГИП | ШАХОВА | | | | | | |
| РУК.ГР. | КАЛЯПКИНА | | | | | | |
| СТ.ИНЖ. | БЕСЦЕННАЯ | | | | | | |
| ИНЖ. | ЕЛИСЕЕВА | | | | | | |


ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Формат А4


2-2
РИС.2, ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС.1




2-2
РИС.3





2-2
РИС 4, ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС.3





ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

| | |
|---|---|
| 1.241-1.24-1.0.ОСБ | ЛИСТ 2 |




2-2
Рис.6, остальное см. рис.5





| Обозначение | Марка | Рис. | B, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|
| 1.241-1.24-1.0.0 | П 90.10-4,5 А III В Т | 1 | 990 | 2,62 |
| -01 | П 90.10-6 А III В Т | 2 | 990 | 2,62 |
| -02 | П 90.10-8 А III В Т | 2 | 990 | 2,62 |
| -03 | П 90.12-4,5 А III В Т | 3 | 1190 | 3,17 |
| -04 | П 90.12-6 А III В Т | 4 | 1190 | 3,17 |
| -05 | П 90.12-8 А III В Т | 4 | 1190 | 3,17 |
| -06 | П 90.15-4,5 А III В Т | 5 | 1490 | 4,19 |
| -07 | П 90.15-6 А III В Т | 6 | 1490 | 4,19 |
| -08 | П 90.15-8 А III В Т | 6 | 1490 | 4,19 |

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

1.241-1.24-1.0.0СБ

Лист 3

Формат А4




| Обозначение | Размеры, мм | |
|---|---|---|
| | в | а |
| 1.241-1.24-1.0.0 | 32,5 | 20 |
| -01 | 32,5 | 20 |
| -02 | 32,5 | 20 |
| -03 | 40 | 25 |
| -04 | 40 | 25 |
| -05 | 40 | 25 |

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


1.241-1.24-1.0.0СБ

Лист 4




Формат А4


## Вид А





## 3-3





## Деталь заготовки вкладыша образующего шпонку





## 4-4




## 5-5




## 6-6



| Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 1.241-1.24-1.1.0- | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | - | 01 | |
| | **Документация** | | | |
| 1.241-1.24-1.1.0СБ | Сборочный чертеж | X | X | |
| | **Детали** | | | |
| | ГОСТ 6727-80 | | | |
| 1.241-1.24-1.1.1 | Проволока 4 Вр I, ℓ=205 | 16 | 16 | 0,02 кг |
| 1.241-1.24-1.1.2 | Проволока 4 Вр I, ℓ=1550 | 2 | | 0,14 кг |
| 1.241-1.24-1.1.3 | Проволока 5 Вр I, ℓ=1550 | | 2 | 0,22 кг |

1.241-1.24-1.1.0

Каркас плоский КР /КР1, КР2/


Стадия: Р; Лист; Листов: 1

ЦНИИЭП учебных зданий

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Каляпкина | |
| Нач.отд. | Греков | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук.гр. | Каляпкина | |
| Ст.инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4




| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.241-1.24-1.1.0 | КР1 | 0,60 |
| -01 | КР2 | 0,76 |

1.241-1.24-1.1.0СБ


Каркас плоский КР /КР1, КР2/ Сборочный чертеж

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Каляпкина | |
| Нач.отд. | Греков | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук.гр. | Каляпкина | |
| Ст.инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | См. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




| Обозначение | Марка | Размеры, мм | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | в | c | d | |
| 1.241-1.24-1.2.0 | С1 | 940 | 400 | 600 | 7,13 |
| -01 | С2 | 940 | 400 | 600 | 7,37 |
| -02 | С3 | 1140 | 600 | 800 | 8,44 |
| -03 | С4 | 1140 | 600 | 800 | 8,76 |

Стержни поз.3 и 4 приварить после изготовления сетки.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Калякина | | |
| Нач.отд. | Греков | | |
| ГИП | Шахова | | |
| Рук.гр. | Калякина | | |
| Ст.инж. | Бесценная | | |
| Инж. | Елисеева | | |

1.241-1.24-1.2.0СБ

Сетка арматурная С (С1-С4)
Сборочный чертеж

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 1.241-1.24-1.2.0- | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 01 | 02 | 03 | |
| | | | | Документация | | | | | |
| А4 | | | 1.241-1.24-1.2.0СБ | Сборочный чертеж | Х | Х | Х | Х | |
| | | | | Детали | | | | | |
| | | | | ГОСТ 6727-80 | | | | | |
| | Бч | 1 | 1.241-1.24-1.2.1 | Проволока 4Вр I, l=8920 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0,82кг |
| | Бч | 2 | 1.241-1.24-1.2.2 | Проволока 3Вр I, l=1140 | | | 37 | 37 | 0,06кг |
| | | | 1.241-1.24-1.2.3 | Проволока 3Вр I, l=940 | 36 | 36 | | | 0,05кг |
| | Бч | 3 | 1.241-1.24-1.2.4 | Проволока 4Вр I, l=700 | 6 | | 8 | | 0,06кг |
| | | | 1.241-1.24-1.2.5 | Проволока 5Вр I, l=700 | | 6 | | 8 | 0,10кг |
| | Бч | 4 | 1.241-1.24-1.2.3 | Проволока 3Вр I, l=940 | 1 | 1 | | | 0,05кг |

1.241-1.24-1.2.0

Сетка арматурная С (С1-С4)


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

ЦНИИЭП учебных зданий

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Калякина | |
| Нач.отд. | Греков | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук.гр. | Калякина | |
| Ст.инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




Стержни поз. 3 и 4 приварить после изготовления сетки.

| Форм | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | Детали | | |
| | | | | ГОСТ 6727-80 | | |
| БЧ | | 1 | 1.241-1.24-1.3.1 | Проволока 3 Вр I, ℓ=1440 | 36 | 0,07кг |
| БЧ | | 2 | 1.241-1.24-1.2.1 | Проволока 4 Вр I, ℓ=8920 | 8 | 0,80кг |
| БЧ | | 3 | 1.241-1.24-1.2.4 | Проволока 4 Вр I, ℓ=700 | 12 | 0,06кг |
| БЧ | | 4 | 1.241-1.24-1.3.1 | Проволока 3 Вр I, ℓ=1440 | 1 | 0,07кг |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

1.241-1.24-1.3.0


| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Калякина | |
| Нач. отд. | Грекова | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук. гр. | Калякина | |
| Ст. инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

Сетка арматурная С (С5)

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 9,71 | |
| Лист | Листов 1 | |

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4




Стержни поз. 3 и 4 приварить после изготовления сетки.

| Форм. | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | Детали | | |
| | | | | ГОСТ 6727-80 | | |
| БЧ | | 1 | 1.241-1.24-1.3.1 | Проволока 3 Вр I, ℓ=1440 | 36 | 0,07кг |
| БЧ | | 2 | 1.241-1.24-1.2.1 | Проволока 4 Вр I, ℓ=8920 | 8 | 0,80кг |
| БЧ | | 3 | 1.241-1.24-1.2.5 | Проволока 5 Вр I, ℓ=700 | 14 | 0,10кг |
| БЧ | | 4 | 1.241-1.24-1.3.1 | Проволока 3 Вр I, ℓ=1440 | 1 | 0,07кг |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.241-1.24-1.4.0


| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Калякина | |
| Нач. отд. | Грекова | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук. гр. | Калякина | |
| Ст. инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

Сетка арматурная С (С6)

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 10,39 | |
| Лист | Листов 1 | |

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4




| Обозначение | Марка | Размеры, мм | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | l | в | с | а | d | |
| 1.241-1.24-1.5.0 | С 7 | 1280 | 950 | 350 | 700 | 165 | 1.00 |
| -01 | С 8 | 1480 | 1140 | 300 | 900 | 170 | 1.17 |
| -02 | С 9 | 1780 | 1440 | 300 | 1200 | 170 | 1.44 |

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Калякина | |
| Нач. отд | Греков | |
| Гип | Шахова | |
| Рук. гр. | Калякина | |
| Ст. инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

1.241-1.24-1.5.0СБ

Сетка арматурная С (С7-С9)

Сборочный чертеж

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | |

Лист | Листов 1

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N



Формат А4

| Обозначение | | Наименование | Кол. на испол. 1.241-1.24-1.5.0- | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — | 01 | 02 | | |
| | | **Документация** | | | | | |
| 1.241-1.24-1.5.0СБ | | Сборочный чертеж | | X | X | | |
| | | **Детали** | | | | | |
| | | ГОСТ 6727-80 | | | | | |
| | 1 | 1.241-1.24-1.5.1 | Проволока Звр1, ℓ=300 | 5 | 6 | 7 | 0,02 кг |
| | | | Проволока 5 Вр1 | | | | |
| | 2 | 1.241-1.24-1.5.2 | ℓ=1280 | 5 | | | 0.18 кг |
| | | 1.241-1.24-1.5.3 | ℓ=1480 | | 5 | | 0.21 кг |
| | | 1.241-1.24-1.5.4 | ℓ=1780 | | | 5 | 0.26 кг |

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Калякина | |
| Нач. отд. | Греков | |
| Гип | Шахова | |
| Рук. гр. | Калякина | |
| Ст. инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

1.241-1.24-1.5.0


Сетка арматурная С (С7-С9)

| Стадия | Лист | Листов 1 |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Формат А4




| Обозначение | Марка | ∅, мм | Размеры, мм | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | l | a | c | r | |
| 1.241-1.24-1.0.4 | П1 | 12AI | 1120 | 280 | 30 | 20 | 1,00 |
| -01 | П2 | 14AI | 1340 | 350 | 50 | 30 | 1,62 |

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Каляпкина | |
| Нач.отд. | Греков | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук.гр | Каляпкина | |
| Ст.инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

1.241-1.24-1.0.4

Петля строповочная П (П1, П2)

ГОСТ 5781-82

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | См. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№



| Марка панели | Напрягаемая арматура класса | | | | | Изделия арматурные | | | | | | | | | | Общий расход, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А-IIIв | | | | Всего, кг | Арматура класса | | | | | | | | Всего, кг | | |
| | | | | | | А-I ГОСТ 5781-82 | | | | Вр-I ГОСТ 6727-80 | | | | | | |
| | ∅16 | ∅18 | ∅20 | Итого | | ∅12 | ∅14 | Итого | ∅3 | ∅4 | ∅5 | Итого | | | | |
| П 90.10-4,5 АIIIвТ | | 71,76 | | 71,76 | 71,76 | 4,00 | | 4,00 | 2,05 | 10,08 | 1,80 | 13,93 | | 17,93 | | 89,69 |
| П 90.10-6 АIIIвТ | 85,02 | | | 85,02 | 85,02 | 4,00 | | 4,00 | 2,05 | 9,72 | 2,40 | 14,17 | | 18,17 | | 103,19 |
| П 90.10-8 АIIIвТ | | 107,64 | | 107,64 | 107,64 | 4,00 | | 4,00 | 2,05 | 7,48 | 5,92 | 15,45 | | 19,45 | | 127,09 |
| П 90.12-4,5 АIIIвТ | 42,51 | 35,88 | | 78,39 | 78,39 | | 6,48 | 6,48 | 2,46 | 11,02 | 2,10 | 15,58 | | 22,06 | | 100,45 |
| П 90.12-6 АIIIвТ | 99,19 | | | 99,19 | 99,19 | | 6,48 | 6,48 | 2,46 | 10,54 | 2,90 | 15,90 | | 22,38 | | 121,50 |
| П 90.12-8 АIIIвТ | | 53,82 | 88,60 | 142,42 | 142,42 | | 6,48 | 6,48 | 2,46 | 8,30 | 6,42 | 17,18 | | 23,66 | | 166,08 |
| П 90.15-4,5 АIIIвТ | 28,34 | 71,76 | | 100,10 | 100,10 | | 6,48 | 6,48 | 2,87 | 15,12 | 2,60 | 18,59 | | 25,07 | | 125,17 |
| П 90.15-6 АIIIвТ | 85,02 | 35,88 | | 120,90 | 120,90 | | 6,48 | 6,48 | 2,87 | 12,40 | 4,00 | 19,27 | | 25,75 | | 146,65 |
| П 90.15-8 АIIIвТ | | | 177,20 | 177,20 | 177,20 | | 6,48 | 6,48 | 2,87 | 9,60 | 8,40 | 20,87 | | 27,35 | | 204,55 |

1.241-1.24-0.0.ОВИС

Ведомость расхода стали

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Каляпкина | |
| Нач.отд. | Греков | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук.гр. | Каляпкина | |
| Ст.инж. | Бесценная | |
| Инж. | Елисеева | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

| № | Наименование материалов и единицы измерения | Коэф. $K_{отх.}$ $K_{пр.}$ | Код материала | Кол. на марку, код изделия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | П 90.10-4,5АIIIвТ 58 42II 4327 | П 90.10-5АIIIвТ 58 42II 4328 | П 90.10-8АIIIвТ 58 42II 4329 | П 90.12-4,5АIIIвТ 58 42II 4330 | П 90.12-6АIIIвТ 58 42II 4331 | П 90.12-8АIIIвТ 58 42II 4332 | П 90.15-4,5АIIIвТ 58 42II 4333 | П 90.15-6АIIIвТ 58 42II 4334 | П 90.15-8АIIIвТ 58 42II 4335 | П 90.10-4,5АIIIвТ-1 58 42II 4336 | П 90.10-6АIIIвТ-1 58 42II 4337 | П 90.10-8АIIIвТ-1 58 42II 4338 | П 90.12-4,5АIIIвТ-1 58 42II 4339 | П 90.12-6АIIIвТ-1 58 42II 4340 | П 90.12-8АIIIвТ-1 58 42II 4341 | П 90.15-4,5АIIIвТ-1 58 42II 4342 | П 90.15-6АIIIвТ-1 58 42II 4343 | П 90.15-8АIIIвТ-1 58 42II 4344 |
| I | Сортовой прокат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | обыкновенного качества | | 093000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная горячекатаная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | упрочнённая вытяжкой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | класса А-IIIв, кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | с учётом коэф. отхода | I,0I | | 72,48 | 85,87 | 108,72 | 79,17 | 100,11 | 143,84 | 101,10 | 122,11 | 178,97 | 72,48 | 85,87 | 108,72 | 79,17 | 100,11 | 143,84 | 101,10 | 122,11 | 178,97 |
| 7 | приведённой к классу А-I | I,49 | | 108,00 | 127,95 | 162,00 | 117,96 | 149,16 | 214,32 | 150,64 | 181,94 | 266,67 | 108,00 | 127,95 | 162,00 | 117,96 | 149,16 | 214,32 | 150,64 | 181,94 | 266,67 |
| 8 | Сталь арматурная класса А-I, кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | с учётом коэф. отхода | I,0I | | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| I0 | приведённой к классу А-I | I,00 | | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| II | Итого сортового проката | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I2 | обыкновенного качества, кг | | 093000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I3 | с учётом коэф. отхода | | | 76,52 | 89,91 | 112,76 | 85,72 | 106,66 | 150,39 | 107,65 | 128,66 | 185,52 | 76,52 | 89,91 | 112,76 | 85,72 | 106,66 | 150,39 | 107,65 | 128,66 | 185,52 |
| I4 | приведённой к классу А-I | | | 112,04 | 131,99 | 166,04 | 124,51 | 155,71 | 220,87 | 157,19 | 188,49 | 273,22 | 112,04 | 131,99 | 166,04 | 124,51 | 155,71 | 220,87 | 157,19 | 188,49 | 273,22 |
| I5 | В том числе по укрупнённому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I6 | сортаменту, кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I7 | Сталь мелкосортная | | 093300 | 76,52 | 89,91 | 112,76 | 85,72 | 106,66 | 60,90 | 107,65 | 128,66 | 6,54 | 76,52 | 89,91 | 112,76 | 85,72 | 106,66 | 60,90 | 107,65 | 128,66 | 6,54 |
| I8 | Сталь среднесортная | | 093200 | | | | | | 89,49 | | | 178,98 | | | | | | 80,49 | | | 178,98 |
| I9 | Металлоизделия промышленного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | назначения (метизы) | | I20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2I | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | дистая периодического профиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

58 42II

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Каляпкина | |
| Нач. отд. | Греков | |
| ГИП | Шахова | |
| Рук. гр. | Каляпкина | |
| Ст. инж. | Бесценная | |

I.24I-I.24 -0.0.0РМ

Ведомость расхода материалов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| № | Наименование материалов и единицы измерения | Коэф. $К_{отх.}$ $К_{пр.}$ | Код материала | Кол на марку , код изделия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | П 90.10-4,5АIIIвТ 58 42II 4327 | П 90.10-6АIIIвТ 58 42II 4328 | П 90.10-8АIIIвТ 58 42II 4329 | П 90.12-4,5АIIIвТ 58 42II 4330 | П 90.12-6АIIIвТ 58 42II 4331 | П 90.12-8АIIIвТ 58 42II 4332 | П 90.15-4,5АIIIвТ 58 42II 4333 | П 90.15-6АIIIвТ 58 42II 4334 | П 90.15-8АIIIвТ 58 42II 4335 | П 90.10-4,5АIIIвТ-1 58 42II 4336 | П 90.10-6АIIIвТ-1 58 42II 4337 | П 90.10-8АIIIвТ-1 58 42II 4338 | П 90.12-4,5АIIIвТ-1 58 42II 4339 | П 90.12-6АIIIвТ-1 58 42II 4340 | П 90.12-8АIIIвТ-1 58 42II 4341 | П 90.15-4,5АIIIвТ-1 58 42II 4342 | П 90.15-6АIIIвТ-1 58 42II 4343 | П 90.15-8АIIIвТ-1 58 42II 4344 |
| I | класса Вр-I, кг | | I2I400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | с учётом коэф. отхода | I,02 | | 14,21 | 14,45 | 15,76 | 15,89 | 16,22 | 17,52 | 18,96 | 19,66 | 21,29 | 14,21 | 14,45 | 15,76 | 15,89 | 16,22 | 17,52 | 18,96 | 19,66 | 21,29 | | |
| 3 | приведённой к классу А-I | I,47 | | 20,89 | 21,25 | 23,16 | 23,36 | 23,84 | 25,76 | 27,88 | 28,90 | 31,30 | 20,89 | 21,25 | 23,16 | 23,36 | 23,84 | 25,76 | 27,88 | 28,90 | 31,30 | | |
| 4 | Итого металлоизделий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | промышленного назначения , кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | в натуральной массе | | | 14,21 | 14,45 | 15,76 | 15,89 | 16,22 | 17,52 | 18,96 | 19,66 | 21,29 | 14,21 | 14,45 | 15,76 | 15,89 | 16,22 | 17,52 | 18,96 | 19,66 | 21,29 | | |
| 7 | приведённой к классу А-I | | | 20,89 | 21,25 | 23,16 | 23,36 | 23,84 | 25,76 | 27,88 | 28,90 | 31,30 | 20,89 | 21,25 | 23,16 | 23,36 | 23,84 | 25,76 | 27,88 | 28,90 | 31,30 | | |
| 8 | Всего стали , кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | в натуральной массе | | | 90,73 | 104,36 | 128,52 | 101,61 | 122,88 | 167,91 | 126,61 | 148,32 | 206,81 | 90,73 | 104,36 | 128,52 | 101,61 | 122,88 | 167,91 | 126,61 | 148,32 | 206,81 | | |
| I0 | приведённой к классу А-I | | | 132,93 | 153,24 | 189,20 | 147,87 | 179,55 | 246,63 | 185,07 | 217,39 | 304,52 | 132,93 | 153,24 | 189,20 | 147,87 | 179,55 | 246,63 | 185,07 | 217,39 | 304,52 | | |
| II | Цемент | | 573000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I2 | Цемент М400, т | | | 0,38 | 0,38 | | 0,46 | 0,46 | | 0,61 | 0,61 | | 0,39 | 0,39 | | 0,47 | 0,47 | | 0,62 | 0,62 | | | |
| I3 | с учётом коэф. отхода | I,006 | | 0,39 | 0,39 | | 0,47 | 0,47 | | 0,62 | 0,62 | | 0,40 | 0,40 | | 0,48 | 0,48 | | 0,63 | 0,63 | | | |
| I4 | приведённой к марке М400 | I,00 | | 0,39 | 0,39 | | 0,47 | 0,47 | | 0,62 | 0,62 | | 0,40 | 0,40 | | 0,48 | 0,48 | | 0,63 | 0,63 | | | |
| I5 | Цемент М500, т | | | | | 0,37 | | | 0,45 | | | 0,59 | | | 0,38 | | | 0,46 | | | 0,60 | | |
| I6 | с учётом коэф. отхода | I,006 | | | | 0,38 | | | 0,46 | | | 0,60 | | | 0,39 | | | 0,47 | | | 0,61 | | |
| I7 | приведённой к марке М400 | I,I0 | | | | 0,42 | | | 0,51 | | | 0,66 | | | 0,43 | | | 0,51 | | | 0,67 | | |
| I8 | Цемент, приведённый к марке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I9 | М400 , всего , т | | | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 0,51 | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,63 | 0,63 | 0,67 | | |
| 20 | Инертные заполнители , $м^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2I | Щебень | | 57III0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | | |
| 22 | Песок строительный природный | | 57II40 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

gost.e-ecolog.ru