Т И П О В О И П Р О Е К Т

4I6-5-55.94

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ НА I-2 ПРОХОДА

АЛЬБОМ 5

С Сметы

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

4I6-5-55.94

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ НА I-2 ПРОХОДА

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

Сметная стоимость в ценах I984 г.	
Общая	I4,27 тыс.руб.
в том числе строительно-монтажных работ	I4,09 тыс.руб.
I м3 здания (СМР)	46,87 руб.
I м2 общей площади здания (СМР)	2I5,54 руб.

Сметная стоимость в ценах I99I г.	
Общая	22,86 тыс.руб.
в том числе строительно-монтажных работ	22,56 тыс.руб.
I м3 здания (СМР)	75,05 руб.
I м2 общей площади зданий (СМР)	345,II руб.

РАЗРАБОТАНЫ НИИ новых технологий и ЦНИИпромзданий

УТВЕРЖДЕН Главпроектом Госстроя России
письмо от 04.02.94г. № 9-3-I/I6
Введен в действие приказом по НИИ новых технологий и ЦНИИпромзданий от 07.02.94г. № 7

Генеральный директор НИИ новых технологий — В.В. Прохоренко

ГИП ЦНИИпромзданий — М.Е. Ланда

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№/пп	Наименование работ	Страница
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	4
3	Локальные сметы	
№№ смет		
I-I	Общестроительные работы	5
I-2	Водопровод	20
I-3	Канализация	23
I-4	Отопление	24
I-5	Вентиляция	26
I-6	Электроосвещение	27
I-7	Связь	3I

Т.П. 416-5-55.94 АЛ.5

(наименование строительства)

Форма № 2

Объект № _____

Архивный № _____

Объектная смета № I

на строительство контрольно-пропускного пункта на I-2 прохода

(наименование объекта)

Сметная стоимость I4,27 тыс. руб. Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	№ смет и сфр	Наименование работ и затрат	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в тыс. руб.					Показатели стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат	общая сметная стоимость в тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	I-I	Общестроительные работы	I3,07	-	-	-	I3,07	
2.	I-2	Водопровод	0,05	-	-	-	0,05	
3.	I-3	Канализация	0,I2	-	-	-	0,I2	
4.	I-4	Отопление	0,I6	-	-	-	0,I6	
5.	I-5	Вентиляция	0,I4	-	-	-	0,I4	
6.	I-6	Электроосвещение	-	0,49	0,03	-	0,52	
7.	I-7	Связь	-	0,06	0,I5	-	0,2I	
		ИТОГО	I3,54	0,55	0,I8	-	I4,27	

Составила

Чернова

Тип ЦКТБП Зак. 596. Тир. 5000.

ТП 4I6-5-55.94

АА.5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие сметы составлены на основании рабочих чертежей типового проекта, разработанных ЦНИИпромзданий.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I.0I.I984 года с учетом требований СН-227-82 и изменений по информационному сборнику ЦИТП № I-89.

Для определения сметной стоимости применены:

- сборники ЕРЕР для I территориального района (подрайона -I),
- сметные цены на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия по сборнику, утвержденному Госстроем России,
- ценники на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные с I.0I.I982 года.

Транспортные расходы по оборудованию приняты в размере 3%, а заготовительно-складские расходы - в размере I,2%.

Накладные расходы приняты:

- на строительные работы	I6,5%
- на монтаж металлоконструкций	8,6 %
- на внутренние сантехнические работы	I3,3%
- на внутренние электротехнические работы	I6,5%
- на внутренние работы по связи	I6,5%

Плановые накопления включены в сметы в размере 8%.

Данные по сметной стоимости здания и экономические показатели приведены на титульном листе.

Основные технические решения контрольно-пропускного пункта на I-2 прохода

Фундаменты здания ленточные из сборных бетонных блоков толщиной 600 мм, смонтированных на фундаментных плитах шириной I,4 м.

Фундаментные плиты укладываются на песчаную подушку толщиной 300 мм.

Стены здания из кирпича марки I00 с облицовкой лицевым керамическим кирпичем (розовым). Перегородки кирпичные.

Кладка выполняется из кирпича марки MI00 на цементно-известковом растворе М50.

Гидроизоляция стен на отметке 0,030 - из цементно-песчаного раствора состава I:3 толщиной 30 мм.

Покрытие запроектировано из сборных железобетонных многопустотных плит.

Перемычки над дверными и оконными проемами (в т.ч. фасадные) приняты сборные железобетонные.

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС1-18

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 13.07 ТЫС РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1813. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.29 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 300.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3.... 43.47 РУБ

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	F1-1592	РАЗРАБОТКА 2ГР С ПОГРУЗКОЙ НА А/С 1000М3	0.038	172.00	164.09	7.	0.	6.	15.50	1	
				7.64	66.90			3.	86.30	3	
2	F1-1550	ТО ЖЕ В ОТВАЛ 1000М3	0.080	146.00	138.47	12.	1.	11.	13.20	1	
				6.53	56.70			5.	73.14	6	
3	1-96в (П1=1,2)(Т.Ч.П.3.67)	ЛОБОВ ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА 100М3	0.040	89.40		4.	4.		184.80	7	
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2		89.40							
4	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ1 Т	66.500	0.29		19.					
		ОБ Е": 38*1.75									
5	F1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТЕГРУНТА 1000М3	0.038	14.20	12.34	1.	0	0.	3.23	0	
				1.59	3.81			0.	4.91	0	
6	F1-1608	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА 10М ДЛЯУДО-БСТВА ПРОИЗВОДСТВА 1000М3	0.084	43.90	43.90	4.		4.			
					14.70			1.	18.96	2	
7	F1-1615	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0.084	34.70	34.70	3.		3.			
					11.60			1.	14.96	1	
8	F1-1608	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА НА 10М ДЛЯО-БРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0.084	43.90	43.90	4.		4.			
					14.70			1.	18.96	2	
9	F1-1615	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0.084	34.70	34.70	3.		3.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11.60			1.	14.96	1
10	1-966	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.170	46.00		8.	8.		99.30	17
				46.00						
11	F1-1654	ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0.067	20.30	20.30	1.		1.		
					6.82			0.	8.80	1
12	F1-1645	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕД.5М 1000М3	0.067	11.60	11.60	1.		1.		
					3.90			0.	5.03	0
13	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0.670	9.69	3.49	6.	4.	2.	11.20	8
				6.20	2.29			2.	3.30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				73.	17.	35.	-	52
							-	14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%			12.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				85.	19.	35.	-	53
							-	14.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			7.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				92.	19.	35.	-	-
								14.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	33.	-	-	-
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
14	8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	5.200	10.70	0.32	56.	2.	2.	0.80	4
				0.40	0.10			1.	0.13	1
15	7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	30.000	2.09	1.59	63.	15.	48.	0.86	26
				0.50	0.57			17.	0.74	22
16	ССЦ Ч3 П74	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ФЛ 12.12-2(30ШТ) ШТ	30.000	20.70		621.				
17	7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ! ШТ	3.000	1.65	1.09	5.	1.	3.	0.53	2
				0.30	0.40			1.	0.52	2
18	7-403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ! ШТ	28.000	2.90	2.03	81.	17.	57.	1.04	29

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.61	0.74			21.	0.95	27
19	ССЦ Ч2 П12-3	СТОИМОСТЬ БЛОКА ФБС24.5-6Т	ШТ	28.000	28.20		790.				
20	ССЦ Ч2 П12-6	ТО ЖЕ ФБС12.5-6Т	ШТ	3.000	14.60		44.				
21	6-90	УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА В7,5!*	М3	1.300	32.20	0.33	42.	2.	0.	2.81	4
					1.55	0.10			0.	0.13	0
22	7-59	УСТАНОВКА КОЛОНН ДВУХВЕТВЕВЫХ ЦЕЛЬНЫХ,ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ ДВУМЯ ВЕТВЯМИ,В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ БАЗЕ КОЛОНН БОЛЕЕ 1,1М ДО 1,5М, ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,95М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 10Т !	ШТ	0.006	421.00	12.20	3.	0.	0.	15.30	0
					9.13	4.40			0.	5.68	0
23	6-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ!	100М2	0.400	86.50	1.50	35.	8.	1.	38.10	15
					19.60	0.45			0.	0.58	0
24	8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0.630	90.00	1.50	57.	12.	1.	33.60	21
					19.50	0.45			0.	0.58	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1797.	57.	112.	-	153
			РУБ.					-	40.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			297.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	53.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2094.	110.	112.	-	180
			РУБ.					-	40.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			168.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				2262.	110.	112.	-	-
			РУБ.						40.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	150.	-	-	-
		3 СТЕНЫ									
25	8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М!	М3	61.600	34.90	0.78	2150.	148.	48.	4.23	261
					2.41	0.23			14.	0.30	18
26	8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М!	М3	3.500	34.30	0.81	120.	7.	3.	3.90	14
					2.10	0.24			1.	0.31	1
27	7-445(ССЦ	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИ-		34.000	0.28	0.15	10.	3.	5.	0.13	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П2-4)	БОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 0,22+0,0025*24,4	ЧТ		0.08	0.06			2.	0.08	3
28	7-127(СПЦ П2-2)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 1,5+21,9*0,0023	ЧТ	2.000	1.55	1.04	3.	1.	2.	0.81	2
			ЧТ		0.46	0.38			1.	0.49	1
29	9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1 (10ШТ) ОБ'ЕМ: 0,022*10	М3	0.220	64.40		14.				
30	СНИ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.031	31.60		1.				
31	П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 3ПБ13-37(2ШТ) ОБ'ЕМ: 0,034*2	М3	0.068	64.40		4.				
32	СНИ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.031	24.50		1.				
33	СНИ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.004	31.60		0.				
34	9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ29-4(14ШТ) ОБ'ЕМ: 0,048*14	М3	0.672	64.40		43.				
35	СНИ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.350	24.50		9.				
36	СНИ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.078	31.60		2.				
37	П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 5ПБ30-37 (2ШТ) ОБ'ЕМ: 0,16*2	М3	0.320	64.40		21.				
38	СНИ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.550	24.50		13.				
39	П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ22-3(4ШТ) ОБ'ЕМ: 0,037*4	М3	0.148	64.40		10.				
40	СНИ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.034	24.50		1.				
41	СНИ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.013	31.60		0.				
42	П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПБ13-1 (4ШТ) ОБ'ЕМ: 0,01*4	М3	0.040	64.40		3.				
43	СНИ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.016	31.60		1.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2406.	159.	58.	-	304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			397.	-	18. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	37
		СДЕЛНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	71	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2803.	230.	58.	-	341
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			224.	-	18. -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3027.	230.	58.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						18.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	248	-	-	-
		4 ПЕРЕГОРОДКИ									
44	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕА-		0.370	472.00	7.59	175.	23.	3.	115.00	43
		РМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ									
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2		62.00	2.28			1.	2.94	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				175.	23.	3.	-	44
			РУБ.					-	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			29.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				204.	28.	3.	-	47
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			16.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				220.	28.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	29.	-	-	-
		5 ПОКРЫТИЕ									
45	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ		8.000	5.70	1.87	46.	10.	15.	2.04	16
		И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО									
		10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬ-			1.20	0.68			5.	0.88	7
		НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО									
		25М	ШТ								
46	ССЦ П8-479	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК60.15-8ATV-Т(5ШТ)	М2	45.000	9.63		433.				
		ОБ ЕМ: 9*5									
47	П8118	ТО ЖЕ ПР60.15-8ATV-Т(3ШТ)	М2	27.000	7.90		213.				
		ОБ'ЕМ: 9*3									
48	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИО-		3.000	2.43	1.03	7.	3.	3.	1.64	5
		ННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУ-									
		ЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ		1.01	0.38			1.	0.49	1
49	ССЦ П8-236	СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СБ4А-1(3ШТ)	М3	0.180	90.20		16.				
		ОБ'ЕМ: 0,06*3									
50	СНИ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.051	31.60		2.				
51	СНИ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.069	22.40		2.				
52	СНИ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.177	40.80		7.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
53	СНиР 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН101-31*	100КГ	0.060	40.80		2.				
54	7-285	УСТАНОВКА МС231*	Т	0.006	362.00	8.60	2.	1.	0.	141.00	1
					92.00	2.40			0.	3.10	0
55	12-287	ЗАДИРКА КОРЫТНОЙ ЧАСТИ ПЛИТ ПР КЕРАМЗИТО- БЕТОНОМ1*	М3	4.500	35.20	0.56	158.	6.	3.	2.54	11
					1.28	0.17			1.	0.22	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				888.	20.	21.	-	42
			РУБ.					-	7.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			147.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	26.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1035.	46.	21.	-	56
			РУБ.					-	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			83.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1118.	46.	21.	-	-
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	53.	-	-	-
		6 ОКНА									
56	10-72	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	4.590	3.01	0.30	14.	4.	1.	1.60	7
					0.93	0.09			0.	0.12	1
		ОБ'ЕМ: 1,53*3									
57	СНиР 2-2-34	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-9В	М2	4.590	19.90		91.				
		ОБ'ЕМ: 1,53*3									
58	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	8.340	2.18	0.24	18.	6.	2.	1.21	10
					0.71	0.07			1.	0.09	1
		ОБ'ЕМ: 4,17*2									
59	СНиР 2-2-47	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-24В, ОС21-24Б	М2	8.340	15.70		131.				
		ОБ'ЕМ: 4,17*2									
60	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2 2	М2	3.120	2.18	0.24	7.	2.	1.	1.21	4
					0.71	0.07			0.	0.09	0
61	СНиР 2-2-45	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-18В, ОС21-15Б	М2	3.120	17.70		55.				
62	СНиР 1-1-	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО		3.000	1.29		4.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	433	СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕС-									
		ТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ									
		ВЫСОТОЙ 2,1М	КОМПЛ								
63	СНИР 1-1-437	СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2.1М	КОМПЛ	3.000	3.38		10.				
64	ДОП.3 СТР.6 П9	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М3	16.050	3.45		55.				
65	8-173	УКЛАДКА Ж/Б ПОД ОКОННЫХ ПЛИТ П012.40.35 (7ШТ), П018.40.35(1ШТ)!*	100М2	0.041	642.00	6.67	26.	2.	0.	97.00	4
					57.00	2.00			0.	2.58	0
66	6-84	УКЛАДКА УГОЛКОВ!*	Т	0.200	355.00	1.30	71.	8.	0.	64.00	13
					38.00	0.39			0.	0.50	0
67	7-291	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ!*	Т	0.005	342.00		2.	0.		34.00	0
					21.30						
68	СНИР 1-1-383	СЕТКА 15*1,6!*	М2	4.710	1.18		6.				
		ВИТРАЖ									
69	9-106	МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0.261	595.00	35.00	155.	125.	9.	765.00	200
					480.00	10.40			3.	13.42	4
70	ДОП.3 П9в9	СТОИМОСТЬ БОКОВОЙ СТОЙКИ СВПЛ27-03	ШТ	8.000	25.30		202.				
71	П8в6	ТО ЖЕ СВПЛ27-33	ШТ	8.000	32.40		259.				
72	П1в54	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЯ РВПИ-04	ШТ	8.000	3.50		28.				
73	П1С54	ТО ЖЕ РНПИ-04	ШТ	8.000	3.50		28.				
74	П1С76	ТО ЖЕ РВПИ-15	ШТ	4.000	10.70		43.				
75	П1в17	ТО ЖЕ РСПИ-15	ШТ	4.000	12.00		48.				
76	П13в2	СТОИМОСТЬ НАШЕЛЬНИКА НЛ-27	ШТ	16.000	3.09		49.				
77	П13С1	ТО ЖЕ НЛ4	ШТ	28.000	2.79		78.				
78	П13С7	ТО ЖЕ НЛ15	ШТ	8.000	4.96		40.				
79	П1328	СТОИМОСТЬ ШТАПИКОВ	М	60.000	0.92		55.				
80	П1322	СТОИМОСТЬ СЛИВА	ШТ	4.000	3.93		16.				
81	П1328	СТОИМОСТЬ ПРУЖИНЫ	ШТ	8.000	0.15		1.				
82	ДОП.2 П210	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДА021-158	ШТ	4.000	126.00		504.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
83	15-740	ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА1*	100М2	0.106	419.00	2.80	44.	7.	0.	100.00	11
					62.20	0.84			0.	1.08	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2040.	154.	13.	-	255
			РУБ.					-	4.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1885.	29.	4.	-	51
			РУБ.					-	1.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				155.	125.	9.	-	204
			РУБ.					-	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			311.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.	8.60%			13.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	58.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2364.	212.	13.	-	285
			РУБ.					-	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			189.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				2553.	212.	13.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	216.	-	-	-
		7 ДВЕРИ									
84	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	6.980	2.00	0.13	14.	5.	1.	1.16	8
					0.67	0.04			0.	0.05	0
		ОБ'ЕМ: 2*2+1,39+1,59									
85	СНР 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-10(2ШТ)1*	М2	4.000	13.50		54.				
		ОБ'ЕМ: 2*2									
86	СНР 2-2-217	ТО ЖЕ ДГ21-7(1ШТ)1*	М2	1.390	15.00		21.				
87	СНР 2-2-218	ТО ЖЕ ДГ21-8(1ШТ)1*	М2	1.590	14.20		23.				
88	СНМ 1-1-448-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4.000	2.97		12.				
89	СНМ 1-1-396	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	4.000	2.91		12.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				136.	5.	1.	-	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			22.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				158.	9.	1.	-	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			13.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				171.	9.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9.	-	-	-
		8 ПОЛЫ									
		ТИП 1									
90	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ!	100М2	0.493	43.30	0.99	21.	2.	0.	7.19	4
					3.57	0.30			0.	0.39	0
91	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5!	М3	3.942	29.30		116.	6.		2.90	11
		ОБ'ЕМ: 49,27*0,08			1.62						
92	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ!	100М2	0.493	417.00	4.52	206.	30.	2.	108.00	53
					61.40	1.36			1.	1.75	1
		ТИП 2									
93	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ!	100М2	0.161	43.30		7.				
94	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5!	М3	1.288	29.30		38.	2.		2.90	4
		ОБ'ЕМ: 16,1*0,08			1.62						
95	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0.161	70.00	0.95	11.	2.	0.	18.80	3
					9.88	0.28			0.	0.36	0
96	11-207	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	0.161	453.00	0.75	73.	7.	0.	75.50	12
					43.60	0.22			0.	0.28	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				472.	49.	2.	-	88
			РУБ.					-	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			78.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				550.	63.	2.	-	95

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			44.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				594.	63.	2.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	64.	-	-	-
		9 КРОВЛЯ									
97	12-289	УСТРОЙСТВО СКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0.880	49.90 10.70	1.30 0.39	44.	9.	1. 0.	18.90 0.50	17 0
98	26-33	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИИ И ПЕРЕКРЫТИИ СВЕРХУ	М3	17.600	14.00 6.70	1.18 0.35	246.	118.	21. 6.	11.80 0.45	208 8
99	СПР 1-4-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	17.600	43.60		767.				
100	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0.880	51.60 7.64	0.74 0.22	45.	7.	1. 0.	14.30 0.28	13 0
101	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0.880	338.00 54.90	15.60 4.69	297.	48.	14. 4.	95.20 6.05	84 5
102	12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П)	100М2	0.220	192.00 45.80	0.41 0.12	42.	10.	0. 0.	83.00 0.15	18 0
103	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОЛОСОВНИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ РОЛЬСТОЯНЫХ ТРУБ	100М2	1.500	9.43 2.30	0.01	14.	3.	0. -	4.14 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1455.	195.	37.	-	359
			РУБ.					-	10.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			240.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	43.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1695.	238.	37.	-	381
			РУБ.					-	10.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			136.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1831.	238.	37.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	РУБ. ---- ЧЕЛ.-Ч				-	-	10. -	-	381
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	248.	-	-	-
		12 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
104	15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	0.654	20.70	0.15	14.	12.	0.	29.80	19
					18.50	0.04			0.	0.05	0
105	15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	0.654	12.90	0.07	8.	4.	0.	12.70	8
					6.80	0.02			0.	0.03	0
106	15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1.702	110.00	6.80	187.	79.	12.	74.00	126
					46.40	4.03			7.	5.20	9
107	15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	1.526	12.90	0.07	20.	10.	0.	12.70	19
					6.80	0.02			0.	0.03	0
108	15-92	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0.177	532.00	2.00	94.	22.	0.	219.00	39
					125.00	0.60			0.	0.77	0
109	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0.080	215.00	8.00	17.	9.	1.	179.00	14
					107.00	2.28			0.	2.94	0
110	15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	0.080	12.90	0.07	1.	1.	0.	12.70	1
					6.80	0.02			0.	0.03	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. ---- РУБ.				341.	137. -	13. 7.	-	235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			56.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ. ---- РУБ.				397.	147. -	13. 7.	-	240
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			32.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ. ---- РУБ.				429.	147.	13. 7.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	154.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		11 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
111	б-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50!	М3	0.850	27.40	0.28	23.	1.	0.	1.37	1
					0.70	0.08			0.	0.10	0
112	б-90	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В7,5!*	М3	2.100	32.20	0.33	68.	3.	1.	2.81	6
					1.55	0.10			0.	0.13	0
113	б-90(ССЦ П1-4,1-3)	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНАВ12,5!*	М3	1.200	33.02	0.33	40.	2.	0.	2.81	3
					1.55	0.10			0.	0.13	0
		ЩЕНА РЛ.: 32,2+(26,6-25,8)*1,02									
114	8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0.150	90.00	1.50	14.	3.	0.	33.60	5
					19.50	0.45			0.	0.58	0
115	Е7-76в	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА	ШТ	8.000	0.57	0.03	5.	4.	0.	0.64	7
					0.51	0.01			0.	0.01	0
116	ССЦ П2-2	СТ-СТЬ ШЕМ.Р-РА Об'ЕМ: 8*0,0014	М3	0.011	21.90		0.				
117	ССЦ П8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ П3-8 ИЗ БЕТОНА М300 Об'ЕМ: 0,02*8	М3	0.160	60.80		10.				
118	ССЦ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.024	51.60		1.				
119	ССЦ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.120	24.50		3.				
120	ССЦ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.024	40.80		1.				
121	34-304	УСТАНОВКА ЩИТА СЩ1!*	10М2	0.120	221.00	7.34	27.	4.	1.	56.70	7
					33.10	2.20			0.	2.84	0
122	б-83	УСТАНОВКА СКОБ!*	Т	0.007	441.00	1.40	3.	1.	0.	210.00	1
					124.00	0.42			0.	0.54	0
123	б-83	УСТАНОВКА УН555!*	Т	0.023	441.00	1.40	10.	3.	0.	210.00	5
					124.00	0.42			0.	0.54	0
124	13-154	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ1189 ЗА 2 РАЗА!*	100М2	0.050	16.60	0.14	1.	0.	0.	2.30	0
					1.51	0.04			0.	0.05	0
125	11-207	ПОКРЫТИЕ ЩИТА ЛИНОЛЕУМОМ!*	100М2	0.012	453.00	0.75	5.	1.	0.	75.50	1
					43.60	0.22			0.	0.28	0
126	7-653(ССЦ	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩА-		2.000	7.57	4.08	15.	6.	8.	4.61	10

1		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П2-4)	ЛЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ									
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ			2.81	1.57			3.	2.03	4
		ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М!	ШТ								
		ЦЕНА ЕН.: 6,99+0,0237*24,4									
127	7-268(ССЦ П2-4)	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ, ПАРАПЕТНЫХ И ДР.) МАССОЙ 0,5Т		21.000	1.40	0.13	29.	12.	3.	1.01	21
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ			0.59	0.05			1.	0.06	1
		ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М!	ШТ								
		ЦЕНА ЕН.: 0,72+0,0279*24,4									
128	ССЦ П11-183	СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКА КВ18.28-Т	М3	1.060	56.40		60.				
		ОБ'ЕМ: 0,53*2									
129	СНиП 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.072	22.40		2.				
130	СНиП 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.470	24.50		12.				
131	ССЦ П11-233	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ АП13.5,АП5.5-1	М3	0.780	69.90		55.				
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН									
132	26-31	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН		0.500	35.90	1.23	18.	6.	1.	21.30	11
					12.70	0.37			0.	0.48	0
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3								
133	СНиП 1-4-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0.500	25.60		13.				
134	15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН!	100М2	0.100	386.00	5.90	39.	7.	1.	115.00	12
					66.00	1.77			0.	2.28	0
135	15-304	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0.100	73.00	0.50	7.	1.	0.	22.30	2
					13.40	0.15			0.	0.19	0
136	8-61	РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ!*	Т	0.026	335.00	6.32	9.	1.	0.	37.40	1
					23.00	1.90			0.	2.45	0
137	11-11	УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА ПОЛД ПЕРЕГОРОДКУ ИЗ БЕТОНА!*	М3	1.500	29.30		44.	2.		2.90	4
					1.62						
138	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ!	100М2	0.020	70.00	0.95	1.	0.	0.	18.80	0
					9.88	0.28			0.	0.36	0
139	6-16	ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА В15!*	М3	1.540	30.90	0.77	48.	2.	1.	1.87	3
					1.00	0.23			0.	0.30	0
140	8-28	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		0.300	11.80	2.16	4.	1.	1.	6.50	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ									
		ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И			3.20	0.65			0.	0.84	0
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ	М3								
		ОТМОСТКА									
141	27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИР-		0.210	230.00	7.40	48.	3.	2.	25.60	5
		ПИЧНОГО ИЛИ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100М2								
					14.00	1.90			0.	2.45	1
142	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ		0.210	12.00		3.	2.		14.40	3
		СБОРНОСБОРНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФА-									
		ЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2		8.23						
143	27-172	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО		-0.210	25.30		-5.	-0.		2.32	-0
		РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ									
			100М2		1.31						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				613.	65.	19.	-	116
			РУБ.					-	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			101.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	18.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				714.	83.	19.	-	125
			РУБ.					-	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		57.	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			771.	83.	19.	-	-	
			РУБ.					-	4.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	125	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	87.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			10396.	881.	314.	-	1656	
			РУБ.					-	106.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			10241.	756.	305.	-	1452	
			РУБ.					-	103.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.			155.	125.	9.	-	204	
			РУБ.					-	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%		1690.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%		13.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	157	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	307	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			12099.	1188.	314.	-	1813	
			РУБ.					-	106.		

1	2	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		8.00%				968.		-		-		-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.						13067.		1188.		314.		-		-
				РУБ.										106.				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						-		-		-		-		1813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.						-		1294.		-		-		-

СОСТАВИЛ........../ЧЕРНОВА

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 7. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11
		1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ Б1											
1	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	6.000	1.20 0.23	0.01		7.	1.	0. 	0.37 			2
2	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1.000	2.21 0.29	0.03 0.01		2.	0.	0. 0.	0.48 0.01			0
3	16-27	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5.000	1.71 0.36	0.01		9.	2.	0. 	0.60 			3
4	16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1.000	17.40 0.97	0.13 0.04		17.	1.	0. 0.	1.51 0.05			2 0
5	СНИ 3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2.000	0.95			2.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					37.	4.	0.	-			7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%				5.	-	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-			0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18				-	1.	-	-			-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.					42.	5.	0.	-			7
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%				3.	-	-	-			-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.					45.	5.	0.	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-			7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.					-	5.	-	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					37.	4.	0.	-			7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			5.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				42.	5.	0.	-	7
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			3.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				45.	5.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../ЧЕРНОВА

Т.П.416-5-55.90 АЛ.5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 16. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	1.000	3.21	0.02	3.	0.	0.	0.72	1
		М		0.45	0.01			0.	0.01	0
2	16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	12.000	4.59	0.03	55.	6.	0.	0.79	9
		М		0.49	0.01			0.	0.01	0
3	17-24	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	1.000	18.20	0.07	18.	1.	0.	2.19	2
		КОМПЛ.		1.37	0.02			0.	0.03	0
4	17-62	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1	1.000	23.10	0.14	23.	2.	0.	3.02	3
		КОМПЛ		1.86	0.04			0.	0.05	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				99.	9.	0.	-	15
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			13.	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				112.	11.	0.	-	16
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			9.	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				121.	11.	0.	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	11.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../ЧЕРНОВА

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-4

ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 42. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	50.000	0.86 0.21	0.01	43.	11.	0.	0.35		18
2	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3.000	1.20 0.23	0.01	4.	1.	0.	0.37		1
3	СНМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5.000	1.47		7.					
4	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А, М-140АО, М-90, РД-90 ВЫСОТОЙ 500ММ ЭКМ	2.340	7.66 0.25	0.06 0.02	18.	1.	0. 0.	0.45 0.03		1 0
5	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0.010	7.71 2.05	0.20 0.06	0.	0.	0. 0.	3.10 0.08		0 0
6	13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0.005	7.13 0.98	0.15 0.04	0.	0.	0. 0.	1.45 0.05		0 0
7	26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0.039	22.70 21.80	0.33 0.10	1.	1.	0. 0.	41.00 0.13		2 0
8	СНМ 1-4-179	РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 Т	0.039	995.00		39.					
9	26-84	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ 100М2	0.019	179.00 92.10	0.86 0.26	3.	2.	0. 0.	158.00 0.34		3 0
10	СНМ 1-4-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, А-Н, Ф-В, Ф-Н 1000М2	0.002	868.00		2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕЦЕТОК,САНИТА-РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.223	60.50 38.40	0.03	13.	9.	0.	68.00	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				130.	25.	1.	-	40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				58.	12.	0.	-	20
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				72.	13.	1.	-	20
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			10.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			10.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				150.	29.	1.	-	42
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			12.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				162.	29.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	29.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../ЧЕРНОВА

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 41. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	9.890	5.21	0.04	52.	9.	0.	1.54	15		
		М2		0.88	0.01			0.	0.01	0		
2	20-527	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	3.000	13.50	0.03	41.	7.	0.	4.10	12		
		ШТ		2.38	0.01			0.	0.01	0		
3	20-402	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3.000	2.66	0.05	8.	3.	0.	1.34	4		
		1ШТ		0.84	0.02			0.	0.03	0		
4	20-697	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ!*	0.080	36.10	0.25	3.	0.	0.	5.73	0		
		100КГ		3.50	0.08			0.	0.10	0		
5	15-614	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ!*	0.102	60.50	0.03	6.	4.	0.	66.00	7		
		100М2		38.40								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			110.	23.	0.	-	38		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			6.	4.	0.	-	7		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			104.	19.	0.	-	31		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%		1.	1.	-	-	2		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%		1.	-	-	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%		14.	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	3.	-	-	-		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			126.	27.	0.	-	41		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		10.	-	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			136.	27.	0.	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	41		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	27.	-	-	-		

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭО.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.52 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 141. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.09 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ									
1	1504 Д34 П1-03/	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-3МТ ШТ	2.000	13.70	27.						
2	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	2.000	2.88		6.	2.	0.	2.00	4.	
								0.	0.01	0.	
3	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.060	278.00		17.	3.	4.	103.00	6.	
								1.	23.48	1.	
4	8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.090	127.00		11.	5.	3.	97.00	9.	
								1.	14.32	1.	
5	20-21-28	ЛАМПА ИЛИ ФИГУРА ТОЧЕЧНОГО ТИПА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПУЛЬТ-ТАБЛО 10ШТ	1.200	6.88		6.	4.		5.00	6.	
6	8-602-1	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВИТРИН 100ШТ	0.200	53.20		11.	8.	0.	69.00	14.	
								0.	0.63	0.	
7	10-54-12	ПРОБОЙ ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	1.700	11.20		19.	18.		19.00	32.	
8	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.040	49.80		2.	2.	0.	68.00	3.	
								0.	0.08	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ:	0.090:	19.60:		2.:	1.:	0.:	20.00:	2.:	
								0.:	0.03:	0.:	
10	10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ:	10.000:	2.42:		24.:	22.:		3.00:	30.:	
11	8-534-2	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ:	9.000:	3.58:		32.:	15.:	1.:	3.00:	27.:	
								0.:	0.01:	0.:	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
12	СПМ 5-3-138	СВЕТИЛЬНИК НБ007-60/Р21-01-2ХЛ41* ШТ:	2.000:	2.60:		5.:					
13	15ф7 Д54 П1-248	СВЕТИЛЬНИК НСП11-100/431УХЛ3 ШТ:	1.000:	4.81:		5.:					
		ЦЕНА РД.: 4,45*1,082									
14	15ф7ф1 П11	СВЕТИЛЬНИК НПО11-2*60-002УХЛ4У ШТ:	3.000:	3.19:		10.:					
		ЦЕНА РД.: 2,95*1,082									
15	15ф7 Д37 П1-240	СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2*40/Д20 ШТ:	9.000:	21.42:		193.:					
		ЦЕНА РД.: 19,8*1,082									
16	СПМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ:	0.200:	1.08:		0.:					
17	СПМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ:	1.000:	0.99:		1.:					
18	СПМ 5-3-251	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ:	2.000:	7.20:		14.:					
19	СПМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ЗС-220 10ШТ:	2.000:	1.42:		3.:					
20	СПМ 5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М:	0.120:	49.20:		6.:					
21	СП 5-2-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М:	0.050:	71.00:		4.:					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	640102 П3-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-4-1Р44-01-6/220 ЦЕНА ГД.: 0,54*1,08	ШТ	4.000	0.58		2.					
23	СНК 5-4-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1936	ШТ	9.000	0.96		9.					
24	ПР-Т 2405-1-372	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У197 У4 ТУ36-1449-79 ЦЕНА ГД.: 71,0*1,073	1000ШТ	0.010	76.18		1.					
25	2405 Л27 П1-1558	КОРОБКА КУВ-1МУХЛ3 ЦЕНА ГД.: 0,06*1,073	ШТ	9.000	0.06		1.					
26	ПР-Т 2405-1-404	КРЫКИ У623У4 ТУ36-1451-79 ЦЕНА ГД.: 34,0*1,073	1000ШТ	0.001	36.48		0.					

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			27.	386.	80.	8	-	135.	0.0
			РУБ.					-	2.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			27.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			28.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			29.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			30.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			31.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				254.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				8.	4.	0.	-	6.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				124.	76.	8.	-	129.	
			РУБ.					-	2.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%			3.	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%			66.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			31.	455.	92.	8.	-	141.	
			РУБ.					-	2.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			36.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			31.	491.	92.	8.	-	-	
			РУБ.						2.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	141.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	94.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				522.	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../КАПЛИНА /

ПРОВЕРИЛ...../ЧЕРНОВА /

Т.П.416-5-55.94 Ал.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-7

СВЯЗЬ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 34. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ										
1	6203 Д141 П58	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11322	ШТ	2.000	38.50	77.						
2	10-127-6	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:М6	ШТ	2.000	3.69		7.	1.			0.80	2.
3	1703 Ч2 П1-052	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНО ПОКАЗЫВАЮЩИЕ	ШТ	2.000	7.00	14.						
4	Д2 П10-772-1	УСТАНОВКА ЧАСОВ ВТОРИЧНЫХ	ШТ	2.000	1.42		3.		2.			
5	ЦЕНА ЗАВОДА	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ "ЗЕНИТ-305"	ШТ	2.000	20.00	40.						
6	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	2.000	2.73		5.	5.			4.00	8.
7	10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1.000	2.42		2.	2.			3.00	3.
8	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	3.000	4.01		12.	5.	2.	3.00	9.	
									1.	0.23	1.	
9	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ	100М	0.550	11.20		6.	6.			19.00	10.
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
10	СОМ 5-2-488	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП		0.030	10.60		0.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	1000М									
11	СШК 5-2-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0.025	15.10		0.					
12	29Ф220 П2-107	КОРОБКА КРТ-10	ШТ	1.000	1.46		1.					
		ЦЕНА РД.: 1,35*1,082										
13	29Ф2С0 П2-244	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	ШТ	2.000	0.14		0.					
		ЦЕНА РД.: 0,13*1,082										
14	29Ф220 П2-243	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р	ШТ	1.000	0.16		0.					
		ЦЕНА РД.: 0,15*1,082										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			131.	36.	19.	4.	-	33.	0.0
			РУБ.					-	1.			
		СТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			131.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		3.						
		ИТОГО:	РУБ.			134.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		3.						
		ИТОГО:	РУБ.			137.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		4.						
		ИТОГО:	РУБ.			141.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		3.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			145.						
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				12.	6.	0.	-	10.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				23.	13.	4.	-	23.	
			РУБ.					-	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			5.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			11.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			145.	52.	22.	4.	-	34.	
			РУБ.					-	1.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			4.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			145.	56.	22.	4.	-	-	
			РУБ.						1.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	34.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	23.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			201.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../КАПЛИНА

ПРОВЕРИЛ...../ЧЕРНОВА

gost.e-ecolog.ru