ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-114 90

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

24210-05

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445 Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 1990 года

Заказ № 9854 Тираж 220 экз

24210 - 05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-114.90

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ		
---------	ТЫС.РУБ.	
ОБЩАЯ		158,18
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЫС.РУБ.	147,21
1 М3 ЗДАНИЯ	РУБ.	12,97
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	РУБ.	53,59

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ"

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — ШЕСТАКОВ С.А.
ГЛ.ИНЖ. ПРОЕКТА — КУЗНЕЦОВ А.А.
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — КРИНИЦКАЯ И.Н.

Утвержден и введен в действие
институтом "Гипронисельхоз"
Приказ от 20.12.89г. 1989г.№288-п

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

NN СМЕТ	Н А И М Е Н О В А Н И Е	СТР.
1	2	3
-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
1	ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА	4
1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
1-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	30
1-3	ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31	32
1-4	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3	35
1-5	ОТОПЛЕНИЕ	37
-	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ М1-5 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	39
1-6	ВЕНТИЛЯЦИЯ	40
1-7	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДОЕНИЕ В МОЛОКОПРОВОД)	43
1-7	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДОЕНИЕ В ВЕДРА)	48
1-8	НАВОЗОПРОВОД	53
1-9	АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ	56
-	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ М1-9 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	61
1-10	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	63
-	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ М1-10	73
	ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	
1-11	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	79

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

В
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛКТРООСВЕЩЕНИЕ,ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г,А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ 1-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г.N 249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЭЛЕКТРОРАБОТЫ - 7%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА - 0,8%, И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ,ЗЯАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М2; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТАКАННОГО ТИПА

В.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ, ЗАПОЛНЕННЫМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ

Г.ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА

Д.ПОЛЫ БЕТОННЫЕ, ДОЩАТЫЕ

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж.ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ

3.КРОВЛЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ ДЛЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 100КГ/М2

8. СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСО

СОСТАВИЛА Л.Каган Л.Н.КАГАН

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 154,18 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ - 1СКОТОМЕСТО - 793,04 РУБ.

2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 57,58 РУБ.

3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 13,94 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

N П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО:	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОР: ТИВНОЙ УСЛОВНОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.
1	1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	133,93	-	-	-	133,93	-	-	-	М3	11347	11,8
2	1-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	0,04	-	-	-	0,04	-	-	-	-"-	-"-	0,004
3	1-3	ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т3	0,19	-	-	-	0,19	-	-	-	-"-	-"-	0,017
4	1-4	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	-"-	-"-	0,006
5	1-5	ОТОПЛЕНИЕ	-	0,11	1,18	-	1,29	-	-	-	-"-	-"-	0,11
6	1-6	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,18	-	-	-	1,18	-	-	-	-"-	-"-	0,10
7	1-7	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДОЕНИЕ В МОЛОКОПРОВОД)	0,61	4,56	9,05	-	14,22	-	-	-	-"-	-"-	1,253
8	1-8	НАВОЗОПРОВОД	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-	-"-	-"-	0,07

9	1-9	АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ	-	0,27	0,19	-	0,46	-	-	-	-"-	-"-	0,04
10	1-10	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	2,29	0,55	-	2,84	-	-	-	-"-	-"-	0,25
11	1-11	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	3,21	-	-	3,21	-	-	-	-"-	-"-	0,283
		ИТОГО	136,77	10,44	10,97	-	158,18	-	-	-	М3	11347	13,94

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КУЗНЕЦОВ А.А.

НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ РУК.ГР. КАГАН Л.Н.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-АР7,КЖ1-КЖ12,КД1-КД5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 133.93 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 19728. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 13.67 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1СКОТОМЕСТ 669.66 РУБ.
ОБЪЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 48.76 РУБ.
ОБЪЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 11.80 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1-1607	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ-Н.ДО 59КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0.327	36.30	36.30	12.		12.			4.	17.57	5.
					12.20								
2	1-1614 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС-ЦЕНКЕ 1-1607 1000М3	0.327	119.20	119.20	39.		39.			13.	57.60	19.
					40.00								
		ЦЕНА ЕД.: 29,8*4											
3	1-1591	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКА-ВАТОРОМ С КОВШОМ 0,5М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.327	144.00	137.39	47.	2.	45.	13.00		18.	80.78	27.
				6.41	56.10								
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	392.400	0.29	0.29	114.		114.			23.	0.09	3.
					0.06								
5	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.327	11.50	10.06	4.	0.	3.	2.63				
				1.30	3.12			1.	4.49				
6	1-1129	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМ-ЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	25.020	0.35	0.35	9.		9.			3.	0.16	4.
					0.11								
7	1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	2.792	145.00	138.47	405.	18.	387.	13.20		158.	81.65	226.
				6.53	56.70								
8	1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С	0.176	172.00	164.09	30.	1.	29.	15.50				3.

		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ(ЛИШНИЙ)	1000М3		7,64	66,90			12,	96,34	17,
9		СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА	Т	316,800	0.29	0,29	92,		92,		
							0,06			18,	0,09	28,
10		1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ	1000М3	0,176	14,20	12,34	2,	0,	2,	3,23	1,
						1.59	3,81			1,	5,49	1,
11		1-948 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3,67, П.3,72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ	100М3	2,070	115,20		238,	238,		218,88	453,
			ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04									
12		1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С)	1000М3	1,954	20,30	20,30	40,		40,		
							6,82			13,	9,82	19,
13		1-1645 (М=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634	1000М3	1,954	104,40	104,40	204,		204,		
							35,10			69,	50,54	99,
			ЦЕНА ЕД.: 11,6*9									
14		1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ	1000М3	0,838	37,32	37,32	31,		31,		
							12,49			10,	17,99	15,
			ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15									
15		1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	8,374	46,00		385,	385,		99,30	832,
						46,00						
16		1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	19,540	9,69	3,49	189,	121,	68,	11,20	219,
						6,20	2,29			45,	3,30	64,
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1841,	765,	1075,	-	2111,
				РУБ.						388,		
			2 ФУНДАМЕНТЫ									
17		1-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	52,000	4,89	3,69	254,	62,	192,	2,08	108,
						1,20	1,33			69,	1,72	89,
18		ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-БАШМАКОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАССОЙ ДО 5Т,ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	М3	20,020	59,20		1185,				
19		ЦЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕ-		34,840	52,50		1829,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 9-124	НТОВ-БАШМАКОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАССОЙ ДО 5Т,ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 М3								
20	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	1.578	250.00		395.				
21	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.107	413.00		44.				
22	ССЦ [illegible] ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3. . П. 18,19	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.107	233.80		25.				
		ЦЕНА ЕД.: 178'55.8								
23	6-[illegible] Ф(ДОП.1 Ч.1	УСТРОЙСТВО [illegible]ЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	2.500	9.31	0.32	23.	1.	1.	0.80	
				0,40	0.10			0.	0.13	
24	6-[illegible]	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3 М3	23.110	27.40	0.28	633.	16.	6.	1.37	
				0.70	0.08			2.	0.	
25	7-[illegible]	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	20.000	6.59	2.68	171.	70	70	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 6,5421,9*0,0042		2.71	0.96			25	4.	
26	ССЦ [illegible] Т.1 П. 9-[illegible]48(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК МАРКИ 4Б6-4А3В ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 М3	15.600	69.54		1085.				
		ЦЕНА ЕД.: 67,9*0,82*2								
27	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В Т	1.227	229.00		28.				
28	7-[illegible] (ДОП.1 Ч.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМ МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М ШТ	12.000	0.29	0.15	3.	1.		0.13	
				0.08	0.06				0.08	
29	ССЦ МО Т. П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПБ10-1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 М3	0.096	65.70		6.				
30	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.004	321.00		1.				
31	6-1	ПОДБЕТОНКА ПОД МОНОЛИТНУЮ ПЛИТУ ПМ1 ИЗ	3.504	27.40	0.28	96.	2.		1.37	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В 3,5	М3								
					0,70	0,08			0	0,10	0,
32	6-16(ССЦ МО Т.1 П. 1-17,1-16)	УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5	М3	1,500	29,89		45,				
		ЦЕНА ЕД.: 30,9-(28,2-27,2)*1,015									
33	ССЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,022	270,00		6,				
34	6-20(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5	М3	55,400	32,52		1802,				
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8)*1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7884,	152,	272,	-	390,
			РУБ.						97,		
		3 КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, ПРИЯМКИ, ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
35	14-14	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, СЕЧЕНИЕ БЛОКОВ ЛОТКОВОЕ	10М	26,660	46,60	35,30	1242,	173,	941,	11,00	293,
					6,50	11,00			293,	14,19	378,
36	ССЦ МО Т.1 П. 10-107	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ 1ЛК298,55,24,1ЛК73,55,24 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25	М3	5,460	76,70		419,				
37	ССЦ МО(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	5,460	2,45		13,				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53									
38	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,500	250,00		125,				
39	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,230	321,00		74,				
40	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,402	413,00		166,				
41	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,019	355,00	1,30	7,	1,	0,	64,00	1,
					38,00	0,39			0,	0,50	0,
42	6-238(ССЦ МО Т.1 ТЕХ.Ч.П.2-6)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ	М3	8,700	56,23	0,86	489,	71,	7,	14,60	127,
					8,17	0,26			2,	0,34	3,
		ЦЕНА ЕД.: 54,9+1,53									
43	ССЦ МО(	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	8,700	2,45		21,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ЦЕНА ЕД.: (0,92+1,53)									
44	СЦМ 2-2-347	ДОСКИ СТРОГАНЫЕ В 4ЕТВЕРТЬ 2 СОРТАТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ МАРКА 2	М3	5.740	89.20		512.				
45	14-57	УСТРОЙСТВО ЩИТОВОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	100М2	0.300	320.00	6.62	96.	20.	2.	119.00	36.
					65.00	1.99			1.	2.57	0.
46	6-30(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3)	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБ"ЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5	М3	3.200	36.52		117.				
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02									
47	6-1(ССЦ МО Т.1 П. 1-16,1-15)	ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5	М3	1.600	29.32		47.				
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+(27,2-26,3)*1,02									
48	6-126(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-28)	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5	М3	0.200	59.68		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 60,8-(29,3-28,2)*1,02									
49	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,018	355,00	1.30	6.	1.	0.	64,00	0.
					38,00	0,39			0.	0,50	0.
50	ТЕХ.ЧАСТЬ 3-11	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ НА СУЛЬФАТО-СТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ		5,460	1,33		7.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3353.	266.	950.	-	840.
			РУБ.					-	296.		
		4 КАРКАС									
51	7-31	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭ- ТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	ШТ	52,000	8.67	3.51	451.	129.	183.	4,16	216.
					2,49	1,28			67.	1,65	86.
52	ССЦ МО Т.1 П. 10-248(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ДЛИНОЙ 4,2М ОБ"ЕМОМ ДО 1М3 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	20,020	79,23		1586.				
		ЦЕНА ЕД.: 77,5-2*0,82+0,92*2+1,53									
53	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	1,330	250,00		333.				
54	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,281	321,00		90.				

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6										
55	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,623	413,00		257.				
56	7-139	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	13,000	10,20 4,04	5,25 1,93	133.	53.	68. 25.	5,95 2,49	77. 32.
57	7-94	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ (ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ) МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	26,000	4,50 1,39	2,45 0,89	117.	36.	64. 23.	2,29 1,15	60. 30.
58	ДОП.В.1 К ССЦ МО П.8-631	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МАРКИ 1БСТ6-5А4Т-П1,1БСТ6-5А4Т-П2	ШТ	13,000	53,50		696.				
59	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	Т	0,058	413,00		24.				
60	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	5,850	1,53		9.				
61	ССЦ МО Т.1 П. 10-86(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ДЛИНОЙ 7,5М ОБ"ЕМОМ ДО 1М3 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ЦЕНА ЕД.: 90,9+0,92+1,53	М3	19,760	93,35		1845.				
62	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,645	250,00		161.				
	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АТ4С	Т	2,120	229,00		485.				
64	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,094	321,00		30.				
65	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,541	413,00		223.				
66	291	УСТАНОВКА ДВУТАВРА	Т	0,32	342,00		111.	7.		34,00	11.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
					21,30						
67	10-28	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ЧЕРДАКА	М3	20,000	110,00	1,30	2200,	258,	26,	24,00	380
					12,90	0,39			8,	0,50	
68	13-335 (K=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ	М2	48,660	3,73	1,33	182,	68,	65,	1,87	
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2			1,40	0,77			37,	0,99	
69	13-119	ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОМ ФЛ-03Ж	100М2	0,487	12,00	0,20	6,	1,	0,	3,10	
					2,05	0,06			0,	0,08	
70	13-56 (K=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759 ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ В 5 СЛОЕВ	100М2	0,487	87,00	0,70	42,	4,	0,	11,50	
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*5			7,55	0,20			0,	0,26	
71	8-01	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ЧЕРДАКА	М3	20,000	3,82	0,13	76,	9,	3,	0,87	
					0,46	0,04				0,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9057,	565,	4	0	
			РУБ.								

5 СТЕНЫ

72	8-	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	356,000	40,40	0,81	14382,	1118,		5,56	
					3,14	0,24				0,3	
73		СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	11,200	40,70	1,00	457	36,	1,	5,70	
					3,20	0,30			3,	0,30	
74	8-	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	70,000	34,20	0,81	259	15		4,05	
					2,21	0,24				0,31	
75	8 :K :Вь	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО	100М2ГП	0,376	71,10	0,69	2	1		73,80	
					41,00	0,21				0,27	
76	8	КЛАДКА СТЕН ЧЕРДАКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	36,500	34,20	0,81	124	8		4,05	
					2,21	0,24			9,	0,31	
77	8	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ЧЕРДАКА	Т	0,365	421,00	1,38	154,	1,	1,	54,30	
					27,80	0,41			0,	0,53	
78	8	КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	25,700	34,20	0,81	87	5	1,	4,05	
					2,21	0,24			6,	0,31	
79	8-	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ВЕНТШАХТ		0,257	421,00	1,38	108		0,	54,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		27.80	0.41			0.	0.53	0.
80	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1.300	86.50	1.50	112.	25.	2.	38.10	50.
		100М2		19.60	0.45			1.	0.58	1.
81	7-291	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.114	342.00		39.	2.		34.00	4.
		Т		21.30						
82	7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	227.000	1.55	1.04	352.	104.	236.	0.81	184.
		ШТ		0.46	0.38			86.	0.49	111.
83	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПБ16-1,1ПБ13-1,2ПБ22-3-П,2ПБ16-2,5ПБ25-27	6.601	64.40		425.				
		М3								
84	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 3ПБ34-4-П	2.850	65.70		187.				
		М3								
85	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0.060	229.00		14.				
		Т								
86	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0.209	250.00		52.				
		Т								
87	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0.090	321.00		29.				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				20858.	1610.	646.	-	3153.
		РУБ.						207.		

6 ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	176.000	5.70	1.87	1003.	211.	329.	2.04	359.
		ШТ		1.20	0.68			120.	0.88	154.
89	ССЦ МО Т.1 П. 10-89	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ ДО 7М ШИРИНОЙ ДО 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 680КГ/М2	1287.000	6.00		7722.				
		М2								
90	ССЦ МО Т.1 П. 10-98	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ ДО 7М ШИРИНОЙ ДО 2М ОТВЕРСТИЕМ 700ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 700КГ/М2	198.000	8.35		1653.				
		М2								
91	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	42.000	9.63		404.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 8-479	ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО									
		3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 1200КГ/М2	М2								
92	ССЦ МО Т.1	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	1.040	2.45		3.				
	П. ТЕХ.										
	ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.4										
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53									
93	ССЦ МО Т.1	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	0.028	3.37		0.				
	П. ТЕХ.										
	ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.4										
		ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53									
94	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ПЛОСКОЙ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТО-		0.700	64.95		45.				
	П. 8-504	НА КЛАССА В 25 ПЛОЩ.ДО 11М2 ДОПЛАТА ЗА									
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3								
	ТАБ.3.4										
		ЦЕНА ЕД.: 62,5+0,92+1,53									
95	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.039	250.00		10.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П. 3										
96	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.007	413.00		3.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П. 13										
97	6-179(ССЦ МО Т.1 П. 1-28,1-29)	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ УМ3 ИЗ БЕТО-		1.760	57.48	1.29	101.	15.	2.	15.30	27.
		НА КЛАССА В 12,5	М3		8.64	0.39			1.	0.50	1.
		ЦЕНА ЕД.: 58,6-(29,3-28,2)*1,015									
98	6-182(ССЦ МО Т.1 П. 1-28,1-29)	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ УМ1-УМ2,УМ4		4.550	52.68	0.89	240.	27.	4.	10.80	49.
		ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5	М3		5.91	0.27			1.	0.35	2.
		ЦЕНА ЕД.: 53,8-(29,3-28,2)*1,015									
99	СЦМ 2-4-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.122	325.00		40.				
100	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ		0.773	329.00	1.30	254.	10.	1.	21.10	16.
		20КГ	Т		12.40	0.39			0.	0.50	0.
101	7-287	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС2,МС3,		1.214	293.00		356.	10.		13.30	16.
		МС-23	Т		8.18						
102	6-84	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ5	Т	0.144	355.00	1.30	51.	5.	0.	64.00	9.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
103	7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕН-		0.087	342.00		30.	2.		34.00	3.
		ТОВ	Т		21.30						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
104	13-335	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИ-		91,350	3,73	1,33	341,	128,	121,	1,87	171,
	(M=1,2)	ТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ	М2								
					1,40	0,77			70,	0,99	91,
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2									
105	13-119	ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ		0,914	12,00	0,20	11,	2,	0,	3,10	3,
		ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОМ ФЛ-03Ж	100М2								
					2,05	0,06			0,	0,08	0,
106	13-156	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759 ЗАК-		0,914	87,00	0,70	80,	7,	1,	11,50	11,
	(M=5)	ЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ В 5 СЛОЕВ									
			100М2		7,55	0,20			0,	0,26	0,
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12347,	417,	458,	-	912,
			РУБ.					-	192,		
		7 ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ									
107	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК		15,670	51,60	0,74	809,	120,	12,	14,30	224,
		ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2								
					7,64	0,22			3,	0,28	4,
108	12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ		-15,670	25,30	0,50	-396,	-5,	-8,	0,70	-11,
	(M=10)	СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ									
		НОМ299	100М2		0,30	0,20			-3,	0,26	-4,
		ЦЕНА ЕД.: 2,53*10									
109	12-290	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ		15,670	66,30	0,42	1039,	145,	7,	16,30	255,
		В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМ-									
		НО КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	100М2		9,24	0,13			2,	0,17	3,
110	12-292	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ		15,670	55,30	0,22	867,	98,	3,	10,40	163,
		ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ290									
			100М2		6,24	0,07			1,	0,09	1,
111	12-294	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫ-		15,670	47,10	0,36	738,	115,	6,	14,30	224,
		ТИЙ В ДВА СЛОЯ: ИЗ БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ									
		МАСТИКИ	100М2		7,33	0,08			1,	0,10	2,
112	12-284*	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ		15,670	54,70	4,00	857,	445,	63,	48,20	755,
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМ-									
		НОЙ МАСТИКЕ	100М2		28,40	1,20			19,	1,55	24,
113	ДОП.К ССРМ ВЫП.1 Р.4 П.688	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 75	М3	209,821	15,40		3231,				
114	11-63	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	15,670	72,90	0,99	1142,	223,	16,	25,50	400,
					14,20	0,30			5,	0,39	6,
115	11-185	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ		15,670	473,00	4,83	7412,	729,	76,	85,10	1334,
		С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2								
					46,50	1,45			23,	1,87	29,
116	9-516	УСТАНОВКА ЩИТОВЫХ СЕТЧАТЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	М	145,200	4,21	0,78	611,	190,	113,	2,23	324,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					1,31	0,24			35,	0,31	45,
117	СЦМ 2-1-1794	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	2,210	410,00		906,				
118	СЦМ 1-1-382	СТОИМОСТЬ СЕТКИ	М2	21,400	1,17		306,				
119	15-614	ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,641	60,50	0,03	39,	25,	0,	68,00	44,
					38,40						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				17561,	2085,	288,		3822,
			РУБ.						86,		
		8 КРОВЛЯ									
120	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,836	51,60	0,74	43,	6,	1,	14,30	12,
					7,64	0,22			0,	0,28	0,
121	12-300 (М=5)	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ЦЕНА ЕД.: 2,53*5	100М2	0,836	12,65	0,25	11,	0,	0,	0,35	0,
					0,15	0,10			0,	0,13	0,
122	12-290	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОКУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,358	66,30	0,42	24,	3,	0,	16,30	6,
					9,24	0,13			0,	0,17	0,
123	12-292	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ290	100М2	0,358	55,30	0,22	20,	2,	0,	10,40	4,
					6,24	0,07			0,	0,09	0,
124	12-294	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,358	47,10	0,36	17,	3,	0,	14,30	5,
					7,33	0,08			0,	0,10	0,
125	12-287(ССЦ Т,1 Р,1 П,1-74,1-80)	УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОБЕТОНОМ МАРКИ 400 ЦЕНА ЕД.: 35,2+(39,1-31,5)*1,04	М3	2,510	43,10	0,56	108,	3,	1,	2,54	6,
					1,28	0,17			0,	0,22	1,
126	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,358	51,60	0,74	18,	3,	0,	14,30	5,
					7,64	0,22			0,	0,28	0,
127	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	0,836	7,71	0,19	6,	2,	0,	4,72	4,
					2,34	0,06			0,	0,08	0,
128	12-153	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ		0,861	319,00	14,90	275,	45,	13,	90,80	78,
					52,40	4,47			4,	5,77	5,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2								
129	12-267 (ССРИ1 Ч.1 П.П.14,25)	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ ЦЕНА ЕД.: 213+(285*133:197-51,8*135:82)	100М2	18.840 18.840	320.13 24.50	3.50 1.05	6031. 230.	462. 30.	66. 20.	43.90 1.35	827. 26.
130	10-71	СЛУХОВЫЕ ОКНА	ШТ	4.000	16.30 3.50	0.30 0.10	65. 9.	14. 2.	1. 0.	6.03 0.13	24. 1.
131	10-28	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ	М3	0.400	110.00 12.90	1.30 0.39	44. 5.	5. 2.	1. 0.	24.00 0.50	10. 0.
132	7-291	КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0.012	342.00 21.30		4. 1.	0. 0.		34.00	0.
133	10-202	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛУХОВЫХ ОКОН	М3	1.150	7.51 1.48	0.03 0.01	9. 2.	2. 0.	0. 0.	2.94 0.01	3. 0.
134	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ	100М2	18.840	12.20 1.60	0.40 0.12	230. 30.	30. 4.	8. 2.	3.03 0.15	57. 3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. РУБ.				6905.	580.	91. 26.	-	1077.

9 ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
135	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ(ПЕРЕГОРОДОК)	100М2	0.015	86.50 19.60	1.50 0.45	1. 0.	0. 0.	0. 0.	38.10 0.58	1. 0.
136	8-46	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	0.429	457.00 46.50	7.59 2.28	196. 28.	20. 3.	3. 1.	85.00 2.94	36. 1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. РУБ.				197.	20.	3. 1.	-	38.

10 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
137	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	79.950	2.99 0.74	0.36 0.11	239. 59.	59. 9.	29. 0.	1.38 0.14	110. 11.
138	10-89	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ПРОЕМА 1,215М	М2	78.000	3.15 0.65	0.52 0.16	246. 51.	51. 12.	41. 0.	1.19 0.21	93. 16.
139	СЦМ 2-2-	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД12-18		79.950	15.20		1215.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	172	ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЯМИ ЗА ДВА РАЗА	М2								
140	СЦМ 2-2-166	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СГ9-12 ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЯМИ ЗА ДВА РАЗА ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН	М2	4.000	17.00		68.				
141	СЦМ 2-2-166	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СГ6-12 ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЯМИ ЗА ДВА РАЗА	М2	78.000	17.00		1326.				
142	10-87	УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ЗАВЕРТОК	ШТ	39.000	0.50		20.	20.		0.71	28.
					0.50						
143	ПР-Т06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ВРЕЗНЫХ ЗАВЕРТОК ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1	ШТ	78.000	0.28		22.				
144	10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	39.000	0.24		9.	9.		0.46	18.
					0.24						
145	СЦМ 1-1-439	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	39.000	3.87		151.				
146	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0.800	242.00	1.50	194.	20.	1.	46.90	38.
					25.20	0.45			0.	0.58	0.
147	10-28	УСТАНОВКА ИМПОСТОВ	М3	0,330	110.00	1.30	36.	4.	0.	24.00	8.
					12.90	0.39			0.	0.50	0.
148	15-625	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ИМПОСТОВ ЗА 2 РАЗА	100М2	0.110	83.40	0.05	9.	6.	0.	104.00	11.
					59.00	0.03			0.	0.04	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3535.	169.	71.	-	333.
			РУБ.					-	21.		
		11 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
149	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	17.480	1.45	0.35	25.	10.	6.	0.91	16.
					0.55	0.11			2.	0.14	2.
150	10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	7.900	1.19	0.29	9.	4.	2.	0.83	7.
					0.51	0.09			1.	0.12	1.
151	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5.000	2.00	0.13	10.	3.	1.	1.16	6.
					0.67	0.04			0.	0.05	0.
152	10-140	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖ-		14,980	1.34		20.	3.		0.36	5.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2			0.20						
			М2								
153	10-141	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖ-		7.900	0.95		8.	1.		0.25	2.
		НЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ			0.14						
		3М2	М2								
154	СЦМ 2-2-280	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-10П		9.560	16.80		161.				
		ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЯМИ ЗА ДВА РАЗА	М2								
155	СЦМ 2-2-273	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ21-12		7.500	14.80		111.				
		ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЯМИ ЗА ДВА РАЗА	М2								
156	СЦМ 2-2-275	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ21-13		5.420	13.80		75.				
		ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЯМИ ЗА ДВА РАЗА	М2								
157	СЦМ 2-2-275	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ21-19		7.900	13.80		109.				
		ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЯМИ ЗА ДВА РАЗА	М2								
158	СЦМ 1-1-446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНО-		4.000	6.73		27.				
		ПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				555.	21.	9.	-	39.
			РУБ.					-	3.		
		12 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ									
159	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С		81.000	0.62	0.04	50.	36.	3.	0.82	66.
		УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2								
					0.45	0.01			1.	0.01	1.
160	СЦМ 2-2-366	СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ ВРК30*30	М2	81.000	26.40		2138.				
161	СЦМ 1-1-342	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТНЫХ	КГ	337.000	0.32		108.				
162	СЦМ 1-1-393	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ КАЛИТОК	ШТ	9.000	3.50		32.				
163	15-624(М=2)	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ВОРОТ ЗА 2		1.620	138.60	0.14	225.	146.	0.	160.00	259.
		РАЗА	100М2								
					90.40	0.06			0.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 69,3*2									
164	СЦМ 1-1-447	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХ-		4.000	8.94		36.				
		ПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ								
165	СЦМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ		3.000	2.97		9.				
			КОМПЛ								
166	10-109	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	М2	6.600	1.34	0.13	9.		1.	1.29	9.
					0.69	0.04			0.	0.05	0.
167	СЦМ 2-2-270	СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ Л/13-10	М2	6.600	30.40		201.				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
168	15-624(М=2)	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ЛЮКОВ ЗА 2 РАЗА	100М2	132: 90,40:	138,60: 0,06:	0,14:	18,:	12,:	0,: 0,:	160,00: 0,08:
		ЦЕНА ЕД.: 69,3*2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2826,	199,	4,	-
			РУБ.					-	1,	
		13 ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ								
169	9-47	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,141: :	46,80: 19,00:	17,60: 5,43:	7,:	3,:	2,: 1,:	30,10: 7,00:
170	9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЛЕЙ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,607: :	58,00: 13,80:	32,10: 11,80:	35,:	8,:	19,: 7,:	22,60: 15,22:
171	СЦМ 2-1-1 1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,223:	358,00:	:	80,:	:	:	:
172	СЦМ 2-1-1 1976	СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,209:	384,00:	:	80,:	:	:	:
173	СЦМ 2 1979	ПЛОЩАДКИ ЧАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ ИГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	0,141:	326,00:	:	46,:	:	:	:
174	СЦМ 2-1-1 1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,: ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,175:	327,00:	:	57,:	:	:	:
175	15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК,ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,217:	43,50:	:	9,:	:	:	:
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				314,	11,	21,	-
			РУБ.						8,	
		14 ПОЛЫ								
176	11-52	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	123,140: :	16,10: 1,80:	1,08: 0,32:	1983,:	222,:	133,: 39,:	3,58: 0,41:
		Тип 1								
177	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4,463: :	43,30: 3,57:	0,99: 0,30:	193,:	16,:	4,: 1,:	7,19: 0,39:
178	11-11(СС: МО Т.1 Ч. 1-15,1-17)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15	М3	44,630: :	31,24: 1,62:	:	1394,:	72,:	:	2,90:

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02									
179	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-31 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В В25,W6	100М2	4.463	145.55 20.50	1.74 0.52	650.	91.	8. 2.	40.20 0.67	179. 3.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+(0,92*2+1,53)*3,06									
180	11-68(М=2) (ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-31 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 10ММ	100М2	-4.463	39.12 1.18	0.56 0.16	-175.	-5.	-2. -1.	2.12 0.21	-9. -1.
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51+(0,92*2+1,53)*0,51)*2									
		ТИП 2									
181	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5.522	43.30 3.57	0.99 0.30	239.	20.	5. 2.	7.19 0.39	40. 2.
182	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-17 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В В15,W6	М3	66.260	34.68 1.62		2298.	107.		2.90	192.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
		ТИП 3									
183	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4.840	43.30 3.57	0.99 0.30	210.	17.	5. 1.	7.19 0.39	35. 2.
184	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-17)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В В15	М3	38.720	31.24 1.62		1210.	63.		2.90	112.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02									
185	11-63	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	4.840	72.90 14.20	0.99 0.30	353.	69.	5. 1.	25.50 0.39	123. 2.
186	11-47	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	4.840	45.80 20.90	3.75 1.12	222.	101.	18. 5.	29.50 1.44	143. 7.
187	11-48	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	100М2	4.840	14.20 6.50	1.64 0.49	69.	31.	8. 2.	9.11 0.63	44. 3.
188	11-124	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ТОЛЩИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	4.840	488.00	4.83	2362.	225.	23.	85.10	412.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					46,50	1,45			7,	1,87	9,
		ТИП 4									
189	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,178	43,30	0,99	8,	1,	0,	7,19	1,
					3,57	0,30			0,	0,39	0,
190	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-17)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В В15	М3	1,780	31,24		56,	3,		2,90	5,
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02			1,62						
191	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-31)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В В25	100М2	0,178	135,24	1,74	24,	4,	0,	40,20	7,
					20,50	0,52			0,	0,67	0,
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06									
192	11-68(М=2) (ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-31)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 10М	100М2	-0,178	35,68	0,56	-6,	-0,	-0,	2,12	-0,
					1,18	0,16			-0,	0,21	-0,
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51)*2									
193	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,108	441,00	1,40	48,	13,	0,	210,00	23,
					124,00	0,42			0,	0,54	0,
194	6-78	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ПОЛАХ	Т	0,004	584,00	1,70	2,	0,	0,	206,00	1,
					118,00	0,51			0,	0,66	0,
195	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-17)	УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЙ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ И ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В В15	М3	54,000	31,24		1687,	87,		2,90	157,
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02			1,62						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12827,	1137,	207,	-	2147,
			РУБ.					-	59,		
		15 ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ									
196	15-520	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	12,795	4,62	0,38	59,	44,	5,	6,10	78,
					3,40	0,11			1,	0,14	2,
197	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 (ФАСАДОВ)	100М2	11,498	8,19	0,45	94,	24,	5,	3,53	41,
					2,10	0,14			2,	0,18	2,
198	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	2,340	34,60	1,10	81,	41,	3,	30,00	70,
					17,60	0,33			1,	0,43	1,
199	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	12,795	9,43	0,01	121,	29,	0,	4,14	53,
					2,30						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				355.	138.	13.	-	247.
			РУБ.					-	4.		
		16 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
200	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ(ПОТОЛКОВ)	100М2	49,933	3,13 2,40	0,05 0,02	156, -	120, -	2, 1,	4,60 0,03	230. 1.
201	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ(СТЕН И КОЛОНН)	100М2	9,537	3,13 2,40	0,05 0,02	30, -	23, -	0, 0,	4,60 0,03	44. 0.
202	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 (СТЕН И КОЛОНН)	100М2	5,408	8,19 2,10	0,45 0,14	44, -	11, -	2, 1,	3,53 0,18	19. 1.
203	13-133 ПР-НТ05-04 П.3-301, П.3-307 ССРЦ1 Ч.1 П.202	ОКРАСКА СТЕН И КОЛОНН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СПП НА ВЫСОТУ 1,8М ЦЕНА ЕД.: 6,94+(580-610)*0,0084*1,13	100М2	4,258	6,66 0,81	0,13 0,04	28, -	3, -	1, 0,	1,19 0,05	5. 0.
204	13-132 (М=2)	ОКРАСКА КОЛОНН,СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЛАКОМ ХС-724 ЗА 2 РАЗА НА ВЫСОТУ 1М ЦЕНА ЕД.: 14,4*2	100М2	2,521	28,80 2,74	0,46 0,14	73, -	7, -	1, 0,	4,06 0,18	10. 0.
205	13-141 (М=3)	ОКРАСКА КОЛОНН,СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЭМАЛЬЮ ХС-759 ЗА 3 РАЗА НА ВЫСОТУ 1М ЦЕНА ЕД.: 17,3*3	100М2	2,521	51,90 4,56	0,36 0,12	131, -	11, -	1, 0,	6,96 0,15	18. 0.
206	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,837	215,00 107,00	8,00 2,28	180, -	90, -	7, 2,	179,00 2,94	150. 2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				642.	265.	14.	-	480.
			РУБ.					-	4.		
		17. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
207	27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЬ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100М2	1,480	230,00 14,00	7,40 1,90	340, -	21, -	11, 3,	25,60 2,45	38. 4.
208	27-174 (М=2)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ЦЕНА ЕД.: 16,5*2	100М2	-1,480	33,00 0,60		-49, -	-1, -		1,14	-2.
209	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФА-		1,480	156,00		231,	12,		14,40	21.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2		8,23						
210	27-172	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-1,480	25,30 1,31		-37,	-2,		2,32	
211	8-179	КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	М2	10,000	3,66		37,				
		ПАНДУСЫ									
212	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,440	43,30 3,57	0,99 0,30	19,	2,	0 0,	7,19 0,39	
213	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-17)	УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15	М3	4,400	31,24 1,62		137,	7,		2,90	
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02									
214	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-31 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОИСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25,W6	100М2	0,440	145,55 20,50	1,74 0,52	64,	9,	1, 0,	40,20 0,67	
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+(0,92*2+1,53)*3,06									
215	11-68(М=2) (ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-31 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОИСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ :(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67)	100М2	-0,440	39,12 1,18	0,56 0,16	-17,	-1,	-0, -0,	2,12 0,21	
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51+(0,92*2+1,53)*0,51)*2									
216	10-28	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК ЩИТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М3	1,260	110,00 12,90	1,30 0,39	139,	16,	2, 0,	24,00 0,50	
217	14-59	УСТАНОВКА ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,284	505,00 67,10	6,78 2,03	143,	19,	2, 1,	124,00 2,62	
218	8- 7	ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,182	90,00 19,50	1,50 0,45	16,	4,	0, 0,	33,60 0,58	
219	[illegible]	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ	Т	0,062	46,80 19,00	17,60 5,43	3,	1,	1, 0,	30,10 7,00	
220	01 2-1-198	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ	Т	0,062	327,00		20,				
221	15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,018	43,50 21,40	0,03	1,	0,	0,	38,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	15-639 ПР-НТ05-04 П.3-307 ССРЦ1 Ч.1 П.202	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ОГРАЖДЕНИЯ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СПП 100М2 ЦЕНА ЕД.: 39,8-26,1+0,06*2+ 0,011*2*580*1,13	0.284	28.24		8.				
223	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	35.240	14.00 11.20	2.52 0.77	493. 	395. 	89. 27.	19.30 0.99	680. 35.
224	ССЦ МО Т.1 П. 10-106 (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3.4)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3 ЦЕНА ЕД.: 77,7+0,92+1,53	34.920	80.15		2799.				
225	ССЦ МО Т.1 П. 10-105 (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3.4)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ОБ"ЕМОМ ДО 0,1М3 М3 ЦЕНА ЕД.: 85,9+0,92+1,53	0.320	88.35		28.				
226	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.104	229.00		24.				
227	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.934	250.00		234.				
228	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	1.104	321.00		354.				
229	6-90(ССЦ МО Т.1 П.1-5,1-3)	УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНОГО БРУСА М3 ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02	4.200	33.83 1.55	0.33 0.10	142. 	7. 	1. 0.	2.81 0.13	12. ..
230	10-62	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХООТБОЙНЫХ ЩИТОВ ВЕНТШАХТ М2	24.000	2.49 0.13	0.02 0.01	60. 	3. 	0. 0.	0.24 0.01	6. 0.
231	7-286	КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХООТБОЙНЫХ ЩИТОВ УГОЛКАМИ Т	0.110	332.00 16.20	4.00 1.20	37. 	2. 	0. 0.	26.70 1.55	3. 0.
232	7-177	ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ МАРКИ П7Д-3,П1-8 ШТ	25.000	3.75 1.20	1.87 0.68	94. 	30. 	47. 17.	2.04 0.88	51. 22.
233	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	1.380	63.96		88.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 8-509	МАРКИ П7Д-3,П1-8 ЦЕНА ЕД.: 65,6-0,82*2	М3:								
234	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т:	0.008	229.00		2.				
235	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0.063	250.00		16.				
236	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	Т:	0.007	321.00		2.				
237	8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК В ВЕНТШАХТАХ	Т:	0.130	335.00		44.				
238	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	100М2:	0.038	60.50 38.40	0.03	2.	1.	0.	68.00	3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5474.	525.	154. 48.	-	980.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				106531.	8925.	4685. 1602.	-	18120.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				105297.	8913.	4663. 1594.	-	18090.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1234.	12.	22. 8.	-	30.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			17374.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			106.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1608.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3146.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				124011.	12071.	4685. 1602.	-	19728.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			9921.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				133932.	12071.	4685. 1602.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	19728.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	13673.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РЫБКИНА З.Ф.ИВАНОВА Г.И /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИИ /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР.5,7	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ,РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	1841.	16.5	304.	172.	2317.	765.	1075.	1.73
										388.	0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	7884.	16.5	1301.	735.	9920.	152.	272.	7.41
										97.	0.00
3	КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, ПРИЯМКИ, ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		0.0	3353.	16.5	553.	312.	4218.	266.	950.	3.15
										296.	0.00
4	КАРКАС		0.0	9057.	16.5	1494.	844.	11395.	565.	409.	8.51
										161.	0.00
5	СТЕНЫ		0.0	20858.	16.5	3442.	1944.	26244.	1610.	646.	19.60
										207.	0.00
6	ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ		0.0	12347.	16.5	2037.	1151.	15535.	417.	458.	11.60
										192.	0.00
7	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ		0.0	17561.	16.5	2826.	1631.	22018.	2085.	288.	16.44
										86.	0.00
8	КРОВЛЯ		0.0	6905.	16.5	1139.	644.	8688.	580.	91.	6.49
										26.	0.00
9	ПЕР [illegible]		0.0	197.	16.5	33.	18.	248.	20.	3.	0.19
										1.	0.00
10	[illegible]		0.0	3535.	16.5	583.	329.	4447.	169.	71.	3.32
										21.	0.00
11	[illegible]		0.0	555.	16.5	92.	52.	699.	21.	9.	0.52
										3.	0.00

12	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ	0.0	2826.	16.5	466.	263.	3555.	199.	4.	2.65
									1.	0.00
13	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ	0.0	314.	8.6	27.	27.	368.	11.	21.	0,27
									8.	0.00
14	ПОЛЫ	0.0	12827.	16.5	2116.	1195.	16138.	1137.	207.	12.05
									59.	0.00
15	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ	0.0	355.	16.5	59.	33.	447.	138.	13.	0.33
									4.	0.00
16	ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ	0.0	642.	16.5	106.	60.	808.	265.	14.	0.60
									4.	0.00
17	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	0.0	5474.	16.5	901.	510.	6885.	525.	154.	5.14
									48.	0.00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: 1СКОТОМ	200.0	106531.		17479.	9920.	133930.	8925.	4685.	100.00
									1602.	669.65

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.1...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ.....Рыб.....Ф......./РЫБКИНА З.Ф.ИВАНОВА Г.И /

ПРОВЕРИЛ.....Л.Каган...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 11. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,01 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200,0 СТОИМОСТЬ НА 1 1 СКОТОМЕС 0,18 РУБ.
ОБЪЕМ 2747,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,01 РУБ.
ОБЪЕМ 11347,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,00 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 15ММ М	15,000	0,86	0,01	13.	3.	0.	0,35	5.
				0,21						
2	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ М	14,000	0,91	0,01	13.	3.	0.	0,35	5.
				0,21						
3	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ 100М	0,290	3,94		1.	1.		5,16	
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ		3,73						
4	СЦМ 3-110	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,000	1,37		1.				
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				28.	7.	0.	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%			4.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				32.	8.	0.	-	11.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%			3.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				35.	8.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,025	7.71	0.20	0.	0.	0.	3.10	0.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
6	13-159 (М=2)	ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2 СЛОЯ	100М2	0,025	21.60	0.34	1.	0.	0.	2.90	0.
					1.96	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				29.	7.	0.	-	11.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				28.	7.	0.	-	11.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%			4.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				33.	8.	0.	-	11.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			3.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				36.	8.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Е. /

СОСТАВИЛ...../ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

Л О К А Л Ь А Я С М Е Т А N 1-3

ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТ ВОДЫ Т31
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕС СТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 22. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1 СКОТОМЕС 0.94 РУБ.
ОБЪЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.07 РУБ.
ОБЪЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.02 РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОСНОВНОЙ МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ М	3.000	0.91	0.01	3.	1.	0.	0.35		1.
				0.21								
2	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32ММ М	12.000	1.14	0.01	14.	3.	0.	0.35		4.
				0.21								
3	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40ММ М	35.000	1.29	0.01	45.	7.	0.	0.35		12.
				0.21								
4	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ 100М	0.500	3.94		2.	2.		5.16		3.
				3.73								
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ										
5	СЦМ 3-112	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 32 ШТ.	1.000	1.99		2.					
6	СЦМ 3-113	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 40 ШТ.	8.000	2.79		22.					
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ										
7	СЦМ 3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-	2.000	1.69		3.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РОМ В ММ: 20	ШТ								
8	СЦМ 3-1485	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 32	М	20.000	3,05		61.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				152.	13.	0.	-	20.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%			20.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				172.	17.	0.	-	22.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			14.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				186.	17.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	22.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

9	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,099	7.71	0,20	1.	0.	0.	3.10	0.
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
10	13-159 (М=2)	ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2 СЛОЯ	100М2	0,099	21,60	0,34	2.	0.	0.	2,90	0.
					1,96	0,10			0.	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				155.	13.	0.	-	20.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				3.	0.	0.	-	0.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				152.	13.	0.	-	20.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%			20.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				175.	17.	0.	-	22.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			14.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				189.	17.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	22.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Е. /

СОСТАВИЛ...../ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 18. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1 СКОТОМЕС 0.37 РУБ.
ОБЪЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.03 РУБ.
ОБЪЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.01 РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15ММ	М	18.000	1.20 0.23	0.01	22.	4.	0.	0.37	7.
2	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ	М	6.000	1.35 0.23	0.01	8.	1.	0	0.37	2.
3	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25ММ	М	8.000	1.36 0.23	0.01	11.	2.	0.	0.37	3.
4	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ	100М	0.320	3.94 3.73		1.	1.		5.16	2.
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ,НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
	СЦМ3.П.2507 ДОП.2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ.25ММ	ШТ	1.000	1.69		2.				
6	17-53	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	4.000	0.59 0.51	0.01	2.	2.		2.02	3.
7	СЦМ 5-1505	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ МОЙКИ СМ-М-ННР	КОМПЛ	4.000	3.35		13.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				59.				17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	1 .30%			8.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				67.	11.	0.	-	18.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	.00%			5.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				72.	11.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	11.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0.040	7.71	0.20	0.	0.	0.	3.10	0.
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2		2.05	0.06			0.	0.08	0.
9	13-159 (М=2)	ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2		0.040	21.60	0.34	1.	0.	0.	2.90	0.
		СЛОЯ	100М2		1.96	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				60.	10.	0.	-	17.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				59.	10.	0.	-	17.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			8.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				68.	11.	0.	-	18.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			5.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				73.	11.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	11.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Акузнец...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....[illegible]...../КРИНИЦКАЯ И.Е. /

СОСТАВИЛ.....Захар...../ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ.....Каган...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Захар...../ЗАХАРОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

ОТОПЛЕНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.29 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.18 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 56. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1 СКОМЕСТО 6.47 РУБ.
ОБЪЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.47 РУБ.
ОБЪЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.11 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ЭКСПЛ. МАШИН: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	РМО 8-615-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭОКС 4.0/1,5-И1 ШТ	12.000	4.47 / 3.94			54.	47.			4.00		48.
2	1504-11001	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭОКС 4.0/1,5-И1 ШТ ЦЕНА ЕД.: 285*0,33*1,03*1,012	12.000	98.03			1176.						
3	РМО 8-615-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ ШТ	1.000	4.47 / 3.94			4.	4.			4.00		4.
4	1514-04048	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4 ШТ ЦЕНА ЕД.: 6,7*1,03*1,012	1.000	6.98			7.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					1241.	51.	0.	-			52.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУБ.	87.00%				44.	-	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-			4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18				-	8.	-	-			-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.					102.	59.	0.	-			56.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%				8.	-	-	-			-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.					1183.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.					1183.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1293.	59.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	56.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	59.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1241.	51.	0.	-	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	87.00%		44.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	8.	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			102.	59.	0.	-	56
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		8.	-	-	-	
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1183.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1183.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1293.	59.	0.	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	59.	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ...../ЗАХАРОВА И.Е.

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н.

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРЫТУРЫ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -1.12 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСМЕТУ N1-5 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РСАЧЕТНУЮ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЬ								
1	8-615-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭОКС 4.0/1,5-И1 шт	-11.000	4.47		-49.				
2	1584-11001	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭОКС 4.0/1,5-И1 шт ЦЕНА ЕД.: 285*0,33*1,03*1,012	-11.000	98.03		-1078.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: руб.				-1127.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ.... руб.				-1127.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ..... /ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ..... /КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ЗАХАРОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6

ВЕНТИЛЯЦИЯ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.18 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 290. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.19 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1 СКОТОМЕС 5.91 РУБ.
ОБЬЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.43 РУБ.
ОБЬЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.10 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	20-469 (1514 П.12134 ДОП.20)	УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО 1600Х1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-4/63-0,63 1ШТ	1.000	250.08	0.39	250.	4.	0.	6.38	6.	
				3.70	0.12			0.	0.15	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 253-2,8*1,03*1,012									
2	20-452	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Р1000Х1000Р 1ШТ	2.000	33.10	0.09	66.	4.	0.	3.01	6.	
				1.77	0.03			0.	0.04	0.	
3	20-416	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800 1ШТ	22.000	6.69	0.06	147.	73.	1.	6.01	132.	
				3.34	0.02			0.	0.03	1.	
4	СЦМ 3-633	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮШЕГО А3Е.066.000-03 ШТ	22.000	11.40		251.					
5	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ СТД 302 1ШТ	60.000	1.48	0.05	89.	50.	3.	1.34	80.	
				0.84	0.02			1.	0.03	2.	
6	20-567	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-11-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ:1250 ШТ	1.000	75.80	0.47	76.	3.	0.	5.59	6.	
				3.18	0.14			0.	0.18	0.	
7	20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1.000	16.20	0.47	16.	2.	0.	2.97	3.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					1.88	0.14			0.	0.18	0.
8	20-486	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 200	ШТ	1.000	3.45 1.72	0.01	3.	2.	0.	2.89	3.
9	20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2	1.260	10.30 0.93	0.06 0.02	13.	1.	0. 0.	1.63 0.03	2. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				911.	139.	4.	-	241.
			РУБ.					-	1.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			7.	7.	-	-	12.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			122.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	22.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1040.	168.	4.	-	264.
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			83.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1123.	168.	4.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	264.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	169.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

13-225	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУМЕ	М2	13.000	1.83 0.84	0.21 0.06	24.	11.	3. 1.	1.40 0.08	18. 1.
26-16	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	0.070	20.40 8.37	0.17 0.05	1. 1.	1.	0. 0.	13.80 0.06	1. 0.
СЦМ 1-4-137	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0.070	13.20		1.				
26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛЯННОЙ ТКАНЬЮ	100М2	0.230	12.60 11.80	0.05 0.02	3.	3.	0. 0.	21.10 0.03	5. 0.
СЦМ 1-13-180	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	25.300	0.73		18.				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				47.	5.	3.	-	25.
		РУБ.					-	1.		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			8.	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				55.	6.	3.	-	26.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			4.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				59.	16.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	26.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				958.	154.	7.	-	266.
			РУБ.					-	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				47.	15.	3.	-	25.
			РУБ.					-	1.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				911.	139.	4.	-	241.
			РУБ.					-	1.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			7.	7.	-	-	12.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			8.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			122.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	12.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	23.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1095.	184.	7.	-	290.
			РУБ.					-	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			88.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1183.	184.	7.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	290.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	186.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Кузн.....КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....КРИНИЦКАЯ И.Е. /

СОСТАВИЛ.....Зах.....ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ.....Каган.....КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Зах.....ЗАХАРОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДОЕНИЕ В МОЛОКОПРОВОД)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ (ЗАГОТОВКА СЕНА ТЮКОВАНИЕМ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХСО-1-ТХСО-5 И ЧЕРТ.ТХ-1-ТХ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	14.22	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.61	ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	9.05	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	4.56	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	1228.	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.76	ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	71.11	РУБ.
ОБЪЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	5.18	РУБ.
ОБЪЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	1.25	РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 СБ. ДОП.26 П.5190	КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ КСН-Ф-100 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 2.400 Т КОМ: ЦЕНА ЕД.: 1110-(1110*364,46:927)	2.000	673.59	1347.						4.80
2	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ОТ 13.08.87: П.1.3.1 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ: ЦЕНА ЕД.: 1110*364,46: 927*1,03*1,012	2.000	454.89		910.					
3	35-3-3	МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА СКРЕБКОВОГО КСН-Ф-100 КОМПЛ:	2.000	127.00		254.	242.	33.	178.00	356.	
								17.	10.86	22.	
4	2106 СБ. ДОП.5 П.5082	УСТАНОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НАВОЗА УТН-10 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 2.150 Т КОМ: ЦЕНА ЕД.: 3390-(60*6,91)	1.000	2975.40	2975.						2.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0113 ТАБЛ.3.1 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ М ЦЕНА ЕД.: 6,91*1,089	60,000	7,53		452,					
6	Ц35-3-21	МОНТАЖ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НАВОЗА УТН-10 ШТ	1,000	34,70		35,	21,	9, 4,	35,00 4,59	35, 5,	
7	ПР-Т 1906-16-3	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2, ВЕС 0,090 Т ШТ	1,000	70,00	70,						0,09
8	Ц3-У-612 К=1,05	МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,2Т Т	0,090	22,93		2,	2,	0, 0,	43,00 1,55	4, 0,	
9	2106 СБ. ДОП.12 П.2163	СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОСП-Ф-26 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 0,720 Т КОМ ЦЕНА ЕД.: 420-197,87	8,000	222,13	1777,						5,76
10	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ОТ 13.08.87 П.1.4.2 (К=1,05*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ ЦЕНА ЕД.: 197,87*1,05*1,012	8,000	210,26		1682,					
11	35-6-8	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СТОЙЛОВОГО ОСП-Ф-26 КОМПЛ	8,000	40,70		326,	254,	48, 26,	60,00 4,23	480, 34,	
12	0503 П.70023 (К=1,074)	ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ АП-1А 1000ШТ ЦЕНА ЕД.: 1460*1,074	0,008	1568,04		13,					
13	35-4-3	МОНТАЖ ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ АП-1А ШТ	8,000	0,84		7,	6,	0, 0,	1,00 0,01	8, 0,	
14	ПР-Т 2106-4-20-6	БУНКЕР ХРАНЕНИЯ СУХИХ КОРМОВ БСК-10 ТУ105-4-360-80, ВЕС 0,7665Т ШТ	1,000	285,00	285,						0,77
15	35-104-1	БУНКЕР-ХРАНИЛИЩЕ ТИП БСК-10 КОМПЛ	1,000	40,50		41,	26,	11, 5,	47,00 5,91	47, 6,	
16	ПР-Т 2106-5-57-6	ТЕЛЕЖКА УНИФИЦИРОВАННАЯ ТУ-300 ТУ105-2-415-77, ВЕС 0,083 Т ШТ	2,000	35,00	70,						0,17
17	1703 Ч.1 КН.2 П.5283	ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ РП-1Ц13Ч, ВЕС 0,130 Т ШТ	1,000	73,00	73,						0,13
18	2106 СБ.	ТРАНСПОРТЕР ТЮКОВ ТТ-4А, ВЕС	1,000	1700,00	1700,						1,25

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.23 П.5178	1.250 Т	КОМ									
19	35-2-14	МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕР ТЮКОВ ТТ-4А	КОМПЛ	1.000	51.80		52.	44.	7.	82.00	82.	
									3.	4.37	4.	
20	СЦМ 3-57	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 12	Т	0.010	463.00		5.					
	ИТОГО. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			8297.	3779.	555.	108.	-	1083.	15.12
			РУБ.					-	55.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			8297.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		166.						
	ИТОГО:		РУБ.			8463.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		166.						
	ИТОГО:		РУБ.			8629.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		249.						
	ИТОГО:		РУБ.			8878.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		107.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.80%		68.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			9053.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				3062.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				717.	555.	108.	-	1083.	
			РУБ.					-	55.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%			444.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	41.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	80.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			9053.	4223.	635.	108.	-	1124.	
			РУБ.					-	55.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			338.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			9053.	4561.	635.	108.	-	-	
			РУБ.						55.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1124.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	690.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			13614.		-	-	-	-	

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

21	ГРЕР 9-152	МОНТАЖ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0.016	62.80		1.	0.	1.	32.00	1.	
									0.	15.74	0.	
22	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-		0.016	393.00		6.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2095	ЦИЙ	Т:									
23	ЕРЕР 14-26 (М=1,05)(НА ОЦИНКОВ. СТАЛЬ)	МОНТАЖ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05		1,083	92,72		100,	54,	25, 3,	84,21 3,12	91, 3,	
24	ССЦ Ч.3 П.1551	СТОИМОСТЬ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК ЦЕНА ЕД.: 1,86:5,2*1000		1,083	357,69		387,					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0,	494,	54,	26, 3,	-	95,	0,00
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.....	РУБ.				494,	54,	26, 3,	-	95,	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%			42,	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	8,	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0,	536,	62,	26, 3,	-	99,	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			43,	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0,	579,	62,	26, 3,	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	99,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	65,	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			579,		-	-	-	-	

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25	ЕРЕР 10-28	СТЕЛЛАЖ	М3:	0,200:	110,00:		22,:	3,:	0,: 0,:	24,00: 0,50:	5,: 0,:	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0,	22,	3,	0,	-	5,	0,00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22,	3,	0,	-	5,	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%			4,	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1,	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0,	26,	4,	0,	-	5,	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			2,	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0,	28,	4,	0,	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	4,	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			28,		-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			8297.	4295.	612.	134.	-	1183.	15.12
			РУБ.					-	58.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			8297.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		166.						
		ИТОГО:	РУБ.			8463.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		166.						
		ИТОГО:	РУБ.			8629.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		249.						
		ИТОГО:	РУБ.			8878.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		107.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		68.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			9053.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3062.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				717.	555.	108.	-	1083.	
			РУБ.					-	55.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	3.	0.	-	5.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				494.	54.	26.	-	95.	
			РУБ.					-	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			444.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			4.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			42.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	45.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	88.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			9053.	4785.	700.	134.	-	1228.	
			РУБ.					-	58.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			383.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			9053.	5168.	700.	134.	-	-	
			РУБ.						58.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1228.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	758.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			14221.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРЫНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.БЕНГУС Ф.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.КОНОВАЛОВА Л.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАШИ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДОЕНИЕ В ВЕДРА)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ (ЗАГОТОВКА СЕНА ТЮКОВАНИЕМ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХСО-1-ТХСО-5 И ЧЕРТ.ТХ-1-ТХ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13.70 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0.09 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	9.05 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	4.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1140. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.70 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	68.51 РУБ.
ОБЬЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	4.99 РУБ.
ОБЬЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	1.21 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБЩАЯ ЧАССА ОБОРУДОВАНИЯ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 СБ. ДОП.26 П.5190	КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ КСН-Ф-100 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 2.400 Т КОМ ЦЕНА ЕД.: 1110-(1110*364,46:927)	2,000	673,59	1347.						4,80
2	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ОТ 13.08.87 П.1.3.1 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ ЦЕНА ЕД.: 1110*364,46: 927*1,03*1,012	2,000	454,89		910.					
3	35-3-3	МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА СКРЕБКОВОГО КСН-Ф-100 КОМПЛ	2,000	127,00		254.	202.	33.	178,00	356.	
								17.	10,86	22.	
4	2106 СБ. ДОП.3 5262	УСТАНОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НАВОЗА УТН-10 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 2.150 Т КОМ ЦЕНА ЕД.: 3392-(60*6,91)	1,000	2975,40	2975.						2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0113 ТАБЛ.3.1 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ М ЦЕНА ЕД.: 6,91*1,089	60,000	7,53		452,					
6	Ц35-3-21	МОНТАЖ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НАВОЗА УТН-10 ШТ	1,000	34,70		35,	21,	9, 4,	35,00 4,59	35, 5,	
7	ПР-Т 1906-16-3	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2, ВЕС 0,090 Т ШТ	1,000	70,00	70,						0,09
8	Ц3-У-612 К=1,05	МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,2Т Т	0,090	22,93		2,	2,	0, 0,	43,00 1,55	4, 0,	
9	2106 СБ. ДОП.12 П.2163	СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОСП-Ф-26 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 0,720 Т КОМ ЦЕНА ЕД.: 420-197,87	8,000	222,13	1777,						5,76
10	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ОТ 13.08.87 П.1.4.2 (К=1,05*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ ЦЕНА ЕД.: 197,87*1,05*1,012	8,000	210,26		1682,					
11	35-6-8	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СТОЙЛОВОГО ОСП-Ф-26 КОМПЛ	8,000	40,70		326,	254,	48, 26,	60,00 4,23	480, 34,	
12	0503 П.70023 (К=1,074)	ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ АП-1А 1000ШТ ЦЕНА ЕД.: 1460*1,074	0,008	1568,04		13,					
13	35-4-3	МОНТАЖ ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ АП-1А ШТ	8,000	0,84		7,	6,	0, 0,	1,00 0,01	8, 0,	
14	ПР-Т 2106-4-20-6	БУНКЕР ХРАНЕНИЯ СУХИХ КОРМОВ БСК-10 ТУ105-4-360-80, ВЕС 0,7665Т ШТ	1,000	285,00	285,						0,77
15	35-104-1	БУНКЕР-ХРАНИЛИЩЕ ТИП БСК-10 КОМПЛ	1,000	40,50		41,	26,	11, 5,	47,00 5,91	47, 6,	
16	ПР-Т 2106-5-57-6,	ТЕЛЕЖКА УНИФИЦИРОВАННАЯ ТУ-300 ТУ105-2-415-77, ВЕС 0,083 Т ШТ	2,000	35,00	70,						0,17
17	1703 Ч.1 КН.2 П.5283	ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ РП-1Ш13М, ВЕС 0,130 Т ШТ	1,000	73,00	73,						0,13
18	2106 СБ.	ТРАНСПОРТЕР ТЮКОВ ТТ-4А, ВЕС	1,000	1700,00	1700,						1,25

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.23 П.5178	1.250 Т	КОМ									
19	35-2-14	МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕР ТЮКОВ ТТ-4А	КОМПЛ	1.000	51.80		52.	44.	7.	82.00	82.	
									3.	4.37	4.	
20	СЦМ 3-57	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ В ММ: 12	Т	0.010	463.00		5.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			8297.	3779.	555.	108.		1063.	1.
			РУБ.						55.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			8297.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	РУБ.	2.00%		166.						
		ИТОГО:	РУБ.			8463.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ	РУБ.	2.00%		166.						
		ИТОГО:	РУБ.			8629.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	3.00%		249.						
		ИТОГО:	РУБ.			8878.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		107.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ	РУБ.	0.80%		68.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			9053.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3062.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				717.	555.	108.		1063.	
			РУБ.						55.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			444.					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092							1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18				80.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			9053.	4223.	635.	108.		1124.	
			РУБ.						55.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			338.					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	РУБ.			9053.	4561.	635.	108.		1124.	
			РУБ.						55.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								24.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					696.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	РУ			13614.						

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

21	ЕРЕР 9-152	МОНТАЖ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0.016	62.80		1.	0.	1.	32.00	1.	
									0.	15.74	0.	
22	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-		0.016	393.00		6.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2095	ЦИЙ	Т									
23	ЕРЕР 14-26 (М=1,05)(НА ОЦИНКОВ. СТАЛЬ)	МОНТАЖ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05		0.102	92.72		9.	5.	2.	84.21	9.	
			Т						0.	3.12	0.	
24	ССЦ Ч.3 П.1551	СТОИМОСТЬ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК ЦЕНА ЕД.: 1,86:5,2*1000	Т	0.102	357.69		36.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	52.	5.	3.	-	10.	0.00
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				52.	5.	3.	-	10.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			4.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	56.	6.	3.	-	10.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			4.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	60.	6.	3.	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			60.		-	-	-	-	

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25	ЕРЕР 10-28	СТЕЛЛАЖ	М3	0.200	110.00		22.	3.	0.	24.00	5.	
									0.	0.50	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	22.	3.	0.	-	5.	0.00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	3.	0.	-	5.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			4.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	26.	4.	0.	-	5.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			2.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	28.	4.	0.	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	4.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			28.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			8297.	3853.	563.	111.	-	1098.	15.12
			РУБ.					-	55.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			8297.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		166.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			8463.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		166.						
		ИТОГО:	РУБ.			8629.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		249.						
		ИТОГО:	РУБ.			8878.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		107.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		68.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			9053.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3062.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				717.	555.	108.	-	1083.	
			РУБ.					-	55.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	3.	0.	-	5.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.....	РУБ.				52.	5.	3.	-	10.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			444.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			4.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			4.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	42.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	81.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			9053.	4305.	644.	111.	-	1140.	
			РУБ.					-	55.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			344.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			9053.	4649.	644.	111.	-	-	
			РУБ.					-	55.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1140.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	699.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			13702.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-8

НАВОЗОПРОВОД
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХСО-1-ТХСО-5 И ЧЕРТЕЖИ ТХ-1-ТХ-7

АВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,75 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 650. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,44 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 3,77 РУБ.
ОБЬЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,27 РУБ.
ОБЬЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,07 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
	ЕРЕР 22-71	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИ 325ММ, ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ УТ 0 М	60,000	0,80		48.	22.	17.	0,59	35.	
								5.	0,10	6.	
	ЕРЕР 22-1[illegible]0	УС[illegible]ЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300ММ М	60,000	2,38		143.	14.	20.	0,39	23.	
								6.	0,13	8.	
	1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 1000М3	0,526	145,00		76.	3.	73.	13,20	7.	
									73,14	38.	
4	ЕРЕР 1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3	0,163	89,40		15.	15.		184,80	30.	
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2									
5	1-1608 (П2=0,85) (Т.Ч. П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59ВКТ В РЕЗЕРВ 1000М3	0,542	37,32		20.		20.			
								7	16,12	9.	
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15									
6	1-1615(М=5)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОМЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦЕНКЕ 1608 1000М3	0,542	173,50		94.		94.			
								31	4,82	41.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*5									
7	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩЬНОСТЬЮ ДО 59КВТ ГРУНТА 2 ГРУППЫ 1000М3	0,379	20,30		8,		8,			
								3,	8,80	3,	
8	1-1645 (М=11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 1634 1000М3	0,379	127,60		48,		48,			
								163,	553,41	210,	
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*11									
9	1-1608 (П2=0,85) (Т.Ч.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10Ч РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3	0,163	37,32		6,		6,			
								2,	16,12	3,	
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15									
10	1-1615(М=5)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦЕНКЕ 1608 1000М3	0,163	173,50		28,		28,			
								9,	74,82	12,	
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*5									
11	ЕРЕР 1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,626	46,00		75,	75,		99,30	161,	
12	ЕРЕР 1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	3,794	9,69		37,	24,	13,	11,20	42,	
								9,	3,30	13,	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0,	598,	153,	327,	-	641,	0,00
							-	265,			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				598,	153,	327,	-	641,	
							-	265,			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%			99,	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	9,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	18,	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0,	697,	171,	327,	-	650,	
							-	265,			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			56,	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0,	753,	171,	327,	-	-	
								265,			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	650,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	436,	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			753,		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0,	598,	153,	327,	-	641,	0,00
							-	265,			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				598.	153.	327.	-	641.	
			----						-------			
			РУБ.					-	265.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			99.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	18.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	697.	171.	327.	-	650.	
			----						-------			
			РУБ.					-	265.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			56.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	753.	171.	327.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						265.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	650.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	436.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			753.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ. IКАТ БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.ГР. КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-9

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.СО.1-4 И ЧЕРТЕЖИ АОВ-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,46 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,19 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,27 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П	0,12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	123, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,07 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 200,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	2,28 РУБ.
ОБЪЕМ 2747,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0,17 РУБ.
ОБЪЕМ 11347,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА	0,04 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН С ТР. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	17-04 ДОП.48 П.1-1984	ТЕРМОЧЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ТГП-100ЭК ШТ	3.000	37.00	111.						
2	11-6-2	ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	3.000	1.66		5.	5.	2.00	6.		
3	17-04 ДОП.51 П.5-1375	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3 ШТ	1.000	38.00	38.						
4	11-406-2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ НЕШИТОВОЙ МОНТАЖ ШТ	1.000	5.47		5.	4.	0. / 0.	7.00 / 0.01	7. / 0.	
5	17-04 ДОП.26 П.1-1211	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879-5Ц2.821.425-46 ШТ	1.000	4.20	4.						
6	11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ШТ	1.000	0.50		0.	0.	1.00	1.		
7	15-04 П.18-1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131-54У2	1.000	8.50	9.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	122, П.18-019	С КНОПКАМИ КЕ081 - 3ШТ	ШТ									
		ЦЕНА ЕД.: 5,8+0,9*3										
8	8-529-5	УСТАНОВКА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131-54У2	ШТ	1,000	1,99		2.	1.	0. 0.	2,00 0,01	2. 0.	
9	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	3,000	0,45		1.	1.		0,50	2.	
10	15-04 П.01-033	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-1МГ	ШТ	1,000	7,20	7.						
11	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,000	2,88		3.	1.	0. 0.	2,00 0,01	2. 0.	
12	8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,060	108,00		6.	2.	2. 1.	61,00 12,69	4. 1.	
13	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,390	54,00		21.	9.	9. 4.	43,00 12,55	17. 5.	
14	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,390	4,88		2.	1.	1. 0.	4,00 0,92	2. 0.	
15	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,920	1,21		1.	1.		2,00	2.	
16	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,300	20,60		6.	3.	0. 0.	15,00 0,25	5. 0.	
17	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,960	48,00		46.	17.	12. 4.	31,00 5,21	30. 5.	
18	11-582-2	УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-10	ШТ	2,000	1,04		2.	2.	0. 0.	1,00 0,01	2. 0.	
19	11-582-3	УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-20	ШТ	2,000	1,47		3.	2.	0. 0.	2,00 0,01	4. 0.	
20	8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	20,000	0,68		14.	4.		1,00	20.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	8-156-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	ШТ	2,000	0,85		2,	1,		1,00	2,	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			169,	120,	54,	24,	-	119,	0,00
			РУБ.					(78)	9,			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			169,						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		3,						
		ИТОГО:	РУБ.			172,						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		3,						
		ИТОГО:	РУБ.			175,						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7,00%		12,						
		ИТОГО:	РУБ.			187,						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1,00%		2,						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			189,						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				16,	13,	0,	-	20,	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				104,	41,	24,	-	99,	
			РУБ.					(65)	9,			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		10,	(4)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 0,00%)		36,	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	8,	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			189,	166,	62,	24,	-	123,	
			РУБ.					(82)	9,			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		13,	(34)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			189,	179,	62,	24,	-	-	
			РУБ.						9,			
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(116)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	123,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	71,	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			368,		-	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

22	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,053	195,00		10,					
23	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С		0,055	367,00		20,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5										
		1000М										
24	СЦМ 5-1-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,010	202,00		2.					
25	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,135	23,60		3.					
26	24-05 П.1-471 (К=1,073)	ЛОТОК ЛП-145	М	30,000	0,54		16.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,5*1,073										
27	24-05 ДОП.22 П.1-1467 (К=1,082)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	ШТ	2,000	4,11		8.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,8*1,082										
28	24-05 ДОП.22 П.1-1468 (К=1,082)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	ШТ	2,000	6,06		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,6*1,082										
29	01-13 ТАБ.3.1 (К=1,089)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 20Х2 ГОСТ 10704-76		40,000	0,22		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,2*1,089										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	80.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				80.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	80.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		6.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	86.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			86.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			169.	200.	54.	24.	-	119.	0,00
			РУБ.					(78)	9.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			169.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		3.						
		ИТОГО:	РУБ.			172.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		3.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		175.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%	12.						
		ИТОГО:	РУБ.		187.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1.00%	2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		189.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			80.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			16.	13.	0.	-	20.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			104.	41.	24.	-	99.	
			----					-------			
			РУБ.				(65)	9.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00% (НУЧП - 32.00%)		10.	(4)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)		36.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	4.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	8.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		189.	246.	62.	24.	-	123.	
			----					-------			
			РУБ.				(82)	9.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		20.	(34)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		189.	266.	62.	24.	-	-	
			----					-------			
			РУБ.					9.			
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(116)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	123.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	71.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			455.	-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

ПРОВЕРИЛ...../ГЛ.СПЕЦ.ТИХОНОВА Г.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЕНТСИСТЕМ ДЛЯ ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА Т=-20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.СО.1-4 И ЧЕРТЕЖИ АОВ-1-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.14 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... -0.10 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... -0.04 ТЫС.РУБ.
Н У Ч Л..... -0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -32. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	17-04 ДОП.4В П.1-1984	ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ТГП-100ЭК ШТ	-3.000	37.00	-111.						
2	11-6-2	ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	-3.000	1.66		-5.	-5.		2.00	-6.	
3	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	-0.620	48.00		-30.	-11.	-8.	31.00	-19.	
								-3.	5.21	-3.	
4	8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО: 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	-4.000	0.68		-3.	-1.		1.00	-4.	
		2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
5	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	-0.043	195.00		-8.					
6	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	-0.010	262.00		-2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1814	ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-										
		ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРК, КВВГ,С										
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1										
		1000М										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			111.	48.	17.	8.	-	32.	0.00
			РУБ.					(25)	3.			
	ОТГРУЗКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			111.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			111.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				10.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				5.	5.	0.	-	6.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				33.	12.	8.	-	26.	
			РУБ.					(20)	3.			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			111.	48.	17.	8.	-	32.	
			РУБ.					(25)	3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		3.	(10)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			111.	51.	17.	8.	-	-	
			РУБ.						3.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				162.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(35)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	32.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	20.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

ПРОВЕРИЛ...../ГЛ.СПЕЦ.ТИХОНОВА Г.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-10

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО-9-12 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ-1-ЭМ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	2.84 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.55 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	2.29 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П.....	0,88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	861. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.55 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	14.22 РУБ.
ОБЪЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	1.03 РУБ.
ОБЪЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.25 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-04 П.01-010, П.01-014, П.01-017	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3 ШТ	1.000	7.52	8.						
		ЦЕНА ЕД.: 3+4,3+0,22									
2	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	2,88		3.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0,01	0.	
3	15-04 ДОП.12 П.04-543	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-112002 ШТ	3.000	5.00	15.						
4	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	3.000	3,40		10.	4.	0.	2.00	6.	
								0.	0,01	0.	
5	СКЦЭ-84-2-554	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3 ШТ	1.000	130,00	130.						
6	СКЦЭ-84-2-554	УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-73510-22У3 ШТ	1.000	30,80		31.	12.	1.	16.00	16.	
								0.	0,57	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	СКЦЭ-84 П.1-203	СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА ЯЩИКА ЯВ3Ш-63У2	ШТ	1.000	29.30		29.	2.	0. 0.	2.00 0.03	2. 0.	
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУСМ5111С-3474УХЛ5 В СОСТАВЕ:										
8	15-17 П.1-291	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМ.500Х500Х250	ШТ	2.000	46.00	92.						
9	8-573-6	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМ.500Х500Х250	ШТ	2.000	1.08		2.	1.	0. 0.	1.00 0.04	2. 0.	
10	15-04 П.06-269,15-17 П.1-445	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-54С ЦЕНА ЕД.: 3,75+1,25	ШТ	2.000	5.00	10.						
11	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	2.000	0.28		1.	0.		0.30	1.	
12	15-04 П.18-015,15-17 П.1-444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-031У3 ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25	ШТ	4.000	2.05	8.						
13	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	4.000	0.45		2.	1.		0.50	2.	
14	15-07 П.5-044,15-17 П.1-481	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ-3232-212 ЦЕНА ЕД.: 1,4+0,75	ШТ	2.000	2.15	4.						
15	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ	ШТ	2.000	0.55		1.	1.		0.50	1.	
16	15-04 ДОП.118 П.01-781,15-17 П.1-352	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-3400 ЦЕНА ЕД.: 19+5	ШТ	2.000	24.00	48.						
17	8-574-24	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	2.000	1.77		4.	2.		1.00	2.	
18	15-04 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ221002	ШТ	2.000	18.70	37.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.04-											
	550,15-17											
	П.1-486											
		ЦЕНА ЕД.: 14,5+4,2										
19	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	2,000	1,15		2,	1,		0,90	2,	
20	15-17 П.1-496	ЗАЖИМЫ	ШТ	20,000	0,40	8,						
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУСМ5111С-3674УХЛ5 В СОСТАВЕ:										
21	15-17 П.1-291	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМ.500Х500Х250	ШТ	1,000	46,00	46,						
22	8-573-6	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМ.500Х500Х250	ШТ	1,000	1,08		1,	1,	0,	1,00	1,	
									0,	0,04	0,	
23	15-04 П.06-269,15-17 П.1-445	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-54С	ШТ	1,000	5,00	5,						
		ЦЕНА ЕД.: 3,75+1,25										
24	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮ-ЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,000	0,28		0,	0,		0,30	0,	
25	15-04 П.18-015,15-17 П.1-444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-031У3	ШТ	2,000	2,05	4,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25										
26	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	2,000	0,45		1,	1,		0,50	1,	
27	15-07 П.5-044,15-17 П.1-481	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ-3232-212	ШТ	1,000	2,15	2,						
		ЦЕНА ЕД.: 1,4+0,75										
28	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ	ШТ	1,000	0,55		1,	0,		0,50	0,	
29	15-04 ДОП.18 П.01-781,15-17 П.1-352	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-3400	ШТ	1,000	24,00	24,						
		ЦЕНА ЕД.: 19+5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	8-574-24	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А шт	1,000	1,77		2,	1,		1,00	1,	
31	15-04 ДОП.34 П.04-488,15-17 П.1-386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-3202 шт ЦЕНА ЕД.: 16,5+4,2	1,000	20,70	21,						
32	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А шт	1,000	1,15		1,	1,		0,90	1,	
33	15-17 П.1-496	ЗАЖИМЫ шт	10,000	0,40	4,						
34	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100м	0,210	54,00		11,	5,	5,	43,00	9,	
								2,	12,55	3,	
35	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100м	0,100	64,10		6,	3,	3,	52,00	5,	
								1,	12,82	1,	
36	8-417-4	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ 100м	0,020	74,80		1,	1,	1,	45,00	1,	
								0,	10,81	0,	
37	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100м	0,020	4,88		0,	0,	0,	4,00	0,	
								0,	0,92	0,	
38	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100м	0,030	6,02		0,	0,	0,	5,00	0,	
								0,	1,12	0,	
39	8-409-6	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:120ММ2 100м	0,020	17,00		0,	0,	0,	13,00	0,	
								0,	3,34	0,	
40	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100м	0,080	1,21		0,	0,		2,00	0,	
41	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100м	0,190	1,38		0,	0,		2,00	0,	
42	8-409-15	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	0,030	3,14		0,	0,		5,00	0,	

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М									
	8-409-16	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:120ММ2	100М	0,090	4,30		0,	0,		7,00	1,	
	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ СУМ.СЕЧ. ДО 16ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100М	0,040	9,29		0,	0,	0,	7,00	0,	
									0,	1,88	0,	
33	8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ СУМ.СЕЧ. ДО 35ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100М	0,120	12,30		1,	1,	1,	10,00	1,	
									0,	2,39	0,	
36	8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ СУМ.СЕЧ. ДО 70ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100М	0,100	14,00		1,	1,	1,	10,00	1,	
									0,	2,95	0,	
47	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,620	60,80		38,	15,	14,	41,00	25,	
									5,	10,84	7,	
48	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	2,160	68,00		147,	54,	61,	44,00	95,	
									19,	11,46	25,	
49	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ	100М	5,430	48,00		261,	99,	69,	31,00	168,	
									22,	5,21	28,	
50	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ , ПОСТУПАЮЩЕГО КОМПЛЕКТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ	100М	0,500	48,00		24,	9,	6,	31,00	16,	
									2,	5,21	3,	
51	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	ШТ	22,000	2,62		58,	41,	1,	3,00	66,	
54	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	104,000	1,33		138,	48,		1,00	104,	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
	8-472-8	УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ НА КРОВЛЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ D=6ММ	100М	3,000	51,80		155,	45,	5,	26,00	78,	
									0,	0,13	0,	
	8-472-9	УСТРОЙСТВО ТОКООТВОДОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПО СТЕНАМ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ D=10ММ	100М	2,400	58,80		141,	56,	4,	26,00	62,	
									0,	0,26	1,	
	8-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ		0,400	22,10		9,	3,	0,	14,00	6,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРУГЛОЙ СТАЛИ Д=10ММ	100М						0.	0,13	0.	
56	8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д=6ММ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ	3,000	51,80		155.	45.	5.	26,00	78.	
			100М						0.	0,13	0.	
		ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА										
57	05-18 П.17-21	ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕТРИЧЕСКИЕ	1ПАРА	2,000	0,46	1.						
58	45-01 П.3	ГАЛОШИ ДИЭЛЕТРИЧЕСКИЕ	1ПАРА	2,000	1,29	3.						
59	24-02 П.03-18	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ОП-5-01	ШТ	1,000	15,45	15.						
60	05-18 П.17-12	КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	КГ	3,300	0,63	2.						
61	28-02-22 П.19-150	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	ШТ	2,000	1,30	3.						
62	24-02-06 П.30	ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ	К-Т	3,000	0,50	2.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			492.	1237.	435.	177.	-	826.	
			РУБ.					(612)	51.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			492.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		10.						
		ИТОГО:	РУБ.			502.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		10.						
		ИТОГО:	РУБ.			512.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7,00%		34.						
		ИТОГО:	РУБ.			546.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,70%		4.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			550.						
		ЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1237.	435,	177.	-	826.	
			РУБ.					(612)	51.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = -1,00%)		378.	(-5)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	35.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	68.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			550.	1615.	503.	177.	-	861.	
			РУБ.					(607)	51.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		129.	(269)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			550.	1744.	503.	177.	-	-	
			РУБ.						51.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(876)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	861.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	554.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2294.		-	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

63	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,015	166,00			2.				
64	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,010	191,00			2.				
65	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,3*1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126	0,040	248,85			10.				
66	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,3*1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 200*1,3*1,126	0,220	292,76			64.				
67	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,3*1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3Х6+1Х4ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 245*1,3*1,126	0,026	358,63			9.				
68	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,3*1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 330*1,3*1,126	0,200	483,05			97.				
69	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,3*1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3Х16+1Х10ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 445*1,3*1,126	0,350	651,39			228.				
70	15-09 ДОП.14 ТАБ.5-077 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ-0,38КВ СЕЧ.2ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 14*1,116	0,010	15,62			0.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	СЦМ 5-2-229	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,006	34,90		0.					
72	СЦМ 5-2-230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,016	45,60		1.					
73	СЦМ 5-2-235	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50 1000М	0,003	272,00		1.					
74	СЦМ 5-2-237	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:95 1000М	0,009	485,00		4.					
75	15-04 П.17-251 (К=1,082)	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КР-63-5У5 ШТ ЦЕНА ЕД.: 8,5*1,082	8,000	9,20		74.					
76	СЦМ 1-3-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20:Т2.5 М	9,000	0,30		3.					
77	СЦМ 1-3-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 М	12,000	0,40		5.					
78	СЦМ 1-3-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2.8 М	10,000	0,51		5.					
79	05-03 П.8-0128 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-В-ЭП63Н 1000М	0,002	1614,00		3.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 1500*1,076									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	508.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			508.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	508.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		41.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		0.	549.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		549.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		492.	1745.	435.	177.	-	826.	0.00
			РУБ.				(612)	51.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		492.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	10.						
		ИТОГО:	РУБ.		502.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	10.						
		ИТОГО:	РУБ.		512.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%	34.						
		ИТОГО:	РУБ.		546.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%	4.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		550.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			508.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			1237.	435.	177.	-	826.	
			РУБ.				(612)	51.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - -1.00%)		378.	(-5)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	35.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	68.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		550.	2123.	503.	177.	-	861.	
			РУБ.				(607)	51.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		170.	(269)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		550.	2293.	503.	177.	-	-	
			РУБ.					51.			
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(876)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	861.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	554.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		2843.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ.....Кон/РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

ПРОВЕРИЛ.....Тих/ГЛ.СПЕЦ.ТИХОНОВА Г.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА Тв=20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО-7-12 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ-1-ЭМ-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -1.06 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... -0.31 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... -0.75 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... -0.29 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -284. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.17 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ДОБАВИТЬ										
1	8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,020	59,50		1.	0.	0.	33,00	1.	0.	7,97	0.	0.
2	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0,780	68,00		53.	20.	22.	44,00	34.	7.	11,46	9.	
		ИСКЛЮЧИТЬ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУСМ5111С-3474ХЛ5 В СОСТАВЕ:										
3	15-17 П.1-291	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМ.500Х500Х250 ШТ	-2,000	46,00	-92.							
4	8-573-6	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМ.500Х500Х250 ШТ	-2,000	1,08		-2.	-1.	-0.	1,00	-2.	-0.	0,04	-0.	
5	15-04 П.06-269,15-17 П.1-445	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ354С ШТ	-2,000	5,00	-10.							
		ЦЕНА ЕД.: 3,75+1,25										
6	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-	-2,000	0,28		-1.	-0.		0,30	-1.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮ-									
		ЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА									
		ТОК ДО 25А ШТ									
7	15-04 П.18-Ø15,15-17 П.1-444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-Ø,31У3 ШТ	-4,000	2,05	-8.						
		ЦЕНА ЕД.: Ø,8+1,25									
8	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	-4,000	Ø,45		-2.	-1.		Ø,5Ø	-2.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИ-									
		ЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ									
9	15-07 П.5-Ø44,15-17 П.1-481	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ-	-2,000	2,15	-4.						
		3232-212 ШТ									
		ЦЕНА ЕД.: 1,4+Ø,75									
10	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ	-2,000	Ø,55		-1.	-1.		Ø,5Ø	-1.	
		СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ ШТ									
11	15-04 ДОП.118 П.Ø1-781,15-17 П.1-352	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-	-2,000	24,00	-48.						
		31-3400 ШТ									
		ЦЕНА ЕД.: 19+5									
12	8-574-24	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	-2,000	1,77		-4.	-2.		1,00	-2.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ									
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ									
13	15-04 ДОП.12 П.04-550,15-17 П.1-386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ221002 ШТ	-2,000	18,70	-37.						
		ЦЕНА ЕД.: 14,5+4,2									
14	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	-2,000	1,15		-2.	-1.		Ø,9Ø	-2.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК									
		ДО 4ØА ШТ									
15	15-17 П.1-496	ЗАЖИМЫ ШТ	-20,000	Ø,4Ø	-8.						
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУСМ51111С-3674УХЛ5 В СОСТАВЕ:									
16	15-17 П.1-291	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА	-1,000	46,00	-46.						
		РАЗМ.5ØØХ5ØØХ25Ø ШТ									
17	8-573-6	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА	-1,000	1,Ø8		-1.	-1.	-Ø.	1,ØØ	-1.	
		РАЗМ.5ØØХ5ØØХ25Ø ШТ						-Ø.	Ø,Ø4	-Ø.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	15-04 П.06-269,15-17 П.1-445	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-54С ШТ	-1,000	5,00	-5.						
		ЦЕНА ЕД.: 3,75+1,25									
19	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	-1,000	0,28		-0.	-0.		0,30	-0.	
20	15-04 П.18-015,15-17 П.1-444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-031У3 ШТ	-2,000	2,05	-4.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
21	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	-2,000	0,45		-1.	-1.		0,50	-1.	
22	15-07 П.5-044,15-17 П.1-481	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ-3232-212 ШТ	-1,000	2,15	-2.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,4+0,75									
23	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ ШТ	-1,000	0,55		-1.	-0.		0,50	-0.	
24	15-04 ДОП.18 П.01-781,15-17 П.1-352	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31-3400 ШТ	-1,000	24,00	-24.						
		ЦЕНА ЕД.: 19+5									
25	8-574-24	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	-1,000	1,77		-2.	-1.		1,00	-1.	
26	15-04 ДОП.34 П.04-488,15-17 П.1-386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-3202 ШТ	-1,000	20,70	-21.						
		ЦЕНА ЕД.: 16,5+4,2									
27	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	-1,000	1,15		-1.	-1.		0,90	-1.	
28	15-17 П.1-496	ЗАЖИМЫ ШТ	-10,000	0,40	-4.						
29	8-417-4	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ-	-0,020	74,80		-1.	-1.	-1.	45,00	-1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-									
		МЕТР ДО 70ММ 100М						-0,:	10,81:	-0,:	
30	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК-	-0,120:	54,00:		-6,:	-3,:	-3,:	43,00:	-5,:	
		ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М						-1,:	12,55:	-2,:	
31	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАК-	-0,100:	64,10:		-6,:	-3,:	-3,:	52,00:	-5,:	
		ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М						-1,:	12,82:	-1,:	
32	8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ СУМ.СЕЧ. ДО	-0,020:	14,00:		-0,:	-0,:	-0,:	10,00:	-0,:	
		16ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100М						-0,:	2,95:	-0,:	
33	8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ СУМ.СЕЧ. ДО	-0,120:	12,30:		-1,:	-1,:	-1,:	10,00:	-1,:	
		35ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100М						-0,:	2,39:	-0,:	
34	8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ СУМ.СЕЧ. ДО	-0,100:	14,00:		-1,:	-1,:	-1,:	10,00:	-1,:	
		70ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100М						-0,:	2,95:	-0,:	
35	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ	-4,820:	48,00:		-231,:	-88,:	-61,:	31,00:	-149,:	
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:									
		3КГ 100М						-19,:	5,21:	-25,:	
36	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА	-15,000:	2,62:		-39,:	-28,:	-1,:	3,00:	-45,:	
		К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАН-									
		ЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИ-									
		КАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБ-									
		РАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО									
		ТОКА МАССА ДО 0,15Т ШТ									
37	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА-	-78,000:	1,33:		-104,:	-36,:		1,00:	-78,:	
		СТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО									
		16ММ2 ШТ									

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

ДОБАВИТЬ

38	05-03 П.8-0126 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-В- ЭП40У 1000М	0,002:	753,20:		2,:					
		ЦЕНА ЕД.: 700*1,076									
39	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,3*1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3Х4+ 1Х2,5ММ2 1000М	0,080:	292,76:		23,:					
		ЦЕНА ЕД.: 200*1,3*1,126									

ИСКЛЮЧИТЬ

40	15-04 П.17-251 (К=1,082)	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КР-63- 54У5 ШТ	-8,000:	9,20:		-74,:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 8,5*1,082									
41	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,2*1, 126)	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3Х10+ 1Х6ММ2 1000М	-0.186	445.90		-83.					
		ЦЕНА ЕД.: 330*1,2*1,126									
42	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,2*1, 126)	КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3Х16+ 1Х10ММ2 1000М	-0.328	601.28		-197.					
		ЦЕНА ЕД.: 445*1,2*1,126									
43	СЦМ 1-3-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП- РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВА- ННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	-12.000	0.40		-5.					
44	СЦМ 1-3-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП- РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВА- ННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ- 32 Т-2,8 М	-10.000	0.51		-5.					
45	15-03 П.8- 0128 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-В- ЗП63Н 1000М	-0.002	1614.00		-3.					
		ЦЕНА ЕД.: 1500*1,076									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		-313.	-695.	-151.	-49.	-	-284.	0.00	
		РУБ.				(-200)	-14.				
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		-313.							
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		-313.							
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			-342.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			-353.	-151.	-49.	-	-284.		
		РУБ.				(-200)	-14.				
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		-313.	-695.	-151.	-49.	-	-284.		
		РУБ.				(-200)	-14.				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)			-55.	(-87)	-	-	-		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		-313.	-750.	-151.	-49.	-	-		
		РУБ.					-14.				
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(-287)	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-284.		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	-165.	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.		-1063.		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

ПРОВЕРИЛ...../ГЛ.СПЕЦ.ТИХОНОВА Г.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-11

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО-1-12 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ-1-ЭМ-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.21 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.21 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 439. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.29 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 16.05 РУБ.
ОБЬЕМ 2747.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.17 РУБ.
ОБЬЕМ 11347.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.28 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-612-1	УСТАНОВКА ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501 100ШТ	0.010	386.00		4.	1.	0.	248.00	2.
								0.	3.64	0.
2	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.070	278.00		19.	4.	4.	103.00	7.
								1.	23.48	2.
3	8-595-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ 100ШТ	0.080	138.00		11.	4.	5.	76.00	6.
								2.	25.54	2.
4	8-605-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.020	103.00		2.	1.	0.	63.00	1.
								0.	0.44	0.
5	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.120	116.00		14.	6.	7.	81.00	10.
								2.	23.48	3.
6	8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0.470	127.00		60.	25.	16.	97.00	46.
								5.	14.32	7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
7	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,010	179,00		2,	1,	0,	159,00	2,	
								0,	1,50	0,	
8	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,230	49,80		11,	9,	0,	68,00	16,	
								0,	0,08	0,	
9	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,010	30,00		0,	0,	0,	34,00	0,	
								0,	0,14	0,	
10	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ (432М КАБЕЛЯ) 100М	2,880	86,10		248,	36,	61,	22,00	63,	
								20,	8,78	25,	
11	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	1,840	68,00		125,	46,	52,	44,00	81,	
								16,	11,46	21,	
12	8-406-1	КАБЕЛЬ ДО 35В,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	1,860	48,00		89,	34,	2	31,00	58,	
									,21	10,	
13	8-407-	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУК И ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,100	34,80		3,	1,	1,	26,00	3,	
								0,	4,97	0,	
14	8-407-	ТРУБ АЛЬНА КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,860	54,00		46,	20,	20,	33,00	37,	
								8,	55	11,	
15	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0,960	6,02		0,	3,		0	5,	
									2	1,	
16	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	2,050	1,38		3,	3,		0	4,	
		ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0,	643,	194,	193,		423,	0,1
							(387)	63,			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				643,	194,	193,	-	423,	
							(387)	63,			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		169,	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	16,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	30,	-	-	-	
		ТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0,	812,	224,	193,	-	439,	
							(387)	63,			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		65.	(170)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	877.	224.	193.	-	-	
			РУБ.						63.			
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(557)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	439.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	287.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			877.		-	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

17	15-17 ДОП.16 П.02-490 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501У3	ШТ	1,000	41,96		42.					
		ЦЕНА ЕД.: 39*1,076										
18	ПР-Т 1507-1-46 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП11Х500-001У3	ШТ	7,000	14,99		105.					
		ЦЕНА ЕД.: 13,85*1,082										
19	СЦМ 5-3-111	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСР01.100/Р54-0205НСР01.100/Р54-02ХЛ1	ШТ	10,000	7,65		77.					
20	СЦМ 5-3-112	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСР01.200/Р54-0205НСР01.200/Р54-02ХЛ1	ШТ	12,000	6,37		76.					
21	ПР-Т 1507-1-57 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НПП03-100-001У3	ШТ	2,000	10,17		20.					
		ЦЕНА ЕД.: 9,4*1,082										
22	15-17 ДОП.64 П.5-218 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП23-2Х40	ШТ	47,000	24,89		1170.					
		ЦЕНА ЕД.: 23*1,082										
23	15-15 П.1-046 (К=1,071)	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБР-40	ШТ	94,000	0,86		81.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,8*1,071										
24	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10ШТ	9,400	1,42		13.					
25	СЦМ 5-3-274	ЛАМПЫ Б215-225-100	10ШТ	1,000	1,02		1.					
26	СЦМ 5-3-264	ЛАМПЫ Б215-225-60	10ШТ	0,900	0,97		1.					
27	15-15 П.7-016	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-230-200	ШТ	12,000	0,14		2.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:(К=1,074)	ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,074									
28	: СЦМ 5-1-:1076	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО :660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,120	190,00		23.					
29	: СЦМ 5-1-:1092	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО :660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ, :СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,050	227,00		11.					
30	: СЦМ 5-1-:1077	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО :660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М	0,450	225,00		101.					
31	: СЦМ 5-1-:1093	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО :660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 1000М	0,190	283,00		54.					
32	: СЦМ 5-1-:167	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ: : ДО 660ВБРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ :ЛЕНТАМИ,МАРКИ АНРЬГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ :И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5 1000М	0,310	480,00		149.					
33	:15-04-01:П.75 :(К=1,08)	:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-УР44-6/220 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08	23,000	0,35		8.					
34	: СЦМ 5-4-:165	:РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ :КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ :ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	1,000	0,70		1.					
35	: СЦМ 5-6-:240	:ЯЩИК С ПОНИЖАЮШИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ :ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,000	13,70		14.					
36	:24-05 П.1-:364 :(К=1,082)	:КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР73У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082	130,000	0,43		56.					
37	:24-05 П.1-:365 :(К=1,082)	:КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-74У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,41*1,082	10,000	0,44		4.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	24-05 П.1-691 (К=1,072)	ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К980	ШТ	4,000	0,51			2.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,48*1,072										
39	24-05 П.1-692 (К=1,072)	ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К981	ШТ	4,000	0,70			3.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,65*1,072										
40	24-05 ДОП.12 П.1-957 (К=1,072)	ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К676У3	1000ШТ	0,008	326,96			3.				
		ЦЕНА ЕД.: 305*1,072										
41	24-05 ДОП.10 П.1-1238 (К=1,072)	АНКЕР К675У3	ШТ	8,000	0,57			5.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,53*1,072										
42	24-05 ДОП.11 П.1-1015 (К=1,109)	МУФТА НАТЯЖНАЯ К805У3	ШТ	4,000	1,33			5.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,109										
43	24-05 ДОП.12 П.1-956 (К=1,072)	ЗАЖИМ СТРУННЫЙ К296У3	1000ШТ	0,042	100,77			4.				
		ЦЕНА ЕД.: 94*1,072										
44	24-05 П.1-779 (К=1,072)	СЕРЬГА 1016У3	ШТ	42,000	0,36			15.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,072										
45	24-05 П.1-343 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У245У3	ШТ	51,000	1,14			58.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082										
46	24-05 П.1-466 (К=1,072)	ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛМ5УХЛ2	1000М	0,120	17,90			2.				
		ЦЕНА ЕД.: 16,7*1,072										
47	24-05 П.1-112 (К=1,072)	КНОПКА 5.5	1000ШТ	0,300	0,32			0.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,3*1,072										
48	24-05 П.1-781 (К=1,072)	СКИМ У751МУ3	1000ШТ	0,008	96,48			1.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 90*1,072										
49	Ø1-17 ТАБ.1 (К=1,Ø32)	ПРОВОЛОКА-КАТАНКА Д=8ММ	Т	Ø,121	83,7Ø		22,					
		ЦЕНА ЕД.: 178*1,032										
5Ø	Ø5-Ø3 П.8-Ø124 (К=1,Ø76)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	1ØØØМ	Ø,Ø1Ø	33,56		3,					
		ЦЕНА ЕД.: 31Ø*1,Ø76										
51	СШМ 1-3-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ2Ø:Т2.5	М	9Ø,ØØØ	Ø,3Ø		27,					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			Ø,	2159,	Ø,	Ø,	-	Ø,	Ø,ØØ
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2159,					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			Ø,	2159,	Ø,	Ø,	-	Ø,	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,ØØ% (НУЧП = 44,ØØ%)			173,	(Ø)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			Ø,	2332,	Ø,	Ø,	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2332,		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			Ø,	2802,	194,	193,	-	423,	Ø,ØØ
			РУБ.					(387)	63,			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2159,					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				643,	194,	193,	-	423,	
			РУБ.					(387)	63,			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,ØØ% (НУЧП = Ø,ØØ%)			169,	(Ø)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø,Ø92			-	-	-	-	16,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø,18			-	3Ø,	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			Ø,	2971,	224,	193,	-	439,	
			РУБ.					(387)	63,			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,ØØ% (НУЧП = 44,ØØ%)			238,	(17Ø)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			Ø,	3209,	224,	193,	-	-	
			РУБ.						63,			
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(557)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	439,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	287,	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3209,		-	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /КУЗНЕЦОВ А.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

ПРОВЕРИЛ...../ГЛ.СПЕЦ.ТИХОНОВА Г.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

24-210-05

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

	КОЛИЧЕСТВО
1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	19728
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	13670
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	4685
2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
3. ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	22
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	20
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
4. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
5. ОТОПЛЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	60
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	-
6. ВЕНТИЛЯЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	290
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	190
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	7
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	1228
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	760
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	134

8. НАВОЗОПРОВОД

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	647
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	440
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	327

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	123
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	70
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	24

10. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	861
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	550
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	177

11. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	439
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	290
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	193

ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	23423 ===== 18853
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	16070
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	5413

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛА РУК.ГР. КАГАН Л.Н.

gost.e-ecolog.ru