ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.426.1-4

БАЛКИ ПОДКРАНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЁТАМИ 6 и 12 м ПОД МОСТОВЫЕ ОПОРНЫЕ КРАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 32 т

ВЫПУСК I

БАЛКИ ИЗ БЕТОНА МАРОК 400 и 500

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — ЧУФАРИН В.В.
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ИНСТИТУТА — ГУБКИН М.А.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — КУШЛИНА Н.В.

Утверждены и введены в действие с 01.04.84 Госстроем СССР. Пост. от 28.10.83 N293

gost.e-ecolog.ru

Содержание

Обозначение	Наименование	Стр.
1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка	3÷11
1.000	Балка подкрановая БК6	12÷16
1.000 СБ	Балка подкрановая БК6	17÷19
	Сборочный чертеж.	
1.100	Каркас пространственный КП1	20
1.200	Каркас пространственный КП2	21
1.300	Каркас пространственный КП3	22
1.010	Сетка арматурная С1	23
1.020	Сетка арматурная С2	23
1.030	Сетка арматурная С3	24
1.110	Сетка арматурная С4	24
1.040	Сетка арматурная С(С5÷С8)	25
1.040 СБ	Сетка арматурная С(С5÷С8)	25
	Сборочный чертеж	
1.120	Каркас плоский КР(КР1, КР2)	26
1.120 СБ	Каркас плоский КР(КР1, КР2)	26
	Сборочный чертеж	
1.050	Изделие закладное МН1	27
1.060	Изделие соединительное МС(МС1, МС2)	27
2.000	Балка подкрановая БК12	28÷32
2.000 СБ	Балка подкрановая БК12	33÷36
	Сборочный чертеж	
2.100	Каркас пространственный КП4	37
2.200	Каркас пространственный КП5	38
2.300	Каркас пространственный КП6	39
2.010	Сетка арматурная С9	40
2.020	Сетка арматурная С10	40
2.030	Сетка арматурная С11	41
2.040	Сетка арматурная С12	41
2.110	Сетка арматурная С13	42
2.050	Сетка арматурная С(С14÷С16)	43
2.050	Сетка арматурная С(С14÷С16)	43
	Сборочный чертеж	
2.120	Каркас плоский КР(КР3÷КР5)	44
2.120 СБ	Каркас плоский КР(КР3÷КР5)	44
	Сборочный чертеж	
0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	45÷49
1.000 СМ	Вариант армирования балки БК6 с арматурой класса A-III в	50
2.000 СМ	Вариант армирования балки БК12 с арматурой класса A-III в	51
0.000 РМ1	Ведомость расхода арматурной стали	52÷55
0.000 РМ2	Ведомость расхода стали на закладные изделия	56
0.000 РМ3	Ведомость расхода цемента и инертных материалов	56

Нач. отд.	Цербак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. конс.	Баранов	
Гл. спец. отд.	Болтников	
Рук. гр.	Мединская	
Провер.	Гордеева	
Провер.	Мединская	
Исполн.	Гордеева	

1.426.1-4.1

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

I. Общие сведения

1.1. Серия 1.426.1-4 „Балки подкрановые железобетонные пролётами 6 и 12 м под мостовые опорные краны общего назначения грузоподъемностью до 32 тонн" состоит из следующих выпусков:

Выпуск 1. „Балки из бетона марок 400 и 500 Рабочие чертежи."

Выпуск 2 „Балки из бетона марки 600. Рабочие чертежи".

Выпуск 3 - „Узлы крепления балок и крановых рельсов. Рабочие чертежи."

1.2. Подкрановые балки запроектированы для мостовых опорных кранов среднего и легкого режимов работы грузоподъемностью 5; 10; 12,5; 15/3; 20/5; 30/5; 32/5 тонн.

1.3. В данном выпуске разработаны балки, выполняемые из бетона М400 и М500.

2. Конструктивные решения, обозначения, маркировка.


2.1. Балки пролетом 6м запроектированы таврового сечения высотой 800мм, балки пролетом 12 м - двутаврового сечения высотой 1200 мм.

Высоты балок приняты с учетом взаимозаменяемости их стальными балками соответствующей несущей способности.

2.2. Подкрановые балки крепятся на монтаже к колоннам болтами с последующей приваркой закладных изделий балки к закладным изделиям в колоннах.

2.3. Для крепления рельсов в полке балки предусмотрены отверстия с шагом 750мм. В отверстиях заложены стальные трубки для защиты бетона от разрушения при передаче горизонтальных крановых нагрузок.

2.4. На чертежах и в спецификациях настоящего альбома принята следующая предметная система обозначения конструкций.



2.5. Балки обозначаются марками, состоящими из двух буквенно-цифровых групп.

В первую группу входят обозначения типа конструкции и её пролет, во вторую - несущая способность в зависимости от грузоподъемности крана (1 - кран грузоподъемностью 5 тонн; 2 - 10 тонн; 12,5 тонн; 3 - 15/3 тонн; 4 - 20/5 тонн; 5 - 30/5 и 32/5 тонн), класс напрягаемой арматуры, местоположение балки в здании (С - средний пролёт, К - крайний пролет, Т - пролет у температурного шва).

Например: БК6-3А$\overline{V}$С

БК - балка подкрановая,

6 - пролет в м,

3 - кран грузоподъемностью 15/3 тонн

А$\overline{V}$ - Напрягаемая арматура класса А-$\overline{V}$

С - средний пролет

Начальник	Царбак		1.426.1-4.1 0.000 ПЗ
Н.контр.	Аксенова		
Гл.констр.	Баранов		
Гл.спец.	Палатников		
Рук.гр.	Мединская		Пояснительная записка
Проект.	Гордеева		Стадия Р; Лист 1; Листов 9
Провер.	Мединская		Госстрой СССР Ленинградский Промстройпроект
Исполн.	Гордеева		

3. Область применения

3.1. Балки предназначены для применения в отапливаемых и неотапливаемых зданиях с железобетонным каркасом пролетами 18,24 и 30 м, оборудованных мостовыми кранами общего назначения легкого и среднего режимов работы, а также в эстакадах, расположенных на открытом воздухе.

3.2. В неотапливаемых зданиях в районах с расчетной зимней температурой воздуха ниже минус 40°С следует применять балки с напрягаемой стержневой арматурой только класса А-V или с арматурными канатами К-7; стержневую арматуру класса А-IV марки 20ХГ2Ц допускается применять только в районах с расчетной температурой выше минус 40°С, арматуру класса А-IV марки 80С допускается применять только в отапливаемых зданиях.

3.3. Подкрановые балки разработаны для применения в зданиях с неагрессивной средой. При применении балок в условиях агрессивных сред необходимо предусматривать меры по защите их от коррозии в соответствии с указаниями СН и П II-28-73.*

3.4. При эксплуатации балок в зданиях с влажностью воздуха окружающей среды менее 40% или в климатическом подрайоне IVа согласно СН и П II-А.6-72, необходима проверка трещиностойкости и жесткости балок с учетом увеличенных потерь предварительного напряжения от ползучести и усадки бетона.


3.5. Балки предназначены для применения как в обычных условиях строительства, так и для строительства в районах с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

4. Нагрузки и расчет

4.1. Схемы крановых нагрузок и нормативные давления колес кранов приняты по техническим условиям (см. таблицу 1).

4.2. Балки рассчитаны как разрезная конструкция на вертикальные и горизонтальные нагрузки от двух рядом стоящих кранов среднего режима работы в соответствии с положениями глав

Схемы крановых нагрузок



5000	900	5000	для схемы 1
5500	1300	5500	То же 2
5000	1200	5000	" 3
5100	1200	5100	" 4

Крановые нагрузки

Таблица 1

Грузоподъемность крана, т с	Технические условия	№№ схемы крановой нагрузки	Давление (нормативное) колеса крана на рельс, кН (тс)	
			Вертикальное P	Горизонтальное T
5	ТУ24-9-460-81 ТУ-24-9-344-79	1	112,7(11,5)	20(0,2)
10; 12,5	ТУ24-9-437-76	2	147,0(15,0)	3,9(0,4)
15/3	ТУ24-9-404-75	3	216,6(22,1)	4,9(0,5)
20/5		3	251,0(25,6)	5,9(0,6)
30/5; 32/5		4	338,1(34,5)	9,8(1,0)

СНиП II-6-74 „Нагрузки и воздействия" и СНиП II-21-75 „Бетонные и железобетонные конструкции". Кроме того балки пролетом 12,0м рассчитаны на горизонтальную нагрузку 57,0кН(5,8тс) от фахверковой стойки, опирающейся на балку в середине её пролета.

4.3. Расчет балок произведен по прочности, трещиностойкости, жесткости и на выносливость от многократно повторяющихся нагрузок. При этом первая категория трещиностойкости обеспечена от крановых нагрузок для верхнего пояса балки и для наклонных сечений ребра. В нормальных сечениях ребра обеспечена вторая категория трещиностойкости.

4.4. Предварительный подбор балок (например, на стадии „проект") выполняется по таблице 3.

На стадии рабочей документации, если крановые нагрузки отличаются от приведенных в таблице 1, следует произвести статический расчет подкрановых балок на действительные нагрузки и по полученным усилиям подобрать балку соответствующей несущей способности по таблице 2.

Таблица 2

Условная несущая способность балки	Грузоподъемность крана, т с	Нормативные усилия в балке							
		L = 6м				L = 12м			
		Вертикальные		Горизонтальные		Вертикальные		Горизонтальные	
		MкНм(тсм)	QкН(тс)	MкНм(тсм)	QкН(тс)	MкНм(тсм)	QкН(тс)	MкНм(тсм)	QкН(тс)
1	5	252,0(25,7)	193,0(19,7)	4,4(0,45)	3,3(0,34)	697,0(71,1)	261,0(26,6)	11,8(1,2)	4,5(0,46)
2	10; 12,5	301,0(30,7)	238,0(24,3)	80 (0,82)	6,4(0,65)	804,0(82,0)	314,0(32,0)	21,6(2,2)	8,3(0,85)
3	15/3	436,0(44,5)	345,0(35,2)	9,8(1,0)	7,8(0,8)	1166,0(119,0)	447,0(45,6)	26,5(2,7)	9,8(1,0)
4	20/5	500,0(51,0)	397,0(40,5)	12,0(1,2)	9,3(0,95)	1300,0(132,6)	510,0(52,0)	31,0(3,1)	11,8(1,2)
5	30/5; 32/5	663,0(67,6)	529,0(54,0)	19,6(2,0)	15,7(1,6)	1718,0(175,3)	666,0(68,0)	50,0(5,1)	19,6(2,0)

Таблица 3

Грузоподъёмность крана, тс	Марка балки			
	При действии в пролете двух кранов		При действии в пролете одного крана	
	L = 6м	L = 12м	L = 6м	L = 12м
5	БК6-1	БК12-1	БК6-1	БК12-1
10; 12,5	БК6-2	БК12-2	БК6-1	БК12-1
15/3	БК6-3	БК12-3	БК6-2	БК12-2
20/5	БК6-4	БК12-4	БК6-3	БК12-3
30/5; 32/5	БК6-5	БК12-5	БК6-4	БК12-4

Примечание: В таблице 3 в марках балок класс ар-ры условно не показан.

5. Технические требования

5.1. Бетон.

5.1.1. Материалы, применяемые для изготовления бетона, должны удовлетворять действующим стандартам или утвержденным в установленном порядке техническим условиям на эти материалы.

5.1.2. Морозостойкость бетона должна устанавливаться для случаев применения балок на открытом воздухе или в неотапливаемых зданиях.

5.1.3. Поставка подкрановых балок потребителю должна производиться после достижения бетоном отпускной прочности, которая назначается в соответствии с ГОСТ 13015.3-81. При этом величина отпускной прочности бетона должна быть не менее 70% его проектной марки по прочности на сжатие.

5.2. Арматура.

5.2.1. В качестве напрягаемой арматуры в подкрановых балках принята арматурная сталь классов А-IV, А-V ГОСТ 5781-82 и канаты К-7 ГОСТ 13840-68.*

В качестве ненапрягаемой арматуры принята арматурная сталь класса АIII по ГОСТ 5781-82.

5.2.2. В случае отсутствия на заводе-изготовителе предусмотренной проектом арматурной стали классов А-IV или А-V допускается, в исключительных случаях замена её на сталь класса А-IIIв.

Количество стержней и расположение их в сечениях балок приведены на чертежах 1.000 СМ и 2.000 СМ.

5.2.3. Подкрановые балки армируются сварными сетками и пространственными каркасами, изготавляемыми по чертежам данного альбома.

5.2.4. Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-75.

5.2.5. Все сварные соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098-68 и ГОСТ 5264-80.

5.3. Требования к изготовлению балок.

5.3.1. Изготовление балок должно производиться в заводских условиях в стальных формах в рабочем положении с соблюдением требований следующих нормативных документов:

— СНиП III-16-80 „Бетонные и железобетонные конструкции сборные";

— ГОСТ 13015.0-81 „Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования;

— „Руководства по технологии изготовления предварительно-напряженных железобетонных конструкций" Госстройиздат, 1975 г.

5.3.2. Напрягаемая арматура натягивается на упоры. Способ натяжения стержневой арматуры — электротермический или механический, канатной — механический.

Передача усилий с натянутой арматуры на бетон должна производиться при достижении бетоном прочности не менее 28 МПа (280 кгс/см²) для марки бетона М400 и 35 МПа (350 кгс/см²) для М500.

5.3.3. Усилия предварительного натяжения стержней, контролируемое напряжение σ_0 и допустимое отклонение величины предварительного напряжения P приведены в таблице 4.

5.3.4. Точность изготовления балок.

Отклонение размеров балок не должны превышать:

Таблица 4

Пролет балки, м	Диаметр (мм) и класс напрягаемой арматуры	Величина предварительного напряжения σ_0, МПа (кгс/см²)	Допустимые отклонения величины предварительного напряжения P, МПа (кгс/см²)	Усилие натяжения, кН (тс)
6	14 A IV	510 (5100)	90 (900)	77,4 (7,9)
	16 A IV			100,0 (10,2)
	18 A IV			127,0 (13,0)
	14 A V	710 (7100)	90 (900)	107,0 (10,9)
	16 A V			140,0 (14,3)
	20 A V			219,0 (22,3)
	22 A V			265,0 (27,0)
	15 K7	1250 (12500)	70 (700)	173,0 (17,6)
12	16 A IV	540 (5400)	60 (600)	186,0 (10,8)
	18 A IV			135,0 (13,8)
	16 A V	740 (7400)	60 (600)	146,0 (14,9)
	20 A V			228,0 (23,3)
	22 A V			275,0 (28,1)
	15 K7	1250 (12500)	70 (700)	173,0 (17,6)

— по высоте сечения ±2мм;

— по ширине сечения ±5мм;

— по длине балки ±10мм.

Отклонения расстояний между осями трубок для закрепления путей не должны превышать:

— между каждой парой трубок вдоль балки ±10мм;

— между трубками поперек балок ±5мм.

Искривление балок в горизонтальной плоскости не должно быть более 10мм, выгиб балки в вертикальной плоскости не должен превышать 20мм.

5.3.5. Верхняя плоскость полки, являющаяся в дальнейшем основанием для упругой прокладки под рельс должна быть тщательно выравнена виброрейкой. Трещины, раковины, околы, обнаженная арматура не допускаются.

6. Методы контроля и испытаний

6.1. Испытания балок должны производиться в соответствии с ГОСТ 8829-77„ Конструкции и изделия железобетонные сборные. Методы испытаний и оценки прочности жесткости и трещиностойкости." Контрольные нагрузки и схемы испытаний приведены в таблице 5.

6.2. Испытания балок производятся в рабочем положении. В соответствии с этим контрольные нагрузки даны без учета собственного веса балок. Вес оснастки, используемой при испытании подкрановых балок, надлежит вычесть из значений контрольной нагрузки.

6.3. Опирание балок при их испытании должно осуществляться на шарнирные опоры через стальные подкладки, толщиной не менее 40мм с площадями, равными площадям опорных листов. Одна из опор должна быть неподвижной.

6.4. Испытание балок пролетом 12м необходимо начинать с проверки наклонных сечений на трещиностойкость. После достижения контрольной нагрузки схема загружения меняется и балка проверяется на жесткость и трещиностойкость, а затем и на прочность по нормальному сечению.

Трещиностойкость балки считается обеспеченной, если нагрузка, при которой появилась трещина, равна или больше контрольной нагрузки, указанной в таблице 5 (см. лист. 6).

6.5. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78 на образцах-кубах, изготовленных вибрированием из той же бетонной смеси, что и балки и подвергнутых термообработке вместе с балками.

6.6. Отпускную прочность бетона в готовых изделиях определять неразрушающими методами по ГОСТ 17624-78, ГОСТ 21243-75, ГОСТ 22690.0-77, ГОСТ 22690.4-77.

6.7. Контроль и оценку прочности и однородности бетона производить по ГОСТ 18105.0-80; 18105.1-80.

6.8. Морозостойкость бетона (при необходимости) следует определять по ГОСТ 10060-76.



6.9. Толщину защитного слоя и положение арматуры в бетоне балок определять по ГОСТ 17625-72, ГОСТ 22904-78 или другими неразрушающими методами, обеспечивающими необходимую точность.

6.10. Контроль и испытание арматурных изделий производить по ГОСТ 10922-75.

6.11. Размеры, непрямолинейность балок, неперпендикулярность торцевых поверхностей, положение стальных закладных изделий, а также качество поверхностей и внешний вид балок должны контролироваться согласно ГОСТ 13015.3-81 и указаниям, приведенным в п. 5.3.4; 5.3.5.

Контрольная нагрузка P для испытания подкрановых балок, кН (тс)

Таблица 5

Пролеты	L = 6,0 м					L = 12,0 м					
Схема загружения											
Грузоподъемность крана Q, т с	На прочность по нормальному сечению		На трещиностойкость по нормальному и наклонному сечениям и на жесткость		Контрольный прогиб, мм	На прочность по нормальному сечению		На трещиностойкость по нормальному сечению и жесткость		На трещиностойкость по наклонному сечению		Контрольный прогиб, мм
	при c=1,4	при c=1,6	в возрасте 7 суток	в возрасте 28 суток		при c=1,4	при c=1,6	в возрасте 7 суток	в возрасте 28 суток	в возрасте 7 суток	в возрасте 28 суток	
5	300,8 (30,7)	345,0 (35,2)	181,0 (18,5)	180,0 (18,4)	10	421,0 (43,0)	480,0 (49,0)	250,0 (25,5)	250,0 (25,5)	210,0 (21,4)	210,0 (21,4)	20
10; 12,5	392,0 (40,0)	441,0 (45,0)	246,0 (25,1)	240,0 (24,5)	10	541,0 (55,2)	617,0 (63,0)	323,0 (33,0)	318,0 (32,4)	287,0 (29,3)	284,0 (29,0)	20
15/3	531,0 (54,2)	669,0 (68,3)	338,0 (34,0)	316,5 (32,3)	10	735,0 (75,0)	839,0 (85,5)	456,0 (46,5)	438,0 (44,1)	397,0 (40,5)	385,0 (39,3)	20
20/5	670,0 (68,4)	767,0 (78,3)	427,3 (43,6)	397,9 (40,6)	10	911,4 (93,0)	1049,0 (107,0)	564,0 (57,5)	539,0 (55,0)	510,0 (52,0)	485,0 (49,5)	20
30/5; 32/5	889,0 (90,7)	1019,0 (104,0)	593,0 (60,5)	539,0 (55,0)	10	1190,7 (121,5)	1362,0 (139,0)	750,0 (76,5)	706,0 (72,0)	686,0 (70,0)	643,0 (65,6)	20

Примечания: Размеры в скобках на схеме загружения балок пролетом L=12,0 м относятся к испытанию их на трещиностойкость по наклонному сечению. Опорное сечение балки должно быть закреплено от поворота из плоскости.

7. Правила приемки

7.1. Балки, поставляемые потребителю, должны быть приняты техническим контролем предприятия – изготовителя согласно ГОСТ 13015.1–81.

7.2. Приемочный контроль балок по прочности должен производится неразрушающими методами.

7.3. При освоении производства балок, изменении технологии изготовления, изменении характеристик материалов, используемых для изготовления бетона, а также в случаях изменения класса напрягаемой арматуры для определения прочности и трещиностойкости балок следует производить приемочные испытания балок нагружением в соответствии с требованиями раздела 6.

Потребитель имеет право производить повторный контроль качества балок.

8. Маркировка, транспортирование и хранение

8.1. После изготовления балок маркировку произвести по ГОСТ 13015.2-81.

8.2. Каждая партия балок должна сопровождаться документом установленной формы, в котором должны быть указаны:

– наименование и адрес предприятия-изготовителя;

– номер и дата выдачи документа;

– номер партии;

– марка балки;

– количество балок в партии;

– дата изготовления балок;

– проектная марка бетона по прочности на сжатие и отпускная прочность бетона в процентах от проектной марки по прочности на сжатие;

– марка бетона по морозостойкости (при необходимости);

– результаты испытаний балок на прочность и трещиностойкость.

При наличии дополнительных требований, оговоренных в заказах на изготовление балок, в документе приводят данные по этим требованиям.

8.3. Хранение и транспортирование балок следует производить в рабочем положении с надежным закреплением изделий, предохраняющих их от опрокидывания.

8.4. Балки должны храниться в штабелях рассортированными по маркам. Количество рядов балок по высоте должно быть не более трех.

8.5. Балки в штабелях должны быть уложены на деревянные прокладки и подкладки, расположенные одна на другой по вертикали на расстоянии от торцов балок равном 0,5м.


Подкладки под нижний ряд балок следует укладывать по плотному тщательно выравненному основанию.


8.6. При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении балок должны соблюдаться меры, исключающие возможность их повреждения.

9. Гарантия изготовителя


9.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемых балок настоящим рабочим чертежам и техническим требованиям при соблюдении потребителем правил транспортирования и условий хранения, установленных техническими требованиями.


Номенклатура подкрановых балок пролетом 6 м

Сечение балки	Грузоподъемность крана, тс	Пролет здания, м	Марка балки	Масса балки, т	Бетон: Марка	Бетон: Объем, м³	Сталь, кг: Напрягаемая арматура класса A-IV	A-V	K-7	Ненапряг. арматура	Прокат	Всего
	5		БК6-1АIV-С				62			86	15	163
			БК6-1АIV-К				62			81	19	162
			БК6-1АIV-Т				62			80	19	161
			БК6-1АV-С					50		86	15	151
			БК6-1АV-К					50		81	19	150
			БК6-1АV-Т					50		80	19	149
			БК6-1К7-С						33	86	15	134
			БК6-1К7-К						33	81	19	133
			БК6-1К7-Т		400				33	80	19	132
			БК6-2АIV-С				74			86	15	175
			БК6-2АIV-К				74			81	19	174
			БК6-2АIV-Т				74			80	19	173
	10	18	БК6-2АV-С	3,5		1,4		59		86	15	160
	12,5	24	БК6-2АV-К					59		81	19	159
		30	БК6-2АV-Т					59		80	19	158
			БК6-2К7-С						40	86	15	141
			БК6-2К7-К						40	81	19	140
			БК6-2К7-Т						40	80	19	139
			БК6-3АIV-С				114			90	15	219
			БК6-3АIV-К				114			85	19	218
			БК6-3АIV-Т				114			85	19	218
	15/3		БК6-3АV-С					90		90	15	195
			БК6-3АV-К		500			90		85	19	194
			БК6-3АV-Т					90		85	19	194
			БК6-3К7-С						59	90	15	164
			БК6-3К7-К						59	85	19	163
			БК6-3К7-Т						59	85	19	163

Сечение балки	Грузоподъемность крана, тс	Пролет здания, м	Марка балки	Масса балки, т	Бетон: Марка	Бетон: Объем, м³	Сталь, кг: Напрягаемая арматура класса A-IV	A-V	K-7	Ненапряг. арматура	Прокат	Всего
	20/5		БК6-4АIV-С				138			108	15	261
			БК6-4АIV-К				138			103	19	260
			БК6-4АIV-Т				138			103	19	260
			БК6-4АV-С					107		108	15	230
			БК6-4АV-К					107		103	19	229
			БК6-4АV-Т					107		103	19	229
			БК6-4К7-С						73	108	15	196
		18	БК6-4К7-К						73	103	19	195
		24	БК6-4К7-Т	3,5	500	1,4			73	103	19	195
			БК6-5АIV-С				202			120	15	337
		30	БК6-5АIV-К				202			114	19	335
	30/5		БК6-5АIV-Т				202			114	19	335
	32/5		БК6-5АV-С					159		120	15	294
			БК6-5АV-К					159		114	19	292
			БК6-5АV-Т					159		114	19	292
			БК6-5К7-С						125	120	15	260
			БК6-5К7-К						125	114	19	258
			БК6-5К7-Т						125	114	19	258

Номенклатура подкрановых балок пролетом 12м

Сечение балки	Грузоподъемность крана, тс	Пролет здания, м	Марка балки	Масса балки, т	Бетон: Марка	Бетон: Объем, м3	Сталь, кг: Напрягаемая арматура класса А-IV	Сталь, кг: Напрягаемая арматура класса А-V	Сталь, кг: Напрягаемая арматура класса К-7	Сталь, кг: Ненапряг. арматура	Сталь, кг: Прокат	Сталь, кг: Всего
	5	18	БК12-1АIV-С	10,3	400	4,1	205			347	28	580
			БК12-1АIV-К				205			327	30	562
			БК12-1АIV-Т				205			327	30	562
			БК12-1АV-С					156		347	28	531
			БК12-1АV-К					156		327	30	513
			БК12-1АV-Т					156		327	30	513
			БК12-1К7-С						107	347	28	482
			БК12-1К7-К						107	327	30	464
			БК12-1К7-Т						107	327	30	464
	10	18	БК12-2АIV-С				253			347	28	628
			БК12-2АIV-К				253			327	30	610
			БК12-2АIV-Т				253			327	30	610
		24	БК12-2АV-С					185		347	28	560
	12,5		БК12-2АV-К					185		327	30	542
	30		БК12-2АV-Т					185		327	30	542
			БК12-2К7-С						120	347	28	495
			БК12-2К7-К						120	327	30	477
			БК12-2К7-Т						120	327	30	477
	15/3		БК12-3АIV-С		500		359			347	28	734
			БК12-3АIV-К				359			327	30	716
			БК12-3АIV-Т				359			327	30	716
			БК12-3АV-С					273		347	28	648
			БК12-3АV-К					273		327	30	630
			БК12-3АV-Т					273		327	30	630
			БК12-3К7-С						160	347	28	535
			БК12-3К7-К						160	327	30	517
			БК12-3К7-Т						160	327	30	517

Сечение балки	Грузоподъемность крана, тс	Пролет здания, м	Марка балки	Масса балки, т	Бетон: Марка	Бетон: Объем, м3	Сталь, кг: Напрягаемая арматура класса А-IV	Сталь, кг: Напрягаемая арматура класса А-V	Сталь, кг: Напрягаемая арматура класса К-7	Сталь, кг: Ненапряг. арматура	Сталь, кг: Прокат	Сталь, кг: Всего
	20/5	18	БК12-4АIV-С	10,3	500	4,1	406			368	28	802
			БК12-4АIV-К				406			348	30	784
			БК12-4АIV-Т				406			348	30	784
			БК12-4АV-С					320		368	28	716
			БК12-4АV-К					320		348	30	698
			БК12-4АV-Т					320		348	30	698
			БК12-4К7-С						227	368	28	623
			БК12-4К7-К						227	348	30	605
		24	БК12-4К7-Т						227	348	30	605
			БК12-5АIV-С				601			393	28	1022
		30	БК12-5АIV-К				601			373	30	1004
			БК12-5АIV-Т				601			373	30	1004
	30/5		БК12-5АV-С					427		393	28	848
	32,5		БК12-5АV-К					427		373	30	830
			БК12-5АV-Т					427		373	30	830
			БК12-5К7-С						307	393	28	728
			БК12-5К7-К						307	373	30	710
			БК12-5К7-Т						307	373	30	710

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.000									Примечание
						01	02	03	04	05	06	07	08	
				Документация										
А3			1.426.1-4.1 1.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				Сборочные единицы										
А3		1	1.100	Каркас пространственный КП1	1			1			1			
А3		1	1.200	То же КП2		1			1			1		
А3		1	1.300	" КП3			1			1			1	
А4		2	1.010	Сетка арматурная С1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
А4		3	1.020	То же С2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
А4		4	1.030	" С3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Марка	БК6-1АIV-С	БК6-1АIV-К	БК6-1АIV-Т	БК6-1АI-С	БК6-1АI-К	БК6-1АI-Т	БК6-1КТ-С	БК6-1КТ-К	БК6-1КТ-Т	

Исполнение 09... 17 см. листы 3,4
18... 26 см. листы 5,6;
27... 35 см. листы 7,8;
36... 44 см. листы 9,10

Нач.отд.	Царьак	
Н.контр.	Аксенова	
Гл.кон.ст.	Баранов	
Гл.сп.отд.	Палатников	
Рук.гр.	Мединская	
Провект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Фоменко	

1.426.1-4.1 1.000

Балка подкрановая БК6

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.000									Примечание
					—	01	02	03	04	05	06	07	08	
А4		5	1.040	Сетка арматурная С5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		6	Серия 1.400-6/76 Вып. 1	Изделие закладное М6-4	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
А4		7	1.426.1-4.1 1.050	То же МН1		1	1		1	1		1	1	
				Детали										
				Стержень напрягаемый ГОСТ 5781-82										
Б4		9	1.426.1-4.1 1.001	ф14АIV ℓ=5950	2	2	2							7.2кг
Б4		10	1.002	ф18АIV ℓ=5950	4	4	4							14.9кг
Б4		11	1.003	ф14АV ℓ=5950				2	2	2				7.2кг
Б4		12	1.004	ф22АV ℓ=5950				2	2	2				17.7кг
Б4		13	1.005	ф15К7 ГОСТ 13840-68* ℓ=5950							5	5	5	6.6кг
				Материалы										
				Бетон марки М400	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	м³

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.000 09	10	11	12	13	14	15	16	17	Примечание
				Документация										
А3			1.426.1-4.1 1.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				Сборочные единицы										
А3		1	1.100	Каркас пространственный КП1	1			1			1			
А3		1	1.200	То же КП2		1			1			1		
А3		1	1.300	" КП3			1			1			1	
А4		2	1.010	Сетка арматурная С1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
А4		3	1.020	То же С2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
А4		4	1.030	" С3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
А4		5	1.040	" С5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		6	Серия 1.400-6/76 Вып. 1	Изделие закладное МБ-4	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
А4		7	1.426.1-4.1 1.050	То же МН1		1	1		1	1		1	1	
				Марка	БКБ-2АIIIв	БКБ-2АIIIк	БКБ-2АIIIт	БКБ-2АIIIс	БКБ-2АIIк	БКБ-2АIIт	БКБ-2К7с	БКБ-2К7к	БКБ-2К7т	

1.426.1-4.1 1.000 Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.000 09	10	11	12	13	14	15	16	17	Примечание
				Детали										
				Стержень напрягаемый ГОСТ 5781-82										
Б4		9	1.426.1-4.1 1.001	ф 14 AIV ℓ=5950	2	2	2							7,2 кг
Б4		10	1.002	ф 18 AIV ℓ=5950	5	5	5							11,9 кг
Б4		11	1.003	ф 14 AV ℓ=5950				2	2	2				7,2 кг
Б4		14	1.006	ф 20 AV ℓ=5950				3	3	3				14,7 кг
Б4		13	1.005	ф 15 К7 ГОСТ 13840-68* ℓ=5950							6	6	6	6,6 кг
				Материалы										
				Бетон марки М400	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	м³

1.426.1-4.1 1.000 Лист 4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.000 18	19	20	21	22	23	24	25	26	Примечание
				Документация										
А3			1.426.1-4.1 1.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				Сборочные единицы										
А3		1	1.100	Каркас пространственный КП1	1			1			1			
А3		1	1.200	То же КП2		1			1			1		
А3		1	1.300	" КП3			1			1			1	
А4		2	1.010	Сетка арматурная С1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
А4		3	1.020	То же С2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
А4		4	1.030	" С3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
А4		5	1.040-01	" С6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		6	Серия 1.400-6/76 Вып. 1	Изделие закладное МБ-4	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
А4		7	1.426.1-4.1 1.050	То же МН1		1	1		1	1		1	1	
				Марка	БКБ-3АIIIв-с	БКБ-3АIIIв-к	БКБ-3АIIIв-Т	БКБ-3АIIIг-с	БКБ-3АIIIг-к	БКБ-3АIIIг-Т	БКБ-3К7-с	БКБ-3К7-к	БКБ-3К7-Т	

1.426.1-4.1 1.000 Лист 5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.000 18	19	20	21	22	23	24	25	26	Примечание
				Детали										
				Стержень напрягаемый ГОСТ 5781-82										
Б4		15	1.426.1-4.1 1.007	ф 16 А IV ℓ=5950	2	2	2							9,4 кг
Б4		10	1.002	ф 18 А IV ℓ=5950	8	8	8							11,9 кг
Б4		16	1.008	ф 16 А V ℓ=5950				2	2	2				9,4 кг
Б4		12	1.004	ф 22 А V ℓ=5950				4	4	4				17,7 кг
Б4		13	1.005	ф 15 К7 ГОСТ 13840-68* ℓ=5950							9	9	9	6,6 кг
				Материалы										
				Бетон марки М500	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	$м^3$

1.426.1-4.1 1.000 Лист 6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.000									Примечание
					27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				Документация										
А3			1.426.1-4.1 1.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				Сборочные единицы										
А3		1	1.100	Каркас пространственный КП1	1			1			1			
А3		1	1.200	То же КП2		1			1			1		
А3		1	1.300	" КП3			1			1			1	
А4		2	1.010	Сетка арматурная С1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
А4		3	1.020	То же С2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
А4		4	1.030	" С3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
А4		5	1.040-02	" С7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		6	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное М6-4	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
А4		7	1.426.1-4.1 1.050	То же МН1		1	1		1	1		1	1	
				Марка	БК6-НК1-с	БК6-НК1-к	БК6-НК1-7	БК6-НК1-с	БК6-НК1-к	БК6-НК1-7	БК6-НК7-с	БК6-НК7-к	БК6-НК7-7	


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.000									Примечание
					27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				Детали										
				Стержень напрягаемый ГОСТ 5781-82										
Б4	15		1.426.1-4.1 1.007	ф16АIV ℓ=5950	2	2	2							9,4 кг
Б4	10		1.002	ф18АIV ℓ=5950	10	10	10							11,9 кг
Б4	16		1.008	ф16АIV ℓ=5950				2	2	2				9,4 кг
Б4	12		1.004	ф22АI ℓ=5950				5	5	5				17,7 кг
Б4	13		1.005	ф15К7 ГОСТ 13840-68* ℓ=5950							11	11	11	6,6 кг
				Материалы										
				Бетон марки М500	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	м³


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.000 36	37	38	39	40	41	42	43	44	Примечание
				Документация										
А3			1.426.1-4.1 1.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				Сборочные единицы										
А3		1	1.100	Каркас пространственный КП1	1			1			1			
А3		1	1.200	То же КП2		1			1			1		
А3		1	1.300	" КП3			1			1			1	
А4		2	1.010	Сетка арматурная С1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
А4		3	1.020	То же С2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
А4		4	1.030	" С3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
А4		5	1.040-03	" С8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		6	Серия 1400-6/76 Вып. 1	Изделие закладное М6-4	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
А4		7	1.426.1-4.1 1.050	То же МН1		1	1		1	1		1	1	
				Марка	БКФ-5АIV-с	БКФ-5АIV-к	БКФ-5АIV-т	БКФ-5АV-с	БКФ-5АV-к	БКФ-5АV-т	БКФ-5КТ7-с	БКФ-5КТ7-к	БКФ-5КТ7-т	


1.426.1-4.1 1.000 Лист 9


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.000 36	37	38	39	40	41	42	43	44	Примечание
				Детали										
				Стержень напрягаемый ГОСТ 5781-82										
Б4		10	1.426.1-4.1 1.002	ф 18 AIV ℓ=5950	17	17	17							11,9 кг
Б4		12	1.004	ф 22 AV ℓ=5950				9	9	9				17,7 кг
Б4		13	1.005	ф 15 К7 ГОСТ 13840-68* ℓ=5950							19	19	19	6,6 кг
				Материалы										
				Бетон марки М500	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	м³


1.426.1-4.1 1.000 Лист 10











Таблицу исполнений см. лист 2.
Поз. 8, 17 заказываются в конкретном проекте по черт. 1.060.

Нач. отд.	Царбак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. отд.	Баранов	
Гл. сп. отд.	Полатников	
Рук. гр.	Мединская	
Проект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Бабович	

1.426.1-4.1 1.000 СБ

Балка подкрановая БК6
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масшт.
Р	3,5т	
Лист 1	Листов 3	

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Рис. 1
6-6






Рис. 2
6-6



Обозначение	Марка	Рис. N
1.426.1-4.1 1.000	БК6-1АIV-С	1
-01	БК6-1АIV-К	
-02	БК6-1АIV-Т	
-03	БК6-1АV-С	2
-04	БК6-1АV-К	
-05	БК6-1АV-Т	
-06	БК6-1К7-С	4
-07	БК6-1К7-К	
-08	БК6-1К7-Т	
-09	БК6-2АIV-С	3
-10	БК6-2АIV-К	
-11	БК6-2АIV-Т	
-12	БК6-2АV-С	4
-13	БК6-2АV-К	
-14	БК6-2АV-Т	
-15	БК6-2К7-С	5
-16	БК6-2К7-К	
-17	БК6-2К7-Т	

Обозначение	Марка	Рис. N
1.000 -18	БК6-3АIV-С	6
-19	БК6-3АIV-К	
-20	БК6-3АIV-Т	
-21	БК6-3АV-С	1
-22	БК6-3АV-К	
-23	БК6-3АV-Т	
-24	БК6-3К7-С	7
-25	БК6-3К7-К	
-26	БК6-3К7-Т	
-27	БК6-4АIV-С	8
-28	БК6-4АIV-К	
-29	БК6-4АIV-Т	
-30	БК6-4АV-С	3
-31	БК6-4АV-К	
-32	БК6-4АV-Т	
-33	БК6-4К7-С	9
-34	БК6-4К7-К	
-35	БК6-4К7-Т	
-36	БК6-5АIV-С	10
-37	БК6-5АIV-К	
-38	БК6-5АIV-Т	
-39	БК6-5АV-С	11
-40	БК6-5АV-К	
-41	БК6-5АV-Т	
-42	БК6-5К7-С	12
-43	БК6-5К7-К	
-44	БК6-5К7-Т	

7-7



Пример установки спаренных стержней напрягаемой арматуры




Рис. 3
6-6




Рис. 4
6-6




Рис. 5
6-6




Рис. 6
6-6




Рис. 7
6-6




Рис. 8
6-6




Рис. 9
6-6




Рис. 10
6-6




Рис. 11
6-6







Рис. 12
6-6







Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.110	Сетка арматурная С4	1	
А4		2	1.120	Каркас плоский КР1	8	
		3	Серия 1.400-6/76 Вып. 1	Изделие закладное М61-1	2	

1-1





2-2




Нач.отд.	Царбак		
Н.контр.	Аксенова		
Гл.кон.от	Баранов		
Гл.сп.отд	Памятников		
Рук.гр.	Мединская		
Проектир	Бобович		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Бобович.		

1.426.1-4.1 1.100

Каркас пространственный КП1


Стадия	Масса	Масшт.
Р	24,2	
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ




1-1


ГОСТ 14098-68 - кт-2



2-2



I



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.110	Сетка арматурная С4	1	
А4		2	1.120	Каркас плоский КР1	7	
А4		3	1.120-01	То же КР2	1	
А4		4	Серия 1.400-6/76 вып. 1	Изделие закладное М6-1-1	4	
				Детали		
Б4		5	1.426.1-4.1 1.201	ф6 А-III ГОСТ 5781-82 ℓ=560	2	0,12 кг


Нач. отд.	Царбак	
Н.контр.	Аксенова	
Гл.конс.отд.	Баранов	
Гл.спец.отд.	Палатников	
Рук.гр.	Мединская	
Провер.	Бобович	
Проверил	Горбачева	
Исполн.	Бобович	

1.426.1-4.1 1.200

Каркас пространственный КП2

Стадия	Масса	Масшт.
Р	30,2	
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ




1-1


2-2




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.426.1-4.1 ПЗ.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
Ч4		1	1.110	Сетка арматурная С4	1	
Ч4		2	1.120	Каркас плоский КР1	8	
Ч4		3	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное МБ-1-1	4	
				Детали		
Б4		4	1.426.1-4.1 1.301	ф6 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=560	2	0,12 кг


ГОСТ 14098-68-КТ-2







Нач. отд.	Царбак		1.426.1-4.1 1.300			
Н. контр.	Аксенова			Стадия	Масса	Масшт.
Гл. кон. отд.	Баранов		Каркас пространственный КП3	Р	29,5	
Гл. спец. отд.	Пластников			Лист	Листов 1	
Рук. груп.	Мединская			ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ		
Провект.	Бобович					
Проверил	Гордеева					
Исполн.	Бобович					




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4	1		1.011	ф6А III ГОСТ 5781-82 ℓ=290	4	0,1 кг
Б4	2		1.012	ф6А III ГОСТ 5781-82 ℓ=200	1	0,1 кг

Нач.отд.	Царбак		1.426.1-4.1 1.010
Н.контр.	Аксенова		
Гл.конст.	Баранов		Сетка арматурная С1
Гл.сп.от.	Пелагников		
Рук.гр.	Мединская		
Проект.	Гордеева		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Бобович		

Стадия	Масса	Масшт.
Р	0,5	
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4	1		1.021	ф12А III ГОСТ 5781-82 ℓ=880	4	0,8 кг
Б4	2		1.022	ф6А III ГОСТ 5781-82 ℓ=640	8	0,14 кг
Б4	3		1.023	ф6А III ГОСТ 5781-82 ℓ=790	4	0,2 кг
Б4	4		1.024	ф6А III ГОСТ 5781-82 ℓ=260	6	0,1 кг

Нач.отд.	Царбак		1.426.1-4.1 1.020
Н.контр.	Аксенова		
Гл.конст.	Баранов		Сетка арматурная С2
Гл.сп.от.	Пелагников		
Рук.гр.	Мединская		
Проект.	Гордеева		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Бобович		

Стадия	Масса	Масшт.
Р	5,7	
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4		1	1.031	ф8А III ГОСТ 5781-82 ℓ=5930	2	2,30 кг
Б4		2	1.032	ф6А III ГОСТ 5781-82 ℓ=580	27	0,13 кг


Нач. отд.	Царбак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. от.	Баранов	
Гл. сп. отд	Палатников	
Рук. гр.	Мединская	
Провект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Бабович	

1.426.1-4.1 1.030

Сетка арматурная С3

Стадия	Масса	Масшт.
Р	8,1	
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4		1	1.111	ф8А III ГОСТ 5781-82 ℓ=5930	2	2,30 кг
Б4		2	1.112	ф6А III ГОСТ 5781-82 ℓ=740	14	0,16 кг
Б4		3	1.113	ф10А III ГОСТ 5781-82 ℓ=740	4	0,46 кг

Нач. отд.	Царбак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. от.	Баранов	
Гл. сп. отд	Палатников	
Рук. гр.	Мединская	
Провект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Бабович	

1.426.1-4.1 1.110

Сетка арматурная С4

Стадия	Масса	Масшт.
Р	8,7	
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 1.040											Примечание
						01	02	03								
				Документация												
А3			1.426.1-4.1 1.040 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X								
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X								
				Детали												
Б4		1	1.041	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=5920	3	3										2,3 кг
Б4		1	-01	ф10 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=5920			3	3								3,65 кг
Б4		2	1.042	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=980	23	29										0,38 кг
Б4		2	-01	ф10 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=980			28	37								0,6 кг

Нач. отд.	Царбак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. от.	Баранов	
Гл. сп. от.	Палатников	
Рук. гр.	Медницкая	
Проект.	Бобович	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Бобович	

1.426.1-4.1 1.040

Сетка арматурная С (С5 ÷ С8)

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГОССТРОЙ СССР, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Нач. отд.	Царбак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. от.	Баранов	
Гл. сп. от.	Палатников	
Рук. гр.	Медницкая	
Проект.	Бобович	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Бобович	


1.426.1-4.1 1.040 СБ

Сетка арматурная С (С5 ÷ С8)

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масш.
Р		
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ



Обозначение	Марка	Размеры, мм a	b	c	Число стержней n	m	Масса, кг
1.426.1-4.1 1.040	С5	100	250	400	6	6	15,8
-01	С6	100	300	400	9	6	18,0
-02	С7	50	200	400	9	5	27,7
-03	С8	50	150	250	12	8	33,0

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	
				Детали			
Б4		1	1.121	ФБАIII ГОСТ 5781-82 ℓ=740	4	4	0,16 кг
Б4		2	1.122	ФБАIII ГОСТ 5781-82 ℓ=165	2	2	0,04 кг
Б4		3	1.123	ФБАIII ГОСТ 5781-82 ℓ=340	1		0,08 кг
Б4		3	1.124	ФБАIII ГОСТ 5781-82 ℓ=380		1	0,08 кг
Б4		4	1,125	Труба 28×3 ГОСТ 8732-78 / Б-10 ГОСТ 8731-74 ℓ=130	2		0,24 кг
Б4		4	1,126	Труба 38×3 ГОСТ 8732-78 / Б-10 ГОСТ 8731-74 ℓ=130		2	0,34 кг
				Марка	КР1	КР2	


Нач. отд.	Царбак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. инж. пр.	Баранов	
Гл. специал.	Палатников	
Рук. гр.	Мединская	
Проект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Испол.	Андреева	

1.426.1-4.1 1.120

Каркас плоский КР (КР1, КР2)

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ



Нач. отд.	Царбак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. инж. пр.	Баранов	
Гл. спец.	Палатников	
Рук. гр.	Мединская	
Проект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Испол.	Андреева	


1.426.1-4.1 1.120 СБ

Каркас плоский КР (КР1, КР2) Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масшт.
Р		
Лист	Листов 1	


ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Обозначение	Марка	Размеры, мм a	в	c	d	e	n	m	Масса, кг
1.426.1-4.1 1.120-01	КР1	198	344	215	310	125	17	50	1,3
	КР2	178	384	200	340	110	22	45	1,5



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4		1	1.051	Полоса 10×200 ГОСТ 103-76 Ст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=300	1	4,7 кг
Б4		2	1.052	ф10А III ГОСТ 5781-82 ℓ=300	4	0,19 кг

Нач. отд.	Цербак	1.426.1-4.1 1.050	
Н. контр.	Аксенова	Изделие закладное МН1	Стадия: Р; Масса: 6,4; Масшт.:
Гл. кон. отд.	Баранов		Лист; Листов 1
Гл. сп. от.	Палатников		ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
Рук. гр.	Мединская		
Проект.	Бобович		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Бобович		



Обозначение	Марка	Материал	Масса, кг
1.426.1-4.1 1.060	МС1	Полоса 12×160 ГОСТ 103-76 Ст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=540	8,14
-01	МС2	Полоса 6×60 ГОСТ 103-76 Ст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=100	0,28

Нач. отд.	Цербак	1.426.1-4.1 1.060	
Н. контр.	Аксенова	Изделие соединительное МС (МС1, МС2)	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масшт.:
Гл. кон. отд.	Баранов		Лист; Листов 1
Гл. сп. отд.	Палатников		ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
Рук. гр.	Мединская		
Проектир.	Бобович		
Проверил	Гордеева		
Исполнил	Бобович		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 2.000 —	01	02	03	04	05	06	07	08	Примечание
				Документация										
А3			1.426.1-4.1 2.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				Сборочные единицы										
А3		1	2.100	Каркас пространствен. КП4	1			1			1			
А3		1	2.200	То же КП5		1			1			1		
А3		1	2.300	КП6			1			1			1	
А4		2	2.010	Сетка арматурная С9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
А4		3	2.020	То же С10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
А4		4	2.030	С11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Марка	6К12-1АТ-С	6К12-1АТ-К	6К12-1АТ-Т	6К12-1АТ-С	6К12-1АТ-К	6К12-1АТ-Т	6К12-1К7-С	6К12-1К7-К	6К12-1К7-Т	

Исполнение

09... 17 см. листы 3; 4
18... 26 см. листы 5; 6
27... 35 см. листы 7; 8
36... 44 см. листы 9; 10

Нач.отд.	Шардак	
Н.контр.	Якеенова	
Гл.кон.отд.	Баранов	
Гл.спец.от	Полатников	
Рук.гр.	Мединская	
Проект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Фаменко	

1.426.1-4.1 2.000

Балка подкрановая БК12

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

ГОССТРОЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 2.000 —	01	02	03	04	05	06	07	08	Примечание
А4		5	2.040	Сетка арматурная С12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
А4		6	2.050	То же С14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		7	Серия 1.400-6/76 Вып. 1	Изделие закладное М6-5	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
		8	То же	То же М6-3		1	1		1	1		1	1	
				Детали										
				Стержень напрягаемый ГОСТ 5781-82										
Б4		10	1.426.1-4.1 2.001	ф 16 А-IV ℓ=11950	2	2	2							18,9кг
Б4		11	2.002	ф 18 А-IV ℓ=11950	7	7	7							23,9кг
Б4		12	2.003	ф 16 А-I ℓ=11950				2	2	2				18,9кг
Б4		13	2.004	ф 20 А-I ℓ=11950				4	4	4				29,5кг
Б4		14	2.005	ф 15 К7 ГОСТ 13840-68 ℓ=11950							8	8	8	13,34кг
				Материалы										
				Бетон марки М400	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	м³

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 2.000									Примечание
					09	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Документация										
А3			1.426.1-4.1 2.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				Сборочные единицы										
А3		1	1.426.1-4.1 2.100	Каркас пространственный КП4	1			1			1			
А3		1	2.200	То же КП5		1			1			1		
А3		1	2.300	" КП6			1			1			1	
А4		2	2.010	Сетка арматурная С9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
А4		3	2.020	То же С10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
А4		4	2.030	" С11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
А4		5	2.040	" С12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
А4		6	2.050	" С14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		7	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное М6-5	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
				Марка	5К12-2А1-с	5К12-2А1-к	5К12-2А1-т	5К12-2А1-с	5К12-2А1-к	5К12-2А1-т	5К12-2К1-с	5К12-2К1-к	5К12-2К1-т	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 2.000									Примечание
					09	10	11	12	13	14	15	16	17	
		8	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное М6-3		1	1		1	1		1	1	
				Детали										
				Стержень напрягаемый										
				ГОСТ 5781-82										
Б4		10	1.426.1-4.1 2.001	ф 16 А IV ℓ = 11950	2	2	2							18,9 кг
Б4		11	2.002	ф 18 А IV ℓ = 11950	9	9	9							23,9 кг
Б4		12	2.003	ф 16 А IV ℓ = 11950				2	2	2				18,9 кг
Б4		13	2.004	ф 20 А IV ℓ = 11950				5	5	5				29,5 кг
Б4		14	2.005	ф 15 К7 ГОСТ 13840-68* ℓ = 11950							9	9	9	13,34 кг
				Материалы										
				Бетон марки М400	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	м³

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 2.000									Примечание
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				Документация										
А3			1.426.1-4.1 2.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				Сборочные единицы										
А3		1	1.426.1-4.1 2.100	Каркас пространствен. КП4	1			1			1			
А3		1	2.200	То же КП5		1			1			1		
А3		1	2.300	" КП6			1			1			1	
А4		2	2.010	Сетка арматурная С9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
А4		3	2.020	То же С10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
А4		4	2.030	" С11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
А4		5	2.040	" С12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
А4		6	2.050	" С14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		7	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное МБ-5	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
				Марка	БК12-3К7-С	БК12-3К7-К	БК12-3К7-Т	БК12-3К7-С	БК12-3К7-К	БК12-3К7-Т	БК12-3К7-С	БК12-3К7-К	БК12-3К7-Т	


Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 2.000									Примечание
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		8	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное МБ-3		1	1		1	1		1	1	
				Детали										
				Стержень напрягаемый										
				ГОСТ 5781-82										
Б4		11	1.426.1-4.1 2.002	ф18 А-IV ℓ=11950	15	15	15							23,9кг
Б4		13	2.004	ф20 А-IV ℓ=11950				2	2	2				29,5кг
Б4		16	2.006	ф22 А-IV ℓ=11950				6	6	6				35,6кг
Б4		14	2.005	ф15 К-7 ГОСТ 13840-68 ℓ=11950							12	12	12	13,34кг
				Материалы										
				Бетон марки М500	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	м³

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 2.000										Примечание
					27	28	29	30	31	32	33	34	35		
				Документация											
А3			1.426.1-4.1 2.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
				Сборочные единицы											
А3		1	1.426.1-4.1 2.100	Каркас пространствен. КП4	1			1			1				
А3		1	2.200	То же КП5		1			1			1			
А3		1	2.300	" КП6			1			1			1		
А4		2	2.010	Сетка арматурная С9	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
А4		3	2.020	То же С10	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
А4		4	2.030	" С11	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
А4		5	2.040	" С12	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
А4		6	2.050-01	" С15	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		7	Серия 1.400-6/76 Вып. 1	Изделие закладное М6-5	2	1	1	2	1	1	2	1	1		
				Марка	6К12-4Д-2	6К12-4Д-2-К	6К12-4Д-1	6К12-4Д-2	6К12-4Д-К	6К12-4Д-1	6К12-4К7-2	6К12-4К7-К	6К12-4К7-1		


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 2.000										Примечание
					27	28	29	30	31	32	33	34	35		
		8	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное М6-3		1	1		1	1		1	1		
				Детали											
				Стержень напрягаемый ГОСТ 5781-82											
Б4		11	1.426.1-4.1 2.002	ф 18 А IV ℓ= 11950	17	17	17								23,9кг
Б4		16	2.006	ф 22 А V ℓ= 11950				9	9	9					35,6кг
Б4		14	2.005	ф 15 К7 ГОСТ 13840-68 ℓ=11950							17	17	17		13,34кг
				Материалы											
				Бетон марки М500	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		м³

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 2.000										Примечание
					36	37	38	39	40	41	42	43	44		
				Документация											
А3			1.426.1-4.1 2.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
А3			0.000 ВМС	Ведомость расхода стали	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
				Сборочные единицы											
А3		1	1.426.1-4.1 2.100	Каркас пространственный КП4	1			1			1				
А3		1	2.200	То же КП5		1			1			1			
А3		1	2.300	" КП6			1			1			1		
А4		2	2.010	Сетка арматурная С9	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
А4		3	2.020	То же С10	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
А4		4	2.030	" С11	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
А4		5	2.040	" С12	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
А4		6	2.050-02	" С16	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		7	Серия 1.400-6/76 вып.1	Изделие закладное МБ-5	2	1	1	2	1	1	2	1	1		
				Марка	БК12-5ВТ-С	БК12-5ВТ-К	БК12-5ВТ-Т	БК12-5ВТ-С	БК12-5ВТ-К	БК12-5ВТ-Т	БК12-5КТ-С	БК12-5КТ-К	БК12-5КТ-Т		


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 2.000										Примечание
					36	37	38	39	40	41	42	43	44		
		8	Серия 1.400-6/76 вып.1	Изделие закладное МБ-3		1	1		1	1		1	1		
				Детали											
				Стержень напрягаемый ГОСТ 5781-82											
Б4		10	1.426.1-4.1 2.001	ф16 А-IV ℓ=11950	4	4	4								18,9кг
Б4		11	2.002	ф18 А-IV ℓ=11950	22	22	22								23,9кг
Б4		16	2.006	ф22 А-IV ℓ=11950				12	12	12					35,6кг
Б4		14	2.005	ф15 К7 ГОСТ 13840-68 ℓ=11950							23	23	23		13,34кг
				Материалы											
				Бетон марки М500	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		м³




2-2




1-1




3-3



4-4



5-5



Таблицу исполнений см. лист 4.

Поз. 9,15 заказываются в конкретном проекте по черт. 1.060

Нач. отд.	Царбак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. от.	Баранов	
Гл. сп. отд.	Палатников	
Рук. гр.	Мединская	
Проект.	Гордеева	
Пробер.	Гордеева	
Исполн.	Бобович	

1.426.1-4.1 2.000 СБ

Балка подкрановая БК12

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масшт.
Р	10,3т	

Лист 1 Листов 4

ГОССТРОЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

6-6




Рис. 1

8-8




Рис. 2

8-8




Рис. 3

8-8




Рис. 4
8-8




Рис. 5
8-8




Рис. 6
8-8




Рис. 7
8-8




Рис. 8
8-8




Рис. 9
8-8





Рис. 10
8-8



Пример установки спаренных стержней напрягаемой арматуры




Рис. 11

8-8






Рис. 12

8-8




7-7




Обозначение	Марка	Рис. №
1.426.1-4.1 2.000	БК12-1АIV-С	1
-01	БК12-1АIV-К	
-02	БК12-1АIV-Т	
-03	БК12-1АV-С	2
-04	БК12-1АV-К	
-05	БК12-1АV-Т	
-06	БК12-1К7-С	3
-07	БК12-1К7-К	
-08	БК12-1К7-Т	
-09	БК12-2АIV-С	4
-10	БК12-2АIV-К	
-11	БК12-2АIV-Т	
-12	БК12-2АV-С	5
-13	БК12-2АV-К	
-14	БК12-2АV-Т	
-15	БК12-2К7-С	1
-16	БК12-2К7-К	
-17	БК12-2К7-Т	

Обозначение	Марка	Рис. №
1.426.1-4.1 2.000 -18	БК12-3АIV-С	7
-19	БК12-3АIV-К	
-20	БК12-3АIV-Т	
-21	БК12-3АV-С	8
-22	БК12-3АV-К	
-23	БК12-3АV-Т	
-24	БК12-3К7-С	9
-25	БК12-3К7-К	
-26	БК12-3К7-Т	
-27	БК12-4АIV-С	10
-28	БК12-4АIV-К	
-29	БК12-4АIV-Т	
-30	БК12-4АV-С	1
-31	БК12-4АV-К	
-32	БК12-4АV-Т	
-33	БК12-4К7-С	11
-34	БК12-4К7-К	
-35	БК12-4К7-Т	
-36	БК12-5АIV-С	12
-37	БК12-5АIV-К	
-38	БК12-5АIV-Т	
-39	БК12-5АV-С	9
-40	БК12-5АV-К	
-41	БК12-5АV-Т	
-42	БК12-5К7-С	6
-43	БК12-5К7-К	
-44	БК12-5К7-Т	



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
А4		1	2.110	Сетка арматурная С13	1	
А4		2	2.120	Каркас плоский КР3	12	
А4		3	2.120-01	То же КР4	4	
		4	Серия 1.400-6/76 Вып. 1	Изделие закладное МБ-1	2	




Нач. отд.	Царбак		
Н. контр.	Аксенова		
Гл. кон. отд.	Баранов		
Гл. сп. отд.	Палатников		
Рук. гр.	Мединская		
Проектир.	Бобович		
Проверил	Гордеева		
Исполнил	Бобович		

1.426.1-4.1 2.100

Каркас пространственный КП4

Стадия	Масса	Масшт.
Р	72,2	
Лист	Листов 1	


ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
А4		1	2.110	Сетка арматурная С13	1	
А4		2	2.120	Каркас плоский КР3	12	
А4		3	2.120-01	То же КР4	3	
А4		4	2.120-02	" КР5	1	
		5	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное МБ1	4	
				Детали		
Б4		6	1.426.1-4.1 2.201	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=610	2	0,24кг

1-1


ГОСТ 1498-68 - КТ-2




2-2



I




				1.426.1-4.1	2.200	
Нач. отд.	Царбак		Каркас пространственный КП5	Стадия	Масса	Масштаб
Н. контр.	Алексеева			Р	78.6	
Гл. инж. от.	Баранов			Лист	Листов 1	
Гл. спец. от.	Полатников			Госстрой СССР Ленинградский промстройпроект		
Рук. гр.	Мединская					
Проект.	Бобович					
Пробер.	Гордеева					
Исполн.	Бобович					



1-1

2-2

I



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
А4		1	2.110	Сетка арматурная С13	1	
А4		2	2.120	Каркас плоский КР3	12	
А4		3	-01	То же КР4	4	
		4	Серия 1.400-6/76 Вып.1	Изделие закладное МБ-1	4	
				Детали		
Б4		5	1.426.1-4.1 2.201	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=610	2	0,24кг.


Нач.отд.	Царбак		
Н.контр.	Якеенова		
Гл.конс.	Баранов		
Гл.спец.от	Палатников		
Рук.гр.	Мединков		
Проект.	Бадович		
Провер.	Гордеева		
Исполнил	Бадович		

1.426.1-4.1 2.300

Каркас пространственный КП6


Стадия	Масса	Масшт.
Р	77,9	
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4		1	2.011	ф10 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=11930	2	7,40 кг
Б4		2	2.012	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=640	49	0,25 кг

Нач. отд.	Цардак	1.426.1-4.1 2.010	
Н. контр.	Аксенова	Сетка арматурная С9	Стадия: Р; Масса: 27,0; Масштаб:
Гл. кон. от.	Баранов		Лист; Листов 1
Гл. спец. от.	Палатников		Госстрой СССР Ленинградский Промстройпроект
Рук. гр.	Мединская		
Проект.	Гордеева		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Бодович		



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4		1	2.021	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=250	6	0,06 кг

Нач. отд.	Цардак	1.426.1-4.1 2.020	
Н. контр.	Аксенова	Сетка арматурная С10	Стадия: Р; Масса: 0,4; Масштаб:
Гл. кон. от.	Баранов		Лист; Листов 1
Гл. спец. от.	Палатников		Госстрой СССР Ленинградский Промстройпроект
Рук. гр.	Мединская		
Проект.	Гордеева		
Провер.	Гордеева		
Исполнил	Бодович		



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4		1	2.031	ф10 А III ГОСТ 5781-82		
				ℓ=11700	2	7,20 кг
Б4		2	2.032	ф10 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=760	40	0,47 кг

Нач.отд.	Царбак		
Н.контр.	Аксенова		
Гл.конс.от	Баранов		
Гл.спец.от	Палатников		
Рук.гр.	Мединская		
Проект.	Гордеева		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Бодович		


1.426.1-4.1 2.030

Сетка арматурная С11

Стадия	Масса	Масшт.
Р	33.2	

Лист Листов 1

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4		1	2.041	ф16 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=1310	2	2,07 кг
Б4		2	2.042	ф12 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=1310	1	1,16 кг
Б4		3	2.043	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=1300	6	0,51 кг
Б4		4	2.044	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=790	4	0,21 кг
Б4		5	2.045	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=1010	3	0,27 кг

Нач.отд.	Царбак		
Н.контр.	Аксенова		
Гл.конс.от	Баранов		
Гл.спец.от	Палатников		
Рук.гр.	Мединская		
Проект.	Гордеева		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Бодович		


1.426.1-4.1 2.040

Сетка арматурная С12

Стадия	Масса	Масшт.
Р	10,8	

Лист Листов 1

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка		
				Детали		
Б4		1	2.111	Ф10 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=11930	2	7,36 кг
Б4		2	2.112	Ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=870	34	0,34 кг

Нач. отд.	Цардак		
Н. контр.	Якоренов		
Гл. кон. отд	Баранов		
Гл. специал	Палатников		
Рук. гр.	Мединская		
Проект.	Гордеева		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Бодович		

1.426.1-4.1 2.110

Сетка арматурная С13

Стадия	Масса	Масштаб
Р	26,3	
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	01	02	2.050	Примечание
				Документация					
А4			1.426.1-4.1 2.050СБ	Сборочный чертеж	×	×	×		
А3			0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×		
				Детали					
Б4		1	2.051	ф10 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=11930	4	4	4		7,4 кг
Б4		2	2.052	ф10 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=1170	35	49	67		0,72 кг


Нач. отд.	Цардак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. от.	Баранов	
Гл. спец. от.	Палатник	
Рук. гр.	Мединская	
Проект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Бобович	

1.426.1-4.1 2.050

Сетка арматурная С (С14÷С16)

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ



Обозначение	Марка	Размеры, мм a	b	Число стерж. n	m	Масса, кг
1.426.1-4.2 050	С14	300	500	11	10	54,8
-01	С15	200	400	17	12	65,0
-02	С16	150	250	22	20	77,8

Нач. отд.	Цардак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. от.	Баранов	
Гл. спец. от.	Палатник	
Рук. гр.	Мединская	
Проект.	Гордеева	
Провер.	Гордеева	
Исполн.	Бобович	

1.426.1-4.1 2.050 СБ

Сетка арматурная С (С14÷С16) Сборочный чертеж


Стадия	Масса	Масш.
Р	см. табл.	

Лист	Листов 1

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 2.120 —	01	02	Примечание
				Документация				
А3			1.426.1-4.1 0.000 ПЗ	Пояснительная записка	×	×	×	
				Детали				
Б4		1	2.121	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=870	4	4	4	0,34кг
Б4		2	2.122	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=165	2	2	2	0,07кг
Б4		3	2.123	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=230	1	1		0,09кг
Б4		3	2.124	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=380			1	0,15кг
Б4		4	2.125	Труба 28×3 ГОСТ 8732-78 / Б-10 ГОСТ 8731-74 ℓ=190	2			0,35кг
Б4		4	2.126	Труба 28×4 ГОСТ 8732-78 / Б-10 ГОСТ 8731-74 ℓ=190		2		0,45кг резьба М20 h=80
Б4		4	2.127	Труба 38×3 ГОСТ 8732-78 / Б-10 ГОСТ 8731-74 ℓ=190			2	0,50
				Марка	КР3	КР4	КР5	

Нач. отд.	Чардак		1.426.1-4.1 2.120
Н. контр.	Аксенова		
Гл. кон. от.	Баранов		
Гл. спец. от.	Палатников		Каркас плоский КР (КР3÷КР5)
Рук. гр.	Мединская		Стадия Р; Лист; Листов 1
Проект.	Гордеева		ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Андреева		



Обозначение	Марка	Размеры, мм a	в	c	d	e	n	m	Масса кг
1.426.1-4.1 2.120	КР3	317	236	335	200	205	17	50	2,3
2.120-01	КР4	317	236	335	200	205	17	50	2,4
2.120-02	КР5	242	386	265	340	135	22	45	2,7

Нач. отд.	Чардак		1.426.1-4.1 2.120 СБ
Н. контр.	Аксенова		
Гл. кон. от.	Баранов		Каркас плоский КР (КР3÷КР5) Сборочный чертеж
Гл. спец. от.	Палатников		Стадия Р; Масса см. табл.; Масштаб
Рук. гр.	Мединская		Лист; Листов 1
Проект.	Гордеева		ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Андреева		

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные										Предварительно-напрягаемая арматура												Всего	Изделия закладные								Всего	Общий расход стали
	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82						Прокат марки Б-10 ГОСТ 8732-78				Арматура класса А-IV ГОСТ 5781-82				А-V ГОСТ 5781-82					К-7 ГОСТ 13840-68*				Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82				Прокат марки Вст3 кп 2 ГОСТ 103-76						
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф16	Итого	28к3	28к4	38к3	Итого	ф14	ф16	ф18	Итого	ф14	ф16	ф20	ф22	Итого	ф15		Итого		ф10	ф12	ф18	Итого	δ6	ф80	ф100	ф140		Итого		
БКБ-1АIV-С	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8	14,4		47,6	62,0									137,6	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	162,4
БКБ-1АIV-К	23,5	40,4	1,8	6,4		72,1	3,4		0,7	4,1	14,4		47,6	62,0									138,2	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	161,8
БКБ-1АIV-Т	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8	14,4		47,6	62,0									137,6	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	161,2
БКБ-1АV-С	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8					14,4			35,4	49,8				125,4	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	150,2
БКБ-1АV-К	23,5	40,4	1,8	6,4		72,1	3,4		0,7	4,1					14,4			35,4	49,8				126,0	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	149,6
БКБ-1АV-Т	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8					14,4			35,4	49,8				125,4	1,6	6,8		8,4	1,8	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	149,0
БКБ-1К7-С	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8										33,0		33,0	108,6	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	133,4
БКБ-1К7-К	23,5	40,4	1,8	6,4		72,1	3,4		0,7	4,1										33,0		33,0	109,2	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	132,8
БКБ-1К7-Т	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8										33,0		33,0	108,6	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	132,2
БКБ-2АIV-С	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8	14,4		59,5	73,9									148,5	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	174,3
БКБ-2АIV-К	23,5	40,4	1,8	6,4		72,1	3,4		0,7	4,1	14,4		59,5	73,9									150,1	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	173,7
БКБ-2АIV-Т	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8	14,4		59,5	73,9									149,5	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	173,1
БКБ-2АV-С	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8					14,4		44,1		58,5				134,1	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	158,9
БКБ-2АV-К	23,5	40,4	1,8	6,4		72,1	3,4		0,7	4,1					14,4		44,1		58,5				134,7	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	158,3
БКБ-2АV-Т	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8					14,4		44,1		58,5				134,1	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	157,7
БКБ-2К7-С	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8										39,6		39,6	115,2	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	140,0
БКБ-2К7-К	23,5	40,4	1,8	6,4		72,1	3,4		0,7	4,1										39,6		39,6	115,8	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	139,4
БКБ-2К7-Т	23,2	40,4	1,8	6,4		71,8	3,8			3,8										39,6		39,6	115,2	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	138,8

Нач. отд.	Цаврак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. конст. пр.	Баранов	
Гл. спец. от.	Палетников	
Рук. гр.	Медичская	
Проект.	Гордеева	
Пробер.	Гордеева	

1.426.1-4.1 0.000 ВМС

Ведомость расхода стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Госстрой СССР Ленинградский промстройпроект

Продолжение

Марка элемента	Изделия арматурные									Предварительно-напрягаемая арматура										Всего	Изделия закладные								Общий расход стали
	Арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82						Прокат марки Б-10, ГОСТ 8732-78			Арматура класса А-IV, ГОСТ 5781-82				Арматура класса А-V, ГОСТ 5781-82				К-7, ГОСТ 13840-68				Арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82				Прокат марки Вст3 кп2, ГОСТ 103-76							
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф16	Итого	28х3	28х4	36х3	Итого	ф14	ф16	ф18	Итого	ф14	ф16	ф20	ф22	Итого	ф15	Итого		ф10	ф12	ф18	Итого	δ6	8х150	100х150	10х200	Итого		
БКБ-3АIV-С	23,2	45,0	1,8	6,4		76,4	3,8			3,8		18,8	95,2	114,0								194,2	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4		10,8	24,8	219,0
БКБ-3АIV-К	23,5	45,0	1,8	6,4		76,7	3,4		0,7	4,1		18,8	95,2	114,0								194,8	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	218,4
БКБ-3АIV-Т	23,2	45,0	1,8	6,4		76,4	3,8			3,8		18,8	95,2	114,0								194,2	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	217,8
БКБ-3АIII-Т	23,2	45,0	1,8	6,4		76,4	3,8			3,8						18,8		70,8	89,6			169,8	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4		10,8	24,8	194,6
БКБ-3АIV-С	23,2	45,0	1,8	6,4		76,4	3,8			3,8						18,8		70,8	89,6			170,4	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	194,0
БКБ-3АIV-К	23,5	45,0	1,8	6,4		76,7	3,4		0,7	4,1						18,8		70,8	89,6			169,8	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	193,4
БКБ-3АIV-Т	23,2	45,0	1,8	6,4		76,4	3,8			3,8										59,4	59,4	139,6	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4		10,8	24,8	164,4
БКБ-3К7-С	23,2	45,0	1,8	6,4		76,4	3,8			3,8										59,4	59,4	140,2	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	163,8
БКБ-3К7-К	23,5	45,0	1,8	6,4		76,7	3,4		0,7	4,1										59,4	59,4	139,6	1,6	6,8		6,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	163,2
БКБ-3К7-Т	23,2	45,0	1,8	6,4		76,4	3,8			3,8												235,6	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4		10,8	24,8	260,4
БКБ-4АIV-С	23,2	9,2	55,2	6,4		94,0	3,8			3,8		18,8	119,0	137,8								236,2	16	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	259,8
БКБ-4АIV-К	23,5	9,2	55,2	6,4		94,3	3,4		0,7	4,1		18,8	119,0	137,8								235,6	1,6	6,8		6,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	259,2
БКБ-4АIV-Т	23,2	9,2	55,2	6,4		94,0	3,8			3,8		18,8	119,0	137,8								205,1	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4		10,8	24,8	229,9
БКБ-4АIVС	23,2	9,2	55,2	6,4		94,0	3,8			3,8						18,8		88,5	107,3			205,7	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	229,3
БКБ-4АIV-К	23,5	9,2	55,2	6,4		94,3	3,4		0,7	4,1						18,8		88,5	107,3			205,1	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	228,7
БКБ-4АIV-Т	23,2	9,2	55,2	6,4		94,0	3,8			3,8										72,6	72,6	170,4	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4		10,8	24,8	195,2
БКБ-4К7-С	23,2	9,2	55,2	6,4		94,0	3,8			3,8										72,6	72,6	171,0	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	194,6
БКБ-4К7-К	23,5	9,2	55,2	6,4		94,3	3,4		0,7	4,1										72,6	72,6	170,4	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7	15,2	23,6	194,0
БКБ-4К7-Т	23,2	9,2	55,2	6,4		94,0	3,8			3,8																							

Продолжение

Марка элемента	Изделия арматурные										Предварительно-напрягаемая арматура											Всего	Изделия закладные										Общий расход стали
	Арматура класса А-III					Прокат марки Б-10					Арматура класса А-IV				А-V					К-7			Арматура класса А-III				Прокат марки Вст3кп2						Всего	
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 8732-78					ГОСТ 5781-82									ГОСТ 13840-68*			ГОСТ 5781-82				ГОСТ 103-76							
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф16	Итого	28×3	28×4	38×3	Итого	ф14	ф16	ф18	Итого	ф14	ф16	ф20	ф22	Итого	ф15	Итого		ф10	ф12	ф18	Итого	Б6	Вст3кп2	100×80	100×100	150×90	Итого		
БК6-5АIV-С	23,2	9,2	66,6	6,4		105,4	3,8			3,8			202,3	202,3								311,5	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	336,3
БК6-5АIV-К	23,5	9,2	66,6	6,4		105,7	3,4		0,7	4,1			202,3	202,3								312,1	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	335,7
БК6-5АIV-Т	23,2	9,2	66,6	6,4		105,4	3,8			3,8			202,3	202,3								311,5	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	335,1
БК6-5АV-С	23,2	9,2	66,6	6,4		105,4	3,8			3,8								159,3	159,3			268,5	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	293,3
БК6-5АV-К	23,5	9,2	66,6	6,4		105,7	3,4		0,7	4,1								159,3	159,3			269,1	1,6	6,6		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	292,7
БК6-5АV-Т	23,2	9,2	66,6	6,4		105,4	3,8			3,8								159,3	159,3			268,5	1,6	6,5		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	292,1
БК6-5К7-С	23,2	9,2	66,6	6,4		105,4	3,8			3,8										125,4	125,4	234,6	0,4	13,6		14,0	0,6	2,8	7,4			10,8	24,8	259,4
БК6-5К7-К	23,5	9,2	66,6	6,4		105,7	3,4		0,7	4,1										125,4	125,4	235,2	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	258,6
БК6-5К7-Т	23,2	9,2	66,6	6,4		105,4	3,8			3,8										125,4	125,4	234,6	1,6	6,8		8,4	1,2	5,6	3,7	4,7		15,2	23,6	258,2
БК12-1АIV-С	4,9	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0	37,8	167,2	205,0									519,9	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8			12,4	15,8	59,8	579,7
БК12-1АIV-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1	37,8	167,2	205,0									520,1	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6		5,2	6,2	18,2	42,2	562,3
БК12-1АIV-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0	37,8	167,2	205,0									519,9	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6		5,2	6,2	18,2	42,2	562,1
БК12-1АV-С	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0					37,8	118,0		155,8				470,7	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8			12,4	15,8	59,8	530,5
БК12-1АV-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1					37,8	118,0		155,8				470,9	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6		5,2	6,2	18,2	42,2	513,1
БК12-1АV-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0					37,8	118,0		155,8				470,7	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6		5,2	6,2	18,2	42,2	512,9
БК12-1К7-С	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0										106,7	106,7	421,6	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8			12,4	15,8	59,8	481,4
БК12-1К7-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1										106,7	106,7	421,8	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6		5,2	6,2	18,2	42,2	464,0
БК12-1К7-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0										106,7	106,7	421,6	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6		5,2	6,2	18,2	42,2	463,8


Продолжение

Марка элемента	Изделия арматурные										Предварительно-напрягаемая арматура										Всего	Изделия закладные									Общий расход стали
	Арматура класса					Прокат марки					Арматура класса											Арматура класса			Прокат марки						
	А-III					Б-10					А-IV			А-V				К-7				А-III		ВСт3 кп2						
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 8732-78					ГОСТ 5781-82							ГОСТ 13840-68				ГОСТ 5781-82		ГОСТ 103-76						
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф16	Итого	28х3	28х4	38х3	Итого	ф14	ф16	ф16	Итого	ф14	ф16	ф20	ф22	Итого	ф15		Итого		ф10	ф12	ф18	Итого	δ6	δ8	δ10	δ12	Итого	
БК12-2АIV-С	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0	37,8	215,2	253,0										567,9	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8			12,4	15,8	59,8	627,7
БК12-2АIV-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1	37,8	215,2	253,0										568,1	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	610,3
БК12-2АIV-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0	37,8	215,2	253,0										587,9	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	610,1
БК12-2АV-С	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0					37,8	147,5		185,3					500,2	0,8		43,2	44,0	0,5	2,8			12,4	15,8	59,8	560,0
БК12-2АV-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1					37,8	147,5		185,3					500,4	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	542,6
БК12-2АV-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0					37,8	147,5		185,3					500,2	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	542,4
БК12-2К7-С	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,5		12,0										120,0		120,0	434,9	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8			12,4	15,8	59,8	494,7
БК12-2К7-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1										120,0		120,0	435,1	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	477,3
БК12-2К7-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0										120,0		120,0	434,9	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	477,1
БК12-3АIV-С	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0		358,5	358,5										673,4	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8			12,4	15,8	59,8	733,2
БК12-3АIV-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1		358,5	358,5										673,6	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	715,8
БК12-3АIV-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0		358,5	358,5										673,4	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	715,6
БК12-3АV-С	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0						59,0	213,6	272,6					587,5	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8			12,4	15,8	59,8	647,3
БК12-3АV-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1						59,0	213,6	272,6					587,7	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	629,9
БК12-3АV-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0						59,0	213,6	272,6					587,5	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	629,7
БК12-3К7-С	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0										160,0		160,0	474,9	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8			12,4	15,8	59,8	534,7
БК12-3К7-К	4,8	71,4	205,6	4,6	16,6	303,0	8,4	2,7	1,0	12,1										160,0		160,0	475,1	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	517,3
БК12-3К7-Т	4,8	71,3	205,6	4,6	16,6	302,9	8,4	3,6		12,0										160,0		160,0	474,9	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2		18,2	42,2	517,1


Продолжение

Марка элемента	Изделия арматурные										Предварительно-напрягаемая арматура												Изделия закладные								Общий расход стали
	Арматура класса А-III						Прокат марки Б-10				Арматура класса А-IV				Арматура класса А-V					К-7		Всего	Арматура класса А-III				Прокат марки Вст3кп2				Всего	
	ГОСТ 5781-82						ГОСТ 8732-78				ГОСТ 5781-82									ГОСТ 13840-68*			ГОСТ 5781-82				ГОСТ 103-76					
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф16	Итого	28×4	28×4	38×3	Итого	ф14	ф16	ф18	Итого	ф14	ф16	ф20	ф22	Итого	ф15		Итого	ф10	ф12	ф18	Итого	δ6	8×150	ф100	12×200	Итого		
БК12-4АIV-С	4,8	71,3	226,6	4,6	16,6	323,9	8,4	3,6		12,0			406,3	406,3								742,2	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8		12,4	15,8	59,8	802,0
БК12-4АIV-К	4,8	71,4	226,6	4,6	16,6	324,0	8,4	2,7	1,0	12,1			406,3	406,3								742,4	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	784,6
БК12-4АIV-Т	4,8	71,3	226,6	4,6	16,6	323,9	8,4	3,6		12,0			406,3	406,3								742,2	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	784,4
БК12-4АV-С	4,8	71,3	226,6	4,6	16,6	323,9	8,4	3,6		12,0								320,4	320,4			556,3	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8		12,4	15,8	59,8	716,1
БК12-4АV-К	4,8	71,4	226,6	4,6	16,6	324,0	8,4	2,7	1,0	12,1								320,4	320,4			556,5	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	698,7
БК12-4АV-Т	4,8	71,3	226,6	4,6	16,6	323,9	8,4	3,6		12,0								320,4	320,4			556,3	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	698,5
БК12-4К7-С	4,8	71,3	226,6	4,6	16,6	323,9	8,4	3,6		12,0										227,0	227,0	562,9	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8		12,4	15,8	59,8	622,7
БК12-4К7-К	4,8	71,4	226,6	4,6	16,6	324,0	8,4	2,7	1,0	12,1										227,0	227,0	563,1	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	605,3
БК12-4К7-Т	4,8	71,3	226,6	4,6	16,6	323,9	8,4	3,6		12,0										227,0	227,0	562,9	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	605,1
Б12-5АIV-С	4,8	71,3	252,0	4,6	16,6	349,3	8,4	3,6		12,0		75,6	525,8	601,4								962,7	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8		12,4	15,8	59,8	1022,5
Б12-5АIV-К	4,8	71,4	252,0	4,6	16,6	349,4	8,4	2,7	1,0	12,1		75,6	525,8	601,4								962,9	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	1005,1
Б12-5АIV-Т	4,8	71,3	252,0	4,6	16,6	349,3	8,4	3,6		12,0		75,6	525,8	601,4								962,7	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	1004,9
Б12-5АV-С	4,8	71,3	252,0	4,6	16,6	349,3	8,4	3,6		12,0								427,2	427,2			788,5	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8		12,4	15,8	59,8	848,3
Б12-5АV-К	4,8	71,4	252,0	4,6	16,6	349,4	8,4	2,7	1,0	12,1								427,2	427,2			788,7	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	830,9
Б12-5АV-Т	4,8	71,3	252,0	4,6	16,6	349,3	8,4	3,6		12,0								427,2	427,2			788,5	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	830,7
Б12-5К7-С	4,8	71,3	252,0	4,6	16,6	349,3	8,4	3,6		12,0										306,8	306,8	668,1	0,8		43,2	44,0	0,6	2,8		12,4	15,8	59,8	727,9
Б12-5К7-К	4,8	71,4	252,0	4,6	16,6	349,4	8,4	2,7	1,0	12,1										306,8	306,8	668,3	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	710,5
Б12-5К7-Т	4,8	71,3	252,0	4,6	16,6	349,3	8,4	3,6		12,0										306,8	306,8	668,1	2,4		21,6	24,0	1,2	5,6	5,2	6,2	18,2	42,2	710,3


БК6-1АIIIв




БК6-2АIIIв




БК6-3АIIIв



БК6-4АIIIв



БК6-5АIIIв



При изготовлении балок с напрягаемой арматурой класса АIIIв должна быть откорректирована спецификация. В приведенных сечениях ненапрягаемая арматура условно не показана и принимается по соответствующим чертежам настоящего альбома (Док. 1.000 СБ л. 1, 2, 3.)*


** Док. 1.000 л. 1÷10 в части напрягаемой арматуры.*

Нач.отд.	Царбак		1.426.1-4.1 1.0 00 СМ
Н.контр.	Аксенова		Вариант армирования балок БК6 с арматурой класса АIIIв
Гл.конст.	Баранов		
Гл.спец.	Палатников		
Рук.гр.	Мединская		
Провект.	Гордеева		
Провер.	Гордеева		
Исполн.	Андреева		


Стадия	Масса	Масшт.
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ


БК12-1АIIIв




БК12-2АIIIв




БК12-3АIIIв



БК12-4АIIIв



БК12-5АIIIв



*При изготовлении балок с напрягаемой арматурой класса А-IIIв должна быть откорректирована спецификация.**

В приведенных сечениях ненапрягаемая арматура условно не показана и принимается по соответствующим чертежам настоящего альбома. Док. 2.000 СБ л. 1÷4.

** Док. 2.000 л. 1÷10 в части напрягаемой арматуры.*

Нач.отд.	Царбак		1.426.1-4.1 2.000 СМ		
Н.контр.	Аксенова				
Гл.инж.пр.	Баранов		Вариант армирования балок БК12 с арматурой класса А-IIIв	Стадия	Масса	Масшт.
Гл.сп.от.	Палатников					
Рук.гр.	Мединская			Лист	Листов 1
Провект.	Гордеева				
Провер.	Гордеева			ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ	
Исполн.	Андреева				

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг по классам: A-III ГОСТ 5781-82			A-IV ГОСТ 5781-82			A-V ГОСТ 5781-82			K-7 ГОСТ 13840-68*			Итого приведенной к классу AI
		Код 093004			Код 093006			Код 093007			Код 122400			
		по серии	с учетом Kотх=1.01	приведенной kAI kAI=1.43	по серии	с учетом Kотх=1.02	приведенной kAI kAI=1.95	по серии	с учетом Kотх=1.06	приведенной kAI kAI=2.2	по серии	с учетом Kотх=1.05	приведенной kAI kAI=2.8	
БК6-1АIV-С	582300	71,8	72,5	103,7	62,0	63,2	123,2	—	—	—	—	—	—	226,9
БК6-1АIV-К		72,1	72,8	104,1	62,0	63,2	123,2	—	—	—	—	—	—	227,3
БК6-1АIV-Т		71,8	72,5	103,7	62,0	63,2	123,2	—	—	—	—	—	—	226,9
БК6-1АV-С		71,8	72,5	103,7	—	—	—	49,8	52,8	116,2	—	—	—	219,9
БК6-1АV-К		72,1	72,8	104,1	—	—	—	49,8	52,8	116,2	—	—	—	220,3
БК6-1АV-Т		71,8	72,5	103,7	—	—	—	49,8	52,8	116,2	—	—	—	219,9
БК6-1К7-С		71,8	72,5	103,7	—	—	—	—	—	—	33,0	34,7	97,4	201,1
БК6-1К7-К		72,1	72,8	104,1	—	—	—	—	—	—	33,0	34,7	97,4	201,5
БК6-1К7-Т		71,8	72,5	103,7	—	—	—	—	—	—	33,0	34,7	97,4	201,1
БК6-2АIV-С		71,8	72,5	103,7	73,9	75,4	147,0	—	—	—	—	—	—	250,7
БК6-2АIV-К		72,1	72,8	104,1	73,9	75,4	147,0	—	—	—	—	—	—	251,1
БК6-2АIV-Т		71,8	72,5	103,7	73,9	75,4	147,0	—	—	—	—	—	—	250,7
БК6-2АV-С		71,8	72,5	103,7	—	—	—	58,5	62,0	136,4	—	—	—	240,1
БК6-2АV-К		72,1	72,8	104,1	—	—	—	58,5	62,0	136,4	—	—	—	240,5
БК6-2АV-Т		71,8	72,8	104,1	—	—	—	58,5	62,0	136,4	—	—	—	240,5
БК6-2К7-С		71,8	72,5	103,7	—	—	—	—	—	—	39,6	41,6	116,5	220,2
БК6-2К7-К		72,1	72,8	104,1	—	—	—	—	—	—	39,6	41,6	116,5	220,6
БК6-2К7-Т		71,8	72,5	103,7	—	—	—	—	—	—	39,6	41,6	116,5	220,2
БК6-3АIV-С		76,4	77,2	110,4	114,0	116,3	226,8	—	—	—	—	—	—	337,1
БК6-3АIV-К		76,7	77,5	110,8	114,0	116,3	226,8	—	—	—	—	—	—	337,5
БК6-3АIV-Т		76,4	77,2	110,4	114,0	116,3	226,8	—	—	—	—	—	—	337,1

По укрупненному сортаменту	Код	Ø от 6 до 9	Ø от 10 до 18	Ø от 20 до 30	Ø от 32 до 250
катанка	093400	91,9	135,0	—	—
мелкосортная	093300	92,3	135,0	—	—
среднесортная	093200	91,9	135,0	—	—
крупносортная	093100	91,9	45,4	82,6	—
		92,3	45,4	82,6	—
		91,9	45,4	82,6	—
		91,9	109,2	—	—
		92,3	109,2	—	—
		91,9	109,2	—	—
		91,9	158,8	—	—
		92,3	158,8	—	—
		91,9	158,8	—	—
		91,9	148,2	—	—
		92,3	148,2	—	—
		92,3	148,2	—	—
		91,9	128,3	—	—
		92,3	128,3	—	—
		91,9	128,3	—	—
		98,5	238,6	—	—
		98,9	238,6	—	—
		98,5	238,6	—	—

Нач. отд.	Цардак	
Н. контр.	Аксенова	
Гл. кон. от.	Баранов	
Гл. спец. от	Палатникова	
Рук. гр.	Мединская	
Проект.	Гордеева	
Провер.	Мединская	
Исполн.	Суханова	

1.426.1-4.1 0.000 РМ1

Ведомость расхода арматурной стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг по классам: AIII ГОСТ 5781-82			AIV ГОСТ 5781-82			AV ГОСТ 5781-82			K-7 ГОСТ 13840-68*				по укрупненному сортаменту: катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	Итого приведенной к классу AI
		Код 093004			Код 093006			Код 093007			Код 122400				Код 093400	093300	093200	093100	
		по серии	С учетом Котх=1.01	приведенная КАI=1.43	по серии	С учетом Котх=1.02	приведенная КАI=1.95	по серии	С учетом Котх=1.06	приведенная КАI=2.2	по серии	С учетом Котх=1.09	приведенная КАI=2.8		ф от 6 до 9	ф от 10 до 18	ф от 20 до 30	ф от 32 до 250	
БК6-3АV-С		76,4	77,2	110,4	—	—	—	89,6	95,0	209,0	—	—	—	—	98,5	55,7	165,1	—	319,3
БК6-3АV-К		76,7	77,5	110,8	—	—	—	89,6	95,0	209,0	—	—	—	—	98,5	55,7	165,1	—	319,3
БК6-3АV-Т		76,4	77,2	110,4	—	—	—	89,6	95,0	209,0	—	—	—	—	98,5	55,7	165,1	—	319,3
БК6-3К7-С		76,4	77,2	110,4	—	—	—	—	—	—	59,4	62,4	174,7	—	98,5	186,6	—	—	285,1
БК6-3К7-К		76,7	77,5	110,8	—	—	—	—	—	—	59,4	62,4	174,7	—	98,9	186,6	—	—	285,5
БК6-3К7-Т		76,4	77,2	110,4	—	—	—	—	—	—	59,4	62,4	174,7	—	98,5	186,6	—	—	285,1
БК6-4АIV-С		94,0	94,9	135,7	137,8	140,6	274,2	—	—	—	—	—	—	—	46,8	363,2	—	—	410,0
БК6-4АIV-К		94,3	95,2	136,1	137,8	140,6	274,2	—	—	—	—	—	—	—	47,2	363,2	—	—	410,4
БК6-4АIV-Т		94,0	94,9	135,7	137,8	140,6	274,2	—	—	—	—	—	—	—	46,8	363,2	—	—	410,0
БК6-4АV-С		94,0	94,9	135,7	—	—	—	107,3	113,7	250,1	—	—	—	—	46,8	132,8	206,4	—	386,0
БК6-4АV-К		94,3	95,2	136,1	—	—	—	107,3	113,7	250,1	—	—	—	—	47,2	132,8	206,4	—	386,4
БК6-4АV-Т		94,0	94,9	135,7	—	—	—	107,3	113,7	250,1	—	—	—	—	46,8	132,8	206,4	—	386,0
БК6-4К7-С		94,0	94,9	135,7	—	—	—	—	—	—	72,6	76,2	213,4	—	46,8	302,4	—	—	349,2
БК6-4К7-К		94,3	95,2	136,1	—	—	—	—	—	—	72,6	76,2	213,4	—	47,2	302,4	—	—	349,6
БК6-4К7-Т		94,0	94,9	135,7	—	—	—	—	—	—	72,6	76,2	213,4	—	46,8	302,4	—	—	349,2
БК6-5АIV-С		105,4	106,5	152,3	202,3	206,3	402,3	—	—	—	—	—	—	—	46,8	507,7	—	—	554,5
БК6-5АIV-К		105,7	106,8	152,7	202,3	206,3	402,3	—	—	—	—	—	—	—	47,2	507,7	—	—	554,9
БК6-5АIV-Т		105,4	106,5	152,3	202,3	206,3	402,3	—	—	—	—	—	—	—	46,8	507,7	—	—	554,5
БК6-5АV-С		105,4	106,5	152,3	—	—	—	159,3	168,9	371,6	—	—	—	—	46,8	105,4	371,6	—	523,8
БК6-5АV-К		105,7	106,8	152,7	—	—	—	159,3	168,9	371,6	—	—	—	—	47,2	105,4	371,6	—	524,2
БК6-5АV-Т		105,4	106,5	152,3	—	—	—	159,3	168,9	371,6	—	—	—	—	46,8	105,4	371,6	—	523,8
БК6-5К7-С		105,4	106,5	152,3	—	—	—	—	—	—	125,4	131,7	368,8	—	46,8	474,2	—	—	521,0
БК6-5К7-К		105,7	106,8	152,7	—	—	—	—	—	—	125,4	131,7	368,8	—	47,2	474,2	—	—	521,4
БК6-5К7-Т		105,4	106,5	152,3	—	—	—	—	—	—	125,4	131,7	368,8	—	46,8	474,2	—	—	521,0

Расход арматурной стали, кг

Марка изделия	Код изделия	по классам: A-III ГОСТ 5781-82			A-IV ГОСТ 5781-82			A-V ГОСТ 5781-82			К-7 ГОСТ 13840-68*				по укрупненному сортаменту: катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	Итого приведенной к классу A-I
		Код 093004			Код 093006			Код 093007			Код 122400				Код 093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Kот=1.01	приведенной к AI KAI=1.43	по серии	с учетом Kот=1.02	приведенной к AI KAI=1.95	по серии	с учетом Kот=1.06	приведенной к AI KAI=2.2	по серии	с учетом Kот=1.05	приведенной к AI KAI=2.8		ф от 6 до 9	ф от 10 до 18	ф от 20 до 30	ф от 32 до 250	
БК12-1АIII-С		302,9	305,9	437,4	205,0	209,1	407,7	—	—	—	—	—	—	—	109,9	735,3	—	—	845,2
БК12-1АIV-К		302,9	305,9	437,4	205,0	209,1	407,7	—	—	—	—	—	—	—	109,9	735,3	—	—	845,2
БК12-1АIV-Т		302,9	305,9	437,4	205,0	209,1	407,7	—	—	—	—	—	—	—	109,9	735,3	—	—	845,2
БК12-1АV-С		302,9	305,9	437,4	—	—	—	155,8	165,2	363,4	—	—	—	—	109,9	415,8	275,2	—	800,9
БК12-1АV-К		302,9	305,9	437,4	—	—	—	155,8	165,2	363,4	—	—	—	—	109,9	415,8	275,2	—	800,9
БК12-1АV-Т		302,9	305,9	437,4	—	—	—	155,8	165,2	363,4	—	—	—	—	109,9	415,8	275,2	—	800,9
БК12-1К7-С		302,9	305,9	437,4	—	—	—	—	—	—	106,7	112,0	313,6	—	109,9	641,2	—	—	751,1
БК12-1К7-К		302,9	305,9	437,4	—	—	—	—	—	—	106,7	112,0	313,6	—	109,9	641,2	—	—	751,1
БК12-1К7-Т		302,9	305,9	437,4	—	—	—	—	—	—	106,7	112,0	313,6	—	109,9	641,2	—	—	751,1
БК12-2АIII-С		302,9	305,9	437,4	253,0	258,1	503,3	—	—	—	—	—	—	—	109,9	830,9	—	—	940,8
БК12-2АIV-К		302,9	305,9	437,4	253,0	258,1	503,3	—	—	—	—	—	—	—	109,9	830,9	—	—	940,8
БК12-2АIV-Т		302,9	305,9	437,4	253,0	258,1	503,3	—	—	—	—	—	—	—	109,9	830,9	—	—	940,8
БК12-2АV-С		302,9	305,9	437,4	—	—	—	185,3	196,4	432,1	—	—	—	—	109,9	415,7	344,0	—	869,7
БК12-2АV-К		302,9	305,9	437,4	—	—	—	185,3	196,4	432,1	—	—	—	—	109,9	415,7	344,0	—	869,7
БК12-2АV-Т		302,9	305,9	437,4	—	—	—	185,3	196,4	432,1	—	—	—	—	109,9	415,7	344,0	—	869,7
БК12-2К7-С		302,9	305,9	437,4	—	—	—	—	—	—	120,0	126,0	352,8	—	109,9	680,4	—	—	790,3
БК12-2К7-К		302,9	305,9	437,4	—	—	—	—	—	—	120,0	126,0	352,8	—	109,9	680,4	—	—	790,3
БК12-2К7-Т		302,9	305,9	437,4	—	—	—	—	—	—	120,0	126,0	352,8	—	109,9	680,4	—	—	790,3
БК12-3АIII-С		302,9	305,9	437,4	358,5	365,7	713,1	—	—	—	—	—	—	—	109,9	1040,7	—	—	1150,6
БК12-3АIV-К		302,9	305,9	437,4	358,5	365,7	713,1	—	—	—	—	—	—	—	109,9	1040,7	—	—	1150,6
БК12-3АIV-Т		302,9	305,9	437,4	358,5	365,7	713,1	—	—	—	—	—	—	—	109,9	1040,7	—	—	1150,6
БК12-3АV-С		302,9	305,9	437,4	—	—	—	272,6	289,0	635,8	—	—	—	—	109,9	327,6	635,8	—	1073,3
БК12-3АV-К		302,9	305,9	437,4	—	—	—	272,6	289,0	635,8	—	—	—	—	109,9	327,6	635,8	—	1073,3
БК12-3АV-Т		302,9	305,9	437,4	—	—	—	272,6	289,0	635,8	—	—	—	—	109,9	327,6	635,8	—	1073,3

gost.e-ecolog.ru