ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.063.9 – 6.93

ФЕРМЫ МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРОЛЕТАМИ 9,0 ; 10,5 И 12 М

ВЫПУСК 1

ФЕРМЫ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Ц00249

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.063.9-6.93

ФЕРМЫ МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРОЛЕТАМИ 9,0 ; 10,5 И 12 М

ВЫПУСК 1

ФЕРМЫ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

РАЗРАБОТАНЫ
АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Главный инженер института В.А. Чернояров
Начальник отдела И.Н. Котов

ЦНИИСК им Кучеренко

Зав лабораторией деревянных конструкций С.Б. Турковский

Обозначение документа		Наименование	Стр.
1.063.9-6.93.1	- ПЗ	Пояснительная записка	3
	- НИ	Номенклатура ферм , связей и прогонов	8
	- У1	Узел крепления ферм к колоннам (узел I)	10
	- СМ	Примеры решения связей по покрытию	11
	- У2	Узел крепления связей и распорок (узел II...V)	14
	- ТУ	Технические условия	15
	- 1	Ферма ФМД9-600 ... ФМД9-2100	22
	- 2	Ферма ФМД10,5-600 ... ФМД10,5-1800	24
	- 3	Ферма ФМД12-600 ... ФМД12-1500	26
	- 4	Узел 1 ... 5	28
	- 5	Элемент верхнего пояса Д1	30
	- 6	Элемент верхнего пояса Д2	30
	- 7	Подкос Д3-1 ... Д3-12	31
	- 8	Накладка Д4-1 ... Д4-7 ; Д5-1 ... Д5-7	31
	- 9	Элемент нижнего пояса МИ1-1 ... МИ1-15	32
	- 10	Башмак опорный М2-1 ... М2-15	34
	- 11	Плита опорная М5-1 ... М5-13	36
1.063.9-6.93.1	- 12	Элемент нижнего пояса МИ2-1 ... МИ2-10	37
	- 13	Пластина П1	38
	- 14	Пластина П4-1 и П4-2	38
	- 15	Шпилька МИ5-1 ... МИ5-4	39
	- 16	Фиксатор ПЗ	39
	- 17	Шпилька М3-1 ... М3-4	40
	- 18	Пластина М4-1 ... М4-12	40
	- 19	Коробка К1-1 ... К1-5	41
	- 20	Накладка м1	42
	- 21	Пластина П2-1 ... П2-5	42
	- 22	Подвеска МИ3-1 ... МИ3-15	43
	- 23	Шпилька подвески М5-1 ... М5-15	44
	- 24	Шайба Ш1-1 ... Ш1-9	44
	- 25	Элемент стяжной МИ4-1 ... МИ4-8	45
	- 26	Болт М7-1 ... М7-8	45
	- 27	Связи и распорки С1...С5 ; Р1...Р4	46
	- 28	Элемент деревянный Д6-1...Д6-30	48
	- 29	Наконечник Н1,Н2	49
	- 30	Изделие соединительное МС1 ; МС2-1...МС2-6	49
	- 31 РС	Ведомость расхода стали	50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			1993
Нач. отд.	Котов		
Сед. инж.	Одломатин		

1.063.9-6.93.1

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

АП Гипронисельхоз

Ц00249 3

Формат А3

1. Общие сведения.

1.1 Настоящая серия содержит рабочие чертежи металлодеревянных треугольных стропильных ферм пролетом 9, 10,5 и 12м, являющихся модернизацией металлодеревянных брусчатых ферм по серии 1.063.9-2.

1.2 Выпуск включает :

пояснительную записку и материалы для проектирования , содержащие указания по применению ферм, номенклатуру изделий , схемы расположения ферм и связей в покрытиях зданий, узлы опирания ферм на колонны и крепление элементов связей к фермам;

технические условия ;

рабочие чертежи ферм, связей и соединительных изделий ;

ведомости расхода материалов.

1.3 Фермы предназначены для покрытий одноэтажных однопролетных бескрановых зданий межвидового назначения:

II и III степени ответственности ;

с кровлей из асбестоцементных волнистых листов УВ по ГОСТ 16233-77 при уклоне 33% ;

отапливаемых с сухим , нормальным и влажным режимами помещений при относительной влажности внутреннего воздуха не более 75% ;

неотапливаемых , возводимых в сухой и нормальной зонах влажности , при постоянной влажности в помещениях не более 75% .

1.5 Фермы относятся к категории сгораемых конструкций с пределом огнестойкости 0.25 часа и согласно СНиП II-25-80 могут применяться в покрытиях зданий III ... V степени огнестойкости .

1.6 В отапливаемых бесчердачных зданиях покрытие по фермам выполняется из плит облегченной конструкции (асбестоцементных , клеефанерных и других) , укладываемых непосредственно на фермы или на прогоны , устанавливаемые на фермах .

В отапливаемых зданиях с неэксплуатируемыми чердаками и в неотапливаемых зданиях кровля устраивается по прогонам .

2. Конструкция и обозначение .

2.1 Ферма состоит из двухскатного верхнего пояса , раскосов нижнего пояса и стойки . Сжатые элементы фермы (верхний пояс и раскосы) выполнены из древесины, растянутые (нижний пояс и стойка) - из металла.

2.2 Каждый скат верхнего пояса состоит из двух прямолинейных элементов , изготовленных из древесины сосны или ели 2-го сорта :

- верхнего основного элемента , цельного по всей длине ;
- нижнего (подбалки) , прикрепленного к верхнему элементу болтами .

2.3 Стык раскоса с подбалкой , стык скатов верхнего пояса в коньке осуществляются лобовым упором .

2.4 Нижний пояс выполняется из арматурной стали класса А-III по ГОСТ 5781-82 , а в его концевые участки с резьбой -

			1993
Нач.отд.	Котов		
Вед.инж.	Соломатин		

1.063.9-6.93.1-ПЗ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

из горячекатанной круглой стали по ГОСТ 2590-88 .

2.5 Стойка из одиночного стального тяжа выполнена из арматурной стали класса А-I по ГОСТ 5781-82 .

2.6 Высота опорной части фермы , равная 300 мм , позволяет принять типовое решение карнизного узла здания .

2.7 Фермы обозначены марками , состоящими из буквенноцифровых групп , разделенных дефисом по ГОСТ 23009-78.

Марка в общем случае записывается следующим образом :

ФМД XX - XXXX X

- Вид конструкции (ферма металлодеревянная)
- Пролет в метрах (9,10,5 и 12)
- Несущая способность в кгс/м
- Дополнительные характеристики , отражающие особые условия применения,ферм, например , стойкость к воздействию низких температур (Т) или агрессивной среды (А1 - для слабоагрессивной , А2 - для среднеагрессивной) и.т.д.

Например: ферме пролетом 12м под нагрузку 900 кгс/м , предназначенной для применения в слабоагрессивной среде , присвоена марка ФМД 12-900 А1 .

С - связи , Р - распорки.

2.8 Номенклатура ферм и элементов связей приведена в документе 1.063.9-6.93.1 НИ

3. Расчетные положения .

3.1 Статический расчет ферм выполнен в соответствии с требованиями глав СНиП II-25-80 " Деревянные конструкции " , СНиП II-23-81 " Стальные конструкции " , СНиП 2.01.07-85 " Нагрузки и воздействия " .

3.2 Фермы рассчитаны на унифицированный ряд нагрузок : 600 , 900 ,1200 , 1500 , 1800 , 2100 кгс/м горизонтальной проекции для ферм пролетом 9м ;
600 , 900 , 1200 , 1500 , 1800 кгс/м - для ферм пролетом 10,5м и 600 , 900 .1200 , 1500 кгс/м - для ферм полетом 12м.
В значения нагрузок не включен собственный вес ферм , который при расчете ферм и подборе сечений элементов учтен дополнительно.

3.3 При расчете ферм учтены две схемы загружения :

- полная расчетная нагрузка , включая вес фермы на всем пролете;
- постоянная нагрузка на всем пролете , временная - на половине пролета .

3.4 В соответствии с " Правилами учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций " фермы рассчитаны на применение в зданиях II класса ответственности (коэффициент надежности по назначению $\gamma = 0,95$).

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

При применении ферм в зданиях III класса ответственности или во временных зданиях со сроком службы до 5 лет фактическую расчетную нагрузку при подборе ферм следует умножить на поправочный коэффициент , соответственно равный 0,95 или 0 84 .

3. 5 Деревянные элементы ферм рассчитаны на температурно- влажностные условия эксплуатации А1 , А2 , Б1 и Б2 согласно СНиП II-25-80 табл. 1 т.е коэффициент m = 1,0 .

Для уменьшения пролетного момента в верхнем поясе предусмотрено внецентренное приложение нормальных сжимающих сил в узловых соединениях .

Максимальная величина эксцентрисетета принята равной 0.22 H , где H - высота сечения верхнего бруса .

3. 6 При расчете нижнего пояса фермы учтен коэффициент неравномерности передачи чагрузки на ветвь , равный 0,85 .

3. 7 Фермам придан строительный подъем , равный 1: 200 пролета , который образуется при сборке за счет выгиба нижнего пояса подтяжкой гаек тяжа . Значение строительного подъема учтено в длинах элеменов фермы .

3. 8 При расчете ферм на устойчивость из плоскости учитывалось раскрепление верхних поясов связями с расположением точек раскрепления не более чем через 3 м по длине пролета .

4. Указания по применению.

4. 1 Подбор ферм следует вести по расчетной равномерно распределенной нагрузке , приходящейся на погонный метр горизонтальной проекции фермы . При других видах нагрузок подбор ферм следует вести по усилиям в стержнях , определяемым при наиболее невыгодном для данного стержня сочетания нагрузок .


4. 2 Найденные при проектировании объекта и скорректированные в необходимых случаях с учетом пункта 3. 4 значения полезной (полной и временной) нагрузки или усилий в элементах ферм не должны превышать значений , приведенных в таблице и указанных в ней без учета собственного веса ферм , учтенного при определении усилий в элементах ферм .

4. 3 Марки сталей , принятые в рабочих чертежах для металлических элементов ферм и соединительных изделий , отвечают условиям эксплуатации при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2. 01. 01-82) до минус 40°С включительно .

При применении ферм в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°С в проекте должны быть соответствующие указания по замене марок сталей на марки , отвечающие требованиям нормативных документов для соответствующих условий эксплуатации , а в марке фермы ставился индекс " Т " .

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ц00249 6 Формат А3



НАГРУЗКИ И УСИЛИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ ФЕРМ

Марка фермы	Расчетная нагрузка, кгс/м		Размеры, мм			Усилия в элементах					
			L	l	h	O		n	D	U	V
	Полная $q_{пол}$	Временная $q_{вр}$				N кгс	$M_{пр}$ кгс/м	N кгс	N кгс	N кгс	N кгс
ФМД 9-600	600	480	8300	4640	1406	4397	249	2198	2198	6261	1390
ФМД 9-900	900	720				6549	339	3274	3274	9324	2070
ФМД 9-1200	1200	960				8700	452	4350	4350	12387	2750
ФМД 9-1500	1500	960				10850	564	5425	5425	15450	3430
ФМД 9-1800	1800	1440				13000	676	6500	6500	18510	4110
ФМД 9-2100	2100	1440				15375	722	7688	7688	21891	4860
ФМД 10,5-600	600	480	10300	5428	1716	5125	368	2562	2562	7292	1620
ФМД 10,5-900	900	720				7655	511	3827	3827	10900	2420
ФМД 10,5-1200	1200	960				10186	628	5093	5093	14504	3220
ФМД 10,5-1500	1500	960				12720	784	6358	6358	18108	4020
ФМД 10,5-1800	1800	1440				15230	864	7615	6358	21689	4815
ФМД 12-600	600	480	11800	6220	1966	5880	479	2940	2940	8378	1860
ФМД 12-900	900	720				8760	672	4380	4380	12477	2770
ФМД 12-1200	1200	960				11670	329	5835	5835	16621	3690
ФМД 12-1500	1500	960				14548	1042	7274	7274	20720	4600

Примечания:

1. Полная расчетная нагрузка указана без собственного веса ферм, который учтен при их расчете.

2. Усилия в элементах ферм даны при схеме загружения 2 (с учетом собственного веса ферм).

4.4 Фермы предназначены для применения в агрессивной среде, должны иметь повышенную коррозионную стойкость за счет защиты деревянных и стальных элементов лакокрасочными и металлическими покрытиями, вид и толщина которых назначаются в соответствии с требованиями СНиП 2.03 11-85 " Защита строительных конструкций от коррозии ".

Защита торцов и опорных участков деревянных элементов на длине 75см производится покрытиями на основе тиоколовых мастик или эпоксидных смол.

Указания по проведению защитных мероприятий должны быть даны в проекте. При этом к маркам ферм, предназначенным для применения в слабоагрессивной среде добавляются индексы " А1 " в среднеагрессивной - индексы " А2 ".

4.5 Устойчивость фермы из плоскости и общая жесткость покрытия должна обеспечиваться системой связей, состоящей из связевых ферм, устанавливаемых во вторых от торцов или деформационных швов здания шагах ферм и в промежутках между ними с шагом не более 30 м, а также распорок, устанавливаемых вдоль здания по линии узлов связевых ферм.

Схемы установки связей по покрытию, а также узлы

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

крепления связей к фермам приведены в документе 1.063.9 - 6.93.1-У2
На схемах 3, 4 (здания пролетом 10,5) и 5,6
(здания пролетом 12 м) пунктиром показаны распорки , в качестве которых рекомендуется использовать прогоны и ребра плит , если это допускается их конструктивным решением и если их крепление к фермам обеспечивает восприятие расчетных усилий .

По коньку у опорных узлов ферм распорки устанавливаются как самостоятельный элемент покрытия . Совмещение их в этих местах с прогонами или ребрами плит не допускается .

На схемах длина здания принята равной 72 м.

4.6 Если ребра плит используются в качестве распорок , то крепление плит к фермам должно предусматривать передачу продольных усилий только через одно (крайнее) ребро плиты , выполняющее роль распорки . Крепление другого крайнего ребра плиты , во избежание передачи на обшивку плиты сдвигающих усилий , должно воспринимать лишь вертикальную нагрузку от отрицательного давления ветра .

4.7 Связи и элементы их крепления , разработанные в настоящей серии , рассчитаны на применение в покрытиях бескрановых зданий длиной не менее 30 м и высотой до 6м , возводимых в I...IV географическом районе по ветровому давлению.

4.8 При применении ферм в зданиях длиной менее 30 м или высотой более 6 м , следует произвести проверочный расчет связей и элементов их крепления с корректировкой в необходимых случаях принятых в альбоме решений ,а также колонн на гибкость и внецентренное приложение нагрузки. При необходимости внести корректировку в узел крепления фермы на колонну сечением 300×300 мм.

Расчет и конструирование связей выполнять в соответствии с требованиями СНиП II-25-80 " Деревянные конструкции " , СНиП II-23-81* " Стальные конструкции " .


4.9 В проектах производства работ следует предусмотреть строповку ферм специальной траверсой ,предназначенной для монтажа стропильных конструкций с гибким нижним поясом .

Сверление в деревянных элементах ферм отверстий под болты и установка крепежных элементов связей должны выполняться до монтажа ферм .

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Фермы

Эскиз



Марка фермы	Размеры, мм						Расход материалов		Масса, кг
	L	b	h_1	h_2	ϕ_1	ϕ_2	Древесина, м³	Сталь, кг	
ФМД9-600	9000	125	150	75	12	12	0.272	70	206
ФМД9-900		125	175	75	14	16	0.273	80	247
ФМД9-1200		150	175	100	16	16	0.401	96	297
ФМД9-1500		150	175	100	18	18	0.401	107	308
ФМД9-1800		175	175	100	20	20	0.464	122	354
ФМД9-2100		175	200	125	22	22	0.540	142	442
ФМД10,5-600	10500	125	150	100	12	12	0.358	75	254
ФМД10,5-900		150	175	100	16	16	0.455	101	329
ФМД10,5-1200		150	200	100	18	18	0.505	113	366
ФМД10,5-1500		175	200	100	20	20	0.586	130	423
ФМД10,5-1800		175	225	100	22	22	0.640	143	463
ФМД12-600	12000	125	175	100	14	14	0.437	88	307
ФМД12-900		150	200	100	16	16	0.584	104	396
ФМД12-1200		175	200	100	18	20	0.695	129	477
ФМД12-1500		175	225	125	20	20	0.754	154	528

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Котов		
Н.контр.	Елянешникова		
Вед.инж.	Соломатин		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9 - 6.93.1 - НИ

Номенклатура ферм, связей и прогонов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2


АП-ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Ц00219 9 Формат А3

Связи и распорки

Продолжение


Эскиз




Марка связи и прогона	Размеры, мм			Марка
	ℓ	в	h	кг
С1-1	4550	100	100	26.6
С1-2	4510	100	100	26.2
С1-3	4460	100	100	27.1
С2-1	6850	125	125	58.3
С2-2	6820	125	125	56.4
С2-3	6790	125	125	57.9
С3-1	3490	100	100	21.3
С3-2	3460	100	100	21.1
С3-3	3430	100	100	21.0
С4-1	6160	125	125	52.9
С4-2	6130	125	125	52.7
С4-3	6100	125	125	52.5
С5-1	3700	100	100	22.3
С5-2	3670	100	100	22.2
С5-3	3630	100	100	22.0
С6-1	6290	125	125	53.8
С6-2	6260	125	125	53.3
С6-3	6230	125	125	53.2
Р1-1	2760	100	100	17.4
Р1-2	2730	100	100	17.1
Р1-3	2710	100	100	17.1
Р2-1	2260	100	100	15.1
Р2-2	2230	100	100	14.6
Р2-3	2210	100	100	14.6
Р3-1	5260	125	125	50.8
Р3-2	5230	125	125	49.5
Р3-3	5210	125	125	49.5
Р4-1	5260	125	125	45.8
Р4-2	5230	125	125	45.6
Р4-3	5210	125	125	45.3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Для ФМД 9; 10,5 и 12-600...12-1200




Для ФМД 12-1500



Марка фермы	А, мм
ФМД 9-600	175
ФМД 9-900	165
ФМД 9-1200	160
ФМД 9-1500	155
ФМД 9-1800	155
ФМД 9-2400	130
ФМД 10.5-600	180
ФМД 10.5-900	160
ФМД 10.5-1200	140
ФМД 10.5-1500	140
ФМД 10.5-1800	115
ФМД 12-600	160
ФМД 12-900	140
ФМД 12-1200	130
ФМД 12-1500	120

1-1



2-2

Сварку выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75*

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Котов		
Н. контр	Еланешникова		
Вед. инж.	С. Ломатрн		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9-6.93.1-У1

Узел крепления ферм к колоннам (Узел 1)

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Ц00249 11 Формат А3

Схема 1

Здание пролетом 9м с шагом ферм 3 м






Схема 2

Здание пролетом 9м с шагом ферм 6 м



1 - 1



№ схемы связей	Ширина фермы а, мм	Марка		
		Распорки		Связи
		У торца здания	В средних шагах	
1	125	Р2-1	Р1-1	С1-1
	150	Р2-2	Р1-2	С1-2
	175	Р2-3	Р1-3	С1-3
2	125	Р4-1	Р3-1	С2-1
	150	Р4-2	Р3-2	С2-2
	175	Р4-3	Р3-3	С2-3

1. В сечениях 1-1 , 2-2 (лист 2) и 3-3 (лист 3) размеры даны по центрам распорок с привязкой к середине фермы.
2. Ключ подбора связей — см. лист 1.2.3.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд	Котов	
Н. контр	Евдошенкова	
Зед. инж.	Соломатин	
Инж.	Орлова	
Проверил	Соломатин	

1.063.9 - 6.93.1 — СМ


Примеры решения связей по покрытию

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

АП Гипроинсельхоз

Ц.00249 12 Формат А3

Схема 3
Здание пролетом 10,5 м с шагом ферм 3 м







Схема 4
Здание пролетом 10,5 м с шагом ферм 6 м




№ схемы связей	Ширина фермы Q, мм	Марка: Распорки: У торца здания	Марка: Распорки: В средних шагах	Марка: Связи
3	125	Р2-1	Р1-1	С3-1
	150	Р2-2	Р1-2	С3-2
	175	Р2-3	Р1-3	С3-3
4	125	Р4-1	Р3-1	С4-1
	150	Р4-2	Р3-2	С4-2
	175	Р4-3	Р3-3	С4-3

Распорки, показанные на схемах 3,4,5 и 6 пунктиром, можно не ставить при конструкциях покрытия, обеспечивающих устойчивость верхнего пояса ферм из плоскости и общую жесткость покрытия.


Инв. № подл. | Дата и подпись | Взам. инв. №

Схема 5

Здание пролетом 12 м с шагом ферм 3 м




3-3



№ схемы связей	Ширина фермы а, мм	Марка		
		распорки		связи
		у торца здания	в средних шагах	
5	125	Р2-1	Р1-1	С5-1
	150	Р2-2	Р1-2	С5-2
	175	Р2-3	Р1-3	С5-3
6	125	Р4-1	Р3-1	С6-1
	150	Р4-2	Р3-2	С6-2
	175	Р4-3	Р3-3	С6-3


Схема 6

Здание пролетом 12 м с шагом ферм 6 м




Инв № подл. | Дата и подпись | Взам. инв №


1 - 1





3 - 3




5 - 5











2 - 2



4 - 4



№ схемы связей	Марка МС 2
1	МС2-1
2	МС2-2
3	МС2-3
4	МС2-4
5	МС2-5
6	МС2-6

1 Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9466-75
2 Болты по ГОСТ 7798-70*, гайки по ГОСТ 9515-70*, шайбы по ГОСТ 11371-78

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд	Котов		
Н. контр	Епанешникова		
Вед. инж	Соломатин		
Инж	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9 - 6.93 - У2

Узел крепления связей и распорок (узел II ... IV)

Стадия	Лист	Листов
Р		1

АП ГИПРОНИССЕЛЬХОЗ

Ц00249 15 Формат А3

Настоящие технические условия распространяются на фермы металлодеревянные треугольные ФМД пролетом 9, 10,5 и 12 м серии 1.063.9-6.93 предназначенные для покрытий одноэтажных однопролетных бескрановых зданий межвидового назначения с кровлей из асбестоцементных волнистых листов при уклоне 33 % ,с влажностью воздуха внутри помещений не выше 75 % с неагрессивной ,слабо- и среднеагрессивной степенью воздействия газовых сред ,возводимых в районах с расчетной сейсмичностью не выше 6 баллов и температурой наружного воздуха не ниже минус 40 С и эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха до + 50 С включительно.

Фермы обозначаются марками ,указывающими на вид конструкций, перекрываемый пролет , несущую способность и условия эксплуатации.

Например ФМД 10,5 - 900 А1 - ферма металлодеревянная пролетом 10,5 м под нагрузку 900 кгс/м , предназначенную для эксплуатации в условиях слабоагрессивной степени воздействия газообразной среды , неагрессивной среды по воздействию биологических агентов.

1. Технические условия

1.1 Фермы и элементы связей должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и рабочим чертежам серии "Фермы металлодеревянные треугольные пролетом 9 , 10,5 и 12 м для покрытий одноэтажных зданий межвидового назначения " .

1.2 Поставляемые предприятием-изготовителем фермы и элементы связей должны быть полностью обработаны и отделаны необходимыми защитными покрытиями в соответствии с рабочими чертежами и спецификацией заказчика .

1.3 Основные параметры и размеры .

1.3.1 Форма . основные размеры и масса ферм и элементов связей должны соответствовать указанным в рабочих чертежах .

1.3.2 Предельные отклонения от проектных размеров элементов ферм и связей не должны превышать значений , указанных в рабочих чертежах и в таблице 1.

Таблица 1

Предельные отклонения параметов деревянных элементов

Наименование проектного параметра	Норма для элементов	
	длиной до 4м включительно	длиной более 4м
1. В размеры поперечных сечений , мм	± 1,5	± 1,5
2. Непрямолинейность боковых поверхностей деревянных элементов , мм :		
на 1000 мм	2,0	2,0
на всей длине	3,0	4,0
3. Неплоскостность боковых поверхностей деревянных элементов на всей длине , мм	4,0	6,0
4. Тангенс угла отклонения от перпендикулярности сторон поперечного сечения деревянных элементов	1/100	1/100

Таблица 1а

Предельные отклонения параметров металлических изделий

Наименование проектного параметра	Предельные отклонения от размеров и параметров
1. Габаритные размеры элементов :	
- до 500 мм	± 1,5 мм
- свыше 500 мм до 2500 мм	± 2,0 мм
- свыше 2500 мм	± 5,0 мм
2. Угол между деталями , сваренными в тавр	30°
3. Расстояние между центрами смежных отверстий	± 1,0 мм
4. Растояние между группами отверстий (по крайним отверстиям) :	
при расстоянии между ними до 2500 мм	± 2,0
свыше 2500 мм	± 4 мм
5. Искривление деталей (зазор между плоскостью детали и стальной линейкой) на длине :	
до 500 мм	1,0 мм
1000 мм	1,5 мм
6. Винтообразность элементов (длина элемента L)	0,001 L но не более 5 мм

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				1.063.9 - 6.93.1-ТУ	
Нач. отд.	Котов			Технические условия	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 7
Вед. инж.	Соломатин				АП Гипронисельхоз

Ц.00249 16 Формат А3

1.3.3 Обмятие кромок деревянных элементов ферм и элементов связей , ржавчина , окалина , трещины , задиры , забоины и другие механические повреждения стальных элементов , искажения профиля и забоины резьбы , отслоение лакокрасочных покрытий , а также загрязнения на поверхности древесины и металла не допускаются .

1.4 Требования к исходным материалам .

1.4.1 Древесина :

А) для изготовления деревянных элементов ферм и элементов связей должны применяться пиломатериалы 2 сорта из сосны или ели по ГОСТ 8486-86 Е с размерами по ГОСТ 24454-80 Е ;

Б) ширина годичных слоев в древесине должна быть не более 5мм а содержание в них поздней древесины - не менее 20% ;

В) влажность древесины пиломатериалов не должна превышать 20% ;

Г) максимальная высота неровностей на поверхности деревянных элементов R . определенная по ГОСТ 7016-82 , не должна превышать 800 мкм .

1.4.2 Металл :

А) для изготовления растянутых элементов нижнего пояса должна применяться горячекатанная арматурная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82 марки 35 ГС или 25 Г2С ;

Б) подвески должны изготавливаться из стали класса А-I по ГОСТ 5781-82 марки Ст3пс по ГОСТ 380 - 88 ;

В) остальные металлические элементы ферм и связей должны выполняться из листовой стали (по ГОСТ 19903-74*),угловой(по ГОСТ 8509-86) круглой (по ГОСТ 2590-88) стали марки С 235 , С 255 и С375 по ГОСТ 27772-88 ;

Г) болты для соединения элементов ферм и для крепления к фермам элементов связей должны соответствовать требованиям ГОСТ 7798-70 гайки - ГОСТ 5915-70 , шайбы - ГОСТ 11371-78 , гвозди - ГОСТ 4028-63*

Класс прочности болтов должен быть не ниже 5.6 , гаек - 5 по ГОСТ 1759.5-87 .

Примечание : указанные выше марки сталей соответствуют условиям эксплуатации конструкций при расчетной температуре наружного воздуха до минус 40 С включительно . При необходимости монтажа и эксплуатации ферм при более низких температурах марка сталей , а также марки электродов , размеры и форму сварных швов , классы точности болтов принимать по указаниям конкретного проекта .

1.5 Материалы для защитной обработки

1.5.1 Вид материала и толщину покрытия для защиты деревянных и металлических элементов ферм и связей , назначаемых в зависимости от условий эксплуатации конструкций , следует принимать по указанию проекта .

При отсутствии таких указаний вид и толщину покрытий для защиты поверхностей деревянных элементов ферм и связей рекомендуется принимать по таблице 3 , а металлических - по таблице 4 , в зависимости от группы условий эксплуатации конструкций и степени агрессивности среды для древесины и металла , установленной таблицей 2 .

Таблица 2

N группы	Условия эксплуатации: относительная влажность воздуха в %, тип здания (отапливаемое-О, неотапливаемое - НО)	Условия эксплуатации: группа газов внутри помещения	Степень агрессивности среды для: древесины	Степень агрессивности среды для: металла	Дополнительный индекс марки фермы
1	< 60, О и НО < 60, О 61 ... 75, О	А Б А	неагрессивная	агрессивная	отсутствует
2	<60, НО 61 ... 75, НО 61 ... 75, О	Б А Б		слабоагрессивная	А1
3	61 ... 75 НО	Б		среднеагрессивная	А2

Таблица 3

Группа условий эксплуатации конструкций по табл. 2	Характер покрытия. Материал	Толщина мкм
1	Масляные краски для внутренних работ по ГОСТ 10503-71 или масляно-смоляной лак ПФ-283 по ГОСТ 5470-75* или пентафталиевые лаки ПФ-170, ПФ-171 по ГОСТ 15907-70*	70
2	Пентафталевые эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*, ПФ-133 по ГОСТ 926-82*, или уретаново-алкидная эмаль УРФ-1128 по ТУ 6-10-1421-76, или органосиликатная композиция ОС-12-01 по ТУ 84-725-78	70
3	То же, что для группы 2	90

Таблица 4

Изделие	Группа условий эксплуатации конструкций по табл. 2	Характеристика покрытия. Металлического. Вид	Толщина мкм	Грунтовка (1 слой)	Лакокрасочного. Покрывные слои. Материал	Кол	Толщина мкм
1. Стержни 22-353-1,2,3 поз. 6 Шпилька М3 кроме резьбы	1	Горячее цинкование или металлизация цинком	120	ГФ-021 ГОСТ25129-82 или ГФ-0119 ГОСТ23343-78	ПФ-115 ГОСТ6465-76* или ПФ-133 ГОСТ926-82* или ПФ1126 ТУ6-10-1540-78	2	60
	2			ОС-12-01 ТУ 84-725-78	ОС-12-01 ТУ 84-725-78	1	150
	3	Горячее цинкование или металлизация цинком	60				

Продолжение таблицы 4

Изделие	Группа условий эксплуатации конструкций по табл. 2	Характеристика покрытия. Металлического. Вид	Толщина мкм	Грунтовка (1 слой)	Лакокрасочного. Покрывные слои. Материал	Кол	Толщина мкм
	3	Цинком То же, что для группы 2	180	ВЛ-02 ГОСТ12707-77	УВ-124, ХВ-125 ГОСТ10144-89	2	60
	1			ГФ-021 ГОСТ25129-82 или ГФ-0119 ГОСТ23343-78	ПФ-115 ГОСТ6465-76 или ПФ-133 ГОСТ926-82 или ПФ-1126 ТУ6-10-1540-78	2	60
				ОС-12-01 ТУ84-725-78	ОС-12-01 ТУ84-725-78	1	150
2. Накладка Элемент нижнего пояса МИ1 Кроме деталей указанных в п. 1 Наконечники 22-353 - Соединительные изделия 22-353 -	1	Горячее цинкование или металлизация цинком	60	ВЛ-02 ГОСТ12707-77	ХВ-124, ХВ-125 ГОСТ10144-89		
	2		120				
	3	Алюминием Гальваническое цинкование	180				
	1		20				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение таблицы 4

Изделие		Характеристика покрытия					
		Металлического			Лакокрасочного		
		Вид	Толщина мкм	Грунтовка (1 слой)	Покрывные слои Материал	Кол	Толщина мкм
3. Резьба в деталях, а также все стандартные крепежные изделия	23	Цинкование Гальваническое цинкование с хроматированием	20				

Расход лакокрасочных материалов - 0,25 - 0,30 кг на 1м защищаемой поверхности при толщине покрытия 90 мкм.

1.5.2 Деревянные элементы ферм защищаются от биоразрушения путем пропитки водным раствором антисептического препарата ХМФ (ГОСТ 23787.9-84) 5-8%-ной концентрации .

1.5.3 Для защиты поверхностей деревянных элементов , соприкасающихся с металлом , должны применяться составы на основе эпоксидной шпатлевки ЭП-0010 по ГОСТ 10277-90 или тиоколовых герметиков У-30М по ГОСТ 13489-79 и УТ-32 по ТУ 38-105462-73 или мастики " Ивол " по ТУ 21-27-37-74 и " Гиссар-1 " по ТУ 21-27-89-80 .

Расход - 1,5 кг на 1 м защищаемой поверхности . Толщина покрытия 500 мкм .

1.6 Требования к производству .

1.6.1 Деревянные элементы ферм и связей должны изготавливаться с учетом требований СНиП II-25-80 , металлические - СНиП III-18-75 .

1.6.2 Нанесение защитных покрытий должно производиться в заводских условиях до сборки конструкций с учетом требований СНиП 2.03.11-85.

1.6.3 Поверхности стальных деталей перед нанесением защитных покрытий должны быть очищены от загрязнений и коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-80 : под лакокрасочные покрытия любым из технологически осуществимых способов ; под металлизационные покрытия - песко- или дробеструйные ; под горячее цинкование и гальваническое покрытие - химическим (травлением).

1.6.4 Металлизация должна производиться в соответствии с "Руководством по долговременной защите строительных стальных конструкций металлизированными и металлизированно-лакокрасочными покрытиями " (ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ) и ОСТ 26-1102-74 " Нанесение антикоррозийных покрытий из цинка и алюминия газотермическим распылением . Типовой технологический процесс "

1.6.5 Гальваническое цинкование должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 9.305-84 " Покрытия металлические и неметаллические неорганические " . Операции технологических процессов получения покрытий " .

1.6.6 Сварка металлических элементов должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 5264-80 " Ручная дуговая сварка . Соединения сварные " , ГОСТ 10922-90

и Руководство по сварке типовых узлов при монтаже стальных конструкций производственных зданий и сооружений (М., ЦБНТИ, 1980г.)

1.6.7 При изготовлении элемента нижнего пояса МИ1 стыкование арматурных стержней (1.063.9-6.93-9 , поз. 3) не допускается .

1.6.8 Сборка ферм может производиться как на месте монтажа так и на заводе-изготовителе. Контрольная сборка ферм может производиться на заводе изготовителе.

1.6.9 Сборка ферм ФМД9 (1.063.9-6.93 - 1), ФМД10,5(1.063.9 - 6.93 - 2) и ФМД12(1.063.9 - 6.93 -3) должны собираться в кондукторе в вертикальном положении в следующем порядке:

- на деревянных элементов Д1 (поз.1) и Д2 (поз.2) собираются и скрепляются болтами (поз.10) элементы верхнего пояса фермы;

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

- в кондукторе в проектном положении собирается нижний пояс фермы (поз.6 и 7) ;

- устанавливаются с осуществлением лобовых упоров в коньковом и опорном узлах элементы верхнего пояса ;

- в древесине конькового и среднего нижнего узлов сверлятся отверстия для металлической подвески (поз. 8)

- устанавливается в проектное положение подвеска (поз.8);

- устанавливаются с предварительным сверлением отверстий болты (поз.11) в опорных узлах фермы ;

- устанавливаются деревянные накладки (поз.4 и 5) конькового узла и стальные наладки (поз.9) узлов крепления раскосов к верхнему поясу , закрепляются гвоздями , сверлятся отверстия и устанавливаются болты ;

- подтяжкой гаек стойки и нижнего пояса обеспечиваются заданные геометрические размеры и строительный подъем ферм , после чего устанавливаются контргайки .

Допускается производить сборку ферм в горизонтальном положении на горизонтальной специально оборудованной и выверенной площадке с сохранением установленной последовательности сборки.

1.6.10 По окончании контрольной сборки ферма должна быть замаркирована и , если она не отправляется заказчику в собранном виде - разобрана , и комплект составляющих ее элементов увязан в пакет.

1.7 Комплектность .

В комплект поставки должны входить фермы , элементы связей и соединительные изделия в соответствии со спецификацией комплекта , разработанной для конкретного объекта строительства .

1.8 Маркировка .

1.8.1 На каждой ферме или элементе связей , прошедших приемку и поставляемых потребителю , должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или штампа маркировочные знаки: марка изделия , товарный знак (наименование) предприятия изготовителя , номер партии , дата изготовления , штамп технического контроля . Маркировку наносят на поверхность, видимую после монтажа .

1.8.2 Маркировка соединительных изделий дается на бирках или наклейках на стене упаковки .

1.9 Упаковка .

1.9.1 Фермы и элементы связей должны отпускаться заказчику упакованными . Упаковка должна обеспечивать защиту элементов ферм и связей от увлажнения , воздействия солнечных лучей и механических повреждений .

1.9.2 В качестве упаковочных материалов должны применяться полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82 ;
пергамин по ГОСТ 2697-83 и другие материалы .

1.9.3 Металлические соединительные и крепежные изделия упаковываются в ящики весом не более 20 кг или контейнеры .

2. Правила приемки .

2.1 Приемку ферм и элементов связей производит отдел технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя в два этапа в соответствии с требованиями настоящих технических условий .

2.2 На первом этапе приемке подлежат деревянные и металлические элементы ферм и связей .

На втором этапе принимается каждая собранная ферма и элемент связей .

2.3 Приемка деревянных и металлических элементов осуществляется партиями . К партии относятся элементы одной марки , изготовленные по одной технологии из материала одинакового качества . Число элементов в партии не должно быть более 50 на период освоения производства и не более 200 после начала серийного выпуска продукции .

2.4 При приемке партии деревянных элементов должны производиться :

- визуальный осмотр ;

- проверка измерительными инструментами фактических размеров , формы и расположения поверхностей элементов и определение их отклонений от заданных ;

- проверка влажности древесины ;

- проверка высоты неровностей (шероховатостей) поверхностей элементов .

Визуальному осмотру , при котором определяются пороки древесины и качество защитных покрытий , подвергаются все элементы партии

Инструментальную проверку размеров , формы и расположения поверхностей элементов , высоты неровностей (шероховатости) поверхностей и влажности древесины проводят для каждой партии

элементов в соответствии с планом одноступенчатого контроля , приведенным в таблице 5 . Выборку элементов осуществляют по ГОСТ 18321-73 *.

Таблица 5

Объем партии , шт	Объем выборки, шт	Приемочное число , шт	Браковочное число , шт
до 25	5	1	2
от 26 до 90	8	2	3
свыше 91	13	3	4

2.5 При приемке партии металлических элементов должны производиться :

- визуальный осмотр
- проверка измерительными инструментами фактических размеров формы и расположения поверхностей элементов и определение их отклонений от заданных :
- проверка соотьетствия качества металла заданному .

Визуальному осмотру , при котором определяется соответствие требованиям пунктов 1.3.3 и 1.6.7 , подвергаются все элементы партии .

Инструментальную проверку размеров проводят для каждой партии элементов в соответствии с планом одноступенчатого контроля, приведенным в таблице 5 . Выборку элементов осуществляют по ГОСТ 18321-73 с учетом требований ГОСТ 10922-90 .

Проверку соответствия качества металла проводят по данным сертификатов , а при их отсутствии - по данным лабораторных испытаний стали .

2 6 Партию элементов принимают., если число дефектных элементов меньше или равно приемочному числу , то все элементы партии принимают штучно . При этом элементы , не удовлетворяющие требованиям рабочих чертежей и настоящих технических условий , приемке не подлежат .

2.7 Окончательную приемку ферм производят поштучно после их контрольной сборки . При приемке ферм должны производиться :

- визуальный осмотр , при котором определяется качество сборки ;
- проверка измерительными инструментами фактических размеров фермы и определение их отклонений от заданных .

2.8 Окончательную премку элементов связей производят партиями . Состав и размер партии принимают по п. 2.3

При приемке должны производиться :

- визуальный осмотр ;
- проверка измерительными инструментами фактической длины элементов связей .

Визуальному осмотру , при котором определяется качество сборки , подвергаются все элементы партии .

Инструментальную проверку длины элементов осуществляют в соответствии с планом одноступенчатого контроля , приведенным в таблице 5 .

Приемку партии элементов осуществляют по требованиям п. 2.6

2.9 Из принятых ОТК ферм комплектуют партии . Состав и размер партии принимают по п. 2.3 .

2.10 На каждую партию принятых ОТК конструкций составляется паспорт , в котором указывается : номер паспорта и дата его составления . наименование и адрес предприятия-изготовителя , марка элемента . количество элементов в партии и номер партии , дата изготовления, шифр документа , по которому выпускаются конструкции .

2.11 Паспорт составляется на основании данных пооперационногоконтроля , промежуточной и окончательной приемки .

3. Методы контроля .

3.1 Контроль качества изготовления элементов ферм должен производиться в две стадии : пооперационный контроль и контроль готовой продукции .

3.2 До нанесения защитных покрытий все прошедшие механическую обработку элементы должны подвергаться промежуточной проверке .

Размеры элементов должны определяться металлической линейкой по ГОСТ 427-75 , рулетками 2-го класса типа РС по ГОСТ 7502-89 или калибрами по ГОСТ 14025-84 .

Элементы, имеющие отклонения ,превышающие установленные пределы ,к дальнейшей обработке не допускаются.

3.3. Породу и качество древесины опеделяют визуально и по ГОСТ 2140-81.

3.4. Влажность древесины контролируют при помощи электровла-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

гомера по ГОСТ 16588-91 не менее , чем в двух местах по длине элемента до защитной обработки .

3.5 Шероховатость поверхности деревянных элементов контролируют по ГОСТ 15612-85 или сравнивают с эталоном , утвержденном в установленном порядке .

3.6 Контроль качества покрытий на основе эпоксидной шпатлевки и герметиков производится визуально . Покрытие должно наноситься равномерным слоем без наплывов . На поверхностях , покрытых защитными составами , недолжно быть вздутий . Расход шпатлевки и герметика определяют весовым способом .

3.7 Контроль качества антисептирования должен осуществляться в соответствии с " Руководством по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов (М.,1981г.).

3.8 Лакокрасочные материалы перед нанесением контролируются в заводской лаборатории предприятия в соответствии с техническими требованиями на данный материал по ГОСТ 9980.1-86Е .

3.9 Лакокрасочные покрытия необходимо контролировать по следующим показателям :

соответствие декоративного вида покрытия требованиям настоящих технических условий п.1.3.3 ;

толщина покрытия по дереву - по ГОСТ 14644-86 , по металлу приборами типа МТ-20Н , МТ-30Н ;

адгезия пленки покрытия к металлической поверхности - по ГОСТ 15140-78 ; к древесине - по методике , приведенной в " Руководстве по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов " .

3.10 Контроль качества металлических элементов ферм и сваных швов по ГОСТ 10922-90:

3.11 При поставке продукции на производство должны быть проведены испытания головного образца ферм по методике,разработанной ЦНИИСК им.Кучерренко и с участием представителей этого института.

4. Транспортирование и хранение .


4.1 Транспортирование и хранение элементов ферм должно осуществляться в соответствии со специально разработанными технологическими картами , в которых должны быть указаны транспортные средства , механизмы для погрузо-разгрузочных работ способы упаковки и укладки ферм на транспортные средства , необходимая оснастка и приспособления , правила хранения и складирования ферм .

4.2 При транспортировании и хранении элементы ферм должны предохраняться от механических повреждений , увлажнения , воздействия солнечных лучей и загрязнения .

4.3 Металлические элементы конструкций следует хранить в контейнерах .

4.4 При перевозке и хранении фермы в собранном виде ее положение в транспортном средстве на складе должно соответствовать проектному положению (в вертикальной плоскости) .

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 9-600	1	Элемент верхнего пояса Д1-1	2	1.063.3-6.93.1-5	206
	2	Д2-1	2	-6	
	3	Подкос Д3-1	2	-7	
	4	Накладка Д4-1	1	-8	
	5	Д5-1	1	-8	
	6	Элемент нижнего пояса МН1-1	2	-9	
	7	Элемент нижнего пояса МН2-1	1	-12	
	8	Подвеска МН3-1	1	-22	
	9	Накладка М1	4	-20	
	10	Элемент стяжной МН4-3	4	-25	
	11	МН4-1	6	-25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70; l=170	3		
	13	Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	8		
	14	Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8		

Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 9-600	15	Гвоздь К4×100 ГОСТ 4028-63*	8		

1. Узлы 1...5 см. 1.063.9-6.93.1-4
2. Продолжение спецификации см. лист 2

Нач. отд	Когдь		
Н. контр.	Епанешников		
Вед. инж.	Соломатин		
Инженер	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1993

1.063.9-6.93.1-1

Ферма
ФМД 9-600 ... ФИД 9-2100

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

АЛ ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Ц00849 Е3 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 9-900	1	Элемент верхнего пояса Д1-4	2	1.063.9 - 6.93.1 - 5	217
	2	Д2-1	2	- 6	
	3	Подкос Д3-1	2	- 7	
	4	Накладка Д4-2	1	- 8	
	5	Д5-2	1	- 8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-2	2	- 9	
	7	Элемент нижнего пояса МИ2-2	1	- 12	
	8	Подвеска МИ3-2	1	- 22	
	9	Накладка М1	4	- 20	
	10	Элемент стяжной МИ4-4	4	- 25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70, l=170	3		
	13	Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70	8		
	14	Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8		
	15	Гвоздь К4×100 ГОСТ 4028-63*	3		
		Поз 11 см. ФМД 9-600			
ФМД 9-1200	1	Элемент верхнего пояса Д1-5	2	1.063.9 6.93.1 - 5	297
	2	Д2-2	2	- 6	
	3	Подкос Д3-4	2	- 7	
	4	Накладка Д4-3	1	- 8	
	5	Д5-3	1	- 8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-3	2	- 9	
	7	Элемент нижнего пояса МИ2-3	1	- 12	
		Поз. 9,13...15 см. ФМД 9-900			
	10	Элемент стяжной МИ4-4	4	- 25	
	11	МИ4-8	6	- 25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70; l=200	8		
	8	Подвеска МИ3-3	1		
ФМД 9-1500		Поз.1...5,7,9...15 см. ФМД 9-1200			308
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-4	2	1.063.9 - 6.93.1 - 9	
	8	Подвеска МИ3-4	1	- 22	

Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 9-1800	1	Элемент верхнего пояса Д1-7	2	1.063.9 - 6.93.1 - 5	354
	2	Д2-3	2	- 6	
	3	Подкос Д3-8	2	7	
	4	Накладка Д4-4	1	- 8	
	5	Д5-4	1	- 8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-5	2	- 9	
	7	Элемент нижнего пояса МИ2-4	1	- 12	
	8	Подвеска МИ3-5	1	- 22	
		Поз.9,10,13...15 см. ФМД 9-1800			
	11	Элемент стяжной МИ4-8	6	- 25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70; l=220	8		
ФМД 9-2100	1	Элемент верхнего пояса Д1-10	2	1.063.9 - 6.93.1-5	412
	2	Д2-4	2	- 6	
	3	Подкос Д3-11	2	- 7	
		Поз.4,5,9 ...15 см. ФМД 9-1800			
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-6	2	- 9	
	7	Элемент нижнего пояса МИ2-6	1	- 12	
	8	Подвеска МИ3-6	1	- 22	
	10	Элемент стяжной МИ4-5	4	- 25	
		МИ4-9	5	- 25	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 10.5-600	1	Элемент верхнего пояса Д1-2	2	1.063.9-6.93.1-5	254
	2	Д2-5	2	-6	
	3	Подкос Д3-2	2	-7	
	4	Накладка Д4-1	1	-8	
	5	Д5-1	1	-8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-7	2	-9	
	7	МИ2-1	1	-12	
	8	Подвеска МИ3-7	1	-22	
	9	Накладка М1	4	-20	
	10	Элемент стяжной МИ4-4	4	-25	
	11	МИ4-1	6	-25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70 В-170	8		
	13	Гайка М12.4. ГОСТ 5915-70	8		
	14	Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8		

Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 10.5-600	15	Гвоздь К4×100 ГОСТ 4028-63*	8		

1. Узлы 1...5 см. 1.063.9-6.93.1-4
2. Продолжение спецификации см. лист 2

Нач. отд.	Котов		
Н. контр.	Евангелинова		
Рук. нач.	Соломатин		
Инженер	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1995

1.063.9 - 6.93.1 - 2

Ферма
ФМД 10.5-600 ... ФМД 10.5-1800

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

АП Гипроинсельхоз


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 10.5-900	1	Элемент верхнего пояса Д1-6	2	1.063.9-6.93.1-5	329
	2	Д2-6	2	-6	
	3	Подкос Д3-5	2	-7	
	4	Накладка Д4-2	1	-8	
	5	Д5-2	1	-8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-8	2	-9	
	7	Элемент нижнего пояса МИ2-7	1	-12	
	8	Подвеска МИ3-8	1	-22	
	9	Накладка М1	4	-20	
	10	Элемент стяжной МИ4-4	4	-25	
	11	МИ4-2	6	-25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70, ℓ=200	8		
	13	Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70,	8		
	14	Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8		
	15	Гвоздь К4×100 ГОСТ 4028-63*	8		
ФМД 10.5-1200	1	Элемент верхнего пояса Д1-9	2	1.063.9-6.93.4-5	366
	2	Д2-6	2	-6	
	3	Подкос Д3-5	2	-7	
	4	Накладка Д4-5	1	-8	
	5	Д5-5	1	-8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-9	2	-9	
	7	Элемент нижнего пояса МИ2-4	1	-12	
	8	Подвеска МИ3-9	1	-22	
		Поз. 9, 13...15 см. ФМД 10.5-900			
	10	Элемент стяжной МИ4-5	4	-25	
	11	МИ4-8	6	-25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70; ℓ=200	8		
	1	Элемент верхнего пояса Д1-11	2	1.063.9-6.93.1-5	
	2	Д2-7	2	-6	
	3	Подкос Д3-9	2	-7	
		Поз. 4,5 см. ФМД 10.5-1200			

Марка фермы	Поз	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 10.5-1500	6	Элемент нижнего пояса МИ1-10	2	-9	423
	7	Элемент нижнего пояса МИ2-5	1	-12	
	8	Подвеска МИ3-10	1	-22	
		поз. 9, 10, 13..15 см ФМД 10.5-1200			
	11	Элемент стяжной МИ4-9	6	-25	
	12	Болт М12.4 ГОСТ 7798-70, ℓ=220	8		
ФМД 10.5-1800	1	Элемент верхнего пояса Д1-13	2	1.063.9-6.93.1-5	463
	2	Д2-8	2	-6	
	3	Подкос Д3-9	2	-7	
	4	Накладка Д4-6	1	-8	
	5	Д5-6	1	-8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-11	2	-9	
	7	Элемент нижнего пояса МИ2-8	1	-12	
	8	Подвеска МИ3-11	1	-22	
		поз. 9, 13...15 см ФМД 10.5-1200			
	10	Элемент стяжной МИ4-4	4	-25	
	11	МИ4-8	6	-25	
	12	Болт М12.4 ГОСТ 7798-70, ℓ=220	8		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ц00249 26 Формат А3



Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 12-600	1	Элемент верхнего пояса Д1-3	2	1.063.9-6.93.1-5	307
	2	Д2-9	2	-6	
	3	Подкос Д3-3	2	-7	
	4	Накладка Д4-2	1	-8	
	5	Д5-2	1	-8	
	6	Элемент нижнего пояса МН1-12	2	-9	
	7	Элемент нижнего пояса МН2-9	1	-12	
	8	Подвеска МН3-12	1	-22	
	9	Накладка М1	4	-26	
	10	Элемент стяжной МН4-4	4	-25	
	11	МН4-1	6	-25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ7798-70; ℓ=170	8		
	13	Гайка М12.4 ГОСТ5915-70	8		
	14	Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8		

Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 12-600	15	Гвоздь К4×100 ГОСТ4028-63*	8		

1. Узлы 1...5 см 1.063.9-6.93.1-4.
2. Продолжение спецификации см. лист 2.

Нач.отд	Котов		1993
Н.контр.	Глащенкова		
Вед.инж.	Соломатин		
Инженер	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9-6.93.1-3

Ферма ФМД 12-600 ... Ф1 Д 12-1500

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 12-900	1	Элемент верхнего пояса Д1-8	2	1.063.9 – 6.93.1 – 5	396
	2	Д2-10	2	– 6	
	3	Подкос Д3-7	2	– 7	
	4	Накладка Д4-7	1	– 8	
	5	Д5-7	1	– 8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-13	2	– 9	
	7	МИ2-3	1	– 12	
	8	Подвеска МИ3-13	1	– 22	
		Поз.9, 13...15 см. ФМД 12-600			
	10	Элемент стяжной МИ 4-5	4	– 25	
	11	МИ 4-2	6	– 25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70 ℓ=200	8		
ФМД 12-1200	1	Элемент верхнего пояса Д1-12	2	1.063.9 – 6.93.1 – 5	477
	2	Д2-12	2	– 6	
	3	Подкос Д3-10	2	– 7	
	4	Накладка Д4-5	1	– 8	
	5	Д5-5	1	– 8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-14	2	– 9	
	7	МИ2-10	1	– 12	
	8	Подвеска МИ3-14	1	– 22	
		поз. 9, 13...15 см. ФМД 12-900			
	11	Элемент стяжной МИ 4-9	6	–	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70 ℓ=220	8		
	10	Элемент стяжной МИ 4-5	4	– 25	


Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
ФМД 12-1500	1	Элемент верхнего пояса Д1-14	2	1.063.9 – 6.93.1 – 5	528
	2	Д2-11	2	– 6	
	3	Подкос Д3-12	2	– 7	
	4	Накладка Д4-6	1	– 8	
	5	Д5-6	1	– 8	
	6	Элемент нижнего пояса МИ1-15	2	– 9	
	7	МИ2-5	1	– 12	
	8	Подвеска МИ3-15	1	– 22	
	10	Элемент стяжной МИ 4-7	1	– 25	
	11	МИ 4-10	6	– 25	
	12	Болт М12.46 ГОСТ 7798-70 ℓ=220	8		
		Поз 9, 13...15 см. Фмд 12-1200			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


1




1 - 1




2




2 - 2



3



3 - 3



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			1993
Нач. отд.	Котов		
Н. контр.	Евлешникова		
Вед. инж.	Соломатин		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		


1.063.9 - 6.93.1 - 4

Узел 1...5

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2


АП Гипронисельхоз

Ц00249 29 Формат А3




4 - 4


Раскосы поз. 3 условно не показаны




5 (для ФМД 12 - 1500)



5 - 5





Марка элемента	Размеры, мм ℓ	в	h	а	б	г	д	е	ж	Объем древесины, м³	Масса, кг
Д1-1	4673	125	150	14	38	110	12	28	32	0,087	43,5
Д1-2	5463									0,102	51,0
Д1-3	6264		175	17	42	123	15	31	42	0,136	68,0
Д1-4	4673									0,102	51,0
Д1-5	4673	150		17	42	123	17	35	52	0,122	61,0
Д1-6	5463									0,142	71,0
Д1-7	4673	175	175							0,142	71,0
Д1-8	6264	150	200	19	44	130	15	55	48	0,187	93,5
Д1-9	5473			19	51	155	19	26	57	0,163	81,5
Д1-10	4675	175								0,162	81,0
Д1-11	5473									0,190	95,0
Д1-12	6264									0,218	109,0
Д1-13	5480		225	22	58	175	19	31	57	0,214	107,0
Д1-14	5220									0,245	122,5

Для изготовления элементов Д1-1 ... Д1-14 применять брус по ГОСТ 24454-80 из древесины 2 сорта сосны или ели по ГОСТ 8486-66** Ф≤20%

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1995

1.063.9-6.93.1-5

Нач. отд.	Котов	
Н. контр.	Ел[illegible]никова	
Вед. инж.	Во[illegible]атин	
Инженер	Ор[illegible]ова	
Проверил	Соломатин	

Элемент верхнего пояса Д1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 4	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

Рис. 1





Рис. 2 остальное см. Рис. 1



Марка элемента	Рис	Размеры, мм ℓ	в	h	а	б	г	Объем древесины, м³	Масса, кг
Д2-1	1	2310	125	75	7	45	7	0,022	11,0
Д2-2		2304	150	100				0,034	17,0
Д2-3		2308	175		10	60	8	0,039	19,5
Д2-4		2307		125	12	76	10	0,050	25,0
Д2-5		2708	125	100	10	60	8	0,034	17,0
Д2-6		2703	150					0,040	20,0
Д2-7		2700	175					0,047	23,5
Д2-8		2697						0,047	23,5
Д2-9		3099	125	100				0,038	19,0
Д2-10		3096	150					0,046	23,0
Д2-11	2	3095	175		—			0,054	27,0
Д2-12	2	3095		125	—	76	10	0,067	33,5

Для изготовления элементов Д2 применять брус по ГОСТ 24454-80 из древесины 2 сорта сосны или ели по ГОСТ 8486-66** Ф≤20%

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1995


1.063.9-6.93.1-5

Нач. отд.	Котов	
Н. контр.	Еланшимкаева	
Вед. инж.	Соломатин	
Инженер	Орлова	
Проверил	Соломатин	

Элемент верхнего пояса Д2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 4	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ



Марка элемента	Размеры, мм					Объем древесины м³	Масса, кг
	ℓ	в	h	а	б		
Д3-1	2190	125	75	100	70	0,020	10,0
Д3-2	2580		100			0,032	16,0
Д3-3	2970					0,037	18,5
Д3-4	2185	150			65	0,032	16,0
Д3-5	2575				70	0,038	19,0
Д3-6	2570				65	0,038	19,0
Д3-7	2965					0,044	22,0
Д3-8	2185	175				0,038	19,0
Д3-9	2570					0,045	22,5
Д3-10	2965					0,051	25,5
Д3-11	2180		125	105		0,047	23,5
Д3-12	2960					0,064	32,0

Для изготовления элементов Д3-1...Д3-12 применять брус по ГОСТ 24454-80 из древесины 2 сорта сосны или ели по ГОСТ 8486-66** при $W \leq 20\%$.

1993

1.063.9-6.93.1-7

Нач.отд.	Котов	
Н.контр.	Еланешникова	
Вед.инж.	Соломатина	
Инж.	Орлова	
Проверил	Соломатин	

Подкос Д3-1...Д3-12

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см.табл.	—
Лист	Листов 1	

АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Рис.1





Рис.2
Остальное см. Рис.1



Марка элемента	Рис.	Размеры, мм								⌀ отв. мм	Объем древесины, м³	Масса, кг
		b	H	ℓ	h	а	б	в	d			
Д4-1	1	820	150	290	55	—	—	—	—	—	0,0072	3,6
Д4-2				250	65						0,0076	3,8
Д4-3				190	85						0,0083	4,2
Д4-4		940	200	380	75						0,0110	5,5
Д4-5				325	95						0,0115	5,8
Д4-6		1120	230	405	95						0,0152	7,6
Д5-1	2	—	—	—	—	120	130	50	50	16	—	—
Д5-2												
Д5-3												
Д5-4						140	190	60	80	20		
Д5-5												
Д5-6						170	220	70	90	24		

Для изготовления элементов Д4-1...Д4-7; Д5-1...Д5-7 применять брус по ГОСТ 24454-80 из древесины 2 сорта сосны или ели по ГОСТ 8486-66** при $W \leq 20\%$.

1993

1.063.9-6.93.1-8

Нач.отд.	Котов	
Н.контр.	Еланешникова	
Вед.инж.	Соломатина	
Инж.	Орлова	
Проверил	Соломатин	


Накладка Д4-1...4-7; Д5-1...Д5-7

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см.табл.	—
Лист	Листов 1	


АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Ц.00249 32




1 - 1




2 - 2



3 - 3





Марка	Размеры, мм				Высота шва $h_{шв.}$	Ширина шва $b_{шв}$	Масса, кг
	L	a	$\ell_{шв.}$	c			
МИ1-1	4070	175	80	25	12	6	16.3
МИ1-2	4065	165	100	20			19.6
МИ1-3	4080	160		25			23.7
МИ1-4	4070	155		15			28.6
МИ1-5	4080		120				35
МИ1-6	4095	130			16	8	42.4
МИ1-7	4820	180	80	25	12	6	18.6
МИ1-8	4820	160	100	15			27.8
МИ1-9	4820	140					31.5
МИ1-10	4835		120	10			35
МИ1-11	4840	115			16	8	43.2
МИ1-12	5565	160	80	25	12	6	22.9
МИ1-13	5580	140	100	20			29.4
МИ1-14	5590	130	120	15			37.6
МИ1-15	5595	120			16	8	44.5

1. Сварку поз. 1 и 3; 2 и 3 производить электродами типа 942А по ГОСТ 9467-75.
2. Спецификацию на элементы нижнего пояса см. лист 2.
3. Стыкование стержней поз. 3 не допускается.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			1993
Нач. отд.	Котов		
Н. контр.	Еланешникова		
Гл. инж.	Волог'атин		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9 - 6.93.1 - 9

Элемент нижнего пояса МИ1-1... МИ1-15

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2


АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
МИ1-1	1	Башмак опорный М2-1	1	1.063.9-6.93.1-10	16.3
	2	Шпилька МИ5-1	1	-15	
	3	⌀12АIII, ℓ=3835; 3,4 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-2	1	Башмак опорный М2-2	1	1.063.9-6.93.1-10	19.6
	2	Шпилька МИ5-1	1	-15	
	3	⌀14АIII, ℓ=3855; 4,7 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-3	1	Башмак опорный М2-3	1	1.063.9-6.93.1-10	23.7
	2	Шпилька МИ5-2	1	-15	
	3	⌀16АIII, ℓ=3855; 6,1 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-4	1	Башмак опорный М2-4	1	1.063.9-6.93.1-10	28.6
	2	Шпилька МИ5-2	1	-15	
	3	⌀18АIII, ℓ=3855; 7,7 кг	2	БЕЗ. ЧЕРТ.	
МИ1-5	1	Башмак опорный М2-5	1	1.063.9-6.93.1-10	35.
	2	Шпилька МИ5-3	1	-15	
	3	⌀20АIII, ℓ=3835; 9,5 кг	2	БЕЗ. ЧЕРТ.	
МИ1-6	1	Башмак опорный М2-6	1	1.063.9-6.93.1-10	42.4
	2	Шпилька МИ5-4	1	-15	
	3	⌀22АIII, ℓ=3830; 11,4 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-7	1	Башмак опорный М2-7	1	1.063.9-6.93.1-10	18.6
	2	Шпилька МИ5-1	1	-15	
	3	⌀12АIII, ℓ=4585; 4,1 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-8	1	Башмак опорный М2-8	1	1.063.9-6.93.1-10	27.8
	2	Шпилька МИ5-2	1	-15	
	3	⌀16АIII, ℓ=4605; 7,3 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-9	1	Башмак опорный М2-9	1	1.063.9-6.93.1-10	31.5
	2	Шпилька МИ5-2	1	-15	
	3	⌀18АIII, ℓ=4605; 9,2 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-10	1	Башмак опорный М2-10	1	1.063.9-6.93.1-10	39.
	2	Шпилька МИ5-3	1	-15	
	3	⌀20АIII, ℓ=4595; 11,5 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
МИ1-11	1	Башмак опорный М2-11	1	1.063.9-6.93.1-10	43.2
	2	Шпилька МИ5-3	1	-15	
	3	⌀22АIII, ℓ=4600; 13,7 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-12	1	Башмак опорный М2-12	1	1.063.9-6.93.1-10	22.9
	2	Шпилька МИ5-1	1	-15	
	3	⌀14АIII, ℓ=5330; 6,4 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-13	1	Башмак опорный М2-13	1	1.063.9-6.93.1-10	29.4
	2	Шпилька МИ5-2	1	-15	
	3	⌀16АIII, ℓ=5360; 8,5 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-14	1	Башмак опорный М2-14	1	1.063.9-6.93.1-10	52.6
	2	Шпилька МИ5-3	1	-15	
	3	⌀18АIII, ℓ=5345; 10,7 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	
МИ1-15	1	Башмак опорный М2-15	1	1.063.9-6.93.1-10	44.5
	2	Шпилька МИ5-3	1	-15	
	3	⌀20АIII, ℓ=5350; 13,2 кг	2	БЕЗ ЧЕРТ.	

Арматура класса А-III по ГОСТ 5781-82

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Марка	Размеры, мм			
	а	б	в	ℓ
М2-1	50	129	120	168
М2-2	45		135	
М2-3	55	154		192
М2-4	60		145	196
М2-5		179		221
М2-6	50			
М2-7		129	135	168
М2-8		154		196
М2-9	45			
М2-10		179	140	221
М2-11	50			
М2-12	45	129	135	168
М2-13	50	154		196
М2-14	55	179	145	221
М2-15	50			

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
М2-1	1	Пластина М4-1	2	1.063.9-6.93.1-18	7,35
	2	Плита опорная М5-1	1	— 11	
	3	Лист 8×120×168 ; 1,27 кг	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1	1	— 14	

1. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75.
2. Продолжение спецификации см. лист 2

			1993
Нач. отд.	Котов		
Н. контр.	Еланешникова		
Вед. инж.	Соломатин		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9-6.93.1-10


Башмак опорный М2-1 ... М2-15

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

АН ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ц00249 55 Формат А3



Лист по ГОСТ 19903-74* из стали С 255 по ГОСТ 27772-88*

Поз. 1



Марка	Размеры, мм			
	a	b	c	e
М5-1	129	160	40	8
М5-2		175	45	
М5-3	154			
М5-4		180		10
М5-5	179			
М5-6		220	55	
М5-7	129	190	50	8
М5-8	154	200		10
М5-9		210		
М5-10	179			
М5-11		190		
М5-12	179	200		
М5-13		225	55	

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса, кг
М5-1	1	Лист 8×129×160	1	1,3	2,2
	2	Лист 8×60×113	2	0,43	
М5-2	1	Лист 8×129×175	1	1,4	2,3
	2	Лист 8×60×113	2	0,43	
М5-3	1	Лист 8×154×175	1	1,7	2,7
	2	Лист 8×60×138	2	0,52	
М5-4	1	Лист 10×154×180	1	2,2	3,5
	2	Лист 10×60×134	2	0,63	
М5-5	1	Лист 10×179×180	1	2,5	4,0
	2	Лист 10×60×159	2	0,75	
М5-6	1	Лист 10×179×220	1	3,1	4,6
	2	Лист 10×60×159	2	0,75	
М5-7	1	Лист 8×129×190	1	1,5	2,4
	2	Лист 8×60×113	2	0,43	
М5-8	1	Лист 10×154×200	1	2,4	3,7
	2	Лист 10×60×134	2	0,63	
М5-9	1	Лист 10×154×210	1	2,5	3,8
	2	Лист 10×60×134	2	0,63	
М5-10	1	Лист 10×179×210	1	3,0	4,5
	2	Лист 10×60×159	2	0,75	
М5-11	1	Лист 10×179×190	1	2,7	4,2
	2	Лист 10×60×159	2	0,75	
М5-12	1	Лист 10×179×200	1	2,8	4,3
	2	Лист 10×60×159	2	0,75	
М5-13	1	Лист 10×179×225	1	3,2	4,7
	2	Лист 10×60×159	2	0,75	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			1993
Нач. отд.	Котов		
Н.контр.	Еланешникова		
Вед. инж.	Соломатин		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9-6.93.1-11

Плита опорная М5-1 ... М5-13

Стадия	Лист	Листов
Р		1


АП Гипронисельхоз

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
М2-2	1	Пластина М4-4	2	1.063.9-6.93.1-18	8.08
	2	Плита опорная М5-2	1	-11	
	3	Лист 8×135×168; 1,42 кг	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1	1	1.063.9-6.93.1-14	
М2-3	1	Пластина М4-2	2	1.063.9-6.93.1-18	8.25
	2	Плита опорная М5-3	1	-11	
	3	Лист 8×135×192; 1,63 кг	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1	1	1.063.9-6.93.1-14	
М2-4	1	Пластина М4-1	2	1.063.9-6.93.1-18	9.98
	2	Плита опорная М5-4	1	-11	
	3	Лист 10×145×196; 2,2 кг	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1	1	1.063.9-6.93.1-14	
М2-5		Поз. 1 и 4 см. М2-4			10.8
	2	Плита опорная М5-5	1	1.063.9-6.93.1-11	
	3	Лист 10×145×221; 2,52 кг	1	Без. черт.	
М2-6		Поз. 1 см. М2-5			11.4
	2	Плита опорная М5-6	1	1.063.9-6.93.1-11	
	3	Лист 10×205×221; 3,55	1	Без. черт.	
М2-7	1	Пластина М4-5	2	1.063.9-6.93.1-18	8.34
	2	Плита опорная М5-7	1	-11	
	3	Лист 8×135×168; 1,42 кг	1	Без. черт.	
		Поз. 4 см. М2-4			
М2-8	1	Пластина М4-7	2	1.063.9-6.93.1-18	9.97
	2	Плита опорная М5-8	1	-11	
	3	Лист 10×135×196; 2,01	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1		1.063.9-6.93.1-14	
М2-9	1	Пластина М4-6	2	1.063.9-6.93.1-18	9.84
	2	Пластина опорная М5-9	1	-11	
	3	Лист 10×135×196; 2,01	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1		1.063.9-6.93-14	
	1	Пластина М4-9	2	1.063.9-6.93.1-18	
	2	Пластина опорная М5-10	1	-11	

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
М2-10	3	Лист 10×140×221, 2,43	1	Без. черт.	11.17
	4	Пластина П4-1	1	1.063.9-6.93.1-14	
М2-11	1	Пластина М4-8	2	1.063.9-6.93.1-18	10.54
	2	Плита опорная М5-11	1	-11	
		Поз. 3 см. М2-10			
	4	Пластина П4-2	1	14	
М2-12	1	Пластина М4-3	2	1.063.9-6.93.1-18	8.9
	2	Плита опорная М5-7	1	-11	
	3	Лист 8×135×168; 1,42 кг	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1	1	1.063.9-6.93.1-14	
М2-13	1	Пластина М4-6	2	1.063.9-6.93.1-18	9.12
	2	Плита опорная М5-6	1	-11	
	3	Лист 10×135×196; 1,42 кг	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1	1	1.063.9-6.93.1-14	
М2-14	1	Пластина М4-10	2	1.063.9-6.93.1-18	10.92
	2	Плита опорная М5-12	1	-11	
	3	Лист 10×145×221; 2,52 кг	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1		1.063.9-6.93.1-14	
М2-15	1	Пластина М4-12	2	1.063.9-6.93.1-18	12.84
	2	Плита опорная М5-13	1	-11	
	3	Лист 10×200×240; 3,76 кг	1	Без. черт.	
	4	Пластина П4-1		1.063.9-6.93.1-14	

Поз. 3 выписать из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
МИ2-1	1	Коробка К1-1	2	1.063.9-6.93.1-19	20.56
	2	Пластина П1	2	1.063.9-6.93.1-13	
	3	Лист 12×70×129; 0.85	2	Без. черт.	
	4	Лист 12×40×129; 0.48 кг	2	Без. черт.	
	5	Фиксатор П3-1	1	1.063.9-6.93.1-16	
МИ2-2		Поз. 1,2,3,4 см. МИ2-1			20.66
	5	Фиксатор П3-3	1	1.063.9-6.93.1-16	
МИ2-3	1	Коробка К1-2	2	1.063.9-6.93.1-19	23.94
		Поз. 2 см МИ2-1			
	3	Лист 12×66×154; 0.89 кг	2	Без. черт.	
	4	Лист 12×50×154; 0.72 кг	2	Без. черт.	
	5	Фиксатор П3-4	1	1.063.9-6.93.1-16	
МИ2-4		Поз. 1,2,3,4 см. МИ2-3			23.9
	5	Фиксатор П3-5	1	1.063.9-6.93.1-16	

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
МИ2-5	1	Коробка К1-4	2	1.063.9-6.93.1-19	28.2
		Поз. 2 см. МИ2-1			
	3	Лист 12×70×179; 1.18 кг	2	Без. черт.	
	4	Лист 12×40×179; 0.67 кг	2	Без. черт.	
	5	Фиксатор П3-6	1	1.063.9-6.93.1-16	
МИ2-6	1	Коробка К1-5	2	1.063.9-6.93.1-19	28.7
		Поз. 2 см. МИ2-1			
	3	Лист 12×66×179; 1.15 кг	2	Без. черт.	
	4	Лист 12×60×179; 1.0	2	Без. черт.	
	5	Фиксатор П3-7	1	1.063.9-6.93.1-16	
МИ2-7		Поз. 1,2 см. МИ2-3			23.9
	3	Лист 12×70×154; 1.04 кг	2	Без. черт.	
	4	Лист 12×40×154; 0.58 кг	2	Без. черт.	
	5	Фиксатор П3-4	1	1.063.9-6.93.1-16	
МИ2-8		Поз. 1,2 см. МИ2-5; поз. 3,4 см. МИ2-6			28.78
	5	Фиксатор П3-7	1	1.063.9-6.93.1-16	
МИ2-9		Поз. 1,2,3,4 см. МИ2-1			20.56
	5	Фиксатор П3-2	1	1.063.9-6.93.1-16	
МИ2-10	1	Коробка 1-3	2	1.063.9-6.93.1-19	28.18
		Поз. 2,3,4 см. МИ2-6			
		Фиксатор П3-6	1	1.063.9-6.93.1-16	

1. Сварку производить электродами типа Э42
2. Поз. 3,4 выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.

			1993
Нач. отд.	Котов		
Н. контр.	Есаянинкова		
Вед. инж.	Соломатин		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		


1.063.9-6.93.1-12


Элемент нижнего пояса МИ2-1 ... МИ2-10

Стадия	Лист	Листов
Р		1

АП Гипронисельхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Пластину П1 выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С 255 по ГОСТ 27772-88.

				1993
Нач.отд.	Котов			
Н.контр.	Еланевникова			
Вед.инж.	Соломатин			
Инж.	Орлова			
Проверил	Соломатин			


1.063.9 - 6.93.1- 13


Пластина П1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,4	—
Лист	Листов 1	

АП Гипронисельхоз

Формат А4





Марка	Размеры, мм		Масса, кг
	a	ℓ	
П4-1	50	100	0.28
П4-2	40	110	0.31

Пластину П4 выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С 255 по ГОСТ 27772-88.

				1993
Нач.отд.	Котов			
Н.контр.	Еланевникова			
Вед.инж.	Соломатин			
Инж.	Орлова			
Проверил	Соломатин			


1.063.9 - 6.93.1- 14

Пластина П4-1 и П4-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см.Тлм.	
Лист	Листов 1	

АП Гипронисельхоз

Формат А4




Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
МИ 5-1	1	Шпилька М3-1	1	1.063.9-6.93.1-17	2.1
	2	Гайка М30 ГОСТ 5915-70	2	Без. черт.	
	3	Шайба 30 ГОСТ 11371-78	1	Без черт.	
МИ 5-2	1	Шпилька М3-2	1	1.063.9-6.93.1-17	3.24
	2	Гайка М36 ГОСТ 5915-70	2	Без. черт.	
	3	Шайба 36 ГОСТ 11371-78	1	Без. черт.	
МИ 5-3	1	Шпилька М3-3	1	1.063.9-6.93.1-17	5.23
	2	Гайка М42 ГОСТ 5915-70	2	Без черт.	
	3	Шайба 42 ГОСТ 11371-78	1	Без. черт.	
МИ 5-4	1	Шпилька М3-4	1	1.063.9-6.93.1-17	7.5
	2	Гайка М48 ГОСТ 5915-70	2	Без. черт.	
	3	Шайба 48 ГОСТ 11371-78	1	Без. черт.	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

			1993	1.063.9-6.93.1-15			
Нач.отд.	Котов			Шпилька МИ5-1... МИ5-4	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Евлашникова				Р		1
Вед.инж.	Соломатин				АП Гипронисельхоз		
Инж.	Орлова						
Проверил	Соломатин						

Формат А4




Марка	Размеры, мм		Масса, кг
	a	d	
П3-1	150	13	1.3
П3-2		15	
П3-3		17	1.4
П3-4	170	17	
П3-5		19	
П3-6	210	21	1.8
П3-7		23	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

			1993	1.063.9-6.93.1-16			
Нач.отд.	Котов			Фиксатор П3	Стадия	Масса	Масштаб
Н.контр.	Евлашникова				Р	Вм.таб.	—
Вед.инж.	Соломатин				Лист		Листов
Инж.	Орлова			Уголок $\frac{Б-70\times70\times5\ ГОСТ\ 8509-86}{С\ 235\ ГОСТ\ 27772-88}$	АП Гипронисельхоз		
Проверил	Соломатин						

Ц.00249 40 Формат А4




Марка	Размеры, мм			Резьба М ГОСТ24705-81	Масса, кг
	а	в	d		
М3-1	290	130	30	М30×3.5	1.6
М3-2	300	150	36	М36×4.5	2.4
М3-3	350	170	42	М42×4.5	3.8
М3-4	370	180	48	М48×5	5.3

Шпильку выполнять из круглой стали по ГОСТ 2590-88 марки С 255 ГОСТ 27772-88.

			1993	1.063.9-6.93.1-17			
				Шпилька М3-1 ... М3-4	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	См.табл	—
Нач.отд	Котов				Лист	Листов 1	
Н.контр.	Елачешникова				АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Вед.инж.	Соломатин						
Инженер	Орлова						
Проверил	Соломатин						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4




Марка	Размеры, мм			Масса кг
	а	в	б	
М4-1	240	120	8	1.6
М4-2	215	135		1.82
М4-3	230			1.95
М4-4	240			2.04
М4-5	250			2.12
М4-6	220	140	10	1.86
М4-7	235			1.99
М4-8	205			1.80
М4-9	225			1.98
М4-10	210	145		1.91
М4-11	220			2.0
М4-12	240			2.19

Пластину выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.

			1993	1.063.9-6.93.1-18			
				Пластина М4-1 ... М4-12	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	См.табл.	—
Нач.отд	Котов				Лист	Листов 1	
Н.контр.	Елачешникова				АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Вед.инж	Соломатин						
Инженер	Орлова						
Проверил	Соломатин						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ц00249 41 Формат А4




Марка	Размеры, мм		
	а	в	с
К1-1	129	25	70
К1-2	154	30	70
К1-3	179	40	90
К1-4	179	40	90
К1-5	179	40	90


Марка фермы	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначения документа.	Масса, кг
К1-1	1	Пластина П2-1	1	1.063.9-6.93.4-21	2.9
	2	Лист Б 8×70×129; 0,57 кг	2	Без. черт.	
	3	Лист Б8×70×64 ; 0.28 кг	2	Без. черт.	
К1-2	1	Пластина П2-2	1	1.063.9-6.93.4-21	4.26
	2	Лист Б10×70×154; 0.85 кг	2	Без. черт.	
	3	Лист Б10×70×60; 0.33 кг	2	Без. черт.	
К1-3	1	Пластина П2-3;	1	1.063.9-6.93.4-21	5.64
	2	Лист Б10×90×179; 1.3 кг	2	Без. черт.	
	3	Лист Б10×90×60; 0,42 кг	2	Без. черт.	
К1-4	1	Пластина П2-4	1	1.063.9-6.93.4-21	5.64
	2	Лист Б 10×90×179; 1.3 кг	2	Без. черт.	
	3	Лист Б 10×90×60; 0.42 кг	2	Без. черт	
К1-5	1	Пластина П2-5	1	1.063.9-6.93.4-21	5.9
	2	Лист Б 10×90×179; 1.3 кг	2	Без. черт.	
	3	Лист Б 10×90×60; 0.42 кг	2	Без. черт.	

1. Поз. 2,3 выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.
2. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			1993	1.063.9-6.93.4-19			
Нач.отд.	Котов			Коробка К1-1...К1-5	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Елагешников				Р		1
Вед.инж.	Соломатин				АП Гипроинсельхоз		
Инж.	Эрадов						
Проверил	Соломатин						






Накладку выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.

				1993	1.063.9 - 6.93.1-20	
					Накладка М1	Стадия: Р; Масса: 160; Масштаб: –
						Лист; Листов 1
Нач.отд.	Котов					АП Гипронисельхоз
Н.контр.	Епанешникова					
Вед.инж.	Соломатин					
Инж.	Орлова					
Проверил	Соломатин					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4




Марка	Размеры, мм			Масса, кг
	ℓ	t	d	
П2-1	129	12	33	1.2
П2-2	154	16	39	1.9
П2-3	179	16	45	2.2
П2-4	179	18	45	2.5
П2-5	179	18	51	2.5

Пластину выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.

				1993	1.063.9 - 6.93.1- 21	
					Пластина П2-1 .. П2-5	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб: –
						Лист; Листов
Нач. отд.	Котов					АП Гипронисельхоз
Н. контр.	Епанешникова					
Вед. инж.	Соломатин					
Инж.	Орлова					
Проверил	Соломатин					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ц00249 43 Формат А4



Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
МИ3-1	1	Шпилька М6-1	1	1.063.9-6.93.1-23	1.6
	2	Гайка М12 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-4	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ-2	1	Шпилька М6-2	1	1.063.9-6.93.1-23	2.8
	2	Гайка М14 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-6	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-3	1	Шпилька М6-3	1	1.063.9-6.93.1-23	3.1
	2	Гайка М16 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-7	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-4	1	Шпилька М6-4	1	1.063.9-6.93.1-23	3.9
	2	Гайка М18 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-8	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-5	1	Шпилька М6-5	1	1.063.9-6.93.1-23	5.0
	2	Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-9	1	1.063.9-6.93.1-24	

Марка	Поз	Наименование	Кол	Обозначение документа	Масса, кг
МИ3-6	1	Шпилька М6-6	1	1.063.9-6.93.1-23	6.28
	2	Гайка М22 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-10	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-7	1	Шпилька М6-7	1	1.063.9-6.93-23	1.8
	2	Гайка М12 ГОСТ5915-70	4	Без черт	
	3	Шайба Ш1-4	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-8	1	Шпилька М6-8	1	1.063.9-6.93.1-23	5.3
	2	Гайка М16 ГОСТ5915-70	4	Без черт.	
	3	Шайба Ш1-7	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-9	1	Шпилька М6-9	1	1.063.9-6.93.1-23	4.4
	2	Гайка М18 ГОСТ5915-70	4	Без. черт	
	3	Шайба Ш1-8	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-10	1	Шпилька М6-10	1	1.063.9-6.93.1-23	5.6
	2	Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-9	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-11	1	Шпилька М6-11	1	1.063.9-6.93.1-23	6.9
	2	Гайка М22 ГОСТ5915-70	4	Без черт.	
	3	Шайба Ш1-10	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-12	1	Шпилька М6-12	1	1.063.9-6.93.1-23	2.8
	2	Гайка М14 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-6	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-13	1	Шпилька М6-13	1	1.063.9-6.93.1-23	3.8
	2	Гайка М16 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-7	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-14	1	Шпилька М6-14	1	1.063.9-6.93.1-23	6.2
	2	Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	Без черт	
	3	Шайба Ш1-9	1	1.063.9-6.93.1-24	
МИ3-15	1	Шпилька М6-15	1	1.063.9-6.93.1-23	6.5
	2	Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-10	1	1.063.9-6.93.1-24	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


			1993
Нач. отд.	Котов		
Н. контр.	Еланешникова		
Вед. инж.	Соломатин		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9-6.93.1-22

Подъеска МИ3-1 ... МИ3-15

Стадия	Лист	Листов
Р		1

АП ГИПРОНИИСЕЛЬХОЗ



Шпильку выполнять из арматурной стали А-I по ГОСТ 5781-82*

Марка	Размеры, мм			Резьба М ГОСТ 24705-81	Масса, кг
	d	в	ℓ		
М 6 – 1	12	55	1610	М 12 × 1.75	1.4
М 6 – 2	14	60	1630	М 14 × 2	2.5
М 6 – 3	16	65	1655	М 16 × 2	2.6
М 6 – 4	18	70	1655	М 18 × 2.5	3.3
М 6 – 5	20	75	1670	М 20 × 2.5	4.1
М 6 – 6	22	80	1680	М 22 × 2.5	5.0
М 6 – 7	12	55	1855	М 12 × 1.75	1.6
М 6 – 8	16	65	1875	М 16 × 2	2.9
М 6 – 9	18	70	1910	М 18 × 2.5	3.8
М 6 – 10	20	75	1920	М 20 × 2.5	4.7
М 6 – 11	22	80	1945	М 22 × 2.5	5.8
М 6 – 12	14	60	2105	М 14 × 2	2.5
М 6 – 13	16	65	2114	М 16 × 2	3.3
М 6 – 14	20	75	2160	М 20 × 2.5	5.3
М 6 – 15	20	75	2230	М 20 × 2.5	5.5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

			1993
Нач. отд.	Котов		
Н. контр	Епанешникова		
Вед. инж.	Соломатин		
Инженер	Орлова		
Проверил	Соломатин		


1.063.9 - 6.93.1 - 23

Шпилька подвески М6-1 ... М6-15

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	

АП Гипронисельхоз

Формат А4



Марка	Размеры, мм			Масса кг
	a	t	d	
Ш 1-1	55	4	17	009
Ш 1-2	70	5	21	0.19
Ш 1-3	90	7	25	0.44
Ш 1-4	60	6	13	0.17
Ш 1-5	60	5	23	0.14
Ш 1-6	70	7	15	0.26
Ш 1-7	80	8	17	0.4
Ш 1-8	90	8	19	0.51
Ш 1-9	100	10	21	0.78
Ш 1-10	100	10	23	0.75

Шайбу выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С 255 по ГОСТ 27772-88

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

			1993
Нач. отд	Котов		
Н. контр.	Епанешникова		
Вед. инж	Соломатин		
Инженер	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9 - 6.93.1 - 24


Шайба Ш 1-1 ... Ш 1-9

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	

АП Гипронисельхоз

Ц00249 45


Формат А4



Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса, кг
МИ 4 - 1	1	Болт М 7-1	1	1.063.9-6.93.1-26	0,74
	2	Гайка М16 ГОСТ5915-70	1	Без. черт.	
	3	Шайба Ш 1-1	2	1.063.9-6.93.1-24	
МИ 4 - 2	1	Болт М 7-2	1	1.063.9-6.93.1-26	0,76
		Поз.2,3 см. МИ 4-1			
МИ 4 - 3	1	Болт М 7-3	1	1.063.9-6.93.1-26	1,6
	2	Гайка М16 ГОСТ5915-70	1	Без. черт.	
	3	Шайба Ш 1-8	2	1.063.9-6.93.1-24	
МИ 4 - 4	1	Болт М 7 - 4	1	1.063.9-6.93.1-26	1,7
		Поз. 2,3 см. МИ 4 3			
МИ 4-5	1	Болт М 7-5	1	1.063.9-6.93.1-26	1,8
		Поз. 2.3 см. МИ 4-3			
МИ4-6	1	Болт М 7-6	1	1.063.9-6.93.1-26	1,8
		Поз. 2,3 см. МИ 4-3			
МИ4-7	1	Болт М.7-7	1	1.063.9-6.93.1-26	1,9
		Поз. 2,3 см. МИ4-3	1		
МИ4-8	1	Болт М 7-8	1	1.063.9-6.93.1-26	1,3
	2	Гайка М 20 ГОСТ5915-70	1	Без. черт.	
	3	Шайба Ш 1-2	2	1.063.9-6.93.1-24	
МИ4-9	1	Болт М 7-9	1	1.063 9-6.93.1-26	1,4
		поз. 2,3 см МИ4-8			
МИ4-10	1	Болт М 7-10	1	1.063.9-6.93.1-26	2,3
	2	Гайка М 24	1	Без. черт.	
	3	Шайба Ш1-3	2	1.063.9-6.93.1-24	

Нач. отд.	Котов		1993	1.063.9 - 6.93.1- 25
Н. контр.	Старешникова			
Вед. инж.	Сидоматин			Элемент стяжной МИ4-1 ... МИ4-8
Инж.	Орлова			Стадия: Р; Лист; Листов: 1
Проверил	Сидоматин			АП Гипронисельхоз

Формат А4




1. Стержень поз.1 приварить к поз.2 ванн автоматической дуговой сваркой под слоем флюса в соответствии с ГОСТ 14533-75
2. Поз.2 выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.
3. Поз.1 выполнять из круглой стали по ГОСТ 2590-88 марки С255 ГОСТ 27772-88.

Марка	Размеры, мм			Резьба М ГОСТ 24705-81	Масса, кг
	d	a	ℓ		
М 7 - 1	16	50	340	М16×2	0,53
М 7 - 2			330		0,56
М 7 - 3	18		260	М18×2,5	0,56
М 7 - 4			310		0,66
М 7 - 5			330		0,7
М 7 - 6			350		0,76
М 7 - 7			390		0,82
М 7 - 8	20	60	330	М20×2,5	0,86
М 7 - 9			360		0,92
М 7 - 10	24		360	М 24×25	1,3

Нач. отд.	Котов		1993	1.063.9 - 6.93.1-26
Н. контр.	Старешникова			
Вед. инж.	Сидоматин			Болт М7-1 ... М7-8
Инж.	Орлова			Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб: —
Проверил	Сидоматин			Лист; Листов
				АП Гипронисельхоз

Ц00243 46


Формат А4



Поз	Наименование	Количество на													Масса, ед. кг
		С1-1	С1-2	С1-3	С2-1	С2-2	С2-3	С3-1	С3-2	С3-3	С4-1	С4-2	С4-3	С5-1	С5-2	
1	Элемент деревянный Д6-1	1														21.9
	Д6-2		1													21.8
	Д6-3			1												21.5
	Д6-4				1											52.3
	Д6-5					1										52.0
	Д6-6						1									51.8
	Д6-7							1								16.7
	Д6-8								1							16.5
	Д6-9									1						16.4
	Д6-10										1					46.9
	Д6-11											1				46.9
	Д6-12												1			46.4
	Д6-13													1		17.2
	Д6-14														1	17.6
2	Наконечник Н1	2	2	2				2	2	2				2	2	0.89
	Н2				2	2	2				2	2	2			1.1
3	Болт М12 × 140 ГОСТ 7798-70	8	8	8				8	8	8				8	8	0.14
	Болт М16 × 160 ГОСТ 7798-70				8	8	8				8	8	8			0.29
4	Лист Б-4×40×40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0.05
5	Гайка М12 ГОСТ 5915-70	8	8	8				8	8	8				8	8	0.015
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70				8	8	8				8	8	8			0.033
	Масса изделия, кг	25.7	25.6	25.3	57.9	57.6	57.4	20.5	20.3	20.2	52.5	52.5	52.0	21.0	21.4	

Марка	Размеры, мм				
	ℓ	a	ℓ_1^*	в	с
С1-1	4550	100	4420	90	65
С1-2	4510	100	4380		
С1-3	4460	100	4330		
С2-1	6850	125	6680	120	85
С2-2	6820	125	6650		
С2-3	6790	125	6620		
С3-1	3490	100	3360	90	65
С3-2	3460	100	3330		
С3-3	3430	100	3300		
С4-1	6160	125	5990	120	85
С4-2	6130	125	5960		
С4-3	6100	125	5930		
С5-1	3700	100	3570	90	65
С5-2	3670	100	3540		

Поз.3



1. Поз.2 см документ 1.063.9-6.93.1-29
2. Шайбу поз.4 выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.
3. Продолжение таблицы и спецификации см. лист 2.
4. Отверстия под болты (поз.3) сверлить через имеющиеся отверстия в деревянном элементе (поз.1) диаметры отверстий под болты: М12 – 13мм, М16 – 17мм.

			1993	1.063.9 - 6.93.1-27		
Нач.отд.	Котов			Связи и распорки С1...С5 ; Р1...Р4	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Ельнешникова				Р	1	2
Вед.инж.	Соломатин				АП Гипронисельхоз		
Инж.	Орлова						
Проверил	Соломатин						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Марка	Размеры, мм				
	ℓ	a	ℓ_1^*	c	в
Б5-3	3630	400	5500	90	65
Б6-1	6230	125	6120	120	65
Б6-2	6220	125	6090		
Б6-3	6230	125	6060		
Р1-1	2760	400	2630	90	65
Р1-2	2730	400	2600		
Р1-3	2720	400	2580		
Р2-1	2260	400	2130		
Р2-2	2230	400	2100		
Р2-3	2210	400	2080		
Р3-1	5760	125	5590	120	65
Р3-2	5730	125	5560		
Р3-3	5710	125	5540		
Р4-1	5260	125	5090		
Р4-2	5230	125	5060		
Р4-3	5210	125	5040		

Поз.	Наименование	Количество на																Масса, ед., кг
		Б5-3	Б6-1	Б6-2	Б6-3	Р1-1	Р1-2	Р1-3	Р2-1	Р2-2	Р2-3	Р3-1	Р3-2	Р3-3	4-1	Р4-2	Р4-3	
1	Элемент деревянный Дб-15	1																17.4
	Дб-16		1															47.9
	Дб-17			1														47.6
	Дб-18				1													47.4
	Дб-19					1												13.0
	Дб-20						1											12.9
	Дб-21							1										12.6
	Дб-22								1									10.5
	Дб-23									1								10.4
	Дб-24										1							10.3
	Дб-25											1						46.8
	Дб-26												1					43.5
	Дб-27													1				43.4
	Дб-28														1			39.8
	Дб-29															1		39.7
	Дб-30																1	39.5
2	Наконечник И1	2				2	2	2	2	2	2							2.83
	И2		2	2	2							2	2	2	2	2	2	4.1
3	Болт М12×40 ГОСТ 7798-70	8				8	8	8	8	8	8							3.44
	Болт М16×160 ГОСТ 7798-70		8	8	8							8	8	8	8	8	8	8.29
4	Лист Б 4×40×40	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	2.25
5	Гайка М12 ГОСТ 5915-70	8				8	8	8	8	8	8							0.075
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70		8	8	8							8	8	8	8	8	8	2.833
	Масса изделия, кг	2	53.	53.	53.	15.8	16.7	16.6	14.3	14.2	14.1	49.4	49.1	49.0	45.4	45.3	45.1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1 063.9 - 6.93.1-27 | Лист 2

Формат А3 Ц10343 43



Марка	Размеры, мм				Объем древесины м³	Масса кг
	в	с	ℓ	а		
Д6-1	220	90	4420	100	0.044	21.9
Д6-2			4380	100	0.044	21.8
Д6-3			4330	100	0.043	21.5
Д6-4	290	120	6680	125	0.105	52.3
Д6-5			6650	125	0.104	52.0
Д6-6			6620	125	0.104	51.8
Д6-7	220	90	3360	100	0.033	16.7
Д6-8			3330	100	0.033	16.5
Д6-9			3300	100	0.033	16.4
Д6-10	290	120	5990	125	0.094	46.9
Д6-11			5960	125	0.094	46.9
Д6-12			5930	125	0.093	46.4
Д6-13	220	90	3570	100	0.034	17.2
Д6-14			3540	100	0.035	17.6
Д6-15			3500	100	0.035	17.4
Д6-16	290	120	6120	125	0.096	47.9
Д6-17			6090	125	0.095	47.6
Д6-18			6060	125	0.095	47.4
Д6-19	220	90	2630	100	0.026	13.0
Д6-20			2600	100	0.026	12.9
Д6-21			2580	100	0.026	12.8
Д6-22			2130	100	0.021	10.5
Д6-23			2100	100	0.02	10.4
Д6-24			2080	100	0.02	10.3
Д6-25	290	120	5590	125	0.088	43.8
Д6-26			5560	125	0.087	43.5
Д6-27			5540	125	0.087	43.4
Д6-28			5090	125	0.08	39.8
Д6-29			5060	125	0.08	39.6
Д6-30			5040	125	0.08	39.5

Для изготовления элементов Д6-1...Д6-30 применять брус по ГОСТ 24454-80 из древесины 2 сорта сосны или ели по ГОСТ 8486-66* при W<20%

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


			1993
Нач. отд.	Котов		
Н. контр.	Епанешников		
Вед. инж.	Соломатин		
Инж.	Орлова		
Проверил	Соломатин		

1.063.9-6.93.1-28

Элемент деревянный Д6-1 ... Д6-30

Стадия	Лист	Листов
Р		1

АП Гипронисельхоз



Марка	Размеры, мм ℓ	Масса, кг
Н1	345	0.89
Н2	405	1.1

Наконечник выполнять из листовой стали по ГОСТ 19903-74* марки С255 по ГОСТ 27772-88.

			1996	1.063.9-6.93.1-29
Нач. отд.	Котов			Наконечник Н1; Н2
Н. контр.	Синещенков			Стадия: Р; Масса: ; Масштаб: —
Гл. спец.	Зигматин			Лист; Листов 1
Инж.	Глазова			АП Гипронисельхоз
Проверил	Сидоматин			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Рис.1







Рис.2



2-2



1-1



Марка	Рис.	α	Профиль	Масса, кг
МС1	1	—	Уголок 110×70×8 ГОСТ 6510-86 / С235 ГОСТ 27772-88	0.87
МС2-1	2	38°		0.87
МС2-2		57°		
МС2-3		52°		
МС2-4		69°		
МС2-5		48°		
МС2-6		67°		

			1993	1.063.9-6.93.1-30
Нач. отд.	Котов			Изделие соединительное МС1, МС2-1... МС2-6
Н. контр.	Синещенков			Стадия: Р; Масса: Вытым; Масштаб: —
Гл. спец.	Зигматин			Лист; Листов 2
Инж.	Глазова			АП Гипронисельхоз
Проверил	Сидоматин			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Марка фермы	Арматурная сталь класса, кг														Круглая сталь, кг									Сталь листовая, кг								
	A-I							A-III							С 375									С 255								
	ГОСТ 5781-82*														ГОСТ 2590-88									ГОСТ 19903-74*								
	⌀12	⌀14	⌀16	⌀18	⌀20	⌀22	Итого	⌀12	⌀14	⌀16	⌀18	⌀20	⌀22	Итого	⌀16	⌀18	⌀20	⌀24	⌀30	⌀36	⌀42	⌀48	Итого	t=4	t=5	t=6	t=7	t=8	t=10	t=12	t=16	t=18	Итого
ФМД 9-600	1.4	—	—	—	—	—	1.4	13.6	—	—	—	—	—	13.6	3.2	—		—	3.2		—	—	6.4	1.1	—	15.4	—	19.1	—	5.1	—	—	40.7
ФМД 9-900	—	2.5	—	—	—	—	2.5	—	18.8	—	—	—	—	18.8	3.2	2.6	—	—	3.2	—	—	—	9.0	1.1	—	15.5	—	23.6	—	5.1	—	—	45.5
ФМД 9-1200	—	—	2.6	—	—	—	2.6	—	—	24.4	—	—	—	24.4	—	2.6	5.2	—	—	4.8	—	—	12.6	—	2.3	16.2	—	20.7	4.7	3.2	3.8	—	50.9
ФМД 9-1500	—	—	—	3.3	—	—	3.3	—	—	—	30.8	—	—	30.8	5.9	—	5.2	—	—	4.8	—	—	15.9	—	—	23.8	—	4.6	16.1	3.2	3.8	—	51.5
ФМД 9-1800	—	—	—	—	4.1	—	4.1	—	—		—	38	—	38	—	2.6	5.2	—	—	—	7.6	—	15.4	—	2.3	23.8	—	4.1	13.8	7.9	3.8	—	57.1
ФМД 9-2400	—	—	—	—	—	5.8	5.8	—	—	—	—	—	45.6	45.6	2.8	5.5	—	—	—	—	—	10.6	18.9	—	2.3	23.2	—	4.1	25.9	4.3	—	5.0	62.8
ФМД 10.5-600	1.6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	16.4	—	—	—	16.4	3.2	2.6	—	—	3.2	—	—	—	9.0	1.1	—	15.9	—	21.9	—	5.1	—	—	44
ФМД 10.5-900	—	—	2.9	—	—	—	2.9	—	—	29.2	—	—	—	29.2	3.4	2.6	—	—	—	4.8	—	—	10.8	1.1	—	15.8	—	4.5	24.1	3.2	3.8	—	52.5
ФМД 10.5-1200	—	—	—	3.8	—	—	3.8	—	—	—	36.8	—	—	36.8	—	2.8	5.2	—	3.2	—	—	—	11.2	—	2.3	15.8	—	4.6	26.4	3.3	3.8	—	56.2
ФМД 10.5-1500	—	—	—	—	4.7	—	4.7	—	—	—	—	45.2	—	45.2	—	2.8	5.5	—	—	—	7.6	—	15.9	—	2.3	15.8	—	4.1	26	3.7	—	5.0	56.9
ФМД 10.5-1800	—	—	—	—	—	5.8	5.8	—	—	—	—	—	54.8	54.8	—	2.6	5.2	—	—	—	7.6	—	15.4	—	2.3	15.8	—	4.1	28	4.3	—	5.0	59.5
ФМД 12-600	2.5	—	—	—	—	—	2.5	—	25.6	—	—	—		25.6	3.2	2.6	—		3.2	—	—	—	9.0	1.1	—	15.8	0.3	23.9	—	5.1	—	—	46.2
ФМД 12-900	—	3.3	—	—	—	—	3.3	—	—	34	—	—	—	34	3.4	2.8	—	—	—	4.8	—	—	11	1.1	—	15.8	—	11.9	15	3.2	3.8	—	50.8
ФМД 12-1200	—	—	—	—	5.3	—	5.3	—	—	—	42.8	—	—	42.8	—	2.7	5.3	—	—	—	7.6	—	15.6	—	2.3	15.8	—	8.9	22.2	8.7	—	—	57.9
ФМД 12-1500	—	—	—	—	5.5	—	5.5	—	—	—	—	52.8	—	52.8	—	3.1	—	7.8	—	—	7.6	—	18.9	—	—	24.6	5.3	4.1	23.2	3.7	—	5.0	65.9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Котов	
Н. контр.	Епанешников	
Вед. инж.	Соломатин	
Инж.	Орлова	
Проверил	Соломатин	

1.063.9-6.93.1-31 РС

Ведомость расхода стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Ц00249 51

Формат А3

Марка фермы	Уголок		Болты		Гайки												Шайбы						Гвозди		Общий расход
	ГОСТ 8509-86		ГОСТ 7798-70		ГОСТ 5915-70												ГОСТ 11371-78						ГОСТ 4028-63		
	L70×70×8	Итого	Ø 12	Итого	М12	М14	М16	М18	М20	М22	М24	М30	М36	М42	М48	Итого	12	30	36	42	48	Итого	К4	Итого	кг
ФМД 9-600	1.3	1.3	1.3	1.3	0.15	—	0.2	4.1	—	—	—	0.9	—	—	—	5.4	0.05	0.11	—	—	—	0.16	0.08	0.08	70
ФМД 9-900	1.4	1.4	1.3	1.3	0.12	0.05	0.2	0.19	—	—	—	0.9	—	—	—	1.5		0.11	—	—	—	0.16			80
ФМД 9-1200	1.4	1.4	1.6	1.6	0.12	—	0.07	0.19	0.38	—	—	—	1.5	—	—	2.3		—	0.18	—	—	0.23			95
ФМД 9-1500	1.4	1.4	1.5	1.6	0.12	—	—	0.19	—	—	—	—	1.5	—	—	1.8		—	0.18	—	—	0.23			107
ФМД 9-1800	1.4	1.4	1.7	1.7	0.12	—	—	0.19	0.5	—	—	—	—	2.5	—	3.3		—	—	0.36	—	0.41			122
ФМД 9-2100	1.8	1.8	1.7	1.7	0.12	—	—	0.19	0.32	0.31	—	—	—	—	3.8	4.8		—	—	—	0.59	0.64			142
ФМД 10.5-600	1.3	1.3	1.4	1.4	0.03	—	0.16	0.38	—	—	—	0.9	—	—	—	1.3	0.05	0.11	—	—	—	0.16	0.08	0.08	75
ФМД 10.5-900	1.4	1.4	1.6	1.6	0.123	—	0.06	0.46	—	—	—	—	1.5	—	—	1.8		—	0.18	—	—	0.23			101
ФМД 10.5-1200	1.4	1.4	1.6	1.6	0.123	—	0.18	0.19	0.36	—	—	0.9	—	—	—	1.8		0.11	—	—	—	0.16			113
ФМД 10.5-1500	1.8	1.8	1.7	1.7	0.123	—	—	0.19	0.48	—	—	—	—	2.5	—	3.3		—	—	0.36	—	0.41			130
ФМД 10.5-1800	1.8	1.8	1.7	1.7	0.123	—	—	0.19	0.36	0.3	—	—	—	2.5	—	3.5		—	—	0.36	—	0.44			143
ФМД 12-600	1.3	1.3	1.2	1.2	0.12	0.05	0.2	0.2	—	—	—	0.9	—	—	—	1.5	0.05	0.11	—	—	—	0.16	0.08	0.08	88
ФМД 12-900	1.4	1.4	1.6	1.6	0.12	—	0.26	0.05	—	—	—	—	1.5	—	—	1.9		—	0.18	—	—	0.23			104
ФМД 12-1200	1.8	1.8	1.6	1.6	0.12	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	2.5	—	3.1		—	—	0.36	—	0.41			129
ФМД 12-1500	1.8	1.8	1.6	1.6	0.12	—	—	0.2	0.1	—	0.66	—	—	2.5	—	3.6		—	—	0.36	—	0.41			151

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.063.3-6.93.4-31 РС

Лист 2

МГП «Информреклама издат» Зак. 527 Тир. 420 Формат А3

gost.e-ecolog.ru