ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.225-2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ

Выпуск 11

Прогоны прямоугольного сечения длиной 598, 358, 318 и 278 см, армированные сварными каркасами из стали класса А-III и Ат-III, и предварительно напряженный прогон длиной 598 см, армированный стержнями из стали класса Ат-V. Метод натяжения - электротермический. Опорные плиты.

Рабочие чертежи

19779
цена 1-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.225-2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ

Выпуск 11

Прогоны прямоугольного сечения длиной 598, 358, 318 и 278 см, армированные сварными каркасами из стали класса А-III и Ат-III, и предварительно напряженный прогон длиной 598 см, армированный стержнями из стали класса Ат-V. Метод натяжения - электротермический. Опорные плиты.

Рабочие чертежи

19779
цена 1-06

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.225-2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ

Выпуск 11

Прогоны прямоугольного сечения длиной 598, 358, 318 и 278 см, армированные сварными каркасами из стали класса А-III и $А_т$-III, и предварительно напряженный прогон длиной 598 см, армированный стержнями из стали класса $А_т$-V. Метод натяжения - электротермический. Опорные плиты.

Разработаны:
ЦНИИЭП учебных зданий
Гл. инженер А.Ляхович
Нач. отдела В.Греков
Гип З.Шахова

НИИЖБ Госстроя СССР
Зам. директора Н.Коровин
Рук. лаборатории Т. Бердичевский
Рук. сектора В.Крамарь

Утверждены и введены в действие с 01.09.84 г. Госгражданстроем
Приказ от 24.06.84 г. N 169

Обозначение	Наименование	Стр.
I.225-2.II-0.0.0.СТО	Техническое описание	3
I.225-2.II-I.0.0.0	Прогон ПРТ (ПРТ 28.I.3-4 Т ,	
	ПРТ 32.I.4-4 Т , ПРТ 36.I.4-4 Т)	10
I.225-2.II-I.0.0.ССБ	Прогон ПРТ (ПРТ 28.I.3-4 Т , ПРТ 32.I.4-4Т	
	ПРТ 36.I.4-4Т). Сборочный чертеж.	10
I.225-2.II-I.I.0.0	Каркас пространственный КП (КП1-КП3)	11
I.225-2.II-I.I.0.ССБ	Каркас пространственный КП (КП1-КП3).	
	Сборочный чертёж	11
I.225-2.II-I.I.I.0	Каркас плоский КР1	12
I.225-2.II-I.I.2.0	Каркас плоский КР (КР2, КР3)	12
I.225-2.II-I.I.2.ССБ	Каркас плоский КР (КР2, КР3).Сборочный	
	чертёж	13
I.225-2.II-I.I.3.0	Изделие закладное М1	13
I.225-2.II-2.0.0.С	Прогон ПРТ 60.2.5-4Т	14
I.225-2.II-2.0.0.ССБ	Прогон ПРТ 60.2.5-4Т Сборочный чертёж	14
I.225-2.II-2.I.0.0	Каркас пространственный КП4	15
I.225-2.II-2.I.0.ССБ	Каркас пространственный КП4.Сборочный	
	чертёж	15
I.225-2.II-2.I.I.0	Каркас плоский КР4	16
I.225-2.II-2.I.2.0.	Изделие закладное М2	16
I.225-2.II-2.I.3.0	Изделие закладное М3	17
I.225-2.II-0.0.0.I	Петля строповочная П (П1-П4)	17
I.225-2.II-3.0.0.0.	Прогон ПРТ 60.2.5-4АтУТ	18
I.225-2.II-3.0.0.ССБ	Прогон ПРТ 60.2.5-4АтУТ.Сборочный чертёж	18

1.225-2.11-0.0.0.0

Н. контр	Беспечная	
Нач.отд	Грехов	
ГИП	Шахова	
Рук.гр	Калинкина	
Ст.инж	Жердева	

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП учебных зданий

ФОРМАТ А4

Обозначение	Наименование	Стр.
I.225-2.II-3.I.0.0.	Каркас пространственный КП5	19
I.225-2.II-3.I.0.ССБ	Каркас пространственный КП5. Сборочный чертёж	19
I.225-2.II-3.I.I.0	Каркас плоский КР5	20
I.225-2.II-3.0.I.0	Изделие закладное М4	20
I.225-2.II-3.0.2.0	Сетка арматурная С1	21
I.225-2.II-0.0.0.2	Петля строповочная П (П5, П6)	21
I.225-2.II-4.0.0.0	Опорная плита ОП	22
I.225-2.II-4.0.0.ССБ	Опорная плита ОП. Сборочный чертёж	22
I.225-2.II-4.0.I.0	Сетка арматурная С (С2-С6)	23
I.225-2.II-4.0.I.ССБ	Сетка арматурная С (С2-С6). Сборочный чертёж	23
I.225-2.II-0.0.0.ОВМС	Ведомость расхода стали	24
I.225-2.II-0.0.0.ОРМ	Ведомость расхода материалов.	25

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Настоящие рабочие чертежи железобетонных прямоугольных прогонов и опорных плит предназначены для применения в проектировании и строительстве общественных зданий и зданий административно-бытового назначения со стенами из кирпича или крупных блоков из местных материалов, возводимых в обычных условиях строительства.

Прогоны и опорные плиты следует применять в условиях отсутствия агрессивной среды на железобетонные конструкции.

Настоящий выпуск разработан взамен выпуска 5 серии I.225-2.

I. МАРКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

I.I. Маркировка конструкций принята по ГОСТ 23009-78. Марки состоят из буквенно-цифровых групп.

Первая группа содержит:

-обозначение типа конструкции (ПРГ- прогон прямоугольного сечения , ОП - опорная плита);

-определяющие габаритные размеры в дециметрах (с округлением до целого числа).

Вторая группа содержит:

-для прогонов несущую способность, соответствующую расчётной равномерно распределённой нагрузке (без учёта собственной массы), выраженной в тоннах на метр, класс напрягаемой арматуры (только для преднапряжённого прогона) и вид бетона, выраженный буквенным обозначением (Т- тяжёлый бетон);

-для опорных плит вид бетона (Т-тяжёлый бетон).

Пример маркировки: ПРГ 60.2.5-4Т - прогон прямоугольного сечения длиной 598 см, шириной 20 см и высотой 50см под расчётную нагрузку (без учёта собственной массы) 39,2 кН/м (4000 кгс/м) и изготавливаемый из тяжёлого бетона ; ОП 6.4-Т -опорная плита длиной 64 см , шириной 38 см и изготавливаемая из тяжёлого бетона.

Номенклатура прогонов и опорных плит представлена на листе 10.

				1.225-2.11-0.0.0ТО			
Н.контр.	БЕСЦЕННАЯ				СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Нач.отд.	ГРЕКОВ			ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Р	1	10
ГИП	ШАХОВА				ЦНИИЭП учебных зданий		
Рук.гр.	КАЛЯПКИНА						
Ст. инж.	ЖЕРДЕВА						

ФОРМАТ А4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Прогоны рассчитаны как однопролётные свободно опёртые балки в соответствии с требованиями главы СНиП II-21-75 с учётом изменений и дополнений введённых в действие постановлением Госстроя СССР от 10 июля 1980г №99, от 19 марта 1981г №41 и от 11 мая 1981г № 67.

2.2. Предел огнестойкости прогонов длиной 278, 318 и 358 см не менее 0,9 часа, длиной 598 см – не менее 1,25 часа. Группа возгораемости – несгораемые.

2.3. Прогоны запроектированы на равномерно распределённую нагрузку (без учёта собственной массы), приведённую в таблице:

Наименование	Нагрузка кН/м (кгс/м)
Расчётная нагрузка	39,2 (4000)
Нормативная нагрузка	33,4 (3940)
Нормативная длительно действующая нагрузка	28,9 (2950)

Собственная масса прогонов длиной 598см: расчётная – 2,7кН/м (275 кгс/м), нормативная-2,45 кН/м (250 кгс/м);длиной 358 и 318см: расчётная – 1,27 кН/м (130 кгс/м) ,нормативная – 1,17кН/м (120кгс/м); длиной 278 см: расчётная – 0,98 кН/м (100 кгс/м), нормативная – 0,88 кН/м (90 кгс/м).

2.4. Прогоны запроектированы по 3-ей категории требований, предъявляемых к трещиностойкости конструкций.

2.5. Прогоны без предварительного напряжения армируются пространственными каркасами, состоящими из плоских сварных каркасов, закладных изделий и монтажных петель.

Нижние продольные стержни пространственных каркасов приняты из стали класса А-III (ГОСТ 5781-82) или Ат-III (ГОСТ 10884-81) с R_a= 370 МПа (3750 кгс/см2).

ИНВ.№ ПОДЛ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИН. ИНВ.№

При отсутствии на заводе стали класса Ат-Ш, разрешается применять сталь класса А-Ш.

2.6. Предварительно напряжённый прогон армируется стержнями из стали класса Ат-У (ГОСТ 10884-81) с Ra = 680МПа (6950 кгс/см2) и пространственными каркасами состоящими из плоских сварных каркасов закладных изделий и монтажных петель.

2.7. Предварительное напряжение арматуры осуществлять электротермическим натяжением стержней до бетонирования с одновременной передачей усилий на упоры формы.

Температура электронагрева не должна превышать 400°С.

2.8. Контроль натяжения арматуры должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 22362-77.


2.9. Максимальное значение начального предварительного напряжения принять σ_0 = 490 МПа (5000 кгс/см2), допустимая величина отклонения предварительного напряжения равна 89 МПа (900 кгс/см2).

Величина предварительного напряжения перед бетонированием равна 175 МПа (1850 кгс/см2).

2.10. Длину заготовки натягиваемых стержней следует определять с учётом выпусков для захватных приспособлений, применяемых на заводах, а также в соответствии с указаниями "Руководства по технологии изготовления предварительно напряжённых железобетонных конструкций" (Москва, Стройиздат, 1975г).

2.11. Концы напрягаемой арматуры должны быть защищены слоем раствора не менее 5 мм.

2.12. Опорные плиты рассчитаны из условия несущей способности консольного выступа вдоль и поперёк прогона на расчётные равномерно распределённые нагрузки равные реактивному давлению кирпичной кладки.



Допустимые длины консолей опорных плит в зависимости от реактивного давления кирпичной кладки (мм).

Марка плиты	Реактивное давление кирпичной кладки МПа (кгс/см²)													
	0,54 (5,5)		0,64 (6,5)		0,84 (8,5)		0,98 (10)		1,47 (12)		1,47 (15)		1,95 (20)	
	$l_к$	$b_к$	$l_к$	$b_к$	$l_к$	$b_к$	$l_к$	$b_к$	$l_к$	$b_к$	$l_к$	$b_к$	$l_к$	$b_к$
ОП 6.2-Т	250	250	270	240	235	210	210	195	200	180	180	160	150	140
ОП 5.2-Т	220	200	200	185	180	160	165	150	150	140	135	120	115	105
ОП 4.4-Т	210	210	195	195	170	170	160	160	140	140	130	130	110	110
ОП 5.4-Т	210	200	195	185	170	165	160	150	140	130	130	120	110	110
ОП 6.4-Т	270	260	250	240	220	210	200	190	185	175	165	155	140	130

2.13.Прогоны изготовлять из тяжёлого бетона проектной марки по прочности на сжатие:

М350- для предварительно напряжённого прогона длиной 598см ;

М300- для прогона без предварительного напряжения длиной 598см;

М250- для прогонов длиной 278 и 318 см;

М200- для прогона длиной 358.

Опорные плиты изготовлять из тяжёлого бетона проектной марки по прочности на сжатие М200.

Нормируемая отпускная прочность бетона должна быть не менее 70% от принятой проектной марки бетона.


2.14.При производстве работ в зимнее время и в других случаях, когда по условиям возведения зданий не может быть обеспечено приращение прочности бетона поставщик обязан поставлять изделия с прочностью бетона не ниже 100% проектной.

2.15.Монтажные петли прогонов и опорных плит выполнять из стали класса А-I (ГОСТ 5781-82) марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 (ГОСТ 380-71*). В случае монтажа изделий при температуре -40°С запрещается применять сталь марок ВСт3пс2.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ВЕРНА

Схема опирания и загружения при испытании



При проведении испытаний следует руководствоваться указаниями ГОСТ 8829-77, и письмом Госстроя СССР н17-Д от 12.02.82г

Таблица 1

Марка изделия	Проверка прочности					
	Вид разрушения и величина коэффициента „С"					
	Текучесть продольной растянутой арматуры до наступления раздробления бетона сжатой зоны сечения С = 1,25 – для стали класса Ат-III и А-III С = 1,4 для стали класса Ат-V			Разрыв продольной растянутой арматуры или раздробление бетона сжатой зоны сечения до наступления текучести продольной растянутой арматуры или разрушение по сечениям наклонным к продольной оси конструкции, С = 1,6.		
	Величина разрушающей нагрузки, кН (кгс)			Величина разрушающей нагрузки, кН (кгс)		
	При которой изделия признаются годными /п 2.4.2 ГОСТ/		При которой требуются повторные испытания /п 3.2.2 ГОСТ/	При которой изделия признаются годными /п. 2.4.2 ГОСТ/		При которой требуются повторные испытания /п 3.2.2 ГОСТ/
	С учетом собственной массы изделия	За вычетом собственной массы изделия	За вычетом собственной массы изделия	С учетом собственной массы изделия	За вычетом собственной массы изделия	За вычетом собственной массы изделия
ПРГ 28.1.3 - 4Т	64,4 (6560)	63,2 (6440)	< 64,4, но ≥ 56,9 (< 6440, но ≥ 5800)	82,4 (8395)	81,2 (8280)	< 81,2, но ≥ 73,1 (< 8280, но ≥ 7450)
ПРГ 32.1.4 - 4Т	74,9 (7640)	73,3 (7470)	< 73,3, но ≥ 65,9 (< 7470, но ≥ 6720)	95,9 (9780)	94,3 (9610)	< 94,3, но ≥ 84,9 (< 9610, но ≥ 8650)
ПРГ 36.1.4 - 4Т	85,2 (8680)	83,2 (8480)	< 83,2, но ≥ 74,9 (< 8480, но ≥ 7630)	108,9 (11110)	107,0 (10910)	< 107,0, но ≥ 96,3 (< 10910, но ≥ 9820)
ПРГ 60.2.5 - 4Т	149,9 (15280)	142,9 (14570)	< 142,9, но ≥ 128,6 (< 14570 но ≥ 13110)	191,9 (19560)	184,9 (18850)	< 184,9, но ≥ 166,4 (< 18850, но ≥ 16960)
ПРГ 60.2.5 - 4АтVТ	167,9 (17120)	160,9 (16400)	< 160,9, но ≥ 144,8 (< 16400, но ≥ 14763)	191,9 (19560)	184,9 (18850)	< 184,9, но ≥ 166,4 (< 18850, но ≥ 16960)

ВЕРНА

2.16.Пластины закладных изделий выполнять из углеродистой стали марки ВСт3 (ГОСТ 380-71^{X}) , а анкеры из арматурной стали класса А-III (ГОСТ 5781-82).

2.17.Открытые поверхности стальных закладных изделий должны иметь антикоррозийное покрытие, нанесённые методом металлизации согласно указаниям главы СНиП II-28-73.

2.18.Арматурные изделия запроектированы из условия изготовления их на автоматических линиях.

Сварку арматурных изделий производить с нормируемой прочностью в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 и СН 393-78.

2.19.Объёмные каркасы собирать на специальных линейных установках, оснащённых подвесными сварочными машинами типа К-243В или типа МТП-1601.

2.20.Армирование опорных плит принято сварными сетками из стали класса А-III (ГОСТ 5781-82) с Ra =350 МПа (3600 кгс/см2).

2.21.Оценку качества арматурных и закладных изделий производить по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.

2.22.Глубина опирания прогонов должна быть не менее 180 мм для прогонов длиной 278, 318 и 358 см и 200мм для прогонов длиной 598 см.

2.23.Нижняя, потолочная, поверхность должна быть гладкой, подготовленная под покраску.

2.24.Закладное изделие М2 предназначено для анкеровки прогона со стеной.

3.ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

3.1.Приёмку и паспортизацию прогонов и опорных плит производить в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81.

4.МАРКИРОВКА,ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1.Марки изделий проставляются в спецификациях проектов, в заказах заводам-изготовителям и на готовых изделиях.Внесение изменений в обозначение марок не допускается.

4.2.Маркировку, хранение и транспортирование прогонов и опорных плит производить в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.2-81.

4.3.Подъём, погрузка и разгрузка прогонов и опорных плит должна производиться захватом за предусмотренные строповочные петли

5.ИСПЫТАНИЯ

5.1.Испытание и оценку по прочности, трещиностойкости и жёсткости прогонов производить по данным таблиц 1-5 (лист7-9) и в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-77.

ЗЕРНА

Таблица 4

Марка изделия	Проверка трещиностойкости: Контрольная нагрузка за вычетом собственной массы изделия кН (кгс) для случая испытания в возрасте (п. 2.4.6 ГОСТ)					Контрольная ширина раскрытия трещин, при которой изделие признается годным $a_т$, мм (п.2.4.7 и 3.4.3 ГОСТ)
	3 суток	7 суток	14 суток	28 суток	100 суток	
ПРГ 60.2.5 – 4 АтV Т	97,9 (9990)	95,4 (9720)	92,60 (9440)	89,1 (9080)	82,8 (8440)	≤ 0,25

Таблица 5

Марка изделия	Проверка жесткости: Контрольная нагрузка за вычетом собственной массы изделия кН (кгс) для случая испытания в возрасте (п. 2.4.3 и п. 2.4.6 ГОСТ)					Контрольный прогиб от контрольной нагрузки $f_к^*$, мм для случая испытания в возрасте (п. 2.4.3 и п. 2.4.6 ГОСТ)				
	3 суток	7 суток	14 суток	28 суток	100 суток	3 суток	7 суток	14 суток	28 суток	100 суток
ПРГ 60.2.5 – 4 АтV Т	97,9 (9999)	95,4 (9720)	92,60 (9440)	89,1 (9080)	82,8 (8440)	26,6	25,9	25,2	24,2	22,7

Продолжение табл. 5

Марка изделия	Проверка жёсткости: $\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$ для случая испытания в возрасте (п. 3.3.1 ГОСТ)					Величина измеренного прогиба (мм) для случая испытания в возрасте (п. 3.3.2 ГОСТ): при которой изделие признается годным					при которой требуется повторное испытание				
	3 суток	7 суток	14 суток	28 суток	100 суток	3 суток	7 суток	14 суток	28 суток	100 суток	3 суток	7 суток	14 суток	28 суток	100 суток
ПРГ 60.2.5 – 4 АтV Т	0,96	0,93	0,91	0,88	0,82	≤ 11,5	≤ 11,2	≤ 10,9	≤ 10,5	≤ 9,84	<12,5, но ≥11,5	<12,1, но ≥9,9	<11,8, но ≥10,9	<11,4, но ≥10,5	<10,7, но ≥9,8

*Контрольный прогиб $f_к$ замеряется от нижней грани прогона с момента начала загружения его на испытательном стенде контрольной нагрузкой.

ТАБЛИЦА 2

ТАБЛИЦА 3

Марка изделия	Проверка трещиностойкости		Проверка жесткости				
	Контрольная нагрузка за вычетом собственной массы изделия кН (кгс) (п 2.4.5 ГОСТ)	Контрольная ширина раскрытия трещин, при которой изделие признается годным $a_т$, мм (п 2.4.7 и п 3.4.3 ГОСТ)	Контрольная нагрузка за вычетом собственной массы изделия кН (кгс) (п. 2.4.3. ГОСТ)	$\frac{f_{длит.}}{f_{пред.}}$ (п. 3.3.1. ГОСТ)	Контрольный прогиб от контрольной нагрузки $f_к^*$, мм (п 2.4.3. ГОСТ)	Величина измеренного прогиба, мм (п. 3.3.3 ГОСТ)	
						При которой изделие признается годным	При которой требуется повторное испытание
ПРГ 28.1.3 – 4Т	37,1 (3780)	≤ 0,25	37,1 (3780)	0,47	5,3	≤ 6,36	< 6,89, но ≥ 6,36
ПРГ 32.1.4 – 4Т	42,9 (4370)	≤ 0,25	42,9 (4370)	0,40	5,3	≤ 6,36	< 6,89, но ≥ 6,36
ПРГ 36.1.4 – 4Т	48,7 (4960)	≤ 0,25	48,7 (4960)	0,56	6,8	≤ 8,16	< 8,84, но ≥ 8,16
ПРГ 60.2.5 – 4Т	82,7 (8430)	≤ 0,25	82,7 (8430)	0,99	12,3	≤ 13,53	< 14,15, но ≥ 13,53

*Контрольный прогиб $f_к$ замеряется от нижней грани прогона с момента начала загружения его на испытательном стенде контрольной нагрузкой.

Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.225-2.11-1.0.0.-										Примечание
		—	01	02								
	Документация											
1.225-2.11-1.0.0.0 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X								
1.225-2.11-0.0.0.0 ТО	Техническое описание	X	X	X								
1.225-2.11-0.0.0.0 ВМС	Ведомость расхода стали	X	X	X								
1.225-2.11-0.0.0.0 РМ	Ведомость расхода материалов	X	X	X								
	Сборочные единицы											
	Каркас пространственный											
1.225-2.11-1.1.0.0	КП1	1										
-01	КП2		1									
-02	КП3			1								
	Материалы											
	Бетон М200			0,17								м³
	Бетон М250	0,10	0,15									м³

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Бесценная	
Нач. отд	Грекова	
ГИП	Шахова	
Рук. гр	Калялкина	
Ст. инж.	Жердева	

1.225-2.11-1.0.0.0


Прогон ПРГ (ПРГ 28.1.3-4Т, ПРГ 32.1.4-4Т, ПРГ 36.1.4-4Т).


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Верно





Обозначение	Марка	Размеры, мм		Масса, кг
		ℓ	h	
1.225-2.11-1.0.0.0	ПРГ 28.1.3-4Т	2780	300	250
-01	ПРГ 32.1.4-4Т	3180	400	380
-02	ПРГ 36.1.4-4Т	3580	400	430

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.225-2.11-1.0.0.0 СБ



Прогон ПРГ (ПРГ 28.1.3-4Т, ПРГ 32.1.4-4Т, ПРГ 36.1.4-4Т). Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:20
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Н.контр.	Бесценная	
Нач.отд.	Рекова	
Гл.н.	Лазова	
Рук.гр.	Карапетяна	
Ст.инж.	Кердева	


(377) 11 Формат А4

Обозначение	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Объем бетона, м³	Масса изделия, т
			ℓ	B	h		
1.225-2.11-1.0.0.0	ПРГ 28.1.3-4Т		2780	120	300	0,10	0,25
1.225-2.11-1.0.0.0-01	ПРГ 32.1.4-4Т		3180	120	400	0,15	0,38
1.225-2.11-1.0.0.0-02	ПРГ 36.1.4-4Т		3580	120	400	0,17	0,43
1.225-2.11-2.0.0.0	ПРГ 60.2.5-4Т		5980	200	500	0,60	1,50
1.225-2.11-3.0.0.0	ПРГ 60.2.5-4Т		5980	200	500	0,60	1,50
1.225-2.11-4.0.0.0	ОП 4.4-Т		380	380	140	0,02	0,05
1.225-2.11-4.0.0.0-01	ОП 5.2-Т		510	250	140	0,017	0,05
1.225-2.11-4.0.0.0-02	ОП 5.4-Т		510	380	140	0,027	0,07
1.225-2.11-4.0.0.0-03	ОП 6.2-Т		640	250	220	0,035	0,09
1.225-2.11-4.0.0.0-04	ОП 6.4-Т		640	380	220	0,050	0,14

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.225-2.11-1.1.0.0-									Примечание
					–	01	02							
				Документация										
А4			1.225-2.11-1.1.0.0 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X							
				Сборочные единицы										
				Каркас плоский										
А4		1	1.225-2.11-1.1.1.0	КР1	2									
			1.225-2.11-1.1.2.0	КР 2		2								
			-01	КР 3			2							
А4		2	1.225-2.11-1.1.3.0	Изделие закладное М1	2	2	2							
				Детали										
Б4		3	1.225-2.11-1.1.0.1	Ф5Вр I ГОСТ 6727-80, ℓ=100	18	20	22							0,014кг
				Петля строповочная										
А4		4	1.225-2.11-0.0.0.1	П1	2									
			-01	П2		2	2							

Н.контр	Бесценная		1.225-2.11-1.1.0.0
Нач.отд	Греков		Каркас пространственный. КП (КП1 - КП3)
ГИП	Шахова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук.гр	Калякина		ЦНИИЭП учебных зданий
Ст.инж.	Жердева		

Формат А4



Обозначение	Марка каркаса	Размеры, мм			Масса, кг
		ℓ	h	c	
1.225-2.11-1.1.0.0	КП1	2760	280	190	18,35
-01	КП2	3160	380	240	18,50
-02	КП3	3560	380	290	23,55

Н.контр	Бесценная	
Нач. отд.	Грекова	
Гип	Шахова	
Рук. гр.	Калялькина	
Ст. инж.	Жердева	

1.225-2.11-1.1.0.0 СБ

Каркас пространственный КП (КП1 – КП3) Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	1:20
Лист	Листов 4	

ЦНИИЭП учебных зданий


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

19779 12

Формат А4



ФОРМА	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДЕТАЛИ		
БЧ		1	1.225-2.11-1.1.1.1	Ф 18 AтIII ГОСТ 10884-81, ℓ=2760	1	5,51 кг
БЧ		2	1.225-2.11-1.1.1.2	Ф 8 AI ГОСТ 5781-82, ℓ=2760	1	1,09 кг
БЧ		3	1.225-2.11-1.1.1.3	Ф 5 BpI ГОСТ 6727-80, ℓ= 280	18	0,04 кг
БЧ		4	1.225-2.11-1.1.1.4	Ф 8 AIII ГОСТ 5781-82, ℓ=280	4	0,11 кг

Н. КОНТР.	БЕСЕННАЯ	
НАЧ. ОТД.	ГРЕКОВ	
ГИП	ШАХОВА	
РУК. ГР.	КАЛАШНИКОВА	
ИНЖ.	ЖЕРДЕВА	

1.225-2.11-1.1.1.0

КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	7,76	
ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

ФОРМАТ А

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.225-2.11-1.1.2.0- —	01	Примечание
				Документация			
А4			1.225-2.11-1.1.2.0 СБ	Сборочный чертеж	X	X	
				Детали			
Б4		1	1.225-2.11-1.1.2.1	Ф20 AIII ГОСТ 5781-82, ℓ=3560		1	8,78 кг
			1.225-2.11-1.1.2.2	Ф16 AтIII ГОСТ 10884-81, ℓ=3160	1		4,99 кг
Б4		2	1.225-2.11-1.1.2.3	Ф8 AI ГОСТ 5781-82			
			1.225-2.11-1.1.2.4	ℓ=3560		1	1,41 кг
			1.225-2.11-1.1.2.5	ℓ=3160	1		1,25 кг
Б4		3	1.225-2.11-1.1.2.6	Ф8 AIII ГОСТ 5781-82, ℓ=380	4	4	0,15 кг
Б4		4	1.225-2.11-1.1.2.7	Ф5 BpI ГОСТ 6727-80, ℓ=380	15	16	0,06 кг

Копировал

Формат А3

Н.контр.	Бесценная		1.225-2.11-1.1.2.0
Нач.отд.	Греков		Каркас плоский КР (КР2, КР3)
ГИП	Шахова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук.гр.	Калякина		ЦНИИЭП учебных зданий
Ст.инж.	Жердева		

ВЕРНА



Обозначение	Марка каркаса	Размеры, мм			Масса, кг
		ℓ	a	c	
1.225-2.11-1.1.2.0	КР2	3160	1200	50	7,74
-01	КР3	3560	1500	100	11,75

Н.контр.	Бесценная	
Нач.отд	Греков	
ГИП	Шахова	
Рук.гр.	Капялкина	
Ст.инж	Жердева	


1.225-2.11-1.1.2.0 СБ

Каркас плоский КР (КР2, КР3) Сборочный чертеж.


Стадия	Масса	Масштаб
Р	см табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4



1 - 1



ФОРМ.	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДЕТАЛИ		
БЧ		1	1.225-2.11-1.1.3.1	-100×8 ГОСТ 103-76, ℓ=120	1	0,75 кг
БЧ		2	1.225-2.11-1.1.3.2	Ф8 AIII ГОСТ 5781-82, ℓ=260	2	0,10 кг

1.225-2.11-1.1.3.0

Изделие закладное М1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,55	1:5
Лист	Листов 1	

Н.контр.	Бесценная	
Нач. отд.	Грехов	
Гип.	Шахова	
Рук.гр.	Калялкина	
Ст.инж.	Жердева	

ЦНИИЭП учебных зданий

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.


Формат А4

ЕРНА


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.225-2.11-2.0.0.ОС	Сборочный чертеж	X	
А4			1.225-2.11-0.0.0.ТО	Техническое описание	X	
А4			1.225-2.11-0.0.0.ЗмС	Ведомость расхода стали	X	
А4			1.225-2.11-0.0.0.РМ	Ведомость расхода материалов	X	
				Сборочные единицы		
				Каркас пространственный		
А4		1	1.225-2.11-2.1.0.0	КП4	1	
				Материалы		
				Бетон М 300	0,60	м³

1.225-2.11-2.0.0.0


Н.контр	Бесединая		Прогон ПРГ 60.2.5-4Т.	Стадия	Лист	Листов
НАЧ ОТД	Трехов			Р		1
ГИП	Шахова			ЦНИИЭП учебных зданий		
Нач ГР	Матвеева					
Стажер	Жердева					




1-1
М1:10




2-2
М1:10





3-3
М1:10





4-4
М1:10





Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Н.контр	Бесменная	
Нач. отд	Греков	
ГИП	Шахова	
Рук. гр	Калякина	
Ст. инж.	Жердева	

1.225-2.11-2.0.0.0 СБ


Прогон ПРГ 60.2.5-4Т.
Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1500	1:20
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

19779 15

ВЕРНА



ФОРМ.	ЗОНА	ПОЗ.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				ДЕТАЛИ		
				ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	1.225-2.11 - 2.1.1.1	Ф28 AIII, ℓ = 5980	1	28,83 кг
БЧ		2	1.225-2.11 - 2.1.1.2	Ф28 AIII, ℓ = 4700	1	22,70 кг
БЧ		3	1.225-2.11 - 2.1.1.3	Ф10 AIII, ℓ = 5940	1	3,66 кг
БЧ		4	1.225-2.11 - 2.1.1.4	Ф 8 AI, ℓ = 480	31	0,19 кг

1.225-2.11-2.1.1.0


Каркас плоский КР4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	81,13	-
Лист 1	Листов 1	

ЦНИИЭП зрелищных зданий

Н.контр.	Белецкая	
Нач.отд.	Орлов	
Сост.	Шилова	
Рук.гр.	Шарапова	
Исп.	Карпова	

Формат А4



ФОРМ.	ЗОНА.	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДЕТАЛИ		
БЧ		1	1.225-2.11-2.1.2.1	-100×8 ГОСТ 103-76, ℓ=200	1	1,26 кг
БУ		2	1.225-2.11-2.1.2.2	Ф8АIII ГОСТ 5781-82, ℓ=300	2	0,12 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Бесценная		
Нач. отд.	Рябов		
Гип	Шахова		
Разраб.	Калинина		
Провер.	Жеребов		

1.225-2.11-2.1.2.0

Изделие закладное
№ 1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,50	1:5
Лист	Листов	

ЦНИИЭП учебных зданий


19773-17 Формат А4

ВЕРНА


ФОРМ.	ЗОНА	ПОЗ.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			3.225-2.11-2.1.00 СБ	Сборочный чертеж	X	
				Сборочные единицы		
А4		1	1.225-2.11-2.1.1.0	Каркас плоский КР4	2	
А4		2	1.225-2.11-2.1.2.0	Изделие закладное М2	2	
				Детали		
А4		3	1.225-2.11-2.1.0.1	Ф8АI ГОСТ 5781-82, ℓ=180	22	0,07 кг
А4		4	1.225-2.11-0.0.0.1-02	Петля строповочная П3	2	
А4		5	1.225-2.11-2.1.3.0	Изделие закладное М3	2	

			1.225-2.11-2.1.0.0	
Н.контр	Бесшейная			
Нач.отд	Грехов		Каркас пространственный КП4.	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
ГИП	Шахова			ЦНИИЭП учебных зданий
Рук.гр	Калякина			
Ст.инж.	Жердева			


ФОРМАТ А4




1-1
М1:10



2-2
М1:10





3-3



ГОСТ 14098-68 - К12

4-4
М1:10





Н.контр.	Бесценная		
Нач.отд.	Грехов		
ГИП	Шахова		
Рук.гр.	Калякина		
Ст.инж.	Хердева		

1.225-2.11-2.1.0.0 СБ

Каркас пространственный КП4.
Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	136,86	1:10
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

19779 16

Формат А4

ВЕРНА

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.225-2.11-3.0.0.0 СБ	Сборочный чертеж	Х	
А4			1.225-2.11-0.0.0.0 ТО	Техническое описание	Х	
А4			1.225-2.11-0.0.0.0 ВМС	Ведомость расхода стали	Х	
А4			1.225-2.11-0.0.0.0 РМ	Ведомость расхода материалов	Х	
				Сборочные единицы		
А4		1	1.225-2.11-3.1.0.0	Каркас пространственный КП5	1	
А4		2	1.225-2.11-3.0.1.0	Изделие закладное М4	2	
А4		3	1.225-2.11-3.0.2.0	Сетка арматурная С1	24	
				Детали		
Б4		4	1.225-2.11-3.0.0.1	Ø 20 АтУ ГОСТ 10884-81, l=5980	2	14,75 кг
				Материалы		
				Бетон М 350	0,60	м³

1.225-2.11-3.0.0.0


Н. контр.	Беспалая			
Нач. отд.	Грехов			
Гип	Шарова			
Рук. гр.	Кинграмм			
Ст. инж.	Жердева			

Прогон ПРГ 60.2.5-4А-УТ


Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП учебных зданий


Формат А4




1-1 М1:10




2-2 М1:10



3-3 М1:10



1 М1:10



			1.225 - 2.11 - 3.0.0.0 СБ		
			Прогон ПРГ 60.2.5-4АтУТ Сборочный чертеж.	Стадия: Р; Масса: 1500; Масштаб:	
				Лист	Листов 1
Н. контр.	Бесценная			ЦНИИЭП учебных зданий	
Нач. отд.	Греков				
Гл.	Шахова				
Рук. гр.	Калякина				
Ст. инж.	Хрелева				


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


19779 19 Формат А4

ВЕРНА



				1.225-2.11-2.1.30		
				Изделие закладное М3	Стадия: Р	Масса: 3,93 / Масштаб: 1:4
					Лист	Листов 1
Н.контр	Бесценная			ГОСТ 103-76	ЦНИИЭП учебных зданий	
Нач.отд	Грехов					
ГИП	Шахова					
Рук.гр	Халапкина					
Ст.инж	Жердева					

ФОРМАТ А4



Обозначение	Марка	Размеры, мм					Масса, кг
		Ф	H	B	R	ℓ	
1.225-2.11-0.0.0.1	П1	8 AI	360	90	40	880	0,34
-01	П2	8 AI	450	90	40	1060	0,40
-02	П3	12 AI	550	145	45	1230	1,10
-03	П4	12 AI	560	155	40	1290	1,13

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


			1.225-2.11-0.0.0.1
Н.контр.	Бесценная		Петля строповочная П (П1 - П4)
Нач. отд.	Грехов		
ГИП	Шахова		
Рук. гр.	Капяпкина		
Ст. инж.	Жердева		ГОСТ 5781-82


Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист	Листов 4	

ЦНИИЭП учебных зданий

19779 18

Формат А4


4
4
4



Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
54		1	1.225-2.11-3.0.1.1	-150×8 ГОСТ 103-76, ℓ=200	1	1,89 кг
54		2	1.225-2.11-3.0.1.2	Ф8 А III ГОСТ 5781-82, ℓ=400	6	0,16 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Васильева	
Нач. отд.	Трехов	
Гип	Шалова	
Рук. гр.	Капинина	
Ст. инж.	Жердева	

1.225-2.11-3.0.1.0

Изделие закладное М4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,85	1:5
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий


1979 г. Формат А4

ВЕРНА


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.225-2.11-3.1.0.0 СБ	Сборочный чертеж	X	
				Сборочные единицы		
А4		1	1.225-2.11-3.1.1.0	Каркас плоский КР5	2	
А4		2	1.225-2.11-2.1.2.0	Изделие закладное М2	2	
				Детали		
Б1		3	1.225-2.11-2.1.0.1	⌀8 AI ГОСТ 5781-82, ℓ=180	22	0,07 кг
А4		4	1.225-2.11-0.0.0.1-03	Петля строповочная П4	2	

				1.225-2.11-3.1.0.0		
Н. контр.		Бесценная				
Нач. отд.		Греков		Каркас пространственный КП5.	Стадия: Р	Лист:	Листов: 1
ГИП		Шахова			ЦНИИЭП учебных зданий	
Рук. гр.		Капапкина				
Ст. инж.		Жердева				


Формат А4




1-1
М1:10




2-2
М1:10



3-3
М1:10



4-4
М1:10



ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА
$h_ш$=5, $b_ш$=10, $l_ш$=140

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Н.контр	Бесценная	
Нач.отд.	Грехов	
ГИП	Шахова	
Рук.гр.	Калякина	
Ст.инж.	Жердева	

1.225-2.11-3.1.0.0 СБ

Каркас пространственный КП5


Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	31,0	1:20
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

19775 20


Формат А4



Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Ø 8 А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	1.225-2.11-3.0.2.1	ℓ = 159	2	0,06 кг
БЧ		2	1.225-2.11-3.0.2.2	ℓ = 70	1	0,03 кг

Н. контр.	Бесчетная		1.225-2.11-3.0.2.0
Нач. отд.	Грехова		Сетка арматурная С1.
ГИП	Шахова		Стадия: Р; Масса: 0,45; Масштаб:
Рук. гр.	Калягина		Лист; Листов 1
Ст. инж.	Жердева		ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4



Обозначение	Марка	Размеры, мм		Масса, кг
		H	2	
1.225.-2.14-0.0.02	П5	130	720	0,46
- 04	П6	270	800	0,92

		1.225 - 2.14 - 0.0.02	
Н.контр	Бесценная	Детали строповочные П (П5, П6)	Стадия: Р. Масса: см. табл. Масштаб:
Нач.отд	Грехов		Лист: Листов:
ГИП	Шахова	Ростехгражданпроект	ЦНИИЭП учебных зданий
Рук.гр	Калинкина		
Ст.инж	Терехова		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

13773 22

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.225-2.11-4.0.0.0-										Примечание
						01	02	03	04						
				Документация											
А4			1.225-2.11-4.0.0.0 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X						
А4			1.225-2.11-0.0.0.0 ТО	Техническое описание	X	X	X	X	X						
А4			1.225-2.11-0.0.0.0 ВМС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X						
А4			1.225-2.11-0.0.0.0 РМ	Ведомость расхода материалов	X	X	X	X	X						
				Сборочные единицы											
А4		1	1.225-2.11-4.0.1.0	Сетка арматурная С2	2										
			-01	С3		2									
			-02	С4			2								
			-03	С5				2							
			-04	С6					2						
А4		2	1.225-2.11-0.0.0.2	Петля строповочная П5	2	2	2								
			01	П6				2	2						
				Материалы											
				Бетон М200	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05						м³


Н.контр	Евсеенкая		
Нач.отд.	Греков		
Гип	Шахова		
Рук.гр	Калякина		
Ст.инж.	Жердева		

1.225-2.11-4.0.0.0

Опорная плита ОП

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ЦНИИЭП учебных зданий



Петли строповочные поз. 2 зацепить за стержни поз. 1

Обозначение	Марка	Размеры, мм				Масса, кг
		ℓ	в	н	с	
1.225-2.14-4.0.0.0	ОП 4.4-Т	380	380	140	80	50
-01	ОП 5.2-Т	510	250	140	80	45
-02	ОП 5.4-Т	510	380	140	80	68
-03	ОП 6.2-Т	640	250	220	125	90
-04	ОП 6.4-Т	640	380	220	125	134

Н. контр.	Бесценная				
Нач. отд.	Юрезов				
Гип.	Шилов				
Рук. гр.	Калинкин				
Ст. инж.	Кондаева				

1.225-2.14-4.0.0.0 СБ

Опорная плита ОП

Сборочный чертеж.

Стадия	Марка	Масштаб
Р	Ем. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19779 23

Формат А4

Форм	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 1.225-2.11-4.0.1.0-										Примечание
						01	02	03	04						
				Документация											
А4			1.225-2.11-4.0.1.0 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X						
				Детали											
				ФбАIII ГОСТ 5781-82											
Б4		1	1.225-2.11-4.0.1.1	ℓ = 620				3	4						0,14 кг
			1.225-2.11-4.0.1.2	ℓ = 490		3	4								0,11 кг
Б4		2	1.225-2.11-4.0.1.3	ℓ = 360	8		5		6						0,09 кг
Б4		2	1.225-2.11-4.0.1.4	ℓ = 240		5		6							0,05 кг


Н контр	Бесценная	
Нач.отд	Греков	
ГИП	Шахова	
Рук гр	Калялкина	
Ст.инж	Кердева	

1.225-2.11-4.0.1.0

Сетка арматурная С (С2 - С6)

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП учебных зданий



Обозначение	Марка	Размеры, мм				Масса, кг
		ℓ	в	с	d	
1.225-2.11-4.0.1.0	С2	360	360	30	30	0,64
-01	С3	490	240	45	20	0.58
-02	С4	490	360	45	30	0,84
-03	С5	620	240	60	20	0.72
-04	С6	620	360	60	30	1.04

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Бесценная	
Нач. отд.	Грехов	
ГИП	Шахова	
Рук. гр.	Калякина	
Ст. инж.	Жердева	

1225-2.11-4.0.1.0 С5

Сетка арматурная С. (С2 - С6). Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Кг

Марка изделия	Напрягаемая арматура класса		Изделия арматурные									
			Арматура класса									
	Ат-V		Ат-III			A-III						
	ГОСТ 10884-81					ГОСТ 5781-82						
	Ф20	Всего	Ф16	Ф18	Итого	Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Ф20	Ф28	Итого
ПРГ 28.1.3 - 4Т				11,02	11,02		0,88					0,88
ПРГ 32.1.4 - 4Т			9,98		9,98		1,20					1,20
ПРГ 36.1.4 - 4Т							1,20			17,56		18,76
ПРГ 60.2.5 - 4Т								7,32			103,16	110,48
ПРГ 60.2.5 - 4АтVТ	29,50	29,50					3,60		21,08			24,68
ОП 4.4 - Т						1,28						1,28
ОП 5.2 - Т						1,16						1,16
ОП 5.4 - Т						1,68						1,68
ОП 6.2 - Т						1,44						1,44
ОП 6.4 - Т						2,08						2,08

Н. контр	Бесценная	
Нач. отд.	Греков	
ГИП	Шахова	
Рук. гр.	Калякина	
Ст. инж.	Жердева	

1.225-2.11-0.0.0 ВМС

Ведомость расхода стали.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦИИЭП учебных зданий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

кг

Марка изделия	Изделия арматурные							Изделия закладные							Общий расход
	Арматура класса						Всего	Арматура класса		Прокат марки				Всего	
	А-I				Вр-I			А-III		Вст 3					
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82		ГОСТ 103-76*					
	Ø6	Ø8	Ø12	Итого	Ø5	Итого		Ø8	Итого	-8×100	-8×150	-20×125	Итого		
ПРГ 28.1.2 - 4Т		2,86		2,86	1,69	1,69	16,45	0,40	0,40	1,50			1,50	1,90	18,35
ПРГ 32.1.4 - 4Т		3,34		3,34	2,08	2,08	16,90	0,40	0,40	1,50			1,50	1,90	18,80
ПРГ 36.1.4 - 4Т		3,66		3,66	2,23	2,23	24,65	0,40	0,40	1,50			1,50	1,90	26,55
ПРГ 60.2.5 - 4Т		13,32	2,20	15,52			126,00	0,48	0,48	2,52		7,86	10,38	10,86	136,86
ПРГ 60.2.5 - 4АтVТ		12,56	2,26	14,82			61,1	2,40	2,40	2,52	3,78		6,30	9,12	77,70
ОП 4.4 - Т	0,32			0,32			4,60								4,60
ОП 5.2 - Т	0,32			0,32			1,48								1,48
ОП 5.4 - Т	0,32			0,32			2,00								2,00
ОП 6.2 - Т	0,40			0,40			1,84								1,84
ОП 6.4 - Т	0,40			0,40			2,48								2,48

25 19779

№	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. $K_{отх.}$ $K_{пр.}$	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПРГ 28.13-4Т 58 2521 2401	ПРГ 32.14-4Т 58 2521 2402	ПРГ 36.14-4Т 58 2421 2403	ПРГ 60.25-4Т 58 2421 2404	ПРГ 60.25-4Ат(Т) 58 2511 0402	ОП 4.4-Т 58 1121 1041	ОП 5.2-Т 58 1121 1042	ОП 5.4-Т 58 1121 1043	ОП 6.2-Т 58 1121 1044	ОП 6.4-Т 58 1121 1045								
I	Сортовой прокат обыкновенного																				
2	качества		093000																		
3	Сталь арматурная класса А-I, кг																				
4	с учётом коэф. отхода	I,0I		2,89	3,37	3,70	I5,68	I4,97	0,32	0,32	0,32	0,40	0,40								
5	приведённой к классу А-I	I,00		2,89	3,37	3,70	I5,68	I4,97	0,32	0,32	0,32	0,40	0,40								
6	Сталь арматурная класса А-III, кг		093004																		
7	с учётом коэф. отхода	I,0I		I,29	I,62	I9,35	II2,07	27,35	I,29	I,I7	I,70	I,45	2,I0								
8	приведённой к классу А-I	I,43		I,85	2,32	27,67	I60,26	39,II	I,84	I,67	2,43	2,07	3,00								
9	Сталь арматурная класса Ат-III, кг																				
I0	с учётом коэф. отхода	I,0I		II,I3	I0,08																
II	приведённой к классу А-I	I,49		I5,68	I5,02																
I2	Сталь арматурная класса Ат-У, кг		093007																		
I3	с учётом коэф. отхода	I,06						3I,27													
I4	приведённой к классу А-I	2,20						68,79													
I5	Итого сортового проката																				
I6	обыкновенного качества, кг		093000																		
I7	в натуральной массе			I5,3I	I5,07	23,05	I27,75	73,59	I,6I	I,49	2,02	I,85	2,50								
I8	приведённой к классу А-I			2I,32	20,7I	3I,37	I75,94	I22,8	2,I6	I,99	2,75	2,47	3,40								
I9	Сталь сортовая, кг		093I00	I,50	I,50	I,50	I0,38	6,30													
20	приведённая к стали класса ВСт3	I,I3		I,70	I,70	I,70	II,73	7,I2													
2I	Итого стали в натуральной массе			I6,8I	I6,57	24,55	I38,I3	79,89	I,6I	I,49	2,02	I,85	2,50								
22	В том числе по укрупнённому																				

Н.контр	Бесценная	
Нач.отд.	Греков	
ГИП	Шахова	
Мл.гр.	Калякина	
Ст.инж.	Жердева	

1.225-2.11-0.0.0 РМ

Ведомость расхода материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП учебных зданий

19779 26 ФОРМАТ А3

№	Наименование материала и единица измерения	Коэф. $K_{отх.}$ $K_{пр.}$	Код материала	Кол. на марку, код изделия																			
				ПРГ 28.13-4Т 58 2521 2401	ПРГ 32.14-4Т 58 2521 2402	ПРГ 36.14-4Т 58 2521 2403	ПРГ 0023-4Т 58 2521 2404	ПРГ 6025-4Нт1 58 2511 0402	ОП 4.4-1 58 1121 1011	ОП 5.2-1 58 1121 1042	ОП 5.4-1 58 1121 1043	ОП 6.2-1 58 1121 1044	ОП 6.4-1 58 1121 1045										
1	сортаменту , кг																						
2	Сталь крупносортная		093100	1,50	1,50	1,50	0,38	6.30															
3	Сталь среднесортная		093200			17,73	04,19	31,27															
4	Сталь мелкосортная		093300	11,13	10,08		9,62	23,57															
5	Катанка		093400	4,18	4,99	5,32	3,94	18,75	1,61	1,49	2,02	1,85	2,50										
6	Металлоизделия промышленного																						
7	назначения (метизы)		120000																				
8	Проволока стальная низкоуглеро-																						
9	дистая класса Вр-I ,кг		121400																				
10	с учётом коэф. отхода	1.02		1,72	2,12	2,27																	
11	приведённой к классу А-I	1,47		2,53	3,12	3,34																	
12	Итого стали , кг																						
13	приведённой к стали класса А-I			23,85	23,83	34,71	7594	12287	2,16	1,99	2,75	2,47	3,40										
14	к стали класса ВСт3			1,70	1,70	1,70	1,73	7,12															
15	Всего стали кг			25,55	25,53	36,41	1876	12999	2,16	1,99	2,75	2,47	3,40										
16	Цемент М400 , кг		573112	0,034	0,053	0,05	),24		0,006	0,005	0,008	0,010	0,014										
17	с учётом коэф. отхода	1,008		0,035	0,053	0 051	),25		0,007	0,006	0.009	0,011	0,015										
18	Цемент М500 ,кг		573113					0,25															
19	с учётом коэф. отхода	1,008						0,26															
20	приведенный к марке М400	1,1						0,28															
21	Цемент,приведённый к М400,всего			0,035	0,053	0,05	25	0,28	0,007	0,006	0,009	0,011	0,015										
22	Инертные заполнители, $м^3$																						
23	Щебень		571113	0,08	0,12	0,14	),48	0,48	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04										
24	Песок строительный природный		571140	0,06	0,09	0,10	),36	0,36	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03										

gost.e-ecolog.ru