ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-69.86

Коровник на 200 коров привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное).

Альбом 3

С м е т ы

СФ 684-03
ЦЕНА 5-54

gost.e-ecolog.ru

сф 684-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-69.86

Коровник на 200 коров привязного содержания
(стены – кирпичные столбы с бревенчатой забиркой,
перекрытие – деревянное)

Альбом 3

С м е т ы

Стоимость:	
Общая	II4,03 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	I05,55 тыс.руб.
Стоимость I скотоместа	570,I5 руб.
I м2 общей площади	73,39 руб.
I м3 объема здания	I9,87 руб.

Разработан институтом "Севзапгипросельхозстрой"

Утвержден Министерством сельского хозяйства РСФСР. Приказ № 35т от 29.I2.84г.

Введен в действие Севзапгипросельхозстроем

Приказ № 5 от 26.04.85 года.

Главный инженер института В.М.Козьяков

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

сф 684-03

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Номера страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	5
3	I/I	Общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I/I	45
5	I/2	Отопление	48
6	I/3	Теплоснабжение калориферов	50
7	I/4	Вентиляция	56
8	Кальк.№I	Узел воздуховода	64
9	I/5	Водопровод подогретой воды	68
I0	I/6	Водопровод хозяйственно-питьевой	73
II	I/7	Водопровод горячей воды	79
I2	I/8	Производственная канализация	84
I3	I/9	Приобретение и монтаж технологического оборудования механизации доения	88
I4	I/I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования стойлового ОСК-25А	92
I5	I/II	Приобретение и монтаж технологического оборудования механизация уборка навоза.	96
I6	I/I2	Электроосвещение	99
I7	I/I3	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	I08
I8	I/I4	Приобретение и монтаж оборудования автоматизация приточных систем	II8
I9	I/I5	Приобретение и монтаж молниезащиты	I27

I	2	3	4
20		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I3I
2I	2/I	Вариант на общестроительные работы для минус 40°С	I33
22	2/2	Вариант на устройство стен с трехслойной конструкцией	I40
23	2/3	Приобретение и монтаж технологического оборудования механизации навозоудаления вариант с УТН-I0	I42

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта: коровник на 200 коров привязного содержания

I. Смета составлена в соответствии с инструкцией СН-227-82 утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982 г. № I4I по системе АВС-ЗЕС (редакция 5.2) на ЭВМ ЕС-I033.

2. Сметная стоимость общестроительных работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I территориального района / подрайона I/ и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января I984 года.

Потребность всех ресурсов в смете подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издание I982 года.

3. Накладные расходы приняты на общестроительные работы I6,5%, плановые накопления 8%.

4. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I750 кг/м3.

б) фундаменты бетонные

в) стены - деревянная забирка в кирпичных столбах

г) перекрытие - деревянные балки с накатом из горбыля

д) кровля - из волнистых асбестоцементных листов

Объемы работ в сметах приняты для расчетной температуры минус 30°С.

Для расчетной температуры минус 40°С приложены разделы смет на: фундаменты, стены, перекрытие, покрытие, полы, вентиляцию.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания (стены – кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие – деревянное.)

Сметная стоимость 114,03 тыс.руб.
Нормативная условно
-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу – I скотоместо 570,15 руб.
I м2 общей площади здания 73,39 руб.
I м3 объема здания 19,87 руб.

Составлена в ценах 1984 года

5

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительные работы	монтажные работы	оборудование мебели и инвентарь	прочих затрат	Всего	В том числе Основной з/пл.	В том числе Эксплуатация машин	НЧП	Един. изм.	К-во един.	Стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Лок.см. №I/I	Общестроительные работы	84,30	–	–	–	84,30	–	–	–	коров	200	421,50
2	–"–№I/2	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,54	–	–	–	0,54	–	–	–	–"–	–"–	2,7
3	–"–№I/3	Водопровод горячей воды	0,09	–	–	–	0,09	–	–	–	–"–	–"–	0,45
4	–"–№I/4	Водопровод подогретой воды	0,57	–	–	–	0,57	–	–	–	–"–	–"–	2,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	Лок.см. №I/5	Производственная канализация	0,I3	–	–	–	0,I3	–	–	–	коров	200	0,65
6	–"– №I/6	Теплоснабжение калориферов	2,03	–	–	–	2,03	–	–	–	–"–	"	I0,I5
7	–"– №I/7	Вентиляция	6,69	–	–	–	6,69	–	–	–	–"–	"	33,45
8	–"– №I/8	Отопление	0,I2	–	–	–	0,I2	–	–	–	–"–	"	0,60
9	–"– №I/9	Электроосвещение	–	6,86	–	–	6,86	–	–	–	–"–	"	34,30
I0	–"– №I/I0	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	–	0,55	0,I7	–	0,72	–	–	–	–"–	"	3,6
II	–"– №I/II	Приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем	–	0,I6	0,09	–	0,25	–	–	–	–"–	"	I,25
I2	–"– №I/I2	Приобретение и монтаж молниезащиты	0,02	0,47	–	–	0,49	–	–	–	–"–	"	2,45
I3	–"– №I/I3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	–	0,45	3,42	–	3,87	–	–	–	–"–	"	I9,35
I4	–"– №I/I4	Приобретение и монтаж технологического оборудования механизации уборки навоза	–	0,33	3,58	–	3,9I	–	–	–	–"–	"	I9,59

801-2-69.86 Ал.3
6
сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5	Лок.см. № I/I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования стойлового ОСК-25А	-	2,24	I,22	-	3,46	-	-	-	коров	200	I7,30
		Итого:	94,49	II,06	8,48	-	II4,03	-	-	-	коров	200	570,I5

801-2-69.86 Ал. 3

Главный инженер проектной организации — В.М.Козьяков

Главный инженер проекта — Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела — З.Ф.Сидорук

Составила старший инженер — Т.Н.Мартынова

Проверила рук.сметной группы — З.В.Сафонова

7

сф 684-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие деревянное)

На общестроительные работы.

Сметная стоимость - 84,30 тыс руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо 421,5 руб.
I м2 общей площади здания 54,25 руб.
I м3 объема здания I4,69 руб.

Основание: чертежи АС-I + АСI8
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А.Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-276 ЭСН т.32-I	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт.	I000м2	2,30	I,28	3	-/3	-	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI-230 т.29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м. грунт I группы	I000м3	0,I8	37,20	7	— / 6	-	6 / 2
3	EI-237 т.29-8	На последующие 40 м.	I000м3	0,I8	I22,00	22	— / 22	-	22 / 7
4	EI-65 т.I2-5	Разработка грунта 2 группы в котлованах экскаватором емк. ковша 0,25 м3 в отвал	I000м3	0,07	205,00	I4	— / I4	-	I4 / 5
5	EI-65 т.I2-5	То же в траншеях	I000м3	0,03	I88,00	5	— / 5	-	5 / 2
6	EI-948 т.79-2	Доработка грунта в котлованах площ. до 5 м2 после разработки экскаватором	I00 м3	0,09	II5,00	I0	— / I0	I0	— / -
7	EI-936 т.78-2	То же, в траншеях	I00 м3	0,II	97,00	II	— / II	II	— / -
8	EI-960 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м. грунт 2 группы	I00м3	0,4I	74,50	3I	— / 3I	3I	— / -
9	EI-968 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,09	46,00	4	— / 4	4	— / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	EI-257 т.3I-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт. с перемещением грунта до I0 м. бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,05	20,80	I	—/I	-	I/-
II	EI-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	I00 м3	0,47	9,69	5	—/5	3	2/I
I2	EI-23I т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт. с перемещением до I0 м. грунт 2 группы в резерв	I000м3	0,I6	38,20	6	—/6	-	6/2
I3	EI-238 т.29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I	I000м3	0,I6	35,50	6	—/6	-	6/2
I4	E2I-23I т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт. с перемещением до I0 м. грунт 2 группы из резерва	I000м3	0,06	38,20	2	—/2	-	2/I
I5	EI-238 т.29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I	I000м3	0,06	35,50	2	—/2	-	2/I
		Всего по разделу I:	руб			I6I	—/I28	59	69/24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	I29					
		Эксплуатация машин	руб	45					
		Заработная плата машинистов	руб	24					
		Основная заработная плата	руб	59					
		Всего заработная плата	руб	83					
		Накладные расходы	руб	2I					
		Плановые накопления	руб	II					
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	I6I					
		Раздел 2. Фундаменты							
I6	Е6-I3 ЭСН т.I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00	м3	46,I0	34,40	I586	— I44	I28	I6 5
I7	Е6-20 т.I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00	м3	I6,60	3I,70	526	— 39	26	I3 4
I8	Е6-2I т.I-2I	Устройство фундаментов ленточных бутобетонных	м3	I6,23	29,60	480	— 39	28	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Е6-I3 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,44	86,50	38	—/9	9	—/-
20	Е8-I7 т.4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем	I00м2	0,62	236,0	I46	—/I0	7	3/I
2I	ЕII-II т.I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под перегородки	м3	0,46	29,30	I3	—/I	I	—/-
22	Е6-79 т.9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,I7	563,00	96	—/I2	I2	—/-
23	ЕII-50 т.7-I	Тепло-звукоизоляция керамзитом по периметру внутри здания	м3	43,00	I6,I0	692	—/I24	77	47/I4
		Всего по разделу 2	руб			4500	—/378		90/27
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3577			
		материалы	руб			535			
		эксплуатация машин	руб			63			

801-2-69.86 Ал.3
12
ср 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов	руб			27			
		Основная заработная плата	руб			288			
		Всего заработная плата	руб			3I5			
		Накладные расходы	руб			590			
		Плановые накопления	руб			333			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4500			
		Всего по подземной части:	руб			466I	—/506	347	I59/5I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3706			
		материалы	руб			535			
		эксплуатация машин	руб			I08			
		заработная плата машинистов	руб			5I			
		основная заработная плата	руб			347			
		Всего заработная плата	руб			398			
		Накладные расходы	руб			6II			
		Плановые накопления	руб			345			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			466I			
		Б. Надземная часть							
		Раздел 3 Стены							
24	Е8-47 ЭСН т.6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4 м.	м3	34,66	39,30	I362	172	I43	29 / 9
25	Е8-49 т.6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м.	м3	62,20	37,20	23I4	282	229	53 / I6
26	Е8-30 т.5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м.	м3	55,37	34,20	I894	I67	I22	45 / I3
27	Е8-36 т.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м.	м3	43,07	34,30	I477	I25	90	35 / I0
28	Е10-I4 т.2-4 I0-I5 т.2-5	Заборка стен бревнами д= 220 м при готовом каркасе	м2	476,20	I3,20	6286	I267	II05	I62 / 52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	Е26-63 т.II-7	Изоляция стен плоскими а/ц листами	I00м2	0,II	64,40	7	—/5	5	—/-
30	Ц14I П30	Стоимость а/ц листов I0,9 х I,0I Цена: 6,4:(2,5хI,2)=2,I3	м2	II,0I	2,I3	23	—/—	-	—/—
3I	Е10-28 т.I-I0	Укладка бруса под обшивку цоколя	м3	0,20	II0,00	22	—/—	3	—/—
32	Е10-32 т.6-I	Обшивка цоколя досками	м2	93,60	2,I4	200	—/24	2I	3/I
33	Е10-32 т.6-I	Устройство сливной доски	м2	3I,80	2,I4	68	—/8	7	I/-
34	Е2I-89--69г т.59-I9д	Прокладка осмоленной доски с внутренней стороны наружных стен	м2	43,20	2,I9	95	—/I4	I3	I/-
35	Е8-63 т.5-8	Прижимная кирпичная стенка в I/2 керамического кирпича	I00м2	0,II	496,00	54	—/9	8	I/-
36	Е7-I27 т.9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. и высоте зданий до 30 м.	шт	75,00	I,55	II6	—/II3	35	78/29
37	СМЦ9-92	Стоимость ж/б перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной до 3 м	м3	4,8I	64,40	3I0	—/—	-	—/—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	СМЦ I53-III.3	Стоимость арматуры класса А-3	тн	0,I7	250,00	43	—	-	—
39	СМЦ Т 53-III.6	Стоимость АРМ КЛ В I	тн	0,04	32I,00	I3	—	-	—
40	Е7-285	Установка крепежных элементов	тн	0,02	362,00	7	— 2	2	— -
4I	СМЦ Тб.3-I п.I3	Закладные детали	тн	0,02	250,00	5	—	-	—
42	СМЦ Тб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	тн	0,02	I78,00	4	—	-	—
43	ЕI0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I05,03	3,82	40I	— 6I	48	I3 4
44	ЕI0-203 т.37-3	Огнезащита обшивки цоколя и сливной доски	I00 м2	I,25	I2,20	I5	— 2	2	— -
45	ЕI0-20 т.3-3	Острожка бревен	м2	476,20	0,I4	67	— 67	67	— -
		Всего по разделу 3	руб			I8600	— 232I	I900	42I I34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ		руб		I4783			
		Материалы		руб		694			
		Эксплуатация машин		руб		207			
		Заработная плата машинистов		руб		I34			
		Основная заработная плата		руб		I900			
		Всего заработная плата		руб		2034			
		Накладные расходы		руб		2440			
		Плановые накопления		руб		I377			
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб		I8600			
		Раздел 4. Перегородки							
46	Е8-43 ЭСН т.5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,I5	496,00	74	—/I2	II	I/—
		Всего по разделу 4	руб			93	—/I2	II	I/—
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы	руб			3			
		Эксплуатация машин	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			II			
		Всего заработная плата	руб			II			
		Накладные расходы	руб			I2			
		Плановые накопления	руб			7			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			93			
		Раздел 5. Внутренний каркас							
47	EI0-29 ЭСН т.4-2	Установка одинарных стоек из бревен	м3	5,60	64,00	358	—/72	65	7/2
48	EI0-29 т.4-2	Прогоны из бревен без черепных брусков	м3	I5,42	64,00	987	—/I99	I79	20/6
49	EI5-20I т.5I-I	Огнезащита деревянных конструкций	I00м2	0,2I	40,50	9	—/8	7	I/-
		Всего по разделу:	руб			I703	—/279	25I	28/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I354			
		Материалы			руб	I074			
		Эксплуатация машин			руб	20			
		Заработная плата машинистов			руб	8			
		Основная заработная плата			руб	25I			
		Всего заработная плата			руб	259			
		Накладные расходы			руб	223			
		Плановые накопления			руб	I26			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	I703			
		Раздел 6. Перекрытие							
50	ЕI0-29 ЭСН т.4-2	Балки из бревен без черепных брусков по рубленным стенам	м3	37,38	64,00	2392	— 483	434	49 I5
5I	Е2I-93--69г. т.59-I9и	Укладка простильных накатов из горбыля	м2	I580,00	I,75	2765	— 206	I74	32 -
		I,29xI,25+0,IxI,I2+0,02xI,I5							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	Е2I-I05--69г т.59-2Iд	Пароизоляция обмазочная из импрегнированной глины т.20 мм 0,03xI,25+0,09xI,I2+0,0IxI,I5	м2	I604,60	0,I5	24I	— I76	I60	I6 -
53	ЕI2-284 т.9-I	Утепление покрытий плитами минераловатными в один слой	I00м2	I6,05	54,70	878	— 520	456	64 I9
54	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	м3	264,40	23,40	6I87	— -	-	— -
55	ЕI0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	37,38	3,82	I43	— 2I	I7	4 I
56	ЕI0-203 т.37-3	Огнезащита подшивки из горбыля	I00м2	I5,80	I2,20	I93	— 3I	25	6 2
57	Е7-285 т.I7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг.	т	0,03	362,00	II	— 3	3	— -
58	СМЦ тб.3-I п.I4	Анкерные детали	тн	0,03	576,00	I7	— -	-	— -

801-2-69.86 Ал.3

20

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	СМЦ тб.3-I п.I8	Металлизация анкерных деталей	тн	0,03	I78,00	5	—	-	—
60	СМЦ п.4-I	Стоимость глины	м3	32,09	5,58	I79	—	-	—
		Всего по разделу 6:	руб			I6373	— I440	I269	I7I 37
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I30II			
		Материалы	руб			2558			
		Эксплуатация машин	руб			I34			
		Заработная плата машинистов	руб			37			
		Основная заработная плата	руб			I269			
		Всего заработная плата	руб			I306			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			6I87			
		Накладные расходы	руб			2I49			
		Плановые накопления	руб			I2I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I6373			
		Раздел 7. Покрытие							
6I	EI0-70 ЭСН т.II-I	Установка стоек, укладка прогонов с подкосами и стропил	м3	58,88	II2,00	6595	866	742	I24 / 37
62	EI0-23 т.3-6	Изготовление и установка кобылок	м2	48,50	3,04	I47	40	39	I / -
63	EI2-268 т.7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля	I00м2	I9,33	230,00	4446	543	475	68 / 20
64	EI0-7I т.I2-I	Слуховые окна	шт	4,00	I6,30	65	I5	I4	I / -
65	CIII-395	Прибор фрамужный ПФ-2-2	шт	4,00	I,23	5	-	-	- / -
66	EI0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	59,67	3,82	228	34	27	7 / 2
67	EI0-203 т.37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	I00м2	I9,33	I2,20	236	38	3I	7 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	EI0-32 т.6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	6I,50	2,I4	I32	– I4	I4	2 I
69	EI0-23 т.3-6	Устройство карнизов	м2	II9,40	3,04	363	– 99	96	3 I
70	E7-285 т.I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,3I	362,00	II2	– 32	29	3 I
7I	СМЦ то.3-I п.I4	Анкерные детали	т	0,3I	576,00	I79	– –	–	– –
72	СМЦ то.53-I п.I8	Металлизация анкерных деталей	т	0,3I	I78,00	55	– –	–	– –
73	EI0-203 т.37-3	Огнезащита обшивки фронтона	I00м2	0,62	I2,20	8	– I	I	– –
74	EI2-277 т.8-2	Устройство обрамления на фасадах: без водосточных труб	I00м2	8,34	9,43	79	– I9	I9	– –
75	EI2-280 т.8-5	Покрытие ендовых оцинкованной сталью	I00м2	0,07	I92,00	I3	– 3	3	– –
		Всего по разделу 7:	руб	–	–	I5932	– I706	–	2I6 64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I2663			
		Материалы			руб	I07I4			
		Эксплуатация машин			руб	I52			
		Заработная плата машинистов			руб	64			
		Основная заработная плата			руб	I490			
		Всего заработная плата			руб	I554			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	5			
		Накладные расходы			руб	2090			
		Плановые накопления			руб	II79			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I5932			
		Раздел 8. Двери							
76	ЕI0-II8 ЭСН т.23-3	Установка дверного блока в рубленных деревянных стенах площ. до 3 м2	м2	2,06	5,I8	II	—/6	6	—/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77	EI0-I05 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I0,33	I,45	I5	—/9	6	3/I Ал.3
78	EI0-I06 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	7,85	I,I9	9	—/7	4	3/I
79	EI0-I40 т.26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	I0,33	I,34	I4	—/2	2	—/—
80	EI0-I4I т.26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	7,85	0,95	7	—/I	I	—/—
8I	CI22-287 т.4 п.44	Блоки дверные Д-69 с простой масляной окраской I4-(I,6IxO,IxI,02)	м2	I2,39	I3,84	I7I	—/—	-	—/—
82	CI22-29I т.4 п.44	Блоки дверные Д-72 с масляной окраской I5,8-(I,63xO,IxI,02)	м2	7,85	I5,63	I23	—/—	-	—/—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
83	CIII-446--I	Двери входные в здание однопольные	к-т	6,00	6,73	40	-	-	-
84	CIII-447--I	Двери входные в здание двухпольные	к-т	2,00	8,94	I8	-	-	-
85	EI0-I36 т.25,5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	4,I3	6,83	28	- / 3	3	-
86	EI0-I09 т.20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	м2	3,34	I,34	4	- / 2	2	-
87	CI22-26I	Стоимость блока ДСI6-9 с простой масляной окраской I5,4-(I,86x0,IxI,02)	м2	3,34	I5,2I	5I	-	-	-
88	CIII-450--I	Двери для встроенных шкафов однопольные	к-т	2,00	2,83	6	-	-	-
		Всего по разделу 8:	руб	-	-	626	- / 30	24	6 / 2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			497			
		Материалы	руб			58			
		Эксплуатация машин	руб			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов	руб			2			
		Основная заработная плата	руб			24			
		Всего заработной платы	руб			26			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			412			
		Накладные расходы	руб			82			
		Плановые накопления	руб			47			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			626			
		Раздел 9. Окна							
89	ЕI0-78 ЭСН т.I0-76	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах со спаренными переплетами площадью проемов до 2 м2	м2	73,55	4,78	352	— 249	238	II 3
90	ЕI0-74 т.I0-72	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренными переплетами площадью проемов до 2 м2	м2	I,36	3,0I	6	— 2	2	— -
9I	СI22-I7I т.4 п.44	Блоки оконные СВД I2-I2 с простой масляной окраской	м2	23,64	I6,90	400	— -	-	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
92	С I22-I77 тч. п.44	Блоки оконные СВД I2-I8 с простой масляной окраской I9,I-(I,97х0.IхI,02)	м2	5I,27	I5,20	779	—	-	—
93	СIII-437	Скобяные изделия для окон со спаренными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2 I м.	к-т	34,00	3,38	II5	—	-	—
94	ЕI5-707 т.20I-I--34	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных, открывающихся в размере стороны оконным стеклом 3 мм.	I00м2	0,75	242,00	I82	— 20	I9	I —
		Всего по разделу:	руб			2960	— 27I	259	I2 3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			2352			
		Материалы	руб			340			
		Эксплуатация машин	руб			9			
		Заработная плата машинистов	руб			3			
		Основная заработная плата	руб			259			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата	руб			262			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I757			
		Накладные расходы	руб			389			
		Плановые накопления	руб			2I9			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2960			
		Раздел I0. Ворота							
95	EI0-I44 ЭСН т.27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	87,00	3,76	327	— I76	I33	43 I3
96	CI22-366	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, с калитками марка ВР5-К, ВР6-К марки ВР-5К	м2	87,00	26,40	2297	—	-	—
97	CI2I-I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания 7	т	3,40	287,00	999	—	-	—
98	CIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	362,00	0,32	II6	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
99	Е7-285 т.I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,36	362,00	I30	— 36	33	3 I
I00	СМЦ ТВ3-I п.I3	Закладные детали	тн	0,36	250,00	90	— –	–	— –
I0I	СМЦ ТВ3-ШI8	Металлизация закладных деталей	тн	0,36	I78,00	64	— –	–	— –
I02	Е8-59 Т.7-3	Укладка сетки в местах примыкания к кирпичным столбам	т	0,09	I94,00	I7	— 3	3	— –
		Всего по разделу I0:	руб			4999	— 2I5	I69	46 I4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			304I			
		Материалы	руб			260			
		Эксплуатация машин	руб			32			
		Заработная плата машинистов	руб			I4			
		Основная заработная плата	руб			I69			
		Всего заработная плата	руб			I83			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			24I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб			503			
		Плановые накопления	руб			283			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3827			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			999			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			999			
		Накладные расходы	руб			86			
		Плановые накопления	руб			87			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			II72			
		Раздел II. Полы Тип I							
I03.	EII-2 ЭСН т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	3,7I	43,30	I6I	— I7	I3	4 I
I04	EII-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-200	м3	37,I0	3I,24	II59	— 60	60	— -
		29,3+(28,2-26,3)xI,02							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I05	EII-67 т.II-I	Покрытие из бетона М-300 т.25 мм I23+(33,3-29,3)x3,06	I00 м2	3,7I	I35,24	502	—/83		7/2
I06	EII-68 т.II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм из бетона М-300 I5,8+(33,3-29,3)x0,5I	I00м2	3,7I	I7,84	66	—/3	2	I/-
		Тип 2							
I07	EII-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	5,32	43,30	230	—/25	I9	6/2
I08	EII-II т.I-II	Устройство покрытия из бетона М-300 т 80 мм 29,3+(32,I-26,3)xI,02	м3	42,52	35,22	I498	—/69	69	—/-
		Тип 3							
I09	EII-7 т.I-7	Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	56,59	I4,30	809	—/2II	2II	—/-
II0	EII-47 т.3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм.	I00м2	4,72	45,80	2I6	—/II6	99	I7/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
III	ЕII-63 т.9-3	Укладка лаг втопленных в глинобитное основание	I00м2	4,72	72,90	344	—/7I	67	4/I
II2	ЕII-I85 т.20-3	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм	I00м2	4,72	473,00	223I	—/242	2I9	23/7
		Всего по разделу II:	руб			89I4	—/89I	83I	60/I8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			7084			
		Материалы	руб			2463			
		Эксплуатация машин	руб			42			
		Заработная плата машинистов	руб			I8			
		Основная заработная плата	руб			83I			
		Всего заработная плата	руб			849			
		Накладные расходы	руб			II70			
		Плановые накопления	руб			660			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			89I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I2. Внутренняя отделка							
II3	EI5-244 ЭСН т.55-3	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	I00м2	0,60	I09,00	66	-/27	22	5/3
II4	EI5-245 т.55-4	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву потолков	I00м2	0,46	III,00	5I	-/I9	I6	3/2
II5	EI5-254 т.55-I--II	Простая штукатурка внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	I,I0	85,I0	94	-/48	4I	7/4
II6	EI5-289 т.57-2	Подбивка драни по деревянным неодранкованным поверхностям	I00м2	I,06	4I,70	44	-/I6	I6	-/-
II7	EI5-500 т.I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по штукатурке	I00м2	2,I9	5,84	I3	-/II	II	-/-
II8	EI5-509 т.I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по кирпичу и бетону	I00м2	3,86	3,I3	I2	-/9	9	-/-
II9	EI5-5I0 т.I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по дереву	I00м2	20,55	2,73	56	-/44	43	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20	EI5-298 т.60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,42	386,00	I62	—/3I	28	3/I
I2I	E26-46 т.I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,42	I7,30	7	—/5	4	I/-
I22	EI5-304 т.6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,42	73,00	3I	—/6	6	—/-
I23	EI3-293 т.40-I	Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-I0	I00м2	3,84	8,I9	32	—/I0	8	2/I
I24	EI5-548 К=0,5 т.I58-5	Масляная окраска проолифленных деталей оконных блоков в деревянных стенах	I00м2	0,74	44,20	33	—/I7	I7	—/-
I25	EI5-547 К= 2,4 т.I58-4	Простая масляная окраска ворот	I00м2	0,87	39,60	34	—/I6	I6	—/-
I26	EI5-547 К= 0,3 т.I58-4	То же, проолифленных деталей дверных блоков в деревянных стенах	I00м2	0,05	39,60	2	—/I	I	—/-
I27	EI5-277 т.56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00м2	0,3I	2I5,00	66	—/36	35	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I28	EI5-508 т.I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по штукатурке	I00м2	0,3I	5,84	2	—/2	2	—/—
		Всего по разделу I2:	руб			884	—/298	273	25/I2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			705			
		Материалы	руб			270			
		Эксплуатация машин	руб			I3			
		Заработная плата машинистов	руб			I2			
		Основная заработная плата	руб			273			
		Всего заработная плата	руб			285			
		Накладные расходы	руб			II4			
		Плановые накопления	руб			65			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			884			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I3 Наружная отделка							
I29	EI5-2I0 ЭСН т.52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00м	0,99	34,60	34	—/I8	I7	I/—
I30	EI5-532 т.I56-I--23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковая	I00м2	0,20	8,I2	2	—/I	I	—/—
		Всего по разделу I3:	руб			45	—/I9	I8	I/—
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			36			
		Эксплуатация машин	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			I8			
		Всего заработная плата	руб			I8			
		Накладные расходы	руб			6			
		Плановые накопления	руб			3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I4. Разные работы							
I3I	Е26-3I ЭСН т.8-4	Изоляция венткамер минватными плитами	м3	2,I0	35,90	75	-/29	27	2/I
I32	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие ГОСТ 9573-8I М I00	м3	2,04	20,40	42	-/-	-	-/-
I33	Е6-30 т.3-I	Фундаменты под оборудование объемом до 5 м3 бетон М-I50 Цена: 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	3,05	36,52	III	-/II	7	4/I
I34	Е6-I25 т.I3-I	Каналы навозоудаления Т I00 мм из бетона М-200	м3	I3,76	83,00	II42	-/I8I	I65	I6/5
I35	Е6-I27 т.I3-3	То же, толщиной 200 мм	м3	25,44	49,20	I252	-/I46	I27	I9/6
I36	Е6-253 т.29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях	м2	264,00	0,22	58	-/52	50	2/I
I37	ЕI0-I93 т.36-3	Перекрытие каналов навозоудаления деревянными щитами	м2	24,I0	0,54	I3	-/6	4	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I38	CI22-403	Щиты из досок, толщиной 40 мм	м2	24,IO	5,I4	I24	—	-	—
I39	EIO-I97 т.36-5	Устройство настила из досок т.40 мм.	м2	3,00	2,76	8	— I	I	— -
I40	EII-II т.I-II	Устройство пандуса из бетона М-200 Цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	2,80	3I,24	87	— 5	5	— -
I4I	EII-77 т.II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,34	9,83	3	— 3	3	— -
I42	E20-696 т.I8-I	Устройство подвесок для труб	I00 кг	I,I5	35,90	4I	— 7	7	— -
I43	E9-I07 т.I5-2	Обрамление проемов вентка-мер	т	0,03	57,22	2	— -	-	— -
I44	CI2I-2095	Стоимость м/к	т	0,03	393,00	I2	— -	-	— -
I45	Ц I42 ТБ I2 П 9	Масляная окраска м/к I5,6 x I,0I x 2	т	0,03	3I,5I	I	— -	-	— -
I46	EIO-39 т.7-3	Устройство ограждений из щитов у крайних стойл	м2	63,60	3,I9	203	— 36	33	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I47	EII-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,53	43,30	23	-/2	2	-/-
I48	EII-II т.I-II	Устройство пандусов из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	5,25	29,30	I54	-/9	9	-/-
I49	E6-I27 т.I3-3	Устройство дезбарьера из бетона М-300	м3	I,45	53,I8	77	-/8	7	I/-
		Цена: 49.2+(32,I-28,2)xI,02							
I50	EII-55 т.8-I	Устройство цементной стяжки по периметру деревянной забирки с внутренней стороны	I00м2	0,20	70,00	20	-/3	3	-/-
I5I	EI5-5I0 т.52-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м. по дереву щитов у стойл	I00м2	I,27	2,73	3	-/3	3	-/-
I52	E2I-I85-69 д.65 т.59-386	Кормушки деревянные для крупного рогатого скота со стойловыми рамами из брусьев	пм	24I,80	II,52	2786	-/749	696	53/-
		6,74xI,25+2,57xI,I2+0,I9xI,I5							
I53	EI-23I т.29-2	Устройство дорожных корыт глубиной до 250 мм.	I000 м3	0,03	44,90	I	-/I	-	I/-
I54	EI-238 т.29-9	на последующие 20 м	I000м3	0,03	7I,00	2	-/2	-	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I55	EII-I0 т.II-I	Покрытие отмостки глиноще-беночной толщиной 250 мм	м3	29,80	I7,60	524	— I24	I24	— —
		Всего по разделу I4:	руб			8507	— I378	I273	I05 I7
		В том числе:							
		Стоимость общестроитель-ных работ	руб			6750			
		Материалы	руб			I24I			
		Эксплуатация машин	руб			88			
		Заработная плата машинистов	руб			I7			
		Основная заработная плата	руб			I273			
		Всего заработная плата	руб			I290			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I66			
		Накладные расходы	руб			III3			
		Плановые накопления	руб			628			
		Всего, стоимость общестрои-тельных работ	руб			849I			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I4			
		Материалы	руб			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I2			
		Накладные расходы	руб			I			
		Плановые накопления	руб			I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I6			
		Всего по надземной части:	руб			79636	8860	7768	I092 309
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			62350			
		Материалы	руб			I9675			
		Эксплуатация машин	руб			783			
		Заработная плата машинистов	руб			309			
		Основная заработная плата	руб			7768			
		Всего заработная плата	руб			8077			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I0940			
		Накладные расходы	руб			I029I			
		Плановые накопления	руб			5807			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			78448			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость металломонтажных работ	руб			IOI3			
		Материалы	руб			I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			IOII			
		Накладные расходы	руб			87			
		Плановые накопления	руб			88			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			II88			
		Всего по смете:	руб			84299	— / 9366	8II5	I25I / 360
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			66056			
		Материалы	руб			202I0			
		Эксплуатация машин	руб			89I			
		Заработная плата машинистов	руб			360			
		Основная заработная плата	руб			8II5			
		Всего заработная плата	руб			8475			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I0940			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб			I0899			
		Плановые накопления	руб			6I56			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			83II			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I0I3			
		Материалы	руб			I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I0II			
		Накладные расходы	руб			87			
		Плановые накопления	руб			88			
		Всего, стоимость металломонтажных работ:	руб			II88			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела

Составила старший инженер Т.П.Мартынова

Проверил руководитель сметной группы З.В.Сафонова

801-2-69.86 Ал.3

44

сф 684-03

Сводка объёмов и стоимости работ к локальной смете №I/I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	К-во единиц	Сметная стоимость, рублей: Прямых затрат	Накладных расходов: %	Накладных расходов: Сумма	Плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	Всего по гр.5, 6,7, 8	В том числе: Основной з/пл.	В том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция: В накладных расходах % сумм гр.7	Нормативная условно-чистая продукция: В плановых накоплениях % стоимости по гр.I0, II	Нормативная условно-чистая продукция: Всего по данным гр. I0, II, I2, I3	Удельный вес стоим. констр. элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете / стоимость единицы изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А.Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	56I	I29	I6,5	2I	II	I6I	-	-	-	-	-	0,I9 / 0,29
2	Фундаменты	"	79,39	3577	I6,5	590	333	4500	-	-	-	-	-	5,34 / 56,68
	Итого по подземной части			3706	-	6II	344	466I	-	-	-	-	-	5,53 / 56,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б.Надземная часть													
3	Стены	м2	476,2	I4783	I6,5	2440	I377	I8600	-	-	-	-	-	22,06 / 39.06
4	Перегородки	"	I5,0	74	I6,5	I2	7	93	-	-	-	-	-	0,II / 6,2
5	Внутренний каркас	м3	2I,02	I354	I6,5	223	I26	I703	-	-	-	-	-	2,02 / 8I,02
6	Перекрытие	м2	I580,0	I30II	I6,5	2I49	I2I3	I6373	-	-	-	-	-	I9,42 / I0,36
7	Покрытие	"	I933,0	I2663	I6,5	2090	II79	I5932	-	-	-	-	-	I8,90 / 8,24
8	Двери	"	23,58	497	I6,5	82	47	626	-	-	-	-	-	0,74 / 26,55
9	Окна	"	74,9I	2352	I6,5	389	2I9	2960	-	-	-	-	-	3,5I / 39,5I
I0	Ворота	"	87,00	4040	I6,5	389	370	4999	-	-	-	-	-	5,93 / 57,46
II	Полы	"	I326,4	7084	I6,5	II70	660	89I4	-	-	-	-	-	I0,57 / 6,72
I2	Внутренняя отделка	"	3532	705	I6,5	II4	65	884	-	-	-	-	-	I,05 / 0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Наружная отделка	м2	39,6	36	I6,5	6	3	45	-	-	-	-	-	0,05 I,I4
I4	Разные работы	м3 зд.	5737,80	6764	I6,5	III4	629	8507	-	-	-	-	-	I0,09 I,48
	Итого по надземной части	руб		63363	-	I0378	5895	79636	-	-	-	-	-	94,45 277,99
	Всего по смете:	руб		67069	-	I0989	6239	84297	-	-	-	-	-	99,98 334,96

801-2-69.86 Ал.3

47

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составила старший инженер Т.Н.Мартынова

Проверила руководитель сметной группы З.В.Сафонова

сф 6314-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/2
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На отопление

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
Нормативная условно -чистая продукция _____тыс.руб.

Показатели по смете

Основание: чертежи № ОВСО-I
Составлена в ценах I984 года

Стоимость на:
расчетную единицу -I скотоместо - 0,60 руб.
I м2 общей площади здания 0,08 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е20-754 ЭСН т.24-I	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой, т. до 0,I25	шт	I,00	7,69	8	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц.I43 п.I	Стоимость агрегатов воздушно-отопительных АПВС-50-30	шт	I,00	89,25	89	—	-	—
		Всего по смете:	руб			I2I	—	4	—
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			97			
		Материалы	руб			3			
		Основная заработная плата	руб			4			
		Всего заработная плата	руб			4			
		Накладные расходы	руб			I5			
		Плановые накопления	руб			9			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I2I			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил старший инженер Т.Н.Мартынова
Проверил рук. группы З.В.Сафонова
Перфорация:
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-2-69.86 Ал. 3
сф 684-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/3
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На теплоснабжение калориферов

Сметная стоимость 2,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на расчетную единицу - I скотоместо I0,I5 руб.
I м2 общей площади здания - I,3I руб.
I м3 объема здания - 0,35 руб.

Основание: чертежи № ОВСО-I

Составлена в ценах I984 года.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	23-07 п.I-04I8	Стоимость вентиля фланцевого д= 40 мм I5К 4I6 III 7,5 х I,I	шт	2,00	8,25	I7	=	-	=
2	23-07 п.I-042I	То же, д= 80 мм	шт	4,00	23,I0	92	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		2I x I.I							
3	EI6-I35 ЭСН т.I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм.	шт	2.00	I,60	3	=/2	2	=/-
4	EI6-I36 т.I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	4,00	2,98	I2	=/8	7	I/-
5	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром 8 мм I5	шт	8,00	I,20	I0	=/=	-	=/=
6	EI8-228 т.I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	6,00	2,4I	I4	=/I	I	=/-
7	EI8-I96 т.II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм	шт	4,00	7,29	29	=/5	5	=/-
8	EI6-68 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д= 89х3 2,62 - I,27 + I,I4	м	2I8,00	2,49	543	=/I3I	II6	I5/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	EI6-69 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм., толщиной стенки 4 мм.	м	I0,00	3,I2	3I	—/6	5	I/-
I0	EI6-39 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	30,00	I,29	39	—/6	6	—/-
II	EI6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	5,00	0,86	4	—/I	I	—/-
I2	EI6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,35	3,94	I	—/I	I	—/-
I3	EI6-220 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	2,20	4,22	I0	—/9	9	—/-
I4	E22-I45 т.I0-2	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных трубопроводов диаметром 75мм	м	2I8,00	0,68	I48	—/28	I7	II/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	Е22-I46 т.I0-3	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных трубопроводов диаметром I00 мм	м	I0,00	0,89	9	—/I	I	—/—
I6	Е22-I44 т.I0-I	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных трубопроводов диаметром 50 мм	м	35,00	0,56	20	—/5	3	2/I
I7	Е26-I5 т.4-2	Изоляция трубопроводов минераловатным шнуром	м3	2,30	22,70	52	—/5I	50	I/—
I8	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ-36-I695-79	м3	2,37	63,80	I5I	—/—	—	—/—
I9	Е-26-84 т.I5-6	Покровный слой из лакостеклоткани	I00м2	I,29	I79,00	23I	—/I20	II9	I/—
20	СII4-I86	Стоимость лакостеклоткани	м2	I2I,40	I,66	20I	—/—	—	—/—
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб			2026	—/375		32/9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			8I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы	руб			2I3			
		Эксплуатация машин	руб			I0			
		Заработная плата машинистов	руб			5			
		Основная заработная плата	руб			I90			
		Всего заработная плата	руб			I95			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I5I			
		Пуск и регулировка	руб			4			
		Накладные расходы	руб			I34			
		Плановые накопления	руб			76			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I022			
		Стоимость сантехнических работ	руб			805			
		Материалы	руб			543			
		Эксплуатация машин	руб			543			
		Эксплуатация машин	руб			I3			
		Заработная плата машинистов	руб			4			
		Основная заработная плата	руб			I53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего заработная плата	руб			I57			
		Пуск и регулировка	руб			I6			
		Накладные расходы	руб			I09			
		Плановые накопления	руб			74			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I004			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составила старший инженер Т.Н.Мартынова
Проверила рук. сметной группы З.В.Сафонова

Перфорация:
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/4
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие -деревянное)
На вентиляцию минус 30°С минус 40°С.

Сметная стоимость 6,69 тыс.руб.

Нормативная условно -чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу -I скотоместо - 33,45 руб.
I м2 общей площади здания - 4,3I руб.
I м3 объема зданий - I,I7 руб.

Основание: чертежи № 0BI - 0B6

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	E20-708 ЭСН т.20-3 п.0I-4I6 п. 0I-4I7	Вентиляторы ц/б Ц 4-70 с электродвигателем 4AI32C4 233 - (I25-II3)xI,I	шт	2,00	2I9,80	440	- / I3	I2	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Е20-760 т.25-I	Установка калориферов массой, Т до 0,I25	шт	4,00	6,09	24	—/I3	II	2/I
3	СI30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ10А-П, поверхность нагрева В м2-33, 34	шт	4,00	96,50	386	—/-	-	—/-
4	Е20-476 т.9-3	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром /периметром, мм до 900/3600	шт	2,00	2,8I	6	—/3	3	—/-
5	СI30-800	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КОР 800х800	шт	2,00	23,60	47	—/-	-	—/-
6	Е20-656 т.I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером мм. I250 х 500	шт	2,00	I6,20	32	—/5	4	—/-
7	Е20-38 т.I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм. периметром, мм. до 3600	м2	I6,00	6,00	96	—/6	6	—
8	Е20-I42 т.I-4	Переход из оцинкованной стали толщиной I мм периметром до 3600 мм	м2	4,40	7,43	33	—/2	2	—/-
9	Е20-I43 т.I-5	То же, до 4500 мм	м2	3,00	7,33	22	—/I	I	—/-

801-2-69.86 АА.3

57

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Е20-697 т.I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой, кг до 100 кг.	I00кг	0,24	36,I0	9	—/I	I	—/—
II	-Е20-408 т.7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200 х х200	шт	II6,00	I,63	I89	—/I02	97	5/2
I2	Кальк.I	Узел воздухозабора 5СIН000.000.04 (строительные работы)	шт	2,00	7.78	I6	—/—	-	—/—
I3	Кальк.I	Узел воздухозабора 5СIН000.000.04. (сантехнические работы)	шт	2,00	II9,75	240	—/—	-	—/—
		Всего по разделу I:	руб			I856	—/I46	I37	9/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I6			
		Плановые накопления	руб			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I7			
		Стоимость сантехнических работ	руб			I524			
		Материалы	руб			729			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Эксплуатация машин	руб			6			
		Заработная плата машинистов	руб			3			
		Основная заработная плата	руб			I37			
		Всего заработная плата	руб			I40			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			433			
		Пуск и регулировка	руб			7			
		Накладные расходы	руб			I7I			
		Плановые накопления	руб			I37			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I839			
		Раздел 2 Строительные работы							
I4	EI4-5I т.I9-2	Устройство вентиляционного воздуховода	м3	I,36	99	I35	-/28	26	2/I
I5	EI0-33 т.6-2	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми плитами твердыми толщиной 4 мм.	м2	2I8,20	I,I0	240	-/26	22	4/2
I6	EI0-202 т.37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасн, эстакады	м3	I,36	7,5I	I0	-/2	2	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	EI5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,56	60,50	34	— 22	22	— —
I8	EI4-24 т.I0-8	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с чердачным помещением и внутренним сечением шахт I000 х I000 мм.	I00м2	29,52	98,80	29I7	— 450	4I6	34 I0
		Всего по разделу 2	руб			4230	— 528	488	40 I3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3336			
		Материалы	руб			2806			
		Эксплуатация машин	руб			27			
		Заработная плата машинистов	руб			I3			
		Основная заработная плата	руб			488			
		Всего заработная плата	руб			50I			
		Пуск и регулировка	руб			26			

801-2-69.86 Ал.3

60

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб			555			
		Плановые накопления	руб			3I3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4230			
		Раздел 3. Сантехнические работы							
I9	E20-502	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3600 мм	шт	I5,00	3I,90	478	—/88	87	I/-
20	E20-498	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты мм. I600	шт	I,00	8,I0	8	—/2	2	—/-
		Всего по разделу 3:	руб			600	—/90	89	I/-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			486			
		Материалы	руб			383			
		Эксплуатация машин	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата	руб			89			
		Пуск и регулировка	руб			4			
		Накладные расходы	руб			65			
		Плановые накопления	руб			45			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			600			
		Всего по смете:	руб			6686	$\frac{-}{764}$	7I4	$\frac{50}{I6}$
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3352			
		Материалы	руб			2806			
		Эксплуатация машин	руб			27			
		Заработная плата машинистов	руб			I3			
		Основная заработная плата	руб			488			
		Всего заработная плата	руб			50I			
		Пуск и регулировка	руб			26			
		Накладные расходы	руб			555			
		Плановые накопления	руб			3I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4247			
		Стоимость сантехнических работ	руб			20I0			
		Материалы	руб			III2			
		Эксплуатация машин	руб			7			
		Заработная плата машинистов	руб			3			
		Основная заработная плата	руб			226			
		Всего заработная плата	руб			229			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			433			
		Пуск и регулировка	руб			II			
		Накладные расходы	руб			236			
		Плановые накопления	руб			I82			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			2439			
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Составила ст. инженер				Т.Н.Мартынова			
		Проверила рук. см.группы				З.В.Сафонова			
		Перфорация: Подготовил техник				М.М.Малина			
		Проверил инженер				О.Е.Рахманова			

801-2-69.86 Ал.3

63

СФ 684-03

801-2-69.86
Ал.3

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №I

на узел воздухозабора 5С IH.000.000.04

Сметная стоимость I27,53 руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Основание: чертежи № ОВСО - 3

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников, и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб. В том числе: Основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. В том числе: Эксплуатация машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. В том числе: Основной заработной платы	Общая стоимость, руб. В том числе: Эксплуатации машин / в том числе заработной платы	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-I26 3СН т.24-7	Обделка проема узла воздухозабора деревянными коробками при площ. проема до 2 м2 (каркас узла)	м2 проема	0,8	0,5I	0,42	0,03 / 0,0I	0,4I	0,34	0,02 / 0,0I	
2	Ц.Iч.II п.3I7	Стоимость коробок сеч. 70х50 и 65х50	пм	4,37	0,73	-	-	3,I9	-	-	

СФ 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц.Iч.II п.320	Стоимость опорных реек	пм	I,44	0,27	–	–	0,39			
4	20-409 т.7-I	Заполнение проема неподвижными жалюзийными решетками площ. до 0,I м2	шт	I6	I,05	0,84	0,05 / 0,02	I6,80	I3,44	0,80 / 0,32	
5	Ц.Iч.III п.I473	Стоимость жалюзийных решеток площ. до 0,25 м2	м2	I,224	I3,6	–	–	I6,65	–	–	
6	27-383--69г.	Установка утепленного клапана в проеме Цена: 32,92 х I,25 + + 0,08 х I,I5 + 6,2 х х I,I2	м2	I,II	48,I9	6,94	0,09	53,49	7,7	0,I0	
7	24-7I7 -69г	Установка рычажного устройства	к-т	I	2,64	2,09	0,I7	2,64	2,09	0,I7	
8	Ц.Iч.III п.I829	Стоимость рычажного устройства (с корректировкой по весу) 4,0I : 5,5 х 0,59	шт	I	0,43	–	–	0,43	–	–	
9	20-66I т.I6-I	Установка ручной лебедки	"	I	0,54	0,43	0,0I / –	0,54	0,43	0,0I / –	
I0	Ц.2 ч.III д.I п.2723	Стоимость лебедки Цена: 5,85 х I,25=	"	I	7,3I	–	–	7,3I	–	–	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I0-28 т.4-I	Каркас из брусьев для крепления жалюзийных решеток	м3	0,0038	II0	I2,90	I,3 / 0,39	0,42	0,05	0,0I / -	
I2	Ц.Iч.I п.344	Стоимость втулок	кг	0,28	0,47	-	-	0,I3	-	-	
I3	I5-6I4 т.I64-8	Окраска жалюзийных решеток	м2	2,448	0,556	0,384	-	I,36	0,94	-	
I4	I5-547 т.I58-4	Окраска деревянной коробки и клапанов 0,36 х 2,4	"	0,8	0,344	0,I86	0,0003	0,28	0,I5	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	I04,04	25,I4	I,4I / 0,60	
		Накладные расходы I6,5% по пп. I,2,3, II-I4	руб	-	-	-	-	I,02			
		Накладные расходы I3,3% без пп. I,2,3, II-I4	руб	-	-	-	-	I3,02			
		Итого:	руб	-	-	-	-	II8,08			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	9,45			
		Итого:	руб	-	-	-	-	I27,53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка без пп. I,2,3,II-I4	руб	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	I27,53			

Составила старший инженер Мартынова

Проверила руководитель сметной группы Сафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На водопровод подогретой воды

Сметная стоимость 0,57 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо - 2,85 руб.
I м2 общей площади здания - 0.37 руб.
I м3 объема здания - 0,I0 руб.

Основание: чертежи № ВКСО - 2,3
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I.Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-45 ЭСН т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм.	м	40,00	I,79	72	— 9	9	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм.	I00м	0,40	3,94	2	— I	I	— —
3	CI30-II9	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8Р2 для воды, давлением I,6 МПА диаметром в мм 40	шт	8,00	3,22	26	—	-	—
4	Каталог с/х техники I98I п.2I3 2	Стоимость электронагревателя ВЭП-600	шт	I,00	357,50	358	—	-	—
5	Ц35-6-6	Водонагреватель электрический проточный, типы: ВЭП-600	шт	I,00	9,24	9	— 9	7	2 I
		Всего по разделу I:	руб			570	— I9	I7	2 I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			467			
		Материалы	руб			63			
		Эксплуатация машин	руб			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			I7			
		Всего заработная плата	руб			I8			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			26			
		Накладные расходы	руб			62			
		Плановые накопления	руб			4I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			570			
		Раздел 2. Строительные работы							
6	EI5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,05	60,50	3	—/2	2	—/-
		Всего по разделу 2:	руб			4	—/2	2	—/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3			
		Материалы	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			2			
		Всего заработная плата	руб			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4			
		Всего по смете:	руб			574	—/2I	I9	2/I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3			
		Материалы	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			2			
		Всего заработная плата	руб			2			
		Накладные расходы	руб			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4			
		Стоимость сантехнических работ	руб			467			
		Материалы	руб			63			
		Эксплуатация машин	руб			I			
		Заработная плата машинистов	руб			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб			I7			
		Всего заработная плата	руб			I8			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			26			
		Накладные расходы	руб			62			
		Плановые накопления	руб			4I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			570			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составила ст. инженер Т.Н.Мартынова
Проверила рук. группы З.В.Сафонова

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/6

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо - 2,70 руб.
I м2 общей площади здания - 0,35 руб.
I м3 объема здания - 0,09 руб.

Основание: чертежи № ВКСО-23
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей: Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-4I ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро-	м	6,00	I,20	7	- / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		водных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм							
2	EI6-42 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм.	м	6,00	I,35	8	—/I	I	—/—
3	EI6-43 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованнх труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	89,00	I,36	I2I	—/2I	20	I/—
4	EI6-44 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованнх труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	5,00	I,58	8	—/I	I	—/—
5	EI6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм.	I00м	I,06	3,94	4	—/4	4	—/—
6	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды,давлением I,6 МПА, диаметром в мм. 25	шт	4,00	I,87	7—	—/—	-	—/—
7	CI30-II8	Вентили проходные муфтовые I5кч I8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 32	шт	I,00	2,32	2	—/—	-	—/—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
8	EI6-I85 т.I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	2,00	2,07	4	—	-	—
9	EI6-I85 т.I6-2	То же, д= 20 мм	шт	4,00	2,07	8	— I	I	— -
IO	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм. 25	м	70,00	2,23	I56	— -	-	— -
II	CI30-I483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм. 20	м	60,00	I,8I	I09	— -	-	— -
		Всего по разделу I:	руб	-	-	532	— 29	-	I -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			434			
		Материалы	руб			I3I			
		Эксплуатация машин	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			28			
		Всего заработная плата	руб			28			

801-2-69.86 Ал.3

75

ср 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	274			
		Накладные расходы	руб	-	-	58			
		Плановые накопления	руб			40			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	532			
		Раздел 2. Строительные работы							
I2	EI5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	I00м2	0,08	60,50	5	-/3	3	-/-
		Всего по разделу 2:	руб	-	-	6	-/3	3	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5			
		Материалы	руб	-	-	2			
		Основная заработная плата	руб	-	-	3			
		Всего заработная плата	руб	-	-	3			
		Накладные расходы	руб	-	-	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по смете:	руб	-	-	538	-/32	3I	I/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5			
		Материалы	руб	-	-	2			
		Основная заработная плата	руб	-	-	3			
		Всего заработная плата	руб	-	-	3			
		Накладные расходы	руб	-	-	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6			
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	434			
		Материалы	руб	-	-	I3I			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	I			
		Основная заработная плата	руб	-	-	28			
		Всего заработная плата	руб	-	-	28			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	274			

801-2-69.86 Ал.3

77

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб	-	-	58			
		Плановые накопления	руб	-	-	40			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	532			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составила инженер Т.Н.Мартынова
Проверила рук.группы З.В.Сафонова

Перфорация:

Подготовила техник М.М.Малина
Проверила инженер О.Б.Рахманова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/7

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания

(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие- деревянное)

На водопровод горячей воды

801-2-69.86
Ал.3

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I скотоместо - 0,46 руб.

I м2 общей площади здания - 0,06 руб.

I м3 объема здания - 0,02 руб.

Основание: чертежи № ВКСО-2,3

Составлена в ценах I984 года.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин, в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-4I ЭСН т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо-	м	I2,00	I,20	I4	- 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		снабжения, диаметром I5 мм.							
2	EI6-42 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	I0,00	I,35	I3	-/2	2	-/-
3	EI6-43 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм.	м	7,00	I,36	I0	-/2	2	-/-
4	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8 I12 для водн, давлением I,6 МПА, диаметром в мм 25	шт	2,00	2,02	4	-/-	-	-/-
5	EI7-53 т.3-3	Установка смесителей	шт	8,00	0,59	5	-/4	4	-/-
6	CI30-I505	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВР настенные с верхним изливом, с развальцованным носиком	к-т	8,00	3,35	27	-/-	-	-/-
7	EI6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм.	I00м	0,29	3,94	I	-/I	I	-/-
		Всего по разделу I:	руб	-	-	90	-/I2	I2	-/-

801-2-69.86 АА.3

80

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	74			
		Материалы	руб	-	-	32			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I2			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I2			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3I			
		Накладные расходы	руб	-	-	II			
		Плановые накопления	руб	-	-	5			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	90			
		Раздел 2. Строительные работы							
8	EI5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,02	60,50	I	-/I	I	-/-
		Всего по разделу 2 :	руб	-	-	I	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I			
		Всего по смете:	руб	-	-	9I	- I3	I3	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I			
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	74			
		Материалы	руб	-	-	32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Основная заработная плата	руб	-	-	I2			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I2			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3I			
		Накладные расходы	руб	-	-	II			
		Плановые накопления	руб	-	-	5			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	90			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер Т.Н.Мартынова

Проверил рук. группы З.В.Сафонова

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Рахманова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/8

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены – кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие – деревянное)

На производственную канализацию

801-2-69.86
Ал.3

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу – I скотоместо 0,65 руб.
I м2 общей площади здания 0,08 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Основание: чертеж № ВКСО-3

Составлена в ценах I984 года

84

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Е22-2 ЭСНТ.I-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I50 мм	м	8,00	2,77	22	– 2	2	– –

сер 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Е22-70 т.5_7	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм	м	2,00	0,68	I	– I	I	– –
3.	СII3--I95	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ2ПС, наружный диаметр в мм - дн, толщина стенок в мм - т, дн-273, т-5	м	2,00	5,73	II	– –	–	– –
4.	Е22-I50 т.I0-7	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 250 мм	м	2,00	2,I2	4	– –	–	– –
5.	Е22-5II т.37-I	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром 800 мм	шт.	I,00	I9,40	I9	– 7	5	2 I
6.	Е22-495 т.36-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром I50 мм	м	2,00	I,34	3	– I	I	– –

801-2-69.86 Ал.3

85 сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	EI4-I6 т.9-2	Установка трапов бетонных с гидравлическим затвором размером трапа 450х450мм	шт.	I,00	36,40	36	– I2	I2	– –
8.	EI-960 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3	0,08	74,50	6	– 6	6	– –
9.	EI-968 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,08	46,00	4	– 4	4	– –
		ВСЕГО по смете:	руб.	–	–	I33	– 33	3I	2 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	–	–	I06	–	–	–
		материалы	руб	–	–	6I	–	–	–
		эксплуатация машин	руб	–	–	I	–	–	–
		заработная плата машинистов	руб	–	–	I	–	–	–

801-2-69.86 Ал.3

86

Ср 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб	-	-	3I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	32	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I33	-	-	-

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер Т.Н.Мартынова
Проверил рук.группы З.В.Сафонова

Перфорация:
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-2-69.86 Ал.3

87

сф 684-03

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/9

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены – кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие – деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации доения

801-2-69.86
АМ.3

	Сметная стоимость	3,87 тыс.руб.
	в т.ч.оборудование	3,42 тыс.руб.
	–"– монтаж	0,45 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете: стоимость на:	
Основание: чертежи № ТХ-I	расчетную единицу – I скотоместо	I9,32 руб.
Составлена в ценах I984 года	I м2 общей площади здания	2,49 руб.
	I м3 объема здания	0,67 руб.

88

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтаж работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто	нетто	Сметная стоимость единицы, рублей				Общая стоимость, рублей			
							оборудование	монтажные работы всего	в т.ч. з/плата основная	в т.ч. з/плата раб., занятых эксплуат. машин	оборудование	монтажные работы всего	в т.ч. з/плата основная	в т.ч. з/плата раб., занятых эксплуат. машин
					един.	общ. изм.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	2I-06 п.2-042 35-I-5	Доильная установка АДМ-8 Стоим.:36I0-86I,48	к-т	I	3,I87	–	2748,5	29I	248	25,7	2749	29I	248	26

сер 634-03

Альбом 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Каталог цен материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием на I983 год	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием 86I,48 x I,062	к-т	I										
3.	2I-06 п.4-020 35-I04-I	Бункер концкормов БСК-I0	шт.	I	-	-	285	40,5	26,I	II,2	285	4I	26	II
4.	2I-06 п.5-057	Тележка ручная ТУ-300	шт.	2	-	-	35	-	-	-	70	-	-	-
5.	I7-03-I п.5-283	Весы платформенные гирные передвижные РП-II-I3М	шт.	I	0,I88	-	73	-	-	-	73	-	-	-
6.	цIчII п.2095 9-I22 с накл.	Мелкие металлоконструкции (393+50,2)xI,086 23,I x I,086 4,07 x I,086	тн	0,I62	-	-	-	48I,3	25	4,42	-	78	4	I

801-2-69.86 Ал.3

89

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	цIчП тех.ч. стр.8	Окраска металлоконструкций масляной краской	тн	0,I62	–	–	–	I5,6	–	–	–	3	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3I77	4I3	278	38
		Тара,упаковка 0,5%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I6	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3I93	–	–	–
		Транспорт 3%	руб	–	–	–	–	–	–	–	96	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3289	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	39	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3328	–	–	–
		Запасные части 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	67	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3395	–	–	–
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	34I9	–	–	–
		Плановые накопления – 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	33	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	446	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ЗАТРАТ

I. Оборудование руб. 3419

2. Монтаж руб. 446

Всего по смете: руб. 3865

Главный инженер проекта- Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела- З.Ф.Сидорук

Составила старший инженер - М.В.Сологубова

Проверила руководитель группы - В.М.Макарова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I0

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования стойлового ОСК-25А

801-2-69.86 Ал.3

Сметная стоимость 3,46 тыс.руб.
в т.ч.оборудование I,22 тыс.руб.
-"- монтаж 2,24 тыс.руб.

нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Основание: чертежи № ТХ-3

Составлена в ценах I984 года

стоимость на:

расчетную единицу - I скотоместо I7,3 руб.
I м2 общей площади здания 2,23 руб.
I м3 объема здания 0,60 руб.

92

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтаж работ	Един. измерения	Количество	Вес брутто / нетто ед.изм.	Вес брутто / нетто общ.изм.	Сметная стоимость единицы, руб. оборудование	Сметная стоимость единицы, руб. монтажные работы всего	в т.ч.з/п. основная	в т.ч.з/п. раб., занятых экспл. машин	Общая стоимость, руб. оборудование	Общая стоимость, руб. монтажные работы всего	в т.ч.з/п. основная	в т.ч.з/п. раб., занятых экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	2I-06 п2-082 35-6-8	Оборудование стойловое для коров ОСК-25А Стоим.340-I97,8	шт.	8	-	-	I42,I	40,7	3I,8	5,96	II37	326	254	48

ср 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Каталог с/х.техники на материалы,поставляемые в к-те с оборуд. на 1983г.	Материалы,поставляемые в комплекте с оборудованием I97,8 x I,062	шт.	8	–	–	–	2I0,I	–	–	–	I68I	–	–
3.	I2-I-I	Прокладка труб Ду-40мм водогазопроводных	мп	22,5	–	–	–	0,48	0,43	0,04	–	II	I0	I
4.	цIчI п.I7 стр.66	Стоимость труб	мп	23	–	–	–	0,67	–	–	–	I5	–	–
5.	цIчI п.58	Болты,гайки	кг	6,3	–	–	–	0,573	–	–	–	4	–	–
6.	I5-6I4 с накл.	Окраска труб масляной краской	м2	5,4	–	–	–	0,678	0,468	–	–	4	3	–
7.	цIчII п.2095 9-I22 с накл.	Мелкие металлоконструкции (393+50,2)xI,086 23,I x I,086 4,07 x I,086	тн	0,063	–	–	–	48I,3	25	4,42	–	30	2	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	II37	207I	269	49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара, упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	II43	-	-	-
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	II77	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	II9I	-	-	-
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I2I5	-	-	-
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I224			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I66	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2237	-	-

СВОДКА ПО СМЕТЕ

I. Оборудование	I224
2. Монтаж	2237

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

ВСЕГО по смете: 3461

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составила ст.инженер М.В.Сологубова

Проверила рук. группы В.М.Макарова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/II

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации уборки навоза

Сметная стоимость 3,9I тыс.руб.
в т.ч.оборудование 3,58 тыс.руб.
-"- монтаж 0,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете: стоимость на:

Основание: чертежи № ТХ7-ТХ8

Составлена в ценах I984 года

расчетную единицу - I скотоместо I9,52 руб.
I м2 общей площади здания 2,52 руб.
I м3 объема здания 0,66 руб.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтаж работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто	нетто	Сметная стоимость единицы,руб. оборудования	монтажные работы всего	в т.ч.з/пл. основная	в т.ч.з/пл. раб., занятых эксплуат. машин	Общая стоимость, рублей оборудование	монтажные работы всего	в т.ч.з/пл. основная	в т.ч.з/пл. раб., занятых эксплуат. машин
					един.изм.	общ.изм.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-06 п.5-025 35-3-II	Транспортёр скребковый ТСН-I60 Стоим.:I275 - 40,2	шт.	2	-	-	I234,8	I07 89,7	II,4		2470	2I4	I79	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Каталог с/х. техники на I983г.	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием 40,2 х I,062	шт.	2	–	–	–	42,6	–	–	–	85	–	–
3.	2I-0I п.I7-002	Прицеп тракторный 2ПТС-785А	шт.	I	–	–	853	–	–	–	853	–	–	–
4.	цIчI п.58	Болты и гайки	кг	9	–	–	–	0,573	–	–	–	5	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3323	304	I79	23
		Тара и упаковка 0,5%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I7	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3340	–	–	–
		Транспорт 3%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I00	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3440	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	4I	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	348I	–	–	–
		Запасные части 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	70	–	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	355I	–	–	–
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	–	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	3576	–	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–
		ИТОГО:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	328	–	–

СВОДКА ПО СМЕТЕ

I. Оборудование	3576
2. Монтаж	328
ВСЕГО по смете:	3904

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составила ст.инженер М.В.Сологубова

Проверила рук.группы В.М.Макарова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I2

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие- деревянное)

На приобретение и монтаж электроосвещения

801-2-69.86 Ал.3

Сметная стоимость 6,86 тыс.руб.
в т.ч.оборудование тыс.руб.
-"- монтаж 6,86 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,26 тыс.руб.

Основание: чертежи ЭЛ-3

Показатели по смете: стоимость на:

Составлена в ценах I984 года.

расчетную единицу - I скотоместо 34,3 руб.
I м2 общей площади здания 4,I6 руб.
I м3 объема здания I,I9 руб.

99

№№ № прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Норматив. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
						прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I-й РАЗДЕЛ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I.	ЦСКЦЭ-84 I-I73	Щиток ОЩВ-I2	шт.	I,00	58,00	58	4 2	2	- -

ср 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Ц8-6I0-	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе, масса с кожухом до I2 кг	I00шт.	0,02	I79,00	4	3 2	2	- -
3.	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп, отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2	I00шт.	I,48	I67,00	247	309 I76	I0I	75 24
4.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания, устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт.	0,07	278,00	I9	I4 8	4	4 I
5.	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	I00шт.	0,I3	II6,00	I5	24 I3	6	7 2
6.	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	I00шт.	0,I9	49,80	9	I3 7	7	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	Ц8-522--I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25 А	шт.	8,00	2,60	2I	I9 / I0	I0	- / -
8.	Ц8-400--I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	8,38	60,80	5I0	68I / 387	I96	I9I / 70
9.	Ц8-400--2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 16 мм2	I00м	2,04	68,00	I39	I9I / I08	5I	57 / I8
I0.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	тн	0,05	377,0	I9	3 / 2	2	- / -
		ВСЕГО по разделу I:	руб	-	-	I484	I26I / 7I5	38I	334 / II5
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I04I	-	-	-
		материалы	руб	-	-	266	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	2I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	II5	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	38I	-	-	-
		ВСЕГО заработная плата	руб	-	-	496	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	333	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	230	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	II0	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	3I6	-	-	-
		ВСЕГО, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I484	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I26I	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
II.	I507--II63	Светильник ЛСПI5-2х40--00IУХЛ4 ЛАДА-I	шт.	I48,00	28,73	4252	-	-	-
I2.	CI53-33	Светильник НСП02-I00	шт.	3,00	3,62	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	CI53--I9	Светильники подвесные (ОСТI6-0.535.046-79) типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/ Р50-03-02	шт.	4,00	3,26	I3	=	-	=
I4.	CI53-I	Светильник НСП03-60	шт.	I2,00	3,62	43	=	-	=
I5.	I507--302I	Светильник НС002-I50/ Н02-0IУХЛ4	шт.	I,00	2,33	2	=	-	=
I6.	I504--6I56	Выключатель и переключатель пакетный IOАОСТ 5.6063-74	шт.	8,00	6,48	52	=	-	=
I7.	CI53-I7	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУI6-545.I32-77)типа РВО-42У2(длина кабеля 6м)	шт.	2,00	3,24	6	=	-	=
I8.	CI53-287	Лампы Г220-230-300	I0шт.	2,30	I,86	4	=	-	=
I9.	CI53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40, ЛТБ40,ЛХБ40	I0шт.	30,20	7,20	2I7	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20.	CI5I--I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5	I000м	0,23	I66,0	37	=	-	=
2I.	CI5I--I077	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:2х6	I000м	0,I0	225,00	23	=	-	=
22.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением,мм2:3х2,5	I000м	0,02	I9I,00	4	=	-	=
23.	CI5I-I09I К-I,3	То же,сечением 4х2,5мм2	I000м	0,6I	248,30	I52	=	-	=
24.	CI5I-I092 К-I,2	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки	I000м	0,I0	272,40	28	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х4 с заземляющей жилой							
25.	CI5I--I093 К-I,2	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х6 с заземляющей жилой	I000м	0,0I	339,60	3	—	-	—
26.	CI56--240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт.	2,00	I3,70	27	—	-	—
27.	CI54-87	Выключатель герметический	шт.	I9,00	0,96	I8	—	-	—
28.	24-05 доп.6 п.II-83	Кронштейн	шт.	7,00	I,55	II	—	-	—
29.	2405--I364	Коробки ответвительные КОР-73У3ТУ36-УССР667-75, изм.НРЗ-79	шт.	I80,00	0,43	77	—	-	—
		ВСЕГО по разделу 2:	руб	-	-	5376	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	4980	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	4980	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	396	-	-	-
		ВСЕГО, стоимость монтажных работ	руб	-	-	5376	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	6860	I26I / 7I5	38I	334 / II5
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	602I	-	-	-
		материалы	руб	-	-	266	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	2I9	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	II5	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	38I	-	-	-
		ВСЕГО, заработная плата	руб	-	-	496	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	4980	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	333	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	230	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	506	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	3I6	-	-	-
		ВСЕГО, стоимость монтажных работ	руб	-	-	6860	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I26I	-	-	-

Главный инженер проекта- Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела- З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер - С.Ф.Бурцева

Проверил рук.группы С.Ф.Бурцева

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Рахманова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I3

(локальный сметный расчет №)

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

801-2-69.86
Ал.3

	Сметная стоимость	0,72 тыс.руб.
	в т.ч.оборудование	0,I7 тыс.руб.
	-"- монтаж	0,55 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	0,26 тыс.руб.
Основание: чертежи № ЭЛ-2	Показатели по смете: стоимость на:	
Составлена в ценах I984 года	расчетную единицу - I скотоместо	3,6 руб.
	I м2 общей площади здания	0,44 руб.
	I м3 объема здания	0,I3 руб.

№№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей			
					Всего	Норматив. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин
						прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтаж							
I.	СКЦЭ-84 2-545	Шкаф распределительный ШРII-7370I	шт.	I,00	87,00	87	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Тоже	Монтаж и подготовка к включению шкафа	шт.	I,00	22,20	22	I6 / 9	8	I / -
3.	I504--I006	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей мг,м номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25 А63-МГ А63-МТУ I6-522. II0-74=	шт.	2,00	I,45	3	= / -	-	= / -
4.	Ц8-525--2	Автомат одно-двух-трехполюсный , устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63 А	шт.	2,00	2,88	6	4 / 2	2	= / -
5.	I504--4225	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле ПМЕ-I32 ОСТ I6.0.536.00I-72	шт.	5,00	6,60	33	= / =	-	= / =
6.	I504--4236	Пускатель нереверсивный с тепловым реле 380В-23А, 660В-I4А ПМЕ-222 ГОСТ 5.3.I6.76	шт.	2,00	8,60	I7	= / =	-	= / =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	Ц8-53I--4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт.	7,00	3,40	24	I9 I0	I0	- -
8.	I504I I8-II5	Кнопки управления ПКЕ222-2	шт.	7,00	5,20	22	- -	-	- -
9.	Ц8-529--5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт.	7,00	I,99	I4	I4 8	8	- -
I0.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение доI0 мм2	I00м	0,92	60,80	56	75 43	22	2I 8
II.	Ц8-I46-I	Кабель до 35КВ,П0 с креплением накладными скобами,масса I м до:3 кг	I00м	I,00	48,00	48	54 3I	I8	I3 4
I2.	Ц8-I53-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением,кв,до:I сечение до I6 мм2	шт.	8,00	3,55	28	I5 9	9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	24-05 доп.I I-950	Стоимость заделок	шт.	8,00	3,22	26	-	-	-
I4.	Ц8-4I7--I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,52	34,80	I8	24 / I3	7	6 / 2
I5.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,55	4,88	3	5 / 2	I	I / -
I6.	Ц8-409--II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	I00м	I,8I	I,2I	2	4 / 2	2	- / -
I7.	Ц8-375--3	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до I6 мм2, количество проводов в линии 4	шт.	I,00	6,95	7	5 / 3	3	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8.	Ц8-48I--I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до I0,I т	шт.	7,00	I,38	I0	I2 / 7	7	- / -
I9.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,I5	377,00	57	I0 / 5	5	- / -
		ВСЕГО по I разделу:	руб	-	-	6I8	257 / I44	I02	42 / I4
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I62	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	3	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	I74	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	32I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	–	–	I35	–	–	–
		эксплуатация машин	руб	–	–	28	–	–	–
		заработная плата машинистов	руб	–	–	I4	–	–	–
		основная заработная плата	руб	–	–	I02	–	–	–
		Всего заработная плата	руб	–	–	II6	–	–	–
		Стоимость материалов и конструкций	руб	–	–	26	–	–	–
		Накладные расходы	руб	–	–	90	–	–	–
		Накладные НУЧП	руб	–	–	49	–	–	–
		Плановые накопления	руб	–	–	33	–	–	–
		Плановые НУЧП	руб	–	–	66	–	–	–
		ВСЕГО, стоимость монтажных работ	руб	–	–	444	–	–	–
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	–	–	257	–	–	–
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные ценником							
20.	CI5I-I094 К-I,2	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3хI0 с заземляющей жилой	I000м	0,I0	448,80	46	—	-	—
2I.	CI5I-I09I К=I,3	То же, сеч. 4х2,5	I000м	0,09	248,30	23	—	-	—
22.	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2х5	I000м	0,25	28,40	7	—	-	—
23.	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: I6	I000м	0,02	I05,00	2	—	-	—
24.	CII3-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I оцинкованные обыкновенные диаметр							

801-2-69.86 Ал. 3

II4

стр 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т,ду-40,т-3,5	м	3,00	0,94	3	—	-	—
25.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая диам. 20	м	54,00	0,22	I2	—	-	—
26.	2405--I346	Коробки У995У3ТУ36--I689-78	шт.	2,00	I,I4	2	—	-	—
		ВСЕГО по разделу 2:	руб	-	-	I03	—	-	—
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	95	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	95	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	8	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб	-	-	I03	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	72I -	257 I44	I02	42 I4

801-2-69.86 АА.3

II5

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I62	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	3	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		ВСЕГО, стоимость оборудования	руб	-	-	I74	-	-	-
		Стоимость монтажных рабо т	руб	-	-	4I6	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I35	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	28	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I02	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	II6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I2I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	49	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	66	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	547	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	257	-	-	-

Главный инженер проекта- Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела- З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер - С.Ф.Бурцева

Проверил рук.группы - С.Ф.Бурцева

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Рахманова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I4

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем

801-2-69.86.
Ал.3

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,09 тыс.руб.
-"- монтаж тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: чертежи ЭЛ-6

Составлена в ценах I984 года

Показатели по смете:
стоимость на :
расчетную единицу - I скотоместо I,25 руб.
I м2 общей площади здания 0,I5 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

118

№№ № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Нормативн. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
						прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
I.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое								

684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-281074-78	шт.	2,00	20,60	4I	— / —	-	— / —
2.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, электрическое	шт.	2,00	0,36	I	I / I	I	— / —
3.	I7-06-48 стр.58, I84	Термометр технический прямой с оправой	шт.	2,00	2,35	5	— / —	-	— / —
4.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт.	2,00	0,2I	I	I / —	-	— / —
5.	I7-06-48 I-457	Термометр ТБ-37	шт.	2,00	I,25	2	— / —	-	— / —
6.	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25 А	шт.	4,00	2,60	I0	9 / 5	5	— / —
7.	Ц8-84-2	Монтаж звонка	шт.	2,00	0,64	I	2 / I	I	— / —

801-3-69.86 Ал.

II9

сф 681-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	Ц1I-582--2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до:I6	шт.	2,00	I,04	2	3 2	2	- -
9.	Ц8-I00-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	0,48	60,80	29	39 22	II	II 4
I0.	Ц8-I46-I	Кабель до 35КВ,I0 с креплением накладными скобами, масса Iм до:3кг	I00м	0,I0	48,00	5	5 3	2	I -
II.	Ц8-I56-I	Заделки с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сечение мм2 до 2,5 количество жил до 7	шт.	4,00	I,0I	4	2 I	I	- -
I2.	24-05 доп.I I-950	Стоимость заделок	шт.	4,00	3,22	I3	- -	-	- -
I3.	Ц8-472--II	Заземление коробок и приборов	I0шт.	0,40	2,40	I	I I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4.	ЦI2-698--I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПа, диаметр корпуса расширителя I08 мм	шт.	4,00	6,30	25	28 / I6	I3	3 / -
		ВСЕГО по разделу I:	руб	-	-	I84	9I / 52	37	I5 / 4
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	48	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	I	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	52	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	92	-	-	-
		материалы	руб	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	руб	–	–	II	–	–	–
		заработная плата машинистов	руб	–	–	4	–	–	–
		основная заработная плата	руб	–	–	37	–	–	–
		Всего заработная плата	руб	–	–	4I	–	–	–
		Стоимость материалов и конструкций	руб	–	–	I3	–	–	–
		Накладные расходы	руб	–	–	3I	–	–	–
		Накладные НУЧП	руб	–	–	I6	–	–	–
		Плановые накопления	руб	–	–	9	–	–	–
		Плановые НУЧП	руб	–	–	23	–	–	–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	–	–	I32	–	–	–
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	–	–	9I	–	–	–
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
I5.	I602--50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-ITУ 25-05-I045-76	шт.	2,00	3,60	7	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	2405--I390	Коробки соединительные КСК-I6ТУ36-I753-75	шт.	2,00	3,73	7	—	-	—
I7.	CI5I--I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, числом жил и сечением, мм2:2х2,5	I000м	0,02	I66,0	3	—	-	—
I8.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	I000м	0,03	I9I,00	6	—	-	—
I9.	CI5I--2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2:7х2,5	I000м	0,0I	277,0	3	—	-	—
20.	24-I8-29 06-063	Отборные устройства	шт.	2,00	3,73	7	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I.	I504--6I56	Выключатель и переключатель пакетный I0А ОСТ 5.6063-74	шт.	2,00	6,48	I3	= =	-	= =
22.	I504--6276	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый 50.400 ПЦ,24-500В,I6А,3 пакета ПКУ3-58УА-У I6-526.047-74	шт.	2,00	7,02	I4	= =	-	= =
		ВСЕГО по разделу 2:	руб	-	-	66	= =	-	= =
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	60	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	60	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		всего,стоимость монтажных работ	руб	-	-	66	-	-	-
		всего по смете:	руб	-	-	250	9I / 52	37	I5 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	48	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	I	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	52	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I52	-	-	-
		материалы	руб	-	-	26	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	II	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	37	-	-	-
		всего, заработная плата	руб	-	-	4I	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	73	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	–	–	I5	–	–	–
		плановые НУЧП	руб	–	–	23	–	–	–
		ВСЕГО, стоимость монтажных работ	руб	–	–	I98	–	–	–
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	–	–	9I	–	–	–

801-2-69.86 Ал.3

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер С.Ф.Бурцева

Проверил рук.группы С.Ф.Бурцева

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Рахманова

сф 684-03

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I5

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж молниезащиты

801-2-69.86
Ал.3

Сметная стоимость	0,49	тыс.руб.
в т.ч. оборудование		тыс.руб.
-"- монтаж	0,47	тыс.руб.
строит.работы	0,02	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на:	
расчетную единицу - I скотоместо	2,45 руб.
I м2 общей площади здания	0,30 руб.
I м3 объема здания	0,09 руб.

Основание: чертежи № ЭЛ-5

Составлена в ценах I984 года

127

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценников) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативн. условно-чистая продукция	в том числе: основн. зарплата	экспл. машин
							прямые затраты		в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой							

Сб 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стали диаметр 6-I0 мм	I00м	5,40	5I,80	280	I57 89	80	9 I
2.	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение I60 мм2	I00м	0,25	27,00	7	3 2	2	– –
3.	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5мм	I0шт.	I,60	I9,30	3I	I5 8	7	I –
4.	Ц I0-972--I2	Защита спусков токоотвода желобом	м желоба	20,00	0,8I	I6	7 4	3	I –
5.	EI-936	Рытье траншей вручную	I00м3	0,I0	III,I0	II	– II	II	– –
6.	EI-968	Обратная засыпка	I00м3	0,I0	46,00	5	– 5	5	– –
7.	E34-638	Установка молниеприемников	шт.	I5,00	I,II	I7	– 9	9	– –
		ВСЕГО по смете:	руб	–	–	494	I82 I28	II7	II I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	35I	-	-	-
		материалы	руб	-	-	238	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	I0	-	-	-
		зарплата машинистов	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I0I	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	I02	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	87	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	34	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	36	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	46	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	474	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I82	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	I6	-	-	-

801-2-69.86 Ал.3

129

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	20	-	-	-

801-2-69.86 Ал.3

Главный инженер проекта-		Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела-		З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер -		С.Ф.Бурцева
Проверил рук.группы -		С.Ф.Бурцева
Перфорация:		
Подготовил техник -		М.М.Малина
Проверил инженер -		О.Е.Рахманова

I3I. Сф 684-03

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	I	2	3
I	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Подземная часть			
Затраты труда, чел/ч	657,78		
Строительные машины, маш/ч	I8,68		
руб.	89,66		
Надземная часть			
Затраты труда, чел/ч	I0074,II		
Строительные машины, маш/ч	27,55		
руб.	749,30		
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел/час	205I,56		
Строительные машины, м/час	-		
руб	72,82		
Электрооборудование			
Затраты труда, чел/час	886,98		

2	2	3	4
Монтажные работы			
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел/час	I640		
Заработная плата, руб.	938,4		
Строительные машины , руб	-		
ВСЕГО:			
Затраты труда, чел/час	-I53I0,43		
Строительные машины, маш/час	-46,23		
руб.	-9II,78		
Заработная плата, руб.	- 938,40		

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер Т.Н.Мартынова

Проверил рук.группы З.В.Сафонова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/I

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту здания коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На вариант с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С

На общестроительные работы

801-2-69.86
Ал. 3

Сметная стоимость 5,9I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: чертежи № АС6-АСI2

Показатели по смете:

Составлена в ценах I984 г.

стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 общей площади здания руб.

№№ пп	№прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб. В том числе: основн. заработной платы	эксплуатация машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основн. заработной платы	эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		
		Раздел - Фундаменты исключается из основной сметы											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	6-I3 ЭСН т.I-I3	Столбовые фундаменты из бетона М-I00	м3	46,I0	34,4	-	-	I586	-	-	-
		Итого исключается:	руб	-	-	-	-	I586	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I995	-	-	-
		Добавляется									
2.	6-I3	Столбовые фундаменты из бетона М-I00	м3	49,23	34,40	-	-	I693	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	I693	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	2I30	-	-	-
		Итого добавляется по разделу "Фундаменты"	руб	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Раздел - Стены									
		исключается из основной сметы									
I.	I0-I4 т.2-4	Заборка стен бревнами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I0-I5 т.2-5	диам.220 мм при готовом каркасе ц.: I2,5+(I3,9-I2,5)x0,5	м2	476,2	I3,20	-	-	6286	-	-	-
		ИТОГО исключается:	руб	-	-	-	-	6286	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	7908	-	-	-
		Добавляется									
2.	I0-I6 т.2-6	Заборка стен бревнами диам.260 мм при готовом каркасе	м2	476,20	I4,6	-	-	6953	-	-	-
		ИТОГО добавляется:	руб	-	-	-	-	6953	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	8747	-	-	-
		Итого добавляется по разделу "Стены"	руб	-	-	-	-	839	-	-	-
		Раздел - Перекрытие исключается из основной сметы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	цIчI п.I24	Стоимость минераловатных плит толщ.I60мм	м3	254,5	23,40	-	-	5953	-	-	801-2-69.86 Ал.I.3
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	5953	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	7489	-	-	-
		Добавляется									
2.	цIчI п.I24	Стоимость минераловатных плит толщ.220 мм	м3	363,6	23,40	-	-	8508	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	8508	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I0703	-	-	-
		Итого добавляется по разделу "Перекрытие"	руб	-	-	-	-	32I4	-	-	-
		Раздел - Покрытие									
		исключается из основной сметы									

136

сф 684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I0-70 т.II-I	Изготовление и установка стропил из бревен	м3	58,88	II2,0	-	-	6594	-	-	-
		ИТОГО исключается:	руб	-	-	-	-	6594	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	8295	-	-	-
		Добавляется									
2.	I0-70 т.II-I	Изготовление и установка стропил из бревен	м3	7I,I8	II2	-	-	7972	-	-	-
		ИТОГО добавляется:	руб	-	-	-	-	7972	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I0029	-	-	-
		Итого добавляется по разделу "Покрытие"	руб	-	-	-	-	I734	-	-	-
		Раздел - Полы									
		исключается из основной сметы									
I.	II-II т.ч. т.I-II	Устройство покрытия из бетона М-300									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		толщ. 80 мм	м3	42,52	35,22	-	-	I498	-	-	-
		ц.:29,3+(32,I-26,3)xI,02 =									
		ИТОГО исключается:	руб	-	-	-	-	I498	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I884	-	-	-
		Добавляется									
2.	II-II т.ч. т.I-II	Устройство покрытия из бетона М-300 толщ.80мм	м2	42,28	35,22	-	-	I489	-	-	-
		ц.:29,3+(32,I-26,3)xI,02=									
		ИТОГО добавляется:	руб	-	-	-	-	I489	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями КI,258	руб	-	-	-	-	I873	-	-	-
		Итого исключается по разделу "Полы"	руб	-	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего добавляется по смете:	руб	-	-	-	-	59II	-	-	

Главный инженер проекта - Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела - З.Ф.Сидорук

Составила ст.инженер - Т.Н.Мартынова

Проверила рук.группы - З.В.Сафонова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/2

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту здания коровника на 200 коров привязного содержания
(стены - кирпичные
на вариант устройства стен с трехслойной конструкцией

8О1-2-69.86 Ал.3

140

Сметная стоимость I2,28 тыс.руб.

нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

Основание: чертежи № АС-I9

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб. В том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	в том числе зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	в том числе зарплаты	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		
I.	I0-I4 ЭСН т.2-4 I0-I5 т.2-5	Заборка стен бревнами диам.I60мм при готовом каркасе ц.:I2,5-(I3,9-I2,5)=	м2	476,20	II,I0	-	-	5286	-	-	-	

684-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-28 т.4-I	Укладка брусьев под обшивку	м3	I,39	II0	-	-	I53	-	-	-
3.	I0-32 т.6-I	Обшивка стен досками	м2	476,20	2,I4	-	-	I0I9	-	-	-
4.	I0-30	Утепление стен с наружной стороны фибролитовыми плитами толщ.75мм	"	476,20	6,86	-	-	3267	-	-	-
		цена: 4,57 + 4,57 х 0,5 =									
5.	I0-28 т.4-I	Укладка доски по периметру проема	м3	0,32	II0	-	-	35	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	9760	-	-	-
		Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I2278	-	-	-

Главный инженер проекта- Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела - З.Ф.Сидорук
Составила ст.инженер - Т.Н.Мартынова
Проверила рук.группы- З.В.Сафонова

Альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/3

(локальный сметный расчет №)

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания

На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации навозоудаления вариант с УТН-I0

Сметная стоимость 6,74 тыс.руб.
в т.ч.оборудование 6,3I тыс.руб.
-"- монтаж 0,43 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: чертежи № ТХ-9

Показатели по смете:

Составлена в ценах I984 года.

стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо 33,7 руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

№№ пп	Наименование укрупн. показат. и нормативов пр-нта ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтаж работ	Един. изм.	Количество	Вес брутто / нетто, един. изм.		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, рублей			
							оборудование	монтажные работы всего	в т.ч. зарплата основ.	в т.ч. зарплата экспл. машин	оборудование	монтажные работы всего	в т.ч. зарплата основ.	в т.ч. зарплата экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Исключить из сметы № I/I3												
I.	2I-0I п.I7-002	Прицеп тракторный 2ПТС-4М-785 А	шт.	I	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Включить в смету № I/I3												
2.	Сб.3 2I-06 п.5-082 35-42-6 К-I,6	Установка для транспортирования навоза - УТН-I0	шт.	I	2,I5	-	3390	98,5	75,8	I0,4	3390	99	76	I0
		ИТОГО на включение	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2537	99	76	I0
		ИТОГО по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5860	403	255	33
		2537 + 3323 = 5860												
		99 + 304 = 403												
		76 + I79 = 255												
		I0 + 23 = 33												
		Тара, упаковка 0,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5889	-	-	-
		Транспорт 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I77	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6066	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I39	-	-	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6262	-	-	-
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6306	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		ИТОГО:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	435	-	-

СВОДКА ПО СМЕТЕ

I. Оборудование	6306
2. Монтаж	435
ВСЕГО по смете:	6741

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составила ст.инженер М.В.Сологубова
Проверила рук.группы В.М.Макарова

gost.e-ecolog.ru