ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# ШИФР 172.КМ 5

# ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ РЕЗСЛОИНЫЕ С ОБШИВКАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,7 мм И МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ


РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ
ЦНИИПРОЕКТЛЕГКОНСТРУКЦИЯ

Заместитель главного инженера института — В.А. Новиков

Заместитель начальника отдела ограждающих конструкций — Н.М. Макунина

Главный конструктор проекта — А.К. Кузьмин

Ри частии НИСФ

Ведущий отделом лоиерционных ражающих конструкций — А.П. Кро


СОГЛАСОВАНЫ
ВПТО СОЮЗЛЕГКОНСТРУКЦИЯ

Главный инженер — А.М. Каминский

ОДОБРЕНЫ
ГЛАВПР ГПРОЕКТОМ ГОССТРОЯ СССР
письм от 2.12.85 № 2/3-537

gost.e-ecolog.ru

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТР. |
|---|---|---|
| I72.КМ5-00 | Содержание | -3 |
| I72.КМ5-00 ПЗ | Пояснительная записка | 4- -5 |
| I72.КМ5-0I | Номенклатура панелей | 6-8 |
| I72.КМ5-02 | Схема расположения узлов | 9 |
| I72 КМ5-03 | Узел (I...5; $I^{A}$...$5^{A}$; $I^{C}$...$5^{C}$) | I0-I2 |
| I72.КМ5-04 | Узел (6...I0; $6^{A}$...$I0^{A}$; $6^{B}$...$I0^{B}$ $6^{C}$...$I0^{B}$) | I3- -I6 |
| I72 КМ5-05 | Узел (II, I2, $II^{C}$) | I7 -I8 |
| I72.КМ5-06 | Узел (I3, I4, $I3^{C}$) | I9-20 |
| I72.КМ5-07 | Узел (I5, I6, $I5^{C}$) | 2I-22 |
| I72.КМ5-08 | Узел (I7, I8, $I7^{C}$, $I8^{C}$) | 23-24 |
| I72.КМ5-09 | Узел (I9...2I; $I9^{C}$, $20^{C}$, $20^{D}$, $20^{E}$, $2I^{C}$) | 25-27 |
| I72.КМ5-I0 | Узел (22...24; $22^{C}$...$24^{C}$) | 28-29 |
| I72.КМ5-II | Панель рядовая (ПТС 238.I000.II0-C0,7... ПТС 7I8.I000.II0-C0,7) | 30 |
| I72.КМ5-IICБ | Панель рядовая (ПТС 238.I000.II0-C0,7... ПТС 7I8.I000.II0-C0,7) Сборочный чертеж | 3I-32 |
| I72.КМ5-II-0I | Панель рядовая (ПТСМ 238.I000.II0-C0,7... ПТСМ 7I8.I000.II0-C0,7) | 33 |
| I72.КМ5-II-0ICБ | Панель рядовая (ПТСМ 238.I000.II0-C0,7... ПТСМ 7I8.I000.II0-C0,7) Сборочный чертеж | 34-35 |
| I72.КМ5-II-02 | Панель рядовая (ПТС 238.I000.I50-C0,7... ПТС 7I8 I000.I50-C0,7) | 36 |
| I72.КМ5-II-02СБ | Панель рядовая (ПТС 238.I000 I50-C0,7... ПТС7I8.I000.I50-C0,7) Сборочный чертеж | 37-38 |
| I72.КМ5-II-03 | Панель рядовая (ПТСМ 238.I000.I50-C0,7... ПТСМ 7I8.I000.I50-C0 7) | 39 |
| I72.КМ5-II-03СБ | Панель рядовая (ПТСМ 238.I000.I50-C0,7... ПТСМ 7I8.I000.I50-C0,7) Сборочный чертеж | 40 |
| I72.КМ5-I2 | Панел рядовая (ПТС 238.I000.I30-C0,7... ПТС 7I8. I000.I30-C0,7) | 4I |
| I72.КМ5-I2СБ | Панель рядовая (ПТС 238.I000.I30-C0,7... ПТС 7I8.I000.I30-C0,7) Сборочный чертеж | 42 |
| I72.КМ5-I2-0I | Панель рядовая (ПТСМ 238.I000.I30-C0,7... ПТСМ 7I8 I000.I30-C0,7) | 43 |
| I72.КМ5-I2-0ICБ | Панель рядовая (ПТСМ 238.I000.I30-C0 7... ПТСМ 7I8 I000.I30-C0,7) Сборочный чертеж | 44 |
| I72.КМ5-I2-02 | Панель рядовая (ПТС 238.I000.I70-C0,7... ПТС 7I8 I000.I70-C0,7) | 45 |
| I72.КМ5-I2-02СБ | Панель рядовая (ПТС 238 I000.I70-C0,7... ПТС 7I8. I000.I70-C0,7) Сборочный чертеж | 46 |
| I72.КМ5-I2-03 | Панель рядовая (ПТСМ 238.I000.I70-C0,7... ПТСМ 7I8.I000.I70-C0,7) | 47 |
| I72.КМ5-I2-03СБ | Панель рядовая (ПТСМ 238.I000.I70-C0,7... ПТСМ 238.I000.I70-C0,7) Сборочный чертеж | 48 |
| I72.КМ5-I3 | Панель доборная (ПТСД 238.440.II0-C0,7.. ПТСД 7I8.440.II0-C0,7) | 49 |
| I72.КМ5-I3СБ | Панель доборная (ПТСД 238.440.II0-C0,7... ПТСД 7I8.440.II0-C0,7) Сборочный чертеж | 50 |
| I72.КМ5-I3-0I | Панель доборная) (ПТСД 238.430.I50-C0,7... ПТСД 7I8.430.I50-C0,7; ПТСД 238.430.I50-C0,7-0I... ПТСД 7I8.430.I50-C0.7-0I) | 5I |
| I72.КМ5-I3-0ICБ | Панель доборная (ПТСД 238.430.I50-C0,7... ПТСД 7I8.430.I50-C0,7; ПТСД 238.430.I50-C0,7-0I... ПТСД 7I8.430.I50-C067-0I) Сборочный чертеж | 52-53 |
| I72.КМ5-I3-02 | Панель доборная (ПТСДМ 238.430.I50-C0,7. ПТСДМ 7I8.430.I50-C0,7; ПТСДМ 238.430.I50-C0,7-0I. ПТСДМ 7I8.430.I50-C0,7-0I) | 54 |
| I72.КМ5-I3-02СБ | Панель доборная ПТСДМ 238.430.I50-C0,7... ПТСДМ 7I8.430.I50-C0,7; ПТСДМ 238.430.I50-C0,7-0I... ПТСДМ 7I8.430.I50-C0,7-0I) Сборочный чертеж | 55 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Т | Кол | — | | Лист |
| Нач.отдел | Н.контр. | Подп. | Дата | |
| Зам.нач. | Нач.отд. | | | |
| Гл.конст. | Конструктор | | | |
| Рук.гр. | Рисовала | | | |

172.КМ5-00

Содержание

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Т | 1 | — |

ЦНИИПромзернопроект Госстроя СССР

Копировал

Формат А2

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТР. |
|---|---|---|
| I72.КМ5-I4 | Панель доборная (ПТСД 238 440.I30-С0,7... ПТСД 718 440.I30-С0,7) | 56 |
| I72.КМ5-I4СВ | Панель доборная (ПТСД 238.440.I30-С0,7... ПТСД 718.440.I30-С0,7) Сборочный чертеж | 57 |
| I72.КМ5-I4-0I | Панель доборная (ПТСД 238.430.I70-С0,7... ПТСД 718.430.I70-С0,7; ПТСД 238.430.I70-С0,7-0I... ПТСД 718.430.I70-С0,7-0I) | 58 |
| I72.КМ5-I4-0ICВ | Панель доборная (ПТСД 238.430.I70-С0,7... ПТСД 718 430.I70-С0,7; ПТСД 238.430 I70-С0,7-0I... ПТСД 718 430.I70-С0,7-0I) Сборочный чертеж | 59 |
| I72.КМ5-I4-02 | Панель доборная (ПТСДМ 238 430 I70-С0,7 .. ПТСДМ 718 430.I70-С0,7, ПТСДМ 238.430.I70-С0,7-0I... ПТСДМ 718.430.I70-С0,7-0I) | 60 |
| I72.КМ5-I4-02СБ | Панель доборная (ПТСДМ 238.430.I70-С0,7... ПТСДМ 718.430.I70-С0,7; ПТСДМ 238.430.I70-С0,7-0I... ПТСДМ 718.430.I70-С0,7-0I) Сборочный чертеж | 6I |
| I72.КМ5-I5 | Панель доборная (ПТСД 40.I000.II0-С0,7; ПТСД 40.I000.I30-С0,7) | 62 |
| I72.КМ5-I5-0I | Панель доборная ПТСД 40.I000.I50-С0,7; ПТСД 40.I000.I70-С0,7; ПТСДМ 40.I000.I50-С0,7; ПТСДМ 40.I000.I70-С0,7) | 63 |
| I72.КМ5-I6 | Ветвь (Тр-I...Тр-8; Тд-I...Тд-4; Ту-I, Ту-2; Тт-I...Тт-4 9М 9М1) | 64-65 |
| I72.КМ5-I7 | Обшивка (Л-I...Л-7; Л-I$^{С}$....Л-I4$^{С}$) Элементы фасонные (Д 25-I, Д-34.... Д-38; ДН-I...ДН-2) | 66-67 |
| I72.КМ5-I8 | Номенклатура доборных элементов ДI...Д38, ДН-I ..ДН-2) | (68) |

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнена по заданию ВПТИСО "Союзлегконструкция" и тематическому плану института на 1984 год, а также в соответствии с программой по созданию и внедрению новых видов стеновых и кровельных панелей, утвержденной ВПТИСО "Союзлегконструкция" и тематическим планом института на 1988 год.

В альбоме разработаны два варианта рабочих чертежей трехслойных стеновых панелей с обшивками из стальных профилированных листов и минераловатным утеплителем:

первый вариант – обшивки из листа С15-1000-0,7 и С15-800-0,7;

второй вариант – обшивки из листа С35-1000-0,7.

В каждом варианте представлены два типа утеплителя:

первый тип – плиты минераловатные по ГОСТ 9573-82 в пленке полиэтиленовой по ГОСТ 10354-82 с шагом тетив в панелях 1000 мм;

второй тип – "Материал теплозащитный для ограждающих конструкций" по 776-ТУ с шагом тетив в панелях 1200 мм.

Номенклатура панелей – документ 172.КМ5-01.

Схема расположения узлов – документ 172-КМ5-02.

Узлы примыкания стен из 2-х вариантов панелей к окнам, воротам, цоколю, парапетный узел, горизонтальный и вертикальный стык панелей между собой, узлы защелки углов здания – документ 172.КМ5 03 ..172.КМ5 [illegible]

Рабочие чертежи панелей – документ 172.КМ5-11...172.КМ5 15-01

Рабочие чертежи деталей панелей и фасонных элементов – документ 172.КМ5-16 . 172.КМ5-17

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Панели предназначаются для стен одноэтажных производственных зданий из легких металлических конструкций с неагрессивными и слабоагрессивными средами, при относительной влажности воздуха внутри помещения не более 60 %.

2.2. Теплотехнический расчет стен выполнен в соответствии с главой СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника". Области применения стен по расчетным зимним температурам (°С) в зависимости от температурно-влажностного режима помещений и условий эксплуатации ограждения приведены в таблице I,

Таблица I

| Толщина утеплителя, мм | Объемный вес утеплителя $\gamma_{ср}$ кг/м³ | Условия эксплуатации | Термическое сопротивление теплопередаче, $м^2 \cdot ч^{\circ}С/ккал$ ($м^2 \cdot ч^{\circ}С/ккал$) | Характеристика тепловой инерции Д | Расчетная температура наружного воздуха ($t_н$,°С) при $t_в$=18°С | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $\varphi \leq 50$ % | $\varphi \leq 60$ % |
| 80 | 150 | А | 1118 (1,3) | 1,63 | -48 | -43 |
| | | Б | 998 (1,16) | 1,37 | -45 | -40 |
| 100 | | А | 1436 (1,67) | 2,09 | -54 | -49 |
| | | Б | 1225 (1,43) | 1,71 | -50 | -45 |

За расчетную зимнюю температуру наружного воздуха $t_н$ °С принимается температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82.

Области применения стен определены из условия $R_0 = R_0^{тр} \cdot \gamma_{эф}$, где $\gamma_{эф}$ = 2 (СНиП II-3-79 , табл.9а).

При расчетных температурах, приведенных в табл. I, обеспечивается невыпадение конденсата на внутренней поверхности стены в области стыков. Температуры, приведенные в табл.I, получены на основании расчетов температурных полей, произведенных институтом ЦНИИ

Расчеты панелей на прочность произведены для I – УI ветрового районов (СНиП 2.01.07-85) по скоростному напору ветра.

## 3. КОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ

3.1. Конструкция панелей состоит из двух стальных обшивок, соединенных между собой стальными гнутыми элементами – тетивами, с помещенного между обшивками утеплителя из минераловатных плит марки ПП75 (ГОСТ 9573-82) или "материала теплозащитного для ограждающих конструкций" по 776-ТУ

В первом варианте в качестве внутренней обшивки принят стальной профилированный лист С15-1000-0,7 (ширина заготовки листа 1250 мм), наружная обшивка принята из листа С15-800-0,7 (ширина заготовки 1100 мм), изготавливаемые по ТУ 36-1928-76

Во втором варианте для внутренней и наружной обшивок принят стальной профилированный лист С35-1000-0,7 (ширина заготовки листа 1250 мм), изготавливаемый по ТУ 36-1928-76

Тетива принята из гнутого профиля толщиной 2 мм из низколегированной стали обыкновенного качества марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71 С целью уменьшения "мостика холода" тетива выполняется с перфорацией стенки. После выполнения перфорации тетивы покрываются двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 или двумя слоями быстросохнущей эмали ПФ-1189 по ТУ 10-1710-79 без грунтовки или однослойной покрытия не менее 40 мкм

3.2. Сборка панелей производится в следующей последовательности: внутренняя обшивка панелей самонарезающими винтами по ТУ 36-2142-78 крепится к тетивам, затем между тетивами плотно укладываются плиты утеплителя, обернутые полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1-0,15 мм по ГОСТ 10354-82 или материал теплозащитный для ограждающих конструкций по 776 ТУ. Сверху утеплитель [illegible] ется наружной обшивкой, которая крепится к тетивам самонарезающими винтами 5,5х14 через теплоизолирующие прокладки из клееной фанеры марки ФСФ толщиной 5 мм по ГОСТ 3916-69.

3.3. Номенклатурой предусмотрены следующие номинальные размеры панелей:

по ширине: рядовые – 1000 мм; доборные – 430 мм 440мм

по толщине утеплителя – 80 мм. 100 мм;

по длине: 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200 мм.

3.4. Панели являются изделием полной заводской готовности.

## 4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СТЕН

4.1. *Панели, изготовленные по первому варианту,* крепятся к стальным ригелям фахверка с помощью болтов М10-8gх120.56.019, М10-8gх140.56.019 по ГОСТ 7798-70, гаек М10-7-5.019 по ГОСТ 5915-70, шайб 10.01.08кп019 по ГОСТ 11371-78 и монтажного элемента Д-24 поставляемых заводом-изготовителем панелей.

Панели, изготовленные по второму варианту, крепятся к ригелям фахверка при помощи болтов М10-8gх25.56.019, гаек и шайб через монтажные элементы ЭМ которые устанавливаются на панель перед ее монтажом. Элементы ЭМ крепятся к торцевым тетивам панели с помощью самонарезающих винтов 5,5х14 элементы ЭМ крепятся с помощью комбинированных заклепок ЗК-12-4,5 к обшивкам панелей винтами 5,5х14 к промежуточным ригелям фахверка с индексом М, модернизированным серии 1.432.2-17 Крепление панелей к ригелям в местах гаражных оконных и других проемов должно выполняться сквозными болтами через монтажный элемент марки ЭМ (см.узлы 2с, 3с, 6с, 7с, 22с). Установка элемента ЭМ и сквозного болта показана в узле 5с (левая сторона

4.2. Все нагрузки, приходящиеся на стену, воспринимаются ригелями, при этом вертикальная нагрузка от массы стен передается на [illegible] ригели, стыковые, надоконные. В конкретном проекте марки ригелей в зависимости от назначения и величин горизонтальных и вертикальных нагрузок следует применять по альбому серии 1.432.2-17, вып.0-1 2. ригели с индексом М подлежит расчету для конкретных условий.

При использовании панелей, изготовленных по первому варианту, в I – III районах по скоростному напору ветра шаг ригелей фахверка в соответствии с результатами испытаний должен быть не более 3000 мм. в IУ – УI районах по скоростному напору ветра – не более 2400 мм

При использовании панелей, изготовленных по второму варианту, в I – III районах по скоростному напору ветра шаг ригелей фахверка в соответствии с результатом расчета должен быть 4200 – 3600 мм и IУ – УII районах по скоростному напору ветра не более 3000 мм.

4.3. Вертикальный стык панелей, изготовленных по первому варианту, осуществляется перевязкой внутренних стальных обшивок смежных панелей и соединением их комбинированными заклепками 3К-12-4,5 по ТУ 36-2088-85. Снаружи стык закрывается нащельником, который крепится к наружным обшивкам комбинированными заклепками с шагом 200 мм.

4.4. Вертикальный стык панелей, изготовленных по второму варианту, осуществляется путем защелкивания продольных кромок внутренней и наружной обшивок двух смежных панелей на монтаже (узел 5с – документ 172 КМ5-03).

4.4. Горизонтальный стык панелей и узлы примыкания панелей к другим элементам стен выполняются в соответствии с данным проектом (Узел I IC Ia. .IOa, Ic .IOc).

Фасонные элементы марки "Д" приняты по ТУ 36-2236-80, разработанным институтом ЦНИИпроектлегконструкция и должны изготовляться в соответствии с их требованиями.

4.5. Угол здания решены с применением доборных панелей и угловых элементов и формируется на монтаже.

При привязке осей крайнего ряда колонн "350-350" (узел II [illegible] IIс см документ 172 КМ5-05) угловые панели перед установкой их в проектное положение собираются на монтажной площадке следующим образом сначала к двум доборным панелям с помощью комбинированных заклепок крепится внутренний нащельник затем в доборных панелях отгибаются соединительные пластины и крепятся между собой на заклепках. В угол плотно укладываются минераловатные жгуты, обернутые полиэтиленовой пленкой.

Снаружи угол закрывается наружным нащельником, который крепится к наружным обшивкам панелей комбинированными заклепками.

Готовая угловая панель устанавливается в проектное положение.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Б ЗАМ | | | | |
| Нач.отд | Кадочкин | | | |
| | | | | 172.КМ5-0С |
| Гип | Кузьмичев | | | Пояснительная записка |
| Н.контр | Арзамасов | | | Стадия / Лист / Листов: Р / 1 / 1 |

Копировал Формат А2

При привязке всех крайнего ряда колонн С-0" (узлы 13,14,15 см документ 172 ...-05-0) угол собирается на монтаже, при чем внутренние обшивки стен должны быть теплыми и внутренними обшивками смежных стен (на "карте") конструктивными закладными деталями на закладных деталях внутренней панельки, закрепленной ... Смонтированная панель угловых тетив, которые опираются на закладных между панелями плотно ... обшивки, обернутые пленкой снаружи угол ... панелями обшивки, которые крепятся ... панелям и угловым тетивам

При привязке рядов крайнего ряда колонн 250-3" (узлы 15,16,15 см ... 172 - 5-07) угол собирается с помощью доборной панели, к которой перед ее установкой крепится на заклепках внутренняя угловая панель ... (заранее при комплектовании рядовой панели для монтажной "карте") на закладных

Сами устанавливаются угловые тетивы с шагом 1200, 1500 мм которые закладными крепятся к внутренней обшивке и соединительным ... Между тетивами плотно укладывается ... угол также обернутые пленкой. Снаружи угол закрываются ... обшивочным щитом и угловым нащельником

Связи для ... угловых элементов ставятся с шагом не более 900 мм

5 Монтаж стен рекомендуется производить укрупнительными элементами - картами. Сборка карт должна производиться на строительной площадке на специальном стапеле, где осуществляется ... с рядовыми и торцовыми стенами, закрепление панелей ... и вертикальных швов

Закладные детали завариваются под наружную обшивку панелей и крепятся к ... с помощью ... и заклепками. С последующей ... сварные "карты" поднимаются в проектное положение.

6.7 Цоколь стен выполнен из легкобетонных панелей ... цоколя назначается в соответствии с теплотехническим расчетом, но не менее 600 мм. ... цоколя принимается кратной 600 мм, но не менее 3 ... от уровня ...

4.8 В альбоме ... стеновых ограждения к воротам разработаны ... ворота I ... 5.2-2 "Ворота распашные ...", ворота для въезда стенового ограждения к окнам разработаны ... I ... 2-I ... I ... 2-2I "Окна с ... из стальных гнутых ..." и звукоизоляции ...

## 5 ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ (ОКРАСКА)

5.I Защита панелей и других конструктивных элементов от коррозии производится в соответствии со СНиП 2.03.II-85 "Защита ... бетонных конструкций от коррозии"

5.2 Все крепежные элементы, применяемые в частях ..., должны иметь цинковое или кадмиевое гальваническое ... толщиной не менее 25 мкм

5.3 Противопожарные ... выполняются в соответствии с требованиями СНиП I.-...-80 "Противопожарные нормы проектирования ... и сооружений".

## 6 МАРКИРОВКА ПАНЕЛЕЙ

6.I При маркировке рядовых и доборных панелей приняты обозначения по типу ГОСТ 23486-79.

Пример условного обозначения трехслойной стеновой панели типа I, длиной 238 см, шириной 1000 мм, толщиной 110 мм (утеплитель 80 мм и два листа С15), со стальными листами толщиной 0,7 мм

ПТС 238 1000 110-С0,7

Пример условного обозначения трехслойной стеновой панели длиной 238 см, шириной 1000 мм, толщиной 150 мм (утеплитель 80 мм и два листа С35), со стальными листами толщиной 0,7 мм

ПТС 238 1000 150-С0,7

Пример условного обозначения трехслойной стеновой панели модифицированной* типа I длиной 238 см, шириной 1000 мм, толщиной 170 мм (утеплитель 80 мм и два листа С15), со стальными листами толщиной 0,7 мм

ПТС I 238 1000 170-С0,7

Пример условного обозначения трехслойной стеновой панели модифицированной длиной 238 см, шириной 1000 мм, толщиной 150 мм (утеплитель 80 мм и два листа С35), со стальными листами толщиной 0,7 мм

ПТС I 238 1000 150-С0,7

Пример условного обозначения доборной трехслойной стеновой панели типа I, длиной 40 см, шириной 1000 мм, толщиной 110 мм (утеплитель 80 мм и два листа С15), со стальными листами толщиной 0,7 мм

ПТСД 40 1000 110-С0,

Пример условного обозначения доборной трехслойной стеновой панели длиной 230 см, шириной 440 мм, толщиной 110 мм (утеплитель 80 мм и два листа С15), со стальными листами толщиной 0,7 мм

ПТСД 238 440 110-С0,7

Пример условного обозначения доборной трехслойной стеновой панели модифицированной длиной 238 см, шириной 430 мм, толщиной 150 мм (утеплитель 80 мм и два листа С35), со стальными листами толщиной 0,7 мм

ПТСД 238 430 150-С0,7

Маркировку покраску производить в соответствии с чертежа

Привязка на документы в узлах ... условно опущен


Несущие ... стеновых панелей ПТС I в альбоме представлены индекс 0 I ... панелями с обшивками из листа С35 КЖС-07 с индексом "Б"

*Комбинированная панель - шаг тетив панелей 1200 мм в качестве утеплителя используется Материал теплоизоляционный для ограждающих конструкций по 276 ТУ.

*Таблица технико-экономических показателей*

| N N п/п | Наименование показателей | Ед изм | Расход материалов на 1 м² стены: Панели с обшивками из листа С15 — Конструкция с утеплителем по ГОСТ 9573-82, Толщина, мм: 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Конструкция с утеплителем по 276 ТУ, Толщина, мм: 80 | 100 |
| | | | Панели с обшивками из листа С35 — Конструкция с утеплителем по ГОСТ 9573-82, Толщина, мм: 80 | 100 |
| | | | Конструкция с утеплителем по 276 ТУ, Толщина, мм: 80 | 100 |
| 1 | Общая масса сборного элемента | кг | 305 | 317 | 293 | 305 | 321 | 333 | 309 | 321 |
| 2 | Металлоемкость сборного элемента | кг | 17,9 | 18,2 | 17,5 | 17,8 | 16,35 | 16,65 | 16,01 | 16,3 |
| | в том числе профилей | кг | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 |
| | тетивы | кг | 2,52 | 2,8 | 2,12 | 2,41 | 1,60 | 1,90 | 1,26 | 1,55 |
| | листы | кг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

*Схема пакетирования стеновых панелей*



| № п/п | Марка панели | Размеры, мм | | | Расход материалов, кг | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина | Ширина | Толщина | Сталь | Бетон тяж. (В 25 мин. класс) | Бетон легк. (В 7,5 мин. класс) | |
| 1 | 1ПТС 238.1000.110-С0,7 | 2380 | 1000 | 110 | 41,82 | 28,5 | 0,55 | 71,15 |
| 2 | 1ПТС 298.1000.110-С0,7 | 2980 | 1000 | 110 | 50,16 | 36,0 | 0,55 | 86,99 |
| 3 | 1ПТС 358.1000.110-С0,7 | 3580 | 1000 | 110 | 60,54 | 43,5 | 0,69 | 105,11 |
| 4 | 1ПТС 418.1000.110-С0,7 | 4180 | 1000 | 110 | 68,84 | 49,5 | 0,69 | 119,41 |
| 5 | 1ПТС 478.1000.110-С0,7 | 4780 | 1000 | 110 | 79,26 | 58,5 | 0,82 | 139,01 |
| 6 | 1ПТС 538.1000.110-С0,7 | 5380 | 1000 | 110 | 89,68 | 64,5 | 0,96 | 155,59 |
| 7 | 1ПТС 598.1000.110-С0,7 | 5980 | 1000 | 110 | 97,98 | 72,0 | 0,96 | 171,42 |
| 8 | 1ПТС 658.1000.110-С0,7 | 6580 | 1000 | 110 | 108,39 | 79,5 | 1,1 | 188,52 |
| 9 | 1ПТС 718.1000.110-С0,7 | 7180 | 1000 | 110 | 115,70 | 85,5 | 1,1 | 203,86 |
| 10 | 1ПТСМ 238.1000.110-С0,7 | 2380 | 1000 | 110 | 39,79 | 21,9 | 0,40 | 62,09 |
| 11 | 1ПТСМ 298.1000.110-С0,7 | 2980 | 1000 | 110 | 50,25 | 27,42 | 0,53 | 78,2 |
| 12 | 1ПТСМ 358.1000.110-С0,7 | 3580 | 1000 | 110 | 58,59 | 32,94 | 0,53 | 92,06 |
| 13 | 1ПТСМ 418.1000.110-С0,7 | 4180 | 1000 | 110 | 69,07 | 38,46 | 0,67 | 108,2 |
| 14 | 1ПТСМ 478.1000.110-С0,7 | 4780 | 1000 | 110 | 77,39 | 43,98 | 0,67 | 122,03 |
| 15 | 1ПТСМ 538.1000.110-С0,7 | 5380 | 1000 | 110 | 87,84 | 49,5 | 0,8 | 138,14 |
| 16 | 1ПТСМ 598.1000.110-С0,7 | 5980 | 1000 | 110 | 96,05 | 55,02 | 0,8 | 151,88 |
| 17 | 1ПТСМ 658.1000.110-С0,7 | 6580 | 1000 | 110 | 106,63 | 60,54 | 0,93 | 168,1 |
| 18 | 1ПТСМ 718.1000.110-С0,7 | 7180 | 1000 | 130 | 114,97 | 66,06 | 0,93 | 181,95 |
| 19 | 1ПТС 238.1000.130-С0,7 | 2380 | 1000 | 130 | 42,95 | 36,0 | 0,55 | 79,77 |
| 20 | 1ПТС 298.1000.130-С0,7 | 2980 | 1000 | 130 | 51,29 | 45,0 | 0,55 | 97,11 |
| 21 | 1ПТС 358.1000.130-С0,7 | 3580 | 1000 | 130 | 61,89 | 54,0 | 0,69 | 116,97 |
| 22 | 1ПТС 418.1000.130-С0,7 | 4180 | 1000 | 130 | 70,25 | 63,0 | 0,69 | 134,31 |
| 23 | 1ПТС 478.1000.130-С0,7 | 4780 | 1000 | 130 | 80,90 | 72,0 | 0,82 | 154,15 |
| 24 | 1ПТС 538.1000.130-С0,7 | 5380 | 1000 | 130 | 91,55 | 81,0 | 0,96 | 174,0 |
| 25 | 1ПТС 598.1000.130-С0,7 | 5980 | 1000 | 130 | 99,53 | 90,0 | 0,96 | 191,34 |
| 26 | 1ПТС 658.1000.130-С0,7 | 6580 | 1000 | 130 | 110,53 | 105,0 | 1,1 | 217,2 |
| 27 | 1ПТС 718.1000.130-С0,7 | 7180 | 1000 | 130 | 118,98 | 108,0 | 1,1 | 238,54 |
| 28 | 1ПТСМ 238.1000.130-С0,7 | 2380 | 1000 | 130 | 40,4 | 27,37 | 0,399 | 68,4 |
| 29 | 1ПТСМ 298.1000.130-С0,7 | 2980 | 1000 | 130 | 52,02 | 34,27 | 0,532 | 85,2 |
| 30 | 1ПТСМ 358.1000.130-С0,7 | 3580 | 1000 | 130 | 59,39 | 41,17 | 0,532 | 101,4 |
| 31 | 1ПТСМ 418.1000.130-С0,7 | 4180 | 1000 | 130 | 70,07 | 48,07 | 0,665 | 119,2 |
| 32 | 1ПТСМ 478.1000.130-С0,7 | 4780 | 1000 | 130 | 78,38 | 54,97 | 0,665 | 134,4 |
| 33 | 1ПТСМ 538.1000.130-С0,7 | 5380 | 1000 | 130 | 89,03 | 61,87 | 0,798 | 152,15 |
| 34 | 1ПТСМ 598.1000.130-С0,7 | 5980 | 1000 | 130 | 97,37 | 68,77 | 0,798 | 167,39 |
| 35 | 1ПТСМ 658.1000.130-С0,7 | 6580 | 1000 | 130 | 108,02 | 75,67 | 0,931 | 185,14 |
| 36 | 1ПТСМ 718.1000.130-С0,7 | 7180 | 1000 | 130 | 116,36 | 82,57 | 0,931 | 200,35 |

| № п/п | Марка панели | Размеры, мм | | | Расход материалов, кг | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина | Ширина | Толщина | Сталь | Бетон тяж. (В 25 мин. класс) | Ранерал | |
| 37 | 1ПТСД 40.1000.110-С0,7 | 400 | 1000 | 110 | 10,22 | 4,8 | 0,27 | 15,44 |
| 38 | 1ПТСД 40.1000.130-С0,7 | 400 | 1000 | 130 | 10,93 | 6,0 | 0,27 | 17,20 |
| 39 | 1ПТСД 238.440.110-С0,7 | 2380 | 440 | 110 | 19,4 | 12,0 | 0,24 | 31,9 |
| 40 | 1ПТСД 298.440.110-С0,7 | 2980 | 440 | 110 | 23,2 | 15,8 | 0,24 | 39,4 |
| 41 | 1ПТСД 358.440.110-С0,7 | 3580 | 440 | 110 | 28,0 | 18,9 | 0,3 | 47,5 |
| 42 | 1ПТСД 418.440.110-С0,7 | 4180 | 440 | 110 | 31,8 | 22,1 | 0,3 | 54,4 |
| 43 | 1ПТСД 478.440.110-С0,7 | 4780 | 440 | 110 | 36,6 | 25,2 | 0,36 | 62,5 |
| 44 | 1ПТСД 538.440.110-С0,7 | 5380 | 440 | 110 | 41,4 | 28,4 | 0,42 | 70,5 |
| 45 | 1ПТСД 598.440.110-С0,7 | 5980 | 440 | 110 | 45,2 | 31,5 | 0,42 | 77,5 |
| 46 | 1ПТСД 658.440.110-С0,7 | 6580 | 440 | 110 | 50,1 | 34,5 | 0,48 | 85,5 |
| 47 | 1ПТСД 718.440.110-С0,7 | 7180 | 440 | 110 | 54,0 | 37,5 | 0,48 | 92,3 |
| 48 | 1ПТСД 238.440.130-С0,7 | 2380 | 440 | 130 | 20,0 | 15,6 | 0,24 | 36,0 |
| 49 | 1ПТСД 298.440.130-С0,7 | 2980 | 440 | 130 | 23,8 | 19,7 | 0,24 | 43,9 |
| 50 | 1ПТСД 358.440.130-С0,7 | 3580 | 440 | 130 | 28,7 | 23,7 | 0,3 | 53,0 |
| 51 | 1ПТСД 418.440.130-С0,7 | 4180 | 440 | 130 | 32,5 | 27,6 | 0,3 | 60,7 |
| 52 | 1ПТСД 478.440.130-С0,7 | 4780 | 440 | 130 | 37,5 | 31,5 | 0,36 | 69,5 |
| 53 | 1ПТСД 538.440.130-С0,7 | 5380 | 440 | 130 | 42,5 | 35,6 | 0,42 | 78,5 |
| 54 | 1ПТСД 598.440.130-С0,7 | 5980 | 440 | 130 | 46,3 | 39,5 | 0,42 | 86,5 |
| 55 | 1ПТСД 658.440.130-С0,7 | 6580 | 440 | 130 | 51,2 | 43,5 | 0,48 | 95,0 |
| 56 | 1ПТСД 718.440.130-С0,7 | 7180 | 440 | 130 | 55,0 | 47,4 | 0,48 | 103,5 |

| Изм. | Кол. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Назарова | | | |
| Нач.отд. | | Орлова | | | |
| Гл.конст. | | Кузьмин | | | |
| Зав.сект. | | Кичулов | | | |
| Н.контр. | | Обухова | | | |

172КМ5-01

Номенклатура панелей

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | |


ЦНИИЭПсельстроя

Формат А2

| Марка панели | Размеры, мм | | | Расход материалов, кг | | | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина | Ширина | Толщина | Сталь ГОСТ 19904-74 | Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 | Плиты из минеральной ваты ГОСТ 9573-82 | Материал теплоизоляционный ТУ 67-6Ту | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | Фанера клеевая ФСФ ГОСТ 3916-69 | Крепежные изделия | |
| ПТС 238 1000 150-С07 | 2380 | 1000 | 150 | 6,70 | 34,92 | 28,5 | — | 0,59 | 0,48 | 0,19 | 70,67 |
| ПТС 298 1000 150-С07 | 2980 | | | 8,70 | 43,80 | 36,0 | — | 0,72 | 0,48 | 0,19 | 87,05 |
| ПТС 358 1000 150-С07 | 3580 | | | 8,74 | 52,68 | 43,5 | — | 0,88 | 0,60 | 0,25 | 102,65 |
| ПТС 418 1000 150-С07 | 4180 | | | 8,74 | 61,56 | 49,5 | — | 1,00 | 0,60 | 0,25 | 120,53 |
| ПТС 478 1000 150-С07 | 4780 | | | 8,74 | 70,44 | 57,0 | — | 1,16 | 0,72 | 0,25 | 136,31 |
| ПТС 538 1000 150 С07 | 5380 | | | 10,78 | 79,32 | 64,5 | — | 1,32 | 0,84 | 0,31 | 155,51 |
| ПТС 598 1000 150-С07 | 5980 | | | 10,78 | 88,20 | 72,0 | — | 1,44 | 0,84 | 0,31 | 171,89 |
| ПТС 658 1000 150 С07 | 6580 | | | 12,82 | 97,08 | 79,5 | — | 1,60 | 0,96 | 0,37 | 190,49 |
| ПТС 718 1000 150-С07 | 7180 | | | 12,82 | 105,96 | 85,5 | — | 1,72 | 0,96 | 0,37 | 205,37 |
| ПТС 238 1000 170-С07 | 2380 | | 170 | 7,53 | 34,92 | 36,0 | — | 0,62 | 0,48 | 0,19 | 78,4 |
| ПТС 298 1000 170-С07 | 2980 | | | 7,53 | 43,80 | 45,0 | — | 0,74 | 0,48 | 0,19 | 96,28 |
| ПТС 358 1000 170 С07 | 3580 | | | 9,84 | 52,68 | 54,0 | — | 0,91 | 0,60 | 0,25 | 122,65 |
| ПТС 418 1000 170-С07 | 4180 | | | 9,84 | 61,56 | 63,0 | — | 1,03 | 0,60 | 0,25 | 134,53 |
| ПТС 478 1000 170 С07 | 4780 | | | 9,84 | 70,44 | 72,0 | — | 1,20 | 0,72 | 0,25 | 152,41 |
| ПТС 538 1000 170-С07 | 5380 | | | 12,15 | 79,32 | 81,0 | — | 1,37 | 0,84 | 0,31 | 172,78 |
| ПТС 598 1000 170-С07 | 5980 | | | 12,15 | 88,20 | 90,0 | — | 1,49 | 0,84 | 0,31 | 190,16 |
| ПТС 658 1000 170 С07 | 6580 | | | 14,46 | 97,08 | 99,0 | — | 1,66 | 0,96 | 0,37 | 211,03 |
| ПТС 718 1000 170 С07 | 7180 | | | 14,46 | 105,96 | 108,0 | — | 1,78 | 0,96 | 0,37 | 228,41 |
| ПТСМ 238 1000 150-С07 | 2380 | | 150 | 6,70 | 34,92 | — | 21,85 | — | 0,36 | 0,19 | 64,02 |
| ПТСМ 298 1000 150 С07 | 2980 | | | 8,74 | 43,80 | — | 27,60 | — | 0,48 | 0,25 | 80,87 |
| ПТСМ 358 1000 150 С07 | 3580 | | | 8,74 | 52,68 | — | 33,35 | — | 0,48 | 0,25 | 95,50 |
| ПТСМ 418 1000 150 С07 | 4180 | | | 10,78 | 61,56 | — | 37,95 | — | 0,60 | 0,31 | 111,20 |
| ПТСМ 478 1000 150 С07 | 4780 | | | 10,78 | 70,44 | — | 43,70 | — | 0,60 | 0,31 | 125,83 |
| ПТСМ 538 1000 150-С07 | 5380 | | | 12,82 | 79,32 | — | 49,45 | — | 0,72 | 0,37 | 142,69 |
| ПТСМ 598 1000 150-С07 | 5980 | | | 12,82 | 88,20 | — | 55,2 | — | 0,72 | 0,37 | 157,31 |
| ПТСМ 658 1000 150 С07 | 6580 | | | 14,85 | 97,08 | — | 60,95 | — | 0,84 | 0,43 | 171,15 |
| ПТСМ 718 1000 150-С07 | 7180 | | | 14,86 | 105,96 | — | 65,60 | — | 0,84 | 0,43 | 181,65 |


| Марка панели | Размеры, мм | | | Расход материалов, кг | | | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина | Ширина | Толщина | Сталь ГОСТ 19904-74 | Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 | Плиты из минеральной ваты ГОСТ 9573-82 | Материал теплоизоляционный ТУ 67-6Ту | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 1035-[illegible] | Фанера клеевая ФСФ ГОСТ 53[illegible]-69 | Крепежные изделия | |
| ПТСМ 238 1000 170-С07 | 2380 | 1000 | 170 | 7,20 | 34,92 | — | 27,6 | — | 0,36 | 0,17 | 70,25 |
| ПТСМ 298 1000 170-С07 | 2980 | | | 8,70 | 43,80 | — | 34,5 | — | 0,48 | 0,22 | 87,45 |
| ПТСМ 358 1000 170 С07 | 3580 | | | 8,70 | 52,68 | — | 41,4 | — | 0,48 | 0,22 | 103,43 |
| ПТСМ 418 1000 170 С07 | 4180 | | | 10,20 | 61,56 | — | 48,3 | — | 0,60 | 0,27 | 120,33 |
| ПТСМ 478 1000 170 С07 | 4780 | | | 10,20 | 70,44 | — | 55,2 | — | 0,60 | 0,27 | 136,71 |
| ПТСМ 538 1000 170 С07 | 5380 | | | 11,76 | 79,32 | — | 62,1 | — | 0,72 | 0,32 | 154,16 |
| ПТСМ 598 1000 170-С07 | 5980 | | | 11,70 | 88,20 | — | 69,0 | — | 0,72 | 0,32 | 169,44 |
| ПТСМ 658 1000 170-С07 | 6580 | | | 12,80 | 97,08 | — | 75,9 | — | 0,84 | 0,37 | 187,39 |
| ПТСМ 718 1000 170 С07 | 7180 | | | 12,80 | 105,96 | — | 82,8 | — | 0,84 | 0,37 | 203,17 |
| ПТСД 238 430 150 С07 | 2380 | 430 | 150 | 2,19 | 14,52 | 12,0 | — | 0,23 | 0,156 | 0,0755 | 29,30 |
| ПТСД 238 430 150 С07-01 | 2380 | | | 2,19 | 14,52 | 12,3 | — | 0,23 | 0,156 | 0,0739 | 29,30 |
| ПТСД 298 430 150 С07 | 2980 | | | 2,19 | 18,26 | 15,0 | — | 0,35 | 0,156 | 0,0755 | 36,05 |
| ПТСД 298 430 150 С07-01 | 2980 | | | 2,19 | 18,26 | 15,0 | — | 0,36 | 0,156 | 0,0739 | 35,85 |
| ПТСД 358 430 150 С07 | 3580 | | | 2,85 | 22,32 | 18,0 | — | 0,43 | 0,208 | 0,11 | 43,32 |
| ПТСД 358 430 150 С07-01 | 3580 | | | 2,85 | 22,32 | 18,0 | — | 0,43 | 0,208 | 0,11 | 43,62 |
| ПТСД 418 430 150 С07 | 4180 | | | 2,85 | 25,72 | 21,0 | — | 0,50 | 0,236 | 0,11 | 50,35 |
| ПТСД 418 430 150 С07 01 | 4180 | | | 2,85 | 25,72 | 21,0 | — | 0,51 | 0,236 | 0,11 | 50,55 |
| ПТСД 478 430 150-С07 | 4780 | | | 3,51 | 29,48 | 24,0 | — | 0,57 | 0,260 | 0,141 | 57,95 |
| ПТСД 418 430 150 С07-1 | 4780 | | | 3,51 | 29,48 | 24,0 | — | 0,57 | 0,260 | 0,141 | 57,95 |
| ПТСД 538 430 150 С07 | 5380 | | | 3,51 | 33,16 | 28,5 | — | 0,65 | 0,260 | 0,141 | 66,72 |
| ПТСД 538 430 150 С07-1 | 5380 | | | 3,51 | 33,16 | 28,5 | — | 0,65 | 0,260 | 0,141 | 65,22 |
| ПТСД 598 430 150 С07 | 5980 | | | 3,51 | 36,84 | 31,5 | — | 0,71 | 0,260 | 0,141 | 72,95 |
| ПТСД 598 430 150 С07-01 | 5980 | | | 3,51 | 36,84 | 31,5 | — | 0,71 | 0,260 | 0,141 | 72,95 |
| ПТСД 658 430 150 С07 | 6580 | | | 4,17 | 40,62 | 34,5 | — | 0,78 | 0,312 | 0,171 | 80,55 |
| ПТСД 658 430 150 С07-01 | 6580 | | | 4,17 | 40,62 | 34,5 | — | 0,79 | 0,312 | 0,171 | 80,55 |
| ПТСД 718 430 150 С07 | 7180 | | | 4,17 | 44,30 | 37,5 | — | 0,85 | 0,312 | 0,171 | 87,32 |
| ПТСД 718 430 150 С07-01 | 7180 | | | 4,17 | 44,30 | 37,5 | — | 0,85 | 0,312 | 0,171 | 87,32 |

| Марка панели | Размеры, мм | | | Расход материалов, кг | | | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина | Ширина | Толщина | Сталь ГОСТ 19904-74 | Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 | Плиты из минеральной ваты ГОСТ 9573-82 | Материал теплоизоляционный ТУ | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 | Фанера клеевая ФСФ ГОСТ 3916-69 | Крепежные изделия | |
| ПТСД 238 430 170-С07 | 2380 | 430 | 170 | 2,47 | 14,08 | 150 | — | 031 | 0,156 | 0,0799 | 32,6 |
| ПТСД 238 430 170 С07 01 | 2380 | | | 2,47 | 14,08 | 150 | — | 031 | 0,156 | 0,0799 | 32,6 |
| ПТСД 298 430 170 С07 | 2980 | | | 2,47 | 18,26 | 195 | — | 037 | 0,156 | 0,0799 | 40,84 |
| ПТСД 298 430 170-С07 01 | 2980 | | | 2,47 | 18,26 | 195 | — | 037 | 0,156 | 0,0799 | 40,84 |
| ПТСД 358 430 170 С07 | 3580 | | | 3,24 | 22,02 | 22,5 | — | 045 | 0,208 | 0,11 | 48,51 |
| ПТСД 358 430 170-С07 01 | 3580 | | | 3,24 | 22,02 | 22,5 | — | 0,45 | 0,208 | 0,11 | 48,51 |
| ПТСД 418 430 170-С07 | 4180 | | | 3,24 | 25,72 | 270 | — | 051 | 0,208 | 0,11 | 56,71 |
| ПТСД 418 430 170 С07 01 | 4180 | | | 3,24 | 25,72 | 270 | — | 051 | 0,208 | 0,11 | 56,71 |
| ПТСД 478 430 170 С07 | 4780 | | | 3,97 | 29,48 | 315 | — | 059 | 0,26 | 0,141 | 65,24 |
| ПТСД 478 430 170 С07 01 | 4780 | | | 3,97 | 29,48 | 315 | — | 059 | 0,26 | 0,141 | 65,24 |
| ПТСД 538 430 170 С07 | 5380 | | | 3,97 | 33,16 | 345 | — | 067 | 0,26 | 0,141 | 73,40 |
| ПТСД 538 430 170 С07 01 | 5380 | | | 3,97 | 33,16 | 345 | — | 067 | 0,26 | 0,141 | 73,40 |
| ПТСД 598 430 170 С07 | 5980 | | | 3,97 | 36,4 | 390 | — | 074 | 0,26 | 0,141 | 80,5 |
| ПТСД 598 430 170 С07 01 | 5980 | | | 3,97 | 36,54 | 390 | — | 074 | 0,26 | 0,141 | 80,5 |
| ПТСД 658 430 170-С07 | 6580 | | | 4,74 | 40,62 | 420 | — | 082 | 0,312 | 0,171 | 88,61 |
| ПТСД 658 430 170-С07 01 | 6580 | | | 4,74 | 40,62 | 420 | — | 082 | 0,312 | 0,171 | 88,61 |
| ПТСД 718 430 170-С07 | 7180 | | | 4,74 | 44,30 | 465 | — | 088 | 0,312 | 0,171 | 96,83 |
| ПТСД 718 430 170-С07 01 | 7180 | | | 4,74 | 44,30 | 465 | — | 088 | 0,312 | 0,171 | 96,83 |
| ПТСДМ 238 430 150-С07 | 2380 | | 150 | 2,19 | 15,1 | — | 92 | — | 016 | 008 | 26,73 |
| ПТСДМ 238 430 150-С07-01 | 2380 | | | 2,19 | 15,1 | — | 97 | — | 016 | 008 | 26,13 |
| ПТСДМ 298 430 150-С07 | 2980 | | | 2,85 | 190 | — | 115 | — | 021 | 0111 | 3367 |
| ПТСДМ 298 430 150 С07 01 | 2980 | | | 2,85 | 19 | — | 115 | — | 021 | 0111 | 33,67 |
| ПТСДМ 358 430 150 С07 | 3580 | | | 2,85 | 22,82 | — | 138 | — | 0,21 | 0111 | 39,79 |
| ПТСДМ 358 430 150-С07 01 | 3580 | | | 2,85 | 22,82 | — | 138 | — | 021 | 0111 | 39,79 |
| ПТСДМ 418 430 150-С07 | 4180 | | | 3,51 | 26,72 | — | 161 | — | 026 | 0141 | 46,73 |
| ПТСДМ 418 430 150-С07 01 | 4180 | | | 3,51 | 26,72 | — | 161 | — | 026 | 0141 | 46,73 |
| ПТСДМ 478 430 150-С07 | 4780 | | | 3,51 | 30,54 | — | 184 | — | 026 | 0141 | 52,85 |
| ПТСДМ 478 430 150 С07-01 | 4780 | | | 3,51 | 30,54 | — | 184 | — | 026 | 0141 | 52,85 |
| ПТСДМ 538 430 150 С07 | 5380 | | | 4,17 | 34,44 | — | 219 | — | 031 | 0172 | 610 |
| ПТСДМ 538 430 150 С07 01 | 5380 | | | 4,17 | 34,44 | — | 219 | — | 031 | 0172 | 610 |
| ПТСДМ 598 430 150 С07 | 5980 | | | 4,17 | 38,24 | — | 242 | — | 031 | 0172 | 6709 |
| ПТСДМ 598 430 150-С07 01 | 5980 | | | 4,17 | 38,24 | — | 242 | — | 031 | 0172 | 6709 |
| ПТСДМ 658 430 150 С07 | 6580 | | | 4,83 | 42,14 | — | 265 | — | 036 | 0202 | 7403 |
| ПТСДМ 658 430 150 С07 01 | 6580 | | | 4,83 | 42,14 | — | 265 | — | 036 | 0202 | 7403 |
| ПТСДМ 718 430 150-С07 | 7180 | | | 4,83 | 45,96 | — | 288 | — | 036 | 0202 | 8015 |
| ПТСДМ 718 430 150 С07 01 | 7180 | | | 4,83 | 45,96 | — | 288 | — | 036 | 0202 | 8015 |
| ПТСДМ 238 430 170 С07 | 2380 | | 170 | 2,47 | 151 | — | 115 | — | 016 | 008 | 2931 |
| ПТСДМ 238 430 170 С07 01 | 2380 | | | 2,47 | 151 | — | 115 | — | 016 | 008 | 2931 |
| ПТСДМ 298 430 170 С07 | 2980 | | | 3,22 | 190 | — | 1495 | — | 021 | 0111 | 3749 |
| ПТСДМ 298 430 170 С07 01 | 2980 | | | 3,22 | 190 | — | 1495 | — | 021 | 0111 | 3749 |
| ПТСДМ 358 430 170 С07 | 3580 | | | 3,22 | 2282 | — | 177 | — | 026 | 0141 | 4506 |
| ПТСДМ 358 430 170 С07 01 | 3580 | | | 3,22 | 2282 | — | 177 | — | 026 | 0141 | 4506 |
| ПТСДМ 418 430 170 С07 | 4180 | | | 3,97 | 2672 | — | 207 | — | 026 | 0141 | 5173 |
| ПТСДМ 418 430 170 С07-01 | 4180 | | | 3,97 | 2672 | — | 207 | — | 026 | 0141 | 5173 |
| ПТСДМ 478 430 170-С07 | 4780 | | | 3,97 | 3054 | — | 2415 | — | 026 | 0141 | 5906 |
| ПТСДМ 478 430 170 С07 01 | 4780 | | | 3,97 | 3054 | — | 2415 | — | 026 | 0141 | 5906 |
| ПТСДМ 538 430 170 С07 | 5380 | | | 4,72 | 3444 | — | 2645 | — | 031 | 0172 | 6609 |
| ПТСДМ 538 430 170 С07 01 | 5380 | | | 4,72 | 3444 | — | 2645 | — | 031 | 0172 | 6609 |
| ПТСДМ 598 430 170-С07 | 5980 | | | 4,72 | 3824 | — | 299 | — | 031 | 0172 | 7334 |
| ПТСДМ 598 430 170-С07 01 | 5980 | | | 4,72 | 3824 | — | 299 | — | 031 | 0172 | 7334 |
| ПТСДМ 658 430 170 С07 | 6580 | | | 5,47 | 4214 | — | 322 | — | 036 | 0202 | 8037 |
| ПТСДМ 658 430 170-С07 01 | 6580 | | | 5,47 | 4214 | — | 322 | — | 036 | 0202 | 8037 |
| ПТСДМ 718 430 170 С07 | 7180 | | | 5,47 | 4596 | — | 3565 | — | 036 | 0202 | 8764 |
| ПТСДМ 718 430 170 С07 01 | 7180 | | | 5,47 | 4596 | — | 3565 | — | 036 | 0202 | 8764 |
| ПТСД 40 1000 150-С07 | 400 | 1000 | 150 | 4,66 | 502 | 48 | — | 012 | 024 | 014 | 15,56 |
| ПТСД 40 1000 170 С07 | 400 | | 170 | 5,22 | 562 | 60 | — | 016 | 024 | 014 | 17,55 |
| ПТСДМ 40 1000 150 С07 | 400 | | 150 | 4,66 | 562 | — | 368 | — | 024 | 014 | 14,32 |
| ПТСДМ 40 1000 170-С07 | 400 | | 170 | 5,22 | 562 | — | 460 | — | 024 | 014 | 15,86 |





## 1-1

При привязке осей крайнего ряда колонн 250-250





## 1-1

При привязке осей крайнего ряда колонн „0"-„0"





## 1-1

При привязке осей крайнего ряда колонн „250"-„0"





| | | |


1





2





3




4




5




* Размер для справок


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | |
| 3 | 1 | | | | 3Ц |
| 2 | – | | | | |
| Изм. | Кол. | № докум. | Подп. | Дата | |


172КМ5-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| Зав. отд. | Наконечная | | |
| Гл. констр. | | | |
| Нач. сект. | Абрамов | | |
| Разраб. | Арутюнов | | |
| Н. контр. | | | |

Узел (1с; 1а...5а; 1с...5с)

| | | |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |
| Строительство | | |



1
Доска антисептированная 19×150 (18×170)
Винт самонарезающий 4,2×32 шаг 500мм
Отогнуть при монтаже
Заклепка комбинированная ЗК-12, шаг 300мм
Шуруп 5×50 шаг 500мм
Д-4
Д-1
Деталь колонны оболочная ЗК-1с шаг 332мм
110*; 130*
40
Шов рубероз. ЗрВК-4-350Б (ГОСТ 10923-82) на битумной мастике МБК-Г-100 (ГОСТ 2889-80)
2
Болт М10×120*; М10×140
Гайка М10
Шайба 10
А
Панель стеновая
Прокладка резиновая -30×40 ГОСТ 19177-81
Заклепка комбинированная ЗК-12, шаг 300мм
Ригель РС
Д=600
Болт М10×120*; М10×140
Гайка М10
Шайба 10
Д-26
Панель стеновая
Наружная грань колонны
110*; 130*
130
4
110*; 130*
180
Панель стеновая
Наружная грань колонны
Болт М10×120*; М10×140
Гайка М10
Шайба 10
Прокладка резиновая -40×60 ГОСТ 19177-81 (рубероид на мастике)
Ригель РЦ
Д=600
А-7; А-8
А-11
250*; 300*
30
3
Ригель РП
Панель стеновая
Наружная грань колонны
Болт М10×120*; М10×140
Гайка М10
Шайба 10
110*; 130*
180
5
А-А повернуто
1000
1000
60
60
Заклепка комбинированная ЗК-12, шаг 500мм
Болт М10×120*; М10×140
Гайка М10
Шайба 10
Ригель
Панель стеновая
110*; 130*
200
Панель стеновая
1-30
Заклепка комбинированная ЗК-12, шаг 300мм
Д-34
*Размеры для справок





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ЗАМ | | | |
| 9 | ЗАМ | | | |
| | | | | |

1-70 МБ-03


6





10





9




8




7




1. * Размер для справок.
2. В узлах 6—10 окна приняты по серии 1.436.2-17

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | | Окна | 5 шт. |
| 3 | 123 | | Ригель | 2 [illegible] |
| 2 | — | | [illegible] | [illegible] |
| 1 | 127 | 1* допуск | 1 мм | 4 мм |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |
| Подпись | Дата | | |


172.КМ5-04

Узел (6...10; 6а...10а, ...6б...10б, 6в...10в)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 4 |

ГПИ Росспецэлектромонтаж


Формат А2





1 *Размеры для справок

2 В узлах 6а... 10а окна приняты по серии 1.436.3-21


6б





10б





7б




9б





8б




1 *Размеры для справок

2 В узлах 6б.. 10б окна приняты по серии 1.436.3-21

5407/16 ИМ 4 ГП




*Размеры для справок


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ЗАМ | | | 8 1150 |
| 6 | ЗАМ | | | 6 250 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

172 КМ5-04 17Т


Копировал

Формат А2


11





12




1—1



Вид А




* Размеры для справок.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |


1.ГКН5-05


18

Узел (11,12,31)

| | | |
|---|---|---|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 1 | 2 |


Строительно-монтажное управление





Вид А

(утеплитель и ЭМ 1 условно не показаны)






Размеры для справок


13




14




1. * Размеры для справок
2. Тетивы Ту-1, Ту-2 см. документ 172.КМ5-16
3. Обшивки Л-1, Л-2 см. документ 172.КМ5-17


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | |
| 3 | - | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |


172.КМ 5-СЕ

Узел (13, 14, 15)

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |


Копировал








* Размеры для справок


15





16




1-1



Вид А




1 * Размеры для справок

2 Обшивки Л 1, Л-2 см. выше. 172 КМ5-17
Петли Ту-1, Ту-2 см. выше. 172 КМ5-16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Лист | N докум | Подп |
| Нач.отд | | | | | |
| Гл.инж.пр | | | | | |
| Разраб | | | | | |
| Пров | | | | | |
| Н.контр | | | | | |
| ГИП | | | | | |


172.КМ5-07

Узел (15, 16, 15*)


Копировал

Формат А2

(15)





1-1




## Вид А

(утеплитель условно не показан)





Размеры для справок

17




18




1–1 повернуто

1. * Размеры для справок
2. Теплива Ту-1, Ту-2 см. документ 172 КМ5-16
3. Обшивка Л-3, Л-4 см. документ 172 КМ5-17.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | – | | | |
| 3 | – | | | |
| 2 | – | | | |
| Изм. | Кол. уч. | № докум. | Подп. | Дата |


172.КМ5-03

Узел (17, 18, 17, 18)


Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 2

Справочное


(17)




(16)




1 - 1




* Размеры для справок

(19)

110 130 180

Наружная грань колонны

Панель стеновая

Болт М10×30×40.46

Гайка М10

Шайба 10

Ригель

3800 для ворот 3,6×3,6м

4400 для ворот 4,2×4,2 м

5600 для ворот 4,8×5,4 м

Из тетив ⌐ 1 на 6 / 172.КМ

Закелепка комбинированная ЗК-12 ТУ 36-2088-77 шаг 300

2М-1 12.2.КМ5-77

Винт самонарезающий В6×14 ТУ36-2142-78 шаг 500

А-25

Прокладка резиновая ПРП-60.П-40×60.300 ГОСТ 19177-81

180*, 200*

Закелепка комбинированная ЗК-12 ТУ36-2088-77

(20)

Наружная грань колонны

Винт самонарезающий В6×14 в местах установки тетивы

Закелепка комбинированная ЗК-12 шаг 300

А-17

Винт самонарезающий В6×14 ТУ36-2142-78 шаг 500

Рама ворот

Ветер из стеклоткани марки 175 по ГОСТ 9573-82 обернутая в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82

А5 для ворот 3,6×3,6

А6 для ворот 4,2×4,2

А7 для ворот 4,8×4,8

А-17

Винт самонарезающий В6×14 в местах установки тетивы

Закелепка комбинированная ЗК-12 шаг 300

Вата минеральная по ГОСТ 4640-76 обернутая в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82

983* для ворот 3,6×3,6м

683* для ворот 4,2×4,2м

200* для ворот 4,8×5,4м

(21)

Наружная грань колонны

Цокольная панель

Кирпичная кладка

Мастика 51-УТ-37 ТУ38-108.507-81

Прокладка резиновая ПРП-60.П-40×60.300 ГОСТ 19177-81

Рама ворот

Цементный раствор марки 100

2Вст 1,300*

2Вст 1,300*

180

783* для ворот 3,6×3,6м

663* для ворот 4,2×4,2м

200* для ворот 4,8×5,4м

*Размеры для справок


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | – | | | |
| 3 | – | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |


172.КМ5-09 3.5

Узел (19.... 21; 19с, 20с, 20д, 20е, 21с)


Стадия | Лист | Листов


Р | 1 | 3





1 * Размеры для справок.
2 Тетивы Тр-1 (Тр-3) устанавливая с шагом 1000мм (1200*, 1500* мм)
3 Монтажный элемент ЗМ устанавливать на рамы до монтажа








1* Размеры для справок.
2. Тепяки Тр 1 (Тр-3) устанавливать с шагом 1000 мм (1200*1500* мм)


(22)




(24)




(23)




Размеры для справок.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | | | |
| 3 | — | | | |
| 2 | — | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

172.КМ5-10

Узел (22...24, 22с...24с)


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Гипросельстрой


Копировал

Формат А2


22




23




24




1 * Размеры для справок
2 Сварку (узел 21, 22) производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75
3 Катет сварного шва 3 мм.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ЗАМ | | | |
| 6 | ЗАМ | | | |
| 5 | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

172 КМ5-10

Копировал

Формат А2


| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт. | Масса кг: 1 шт. | Масса кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПТС 233.1000.110-С97 | 1 | Обшивка С15-1000-0,7 | 2380 | 1 | 17,61 | 17,61 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Обшивка С15-800-0,7 | 2380 | 1 | 15,47 | 15,47 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 3 | 2,04 | 6,12 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 48 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 4 | 0,133 | 0,532 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,19 м³ | – | 28,5 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс δ=0,200 | – | 5,3 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 71,15 кг | | | | | |
| 1 ПТС 233.1000.110-С97 | 9 | Обшивка С15-1000-0,7 | 2380 | 1 | 22,05 | 22,05 | ТУ36-1928-76 |
| | 10 | Обшивка С15-800-0,7 | 2380 | 1 | 19,37 | 19,37 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 3 | 2,04 | 6,12 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 48 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 4 | 0,133 | 0,532 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,24 м³ | – | 36,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс δ=0,200 | | 22,6 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 86,99 кг | | | | | |
| 1 ПТС 518.1000.110-С97 | 11 | Обшивка С15-1000-0,7 | 3380 | 1 | 26,19 | 26,19 | ТУ36-1928-76 |
| | 12 | Обшивка С15-800-0,7 | 3380 | 1 | 23,27 | 23,27 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 60 | 0,0062 | 0,4 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,665 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,29 м³ | – | 43,5 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс δ=0,200 | – | 28 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 105,11 кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт. | Масса кг: 1 шт. | Масса кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПТС 418.1000.110-С97 | 13 | Обшивка С15-1000-0,7 | 4180 | 1 | 30,93 | 30,93 | ТУ36-1928-76 |
| | 14 | Обшивка С15-800-0,7 | 4180 | 1 | 27,17 | 27,17 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 60 | 0,0062 | 0,4 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,665 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,34 м³ | – | 49,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс δ=0,200 | – | 37 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 119,41 кг | | | | | |
| 1 ПТС 423.1000.110-С97 | 15 | Обшивка С15-1000-0,7 | 4760 | 1 | 35,37 | 35,37 | ТУ36-1928-76 |
| | 16 | Обшивка С15-800-0,7 | 4760 | 1 | 31,07 | 31,07 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 5 | 2,04 | 10,20 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 72 | 0,0062 | 0,45 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 6 | 0,133 | 0,798 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,40 м³ | – | 53,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс δ=0,200 | – | 47 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 139,01 кг | | | | | |
| 1 ПТС 528.1000.110-С97 | 17 | Обшивка С15-1000-0,7 | 5380 | 1 | 39,81 | 39,81 | ТУ36-1928-76 |
| | 18 | Обшивка С15-800-0,7 | 5380 | 1 | 34,37 | 34,37 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 6 | 2,04 | 12,24 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 84 | 0,0062 | 0,52 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 7 | 0,133 | 0,93 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,46 м³ | – | 64,5 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс δ=0,200 | – | 42 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 155,59 кг | | | | | |


| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт. | Масса кг: 1 шт. | Масса кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ПТС 533.1000.110-С97 | 19 | Обшивка С15-1000-0,7 | 5980 | 1 | 44,25 | 44,25 | ТУ36-1928-76 |
| | 20 | Обшивка С15-800-0,7 | 5980 | 1 | 38,87 | 38,87 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 6 | 2,04 | 12,24 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 84 | 0,0062 | 0,52 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 7 | 0,133 | 0,93 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,63 м³ | – | 92,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс δ=0,200 | – | 54,2 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 171,43 кг | | | | | |
| 1 ПТС 653.1000.110-С97 | 21 | Обшивка С15-1000-0,7 | 6580 | 1 | 48,69 | 48,69 | ТУ36-1928-76 |
| | 22 | Обшивка С15-800-0,7 | 6580 | 1 | 42,77 | 42,77 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 7 | 2,04 | 14,28 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 96 | 0,0062 | 0,6 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 8 | 0,133 | 1,06 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,53 м³ | – | 79,5 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс δ=0,200 | – | 74,6 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 189,52 кг | | | | | |
| 1 ПТС 718.1000.110-С97 | 23 | Обшивка С15-1000-0,7 | 7180 | 1 | 53,15 | 53,15 | ТУ36-1928-76 |
| | 24 | Обшивка С15-800-0,7 | 7180 | 1 | 46,67 | 46,67 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 7 | 2,04 | 14,28 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 96 | 0,0062 | 0,6 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 40±5 | 950 | 8 | 0,133 | 1,06 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из минеральной ваты П175 δ=40мм ρ=150 кг/м³ | – | 0,57 м³ | – | 85,5 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс δ=0,200 | – | 79 м² | – | – | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 203,85 кг | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Подп. | Дата | 172.КМ5-II 30 |
| | | | | Панель рядовая (1 ПТС 233 1000.110-С97... 1 ПТС 718 1000 110-С97) |


1ПТС 238 1000 110-С07




1ПТС 298 1000 110-С07




1ПТС 358 1000 110-С0




1ПТС 418 1000 110-С07




1ПТС 478 1000 110-С07




1ПТС 538 1000 110-С07




1ПТС 598 1000 110-С0,7



1ПТС 658 1000 110-С07



1ПТС 718 1000 110 ?



1. Узлы 1; 2, 3, сечение 1-1, вид А см. лист 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| ГИП | | | | | |
| Нач. отд. | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Разраб. | | | | | |

172.КМ5-11СБ

Панель рядовая 1ПТС 238.1000.110-С0,7... / 1ПТС 718.1000.110-С07 / Сборочный чертеж


Стадия | Лист | Листов


Р | 3 | 6


Специализированное предприятие

Копировал


Формат А2








Вид А




1–1




*Размеры для справок

| | Наименование | Длина, мм | Кол. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Обливка С15-100-Q7 | 2365 | 1 | 11,5 | 17,5 | ТУ36-1928-76 |
| 2 | Обливка С15-200-Q7 | 2365 | 1 | 15,37 | 15,37 | ТУ36-1928-76 |
| 3 | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 2 | 2,04 | 4,08 | 1.К.КМ5-16 |
| 4 | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| 5 | Винт В6×14 | — | 36 | 0,0062 | 0,2232 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 3 | 0,153 | 0,399 | ГОСТ 3916-69 |
| | [illegible] | — | 1 | 11,04 | 11,04 | ТУ. |
| 8 | [illegible] | 1120 | 1 | 10,86 | 10,86 | ТУ. |
| | Общая масса панели: 62,09 кг | | | | | |

| | Наименование | Длина, мм | Кол. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Обливка С15-1000-Q7 | 2865 | 1 | 21,97 | 21,97 | ТУ36-1928-76 |
| | Обливка С15-200-Q7 | 2865 | 1 | 19,27 | 19,27 | ТУ36-1923-76 |
| | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 3 | 2,04 | 6,12 | 1.К.КМ5-16 |
| | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| 5 | Винт В6×14 | — | 4 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 4 | 0,133 | 0,532 | ГОСТ 3916-69 |
| 7 | [illegible] | — | 2 | 11,04 | 22,08 | ТУ. |
| | [illegible] | 550 | 1 | 5,34 | 5,34 | ТУ. |
| | Общая масса панели: 78,2 кг | | | | | |

| | Наименование | Длина, мм | Кол. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Обливка С15-1000-Q7 | 3565 | 1 | 26,58 | 26,58 | ТУ36-1928-76 |
| 13 | Обливка С15-800-Q7 | 3565 | 1 | 23,17 | 23,17 | ТУ36-1928-76 |
| 3 | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 3 | 2,04 | 6,12 | 1.К.КМ5-16 |
| 4 | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| 5 | Винт В6×14 | — | 44 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 4 | 0,133 | 0,532 | ГОСТ 3916-69 |
| 7 | [illegible] | — | 2 | 11,04 | 22,08 | ТУ. |
| 8 | [illegible] | 1120 | 1 | 10,86 | 10,86 | ТУ. |
| | Общая масса панели: 92,06 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 шт | Масса, кг: общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 498.1000.110-Q7 | 14 | Обливка С15-100 Q7 | 4165 | 1 | 30,82 | 30,82 | ТУ36-1928-76 |
| | 15 | Обливка С15-800 Q7 | 4165 | 1 | 27,1 | 27,1 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | 1.К.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | | 60 | 0,0062 | 0,372 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,665 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | [illegible] | — | 3 | 11,04 | 33,12 | ТУ. |
| | 11 | [illegible] | 580 | 1 | 5,34 | 5,34 | ТУ. |
| | | Общая масса панели: 108,2 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 шт | Масса, кг: общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 498.1000.110-Q7 | 16 | Обливка С15-1000-Q7 | 4165 | 1 | 35,26 | 35,26 | ТУ36-1928-76 |
| | 17 | Обливка С15-800 Q7 | 4165 | 1 | 30,97 | 30,97 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | 1.К.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 60 | 0,0062 | 0,372 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,665 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | [illegible] | — | 3 | 11,04 | 33,12 | ТУ. |
| | 8 | [illegible] | 1120 | 1 | 10,86 | 10,86 | ТУ. |
| | | Общая масса панели: 122,03 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 шт | Масса, кг: общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 538.1000.110-Q7 | 18 | Обливка С15-1000 Q7 | 5365 | 1 | 39,7 | 39,7 | ТУ36-1928-76 |
| | 19 | Обливка С15-800 Q7 | 5365 | 1 | 34,87 | 34,87 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 5 | 2,04 | 10,2 | 1.К.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | | 72 | 0,0062 | 0,45 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 6 | 0,133 | 0,798 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | [illegible] | | 4 | 11,04 | 44,16 | ТУ. |
| | 11 | [illegible] | 580 | 1 | 5,34 | 5,34 | ТУ. |
| | | Общая масса панели: 138,14 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 шт | Масса, кг: общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 598.1000.110-Q7 | 20 | Обливка С15-1000-Q7 | 5965 | 1 | 44,14 | 44,14 | ТУ36-1928-76 |
| | 21 | Обливка С15-800-Q7 | 5965 | 1 | 37,77 | 37,77 | ТУ36-1923-76 |
| | 3 | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 5 | 2,04 | 10,2 | 1.К.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 72 | 0,0062 | 0,45 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 6 | 0,133 | 0,798 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | [illegible] | — | 4 | 11,04 | 44,16 | ТУ. |
| | 8 | [illegible] | 1120 | 1 | 10,86 | 10,86 | ТУ. |
| | | Общая масса панели 154,33 | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 шт | Масса, кг: общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 628.1000.110-Q7 | 22 | Обливка С15-1200-Q7 | 5565 | 1 | 42,5 | 42,5 | ТУ36-1928-76 |
| | 23 | Обливка С15-800-Q7 | 5565 | 1 | 42,67 | 42,67 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 6 | 2,04 | 12,24 | 1.К.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 84 | 0,0062 | 0,52 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 7 | 0,133 | 0,931 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | [illegible] | — | 5 | 11,04 | 55,2 | ТУ. |
| | 11 | [illegible] | 580 | 1 | 5,34 | 5,34 | |
| | | Общая масса панели: 168,1 кг | | | | | |


| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 шт | Масса, кг: общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 748.1000.110-Q7 | 24 | Обливка С15-1000-Q7 | 7165 | 1 | 53,82 | 53,82 | ТУ36-1928-76 |
| | 25 | Обливка С15-800-Q7 | 7165 | 1 | 46,57 | 46,57 | ТУ36-1923-76 |
| | 3 | Тетива ребровая Тр-1 | 950 | 6 | 2,04 | 12,24 | 1.К.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ребровая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 1.К.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 84 | 0,0062 | 0,52 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Пластина [illegible] 40×5 | 950 | 7 | 0,133 | 0,931 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | [illegible] | — | 5 | 11,04 | 55,2 | ТУ. |
| | 8 | [illegible] | 1120 | 1 | 10,86 | 10,86 | ТУ. |
| | | Общая масса панели: 181,96 кг | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

172.КМ5-11-01

Панель рядовая


С1ПТСМ 238.1000.110-Q7; ...1ПТСМ 748.1000.110-Q7






1 Узлы 1;2;3; сечение 1-1; вид А см. лист 2

2. * Размеры для справок


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1Т2.КМ5-11-01СБ |
| | | | | | | Панель разбор (1ПТСМ 238.1000.110-С07... 1ПТС 718.1000.110-С07) Сборочный чертеж |


1
25
15
6
5
110*130*



2
5*
10
20
110*130*


3
5*
5
10
25
110*130*

Вид А


70
90
200
100
200
180
70
25
70
110
200
100
200
180
25
70

1-1


100
800*
1000*

| Марка | Поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт | Масса 1 эл. | Масса общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 238.1000.150-СО.7 | 1 | Обшивка С35-1000-0,7 | 2370 | 2 | 17,46 | 34,92 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 30 | 0,0062 | 0,19 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 3 | 0,12 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,19 м³ | | 29,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 5,Ø3 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 70,67 кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт | Масса 1 эл. | Масса общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 418.1000.150-СО.7 | 11 | Обшивка С35-1000-0,7 | 4370 | 2 | 30,78 | 61,56 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 2 | 2,04 | 4,08 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 40 | 0,0062 | 0,25 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,33 м³ | | 49,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 10,12 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 120,53 кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт | Масса 1 эл. | Масса общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 538.1000.150-СО.7 | 11 | Обшивка С35-1000-0,7 | 5370 | 2 | 44,1 | 88,20 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 3 | 2,04 | 6,12 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 50 | 0,0062 | 0,31 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 5 | 0,12 | 0,60 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,43 м³ | | 71,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 14,0 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 171,89 кг | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 298.1000.150-СО.7 | 9 | Обшивка С35-1000 0,7 | 2970 | 2 | 21,90 | 43,8 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 30 | 0,0062 | 0,19 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 3 | 0,12 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,2Ø м³ | | 36,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 4,19 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 87,05 кг | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 478.1000.150-СО.7 | 12 | Обшивка С35-1000-0,7 | 4770 | 2 | 35,22 | 70,44 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 2 | 2,04 | 4,08 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 40 | 0,0062 | 0,25 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,58 м³ | | 57,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 11,40 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 136,91 кг | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 658.1000.150-СО.7 | 15 | Обшивка С35-1000 0,7 | 6570 | 2 | 48,54 | 97,08 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 50 | 0,0062 | 0,37 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 6 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,53 м³ | | 73,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 16,3Ø м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 190,49 кг | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 358.1000.150-СО.7 | 10 | Обшивка С35-1000-0,7 | 3570 | 2 | 26,34 | 52,68 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 2 | 2,04 | 4,08 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 46 | 0,0062 | 0,25 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,29 м³ | | 40,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 8,77 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 102,65 кг | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 538.1000.150-СО.7 | 13 | Обшивка С35-1000-0,7 | 5370 | 2 | 39,66 | 79,32 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 3 | 2,04 | 6,12 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 50 | 0,0062 | 0,31 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 5 | 0,12 | 0,60 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,43 м³ | | 64,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 13,Ø6 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 155,51 кг | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 718.1000.150-СО.7 | 16 | Обшивка С35-1000-0,7 | 7170 | 2 | 52,98 | 105,96 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 60 | 0,0062 | 0,37 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 6 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,57 м³ | | 85,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 17,3 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 205,37 кг | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТС 778.1000.150-СО.7 | 17 | Обшивка С35-1000-0,7 | 7770 | 2 | 57,42 | 114,84 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Гетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 2 192-КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Гетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Гетива рядовая Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 60 | 0,0062 | 0,37 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ4Ø5 | 950 | 6 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Планки из листовой стали Л5 δ=4Øмм Fд=150 см² | | 0,62 м³ | | 93,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,1Ø0×2260 | | 18,8 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 227,35 кг | | | | | |

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |

172 К 45-11-02


Панель рядовая
ПТС 238.1000.150-СО.7 ... ПТС 778.1000.150-СО.7


Лит. | Масса | Масштаб





1. Размеры для справок.
2. Узлы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 см. лист 4-1 данной серии и см. документ 1.12.КМ5-11-02СБ, лист 38


1.12 КМ5-11-02 СБ


I^c
5*
2
20
5
6
35*
80* (100*)
25*



2^c
5*
4
6
5
25
150* (170*)


3^c
3
5
40
25
35*
75* (95*)
35*

Вид А


25
950*
2
35
80 (100)
5
80
200
200
200
240
1000*


I - I



80
200
200
200
240
35
80 (100)
35
25
950*
1000*


| Марка | Поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт | Масса кг: 1 шт | Масса кг: общая | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 1 | Обшивка С35-1000-07 | 4370 | 2 | 34,92 | 69,84 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 22 | 0,035 | 0,77 | ГОСТ 17475-72 |
| | 6 | Гайка М6 | | 22 | 0,012 | 0,26 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 4 | 11,35 | 45,40 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 64,02 кг | | | | | |
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 8 | Обшивка С35-1000-07 | 2990 | 2 | 23,46 | 46,92 | ГОСТ 19903-74 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 2 | 2,04 | 4,08 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 46 | 0,035 | 1,61 | ТУ36-25-12-15-83 |
| | 6 | Гайка М6 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 4 | 11,35 | 45,40 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 80,07 кг | | | | | |
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 9 | Обшивка С35-1000-07 | 2990 | 2 | 23,46 | 46,92 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 2 | 2,04 | 4,08 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 44 | 0,035 | 1,54 | ТУ36-25-12-15-83 |
| | 6 | Гайка М6 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 4 | 11,35 | 45,40 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 95,50 кг | | | | | |


| Марка | Поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт | Масса кг: 1 шт | Масса кг: общая | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 10 | Обшивка С35-1000-07 | 4370 | 2 | 30,98 | 61,96 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 3 | 2,04 | 6,12 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 50 | 0,035 | 0,31 | ТУ36-25-12-15-83 |
| | 6 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 950 | 5 | 0,12 | 0,60 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 3 | 11,35 | 37,95 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 118,20 кг | | | | | |
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 11 | Обшивка С35-1000-07 | 4370 | 2 | 35,42 | 70,84 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 3 | 2,04 | 6,12 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 50 | 0,035 | 0,31 | ТУ36-25-12-15-83 |
| | 6 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 950 | 6 | 0,12 | 0,64 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 3 | 11,35 | 34,05 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 125,83 | | | | | |
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 12 | Обшивка С35-1000-07 | 5370 | 2 | 43,52 | 87,04 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 60 | 0,035 | 0,37 | ТУ36-25-12-15-83 |
| | 6 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 950 | 5 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 3 | 11,35 | 35,55 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 142,68 кг | | | | | |


| Марка | Поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт | Масса кг: 1 шт | Масса кг: общая | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 13 | Обшивка С35-1000-07 | 5370 | 2 | 44,1 | 88,20 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 70 | 0,035 | 0,37 | ТУ36-25-12-15-83 |
| | 6 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 950 | 5 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 4,5 | 11,35 | 55,2 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 157,31 кг | | | | | |
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 14 | Обшивка С35-1000-07 | 6570 | 2 | 42,54 | 85,08 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 5 | 2,04 | 10,2 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 70 | 0,035 | 0,43 | ТУ36-25-12-15-83 |
| | 6 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 950 | 7 | 0,12 | 0,84 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 5,5 | 11,35 | 62,95 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 174,36 кг | | | | | |
| ПТСН 598.1000.150 Ст4 | 15 | Обшивка С35-1000-07 | 4370 | 4 | 34,96 | 139,84 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | лист 2 ИИ2 КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | |
| | 4 | Тетива разъемная Тр-1 | 950 | 4 | 2,04 | 8,16 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 70 | 0,035 | 0,43 | ТУ36-25-12-15-83 |
| | 6 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 950 | 7 | 0,12 | 0,84 | ГОСТ 5915-70 |
| | 7 | Накладка 1-10-1150 | | 6,5 | 11,35 | 73,80 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 231,63 кг | | | | | |





















1. Размеры для справок
2. Узлы 1, 2, 3 сечения 1-1, 4 на А см. документ 1.72 КМ5-11-82СБ лист 38

| | | |


| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПГС 238.1000.130-Сд7 | 1 | Обшивка С15-1000-Д7 | 2380 | 1 | 17,61 | 17,61 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Обшивка С15-800-Д7 | 2380 | 1 | 15,47 | 15,47 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 3 | 2,31 | 6,93 | 1.72КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×4 | - | 48 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 4 | 0,133 | 0,532 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,4 м³ | - | 36,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 6,2 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 79,77 кг | | | | | |
| 1ПГС 238.1000.130-Сд7 | 9 | Обшивка С15-1000-Г | 2950 | 1 | 22,05 | 22,05 | ТУ36-1922-76 |
| | 10 | Обшивка С15-800-Г | 2930 | 1 | 19,37 | 19,37 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 3 | 2,31 | 6,93 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×14 | | 48 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 4 | 0,133 | 0,532 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,3 м³ | - | 45,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 7,7 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 97,11 кг | | | | | |
| 1ПГС 328.1000.130-Сд7 | 11 | Обшивка С15-1000-Д7 | 3500 | 1 | 26,43 | 26,43 | ТУ36-1928-76 |
| | 12 | Обшивка С15-800-Д7 | 3380 | 1 | 23,27 | 23,27 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 4 | 2,31 | 9,24 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×14 | - | 60 | 0,0062 | 0,4 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,665 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,4 м³ | - | 54,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 9,2 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 116,97 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПГС 418.1000.130-Сд7 | 13 | Обшивка С15-1000-Д7 | 4150 | 1 | 30,93 | 30,93 | ТУ36-1928-76 |
| | 14 | Обшивка С15-800-Д7 | 4150 | 1 | 27,17 | 27,17 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 4 | 2,31 | 9,24 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×14 | | 60 | 0,0062 | 0,4 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,665 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,4 м³ | - | 63,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 11,2 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели 134,31 кг | | | | | |
| 1ПГС 478.1000.130-Сд7 | 15 | Обшивка С15-1000-Д7 | 4780 | 1 | 35,37 | 35,37 | ТУ36-1928-76 |
| | 16 | Обшивка С15-800-Д7 | 4780 | 1 | 31,07 | 31,07 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 5 | 2,31 | 11,55 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×14 | - | 72 | 0,0062 | 0,45 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 6 | 0,133 | 0,798 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,45 м³ | - | 72,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 12,3 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 154,15 кг | | | | | |
| 1ПГС 538.1000.130-Сд7 | 17 | Обшивка С15-1000-Д7 | 5380 | 1 | 39,81 | 39,81 | ТУ36-1928-76 |
| | 18 | Обшивка С15-800-Д7 | 5360 | 1 | 34,97 | 34,97 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 6 | 2,31 | 13,86 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×14 | - | 84 | 0,0062 | 0,52 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 7 | 0,133 | 0,93 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,41 м³ | - | 81,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 15,0 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 174,0 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПГС 358.1000.130-Сд7 | 19 | Обшивка С15-1000-Д7 | 5980 | 1 | 44,25 | 44,25 | ТУ36-1928 |
| | 20 | Обшивка С15-800-Д7 | 5980 | 1 | 38,87 | 38,87 | ТУ36-1928- |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 6 | 2,31 | 13,86 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×14 | - | 84 | 0,0062 | 0,52 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 7 | 0,133 | 0,93 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,6 м³ | - | 90,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 16,6 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 191,34 кг | | | | | |
| 1ПГС 418.1000.130-Сд7 | 21 | Обшивка С15-1000-Д7 | 6550 | 1 | 48,63 | 48,63 | ТУ36-1928-76 |
| | 22 | Обшивка С15-800-Д7 | 6580 | 1 | 42,77 | 42,77 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 7 | 2,31 | 16,17 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×14 | - | 96 | 0,0062 | 0,6 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 8 | 0,133 | 1,06 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,7 м³ | - | 105,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 10,6 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 217,2 кг | | | | | |
| 1ПГС 478.1000.130-Сд7 | 23 | Обшивка С15-1000-Д7 | 7680 | 1 | 56,3 | 56,3 | ТУ36-1928-76 |
| | 24 | Обшивка С15-800-Д7 | 7680 | 1 | 49,67 | 49,67 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 7 | 2,31 | 16,17 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт 6Г×14 | - | 96 | 0,0062 | 0,6 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеёная ФСФ 4ов5 | 950 | 8 | 0,133 | 1,06 | ГОСТ3916-69 |
| | 7 | Плиты из тяжелого бетона М175 δ=50мм Ку=150 кг/м³ | - | 0,72 м³ | - | 108,0 | ГОСТ9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая, Тс. - 0,2 ×2260 | - | 18,6 м² | - | - | ГОСТ10354-82 |
| | | Общая масса панели: 228,54 кг | | | | | |

172КМ5-12 41

Панель рядовая
(1ПГС 238.1000.130-Сд7...
1ПГС 718.1000.130-Сд7)


1ПТС 238 1000 150-С07
1ПТС 358 1000 150-С07
1ПТС 418 1000 150-С07
1ПТС 478 1000 150-С07
1ПТС 538 1000 150 С07
1ПТС 658 1000 150-С07
1ПТС 718 1000 150-С07
1ПТС 562 1000 150 С07
Узлы 1,2;3. сечение 1-1, вид А смотри документ 172.КМ5-11 СБ лист 2
172.КМ5-12 СБ
Панель ... 1ПТС 238.1000.150-С07... 1 ПТС 718.1000.150-С07 ) Сборочный чертеж


| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 233.1000.90-07 | 1 | Обшивка С15-1000-0,7 | 2365 | 1 | 17,5 | 17,5 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Обшивка С15-800-0,7 | 2365 | 1 | 15,37 | 15,37 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 2 | 2,31 | 4,62 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 36 | 0,0062 | 0,2232 | ТУ36-2142-78 |
| | 5 | Уголок гнутый ФСР, 40×5 | 950 | 3 | 0,133 | 0,399 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 1 | 13,8 | 13,8 | 776.ТУ |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×1000 | 1180 | 1 | 13,57 | 13,57 | 776.ТУ |
| | | Общая масса панели: 68,4 кг | | | | | |
| 1ПТСМ 233.1000.90-07 | 9 | Обшивка С15-1000-0,7 | 2365 | 1 | 21,94 | 21,94 | ТУ36-1928-76 |
| | 10 | Обшивка С15-800-0,7 | 2365 | 1 | 19,27 | 19,27 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 3 | 2,31 | 6,93 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 48 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Уголок гнутый ФСР, 40×5 | 950 | 4 | 0,133 | 0,532 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 2 | 13,8 | 27,6 | 776.ТУ |
| | 11 | Материал теплозащитный МТ100×1000 | 580 | 1 | 6,67 | 6,67 | 776.ТУ |
| | | Общая масса панели: 86,2 кг | | | | | |
| 1ПТСМ 233.1000.90-07 | 12 | Обшивка С15-1000-07 | 3565 | 1 | 26,36 | 26,36 | ТУ36-1928-76 |
| | 13 | Обшивка С15-800-07 | 3565 | 1 | 23,17 | 23,17 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 3 | 2,31 | 6,93 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 48 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Уголок гнутый ФСР 40×5 | 950 | 4 | 0,133 | 0,532 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 2 | 13,8 | 27,6 | 776.ТУ |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ 100×1000 | 1180 | 1 | 13,57 | 13,57 | 776.ТУ |
| | | Общая масса панели: 101,4 кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 468.1000.90-07 | 14 | Обшивка С15-1000-0,7 | 4165 | 1 | 30,82 | 30,82 | ТУ36-1928-76 |
| | 15 | Обшивка С15-800-0,7 | 4165 | 1 | 27,1 | 27,1 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 4 | 2,31 | 9,24 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 60 | 0,0062 | 0,372 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Уголок гнутый ФСР, 40×5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,665 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 3 | 13,8 | 41,4 | 776.ТУ |
| | 11 | Материал теплозащитный МТ100×1000 | 580 | 1 | 6,67 | 6,67 | 776.ТУ |
| | | Общая масса панели 119,2 | | | | | |
| 1ПТСМ 468.1000.90-07 | 16 | Обшивка С15-1000-0,7 | 4765 | 1 | 35,26 | 35,26 | ТУ36-1928-76 |
| | 17 | Обшивка С15-800-0,7 | 4765 | 1 | 30,97 | 30,97 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 4 | 2,31 | 9,24 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 60 | 0,0062 | 0,372 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Уголок гнутый ФСР, 40×5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,665 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 3 | 13,8 | 41,4 | 776 ТУ |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×1000 | 1180 | 1 | 13,57 | 13,57 | 776. ТУ |
| | | Общая масса панели 134,4 кг | | | | | |
| 1ПТСМ 533.1000.90-07 | 18 | Обшивка С15-1000-0,7 | 5365 | 1 | 39,7 | 39,7 | ТУ36-1928-76 |
| | 19 | Обшивка С15-800-0,7 | 5365 | 1 | 34,27 | 34,27 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 5 | 2,31 | 11,55 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 72 | 0,0062 | 0,45 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Уголок гнутый ФСР, 40×5 | 950 | 5 | 0,133 | 0,7[illegible] | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 4 | 13,8 | 55,2 | 776 ТУ |
| | 11 | Материал теплозащитный МТ100×1000 | 580 | 1 | 6,67 | 6,67 | 776. ТУ |
| | | Общая масса панели 152,15 кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСМ 528.1000.90-07 | 20 | Обшивка С15-1000-0,7 | 5965 | 1 | 44,14 | 44,14 | ТУ36-1928-76 |
| | 21 | Обшивка С15-800-0,7 | 5965 | 1 | 38,77 | 38,77 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 5 | 2,31 | 11,55 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 72 | 0,0062 | 0,45 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Уголок гнутый ФСР, 40×5 | 950 | 6 | 0,133 | 0,798 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 4 | 13,8 | 55,2 | 776.ТУ |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×1000 | 1180 | 1 | 13,57 | 13,57 | |
| | | Общая масса панели: 157,39 кг | | | | | |
| 1ПТСМ 6.5.1000.90-07 | 22 | Обшивка С15-1000-07 | 6565 | 1 | 42,[illegible] | [illegible] | ТУ36-1928-76 |
| | 23 | Обшивка С15-800-0,7 | 6565 | 1 | 42,67 | 42,67 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 6 | 2,31 | 13,86 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 84 | 0,006[illegible] | 0,52 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Уголок гнутый ФСР, 40×5 | 950 | 7 | 0,133 | 0,931 | ГОСТ 3916-69 |
| | 1 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 5 | 13,8 | 69,0 | 776 ТУ |
| | 11 | Материал теплозащитный МТ100×1000 | 580 | 1 | 6,67 | 6,67 | |
| | | Общая масса панели: 185,14 кг | | | | | |
| 1ПТСМ 7.8.1000.90-07 | 24 | Обшивка С15-1000-07 | 7165 | 1 | 53,02 | 53,02 | ТУ36-1928-76 |
| | 25 | Обшивка С15-800-07 | 7165 | 1 | 46,57 | 46,57 | ТУ36-1928-76 |
| | 3 | Тетива ригельная Тр-3 | 950 | 6 | 2,31 | 13,86 | 172.КМ5-16 |
| | 4 | Тетива ригельная Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172.КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6×14 | – | 24 | 0,0062 | 0,52 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Уголок гнутый ФСР, 40×5 | 950 | 7 | 0,133 | 0,931 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ100-1000×1200 | – | 5 | 13,8 | 69,0 | 776. ТУ |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×1000 | 1120 | 1 | 13,57 | 13,57 | 776. ТУ |
| | | Общая масса панели. 260,38 | | | | | |

172.КМ5-12-01

Панель ригельная
1ПТСМ 1233.1000.90-07
...1ПТСМ 7.8.1000.90-07


1ПТСМ238 1000 130-С0,7
2-2
3-3
1ПТСМ358 1000 130-С0,7
4-4
1ПТСМ418 1000 130-С0,7
5-5
1ПТСМ478 1000 130-С0,7
6-6
1ПТСМ538 1000 130-С0,7
7-7
1ПТСМ598 1000 130-С0,7
8-8
1ПТСМ658 1000 130-С0,7
9-9
1ПТСМ718 1000 130-С0,7
10-10
* Размеры для справок
1ПТСМ238 1000 130-С0,7
1ПТСМ718 1000 130-С0,7
Сборочный чертеж
1.112. КМ5-12-01СБ

ПГС 236.1000.130 сер.4

| Марка | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Обшивка С35-1000-0,7 | 2370 | 2 | 17,46 | 34,92 | ТУ36 1328-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172.КМ-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 30 | 0,0082 | 0,19 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 105 | 950 | 3 | 0,12 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 0,24 м³ | | 35,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2300 | | 5,81 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 78,4 кг | | | | | |

ПГС 236.1000.130 сер.4

| Марка | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | Обшивка С35-1000-0,7 | 4770 | 2 | 35,12 | 70,24 | ТУ36-1328-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172.КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 2 | 2,31 | 4,62 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 40 | 0,0082 | 0,33 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 405 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 0,48 м³ | | 72,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2300 | | 10,3 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 134,53 кг | | | | | |

ПГС 236.1000.130 сер.4

| Марка | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | Обшивка С35-1000-0,7 | 5970 | 2 | 44,1 | 88,2 | ТУ36-1328-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172.КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 3 | 2,31 | 6,93 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 50 | 0,0082 | 0,41 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 605 | 950 | 5 | 0,12 | 0,60 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 0,69 м³ | | 89,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2300 | | 14,67 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 190 кг | | | | | |

ПГС 236.1000.130 сер.4

| | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | Обшивка С35-1000-0,7 | 2970 | 2 | 21,43 | 42,8 | ТУ36 1328-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172.КМ-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 30 | 0,0082 | 0,73 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 405 | 950 | 3 | 0,12 | 0,35 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 0,36 м³ | | 44,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2250 | | 7,31 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 96,28 кг | | | | | |

ПГС 236.1000.130 сер.4

| | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | Обшивка С35-1000-0,7 | 4770 | 2 | 35,24 | 70,54 | ТУ36-1328-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172.КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 2 | 2,31 | 4,62 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 43 | 0,0082 | 0,35 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 605 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 2,38 м³ | | 71,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2300 | | 11,63 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 152,41 кг | | | | | |

ПГС 236.1000.130 сер.4

| | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Обшивка С35-1000-0,7 | 6570 | 2 | 48,54 | 97,08 | ТУ36 1328-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172.КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 4 | 2,31 | 9,24 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 50 | 0,0082 | 0,41 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 605 | 950 | 6 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 0,66 м³ | | 93,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2300 | | 15,81 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 211,03 кг | | | | | |

ПГС 353.1000.150 сер.4

| | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | Обшивка С35-1000-0,7 | 3570 | 2 | 26,34 | 52,68 | ТУ36-1328-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172 КМ 16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 2 | 2,31 | 4,62 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 40 | 0,0082 | 0,25 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 405 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 0,36 м³ | | 54,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2300 | | 7,13 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 122,65 кг | | | | | |

ПГС 353.1000.150 сер.4

| | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | Обшивка С35-1000-0,7 | 5370 | | 39,65 | 79,32 | ТУ36-1328-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172.КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 3 | 2,31 | 6,93 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 50 | 0,0082 | 0,41 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 405 | 950 | 5 | 0,12 | 0,60 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 0,54 м³ | | 80,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2300 | | 12,39 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 172,76 кг | | | | | |

ПГС 418.1000.170 сер.4

| | № поз. | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Обшивка С35-1000-0,7 | 7170 | 2 | 52,98 | 105,96 | ТУ36-1328 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | Лист 2 172.КМ5-16 лист 1 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-3 | 950 | 4 | 2,31 | 9,24 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 60 | 0,0082 | 0,37 | ТУ36 25.12.13.88 |
| | 6 | Рамка плечевая РСР 605 | 950 | 6 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатной доски М195 δ 50мм ρ=150 кг/м³ | | 0,72 м³ | | 97,4 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Ткань полиэтиленовая Тс полотно 0,100×2300 | | 17,24 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели 298,91 кг | | | | | |


| Изм. | Кол. уч. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Гип | Мельник | | | | |
| Н.контр. | Кузьмин | | | | |
| Зав.сек. | Арутюнов | | | | |
| Зав.лаб. | Волк | | | | |

172.КМ5-12-02

Панель рядовая

Стадия: Р | Лист: | Листов:

ПГС 236.1000.130 сер.4
ПГС 418.1000.170 сер.4


ПТС 238 1000 170-СО,Т
ПТС 298 1000 170-СО,Т
ПТС 358 1000 170-СО,Т
ПТС 418 1000 170-СО,Т
ПТС 478 1000 170-СО,Т
ПТС 538 1000 170-СО,Т
ПТС 598 1000 170-СО,Т
ПТС 658 1000 170-СО,Т
ПТС 718 1000 170-СО,Т
2-2
3-3
4-4
5-5
7-7
8-8
9-9
10-10
1000
1500
2380
2980
3580
4180
4780
5380
5980
6580
7180

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол шт | Масса, кг 1шт | Масса, кг Общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСМ 238 1000 170-С07 | 1 | Обшивка С35 1000-07 | 2370 | 2 | 17,46 | 34,92 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 2 | 0,75 | 1,50 | |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 26 | 0,0052 | 0,17 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 3 | 0,12 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,24м | — | 27,6 | 776-ТУ |
| | | Общая масса панели. 30,25кг | | | | | |
| ПТСМ 298 1000 170-С07 | 8 | Обшивка С35-1000-07 | 2970 | 2 | 21,90 | 43,8 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 4 | 0,75 | 3,00 | |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 36 | 0,0052 | 0,22 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,25м | — | 34,5 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 87,70кг | | | | | |
| ПТСМ 358 1000 170-С07 | 9 | Обшивка С35-1000-07 | 3570 | 2 | 26,34 | 52,68 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 4 | 0,75 | 3,00 | |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 36 | 0,0052 | 0,22 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 4 | 0,12 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,34м | — | 41,4 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели. 105,48 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол шт | Масса, кг 1шт | Масса, кг Общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСМ 418 1000 170-С07 | 10 | Обшивка С35-1000-07 | 4170 | 2 | 30,78 | 61,56 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 6 | 0,75 | 4,50 | |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 44 | 0,0052 | 0,23 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 5 | 0,12 | 0,60 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,42м | — | 48,3 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели: 20,93кг | | | | | |
| ПТСМ 418 1000 170-С07 | 11 | Обшивка С35-1000-07 | 4770 | 2 | 35,22 | 70,44 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 6 | 0,75 | 4,50 | |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 44 | 0,0052 | 0,23 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 5 | 0,12 | 0,60 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,48м | — | 55,2 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 136,71 кг | | | | | |
| ПТСМ 538 1000 170-С07 | 12 | Обшивка С35-1000-07 | 5370 | 2 | 39,66 | 79,32 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 8 | 0,75 | 6,0 | |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 52 | 0,0052 | 0,27 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 6 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,55м | — | 68,1 | 776-ТУ |
| | | Общая масса панели: 154,16 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол шт | Масса, кг 1шт | Масса, кг Общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСМ 598 1000 170-С07 | 13 | Обшивка С35 1000-07 | 5940 | 2 | 44,10 | 88,20 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 8 | 0,75 | 6,0 | |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 52 | 0,0052 | 0,32 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 6 | 0,12 | 0,72 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,58м | — | 69,0 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели. 169,94кг | | | | | |
| ПТСМ 658 1000 170-С07 | 14 | Обшивка С35-1000-07 | 6570 | 2 | 48,54 | 97,08 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 10 | 0,75 | 7,50 | |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 60 | 0,0052 | 0,31 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 7 | 0,12 | 0,84 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,65м | — | 75,3 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 187,39кг | | | | | |
| ПТСМ 718 1000 170-С07 | 15 | Обшивка С35-1000-07 | 7170 | 2 | 52,98 | 105,96 | ТУ36-1928-76 |
| | 2 | Тетива торцевая Тт-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая Тт-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 10 | 0,75 | 7,50 | |
| | 5 | Винт В6×14 | | 60 | 0,0052 | 0,37 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Фанера клеевая ФСФ 10×5 | 950 | 7 | 0,12 | 0,84 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Материал теплозащитный МТ 100×1000×1200 $\gamma_{кр}$ = 115 кг/м³ | — | 0,72м | — | 82,8 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 203,17 кг | | | | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Гл.инж. | | Малинина | | |
| Н.контр. | | Пономарева | | |
| Гл.конст. | | Кучкина | | |
| Рисовал | | Кригер | | |
| Констр. | | Фофанова | | |


172.КМ5-12-03

Панель рядовая (ПТСМ 238 1000 170-С07, ПТСМ 718 1000 170-С07)


Стадия: Р | Лист | Листов

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


ПТСМ 238 1000.170-С0,7




ПТСМ 298 1000 170-С0,7




ПТСМ 358 1000 170-С0,7




ПТСМ 418 1000 170-С0,7




ПТСМ 478 1000 170-С0,7




ПТСМ 538 1000 170-С0,7




ПТСМ 598 1000 170 С0,7



ПТСМ 658 1000 170-С0,7



ПТСМ 718 1000 170 С07



1 Размеры для справок

2 Узлы 1,2,3, сечение 1-1, вид А см документ 172КМ5-11-02СБ лист 38

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контр. | | | | Р | | |
| ГИП | | | | | | |

172 КМ5-12-0

Панель рядовая (ПТСМ 238 1000 170-С0,7... ПТСМ 718 1000 170-С0,7) Сборочный чертеж

| Марка | Кол. | Масса |
|---|---|---|
| | | |

ПТСД 238.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Тетива доборная Тд-1 | 440 | 3 | 0,94 | 2,82 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 6 | 0,044 | 0,35 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 4 | Обшивка С15-440-0,7 | 5980 | 2 | 17,52 | 35,04 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 24 | 0,0062 | 0,15 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 16 | 0,0025 | 0,044 | ТУ36-2088-77 |
| | 7 | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 4 | 0,06 | 0,24 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75-40 | — | 0,08 м³ | — | 12,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | — | 5,0 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 31,9 кг | | | | | |

ПТСД 198.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Тетива доборная Тд-1 | 440 | 3 | 0,94 | 2,82 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 8 | 0,044 | 0,35 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 10 | Обшивка С15-440-0,7 | 2980 | 2 | 9,42 | 18,84 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 24 | 0,0062 | 0,15 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 16 | 0,0025 | 0,044 | ТУ36-2088-77 |
| | 7 | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 4 | 0,06 | 0,24 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75-40 | | 0,06 м³ | — | 12,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | | 37 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 39,4 кг | | | | | |

ПТСД 358.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Тетива доборная Тд-1 | 440 | 4 | 0,94 | 3,76 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 10 | 0,044 | 0,44 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 11 | Обшивка С15-440-0,7 | 5580 | 2 | 11,31 | 22,6 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 30 | 0,0062 | 0,19 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 20 | 0,0025 | 0,06 | ТУ36-2088-77 |
| | 7 | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 5 | 0,06 | 0,3 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75, δ=40мм | | 0,15 м³ | — | 18,9 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | | 45 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 47,5 кг | | | | | |

ПТСД 418.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Тетива доборная Тд-1 | 440 | 4 | 0,94 | 3,76 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 10 | 0,044 | 0,44 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 12 | Обшивка С15-440-0,7 | 4180 | 2 | 13,2 | 26,4 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 30 | 0,0062 | 0,19 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 20 | 0,0025 | 0,05 | ТУ36-2088-77 |
| | 7 | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 5 | 0,06 | 0,3 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75 δ=40мм | | 0,17 м³ | — | 12,05 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | | 5,2 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 54,4 кг | | | | | |

ПТСД 178.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Тетива доборная Тд-1 | 440 | 5 | 0,94 | 4,7 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 12 | 0,044 | 0,53 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 23 | Обшивка С15-440-0,7 | 4180 | 2 | 15,1 | 30,2 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 36 | 0,0062 | 0,22 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 24 | 0,0025 | 0,07 | ТУ36-2088-77 |
| | 7 | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 6 | 0,06 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75 δ=40мм | | 0,13 м³ | — | 23,2 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | | 5,9 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 62,5 кг | | | | | |

ПТСД 538.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Тетива доборная Тд-1 | 40 | 6 | 0,94 | 5,6 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 14 | 0,044 | 0,62 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 14 | Обшивка С15-440-0,7 | 5580 | 2 | 17,0 | 34,0 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 42 | 0,0062 | 0,26 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 28 | 0,0025 | 0,08 | ТУ36-2088-77 |
| | 7 | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 7 | 0,06 | 0,42 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75 δ=40мм | | 0,19 м³ | | 28,35 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | — | 5,5 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 70,5 кг. | | | | | |

ПТСД 598.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Тетива доборная Тд-1 | 440 | 6 | 0,94 | 5,6 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 14 | 0,044 | 0,62 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 15 | Обшивка С15-440-0,7 | 5980 | 2 | 12,9 | 37,8 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 42 | 0,0062 | 0,25 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 28 | 0,0025 | 0,07 | ТУ36-2088-77 |
| | | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 7 | 0,06 | 0,42 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75 δ=40мм | — | 0,2 м³ | | 31,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | — | 7,0 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 77,5 кг | | | | | |


ПТСД 658.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Тетива доборная Тд-1 | 440 | 7 | 0,94 | 6,6 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 16 | 0,044 | 0,7 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 15 | Обшивка С15-440-0,7 | 6580 | 2 | 22,2 | 44,5 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 48 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 32 | 0,0025 | 0,08 | ТУ36-2088-77 |
| | 7 | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 8 | 0,06 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75 δ=40мм | — | 0,3 м³ | | 34,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | — | 7,8 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 55,5 кг | | | | | |


ПТСД 718.440.110-СО7

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг: 1 эл. | Масса, кг: общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Тетива доборная Тд-1 | 440 | 7 | 0,94 | 6,6 | 172КМ5-16 |
| | 2 | Тетива доборная Тд-2 | 440 | 1 | 1,21 | 1,21 | 172КМ5-16 |
| | 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 16 | 0,044 | 0,7 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| | 17 | Обшивка С15-440-0,7 | 7180 | 2 | 22,69 | 45,4 | 172КМ5-13СБ |
| | 5 | Винт 5,6×14 | — | 48 | 0,0062 | 0,3 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка комбинированная ЗК-12 | — | 32 | 0,0025 | 0,08 | ТУ36-2088-77 |
| | 7 | Фанера клеевая 40×5 | 440 | 8 | 0,06 | 0,48 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПЖ75 δ=40мм | | | — | 37,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тд-1 | | 9,0 м² | | | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 52,3 кг | | | | | |


ПТСД 238 440 110-С07





ПТСД 238 440 110-С07





ПТСД 58 440 110-С07





ПТСД 418 440 110-С07





ПТСД 478 440 110-С07





ПТСД 538 44а 110-С07





ПТСД 598 440 110-С07





ПТСД 658 440 110-С07





ПТСД 718 440 110-С07





11-11
М 1:2




1-1
М 1:4




Поз 4.10.11.12.13.14.15.16.17
(Сбшивка из профиля С15-800-С07)




| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | | 172.КМ5-1ВС5 | 50 |
| ГИП | | Панель доборная ПТСД 238 440 110 С07... ПТСД 718 440 110-С07 | |
| Нач.отд. | | | |
| Гл.констр.пр. | | | |
| Разраб. | | | |
| Инж. | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 238.430.150-С0,7 (ПТСО 238.430.150-С0,7-01) | 1 | Обшивка Л-1с | 2370 | 2 | 7,25 | 14,5 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 2 | 0,66 | 1,32 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 1 | 0,08 | 0,08 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 12 | 0,0062 | 0,0744 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 2 | 0,0275 | 0,055 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 3 | 0,052 | 0,156 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,08 м³ | - | 12,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, полотно 0,100×1120мм | - | 3,2 м² | - | 0,29 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 29,30кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 418.430.150-С0,7 (ПТСО 418.430.150-С0,7-01) | 12 | Обшивка Л-4с | 4170 | 2 | 12,78 | 25,56 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 3 | 0,66 | 1,98 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 2 | 0,08 | 0,16 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 16 | 0,0062 | 0,099 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 4 | 0,0275 | 0,011 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 4 | 0,052 | 0,208 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,16 м³ | - | 2,40 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, полотно 0,100×1120мм | - | 5,4 м² | - | 0,5 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 50,39кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 508.430.150-С0,7 (ПТСО 508.430.150-С0,7-01) | 15 | Обшивка Л-7с | 5970 | 2 | 12,30 | 36,6 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 4 | 0,66 | 2,64 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,27 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 20 | 0,0062 | 0,124 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 6 | 0,0275 | 0,0165 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,21 м³ | - | 31,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, полотно 0,100×1120мм | - | 7,76 м² | - | 0,71 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 72,96кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 298.430.150-С0,7 (ПТСО 298.430.150-С0,7-01) | 10 | Обшивка Л-2с | 2970 | 2 | 9,29 | 18,58 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 2 | 0,66 | 1,32 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 1 | 0,08 | 0,08 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 12 | 0,0062 | 0,074 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 2 | 0,0275 | 0,055 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 3 | 0,052 | 0,156 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,10 м³ | - | 15 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, полотно 0,100×1120мм | - | 3,88 м² | - | 0,36 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 36,05кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 478.430.150-С0,7 (ПТСО 478.430.150-С0,7-01) | 13 | Обшивка Л-5с | 4770 | 2 | 14,52 | 29,24 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 4 | 0,66 | 2,64 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 20 | 0,0062 | 0,124 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 6 | 0,0275 | 0,0165 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,16 м³ | - | 24,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, полотно 0,100×1120мм | - | 6,25 м² | - | 0,57 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 57,96кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 658.430.150-С0,7 (ПТСО 658.430.150-С0,7-01) | 16 | Обшивка Л-8с | 6570 | 2 | 20,15 | 43,30 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 5 | 0,66 | 3,3 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 4 | 0,08 | 0,32 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 24 | 0,0062 | 0,1488 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 8 | 0,0275 | 0,022 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 6 | 0,052 | 0,312 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,23 м³ | - | 34,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,100×1120мм | - | 6,63 м² | - | 0,73 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 80,56кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 358.430.150-С0,7 (ПТСО 358.430.150-С0,7-01) | 11 | Обшивка Л-3с | 3570 | 2 | 10,93 | 21,86 | лист 2 172.КМ5-16 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 3 | 0,66 | 1,98 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 2 | 0,08 | 0,16 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 16 | 0,0062 | 0,099 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 4 | 0,0275 | 0,011 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 4 | 0,052 | 0,208 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,12 м³ | - | 18,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, полотно 0,100×1120мм | - | 4,75 м² | - | 0,43 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 43,62кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 538.430.150-С0,7 (ПТСО 538.430.150-С0,7-01) | 14 | Обшивка Л-6 | 5370 | 2 | 16,46 | 32,92 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 4 | 0,66 | 2,64 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 20 | 0,0062 | 0,124 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 6 | 0,0275 | 0,0165 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,19 м³ | - | 28,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, полотно 0,100×1120мм | - | 9,1 м² | - | 0,65 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 66,22кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСО 748.430.150-С0,7 (ПТСО 748.430.150-С0,7-01) | 17 | Обшивка Л-9с | 7170 | 2 | 21,93 | 43,93 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 5 | 0,66 | 3,3 | лист 1 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 4 | 0,08 | 0,32 | лист 2 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий 6,3×14 | - | 24 | 0,0062 | 0,1488 | ТУ36-25-12.13-88 |
| | 6 | Заклепка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 8 | 0,0275 | 0,022 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 6 | 0,052 | 0,312 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП75 δ=40мм(80мм), ρ=150кг/м³ | - | 0,35 м³ | - | 52,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, полотно 0,100×1120мм | - | 8,03 м² | - | 0,85 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 57,3кг | | | | | |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| ГИП | | | | | |

172.КМ5-13-61

Панель обвязная
ПТСО 238.430.150-С0,7-01
ПТСО 298.430.150-С0,7-01
ПТСО 358.430.150-С0,7-01
ПТСО 418.430.150-С0,7-01
ПТСО 478.430.150-С0,7-01
ПТСО 508.430.150-С0,7-01
ПТСО 538.430.150-С0,7-01
ПТСО 658.430.150-С0,7-01
ПТСО 748.430.150-С0,7-01


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


# Рис 1





| Обозначение | Рис | $L_1$, мм | n, к-во |
|---|---|---|---|
| ПТСД 238.430.150-С07 | 2 | 2380 | 1 |
| ПТСД 298.430.150-С07-01 | 2 | 2980 | 1 |
| ПТСД 358.430.150-С07-01 | 2 | 3580 | 2 |
| ПТСД 418.430.150-С07-01 | 2 | 4180 | 2 |
| ПТСД 478.430.150-С07-01 | 2 | 4780 | 3 |
| ПТСД 538.430.150-С07-01 | 2 | 5380 | 3 |
| ПТСД 598.430.150-С07-01 | 2 | 5980 | 3 |
| ПТСД 658.430.150-С07-01 | 2 | 6580 | 4 |
| ПТСД 718.430.150-С07-01 | 2 | 7180 | 4 |


1 Размеры для справок
2 Узлы 1,2,3, см лист 12 КЖ 15-01 СБ лист 55








Вид А



1 - 1



| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСДМ 238 430 150-С07 (ПТСДМ 249 430 150-С07-01) | 1 | Обшивка А-1с | 2340 | 2 | 7,51 | 15,02 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 2 | 0,66 | 1,32 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 1 | 0,08 | 0,08 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 12 | 0,0062 | 0,074 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 2 | 0,00275 | 0,0055 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 3 | 0,052 | 0,16 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | — | 0,08 м³ | — | 9,2 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели: 26,7 кг | | | | | |
| ПТСДМ 238 430 150-С07 (ПТСДМ 249 430 150-С07-01) | 9 | Обшивка А-2с | 2970 | 2 | 9,42 | 18,84 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 3 | 0,66 | 1,98 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 2 | 0,08 | 0,16 | 172 КМ5-16 лист |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 16 | 0,0062 | 0,10 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 4 | 0,00275 | 0,011 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 4 | 0,052 | 0,21 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | — | 0,14 м³ | — | 11,5 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 33,7 кг | | | | | |
| ПТСДМ 358 430 150-С07 (ПТСДМ 538 430 150-С07) | 10 | Обшивка А-3с | 3570 | 2 | 11,33 | 22,66 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 3 | 0,66 | 1,98 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 2 | 0,08 | 0,16 | 172 КМ5-17 |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 16 | 0,0062 | 0,10 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 4 | 0,00275 | 0,011 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 4 | 0,052 | 0,21 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | — | 0,12 | — | 13,8 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели. 39,8 кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСДМ 418 430 150-С07 (ПТСДМ 418 430 150-С07-01) | 11 | Обшивка А-4с | 4140 | 2 | 13,24 | 26,48 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 4 | 0,66 | 2,64 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 20 | 0,0062 | 0,124 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 6 | 0,00275 | 0,017 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | — | 0,14 м³ | — | 16,1 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 46,7 кг | | | | | |
| ПТСДМ 478 430 150-С07 (ПТСДМ 478 430 150-С07-01) | 12 | Обшивка А-5с | 4770 | 2 | 15,15 | 30,3 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 4 | 0,66 | 2,64 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр 7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6×14 | | 20 | 0,0062 | 0,124 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка 12 | | 6 | 0,0027- | 0,017 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 40 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | | 0,15 м³ | — | 13,4 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели: 52,9 кг | | | | | |
| ПТСДМ 538 430 150-С07 (ПТСДМ 538 430 150-С07-01) | 13 | Обшивка А-6с | 5310 | 2 | 17,06 | 34,12 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 5 | 0,66 | 3,3 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 4 | 0,08 | 0,32 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6×14 | - | 24 | 0,0062 | 0,15 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | - | 8 | 0,00275 | 0,022 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 40 | 6 | 0,052 | 0,31 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | | 0,18 м³ | — | 21,9 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели. 61,0 кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСДМ 598 430 150-С07 (ПТСДМ 598 430 150-С07-01) | 14 | Обшивка А-7с | 5970 | 2 | 18,96 | 37,92 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 5 | 0,66 | 3,30 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 4 | 0,08 | 0,32 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 24 | 0,0062 | 0,15 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 8 | 0,00275 | 0,022 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 6 | 0,052 | 0,31 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | — | 0,21 м³ | — | 24,2 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели: 67,1 кг | | | | | |
| ПТСДМ 658 430 150-С07 (ПТСДМ 658 430 150-С07-01) | 15 | Обшивка А-8с | 6570 | 2 | 20,87 | 41,74 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 6 | 0,66 | 3,96 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 5 | 0,08 | 0,40 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 28 | 0,0062 | 0,174 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 10 | 0,00275 | 0,028 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 7 | 0,052 | 0,36 | ГОСТ 3916 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | — | 0,23 м³ | — | 26,5 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 74,0 кг | | | | | |
| ПТСДМ 718 450 150-С07 (ПТСДМ 718 450 150-С07-01) | 16 | Обшивка А-9с | 7170 | 2 | 22,78 | 45,56 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 300 | 6 | 0,66 | 3,96 | 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-7 | 300 | 1 | 0,87 | 0,87 | 172 КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 5 | 0,08 | 0,40 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6×14 | — | 28 | 0,0062 | 0,174 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 10 | 0,00275 | 0,028 | ТУ 36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 7 | 0,052 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ80×430×1200 $\gamma_p$=115 кг/м³ | — | 0,25 м³ | — | 28,8 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели: 80,2 кг | | | | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Зам. нач. | | Мясникова | | |
| Н. контр. | | Пономаренко | | |
| Гл. конс. пр. | | Кузьмин | | |
| Рук. сект. | | Круглов | | |
| Констр. | | Фофанина | | |
| Т. усчев | | Ужевецкая | | |

172.КМ5-13-02

Панель дверная
ПТСДМ 238 430 150-С07...
ПТСДМ 238 430 150-С07-01
ПТСДМ 418 430 150-С07
ПТСДМ 238 430 150-С07-01
ПТСДМ 718 450 150-С07-01

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

ЦИТП Госстроя СССР

Рис.1

ПТСДМ 238.430.150-С0,7

ПТСДМ 298.430.150-С0,7

ПТСДМ 358.430.150-С0,7

ПТСДМ 418.430.150-С0,7

ПТСДМ 478.430.150-С0,7

ПТСДМ 538.430.150-С0,7

ПТСДМ 598.430.150-0,7

ПТСДМ 658.430.150-0,7

ПТСДМ 718.430.150-0,7





Рис. 2 – зеркальное отражение
Остальное – см. рис. 1



| Обозначение | Рис. | $L_1$, мм | $n_1$, мм |
|---|---|---|---|
| ПТСДМ 238.430.150-С0,7-01 | 2 | 2360 | 1 |
| ПТСДМ 298.430.150-С0,7-01 | 2 | 2960 | 2 |
| ПТСДМ 358.430.150-С0,7-01 | 2 | 3560 | 2 |
| ПТСДМ 418.430.150-С0,7-01 | 2 | 4160 | 3 |
| ПТСДМ 478.430.150-С0,7-01 | 2 | 4760 | 3 |
| ПТСДМ 538.430.150-С0,7-01 | 2 | 5360 | 4 |
| ПТСДМ 598.430.150-С0,7-01 | 2 | 5960 | 4 |
| ПТСДМ 658.430.150-С0,7-01 | 2 | 6560 | 5 |
| ПТСДМ 718.430.150-С0,7-01 | 2 | 7160 | 5 |

1*Размеры для справок.
2. Узлы 1,2,3, сечение 1-1 вид А см. документ 172.КМ5-13-01СБ лист 53

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

172.КМ5-13-01СБ

Панель рабочая
ПТСДМ 238.430.150-С0,7
ПТСДМ 718.430.150-С0,7;
ПТСДМ 358.430.150-С0,7-01
ПТСДМ 718.430.150-С0,7-01)
Сборочный чертеж

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 7 |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

**ПТСД 238.440.130-С0,7**

| Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | Масса кг общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетива доборная Т2-3 | 440 | 3 | 1,08 | 3,24 | 1.112КМ5-15 |
| 2 | Тетива доборная Т2-4 | 440 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1.112КМ5-16 |
| 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 8 | 0,044 | 0,35 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| 10 | Обшивка С15-440-0,7 | 2380 | 2 | 9,42 | 18,84 | 1.112КМ5-13СБ |
| 5 | Винт 6,6×14 | – | 24 | 0,062 | 0,15 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Заклепка 3К-12 | – | 16 | 0,0225 | 0,04 | ТУ36-2088-77 |
| 7 | Фанера клеевая 4,0×5 | 440 | 4 | 0,06 | 0,24 | ГОСТ 3916-69 |
| 8 | Плиты из минеральной ваты ППС 6-50 $\gamma_0$=150 кг/м³ | – | 0,151 м³ | – | 13,65 | ГОСТ 9573-82 |
| 9 | Пленка полиэтиленовая Тс 0,1 | | 3,6 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |

Общая масса панели: 43,9 кг

**ПТСД 238.440.130-С0,7**

| Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | Масса кг общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетива доборная Т2-3 | 440 | 4 | 1,03 | 4,32 | 1.112КМ5-15 |
| 2 | Тетива доборная Т2-4 | 440 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1.112КМ5-16 |
| 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 10 | 0,044 | 0,44 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| 11 | Обшивка С15-440-0,7 | 3580 | 2 | 11,31 | 22,6 | 1.112КМ5-13СБ |
| 5 | Винт 6,6×14 | – | 30 | 0,0062 | 0,19 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Заклепка 3К-12 | – | 20 | 0,0225 | 0,06 | ТУ36-2088-77 |
| 7 | Фанера клеевая 4,0×5 | 440 | 5 | 0,06 | 0,30 | ГОСТ 3916-69 |
| 8 | Плиты из минеральной ваты ППС 6-50 $\gamma_0$=150 кг/м³ | – | 0,158 м³ | – | 23,7 | ГОСТ 9573-82 |
| 9 | Пленка полиэтиленовая Тс 0,1 | – | 4,65 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |

Общая масса панели: 53,0 кг

**ПТСД 418.440.130-С0,7**

| Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | Масса кг общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетива доборная Т2-3 | 440 | 4 | 1,03 | 4,32 | 1.112КМ5-15 |
| 2 | Тетива доборная Т2-4 | 440 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1.112КМ5-16 |
| 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 10 | 0,044 | 0,44 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| 12 | Обшивка С15-440-0,7 | 5980 | 2 | 13,2 | 26,4 | 1.112КМ5-13СБ |
| 5 | Винт 6,6×14 | – | 30 | 0,0062 | 0,19 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Заклепка 3К-12 | – | 20 | 0,0225 | 0,06 | ТУ36-2088-77 |
| 7 | Фанера клеевая 4,0×5 | 440 | 5 | 0,06 | 0,30 | ГОСТ 3916-69 |
| 8 | Плиты из минеральной ваты ППС 6-50 $\gamma_0$=150 кг/м³ | | 0,9 м³ | – | 27,6 | ГОСТ 9573-82 |
| 9 | Пленка полиэтиленовая Тс 0,1 | | 5,4 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |

Общая масса панели 60,7 кг

**ПТСД 478.440.130-С0,7**

| Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | Масса кг общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетива доборная Т2-3 | 440 | 5 | 1,08 | 5,4 | 1.112КМ5-15 |
| 2 | Тетива доборная Т2-4 | 440 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1.112КМ5-16 |
| 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 12 | 0,044 | 0,53 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| 13 | Обшивка С15-440-0,7 | 7180 | 2 | 15,1 | 30,2 | 1.112КМ5-13СБ |
| 5 | Винт 6,6×14 | – | 36 | 0,0062 | 0,22 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Заклепка 3К-12 | – | 24 | 0,0225 | 0,07 | ТУ36-2088-77 |
| 7 | Фанера клеевая 4,0×5 | 440 | 6 | 0,06 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| 8 | Плиты из минеральной ваты ППС 6-50 $\gamma_0$=150 кг/м³ | | 2,1 м³ | – | 31,5 | ГОСТ 9573-82 |
| 9 | Пленка полиэтиленовая Тс 0,1 | – | 6,48 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |

Общая масса панели: 69,6 кг

**ПТСД 538.440.130-С0,7**

| Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | Масса кг общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетива доборная Т2-3 | 440 | 6 | 1,08 | 6,48 | 1.112КМ5-15 |
| 2 | Тетива доборная Т2-4 | 440 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1.112КМ5-16 |
| 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 14 | 0,044 | 0,62 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| 14 | Обшивка С15-440-0,7 | 7180 | 2 | 17,00 | 34,0 | 1.112КМ5-13СБ |
| 5 | Винт 6,6×14 | | 42 | 0,062 | 0,26 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Заклепка 3К-12 | | 28 | 0,0225 | 0,06 | ТУ36-2088-77 |
| 7 | Фанера клеевая 4,0×5 | 440 | 7 | 0,06 | 0,42 | ГОСТ 3916-69 |
| 8 | Плиты из минеральной ваты ППС 6-50 $\gamma_0$=150 кг/м³ | | 2,3 м³ | – | 35,55 | ГОСТ 9573-82 |
| 9 | Пленка полиэтиленовая Тс 0,1 | | 6,93 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |

Общая масса панели: 78,8 кг

**ПТСД 598.440.130-С0,7**

| Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | Масса кг общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетива доборная Т2-3 | 440 | 6 | 1,08 | 6,48 | 1.112КМ5-15 |
| 2 | Тетива доборная Т2-4 | 440 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1.112КМ5-16 |
| 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 14 | 0,044 | 0,62 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| 15 | Обшивка С15-440-0,7 | 5980 | 2 | 12,9 | 37,2 | 1.112КМ5-13СБ |
| 5 | Винт 6,6×14 | – | 42 | 0,0062 | 0,26 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Заклепка 3К-12 | – | 28 | 0,0225 | 0,63 | ТУ36-2088-77 |
| 7 | Фанера клеевая 4,0×5 | 440 | 7 | 0,06 | 0,42 | ГОСТ 3916-69 |
| 8 | Плиты из минеральной ваты ППС 6-50 $\gamma_0$=150 кг/м³ | – | 2,3 м³ | – | 33,45 | ГОСТ 9573-82 |
| 9 | Пленка полиэтиленовая Тс 0,1 | – | 7,7 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |

Общая масса панели: 89,5 кг

**ПТСД 658.440.130-С0,7**

| Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | Масса кг общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетива доборная Т2-3 | 440 | 7 | 1,03 | 7,56 | 1.112КМ5-15 |
| 2 | Тетива доборная Т2-4 | 440 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1.112КМ5-16 |
| 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 16 | 0,044 | 0,70 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| 16 | Обшивка С15-440-0,7 | 6580 | 2 | 20,75 | 41,6 | 1.112КМ5-13СБ |
| 5 | Винт 6,6×14 | – | 48 | 0,0062 | 0,30 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Заклепка 3К-12 | – | 32 | 0,0225 | 0,09 | ТУ36-2088-77 |
| 7 | Фанера клеевая 4,0×5 | 440 | 8 | 0,06 | 0,43 | ГОСТ 3916-69 |
| 8 | Плиты из минеральной ваты ППС 6-50 $\gamma_0$=150 кг/м³ | – | 2,9 м³ | – | 43,5 | ГОСТ 9573-82 |
| 9 | Пленка полиэтиленовая Тс 0,1 | – | 8,4 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |

Общая масса панели: 95,7 кг

**ПТСД 718.440.130-С0,7**


| Поз | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | Масса кг общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетива доборная Т2-3 | 440 | 7 | 1,03 | 7,56 | 1.112КМ5-15 |
| 2 | Тетива доборная Т2-4 | 440 | 1 | 1,35 | 1,35 | 1.112КМ5-16 |
| 3 | Пластина соединительная Пл-1 70×0,8 | 100 | 16 | 0,044 | 0,70 | Сталь оцинков. ГОСТ 14918-80 |
| 17 | Обшивка С15-440-0,7 | 7180 | 2 | 22,63 | 45,4 | 1.112КМ5-13СБ |
| 5 | Винт 6,6×14 | – | 48 | 0,0062 | 0,30 | ТУ36-2142-78 |
| 6 | Заклепка 3К-12 | – | 32 | 0,0225 | 0,09 | ТУ36-2088-77 |
| 7 | Фанера клеевая 4,0×5 | 440 | 8 | 0,06 | 0,43 | ГОСТ 3916-69 |
| 8 | Плиты из минеральной ваты ППС 6-50 $\gamma_0$=150 кг/м³ | – | 3,3 м³ | – | 49,5 | ГОСТ 9573-82 |
| 9 | Пленка полиэтиленовая Тс 0,1 | – | 9,5 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |

Общая масса панели: 133 кг


1.112.КМ5-14

Панель доборная ПТСД 238.440.130-С0,7... ПТСД 718.440.130-С0,7)


ПТСД 238.440.130-С07




ПТСД 298.440.130-С07




ПТСД 358 440 130-С07




ПТСД 418 440 130-С07




ПТСД 478 440 130-С07




ПТСД 538 440 130-С07




ПТСД 598 440 130-С07



ПТСД 658 440 130-С07



ПТСД 718 440 130-С07



1. Узлы 1,2,3 см. документ 172.КЖ5-11С5
2. Сечение 1-1 см. документ 172.КЖ5-13С5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 172.КЖ5-11С5 | |
| | | | | Плиты лоджий (ПТСД 230 440 130-С07 ПТСД 718 440 130-С07 | 1 |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 238.430.170-СД7 ПТСА 238.430.170-СД7 | 1 | Обшивка Л-1с | 2370 | 2 | 7,25 | 14,5 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 2 | 0,75 | 1,5 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72.КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 1 | 0,08 | 0,08 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | - | 12 | 0,0062 | 0,074 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 2 | 0,0275 | 0,055 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 3 | 0,052 | 0,156 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | - | 0,1 м³ | - | 15,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщ. 0,2 мм×1,2 м | - | 3,33 м² | - | 0,31 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 32,6 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 418.430.170-СД7 ПТСА 418.430.170-СД7 | 12 | Обшивка Л-4с | 4120 | 2 | 12,76 | 25,56 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-5 | 310 | 3 | 0,75 | 2,25 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72.КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 2 | 0,08 | 0,16 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | | 16 | 0,0062 | 0,099 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | | 4 | 0,0275 | 0,044 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 4 | 0,052 | 0,208 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | - | 0,18 м³ | - | 27,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщ. 0,2 мм | - | 5,94 м² | - | 0,51 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 56,77 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 599.430.170=СД7 ПТСА 599.430.170-СД7 | 15 | Обшивка Л-7с | 5970 | 2 | 18,30 | 36,6 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 4 | 0,75 | 3,0 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72 КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | - | 20 | 0,0062 | 0,124 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 6 | 0,0275 | 0,165 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | - | 0,26 м³ | - | 39,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщ. 0,100×1,2 м | - | 8,62 м² | - | 0,7 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 80,95 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 299.430.170-СД7 ПТСА 299.430.170-СД7 | 10 | Обшивка Л-2с | 2970 | 2 | 9,09 | 18,18 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 2 | 0,75 | 1,5 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72 КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 1 | 0,08 | 0,08 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | - | 12 | 0,0062 | 0,074 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | | 2 | 0,0275 | 0,055 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 3 | 0,052 | 0,156 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | - | 0,13 м³ | - | 19,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,100×1,2 м | - | 4,0 м² | - | 0,37 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 40,84 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 418.430.170-СД7 ПТСА 418.430.170-СД7 | 13 | Обшивка Л-5с | 4170 | 2 | 14,62 | 29,24 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 4 | 0,75 | 3,0 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72.КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | 1.72.КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | | 29 | 0,0062 | 0,124 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | | 6 | 0,0275 | 0,165 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | - | 0,21 м³ | - | 31,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,100×1,2 м | | 5,46 м² | - | 0,39 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 65,94 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 658.430.170-СД7 ПТСА 658.430.170-СД7 | 16 | Обшивка Л-8с | 6570 | 2 | 20,15 | 40,3 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 5 | 0,75 | 3,75 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72.КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 4 | 0,08 | 0,32 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | - | 24 | 0,0062 | 0,148 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 8 | 0,0275 | 0,220 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 6 | 0,052 | 0,312 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | - | 0,29 м³ | - | 42,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,100×1,2 м | - | 8,91 | | 0,82 | ГОСТ 103 4-82 |
| | | Общая масса панели 88,64 кг | | | | | |


| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 358.430.170-СД7 ПТСА 358.430.170-СД7-01 | 11 | Обшивка Л-3с | 3510 | 2 | 10,95 | 21,86 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 3 | 0,75 | 2,25 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72 КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 2 | 0,08 | 0,16 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | - | 16 | 0,0062 | 0,099 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 4 | 0,0275 | 0,044 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 4 | 0,052 | 0,208 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | - | 0,15 м³ | - | 22,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,100×1,2 м | - | 4,9 м² | | 0,45 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 48,51 кг | | | | | |


| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 538.430.170-СД7 ПТСА 538.430.170-СД7-01 | 14 | Обшивка Л-6с | 5170 | 2 | 16,46 | 32,92 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 4 | 0,75 | 3,0 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72.КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | - | 20 | 0,0062 | 0,124 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | | 6 | 0,0275 | 0,165 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | | 1,29 м³ | | 34,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,100×1,2 м | | 7,44 м² | | 0,67 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели. 72,70 кг | | | | | |

| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол. шт. | Масса, кг: 1 шт. | Масса, кг: Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 718.430.170-СД7 ПТСА 718.430.170-СД7-01 | 17 | Обшивка Л-9с | 7170 | 2 | 21,94 | 43,88 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 5 | 0,75 | 3,75 | Лист 1 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | 1.72 КМ5-16 |
| | 4 | Элемент фасонный ДН2 | 75 | 4 | 0,08 | 0,32 | Лист 2 1.72 КМ5-17 |
| | 5 | Винт самонарезающий В6×14 | - | 24 | 0,0062 | 0,148 | ТУ36-25-1213-88 |
| | 6 | Закладка комбинированная 3К-12-4,5 | - | 8 | 0,0275 | 0,022 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 400 | 6 | 0,052 | 0,312 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Плиты из минеральной ваты ПП-75 δ=50мм (100кг/м³) δ=150мм | - | 0,31 м³ | - | 45,5 | ГОСТ 9573-82 |
| | 9 | Пленка полиэтиленовая Тс, толщина 0,100×1,2 м | - | 9,6 м² | - | 0,88 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 96,88 кг | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Рис 1




1 ⊂ 2 – зеркальное отражение
⊂ см. рис 1



| Обозначение | Рис. | $L$, мм | $n$ |
|---|---|---|---|
| ПТСД 238.430.170-С07-01 | 2 | 2380 | 1 |
| ПТСД 238.430.170-С07-01 | | 2980 | 1 |
| ПТСД 358.430.170-С07-01 | | 3580 | 2 |
| ПТСД 418.430.170-С07-01 | | 4180 | 2 |
| ПТСД 478.430.170-С07-01 | | 4780 | 3 |
| ПТСД 538.430.170-С07-1 | | 5380 | 3 |
| ПТСД 598.430.170-С07-1 | | 5980 | 3 |
| ПТСД 658.430.170-С07-1 | | 6580 | 4 |
| ПТСД 718.430.170-С07-01 | | 7180 | 4 |

1. * Размеры для справок
2. Узлы 1, 2, 3, сечение 1-1, вид А см. докум. инв. 172.КМ5-15-01СБ.ИС-55

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСАМ238.430.170-С07 (ПТСАМ238 430 170-С07-01) | 1 | Обшивка Л-1 | 2370 | 2 | 7,51 | 15,02 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 2 | 0,75 | 1,50 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 1 | 0,08 | 0,08 | 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт В6 × 14 | — | 12 | 0,0062 | 0,074 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 2 | 0,00275 | 0,006 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 3 | 0,052 | 0,156 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200 $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,10 м³ | — | 11,5 | 776. ТУ |
| | | Общая масса панели: 29,3кг | | | | | |
| ПТСАМ298.430.170-С07 (ПТСАМ298.430 170-С07-01) | 9 | Обшивка Л-2 | 2970 | 2 | 9,42 | 18,84 | 172.КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 3 | 0,75 | 2,25 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 2 | 0,08 | 0,16 | 172.КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6 × 14 | — | 16 | 0,0062 | 0,10 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 4 | 0,00275 | 0,011 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 4 | 0,052 | 0,21 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200 $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,13 м³ | — | 14,95 | 776.ТУ |
| | | Общая масса панели: 37,49кг | | | | | |
| ПТСАМ358.430.170-С07 (ПТСАМ358 430.170-С07-01) | 10 | Обшивка Л-3 | 3570 | 2 | 11,33 | 22,66 | 172.КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 3 | 0,75 | 2,25 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 2 | 0,08 | 0,16 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6 × 14 | — | 16 | 0,0062 | 0,10 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 4 | 0,00275 | 0,011 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 4 | 0,052 | 0,21 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200 $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,154 м³ | — | 17,7 | 776.ТУ |
| | | Общая масса панели: 44,06кг | | | | | |

| Марка | Кол | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСАМ418.430.170-С07 (ПТСАМ418 430 170-С07-01) | 11 | Обшивка Л-4 | 4170 | 2 | 13,24 | 26,48 | 172.КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 4 | 0,75 | 3,0 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | 172. КМ5-17 |
| | 5 | Винт В6 × 14 | — | 20 | 0,0062 | 0,12 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 6 | 0,00275 | 0,017 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200, $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,18 м³ | — | 20,7 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели 51,19кг | | | | | |
| ПТСАМ478.430.170-С07 (ПТСАМ478 430 170-С07-01) | 12 | Обшивка Л-5 | 4770 | 2 | 15,15 | 30,3 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 4 | 0,75 | 3,00 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 3 | 0,08 | 0,24 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6 × 14 | — | 20 | 00062 | 0,12 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 6 | 0,00275 | 0,017 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 5 | 0,052 | 0,26 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200 $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,21 м³ | — | 24,15 | 776 ТУ |
| | | Общая масса панели. 59,06кг | | | | | |
| ПТСАМ538.430.170-С07 (ПТСАМ538 430 170-С07-01) | 13 | Обшивка Л-6 | 5370 | 2 | 17,06 | 34,12 | 172.КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 5 | 0,75 | 3,75 | лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 4 | 0,08 | 0,32 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6 × 14 | — | 24 | 0,0062 | 0,15 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 8 | 0,00275 | 0,022 | ТУ 36-2088 85 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 6 | 0,052 | 0,31 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200 $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,23 м³ | — | 26,45 | 776. ТУ |
| | | Общая масса панели 66,03кг | | | | | |

| Марка | Поз. | Наименование | Длина, мм | Кол. шт | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСАМ538.430.170-С07 (ПТСАМ538 430.170-С07-01) | 14 | Обшивка Л-7 | 5970 | 2 | 18,96 | 37,92 | 172 КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 5 | 0,75 | 3,75 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 4 | 0,08 | 0,32 | 172.КМ5-17 |
| | 5 | Винт В6 × 14 | — | 24 | 0,0062 | 0,15 | ТУ36-2142 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 8 | 0,00275 | 0,022 | ТУ36-2088 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 6 | 0,052 | 0,31 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200 $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,26 м³ | — | 29,9 | 776. ТУ |
| | | Общая масса панели: 73,31кг | | | | | |
| ПТСАМ658.430.170-С07 (ПТСАМ658.430 170-С07-01) | 15 | Обшивка Л-8 | 6570 | 2 | 20,87 | 41,74 | 172.КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 6 | 0,75 | 4,50 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 5 | 0,08 | 0,40 | 172 КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6 × 14 | — | 28 | 0,0062 | 0,174 | ТУ36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 10 | 0,00275 | 0,028 | ТУ36-2088 85 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 7 | 0,052 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200 $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,28 м³ | — | 32,2 | 776.ТУ |
| | | Общая масса панели 80,37кг | | | | | |
| ПТСАМ718.430.170-С07 (ПТСАМ718 430 170-С07-01) | 16 | Обшивка Л-9 | 7170 | 2 | 22,78 | 45,56 | 172.КМ5-17 лист |
| | 2 | Тетива рядовая Тр-6 | 300 | 6 | 0,75 | 4,50 | лист 172.КМ5-16 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-8 | 300 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| | 4 | Элемент фасонный ДН-2 | 75 | 5 | 0,08 | 0,40 | 172.КМ5-17 лист |
| | 5 | Винт В6× 14 | — | 28 | 0,0062 | 0,174 | ТУ 36-2142-78 |
| | 6 | Заклепка ЗК-12 | — | 10 | 0,00275 | 0,028 | ТУ36-2088-85 |
| | 7 | Фанера клеёная ФСФ 40×5 | 400 | 7 | 0,052 | 0,36 | ГОСТ 3916-69 |
| | 8 | Материал теплозащитный МТ100×430×1200 $\gamma_{ср}$=115 кг/м³ | — | 0,31 м³ | — | 35,65 | 776.ТУ |
| | | Общая масса панели 117,44кг | | | | | |

Инв. № подл. 3467 | Подп. и дата | Взам. инв. №

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|

172.КМ5-14-02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Зам.нач. | Мякинина | | | |
| Н.контр. | Пономаренко | | | |
| Гл.констр. | Кузьмин | | | |
| Рук.сект. | Кругляков | | | |
| Констр. | Фофанина | | | |
| Инженер | Карелина | | | |

Панель доборная (ПТСАМ 238 430 170-С07... ПТСАМ 718 430 170-С07; ПТСАМ 238 430 170 С07 01... ПТСАМ 718 430 170-С07-01)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | 1 |

ЦНИИпроектстальконструкция

## Рис.1






Рис 2 – Зеркальное отражение
Остальное см рис 1


| Обозначение | Рис | L | n |
|---|---|---|---|
| ПТСДМ238.430.170-С07-01 | 1 | 2380 | 1 |
| ПТСДМ298.430.170-С07-01 | 1 | 2980 | 2 |
| ПТСДМ358.430.170-С07-01 | 2 | 3580 | 2 |
| ПТСДМ418.430.170-С07-01 | 2 | 4180 | 3 |
| ПТСДМ478.430.170-С07-01 | 2 | 4780 | 3 |
| ПТСДМ538.430.170-С07-01 | 2 | 5380 | 4 |
| ПТСДМ598.430.170-С07-01 | 2 | 5980 | 4 |
| ПТСДМ658.430.170-С07-01 | 2 | 6580 | 5 |
| ПТСДМ718.430.170-С07-01 | 2 | 7180 | 5 |

1* Размеры для справок.
2. Узлы 1,2,3, сечение 1-1, вид Г см документ 172.КМ5-13-С4СБ лист 53












2-2




| Чертеж | Поз | Наименование | Длина мм | Кол шт | Масса кг: 1 шт | Масса кг: общ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПТСД 40.1000.110 СОТ | 1 | Обшивка С15-1000-07 | 400 | 1 | 2,96 | 2,96 | ТУ36 19.2-75 |
| | 2 | Обшивка С15-600-07 | 400 | 1 | 2,6 | 2,6 | ТУ36-19.2-75 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр-1 | 950 | 1 | 2,04 | 2,04 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-2 | 950 | 1 | 2,62 | 2,62 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6-14 | – | 24 | 0,0062 | 0,15 | ТУ36-22-2-72 |
| | 6 | Сонгра красная ОСФ 20-5-Г | 950 | 2 | 0,133 | 0,266 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатных плит на синтетическом связующем ППС 35-ГОСТ-15588 | – | 0,052 м³ | – | 4,6 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая ТС толщина 0,100 ± 2,20 | – | 1,02 м² | – | – | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 15,4 кг | | | | | |
| 1ПТСД 40.1000.130-С07 | 1 | Обшивка С15-1000 07 | 400 | 1 | 2,96 | 2,96 | ТУ36-19.2-75 |
| | 2 | Обшивка С15-600-07 | 400 | 1 | 2,6 | 2,6 | ТУ36-19.2-75 |
| | 3 | Тетива рядовая Тр 3 | 950 | 1 | 2,31 | 2,31 | 172КМ5-16 |
| | 4 | Тетива рядовая Тр-4 | 950 | 1 | 2,91 | 2,91 | 172КМ5-16 |
| | 5 | Винт В6-14 | | 24 | 0,0062 | 0,15 | ТУ36-22-2-72 |
| | 6 | Сонгра красная ОСФ 20-5-Г | 950 | 2 | 0,133 | 0,266 | ГОСТ 3916-69 |
| | 7 | Плиты из минераловатных плит на синтетическом связующем ППС 35-ГОСТ-15588 | | 0,09 м³ | | 6,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 8 | Пленка полиэтиленовая ТС толщина 0,100 ± 2,20 | | 1,05 м² | | | 10354-82 |
| | | Общая масса панели 17,20 кг | | | | | |

* Размеры для справок


| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

172КМ5-15


Панель ребристая (1ПТСД 40.1000.110-С07, 1ПТСД 40.1000.130-С07)

Типография 62


Копировал






1 – 1




Вид А




| Марка | Поз | Наименование | Длина мм | Кол шт | Масса, кг. 1 шт. | Масса, кг. Общ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТСД 40.1000.150-С07 | 1 | Обшивка С55-1000-0,7 | 390 | 2 | 2,81 | 5,62 | ТУ36-1228-76 |
| | 2 | Тетива торцевая $Т_Т$-1 | 950 | 1 | 2,28 | 2,28 | Лист 172 КМ5 |
| | 3 | Тетива торцевая $Т_Т$-2 | 950 | 1 | 2,35 | 2,66 | |
| | 4 | Винт В6×14 | | 16 | 0,0062 | 0,10 | ТУ36-2142-78 |
| | 5 | Сферна клеевая, ФСФ 10×5 | 950 | 2 | 0,12 | 0,24 | ГОСТ 3916-69 |
| | 6 | Плиты из минеральной ваты ПЖТ-75 δ 40 мм (100кг/м³) | – | 0,032 м³ | – | 4,8 | ГОСТ 9573-82 |
| | 7 | Пленка полиэтиленовая Тс толщиной 0,150 × 2260 мм | – | 1,37 м² | – | 0,12 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 15,01 кг | | | | | |
| ПТСД 40.1000.170-С07 | 1 | Обшивка С55-1000-0,7 | 390 | 2 | 2,81 | 5,62 | ТУ36-1228-76 |
| | 2 | Тетива торцевая $Т_Т$-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | Лист 172 КМ5 |
| | 3 | Тетива торцевая $Т_Т$-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Винт В6×14 | | 16 | 0,0062 | 0,10 | ТУ36-2142-78 |
| | 5 | Сферна клеевая ФСФ 40×5 | 950 | 2 | 0,12 | 0,24 | ГОСТ 3916-69 |
| | 6 | Плиты из минеральной ваты ПЖТ-75 δ 50 мм (100кг/м³) | – | 0,04 м³ | – | 4,0 | ГОСТ 9573-82 |
| | 7 | Пленка полиэтиленовая Тс толщиной 0,150 × 2260 мм | – | 1,35 м² | – | 0,16 | ГОСТ 10354-82 |
| | | Общая масса панели: 17,82кг | | | | | |
| ПТСД 40.1000.150-С07.1 | 1 | Обшивка С55-1000-0,7 | 390 | 2 | 2,81 | 5,62 | ТУ36-1228-76 |
| | 2 | Тетива торцевая $Т_Т$-1 | 950 | 1 | 2,28 | 2,28 | Лист 172 КМ5 |
| | 3 | Тетива торцевая $Т_Т$-2 | 950 | 1 | 2,55 | 2,65 | |
| | 4 | Винт В6×14 | | 16 | 0,0062 | 0,10 | ТУ36-2142-78 |
| | 5 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 950 | 2 | 0,12 | 0,24 | ГОСТ 3916-69 |
| | 6 | Материал теплозащитный ПЖТ 50×1000×400, ρ=115кг/м³ | – | 0,032 м³ | – | 3,68 | ТУ6-11 |
| | | Общая масса панели: 14,77кг | | | | | |
| ПТСД 40.1000.170-С07.1 | 1 | Обшивка С35-1000-0,7 | 390 | 2 | 2,81 | 5,62 | ТУ36-1228-76 |
| | 2 | Тетива торцевая $Т_Т$-3 | 950 | 1 | 2,55 | 2,55 | Лист 172 КМ5-16 |
| | 3 | Тетива торцевая $Т_Т$-4 | 950 | 1 | 3,15 | 3,15 | |
| | 4 | Винт В6×14 | | 16 | 0,0062 | 0,10 | ТУ36-2142-78 |
| | 5 | Фанера клеевая ФСФ 40×5 | 950 | 2 | 0,12 | 0,24 | ГОСТ 3916-69 |
| | 6 | Материал теплозащитный ПЖТ 100×1000×400, ρ=115кг/м³ | – | 0,04 м³ | – | 4,6 | ТУ6-11 |
| | | Общая масса панели: 16,36кг | | | | | |

Размеры для справок

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| ГИП | | | | | |


172.КМ5-15-01


Панель доборная
ПТСД 40.1000.150-С07,
ПТСД 40.1000.170-С07
ПТСДМ 40.1000.150-С07,
ПТСДМ 40.1000.170-С07

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | |


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
246/64 | 24.12.84 |


## Тр-1 ; Тр-3









## Тр-2 ; Тр-4









## Тр-1









## Тр-2









## Тр-1 ; Тр-3




## Тр-2 ; Тр-4





| Марка | Наименование | Кол. | h, мм | Масса, кг | Армирование |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1-7 | 8-12 | |
| Тр-1 | Тетива рядовая | 1 | 75 | 2,04 | 2,14 | |
| Тр-2 | Тетива рядовая | 1 | 75 | 2,62 | 2,72 | |
| Тр-3 | Тетива рядовая | 1 | 95 | 2,21 | 2,31 | |
| Тр-4 | Тетива рядовая | 1 | 95 | 2,31 | 2,41 | |
| Тд-1 | Тетива добрная | 1 | 75 | 0,94 | 0,94 | |
| Тд-2 | Тетива добрная | 1 | 75 | 1,21 | 1,21 | |
| Тд-3 | Тетива добрная | 1 | 95 | 1,03 | 1,03 | |
| Тд-4 | Тетива добрная | 1 | 95 | 1,35 | 1,35 | |
| Ту-1 | Тетива угловая | 1 | 75 | 0,57 | 0,57 | |
| Ту-2 | Тетива угловая | 1 | 95 | 0,63 | 0,63 | |

Лист В-ПН-0-2 Ростверк-9 ТУ 5285 ГОСТ


1 Размеры для справок
2 Гибку полок тетив производить под углом 90°±1°
3 Масса тетив дана с учетом перфорации




172.К115-16

Тетива
(Тд 1 Тр-3 Тд-1 Тд-4; Ту-1 Ту 2, Тд-1 Тг-4,9 Мзап)


## Тт-1, Тт-3




## Т 2 Тт-4





## Тр-5, Тр-6





## Тр-7 Тр-8




## ЭМ




## ЭМ1




| Марка | Поз | Наименование | h, мм | Кол | Масса, кг 1 шт. | Масса, кг Об.ш. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тт-1 | 1 | Тетива торцевая | 75 | 1 | 2,04 | 2,04 | Лист 5 Инв.№ 2 20ОТ 19214-14 4.1У ВОТЭМ 2ОТ.16.21 ТМ |
| Тт-2 | 2 | Тетива торцевая | 75 | 1 | 2,22 | 2,22 | |
| Тт-3 | 3 | Тетива торцевая | 95 | 1 | 2,31 | 2,31 | |
| Тт-4 | 4 | Тетива торцевая | 95 | 1 | 2,91 | 2,91 | |
| Тр 5 | 5 | Тетива рядовая | 75 | 1 | 0,66 | 0,66 | |
| Тр-6 | 6 | Тетива рядовая | 95 | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| Тр-7 | 7 | Тетива рядовая | 75 | 1 | 0,87 | 0,87 | |
| Тр-8 | 8 | Тетива рядовая | 95 | 1 | 0,97 | 0,97 | |
| ЭМ | 9 | Элемент монтажный | | 1 | 0,18 | 0,18 | |
| ЭМ1 | 10 | Элемент монтажный | | 1 | 0,75 | 0,75 | |

1. * Размеры для справок
2. Гибку почок тетив и монтажных элементов производить под углом 90°±1°
3. Масса тетив дана с учетом перфорации. 13,88

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ИЗМ | | | | |
| 2 | ИЗМ | | | | |
| 1 | ИЗМ | | | | |

1.2.КП5-15

**Схема резки листа С15-800-0,7**
**для получения обшивки Л-1, Л-7**






**Схема резки листа С15-800-07**
**для получения обшивки Л-2, Л-7**




**Д-25-1**







**Схема резки листа С15-1000-0,7**
**для получения обшивок Л-3, Л-4, Л-6**





**ДН-1**





| Марка | Наименование | Длина, мм | Масса кг | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 шт. | общ. | |
| Л-1 | Обшивка | 7200 | 29,37 | 2094 | Изготавливать путем резки листа С15-800-0,7 |
| Л-2 | Обшивка | 7200 | 9,55 | 955 | |
| Л-3 | Обшивка | 7200 | 29,70 | 29,7 | Изготавливать путем резки листа С15-1000-0,7 |
| Л-4 | Обшивка | 7200 | 23,96 | 2396 | |
| Л-5 | Обшивка С15 800 0,7 | 3600 | 23,4 | 23,4 | ТУ 36 1923-76 |
| Л-6 | Обшивка | 4200 | 17,1 | 17,1 | Изготавливать путем резки листа С15-1000-0,7 |
| Л-7 | Обшивка | 4300 | 4,37 | 4,37 | Изготавливать путем резки листа С15-800-07 |
| Д-25-1 | Элемент фасонный из L70×50×4 | 1500 | 5,28 | 5,28 | Изготавливать из отходов листа С15-800-07 |
| ДН-1 | Элемент фасонный | 3050 | 4,81 | 4,21 | Изготавливать из отходов листа С15-1000-07 |
| Л-34 | Элемент фасонный | 160 | 0,1 | 0,1 | Изготавливать из отходов листа С15-800-07 |

**Д-34**





* Размеры для справок


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 172 КМ5-17 |
| | | | | Элементы фасонные Д25-1, ДН-1, Д-34, Д38 |

























| Марка | Наименование | Длина мм | Масса, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Л 1с | Обшивка | 2560 | 7,25 | |
| Л-2с | Обшивка | 2960 | 8,39 | |
| Л 3с | Обшивка | 3560 | 10,09 | |
| Л-4с | Обшивка | 4160 | 11,93 | |
| Л 5с | Обшивка | 4760 | 14,62 | |
| Л 6с | Обшивка | 5360 | 16,46 | |
| Л-7с | Обшивка | 5960 | 18,30 | По листу 1.035-1.000-07 ТУ36 1828-96 |
| Л-8с | Обшивка | 6560 | 20,15 | |
| Л-9с | Обшивка | 7160 | 21,99 | |
| Л 10с | Обшивка | 7200 | 15,57 | |
| Л-11с | Обшивка | 7200 | 11,46 | |
| Л 12с | Обшивка | 7200 | 16,78 | |
| Л-13с | Обшивка | 4200 | 16,21 | |
| Л-14с | Обшивка | 3600 | 21,41 | |
| ДН 2 | Элемент фасонный | 75 | 0,06 | |
| Л-35 | Элемент фасонный | 2500 | 2,54 | |
| Л-37 | Элемент фасонный | 1700 | 4,15 | |
| Л 37 | Элемент фасонный | 2500 | 5,91 | |



































1 * Размеры для справок
2 Радиусы гиба с допуском элементов 2 мм

| Марка | Эскиз | Размер, мм | | Масса 1 м длины, кг |
|---|---|---|---|---|
| | | Сечение, размеры | Длина | |
| Д-1 |  | 425×0,7 | 2500-3050 | 2,50 |
| Д-2 | | 335×0,7 | | 1,98 |
| Д-3 |  | 229×0,7 | | 1,35 |
| Д-4 | | 629×0,7 | | 3,70 |
| Д-5 |  | 97×0,7 | | 0,57 |
| Д-6 | | 122×0,7 | | 0,72 |
| Д-7 |  | 153×0,7 | | 0,90 |
| Д-8 | | 184×0,7 | | 1,05 |
| Д-9 |  | 186×0,7 | | 1,10 |
| Д-10 | | 216×0,7 | | 1,27 |
| Д-11 |  | 107×20 | 50 | 1,66 |
| Д-12 | | 137×20 | | 2,15 |
| Д-14 |  | 59×0,7 | 2500-3050 | 0,33 |
| Д-15 | | 79×0,7 | | 0,47 |
| Д-16 |  | 183×40 | 3000 | 5,75 |
| Д-17 | | 93×40 | | 2,92 |
| Д-18 |  | 60×0,7 | 40 | 0,35 |
| Д-19 |  | 50×30 | 1200 | 1,18 |
| Д-20 |  | 20×30 | 3000 | 1,22 |
| Д-22 |  | 297×0,7 | 2140 | 1,69 |
| Д-23 |  | 119×0,7 | 2500-3050 | 0,70 |
| Д-24 | | 117×0,7 | | 0,69 |

| Марка | Эскиз | Размер, мм | | Масса 1 м длины, кг |
|---|---|---|---|---|
| | | Сечение, размеры | Длина | |
| Д-25 |  | 113×40 | 1500 | 2,55 |
| Д-26 |  | 144×0,7 | 2500-3050 | 0,83 |
| Д-27 |  | 278×0,7 | | 1,64 |
| Д-30 |  | 260×0,7 | | 1,53 |
| Д-31 |  | 200×0,7 | | 1,18 |
| Д-32 |  | 460×0,7 | | 2,71 |
| Д-34 |  | 40×20 | 121 | 0,62 |
| |  | 161×0,7 | | 0,91 |
| Д-36 |  | 154×0,7 | 1250 | 0,92 |
| Д-37 |  | 393×0,7 | 2500 | 2,36 |
| ДН-1 |  | 267×0,7 | 3050 | 1,69 |
| ДН-2 |  | 173×0,7 | 75 | 1,05 |

Допускается закладные детали Д-1...Д-34 изготовлять разными способами, удовлетворяющими условиям ТУ 35-2336-80. Закладные детали Д-36, Д-37, ДН-2 изготовлять по документу 172КМ5-17 в соответствии с требованиями ТУ 35-2336-80




gost.e-ecolog.ru