ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.011.1-10

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ВЫПУСК 2

СВАИ ЦЕЛЬНЫЕ СПЛОШНОГО КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Ц00036

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.011.1-10

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ВЫПУСК 2

СВАИ ЦЕЛЬНЫЕ СПЛОШНОГО КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

ИНСТИТУТОМ ФУНДАМЕНТПРОЕКТ

ДИР. ИН-ТА В.К. ДЕМИДОВ

НАЧ. ПО-4 А.В. СИВАНБАЕВ

ГЛ. ИНЖ. ПР-ТА О.Г. ФИЛИППОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ МИНСТРОЯ РОССИИ

ПИСЬМО ОТ 22.12.92 N 9-1/403

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ „ФУНДАМЕНТПРОЕКТ"

С 01.01.93

ПРИКАЗ ОТ 11.10.92 N 248

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1.011.1-10.2-ТО	Техническое описание	3
1.011.1-10.2-1000ФЧ	Свая СНпр 30.20-B_pII... СНк 200.40-К7	30
1.011.1-10.2-1100	Арматурный чертеж сваи СНпр 30.20-B_pII... СНк 200.40-К7	36
1.011.1-10.2-1110	Спираль СП1... СП8	60
1.011.1-10.2-1120	Спираль СП9... СП21	61
1.011.1-10.2-1130	Спираль СП22... СП38	63
1.011.1-10.2-1140	Спираль СП39... СП55	65
1.011.1-10.2-1150	Каркас пространственный КП№1... КП№5.	67
1.011.1-10.2-1101	Сетка С20... С40	69
1.011.1-10.2-1102	Петля П1... П17	70
1.011.1-10.2-РС	Ведомость расхода стали, кг	72

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. 18444

				1.011.1-10.2
Нач. по-ч	Сиванбаев			
ГИП	Филиппов		02.09.92	Содержание
Вед. инж.	Ремезов		02.09.92	
Инж. тк	Мартынова		02.09.92	
Пров.	Ремезов		02.09.92	

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Фундаментпроект

Формат А4

1. Общая часть.

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи железобетонных свай цельных сплошного квадратного сечения с напрягаемой проволочной, стержневой и арматурой из канатов. Сваи должны изготавливаться из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже приведенных в рабочих чертежах.

2. Область применения и основные конструктивные решения.

2.1 Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений. Область применения свай в зависимости от конструкции здания или сооружения и грунтовых условий площадки строительства в соответствии с ГОСТ 19804-91.

2.2 При изготовлении свай должны соблюдаться основные технические требования, допускаемые отклонения от проектных размеров, методы испытаний, правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, изложенные в ГОСТ 19804-91.

2.3 Номенклатура свай принята в соответствии с таблицей.


Допускается изготавливать сваи без острия.

Сечение свай, мм	Длина свай, м
200×200	3... 6
250×250	3,4 *
250×250	5,6
300×300	3... 15
350×350	4... 7 *
350×350	8... 20
400×400	4... 12 *
400×400	13... 20

*Сваи допускается применять при соответствующем технико-экономическом обосновании для восприятия значительных горизонтальных или вертикальных нагрузок.

2.4 Допускается изготовление свай с технологическим уклоном двух противоположных граней не более 1:15 без изменения площади поперечного сечения. Сваи длиной более 12 м следует изготавливать только в разъемных формах.

При этом защитный слой должен быть не менее 30 мм. Расположение арматуры в поперечном сечении свай должно соответствовать черт. 1



Черт. 1

2.5 Для армирования свай следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

высокопрочную проволоку периодического профиля класса $В_р$-Ⅱ по ГОСТ 7348-81;

горячекатаную стержневую классов А-Ⅴ и А-Ⅳ по ГОСТ 5781-82;

термомеханически упрочненную стержневую классов $А_т$-Ⅴ; $А_т$-ⅤК; $А_т$-Ⅳ; $А_т$-ⅤС и $А_т$-ⅣК по ГОСТ 10884-81;

арматурные канаты класса К7 по ГОСТ 13840-68.

В рабочей документации приведена арматурная сталь классов А-Ⅴ и А-Ⅳ по ГОСТ 5781-82.

В качестве конструктивной арматуры (спирали, петли, сетки, хомуты) - проволоку обыкновенную периодического профиля класса $В_р$-Ⅰ по ГОСТ 6727-80, стержневую горячекатаную гладкую класса А-Ⅰ по ГОСТ 5781-82.

2.6 Натяжение арматуры классов $В_р$-Ⅱ и К-7 следует осуществлять механическим способом; натяжение арматуры классов А-Ⅴ; А-Ⅳ; $А_т$-Ⅴ; $А_т$-ⅤК; $А_т$-Ⅳ; $А_т$-ⅣС и $А_т$-ⅣК - электротермическим (для свай длиной до 12м включительно) или механическим способами.

Допускается использовать электротермический способ для натяжения проволочной арматуры класса $В_р$-Ⅱ.

При натяжении электротермическим способом высокопрочной проволоки и термически упрочненной стержневой арматуры дополнительно должны производиться контрольные испытания арматуры на растяжение после электронагрева.

Отпуск натяжения следует производить после достижения бетоном требуемой переда-

точной прочности составляющей 70% прочности бетона на сжатие.

2.7 Предельная величина предварительного напряжения арматуры σ_{sp} принята:

при механическом способе натяжения

$$\sigma_{sp} = 0{,}95\, R_s, ser.$$

при электромеханическом способе натяжения

$$\sigma_{sp} = R_s, ser - 30 - \frac{360}{\ell}, \text{ где}$$

ℓ - длина натягиваемого стержня, м.

После отпуска натяжения арматура должна быть срезана заподлицо с бетоном.

Шаг спирали поперечной арматуры по обоим концам свай на длине 1м должен быть равным 100мм, в средней части для свай длиной до 12м включительно - 300мм, для свай длиной 13м и более - 200мм.

2.8 Нормируемая отпускная прочность бетона свай должна быть равна 100% класса бетона по прочности на сжатие.

2.9 В качестве крупного заполнителя для бетона свай должен применяться фракционированный щебень из естественного камня и гравия по ГОСТ 10268-80, при этом размер фракции должен быть не более 40мм.

2.10 Голова свай должна быть усилена сетками, острие свай - приставным каркасом.

2.11 Штыри для фиксации места строповки свай при под'еме на копер устанавливаются после формования бетонной смеси. Допускается изготавливать штыри из отходов арматуры.

Сваи до 7м длиной включительно допускается изготавливать без штырей. При этом строповку свай при под'еме на копер следует производить у верхней под'емной петли.


2.12 Строповка свай при под'еме на копер непосредственно за под'емные петли запрещается.

2.13 Поперечная арматура должна быть привязана вязальной проволокой к продольной арматуре в каждом четвертом пересечении с тем, чтобы шаг спирали был зафиксирован.

2.14 Сетки, петли и каркас острия должны быть привязаны к продольной арматуре вязальной проволокой.

2.15 Сваи должны быть испытаны на трещиностойкость путем укладки их на две опоры, расположенные по схеме, указанной на черт. 2.

Схема испытания свай.



Черт. 2

2.16 После укладки свай на две опоры через 10мин. производят осмотр её верхней грани над опорами. Сваю считают выдержавшей испытание, если на её гранях:

- не появятся трещины - для свай с арматурой

из высокопрочной проволоки и канатов;

- раскрытие трещин не превышает 0,2мм для свай со стержневой арматурой.

Ширину раскрытия трещин измеряют с точностью до 0,05мм.


2.17 Сваи, марки которых отмечены знаком * в табл. 1 на трещиностойкость не испытываются.


2.18 Сваи сечением 200×200мм и 250×250мм рекомендуется применять, преимущественно, в сельском строительстве, когда применение свай большего сечения экономически нецелесообразно.

3. Маркировка свай.

Сваи по настоящему выпуску маркируются в соответствии с ГОСТ 19804-91.

Примеры маркировки.





В сваях марок СНпр и СНк допускается не указывать класс арматуры.

4. Условия расчета свай.

4.1 Сваи, разработанные в настоящем выпуске, рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии, равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности, образованию трещин при армировании свай высокопрочной проволокой и арматурными канатами и раскрытию (непродолжительному) трещин a_{crc1} = 0,3мм, при армировании свай стержневой арматурой.

Коэффициент перегрузки к собственной массе не учитывается. Коэффициент динамичности принят равным:

1,5 - при расчете по прочности;

1,25 - при расчете по образованию и раскрытию трещин.

4.2 При проектировании свайных фундаментов сваи должны быть рассчитаны на нагрузки, передаваемые на сваи в строительный и эксплуатационный периоды, по прочности и трещиностойкости.

При этом категория трещиностойкости свай в зависимости от условий их работы и вида продольной арматуры, а также величина предельно допустимой ширины раскрытия трещин должны быть приняты согласно СНиП 2.03.01-84*.

4.3 Для проверки свай, армированных проволокой и канатами, по прочности и образованию трещин и свай, армированных стержневой арма-

турой, по прочности и непродолжительному раскрытию трещин до a_{crc1} = 0,2мм на внецентренное сжатие от эксплуатационных нагрузок допускается пользоваться графиками, приведенными на листах 10...27.

На графиках приведены предельные усилия M (изгибающий момент относительно продольной оси сваи) в кН.м и N (нормальная сила вдоль оси сваи) в кН, воспринимаемые нормальным сечением сваи по прочности, образованию и раскрытию трещин.


4.4. Порядок пользования графиками следующий:

- по геологическим условиям строительной площадки выбирается длина и поперечное сечение сваи;
- по соответствующим чертежам настоящей серии устанавливается минимальное продольное армирование свай и класс бетона по прочности на сжатие;
- в соответствии со СНиП 2.02.03-85 определяют место расположения расчетного сечения сваи и усилия „M" и „N" в этом сечении от внешних нагрузок;
- по графикам на листах 10...27 определяют положение точки с координатами „M" и „N" для принятого класса бетона по прочности на сжатие при условии образования трещин или определенной величины раскрытия трещин.


Если точка с координатами „M" и „N" лежит ниже кривой, соответствующей принятому сече-

нию и армированию сваи, то выбранная свая удовлетворяет расчету на внецентренное сжатие по прочности и образованию или раскрытию трещин; если точка лежит выше – не удовлетворяет. В последнем случае можно повысить класс бетона или увеличить продольное армирование сваи.


Сваи сечением 20×20 см. Бетон В25




Сваи сечением 25×25см. бетон В25




Сваи сечением 30×30 см. Бетон В25




Сваи сечением 30×30 см. Бетон В25




Сваи сечением 30×30см. Бетон В30




Сваи сечением 30×30 см. Бетон В30




Сваи сечением 30×30 см. Бетон В30




Сваи сечением 35×35см. Бетон В25




Сваи сечением 35×35 см. Бетон В25




Сваи сечением 35×35см. Бетон В30




Сваи сечением 35×35 см. Бетон В30



Сваи сечением 35×35см, Бетон В30




Сваи сечением 40×40 см Бетон В25




Сваи сечением 40×40 см. Бетон В25




Сваи сечением 40×40 см. Бетон В30




Свая сечением 40×40 см. Бетон В30





Сваи сечением 40×40 см. Бетон В30



Сваи сечением 40х40см. Бетон В30







Марка сваи	Размеры, мм					Масса, т
	ℓ	a_1	a_2	a_3	в	
СНпр 30.20-Вр II	3000	600	—	150	200	0.33
СНпр 40.20-Вр II	4000	800				0.43
СНпр 50.20-Вр II	5000	1000				0.53
СНпр 60.20-Вр II	6000	1200				0.63
СНпр 30.25-Вр II	3000	600	—	250	250	0.50
СНпр 40.25-Вр II	4000	800				0.65
СНпр 50.25-Вр II	5000	1000				0.80
СНпр 60.25-Вр II	6000	1200				0.95

Нач. ПО4	Сиванбаев			1.011.1-10.2-1000 ФЧ			
ГИП	Филиппов		02.09.92	Свая	Стадия	Лист	Листов
Вед. инж.	Ремезова		02.09.92		Р	1	6
Инж. II к.	Хачатурян		02.09.92	СНпр 30.20-Вр II ... СНк 200.40-К7	Фундаментпроект		
Провер.	Ремезова		02.09.92				

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

формат А4

Марка сваи	Размеры, мм					Масса, т
	l	a_1	a_2	a_3	b	
СНпр 30.30-Вр II СН 30.30-А IV СНк 30.30-К7	3000	600	—	250	300	0,70
СНпр 40.30-Вр II СН 40.30-А IV СНк 40.30-К7	4000	800	—			0,93
СНпр 50.30-Вр II СН 50.30-А IV СНк 50.30-К7	5000	1000	—			1,15
СНпр 60.30-Вр II СН 60.30-А IV СНк 60.30-К7	6000	1200	—			1,38
СНпр 70.30-Вр II СН 70.30-А IV СНк 70.30-К7	7000	1400	—			1,60
СНпр 80.30-Вр II СН 80.30-А IV СНк 80.30-К7	8000	1600	2400			1,83
СНпр 90.30-Вр II СН 90.30-А IV СНк 90.30-К7	9000	1800	2600			2,05
СНпр 100.30-Вр II СН 100.30-А IV СНк 100.30-К7	10000	2100	2900			2,28
СНпр 110.30-Вр II СН 110.30-А IV СНк 110.30-К7	11000	2300	3200			2,50
СНпр 120.30-Вр II СН 120.30-А V СНк 120.30-К7	12000	2500	3500			2,73

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

18447

Марка сваи	Размеры, мм					Масса, т
	L	a_1	a_2	a_3	b	
СНпр 130.30-Вр II	13000	2700	3800	250	300	2,95
СН 130.30-А IV						
СНк 130.30-К7						
СНпр 140.30-Вр II	14000	2900	4100			3,18
СН 140.30-А IV						
СНк 140.30-К7						
СНпр 150.30-Вр II	15000	3100	4400			3,40
СН 150.30-А IV						
СНк 150.30-К7						
СНпр 40.35-Вр II	4000	800	—	300	350	1,30
СН 40.35-А IV						
СНк 40.35-К7						
СНпр 50.35-Вр II	5000	1000				1,60
СН 50.35-А IV						
СНк 50.35-К7						
СНпр 60.35-Вр II	6000	1200				1,90
СН 60.35-А IV						
СНк 60.35-К7						
СНпр 70.35-Вр II	7000	1400				2,20
СН 70.35-А IV						
СНк 70.35-К7						
СНпр 80.35-Вр II	8000	1600	2400			2,50
СН 80.35-А IV						
СНк 80.35-К7						
СНпр 90.35-Вр II	9000	1800	2600			2,80
СН 90.35-А IV						
СНк 90.35-К7						
СНпр 100.35-Вр II	10000	2100	2900			3,10
СН 100.35-А IV						
СНк 100.35-К7						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18444

1.011.1-10.2-1000 ФГ

Лист 3

Формат А4

Марка сваи	Размеры, мм					Масса, т
	l	a_1	a_2	a_3	b	
СНпр 110.35-Вр$\overline{II}$	11000	2300	3200	300	350	3,43
СН 110.35-А$\overline{IV}$						
СНк 110.35-К7						
СНпр 120.35-Вр$\overline{II}$	12000	2500	3500			3,73
СН 120.35-А$\overline{V}$						
СНк 120.35-К7						
СНпр 130.35-Вр$\overline{II}$	13000	2700	3800			4,03
СН 130.35-А$\overline{V}$						
СНк 130.35-К7						
СНпр 140.35-Вр$\overline{II}$	14000	2900	4100			4,33
СН 140.35-А$\overline{V}$						
СНк 140.35-К7						
СНпр 150.35-Вр$\overline{II}$	15000	3100	4400			4,65
СН 150.35-А$\overline{V}$						
СНк 150.35-К7						
СН 160.35-А$\overline{V}$	16000	3300	4700			4,95
СНк 160.35-К7						
СН 170.35-А$\overline{V}$	17000	3500	5000			5,30
СНк 170.35-К7						
СН 180.35-А$\overline{V}$	18000	3700	5300			5,58
СНк 180.35-К7						
СН 190.35-А$\overline{V}$	19000	3900	5600			5,80
СНк 190.35-К7						
СН 200.35-А$\overline{V}$	20000	4100	5900			6,18
СНк 200.35-К7						
СНпр 40.40-Вр$\overline{II}$	4000	800	—	350	400	1,65
СН 40.40-А$\overline{IV}$						
СНк 40.40-К7						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18444

Марка сваи	Размеры, мм					Масса, т
	l	a_1	a_2	a_3	b	
СНпр 50.40-Вп^{II} СН 50.40-А$_{IV}$ СНк 50.40-К7	5000	1000	—	350	400	2,05
СНпр 60.40-Вп^{II} СН 60.40-А$_{IV}$ СНк 60.40-К7	6000	1200	—			2,45
СНпр 70.40-Вп^{II} СН 70.40-А$_{IV}$ СНк 70.40-К7	7000	1400	—			2,85
СНпр 80.40-Вп^{II} СН 80.40-А$_{IV}$ СНк 80.40-К7	8000	1600	2400			3,25
СНпр 90.40-Вп^{II} СН 90.40-А$_{IV}$ СНк 90.40-К7	9000	1800	2600			3,65
СНпр 100.40-Вп^{V} СН 100.40-А$_{IV}$ СНк 100.40-К7	10000	2100	2900			4,05
СНпр 110.40-Вп^{II} СН 110.40-А$_{IV}$ СНк 110.40-К7	11000	2300	3200			4,45
СНпр 120.40-Вп^{II} СН 120.40-А$_{V}$ СНк 120.40-К7	12000	2500	3500			4,85
СНпр 130.40-Вп^{II} СН 130.40-А$_{IV}$ СНк 130.40-К7	13000	2700	3800			5,25
СНпр 140.40-Вп^{II} СН 140.40-А$_{V}$ СНк 140.40-К7	14000	2900	4100			5,65


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

18444


Марка сваи	Размеры, мм					Масса т
	l	a_1	a_2	a_3	b	
СНпр 150.40-АIIIв СН 150.40-АIV СНк 150.40-К7	15000	3100	4400	350	400	6.05
СН 160.40-АIV СНк 160.40-К7	16000	3300	4700			6.45
СН 170.40-АIV СНк 170.40-К7	17000	3500	5000			6.85
СН 180.40-АIV СНк 180.40-К7	18000	3700	5300			7.25
СН 190.40-АIV СНк 190.40-К7	19000	3900	5600			7.65
СН 200.40-АIV СНк 200.40-К7	20000	4100	5900			8.05

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


18444





1-1; 3-3




2-2







4-4



Нач. по-у	Сиванбаев			1.011.1-10.2-1100	
ГИП	Филиппов		02.09		
Вед. инж.	Ремезов		02.09	Арматурный чертеж сваи СНпр 30.20-Вр II... СНк 200.40-К7	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 24
Инж. III к.	Мартынова		02.09		
Пров.	Ремезова		02.09		фундаментпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
18444

формат А4

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНпр 30.20-8рII	1	Ф5 8рII, ℓ= 3250	4	без черт.	7,2
	2	Спираль СП1	1	1.011.1-10.2-1110	
	3	Каркас КП01	1	1.011.1-10.2-1150	
	4	Сетка С20	10	1.011.1-10.2-1101	
	5	Петля П1	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	0,13		
СНпр 40.20-8рII		Поз. 3...5 по СНпр 30.20-8рII			8,1
	1	Ф5 8рII, ℓ= 4250	4	без черт.	
	2	Спираль СП2	1	1.011.1-10.2-1110	
	6	Бетон класса В25, м³	0,17		
СНпр 50.20-8рII		Поз. 3...5 по СНпр 30.20-8рII			9,0
	1	Ф5 8рII, ℓ= 5250	4	без черт.	
	2	Спираль СП3	1	1.011.1-10.2-1110	
	6	Бетон класса В25, м³	0,21		
СНпр 60.20-8рII		Поз. 3...5 по СНпр 30.20-8рII			9,8
	1	Ф5 8рII, ℓ= 6250	4	без черт.	
	2	Спираль СП4	1	1.011.1-10.2-1110	
	6	Бетон класса В25, м³	0,25		
СНпр 30.25-8рII		Поз. 1 по СНпр 30.20-8рII			9,1
	2	Спираль СП5	1	1.011.1-10.2-1110	
	3	Каркас КП02	1	1.011.1-10.2-1150	
	4	Сетка С25	10	1.011.1-10.2-1101	
	5	Петля П2	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	0,20		
СНпр 40.25-8рII		Поз. 1 по СНпр 40.20-8рII			10,1
		Поз. 3...5 по СНпр 30.25-8рII			
	2	Спираль СП6	1	1.011.1-10.2-1110	
	6	Бетон класса В25, м³	0,26		

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНпр 50.25-Вр II		Поз. 1 по СНпр 50.20-Вр II			11,1
		Поз. 3... 5 по СНпр 30.25-Вр II			
	2	Спираль СП7	1	1.011.1-10.2-1110	
	6	Бетон класса В25, м³	0,32		
СНпр 60.25-Вр II		Поз. 1 по СНпр 60.20-Вр II			12,0
		Поз. 3... 5 по СНпр 30.25-Вр II			
	2	Спираль СП8	1	1.011.1-10.2-1110	
	6	Бетон класса В25, м³	0,38		
СНпр 30.30-Вр II		Поз. 1 по СНпр 30.20-Вр II			10,0
	2	Спираль СП9	1	1.011.1-10.2-1120	
	3	Каркас КП0 3	1	1.011.1-10.2-1150	
	4	Сетка С30	10	1.011.1-10.2-1101	
	5	Петля П3	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	0,28		
СН 30.30-А IV		Поз. 2... 6 по СНпр 30.30-Вр II			16.1
	1	Ø10 А IV, ℓ=3250	4	без черт.	
СНк 30.30-К7		Поз. 2... 6* по СНпр 30.30-Вр II			13,5
	1	Ø9 К7, ℓ=3250	4	без черт.	
СНпр 40.30-Вр II		Поз. 1 по СНпр 40.20-Вр II			11,1
		Поз. 3... 5 по СНпр 30.30-Вр II			
	2	Спираль СП10	1	1.011.1-10.2-1120	
	6	Бетон класса В25, м³	0,37		
СН 40.30-А IV		Поз. 2, 6 по СНпр 40.30-Вр II			19,2
		Поз. 3... 5 по СНпр 30.30-Вр II			
	1	Ø10 А IV, ℓ=4250	4	без черт.	
СНк 40.30-К7		Поз. 2, 6* по СНпр 40.30-Вр II			15,8
		Поз. 3... 5 по СНпр 30.30-Вр II			
	1	Ø9 К7, ℓ=4250	4	без черт.	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

8444

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНпр 50.30-Вр II		Поз. 1 по СНпр 50.20-Вр II			12,3
		Поз. 3...5 по СНпр 30.30-Вр II			
	2	Спираль СП 11	1	1.011.1-10.2-1120	
	6	Бетон класса В 25, м³	0,46		
СН 50.30-А IV		Поз. 2,6 по СНпр 50.30-Вр II			22,3
		Поз. 3...5 по СНпр 30.30-Вр II			
	1	Ø10 А IV, ℓ = 5250	4	без черт.	
СНк 50.30-К7		Поз. 2,6* по СНпр 50.30-Вр II			18,1
		Поз. 3...5 по СНпр 30.30-Вр II			
	1	Ø9 К7, ℓ = 5250	4	без черт.	
СНпр 60.30-Вр II		Поз. 1 по СНпр 60.20-Вр II			13,2
		Поз. 3...5 по СНпр 30.30-Вр II			
	2	Спираль СП 12	1	1.011.1-10.2-1120	
	6	Бетон класса В 25, м³	0,55		
СН 60.30-А IV		Поз. 2,6 по СНпр 60.30-Вр II			25,0
		Поз. 3...5 по СНпр 30.30-Вр II			
	1	Ø10 А IV, ℓ = 6250	4	без черт.	
СНк 60.30-К7		Поз. 2,6* по СНпр 60.30-Вр II			20,1
		Поз. 3...5 по СНпр 30.30-Вр II			
	1	Ø9 К7, ℓ = 6250	4	без черт.	
СНпр 70.30-Вр II		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			15,0
	1	Ø5 Вр II, ℓ = 7250	4	без черт.	
	2	Спираль СП 13	1	1.011.1-10.2-1120	
	5	Петля П4	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В 25, м³	0,64		
СН 70.30-А IV		Поз. 2,5,6 по СНпр 70.30-Вр II			28,7
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
	1	Ø10 А IV, ℓ = 7250	4	без черт.	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1944

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали кг
СНк 70.30-К7		Поз. 2,5,6* по СНпр 70.30-Вр II			23,0
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
	1	Ø 9 К7, ℓ = 7250	4	без черт.	
СНпр 80.30-Вр II		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			16,1
		Поз. 5 по СНпр 70.30-Вр II			
	1	Ø 5 Вр II, ℓ = 8250	4	без черт.	
	2	Спираль СП14	1	1.011.1-10.2-1120	
	7	Ø 10 АI, ℓ = 250; 0,15 кг	1	без черт.	
	6	Бетон класса В25, м³	0,73		
СН 80-30-А IV		Поз. 2,6,7 по СНпр 80.30-Вр II			31,7
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 70.30-Вр II			
	1	Ø 10 А IV, ℓ = 8250	4	без черт.	
СНк 80.30-К7		Поз. 2,6,7* по СНпр 80.30-Вр II			25,1
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 70.30-Вр II			
	1	Ø 9 К7, ℓ = 8250	4	без черт.	
СНпр 90.30-Вр II		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			22,4
		Поз. 5 по СНпр 70.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø 5 Вр II, ℓ = 9250	8	без черт.	
	2	Спираль СП15	1	1.011.1-10.2-1120	
	6	Бетон класса В25, м³	0,82		
СН 90.30-А IV		Поз. 2,6 по СНпр 90.30-Вр II			34,6
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 70.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø 10 А IV, ℓ = 9250	4	без черт.	

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали кг
СНк 90.30-К7		Поз. 2,6* по СНпр 90.30-Вр II			27,3
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 70.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø9 К7, ℓ= 9250	4	без черт.	
СНпр 100.30-Вр II		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			25.0
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø5 Вр II, ℓ= 10250	8	без черт	
	2	Спираль СП16	1	1.011.1-10.2-1120	
	5	Петля П5	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	0,91		
СН 100.30-А IV		Поз. 2,5,6 по СНпр 100.30-Вр II			38,5
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø10 А IV, ℓ= 10250	4	без черт.	
СНк 100.30-К7		Поз. 2,5,6* по СНпр 100.30-Вр II			30,4
		Поз. 3,4 по СНпр 300.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø9 К7, ℓ= 10250	4	без черт.	
СНпр 110.30-Вр II		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			26,6
		Поз. 5 по СНпр 100.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø5 Вр II, ℓ= 11250	8	без черт.	
	2	Спираль СП17	1	1.011.1-10.2-1120	
	6	Бетон класса В25, м³	1,00		
СН 110.30-А IV		Поз. 2,6 по СНпр 110.30-Вр II			41,4
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 100.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø10 А IV, ℓ= 11250	4	без черт.	

Инв. № подл. | 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНк 110.30-К7		Поз. 2.6* по СНпр 110.30-Вр II			32,5
		Поз. 4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 100.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø 9 К7, ℓ = 11250	4	без черт.	
СНпр 120.30-Вр II		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			35,1
		Поз. 5 по СНпр 100.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø 5 Вр II, ℓ = 12250	12	без черт	
	2	Спираль СП18	1	1.011.1-10.2-1120	
	6	Бетон класса В25, м³	1,09		
СН 120.30-А V		Поз. 2.6 по СНпр 120.30-Вр II			44,2
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 100.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø 10 А V, ℓ = 12250	4	без черт.	
СНк 120.30-К7		Поз. 2.6* по СНпр 120.30-Вр II			34,6
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 100.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø 9 К7, ℓ = 12250	4	без черт.	
СНпр 130.30-Вр II		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-Вр II			40,0
		Поз. 5 по СНпр 100.30-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø 5 Вр II, ℓ = 13250	12	без черт.	
	2	Спираль СП19	1	1.011.1-10.2-1120	
	6	Бетон класса В30, м³	1,18		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СН 130.30-АV		Поз. 2.6 по СНпр 130.30-ВрII			49,9
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 100.30-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø10 AV, ℓ = 13250	4	без черт.	
СНк 130.30-К7		Поз. 2,6 по СНпр 130.30-ВрII			39,3
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 100.30-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø 9 К7, ℓ = 13250	4	без черт.	
СНпр 140.30-ВрII		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-ВрII			51,6
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø 5 ВрII, ℓ = 14250	16	без черт.	
	2	Спираль СП 20	1	1.011.1-10,2-1120	
	5	Петля П6	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В30, м³	1,27		
СН 140.30-АV		Поз. 2,5,6 по СНпр 140.30-ВрII			54,0
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø 10 AV, ℓ = 14250	4	без черт.	
СНк 140.30-К7		Поз. 2,5,6 по СНпр 140.30-ВрII			42,7
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø9 К7, ℓ = 14250	4	без черт.	
СНпр 150.30-ВрII		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-ВрII			63,6
		Поз. 5 по СНпр 140.30-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø 5 ВрII, ℓ = 15250	20	без черт.	
	2	Спираль СП 21	1	1.011.1-10.2-1120	
	6	Бетон класса В30, м³	1,36		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.8V.VI

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СН150.30-АIV		Поз. 2,6 по СНпр 150.30-ВрII			73,8
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 140.30-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø12 АIV, ℓ= 15250	4	без черт.	
СНк150.30-К7		Поз. 2,6 по СНпр 150.30-ВрII			64,4
		Поз. 3,4 по СНпр 30.30-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 140.30-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø12 К7, ℓ= 15250	4	без черт.	
СНпр40.35-ВрII		Поз. 1 по СНпр 40.20-ВрII			14,0
	2	Спираль СП 22	1	1.011.1-10.2-1130	
	3	Каркас КП04	1	1.011.1-10.2-1150	
	4	Сетка С.35	10	1.011.1-10.2-1101	
	5	Петля П7	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	0,50		
СН40.35-АIV		Поз. 1 по СН40.30-АIV			22,1
		Поз. 2...6 по СНпр 40.35-ВрII			
СНк40.35-К7		Поз.1 по СНк 40.30-К7			18,7
		Поз. 2...6* по СНпр 40.35-ВрII			
СНпр50.35-ВрII		Поз.1 по СНпр 50.20-ВрII			15,1
		Поз. 3...5 по СНпр 40.35-ВрII			
	2	Спираль СП23	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В25, м³	0,62		
СН50.35-АIV		Поз.1 по СН50.30-АIV			25,1
		Поз. 2,6 по СНпр 50.35-ВрII			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.35-ВрII			
СНк50.35-К7		Поз.1 по СНк 50.30-К7			20,9
		Поз. 2,6* по СНпр 50.35-ВрII			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.36-ВрII			

Инв.№ подл. 18444 | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНпр 60.35-Вр II		Поз. 1 по СНпр 60.20-Вр II			16,2
		Поз. 3...5 по СНпр 40.35-Вр II			
	2	Спираль СП24	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В25, м³	0,74		
СН 60.35-А IV		Поз. 1 по СН 60.30-А IV			28,0
		Поз. 2,6 по СНпр 60.35-Вр II			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.35-Вр II			
СНк 60.35-К7		Поз. 1 по СНк 60.30-К7			23,1
		Поз. 2,6* по СНпр 60.35-Вр II			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.35-Вр II			
СНпр 70.35-Вр II		Поз. 1 по СНпр 70.30-Вр II			17,5
		Поз. 3...5 по СНпр 40.35-Вр II			
	2	Спираль СП 25	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В 25, м³	0,87		
СН 70.35-А IV		Поз. 1 по СН 70.30-А IV			31,2
		Поз. 2,6 по СНпр 70.35-Вр II			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.35-Вр II			
СНк 70.35-К7		Поз. 1 по СНк 70.30-К7			25,5
		Поз. 2,6* по СНпр 70.35-Вр II			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.35-Вр II			
СНпр 80.35-Вр II		Поз. 1,7 по СНпр 80.30-Вр II			19,4
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
	2	Спираль СП 26	1	1.011.1-10.2-1130	
	5	Петля ПВ	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	1.00		
СН 80.35-А IV		Поз. 1 по СН 80.30-А IV			35,1
		Поз. 2,5,6 по СНпр 80.35-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.011.1-10.2-1100

Лист 10

Формат А4

Марка сваи	Поз	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНк 80.35-К7		Поз.1 по СНк 80.30-К7			28,5
		Поз. 2,5,6* по СНпр 80.35-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНпр 90.35-Вр II		Поз. 1 по СНпр 90.30-Вр II			25,9
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 80.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП27	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В25, м³	1,12		
СН 90.35-А IV		Поз.1 по СН 90.30-А IV			38,1
		Поз. 2,6 по СНпр 90.35-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 80.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНк 90.35-К7		Поз.1 по СНк 90.30-К7			30,8
		Поз. 2,6* по СНпр 90.35-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 80.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНпр 100.35-Вр II		Поз.1 по СНпр 100.30-Вр II			28,8
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП28	1	1.011.1-10.2-1130	
	5	Петля П9	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	1,24		
СН 100.35-А IV		Поз.1 по СН 100.30-А IV			42,3
		Поз. 2,5,6 по СНпр 100.35-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНк 100.35-К7		Поз. 1 по СНк 100.30-К7			34,2
		Поз. 2,5,6* по СНпр 100.35-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНпр 110.35-Вр II		Поз. 1 по СНпр 110.30-Вр II			30,5
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 100.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП29	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	бетон класса В25, м³	1,37		
СН110.35-АIV		Поз. 1 по СН110.30-АIV			45,3
		Поз. 2,6 по СНпр 110.35-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 100.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНк 110.35-К7		Поз. 1 по СНк 110.30-К7			36,4
		Поз. 2,6* по СНпр 110.35-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 100.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНпр 120.35-Вр II		Поз. 1 по СНпр 120.30-Вр II			39,1
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 100.35-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП30	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	бетон класса В26, м³	1,49		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
1.8 ЧЧУ

1.011.1-10.2-1100

1 лист
12

формат А4

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СН120.35-АV		Поз. 1 по СН 120.30-АV			48,2
		Поз. 2,6 по СНпр 120.35-ВрII			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 100.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СНк 120.35-К7		Поз. 1 по СНк 120.30-К7			38,6
		Поз. 2,6* по СНпр 120.35-ВрII			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 100.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СНпр130.35-ВрII		Поз. 1 по СНпр 130.30-ВрII			45,8
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	2	Спираль СП31	1	1.011.1-10.2-1130	
	5	Петля П10	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В30, м³	1,61		
СН130.35-АV		Поз. 1 по СН 130.30-АV			55,7
		Поз. 2,5,6 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СНк 130.35-К7		Поз. 1 по СНк 130.30-К7			45,1
		Поз. 2,5,8 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 3,4 по СНпр 40-35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СНпр 140.35-ВрII		Поз. 1 по СНпр 140.30-ВрII			56,6
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	2	Спираль СП32	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В30, м³	1,73		

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл. 1 8 4 4 4

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СН140.35-АV		Поз. 2,6 по СНпр140.35-ВрII			74,6
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø12 AV, ℓ=14250	4	без черт.	
СНк 140.35-К7		Поз. 1 по СНк 140.30-К7			49,7
		Поз. 2,6 по СНпр 140.35-ВрII			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СНпр 150.35-ВрII		Поз. 1 по СНпр 150.30-ВрII			68,7
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	2	Спираль СП33	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В30, м³	1,86		
СН150.35-АV		Поз. 1 по СН150.30-АV			78,9
		Поз. 2,6 по СНпр 150.35-ВрII			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СНк 150.35-К7		Поз. 1 по СНк 150.30-К7			69,5
		Поз. 2,6 по СНпр 150.35-ВрII			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
18044

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СН 160.35-АV		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			103,9
		Поз. 5 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø14 АV, ℓ= 16250	4	без черт.	
	2	Спираль СП 34	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В30, м³	1,98		
СНк 160.35-К7		Поз. 2,6 по СН 160.35-АV			96,7
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СНпр 130.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø15 К7, ℓ= 16250	4	без черт.	
СН 170.35-АV		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			136,6
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø16 АV, ℓ= 17250	4	без черт.	
	2	Спираль СП 35	1	1.011.1-10.2-1130	
	5	Петля П11	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В30, м³	2,12		
СНк 170.35-К7		Поз. 2,5,6 по СН 170.35-АV			103,4
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø15 К7, ℓ= 17250	4	без черт.	
СН 180.35-АV		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			143,8
		Поз. 5 по СН 170.35-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø16 АV, ℓ= 18250	4	без черт.	
	2	Спираль СП 36	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В30, м³	2,23		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18444

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНк 180.35-К7		Поз. 2,6 по СН 180.35-АV			135,8
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СН 170.35-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø12 К7, ℓ= 18250	8	без черт.	
СН 190.35-АV		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			151,1
		Поз. 5 по СН 170.35-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø16 АV, ℓ= 19250	4	без черт.	
	2	Спираль СП37	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В30, м³	2,35		
СНк 190.35-К7		Поз. 2,6 по СН 190.35-АV			198,3
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СН 170.35-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø15 К7, ℓ=. 19250	8	без черт.	
СН 200.35-АV		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			192,4
		Поз. 5 по СН 170.35-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø18 АV, ℓ = 20250	4	без черт.	
	2	Спираль СП38	1	1.011.1-10.2-1130	
	6	Бетон класса В30, м³	2,47		
СНк 200.35-К7		Поз. 2,6 по СН 200.35-АV			208,0
		Поз. 3,4 по СНпр 40.35-ВрII			
		Поз. 5 по СН 170.35-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø15 К7, ℓ= 20250	8	без черт.	

Инв. № подл. 19444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНпр 40.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 40.20-Вр II			17,3
	2	Спираль СП39	1	1.011.1-10.2-1140	
	3	Каркас КП05	1	1.011.1-10.2-1150	
	4	Сетка С40	10	1.011.1-10.2-1101	
	5	Петля П12	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м^3	0,66		
СН 40.40-А IV		Поз. 1 по СН 40.30-А IV			25,4
		Поз. 2...6 по СНпр 40.40-Вр II			
СНк 40.40-К7		Поз. 1 по СНк 40.30-К7			22,0
		Поз. 2...6* по СНпр 40.40-Вр II			
СНпр 50.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 50.20-Вр II			18,5
		Поз. 3...5 по СНпр 40.40-Вр II			
	2	Спираль СП40	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В25, м^3	0,82		
СН 50.40-А IV		Поз. 1 по СН 50.30-А IV			28,5
		Поз. 2,6 по СНпр 50.40-Вр II			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.40-Вр II			
СНк 50.40-К7		Поз. 1 по СНк 50.30-К7			24,3
		Поз. 2,6* по СНпр 50.40-Вр II			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.40-Вр II			
СНпр 60.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 60.20-Вр II			19,7
		Поз. 3...5 по СНпр 40.40-Вр II			
	2	Спираль СП41	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В25, м^3	0,98		
СН 60.40-А IV		Поз. 1 по СН 60.30-А IV			31,5
		Поз. 2,6 по СНпр 60.40-Вр II			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.40-Вр II			
СНк 60.40-К7		Поз. 1 по СНк 60.30-К7			26,6
		Поз. 2,6* по СНпр 60.40-Вр II			
		Поз. 3...5 по СНпр 40.40-Вр II			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
18444

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНпр 70.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 70.30-Вр II			22,1
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
	2	Спираль СП 42	1	1.011.1-10.2-1140	
	5	Петля П 13	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	1,14		
СН 70.40-А IV		Поз. 1 по СН 70.30-А IV			35,8
		Поз. 2,5,6 по СНпр 70.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
СНк 70.40-К7		Поз. 1 по СНк 70.30-К7			30,1
		Поз. 2,5,6* по СНпр 70.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
СНпр 80.40-Вр II		Поз. 1,7 по СНпр 80.30-Вр II			23,5
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 70.40-Вр II			
	2	Спираль СП 43	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В25, м³	1,30		
СН 80.40-А IV		Поз. 1 по СН 80.30-А IV			39,1
		Поз. 2,6 по СНпр 80.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 70.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНк 80.40-К7		Поз. 1 по СНк 80.30-К7			32,5
		Поз. 2,6* по СНпр 80.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 70.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали кг
СНпр 90.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 90.30-Вр II			31,1
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП 44	1	1.011.1-10.2-1140	
	5	Петля П14	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В25, м³	1,46		
ОН 90.40-А IV		Поз. 1 по СН 90.30-А IV			43,3
		Поз. 2,5,6 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНк 90.40-К7		Поз. 1 по СНк 90.30-К7			36,0
		Поз. 2,5,6* по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНпр 100.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 100.30-Вр II			33,1
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП 45	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В25, м³	1,62		
СН 100.40-А IV		Поз. 1 по СН 100.30-А IV			46,6
		Поз. 2,6 по СНпр 100.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНк 100.40-К7		Поз. 1 по СНк 100.30-К7			38,5
		Поз. 2 по СНпр 100.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	6	Бетон класса В30, м³	1,62		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.011.1-10.2-1100

Лист 19

формат А4

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНпр 110.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 110.30-Вр II			34,9
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП 46	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В 25, м³	1,78		
СН 110.40-А IV		Поз. 1 по СН 110. 30-А IV			49,7
		Поз. 2,6 по СНпр 110.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНк 110.40-К7		Поз. 1 по СНк 110.30-К7			40,8
		Поз. 2 по СНпр 110.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	6	Бетон класса В 30, м³	1,78		
СНпр 120.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 120.30-Вр II			43,6
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП 47	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В 25, м³	1,94		
СН 120.40-А IV		Поз. 1 по СН 120.30-А IV			52,7
		Поз. 2,6 по СНпр 120.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18444

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНк 120.40-К7		Поз. 1 по СНк 120.30-К7			43,1
		Поз. 2 по СНпр 120.40-Вр II			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 90.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	6	Бетон класса В30, м³	1,94		
СНпр 130.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 130.30-Вр II			51,2
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП48	1	1.011.1-10.2-1140	
	5	Петля П15	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В30, м³	2,10		
СН 130.40-А IV		Поз 2,5,6 по СНпр 130.40-Вр II			75,4
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø12 А IV, ℓ=13250	4	без черт.	
СНк 130.40-К7		Поз. 1 по СНк 130.30-К7			50,5
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 2,5,6 по СНпр 130.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНпр 140.40-Вр II		Поз. 1 по СНпр 140.30-Вр II			62,1
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 130.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП49	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В30, м³	2,26		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
18444

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СН 140.40-АV		Поз. 1 по СН 140.35-АV			80,1
		Поз. 2, 6 по СНпр 140.40-Вр II			
		Поз. 3, 4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 130.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНк 140.40-К7		Поз. 1 по СНк 140.30-К7			53,2
		Поз. 2, 6 по СНпр 140.40-Вр II			
		Поз. 3, 4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 130.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
СНпр 150.40-Ф II		Поз. 1 по СНпр 150.30-Вр II			74,3
		Поз. 3, 4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 130.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	2	Спираль СП50	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В30, м3	2,42		
СН 150.40-АIV		Поз. 2, 6 по СНпр 150.40-Вр II			103,9
		Поз. 3, 4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 130.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			
	1	Ø 14 АIV, ℓ = 15250	4	без черт.	
СНк 150.40-К7		Поз. 1 по СНк 150.30-К7			75,1
		Поз. 2, 6 по СНпр 150.40-Вр II			
		Поз. 3, 4 по СНпр 40.40-Вр II			
		Поз. 5 по СНпр 130.40-Вр II			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-Вр II			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

18444

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СН160.40-АV		Поз. 1 по СН160.35-АV			111,3
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	2	Спираль СП51	1	1.011.1-10.2-1140	
	5	Петля П16	2	1.011.1-10.2-1102	
	6	Бетон класса В30, м³	2,58		
СНк160.40-К7		Поз. 1 по СНк 160.35-К7			104,1
		Поз. 2,5,6 по СН160.40-АV			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СН170.40-АV		Поз. 1 по СН170.35-АV			142,7
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 5 по СН160.40-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	2	Спираль СП52	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В30, м³	2,74		
СНк170.40-К7		Поз. 1 по СНк 170.35-К7			109,5
		Поз. 2,6 по СН170.40-АV			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 5 по СН160.40-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СН180.40-АV		Поз. 1 по СН180.35-АV			150,1
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 5 по СН160.40-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	2	Спираль СП53	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В30, м³	2,90		

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка сваи	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Расход стали, кг
СНк 180.40-К7		Поз. 1 по СНк 180.35-К7			142,1
		Поз. 2,6 по СН 180.40-АV			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 5 по СН 160.40-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СН 190.40-АV		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			192,0
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	1	Ø18 АV, ℓ= 19250	4	без черт.	
	2	Спираль СП 54	1	1.011.1-10.2-1140	
	5	Петля П17	2	1.011.1-10,2-1102	
	6	Бетон класса В30, м³	3,06		
СНк 190.40-К7		Поз. 1 по СНк 190.35-К7			207,2
		Поз. 2,6,6 по СН 190.40-АV			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
СН 200.40-АV		Поз. 1 по СН 200.35-АV			201,4
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 5 по СН 190.40-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			
	2	Спираль СП 55	1	1.011.1-10.2-1140	
	6	Бетон класса В30, м³	3,22		
СНк 200.40-К7		Поз. 1 по СНк 200.35-К7			217,0
		Поз. 2,6 по СН 200.40-АV			
		Поз. 3,4 по СНпр 40.40-ВрII			
		Поз. 5 по СН 190.40-АV			
		Поз. 7 по СНпр 80.30-ВрII			

Опалубочный чертеж см. 1.011.1-1000 ФЧ

Арматура: класса ВрII по ГОСТ 7348-81; класса К-7 по ГОСТ 13840-68; класса AI, AIV и AV по ГОСТ 5781-82.


*Класс бетона В30

Инв. № подл. | 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.011.1-10.2-1100

Лист 24

Формат А4




Марка спирали	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса спирали, кг
СП1	1	Ø 5 BpI, ℓ= 13200	1	1,9	1,9
СП2	1	ℓ=15800	1	2,3	2,3
СП3	1	ℓ= 17760	1	2,6	2,6
СП4	1	ℓ= 19720	1	2,8	2,8
СП5	1	ℓ= 17460	1	2,5	2,5
СП6	1	ℓ= 20800	1	3,0	3,0
СП7	1	ℓ= 23310	1	3,4	3,4
СП8	1	ℓ=25820	1	3,7	3,7

Арматура: класса BpI по ГОСТ6727-80.

Нач. ПО4	Лешин			1.011.1-10.2-1110	
ГИП	Филиппов		02.09.92		
Вед. инж.	Ремезова		02.09.92	Спираль СП1... СП8	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Инж. IIк	Хачатурян		02.09.92		
Провер.	Ремезова		02.09.92		Фундаментпроект

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4



7 x 100 = 700	350	300	300	10 x 100 = 1000	для СП9
	250	5 x 300 = 1500	250	для СП10
		10 x 300 = 3000		для СП11
	350	11 x 300 = 3300	350	для СП12
	250	15 x 300 = 4500	250	для СП13
		20 x 300 = 6000		для СП14
	350	21 x 300 = 6300	350	для СП15
	250	25 x 300 = 7500	250	для СП16
		30 x 300 = 9000		для СП17
	350	31 x 300 = 9300	350	для СП18
		55 x 200 = 11000		для СП19
		60 x 200 = 12000		для СП20
		65 x 200 = 13000		для СП21

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. ПО 4	Сиванбаев		
ГИП	Филиппов		02.09.92
Вед. инж.	Ремезова		02.09.92
Инж. ТК.	Хачатурян		02.09.92
Провер.	Ремезова		02.09.92

1.011.1- 10.2- 1120

Спираль СП9... СП21

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2


фундаментпроект

Формат А4

Марка спирали	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса спирали, кг
СП9	1	Ø5 Вр I, ℓ = 21810	1	3,1	3,1
СП10	1	ℓ = 25900	1	3,7	3,7
СП11	1	ℓ = 28980	1	4,3	4,3
СП12	1	ℓ = 32050	1	4,6	4,6
СП13	1	ℓ = 36150	1	5,2	5,2
СП14	1	ℓ = 39220	1	5,6	5,6
СП15	1	ℓ = 42290	1	6,1	6,1
СП16	1	ℓ = 46380	1	6,7	6,7
СП17	1	ℓ = 49460	1	7,1	7,1
СП18	1	ℓ = 52530	1	7,5	7,5
СП19	1	ℓ = 73710	1	10,6	10,6
СП20	1	ℓ = 78710	1	11,3	11,3
СП21	1	ℓ = 83710	1	12,1	12,1

Арматура: класса Вр I по ГОСТ 6727-80

Инв. № подл. | 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №



7×100=700	250	5×300=1500	250	10×100=1000 для СП22
		10×300=3000		для СП23
	350	11×300=3300	350	для СП24
	250	15×300=4500	250	для СП25
		20×300=6000		для СП26
	350	21×300=6300	350	для СП27
	250	25×300=7500	250	для СП28
		30×300=9000		для СП29
	350	31×300=9300	350	для СП30
		55×200=11000		для СП31
		60×200=12000		для СП32
		65×200=13000		для СП33
		70×200=14000		для СП34
		75×200=15000		для СП35
		80×200=16000		для СП36
		85×200=17000		для СП37
		90×200=18000		для СП38

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18444

Нач. ПО-4	Сиванбаев		
ГИП	Филиппов		02.09.92
Вед. инж.	Ремезова		02.09.92
Инж. IIк.	Хачатурян		02.09.92
Провер.	Ремезова		02.09.92

1.011.1-10.2-1130

Спираль СП22...СП38


Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Фундамент проект


Формат А4

Марка спирали	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса спирали, кг
СП22	1	Ø5 Вр I, ℓ=31040	1	4,5	4,5
СП23	1	ℓ=34690	1	5,0	5,0
СП24	1	ℓ=38340	1	5,5	5,5
СП25	1	ℓ=43200	1	6,2	6,2
СП26	1	ℓ=46850	1	6,7	6,7
СП27	1	ℓ=50500	1	7,3	7,3
СП28	1	ℓ=55360	1	8,0	8,0
СП29	1	ℓ=59010	1	8,5	8,5
СП30	1	ℓ=62660	1	9,0	9,0
СП31	1	ℓ=82290	1	12,7	12,7
СП32	1	ℓ=94270	1	13,6	13,6
СП33	1	ℓ=100250	1	14,5	14,5
СП34	1	ℓ=106230	1	15,3	15,3
СП35	1	ℓ=112210	1	16,2	16,2
СП36	1	ℓ=118190	1	17,0	17,0
СП37	1	ℓ=124170	1	17,9	17,9
СП38	1	ℓ=130150	1	18,8	18,8

Арматура: класса Вр-I по ГОСТ 6727-80



1-1



7×100=700	250	5×300=1500	250	10×100=1000 — для СП39
		10×300=3000		для СП40
	350	11×300=3300	350	для СП41
	250	15×300=4500	250	для СП42
		20×300=6000		для СП43
	350	21×300=6300	350	для СП44
	250	25×300=7500	250	для СП45
		30×300=9000		для СП46
	350	31×300=9300	350	для СП47
		55×200=11000		для СП48
		60×200=12000		для СП49
		65×200=13000		для СП50
		70×200=14000		для СП51
		75×200=15000		для СП52
		80×200=16000		для СП53
		85×200=17000		для СП54
		90×200=18000		для СП55

Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. ПОА	Сиванбаев		02.09.92
ГИП	Филиппов		02.09.92
Вед. инж.	Ремезова		02.09.92
Инж. ПК.	Хачатурян		02.09.92
Пробер.	Ремезова		02.09.92

1.011.1-10.2-114.0

Спираль СП 39... СП55

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2


Фундаментпроект

Формат А4

Марка спирали	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса спирали, кг
СП39	1	Ø5 Вр I, ℓ= 36210	1	5,2	5,2
СП40	1	ℓ=40450	1	5,8	5,8
СП41	1	ℓ=44680	1	6,4	6,4
СП42	1	ℓ=50330	1	7,2	7,2
СП43	1	ℓ=54570	1	7,9	7,9
СП44	1	ℓ=58800	1	8,5	8,5
СП45	1	ℓ=64450	1	9,3	9,3
СП46	1	ℓ=68690	1	9,9	9,9
СП47	1	ℓ=72920	1	10,5	10,5
СП48	1	ℓ=103090	1	14,9	14,9
СП49	1	ℓ=110070	1	15,9	15,9
СП50	1	ℓ=117050	1	16,9	16,9
СП51	1	ℓ=124030	1	17,9	17,9
СП52	1	ℓ=131010	1	18,9	18,9
СП53	1	ℓ=137990	1	19,9	19,9
СП54	1	ℓ=144970	1	20,8	20,8
СП55	1	ℓ=151950	1	21,8	21,8

Арматура : класса Вр-I по ГОСТ 6727-80

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КПо1	1	Ø10 AI, ℓ = 540	2	0,33	1,0
	2	Ø5 BpI, ℓ = 2000	1	0,29	

1.011.1-10.2-1150

Нач. ПО4	Сиванбаев		
ГИП	Филиппов		02.09.92
Вед. инж.	Ремезова		02.09.92
Инж. Тк	Мартынова		02.09.92
Провер	Ремезова		02.09.92

Каркас пространственный КПо1 ... КПо5

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Фундаментпроект


Инв. № подл. 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4


Марка каркаса	Поз.	Наименование	кол.	Масса ед., кг	Масса каркаса, кг
КПо 2	1	Ø 10 AI, ℓ = 720	2	0,44	1,3
	2	Ø 5 BpI, ℓ = 3000	1	0,43	
КПо 3	1	Ø 10 AI, ℓ = 780	2	0,48	1,4
	2	Ø 5 BpI, ℓ = 3100	1	0,45	
КПо 4	1	Ø 10 AI, ℓ = 840	2	0,52	1,7
	2	Ø 5 BpI, ℓ = 4400	1	0,63	
КПо 5	1	Ø 10 AI, ℓ = 990	2	0,61	2,1
	2	Ø 5 BpI, ℓ = 5800	1	0,84	

Арматура: класса Bp-I по ГОСТ 6727-80, класса AI по ГОСТ 5781-82.

Поз. 1



Марка каркаса	Размеры, мм
	C
КПо 1	110
КПо 2	200
КПо 3	230
КПо 4	260
КПо 5	335



Марка сетки	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса сетки кг
С20	1	Ø 5 ВрI, ℓ = 180	6	0,02	0,1
С 25	1	Ø 5 ВрI, ℓ = 220	6	0,03	0,2
С 30	1	Ø 5 ВрI, ℓ = 280	6	0,04	0,2
С 35	1	Ø 5 ВрI, ℓ = 320	6	0,05	0,3
С 40	1	Ø 5 ВрI, ℓ = 380	7	0,05	0,4

Арматура: класса ВрI по ГОСТ 6727-80

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

184411

1.011.1 – 10.2 – 1101


Нач. ПО4	Сиванбаев		
ГИП	Филиппов		02.09.99
Зав. инж.	Ремезова		02.09.99
Инж. ТК	Мартынова		08.09.99
Провер.	Ремезова		02.09.99


Сетка С20... С40

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Фундаментпроект

Формат А4





Марка петли	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса петли кг
П1	1	Ø 10 AI, ℓ = 1050	1	0,65	0,7
П2	1	Ø 10 AI, ℓ = 1150	1	0,71	0,7
П3	1	Ø 10 AI, ℓ = 1250	1	0,77	0,8
П4	1	Ø 12 AI, ℓ = 1250	1	1,10	1,1
П5	1	Ø 14 AI, ℓ = 1250	1	1,51	1,5
П6	1	Ø 16 AI, ℓ = 1260	1	2,00	2,0
П7	1	Ø 12 AI, ℓ = 1350	1	1,21	1,2
П8	1	Ø 14 AI, ℓ = 1350	1	1,63	1,6
П9	1	Ø 16 AI, ℓ = 1360	1	2,15	2,1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18444

1.011.1-10.2-1102

Нач. ПО4	Сиванбаев	
ГИП	Филиппов	02.09.90
Вед. инж.	Ремезова	02.09.90
Инж. ПО.	Мартынов	02.09.90
Провер.	Ремезова	02.09.90

Петля П1... П17

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Фундаментпроект

Формат А4

Марка петли	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса петли, кг
П10	1	ф 18 AI, ℓ = 1370	1	2,74	2,7
П11	1	ф 20 AI, ℓ = 1370	1	3,38	3,4
П12	1	ф 14 AI, ℓ = 1470	1	1,78	1,8
П13	1	ф 16 AI, ℓ = 1470	1	2,32	2,3
П14	1	ф 18 AI, ℓ = 1470	1	2,94	2,9
П15	1	ф 20 AI, ℓ = 1470	1	3,63	3,6
П16	1	ф 22 AI, ℓ = 1470	1	4,37	4,4
П17	1	ф 25 AI, ℓ = 1480	1	5,70	5,7

Арматура: класса А-I по ГОСТ 5781-82.

Инв. № подл. | 18444 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

18444

Гип	Филиппов		
Нач. пч	Сиванбаев		
Вед. инж.	Ремезова		
Инж. пк	Качатурян		
Пров.	Ремезова		

1.041.1-10.2-РС

Ведомость расхода стали, кг

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

Фундаментпроект

Формат А4

Марка свай	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные						Общий расход
								Арматура класса						
	Вр-II		К-7		А1-IV		Всего	А-I		Вр-I		Всего		
	ГОСТ 7348-81		ГОСТ 13840-68		ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82		ГОСТ 6727-80				
	Ф5	Итого	Ф9	Итого	Ф10	Итого		Ф10	Итого	Ф5	Итого			
СНпр 30.20-ВрII	1,9	1,9	—	—	—	—	1,9	2,1	2,1	3,2	3,2	5,3	7,2	
СНпр 40.20-ВрII	2,4	2,4	—	—	—	—	2,4	2,1	2,1	3,6	3,6	5,7	8,1	
СНпр 50.20-ВрII	3,0	3,0	—	—	—	—	3,0	2,1	2,1	3,9	3,9	6,0	9,0	
СНпр 60.20-ВрII	3,6	3,6	—	—	—	—	3,6	2,1	2,1	4,1	4,1	6,2	9,8	
СНпр 30.25-ВрII	1,9	1,9	—	—	—	—	1,9	2,3	2,3	4,9	4,9	7,2	9,1	
СНпр 40.25-ВрII	2,4	2,4	—	—	—	—	2,4	2,3	2,3	5,4	5,4	7,7	10,1	
СНпр 50.25-ВрII	3,0	3,0	—	—	—	—	3,0	2,3	2,3	5,8	5,8	8,1	11,1	
СНпр 60.25-ВрII	3,6	3,6	—	—	—	—	3,6	2,3	2,3	6,1	6,1	8,4	12,0	
СНпр 30.30-ВрII	1,9	1,9	—	—	—	—	1,9	2,6	2,6	5,5	5,5	8,1	10,0	
СН 30.30-АIV	—	—	—	—	8,0	8,0	8,0	2,6	2,6	5,5	5,5	8,1	16,1	
СНк 30.30-К7	—	—	5,4	5,4	—	—	5,4	2,6	2,6	5,5	5,5	8,1	13,5	
СНпр 40.30-ВрII	2,4	2,4	—	—	—	—	2,4	2,6	2,6	6,1	6,1	8,7	11,1	
СН 40.30-АIV	—	—	—	—	10,5	10,5	10,5	2,6	2,6	6,1	6,1	8,7	19,2	
СНк 40.30-К7	—	—	7,1	7,1	—	—	7,1	2,6	2,6	6,1	6,1	8,7	15,8	
СНпр 50.30-ВрII	3,0	3,0	—	—	—	—	3,0	2,6	2,6	6,7	6,7	9,3	12,3	
СН 50.30-АIV	—	—	—	—	13,0	13,0	13,0	2,6	2,6	6,7	6,7	9,3	22,3	
СНк 50.30-К7	—	—	8,8	8,8	—	—	8,8	2,6	2,6	6,7	6,7	9,3	18,1	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
18444		

Марка свай	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные							Общий расход
								Арматура класса							
	Вр-II ГОСТ 7348-81		К-7 ГОСТ 13840-68		А-IV ГОСТ 5781-82		Всего	А-I ГОСТ 5781-82				Вр-I ГОСТ 6727-80		Всего	
	Ф5	Итого	Ф9	Итого	Ф10	Итого		Ф10	Ф12	Ф14	Итого	Ф5	Итого		
СНпр 60.30-Вр II	3,6	3,6	—	—	—	—	3,6	2,6	—	—	2,6	7,0	7,0	9,6	13,2
СН 60.30-А IV	—	—	—	—	15,4	15,4	15,4	2,6	—	—	2,6	7,0	7,0	9,6	25,0
СНк 60.30-К7	—	—	10,5	10,5	—	—	10,5	2,6	—	—	2,6	7,0	7,0	9,6	20,1
СНпр 70.30-Вр II	4,2	4,2	—	—	—	—	4,2	1,0	2,2	—	3,2	7,6	7,6	10,8	15,0
СН 70.30-А IV	—	—	—	—	17,9	17,9	17,9	1,0	2,2	—	3,2	7,6	7,6	10,8	28,7
СНк 70.30-К7	—	—	12,2	12,2	—	—	12,2	1,0	2,2	—	3,2	7,6	7,6	10,8	23,0
СНпр 80.30-Вр II	4,8	4,8	—	—	—	—	4,8	1,1	2,2	—	3,3	8,0	8,0	11,3	16,1
СН 80.30-А IV	—	—	—	—	20,4	20,4	20,4	1,1	2,2	—	3,3	8,0	8,0	11,3	31,7
СНк 80.30-К7	—	—	13,8	13,8	—	—	13,8	1,1	2,2	—	3,3	8,0	8,0	11,3	25,1
СНпр 90.30-Вр II	10,6	10,6	—	—	—	—	10,6	1,1	2,2	—	3,3	8,5	8,5	11,8	22,4
СН 90.30-А IV	—	—	—	—	22,8	22,8	22,8	1,1	2,2	—	3,3	8,5	8,5	11,8	34,6
СНк 90.30-К7	—	—	15,5	15,5	—	—	15,5	1,1	2,2	—	3,3	8,5	8,5	11,8	27,3
СНпр 100.30-Вр II	11,8	11,8	—	—	—	—	11,8	1,1	—	3,0	4,1	9,1	9,1	13,2	25,0
СН 100.30-А IV	—	—	—	—	25,3	25,3	25,3	1,1	—	3,0	4,1	9,1	9,1	13,2	38,5
СНк 100.30-К7	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	1,1	—	3,0	4,1	9,1	9,1	13,2	30,4
СНпр 110.30-Вр II	13,0	13,0	—	—	—	—	13,0	1,1	—	3,0	4,1	9,5	9,5	13,6	26,6
СН 110.30-А IV	—	—	—	—	27,8	27,8	27,8	1,1	—	3,0	4,1	9,5	9,5	13,6	41,4
СНк 110.30-К7	—	—	18,9	18,9	—	—	18,9	1,1	—	3,0	4,1	9,5	9,5	13,6	32,5

1.011.1-10.2-РС

Лист 2

Формат А4

11000376

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1.8.144		

Марка свай	Напрягаемая арматура класса											Изделия арматурные								Всего	Общий расход
	Вр-II ГОСТ 7348-81		К-7 ГОСТ 13840-68			А-IV ГОСТ 5781-82		А-V ГОСТ 5781-82			Всего	Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Вр-I ГОСТ 6727-80				
	ф5	Итого	ф9	ф12	Итого	ф10	Итого	ф10	ф12	Итого		ф10	ф12	ф14	ф16	Итого	ф5	Итого		
СНпр 120.30-Вр II	21,1	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	1,1	—	3,0	—	4,1	9,9	9,9	14,0	35,1
СН 120.30-А V	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	30,2	30,2	1,1	—	3,0	—	4,1	9,9	9,9	14,0	44,2
СНк 120.30-К7	—	—	20,6	—	20,6	—	—	—	—	—	20,6	1,1	—	3,0	—	4,1	9,9	9,9	14,0	34,6
СНпр 130.30-Вр II	22,9	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	1,1	—	3,0	—	4,1	13,0	13,0	17,1	40,0
СН 130.30-А V	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	32,8	32,8	1,1	—	3,0	—	4,1	13,0	13,0	17,1	49,9
СНк 130.30-К7	—	—	22,2	—	22,2	—	—	—	—	—	22,2	1,1	—	3,0	—	4,1	13,0	13,0	17,1	39,3
СНпр 140.30-Вр II	32,8	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	1,1	—	—	4,0	5,1	13,7	13,7	18,8	51,6
СН 140.30-А V	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	35,2	35,2	1,1	—	—	4,0	5,1	13,7	13,7	18,8	54,0
СНк 140.30-К7	—	—	23,9	—	23,9	—	—	—	—	—	23,9	1,1	—	—	4,0	5,1	13,7	13,7	18,8	42,7
СНпр 150.30-Вр II	44,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	1,1	—	—	4,0	5,1	14,5	14,5	19,6	63,6
СН 150.30-А V	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	54,2	54,2	1,1	—	—	4,0	5,1	14,5	14,5	19,6	73,8
СНк 150.30-К7	—	—	—	44,8	44,8	—	—	—	—	—	44,8	1,1	—	—	4,0	5,1	14,5	14,5	19,6	64,4
СНпр 40.35-Вр II	2,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	2,4	—	—	3,4	8,2	8,2	11,6	14,0
СН 40.35-А IV	—	—	—	—	—	10,5	10,5	—	—	—	10,5	1,0	2,4	—	—	3,4	8,2	8,2	11,6	22,1
СНк 40.35-К7	—	—	7,1	—	7,1	—	—	—	—	—	7,1	1,0	2,4	—	—	3,4	8,2	8,2	11,6	18,7
СНпр 50.35-Вр II	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	2,4	—	—	3,4	8,7	8,7	12,1	15,1
СН 50.35-А IV	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	13,0	1,0	2,4	—	—	3,4	8,7	8,7	12,1	25,1
СНк 50.35-К7	—	—	8,8	—	8,8	—	—	—	—	—	8,8	1,0	2,4	—	—	3,4	8,7	8,7	12,1	20,9

1.011.1-10.2 - РС

Лист 3

Формат А4 297х210

74

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
18444		

Марка сваи	Напрягаемая арматура класса							Изделия арматурные							Всего	Общий расход
								Арматура класса								
	Вр-II ГОСТ 7348-81		К-7 ГОСТ 13840-68		А-IV ГОСТ 5781-82		Всего	А-I ГОСТ 5781-82					Вр-I ГОСТ 6727-80			
	Ф5	Итого	Ф9	Итого	Ф10	Итого		Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Итого	Ф5	Итого		
СНпр 60.35-Вр II	3,6	3,6	—	—	—	—	3,6	1,0	2,4	—	—	3,4	9,2	9,2	12,6	16,2
СН 60.35-А IV	—	—	—	—	15,4	15,4	15,4	1,0	2,4	—	—	3,4	9,2	9,2	12,6	28,0
СНк 60.35-К7	—	—	10,5	10,5	—	—	10,5	1,0	2,4	—	—	3,4	9,2	9,2	12,6	23,1
СНпр 70.35-Вр II	4,2	4,2	—	—	—	—	4,2	1,0	2,4	—	—	3,4	9,9	9,9	13,3	17,5
СН 70.35-А IV	—	—	—	—	17,9	17,9	17,9	1,0	2,4	—	—	3,4	9,9	9,9	13,3	31,2
СНк 70.35-К7	—	—	12,2	12,2	—	—	12,2	1,0	2,4	—	—	3,4	9,9	9,9	13,3	25,5
СНпр 80.35-Вр II	4,7	4,7	—	—	—	—	4,7	1,1	—	3,2	—	4,3	10,4	10,4	14,7	19,4
СН. 80.35-А IV	—	—	—	—	20,4	20,4	20,4	1,1	—	3,2	—	4,3	10,4	10,4	14,7	35,1
СНк 80.35-К7	—	—	13,8	13,8	—	—	13,8	1,1	—	3,2	—	4,3	10,4	10,4	14,7	28,5
СНпр 90.35-Вр II	10,6	10,6	—	—	—	—	10,6	1,1	—	3,2	—	4,3	11,0	11,0	15,3	25,9
СН 90.35-А IV	—	—	—	—	22,8	22,8	22,8	1,1	—	3,2	—	4,3	11,0	11,0	15,3	38,1
СНк 90.35-К7	—	—	15,5	15,5	—	—	15,5	1,1	—	3,2	—	4,3	11,0	11,0	15,3	30,8
СНпр 100.35-Вр II	11,8	11,8	—	—	—	—	11,8	1,1	—	—	4,2	5,3	11,7	11,7	17,0	28,8
СН 100.35-А IV	—	—	—	—	25,3	25,3	25,3	1,1	—	—	4,2	5,3	11,7	11,7	17,0	42,3
СНк 100.35-К7	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	1,1	—	—	4,2	5,3	11,7	11,7	17,0	34,2
СНпр 110.35-Вр II	13,0	13,0	—	—	—	—	13,0	1,1	—	—	4,2	5,3	12,2	12,2	17,5	30,5
СН 110.35-А IV	—	—	—	—	27,8	27,8	27,8	1,1	—	—	4,2	5,3	12,2	12,2	17,5	45,3
СНк 110.35-К7	—	—	18,9	18,9	—	—	18,9	1,1	—	—	4,2	5,3	12,2	12,2	17,5	36,4

1.011.1-10.2 - РС,

Лист 4

Формат А4 11000-37 26

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
18444		

Марка сваи	Напрягаемая арматура класса											Всего
	Вр-II ГОСТ 7348-81		К-7 ГОСТ 13840-68				А-V ГОСТ 5781-82					
	ф5	Итого	ф9	ф12	ф15	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	Итого	
СНпр 120.35-Вр II	21,1	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1
СН 120.35-А V	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	30,2	30,2
СНк 120.35-К7	—	—	20,6	—	—	20,6	—	—	—	—	—	20,6
СНпр 130.35-Вр II	22,9	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9
СН 130.35-А V	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	32,8	32,8
СНк 130.35-К7	—	—	22,2	—	—	22,2	—	—	—	—	—	22,2
СНпр 140.35-Вр II	32,8	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8
СН 140.35-А V	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—	50,8	50,8
СНк 140.35-К7	—	—	23,9	—	—	23,9	—	—	—	—	—	23,9
СНпр 150.35-Вр II	44,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0
СН 150.35-А V	—	—	—	—	—	—	—	54,2	—	—	54,2	54,2
СНк 150.35-К7	—	—	—	44,8	—	44,8	—	—	—	—	—	44,8
СН 160.35-А V	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4	—	78,4	78,4
СНк 160.35-К7	—	—	—	—	71,2	71,2	—	—	—	—	—	71,2
СН 170.35-А V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8	108,8	108,8
СНк 170.35-К7	—	—	—	—	75,6	75,6	—	—	—	—	—	75,6
СН 180.35-А V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,2	115,2	115,2
СНк 180.35-К7	—	—	—	107,2	—	107,2	—	—	—	—	—	107,2

1.011.1-10.2-РС

Лист 5

Формат А4 х 2 (II)

76

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
18444		

Изделия арматурные								
Арматура класса							Всего	Общий расход
А-I					Вр-I			
ГОСТ 5781-82					ГОСТ 6727-80			
Ф10	Ф16	Ф18	Ф20	Итого	Ф5	Итого		
1,1	4,2	—	—	5,3	12,7	12,7	18,0	39,1
1,1	4,2	—	—	5,3	12,7	12,7	18,0	48,2
1,1	4,2	—	—	5,3	12,7	12,7	18,0	38,6
1,1	—	5,4	—	6,5	16,4	16,4	22,9	45,8
1,1	—	5,4	—	6,5	16,4	16,4	22,9	55,7
1,1	—	5,4	—	6,5	16,4	16,4	22,9	45,1
1,1	—	5,4	—	6,5	17,3	17,3	23,8	56,6
1,1	—	5,4	—	6,5	17,3	17,3	23,8	74,6
1,1	—	5,4	—	6,5	17,3	17,3	23,8	47,7
1,1	—	5,4	—	6,5	18,2	18,2	24,7	68,7
1,1	—	5,4	—	6,5	18,2	18,2	24,7	78,9
1,1	—	5,4	—	6,5	18,2	18,2	24,7	69,5
1,1	—	5,4	—	6,5	19,0	19,0	25,5	103,9
1,1	—	5,4	—	6,5	19,0	19,0	25,5	96,7
1,1	—	—	6,8	7,9	19,9	19,9	27,8	136,6
1,1	—	—	6,8	7,9	19,9	19,9	27,8	103,4
1,1	—	—	6,8	7,9	20,7	20,7	28,6	143,8
1,1	—	—	6,8	7,9	20,7	20,7	28,6	135,8

1.011.1-10.2-РС

Лист 6

Формат А4 11000536 78

77

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
18444		

Марка свай	Напрягаемая арматура класса											Изделия арматурные								Всего	Общий расход
	Вр-II ГОСТ 7348-81		К-7 ГОСТ 13840-68			А-IV		А-V ГОСТ 5781-82			Всего	Арматура класса А-I ГОСТ 5781-82					Вр-I ГОСТ 6727-80				
	ф5	Итого	ф9	ф15	Итого	ф10	Итого	ф16	ф18	Итого		ф10	ф14	ф16	ф20	Итого	ф5	Итого			
СН 190.35-А V	—	—	—	—	—	—	—	121,6	—	121,6	121,6	1,1	—	—	6,8	7,9	21,6	21,6	29,5	151,1	
СНк 190.35-К7	—	—	—	168,8	168,8	—	—	—	—	—	168,8	1,1	—	—	6,8	7,9	21,6	21,6	29,5	198,3	
СН 200.35-А V	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	162,0	162,0	1,1	—	—	6,8	7,9	22,5	22,5	30,4	192,4	
СНк 200.35-К7	—	—	—	177,6	177,6	—	—	—	—	—	177,6	1,1	—	—	6,8	7,9	22,5	22,5	30,4	208,0	
СНпр 40.40-Вр II	2,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	3,6	—	—	4,8	10,1	10,1	14,9	17,3	
СН 40.40-А V	—	—	—	—	—	10,5	10,5	—	—	—	10,5	1,2	3,6	—	—	4,8	10,1	10,1	14,9	25,4	
СНк 40.40-К7	—	—	7,1	—	7,1	—	—	—	—	—	7,1	1,2	3,6	—	—	4,8	10,1	10,1	14,9	22,0	
СНпр 50.40-Вр II	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	3,6	—	—	4,8	10,7	10,7	15,5	18,5	
СН 50.40-А IV	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	13,0	1,2	3,6	—	—	4,8	10,7	10,7	15,5	28,5	
СНк 50.40-К7	—	—	8,8	—	8,8	—	—	—	—	—	8,8	1,2	3,6	—	—	4,8	10,7	10,7	15,5	24,3	
СНпр 60.40-Вр II	3,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,2	3,6	—	—	4,8	11,3	11,3	16,1	19,7	
СН 60.40-А IV	—	—	—	—	—	15,4	15,4	—	—	—	15,4	1,2	3,6	—	—	4,8	11,3	11,3	16,1	31,5	
СНк 60.40-К7	—	—	10,5	—	10,5	—	—	—	—	—	10,5	1,2	3,6	—	—	4,8	11,3	11,3	16,1	26,6	
СНпр 70.40-Вр II	4,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	—	4,6	—	5,8	12,1	12,1	17,9	22,1	
СН 70.40-А IV	—	—	—	—	—	17,9	17,9	—	—	—	17,9	1,2	—	4,6	—	5,8	12,1	12,1	17,9	35,8	
СНк 70.40-К7	—	—	12,2	—	12,2	—	—	—	—	—	12,2	1,2	—	4,6	—	5,8	12,1	12,1	17,9	30,1	

1.011.1-10.2-РС

Альбом 7

Формат А4

ЦП 00036 79

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
18444		

Марка сваи	Напрягаемая арматура класса										Изделия арматурные								Общий расход
											Арматура класса								
	Вр-II		К-7		А-IV			А-V			А-I					Вр-I			
	ГОСТ 7348-81		ГОСТ 13840-68		ГОСТ 5781-82						ГОСТ 5781-82					ГОСТ 6727-80			
	Ф5	Итого	Ф9	Итого	Ф10	Ф12	Итого	Ф10	Итого		Ф10	Ф16	Ф18	Ф20	Итого	Ф5	Итого		
СНпр 80.40-Вр II	4,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,3	4,6	—	—	5,9	12,8	12,8	18,7	23,5
СН 80.40-А IV	—	—	—	—	20,4	—	20,4	—	—	20,4	1,3	4,6	—	—	5,9	12,8	12,8	18,7	39,1
СНк 80.40-К7	—	—	13,8	13,8	—	—	—	—	—	13,8	1,3	4,6	—	—	5,9	12,8	12,8	18,7	32,5
СНпр 90.40-Вр II	10,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1,3	—	5,8	—	7,1	13,4	13,4	20,5	31,1
СН 90.40-А IV	—	—	—	—	22,8	—	22,8	—	—	22,8	1,3	—	5,8	—	7,1	13,4	13,4	20,5	43,3
СНк 90.40-К7	—	—	15,5	15,5	—	—	—	—	—	15,5	1,3	—	5,8	—	7,1	13,4	13,4	20,5	36,0
СНпр 100.40-Вр II	11,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	11,8	1,3	—	5,8	—	7,1	14,2	14,2	21,3	33,1
СН 100.40-А IV	—	—	—	—	25,3	—	25,3	—	—	25,3	1,3	—	5,8	—	7,1	14,2	14,2	21,3	46,6
СНк 100.40-К7	—	—	17,2	17,2	—	—	—	—	—	17,2	1,3	—	5,8	—	7,1	14,2	14,2	21,3	38,5
СНпр 110.40-Вр II	13,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,3	—	5,8	—	7,1	14,8	14,8	21,9	34,9
СН 110.40-А IV	—	—	—	—	27,8	—	27,8	—	—	27,8	1,3	—	5,8	—	7,1	14,8	14,8	21,9	49,7
СНк 110.40-К7	—	—	18,9	18,9	—	—	—	—	—	18,9	1,3	—	5,8	—	7,1	14,8	14,8	21,9	40,8
СНпр 120.40-Вр II	21,1	21,1	—	—	—	—	—	—	—	21,1	1,3	—	5,8	—	7,1	15,4	15,4	22,5	43,6
СН 120.40-А V	—	—	—	—	—	—	—	30,2	30,2	30,2	1,3	—	5,8	—	7,1	15,4	15,4	22,5	52,7
СНк 120.40-К7	—	—	20,6	20,6	—	—	—	—	—	20,6	1,3	—	5,8	—	7,1	15,4	15,4	22,5	43,1
СНпр 130.40-Вр II	22,9	22,9	—	—	—	—	—	—	—	22,9	1,3	—	—	7,2	8,5	19,8	19,8	28,3	51,2
СН 130.40-А IV	—	—	—	—	—	47,1	47,1	—	—	47,1	1,3	—	—	7,2	8,5	19,8	19,8	28,3	75,4
СНк 130.40-К7	—	—	22,2	22,2	—	—	—	—	—	22,2	1,3	—	—	7,2	8,5	19,8	19,8	28,3	50,5

1.011.1-10.2-РС

Лист 8

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
18444		

Марка сваи	Напрягаемая арматура класса													Всего
	Вр-II		К7				А-IV		А-V					
	ГОСТ 7348-81		ГОСТ 13840-68				ГОСТ 5781-82							
	Ф5	Итого	Ф9	Ф12	Ф15	Итого	Ф14	Итого	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Итого	
СНпр 140.40-ВрII	32,8	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8
СН 140.40-АV	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—	—	50,8	50,8
СНк 140.40-К7	—	—	23,9	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	23,9
СНпр 150.40-ВрII	44,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0
СН 150.40-АIV	—	—	—	—	—	—	73,6	73,6	—	—	—	—	—	73,6
СНк 150.40-К7	—	—	—	44,8	—	44,8	—	—	—	—	—	—	—	44,8
СН 160.40-АV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4	—	—	78,4	78,4
СНк 160.40-К7	—	—	—	—	71,2	71,2	—	—	—	—	—	—	—	71,2
СН 170.40-АV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8	—	108,8	108,8
СНк 170.40-К7	—	—	—	—	75,6	75,6	—	—	—	—	—	—	—	75,6
СН 180.40-АV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,2	—	115,2	115,2
СНк 180.40-К7	—	—	—	107,2	—	107,2	—	—	—	—	—	—	—	107,2
СН 190.40-АV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,6	153,6	153,6
СНк 190.40-К7	—	—	—	—	168,8	168,8	—	—	—	—	—	—	—	168,8
СН 200.40-АV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	162,0	162,0
СНк 200.40-К7	—	—	—	—	177,6	177,6	—	—	—	—	—	—	—	177,6

1.011.1-10.2-РС

Лист 9

Формат А4 110036

81

80

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
18444		

	Изделия арматурные								
	Арматура класса							Всего	Общий расход
	A-I					Bp-I			
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 6727-80			
	ф 10	ф 20	ф22	ф25	Итого	ф5	Итого		
	1,3	7,2	—	—	8,5	20,8	20,8	29,3	62,1
	1,3	7,2	—	—	8,5	20,8	20,8	29,3	80,1
	1,3	7,2	—	—	8,5	20,8	20,8	29,3	53,2
	1,3	7,2	—	—	8,5	21,8	21,8	30,3	74,3
	1,3	7,2	—	—	8,5	21,8	21,8	30,3	103,9
	1,3	7,2	—	—	8,5	21,8	21,8	30,3	75,1
	1,3	—	8,8	—	10,1	22,8	22,8	32,9	111,3
	1,3	—	8,8	—	10,1	22,8	22,8	32,9	104,1
	1,3	—	8,8	—	10,1	23,8	23,8	33,9	142,7
	1,3	—	8,8	—	10,1	23,8	23,8	33,9	109,5
	1,3	—	8,8	—	10,1	24,8	24,8	34,9	150,1
	1,3	—	8,8	—	10,1	24,8	24,8	34,9	142,1
	1,3	—	—	11,4	12,7	25,7	25,7	38,4	192,0
	1,3	—	—	11,4	12,7	25,7	25,7	38,4	207,2
	1,3	—	—	11,4	12,7	26,7	26,7	39,4	201,4
	1,3	—	—	11,4	12,7	26,7	26,7	39,4	217,0

1.011.1-10.2-РС

Лист 10

Формат А4

gost.e-ecolog.ru