О Т Р А С Л Е В О Й

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

801-2-101.12.87

КОРОВНИК НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ У

С м е т ы

gost.e-ecolog.ru

О Т Р А С Л Е В О Й

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

801-2-101.12.87

КОРОВНИК НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ У

С м е т ы

Стоимость:		
общая	тыс.руб.	86,8
строительно-монтажных		
работ	тыс.руб.	86,03
I м3 здания	руб.	10,08

Разработан институтом Гипронисельхоз

Утвержден Госагропромом СССР распорядительным письмом от 27.10.87 № 805-42/35. Введен в действие институтом Гипронисельхоз, приказ от 06.11.87 № 244-П

Директор института	С.А.Шестаков
Главный инженер проекта	В.М.Олферьев
Начальник сметного отдела	И.Н.Криницкая

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	НАИМЕНОВАНИЕ	Стр.
-	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	4
2-I	Общестроительные работы	6
-	Сводка объемов и стоимости работ по смете № 2-I	22
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для варианта наружного воздуха 20° к локальной смете № 2-I	23
	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для варианта наружного воздуха - 40° к локальной смете № 2-I	25
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на снеговую нагрузку = 70 кгс/м2	28
2-2	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный	31
2-3	Вентиляция	34
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для расчетной зимней температуры - 40°	37
2-4	Технологическое оборудование	38
2-5	Электросиловое оборудование	41
2-6	Электроосвещение	48
2-7	Сети связи и сигнализация	52
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	55

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г.№ 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

НАЯ
3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ С 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ:ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 5%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА-0,8%, ИЗГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М2; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТАКАННОГО ТИПА И БЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ

В.СТЕНЫ-ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ

Г.ПОЛЫ - БЕТОННЫЕ

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ-БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж.ПОКРЫТИЕ-ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ

И.КРОВЛЯ-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ И РУЛОННАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА

8.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ПРОНИНА Р.В.

801-2-101.12.87 (V)

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 86,80
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-1СКОТОМЕСТО 434,0 РУБ.
2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 55,93 РУБ.
3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 10,18 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

N П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	80,76				80,76				М3	8532,0	9,47
2	2-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	0,43				0,43				"	"	0,05

		ОБОРУДОВАНИЕ		1,43		1,43	"	"	0,17
5	2-5	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		0,8	0,62	1,42	"	"	0,17
6	2-6	ЭЛЕКТРООСВЕШЕНИЕ		1,14		1,14	"	"	0,13
7	2-7	СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ		0,22	0,15	0,37	"	"	0,04
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	82,44	3,59	0,77	86,8	"	"	10,18

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОЛФЕРЬЕВ В.М.

НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ШУТИЛКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.. ЛИХАЧЕВА Н.Н.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОРОВНИК НА 200 СУХОСТОЯНЫХ КОРОВ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-5 КЖ1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 80.76 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 9.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 9709. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 6.94 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 403.81 РУБ.
ОБЪЕМ 1552.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 52.04 РУБ.
ОБЪЕМ 8532.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 9.47 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0.400	37.18	37.18	15.		15.			
		ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,10			12.98			5.	18.69	7.	
2	1-237 (П2=1,1) (М=5) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0.400	152.35	152.35	61.		61.			
		ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,10			53.24			21.	76.67	31.	
3	1-183 (П2=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.400	161.28	151.67	65.	4.	61.	19.50	8.	
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,20		9.61	59.76			24.	86.05	34.	
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	480.000	0.29	0.29	139.		139.			
					0.06			28.	0.09	42.	
5	1-194 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.400	11.63	10.19	5.	1.	4.	2.63	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,10		1.30	3.27			1.	4.70	2.	
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМ-	20.000	7.15		143	143.		12.90	258.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2		7.15						
7	1-65 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0.170	204.62 6.50	198.12 78.48	35.	1.	34. 13.	13.20 113.01	2. 19.
		ЦЕНА ЕД.: 143*1,2+165,1*0,20								
8	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3	0.040	89.40 89.40		4.	4.		184.80	7.
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,20								
9	1-948 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3.67, П.3.72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3	0.010	115.20 115.20		1.	1.		218.88	2.
		ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04								
10	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) РЕЗЕРВ 1000М3	0.170	38.15	38.15 13.37	6.		6. 2.	19.25	3.
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
11	1-238 (П2=1,1) (М=5) (ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0.170	177.65	177.65 62.15	30.		30. 11.	89.50	15.
		ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,10								
12	1-257 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0.060	20.79	20.79 7.25	1.		1. 0.	10.44	1.
		ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,10								
13	1-268 (П2=1,1) (М=11) (ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0.060	130.68	130.68 45.74	8.		8. 3.	65.86	4.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+118,8*0,10								
14	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0.350	38.15	38.15 13.37	13.		13. 5.	19.25	7.
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1-238 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕШЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,350	177.65	177.65	62.		62.		
					62.15			22.	89.50	31.
		ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,10								
16	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ПЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,257	46.00		12.	12.		99.30	26.
				46.00						
17	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,600	9.69	3.49	6.	4.	2.	11.20	7.
				6.20	2.29			1.	3.30	2.
18	1-184 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ(НЕДОСТАЮЩИЙ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 1000М3	0,330	240.50	226.22	79.	5.	75.	29.04	10.
				14.28	88.70			29.	127.73	42.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2+188,52*0,20								
19	ССЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА, НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ Т	594,000	0.29	0.29	172.		172.		
					0.06			34.	0.09	52.
20	1-531 (П2=1,15) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47)	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ГРУНТА 2 ГРУПП 1000М3	0,420	44.27	44.27	19.		19.		
					14.83			6.	21.36	9.
		ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15								
21	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП(ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 100М3	4,200	9.69	3.49	41.	26.	15.	11.20	47.
				6.20	2.29			10.	3.30	14.
22	1-1187	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2	15,490	0.44		7.	4.		6.10	94.
				0.24						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				924.	205.	717.	-	777.
		РУБ.					(922)	215.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
23	7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т ШТ	22,000	3.20	2.45	70.	17.	54.	1.32	29.
				0.75	0.89			20.	1.15	25.
24	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ 1Ф12.12.2 СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 М3	12,980	59.20		768.				
25	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,390	250.00		98.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.020:	413.00:		8.:				
27	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т:	0.020:	178.00:		4.:				
28	7-17	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПРОСЛОЙКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	100М2:	0.320:	49.00:	0.99:	16.:	0.:	0.:	1.40:	0.
					0.69:	0.30:			0.:	0.39:	0.
29	6-20(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,1-4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 ИЗ БЕТОНА М150	М3:	99.000:	32.52:	0.76:	3219.:	153.:	75.:	2.86:	283.
					1.55:	0.23:			23.:	0.30:	29.
		ЦЕНА ЕД.: 31,70+(26.6-25,8)*1,02									
30	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2:	0.940:	86.50:	1.50:	81.:	18.:	1.:	38.10:	36.
					19.60:	0.45:			0.:	0.58:	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4264.	188.	130.	-	403.
			РУБ.					(318)	43.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5188.	393.	847.	-	1180.
			РУБ.					(1240)	258.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		856.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	79.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	154.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6044.	547.	847.	-	1259.
			РУБ.					(1240)	258.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		484.	(546)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				6528.	547.	847.	-	-
			РУБ.					(1786)	258.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1259.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	805.	-	-	-

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

3 .КАРКАС

31	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	Т:	22.000:	10.60:	4.19:	233.:	66.:	92.:	5.02:	110.
					3.01:	1.52:			33.:	1.96:	43
32	ССЦ МО Т.1 П. 10-248	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН МАРКИ 2К57.3-1, 2К57.3-1-А ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ	:	11.440:	79.23:		906.:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХН.ЧАСТЬ ТАБЛ.3.2 3.3 3.4	0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 В-6 М3								
		ЦЕНА ЕД.: 77,5-0,82*2+0,92*2+1,53								
33	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.602	250.00		151.				
34	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.151	321.00		48.				
35	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.322	413.00		133.				
36	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.322	178.00		57.				
37	7-199	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ШТ	22.000	0.52	0.23	11.	6.	5.	0.45	10.
				0.25	0.08			2.	0.10	2.
38	ССЦ МО Т.1 П. 9-96	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАРКИ ОП4-56 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 М3	0.594	62.70		37.				
39	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.005	229.00		1.				
40	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.048	250.00		12.				
41	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.075	413.00		31.				
42	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.075	178.00		13.				
43	7-141	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 9М МАССОЙ ДО 6Т ШТ	11.000	12.80	6.99	141.	54.	77.	7.29	80.
				4.90	2.56			28.	3.30	36.
44	ССЦ МО Т.1 П. 8-76 ТЕХН.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 350 В-6 МАРКИ 1ФТ9-6А4Т-П-А М3	7.920	119.90		950.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.3.3 3,4	ЦЕНА ЕД.: 120,0-1,63+1,53									
45	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.065	229.00		15.				
46	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	1.585	250.00		396.				
47	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	Т	0.974	229.00		223.				
48	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.129	321.00		41.				
49	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.191	413.00		79.				
50	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.191	178.00		34.				
51	7-139	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	22.000 ШТ	10.20 4.04	5.25 1.93		224. 42.	89.	116. 2.49	5.95	131. 55.
52	ССЦ МО Т.1 П. 10-86 ТЕХН.ЧАСТЬ ТАБЛ.3.2 3.3 3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 350 В-6 МАРКИ БС6-5А4Т-П-А ЦЕНА ЕД.: 90,9+0,82+1,53	7.040 М3	93.25			656.				
53	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	Т	0.805	229.00		184.				
54	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.348	250.00		87.				
55	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.092	321.00		30.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
56	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.249	413.00		103.				
57	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 16	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.249	178.00		44.				
58	13-122	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ВЛ-02	100М2	0.230	19.70	0.26	5.	0.	0.	2.38	1.
					1.62	0.08			0.	0.10	0.
59	13-155 (М=3)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710	100М2	0.230	48.60	0.42	11.	1.	0.	6.90	2.
		ЦЕНА ЕД.: 16,2*3			4.53	0.12			0.	0.15	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4856.	216.	290.		470.
			РУБ.					(506)	105.		

4 СТЕНЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
60	8-134(ССЦ МО Т.1 П. 2-12,2-11)	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50 С УТЕПЛЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 38СМ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	266.070	42.98	1.05	11436.	1008.	279.	6.67	1775.
					3.79	0.32			85.	0.41	110.
		ЦЕНА ЕД.: 42,7+(25,5-22,4)*0,25									
61	8-30(ССЦ МО Т.1 П. 2-11,2-12)	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ТАМБУРОВ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50	М3	66.400	34.45	0.81	2287.	147.	54.	4.05	269.
					2.21	0.24			16.	0.31	21.
62	8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М СТЕНЫ ТАМБУРА	М3	3.330	34.30	0.81	114.	7.	3.	3.90	13.
					2.10	0.24			1.	0.31	1.
63	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	156.000	0.29	0.15	45.	12.	23.	0.13	20.
					0.08	0.06			9.	0.08	12.
64	7-130	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	12.000	1.84	1.24	22.	6.	15.	0.94	11.
					0.53	0.45			5.	0.58	7.
65	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 МАРКИ ПБ, ПГ	М3	9.370	64.40		603.				
66	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.150	229.00		34.				
67	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.210	250.00		53.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
68	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.050	321.00		16.				
69	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.070	413.00		29.				
70	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.070	178.00		12.				
71	8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0.090	194.00	1.38	17.	3.	0.	54.30	5.
					27.80	0.41			0.	0.53	0.
72	8-57	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	10.660	13.10		140.	140.		21.00	224.
					13.10						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				14808.	1323.	374.	-	2468.
			РУБ.					(1697)	116.		
		5 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
73	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ТТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	24.000	5.70	1.87	137.	29.	45.	2.04	49.
					1.20	0.68			16.	0.88	21.
74	7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ТТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	72.000	8.02	2.88	577.	120.	207.	2.85	205.
					1.67	1.04			75.	1.34	97.
75	ССЦ МО Т.1 П. 10-87	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 520КГС/М2 МАРКИ 2ПГ-3А4Т-П	М2	151.300	4.73		716.				
76	ССЦ МО Т.1 П. 10-91	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 416КГС/М2 МАРКИ 1ПГ-3А4Т-П-А	М2	1280.880	4.97		6366.				
77	ССЦ МО Т.1 П. 10-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 2М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 520КГС/М2 МАРКИ 2ПВ4-3А4Т-П-А	М2	59.780	6.30		377.				
78	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХН.Ч	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В-6 ДЛЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ		77.400	2.45		190.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.3.4	КИ М 250, М300	М3								
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53									
79	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ)	Т	0,065	413,00		27.				
80	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ)	Т	0,065	178,00		12.				
81	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,704	178,00		125.				
82	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М МАРКИ ПДС-1	ШТ	12,000	5,70 1,20	1,87 0,68	68. 	14. 	22. 8.	2,04 0,88	24. 11.
83	ССЦ МО Т.1 П. 8-234 ТЕХН.Ч. ТАБЛ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПДС-1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 В-6	М3	3,960	81,17		321.				
		ЦЕНА ЕД.: 77,8+0,92*2+1,53									
84	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,307	250,00		77.				
85	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,124	321,00		40.				
86	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,050	413,00		21.				
87	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,050	178,00		9.				
88	7-214	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	16,000	9,83 1,67	1,60 0,55	157. 	27. 	26. 9.	2,84 0,71	45. 11.
89	ССЦ МО Т.1 П. 11-158	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК48.10-8А4Т, ПК42.10-8Т	М2	73,320	7,81		573.				
90	ССЦ МО Т.1	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В-6 ДЛЯ		8,680	3,37		29.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П. ТЕХН. ЧАСТЬ ТАБЛ.3.4	СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М200 М3								
		ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53								
91	7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.142	342.00		49.	3.		34.00	5.
				21.30						
92	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.142	178.00		25.				
93	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	16.560	51.60	0.74	854.	127.	12.	14.30	237.
				7.64	0.22			4.	0.28	5.
94	12-300 (М=10)	ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 100М2	-16.560	25.30	0.50	-419.	-5.	-8.	0.70	-12.
				0.30	0.20			-3.	0.26	-4.
		ЦЕНА ЕД.: 2,53*10								
95	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	16.560	49.90	1.30	826.	177.	22.	18.90	313.
				10.70	0.39			6.	0.50	8.
96	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ. 160ММ 100М2	16.560	17.30	1.80	286.	257.	30.	28.50	472.
				15.50	0.53			9.	0.68	11.
97	СНИ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81 М3	272.910	14.30		3903.				
98	12-267 (ССРЦ Ч.1 Р.1 П.14 П.25)	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ 100М2	17.520	282.65		4952.				
		ЦЕНА ЕД.: 213+(1,19*130-0,63*135)								
99	12-272	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100М2	7.520	9.56	0.03	167.	21.	1.	1.94	34.
				1.21	0.01			0.	0.01	0.
100	10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ПОЛ ХОДОВЫЕ МОСТИКИ М3	0.850	110.00	1.30	94.	11.	1.	24.00	20.
				12.90	0.39			0.	0.50	0.
101	10-197	УСТРОЙСТВО ХОДОВЫХ МОСТИКОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ М2	45.600	2.76	0.05	126.	8.	2.	0.25	11.
				0.17	0.02			1.	0.03	1.
102	12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПЕНОБЕТОНОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0.750	54.70	4.00	41.	21.	3.	48.20	36.
				28.40	1.20			1.	1.55	1.
103	ССЦ МО Т.1 П. 3-146	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ М3	6.000	16.20		97.				
104	12-153	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ	0.750	319.00	14.90	239.	39.	11.	90.80	68.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ								
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ		52.40	4.47			3.	5.77	4.
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ								
		ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 (4 СЛОЯ) 100М2								
105	12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ,	0.230	192.00	0.41	44.	11.	0.	83.00	19.
		ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100М2		45.80	0.12			0.	0.15	0.
106	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 100М2	17.520	12.20	0.40	214.	28.	7.	3.03	53.
				1.60	0.12			2.	0.15	3.
107	14-19	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ	5.040	109.00	1.05	549.	66.	5.	24.60	124.
		СЕЧЕНИЕМ 600х600ММ 10М3		13.10	0.32			2.	0.41	2.
108	20-500	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ШАХ-	7.000	16.60	0.07	116.	31.	0.	7.91	55.
		ТАМИ ПЕРИМЕТРОМ 2400ММ ШТ		4.40	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				21985.	985.	386.	-	1929.
		РУБ.					(1371)	133.		

6 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	90.200	2.99	0.36	270.	67.	32.	1.38	124.
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕН-								
		НЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5		0.74	0.11			10.	0.14	13.
		М2								
110	СЦМ 2-2-172	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ	90.200	15.20		1371.				
		ПЕРЕПЛЕТАМИ СВД12-18 М2								
111	10-87	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	44.000	0.50		22.	22.		0.71	31.
				0.50						
112	ПР-НТ 06-09-01/80; ПР-НТ 07-27-01 П.18	СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ К-Т	88.000	0.28		25.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1*1,02								
113	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В	0.900	242.00	1.50	218.	23.	1.	46.90	42.
		ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПА-								
		РЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		25.20	0.45			0.	0.58	1.
		100М2								
114	12-280	УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0.230	192.00	0.41	44.	11.	0.	83.00	19.
		100М2		45.80	0.12			0.	0.15	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				1950	123.	33.	-	230.
		РУБ.					(156)	10.		

7 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
115	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (НАРУЖНЫЕ)	М2	22.160	1.45 0.55	0.35 0.11	32. 	12. 	8. 2.	0.91 0.14	20. 3.
116	10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	22.160	1.34 0.20		30. 	4. 		0.36	8.
117	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ 2,77М2 МАРКИ ДВН24-12П, ДВГ24-12П	М2	22.160	13.50		299.				
118	СЦМ 1-1-446	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	8.000	6.73		54.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. РУБ.				415.	16. (24)	8. 2.	-	31.
		8 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ									
119	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	104.400	0.62 0.45	0.04 0.01	65. 	47. 	4. 1.	0.82 0.01	86. 1.
120	СЦМ 2-2-366	СТОИМОСТЬ ВОРОТ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ КАЛИТКАМИ ВРК30-30	М2	104.400	26.40		2756.				
121	СЦМ 1-1-342	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ	КГ	434.000	0.32		139.				
122	СЦМ 1-1-450	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ КАЛИТОК	КОМПЛ	12.000	2.83		34.				
123	6-168	УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М200	М3	4.320	42.30 4.91	1.06 0.32	183. 	21. 	5. 1.	8.54 0.41	37. 2.
124	СЦМ 2-4-4	СТОИМОСТЬ СЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ А-1	Т	0.078	257.00		20. 				
125	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.705	355.00 38.00	1.30 0.39	250. 	27. 	1. 0.	64.00 0.50	45. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. РУБ.				3447.	95. (105)	10. 2.	-	171.
		9 ПОЛЫ									
126	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	15.500	43.30 3.57	0.99 0.30	671. 	55. 	15. 5.	7.19 0.39	111. 6.
127	11-11(ССЦМО Т.1 П. 1-17,1-15)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М200 ЦЕНА ЕД.: 29,30+(28,2-26,3)*1,02	М3	155.000	31.24 1.62		4842. 	251. 		2.90	450.
128	11-67(ССЦ	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ		15.500	135.24	1.74	2096.	318.	27.	40.20	623.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	МО Т.1 П. 1-31,1-29)	ИЗ БЕТОНА МАРКИ М300	100М2		20.50	0.52			8.	0.67	10.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06									
129	11-68(ССЦ МО Т.1 П. 1-31,1-29)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ИЗ БЕТОНА МАРКИ М300		-15.500	17.84	0.28	-277.	-9.	-4.	1.06	-16.
			100М2		0.59	0.08			-1.	0.10	-2.
		ЦЕНА ЕД.: 15,80+(33,3-29,3)*0,51									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7332.	615.	38.	-	1182.
			РУБ.					(653)	12.		
		10 ОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ									
130	15-226	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ		2.680	112.00	1.10	300.	83.	3.	46.00	123.
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М		31.00	0.33			1.	0.43	1.
131	15-532	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ		8.680	8.12	0.48	70.	59.	4.	12.20	106.
			100М2		6.80	0.14			1.	0.18	2.
132	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10		7.150	8.19	0.45	59.	15.	3.	3.53	25.
			100М2		2.10	0.14			1.	0.18	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				429.	157.	10.	-	258.
			РУБ.					(167)	3.		
		11 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
133	15-298	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ		0.400	386.00	5.90	154.	26.	2.	115.00	46.
			100М2		66.00	1.77			1.	2.28	1.
134	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН И ПОТОЛКА		32.090	3.13	0.05	100.	77.	2.	4.60	148.
			100М2		2.40	0.02			1.	0.03	1.
135	13-105(ПРНТ 05-04 ПО3.1-006 3-304 ТРАНСПОРТ ССРМ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА НИЗА СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ		2.920	11.16	0.22	33.	5.	1.	2.41	7.
			100М2		1.57	0.07			0.	0.09	0.
		ЦЕНА ЕД.: 5,72+(580-210)*0,013*1,13									
136	13-133(ПРНТ 05-04 ПО3.3-301 3-307 ТРАНСПОРТ ССРМ Ч.1 П.202)	ОКРАСКА НИЗА СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ В 2 СЛОЯ		2.920	50.52	0.13	148.	2.	0.	1.19	3.
			100М2		0.81	0.04			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: (6,94+1580*0,013-610*0,0084) *1,13*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				435.	110.	5.	-	206.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(115)	2.		
		12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
137	27-173	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩ О СЛОЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.12СМ	100М2	1.730	230.00	7.40	398.	24.	13.	25.60	44.
					14.00	1.90			3.	2.45	4.
138	27-174 (М=4)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-1.730	66.00		-114.				
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*4									
139	27-169	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.20ММ	100М2	1.730	156.00		270.	14.		14.40	25.
					8.23						
140	27-172 (М=2)	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-1.730	50.60		-88.	-5.		4.64	-8.
					2.62						
		ЦЕНА ЕД.: 25,3*2									
141	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-17,1-15)	УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М200 ТОЛЩ.200ММ	М3	15.000	31.24		469.	24.		2.90	44.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,30+(28,2-26,3)*1,02									
142	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	М3	16.800	14.00	2.52	235.	188.	42.	19.30	324.
					11.20	0.77			13.	0.99	17.
143	ССЦ МО Т.1 П. 10-106 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК МАРКИ КТ198.70.57 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,86 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	16.800	80.15		1347.				
		ЦЕНА ЕД.: 77,7+0,92+1,53									
144	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.090	229.00		21.				
145	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.662	250.00		166.				
146	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1, ВР-1	Т	0.130	321.00		42.				
147	6-73 (ДОП.1)	ПОДЛИВКА ПОД КОРМУШКИ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 150	100М2	1.400	90.18	0.90	126.	35.	1.	44.80	63.
					25.30	0.27			0.	0.35	0.
148	6-132(ССЦ МО Т.1 П. 1-19,1-17	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОК КОРМУШЕК ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М300 В6	М3	0.360	56.08	0.76	20.	2.	0.	9.31	3.
					5.25	0.23			0.	0.30	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ЦЕНА ЕД.: 49,6+(32,1-28,2)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
149	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т:	0.070:	441.00:	1.40:	31.:	9.:	0.:	210.00:	15.
					124.00:	0.42:			0.:	0.54:	0.
150	6-30(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100,ОБЬЕМОМ ДО 5М3ИЗ БЕТОНА МАРКИ М М150	М3:	0.600:	36.52:	1.20:	22.:	1.:	1.:	4.35:	3.
					2.34:	0.36:			0.:	0.46:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 35,70+(26,6-25,8)*1,02									
151	7-31	УСТАНОВКА СТОЕК СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ:	6.000:	8.67:	3.51:	52.:	15.:	21.:	4.16:	25.
					2.49:	1.28:			8.:	1.65:	10.
152	ССЦ МО Т.1 П. 10-247 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 В-4	М3:	0.300:	83.38:		25.:				
		ЦЕНА ЕД.: 84,1-0,82*2+0,92									
153	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т:	0.010:	229.00:		2.:				
154	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0.030:	250.00:		7.:				
155	7-291	УСТАНОВКА УГОЛКОВ ДЛЯ ВОЗДУХООТБОЙНОГО КОЗЫРЬКА	Т:	0.170:	342.00:		58.:	4.:		34.00:	6.
					21.30:						
156	10-191	УКЛАДКА ДОСОК ПО УГОЛКАМ ДЛЯ ВОЗДУХООТБОЙНОГО КОЗЫРЬКА	М3:	2.400:	106.00:	1.30:	254.:	21.:	3.:	14.00:	34.
					8.60:	0.38:			1.:	0.49:	1.
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				3344.	332.	81.	-	610.
			РУБ.					(413)	25.		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				59001.	3972.	1235.	-	7555.
			РУБ.					(5207)	410.		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		9735.	(0)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	896.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	1752.	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				68736.	5724.	1235.	-	8451.
			РУБ.					(5207)	410.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5499.	(2291)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				74235.	5724.	1235.	-	-
			РУБ.					(7498)	410.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8451.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6134.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				64189.	4365.	2082.	-	8735.
			РУБ.					(6447)	668.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		10591.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	974.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1906.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				74780.	6271.	2082.	-	9709.
			РУБ.					(6447)	668.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5982.	(2837)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				80762.	6271.	2082.	-	-
			РУБ.					(9284)	668.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	9709.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6939.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....[signature]...../И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Пронина...../СТ.ИНЖ. Р.ПРОНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева...../РУК.ГР. Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Полунина...../ПОЛУНИНА /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			924.	1162.	232.	717.	1328.	1.44
2	ФУНДАМЕНТЫ			4264.	5365.	315.	130.	458.	6.64
3	КАРКАС			4856.	6110.	360.	290.	729.	7.57
4	СТЕНЫ			14808.	18631.	1763.	374.	2444.	23.07
5	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ			21985.	27662.	1638.	386.	1974.	34.25
6	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ			1950.	2454.	181.	33.	225.	3.04
7	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ			415.	522.	28.	8.	35.	0.65
8	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ			3447.	4337.	197.	10.	151.	5.37
9	ПОЛЫ			7332.	9225.	833.	38.	940.	11.42
10	ОТДЕЛКА НАРУЖНЯЯ			429.	540.	170.	10.	240.	0.67
11	ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ			435.	548.	123.	5.	166.	0.68
12	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			3344.	4208.	431.	81.	595.	5.21
ИТОГО:	СКОТОМЕ	200.00		64189.	80764.	6271.	2082.	9285.	100.0

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ - 403.82

СОСТАВИЛ / Прокин /

ПРОВЕРИЛ / Михайлов /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.73 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В СМЕТУ N1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ГРАДУСОВ ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧИТЬ

1	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.160ММ 100М2	-16.560	17.30		-286.					
2	1-1-4-122	СТОИМОСТЬ МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 75 ТОЛЩ.160ММ М3	-272.910	14.30		-3903.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-4189.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-4189.	0.	0.	-		-

2 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

ДОБАВИТЬ

3	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.140ММ 100М2	1.656	17.30		29.					
4	1-1-4-122	СТОИМОСТЬ МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 75 ТОЛЩ. 140ММ М3	238.800	14.30		3415.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				3444.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				3444.	0.	0.	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-745.	0.	0.	-		0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-745.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Пронина...../СТ.ИНЖ. ПРОНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева...../РУК.ГР. ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Полунина...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ-40°

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -16.54 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ВСЕГО
				ЭКСПЛ. МАШИН			ЭКСПЛ. МАШИН			НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В СМЕТУ1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 ФУНДАМЕНТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	6-20(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,1-4)	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150	М3	33.000	32.52		1073.				
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8)*1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1073.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1073.	0.	0.	-	-

2 СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

2	8-134(ССЦ МО Т.1 П. 2-12,2-11)	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50 С УТЕПЛЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 42 СМ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	-266.070	70.20		-18678.				
		ЦЕНА ЕД.: 42,7+(23,5-22,4)*025									
3	7-445 (ДОП.1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ ПБ ВЕСОМ ДО 0,3 Т	ШТ	-156.000	0.29		-45.				
4	7-130 (ДОП.1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ ПГ ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	-12.000	1.84		-22.				
5	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ ПБ,ПГ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"-		-9.370	64.40		-603.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛОМ ДО 0,5 М3 М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-19348.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-19348.	0.	0.	-	-

3 СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

6	8-136(ССЦ МО Т.1 П. 2-12,2-11)	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50 С УТЕП-ЛЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 64 СМ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М М3 ЦЕНА ЕД.: 40,7+(23,5-22,4)*0,25	4.320	40.98		177.				
7	7-445 (ДОП.1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ ПБ ВЕСОМ ДО 0,3 Т ШТ	252.000	0.29		73.				
8	7-130 (ДОП.1)	УУКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ ПГ ВЕСОМ Д01 Т ШТ	18.000	1.84		33.				
9	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ ПБ,ПГ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5 М3 М3	14.250	64.40		918.				
10	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.120	229.00		27.				
11	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.350	250.00		87.				
12	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.040	321.00		13.				
13	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.030	413.00		12.				
14	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.030	178.00		5.				
15	8-59	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ Т	0.070	194.00		14.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				1360.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				1360.	0.	0.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		4 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
16	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ	100М2	-16.560	17.30		-286.				
17	1-1-4-122	СТОИМОСТЬ МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 75 ТОЛЩИНОЙ 160 ММ	М3	-272.910	14.30		-3903.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-4189.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-4189.	0.	0.	-	-
		5 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
18	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ J=75 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 180 ММ	100М2	16.560	17.30		286.				
19	1-1-4-122	СТОИМОСТЬ МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 75 ТОЛЩИНОЙ 160 ММ	М3	298.080	14.30		4263.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4549.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4549.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-16555.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-16555.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Пронина.....СТ.ИНЖ.ПРОНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева.....РУК.ГР.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Иван.....ИВАНЕКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА СНЕГОВУЮ НАГРУЗКУ Q=70 КГС/М2

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -13,76 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ..... 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		В СМЕТУ N1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 СО СНЕГОВОЙ НАГРУЗКОЙ 100 КГС/М2 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ									
		1 КАРКАС											
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ											
1	ССЦ МО Т.1 П. 8-76 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 350В6 МАРКИ 1.Т9-6-А4Т-П-А	М3	-7,920	119,90		-950.						
		ЦЕНА ЕД.: 120,0-1,63+1,53											
2	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	-0,474	250,00		-119.						
3	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	Т	-0,349	229,00		-80.						
4	ССЦ МО Т.1 П. 10-86 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ МАРКИ 6С6-5А4Т-П-А ПРОЛЕТОМ ДО 6 М,МАССОЙ ДО 3 Т. ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 350 В6	М3	-7,040	93,25		-656.						
		ЦЕНА ЕД.: 90,9+0,82+1,53											
5	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	Т	-0,136	229,00		-31.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П. 1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-1836.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-1836.	0.	0.	-	-
		2 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
6	ССЦ МО Т.1 П. 10-87	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 520 КГС/М2 МАРКИ 2ПГ-3А4Т-П	М2	-151.300	4.73		-716.				
7	ССЦ МО Т.1 П. 10-91	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 416 КГС/М2 МАРКИ 1ПГ-3А4Т-П-А	М2	1280.800	4.97		-6366.				
8	ССЦ МО Т.1 П. 10-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400 ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 52* КГС/М2 МАРКИ 2ПВ4-3А4Т-П-А	М2	-59.780	6.30		-377.				
9	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 6 ДЛЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 250 М300	М3	-77.400	2.45		-190.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53									
10	ССЦ МО Т.1 П. 11-158	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРЕНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК48 10-8АЧТ, ПК42 10-8Т	М2	-73.320	-7.81		573.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-7076.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-7076.	0.	0.	-	-
		3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
11	ССЦ МО Т.1 П. 10-87	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 520 КГС/М2 МАРКИ 2ПГ-3А4Т-П	М2	151.300	4.73		716.				
12	ССЦ МО Т.1 П. 10-90	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 326 КГС/М2 МАРКИ 1ПГ-3А4Т-П-А	М2	1280.800	4.62		-5917.				
13	Й ССЦ МО	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ		-59.780	6.30		-377.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1 П. 10-93	ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400 ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 520 КГС/М2 МАРКИ 2ПВ4-2А4Т-П-А М2								
14	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 3,2:	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 6 ДЛЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 М3	12.600	3.37		42.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53								
15	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 3,2:	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 6 ДЛЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 250 М3	64.800	2.45		159.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53								
16	ССЦ МО Т.1 П. 11-157	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРЕНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК48 10-6АЧТ, ПК42 10-6Т М2	73.320	7.41		543.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-4834.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-4834.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				-29.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-4863.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-13746.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-13746.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				-29.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				-13775.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ..... /ИНЖ.Т.В.ГОРБУНОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.43 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 134. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 2.14 РУБ.
ОБЪЕМ 1552.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.28 РУБ.
ОБЪЕМ 8532.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.05 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН :ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ :ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ :ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	30.000	3.29 0.27	0.05 0.02	99. 	8. 	2. 1.	0.46 0.03	14. 1.
2	16-21	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ Т	0.050	468.00 26.60	2.60 0.78	23. 	1. 	0. 0.	46.40 1.01	2. 0.
3	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3.000	0.91 0.21	0.01 	3. 	1. 	0. 	0.35 	1.
4	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ	0.330	3.94 3.73	 	1. 	1. 	 	5.16 	2.
5	1-3-0-110	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 20ММ ШТ КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ	2.000	1.37	 	3. 	 	 	 	
6	1-3-0-110	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ. 20ММ ШТ	1.000	1.37	 	1. 	 	 	 	
7	1-3-0-1484	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ДИАМ.25ММ М	30.000	2.23	 	67. 	 	 	 	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				197.	11.	2.	-	20.
		РУБ.					(13)	1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		26.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				223.	16.	2.	-	22.
			РУБ.					(13)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		18.	(6)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				241.	16.	2.	-	-
			РУБ.					(19)	1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	22.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8	22-446	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОДНЫХ ДИАМ.1М	М3	0.790	106.00	7.14	84.	5.	6.	10.60	8.
					5.86	2.14			2.	2.76	2.
9	СЦМ 1-3-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1.000	17.80		18.				
10	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРА-НШЕЯХ	100М3	0.390	74.50		29.	29.		154.00	60.
					74.50						
11	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ	100М3	0.390	46.00		18.	18.		99.30	39.
					46.00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				149.	52.	6.	-	109.
			РУБ.					(58)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		25.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				174.	57.	6.	-	111.
			РУБ.					(58)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		14.	(26)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				188.	57.	6.	-	-
			РУБ.					(84)	2.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	111.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	59.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				346.	63.	8.	-	129.
			РУБ.					(71)	3.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				149.	52.	6.	-	109.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			----						-------		
			РУБ.					(58)	2.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				197.	11.	2.	-	20.
			----						-------		
			РУБ.					(13)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП -	0.00%)	25.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП -	0.00%)	26.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				397.	72.	8.	-	134.
			----						-------		
			РУБ.					(71)	3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП -	44.00%)	32.	(31)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				429.	72.	8.	-	-
			----						-------		
			РУБ.					(102)	3.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	134.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	75.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.25 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	1.24 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	576. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.38 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	6.25 РУБ.
ОБЪЕМ 1552.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.81 РУБ.
ОБЪЕМ 8532.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.15 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-615-2	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА ШТ	2.000	3.43		7.	5.		3.00		6.
				2.56							
2	1514-04034	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-16/0,4-И1 ШТ	2.000	130.30		261.					
		ЦЕНА ЕД.: 125*1,03*1,012									
3	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	288.000	1.63	0.05	469.	242.	14.	1.34		386.
				0.84	0.02			6.	0.03		7.
4	16-262 ДОП.2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПВД20С М	85.000	1.39	0.03	118.	75.	3.	1.37		116.
				0.88	0.01			1.	0.01		1.
5	20-428	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ 1ШТ	7.000	3.33	0.07	23.	12.	0.	2.81		20.
				1.71	0.02			0.	0.03		0.
6	1-3-0-634	СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ШТ	7.000	14.70		103.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				981.	334.	17.	-		536.
		В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ.					(351)	7.			
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				974.	329.	17.	-		530.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(346)	7.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	5.	0.	-	6.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			17.	17.	-	-	26.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(17)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		132.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		4.	(2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	24.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1134.	375.	17.	-	575.
			РУБ.					(370)	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		91.	(162)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1225.	375.	17.	-	-
			РУБ.					(532)	7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	575.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	382.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7	10-87	УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ КЛАПАНОВ	ШТ	1.000	0.50		0.	0.		0.71	1.
					0.50						
8	СЦМ 1-1-405	СТОИМОСТЬ МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ КЛАПАНОВ	ШТ	1.000	18.50		19.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				20.	1.	0.	-	1.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				23.	2.	0.	-	1.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				25.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1001.	335.	17.	-	537.
			РУБ.					(352)	7.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				20.	1.	0.	-	1.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				974.	329.	17.	-	530.
			РУБ.					(346)	7.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	5.	0.	-	6.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.				17.	17.	-	-	26.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(17)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		132.	(0)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		4.	(2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	25.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1157.	377.	17.	-	576.
			РУБ.					(371)	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		93.	(162)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1250.	377.	17.	-	-
			РУБ.					(533)	7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	576.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	384.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.27 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		В СМЕТУ N1-3 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		ДОБАВИТЬ										
1	8-615-2	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА	ШТ	2.000	3.43			7.				
2	1514-04034	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-16/04-И1	ШТ	2.000	130.30			261.				
		ЦЕНА ЕД.: 125*1,03*1,012										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.					268.	0.	0.	-	0
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.					268.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Иванкова.....СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева.....РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Иванкова.....ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ-1-ТХ-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.43 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	1.43 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.24 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	203. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.13 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	7.16 РУБ.
ОБЪЕМ 1552.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.92 РУБ.
ОБЪЕМ 8532.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.17 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 П.2.29 (К=1,03*1, 012)	АВТОПОИЛКА ГРУППОВАЯ АГК-4А шт	2.000	104.24		208.					
		ЦЕНА ЕД.: 100*1,03*1,012									
2	35-4-1	АВТОПОИЛКА ГРУППОВАЯ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИП АГК-4 шт	2.000	2.49		5.	4.	0.	3.00	6.	
								0.	0.13	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	213.	4.	0.	-	6.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				208.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				5.	4.	0.	-	6.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	216.	5.	0	-	6.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		17.	(2)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	233.	5.	0	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			233.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	5.	-	-	-	
		2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
3	ЕРЕР 14-26	МОНТАЖ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ,СОС-:	2.270	92.72		210.	109.	51.	80.20	182.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,05)(НА ОЦИНКОВ. СТАЛЬ)	ТОЯ ЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЗАГОТОВОК	Т						5	2.97	7.	
		ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05										
4	ССЦ Ч.3 П.1551	СТОИМОСТЬ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	2.270	357.69		812.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,86:5,2*1000										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	1022.	109.	51.	-	189.	0.00
			РУБ.					(160)	5.			
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....		РУБ.				1022.	109.	51.	-	189.	
			РУБ.					(160)	5.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		88.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	8.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	16.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	1110.	125.	51.	-	197.	
			РУБ.					(160)	5.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		89.	(70)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	1199.	125.	51.	-	-	
			РУБ.					(230)	5.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			1199.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	197.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	130.	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	1235.	113.	51.	-	195.	0.00
			РУБ.					(164)	5.			
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				208.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				5.	4.	0.	-	6.	
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		РУБ.				1022.	109.	51.	-	189.	
			РУБ.					(160)	5.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		88.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	8.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	16.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	1326.	129.	51.	-	203.	
			РУБ.					(164)	5.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		106.	(72)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			0.	1432.	129.	51.	-	-	
			РУБ.					(236)	5.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			1432.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	203.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	134.		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр/...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ.....Бенгус.....СТ.ИНЖ.БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ.....Ко.....РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.42 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0,62 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0,80 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.35 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	338. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.22 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	7.12 РУБ.
ОБЪЕМ 1552.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.92 РУБ.
ОБЪЕМ 8532.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА	0.17 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1504-01011,01017	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	1.000	8.47	8.						
		ЦЕНА ЕД.: 3,95+4,3+0,22									
2	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	2.88		3.	1.	0. / 0.	2.00 / 0.01	2. / 0.	
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС5101-03-828 В СОСТАВЕ:									
3	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМЕРОМ 250Х500ММ ШТ	4.000	32.50	130.						
4	8-573-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИКА ШТ	4.000	1.08		4.	3.	1. / 0.	1.00 / 0.04	4. / 0.	
5	1504-01011,1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	4.000	6.87	27.						
		ЦЕНА ЕД.: 3,95+0,22+2,7									
6	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	4.000	1.14		5.	3.		1.00	4.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-04220,1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111	ШТ	4.000	7.20	29.						
		ЦЕНА ЕД.: 3+4,2										
8	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	4.000	1.15		5.	2.		0.90	4.	
9	1504-13078,1517-1033	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-10	ШТ	8.000	3.30	26.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,8+1,5										
10	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТЕПЛОВОГО ТРН-10	ШТ	8.000	1.19		10.	6.		1.00	8.	
11	1504-03065,1517-1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС6-П	ШТ	8.000	1.20	10.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65										
12	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	8.000	0.66		5.	3.		0.40	3.	
13	1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	ШТ	8.000	2.05	16.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25										
14	1517-1496	ЗАЖИМЫ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС-5101-0328 В СОСТАВЕ:	ШТ	64.000	0.40	26.						
15	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМЕРОМ 250Х500ММ	ШТ	4.000	32.50	130.						
16	8-573-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИКА	ШТ	4.000	1.08		4.	3.	1.	1.00	4.	
									0.	0.04	0.	
17	1504-01011,1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ	ШТ	4.000	6.87	27.						
		ЦЕНА ЕД.: 3,95+0,22+2,7										
18	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4.000	1.14		5.	3.		1.00	4.	
19	1504-04232,1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211	ШТ	4.000	9.80	39.						
20	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ		4.000	1.15		5.	2.		0.90	4.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК									
		ДО 40А шТ									
21	1504-13079,1517-1433	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-25 шТ	8.000	4.00	32.						
22	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТЕП-	8.000	1.19		10.	6.		1.00	8.	
		ЛОВОГО ТРН-25 шТ									
23	1504-03065,1517-1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС6-П шТ	8.000	1.20	10.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65									
24	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	8.000	0.66		5.	3.		0.40	3.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ									
		НА ТОК ДО 250А шТ									
25	1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 шТ	8.000	2.05	16.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
26	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	8.000	0.45		4.	2.		0.50	4.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИ-									
		ЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 шТ									
27	1517-1496	ЗАЖИМЫ шТ	64.000	0.00	26.						
28	1504-12099	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200 шТ	1.000	2.70	3.						
29	11-627-3	УСТАНОВКА РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ТР-	1.000	1.36		1.	1.		2.00	2.	
		200 шТ									
30	8-521-10	УСТАНОВКА ЯЩИКА ЯБ1-2У3 шТ	1.000	4.18		4.	2.	0.	2.00	2.	
								0.	0.03	0.	
31	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК-	0.050	54.00		3.	1.	1.	43.00	2.	
		ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ									
		100М						0.	12.55	1.	
32	8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ-	0.040	59.50		2.	1.	1.	33.00	1.	
		ННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-									
		МЕТР ДО 50ММ 100М						0.	7.97	0.	
33	8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	0.040	14.00		1.	0.	0.	10.00	0.	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВИЧ ПРО-									
		ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ									
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ									
		ДО:70ММ2 100М						0.	2.95	0.	
34	8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	0.050	2.88		0.	0.		5.00	0.	
		СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100М									
35	8-409-15	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	0.110	3.14		0.	0.		5.00	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М									
36	8-409-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 В ТРУБАХ	100М	0.050	9.29		0.	0.	0 0.	7.00 1.88	0. 0.	
37	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	2.000	86.10		172.	25.	43. 14.	22.00 8.78	44. 18.	
38	8-150-1	ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ	100М	0.120	99.90		12.	1.	2. 0.	14.00 5.19	2. 1.	
39	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	10М	0.430	60.80		26.	10.	10. 4.	41.00 10.84	18. 5.	
40	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0.120	68.00		8.	3.	3. 1.	44.00 11.46	5. 1.	
41	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ МАССА 1М ДО: 3КГ	100М	0.230	48.00		11.	4.	3. 1.	31.00 5.21	7. 1.	
42	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1КВ С ПЛАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	38.000	1.3		51.	17.		1.00	38.	
43	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СЛАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫ ЛИ РЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	ШТ	4.000	2.62		10.	8.	0.	3.00	12.	
44	8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	2.000	33.70		67.	45.	4. 1.	41.00 0.39	82. 1.	
45	8-472-5	ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ.10ММ	100М	0.690	4.40		29.	16.	2. 0.	41.00 0.52	28. 0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				555.	462.	171.	71.	- 324.	0.00
			РУБ.						(242)	21		
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				555.					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%			11.					
		ИТОГО:	РУБ.				566.					
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%			11.					
		ИТОГО:	РУБ.				577.					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%			39.					
		ИТОГО:	РУБ.				616.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		4.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			620.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				462.	171.	71.	-	324.	
			РУБ.					(242)	21.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		149.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	14.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	27.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			620.	611.	198.	71.	-	338	
			РУБ.					(242)	21.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		49.	(106)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			620.	660.	198.	71.	-	-	
			РУБ.					(348)	21.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1280.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	338.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	219.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

46	СШМ 1-3-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ГОЛОГАЗОП-РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75* С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т 1У 25 Т-2.8	М	5.000	0.40		2.					
47	0503-80127 (K=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ЦЕНА ЕД.: 1*1,076	М	4.000	1.08		4.					
48	СШМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ.МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М		0.104	191.00		20.					
49	1509-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,221*1,126	М	14.000	0.25		4.					
50	1509-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,126	М	12.000	0.27		3.					
51	1509-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3Х10+1Х6ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,396*1,126	М	131.000	0.45		59.					
52	1509-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3Х16+1Х10ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,534*1,126	М	24.000	0.60		14.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ГЦМ 5-2-17	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 25	1000М	0,005	138,00		1.					
54	ГЦМ 5-2-173	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 50	1000М	1,015	254,00		4.					
55	241829-0686 Ч.1 (К=1,076)	ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯБП-2У3 ЦЕНА РД.= 2**1,076	ШТ	1,000	21,52		22.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			0.	133.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				131.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				2.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	133.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		11.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	144.	0.	0.	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.			555.	595.	171.	71.	-	324.	0,00
			РУБ.					(242)	21			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.			555.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	РУБ.			11.						
		ИТОГО:	РУБ.			566.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ	РУБ.			11.						
		ИТОГО:	РУБ.			577.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			39.						
		ИТОГО:	РУБ.			616.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ	РУБ.			4.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			620.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				131.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				462.	171.	71.	-	324.	
			РУБ.					(242)	21			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				2.	0.	0	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 0,00%)		149.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	14.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	27.	-	-		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			620.	744.	198.	71.	-	338.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(242)	21.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		60.	(106)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			620.	804.	198.	71.	-	-	
			РУБ.					(348)	21.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1424.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	338.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	219.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ..... /КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ ..... /ИНЖ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ ..... /РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

ПЕРФОРИРОВ ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.14 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.32 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 231. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.16 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 5.68 РУБ.
ОБЪЕМ 1552.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.73 РУБ.
ОБЪЕМ 8532.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.13 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. РАТИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-612-2	УСТАНОВКА ШИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ850-1 100ШТ	0.010	386.00		4.	1.	0.	248.00	2.	
								0.	3.64	0.	
2	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.150	40.80		7.	6.	0.	68.00	10.	
								0.	0.08	0.	
3	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.080	278.00		22.	5.	5.	103.00	8.	
								1.	23.48	2.	
4	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.580	116.00		67.	28.	34.	81.00	47.	
								11.	23.48	14.	
5	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М	3.000	86.10		258.	38.	64.	22.00	66.	
								20.	8.78	24.	
6	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0.920	60.80		56.	22.	21.	41.00	38.	
								8.	10.84	10.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	414.	100.	124.	-	223.	0.00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			руб.					(224)	40.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	руб.				414.	100.	124.	-	223.	
			руб.					(224)	40.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	руб.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		87.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	чел.-ч	0.092			-	-	-	-	8.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.	0.18			-	16.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	руб.			0.	501.	116.	124.	-	231.	
			руб.					(224)	40.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	руб.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		40.	(99)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	руб.			0.	541.	116.	124.	-	-	
			руб.					(323)	40.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	руб.			541.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	чел.-ч				-		-	-	231.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.				-	156.	-	-	-	

2 МЕТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

7	1517-02490 Д.16 (K=1,076)	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501	шт	1.000	41.96		42.					
		ЦЕНА ЕД.: 39*1,076										
8	1507-1175 Д.3 (K=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-005	шт	48.000	5.84		280.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,082										
9	1507-1045 (K=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП03Х60	шт	18.000	1.35		24.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082										
10	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ 2:2Х4	100м	0.320	190.00		61.					
11	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ 2:2Х2,5	100м	0.170	166.00		28.					
12	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60	10шт	1.800	0.99		2.					
13	1515-7016 (K=1,074)	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-230-200	шт	48.000	0.14		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,074										
14	150401-75	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-УР44-17-6/220	шт	15.000	0.35		5.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,08)	ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08										
15	2405-11238	АНКЕР К675	ШТ	8.000	0,57		5.					
	Д.10											
	(К=1,072)	ЦЕНА ЕД.: 0,53*1,072										
16	2405-1957	ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К676	ШТ	8.000	0,33		3.					
	Д.12											
	(К=1,072)	ЦЕНА ЕД.: 0,305*1,072										
17	2405-11015	МУФТА К805	ШТ	4.000	1,29		5.					
	Д.12											
	(К=1,072)	ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,072										
18	2405-1956	ЗАЖИМ СТРУННЫЙ К296	ШТ	48.000	0,10		5.					
	Д.12											
	(К=1,072)	ЦЕНА ЕД.: 0,094*1,072										
19	2405-1779	СЕРЬГА К1016	ШТ	48.000	0,36		17.					
	(К=1,072)	ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,072										
20	2405-1343	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У245	ШТ	48.000	1,14		55.					
	(К=1,082)	ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082										
21	01-17-1	КАТАНКА ДИАМЕТРОМ 6ММ ГОСТ 2590-		67.000	0,18		12.					
	(К=1,032)	71	КГ									
		ЦЕНА ЕД.: 0,178*1,032										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	551.	0.	0.	-	0.	0,00
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				551.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	551.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		44.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	595.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			595.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			4.	965.	100.	124.	-	223.	0,00
			РУБ.					(224)	40.			
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				551.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				414.	100.	124.	-	223.	
			РУБ.					(224)	40.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		87.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	8.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	16.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	1052.	116.	124.	-	231.	
			РУБ.					(224)	40.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		84.	(99)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			0.	1136.	116.	124	-	-	
			----						-------			
			РУБ.					(323)	40.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			1136.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	231.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	156.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

ПЕРФОРИРОВАЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
НА СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС1-СС2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.37 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0,15 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0,22 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	104. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.08 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	1.85 РУБ.
ОБЪЕМ 1552.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0,24 РУБ.
ОБЪЕМ 8532.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА	0.04 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1602-020025 КН.2	ПРИБОР СВЯЗИ ПГС-10 ШТ	2.000	67.50	135.								
2	10-116-4	КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКОЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ ОТ 6 ДО 10 НОМЕРОВ НОМЕР	20.000	0.89		18.	17.		1.00	20.		
3	10-116-2	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ШТ	2.000	5.80		12.	11.		8.00	16.		
4	10-116-3	УСИЛИТЕЛЬ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ШТ	2.000	7.21		14.	13.		10.00	20.		
5	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	2.000	2.73		5.	5.		4.00	8.		
6	10-381-6	МОНТАЖ КОРОБКИ УК-2П ШТ	1.000	2.42		2.	2.		3.00	3.		
7	10-975-9	УСТАНОВКА ЯЩИКА ПРОТЯЖНОГО К654 ШТ	2.000	0.86		2.	1.	0.	1.00	2.		
								0.	0.03	0.		
8	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М	0.800	86.10		69.	10.	17.	22.00	18.		
								5.	8.78	7.		
9	10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ	0.350	7.92		3.	3.		13.00	5.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ 100М.	-								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			135.	125.	62.	17.	-	99.	0.00
		----						-------			
		РУБ.					(79)	5.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			135.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		3.						
	ИТОГО:	РУБ.			138.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		3.						
	ИТОГО:	РУБ.			141.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		9.						
	ИТОГО:	РУБ.			150.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			151.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				125.	62.	17.	-	99.	
		----						-------			
		РУБ.					(79)	5.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		54.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			151.	179.	72.	17.	-	104.	
		----						-------			
		РУБ.					(79)	5.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		14.	(35)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			151.	193.	72.	17.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.					(114)	5.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			344.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	104.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	77.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

10	СШМ 5-1-2728	КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СВЯЗСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ (ТУ16.505.755-80)С ЖИЛАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,ММ:0,9	100М.	0.115	40.40		6.				
11	2405-1001 (К=1,073)	МУФТА НАТЯЖНАЯ НМ-500У3 ЦЕНА ЕД.: 0,35*1,073	ШТ.	2.000	0.38		1.				
12	2405-11257 Д.10 (К=1,076)	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ У65А ЦЕНА ЕД.: 6,8*1,076	ШТ.	2.000	7.32		15.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	0117-1 (К=1,032)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 4ММ. ГОСТ 3282-74 ЦЕНА ЕД.: 0,218*1,032	КГ	8.000	0.23		2.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	24.	0.				0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				24.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	24.	0.				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		2.	(0)				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	26.	0.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			26.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			135.	149.	62.	17.		99.	0.00
			РУБ.					(79)	5.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			135.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.			3.						
		ИТОГО:	РУБ.			138.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.			3.						
		ИТОГО:	РУБ.			141.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.			9.						
		ИТОГО:	РУБ.			150.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.			1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			151.						
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				24.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				125.	62.	17.		99.	
			РУБ.					(79)	5.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		54.	(0)				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-			8.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			151.	203.	72.	17.		106.	
			РУБ.					(79)	5.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		16.	(35)	-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			151.	219.	72.	17			
			РУБ.					(114)	5.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			370.						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-			106.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	77.	-			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.ФИНОГЕНОВА Г./

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

	К О Л И Ч Е С Т В О
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч,	1259
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	865
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	847
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч,	8450
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	6134
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	1235
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч,	9709
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	6939
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	2082
2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЙ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	134
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	75
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	8
ВЕНТИЛЯЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	576
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	384
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	17
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-	
3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	134
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ РУБ.	51

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	338
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	219
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	71

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	231
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	156
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	124

СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	104
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	77
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	17

ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ

ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч	11295/1660
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	7984
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ РУБ..	2370

НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ПРОНИНА Р.В.

ПРОВЕРИЛ ЛИХАЧЕВА Н.Н.

gost.e-ecolog.ru