ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
С.863
ГОССТРОЙ СССР

ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ
НТБ

# СНиП IV-15-84

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

## Часть IV

## СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

## Глава 15

Правила разработки и применения прейскурантов на строительство зданий и сооружений

## Приложение

Прейскуранты на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения

Прейскурант на строительство зданий и сооружений автодорожного транспорта

Выпуск 2

78329

Москва 1985

gost.e-ecolog.ru

*Издание официальное*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

# СНиП IV-15-84

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

## Часть IV

## СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

## Глава 15

## Правила разработки и применения прейскурантов на строительство зданий и сооружений

Приложение

Прейскуранты на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения
Прейскурант на строительство зданий и сооружений автодорожного транспорта

Выпуск 2

*Утвержден*
*постановлением*
*Государственного комитета СССР*
*по делам строительства*
*от 17 декабря 1984 г. № 209*

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1985

УДК 725.38:625.7.002(085)(083.74)

**СНиП IV-15-84.** Приложение. Прейскуранты на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения. Прейскурант на строительство зданий и сооружений автодорожного транспорта. Вып. 2./Госстрой СССР. — М.: Стройиздат, 1985 — 344 с.

Разработан проектным институтом Гипропромтрансстрой и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы — инженеры *А. Д. Бобров, В. В. Мазуровская* (Госстрой СССР), *В. Г. Еремеев, Б. А. Рыбаков* (Гипропромтрансстрой).

**ГОССТРОЙ СССР**

СНиП IV-15-84. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ЧАСТЬ IV. СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ГЛАВА 15. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЙСКУРАНТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРЕЙСКУРАНТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ВЫПУСК 2

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Л. Г. Бальян
Редактор М. А. Жарикова
Мл. редактор М. А. Шиффер
Технический редактор О. С. Москвина
Корректор С. А. Зудилина
**Н/К**

Сдано в набор 26.04.85. Подписано в печать 10.06.85. Формат 84×108¹/₃₂
Бумага тип. № 2 Гарнитура «Литературная» Печать высокая
Усл. печ. л. 18,06 Усл. кр.-отт. 18,27 Уч.-изд. л. 20,53 Тираж 25 500 экз.
Изд. № XII — 1592 Заказ 176 Цена 1 руб. 20 коп.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а

Подольский филиал ПО «Периодика» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 142110, г. Подольск, ул. Кирова, д. 25

С $\frac{3201010000-624}{047(01)-85}$ Инструкт-нормат., I вып. — 38—86

© Стройиздат, 1985

| | | |
|---|---|---|
| Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Строительные нормы и правила | СНиП IV-15-84 |
| | Прейскурант на строительство зданий и сооружений автодорожного транспорта Выпуск 2 | — |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Прейскурант на строительство зданий и сооружений автодорожного транспорта предназначен для определения сметной стоимости при проектировании зданий на стадиях проекта, рабочего проекта и рабочей документации и является обязательным для применения всеми организациями независимо от их ведомственной принадлежности при проектировании строительства в территориальных районах и подрайонах, указанных в прил. 1 (кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, за исключением Мурманской обл.).

1.2. Цены Прейскуранта составлены на основе:

методических указаний по разработке Прейскурантов на строительство зданий и сооружений;

смет к действующим типовым проектам на искусственные сооружения;

сметных норм, цен, тарифов, единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы и расценок на монтаж оборудования, введенных в действие с 1 января 1984 года;

сметных цен на местные строительные материалы и сборные бетонные и железобетонные конструкции франко-приобъектный склад, утвержденных в установленном порядке.

1.3. Цены Прейскуранта не применяются при составлении смет на искусственные сооружения, строящиеся


| | | |
|---|---|---|
| Внесен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР | Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 декабря 1984 г. № 209 | Срок введения в действие 1 июля 1985 г. |

в условиях вечной мерзлоты, на просадочных грунтах, горных выработках и в местностях, в которых проектами предусмотрены специальные антисейсмические мероприятия (кроме цен № 260—286, которые применяются для строительства в местностях с сейсмичностью до 9 баллов).

**1.4.** Цены Прейскуранта учитывают сметные прямые затраты полного комплекса строительно-монтажных работ, предусмотренных типовыми проектами и необходимых для осуществления строительства искусственных сооружений с учетом местных условий (за исключением перечисленных в п. 1.5).

**1.5.** Ценами Прейскуранта не учтено следующее:

подготовка и освоение территории строительства (снос и перенос существующих зданий и сооружений и др.);

пропуск коммуникаций, устройство освещения;

устройство временных мостов, обходов, автоподъездов, заборных стенок, временных креплений земляного полотна и расчистка русел;

устройство дощатых или шпунтовых ограждений котлованов, тампонажных подушек, отвод водотоков и другие работы, связанные с наличием грунтовых и поверхностных вод;

засыпка труб, отсыпка конусов и насыпей, отсыпка рисберм;

сооружение у труб водобойных колодцев и быстротоков;

устройство искусственных оснований или их укрепление (цементация, силикатизация, замена грунта, свайные и другие виды искусственных оснований);

укрепительные работы;

окраска бетонных поверхностей;

накладные расходы и плановые накопления;

затраты на временные здания и сооружения;

работы и затраты, включаемые в главу «Прочие работы и затраты» сводных сметных расчетов стоимости строительства;

затраты на содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия и авторский надзор;

подготовка эксплуатационных кадров;

проектные и изыскательские работы;

непредвиденные работы и затраты и др.

**1.6.** Цены Прейскуранта разработаны исходя из следующих условий строительства:

разработки котлованов в усредненных группах сухих грунтов (кроме скальных) без крепления;

Примечание. При строительстве искусственных сооружений в стесненных условиях затраты, связанные с работами по отвозке грунта во временный отвал и последующей его подвозке для засыпки котлованов (если эти работы предусмотрены проектом организации строительства), учитываются дополнительно;

глубины заложения фундаментов, предусмотренной в типовых проектах;

Примечание. В ценах Прейскуранта предусмотрена глубина заложения фундаментов от планировочной отметки земли у сооружения, указанной в типовом проекте;

сооружения вновь строящихся водопропускных труб в соответствии с типовыми проектами.

Характеристика основных конструктивых элементов водопропускных труб и лестничных сходов, предусмотренных в ценах Прейскуранта, приводится в табл. I

Таблица 1

| Номера цен | Конструктивные элементы | Краткая характеристика конструктивных элементов |
|---|---|---|
| **1. Круглые железобетонные водопропускные трубы (типовой проект 3.501-59)** | | |
| 81—83, 86, 90, 95, 98, 109, 110, 113, 118, 123, 124, 134, 135, 138, 141, 143, 148, 151 | Средние звенья труб и входные нормальные звенья оголовков | Сборные железобетонные, на песчано-гравийной фундаментной подушке толщиной 0,3 м |
| 84, 87, 89, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 114, 116, 119, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 139, 144, 146, 149, 152, 154, 156, 158, 160 | Средние звенья труб | Сборные железобетонные, на сборных железобетонных фундаментах глубиной заложения 0,25 м, по щебеночной подготовке слоем 0,1 м |
| 85, 88, 92, 94, 97, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 115, 117, 120, 122, 126, 128, 129, 131, 133, 137, 140, 142, 145, 147, 150, 153, 155, 157, 159, 161 | То же | Сборные железобетонные, на монолитных бетонных фундаментах глубиной заложения 0,3 м, по щебеночной подготовке слоем 0,1 м |

*Продолжение табл. 1*

| Номера цен | Конструктивные элементы | Краткая характеристика конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 162 | Оголовки с нормальным входным звеном трубы | Сборные железобетонные портальные стенки глубиной заложения 1 м (без учета стоимости нормального входного звена) |
| 163, 178, 187 | То же | Сборные железобетонные портальные стенки глубиной заложения 1,25 м (без учета стоимости нормального входного звена) |
| 164, 166, 169, 171, 174 | То же | Песчано-гравийная подушка под два нормальных звена; сборные железобетонные портальные стенки с откосными крыльями глубиной заложения 1,22 м на щебеночной подготовке слоем 0,1 м (без учета стоимости нормального входного звена) |
| 165, 170, 175, 179, 182, 188, 190, 192 | Оголовки с коническим входным звеном трубы | Сборные железобетонные конические входные звенья по песчано-гравийной подушке и сборные железобетонные портальные стенки с откосными крыльями глубиной заложения 1,22 м на щебеночной подготовке слоем 0,1 м |
| 167, 172, 176, 180, 183, 185, 193, 195 | Оголовки с коническим входным звеном трубы | Сборные железобетонные конические входные звенья на сборных железобетонных фундаментах глубиной заложения 0,25 м по песчано-гравийной подготовке и сборные железобетонные портальные стенки с откосными крыльями глубиной заложения по ценам № 167, 172, 180, 183, 193—1,22 м, по ценам № 176, 185, 195—1,25 м, на щебеночной подготовке слоем 0,1 м |

*Продолжение табл. 1*

| Номера цен | Конструктивные элементы | Краткая характеристика конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 168, 173, 177, 181, 184, 186, 189, 191, 194, 196 | То же | Сборные железобетонные конические входные звенья на монолитных бетонных фундаментах глубиной заложения 0,3 м, по песчано-гравийной подготовке и сборные железобетонные портальные стенки с откосными крыльями глубиной заложения по ценам № 168, 173, 181, 184, 189, 191, 194—1,22 м, по ценам № 177, 186, 196—1,25 м, на щебеночной подготовке слоем 0,1 м |
| **2. Прямоугольные водопропускные трубы (типовой проект 3.501-104)** | | |
| 197, 199, 201, 203, 205, 207, 215, 217, 219, 221, 223, 225 | Звенья | Сборные железобетонные, на сборных железобетонных фундаментных плитах толщиной 0,2 м, на щебеночной подготовке слоем 0,1 м |
| 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210—214, 216, 218, 220, 222, 224, 226—232 | То же | Сборные железобетонные, на монолитных бетонных фундаментах глубиной заложения 0,4 м на щебеночной подготовке слоем 0,1 м |
| 233, 237, 245, 249, 251 | Оголовки с повышенными звеньями | Два сборных железобетонных повышенных звена на сборных железобетонных фундаментных плитах толщиной 0,2 м по песчано-гравийной подушке; сборные железобетонные входные звенья на сборных железобетонных блоках глубиной заложения по ценам № 233, 245—1,7 м, по ценам № 237, 249, 251—1,73 м, на песчано-гравийной подготовке слоем 0,1 м; сборные железобетонные откосные крылья глубиной заложения 1,52 м |

*Продолжение табл. 1*

| Номера цен | Конструктивные элементы | Краткая характеристика конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 234, 238, 241, 243, 246, 250, 252, 255, 258 | Оголовки с нормальными звеньями | Сборные железобетонные входные и выходные звенья на сборных железобетонных блоках глубиной заложения по ценам № 234, 246—1,7 м, по ценам № 238, 250, 252——1,73 м, по ценам № 241, 255—1,75 м, по ценам № 243, 258—1,78 м, на песчано-гравийной подготовке слоем 0,1 м; песчано-гравийная подушка под два нормальных звена; сборные железобетонные откосные крылья глубиной заложения 1,52 м |
| 235, 239, 247, 253 | Оголовки с повышенными звеньями | Два сборных железобетонных повышенных звена на монолитных бетонных фундаментах толщиной 0,4 м по песчано-гравийной подушке; сборные железобетонные входные звенья на монолитных бетонных фундаментах глубиной заложения по ценам № 235, 247—1,67 м, по ценам № 239, 253—1,7 м на песчано-гравийной подготовке слоем 0,1 м; сборные железобетонные откосные крылья глубиной заложения 1,52 м |
| 236, 240, 242, 244, 248, 254, 256, 257, 259 | Оголовки с нормальными звеньями | Сборные железобетонные входные и выходные звенья на монолитных бетонных фундаментах глубиной заложения по ценам № 236, 248—1,67 м, по ценам № 240, 254—1,7 м, по ценам № 242, 256, 257—1,72 м, по ценам № 244, 259—1,75 м на песчано-гравийной подготовке слоем 0,1 м; песчано-гравийная подушка под два нормальных звена; сборные железобетонные откосные крылья глубиной заложения 1,52 м |

*Продолжение табл. 1*

| Номера цен | Конструктивные элементы | Краткая характеристика конструктивных элементов |
|---|---|---|
| **3. Круглые водопропускные трубы из гофрированного металла (типовой проект № 3.501.3-133)** | | |
| 260—268 | Звенья | Из гофрированного металла укладываемые на песчано-гравийной подушке толщиной, предусмотренной в типовом проекте для обычных условий строительства с устройством песчано-гравийной засыпки над трубой толщиной 1 м |
| 269, 271, 275, 277, 281, 283 | Оголовки, тип 1 | Крайнее звено из гофрированного металла с окаймляющим уголком на сборном бетонном фундаменте с устройством бетонного экрана и песчано-гравийной подушки толщиной, предусмотренной в типовом проекте |
| 270, 273, 276, 279, 282, 285 | Оголовки, тип 3 | Железобетонные портальные стенки и откосные крылья глубиной заложения 1,38 м на щебеночной подготовке слоем 0,1 м |
| 272, 274, 278, 280, 284, 286 | Оголовки, тип. 2 | Из гофрированного металла с выступающим из тела насыпи торцом, срезанным по откосу насыпи на сборном бетонном фундаменте с устройством бетонного экрана и песчано-гравийной подушки толщиной, предусмотренной в типовом проекте |
| **4. Лестничные сходы по откосам насыпей и выемок** | | |
| 287—298 | Лестничные сходы | Из сборных бетонных и железобетонных конструкций |

Сборные бетонные и железобетонные конструкции (кроме свай) предусмотрены с показателями морозостойкости Мрз-200, а для свай с Мрз-150.

1.7. Заработная плата рабочих исчислена в Прейскуранте на основе элементных сметных норм и расценок на монтаж оборудования, введенных в действие с 1 января 1984 года и тарифных ставок по оплате труда рабочих в строительстве по состоянию на 1 января 1980 года, с применением коэффициентов по территориальным районам, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

| Территориальные районы | Коэффициенты |
|---|---|
| 1, 3—6 | 1 |
| 2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г—12е | 1,2 |
| 2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11, 12а—12в | 1,15 |
| 2г | 1,4 |
| 10 | 1,3 |

По стройкам, расположенным в отдельных районах, областях, краях и республиках, для которых установлены районные коэффициенты, отличающиеся от принятых в Прейскуранте, а также при применении льготных и других коэффициентов, установленных соответствующими постановлениями Правительства СССР или Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и коэффициентов, приведенных в прил. 3 «Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы» (ЕРЕР-84), к заработной плате, предусмотренной в ценах и поправках Прейскуранта, должны применяться соответствующие коэффициенты (порядок применения коэффициентов к заработной плате приводится в п. 2.3, б настоящей Технической части).

1.8. Стоимость эксплуатации строительных машин исчислена в Прейскуранте в соответствии с п. 1.7 «Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы» (ЕРЕР-84), причем заработная плата рабочих, обслуживающих машины, во всех территориальных районах учтена с коэффициентами, приведенными в табл. 2 Технической части.

1.9. Стоимость привозных материалов, изделий и конструкций принята в Прейскуранте по Сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

В случаях, когда по местным условиям строительства транспортная схема по доставке на строящийся объект привозных материалов, изделий и конструкций отличается от принятой в указанном Сборнике, дополнительная стоимость их транспортирования определяется с учетом положений, изложенных в «Указаниях по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы» (ЕРЕР-84).

1.10. Стоимость всех местных материалов (кроме сборных бетонных и железобетонных конструкций) учтена в Прейскуранте по усредненным ценам франко-приобъектный склад.

Стоимость сборных бетонных и железобетонных конструкций учтена в Прейскуранте по усредненным ценам франко-приобъектный склад, расположенного на расстоянии до 20 км от железнодорожной станции назначения Министерства путей сообщения, открытой для грузовых операций, через которую согласно проекту организации строительства предусматривается поступление сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Цены Прейскуранта корректируются по затратам на транспортирование сборных бетонных и железобетонных конструкций (порядок корректировки приведен в п. 2.3 настоящей Технической части).

Кроме того, при составлении смет с применением цен Прейскуранта применяются поправки (прил. 11), учитывающие разницу в оптовых ценах на сборные бетонные и железобетонные конструкции, а также разницу в сметных ценах на остальные местные строительные материалы, при поступлении их на строительство из отдельных областей, краев и республик, в которых эти цены отличаются от принятых в Прейскуранте.

Таблица 3

| Районы | Усредненные транспортные расходы на сборные бетонные и железобетонные конструкции, учтенные в Прейскуранте, руб. за 1 т | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Звенья водопропускных труб | | Фундаментные блоки, портальные стенки и откосные крылья оголовков | Сваи | Элементы лестничных сходов по откосам насыпей и выемок |
| | круглые | прямоугольные | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iа | 9,6 | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
| Iб | 12,5 | 11,2 | 8,6 | 7,2 | 7,9 |

*Продолжение табл. 3*

| Районы | Усредненные транспортные расходы на сборные бетонные и железобетонные конструкции, учтенные в Прейскуранте, руб. за 1 т | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Звенья водопропускных труб | | Фундаментные блоки, портальные стенки и откосные крылья оголовков | Сваи | Элементы лестничных сходов по откосам насыпей и выемок |
| | круглые | прямоугольные | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1в | 12,3 | 11,6 | 8,7 | 9,4 | 8,5 |
| 1г | 9,2 | 10,9 | 8,5 | 8 | 8,7 |
| 1д | 10,6 | 10,7 | 8,1 | 8,4 | 8,2 |
| 1е | 12,8 | 11,4 | 8,9 | 10,7 | 9,2 |
| 1ж | 10,7 | 9,8 | 8,3 | 8,4 | 7,5 |
| 2а | 13 | 11,8 | 9,4 | 9,4 | 9,9 |
| 2б | 11 | 10,5 | 8,1 | 8,3 | 10,4 |
| 2в | 14,9 | 13,4 | 10,6 | 10,5 | 11,2 |
| 2г | 10,5 | 10,4 | 11,4 | 10,5 | 11 |
| 3 | 10,2 | 10,2 | 6,9 | 7,6 | 7,1 |
| 4 | 14,9 | 9 | 8,3 | 8,7 | 7,4 |
| 5а | 10,3 | 9,5 | 7,4 | 11,3 | 7,9 |
| 5б | 10,7 | 10,1 | 8 | 7,9 | 8,3 |
| 6а,б | 8,9 | 8,7 | 9,2 | 7,7 | 8,1 |
| 6в | 19,8 | 16,6 | 9,4 | 7,8 | 13,2 |
| 7а | 9,3 | 10 | 9,3 | 8 | 10,1 |
| 7б | 12,6 | 11,5 | 8,2 | 9,1 | 9,2 |
| 7в | 10,9 | 10,4 | 8,3 | 8,2 | 8,4 |
| 7г | 8,9 | 8,6 | 8 | 6,4 | 8,2 |
| 8а | 14,1 | 12,6 | 8,2 | 10,5 | 9,4 |
| 8б | 10,8 | 10,2 | 8,1 | 13,3 | 6,6 |
| 8в | 11 | 10,4 | 8,4 | 15,5 | 10,2 |
| 8г | 10,2 | 9,7 | 8,2 | 8,1 | 9,1 |
| 8д,е | 25,4 | 21 | 10,7 | 12,3 | 10,3 |
| 9а | 13 | 12 | 9,4 | 9,5 | 10 |
| 9б | 6,8 | 8,5 | 7,5 | 11,8 | 6,4 |
| 9в | 4,8 | 5 | 8,8 | 16,2 | 7,1 |
| 10а | 14,8 | 13,2 | 8,8 | 20,1 | 8,2 |
| 10б | 12,4 | 11,4 | 8,2 | 14,4 | 12,2 |
| 10в | 10,8 | 10,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| 11а | 11,2 | 10,7 | 8,6 | 8,6 | 8,9 |
| 11б | 11,4 | 10 | 8,1 | 7,2 | 8,3 |
| 11в | 10,9 | 10,2 | 8 | 13,2 | 9 |
| 11г | 16,6 | 14,3 | 9,4 | 9,3 | 8,3 |
| 11д | 14,6 | 13,8 | 8,8 | 9,2 | 7,9 |
| 11е | 16,1 | 14 | 8,3 | 9,7 | 8,9 |
| 12а | 11,8 | 10,7 | 7,7 | 7,7 | 8,6 |
| 12б | 12,4 | 11,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 12в,е | 11,1 | 10,6 | 9,1 | 8,9 | 9,7 |
| 12г | 10,4 | 9,7 | 9,9 | 8,4 | 9 |
| 12д | 11,8 | 10,9 | 8,7 | 8,6 | 9,8 |

Таблица 4

| Номера цен | Масса сборных бетонных и железобетонных конструкций, т | | | | Усредненный коэффициент к тарифам на автоперевозки, учитывающий затраты, предусмотренные общими указаниями Сборника сметных цен на автомобильные перевозки, по районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Звенья водопропускных труб | | Фундаментные блоки и сваи водопропускных труб, портальные стенки и откосные крылья оголовков | Элементы лестничных сходов по откосам насыпей и выемок | 1а—1е, 3а, 3г—6б | 1ж | 2, 7—12 | 3б, 6в | 3в |
| | круглые | прямоугольные | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 81—83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108—110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 122—124, 126, 128, 129, 131, 133—135, 137, 138, 140—143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161 | 2,5 | — | — | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |
| 84, 111, 136 | 1,2 | — | 1,3 | — | 1,15 | 1,1 | 1,18 | 1,15 | 1,1 |
| 87, 89, 114, 116, 139 | 1,3 | — | 1,2 | — | 1,15 | 1,1 | 1,18 | 1,15 | 1,1 |
| 91, 96, 119, 144, 149 | 1,42 | — | 1,08 | — | 1,16 | 1,1 | 1,19 | 1,16 | 1,1 |
| 93, 99, 103, 121, 125, 146, 152, 156 | 1,52 | — | 0,98 | — | 1,17 | 1,11 | 1,2 | 1,17 | 1,11 |

*Продолжение табл. 4*

| Номера цен | Масса сборных бетонных и железобетонных конструкций, т, на измеритель цен | | | | Усредненный коэффициент к тарифам на автоперевозки, учитывающий затраты, предусмотренные общими указаниями Сборника сметных цен на автомобильные перевозки, по районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Звенья водопропускных труб | | Фундаментные блоки и сваи водопропускных труб, портальные стенки и откосные крылья оголовков | Элементы лестничных сходов по откосам насыпей и выемок | 1а—1е, 3а, 3г—6б | 1ж | 2, 7—12 | 3б, 6в | 3в |
| | круглые | прямоугольные | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **101**, 105, 127, 130, 154, **158** | 1,62 | — | 0,88 | — | 1,18 | 1,12 | 1,21 | 1,18 | 1,12 |
| **107**, 132, 160 | 1,7 | — | 0,8 | — | 1,19 | 1,12 | 1,22 | 1,19 | 1,12 |
| **162**—164, 166, 169, 171, **174**, 178, 187 | — | — | 2,5 | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |
| **165**, 167, 168, 172 | 0,28 | — | 2,22 | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |
| **170**, 173, 175, 177 | 0,35 | — | 2,15 | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |
| **176**, 180 | 0,35 | — | 2,15 | — | 1,24 | 1,15 | 1,27 | 1,24 | 1,15 |
| **179**, 181 | 0,42 | — | 2,08 | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |
| **182**, 184, 186, 188, 189 | 0,5 | — | 2 | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |
| **183**, 185 | 0,42 | — | 2,08 | — | 1,24 | 1,15 | 1,27 | 1,24 | 1,15 |
| **190**—192, 194, 196 | 0,58 | — | 1,92 | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |
| **193**, 195 | 0,5 | — | 2 | — | 1,24 | 1,15 | 1,27 | 1,24 | 1,15 |
| **197**, 203, 215, 221 | — | 1,86 | 0,64 | — | 1,4 | 1,33 | 1,42 | 1,48 | 1,4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198, 200, 202, 204, 206, 208—214, 216, 218, 220, 222, 224, 226—232 | — | 2,5 | — | — | 1,53 | 1,43 | 1,56 | 1,63 | 1,53 |
| 199, 205, 217, 223 | — | 1,95 | 0,55 | — | 1,42 | 1,34 | 1,45 | 1,5 | 1,42 |
| 201, 207, 219, 225 | — | 2,08 | 0,42 | — | 1,45 | 1,37 | 1,48 | 1,53 | 1,42 |
| 233, 237 | — | 0,74 | 1,76 | — | 1,28 | 1,2 | 1,3 | 1,31 | 1,23 |
| 234, 238, 241 | — | 0,44 | 2,06 | — | 1,22 | 1,16 | 1,25 | 1,25 | 1,18 |
| 235, 248 | — | 0,99 | 1,51 | — | 1,37 | 1,28 | 1,39 | 1,41 | 1,31 |
| 236 | — | 0,62 | 1,88 | — | 1,34 | 1,23 | 1,36 | 1,37 | 1,26 |
| 239, 254, 256, 257 | — | 1,11 | 1,39 | — | 1,39 | 1,29 | 1,41 | 1,44 | 1,34 |
| 240, 242 | — | 0,72 | 1,78 | — | 1,35 | 1,24 | 1,37 | 1,38 | 1,28 |
| 243, 246, 250, 252 | — | 0,58 | 1,92 | — | 1,22 | 1,16 | 1,25 | 1,25 | 1,18 |
| 244 | — | 0,88 | 1,62 | — | 1,36 | 1,26 | 1,38 | 1,4 | 1,3 |
| 245 | — | 0,92 | 1,58 | — | 1,29 | 1,21 | 1,31 | 1,32 | 1,25 |
| 247 | — | 1,4 | 1,1 | — | 1,41 | 1,32 | 1,44 | 1,47 | 1,37 |
| 249, 251 | — | 0,98 | 1,52 | — | 1,27 | 1,21 | 1,3 | 1,32 | 1,25 |
| 253 | — | 1,5 | 1 | — | 1,42 | 1,33 | 1,45 | 1,48 | 1,39 |
| 255, 258 | — | 0,65 | 1,85 | — | 1,22 | 1,17 | 1,25 | 1,25 | 1,2 |
| 259 | — | 1,3 | 1,2 | — | 1,41 | 1,31 | 1,44 | 1,46 | 1,36 |
| 269 | — | — | 8,8 | — | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 270, 273, 276, 279, 282, 285 | — | — | 2,5 | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |
| 271, 272 | — | — | 11,9 | — | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 274 | — | — | 17,6 | — | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 275 | — | — | 16 | — | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 277, 278 | — | — | 20,6 | — | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 280 | — | — | 30,1 | — | 1,09 | 1,06 | 1,11 | 1,09 | 1,06 |
| 281 | — | — | 23,1 | — | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 283, 284 | — | — | 29,2 | — | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 286 | — | — | 42,6 | — | 1,11 | 1,08 | 1,13 | 1,11 | 1,08 |
| 287—298 | — | — | — | 2,5 | 1,11 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,13 |
| 299 | — | — | 2,4 | — | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 301 | — | — | 2,5 | — | 1,28 | 1,17 | 1,3 | 1,28 | 1,17 |

**1.11.** В таблицах цен Прейскуранта содержатся следующие показатели, приведенные на принятый измеритель:

прямые затраты — в рублях (гр.2) по всем территориальным районам и подрайонам, включающие стоимость работ и затрат, перечисленных в п. 1.4 Технической части;

нормативная условно-чистая продукция — в рублях (гр. 3) по всем территориальным районам и подрайонам, содержащаяся в прямых затратах;

основная заработная плата и стоимость эксплуатации машин — в рублях (гр. 4—6) по всем территориальным районам и подрайонам, определенная с учетом коэффициентов на заработную плату (включая заработную плату рабочих, обслуживающих машины), приведенных в табл. 2. Технической части;

затраты труда рабочих в чел.-ч (гр. 7) по работам и затратам, перечисленным в п. 1.4 Технической части.

## 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН ПРЕЙСКУРАНТА

**2.1.** Составление локальных смет на строительство сооружений по показателям, приведенным в основных ценах и поправках Прейскуранта, производится по формам, установленным «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений» СН 202—81*.

При этом накладные расходы и плановые накопления начисляются непосредственно в сметах по нормам, установленным для конкретного строительства.

Пример составления локальных смет на строительство искусственных сооружений с применением цен Прейскуранта приводится в прил. 14.

Составление объектных смет и сводных сметных расчетов производится в порядке, установленном Госстроем СССР.

**2.2.** При определении сметной стоимости искусственных сооружений с применением цен настоящего Прейскуранта в объем работ включаются:

для сборных железобетонных водопропускных труб и оголовков — суммарный объем сборных бетонных и железобетонных конструкций, указанных в табл. 1;

для оголовков типа Б круглых водопропускных труб из гофрированного металла — суммарный объем сборных бетонных и железобетонных конструкций;

для железобетонных лестничных сходов по откосам насыпей и выемок — суммарный объем сборных бетонных и железобетонных конструкций.

2.3. При составлении локальных смет на строительство искусственных сооружений по конкретной стройке необходимо учитывать следующие поправки и коэффициенты, отражающие местные условия строительства:

а) поправки и коэффициенты, учитывающие возможные отклонения гидрогеологических и климатических условий строительства от принятых при разработке цен Прейскуранта, а также поправки, учитывающие применение вариантов проектных решений (табл. 5).

Таблица 5

| № п.п. | Поправки к ценам Прейскуранта | Номера цен, для которых разработаны поправки | Номера приложений |
|---|---|---|---|
| 1 | Поправки к ценам при разработке мокрых грунтов и устройстве водоотлива | 81—259 | 2 |
| 2 | Поправки к ценам на укладку звеньев и оголовков водопропускных железобетонных труб при устройстве подготовки из щебня, вместо учтенной в Прейскуранте песчано-гравийной подготовки | 81—83, 86, 90, 95, 98, 109, 110, 113, 118, 123, 124, 134, 135, 138, 141, 143, 148, 151, 164—177, 179—186, 188—196, 233—259 | 3 |
| 3 | Поправки к ценам при укладке звеньев водопропускных железобетонных круглых труб на естественный грунт, вместо учтенной в Прейскуранте песчано-гравийной фундаментной подушки | 81—83, 86, 90, 95, 98, 109, 110, 113, 118, 123, 124, 134, 135, 138, 141, 143, 148, 151 | 4 |
| 4 | Поправки к ценам при изменении толщины песчано-гравийной засыпки над звеньями гофрированных металлических труб на каждые ±0,1 м | 260—268 | 5 |
| 5 | Поправки к ценам на устройство песчано-гравийной засыпки над гофрированными металлическими трубами при устройстве их в прогале насыпи | 260—268 | 6 |
| 6 | Поправки к пямым затратам цен на изменение толщины лис- | 260, 261, 263, 264, 266, 267, 269, 271, | 7 |

*Продолжение табл. 5*

| № п.п. | Поправки к ценам Прейскуранта | Номера цен, для которых разработаны поправки | Номера приложений |
|---|---|---|---|
| | та гофрированных металлических труб | 272, 275, 277, 278, 281, 283, 284 | |
| 7 | Поправки к ценам при изменении толщины основания под оголовками гофрированных металлических труб | 269, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 286 | 8 |
| 8 | Поправки к прямым затратам цен при изменении морозостойкости (Мрз) | 81—259, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 287—299, 301 | 9 |
| 9 | Поправки к ценам при удлинении существующих железобетонных водопропускных труб | 81—259, 270, 273, 276, 279, 282, 285 | 10 |

б) поправки к основной заработной плате и заработной плате рабочих, обслуживающих машины $П_з$, учитывающие районный коэффициент, отличающийся от принятого в Прейскуранте или льготный и другие коэффициенты, установленные соответствующими постановлениями Правительства СССР или Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, или коэффициент, приведенный в прил. 3 «Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы» (ЕРЕР-84), определяются по формуле

$$П_з = З\ (К_с/К_п - 1),$$

где $З$ — основная заработная плата рабочих или заработная плата рабочих, обслуживающих машины, принятая для района строительства и приведенная в гр. 4 и 6 таблиц основных цен Прейскуранта, откорректированная с учетом поправок, указанных в п. 2. 3, а Технической части; $К_с$ — районный коэффициент к заработной плате рабочих, отличающийся от принятого в Прейскуранте или льготный и другой коэффициент, установленный соответствующим постановлением Правительства СССР или Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, или коэффициент, приведенный в прил. 3 «Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы» (ЕРЕР-84); $К_п$ — коэффициент к заработной плате рабочих, учтенный в Прейскуранте (приведен в табл. 2 Технической части);

в) поправку, учитывающую изменение стоимости перевозки сборных бетонных и железобетонных конструкций ($П_т$) в связи с отклонением условий их транспортирования от принятых в Прейскуранте, определяемую в следующем порядке:

при определении сметной стоимости искусственных сооружений, с применением зональных или ведомствен-

ных сметных цен на сборные бетонные и железобетонные конструкции, транспортные расходы по доставке этих конструкций на приобъектный склад, корректируются путем применения поправки ($П_т$), определяемой по формуле

$$П_т = Q\ (Т_м - Т_п)$$

где $Т_м$ — транспортные расходы, руб. за 1 т сборных бетонных и железобетонных конструкций, приведенные в зональных или ведомственных ценниках на местные строительные материалы; $Т_п$ — транспортные расходы, руб. за 1 т сборных бетонных и железобетонных конструкций учтенные в настоящем Прейскуранте (приведены в табл. 3 Технической части); $Q$ — масса сборных бетонных и железобетонных конструкций, предусмотренная в ценах Прейскуранта (приведена в табл. 4 Технической части).

При определении сметной стоимости строительства искусственных сооружений с применением сметных цен на сборные бетонные и железобетонные конструкции, установленных для отдельных строек (в построечных условиях), транспортные расходы по доставке этих конструкций корректируются путем применения поправок ($П_т$), определяемых:

в случае доставки сборных бетонных и железобетонных конструкций автомашинами непосредственно от завода изготовителя по формуле

$$П_т = 1{,}02\,Q\ [К_к\ (Т_а - Т_{ап}) - Т_{жп}];$$

в случае доставки сборных бетонных и железобетонных конструкций от станции отправления до станции назначения железной дороги МПС на расстояние до 400 км и от станции назначения автомашинами на расстояние, предусмотренное проектом по формуле

$$П_т = 1{,}02\,Q\ [К_к\ (Т_а - Т_{ап}) - Т_{жп}\ К_ж];$$

в случае доставки сборных бетонных и железобетонных конструкций от станции отправления до станции назначения железной дороги МПС на расстояние свыше 400 км и от станции назначения автомашинами на расстояние, предусмотренное проектом по формуле

$$П_т = 1{,}02\,Q\ [К_к\ (Т_а - Т_{ап})],$$

где $Т_а$ — затраты на доставку автомашинами 1 тонны сборных бетонных и железобетонных конструкций от железнодорожной станции назначения МПС, на расстояние, предусмотренное проектом, определяемые по тарифам Сборника сметных цен на перевозку

грузов для строительства; $T_{ап}$ — затраты на доставку автомашинами 1 тонны сборных бетонных и железобетонных конструкций на расстояние 10 км, определяемые по тарифам Сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства; $K_к$ — усредненный коэффициент к тарифам на автоперевозки, учитывающий затраты, предусмотренные общими указаниями Сборника сметных цен на автомобильные перевозки (приведен в табл. 4 Технической части); $T_{жп}$ — затраты на доставку 1 тонны сборных бетонных и железобетонных конструкций железнодорожным транспортом, учтенные в настоящем Прейскуранте (приведены в прил. 13); $K_ж$ — коэффициент изменения затрат на железнодорожные перевозки, учтенные в Прейскуранте (приведены в примечании к прил. 13).
Значение $Q$ — аналогично приведенному выше;

г) поправку, учитывающую разницу в оптовых ценах на сборные бетонные и железобетонные конструкции, а также разницу сметных цен на остальные местные строительные материалы между действующими в отдельных областях, краях и республиках и принятыми в ценах Прейскуранта (поправка приведена в прил. 11).

Примечание. Все поправки разработаны в сметных прямых затратах, поэтому накладные расходы, плановые накопления и другие лимитированные затраты начисляются непосредственно в сметах.

Последовательность внесения поправок в смету и применения поправочных коэффициентов аналогична порядку их записи в настоящем пункте.

**2.4.** При составлении смет с применением цен Прейскуранта следует иметь в виду, что:

стоимость дополнительного объема фундаментов, сверх учтенного в Прейскуранте, исчисляется по ценам № 299, 300, а объем фундаментов, предусмотренный в ценах Прейскуранта, принимается при этом по прил. 12;

при устройстве свайного основания железобетонных водопропускных труб следует применять цены № 300, 301. При этом из соответствующих цен Прейскуранта исключаются учтенные в них затраты по устройству фундаментов на естественном основании, величина которых определяется умножением стоимости 1 м³ фундамента по ценам № 299, 300 на объем кладки, приведенный в прил. 12;

стоимость устройства дощатого или шпунтового ограждения котлованов определяется дополнительно по ценам № 302—304;

стоимость дополнительного объема щебеночной или песчано-гравийной подготовки под фундаменты, сверх

*учтенного в Прейскуранте, исчисляется по ценам* № 305, 306;

цены Прейскуранта на гофрированные металлические водопропускные трубы не распространяются на трубы, строящиеся на косогорах круче 0,03, и на трубы, строящиеся в местностях с расчетной температурой ниже —40°С;

цены Прейскуранта на гофрированные металлические водопропускные трубы распространяются на трубы, *строящиеся в местностях с сейсмичностью до* 9 баллов;

при строительстве водопропускных труб в условиях движения автомобильного и трамвайного транспорта следует применять коэффициенты, предусмотренные п. 1.4 Технической части Сборника 30 ЕРЕР-84 «Мосты и трубы»;

при определении сметной стоимости строительства зданий и сооружений в Мурманской обл. затраты на эксплуатацию машин, приведенные в ценах Прейскуранта, следует корректировать в соответствии с п. 2.25 общих положений «Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84)».

**2.5.** Вносить в цены Прейскуранта изменения, не предусмотренные Технической частью, поправками и поправочными коэффициентами, приведенными в приложениях, не разрешается.

**2.6.** Настоящий выпуск является продолжением 1-го выпуска Прейскуранта на строительство зданий и сооружений автодорожного транспорта. Нумерация районных цен во всех выпусках принята сквозная.

**2.7.** При составлении смет следует применять сокращенное название настоящего Прейскуранта ПРЗС а д.

# I. ЦЕНЫ ПРЕЙСКУРАНТА НА ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

## 1. Звенья одноочковых круглых труб

**Районная цена № 81**

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 0,9 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 160 | 32,6 | 20,5 | 12,1 | 4,13 | 39,4 |
| 1б, 1д, 6в | 185 | 32,6 | 20,5 | 12,1 | 4,13 | 39,4 |
| 1в, 1г, 1е, 4 | 173 | 32,6 | 20,5 | 12,1 | 4,13 | 39,4 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 167 | 32,6 | 20,5 | 12,1 | 4,13 | 39,4 |
| 2а | 190 | 37,5 | 24,6 | 12,9 | 4,96 | 39,4 |
| 2б, 7в, 8г, 11д, 11е, 12б | 177 | 36,3 | 23,6 | 12,7 | 4,75 | 39,4 |
| 2в | 245 | 37,5 | 24,6 | 12,9 | 4,96 | 39,4 |
| 2г | 183 | 42,5 | 28,7 | 13,8 | 5,78 | 39,4 |
| 3 | 155 | 32,6 | 20,5 | 12,1 | 4,13 | 39,4 |
| 5б | 208 | 32,6 | 20,5 | 12,1 | 4,13 | 39,4 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 171 | 36,3 | 23,6 | 12,7 | 4,75 | 39,4 |
| 7г | 159 | 36,3 | 23,6 | 12,7 | 4,75 | 39,4 |
| 8а, 11г | 184 | 36,3 | 23,6 | 12,7 | 4,75 | 39,4 |
| 8б | 201 | 36,3 | 23,6 | 12,7 | 4,75 | 39,4 |
| 8в, 9а | 185 | 37,5 | 24,6 | 12,9 | 4,96 | 39,4 |
| 8д, 8е | 213 | 37,5 | 24,6 | 12,9 | 4,96 | 39,4 |
| 9б, 12г | 178 | 37,5 | 24,6 | 12,9 | 4,96 | 39,4 |
| 9в, 12д | 221 | 37,5 | 24,6 | 12,9 | 4,96 | 39,4 |
| 10а | 247 | 39,9 | 26,6 | 13,3 | 5,37 | 39,4 |
| 10б | 230 | 39,9 | 26,6 | 13,3 | 5,37 | 39,4 |
| 10в | 240 | 39,9 | 26,6 | 13,3 | 5,37 | 39,4 |
| 11а | 244 | 36,3 | 23,6 | 12,7 | 4,75 | 39,4 |
| 11б | 189 | 36,3 | 23,6 | 12,7 | 4,75 | 39,4 |
| 11в | 220 | 36,3 | 23,6 | 12,7 | 4,75 | 39,4 |
| 12е | 172 | 37,5 | 24,6 | 12,9 | 4,96 | 39,4 |

## Районная цена № 82

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 1,35 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 183 | 34,5 | 22 | 12,5 | 4,24 | 42,8 |
| 1б, 1д, 6а | 212 | 34,5 | 22 | 12,5 | 4,24 | 42,8 |
| 1в, 1г, 1е, 4 | 198 | 34,5 | 22 | 12,5 | 4,24 | 42,8 |
| 1ж, 5а, 6б, 6в | 188 | 34,5 | 22 | 12,5 | 4,24 | 42,8 |
| 2а | 217 | 39,7 | 26,4 | 13,3 | 5,09 | 42,8 |
| 2б, 7в, 8г, 11д, 11е, 12б | 202 | 38,4 | 25,3 | 13,1 | 4,88 | 42,8 |
| 2в | 281 | 39,7 | 26,4 | 13,3 | 5,09 | 42,8 |
| 2г | 208 | 45 | 30,8 | 14,2 | 5,94 | 42,8 |
| 3 | 177 | 34,5 | 22 | 12,5 | 4,24 | 42,8 |
| 5б | 238 | 34,5 | 22 | 12,5 | 4,24 | 42,8 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 192 | 38,4 | 25,3 | 13,1 | 4,88 | 42,8 |
| 7г | 181 | 38,4 | 25,3 | 13,1 | 4,88 | 42,8 |
| 8а, 11г | 210 | 38,4 | 25,3 | 13,1 | 4,88 | 42,8 |
| 8б | 230 | 38,4 | 25,3 | 13,1 | 4,88 | 42,8 |
| 8в, 9а | 211 | 39,7 | 26,4 | 13,3 | 5,09 | 42,8 |
| 8д, 8е | 243 | 39,7 | 26,4 | 13,3 | 5,09 | 42,8 |
| 9б, 12г | 203 | 39,7 | 26,4 | 13,3 | 5,09 | 42,8 |
| 9в, 12д | 253 | 39,7 | 26,4 | 13,3 | 5,09 | 42,8 |
| 10а | 284 | 42,4 | 28,6 | 13,8 | 5,51 | 42,8 |
| 10б | 264 | 42,4 | 28,6 | 13,8 | 5,51 | 42,8 |
| 10в | 276 | 42,4 | 28,6 | 13,8 | 5,51 | 42,8 |
| 11а | 280 | 38,4 | 25,3 | 13,1 | 4,88 | 42,8 |
| 11б | 216 | 38,4 | 25,3 | 13,1 | 4,88 | 42,8 |
| 11в | 252 | 38,4 | 25,3 | 13,1 | 4,88 | 42,8 |
| 12е | 193 | 39,7 | 26,4 | 13,3 | 5,09 | 42,8 |

## Районная цена № 83

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 4 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 167 | 28 | 17,3 | 10,7 | 3,66 | 33,4 |
| 1б, 1д, 6в | 193 | 28 | 17,3 | 10,7 | 3,66 | 33,4 |
| 1в, 1г, 1е, 4 | 181 | 28 | 17,3 | 10,7 | 3,66 | 33,4 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 171 | 28 | 17,3 | 10,7 | 3,66 | 33,4 |
| 2а | 197 | 32,2 | 20,8 | 11,4 | 4,39 | 33,4 |
| 2б, 7в, 8г, 11д, 11е, 12б | 184 | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 4,21 | 33,4 |
| 2в | 257 | 32,2 | 20,8 | 11,4 | 4,39 | 33,4 |
| 2г | 189 | 36,4 | 24,2 | 12,2 | 5,12 | 33,4 |
| 3 | 161 | 28 | 17,3 | 10,7 | 3,66 | 33,4 |
| 5б | 218 | 28 | 17,3 | 10,7 | 3,66 | 33,4 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 174 | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 4,21 | 33,4 |
| 7г | 164 | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 4,21 | 33,4 |
| 8а, 11г | 191 | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 4,21 | 33,4 |
| 8б | 209 | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 4,21 | 33,4 |
| 8в, 9а | 192 | 32,2 | 20,8 | 11,4 | 4,39 | 33,4 |
| 8д, 8е | 222 | 32,2 | 20,8 | 11,4 | 4,39 | 33,4 |
| 9б, 12г | 185 | 32,2 | 20,8 | 11,4 | 4,39 | 33,4 |
| 9в, 12д | 232 | 32,2 | 20,8 | 11,4 | 4,39 | 33,4 |
| 10а | 259 | 34,3 | 22,5 | 11,8 | 4,76 | 33,4 |
| 10б | 240 | 34,3 | 22,5 | 11,8 | 4,76 | 33,4 |
| 10в | 251 | 34,3 | 22,5 | 11,8 | 4,76 | 33,4 |
| 11а | 256 | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 4,21 | 33,4 |
| 11б | 196 | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 4,21 | 33,4 |
| 11в | 231 | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 4,21 | 33,4 |
| 12е | 175 | 32,2 | 20,8 | 11,4 | 4,39 | 33,4 |

## Районная цена № 84

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 114 | 15,59 | 8,36 | 7,23 | 2,47 | 15,8 |
| 1б, 1е, 6в | 132 | 15,59 | 8,36 | 7,23 | 2,47 | 15,8 |
| 1в—1д, 4а, 5а | 126 | 15,59 | 8,36 | 7,23 | 2,47 | 15,8 |
| 1ж, 6а, 6б | 120 | 15,59 | 8,36 | 7,23 | 2,47 | 15,8 |
| 2а | 143 | 17,72 | 10 | 7,72 | 2,96 | 15,8 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 128 | 17,21 | 9,61 | 7,6 | 2,84 | 15,8 |
| 2в | 180 | 17,72 | 10 | 7,72 | 2,96 | 15,8 |
| 2г | 136 | 19,92 | 11,7 | 8,22 | 3,46 | 15,8 |
| 5б | 145 | 15,59 | 8,36 | 7,23 | 2,47 | 15,8 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 134 | 17,21 | 9,61 | 7,6 | 2,84 | 15,8 |
| 7г | 122 | 17,21 | 9,61 | 7,6 | 2,84 | 15,8 |
| 8в | 138 | 17,72 | 10 | 7,72 | 2,96 | 15,8 |
| 8д, 8е | 156 | 17,72 | 10 | 7,72 | 2,96 | 15,8 |
| 9а, 12е | 128 | 17,72 | 10 | 7,72 | 2,96 | 15,8 |
| 9б | 122 | 17,72 | 10 | 7,72 | 2,96 | 15,8 |
| 9в, 12д | 171 | 17,72 | 10 | 7,72 | 2,96 | 15,8 |
| 10а, 10в | 181 | 18,87 | 10,9 | 7,97 | 3,21 | 15,8 |
| 10б | 172 | 18,87 | 10,9 | 7,97 | 3,21 | 15,8 |
| 11а | 195 | 17,21 | 9,61 | 7,6 | 2,84 | 15,8 |
| 11б | 143 | 17,21 | 9,61 | 7,6 | 2,84 | 15 8 |
| 11в | 171 | 17,21 | 9,61 | 7,6 | 2,84 | 15,8 |
| 11г | 138 | 17,21 | 9,61 | 7,6 | 2,84 | 15,8 |
| 12г | 134 | 17,72 | 10 | 7,72 | 2,96 | 15,8 |

## Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 226 | 37,3 | 19,6 | 17,7 | 5,89 | 36,7 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 253 | 37,3 | 19,6 | 17,7 | 5,89 | 36,7 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 230 | 37,3 | 19,6 | 17,7 | 5,89 | 36,7 |
| 1г, 1д | 239 | 37,3 | 19,6 | 17,7 | 5,89 | 36,7 |
| 1ж | 215 | 37,3 | 19,6 | 17,7 | 5,89 | 36,7 |
| 2а, 8в | 269 | 42,4 | 23,5 | 18,9 | 7,07 | 36,7 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 243 | 41,1 | 22,5 | 18,6 | 6,77 | 36,7 |
| 2в | 335 | 42,4 | 23,5 | 18,9 | 7,07 | 36,7 |
| 2г | 263 | 47,4 | 27,4 | 20 | 8,25 | 36,7 |
| 3, 6б | 223 | 37,3 | 19,6 | 17,7 | 5,89 | 36,7 |
| 7а, 7б, 12а | 234 | 41,1 | 22,5 | 18,6 | 6,77 | 36,7 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 257 | 41,1 | 22,5 | 18,6 | 6,77 | 36,7 |
| 7г, 12в | 227 | 41,1 | 22,5 | 18,6 | 6,77 | 36,7 |
| 8г | 282 | 41,1 | 22,5 | 18,6 | 6,77 | 36,7 |
| 8д | 283 | 42,4 | 23,5 | 18,9 | 7,07 | 36,7 |
| 8е | 319 | 42,4 | 23,5 | 18,9 | 7,07 | 36,7 |
| 9а, 12е | 258 | 42,4 | 23,5 | 18,9 | 7,07 | 36,7 |
| 9б, 12г | 235 | 42,4 | 23,5 | 18,9 | 7,07 | 36,7 |
| 9в, 12д | 298 | 42,4 | 23,5 | 18,9 | 7,07 | 36,7 |
| 10а | 338 | 45 | 25,5 | 19,5 | 7,66 | 36,7 |
| 10б, 10в | 322 | 45 | 25,5 | 19,5 | 7,66 | 36,7 |
| 11а | 334 | 41,1 | 22,5 | 18,6 | 6,77 | 36,7 |
| 11в | 297 | 41,1 | 22,5 | 18,6 | 6,77 | 36,7 |

## Районная цена № 86

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием на 1 м при высоте насыпи от 4,1 до 7 м и отверстием 1,25 м при высоте насыпи до 4 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 155 | 23,38 | 14,6 | 8,78 | 3,02 | 28,4 |
| 1б, 1д, 6в | 181 | 23,38 | 14,6 | 8,78 | 3,02 | 28,4 |
| 1в, 1г, 1е, 4 | 169 | 23,38 | 14,6 | 8,78 | 3,02 | 28,4 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 160 | 23,38 | 14,6 | 8,78 | 3,02 | 28,4 |
| 2а | 184 | 26,98 | 17,6 | 9,38 | 3,62 | 28,4 |
| 2б, 7в, 8г, 11д, 11е, 12б | 172 | 26,03 | 16,8 | 9,23 | 3,47 | 28,4 |
| 2в | 242 | 26,98 | 17,6 | 9,38 | 3,62 | 28,4 |
| 2г | 176 | 30,49 | 20,5 | 9,99 | 4,23 | 28,4 |
| 3 | 150 | 23,38 | 14,6 | 8,78 | 3,02 | 28,4 |
| 5б | 204 | 23,38 | 14,6 | 8,78 | 3,02 | 28,4 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 163 | 26,03 | 16,8 | 9,23 | 3,47 | 28,4 |
| 7г | 153 | 26,03 | 16,8 | 9,23 | 3,47 | 28,4 |
| 8а, 11г | 179 | 26,03 | 16,8 | 9,23 | 3,47 | 28,4 |
| 8б | 197 | 26,03 | 16,8 | 9,23 | 3,47 | 28,4 |
| 8в, 9а | 180 | 26,98 | 17,6 | 9,38 | 3,62 | 28,4 |
| 8д, 8е | 208 | 26,98 | 17,6 | 9,38 | 3,62 | 28,4 |
| 9б, 12г | 172 | 26,98 | 17,6 | 9,38 | 3,62 | 28,4 |
| 9в, 12д | 216 | 26,98 | 17,6 | 9,38 | 3,62 | 28,4 |
| 10а | 243 | 28,69 | 19 | 9,69 | 3,93 | 28,4 |
| 10б | 225 | 28,69 | 19 | 9,69 | 3,93 | 28,4 |
| 10в | 236 | 28,69 | 19 | 9,69 | 3,93 | 28,4 |
| 11а | 241 | 26,03 | 16,8 | 9,23 | 3,47 | 28,4 |
| 11б | 184 | 26,03 | 16,8 | 9,23 | 3,47 | 28,4 |
| 11в | 216 | 26,03 | 16,8 | 9,23 | 3,47 | 28,4 |
| 12е | 164 | 26,98 | 17,6 | 9,38 | 3,62 | 28,4 |

## Районная цена № 87

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,1 до 7 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 114 | 14,23 | 7,64 | 6,59 | 2,24 | 14,5 |
| 1б, 1е, 6в | 132 | 14,23 | 7,64 | 6,59 | 2,24 | 14,5 |
| 1в—1д, 4а—5а | 124 | 14,23 | 7,64 | 6,59 | 2,24 | 14,5 |
| 1ж, 6а, 6б | 119 | 14,23 | 7,64 | 6,59 | 2,24 | 14,5 |
| 2а | 142 | 16,21 | 9,17 | 7,04 | 2,69 | 14,5 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 125 | 15,72 | 8,79 | 6,93 | 2,58 | 14,5 |
| 2в | 180 | 16,21 | 9,17 | 7,04 | 2,69 | 14,5 |
| 2г | 136 | 18,19 | 10,7 | 7,49 | 3,14 | 14,5 |
| 5б | 145 | 14,23 | 7,64 | 6,59 | 2,24 | 14,5 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 133 | 15,72 | 8,79 | 6,93 | 2,58 | 14,5 |
| 7г | 120 | 15,72 | 8,79 | 6,93 | 2,58 | 14,5 |
| 8в | 138 | 16,21 | 9,17 | 7,04 | 2,69 | 14,5 |
| 8д, 8е | 156 | 16,21 | 9,17 | 7,04 | 2,69 | 14,5 |
| 9а, 12е | 126 | 16,21 | 9,17 | 7,04 | 2,69 | 14,5 |
| 9б | 121 | 16,21 | 9,17 | 7,04 | 2,69 | 14,5 |
| 9в, 12д | 171 | 16,21 | 9,17 | 7,04 | 2,69 | 14,5 |
| 10а, 10в | 181 | 17,19 | 9,93 | 7,26 | 2,91 | 14,5 |
| 10б | 172 | 17,19 | 9,93 | 7,26 | 2,91 | 14,5 |
| 11а | 194 | 15,72 | 8,79 | 6,93 | 2,58 | 14,5 |
| 11б | 141 | 15,72 | 8,79 | 6,93 | 2,58 | 14,5 |
| 11в | 170 | 15,72 | 8,79 | 6,93 | 2,58 | 14,5 |
| 11г | 137 | 15,72 | 8,79 | 6,93 | 2,58 | 14,5 |
| 12г | 134 | 16,21 | 9,17 | 7,04 | 2,69 | 14,5 |

## Районная цена № 88

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи от 4,1 до 7 м и отверстием 1,25 м при высоте насыпи до 4 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 210 | 31,6 | 16,7 | 14,9 | 4,94 | 31,5 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 242 | 31,6 | 16,7 | 14,9 | 4,94 | 31,5 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 221 | 31,6 | 16,7 | 14,9 | 4,94 | 31,5 |
| 1г, 1д | 229 | 31,6 | 16,7 | 14,9 | 4,94 | 31,5 |
| 1ж | 205 | 31,6 | 16,7 | 14,9 | 4,94 | 31,5 |
| 2а, 8в | 258 | 35,9 | 20 | 15,9 | 5,93 | 31,5 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 232 | 34,8 | 19,2 | 15,6 | 5,68 | 31,5 |
| 2в | 322 | 35,9 | 20 | 15,9 | 5,93 | 31,5 |
| 2г | 251 | 40,3 | 23,4 | 16,9 | 6,92 | 31,5 |
| 3, 6б | 213 | 31,6 | 16,7 | 14,9 | 4,94 | 31,5 |
| 7а, 7б, 12а | 224 | 34,8 | 19,2 | 15,6 | 5,68 | 31,5 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 245 | 34,8 | 19,2 | 15,6 | 5,68 | 31,5 |
| 7г, 12в | 216 | 34,8 | 19,2 | 15,6 | 5,68 | 31,5 |
| 8г | 271 | 34,8 | 19,2 | 15,6 | 5,68 | 31,5 |
| 8д | 272 | 35,9 | 20 | 15,9 | 5,93 | 31,5 |
| 8е | 307 | 35,9 | 20 | 15,9 | 5,93 | 31,5 |
| 9а, 12е | 246 | 35,9 | 20 | 15,9 | 5,93 | 31,5 |
| 9б, 12г | 225 | 35,9 | 20 | 15,9 | 5,93 | 31,5 |
| 9в, 12д | 286 | 35,9 | 20 | 15,9 | 5,93 | 31,5 |
| 10а | 324 | 38,1 | 21,7 | 16,4 | 6,42 | 31,5 |
| 10б, 10в | 309 | 38,1 | 21,7 | 16,4 | 6,42 | 31,5 |
| 11а | 321 | 34,8 | 19,2 | 15,6 | 5,68 | 31,5 |
| 11в | 285 | 34,8 | 19,2 | 15,6 | 5,68 | 31,5 |

## Районная цена № 89

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 110 | 13,53 | 7,47 | 6,06 | 2,06 | 14,2 |
| 1б, 1е, 6в | 128 | 13,53 | 7,47 | 6,06 | 2,06 | 14,2 |
| 1в — 1д, 4а — 5а | 122 | 13,53 | 7,47 | 6,06 | 2,06 | 14,2 |
| 1ж, 6а, 6б | 116 | 13,53 | 7,47 | 6,06 | 2,06 | 14,2 |
| 2а | 141 | 15,43 | 8,96 | 6,47 | 2,47 | 14,2 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 123 | 14,96 | 8,59 | 6,37 | 2,37 | 14,2 |
| 2в | 180 | 15,43 | 8,96 | 6,47 | 2,47 | 14,2 |
| 2г | 132 | 17,28 | 10,4 | 6,88 | 2,88 | 14,2 |
| 5б | 142 | 13,53 | 7,47 | 6,06 | 2,06 | 14,2 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 129 | 14,96 | 8,59 | 6,37 | 2,37 | 14,2 |
| 7г | 117 | 14,96 | 8,59 | 6,37 | 2,37 | 14,2 |
| 8в | 135 | 15,43 | 8,96 | 6,47 | 2,47 | 14,2 |
| 8д, 8е | 151 | 15,43 | 8,96 | 6,47 | 2,47 | 14,2 |
| 9а, 12е | 124 | 15,43 | 8,96 | 6,47 | 2,47 | 14,2 |
| 9б | 118 | 15,43 | 8,96 | 6,47 | 2,47 | 14,2 |
| 9в, 12д | 172 | 15,43 | 8,96 | 6,47 | 2,47 | 14,2 |
| 10а, 10в | 181 | 16,39 | 9,71 | 6,68 | 2,68 | 14,2 |
| 10б | 173 | 16,39 | 9,71 | 6,68 | 2,68 | 14,2 |
| 11а | 194 | 14,96 | 8,59 | 6,37 | 2,37 | 14,2 |
| 11б | 140 | 14,96 | 8,59 | 6,37 | 2,37 | 14,2 |
| 11в | 171 | 14,96 | 8,59 | 6,37 | 2,37 | 14,2 |
| 11г | 134 | 14,96 | 8,59 | 6,37 | 2,37 | 14,2 |
| 12г | 130 | 15,43 | 8,96 | 6,47 | 2,47 | 14,2 |

## Районная цена № 90

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи от 4,1 до 7 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 150 | 18,78 | 11,6 | 7,18 | 2,36 | 15,2 |
| 1б, 1д, 6в | 176 | 18,78 | 11,6 | 7,18 | 2,36 | 15,2 |
| 1в, 1г, 1е, 4 | 164 | 18,78 | 11,6 | 7,18 | 2,36 | 15,2 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 154 | 18,78 | 11,6 | 7,18 | 2,36 | 15,2 |
| 2а | 179 | 21,55 | 13,9 | 7,65 | 2,83 | 15,2 |
| 2б, 7в, 8г, 11д, 11е, 12б | 166 | 20,83 | 13,3 | 7,53 | 2,71 | 15,2 |
| 2в | 236 | 21,55 | 13,9 | 7,65 | 2,83 | 15,2 |
| 2г | 170 | 24,32 | 16,2 | 8,12 | 3,3 | 15,2 |
| 3 | 145 | 18,78 | 11,6 | 7,18 | 2,36 | 15,2 |
| 5б | 199 | 18,78 | 11,6 | 7,18 | 2,36 | 15,2 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 156 | 20,83 | 13,3 | 7,53 | 2,71 | 15,2 |
| 7г | 147 | 20,83 | 13,3 | 7,53 | 2,71 | 15,2 |
| 8а, 11г | 173 | 20,83 | 13,3 | 7,53 | 2,71 | 15,2 |
| 8б | 191 | 20,83 | 13,3 | 7,53 | 2,71 | 15,2 |
| 8в, 9а | 174 | 21,55 | 13,9 | 7,65 | 2,83 | 15,2 |
| 8д, 8е | 202 | 21,55 | 13,9 | 7,65 | 2,83 | 15,2 |
| 9б, 12г | 167 | 21,55 | 13,9 | 7,65 | 2,83 | 15,2 |
| 9в, 12д | 211 | 21,55 | 13,9 | 7,65 | 2,83 | 15,2 |
| 10а | 237 | 22,99 | 15,1 | 7,89 | 3,07 | 15,2 |
| 10б | 219 | 22,99 | 15,1 | 7,89 | 3,07 | 15,2 |
| 10в | 230 | 22,99 | 15,1 | 7,89 | 3,07 | 15,2 |
| 11а | 235 | 20,83 | 13,3 | 7,53 | 2,71 | 15,2 |
| 11б | 178 | 20,83 | 13,3 | 7,53 | 2,71 | 15,2 |
| 11в | 210 | 20,83 | 13,3 | 7,53 | 2,71 | 15,2 |
| 12е | 157 | 21,55 | 13,9 | 7,65 | 2,83 | 15,2 |

## Районная цена № 91

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,1 до 8 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 112 | 12,45 | 6,88 | 5,57 | 1,9 | 13,1 |
| 1б, 1е, 6в | 130 | 12,45 | 6,88 | 5,57 | 1,9 | 13,1 |
| 1в—1д, 4а—5а | 122 | 12,45 | 6,88 | 5,57 | 1,9 | 13,1 |
| 1ж, 6а, 6б | 118 | 12,45 | 6,88 | 5,57 | 1,9 | 13,1 |
| 2а | 142 | 14,21 | 8,26 | 5,95 | 2,28 | 13,1 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 123 | 13,77 | 7,91 | 5,86 | 2,18 | 13,1 |
| 2в | 178 | 14,21 | 8,26 | 5,95 | 2,28 | 13,1 |
| 2г | 134 | 15,96 | 9,63 | 6,33 | 2,66 | 13,1 |
| 5б | 143 | 12,45 | 6,88 | 5,57 | 1,9 | 13,1 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 131 | 13,77 | 7,91 | 5,86 | 2,18 | 13,1 |
| 7г | 119 | 13,77 | 7,91 | 5,86 | 2,18 | 13,1 |
| 8в | 136 | 14,21 | 8,26 | 5,95 | 2,28 | 13,1 |
| 8д, 8е | 155 | 14,21 | 8,26 | 5,95 | 2,28 | 13,1 |
| 9а, 12е | 124 | 14,21 | 8,26 | 5,95 | 2,28 | 13,1 |
| 9б | 120 | 14,21 | 8,26 | 5,95 | 2,28 | 13,1 |
| 9в, 12д | 170 | 14,21 | 8,26 | 5,95 | 2,28 | 13,1 |
| 10а, 10в | 179 | 15,08 | 8,94 | 6,14 | 2,47 | 13,1 |
| 10б | 171 | 15,08 | 8,94 | 6,14 | 2,47 | 13,1 |
| 11а | 193 | 13,77 | 7,91 | 5,86 | 2,18 | 13,1 |
| 11б | 141 | 13,77 | 7,91 | 5,86 | 2,18 | 13,1 |
| 11в | 169 | 13,77 | 7,91 | 5,86 | 2,18 | 13,1 |
| 11г | 135 | 13,77 | 7,91 | 5,86 | 2,18 | 13,1 |
| 12г | 132 | 14,21 | 8,26 | 5,95 | 2,28 | 13,1 |

## Районная цена № 92

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,1 до 8 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 200 | 28,1 | 14,5 | 13,6 | 4,66 | 27,4 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 232 | 28,1 | 14,5 | 13,6 | 4,66 | 27,4 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 210 | 28,1 | 14,5 | 13,6 | 4,66 | 27,4 |
| 1г, 1д | 218 | 28,1 | 14,5 | 13,6 | 4,66 | 27,4 |
| 1ж | 195 | 28,1 | 14,5 | 13,6 | 4,66 | 27,4 |
| 2а, 8в | 246 | 31,9 | 17,4 | 14,5 | 5,59 | 27,4 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 221 | 31 | 16,7 | 14,3 | 5,36 | 27,4 |
| 2в | 308 | 31,9 | 17,4 | 14,5 | 5,59 | 27,4 |
| 2г | 240 | 35,8 | 20,3 | 15,5 | 6,52 | 27,4 |
| 3, 6б | 203 | 28,1 | 14,5 | 13,6 | 4,66 | 27,4 |
| 7а, 7б, 12а | 213 | 31 | 16,7 | 14,3 | 5,36 | 27,4 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 235 | 31 | 16,7 | 14,3 | 5,36 | 27,4 |
| 7г, 12в | 206 | 31 | 16,7 | 14,3 | 5,36 | 27,4 |
| 8г | 258 | 31 | 16,7 | 14,3 | 5,36 | 27,4 |
| 8д | 259 | 31,9 | 17,4 | 14,5 | 5,59 | 27,4 |
| 8е | 294 | 31,9 | 17,4 | 14,5 | 5,59 | 27,4 |
| 9а, 12е | 236 | 31,9 | 17,4 | 14,5 | 5,59 | 27,4 |
| 9б, 12г | 274 | 31,9 | 17,4 | 14,5 | 5,59 | 27,4 |
| 9в, 12д | 273 | 31,9 | 17,4 | 14,5 | 5,59 | 27,4 |
| 10а | 310 | 33,8 | 18,8 | 15 | 6,06 | 27,4 |
| 10б, 10в | 296 | 33,8 | 18,8 | 15 | 6,06 | 27,4 |
| 11а | 3 7 | 31 | 16,7 | 14,3 | 5,36 | 27,4 |
| 11в | 272 | 31 | 16,7 | 14,3 | 5,36 | 27,4 |

## Районная цена № 93

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 8,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 114 | 10,73 | 5,96 | 4,77 | 1,63 | 11,4 |
| 1б, 1е, 6в | 130 | 10,73 | 5,96 | 4,77 | 1,63 | 11,4 |
| 1в—1д, 4а—5а | 124 | 10,73 | 5,96 | 4,77 | 1,63 | 11,4 |
| 1ж, 6а, 6б | 118 | 10,73 | 5,96 | 4,77 | 1,63 | 11,4 |
| 2а | 142 | 12,25 | 7,15 | 5,1 | 1,96 | 11,4 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 125 | 11,86 | 6,85 | 5,01 | 1,87 | 11,4 |
| 2в | 180 | 12,25 | 7,15 | 5,1 | 1,96 | 11,4 |
| 2г | 133 | 13,76 | 8,34 | 5,42 | 2,28 | 11,4 |
| 5б | 145 | 10,73 | 5,96 | 4,77 | 1,63 | 11,4 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 131 | 11,86 | 6,85 | 5,01 | 1,87 | 11,4 |
| 7г | 119 | 11,86 | 6,85 | 5,01 | 1,87 | 11,4 |
| 8в | 136 | 12,25 | 7,15 | 5,1 | 1,96 | 11,4 |
| 8д, 8е | 156 | 12,25 | 7,15 | 5,1 | 1,96 | 11,4 |
| 9а, 12е | 126 | 12,25 | 7,15 | 5,1 | 1,96 | 11,4 |
| 9б | 120 | 12,25 | 7,15 | 5,1 | 1,96 | 11,4 |
| 9в, 12д | 170 | 12,25 | 7,15 | 5,1 | 1,96 | 11,4 |
| 10а, 10в | 180 | 13,01 | 7,75 | 5,26 | 2,12 | 11,4 |
| 10б | 171 | 13,01 | 7,75 | 5,26 | 2,12 | 11,4 |
| 11а | 195 | 11,86 | 6,85 | 5,01 | 1,87 | 11,4 |
| 11б | 141 | 11,86 | 6,85 | 5,01 | 1,87 | 11,4 |
| 11в | 170 | 11,86 | 6,85 | 5,01 | 1,87 | 11,4 |
| 11г | 136 | 11,86 | 6,85 | 5,01 | 1,87 | 11,4 |
| 12г | 132 | 12,25 | 7,15 | 5,1 | 1,96 | 11,4 |

## Районная цена № 94

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 8,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 180 | 20,9 | 11,2 | 9,7 | 3,25 | 21,2 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 210 | 20,9 | 11,2 | 9,7 | 3,25 | 21,2 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 190 | 20,9 | 11,2 | 9,7 | 3,25 | 21,2 |
| 1г, 1д | 197 | 20,9 | 11,2 | 9,7 | 3,25 | 21,2 |
| 1ж | 175 | 20,9 | 11,2 | 9,7 | 3,25 | 21,2 |
| 2а, 8в | 222 | 23,8 | 13,4 | 10,4 | 3,9 | 21,2 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 199 | 23,1 | 12,9 | 10,2 | 3,74 | 21,2 |
| 2в | 280 | 23,8 | 13,4 | 10,4 | 3,9 | 21,2 |
| 2г | 216 | 26,7 | 15,7 | 11 | 4,55 | 21,2 |
| 3, 6б | 183 | 20,9 | 11,2 | 9,7 | 3,25 | 21,2 |
| 7а, 7б, 12а | 192 | 23,1 | 12,9 | 10,2 | 3,74 | 21,2 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 212 | 23,1 | 12,9 | 10,2 | 3,74 | 21,2 |
| 7г, 12в | 185 | 23,1 | 12,9 | 10,2 | 3,74 | 21,2 |
| 8г | 234 | 23,1 | 12,9 | 10,2 | 3,74 | 21,2 |
| 8д | 235 | 23,8 | 13,4 | 10,4 | 3,9 | 21,2 |
| 8е | 266 | 23,8 | 13,4 | 10,4 | 3,9 | 21,2 |
| 9а, 12е | 213 | 23,8 | 13,4 | 10,4 | 3,9 | 21,2 |
| 9б, 12г | 193 | 23,8 | 13,4 | 10,4 | 3,9 | 21,2 |
| 9в, 12д | 247 | 23,8 | 13,4 | 10,4 | 3,9 | 21,2 |
| 10а | 281 | 25,3 | 14,6 | 10,7 | 4,22 | 21,2 |
| 10б, 10в | 267 | 25,3 | 14,6 | 10,7 | 4,22 | 21,2 |
| 11а | 279 | 23,1 | 12,9 | 10,2 | 3,74 | 21,2 |
| 11в | 246 | 23,1 | 12,9 | 10,2 | 3,74 | 21,2 |

## Районная цена № 95

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 4,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 145 | 20,21 | 12,9 | 7,31 | 2,54 | 25,2 |
| 1б, 1д, 6в | 168 | 20,21 | 12,9 | 7,31 | 2,54 | 25,2 |
| 1в, 1г, 1е, 4 | 157 | 20,21 | 12,9 | 7,31 | 2,54 | 25,2 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 149 | 20,21 | 12,9 | 7,31 | 2,54 | 25,2 |
| 2а | 171 | 23,32 | 15,5 | 7,82 | 3,05 | 25,2 |
| 2б, 7в, 8г, 11д, 11е, 12б | 159 | 22,49 | 14,8 | 7,69 | 2,92 | 25,2 |
| 2в | 225 | 23,32 | 15,5 | 7,82 | 3,05 | 25,2 |
| 2г | 163 | 26,43 | 18,1 | 8,33 | 3,56 | 25,2 |
| 3 | 140 | 20,21 | 12,9 | 7,31 | 2,54 | 25,2 |
| 5б | 191 | 20,21 | 12,9 | 7,31 | 2,54 | 25,2 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 151 | 22,49 | 14,8 | 7,69 | 2,92 | 25,2 |
| 7г | 142 | 22,49 | 14,8 | 7,69 | 2,92 | 25,2 |
| 8а, 11г | 166 | 22,49 | 14,8 | 7,69 | 2,92 | 25,2 |
| 8б | 183 | 22,49 | 14,8 | 7,69 | 2,92 | 25,2 |
| 8в, 9а | 167 | 23,32 | 15,5 | 7,82 | 3,05 | 25,2 |
| 8д, 8е | 194 | 23,32 | 15,5 | 7,82 | 3,05 | 25,2 |
| 9б, 12г | 160 | 23,32 | 15,5 | 7,82 | 3,05 | 25,2 |
| 9в, 12д | 202 | 23,32 | 15,5 | 7,82 | 3,05 | 25,2 |
| 10а | 227 | 24,87 | 16,8 | 8,07 | 3,3 | 25,2 |
| 10б | 211 | 24,87 | 16,8 | 8,07 | 3,3 | 25,2 |
| 10в | 221 | 24,87 | 16,8 | 8,07 | 3,3 | 25,2 |
| 11а | 224 | 22,49 | 14,8 | 7,69 | 2,92 | 25,2 |
| 11б | 170 | 22,49 | 14,8 | 7,69 | 2,92 | 25,2 |
| 11в | 201 | 22,49 | 14,8 | 7,69 | 2,92 | 25,2 |
| 12е | 152 | 23,32 | 15,5 | 7,82 | 3,05 | 25,2 |

## Районная цена № 96

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 4,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 110 | 12,55 | 7,14 | 5,41 | 1,86 | 13,6 |
| 1б, 1е, 6в | 126 | 12,55 | 7,14 | 5,41 | 1,86 | 13,6 |
| 1в—1д, 4а—5а | 120 | 12,55 | 7,14 | 5,41 | 1,86 | 13,6 |
| 1ж, 6а, 6б | 115 | 12,55 | 7,14 | 5,41 | 1,86 | 13,6 |
| 2а | 137 | 14,35 | 8,57 | 5,78 | 2,23 | 13,6 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 121 | 13,9 | 8,21 | 5,69 | 2,14 | 13,6 |
| 2в | 174 | 14,35 | 8,57 | 5,78 | 2,23 | 13,6 |
| 2г | 130 | 16,15 | 10 | 6,15 | 2,6 | 13,6 |
| 5б | 140 | 12,55 | 7,14 | 5,41 | 1,86 | 13,6 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 127 | 13,9 | 8,21 | 5,69 | 2,14 | 13,6 |
| 7г | 116 | 13,9 | 8,21 | 5,69 | 2,14 | 13,6 |
| 8в | 133 | 14,35 | 8,57 | 5,78 | 2,23 | 13,6 |
| 8д, 8е | 150 | 14,35 | 8,57 | 5,78 | 2,23 | 13,6 |
| 9а, 12е | 122 | 14,35 | 8,57 | 5,78 | 2,23 | 13,6 |
| 9б | 117 | 14,35 | 8,57 | 5,78 | 2,23 | 13,6 |
| 9в, 12д | 165 | 14,35 | 8,57 | 5,78 | 2,23 | 13,6 |
| 10а, 10в | 175 | 15,25 | 9,28 | 5,97 | 2,42 | 13,6 |
| 10б | 166 | 15,25 | 9,28 | 5,97 | 2,42 | 13,6 |
| 11а | 188 | 13,9 | 8,21 | 5,69 | 2,14 | 13,6 |
| 11б | 136 | 13,9 | 8,21 | 5,69 | 2,14 | 13,6 |
| 11в | 164 | 13,9 | 8,21 | 5,69 | 2,14 | 13,6 |
| 11г | 132 | 13,9 | 8,21 | 5,69 | 2,14 | 13,6 |
| 12г | 128 | 14,35 | 8,57 | 5,78 | 2,23 | 13,6 |

## Районная цена № 97

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 4,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 183 | 25,9 | 14,2 | 11,7 | 3,92 | 26,9 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 212 | 25,9 | 14,2 | 11,7 | 3,92 | 26,9 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 193 | 25,9 | 14,2 | 11,7 | 3 92 | 26,9 |
| 1г, 1д | 200 | 25,9 | 14,2 | 11,7 | 3,92 | 26,9 |
| 1ж | 178 | 25,9 | 14,2 | 11,7 | 3,92 | 26,9 |
| 2а, 8в | 226 | 29,5 | 17 | 12,5 | 4,7 | 26,9 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 203 | 28,6 | 16,3 | 12,3 | 4,51 | 26,9 |
| 2в | 283 | 29,5 | 17 | 12,5 | 4,7 | 26,9 |
| 2г | 219 | 33,2 | 19,9 | 13,3 | 5,49 | 26,9 |
| 3, 6б | 186 | 25,9 | 14,2 | 11,7 | 3,92 | 26,9 |
| 7а, 7б, 12а | 196 | 28,6 | 16,3 | 12,3 | 4,51 | 26,9 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 215 | 28,6 | 16,3 | 12,3 | 4,51 | 26,9 |
| 7г, 12в | 189 | 28,6 | 16,3 | 12,3 | 4,51 | 26,9 |
| 8г | 237 | 28,6 | 16,3 | 12,3 | 4,51 | 26,9 |
| 8д | 238 | 29,5 | 17 | 12,5 | 4,7 | 26,9 |
| 8е | 269 | 29,5 | 17 | 12,5 | 4,7 | 26,9 |
| 9а, 12е | 216 | 29,5 | 17 | 12,5 | 4,7 | 26,9 |
| 9б, 12г | 197 | 29,5 | 17 | 12,5 | 4,7 | 26,9 |
| 9в, 12д | 251 | 29,5 | 17 | 12,5 | 4,7 | 26,9 |
| 10а | 284 | 31,4 | 18,5 | 12,9 | 5,1 | 26,9 |
| 10б, 10в | 270 | 31,4 | 18,5 | 12,9 | 5,1 | 26,9 |
| 11а | 282 | 28,6 | 16,3 | 12,3 | 4,51 | 26,9 |
| 11в | 250 | 28,6 | 16,3 | 12,3 | 4,51 | 26,9 |

## Районная цена № 98

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи от 4,6 до 8 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 144 | 13,26 | 7,12 | 6,14 | 2,02 | 13,1 |
| 1б, 1д, 6в | 168 | 13,26 | 7,12 | 6,14 | 2,02 | 13,1 |
| 1в, 1г, 1е, 4 | 157 | 13,26 | 7,12 | 6,14 | 2,02 | 13,1 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 148 | 13,26 | 7,12 | 6,14 | 2,02 | 13,1 |
| 2а | 170 | 15,08 | 8,54 | 6,54 | 2,42 | 13,1 |
| 2б, 7в, 8г, 11д, 11е, 12б | 158 | 14,63 | 8,19 | 6,44 | 2,32 | 13,1 |
| 2в | 227 | 15,08 | 8,54 | 6,54 | 2,42 | 13,1 |
| 2г | 161 | 16,92 | 9,97 | 6,95 | 2,83 | 13,1 |
| 3 | 138 | 13,26 | 7,12 | 6,14 | 2,02 | 13,1 |
| 5б | 192 | 13,26 | 7,12 | 6,14 | 2,02 | 13,1 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 149 | 14,63 | 8,19 | 6,44 | 2,32 | 13,1 |
| 7г | 139 | 14,63 | 8,19 | 6,44 | 2,32 | 13,1 |
| 8а, 11г | 164 | 14,63 | 8,19 | 6,44 | 2,32 | 13,1 |
| 8б | 182 | 14,63 | 8,19 | 6,44 | 2,32 | 13,1 |
| 8в, 9а | 165 | 15,08 | 8,54 | 6,54 | 2,42 | 13,1 |
| 8д, 8е | 194 | 15,08 | 8,54 | 6,54 | 2,42 | 13,1 |
| 9б, 12г | 159 | 15,08 | 8,54 | 6,54 | 2,42 | 13,1 |
| 9в, 12д | 202 | 15,08 | 8,54 | 6,54 | 2,42 | 13,1 |
| 10а | 228 | 16,01 | 9,26 | 6,75 | 2,63 | 13,1 |
| 10б | 210 | 16,01 | 9,26 | 6,75 | 2,63 | 13,1 |
| 10в | 221 | 16,01 | 9,26 | 6,75 | 2,63 | 13,1 |
| 11а | 226 | 14,63 | 8,19 | 6,44 | 2,32 | 13,1 |
| 11б | 169 | 14,63 | 8,19 | 6,44 | 2,32 | 13,1 |
| 11в | 201 | 14,63 | 8,19 | 6,44 | 2,32 | 13,1 |
| 12е | 150 | 15,08 | 8,54 | 6,54 | 2,42 | 13,1 |

## Районная цена № 99

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,6 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 114 | 11,65 | 6,59 | 5,06 | 1,74 | 12,5 |
| 1б, 1е, 6в | 132 | 11,65 | 6,59 | 5,06 | 1,74 | 12,5 |
| 1в—1д, 4а—5а | 124 | 11,65 | 6,59 | 5,06 | 1,74 | 12,5 |
| 1ж, 6а, 6б | 119 | 11,65 | 6,59 | 5,06 | 1,74 | 12,5 |
| 2а | 143 | 13,32 | 7,91 | 5,41 | 2,09 | 12,5 |
| 2б, 7а, 7б, 8і, 11е, 12а, 12в | 125 | 12,9 | 7,58 | 5,32 | 2 | 12,5 |
| 2в | 181 | 13,32 | 7,91 | 5,41 | 2,09 | 12,5 |
| 2г | 135 | 14,99 | 9,23 | 5,76 | 2,44 | 12,5 |
| 5б | 145 | 11,65 | 6,59 | 5,06 | 1,74 | 12,5 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 133 | 12,9 | 7,58 | 5,32 | 2 | 12,5 |
| 7г | 120 | 12,9 | 7,58 | 5,32 | 2 | 12,5 |
| 8в | 138 | 13,32 | 7,91 | 5,41 | 2,09 | 12,5 |
| 8д, 8е | 157 | 13,32 | 7,91 | 5,41 | 2,09 | 12,5 |
| 9а, 12е | 126 | 13,32 | 7,91 | 5,41 | 2,09 | 12,5 |
| 9б | 121 | 13,32 | 7,91 | 5,41 | 2,09 | 12,5 |
| 9в, 12д | 172 | 13,32 | 7,91 | 5,41 | 2,09 | 12,5 |
| 10а, 10в | 182 | 14,15 | 8,57 | 5,58 | 2,26 | 12,5 |
| 10б | 172 | 14,15 | 8,57 | 5,58 | 2,26 | 12,5 |
| 11а | 196 | 12,9 | 7,58 | 5,32 | 2 | 12,5 |
| 11б | 142 | 12,9 | 7,58 | 5,32 | 2 | 12,5 |
| 11в | 171 | 12,9 | 7,58 | 5,32 | 2 | 12,5 |
| 11г | 137 | 12,9 | 7,58 | 5,32 | 2 | 12,5 |
| 12г | 134 | 13,32 | 7,91 | 5,41 | 2,09 | 12,5 |

## Районная цена № 100

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,6 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3, 6б | 186 | 23,2 | 12,6 | 10,6 | 3,55 | 23,7 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 214 | 23,2 | 12,6 | 10,6 | 3,55 | 23,7 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 194 | 23,2 | 12,6 | 10,6 | 3,55 | 23,7 |
| 1г, 1д | 202 | 23,2 | 12,6 | 10,6 | 3,55 | 23,7 |
| 1ж | 180 | 23,2 | 12,6 | 10,6 | 3,55 | 23,7 |
| 2а, 8в | 227 | 26,4 | 15,1 | 11,3 | 4,26 | 23,7 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 204 | 25,6 | 14,5 | 11,1 | 4,08 | 23,7 |
| 2в | 285 | 26,4 | 15,1 | 11,3 | 4,26 | 23,7 |
| 2г | 220 | 29,6 | 17,6 | 12 | 4,97 | 23,7 |
| 7а, 7б, 12а | 196 | 25,6 | 14,5 | 11,1 | 4,08 | 23,7 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 216 | 25,6 | 14,5 | 11,1 | 4,08 | 23,7 |
| 7г, 12в | 189 | 25,6 | 14,5 | 11,1 | 4,08 | 23,7 |
| 8г | 238 | 25,6 | 14,5 | 11,1 | 4,08 | 23,7 |
| 8д | 239 | 26,4 | 15,1 | 11,3 | 4,26 | 23,7 |
| 8е | 272 | 26,4 | 15,1 | 11,3 | 4,26 | 23,7 |
| 9а, 12е | 217 | 26,4 | 15,1 | 11,3 | 4,26 | 23,7 |
| 9б, 12г | 197 | 26,4 | 15,1 | 11,3 | 4,26 | 23,7 |
| 9в, 12д | 253 | 26,4 | 15,1 | 11,3 | 4,26 | 23,7 |
| 10а | 287 | 28,1 | 16,4 | 11,7 | 4,62 | 23,7 |
| 10б, 10в | 274 | 28,1 | 16,4 | 11,7 | 4,62 | 23,7 |
| 11а | 284 | 25,6 | 14,5 | 11,1 | 4,08 | 23,7 |
| 11в | 252 | 25,6 | 14,5 | 11,1 | 4,08 | 23,7 |

## Районная цена № 101

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 112 | 9,49 | 5,35 | 4,14 | 1,41 | 10,3 |
| 1б, 1е, 6в | 130 | 9,49 | 5,35 | 4,14 | 1,41 | 10,3 |
| 1в—1д, 4а—5а | 122 | 9,49 | 5,35 | 4,14 | 1,41 | 10,3 |
| 1ж, 6а, 6б | 117 | 9,49 | 5,35 | 4,14 | 1,41 | 10,3 |
| 2а | 140 | 10,84 | 6,42 | 4,42 | 1,69 | 10,3 |
| 2б, 7д, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 123 | 10,5 | 6,15 | 4,35 | 1,62 | 10,3 |
| 2в | 178 | 10,84 | 6,42 | 4,42 | 1,69 | 10,3 |
| 2г | 133 | 12,19 | 7,49 | 4,7 | 1,97 | 10,3 |
| 5б | 143 | 9,49 | 5,35 | 4,14 | 1,41 | 10,3 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 131 | 10,5 | 6,15 | 4,35 | 1,62 | 10,3 |
| 7г | 118 | 10,5 | 6,15 | 4,35 | 1,62 | 10,3 |
| 8в | 135 | 10,84 | 6,42 | 4,42 | 1,69 | 10,3 |
| 8д, 8е | 153 | 10,84 | 6,42 | 4,42 | 1,69 | 10,3 |
| 9а, 12е | 123 | 10,84 | 6,42 | 4,42 | 1,69 | 10,3 |
| 9б | 118 | 10,84 | 6,42 | 4,42 | 1,69 | 10,3 |
| 9в, 12д | 169 | 10,84 | 6,42 | 4,42 | 1,69 | 10,3 |
| 10а, 10в | 179 | 11,52 | 6,96 | 4,56 | 1,83 | 10,3 |
| 10б | 170 | 11,52 | 6,96 | 4,56 | 1,83 | 10,3 |
| 11а | 194 | 10,5 | 6,15 | 4,35 | 1,62 | 10,3 |
| 11б | 140 | 10,5 | 6,15 | 4,35 | 1,62 | 10,3 |
| 11в | 169 | 10,5 | 6,15 | 4,35 | 1,62 | 10,3 |
| 11г | 135 | 10,5 | 6,15 | 4,35 | 1,62 | 10,3 |
| 12г | 131 | 10,84 | 6,42 | 4,42 | 1,69 | 10,3 |

## Районная цена № 102

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 166 | 17,29 | 9,28 | 8,01 | 2,66 | 17,6 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 194 | 17,29 | 9,28 | 8,01 | 2,66 | 17,6 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 175 | 17,29 | 9,28 | 8,01 | 2,66 | 17,6 |
| 1г, 1д | 182 | 17,29 | 9,28 | 8,01 | 2,66 | 17,6 |
| 1ж | 162 | 17,29 | 9,28 | 8,01 | 2,66 | 17,6 |
| 2а, 8в | 204 | 19,64 | 11,1 | 8,54 | 3,19 | 17,6 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 184 | 19,11 | 10,7 | 8,41 | 3,06 | 17,6 |
| 2в | 258 | 19,64 | 11,1 | 8,54 | 3,19 | 17,6 |
| 2г | 199 | 22,07 | 13 | 9,07 | 3,72 | 17,6 |
| 3, 6б | 169 | 17,29 | 9,28 | 8,01 | 2,66 | 17,6 |
| 7а, 7б, 12а | 177 | 19,11 | 10,7 | 8,41 | 3,06 | 17,6 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 196 | 19,11 | 10,7 | 8,41 | 3,06 | 17,6 |
| 7г, 12в | 171 | 19,11 | 10,7 | 8,41 | 3,06 | 17,6 |
| 8г | 216 | 19,11 | 10,7 | 8,41 | 3,06 | 17,6 |
| 8д | 216 | 19,64 | 11,1 | 8,54 | 3,19 | 17,6 |
| 8е | 246 | 19,64 | 11,1 | 8,54 | 3,19 | 17,6 |
| 9а, 12е | 196 | 19,64 | 11,1 | 8,54 | 3,19 | 17,6 |
| 9б, 12г | 177 | 19,64 | 11,1 | 8,54 | 3,19 | 17,6 |
| 9в, 12д | 228 | 19,64 | 11,1 | 8,54 | 3,19 | 17,6 |
| 10а | 260 | 20,91 | 12,1 | 8,81 | 3,46 | 17,6 |
| 10б, 10в | 248 | 20,91 | 12,1 | 8,81 | 3,46 | 17,6 |
| 11а | 258 | 19,11 | 10,7 | 8,41 | 3,06 | 17,6 |
| 11в | 228 | 19,11 | 10,7 | 8,41 | 3,06 | 17,6 |

## Районная цена № 103

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2,0 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 108 | 11,5 | 6,77 | 4,73 | 1,63 | 13 |
| 1б, 1е, 6в | 126 | 11,5 | 6,77 | 4,73 | 1,63 | 13 |
| 1в—1д, 4а—5а | 120 | 11,5 | 6,77 | 4,73 | 1,63 | 13 |
| 1ж, 6а, 6б | 113 | 11,5 | 6,77 | 4,73 | 1,63 | 13 |
| 2а | 139 | 13,18 | 8,12 | 5,06 | 1,96 | 13 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 121 | 12,75 | 7,78 | 4,97 | 1,87 | 13 |
| 2в | 180 | 13,18 | 8,12 | 5,06 | 1,96 | 13 |
| 2г | 129 | 14,86 | 9,48 | 5,38 | 2,28 | 13 |
| 5б | 140 | 11,5 | 6,77 | 4,73 | 1,63 | 13 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 127 | 12,75 | 7,78 | 4,97 | 1,87 | 13 |
| 7г | 114 | 12,75 | 7,78 | 4,97 | 1,87 | 13 |
| 8в | 133 | 13,18 | 8,12 | 5,06 | 1,96 | 13 |
| 8д, 8е | 151 | 13,18 | 8,12 | 5,06 | 1,96 | 13 |
| 9а, 12е | 122 | 13,18 | 8,12 | 5,06 | 1,96 | 13 |
| 9б | 115 | 13,18 | 8,12 | 5,06 | 1,96 | 13 |
| 9в, 12д | 171 | 13,18 | 8,12 | 5,06 | 1,96 | 13 |
| 10а, 10в | 180 | 14,02 | 8,8 | 5,22 | 2,12 | 13 |
| 10б | 172 | 14,02 | 8,8 | 5,22 | 2,12 | 13 |
| 11а | 193 | 12,75 | 7,78 | 4,97 | 1,87 | 13 |
| 11б | 138 | 12,75 | 7,78 | 4,97 | 1,87 | 13 |
| 11в | 170 | 12,75 | 7,78 | 4,97 | 1,87 | 13 |
| 11г | 132 | 12,75 | 7,78 | 4,97 | 1,87 | 13 |
| 12г | 128 | 13,18 | 8,12 | 5,06 | 1,96 | 13 |

## Районная цена № 104

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2,0 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 176 | 23,2 | 12,9 | 10,3 | 3,45 | 24,5 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 204 | 23,2 | 12,9 | 10,3 | 3,45 | 24,5 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 185 | 23,2 | 12,9 | 10,3 | 3,45 | 24,5 |
| 1г, 1д | 193 | 23,2 | 12,9 | 10,3 | 3,45 | 24,5 |
| 1ж | 171 | 23,2 | 12,9 | 10,3 | 3,45 | 24,5 |
| 2а, 8в | 216 | 26,5 | 15,5 | 11 | 4,14 | 24,5 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 195 | 25,6 | 14,8 | 10,8 | 3,97 | 24,5 |
| 2в | 272 | 26,5 | 15,5 | 11 | 4,14 | 24,5 |
| 2г | 210 | 29,8 | 18,1 | 11,7 | 4,83 | 24,5 |
| 3, 6б | 179 | 23,2 | 12,9 | 10,3 | 3,45 | 24,5 |
| 7а, 7б, 12а | 187 | 25,6 | 14,8 | 10,8 | 3,97 | 24,5 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 206 | 25,6 | 14,8 | 10,8 | 3,97 | 24,5 |
| 7г, 12в | 181 | 25,6 | 14,8 | 10,8 | 3,97 | 24,5 |
| 8г | 227 | 25,6 | 14,8 | 10,8 | 3,97 | 24,5 |
| 8д | 228 | 26,5 | 15,5 | 11 | 4,14 | 24,5 |
| 8е | 259 | 26,5 | 15,5 | 11 | 4,14 | 24,5 |
| 9а, 12е | 207 | 26,5 | 15,5 | 11 | 4,14 | 24,5 |
| 9б, 12г | 188 | 26,5 | 15,5 | 11 | 4,14 | 24,5 |
| 9в, 12д | 240 | 26,5 | 15,5 | 11 | 4,14 | 24,5 |
| 10а | 274 | 28,1 | 16,8 | 11,3 | 4,48 | 24,5 |
| 10б, 10в | 261 | 28,1 | 16,8 | 11,3 | 4,48 | 24,5 |
| **11а** | **271** | **25,6** | **14,8** | **10,8** | **3,97** | **24,5** |
| **11в** | **239** | **25,6** | **14,8** | **10,8** | **3,97** | **24,5** |

## Районная цена № 105

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2,0 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 110 | 9,96 | 5,86 | 4,1 | 1,42 | 11,3 |
| 1б, 1е, 6в | 128 | 9,96 | 5,86 | 4,1 | 1,42 | 11,3 |
| 1в—1д, 4а—5а | 120 | 9,96 | 5,86 | 4,1 | 1,42 | 11,3 |
| 1ж, 6а, 6б | 115 | 9,96 | 5,86 | 4,1 | 1,42 | 11,3 |
| 2а | 137 | 11,41 | 7,03 | 4,38 | 1,7 | 11,3 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 121 | 11,05 | 6,74 | 4,31 | 1,63 | 11,3 |
| 2в | 175 | 11,41 | 7,03 | 4,38 | 1,7 | 11,3 |
| 2г | 131 | 12,87 | 8,2 | 4,67 | 1,99 | 11,3 |
| 5б | 141 | 9,96 | 5,86 | 4,1 | 1,42 | 11,3 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 129 | 11,05 | 6,74 | 4,31 | 1,63 | 11,3 |
| 7г | 116 | 11,05 | 6,74 | 4,31 | 1,63 | 11,3 |
| 8в | 133 | 11,41 | 7,03 | 4,38 | 1,7 | 11,3 |
| 8д, 8е | 151 | 11,41 | 7,03 | 4,38 | 1,7 | 11,3 |
| 9а, 12е | 121 | 11,41 | 7,03 | 4,38 | 1,7 | 11,3 |
| 9б | 116 | 11,41 | 7,03 | 4,38 | 1,7 | 11,3 |
| 9в, 12д | 166 | 11,41 | 7,03 | 4,38 | 1,7 | 11,3 |
| 10а, 10в | 176 | 12,15 | 7,62 | 4,53 | 1,85 | 11,3 |
| 10б | 167 | 12,15 | 7,62 | 4,53 | 1,85 | 11,3 |
| 11а | 190 | 11,05 | 6,74 | 4,31 | 1,63 | 11,3 |
| 11б | 137 | 11,05 | 6,74 | 4,31 | 1,63 | 11,3 |
| 11в | 166 | 11,05 | 6,74 | 4,31 | 1,63 | 11,3 |
| 11г | 133 | 11,05 | 6,74 | 4,31 | 1,63 | 11,3 |
| 12г | 129 | 11,41 | 7,03 | 4,38 | 1,7 | 11,3 |

## Районная цена № 106

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2,0 м на монолитных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 166 | 18,65 | 10,4 | 8,25 | 2,78 | 19,8 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 194 | 18,65 | 10,4 | 8,25 | 2,78 | 19,8 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 175 | 18,65 | 10,4 | 8,25 | 2,78 | 19,8 |
| 1г, 1д | 182 | 18,65 | 10,4 | 8,25 | 2,78 | 19,8 |
| 1ж | 162 | 18,65 | 10,4 | 8,25 | 2,78 | 19,8 |
| 2а, 8в | 206 | 21,31 | 12,5 | 8,81 | 3,34 | 19,8 |
| 2б, 8а, 11д, 11е, 12б | 184 | 20,67 | 12 | 8,67 | 3,2 | 19,8 |
| 2в | 259 | 21,31 | 12,5 | 8,81 | 3,34 | 19,8 |
| 2г | 199 | 23,96 | 14,6 | 9,36 | 3,89 | 19,8 |
| 3, 6б | 169 | 18,65 | 10,4 | 8,25 | 2,78 | 19,8 |
| 7а, 7б, 12а | 177 | 20,67 | 12 | 8,67 | 3,2 | 19,8 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 196 | 20,67 | 12 | 8,67 | 3,2 | 19,8 |
| 7г, 12в | 171 | 20,67 | 12 | 8,67 | 3,2 | 19,8 |
| 8г | 216 | 20,67 | 12 | 8,67 | 3,2 | 19,8 |
| 8д | 217 | 21,31 | 12,5 | 8,81 | 3,34 | 19,8 |
| 8е | 247 | 21,31 | 12,5 | 8,81 | 3,34 | 19,8 |
| 9а, 12е | 197 | 21,31 | 12,5 | 8,81 | 3,34 | 19,8 |
| 9б, 12г | 178 | 21,31 | 12,5 | 8,81 | 3,34 | 19,8 |
| 9в, 12д | 229 | 21,31 | 12,5 | 8,81 | 3,34 | 19,8 |
| 10а | 260 | 22,58 | 13,5 | 9,08 | 3,61 | 19,8 |
| 10б, 10в | 248 | 22,58 | 13,5 | 9,08 | 3,61 | 19,8 |
| 11а | 258 | 20,67 | 12 | 8,67 | 3,2 | 19,8 |
| 11в | 228 | 20,67 | 12 | 8,67 | 3,2 | 19,8 |

## Районная цена № 107

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2,0 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 124 | 8,84 | 5,2 | 3,64 | 1,26 | 10 |
| 1б, 1е, 6в | 143 | 8,84 | 5,2 | 3,64 | 1,26 | 10 |
| 1в—1д, 4а—5а | 136 | 8,84 | 5,2 | 3,64 | 1,26 | 10 |
| 1ж, 6а, 6б | 129 | 8,84 | 5,2 | 3,64 | 1,26 | 10 |
| 2а | 155 | 10,13 | 6,24 | 3,89 | 1,51 | 10 |
| 2б, 7а, 7б, 8г, 11е, 12а, 12в | 137 | 9,81 | 5,98 | 3,83 | 1,45 | 10 |
| 2в | 197 | 10,13 | 6,24 | 3,89 | 1,51 | 10 |
| 2г | 146 | 11,42 | 7,28 | 4,14 | 1,76 | 10 |
| 5б | 158 | 8,84 | 5,2 | 3,64 | 1,26 | 10 |
| 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 144 | 9,81 | 5,98 | 3,83 | 1,45 | 10 |
| 7г | 130 | 9,81 | 5,98 | 3,83 | 1,45 | 10 |
| 8в | 149 | 10,13 | 6,24 | 3,89 | 1,51 | 10 |
| 8д, 8е | 170 | 10,13 | 6,24 | 3,89 | 1,51 | 10 |
| 9а, 12е | 137 | 10,13 | 6,24 | 3,89 | 1,51 | 10 |
| 9б | 130 | 10,13 | 6,24 | 3,89 | 1,51 | 10 |
| 9в, 12д | 188 | 10,13 | 6,24 | 3,89 | 1,51 | 10 |
| 10а, 10в | 198 | 10,78 | 6,76 | 4,02 | 1,64 | 10 |
| 10б | 189 | 10,78 | 6,76 | 4,02 | 1,64 | 10 |
| 11а | 215 | 9,81 | 5,98 | 3,83 | 1,45 | 10 |
| 11б | 155 | 9,81 | 5,98 | 3,83 | 1,45 | 10 |
| 11в | 188 | 9,81 | 5,98 | 3,83 | 1,45 | 10 |
| 11г | 149 | 9,81 | 5,98 | 3,83 | 1,45 | 10 |
| 12г | 144 | 10,13 | 6,24 | 3,89 | 1,51 | 10 |

## Районная цена № 108

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2,0 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 180 | 15,88 | 8,81 | 7,07 | 2,38 | 16,8 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 211 | 15,88 | 8,81 | 7,07 | 2,38 | 16,8 |
| 1в, 4а—5а, 6а | 190 | 15,88 | 8,81 | 7,07 | 2,38 | 16,8 |
| 1г, 1д | 198 | 15,88 | 8,81 | 7,07 | 2,38 | 16,8 |
| 1ж | 175 | 15,88 | 8,81 | 7,07 | 2,38 | 16,8 |
| 2а, 8в | 222 | 18,15 | 10,6 | 7,55 | 2,86 | 16,8 |
| 2б, 8д, 11д, 11е, 12б | 200 | 17,53 | 10,1 | 7,43 | 2,74 | 16,8 |
| 2в | 282 | 18,15 | 10,6 | 7,55 | 2,86 | 16,8 |
| 2г | 215 | 20,32 | 12,3 | 8,02 | 3,33 | 16,8 |
| 3, 6б | 183 | 15,88 | 8,81 | 7,07 | 2,38 | 16,8 |
| 7а, 7б, 12а | 192 | 17,53 | 10,1 | 7,43 | 2,74 | 16,8 |
| 7в, 8б, 11б, 11г | 213 | 17,53 | 10,1 | 7,43 | 2,74 | 16,8 |
| 7г, 12в | 185 | 17,53 | 10,1 | 7,43 | 2,74 | 16,8 |
| 8г | 235 | 17,53 | 10,1 | 7,43 | 2,74 | 16,8 |
| 8д | 235 | 18,15 | 10,6 | 7,55 | 2,86 | 16,8 |
| 8е | 268 | 18,15 | 10,6 | 7,55 | 2,86 | 16,8 |
| 9а, 12е | 213 | 18,15 | 10,6 | 7,55 | 2,86 | 16,8 |
| 9б, 12г | 192 | 18,15 | 10,6 | 7,55 | 2,86 | 16,8 |
| 9в, 12д | 248 | 18,15 | 10,6 | 7,55 | 2,86 | 16,8 |
| 10а | 283 | 19,18 | 11,4 | 7,78 | 3,09 | 16,8 |
| 10б, 10в | 269 | 19,18 | 11,4 | 7,78 | 3,09 | 16,8 |
| 11а | 282 | 17,53 | 10,1 | 7,43 | 2,74 | 16,8 |
| 11в | 248 | 17,53 | 10,1 | 7,43 | 2,74 | 16,8 |

## 2 Звенья двухочковых и трехочковых круглых труб

Районная цена № 109

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×0,75 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 1,35 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 180 | 30,5 | 17,7 | 12,8 | 4,36 | 34,1 |
| 1б | 212 | 30,5 | 17,7 | 12,8 | 4,36 | 34,1 |
| 1в, 1г, 4а—5а, 6а | 189 | 30,5 | 17,7 | 12,8 | 4,36 | 34,1 |
| 1д, 1е | 198 | 30,5 | 17,7 | 12,8 | 4,36 | 34,1 |
| 2а | 216 | 34,9 | 21,2 | 13,7 | 5,23 | 34,1 |
| 2б, 8а, 11г—11е, 12б | 201 | 33,8 | 20,4 | 13,4 | 5,01 | 34,1 |
| 2в | 273 | 34,9 | 21,2 | 13,7 | 5,23 | 34,1 |
| 2г | 207 | 39,3 | 24,8 | 14,5 | 6,1 | 34,1 |
| 5б | 223 | 30,5 | 17,7 | 12,8 | 4,36 | 34,1 |
| 6в | 205 | 30,5 | 17,7 | 12,8 | 4,36 | 34,1 |
| 7а, 7б | 192 | 33,8 | 20,4 | 13,4 | 5,01 | 34,1 |
| 7в, 11б | 208 | 33,8 | 20,4 | 13,4 | 5,01 | 34,1 |
| 7г, 12а, 12в | 183 | 33,8 | 20,4 | 13,4 | 5,01 | 34,1 |
| 8б | 226 | 33,8 | 20,4 | 13,4 | 5,01 | 34,1 |
| 8в, 9а | 209 | 34,9 | 21,2 | 13,7 | 5,23 | 34,1 |
| 8г | 215 | 33,8 | 20,4 | 13,4 | 5,01 | 34,1 |
| 8д | 235 | 34,9 | 21,2 | 13,7 | 5,23 | 34,1 |
| 8е, 9в, 12д | 245 | 34,9 | 21,2 | 13,7 | 5,23 | 34,1 |
| 9б, 12е | 202 | 34,9 | 21,2 | 13,7 | 5,23 | 34,1 |
| 10а | 276 | 37,1 | 23 | 14,1 | 5,67 | 34,1 |
| 10б | 257 | 37,1 | 23 | 14,1 | 5,67 | 34,1 |
| 10в | 266 | 37,1 | 23 | 14,1 | 5,67 | 34,1 |
| 11а | 272 | 33,8 | 20,4 | 13,4 | 5,01 | 34,1 |
| 11в | 244 | 33,8 | 20,4 | 13,4 | 5,01 | 34,1 |
| 12г | 193 | 34,9 | 21,2 | 13,7 | 5,23 | 34,1 |

## Районная цена № 110

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,0 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 200 | 29,9 | 15,9 | 14 | 4,71 | 30,1 |
| 1б | 230 | 29,9 | 15,9 | 14 | 4,71 | 30,1 |
| 1в, 1г, 4а—5а, 6а | 205 | 29,9 | 15,9 | 14 | 4,71 | 30,1 |
| 1д, 1е | 215 | 29,9 | 15,9 | 14 | 4,71 | 30,1 |
| 1ж, 3, 6б | 196 | 29,9 | 15,9 | 14 | 4,71 | 30,1 |
| 2а | 234 | 34 | 19,1 | 14,9 | 5,65 | 30,1 |
| 2б, 8а, 11г—11е, 12б | 218 | 33 | 18,3 | 14,7 | 5,42 | 30,1 |
| 2в | 298 | 34 | 19,1 | 14,9 | 5,65 | 30,1 |
| 2г | 223 | 38,2 | 22,3 | 15,9 | 6,59 | 30,1 |
| 5б | 243 | 29,9 | 15,9 | 14 | 4,71 | 30,1 |
| 6в | 223 | 29,9 | 15,9 | 14 | 4,71 | 30,1 |
| 7а, 7б | 208 | 33 | 18,3 | 14,7 | 5,42 | 30,1 |
| 7в, 11б | 226 | 33 | 18,3 | 14,7 | 5,42 | 30,1 |
| 7г, 12а, 12в | 199 | 33 | 18,3 | 14,7 | 5,42 | 30,1 |
| 8б | 246 | 33 | 18,3 | 14,7 | 5,42 | 30,1 |
| 8в, 9а | 227 | 34 | 19,1 | 14,9 | 5,65 | 30,1 |
| 8г | 233 | 33 | 18,3 | 14,7 | 5,42 | 30,1 |
| 8д | 256 | 34 | 19,1 | 14,9 | 5,65 | 30,1 |
| 8е, 9в, 12ч | 267 | 34 | 19,1 | 14,9 | 5,65 | 30,1 |
| 9б, 12е | 219 | 34 | 19,1 | 14,9 | 5,65 | 30,1 |
| 10а | 300 | 36,1 | 20,7 | 15,4 | 6,12 | 30,1 |
| 10б | 279 | 36,1 | 20,7 | 15,4 | 6,12 | 30,1 |
| 10в | 288 | 36,1 | 20,7 | 15,4 | 6,12 | 30,1 |
| 11а | 297 | 33 | 18,3 | 14,7 | 5,42 | 30,1 |
| 11в | 266 | 33 | 18,3 | 14,7 | 5,42 | 30,1 |
| 12г | 209 | 34 | 19,1 | 14,9 | 5,65 | 30,1 |

## Районная цена № 111

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,0 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 130 | 15,76 | 7,1 | 8,66 | 2,9 | 13,2 |
| 1б, 1е, 6в | 148 | 15,76 | 7,1 | 8,66 | 2,9 | 13,2 |
| 1в—1д, 4а—5а, 6а | 138 | 15,76 | 7,1 | 8,66 | 2,9 | 13,2 |
| 2а | 164 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |
| 2б, 8а, 11е | 144 | 17,26 | 8,16 | 9,1 | 3,34 | 13,2 |
| 2в | 208 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |
| 2г | 156 | 19,76 | 9,94 | 9,82 | 4,06 | 13,2 |
| 5б | 158 | 15,76 | 7,1 | 8,66 | 2,9 | 13,2 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 140 | 17,26 | 8,16 | 9,1 | 3,34 | 13,2 |
| 7в | 154 | 17,26 | 8,16 | 9,1 | 3,34 | 13,2 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 150 | 17,26 | 8,16 | 9,1 | 3,34 | 13,2 |
| 8в | 160 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |
| 8г, 11б | 160 | 17,26 | 8,16 | 9,1 | 3,34 | 13,2 |
| 8д | 171 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |
| 8е, 9в, 12д | 189 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |
| 9а | 150 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |
| 9б | 140 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |
| 10а, 10в | 203 | 18,76 | 9,23 | 9,53 | 3,77 | 13,2 |
| 10б | 197 | 18,76 | 9,23 | 9,53 | 3,77 | 13,2 |
| 11а | 216 | 17,26 | 8,16 | 9,1 | 3,34 | 13,2 |
| 11в | 188 | 17,26 | 8,16 | 9,1 | 3,34 | 13,2 |
| 12г | 144 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |
| 12е | 154 | 17,76 | 8,52 | 9,24 | 3,48 | 13,2 |

## Районная цена № 112

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 255 | 37,5 | 16,9 | 20,6 | 6,77 | 31 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 290 | 37,5 | 16,9 | 20,6 | 6,77 | 31 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 267 | 37,5 | 16,9 | 20,6 | 6,77 | 31 |
| 1д | 279 | 37,5 | 16,9 | 20,6 | 6,77 | 31 |
| 1ж | 244 | 37,5 | 16,9 | 20,6 | 6,77 | 31 |
| 2а, 8д, 12е | 319 | 42,3 | 20,3 | 22 | 8,12 | 31 |
| 2б, 11д, 11е | 282 | 41 | 19,4 | 21,6 | 7,78 | 31 |
| 2в | 390 | 42,3 | 20,3 | 22 | 8,12 | 31 |
| 2г | 314 | 47 | 23,7 | 23,3 | 9,48 | 31 |
| 6б | 251 | 37,5 | 16,9 | 20,6 | 6,77 | 31 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 270 | 41 | 19,4 | 21,6 | 7,78 | 31 |
| 7в | 308 | 41 | 19,4 | 21,6 | 7,78 | 31 |
| 8б, 11б, 11г | 294 | 41 | 19,4 | 21,6 | 7,78 | 31 |
| 8в | 310 | 42,3 | 20,3 | 22 | 8,12 | 31 |
| 8г | 348 | 41 | 19,4 | 21,6 | 7,78 | 31 |
| 8е | 379 | 42,3 | 20,3 | 22 | 8,12 | 31 |
| 9а | 295 | 42,3 | 20,3 | 22 | 8,12 | 31 |
| 9б, 12г | 272 | 42,3 | 20,3 | 22 | 8,12 | 31 |
| 9в, 12д | 337 | 42,3 | 20,3 | 22 | 8,12 | 31 |
| 10а | 381 | 44,6 | 22 | 22,6 | 8,8 | 31 |
| 10б, 10в | 367 | 44,6 | 22 | 22,6 | 8,8 | 31 |
| 11а | 388 | 41 | 19,4 | 21,6 | 7,78 | 31 |
| **11в** | **336** | **41** | **19,4** | **21,6** | **7,78** | **31** |
| **12в** | **254** | **41** | **19,4** | **21,6** | **7,78** | **31** |

## Районная цена № 113

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1 м при высоте насыпи от 4,1 до 7 м и отверстием 2×1,25 м при высоте насыпи до 4 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3,6б | 188 | 25,6 | 13,7 | 11,9 | 4 | 26 |
| 1б | 220 | 25,6 | 13,7 | 11,9 | 4 | 26 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 196 | 25,6 | 13,7 | 11,9 | 4 | 26 |
| 1д, 1е | 207 | 25,6 | 13,7 | 11,9 | 4 | 26 |
| 2а | 224 | 29,1 | 16,4 | 12,7 | 4,8 | 26 |
| 2б, 8а, 11г—11е, 12б | 210 | 28,3 | 15,8 | 12,5 | 4,6 | 26 |
| 2в | 286 | 29,1 | 16,4 | 12,7 | 4,8 | 26 |
| 2г | 214 | 32,7 | 19,2 | 13,5 | 5,6 | 26 |
| 5б | 234 | 25,6 | 13,7 | 11,9 | 4 | 26 |
| 6в | 214 | 25,6 | 13,7 | 11,9 | 4 | 26 |
| 7а, 7б | 199 | 28,3 | 15,8 | 12,5 | 4,6 | 26 |
| 7в, 11б | 217 | 28,3 | 15,8 | 12,5 | 4,6 | 26 |
| 7г, 12а, 12в | 190 | 28,3 | 15,8 | 12,5 | 4,6 | 26 |
| 8б | 237 | 28,3 | 15,8 | 12,5 | 4,6 | 26 |
| 8в, 9а | 218 | 29,1 | 16,4 | 12,7 | 4,8 | 26 |
| 8г | 223 | 28,3 | 15,8 | 12,5 | 4,6 | 26 |
| 8д | 246 | 29,1 | 16,4 | 12,7 | 4,8 | 26 |
| 8е, 9в, 12д | 256 | 29,1 | 16,4 | 12,7 | 4,8 | 26 |
| 9б, 12е | 210 | 29,1 | 16,4 | 12,7 | 4,8 | 26 |
| 10а | 287 | 30,9 | 17,8 | 13,1 | 5,2 | 26 |
| 10б | 267 | 30,9 | 17,8 | 13,1 | 5,2 | 26 |
| 10в | 277 | 30,9 | 17,8 | 13,1 | 5,2 | 26 |
| 11а | 285 | 28,3 | 15,8 | 12,5 | 4,6 | 26 |
| 11в | 255 | 28,3 | 15,8 | 12,5 | 4,6 | 26 |
| 12г | 200 | 29,1 | 16,4 | 12,7 | 4,8 | 26 |

## Районная цена № 114

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,1 до 7 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 128 | 14,39 | 6,52 | 7,87 | 2,64 | 12,1 |
| 1б, 1е, 6в | 146 | 14,39 | 6,52 | 7,87 | 2,64 | 12,1 |
| 1в—1д, 4а—5а, 6а | 136 | 14,39 | 6,52 | 7,87 | 2,64 | 12,1 |
| 2а | 162 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |
| 2б, 8а, 11е | 142 | 15,77 | 7,5 | 8,27 | 3,04 | 12,1 |
| 2в | 266 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |
| 2г | 154 | 18,06 | 9,13 | 8,93 | 3,7 | 12,1 |
| 5б | 156 | 14,39 | 6,52 | 7,87 | 2,64 | 12,1 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 137 | 15,77 | 7,5 | 8,27 | 3,04 | 12,1 |
| 7в | 151 | 15,77 | 7,5 | 8,27 | 3,04 | 12,1 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 147 | 15,77 | 7,5 | 8,27 | 3,04 | 12,1 |
| 8в | 158 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |
| 8г, 11б | 157 | 15,77 | 7,5 | 8,27 | 3,04 | 12,1 |
| 8д | 169 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |
| 8е, 9в, 12д | 188 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |
| 9а | 148 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |
| 9б | 138 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |
| 10а, 10в | 201 | 17,14 | 8,48 | 8,66 | 3,43 | 12,1 |
| 10б | 195 | 17,14 | 8,48 | 8,66 | 3,43 | 12,1 |
| 11а | 214 | 15,77 | 7,5 | 8,27 | 3,04 | 12,1 |
| 11в | 187 | 15,77 | 7,5 | 8,27 | 3,04 | 12,1 |
| 12г | 143 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |
| 12е | 152 | 16,22 | 7,82 | 8,4 | 3,17 | 12,1 |

## Районная цена № 115

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,1 до 7 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 230 | 31,3 | 14,1 | 17,2 | 5,65 | 26 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 263 | 31,3 | 14,1 | 17,2 | 5,65 | 26 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 242 | 31,3 | 14,1 | 17,2 | 5,65 | 26 |
| 1д | 253 | 31,3 | 14,1 | 17,2 | 5,65 | 26 |
| 1ж | 220 | 31,3 | 14,1 | 17,2 | 5,65 | 26 |
| 2а, 8д, 12е | 289 | 35,2 | 16,9 | 18,3 | 6,78 | 26 |
| 2б, 11д, 11е | 256 | 34,2 | 16,2 | 18 | 6,5 | 26 |
| 2в | 354 | 35,2 | 16,9 | 18,3 | 6,78 | 26 |
| 2г | 284 | 39,2 | 19,7 | 19,5 | 7,91 | 26 |
| 6б | 227 | 31,3 | 14,1 | 17,2 | 5,65 | 26 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 245 | 34,2 | 16,2 | 18 | 6,5 | 26 |
| 7в | 279 | 34,2 | 16,2 | 18 | 6,5 | 26 |
| 8б, 11б, 11г | 266 | 34,2 | 16,2 | 18 | 6,5 | 26 |
| 8в | 280 | 35,2 | 16,9 | 18,3 | 6,78 | 26 |
| 8г | 315 | 34,2 | 16,2 | 18 | 6,5 | 26 |
| 8е | 344 | 35,2 | 16,9 | 18,3 | 6,78 | 26 |
| 9а | 267 | 35,2 | 16,9 | 18,3 | 6,78 | 26 |
| 9б, 12г | 246 | 35,2 | 16,9 | 18,3 | 6,78 | 26 |
| 9в, 12д | 305 | 35,2 | 16,9 | 18,3 | 6,78 | 26 |
| 10а | 346 | 37,2 | 18,3 | 18,9 | 7,34 | 26 |
| 10б, 10в | 333 | 37,2 | 18,3 | 18,9 | 7,34 | 26 |
| 11а | 353 | 34,2 | 16,2 | 18 | 6,5 | 26 |
| 11в | 304 | 34,2 | 16,2 | 18 | 6,5 | 26 |
| 12в | 230 | 34,2 | 16,2 | 18 | 6,5 | 26 |

## Районная цена № 116

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,25 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 127 | 14,05 | 6,5 | 7,55 | 2,53 | 12,1 |
| 1б, 1е, 6в | 146 | 14,05 | 6,5 | 7,55 | 2,53 | 12,1 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 136 | 14,05 | 6,5 | 7,55 | 2,53 | 12,1 |
| 2а | 162 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |
| 2б, 8а, 11е | 141 | 15,41 | 7,48 | 7,93 | 2,91 | 12,1 |
| 2в | 206 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |
| 2г | 154 | 17,66 | 9,1 | 8,56 | 3,54 | 12,1 |
| 5б | 156 | 14,05 | 6,5 | 7,55 | 2,53 | 12,1 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 137 | 15,41 | 7,48 | 7,93 | 2,91 | 12,1 |
| 7в | 151 | 15,41 | 7,48 | 7,93 | 2,91 | 12,1 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 147 | 15,41 | 7,48 | 7,93 | 2,91 | 12,1 |
| 8в | 158 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |
| 8г, 11б | 157 | 15,41 | 7,48 | 7,93 | 2,91 | 12,1 |
| 8д | 168 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |
| 8е, 9в, 12д | 187 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |
| 9а | 148 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |
| 9б | 138 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |
| 10а, 10в | 201 | 16,76 | 8,45 | 8,31 | 3,29 | 12,1 |
| 10б | 194 | 16,76 | 8,45 | 8,31 | 3,29 | 12,1 |
| 11а | 214 | 15,41 | 7,48 | 7,93 | 2,91 | 12,1 |
| 11в | 186 | 15,41 | 7,48 | 7,93 | 2,91 | 12,1 |
| 12г | 142 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |
| 12е | 152 | 15,86 | 7,8 | 8,06 | 3,04 | 12,1 |

## Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,25 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 238 | 32,6 | 14,7 | 17,9 | 5,88 | 27 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 272 | 32,6 | 14,7 | 17,9 | 5,88 | 27 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 250 | 32,6 | 14,7 | 17,9 | 5,88 | 27 |
| 1д | 261 | 32,6 | 14,7 | 17,9 | 5,88 | 27 |
| 1ж | 228 | 32,6 | 14,7 | 17,9 | 5,88 | 27 |
| 2а, 8д, 12е | 298 | 36,7 | 17,6 | 19,1 | 7,06 | 27 |
| 2б, 11д, 11е | 264 | 35,7 | 16,9 | 18,8 | 6,76 | 27 |
| 2в | 365 | 36,7 | 17,6 | 19,1 | 7,06 | 27 |
| 2г | 293 | 40,8 | 20,6 | 20,2 | 8,23 | 27 |
| 6б | 235 | 32,6 | 14,7 | 17,9 | 5,88 | 27 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 253 | 35,7 | 16,9 | 18,8 | 6,76 | 27 |
| 7в | 288 | 35,7 | 16,9 | 18,8 | 6,76 | 27 |
| 8б, 11б, 11г | 275 | 35,7 | 16,9 | 18,8 | 6,76 | 27 |
| 8в | 289 | 36,7 | 17,6 | 19,1 | 7,06 | 27 |
| 8г | 325 | 35,7 | 16,9 | 18,8 | 6,76 | 27 |
| 8е | 355 | 36,7 | 17,6 | 19,1 | 7,06 | 27 |
| 9а | 276 | 36,7 | 17,6 | 19,1 | 7,06 | 27 |
| 9б, 12г | 254 | 36,7 | 17,6 | 19,1 | 7,06 | 27 |
| 9в, 12д | 315 | 36,7 | 17,6 | 19,1 | 7,06 | 27 |
| 10а | 357 | 38,8 | 19,1 | 19,7 | 7,64 | 27 |
| 10б, 10в | 344 | 38,8 | 19,1 | 19,7 | 7,64 | 27 |
| 11а | 364 | 35,7 | 16,9 | 18,8 | 6,76 | 27 |
| 11в | 314 | 35,7 | 16,9 | 18,8 | 6,76 | 27 |
| 12в | 238 | 35,7 | 16,9 | 18,8 | 6,76 | 27 |

## Районная цена № 118

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,25 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи от 4,1 до 7 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 178 | 19,43 | 9,23 | 10,2 | 3,34 | 16,9 |
| 1б | 211 | 19,43 | 9,23 | 10,2 | 3,34 | 16,9 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 187 | 19,43 | 9,23 | 10,2 | 3,34 | 16,9 |
| 1д, 1е | 197 | 19,43 | 9,23 | 10,2 | 3,34 | 16,9 |
| 2а | 214 | 22 | 11,1 | 10,9 | 4,01 | 16,9 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 199 | 21,3 | 10,6 | 10,7 | 3,84 | 16,9 |
| 2в | 274 | 22 | 11,1 | 10,9 | 4,01 | 16,9 |
| 2г | 202 | 24,4 | 12,9 | 11,5 | 4,68 | 16,9 |
| 5б | 223 | 19,43 | 9,23 | 10,2 | 3,34 | 16,9 |
| 6в | 204 | 19,43 | 9,23 | 10,2 | 3,34 | 16,9 |
| 7а, 7б | 189 | 21,3 | 10,6 | 10,7 | 3,84 | 16,9 |
| 7в, 11б | 206 | 21,3 | 10,6 | 10,7 | 3,84 | 16,9 |
| 7г, 12а, 12в | 180 | 21,3 | 10,6 | 10,7 | 3,84 | 16,9 |
| 8б | 225 | 21,3 | 10,6 | 10,7 | 3,84 | 16,9 |
| 8в, 9а | 206 | 22 | 11,1 | 10,9 | 4,01 | 16,9 |
| 8г | 213 | 21,3 | 10,6 | 10,7 | 3,84 | 16,9 |
| 8д | 234 | 22 | 11,1 | 10,9 | 4,01 | 16,9 |
| 8е, 9в, 12д | 244 | 22 | 11,1 | 10,9 | 4,01 | 16,9 |
| 9б, 12е | 200 | 22 | 11,1 | 10,9 | 4,01 | 16,9 |
| 10а | 276 | 23,2 | 12 | 11,2 | 4,34 | 16,9 |
| 10б | 256 | 23,2 | 12 | 11,2 | 4,34 | 16,9 |
| 10в | 266 | 23,2 | 12 | 11,2 | 4,34 | 16,9 |
| 11а | 274 | 21,3 | 10,6 | 10,7 | 3,84 | 16,9 |
| 11в | 244 | 21,3 | 10,6 | 10,7 | 3,84 | 16,9 |
| 12г | 190 | 22 | 11,1 | 10,9 | 4,01 | 16,9 |

## Районная цена № 119

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,25 м при высоте насыпи от 4,1 до 8 м, отверстием 2×1,5 м при высоте насыпи до 4,5 м и отверстием 2×2 м при высоте насыпи до 5 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 129 | 13,13 | 6,07 | 7,06 | 2,37 | 11,3 |
| 1б, 1е, 6в | 146 | 13,13 | 6,07 | 7,06 | 2,37 | 11,3 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 136 | 13,13 | 6,07 | 7,06 | 2,37 | 11,3 |
| 2а | 163 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |
| 2б, 8а, 11е | 143 | 14,4 | 6,98 | 7,42 | 2,72 | 11,3 |
| 2в | 208 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |
| 2г | 154 | 16,51 | 8,5 | 8,01 | 3,32 | 11,3 |
| 5б | 157 | 13,13 | 6,07 | 7,06 | 2,37 | 11,3 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 137 | 14,4 | 6,98 | 7,42 | 2,72 | 11,3 |
| 7в | 152 | 14,4 | 6,98 | 7,42 | 2,72 | 11,3 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 147 | 14,4 | 6,98 | 7,42 | 2,72 | 11,3 |
| 8в | 159 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |
| 8г, 11б | 158 | 14,4 | 6,98 | 7,42 | 2,72 | 11,3 |
| 8д | 171 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |
| 8е, 9в, 12д | 190 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |
| 9а | 148 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |
| 9б | 138 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |
| 10а, 10в | 202 | 15,66 | 7,89 | 7,77 | 3,08 | 11,3 |
| 10б | 196 | 15,66 | 7,89 | 7,77 | 3,08 | 11,3 |
| 11а | 251 | 14,4 | 6,98 | 7,42 | 2,72 | 11,3 |
| 11в | 189 | 14,4 | 6,98 | 7,42 | 2,72 | 11,3 |
| 12г | 144 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |
| 12е | 153 | 14,81 | 7,28 | 7,53 | 2,84 | 11,3 |

## Районная цена № 120

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,25 м при высоте насыпи от 4,1 до 8 м и отверстием 2×1,5 м при высоте насыпи до 4,5 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 223 | 28,2 | 12,7 | 15,5 | 5,11 | 23,4 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 255 | 28,2 | 12,7 | 15,5 | 5,11 | 23,4 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 234 | 28,2 | 12,7 | 15,5 | 5,11 | 23,4 |
| 1д | 245 | 28,2 | 12,7 | 15,5 | 5,11 | 23,4 |
| 1ж | 213 | 28,2 | 12,7 | 15,5 | 5,11 | 23,4 |
| 2а, 8д, 12е | 280 | 31,7 | 15,2 | 16,5 | 6,13 | 23,4 |
| 2б, 11д, 11е | 248 | 30,9 | 14,6 | 16,3 | 5,88 | 23,4 |
| 2в | 342 | 31,7 | 15,2 | 16,5 | 6,13 | 23,4 |
| 2г | 274 | 35,3 | 17,8 | 17,5 | 7,15 | 23,4 |
| 6б | 220 | 28,2 | 12,7 | 15,5 | 5,11 | 23,4 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 237 | 30,9 | 14,6 | 16,3 | 5,88 | 23,4 |
| 7в | 270 | 30,9 | 14,6 | 16,3 | 5,88 | 23,4 |
| 8б, 11б, 11г | 258 | 30,9 | 14,6 | 16,3 | 5,88 | 23,4 |
| 8в | 270 | 31,7 | 15,2 | 16,5 | 6,13 | 23,4 |
| 8г | 305 | 30,9 | 14,6 | 16,3 | 5,88 | 23,4 |
| 8е | 334 | 31,7 | 15,2 | 16,5 | 6,13 | 23,4 |
| 9а | 258 | 31,7 | 15,2 | 16,5 | 6,13 | 23,4 |
| 9б, 12г | 238 | 31,7 | 15,2 | 16,5 | 6,13 | 23,4 |
| 9в, 12д | 296 | 31,7 | 15,2 | 16,5 | 6,13 | 23,4 |
| 10а | 335 | 33,5 | 16,5 | 17 | 6,64 | 23,4 |
| 10б, 10в | 322 | 33,5 | 16,5 | 17 | 6,64 | 23,4 |
| 11а | 342 | 30,9 | 14,6 | 16,3 | 5,88 | 23,4 |
| 11в | 295 | 30,9 | 14,6 | 16,3 | 5,88 | 23,4 |
| 12в | 223 | 30,9 | 14,6 | 16,3 | 5,88 | 23,4 |

## Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,25 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 8,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 124 | 10,69 | 5,03 | 5,66 | 1,9 | 9,37 |
| 1б, 1е, 6в | 142 | 10,69 | 5,03 | 5,66 | 1,9 | 9,37 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 132 | 10,69 | 5,03 | 5,66 | 1,9 | 9,37 |
| 2а | 157 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |
| 2б, 8а, 11е | 138 | 11,72 | 5,78 | 5,94 | 2,18 | 9,37 |
| 2в | 201 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |
| 2г | 150 | 13,46 | 7,04 | 6,42 | 2,66 | 9,37 |
| 5б | 152 | 10,69 | 5,03 | 5,66 | 1,9 | 9,37 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 133 | 11,72 | 5,78 | 5,94 | 2,18 | 9,37 |
| 7в | 148 | 11,72 | 5,78 | 5,94 | 2,18 | 9,37 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 143 | 11,72 | 5,78 | 5,94 | 2,18 | 9,37 |
| 8в | 153 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |
| 8г, 11б | 153 | 11,72 | 5,78 | 5,94 | 2,18 | 9,37 |
| 8д | 164 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |
| 8е, 9в, 12д | 183 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |
| 9а | 143 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |
| 9б | 133 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |
| 10а, 10в | 196 | 12,77 | 6,54 | 6,23 | 2,47 | 9,37 |
| 10б | 190 | 12,77 | 6,54 | 6,23 | 2,47 | 9,37 |
| 11а | 210 | 11,72 | 5,78 | 5,94 | 2,18 | 9,37 |
| 11в | 183 | 11,72 | 5,78 | 5,94 | 2,18 | 9,37 |
| 12г | 138 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |
| 12е | 148 | 12,08 | 6,04 | 6,04 | 2,28 | 9,37 |

**Районная цена № 122**

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,25 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 8,1 до 20 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1а** | 195 | 20,72 | 9,52 | 11,2 | 3,69 | 17,6 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 223 | 20,72 | 9,52 | 11,2 | 3,69 | 17,6 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 204 | 20,72 | 9,52 | 11,2 | 3,69 | 17,6 |
| 1д | 214 | 20,72 | 9,52 | 11,2 | 3,69 | 17,6 |
| 1ж | 186 | 20,72 | 9,52 | 11,2 | 3,69 | 17,6 |
| 2а, 8д, 12с | 245 | 23,3 | 11,4 | 11,9 | 4,43 | 17,6 |
| 2б, 11д, 11е | 216 | 22,7 | 10,9 | 11,8 | 4,24 | 17,6 |
| 2в | 302 | 23,3 | 11,4 | 11,9 | 4,43 | 17,6 |
| 2г | 239 | 26 | 13,3 | 12,7 | 5,17 | 17,6 |
| 6б | 192 | 20,72 | 9,52 | 11,2 | 3,69 | 17,6 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 206 | 22,7 | 10,9 | 11,8 | 4,24 | 17,6 |
| 7в | 236 | 22,7 | 10,9 | 11,8 | 4,24 | 17,6 |
| 8б, 11б, 11г | 225 | 22,7 | 10,9 | 11,8 | 4,24 | 17,6 |
| 8в | 237 | 23,3 | 11,4 | 11,9 | 4,43 | 17,6 |
| 8г | 268 | 22,7 | 10,9 | 11,8 | 4,24 | 17,6 |
| 8е | 293 | 23,3 | 11,4 | 11,9 | 4,43 | 17,6 |
| 9а | 226 | 23,3 | 11,4 | 11,9 | 4,43 | 17,6 |
| 9б, 12г | 207 | 23,3 | 11,4 | 11,9 | 4,43 | 17,6 |
| 9в, 12д | 260 | 23,3 | 11,4 | 11,9 | 4,43 | 17,6 |
| 10а | 294 | 24,7 | 12,4 | 12,3 | 4,8 | 17,6 |
| 10б, 10в | 283 | 24,7 | 12,4 | 12,3 | 4,8 | 17,6 |
| 11а | 301 | 22,7 | 10,9 | 11,8 | 4,24 | 17,6 |
| 11в | 259 | 22,7 | 10,9 | 11,8 | 4,24 | 17,6 |
| 12в | 194 | 22,7 | 10,9 | 11,8 | 4,24 | 17,6 |

## Районная цена № 123

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 4,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 182 | 23 | 12,2 | 10,8 | 3,64 | 23,2 |
| 1б | 214 | 23 | 12,2 | 10,8 | 3,64 | 23,2 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 190 | 23 | 12,2 | 10,8 | 3,64 | 23,2 |
| 1д, 1е | 200 | 23 | 12,2 | 10,8 | 3,64 | 23,2 |
| 2а | 217 | 26,1 | 14,6 | 11,5 | 4,37 | 23,2 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 202 | 25,3 | 14 | 11,3 | 4,19 | 23,2 |
| 2в | 277 | 26,1 | 14,6 | 11,5 | 4,37 | 23,2 |
| 2г | 206 | 29,3 | 17,1 | 12,2 | 5,1 | 23,2 |
| 5б | 226 | 23 | 12,2 | 10,8 | 3,64 | 23,2 |
| 6в | 207 | 23 | 12,2 | 10,8 | 3,64 | 23,2 |
| 7а, 7б | 192 | 25,3 | 14 | 11,3 | 4,19 | 23,2 |
| 7в, 11б | 209 | 25,3 | 14 | 11,3 | 4,19 | 23,2 |
| 7г, 12а, 12в | 183 | 25,3 | 14 | 11,3 | 4,19 | 23,2 |
| 8б | 228 | 25,3 | 14 | 11,3 | 4,19 | 23,2 |
| 8в, 9а | 210 | 26,1 | 14,6 | 11,5 | 4,37 | 23,2 |
| 8г | 216 | 25,3 | 14 | 11,3 | 4,19 | 23,2 |
| 8д | 237 | 26,1 | 14,6 | 11,5 | 4,37 | 23,2 |
| 8е, 9в, 12д | 248 | 26,1 | 14,6 | 11,5 | 4,37 | 23,2 |
| 9б, 12е | 203 | 26,1 | 14,6 | 11,5 | 4,37 | 23,2 |
| 10а | 279 | 27,8 | 15,9 | 11,9 | 4,73 | 23,2 |
| 10б | 259 | 27,8 | 15,9 | 11,9 | 4,73 | 23,2 |
| 10в | 269 | 27,8 | 15,9 | 11,9 | 4,73 | 23,2 |
| 11а | 276 | 25,3 | 14 | 11,3 | 4,19 | 23,2 |
| 11в | 247 | 25,3 | 14 | 11,3 | 4,19 | 23,2 |
| 12г | 193 | 26,1 | 14,6 | 11,5 | 4,37 | 23,2 |

## Районная цена № 124

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи от 4,6 до 8 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 178 | 17,65 | 8,23 | 9,42 | 3,1 | 15,1 |
| 1б | 210 | 17,65 | 8,23 | 9,42 | 3,1 | 15,1 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 186 | 17,65 | 8,23 | 9,42 | 3,1 | 15,1 |
| 1д, 1е | 196 | 17,65 | 8,23 | 9,42 | 3,1 | 15,1 |
| 2а | 212 | 19,88 | 9,88 | 10 | 3,72 | 15,1 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 198 | 19,34 | 9,46 | 9,88 | 3,56 | 15,1 |
| 2в | 273 | 19,88 | 9,88 | 10 | 3,72 | 15,1 |
| 2г | 200 | 22,2 | 11,5 | 10,7 | 4,34 | 15,1 |
| 5б | 222 | 17,65 | 8,23 | 9,42 | 3,1 | 15,1 |
| 6в | 203 | 17,65 | 8,23 | 9,42 | 3,1 | 15,1 |
| 7а, 7б | 188 | 19,34 | 9,46 | 9,88 | 3,56 | 15,1 |
| 7в, 11б | 205 | 19,34 | 9,46 | 9,88 | 3,56 | 15,1 |
| 7г, 12а, 12в | 179 | 19,34 | 9,46 | 9,88 | 3,56 | 15,1 |
| 8б | 224 | 19,34 | 9,46 | 9,88 | 3,56 | 15,1 |
| 8в, 9а | 205 | 19,88 | 9,88 | 10 | 3,72 | 15,1 |
| 8г | 212 | 19,34 | 9,46 | 9,88 | 3,56 | 15,1 |
| 8д | 232 | 19,88 | 9,88 | 10 | 3,72 | 15,1 |
| 8е, 9в, 12д | 243 | 19,88 | 9,88 | 10 | 3,72 | 15,1 |
| 9б, 12е | 198 | 19,88 | 9,88 | 10 | 3,72 | 15,1 |
| 10а | 274 | 21,1 | 10,7 | 10,4 | 4,03 | 15,1 |
| 10б | 254 | 21,1 | 10,7 | 10,4 | 4,03 | 15,1 |
| 10в | 264 | 21,1 | 10,7 | 10,4 | 4,03 | 15,1 |
| 11а | 273 | 19,34 | 9,46 | 9,88 | 3,56 | 15,1 |
| 11в | 243 | 19,34 | 9,46 | 9,88 | 3,56 | 15,1 |
| 12г | 188 | 19,88 | 9,88 | 10 | 3,72 | 15,1 |

## Районная цена № 125

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,6 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 131 | 12,51 | 5,76 | 6,75 | 2,27 | 10,7 |
| 1б, 1е, 6в | 150 | 12,51 | 5,76 | 6,75 | 2,27 | 10,7 |
| 1в—1д, 4а—5а, 6а | 140 | 12,51 | 5,76 | 6,75 | 2,27 | 10,7 |
| 2а | 167 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |
| 2б, 8а, 11е | 145 | 13,71 | 6,62 | 7,09 | 2,61 | 10,7 |
| 2в | 213 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |
| 2г | 158 | 15,72 | 8,06 | 7,66 | 3,18 | 10,7 |
| 5б | 160 | 12,51 | 5,76 | 6,75 | 2,27 | 10,7 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 141 | 13,71 | 6,62 | 7,09 | 2,61 | 10,7 |
| 7в | 156 | 13,71 | 6,62 | 7,09 | 2,61 | 10,7 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 151 | 13,71 | 6,62 | 7,09 | 2,61 | 10,7 |
| 8в | 162 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |
| 8г, 11б | 161 | 13,71 | 6,62 | 7,09 | 2,61 | 10,7 |
| 8д | 174 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |
| 8е, 9в, 12д | 193 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |
| 9а | 152 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |
| 9б | 142 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |
| 10а, 10в | 206 | 14,92 | 7,49 | 7,43 | 2,95 | 10,7 |
| 10б | 200 | 14,92 | 7,49 | 7,43 | 2,95 | 10,7 |
| 11а | 221 | 13,71 | 6,62 | 7,09 | 2,61 | 10,7 |
| 11в | 192 | 13,71 | 6,62 | 7,09 | 2,61 | 10,7 |
| 12г | 146 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |
| 12е | 157 | 14,11 | 6,91 | 7,2 | 2,72 | 10,7 |

## Районная цена № 126

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,6 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 217 | 25,3 | 11,3 | 14 | 4,6 | 20,8 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 248 | 25,3 | 11,3 | 14 | 4,6 | 20,8 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 227 | 25,3 | 11,3 | 14 | 4,6 | 20,8 |
| 1д | 238 | 25,3 | 11,3 | 14 | 4,6 | 20,8 |
| 1ж | 207 | 25,3 | 11,3 | 14 | 4,6 | 20,8 |
| 2а, 8д, 12е | 272 | 28,5 | 13,6 | 14,9 | 5,52 | 20,8 |
| 2б, 11д, 11е | 240 | 27,7 | 13 | 14,7 | 5,29 | 20,8 |
| 2в | 334 | 28,5 | 13,6 | 14,9 | 5,52 | 20,8 |
| 2г | 267 | 31,6 | 15,8 | 15,8 | 6,44 | 20,8 |
| 6б | 214 | 25,3 | 11,3 | 14 | 4,6 | 20,8 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 229 | 27,7 | 13 | 14,7 | 5,29 | 20,8 |
| 7в | 263 | 27,7 | 13 | 14,7 | 5,29 | 20,8 |
| 8б, 11б, 11г | 250 | 27,7 | 13 | 14,7 | 5,29 | 20,8 |
| 8в | 264 | 28,5 | 13,6 | 14,9 | 5,52 | 20,8 |
| 8г | 297 | 27,7 | 13 | 14,7 | 5,29 | 20,8 |
| 8е | 325 | 28,5 | 13,6 | 14,9 | 5,52 | 20,8 |
| 9а | 251 | 28,5 | 13,6 | 14,9 | 5,52 | 20,8 |
| 9б, 12г | 230 | 28,5 | 13,6 | 14,9 | 5,52 | 20,8 |
| 9в, 12д | 288 | 28,5 | 13,6 | 14,9 | 5,52 | 20,8 |
| 10а | 327 | 30,1 | 14,7 | 15,4 | 5,98 | 20,8 |
| 10б, 10в | 314 | 30,1 | 14,7 | 15,4 | 5,98 | 20,8 |
| 11а | 333 | 27,7 | 13 | 14,7 | 5,29 | 20,8 |
| 11в | 287 | 27,7 | 13 | 14,7 | 5,29 | 20,8 |
| 12в | 216 | 27,7 | 13 | 14,7 | 5,29 | 20,8 |

## Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 122 | 9,68 | 4,54 | 5,14 | 1,73 | 7,96 |
| 1б, 1е, 6в | 140 | 9,68 | 4,54 | 5,14 | 1,73 | 7,96 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 130 | 9,68 | 4,54 | 5,14 | 1,73 | 7,96 |
| 2а | 155 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |
| 2б, 8а, 11е | 136 | 10,62 | 5,22 | 5,4 | 1,99 | 7,96 |
| 2в | 199 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |
| 2г | 148 | 12,19 | 6,36 | 5,83 | 2,42 | 7,96 |
| 5б | 150 | 9,68 | 4,54 | 5,14 | 1,73 | 7,96 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 131 | 10,62 | 5,22 | 5,4 | 1,99 | 7,96 |
| 7в | 146 | 10,62 | 5,22 | 5,4 | 1,99 | 7,96 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 141 | 10,62 | 5,22 | 5,4 | 1,99 | 7,96 |
| 8в | 151 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |
| 8д | 162 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |
| 8г, 11б | 151 | 10,62 | 5,22 | 5,4 | 1,99 | 7,96 |
| 8е, 9в, 12д | 181 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |
| 9а | 141 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |
| 9б | 131 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |
| 10а, 10в | 194 | 11,56 | 5,9 | 5,66 | 2,25 | 7,96 |
| 10б | 188 | 11,56 | 5,9 | 5,66 | 2,25 | 7,96 |
| 11а | 208 | 10,62 | 5,22 | 5,4 | 1,99 | 7,96 |
| 11в | 181 | 10,62 | 5,22 | 5,4 | 1,99 | 7,96 |
| 12г | 136 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |
| 12е | 146 | 10,94 | 5,45 | 5,49 | 2,08 | 7,96 |

## Районная цена № 128

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×1,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 181 | 17,64 | 8,03 | 9,61 | 3,17 | 14,1 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 208 | 17,64 | 8,03 | 9,61 | 3,17 | 14,1 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 190 | 17,64 | 8,03 | 9,61 | 3,17 | 14,1 |
| 1д | 199 | 17,64 | 8,03 | 9,61 | 3,17 | 14,1 |
| 1ж | 173 | 17,64 | 8,03 | 9,61 | 3,17 | 14,1 |
| 2а, 8д, 12е | 227 | 19,84 | 9,64 | 10,2 | 3,8 | 14,1 |
| 2б, 11д, 11е | 201 | 19,33 | 9,23 | 10,1 | 3,64 | 14,1 |
| 2в | 281 | 19,84 | 9,64 | 10,2 | 3,8 | 14,1 |
| 2г | 222 | 22,1 | 11,2 | 10,9 | 4,44 | 14,1 |
| 6б | 178 | 17,64 | 8,03 | 9,61 | 3,17 | 14,1 |
| 7а, 7б,7г, 8а, 12а, 12б | 192 | 19,33 | 9,23 | 10,1 | 3,64 | 14,1 |
| 7в | 220 | 19,33 | 9,23 | 10,1 | 3,64 | 14,1 |
| 8б, 11б, 11г | 210 | 19,33 | 9,23 | 10,1 | 3,64 | 14,1 |
| 8в | 220 | 19,84 | 9,64 | 10,2 | 3,8 | 14,1 |
| 8г | 250 | 19,33 | 9,23 | 10,1 | 3,64 | 14,1 |
| 8е | 272 | 19,84 | 9,64 | 10,2 | 3,8 | 14,1 |
| 9а | 210 | 19,84 | 9,64 | 10,2 | 3,8 | 14,1 |
| 9б, 12г | 192 | 19,84 | 9,64 | 10,2 | 3,8 | 14,1 |
| 9в, 12д | 241 | 19,84 | 9,64 | 10,2 | 3,8 | 14,1 |
| 10а | 273 | 21 | 10,4 | 10,6 | 4,12 | 14,1 |
| 10б, 10в | 263 | 21 | 10,4 | 10,6 | 4,12 | 14,1 |
| 11а | 281 | 19,33 | 9,23 | 10,1 | 3,64 | 14,1 |
| 11в | 241 | 19,33 | 9,23 | 10,1 | 3,64 | 14,1 |
| 12в | 180 | 19,33 | 9,23 | 10,1 | 3 64 | 14,1 |

## Районная цена № 129

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 221 | 26,8 | 12 | 14,8 | 4,88 | 22,1 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 253 | 26,8 | 12 | 14,8 | 4,88 | 22,1 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 232 | 26,8 | 12 | 14,8 | 4,88 | 22,1 |
| 1д | 243 | 26,8 | 12 | 14,8 | 4,88 | 22,1 |
| 1ж | 212 | 26,8 | 12 | 14,8 | 4,88 | 22,1 |
| 2а, 8д, 12е | 277 | 30,2 | 14,4 | 15,8 | 5,86 | 22,1 |
| 2б, 11д, 11е | 246 | 29,3 | 13,8 | 15,5 | 5,61 | 22,1 |
| 2в | 341 | 30,2 | 14,4 | 15,8 | 5,86 | 22,1 |
| 2г | 273 | 33,6 | 16,8 | 16,8 | 6,83 | 22,1 |
| 6б | 218 | 26,8 | 12 | 14,8 | 4,88 | 22,1 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 234 | 29,3 | 13,8 | 15,5 | 5,61 | 22,1 |
| 7в | 268 | 29,3 | 13,8 | 15,5 | 5,61 | 22,1 |
| 8б, 11б, 11г | 256 | 29,3 | 13,8 | 15,5 | 5,61 | 22,1 |
| 8в | 269 | 30,2 | 14,4 | 15,8 | 5,86 | 22,1 |
| 8г | 304 | 29,3 | 13,8 | 15,5 | 5,61 | 22,1 |
| 8е | 331 | 30,2 | 14,4 | 15,8 | 5,86 | 22,1 |
| 9а | 256 | 30,2 | 14,4 | 15,8 | 5,86 | 22,1 |
| 9б, 12г | 235 | 30,2 | 14,4 | 15,8 | 5,86 | 22,1 |
| 9в, 12д | 294 | 30,2 | 14,4 | 15,8 | 5,86 | 22,1 |
| 10а | 333 | 31,9 | 15,6 | 16,3 | 6,34 | 22,1 |
| 10б, 10в | 321 | 31,9 | 15,6 | 16,3 | 6,34 | 22,1 |
| 11а | 340 | 29,3 | 13,8 | 15,5 | 5,61 | 22,1 |
| 11в | 294 | 29,3 | 13,8 | 15,5 | 5,61 | 22,1 |
| 12в | 220 | 29,3 | 13,8 | 15,5 | 5,61 | 22,1 |

## Районная цена № 130

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 136 | 12,97 | 5,76 | 7,21 | 2,43 | 10,7 |
| 1б, 1е, 6в | 156 | 12,97 | 5,76 | 7,21 | 2,43 | 10,7 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 146 | 12,97 | 5 76 | 7,21 | 2,43 | 10,7 |
| 2а | 174 | 14,61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |
| 2б, 8а, 11е | 152 | 14,19 | 6,62 | 7,57 | 2,79 | 10,7 |
| 2в | 222 | 14,61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |
| 2г | 165 | 16,24 | 8,06 | 8,18 | 3,4 | 10,7 |
| 5б | 168 | 12,97 | 5,76 | 7,21 | 2,43 | 10,7 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 147 | 14,19 | 6,62 | 7,57 | 2,79 | 10,7 |
| 7в | 163 | 14,19 | 6,62 | 7,57 | 2,79 | 10,7 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 157 | 14,19 | 6,62 | 7,57 | 2,79 | 10,7 |
| 8в | 170 | 14,61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |
| 8г, 11б | 169 | 14,19 | 6,62 | 7,57 | 2,79 | 10,7 |
| 8д | 182 | 14,61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |
| 8е, 9в, 12д | 202 | 14,61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |
| 9а | 158 | 14 61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |
| 9б | 148 | 14,61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |
| 10а, 10в | 216 | 15,43 | 7,49 | 7,94 | 3,16 | 10,7 |
| 10б | 209 | 15,43 | 7,49 | 7,94 | 3,16 | 10,7 |
| 11а | 231 | 14,19 | 6,62 | 7,57 | 2,79 | 10,7 |
| 11в | 201 | 14,19 | 6,62 | 7,57 | 2,79 | 10,7 |
| 12г | 153 | 14,61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |
| 12е | 164 | 14,61 | 6,91 | 7,7 | 2,92 | 10,7 |

## Районная цена № 131

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 213 | 24,1 | 10,5 | 13,6 | 4,5 | 19,2 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 244 | 24,1 | 10,5 | 13,6 | 4,5 | 19,2 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 224 | 24,1 | 10,5 | 13,6 | 4,5 | 19,2 |
| 1д | 235 | 24,1 | 10,5 | 13,6 | 4,5 | 19,2 |
| 1ж | 204 | 24,1 | 10,5 | 13,6 | 4,5 | 19,2 |
| 2а, 8д, 12е | 268 | 27,1 | 12,6 | 14,5 | 5,4 | 19,2 |
| 2б, 11д, 11е | 237 | 26,4 | 12,1 | 14,3 | 5,18 | 19,2 |
| 2в | 330 | 27,1 | 12,6 | 14,5 | 5,4 | 19,2 |
| 2г | 263 | 30,1 | 14,7 | 15,4 | 6,3 | 19,2 |
| 6б | 210 | 24,1 | 10,5 | 13,6 | 4,5 | 19,2 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 226 | 26,4 | 12,1 | 14,3 | 5,18 | 19,2 |
| 7в | 259 | 26,4 | 12,1 | 14,3 | 5,18 | 19,2 |
| 8б, 11б, 11г | 246 | 26,4 | 12,1 | 14,3 | 5,18 | 19,2 |
| 8в | 260 | 27,1 | 12,6 | 14,5 | 5,4 | 19,2 |
| 8г | 293 | 26,4 | 12,1 | 14,3 | 5,18 | 19,2 |
| 8е | 320 | 27,1 | 12,6 | 14,5 | 5,4 | 19,2 |
| 9а | 247 | 27,1 | 12,6 | 14,5 | 5,4 | 19,2 |
| 9б, 12г | 227 | 27,1 | 12,6 | 14,5 | 5,4 | 19,2 |
| 9в, 12д | 284 | 27,1 | 12,6 | 14,5 | 5,4 | 19,2 |
| 10а | 322 | 28,6 | 13,6 | 15 | 5,85 | 19,2 |
| 10б, 10в | 310 | 28,6 | 13,6 | 15 | 5,85 | 19,2 |
| 11а | 329 | 26,4 | 12,1 | 14,3 | 5,18 | 19,2 |
| 11в | 283 | 26,4 | 12,1 | 14,3 | 5,18 | 19,2 |
| 12в | 212 | 26,4 | 12,1 | 14,3 | 5,18 | 19,2 |

## Районная цена № 132

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 138 | 9,8 | 4,58 | 5,22 | 1,76 | 8,53 |
| 1б, 1е, 6в | 159 | 9,8 | 4,58 | 5,22 | 1,76 | 8,53 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 148 | 9,8 | 4,58 | 5,22 | 1,76 | 8,53 |
| 2а | 177 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |
| 2б, 8а, 11е | 155 | 10,75 | 5,27 | 5,48 | 2,02 | 8,53 |
| 2в | 227 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |
| 2г | 168 | 12,33 | 6,41 | 5,92 | 2,46 | 8,53 |
| 5б | 171 | 9,8 | 4,58 | 5,22 | 1,76 | 8,53 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 149 | 10,75 | 5,27 | 5,48 | 2,02 | 8,53 |
| 7в | 166 | 10,75 | 5,27 | 5,48 | 2,02 | 8,53 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 160 | 10,75 | 5,27 | 5,48 | 2,02 | 8,53 |
| 8в | 172 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |
| 8г, 11б | 172 | 10,75 | 5,27 | 5,48 | 2,02 | 8,53 |
| 8д | 184 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |
| 8е, 9в, 12д | 205 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |
| 9а | 160 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |
| 9б | 149 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |
| 10а, 10в | 221 | 11,7 | 5,95 | 5,75 | 2,29 | 8,53 |
| 10б | 214 | 11,7 | 5,95 | 5,75 | 2,29 | 8,53 |
| 11а | 237 | 10,75 | 5,27 | 5,48 | 2,02 | 8,53 |
| 11в | 205 | 10,75 | 5 27 | 5,48 | 2,02 | 8,53 |
| 12г | 155 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |
| 12е | 166 | 11,07 | 5,5 | 5,57 | 2,11 | 8,53 |

## Районная цена № 133

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 203 | 17,43 | 7,89 | 9,54 | 3,15 | 14,6 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 233 | 17,43 | 7,89 | 9,54 | 3,15 | 14,6 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 213 | 17,43 | 7,89 | 9,54 | 3,15 | 14,6 |
| 1д | 224 | 17,43 | 7,89 | 9,54 | 3,15 | 14,6 |
| 1ж | 194 | 17,43 | 7,89 | 9,54 | 3,15 | 14,6 |
| 2а, 8д, 12е | 255 | 19,67 | 9,47 | 10,2 | 3,78 | 14,6 |
| 2б, 11д, 11е | 226 | 19,07 | 9,07 | 10 | 3,62 | 14,6 |
| 2в | 316 | 19,67 | 9,47 | 10,2 | 3,78 | 14,6 |
| 2г | 249 | 21,8 | 11 | 10,8 | 4,41 | 14,6 |
| 6б | 200 | 17,43 | 7,89 | 9,54 | 3,15 | 14,6 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 215 | 19,07 | 9,07 | 10 | 3,62 | 14,6 |
| 7в | 247 | 19,07 | 9,07 | 10 | 3,62 | 14,6 |
| 8б, 11б, 11г | 235 | 19,07 | 9,07 | 10 | 3,62 | 14,6 |
| 8в | 247 | 19,67 | 9,47 | 10,2 | 3,78 | 14,6 |
| 8г | 281 | 19,07 | 9,07 | 10 | 3,62 | 14,6 |
| 8е | 307 | 19,67 | 9,47 | 10,2 | 3,78 | 14,6 |
| 9а | 235 | 19,67 | 9,47 | 10,2 | 3,78 | 14,6 |
| 9б, 12г | 215 | 19,67 | 9,47 | 10,2 | 3,78 | 14,6 |
| 9в, 12д | 271 | 19,67 | 9,47 | 10,2 | 3,78 | 14,6 |
| 10а | 308 | 20,7 | 10,2 | 10,5 | 4,1 | 14,6 |
| 10б, 10в | 296 | 20,7 | 10,2 | 10,5 | 4,1 | 14,6 |
| 11а | 316 | 19,07 | 9,07 | 10 | 3,62 | 14,6 |
| 11в | 271 | 19,07 | 9,07 | 10 | 3,62 | 14,6 |
| 12в | 202 | 19,07 | 9,07 | 10 | 3,62 | 14,6 |

## Районная цена № 134

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×0,75 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 1,35 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 181 | 29,5 | 16,7 | 12,8 | 4,25 | 31,9 |
| 1б | 212 | 29,5 | 16,7 | 12,8 | 4,25 | 31,9 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 189 | 29,5 | 16,7 | 12,8 | 4,25 | 31,9 |
| 1д, 1е | 199 | 29,5 | 16,7 | 12,8 | 4,25 | 31,9 |
| 2а | 216 | 33,6 | 20 | 13,6 | 5,1 | 31,9 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 202 | 32,6 | 19,2 | 13,4 | 4,89 | 31,9 |
| 2в | 274 | 33,6 | 20 | 13,6 | 5,1 | 31,9 |
| 2г | 207 | 37,9 | 23,4 | 14,5 | 5,95 | 31,9 |
| 5б | 224 | 29,5 | 16,7 | 12,8 | 4,25 | 31,9 |
| 6в | 205 | 29,5 | 16,7 | 12,8 | 4,25 | 31,9 |
| 7а, 7б | 192 | 32,6 | 19,2 | 13,4 | 4,89 | 31,9 |
| 7в, 11б | 208 | 32,6 | 19,2 | 13,4 | 4,89 | 31,9 |
| 7г, 12а, 12в | 184 | 32,6 | 19,2 | 13,4 | 4,89 | 31,9 |
| 8б | 227 | 32,6 | 19,2 | 13,4 | 4,89 | 31,9 |
| 8в, 9а | 209 | 33,6 | 20 | 13,6 | 5,1 | 31,9 |
| 8г | 215 | 32,6 | 19,2 | 13,4 | 4,89 | 31,9 |
| 8д | 235 | 33,6 | 20 | 13,6 | 5,1 | 31,9 |
| 8е, 9в, 12д | 246 | 33,6 | 20 | 13,6 | 5,1 | 31,9 |
| 9б, 12е | 203 | 33,6 | 20 | 13,6 | 5,1 | 31,9 |
| 10а | 276 | 35,8 | 21,7 | 14,1 | 5,52 | 31,9 |
| 10б | 257 | 35,8 | 21,7 | 14,1 | 5,52 | 31,9 |
| 10в | 266 | 35,8 | 21,7 | 14,1 | 5,52 | 31,9 |
| 11а | 273 | 32,6 | 19,2 | 13,4 | 4,89 | 31,9 |
| 11в | 245 | 32,6 | 19,2 | 13,4 | 4,89 | 31,9 |
| 12г | 193 | 33,6 | 20 | 13,6 | 5,1 | 31,9 |

## Районная цена № 135

**Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 4 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 214 | 31,1 | 15,6 | 15,5 | 5,19 | 29,3 |
| 1б | 251 | 31,1 | 15,6 | 15,5 | 5,19 | 29,3 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 224 | 31,1 | 15,6 | 15,5 | 5,19 | 29,3 |
| 1д, 1е | 235 | 31,1 | 15,6 | 15,5 | 5,19 | 29,3 |
| 2а | 255 | 35,2 | 18,7 | 16,5 | 6,23 | 29,3 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 238 | 34,2 | 17,9 | 16,3 | 5,97 | 29,3 |
| 2в | 325 | 35,2 | 18,7 | 16,5 | 6,23 | 29,3 |
| 2г | 243 | 39,4 | 21,8 | 17,6 | 7,27 | 29,3 |
| 5б | 265 | 31,1 | 15,6 | 15,5 | 5,19 | 29,3 |
| 6в | 243 | 31,1 | 15,6 | 15,5 | 5,19 | 29,3 |
| 7а, 7б | 227 | 34,2 | 17,9 | 16,3 | 5,97 | 29,3 |
| 7в, 11б | 246 | 34,2 | 17,9 | 16,3 | 5,97 | 29,3 |
| 7г, 12а, 12в | 217 | 34,2 | 17,9 | 16,3 | 5,97 | 29,3 |
| 8б | 268 | 34,2 | 17,9 | 16,3 | 5,97 | 29,3 |
| 8в, 9а | 247 | 35,2 | 18,7 | 16,5 | 6,23 | 29,3 |
| 8г | 254 | 34,2 | 17,9 | 16,3 | 5,97 | 29,3 |
| 8д | 278 | 35,2 | 18,7 | 16,5 | 6,23 | 29,3 |
| 8е, 9в, 12д | 291 | 35,2 | 18,7 | 16,5 | 6,23 | 29,3 |
| 9б, 12е | 239 | 35,2 | 18,7 | 16,5 | 6,23 | 29,3 |
| 10а | 327 | 37,3 | 20,3 | 17 | 6,75 | 29,3 |
| 10б | 304 | 37,3 | 20,3 | 17 | 6,75 | 29,3 |
| 10в | 315 | 37,3 | 20,3 | 17 | 6,75 | 29,3 |
| 11а | 324 | 34,2 | 17,9 | 16,3 | 5,97 | 29,3 |
| 11в | 290 | 34,2 | 17,9 | 16,3 | 5,97 | 29,3 |
| 12г | 228 | 35,2 | 18,7 | 16,5 | 6,23 | 29,3 |

## Районная цена № 136

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 135 | 15,86 | 6,74 | 9,12 | 3,05 | 12,3 |
| 1б, 1е, 6в | 154 | 15,86 | 6,74 | 9,12 | 3,05 | 12,3 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 144 | 15,86 | 6,74 | 9,12 | 3,05 | 12,3 |
| 2а | 171 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |
| 2б, 8а, 11е | 149 | 17,33 | 7,75 | 9,58 | 3,51 | 12,3 |
| 2в | 217 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |
| 2г | 163 | 19,74 | 9,44 | 10,3 | 4,27 | 12,3 |
| 5б | 164 | 15,86 | 6,74 | 9,12 | 3,05 | 12,3 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 145 | 17,33 | 7,75 | 9,58 | 3,51 | 12,3 |
| 7в | 160 | 17,33 | 7,75 | 9,58 | 3,51 | 12,3 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 155 | 17,33 | 7,75 | 9,58 | 3,51 | 12,3 |
| 8в | 166 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |
| 8г, 11б | 165 | 17,33 | 7,75 | 9,58 | 3,51 | 12,3 |
| 8д | 178 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |
| 8е, 9в, 12д | 198 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |
| 9а | 156 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |
| 9б | 146 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |
| 10а, 10в | 212 | 18,76 | 8,76 | 10 | 3,96 | 12,3 |
| 10б | 205 | 18,76 | 8,76 | 10 | 3,96 | 12,3 |
| 11а | 226 | 17,33 | 7,75 | 9,58 | 3,51 | 12,3 |
| 11в | 197 | 17,33 | 7,75 | 9,58 | 3,51 | 12,3 |
| 12г | 150 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |
| 12е | 161 | 17,82 | 8,09 | 9,73 | 3,66 | 12,3 |

## Районная цена № 137

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 270 | 38,5 | 16,3 | 22,2 | 7,28 | 29,5 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 295 | 38,5 | 16,3 | 22,2 | 7,28 | 29,5 |
| 1д | 283 | 38,5 | 16,3 | 22,2 | 7,28 | 29,5 |
| 1ж | 248 | 38,5 | 16,3 | 22,2 | 7,28 | 29,5 |
| 2а, 8д, 12е | 323 | 43,2 | 19,6 | 23,6 | 8,74 | 29,5 |
| 2б, 11д, 11е | 286 | 42 | 18,7 | 23,3 | 8,37 | 29,5 |
| 2в | 395 | 43,2 | 19,6 | 23,6 | 8,74 | 29,5 |
| 2г | 317 | 47,9 | 22,8 | 25,1 | 10,2 | 29,5 |
| 6б | 255 | 38,5 | 16,3 | 22,2 | 7,28 | 29,5 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 274 | 42 | 18,7 | 23,3 | 8,37 | 29,5 |
| 7в | 312 | 42 | 18,7 | 23,3 | 8,37 | 29,5 |
| 8б, 11б, 11г | 298 | 42 | 18,7 | 23,3 | 8,37 | 29,5 |
| 8в | 313 | 43,2 | 19,6 | 23,6 | 8,74 | 29,5 |
| 8г | 352 | 42 | 18,7 | 23,3 | 8,37 | 29,5 |
| 8е | 384 | 43,2 | 19,6 | 23,6 | 8,74 | 29,5 |
| 9а | 300 | 43,2 | 19,6 | 23,6 | 8,74 | 29,5 |
| 9б, 12г | 276 | 43,2 | 19,6 | 23,6 | 8,74 | 29,5 |
| 9в, 12д | 342 | 43,2 | 19,6 | 23,6 | 8,74 | 29,5 |
| 10а | 386 | 45,6 | 21,2 | 24,4 | 9,46 | 29,5 |
| 10б, 10в | 372 | 45,6 | 21,2 | 24,4 | 9,46 | 29,5 |
| 11а | 394 | 42 | 18,7 | 23,3 | 8,37 | 29,5 |
| 11в | 340 | 42 | 18,7 | 23,3 | 8,37 | 29,5 |
| 12в | 258 | 42 | 18,7 | 23,3 | 8,37 | 29,5 |

## Районная цена № 138

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1 м на песчано-гравийной фундаментной подушке при высоте насыпи от 4,1 до 7 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 211 | 29,6 | 14,4 | 15,2 | 5,07 | 26,9 |
| 1б | 248 | 29,6 | 14,4 | 15,2 | 5,07 | 26,9 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 221 | 29,6 | 14,4 | 15,2 | 5,07 | 26,9 |
| 1д, 1е | 231 | 29,6 | 14,4 | 15,2 | 5,07 | 26,9 |
| 2а | 252 | 33,5 | 17,3 | 16,2 | 6,08 | 26,9 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 234 | 32,6 | 16,6 | 16 | 5,83 | 26,9 |
| 2в | 321 | 33,5 | 17,3 | 16,2 | 6,08 | 26,9 |
| 2г | 239 | 37,4 | 20,2 | 17,2 | 7,1 | 26,9 |
| 5б | 262 | 29,6 | 14,4 | 15,2 | 5,07 | 26,9 |
| 6в | 240 | 29,6 | 14,4 | 15,2 | 5,07 | 26,9 |
| 7а, 7б | 224 | 32,6 | 16,6 | 16 | 5,83 | 26,9 |
| 7в, 11б | 243 | 32,6 | 16,6 | 16 | 5,83 | 26,9 |
| 7г, 12а, 12в | 214 | 32,6 | 16,6 | 16 | 5,83 | 26,9 |
| 8б | 265 | 32,6 | 16,6 | 16 | 5,83 | 26 9 |
| 8в, 9а | 244 | 33,5 | 17,3 | 16,2 | 6,08 | 26,9 |
| 8г | 251 | 32,6 | 16,6 | 16 | 5,83 | 26,9 |
| 8д | 275 | 33,5 | 17,3 | 16,2 | 6,08 | 26,9 |
| 8е, 9в, 12д | 287 | 33,5 | 17,3 | 16,2 | 6,08 | 26,9 |
| 9б, 12е | 235 | 33,5 | 17,3 | 16,2 | 6,08 | 26,9 |
| 10а | 323 | 35,4 | 18,7 | 16,7 | 6,59 | 26,9 |
| 10б | 300 | 35,4 | 18,7 | 16,7 | 6,59 | 26,9 |
| 10в | 311 | 35,4 | 18,7 | 16,7 | 6,59 | 26,9 |
| 11а | 320 | 32,6 | 16,6 | 16 | 5,83 | 26,9 |
| 11в | 286 | 32,6 | 16,6 | 16 | 5,83 | 26,9 |
| 12г | 225 | 33,5 | 17,3 | 16,2 | 6,08 | 26,9 |

## Районная цена № 139

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1 м при высоте насыпи от 4,1 до 7 м и отверстием 3×1,25 м при высоте насыпи до 4 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 132 | 14,31 | 6,09 | 8,22 | 2,75 | 11,2 |
| 1б, 1е, 6в | 152 | 14,31 | 6,09 | 8,22 | 2,75 | 11,2 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 142 | 14,31 | 6,09 | 8,22 | 2,75 | 11,2 |
| 2а | 168 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |
| 2б, 8а, 11е | 147 | 15,63 | 7 | 8,63 | 3,16 | 11,2 |
| 2в | 214 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |
| 2г | 160 | 17,85 | 8,53 | 9,32 | 3,85 | 11,2 |
| 5б | 162 | 14,31 | 6,09 | 8,22 | 2,75 | 11,2 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 143 | 15,63 | 7 | 8,63 | 3,16 | 11,2 |
| 7в | 157 | 15,63 | 7 | 8,63 | 3,16 | 11,2 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 153 | 15,63 | 7 | 8,63 | 3,16 | 11,2 |
| 8в | 164 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |
| 8г, 11б | 163 | 15,63 | 7 | 8,63 | 3,16 | 11,2 |
| 8д | 175 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |
| 8е, 9в, 12д | 194 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |
| 9а | 154 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |
| 9б | 144 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |
| 10а, 10в | 209 | 16,96 | 7,92 | 9,04 | 3,58 | 11,2 |
| 10б | 202 | 16,96 | 7,92 | 9,04 | 3,58 | 11,2 |
| 11а | 222 | 15,63 | 7 | 8,63 | 3,16 | 11,2 |
| 11в | 193 | 15,63 | 7 | 8,63 | 3,16 | 11,2 |
| 12г | 148 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |
| 12е | 158 | 16,08 | 7,31 | 8,77 | 3,3 | 11,2 |

## Районная цена № 140

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,1 до 7 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 240 | 31,6 | 13,3 | 18,3 | 6,02 | 24,1 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 275 | 31,6 | 13,3 | 18,3 | 6,02 | 24,1 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 252 | 31,6 | 13,3 | 18,3 | 6,02 | 24,1 |
| 1д | 264 | 31,6 | 13,3 | 18,3 | 6,02 | 24,1 |
| 1ж | 230 | 31,6 | 13,3 | 18,3 | 6,02 | 24,1 |
| 2а, 8д, 12е | 301 | 35,5 | 16 | 19,5 | 7,22 | 24,1 |
| 2б, 11д, 11е | 267 | 34,5 | 15,3 | 19,2 | 6,92 | 24,1 |
| 2в | 370 | 35,5 | 16 | 19,5 | 7,22 | 24,1 |
| 2г | 296 | 39,3 | 18,6 | 20,7 | 8,43 | 24,1 |
| 6б | 237 | 31,6 | 13,3 | 18,3 | 6,02 | 24,1 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 255 | 34,5 | 15,3 | 19,2 | 6,92 | 24,1 |
| 7в | 291 | 34,5 | 15,3 | 19,2 | 6,92 | 24,1 |
| 8б, 11б, 11г | 278 | 34,5 | 15,3 | 19,2 | 6,92 | 24,1 |
| 8в | 292 | 34,5 | 16 | 19,5 | 7,22 | 24,1 |
| 8г | 329 | 34,5 | 15,3 | 19,2 | 6,92 | 24,1 |
| 8е | 359 | 35,5 | 16 | 19,5 | 7,22 | 24,1 |
| 9а | 279 | 35,5 | 16 | 19,5 | 7,22 | 24,1 |
| 9б, 12г | 256 | 35,5 | 16 | 19,5 | 7,22 | 24,1 |
| 9в, 12д | 319 | 35,5 | 16 | 19,5 | 7,22 | 24,1 |
| 10а | 361 | 37,4 | 17,3 | 20,1 | 7,83 | 24,1 |
| 10б, 10в | 348 | 37,4 | 17,3 | 20,1 | 7,83 | 24,1 |
| 11а | 369 | 34,5 | 15,3 | 19,2 | 6,92 | 24,1 |
| 11в | 318 | 34,5 | 15,3 | 19,2 | 6,92 | 24,1 |
| 12в | 240 | 34,5 | 15,3 | 19,2 | 6,92 | 24,1 |

## Районная цена № 141

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,25 м на песчано-гравийной фундаментной подушке при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 202 | 27,1 | 13,6 | 13,5 | 4,51 | 25,6 |
| 1б | 238 | 27,1 | 13,6 | 13,5 | 4,51 | 25,6 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 212 | 27,1 | 13,6 | 13,5 | 4,51 | 25,6 |
| 1д, 1е | 223 | 27,1 | 13,6 | 13,5 | 4,51 | 25,6 |
| 2а | 242 | 30,7 | 16,3 | 14,4 | 5,41 | 25,6 |
| 2б, 8а, 11г—11е, 12б | 226 | 29,8 | 15,6 | 14,2 | 5,19 | 25,6 |
| 2в | 310 | 30,7 | 16,3 | 14,4 | 5,41 | 25,6 |
| 2г | 230 | 34,3 | 19 | 15,3 | 6,31 | 25,6 |
| 5б | 252 | 27,1 | 13,6 | 13,5 | 4,51 | 25,6 |
| 6в | 230 | 27,1 | 13,6 | 13,5 | 4,51 | 25,6 |
| 7а, 7б | 215 | 29,8 | 15,6 | 14,2 | 5,19 | 25,6 |
| 7в, 11б | 233 | 29,8 | 15,6 | 14,2 | 5,19 | 25,6 |
| 7г, 12а, 12в | 205 | 29,8 | 15,6 | 14,2 | 5,19 | 25,6 |
| 8б | 255 | 29,8 | 15,6 | 14,2 | 5,19 | 25,6 |
| 8в, 9а | 234 | 30,7 | 16,3 | 14,4 | 5,41 | 25,6 |
| 8г | 241 | 29,8 | 15,6 | 14,2 | 5,19 | 25,6 |
| 8д | 265 | 30,7 | 16,3 | 14,4 | 5,41 | 25,6 |
| 8е, 9в, 12д | 277 | 30,7 | 16,3 | 14,4 | 5,41 | 25,6 |
| 9б, 12е | 227 | 30,7 | 16,3 | 14,4 | 5,41 | 25,6 |
| 10а | 311 | 32,5 | 17,7 | 14,8 | 5,86 | 25,6 |
| 10б | 288 | 32,5 | 17,7 | 14,8 | 5,86 | 25,6 |
| 10в | 299 | 32,5 | 17,7 | 14,8 | 5,86 | 25,6 |
| 11а | 309 | 29,8 | 15,6 | 14,2 | 5,19 | 25,6 |
| 11в | 276 | 29,8 | 15,6 | 14,2 | 5,19 | 25,6 |
| 12г | 216 | 30,7 | 16,3 | 14,4 | 5,41 | 25,6 |

## Районная цена № 142

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,25 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 4 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 248 | 33 | 13,9 | 19,1 | 6,26 | 25,4 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 284 | 33 | 13,9 | 19,1 | 6,26 | 25,4 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 261 | 33 | 13,9 | 19,1 | 6,26 | 25,4 |
| 1д | 273 | 33 | 13,9 | 19,1 | 6,26 | 25,4 |
| 1ж | 238 | 33 | 13,9 | 19,1 | 6,26 | 25,4 |
| 2а, 8д, 12е | 311 | 37,1 | 16,7 | 20,4 | 7,51 | 25,4 |
| 2б, 11д, 11е | 276 | 36 | 16 | 20 | 7,2 | 25,4 |
| 2в | 382 | 37,1 | 16,7 | 20,4 | 7,51 | 25,4 |
| 2г | 306 | 41,1 | 19,5 | 21,6 | 8,76 | 25,4 |
| 6б | 245 | 33 | 13,9 | 19,1 | 6,26 | 25,4 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 264 | 36 | 16 | 20 | 7,2 | 25,4 |
| 7в | 301 | 36 | 16 | 20 | 7,2 | 25,4 |
| 8б, 11б, 11г | 287 | 36 | 16 | 20 | 7,2 | 25,4 |
| 8в | 302 | 37,1 | 16,7 | 20,4 | 7,51 | 25,4 |
| 8г | 340 | 36 | 16 | 20 | 7,2 | 25,4 |
| 8е | 371 | 37,1 | 16,7 | 20,4 | 7,51 | 25,4 |
| 9а | 288 | 37,1 | 16,7 | 20,4 | 7,51 | 25,4 |
| 9б, 12г | 265 | 37,1 | 16,7 | 20,4 | 7,51 | 25,4 |
| 9в, 12д | 329 | 37,1 | 16,7 | 20,4 | 7,51 | 25,4 |
| 10а | 373 | 39,1 | 18,1 | 21 | 8,14 | 25,4 |
| 10б, 10в | 359 | 39,1 | 18,1 | 21 | 8,14 | 25,4 |
| 11а | 381 | 36 | 16 | 20 | 7,2 | 25,4 |
| 11в | 328 | 36 | 16 | 20 | 7,2 | 25,4 |
| 12в | 248 | 36 | 16 | 20 | 7,2 | 25,4 |

## Районная цена № 143

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,25 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи от 4,1 до 7 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 191 | 21,13 | 9,63 | 11,5 | 3,77 | 17,6 |
| 1б | 226 | 21,13 | 9,63 | 11,5 | 3,77 | 17,6 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 201 | 21,13 | 9,63 | 11,5 | 3,77 | 17,6 |
| 1д, 1е | 211 | 21,13 | 9,63 | 11,5 | 3,77 | 17,6 |
| 2а | 229 | 23,8 | 11,6 | 12,2 | 4,52 | 17,6 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 213 | 23,2 | 11,1 | 12,1 | 4,34 | 17,6 |
| 2в | 294 | 23,8 | 11,6 | 12,2 | 4,52 | 17,6 |
| 2г | 216 | 26,5 | 13,5 | 13 | 5,28 | 17,6 |
| 5б | 239 | 21,13 | 9,63 | 11,5 | 3,77 | 17,6 |
| 6в | 218 | 21,13 | 9,63 | 11,5 | 3,77 | 17,6 |
| 7а, 7б | 203 | 23,2 | 11,1 | 12,1 | 4,34 | 17,6 |
| 7в, 11б | 220 | 23,2 | 11,1 | 12,1 | 4,34 | 17,6 |
| 7г, 12а, 12в | 193 | 23,2 | 11,1 | 12,1 | 4,34 | 17,6 |
| 8б | 241 | 23,2 | 11,1 | 12,1 | 4,34 | 17,6 |
| 8в, 9а | 221 | 23,8 | 11,6 | 12,2 | 4,52 | 17,6 |
| 8г | 228 | 23,2 | 11,1 | 12,1 | 4,34 | 17,6 |
| 8д | 251 | 23,8 | 11,6 | 12,2 | 4,52 | 17,6 |
| 8е, 9в, 12д | 302 | 23,8 | 11,6 | 12,2 | 4,52 | 17,6 |
| 9б, 12е | 214 | 23,8 | 11,6 | 12,2 | 4,52 | 17,6 |
| 10а | 295 | 25,1 | 12,5 | 12,6 | 4,9 | 17,6 |
| 10б | 274 | 25,1 | 12,5 | 12,6 | 4,9 | 17,6 |
| 10в | 284 | 25,1 | 12,5 | 12,6 | 4,9 | 17,6 |
| 11а | 293 | 23,2 | 11,1 | 12,1 | 4,34 | 17,6 |
| 11в | 301 | 23,2 | 11,1 | 12,1 | 4,34 | 17,6 |
| 12г | 204 | 23,8 | 11,6 | 12,2 | 4,52 | 17,6 |

## Районная цена № 144

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,25 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,1 до 8 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 134 | 13,4 | 5,76 | 7,64 | 2,55 | 10,6 |
| 1б, 1е, 6в | 153 | 13,4 | 5,76 | 7,64 | 2,55 | 10,6 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 143 | 13,4 | 5,76 | 7,64 | 2,55 | 10,6 |
| 2а | 171 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |
| 2б, 8а, 11е | 149 | 14,64 | 6,62 | 8,02 | 2,93 | 10,6 |
| 2в | 218 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |
| 2г | 161 | 16,72 | 8,06 | 8,66 | 3,57 | 10,6 |
| 5б | 164 | 13,4 | 5,76 | 7,64 | 2,55 | 10,6 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 144 | 14,64 | 6,62 | 8,02 | 2,93 | 10,6 |
| 7в | 159 | 14,64 | 6,62 | 8,02 | 2,93 | 10,6 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 154 | 14,64 | 6,62 | 8,02 | 2,93 | 10,6 |
| 8в | 166 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |
| 8г, 11б | 165 | 14,64 | 6,62 | 8,02 | 2,93 | 10,6 |
| 8д | 178 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |
| 8е, 9в,12д | 198 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |
| 9а | 155 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |
| 9б | 145 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |
| 10а, 10в | 211 | 15,89 | 7,49 | 8,4 | 3,32 | 10,6 |
| 10б | 204 | 15,89 | 7,49 | 8,4 | 3,32 | 10,6 |
| 11а | 226 | 14,64 | 6,62 | 8,02 | 2,93 | 10,6 |
| 11в | 197 | 14,64 | 6,62 | 8,02 | 2,93 | 10,6 |
| 12г | 150 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |
| 12е | 160 | 15,06 | 6,91 | 8,15 | 3,06 | 10,6 |

## Районная цена № 145

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,25 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,1 до 8 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 232 | 28,5 | 12 | 16,5 | 5,38 | 21,8 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 266 | 28,5 | 12 | 16,5 | 5,38 | 21,8 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 244 | 28,5 | 12 | 16,5 | 5,38 | 21,8 |
| 1д | 255 | 28,5 | 12 | 16,5 | 5,38 | 21,8 |
| 1ж | 222 | 28,5 | 12 | 16,5 | 5,38 | 21,8 |
| 2а, 8д, 12е | 291 | 32 | 14,4 | 17,6 | 6,46 | 21,8 |
| 2б, 11д, 11е | 258 | 31,1 | 13,8 | 17,3 | 6,19 | 21,8 |
| 2в | 358 | 32 | 14,4 | 17,6 | 6,46 | 21,8 |
| 2г | 286 | 35,4 | 16,8 | 18,6 | 7,53 | 21,8 |
| 6б | 229 | 28,5 | 12 | 16,5 | 5,38 | 21,8 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 247 | 31,1 | 13,8 | 17,3 | 6,19 | 21,8 |
| 7в | 282 | 31,1 | 13,8 | 17,3 | 6,19 | 21,8 |
| 8б, 11б, 11г | 269 | 31,1 | 13,8 | 17,3 | 6,19 | 21,8 |
| 8в | 282 | 32 | 14,4 | 17,6 | 6,46 | 21,8 |
| 8г | 319 | 31,1 | 13,8 | 17,3 | 6,19 | 21,8 |
| 8е | 348 | 32 | 14,4 | 17,6 | 6,46 | 21,8 |
| 9а | 269 | 32 | 14,4 | 17,6 | 6,46 | 21,8 |
| 9б, 12г | 247 | 32 | 14,4 | 17,6 | 6,46 | 21,8 |
| 9в, 12д | 308 | 32 | 14,4 | 17,6 | 6,46 | 21,8 |
| 10а | 350 | 33,7 | 15,6 | 18,1 | 6,99 | 21,8 |
| 10б, 10в | 336 | 33,7 | 15,6 | 18,1 | 6,99 | 21,8 |
| 11а | 358 | 31,1 | 13,8 | 17,3 | 6,19 | 21,8 |
| 11в | 308 | 31,1 | 13,8 | 17,3 | 6,19 | 21,8 |
| 12в | 232 | 31,1 | 13,8 | 17,3 | 6,19 | 21,8 |

## Районная цена № 146

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,25 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 8,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 129 | 10,91 | 4,76 | 6,15 | 2,05 | 8,74 |
| 1б, 1е, 6в | 148 | 10,91 | 4,76 | 6,15 | 2,05 | 8,74 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 138 | 10,91 | 4,76 | 6,15 | 2,05 | 8,74 |
| 2а | 163 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |
| 2б, 8а, 11е | 143 | 11,93 | 5,47 | 6,46 | 2,36 | 8,74 |
| 2в | 209 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |
| 2г | 155 | 13,63 | 6,66 | 6,97 | 2,87 | 8,74 |
| 5б | 158 | 10,91 | 4,76 | 6,15 | 2,05 | 8,74 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 139 | 11,93 | 5,47 | 6,46 | 2,36 | 8,74 |
| 7в | 153 | 11,93 | 5,47 | 6,46 | 2,36 | 8,74 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 149 | 11,93 | 5,47 | 6,46 | 2,36 | 8,74 |
| 8в | 159 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |
| 8г, 11б | 159 | 11,93 | 5,47 | 6,46 | 2,36 | 8,74 |
| 8д | 170 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |
| 8е, 9в, 12д | 189 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |
| 9а | 149 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |
| 9б | 139 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |
| 10а, 10в | 204 | 12,95 | 6,19 | 6,76 | 2,66 | 8,74 |
| 10б | 197 | 12,95 | 6,19 | 6,76 | 2,66 | 8,74 |
| 11а | 218 | 11,93 | 5,47 | 6,46 | 2,36 | 8,74 |
| 11в | 189 | 11,93 | 5,47 | 6,46 | 2,36 | 8,74 |
| 12г | 143 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |
| 12е | 153 | 12,27 | 5,71 | 6,56 | 2,46 | 8,74 |

## Районная цена № 147

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,25 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 8,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 203 | 21,28 | 9,08 | 12,2 | 3,99 | 16,6 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 233 | 21,28 | 9,08 | 12,2 | 3,99 | 16,6 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 213 | 21,28 | 9,08 | 12,2 | 3,99 | 16,6 |
| 1д | 223 | 21,28 | 9,08 | 12,2 | 3,99 | 16,6 |
| 1ж | 194 | 21,28 | 9,08 | 12,2 | 3,99 | 16,6 |
| 2а, 8д, 12е | 255 | 23,9 | 10,9 | 13 | 4,79 | 16,6 |
| 2б, 11д, 11е | 225 | 23,2 | 10,4 | 12,8 | 4,59 | 16,6 |
| 2в | 315 | 23,9 | 10,9 | 13 | 4,79 | 16,6 |
| 2г | 250 | 26,5 | 12,7 | 13,8 | 5,59 | 16,6 |
| 6б | 200 | 21,28 | 9,08 | 12,2 | 3,99 | 16,6 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 215 | 23,2 | 10,4 | 12,8 | 4,59 | 16,6 |
| 7в | 247 | 23,2 | 10,4 | 12,8 | 4,59 | 16,6 |
| 8б, 11б, 11г | 235 | 23,2 | 10,4 | 12,8 | 4,59 | 16,6 |
| 8в | 248 | 23,9 | 10,9 | 13 | 4,79 | 16,6 |
| 8г | 279 | 23,2 | 10,4 | 12,8 | 4,59 | 16,6 |
| 8е | 306 | 23,9 | 10,9 | 13 | 4,79 | 16,6 |
| 9а | 236 | 23,9 | 10,9 | 13 | 4,79 | 16,6 |
| 9б, 12г | 216 | 23,9 | 10,9 | 13 | 4,79 | 16,6 |
| 9в, 12д | 271 | 23,9 | 10,9 | 13 | 4,79 | 16,6 |
| 10а | 307 | 25,2 | 11,8 | 13,4 | 5,19 | 16,6 |
| 10б, 10в | 295 | 25,2 | 11,8 | 13,4 | 5,19 | 16,6 |
| 11а | 314 | 23,2 | 10,4 | 12,8 | 4,59 | 16,6 |
| 11в | 270 | 23,2 | 10,4 | 12,8 | 4,59 | 16,6 |
| 12в | 202 | 23,2 | 10,4 | 12,8 | 4,59 | 16,6 |

## Районная цена № 148

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи до 4,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 196 | 24,5 | 12,2 | 12,3 | 4,09 | 22,8 |
| 1б | 231 | 24,5 | 12,2 | 12,3 | 4,09 | 22,8 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 205 | 24,5 | 12,2 | 12,3 | 4,09 | 22,8 |
| 1д, 1е | 215 | 24,5 | 12,2 | 12,3 | 4,09 | 22,8 |
| 2а | 234 | 27,7 | 14,6 | 13,1 | 4,91 | 22,8 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 217 | 26,9 | 14 | 12,9 | 4,7 | 22,8 |
| 2в | 299 | 27,7 | 14,6 | 13,1 | 4,91 | 22,8 |
| 2г | 222 | 31 | 17,1 | 13,9 | 5,73 | 22,8 |
| 5б | 244 | 24,5 | 12,2 | 12,3 | 4,09 | 22,8 |
| 6в | 223 | 24,5 | 12,2 | 12,3 | 4,09 | 22,8 |
| 7а, 7б | 207 | 26,9 | 14 | 12,9 | 4,7 | 22,8 |
| 7в, 11б | 225 | 26,9 | 14 | 12,9 | 4,7 | 22,8 |
| 7г, 12а, 12в | 198 | 26,9 | 14 | 12,9 | 4,7 | 22,8 |
| 8б | 246 | 26,9 | 14 | 12,9 | 4,7 | 22,8 |
| 8в, 9а | 226 | 27,7 | 14,6 | 13,1 | 4,91 | 22,8 |
| 8г | 233 | 26,9 | 14 | 12,9 | 4,7 | 22,8 |
| 8д | 255 | 27,7 | 14,6 | 13,1 | 4,91 | 22,8 |
| 8е, 9в, 12д | 267 | 27,7 | 14,6 | 13,1 | 4,91 | 22,8 |
| 9б, 12е | 218 | 27,7 | 14,6 | 13,1 | 4,91 | 22,8 |
| 10а | 301 | 29,4 | 15,9 | 13,5 | 5,32 | 22,8 |
| 10б | 280 | 29,4 | 15,9 | 13,5 | 5,32 | 22,8 |
| 10в | 290 | 29,4 | 15,9 | 13,5 | 5,32 | 22,8 |
| 11а | 298 | 26,9 | 14 | 12,9 | 4,7 | 22,8 |
| 11в | 266 | 26,9 | 14 | 12,9 | 4,7 | 22,8 |
| 12г | 208 | 27,7 | 14,6 | 13,1 | 4,91 | 22,8 |

## Районная цена № 149

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 4,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 134 | 13,85 | 5,91 | 7,94 | 2,65 | 10,9 |
| 1б, 1е, 6в | 154 | 13,85 | 5,91 | 7,94 | 2,65 | 10,9 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 144 | 13,85 | 5,91 | 7,94 | 2,65 | 10,9 |
| 2а | 171 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |
| 2б, 8а, 11е | 150 | 15,14 | 6,8 | 8,34 | 3,05 | 10,9 |
| 2в | 218 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |
| 2г | 162 | 17,27 | 8,27 | 9 | 3,71 | 10,9 |
| 5б | 165 | 13,85 | 5,91 | 7,94 | 2,65 | 10,9 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 145 | 15,14 | 6,8 | 8,34 | 3,05 | 10,9 |
| 7в | 160 | 15,14 | 6,8 | 8,34 | 3,05 | 10,9 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 155 | 15,14 | 6,8 | 8,34 | 3,05 | 10,9 |
| 8в | 167 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |
| 8г, 11б | 166 | 15,14 | 6,8 | 8,34 | 3,05 | 10,9 |
| 8д | 178 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |
| 8е, 9в, 12д | 198 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |
| 9а | 156 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |
| 9б | 146 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |
| 10а, 10в | 212 | 16,42 | 7,68 | 8,74 | 3,44 | 10,9 |
| 10б | 206 | 16,42 | 7,68 | 8,74 | 3,44 | 10,9 |
| 11а | 227 | 15,14 | 6,8 | 8,34 | 3,05 | 10,9 |
| 11в | 197 | 15,14 | 6,8 | 8,34 | 3,05 | 10,9 |
| 12г | 151 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |
| 12е | 161 | 15,56 | 7,09 | 8,47 | 3,18 | 10,9 |

## Районная цена № 150

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 4,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 238 | 29,8 | 12,5 | 17,3 | 5,67 | 22,8 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 272 | 29,8 | 12,5 | 17,3 | 5,67 | 22,8 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 249 | 29,8 | 12,5 | 17,3 | 5,67 | 22,8 |
| 1д | 261 | 29,8 | 12,5 | 17,3 | 5,67 | 22,8 |
| 1ж | 227 | 29,8 | 12,5 | 17,3 | 5,67 | 22,8 |
| 2а, 8д, 12е | 298 | 33,4 | 15 | 18,4 | 6,8 | 22,8 |
| 2б, 11д, 11е | 264 | 32,6 | 14,4 | 18,2 | 6,52 | 22,8 |
| 2в | 366 | 33,4 | 15 | 18,4 | 6,8 | 22,8 |
| 2г | 292 | 37,1 | 17,5 | 19,6 | 7,94 | 22,8 |
| 6б | 234 | 29,8 | 12,5 | 17,3 | 5,67 | 22,8 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 252 | 32,6 | 14,4 | 18,2 | 6,52 | 22,8 |
| 7в | 288 | 32,6 | 14,4 | 18,2 | 6,52 | 22,8 |
| 8б, 11б, 11г | 275 | 32,6 | 14,4 | 18,2 | 6,52 | 22,8 |
| 8в | 289 | 33,4 | 15 | 18,4 | 6,8 | 22,8 |
| 8г | 326 | 32,6 | 14,4 | 18,2 | 6,52 | 22,8 |
| 8е | 356 | 33,4 | 15 | 18,4 | 6,8 | 22,8 |
| 9а | 276 | 33,4 | 15 | 18,4 | 6,8 | 22,8 |
| 9б, 12г | 253 | 33,4 | 15 | 18,4 | 6,8 | 22,8 |
| 9в, 12д | 316 | 33,4 | 15 | 18,4 | 6,8 | 22,8 |
| 10а | 357 | 35,2 | 16,2 | 19 | 7,37 | 22,8 |
| 10б, 10в | 343 | 35,2 | 16,2 | 19 | 7,37 | 22,3 |
| 11а | 365 | 32,6 | 14,4 | 18,2 | 6,52 | 22,8 |
| 11в | 315 | 32,6 | 14,4 | 18,2 | 6,52 | 22,8 |
| 12в | 237 | 32,6 | 14,4 | 18,2 | 6,52 | 22,8 |

## Районная цена № 151

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке, при высоте насыпи от 4,6 до 8 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 6б | 188 | 19,08 | 8,58 | 10,5 | 3,46 | 15,7 |
| 1б | 223 | 19,08 | 8,58 | 10,5 | 3,46 | 15,7 |
| 1в, 1г, 4а — 5а, 6а | 198 | 19,08 | 8,58 | 10,5 | 3,46 | 15,7 |
| 1д, 1е | 208 | 19,08 | 8,58 | 10,5 | 3,46 | 15,7 |
| 2а | 225 | 21,5 | 10,3 | 11,2 | 4,15 | 15,7 |
| 2б, 8а, 11г — 11е, 12б | 210 | 20,87 | 9,87 | 11 | 3,98 | 15,7 |
| 2в | 290 | 21,5 | 10,3 | 11,2 | 4,15 | 15,7 |
| 2г | 213 | 23,9 | 12 | 11,9 | 4,84 | 15,7 |
| 5б | 236 | 19,08 | 8,58 | 10,5 | 3,46 | 15,7 |
| 6в | 215 | 19,08 | 8,58 | 10,5 | 3,46 | 15,7 |
| 7а, 7б | 200 | 20,87 | 9,87 | 11 | 3,98 | 15,7 |
| 7в, 11б | 217 | 20,87 | 9,87 | 11 | 3,98 | 15,7 |
| 7г, 12а, 12в | 190 | 20,87 | 9,87 | 11 | 3,98 | 15,7 |
| 8б | 238 | 20,87 | 9,87 | 11 | 3,98 | 15,7 |
| 8в, 9а | 217 | 21,5 | 10,3 | 11,2 | 4,15 | 15,7 |
| 8г | 225 | 20,87 | 9,87 | 11 | 3,98 | 15,7 |
| 8д | 247 | 21,5 | 10,3 | 11,2 | 4,15 | 15,7 |
| 8е, 9в, 12д | 258 | 21,5 | 10,3 | 11,2 | 4,15 | 15,7 |
| 9б, 12е | 210 | 21,5 | 10,3 | 11,2 | 4,15 | 15,7 |
| 10а | 292 | 22,7 | 11,2 | 11,5 | 4,5 | 15,7 |
| 10б | 271 | 22,7 | 11,2 | 11,5 | 4,5 | 15,7 |
| 10в | 281 | 22,7 | 11,2 | 11,5 | 4,5 | 15,7 |
| 11а | 290 | 20,87 | 9,87 | 11 | 3,98 | 15,7 |
| 11в | 258 | 20,87 | 9,87 | 11 | 3,98 | 15,7 |
| 12г | 200 | 21,5 | 10,3 | 11,2 | 4,15 | 15,7 |

## Районная цена № 152

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,6 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 136 | 12,77 | 5,47 | 7,3 | 2,44 | 10 |
| 1б, 1е, 6в | 156 | 12,77 | 5,47 | 7,3 | 2,44 | 10 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 146 | 12,77 | 5,47 | 7,3 | 2,44 | 10 |
| 2а | 174 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |
| 2б, 8а, 11е | 151 | 13,96 | 6,29 | 7,67 | 2,81 | 10 |
| 2в | 222 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |
| 2г | 164 | 15,94 | 7,66 | 8,28 | 3,42 | 10 |
| 5б | 167 | 12,77 | 5,47 | 7,3 | 2,44 | 10 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 147 | 13,96 | 6,29 | 7,67 | 2,81 | 10 |
| 7в | 162 | 13,96 | 6,29 | 7,67 | 2,81 | 10 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 157 | 13,96 | 6,29 | 7,67 | 2,81 | 10 |
| 8в | 168 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |
| 8г, 11б | 168 | 13,96 | 6,29 | 7,67 | 2,81 | 10 |
| 8д | 180 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |
| 8е, 9в, 12д | 200 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |
| 9а | 158 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |
| 9б | 148 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |
| 10а, 10в | 215 | 15,14 | 7,11 | 8,03 | 3,17 | 10 |
| 10б | 208 | 15,14 | 7,11 | 8,03 | 3,17 | 10 |
| 11а | 231 | 13,96 | 6,29 | 7,67 | 2,81 | 10 |
| 11в | 200 | 13,96 | 6,29 | 7,67 | 2,81 | 10 |
| 12д | 152 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |
| 12е | 162 | 14,35 | 6,56 | 7,79 | 2,93 | 10 |

## Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 4,5 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 225 | 25,7 | 10,8 | 14,9 | 4,89 | 19,7 |
| 1б, 1с, 5б, 6в | 258 | 25,7 | 10,8 | 14,9 | 4,89 | 19,7 |
| 1в, 1г, 3а—5а, 6а | 237 | 25,7 | 10,8 | 14,9 | 4,89 | 19.7 |
| 1д | 248 | 25,7 | 10,8 | 14,9 | 4,89 | 19,7 |
| 1ж | 216 | 25,7 | 10,8 | 14,9 | 4,89 | 19,7 |
| 2а, 8д, 12е | 283 | 28,9 | 13 | 15,9 | 5,87 | 19,7 |
| 2б, 11д, 11е | 250 | 28 | 12,4 | 15,6 | 5,62 | 19,7 |
| 2в | 348 | 28,9 | 13 | 15.9 | 5,87 | 19,7 |
| 2г | 277 | 31,9 | 15,1 | 16,8 | 6,85 | 19,7 |
| 6б | 222 | 25,7 | 10,8 | 14,9 | 4,89 | 19,7 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 239 | 28 | 12,4 | 15,6 | 5,62 | 19,7 |
| 7в | 273 | 28 | 12,4 | 15,6 | 5,62 | 19,7 |
| 8б, 11б, 11г | 260 | 28 | 12,4 | 15,6 | 5,62 | 19,7 |
| 8в | 274 | 28,9 | 13 | 15,9 | 5,87 | 19,7 |
| 8г | 309 | 28 | 12,4 | 15,6 | 5,62 | 19,7 |
| 8е | 338 | 28,9 | 13 | 15,9 | 5,87 | 19,7 |
| 9а | 261 | 28,9 | 13 | 15,9 | 5,87 | 19,7 |
| 9б, 12г | 240 | 28,9 | 13 | 15,9 | 5,87 | 19,7 |
| 9в, 12д | 300 | 28,9 | 13 | 15,9 | 5,87 | 19,7 |
| 10а | 340 | 30,4 | 14 | 16,4 | 6,36 | 19,7 |
| 10б, 10в | 327 | 30,4 | 14 | 16,4 | 6 36 | 19,7 |
| 11а | 347 | 28 | 12,4 | 15,6 | 5,62 | 19,7 |
| 11в | 299 | 28 | 12,4 | 15,6 | 5,62 | 19,7 |
| 12в | 224 | 28 | 12,4 | 15,6 | 5,62 | 19,7 |

## Районная цена № 154

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 126 | 9,85 | 4,27 | 5,58 | 1,87 | 7,89 |
| 1б, 1е, 6в | 145 | 9,85 | 4,27 | 5,58 | 1,87 | 7,89 |
| 1в—1д, 4а — 5а, 6а | 136 | 9,85 | 4,27 | 5,58 | 1,87 | 7,89 |
| 2а | 161 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |
| 2б, 8а, 11е | 141 | 10,77 | 4,91 | 5,86 | 2,15 | 7,89 |
| 2в | 206 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |
| 2г | 152 | 12,31 | 5,98 | 6,33 | 2,62 | 7,89 |
| 5б | 156 | 9,85 | 4,27 | 5,58 | 1,87 | 7,89 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 137 | 10,77 | 4,91 | 5,86 | 2,15 | 7,89 |
| 7в | 151 | 10,77 | 4,91 | 5,86 | 2,15 | 7,89 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 146 | 10,77 | 4,91 | 5,86 | 2,15 | 7,89 |
| 8в | 157 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |
| 8г, 11б | 157 | 10,77 | 4,91 | 5,86 | 2,15 | 7,89 |
| 8д | 168 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |
| 8е, 9в, 12д | 187 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |
| 9а | 146 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |
| 9б | 137 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |
| 10а, 10в | 201 | 11,69 | 5,55 | 6,14 | 2,43 | 7,89 |
| 10б | 195 | 11,69 | 5,55 | 6,14 | 2,43 | 7,89 |
| 11а | 216 | 10,77 | 4,91 | 5,86 | 2,15 | 7,89 |
| 11в | 187 | 10,77 | 4,91 | 5,86 | 2,15 | 7,89 |
| 12г | 141 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |
| 12е | 151 | 11,07 | 5,12 | 5,95 | 2,24 | 7,89 |

## Районная цена № 155

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×1,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6б | 187 | 17,96 | 7,66 | 10,3 | 3,39 | 14 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 216 | 17,96 | 7,66 | 10,3 | 3,39 | 14 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 198 | 17,96 | 7,66 | 10,3 | 3,39 | 14 |
| 1д | 207 | 17,96 | 7,66 | 10,3 | 3,39 | 14 |
| 1ж | 180 | 17,96 | 7,66 | 10,3 | 3,39 | 14 |
| 2а, 8д, 12е | 237 | 20,19 | 9,19 | 11 | 4,07 | 14 |
| 2б, 11д, 11е | 209 | 19,61 | 8,81 | 10,8 | 3,9 | 14 |
| 2в | 292 | 20,19 | 9,19 | 11 | 4,07 | 14 |
| 2г | 231 | 22,3 | 10,7 | 11,6 | 4,75 | 14 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 200 | 19,61 | 8,81 | 10,8 | 3,9 | 14 |
| 7в | 229 | 19,61 | 8,81 | 10,8 | 3,9 | 14 |
| 8б, 11б, 11г | 218 | 19,61 | 8,81 | 10,8 | 3,9 | 14 |
| 8в | 229 | 20,19 | 9,19 | 11 | 4,07 | 14 |
| 8г | 260 | 19,61 | 8,81 | 10,8 | 3,9 | 14 |
| 8е | 284 | 20,19 | 9,19 | 11 | 4,07 | 14 |
| 9а | 218 | 20,19 | 9,19 | 11 | 4,07 | 14 |
| 9б, 12г | 200 | 20,19 | 9,19 | 11 | 4,07 | 14 |
| 9в, 12д | 251 | 20,19 | 9,19 | 11 | 4,07 | 14 |
| 10а | 285 | 21,26 | 9,96 | 11,3 | 4,41 | 14 |
| 10б, 10в | 274 | 21,26 | 9,96 | 11,3 | 4,41 | 14 |
| 11а | 292 | 19,61 | 8,81 | 10,8 | 3,9 | 14 |
| 11в | 251 | 19,61 | 8,81 | 10,8 | 3,9 | 14 |
| 12в | 188 | 19,61 | 8,81 | 10,8 | 3,9 | 14 |

## Районная цена № 156

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 141 | 13,95 | 5,92 | 8,03 | 2,7 | 10,9 |
| 1б, 1е, 6в | 158 | 13,95 | 5,92 | 8,03 | 2,7 | 10,9 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 146 | 13,95 | 5,92 | 8,03 | 2,7 | 10,9 |
| 1ж, 3, 6б | 138 | 13,95 | 5,92 | 8,03 | 2,7 | 10,9 |
| 2а | 175 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |
| 2б, 8а, 11е | 153 | 15,25 | 6,81 | 8,44 | 3,1 | 10,9 |
| 2в | 223 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |
| 2г | 165 | 17,4 | 8,29 | 9,11 | 3,78 | 10,9 |
| 5б | 168 | 13,95 | 5,92 | 8,03 | 2,7 | 10,9 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 147 | 15,25 | 6,81 | 8,44 | 3,1 | 10,9 |
| 7в | 163 | 15,25 | 6,81 | 8,44 | 3,1 | 10,9 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 159 | 15,25 | 6,81 | 8,44 | 3,1 | 10,9 |
| 8в | 170 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |
| 8г, 11б | 169 | 15,25 | 6,81 | 8,44 | 3,1 | 10,9 |
| 8д | 182 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |
| 8е, 9в, 12д | 202 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |
| 9а | 160 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |
| 9б | 148 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |
| 10а, 10в | 216 | 16,54 | 7,7 | 8,84 | 3,51 | 10,9 |
| 10б | 210 | 16,54 | 7,7 | 8,84 | 3,51 | 10,9 |
| 11а | 232 | 15,25 | 6,81 | 8,44 | 3,1 | 10,9 |
| 11в | 201 | 15,25 | 6,81 | 8,44 | 3,1 | 10,9 |
| 12г | 154 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |
| 12е | 164 | 15,67 | 7,1 | 8,57 | 3,24 | 10,9 |

## Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 239 | 28,4 | 11,8 | 16,6 | 5,46 | 21,6 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 274 | 28,4 | 11,8 | 16,6 | 5,46 | 21,6 |
| 1в, 1г, 3а—5а, 6а | 251 | 28,4 | 11,8 | 16,6 | 5,46 | 21,6 |
| 1д | 263 | 28,4 | 11,8 | 16,6 | 5,46 | 21,6 |
| 1ж | 229 | 28,4 | 11,8 | 16,6 | 5,46 | 21,6 |
| 2а, 8д, 12е | 300 | 31,9 | 14,2 | 17,7 | 6,55 | 21,6 |
| 2б, 11д, 11е | 266 | 31 | 13,6 | 17,4 | 6,28 | 21,6 |
| 2в | 369 | 31,9 | 14,2 | 17,7 | 6,55 | 21,6 |
| 2г | 295 | 35,3 | 16,5 | 18,8 | 7,64 | 21,6 |
| 6б | 236 | 28,4 | 11,8 | 16,6 | 5,46 | 21,6 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 254 | 31 | 13,6 | 17,4 | 6,28 | 21,6 |
| 7в | 290 | 31 | 13,6 | 17,4 | 6,28 | 21,6 |
| 8б, 11б, 11г | 276 | 31 | 13,6 | 17,4 | 6,28 | 21,6 |
| 8в | 291 | 31,9 | 14,2 | 17,7 | 6,55 | 21,6 |
| 8г | 328 | 31 | 13,6 | 17,4 | 6,28 | 21,6 |
| 8е | 358 | 31,9 | 14,2 | 17,7 | 6,55 | 21,6 |
| 9а | 277 | 31,9 | 14,2 | 17,7 | 6,55 | 21,6 |
| 9б, 12г | 254 | 31,9 | 14,2 | 17,7 | 6,55 | 21,6 |
| 9в, 12д | 318 | 31,9 | 14,2 | 17,7 | 6,55 | 21,6 |
| 10а | 360 | 33,5 | 15,3 | 18,2 | 7,1 | 21,6 |
| 10б, 10в | 347 | 33,5 | 15,3 | 18,2 | 7,1 | 21,6 |
| 11а | 368 | 31 | 13,6 | 17,4 | 6,28 | 21,6 |
| 11в | 318 | 31 | 13,6 | 17,4 | 6,28 | 21,6 |
| 12в | 238 | 31 | 13,6 | 17,4 | 6,28 | 21,6 |

## Районная цена № 158

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 135 | 11,57 | 4,96 | 6,61 | 2,21 | 9,15 |
| 1б, 1е, 6в | 154 | 11,57 | 4,96 | 6,61 | 2,21 | 9,15 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 144 | 11,57 | 4,96 | 6,61 | 2,21 | 9,15 |
| 2а | 171 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |
| 2б, 8а, 11е | 150 | 12,64 | 5,7 | 6,94 | 2,54 | 9,15 |
| 2в | 219 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |
| 2г | 163 | 14,43 | 6,94 | 7,49 | 3,09 | 9,15 |
| 5б | 166 | 11,57 | 4,96 | 6,61 | 2,21 | 9,15 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 145 | 12,64 | 5,7 | 6,94 | 2,54 | 9,15 |
| 7в | 161 | 12,64 | 5,7 | 6,94 | 2,54 | 9,15 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 155 | 12,64 | 5,7 | 6,94 | 2,54 | 9,15 |
| 8в | 167 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |
| 8г, 11б | 167 | 12,64 | 5,7 | 6,94 | 2,54 | 9,15 |
| 8д | 179 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |
| 8е, 9в, 12д | 199 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |
| 9а | 155 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |
| 9б | 145 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |
| 10а, 10в | 214 | 13,72 | 6,45 | 7,27 | 2,87 | 9,15 |
| 10б | 207 | 13,72 | 6,45 | 7,27 | 2,87 | 9,15 |
| 11а | 229 | 12,64 | 5,7 | 6,94 | 2,54 | 9,15 |
| 11в | 199 | 12,64 | 5,7 | 6,94 | 2,54 | 9,15 |
| 12г | 150 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |
| 12е | 161 | 13 | 5,95 | 7,05 | 2,65 | 9,15 |

## Районная цена № 159

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 9 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 212 | 21,93 | 9,23 | 12,7 | 4,18 | 16,9 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 243 | 21,93 | 9,23 | 12,7 | 4,18 | 16,9 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 222 | 21,93 | 9,23 | 12,7 | 4,18 | 16,9 |
| 1д | 233 | 21,93 | 9,23 | 12,7 | 4,18 | 16,9 |
| 1ж | 202 | 21,93 | 9,23 | 12,7 | 4,18 | 16,9 |
| 2а, 8д, 12е | 266 | 24,6 | 11,1 | 13,5 | 5,02 | 16,9 |
| 2б, 11д, 11е | 235 | 23,9 | 10,6 | 13,3 | 4,81 | 16,9 |
| 2в | 328 | 24,6 | 11,1 | 13,5 | 5,02 | 16,9 |
| 2г | 260 | 27,3 | 12,9 | 14,4 | 5,85 | 16,9 |
| 6б | 209 | 21,93 | 9,23 | 12,7 | 4,18 | 16,9 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 224 | 23,9 | 10,6 | 13,3 | 4,81 | 16,9 |
| 7в | 257 | 23,9 | 10,6 | 13,3 | 4,81 | 16,9 |
| 8б, 11б, 11г | 245 | 23,9 | 10,6 | 13,3 | 4,81 | 16,9 |
| 8в | 258 | 24,6 | 11,1 | 13,5 | 5,02 | 16,9 |
| 8г | 291 | 23,9 | 10,6 | 13,3 | 4,81 | 16,9 |
| 8е | 319 | 24,6 | 11,1 | 13,5 | 5,02 | 16,9 |
| 9а | 246 | 24,6 | 11,1 | 13,5 | 5,02 | 16,9 |
| 9б, 12г | 225 | 24,6 | 11,1 | 13,5 | 5,02 | 16,9 |
| 9в, 12д | 282 | 24,6 | 11,1 | 13,5 | 5,02 | 16,9 |
| 10а | 320 | 26 | 12 | 14 | 5,43 | 16,9 |
| 9б, 10в | 307 | 26 | 12 | 14 | 5,43 | 16,9 |
| 11а | 327 | 23,9 | 10,6 | 13,3 | 4,81 | 16,9 |
| 11в | 281 | 23,9 | 10,6 | 13,3 | 4,81 | 16,9 |
| 12в | 211 | 23,9 | 10,6 | 13,3 | 4,81 | 16,9 |

## Районная цена № 160

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 6б | 144 | 10,04 | 4,25 | 5,79 | 1,93 | 8,07 |
| 1б, 1е, 6в | 166 | 10,04 | 4,25 | 5,79 | 1,93 | 8,07 |
| 1в — 1д, 4а — 5а, 6а | 155 | 10,04 | 4,25 | 5,79 | 1,93 | 8,07 |
| 2а | 185 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |
| 2б, 8а, 11е | 161 | 10,97 | 4,89 | 6,08 | 2,22 | 8,07 |
| 2в | 237 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |
| 2г | 174 | 12,51 | 5,95 | 6,56 | 2,7 | 8,07 |
| 5б | 179 | 10,04 | 4,25 | 5,79 | 1,93 | 8,07 |
| 7а, 7б, 7г, 12а, 12в | 156 | 10,97 | 4,89 | 6,08 | 2,22 | 8,07 |
| 7в | 173 | 10,97 | 4,89 | 6,08 | 2,22 | 8,07 |
| 8б, 11г, 11д, 12б | 167 | 10,97 | 4,89 | 6,08 | 2,22 | 8,07 |
| 8в | 180 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |
| 8г, 11б | 180 | 10,97 | 4,89 | 6,08 | 2,22 | 8,07 |
| 8д | 193 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |
| 8е, 9в, 12д | 215 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |
| 9а | 167 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |
| 9б | 156 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |
| 10а, 10в | 231 | 11,89 | 5,52 | 6,37 | 2,51 | 8,07 |
| 10б | 223 | 11,89 | 5,52 | 6,37 | 2,51 | 8,07 |
| 11а | 248 | 10,97 | 4,89 | 6,08 | 2,22 | 8,07 |
| 11в | 215 | 10,97 | 4,89 | 6,08 | 2,22 | 8,07 |
| 12г | 161 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |
| 12е | 173 | 11,28 | 5,1 | 6,18 | 2,32 | 8,07 |

## Районная цена № 161

### Звенья круглых железобетонных труб отверстием 3×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 9,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6б | 212 | 17,98 | 7,48 | 10,5 | 3,45 | 14 |
| 1б, 1е, 5б, 6в | 246 | 17,98 | 7,48 | 10,5 | 3,45 | 14 |
| 1в, 1г, 3а — 5а, 6а | 224 | 17,98 | 7,48 | 10,5 | 3,45 | 14 |
| 1д | 235 | 17,98 | 7,48 | 10,5 | 3,45 | 14 |
| 1ж | 204 | 17,98 | 7,48 | 10,5 | 3,45 | 14 |
| 2а, 8д, 12е | 269 | 20,18 | 8,98 | 11,2 | 4,14 | 14 |
| 2б, 11д, 11е | 237 | 19,6 | 8,6 | 11 | 3,97 | 14 |
| 2в | 333 | 20,18 | 8,98 | 11,2 | 4,14 | 14 |
| 2г | 262 | 22,4 | 10,5 | 11,9 | 4,83 | 14 |
| 7а, 7б, 7г, 8а, 12а, 12б | 226 | 19,6 | 8,6 | 11 | 3,97 | 14 |
| 7в | 260 | 19,6 | 8,6 | 11 | 3,97 | 14 |
| 8б, 11б, 11г | 248 | 19,6 | 8,6 | 11 | 3,97 | 14 |
| 8в | 260 | 20,18 | 8,98 | 11,2 | 4,14 | 14 |
| 8г | 296 | 19,6 | 8,6 | 11 | 3,97 | 14 |
| 8е | 323 | 20,18 | 8,98 | 11,2 | 4,14 | 14 |
| 9а | 248 | 20,18 | 8,98 | 11,2 | 4,14 | 14 |
| 9б, 12г | 226 | 20,18 | 8,98 | 11,2 | 4,14 | 14 |
| 9в, 12д | 285 | 20,18 | 8,98 | 11,2 | 4,14 | 14 |
| 10а | 324 | 21,22 | 9,72 | 11,5 | 4,48 | 14 |
| 10б, 10в | 311 | 21,22 | 9,72 | 11,5 | 4,48 | 14 |
| 11а | 333 | 19,6 | 8,6 | 11 | 3,97 | 14 |
| 11в | 285 | 19,6 | 8,6 | 11 | 3,97 | 14 |
| 12в | 213 | 19,6 | 8,6 | 11 | 3,97 | 14 |

## 3. Оголовки одноочковых круглых труб

### Районная цена № 162

**Оголовки** круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 0,5 м на естественном грунте

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 123 | 30,9 | 19,2 | 11,7 | 3,95 | 37,8 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 134 | 30,9 | 19,2 | 11,7 | 3,95 | 37,8 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 130 | 30,9 | 19,2 | 11,7 | 3,95 | 37,8 |
| 2а | 151 | 35,5 | 23 | 12,5 | 4,74 | 37,8 |
| 2б, 7б | 126 | 34,4 | 22,1 | 12,3 | 4,54 | 37,8 |
| 2в, 9в | 184 | 35,5 | 23 | 12,5 | 4,74 | 37,8 |
| 2г | 143 | 40,2 | 26,9 | 13,3 | 5,53 | 37,8 |
| 3 | 117 | 30,9 | 19,2 | 11,7 | 3,95 | 37,8 |
| 5б | 154 | 30,9 | 19,2 | 11,7 | 3,95 | 37,8 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 133 | 34,4 | 22,1 | 12,3 | 4,54 | 37,8 |
| 7в, 8а, 11д | 137 | 34,4 | 22,1 | 12,3 | 4,54 | 37,8 |
| 8б, 11б | 149 | 34,4 | 22,1 | 12,3 | 4,54 | 37,8 |
| 8в, 12г | 144 | 35,5 | 23 | 12,5 | 4,74 | 37,8 |
| 8г | 142 | 34,4 | 22,1 | 12,3 | 4,54 | 37,8 |
| 8д — 9а | 139 | 35,5 | 23 | 12,5 | 4,74 | 37,8 |
| 9б | 135 | 35,5 | 23 | 12,5 | 4,74 | 37,8 |
| 10а | 161 | 37,9 | 25 | 12,9 | 5,14 | 37,8 |
| 10б | 173 | 37,9 | 25 | 12,9 | 5,14 | 37,8 |
| 10в | 186 | 37,9 | 25 | 12,9 | 5,14 | 37,8 |
| 11а | 192 | 34,4 | 22,1 | 12,3 | 4,54 | 37,8 |
| 11в | 169 | 34,4 | 22,1 | 12,3 | 4,54 | 37,8 |
| 12д, 12е | 171 | 35,5 | 23 | 12,5 | 4,74 | 37,8 |

## Районная цена № 163

### Оголовки круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 0,75 м на естественном грунте

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 116 | 25,34 | 16,8 | 8,54 | 2,92 | 33,6 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 126 | 25,34 | 16,8 | 8,54 | 2,92 | 33,6 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 122 | 25,34 | 16,8 | 8,54 | 2,92 | 33,6 |
| 2а | 141 | 29,32 | 20,2 | 9,12 | 3,5 | 33,6 |
| 2б, 7б | 118 | 28,28 | 19,3 | 8,98 | 3,36 | 33,6 |
| 2в, 9в | 174 | 29,32 | 20,2 | 9,12 | 3,5 | 33,6 |
| 2г | 134 | 33,21 | 23,5 | 9,71 | 4,09 | 33,6 |
| 3 | 109 | 25,34 | 16,8 | 8,54 | 2,92 | 33,6 |
| 5б | 146 | 25,34 | 16,8 | 8,54 | 2,92 | 33,6 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 125 | 28,28 | 19,3 | 8,98 | 3,36 | 33,6 |
| 7в, 8а, 11д | 129 | 28,28 | 19,3 | 8,98 | 3,36 | 33,6 |
| 8б, 11б | 140 | 28,28 | 19,3 | 8,98 | 3,36 | 33,6 |
| 8в, 12г | 135 | 29,32 | 20,2 | 9,12 | 3,5 | 33,6 |
| 8г | 134 | 28,28 | 19,3 | 8,98 | 3,36 | 33,6 |
| 8д — 9а | 130 | 29,32 | 20,2 | 9,12 | 3,5 | 33,6 |
| 9б | 126 | 29,32 | 20,2 | 9,12 | 3,5 | 33,6 |
| 10а | 152 | 31,22 | 21,8 | 9,42 | 3,8 | 33,6 |
| 10б | 163 | 31,22 | 21,8 | 9,42 | 3,8 | 33,6 |
| 10в | 176 | 31,22 | 21,8 | 9,42 | 3,8 | 33,6 |
| 11а | 183 | 28,28 | 19,3 | 8,98 | 3,36 | 33,6 |
| 11в | 160 | 28,28 | 19,3 | 8,98 | 3,36 | 33,6 |
| 12д, 12е | 161 | 29,32 | 20,2 | 9,12 | 3,5 | 33,6 |

## Районная цена № 164

### Оголовки круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 1 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 134 | 15,76 | 8,07 | 7,69 | 2,6 | 15,7 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 148 | 15,76 | 8,07 | 7,69 | 2,6 | 15,7 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 142 | 15,76 | 8,07 | 7,69 | 2,6 | 15,7 |
| 2а | 164 | 17,89 | 9,68 | 8,21 | 3,12 | 15,7 |
| 2б, 7б | 135 | 17,36 | 9,28 | 8,08 | 2,99 | 15,7 |
| 2в, 9в | 207 | 17,89 | 9,68 | 8,21 | 3,12 | 15,7 |
| 2г | 152 | 20,03 | 11,3 | 8,73 | 3,64 | 15,7 |
| 3 | 126 | 15,76 | 8,07 | 7,69 | 2,6 | 15,7 |
| 5б | 174 | 15,76 | 8,07 | 7,69 | 2,6 | 15,7 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 144 | 17,36 | 9,28 | 8,08 | 2,99 | 15,7 |
| 7в, 8а, 11д | 150 | 17,36 | 9,28 | 8,08 | 2,99 | 15,7 |
| 8б, 11б | 164 | 17,36 | 9,28 | 8,08 | 2,99 | 15,7 |
| 8в, 12г | 156 | 17,89 | 9,68 | 8,21 | 3,12 | 15,7 |
| 8г | 156 | 17,36 | 9,28 | 8,08 | 2,99 | 15,7 |
| 8д — 9а | 150 | 17,89 | 9,68 | 8,21 | 3,12 | 15,7 |
| 9б | 144 | 17,89 | 9,68 | 8,21 | 3,12 | 15,7 |
| 10а | 177 | 18,97 | 10,5 | 8,47 | 3,38 | 15,7 |
| 10б | 192 | 18,97 | 10,5 | 8,47 | 3,38 | 15,7 |
| 10в | 208 | 18,97 | 10,5 | 8,47 | 3,38 | 15,7 |
| 11а | 220 | 17,36 | 9,28 | 8,08 | 2,99 | 15,7 |
| 11в | 191 | 17,36 | 9,28 | 8,08 | 2,99 | 15,7 |
| 12д, 12е | 191 | 17,89 | 9,68 | 8,21 | 3,12 | 15,7 |

## Районная цена № 165

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 1 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 132 | 14,98 | 7,87 | 7,11 | 2,4 | 15,2 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 146 | 14,98 | 7,87 | 7,11 | 2,4 | 15,2 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 140 | 14,98 | 7,87 | 7,11 | 2,4 | 15,2 |
| 2а | 163 | 17,03 | 9,44 | 7,59 | 2,88 | 15,2 |
| 2б, 7б | 134 | 16,52 | 9,05 | 7,47 | 2,76 | 15,2 |
| 2в, 9в | 205 | 17,03 | 9,44 | 7,59 | 2,88 | 15,2 |
| 2г | 150 | 19,07 | 11 | 8,07 | 3,36 | 15,2 |
| 3 | 124 | 14,98 | 7,87 | 7,11 | 2,4 | 15,2 |
| 5б | 172 | 14,98 | 7,87 | 7,11 | 2,4 | 15,2 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 142 | 16,52 | 9,05 | 7,47 | 2,76 | 15,2 |
| 7в, 8а, 11д | 148 | 16,52 | 9,05 | 7,47 | 2,76 | 15,2 |
| 8б, 11б | 162 | 16,52 | 9,05 | 7,47 | 2,76 | 15,2 |
| 8в, 12г | 155 | 17,03 | 9,44 | 7,59 | 2,88 | 15,2 |
| 8г | 154 | 16,52 | 9,05 | 7,47 | 2,76 | 15,2 |
| 8д — 9а | 148 | 17,03 | 9,44 | 7,59 | 2,88 | 15,2 |
| 9б | 142 | 17,03 | 9,44 | 7,59 | 2,88 | 15,2 |
| 10а | 175 | 18,03 | 10,2 | 7,83 | 3,12 | 15,2 |
| 10б | 190 | 18,03 | 10,2 | 7,83 | 3,12 | 15,2 |
| 10в | 206 | 18,03 | 10,2 | 7,83 | 3,12 | 15,2 |
| 11а | 218 | 16,52 | 9,05 | 7,47 | 2,76 | 15,2 |
| 11в | 188 | 16,52 | 9,05 | 7,47 | 2,76 | 15,2 |
| 12д, 12е | 189 | 17,03 | 9,44 | 7,59 | 2,88 | 15,2 |

## Районная цена № 166

### Оголовки круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 1 м на сборных железобетонных и монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 135 | 16,89 | 8,5 | 8,39 | 2,85 | 16,6 |
| 1б, 1е | 152 | 16,89 | 8,5 | 8,39 | 2,85 | 16,6 |
| 1в, 1г, 6в | 146 | 16,89 | 8,5 | 8,39 | 2,85 | 16,6 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 140 | 16,89 | 8,5 | 8,39 | 2,85 | 16,6 |
| 2а | 160 | 19,16 | 10,2 | 8,96 | 3,42 | 16,6 |
| 2б, 7б | 135 | 18,6 | 9,78 | 8,82 | 3,28 | 16,6 |
| 2в | 210 | 19,16 | 10,2 | 8,96 | 3,42 | 16,6 |
| 2г | 150 | 21,43 | 11,9 | 9,53 | 3,99 | 16,6 |
| 3 | 125 | 16,89 | 8,5 | 8,39 | 2,85 | 16,6 |
| 4 | 133 | 16,89 | 8,5 | 8,39 | 2,85 | 16,6 |
| 5б | 177 | 16,89 | 8,5 | 8,39 | 2,85 | 16,6 |
| 7а, 7в, 8а, 11г, 11д, 12б | 148 | 18,6 | 9,78 | 8,82 | 3,28 | 16,6 |
| 7г, 11е, 12а, 12в | 142 | 18,6 | 9,78 | 8,82 | 3,28 | 16,6 |
| 8б | 172 | 18,6 | 9,78 | 8,82 | 3,28 | 16,6 |
| 8в, 12г | 154 | 19,16 | 10,2 | 8,96 | 3,42 | 16,6 |
| 8г | 154 | 18,6 | 9,78 | 8,82 | 3,28 | 16,6 |
| 8д — 9б | 148 | 19,16 | 10,2 | 8,96 | 3,42 | 16,6 |
| 9в | 202 | 19,16 | 10,2 | 8,96 | 3,42 | 16,6 |
| 10а | 173 | 20,24 | 11 | 9,24 | 3,7 | 16,6 |
| 10б | 188 | 20,24 | 11 | 9,24 | 3,7 | 16,6 |
| 10в | 203 | 20,24 | 11 | 9,24 | 3,7 | 16,6 |
| 11а | 216 | 18,6 | 9,78 | 8,82 | 3,28 | 16,6 |
| 11б | 160 | 18,6 | 9,78 | 8,82 | 3,28 | 16,6 |
| 11в | 187 | 18,6 | 9,78 | 8,82 | 3,28 | 16,6 |
| 12д, 12е | 187 | 19,16 | 10,2 | 8,96 | 3,42 | 16,6 |

## Районная цена № 167

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 1 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 129 | 14,12 | 7,26 | 6,86 | 2,32 | 14 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 142 | 14,12 | 7,26 | 6,86 | 2,32 | 14 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 135 | 14,12 | 7,26 | 6,86 | 2,32 | 14 |
| 2а | 157 | 16,03 | 8,71 | 7,32 | 2,78 | 14 |
| 2б, 7б | 128 | 15,56 | 8,35 | 7,21 | 2,67 | 14 |
| 2в, 9в | 198 | 16,03 | 8,71 | 7,32 | 2,78 | 14 |
| 2г | 146 | 17,99 | 10,2 | 7,79 | 3,25 | 14 |
| 3 | 120 | 14,12 | 7,26 | 6,86 | 2,32 | 14 |
| 4 | 127 | 14,12 | 7,26 | 6,86 | 2,32 | 14 |
| 5б | 166 | 14,12 | 7,26 | 6,86 | 2,32 | 14 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 136 | 15,56 | 8,35 | 7,21 | 2,67 | 14 |
| 7в, 8а, 11д | 143 | 15,56 | 8,35 | 7,21 | 2,67 | 14 |
| 8б, 11б | 156 | 15,56 | 8,35 | 7,21 | 2,67 | 14 |
| 8в, 12г | 149 | 16,03 | 8,71 | 7,32 | 2,78 | 14 |
| 8г | 148 | 15,56 | 8,35 | 7,21 | 2,67 | 14 |
| 8д — 9а | 144 | 16,03 | 8,71 | 7,32 | 2,78 | 14 |
| 9б | 137 | 16,03 | 8,71 | 7,32 | 2,78 | 14 |
| 10а | 169 | 17 | 9,44 | 7,56 | 3,02 | 14 |
| 10б | 184 | 17 | 9,44 | 7,56 | 3,02 | 14 |
| 10в | 199 | 17 | 9,44 | 7,56 | 3,02 | 14 |
| 11а | 209 | 15,56 | 8,35 | 7,21 | 2,67 | 14 |
| 11в | 182 | 15,56 | 8,35 | 7,21 | 2,67 | 14 |
| 12д, 12е | 183 | 16,03 | 8,71 | 7,32 | 2,78 | 14 |

## Районная цена № 168

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 1 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 142 | 16,62 | 8,42 | 8,2 | 2,75 | 16,2 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 158 | 16,62 | 8,42 | 8,2 | 2,75 | 16,2 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 151 | 16,62 | 8,42 | 8,2 | 2,75 | 16,2 |
| 2а | 174 | 18,85 | 10,1 | 8,75 | 3,3 | 16,2 |
| 2б, 7б | 144 | 18,29 | 9,68 | 8,61 | 3,16 | 16,2 |
| 8в, 9в | 220 | 18,85 | 10,1 | 8,75 | 3,3 | 16,2 |
| 2г | 162 | 21,1 | 11,8 | 9,3 | 3,85 | 16,2 |
| 3 | 134 | 16,62 | 8,42 | 8,2 | 2,75 | 16,2 |
| 5б | 185 | 16,62 | 8,42 | 8,2 | 2,75 | 16,2 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 153 | 18,29 | 9,68 | 8,61 | 3,16 | 16,2 |
| 7в, 8а, 11д | 160 | 18,29 | 9,68 | 8,61 | 3,16 | 16,2 |
| 8б, 11б | 174 | 18,29 | 9,68 | 8,61 | 3,16 | 16,2 |
| 8в, 12г | 166 | 18,85 | 10,1 | 8,75 | 3,3 | 16,2 |
| 8г | 166 | 18,29 | 9,68 | 8,61 | 3,16 | 16,2 |
| 8д — 9а | 160 | 18,85 | 10,1 | 8,75 | 3,3 | 16,2 |
| 9б | 153 | 18,85 | 10,1 | 8,75 | 3,3 | 16,2 |
| 10а | 188 | 19,92 | 10,9 | 9,02 | 3,58 | 16,2 |
| 10б | 204 | 19,92 | 10,9 | 9,02 | 3,58 | 16,2 |
| 10в | 221 | 19,92 | 10,9 | 9,02 | 3,58 | 16,2 |
| 11а | 234 | 18,29 | 9,68 | 8,61 | 3,16 | 16,2 |
| 11в | 203 | 18,29 | 9,68 | 8,61 | 3,16 | 16,2 |
| 12д, 12е | 203 | 18,85 | 10,1 | 8,75 | 3,3 | 16,2 |

## Районная цена № 169

### Оголовки круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 1,25 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 130 | 14,9 | 7,68 | 7,22 | 2,44 | 14,9 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 144 | 14,9 | 7,68 | 7,22 | 2,44 | 14,9 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 139 | 14,9 | 7,68 | 7,22 | 2,44 | 14,9 |
| 2а | 160 | 16,93 | 9,22 | 7,71 | 2,93 | 14,9 |
| 2б, 7б | 132 | 16,42 | 8,83 | 7,59 | 2,81 | 14,9 |
| 2в, 9в | 203 | 16,93 | 9,22 | 7,71 | 2,93 | 14,9 |
| 2г | 148 | 19 | 10,8 | 8,2 | 3,42 | 14,9 |
| 3 | 123 | 14,9 | 7,68 | 7,22 | 2,44 | 14,9 |
| 5б | 170 | 14,9 | 7,68 | 7,22 | 2,44 | 14,9 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 140 | 16,42 | 8,83 | 7,59 | 2,81 | 14,9 |
| 7в, 8а, 11д | 146 | 16,42 | 8,83 | 7,59 | 2,81 | 14,9 |
| 8б, 11б | 160 | 16,42 | 8,83 | 7,59 | 2,81 | 14,9 |
| 8в, 12г | 153 | 16,93 | 9,22 | 7,71 | 2,93 | 14,9 |
| 8г | 152 | 16,42 | 8,83 | 7,59 | 2,81 | 14,9 |
| 8д — 9а | 146 | 16,93 | 9,22 | 7,71 | 2,93 | 14,9 |
| 9б | 141 | 16,93 | 9,22 | 7,71 | 2,93 | 14,9 |
| 10а | 173 | 17,93 | 9,98 | 7,95 | 3,17 | 14,9 |
| 10б | 188 | 17,93 | 9,98 | 7,95 | 3,17 | 14,9 |
| 10в | 204 | 17,93 | 9,98 | 7,95 | 3,17 | 14,9 |
| 11а | 214 | 16,42 | 8,83 | 7,59 | 2,81 | 14,9 |
| 11в | 186 | 16,42 | 8,83 | 7,59 | 2,81 | 14,9 |
| 12д, 12е | 187 | 16,93 | 9,22 | 7,71 | 2,93 | 14,9 |

## Районная цена № 170

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 1,25 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 128 | 13,98 | 7,3 | 6,68 | 2,25 | 14 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 142 | 13,98 | 7,3 | 6,68 | 2,25 | 14 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 136 | 13,98 | 7,3 | 6,68 | 2,25 | 14 |
| 2а | 158 | 15,89 | 8,76 | 7,13 | 2,7 | 14 |
| 2б, 7б | 129 | 15,42 | 8,4 | 7,02 | 2,59 | 14 |
| 2в, 9в | 199 | 15,89 | 8,76 | 7,13 | 2,7 | 14 |
| 2г | 146 | 17,78 | 10,2 | 7,58 | 3,15 | 14 |
| 3 | 121 | 13,98 | 7,3 | 6,68 | 2,25 | 14 |
| 5б | 167 | 13,98 | 7,3 | 6,68 | 2,25 | 14 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 137 | 15,42 | 8,4 | 7,02 | 2,59 | 14 |
| 7в, 8а, 11д | 143 | 15,42 | 8,4 | 7,02 | 2,59 | 14 |
| 8б, 11б | 157 | 15,42 | 8,4 | 7,02 | 2,59 | 14 |
| 8в, 12г | 150 | 15,89 | 8,76 | 7,13 | 2,7 | 14 |
| 8г | 149 | 15,42 | 8,4 | 7,02 | 2,59 | 14 |
| 8д — 9а | 144 | 15,89 | 8,76 | 7,13 | 2,7 | 14 |
| 9б | 138 | 15,89 | 8,76 | 7,13 | 2,7 | 14 |
| 10а | 170 | 16,85 | 9,49 | 7,36 | 2,92 | 14 |
| 10б | 185 | 16,85 | 9,49 | 7,36 | 2,92 | 14 |
| 10в | 200 | 16,85 | 9,49 | 7,36 | 2,92 | 14 |
| 11а | 211 | 15,42 | 8,4 | 7,02 | 2,59 | 14 |
| 11в | 183 | 15,42 | 8,4 | 7,02 | 2,59 | 14 |
| 12д, 12е | 184 | 15,89 | 8,76 | 7,13 | 2,7 | 14 |

## Районная цена № 171

### Оголовки круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 1,25 м и 1,5 м на сборных железобетонных и монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 130 | 15,24 | 7,72 | 7,52 | 2,55 | 14,1 |
| 1б, 1е | 148 | 15,24 | 7,72 | 7,52 | 2,55 | 14,1 |
| 1в, 1г, 6в | 140 | 15,24 | 7,72 | 7,52 | 2,55 | 14,1 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 135 | 15,24 | 7,72 | 7,52 | 2,55 | 14,1 |
| 2а | 156 | 17,29 | 9,26 | 8,03 | 3,06 | 14,1 |
| 2б, 7б | 130 | 16,78 | 8,88 | 7,9 | 2,93 | 14,1 |
| 2в | 203 | 17,29 | 9,26 | 8,03 | 3,06 | 14,1 |
| 2г | 144 | 19,34 | 10,8 | 8,54 | 3,57 | 14,1 |
| 3 | 121 | 15,24 | 7,72 | 7,52 | 2,55 | 14,1 |
| 4 | 128 | 15,24 | 7,72 | 7,52 | 2,55 | 14,1 |
| 5б | 171 | 15,24 | 7,72 | 7,52 | 2,55 | 14,1 |
| 7а, 7в, 8а, 11г, 11д, 12б | 142 | 16,78 | 8,88 | 7,9 | 2,93 | 14,1 |
| 7г, 11е, 12а, 12в | 136 | 16,78 | 8,88 | 7,9 | 2,93 | 14,1 |
| 8б | 166 | 16,78 | 8,88 | 7,9 | 2,93 | 14,1 |
| 8в, 12г | 150 | 17,29 | 9,26 | 8,03 | 3,06 | 14,1 |
| 8г | 150 | 16,78 | 8,88 | 7,9 | 2,93 | 14,1 |
| 8д — 9б | 142 | 17,29 | 9,26 | 8,03 | 3,06 | 14,1 |
| 9в | 196 | 17,29 | 9,26 | 8,03 | 3,06 | 14,1 |
| 10а | 167 | 18,28 | 10 | 8,28 | 3,32 | 14,1 |
| 10б | 183 | 18,28 | 10 | 8,28 | 3,32 | 14,1 |
| 10в | 197 | 18,28 | 10 | 8,28 | 3,32 | 14,1 |
| 11а | 208 | 16,78 | 8,88 | 7,9 | 2,93 | 14,1 |
| 11б | 156 | 16,78 | 8,88 | 7,9 | 2,93 | 14,1 |
| 11в | 182 | 16,78 | 8,88 | 7,9 | 2,93 | 14,1 |
| 12д, 12е | 182 | 17,29 | 9,26 | 8,03 | 3,06 | 14,1 |

## Районная цена № 172

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 1,25 и 1,5 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда, рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 126 | 13,51 | 6,94 | 6,57 | 2,22 | 13,3 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 139 | 13,51 | 6,94 | 6,57 | 2,22 | 13,3 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 133 | 13,51 | 6,94 | 6,57 | 2,22 | 13,3 |
| 2а | 154 | 15,34 | 8,33 | 7,01 | 2,66 | 13,3 |
| 2б, 7б | 126 | 14,88 | 7,98 | 6,9 | 2,55 | 13,3 |
| 2в, 9в | 195 | 15,34 | 8,33 | 7,01 | 2,66 | 13,3 |
| 2г | 143 | 17,18 | 9,72 | 7,46 | 3,11 | 13,3 |
| 3 | 118 | 13,51 | 6,94 | 6,57 | 2,22 | 13,3 |
| 5б | 163 | 13,51 | 6,94 | 6,57 | 2,22 | 13,3 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 134 | 14,88 | 7,98 | 6,9 | 2,55 | 13,3 |
| 7в, 8а, 11д | 140 | 14,88 | 7,98 | 6,9 | 2,55 | 13,3 |
| 8б, 11б | 153 | 14,88 | 7,98 | 6,9 | 2,55 | 13,3 |
| 8в, 12г | 147 | 15,34 | 8,33 | 7,01 | 2,66 | 13,3 |
| 8г | 146 | 14,88 | 7,98 | 6,9 | 2,55 | 13,3 |
| 8д — 9а | 141 | 15,34 | 8,33 | 7,01 | 2,66 | 13,3 |
| 9б | 135 | 15,34 | 8,33 | 7,01 | 2,66 | 13,3 |
| 10а | 166 | 16,26 | 9,02 | 7,24 | 2,89 | 13,3 |
| 10б | 180 | 16,26 | 9,02 | 7,24 | 2,89 | 13,3 |
| 10в | 196 | 16,26 | 9,02 | 7,24 | 2,89 | 13,3 |
| 11а | 206 | 14,88 | 7,98 | 6,9 | 2,55 | 13,3 |
| 11в | 178 | 14,88 | 7,98 | 6,9 | 2,55 | 13,3 |
| 12д, 12е | 179 | 15,34 | 8,33 | 7,01 | 2,66 | 13,3 |

## Районная цена № 173

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 1,25 и 1,5 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда, рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 138 | 15,73 | 7,96 | 7,77 | 2,61 | 15,2 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 152 | 15,73 | 7,96 | 7,77 | 2,61 | 15,2 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 146 | 15,73 | 7,96 | 7,77 | 2,61 | 15,2 |
| 2а | 169 | 17,84 | 9,55 | 8,29 | 3,13 | 15,2 |
| 2б, 7б | 138 | 17,31 | 9,15 | 8,16 | 3 | 15,2 |
| 2в, 9в | 213 | 17,84 | 9,55 | 8,29 | 3,13 | 15,2 |
| 2г | 156 | 19,91 | 11,1 | 8,81 | 3,65 | 15,2 |
| 3 | 129 | 15,73 | 7,96 | 7,77 | 2,61 | 15,2 |
| 5б | 179 | 15,73 | 7,96 | 7,77 | 2,61 | 15,2 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 148 | 17,31 | 9,15 | 8,16 | 3 | 15,2 |
| 7в, 8а, 11д | 154 | 17,31 | 9,15 | 8,16 | 3 | 15,2 |
| 8б, 11б | 168 | 17,31 | 9,15 | 8,16 | 3 | 15,2 |
| 8в, 12г | 161 | 17,84 | 9,55 | 8,29 | 3,13 | 15,2 |
| 8г | 160 | 17,31 | 9,15 | 8,16 | 3 | 15,2 |
| 8д — 9а | 154 | 17,84 | 9,55 | 8,29 | 3,13 | 15,2 |
| 9б | 148 | 17,84 | 9,55 | 8,29 | 3,13 | 15,2 |
| 10а | 182 | 18,85 | 10,3 | 8,55 | 3,39 | 15,2 |
| 10б | 197 | 18,85 | 10,3 | 8,55 | 3,39 | 15,2 |
| 10в | 214 | 18,85 | 10,3 | 8,55 | 3,39 | 15,2 |
| 11а | 226 | 17,31 | 9,15 | 8,16 | 3 | 15,2 |
| 11в | 196 | 17,31 | 9,15 | 8,16 | 3 | 15,2 |
| 12д, 12е | 196 | 17,84 | 9,55 | 8,29 | 3,13 | 15,2 |

## Районная цена № 174

### Оголовки круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 128 | 14,45 | 7,38 | 7,07 | 2,39 | 14,2 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 142 | 14,45 | 7,38 | 7,07 | 2,39 | 14,2 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 136 | 14,45 | 7,38 | 7,07 | 2,39 | 14,2 |
| 2а | 158 | 16,41 | 8,86 | 7,55 | 2,87 | 14,2 |
| 2б, 7б | 129 | 15,92 | 8,49 | 7,43 | 2,75 | 14,2 |
| 2в, 9в | 199 | 16,41 | 8,86 | 7,55 | 2,87 | 14,2 |
| 2г | 146 | 18,33 | 10,3 | 8,03 | 3,35 | 14,2 |
| 3 | 121 | 14,45 | 7,38 | 7,07 | 2,39 | 14,2 |
| 5б | 167 | 14,45 | 7,38 | 7,07 | 2,39 | 14,2 |
| 7а, 7г, 11г, 11е—12в | 137 | 15,92 | 8,49 | 7,43 | 2,75 | 14,2 |
| 7в, 8а, 11д | 143 | 15,92 | 8,49 | 7,43 | 2,75 | 14,2 |
| 8б, 11б | 157 | 15,92 | 8,49 | 7,43 | 2,75 | 14,2 |
| 8в, 12г | 151 | 16,41 | 8,86 | 7,55 | 2,87 | 14,2 |
| 8г | 150 | 15,92 | 8,49 | 7,43 | 2,75 | 14,2 |
| 8д — 9а | 144 | 16,41 | 8,86 | 7,55 | 2,87 | 14,2 |
| 9б | 138 | 16,41 | 8,86 | 7,55 | 2,87 | 14,2 |
| 10а | 170 | 17,38 | 9,59 | 7,79 | 3,11 | 14,2 |
| 10б | 185 | 17,38 | 9,59 | 7,79 | 3,11 | 14,2 |
| 10в | 200 | 17,38 | 9,59 | 7,79 | 3,11 | 14,2 |
| 11а | 211 | 15,92 | 8,49 | 7,43 | 2,75 | 14 2 |
| 11в | 183 | 15,92 | 8,49 | 7,43 | 2,75 | 14,2 |
| 12д, 12е | 184 | 16,41 | 8,86 | 7,55 | 2,87 | 14,2 |

## Районная цена № 175

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 128 | 14,1 | 7,32 | 6,78 | 2,29 | 14 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 142 | 14,1 | 7,32 | 6,78 | 2,29 | 14 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 135 | 14,1 | 7,32 | 6,78 | 2,29 | 14 |
| 2а | 157 | 16,02 | 8,78 | 7,24 | 2,75 | 14 |
| 2б, 7б | 128 | 15,54 | 8,42 | 7,12 | 2,63 | 14 |
| 2в, 9в | 198 | 16,02 | 8,78 | 7,24 | 2,75 | 14 |
| 2г | 146 | 17,9 | 10,2 | 7,7 | 3,21 | 14 |
| 3 | 120 | 14,1 | 7,32 | 6,78 | 2,29 | 14 |
| 5б | 166 | 14,1 | 7,32 | 6,78 | 2,29 | 14 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 136 | 15,54 | 8,42 | 7,12 | 2,63 | 14 |
| 7в, 8а, 11д | 143 | 15,54 | 8,42 | 7,12 | 2,63 | 14 |
| 8б, 11б | 156 | 15,54 | 8,42 | 7,12 | 2,63 | 14 |
| 8в, 12г | 149 | 16,02 | 8,78 | 7,24 | 2,75 | 14 |
| 8г | 148 | 15,54 | 8,42 | 7,12 | 2,63 | 14 |
| 8д — 9а | 144 | 16,02 | 8,78 | 7,24 | 2,75 | 14 |
| 9б | 137 | 16,02 | 8,78 | 7,24 | 2,75 | 14 |
| 10а | 169 | 16,99 | 9,52 | 7,47 | 2,98 | 14 |
| 10б | 183 | 16,99 | 9,52 | 7,47 | 2,98 | 14 |
| 10в | 199 | 16,99 | 9,52 | 7,47 | 2,98 | 14 |
| 11а | 209 | 15,54 | 8,42 | 7,12 | 2,63 | 14 |
| 11в | 181 | 15,54 | 8,42 | 7,12 | 2,63 | 14 |
| 12д, 12е | 182 | 16,02 | 8,78 | 7,24 | 2,75 | 14 |

## Районная цена № 176

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 120 | 11,3 | 5,97 | 5,33 | 1,8 | 11,3 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 134 | 11,3 | 5,97 | 5,33 | 1,8 | 11,3 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 128 | 11,3 | 5,97 | 5,33 | 1,8 | 11,3 |
| 2а | 150 | 12,85 | 7,16 | 5,69 | 2,16 | 11,3 |
| 2б, 7б | 121 | 12,46 | 6,86 | 5,6 | 2,07 | 11,3 |
| 2в, 9в | 188 | 12,85 | 7,16 | 5,69 | 2,16 | 11,3 |
| 2г | 137 | 14,41 | 8,36 | 6,05 | 2,52 | 11,3 |
| 3 | 113 | 11,3 | 5,97 | 5,33 | 1,8 | 11,3 |
| 5б | 158 | 11,3 | 5,97 | 5,33 | 1,8 | 11,3 |
| 7а, 7г, 11г, 11е—12в | 129 | 12,46 | 6,86 | 5,6 | 2,07 | 11,3 |
| 7в, 8а, 11д | 135 | 12,46 | 6,86 | 5,6 | 2,07 | 11,3 |
| 8б, 11б | 149 | 12,46 | 6,86 | 5,6 | 2,07 | 11,3 |
| 8в, 12г | 142 | 12,85 | 7,16 | 5,69 | 2,16 | 11,3 |
| 8г | 141 | 12,46 | 6,86 | 5,6 | 2,07 | 11,3 |
| 8д — 9а | 136 | 12,85 | 7,16 | 5,69 | 2,16 | 11,3 |
| 9б | 130 | 12,85 | 7,16 | 5,69 | 2,16 | 11,3 |
| 10а | 160 | 13,63 | 7,76 | 5,87 | 2,34 | 11,3 |
| 10б | 174 | 13,63 | 7,76 | 5,87 | 2,34 | 11,3 |
| 10в | 189 | 13,63 | 7,76 | 5,87 | 2,34 | 11,3 |
| 11а | 200 | 12,46 | 6,86 | 5,6 | 2,07 | 11,3 |
| 11в | 173 | 12,46 | 6,86 | 5,6 | 2,07 | 11,3 |
| 12д, 12е | 174 | 12,85 | 7,16 | 5,69 | 2,16 | 11,3 |

## Районная цена № 177

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 130 | 12,92 | 6,72 | 6,2 | 2,08 | 12,7 |
| 1б, 1в, 1е, 6в | 146 | 12,92 | 6,72 | 6,2 | 2,08 | 12,7 |
| 1г, 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 139 | 12,92 | 6,72 | 6,2 | 2,08 | 12,7 |
| 2а | 162 | 14,68 | 8,06 | 6,62 | 2,5 | 12,7 |
| 2б, 7б | 131 | 14,24 | 7,73 | 6,51 | 2,39 | 12,7 |
| 2в, 9в | 204 | 14,68 | 8,06 | 6,62 | 2,5 | 12,7 |
| 2г | 150 | 16,44 | 9,41 | 7,03 | 2,91 | 12,7 |
| 3 | 123 | 12,92 | 6,72 | 6,2 | 2,08 | 12,7 |
| 5б | 170 | 12,92 | 6,72 | 6,2 | 2,08 | 12,7 |
| 7а, 7г, 11г, 11е — 12в | 140 | 14,24 | 7,73 | 6,51 | 2,39 | 12,7 |
| 7в, 8а, 11д | 147 | 14,24 | 7,73 | 6,51 | 2,39 | 12,7 |
| 8б, 11б | 161 | 14,24 | 7,73 | 6,51 | 2,39 | 12,7 |
| 8в, 12г | 153 | 14,68 | 8,06 | 6,62 | 2,5 | 12,7 |
| 8г | 152 | 14,24 | 7,73 | 6,51 | 2,39 | 12,7 |
| 8д — 9а | 148 | 14,68 | 8,06 | 6,62 | 2,5 | 12,7 |
| 9б | 141 | 14,68 | 8,06 | 6,62 | 2,5 | 12,7 |
| 10а | 173 | 15,56 | 8,74 | 6,82 | 2,7 | 12,7 |
| 10б | 189 | 15,56 | 8,74 | 6,82 | 2,7 | 12,7 |
| 10в | 205 | 15,56 | 8,74 | 6,82 | 2,7 | 12,7 |
| 11а | 216 | 14,24 | 7,73 | 6,51 | 2,39 | 12,7 |
| 11в | 187 | 14,24 | 7,73 | 6,51 | 2,39 | 12,7 |
| 12д, 12е | 188 | 14,68 | 8,06 | 6,62 | 2,5 | 12,7 |

## 4. Оголовки двухочковых и трехочковых круглых труб

**Районная цена № 178**

**Оголовки круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×0,75 м на естественном грунте**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 114 | 20,01 | 9,81 | 10,2 | 3,5 | 18,8 |
| 1б, 1е, 6в | 126 | 20,01 | 9,81 | 10,2 | 3,5 | 18,8 |
| 1в — 1д, 5а, 6а | 120 | 20,01 | 9,81 | 10,2 | 3,5 | 18,8 |
| 2а, 8в, 8е | 134 | 22,7 | 11,8 | 10,9 | 4,2 | 18,8 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 116 | 22 | 11,3 | 10,7 | 4,02 | 18,8 |
| 2в | 174 | 22,7 | 11,8 | 10,9 | 4,2 | 18,8 |
| 2г | 131 | 25,3 | 13,7 | 11,6 | 4,9 | 18,8 |
| 3 | 108 | 20,01 | 9,81 | 10,2 | 3,5 | 18,8 |
| 5б | 141 | 20,01 | 9,81 | 10,2 | 3,5 | 18,8 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 122 | 22 | 11,3 | 10,7 | 4,02 | 18,8 |
| 7в, 11д | 128 | 22 | 11,3 | 10,7 | 4,02 | 18,8 |
| 8б, 8г | 140 | 22 | 11,3 | 10,7 | 4,02 | 18,8 |
| 8д, 9а, 12г | 129 | 22,7 | 11,8 | 10,9 | 4,2 | 18,8 |
| 9б | 123 | 22,7 | 11,8 | 10,9 | 4,2 | 18,8 |
| 9в | 164 | 22,7 | 11,8 | 10,9 | 4,2 | 18,8 |
| 10а | 145 | 24 | 12,8 | 11,2 | 4,55 | 18,8 |
| 10б | 154 | 24 | 12,8 | 11,2 | 4,55 | 18,8 |
| 10в | 165 | 24 | 12,8 | 11,2 | 4,55 | 18,8 |
| 11а | 173 | 22 | 11,3 | 10,7 | 4,02 | 18,8 |
| 11б | 133 | 22 | 11,3 | 10,7 | 4,02 | 18,8 |
| 11в | 152 | 22 | 11,3 | 10,7 | 4,02 | 18,8 |
| 12д | 153 | 22,7 | 11,8 | 10,9 | 4,2 | 18,8 |
| 12е | 158 | 22,7 | 11,8 | 10,9 | 4,2 | 18,8 |

## Районная цена № 179

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2×1 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 140 | 14,81 | 8,16 | 6,65 | 2,25 | 15,5 |
| 1б, 1е, 6в | 155 | 14,81 | 8,16 | 6,65 | 2,25 | 15,5 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 148 | 14,81 | 8,16 | 6,65 | 2,25 | 15,5 |
| 2а, 8в, 8е | 165 | 16,89 | 9,79 | 7,1 | 2,7 | 15,5 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 142 | 16,37 | 9,38 | 6,99 | 2,59 | 15,5 |
| 2в | 217 | 16,89 | 9,79 | 7,1 | 2,7 | 15,5 |
| 2г | 159 | 18,95 | 11,4 | 7,55 | 3,15 | 15,5 |
| 3 | 132 | 14,81 | 8,16 | 6,65 | 2,25 | 15,5 |
| 5б | 176 | 14,81 | 8,16 | 6,65 | 2,25 | 15,5 |
| 7а, 7г, 8а 11г, 11е, 12б | 150 | 16,37 | 9,38 | 6,99 | 2,59 | 15,5 |
| 7в, 11д | 156 | 16,37 | 9,38 | 6,99 | 2,59 | 15,5 |
| 8б, 8г | 174 | 16,37 | 9,38 | 6,99 | 2,59 | 15,5 |
| 8д, 9а, 12г | 157 | 16,89 | 9,79 | 7,1 | 2,7 | 15,5 |
| 9б | 150 | 16,89 | 9,79 | 7,1 | 2,7 | 15,5 |
| 9в | 204 | 16,89 | 9,79 | 7,1 | 2,7 | 15,5 |
| 10а | 179 | 17,92 | 10,6 | 7,32 | 2,92 | 15,5 |
| 10б | 191 | 17,92 | 10,6 | 7,32 | 2,92 | 15,5 |
| 10в | 205 | 17,92 | 10,6 | 7,32 | 2,92 | 15,5 |
| 11а | 216 | 16,37 | 9,38 | 6,99 | 2,59 | 15,5 |
| 11б | 164 | 16,37 | 9,38 | 6,99 | 2,59 | 15,5 |
| 11в | 190 | 16,37 | 9,38 | 6,99 | 2,59 | 15,5 |
| 12д | 190 | 16,89 | 9,79 | 7,1 | 2,7 | 15,5 |
| 12е | 196 | 16,89 | 9,79 | 7,1 | 2,7 | 15,5 |

## Районная цена № 180

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2×1 м и 3×1 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 136 | 13,26 | 7,1 | 6,16 | 2,08 | 13,4 |
| 1б, 1е, 6в | 152 | 13,26 | 7,1 | 6,16 | 2,08 | 13,4 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 144 | 13,26 | 7,1 | 6,16 | 2,08 | 13,4 |
| 2а, 8в, 8е | 161 | 15,1 | 8,52 | 6,58 | 2,5 | 13,4 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 137 | 14,63 | 8,16 | 6,47 | 2,39 | 13,4 |
| 2в | 212 | 15,1 | 8,52 | 6,58 | 2,5 | 13,4 |
| 2г | 156 | 16,93 | 9,94 | 6,99 | 2,91 | 13,4 |
| 3 | 128 | 13,26 | 7,1 | 6,16 | 2,08 | 13,4 |
| 5б | 172 | 13,26 | 7,1 | 6,16 | 2,08 | 13,4 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 145 | 14,63 | 8,16 | 6,47 | 2,39 | 13,4 |
| 7в, 11д | 153 | 14,63 | 8,16 | 6,47 | 2,39 | 13,4 |
| 8б, 8г | 169 | 14,63 | 8,16 | 6,47 | 2,39 | 13,4 |
| 8д, 9а, 12г | 154 | 15,1 | 8,52 | 6,58 | 2,5 | 13,4 |
| 9б | 146 | 15,1 | 8,52 | 6,58 | 2,5 | 13,4 |
| 9в | 200 | 15,1 | 8,52 | 6,58 | 2,5 | 13,4 |
| 10а | 175 | 16,01 | 9,23 | 6,78 | 2,7 | 13,4 |
| 10б | 187 | 16,01 | 9,23 | 6,78 | 2,7 | 13,4 |
| 10в | 201 | 16,01 | 9,23 | 6,78 | 2,7 | 13,4 |
| 11а | 211 | 14,63 | 8,16 | 6,47 | 2,39 | 13,4 |
| 11б | 160 | 14,63 | 8,16 | 6,47 | 2,39 | 13,4 |
| 11в | 185 | 14,63 | 8,16 | 6,47 | 2,39 | 13,4 |
| 12д | 186 | 15,1 | 8,52 | 6,58 | 2,5 | 13,4 |
| 12е | 192 | 15,1 | 8,52 | 6,58 | 2,5 | 13,4 |

## Районная цена № 181

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2×1 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б. | 152 | 16,45 | 8,63 | 7,82 | 2,62 | 16,4 |
| 1б, 1е, 6в | 170 | 16,45 | 8,63 | 7,82 | 2,62 | 16,4 |
| 1в — 1д, 5а, 6а | 161 | 16,45 | 8,63 | 7,82 | 2,62 | 16,4 |
| 2а, 8в, 8е | 180 | 18,74 | 10,4 | 8,34 | 3,14 | 16,4 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 155 | 18,13 | 9,92 | 8,21 | 3,01 | 16,4 |
| 2в | 237 | 18,74 | 10,4 | 8,34 | 3,14 | 16,4 |
| 2г | 174 | 20,97 | 12,1 | 8,87 | 3,67 | 16,4 |
| 3 | 144 | 16,45 | 8,63 | 7,82 | 2,62 | 16,4 |
| 5б | 193 | 16,45 | 8,63 | 7,82 | 2,62 | 16,4 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 163 | 18,13 | 9,92 | 8,21 | 3,01 | 16,4 |
| 7в, 11д | 172 | 18,13 | 9,92 | 8,21 | 3,01 | 16,4 |
| 8б, 8г | 190 | 18,13 | 9,92 | 8,21 | 3,01 | 16,4 |
| 8д, 9а, 12г | 172 | 18,74 | 10,4 | 8,34 | 3,14 | 16,4 |
| 9б | 163 | 18,74 | 10,4 | 8,34 | 3,14 | 16,4 |
| 9в | 223 | 18,74 | 10,4 | 8,34 | 3,14 | 16,4 |
| 10а | 196 | 19,81 | 11,2 | 8,61 | 3,41 | 16,4 |
| 10б | 209 | 19,81 | 11,2 | 8,61 | 3,41 | 16,4 |
| 10в | 224 | 19,81 | 11,2 | 8,61 | 3,41 | 16,4 |
| 11а | 237 | 18,13 | 9,92 | 8,21 | 3,01 | 16,4 |
| 11б | 180 | 18,13 | 9,92 | 8,21 | 3,01 | 16,4 |
| 11в | 208 | 18,13 | 9,92 | 8,21 | 3,01 | 16,4 |
| 12д | 208 | 18,74 | 10,4 | 8,34 | 3,14 | 16,4 |
| 12е | 214 | 18,74 | 10,4 | 8,34 | 3,14 | 16,4 |

## Районная цена № 182

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2×1,25 м и 2×1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 137 | 12,97 | 7,38 | 5,59 | 1,9 | 14 |
| 1б, 1е, 6в | 152 | 12,97 | 7,38 | 5,59 | 1,9 | 14 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 144 | 12,97 | 7,38 | 5,59 | 1,9 | 14 |
| 2а, 8в, 8е | 162 | 14,83 | 8,86 | 5,97 | 2,28 | 14 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 138 | 14,37 | 8,49 | 5,88 | 2,18 | 14 |
| 2в | 214 | 14,83 | 8,86 | 5,97 | 2,28 | 14 |
| 2г | 156 | 16,65 | 10,3 | 6,35 | 2,66 | 14 |
| 3 | 129 | 12,97 | 7,38 | 5,59 | 1,9 | 14 |
| 5б | 173 | 12,97 | 7,38 | 5,59 | 1,9 | 14 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 145 | 14,37 | 8,49 | 5,88 | 2,18 | 14 |
| 7в, 11д | 153 | 14,37 | 8,49 | 5,88 | 2,18 | 14 |
| 8б, 8г | 170 | 14,37 | 8,49 | 5,88 | 2,18 | 14 |
| 8д, 9а, 12г | 154 | 14,83 | 8,86 | 5,97 | 2,28 | 14 |
| 9б | 146 | 14,83 | 8,86 | 5,97 | 2,28 | 14 |
| 9в | 201 | 14,83 | 8,86 | 5,97 | 2,28 | 14 |
| 10а | 176 | 15,75 | 9,59 | 6,16 | 2,47 | 14 |
| 10б | 188 | 15,75 | 9,59 | 6,16 | 2,47 | 14 |
| 10в | 202 | 15,75 | 9,59 | 6,16 | 2,47 | 14 |
| 11а | 213 | 14,37 | 8,49 | 5,88 | 2,18 | 14 |
| 11б | 161 | 14,37 | 8,49 | 5,88 | 2,18 | 14 |
| 11в | 186 | 14,37 | 8,49 | 5,88 | 2,18 | 14 |
| 12д | 187 | 14,83 | 8,86 | 5,97 | 2,28 | 14 |
| 12е | 193 | 14,83 | 8,86 | 5,97 | 2,28 | 14 |

## Районная цена № 183

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2×1,25 м; 3×1,25 м и 2×1,5 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 133 | 11,84 | 6,55 | 5,29 | 1,75 | 12,4 |
| 1б, 1е, 6в | 147 | 11,84 | 6,55 | 5,29 | 1,75 | 12,4 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 140 | 11,84 | 6,55 | 5,29 | 1,75 | 12,4 |
| 2а, 8в, 8е | 157 | 13,5 | 7,86 | 5,64 | 2,1 | 12,4 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 134 | 13,08 | 7,53 | 5,55 | 2,01 | 12,4 |
| 2в | 208 | 13,5 | 7,86 | 5,64 | 2,1 | 12,4 |
| 2г | 150 | 15,16 | 9,17 | 5,99 | 2,45 | 12,4 |
| 3 | 125 | 11,84 | 6,55 | 5,29 | 1,75 | 12,4 |
| 5б | 168 | 11,84 | 6,55 | 5,29 | 1,75 | 12,4 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 141 | 13,08 | 7,53 | 5,55 | 2,01 | 12,4 |
| 7в, 11д | 148 | 13,08 | 7,53 | 5,55 | 2,01 | 12,4 |
| 8б, 8г | 165 | 13,08 | 7,53 | 5,55 | 2,01 | 12,4 |
| 8д, 9а, 12г | 149 | 13,5 | 7,86 | 5,64 | 2,1 | 12,4 |
| 9б | 142 | 13,5 | 7,86 | 5,64 | 2,1 | 12,4 |
| 9в | 195 | 13,5 | 7,86 | 5,64 | 2,1 | 12,4 |
| 10а | 170 | 14,34 | 8,52 | 5,82 | 2,28 | 12,4 |
| 10б | 181 | 14,34 | 8,52 | 5,82 | 2,28 | 12,4 |
| 10в | 195 | 14,34 | 8,52 | 5,82 | 2,28 | 12,4 |
| 11а | 207 | 13,08 | 7,53 | 5,55 | 2,01 | 12,4 |
| 11б | 156 | 13,08 | 7,53 | 5,55 | 2,01 | 12,4 |
| 11в | 180 | 13,08 | 7,53 | 5,55 | 2,01 | 12,4 |
| 12д | 181 | 13,5 | 7,86 | 5,64 | 2,1 | 12,4 |
| 12е | 187 | 13,5 | 7,86 | 5,64 | 2,1 | 12,4 |

## Районная цена № 184

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2×1,25 м и 2×1,5 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 149 | 14,7 | 7,89 | 6,81 | 2,03 | 15 |
| 1б, 1е, 6в | 166 | 14,7 | 7,89 | 6,81 | 2,03 | 15 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 157 | 14,7 | 7,89 | 6,81 | 2,03 | 15 |
| 2а, 8в, 8е | 176 | 16,69 | 9,47 | 7,22 | 2,44 | 15 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 150 | 16,18 | 9,07 | 7,11 | 2,33 | 15 |
| 2в | 233 | 16,69 | 9,47 | 7,22 | 2,44 | 15 |
| 2г | 170 | 18,62 | 11 | 7,62 | 2,84 | 15 |
| 3 | 141 | 14,7 | 7,89 | 6,81 | 2,03 | 15 |
| 5б | 188 | 14,7 | 7,89 | 6,81 | 2,03 | 15 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 158 | 16,18 | 9,07 | 7,11 | 2,33 | 15 |
| 7в, 11д | 167 | 16,18 | 9,07 | 7,11 | 2,33 | 15 |
| 8б, 8г | 185 | 16,18 | 9,07 | 7,11 | 2,33 | 15 |
| 8д, 9а, 12г | 168 | 16,69 | 9,47 | 7,22 | 2,44 | 15 |
| 9б | 159 | 16,69 | 9,47 | 7,22 | 2,44 | 15 |
| 9в | 218 | 16,69 | 9,47 | 7,22 | 2,44 | 15 |
| 10а | 191 | 17,62 | 10,2 | 7,42 | 2,64 | 15 |
| 10б | 204 | 17,62 | 10,2 | 7,42 | 2,64 | 15 |
| 10в | 219 | 17,62 | 10,2 | 7,42 | 2,64 | 15 |
| 11а | 232 | 16,18 | 9,07 | 7,11 | 2,33 | 15 |
| 11б | 175 | 16,18 | 9,07 | 7,11 | 2,33 | 15 |
| 11в | 202 | 16,18 | 9,07 | 7,11 | 2,33 | 15 |
| 12д | 203 | 16,69 | 9,47 | 7,22 | 2,44 | 15 |
| 12е | 210 | 16,69 | 9,47 | 7,22 | 2,44 | 15 |

## Районная цена № 185

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2×2 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 130 | 10,76 | 5,95 | 4,81 | 1,62 | 11,2 |
| 1б, 1е, 6в | 144 | 10,76 | 5,95 | 4,81 | 1,62 | 11,2 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 136 | 10,76 | 5,95 | 4,81 | 1,62 | 11,2 |
| 2а, 8в, 8е | 154 | 12,27 | 7,14 | 5,13 | 1,94 | 11,2 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 131 | 11,89 | 6,84 | 5,05 | 1,86 | 11,2 |
| 2в | 204 | 12,27 | 7,14 | 5,13 | 1,94 | 11,2 |
| 2г | 147 | 13,79 | 8,33 | 5,46 | 2,27 | 11,2 |
| 3 | 122 | 10,76 | 5,95 | 4,81 | 1,62 | 11,2 |
| 5б | 164 | 10,76 | 5,95 | 4,81 | 1,62 | 11,2 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 137 | 11,89 | 6,84 | 5,05 | 1,86 | 11,2 |
| 7в, 11д | 145 | 11,89 | 6,84 | 5,05 | 1,86 | 11,2 |
| 8б, 8г | 161 | 11,89 | 6,84 | 5,05 | 1,86 | 11,2 |
| 8д, 9а, 12г | 146 | 12,27 | 7,14 | 5,13 | 1,94 | 11,2 |
| 9б | 138 | 12,27 | 7,14 | 5,13 | 1,94 | 11,2 |
| 9в | 190 | 12,27 | 7,14 | 5,13 | 1,94 | 11,2 |
| 10а | 166 | 13,04 | 7,74 | 5,3 | 2,11 | 11,2 |
| 10б | 178 | 13,04 | 7,74 | 5,3 | 2,11 | 11,2 |
| 10в | 191 | 13,04 | 7,74 | 5,3 | 2,11 | 11,2 |
| 11а | 203 | 11,89 | 6,84 | 5,05 | 1,86 | 11,2 |
| 11б | 153 | 11,89 | 6,84 | 5,05 | 1,86 | 11,2 |
| 11в | 177 | 11,89 | 6,84 | 5,05 | 1,86 | 11,2 |
| 12д | 178 | 12,27 | 7,14 | 5,13 | 1,94 | 11,2 |
| 12е | 184 | 12,27 | 7,14 | 5,13 | 1,94 | 11,2 |

## Районная цена № 186

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 144 | 13,04 | 6,98 | 6,06 | 2,02 | 13,1 |
| 1б, 1е, 6в | 160 | 13,04 | 6,98 | 6,06 | 2,02 | 13,1 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 152 | 13,04 | 6,98 | 6,06 | 2,02 | 13,1 |
| 2а, 8в, 8е | 170 | 14,84 | 8,38 | 6,46 | 2,42 | 13,1 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 145 | 14,39 | 8,03 | 6,36 | 2,32 | 13,1 |
| 2в | 226 | 14,84 | 8,38 | 6,46 | 2,42 | 13,1 |
| 2г | 164 | 16,64 | 9,77 | 6,87 | 2,83 | 13,1 |
| 3 | 136 | 13,04 | 6,98 | 6,06 | 2,02 | 13,1 |
| 5б | 182 | 13,04 | 6,98 | 6,06 | 2,02 | 13,1 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 153 | 14,39 | 8,03 | 6,36 | 2,32 | 13,1 |
| 7в, 11д | 161 | 14,39 | 8,03 | 6,36 | 2,32 | 13,1 |
| 8б, 8г | 179 | 14,39 | 8,03 | 6,36 | 2,32 | 13,1 |
| 8д, 9а, 12г | 162 | 14,84 | 8,38 | 6,46 | 2,42 | 13,1 |
| 9б | 154 | 14,84 | 8,38 | 6,46 | 2,42 | 13,1 |
| 9в | 212 | 14,84 | 8,38 | 6,46 | 2,42 | 13,1 |
| 10а | 185 | 15,74 | 9,07 | 6,67 | 2,63 | 13,1 |
| 10б | 198 | 15,74 | 9,07 | 6,67 | 2,63 | 13,1 |
| 10в | 213 | 15,74 | 9,07 | 6,67 | 2,63 | 13,1 |
| 11а | 225 | 14,39 | 8,03 | 6,36 | 2,32 | 13,1 |
| 11б | 169 | 14,39 | 8,03 | 6,36 | 2,32 | 13,1 |
| 11в | 196 | 14,39 | 8,03 | 6,36 | 2,32 | 13,1 |
| 12д | 197 | 14,84 | 8,38 | 6,46 | 2,42 | 13,1 |
| 12е | 203 | 14,84 | 8,38 | 6,46 | 2,42 | 13,1 |

## Районная цена № 187

### Оголовки круглых железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 3×0,75 м на естественном грунте

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 112 | 17 | 8,68 | 8,32 | 2,86 | 16,7 |
| 1б, 1е, 6в | 122 | 17 | 8,68 | 8,32 | 2,86 | 16,7 |
| 1в — 1д, 5а, 6а | 116 | 17 | 8,68 | 8,32 | 2,86 | 16,7 |
| 2а, 8в, 8е | 130 | 19,29 | 10,4 | 8,89 | 3,43 | 16,7 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 114 | 18,73 | 9,98 | 8,75 | 3,29 | 16,7 |
| 2в | 170 | 19,29 | 10,4 | 8,89 | 3,43 | 16,7 |
| 2г | 127 | 21,66 | 12,2 | 9,46 | 4 | 16,7 |
| 3 | 105 | 17 | 8,68 | 8,32 | 2,86 | 16,7 |
| 5б | 138 | 17 | 8,68 | 8,32 | 2,86 | 16,7 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 118 | 18,73 | 9,98 | 8,75 | 3,29 | 16,7 |
| 7в, 11д | 124 | 18,73 | 9,98 | 8,75 | 3,29 | 16,7 |
| 8б, 8г | 137 | 18,73 | 9,98 | 8,75 | 3,29 | 16,7 |
| 8д, 9а, 12г | 124 | 19,29 | 10,4 | 8,89 | 3,43 | 16,7 |
| 9б | 118 | 19,29 | 10,4 | 8,89 | 3,43 | 16,7 |
| 9в | 160 | 19,29 | 10,4 | 8,89 | 3,43 | 16,7 |
| 10а | 141 | 20,48 | 11,3 | 9,18 | 3,72 | 16,7 |
| 10б | 150 | 20,48 | 11,3 | 9,18 | 3,72 | 16,7 |
| 10в | 161 | 20,48 | 11,3 | 9,18 | 3,72 | 16,7 |
| 11а | 170 | 18,73 | 9,98 | 8,75 | 3,29 | 16,7 |
| 11б | 130 | 18,73 | 9,98 | 8,75 | 3,29 | 16,7 |
| 11в | 149 | 18,73 | 9,98 | 8,75 | 3,29 | 16,7 |
| 12д | 149 | 19,29 | 10,4 | 8,89 | 3,43 | 16,7 |
| 12е | 154 | 19,29 | 10,4 | 8,89 | 3,43 | 16,7 |

## Районная цена № 188

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×1 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 144 | 14,78 | 8,14 | 6,64 | 2,23 | 15,4 |
| 1б 1е, 6в | 160 | 14,78 | 8,14 | 6,64 | 2,23 | 15,4 |
| 1в — 1д, 5а, 6а | 152 | 14,78 | 8,14 | 6,64 | 2,23 | 15,4 |
| 2а, 8в, 8е | 170 | 16,86 | 9,77 | 7,09 | 2,68 | 15,4 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 146 | 16,33 | 9,36 | 6,97 | 2,56 | 15,4 |
| 2в | 225 | 16,86 | 9,77 | 7,09 | 2,68 | 15,4 |
| 2г | 164 | 18,93 | 11,4 | 7,53 | 3,12 | 15,4 |
| 3 | 136 | 14,78 | 8,14 | 6,64 | 2,23 | 15,4 |
| 5б | 182 | 14,78 | 8,14 | 6,64 | 2,23 | 15,4 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 154 | 16,33 | 9,36 | 6,97 | 2,56 | 15,4 |
| 7в, 11д | 162 | 16,33 | 9,36 | 6,97 | 2,56 | 15,4 |
| 8б, 8г | 180 | 16,33 | 9,36 | 6,97 | 2,56 | 15,4 |
| 8д, 9а, 12г | 162 | 16,86 | 9,77 | 7,09 | 2,68 | 15,4 |
| 9б | 154 | 16,86 | 9,77 | 7,09 | 2,68 | 15,4 |
| 9в | 211 | 16,86 | 9,77 | 7,09 | 2,68 | 15,4 |
| 10а | 185 | 17,91 | 10,6 | 7,31 | 2,9 | 15,4 |
| 10б | 197 | 17,91 | 10,6 | 7,31 | 2,9 | 15,4 |
| 10в | 212 | 17,91 | 10,6 | 7,31 | 2,9 | 15,4 |
| 11а | 224 | 16,33 | 9,36 | 6,97 | 2,56 | 15,4 |
| 11б | 170 | 16,33 | 9,36 | 6,97 | 2,56 | 15,4 |
| 11в | 196 | 16,33 | 9,36 | 6,97 | 2,56 | 15,4 |
| 12д | 196 | 16,86 | 9,77 | 7,09 | 2,68 | 15,4 |
| 12е | 203 | 16,86 | 9,77 | 7,09 | 2,68 | 15,4 |

## Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×1 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 159 | 16,55 | 8,6 | 7,95 | 2,65 | 16,9 |
| 1б, 1е, 6в | 173 | 16,55 | 8,6 | 7,95 | 2,65 | 16,9 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 164 | 16,55 | 8,6 | 7,95 | 2,65 | 16,9 |
| 1ж, 4, 6б | 156 | 16,55 | 8,6 | 7,95 | 2,65 | 16,9 |
| 2а, 8в, 8е | 184 | 18,78 | 10,3 | 8,48 | 3,18 | 16,9 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 158 | 18,24 | 9,89 | 8,35 | 3,05 | 16,9 |
| 2в | 243 | 18,78 | 10,3 | 8,48 | 3,18 | 16,9 |
| 2г | 178 | 21,01 | 12 | 9,01 | 3,71 | 16,9 |
| 3 | 148 | 16,55 | 8,6 | 7,95 | 2,65 | 16,9 |
| 5б | 197 | 16,55 | 8,6 | 7,95 | 2,65 | 16,9 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 166 | 18,24 | 9,89 | 8,35 | 3,05 | 16,9 |
| 7в, 11д | 175 | 18,24 | 9,89 | 8,35 | 3,05 | 16,9 |
| 8б, 8г | 194 | 18,24 | 9,89 | 8,35 | 3,05 | 16,9 |
| 8д, 9а, 12г | 175 | 18,78 | 10,3 | 8,48 | 3,18 | 16,9 |
| 9б | 166 | 18,78 | 10,3 | 8,48 | 3,18 | 16,9 |
| 9в | 228 | 18,78 | 10,3 | 8,48 | 3,18 | 16,9 |
| 10а | 200 | 19,94 | 11,2 | 8,74 | 3,44 | 16,9 |
| 10б | 213 | 19,94 | 11,2 | 8,74 | 3,44 | 16,9 |
| 10в | 229 | 19,94 | 11,2 | 8,74 | 3,44 | 16,9 |
| 11а | 243 | 18,24 | 9,89 | 8,35 | 3,05 | 16,9 |
| 11б | 184 | 18,24 | 9,89 | 8,35 | 3,05 | 16,9 |
| 11в | 212 | 18,24 | 9,89 | 8,35 | 3,05 | 16,9 |
| 12д | 212 | 18,78 | 10,3 | 8,48 | 3,18 | 19,9 |
| 12е | 220 | 18,78 | 10,3 | 8,48 | 3,18 | 16,9 |

## Районная цена № 190

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×1,25 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 140 | 13,27 | 7,57 | 5,7 | 1,92 | 14,3 |
| 1б, 1е, 6в | 156 | 13,27 | 7,57 | 5,7 | 1,92 | 14,3 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 148 | 13,27 | 7,57 | 5,7 | 1,92 | 14,3 |
| 2а, 8в, 8е | 166 | 15,16 | 9,08 | 6,08 | 2,3 | 14,3 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 141 | 14,69 | 8,7 | 5,99 | 2,21 | 14,3 |
| 2в | 219 | 15,16 | 9,08 | 6,08 | 2,3 | 14,3 |
| 2г | 160 | 17,07 | 10,6 | 6,47 | 2,69 | 14,3 |
| 3 | 132 | 13,27 | 7,57 | 5,7 | 1,92 | 14,3 |
| 5б | 177 | 13,27 | 7,57 | 5,7 | 1,92 | 14,3 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 149 | 14,69 | 8,7 | 5,99 | 2,21 | 14,3 |
| 7в, 11д | 157 | 14,69 | 8,7 | 5,99 | 2,21 | 14,3 |
| 8б, 8г | 174 | 14,69 | 8,7 | 5,99 | 2,21 | 14,3 |
| 8д, 9а, 12г | 158 | 15,16 | 9,08 | 6,08 | 2,3 | 14,3 |
| 9б | 150 | 15,16 | 9,08 | 6,08 | 2,3 | 14,3 |
| 9в | 206 | 15,16 | 9,08 | 6,08 | 2,3 | 14,3 |
| 10а | 180 | 16,12 | 9,84 | 6,28 | 2,5 | 14,3 |
| 10б | 192 | 16,12 | 9,84 | 6,28 | 2,5 | 14,3 |
| 10в | 207 | 16,12 | 9,84 | 6,28 | 2,5 | 14,3 |
| 11а | 218 | 14,69 | 8,7 | 5,99 | 2,21 | 14,3 |
| 11б | 165 | 14,69 | 8,7 | 5,99 | 2,21 | 14,3 |
| 11в | 190 | 14,69 | 8,7 | 5,99 | 2,21 | 14,3 |
| 12д | 191 | 15,16 | 9,08 | 6,08 | 2,3 | 14,3 |
| 12е | 198 | 15,16 | 9,08 | 6,08 | 2,3 | 14,3 |

## Районная цена № 191

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×1,25 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 150 | 15,08 | 8,04 | 7,04 | 2,73 | 15,2 |
| 1б, 1е, 6в | 166 | 15,08 | 8,04 | 7,04 | 2,73 | 15,2 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 158 | 15,08 | 8,04 | 7,04 | 2,73 | 15,2 |
| 2а, 8в, 8е | 177 | 17,24 | 9,65 | 7,59 | 3,28 | 15,2 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 152 | 16,7 | 9,25 | 7,45 | 3,14 | 15,2 |
| 2в | 234 | 17,24 | 9,65 | 7,59 | 3,28 | 15,2 |
| 2г | 170 | 19,33 | 11,2 | 8,13 | 3,82 | 15,2 |
| 3 | 142 | 15,08 | 8,04 | 7,04 | 2,73 | 15,2 |
| 5б | 190 | 15,08 | 8,04 | 7,04 | 2,73 | 15,2 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 160 | 16,7 | 9,25 | 7,45 | 3,14 | 15,2 |
| 7в, 11д | 168 | 16,7 | 9,25 | 7,45 | 3,14 | 15,2 |
| 8б, 8г | 187 | 16,7 | 9,25 | 7,45 | 3,14 | 15,2 |
| 8д, 9а, 12г | 168 | 17,24 | 9,65 | 7,59 | 3,28 | 15,2 |
| 9б | 160 | 17,24 | 9,65 | 7,59 | 3,28 | 15,2 |
| 9в | 220 | 17,24 | 9,65 | 7,59 | 3,28 | 15,2 |
| 10а | 193 | 18,26 | 10,4 | 7,86 | 3,55 | 15,2 |
| 10б | 205 | 18,26 | 10,4 | 7,86 | 3,55 | 15,2 |
| 10в | 221 | 18,26 | 10,4 | 7,86 | 3,55 | 15,2 |
| 11а | 234 | 16,7 | 9,25 | 7,45 | 3,14 | 15,2 |
| 11б | 177 | 16,7 | 9,25 | 7,45 | 3,14 | 15,2 |
| 11в | 204 | 16,7 | 9,25 | 7,45 | 3,14 | 15,2 |
| 12д | 204 | 17,24 | 9,65 | 7,59 | 3,28 | 15,2 |
| 12е | 211 | 17,24 | 9,65 | 7,59 | 3,28 | 15,2 |

## Районная цена № 192

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×1,5 м на песчано-гравийной фундаментной подушке

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 140 | 12,44 | 7,29 | 5,15 | 1,74 | 13,8 |
| 1б, 1е, 6в | 156 | 12,44 | 7,29 | 5,15 | 1,74 | 13,8 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 148 | 12,44 | 7,29 | 5,15 | 1,74 | 13,8 |
| 2а, 8в, 8е | 166 | 14,25 | 8,75 | 5,5 | 2,09 | 13,8 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 142 | 13,79 | 8,38 | 5,41 | 2 | 13,8 |
| 2в | 220 | 14,25 | 8,75 | 5,5 | 2,09 | 13,8 |
| 2г | 160 | 16,05 | 10,2 | 5,85 | 2,44 | 13,8 |
| 3 | 133 | 12,44 | 7,29 | 5,15 | 1,74 | 13,8 |
| 5б | 178 | 12,44 | 7,29 | 5,15 | 1,74 | 13,8 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 149 | 13,79 | 8,38 | 5,41 | 2 | 13,8 |
| 7в, 11д | 157 | 13,79 | 8,38 | 5,41 | 2 | 13,8 |
| 8б, 8г | 175 | 13,79 | 8,38 | 5,41 | 2 | 13,8 |
| 8д, 9а, 12г | 158 | 14,25 | 8,75 | 5,5 | 2,09 | 13,8 |
| 9б | 150 | 14,25 | 8,75 | 5,5 | 2,09 | 13,8 |
| 9в | 207 | 14,25 | 8,75 | 5,5 | 2,09 | 13,8 |
| 10а | 181 | 15,15 | 9,48 | 5,67 | 2,26 | 13,8 |
| 10б | 193 | 15,15 | 9,48 | 5,67 | 2,26 | 13,8 |
| 10в | 208 | 15,15 | 9,48 | 5,67 | 2,26 | 13,8 |
| 11а | 219 | 13,79 | 8,38 | 5,41 | 2 | 13,8 |
| 11б | 165 | 13,79 | 8,38 | 5,41 | 2 | 13,8 |
| 11в | 191 | 13,79 | 8,38 | 5,41 | 2 | 13,8 |
| 12д | 192 | 14,25 | 8,75 | 5,5 | 2,09 | 13,8 |
| 12е | 199 | 14,25 | 8,75 | 5,5 | 2,09 | 13,8 |

## Районная цена № 193

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×1,5 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 136 | 11,21 | 6,38 | 4,83 | 1,64 | 12 |
| 1б, 1е, 6в | 150 | 11,21 | 6,38 | 4,83 | 1,64 | 12 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 142 | 11,21 | 6,38 | 4,83 | 1,64 | 12 |
| 2а, 8в, 8е | 160 | 12,82 | 7,66 | 5,16 | 1,97 | 12 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 137 | 12,42 | 7,34 | 5,08 | 1,89 | 12 |
| 2в | 212 | 12,82 | 7,66 | 5,16 | 1,97 | 12 |
| 2г | 153 | 14,42 | 8,93 | 5,49 | 2,3 | 12 |
| 3 | 127 | 11,21 | 6,38 | 4,83 | 1,64 | 12 |
| 5б | 171 | 11,21 | 6,38 | 4,83 | 1,64 | 12 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 143 | 12,42 | 7,34 | 5,08 | 1,89 | 12 |
| 7в, 11д | 151 | 12,42 | 7,34 | 5,08 | 1,89 | 12 |
| 8б, 8г | 168 | 12,42 | 7,34 | 5,08 | 1,89 | 12 |
| 8д, 9а, 12г | 152 | 12,82 | 7,66 | 5,16 | 1,97 | 12 |
| 9б | 144 | 12,82 | 7,66 | 5,16 | 1,97 | 12 |
| 9в | 199 | 12,82 | 7,66 | 5,16 | 1,97 | 12 |
| 10а | 173 | 13,61 | 8,29 | 5,32 | 2,13 | 12 |
| 10б | 185 | 13,61 | 8,29 | 5,32 | 2,13 | 12 |
| 10в | 199 | 13,61 | 8,29 | 5,32 | 2,13 | 12 |
| 11а | 211 | 12,42 | 7,34 | 5,08 | 1,89 | 12 |
| 11б | 159 | 12,42 | 7,34 | 5,08 | 1,89 | 12 |
| 11в | 184 | 12,42 | 7,34 | 5,08 | 1,89 | 12 |
| 12д | 185 | 12,82 | 7,66 | 5,16 | 1,97 | 12 |
| 12е | 191 | 12,82 | 7,66 | 5,16 | 1,97 | 12 |

## Районная цена № 194

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×1,5 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 154 | 14,26 | 7,77 | 6,49 | 2,17 | 14,7 |
| 1б, 1е, 6в | 171 | 14,26 | 7,77 | 6,49 | 2,17 | 14,7 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 162 | 14,26 | 7,77 | 6,49 | 2,17 | 14,7 |
| 2а, 8в, 8е | 182 | 16,24 | 9,32 | 6,92 | 2,6 | 14,7 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 155 | 15,76 | 8,94 | 6,82 | 2,5 | 14,7 |
| 2в | 241 | 16,24 | 9,32 | 6,92 | 2,6 | 14,7 |
| 2г | 175 | 18,26 | 10,9 | 7,36 | 3,04 | 14,7 |
| 3 | 145 | 14,26 | 7,77 | 6,49 | 2,17 | 14,7 |
| 5б | 195 | 14,26 | 7,77 | 6,49 | 2,17 | 14,7 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 163 | 15,76 | 8,94 | 6,82 | 2,5 | 14,7 |
| 7в, 11д | 172 | 15,76 | 8,94 | 6,82 | 2,5 | 14,7 |
| 8б, 8г | 191 | 15,76 | 8,94 | 6,82 | 2,5 | 14,7 |
| 8д, 9а, 12г | 173 | 16,24 | 9,32 | 6,92 | 2,6 | 14,7 |
| 9б | 164 | 16,24 | 9,32 | 6,92 | 2,6 | 14,7 |
| 9в | 226 | 16,24 | 9,32 | 6,92 | 2,6 | 14,7 |
| 10а | 198 | 17,24 | 10,1 | 7,14 | 2,82 | 14,7 |
| 10б | 211 | 17,24 | 10,1 | 7,14 | 2,82 | 14,7 |
| 10в | 227 | 17,24 | 10,1 | 7,14 | 2,82 | 14,7 |
| 11а | 240 | 15,76 | 8,94 | 6,82 | 2,5 | 14,7 |
| 11б | 181 | 15,76 | 8,94 | 6,82 | 2,5 | 14,7 |
| 11в | 209 | 15,76 | 8 94 | 6,82 | 2,5 | 14,7 |
| 12д | 210 | 16,24 | 9,32 | 6,92 | 2,6 | 14,7 |
| 12е | 217 | 16,24 | 9,32 | 6,92 | 2,6 | 14,7 |

## Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×2 м на сборных железобетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 134 | 10,27 | 5,87 | 4,4 | 1,48 | 11 |
| 1б, 1е, 6в | 148 | 10,27 | 5,87 | 4,4 | 1,48 | 11 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 141 | 10,27 | 5,87 | 4,4 | 1,48 | 11 |
| 2а, 8в, 8е | 157 | 11,74 | 7,04 | 4,7 | 1,78 | 11 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 135 | 11,37 | 6,75 | 4,62 | 1,7 | 11 |
| 2в | 202 | 11,74 | 7,04 | 4,7 | 1,78 | 11 |
| 2г | 151 | 13,21 | 8,22 | 4,99 | 2,07 | 11 |
| 3 | 126 | 10,27 | 5,87 | 4,4 | 1,48 | 11 |
| 5б | 162 | 10,27 | 5,87 | 4,4 | 1,48 | 11 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 142 | 11,37 | 6,75 | 4,62 | 1,7 | 11 |
| 7в, 11д | 149 | 11,37 | 6,75 | 4,62 | 1,7 | 11 |
| 8б, 8г | 166 | 11,37 | 6,75 | 4,62 | 1,7 | 11 |
| 8д, 9а, 12г | 149 | 11,74 | 7,04 | 4,7 | 1,78 | 11 |
| 9б | 142 | 11,74 | 7,04 | 4,7 | 1,78 | 11 |
| 9в | 196 | 11,74 | 7,04 | 4,7 | 1,78 | 11 |
| 10а | 171 | 12,47 | 7,63 | 4,84 | 1,92 | 11 |
| 10б | 183 | 12,47 | 7,63 | 4,84 | 1,92 | 11 |
| 10в | 197 | 12,47 | 7,63 | 4,84 | 1,92 | 11 |
| 11а | 209 | 11,37 | 6,75 | 4,62 | 1,7 | 11 |
| 11б | 157 | 11,37 | 6,75 | 4,62 | 1,7 | 11 |
| 11в | 182 | 11,37 | 6,75 | 4,62 | 1,7 | 11 |
| 12д | 182 | 11,74 | 7,04 | 4,7 | 1,78 | 11 |
| 12е | 188 | 11,74 | 7,04 | 4,7 | 1,78 | 11 |

## Районная цена № 196

### Оголовки круглых железобетонных труб с коническим звеном отверстием 3×2 м на монолитных бетонных фундаментах

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6б | 151 | 12,92 | 7,05 | 5,87 | 1,95 | 13,2 |
| 1б, 1е, 6в | 168 | 12,92 | 7,05 | 5,87 | 1,95 | 13,2 |
| 1в—1д, 5а, 6а | 160 | 12,92 | 7,05 | 5,87 | 1,95 | 13,2 |
| 2а, 8в, 8е | 179 | 14,72 | 8,46 | 6,26 | 2,34 | 13,2 |
| 2б, 7б, 12а, 12в | 152 | 14,27 | 8,11 | 6,16 | 2,24 | 13,2 |
| 2в | 237 | 14,72 | 8,46 | 6,26 | 2.34 | 13,2 |
| 2г | 172 | 16,52 | 9,87 | 6,65 | 2,73 | 13,2 |
| 3 | 142 | 12,92 | 7,05 | 5,87 | 1,95 | 13,2 |
| 5б | 191 | 12,92 | 7,05 | 5,87 | 1,95 | 13,2 |
| 7а, 7г, 8а, 11г, 11е, 12б | 161 | 14,27 | 8,11 | 6,16 | 2,24 | 13,2 |
| 7в, 11д | 169 | 14,27 | 8,11 | 6,16 | 2,24 | 13,2 |
| 8б, 8г | 188 | 14,27 | 8,11 | 6,16 | 2,24 | 13,2 |
| 8д, 9а, 12г | 170 | 14,72 | 8,46 | 6,26 | 2,34 | 13,2 |
| 9б | 162 | 14,72 | 8,46 | 6,26 | 2,34 | 13,2 |
| 9в | 222 | 14,72 | 8,46 | 6,26 | 2,34 | 13,2 |
| 10а | 194 | 15,62 | 9,16 | 6,46 | 2,54 | 13,2 |
| 10б | 207 | 15,62 | 9,16 | 6,46 | 2,54 | 13,2 |
| 10в | 223 | 15,62 | 9,16 | 6,46 | 2,54 | 13,2 |
| 11а | 236 | 14,27 | 8,11 | 6,16 | 2,24 | 13,2 |
| 11б | 178 | 14,27 | 8,11 | 6,16 | 2,24 | 13,2 |
| 11в | 205 | 14,27 | 8,11 | 6,16 | 2,24 | 13,2 |
| 12д | 206 | 14,72 | 8,46 | 6,26 | 2,34 | 13,2 |
| 12е | 213 | 14,72 | 8,46 | 6,26 | 2,34 | 13,2 |

## II. ЦЕНЫ ПРЕЙСКУРАНТА НА ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

### 5. Звенья одноочковых прямоугольных труб

Районная цена № 197

**Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда, рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 122 | 11,42 | 7,57 | 3,85 | 1,29 | 14,2 |
| 1б, 1е, 6в | 144 | 11,42 | 7,57 | 3,85 | 1,29 | 14,2 |
| 1в, 1г | 138 | 11,42 | 7,57 | 8,85 | 1,29 | 14,2 |
| 1д, 1ж, 3, 4 | 127 | 11,42 | 7,57 | 3,85 | 1,29 | 14,2 |
| 2а, 8в | 154 | 13,19 | 9,08 | 4,11 | 1,55 | 14,2 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11г, 11д, 12б | 145 | 12,74 | 8,7 | 4,04 | 1,48 | 14,2 |
| 2в | 197 | 13,19 | 9,08 | 4,11 | 1,55 | 14,2 |
| 2г | 142 | 14,97 | 10,6 | 4,37 | 1,81 | 14,2 |
| 5а, 6а, 6б | 132 | 11,42 | 7,57 | 3,85 | 1,29 | 14,2 |
| 5б | 159 | 11,42 | 7,57 | 3,85 | 1,29 | 14,2 |
| 7а, 7б, 11е, 12а | 139 | 12,74 | 8,7 | 4,04 | 1,48 | 14,2 |
| 7г | 128 | 12,74 | 8,7 | 4,04 | 1,48 | 14,2 |
| 8г, 12в | 133 | 12,74 | 8,7 | 4,04 | 1,48 | 14,2 |
| 8д, 8е | 167 | 13,19 | 9,08 | 4,11 | 1,55 | 14,2 |
| 9а, 9б | 140 | 13,19 | 9,08 | 4,11 | 1,55 | 14,2 |
| 9в | 188 | 13,19 | 9,08 | 4,11 | 1,55 | 14,2 |
| 10а, 10в | 198 | 14,08 | 9,84 | 4,24 | 1,68 | 14,2 |
| 10б | 189 | 14,08 | 9,84 | 4,24 | 1,68 | 14,2 |
| 11а | 214 | 12,74 | 8,7 | 4,04 | 1,48 | 14,2 |
| 11б | 153 | 12,74 | 8,7 | 4,04 | 1,48 | 14,2 |
| 11в | 187 | 12,74 | 8,7 | 4,04 | 1,48 | 14,2 |
| 12г | 146 | 13,19 | 9,08 | 4,11 | 1,55 | 14,2 |
| 12д | 182 | 13,19 | 9,08 | 4,11 | 1,55 | 14,2 |
| 12е | 134 | 13,19 | 9,08 | 4,11 | 1,55 | 14,2 |

## Районная цена № 198

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 159 | 18,16 | 11,2 | 6,96 | 2,29 | 21 |
| 1б, 1е, 6в | 184 | 18,16 | 11,2 | 6,96 | 2,29 | 21 |
| 1в, 1г | 176 | 18,16 | 11,2 | 6,96 | 2,29 | 21 |
| 1д, 1ж, 3а—5а, 6а, 6б | 168 | 18,16 | 11,2 | 6,96 | 2,29 | 21 |
| 2а | 203 | 20,82 | 13,4 | 7,42 | 2,75 | 21 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 11е, 12б | 186 | 20,2 | 12,9 | 7,3 | 2,63 | 21 |
| 2в | 249 | 20,82 | 13,4 | 7,42 | 2,75 | 21 |
| 2г | 189 | 23,58 | 15,7 | 7,88 | 3,21 | 21 |
| 5б | 200 | 18,16 | 11,2 | 6,96 | 2,29 | 21 |
| 7а, 7б, 12а | 178 | 20,2 | 12,9 | 7,3 | 2,63 | 21 |
| 7г, 12в | 170 | 20,2 | 12,9 | 7,3 | 2,63 | 21 |
| 8в | 196 | 20,82 | 13,4 | 7,42 | 2,75 | 21 |
| 8д, 12д | 221 | 20,82 | 13,4 | 7,42 | 2,75 | 21 |
| 8е, 9в | 233 | 20,82 | 13,4 | 7,42 | 2,75 | 21 |
| 9а, 12е | 187 | 20,82 | 13,4 | 7,42 | 2,75 | 21 |
| 9б, 12г | 179 | 20,82 | 13,4 | 7,42 | 2,75 | 21 |
| 10а, 10в | 256 | 22,25 | 14,6 | 7,65 | 2,98 | 21 |
| 10б | 244 | 22,25 | 14,6 | 7,65 | 2,98 | 21 |
| 11а | 269 | 20,2 | 12,9 | 7,3 | 2,63 | 21 |
| 11б | 202 | 20,2 | 12,9 | 7,3 | 2,63 | 21 |
| 11в | 232 | 20,2 | 12,9 | 7,3 | 2,63 | 21 |
| 11г | 195 | 20,2 | 12,9 | 7,3 | 2,63 | 21 |

## Районная цена № 199

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 125 | 9,85 | 6,57 | 3,28 | 1,12 | 12,3 |
| 1б, 1е, 6в | 148 | 9,85 | 6,57 | 3,28 | 1,12 | 12,3 |
| 1в, 1г | 141 | 9,85 | 6,57 | 3,28 | 1,12 | 12,3 |
| 1д, 1ж, 3, 4 | 130 | 9,85 | 6,57 | 3,28 | 1,12 | 12,3 |
| 2а, 8в | 158 | 11,38 | 7,88 | 3,5 | 1,34 | 12,3 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11г, 11д, 12б | 149 | 11,01 | 7,56 | 3,45 | 1,29 | 12,3 |
| 2в | 202 | 11,38 | 7,88 | 3,5 | 1,34 | 12,3 |
| 2г | 144 | 12,93 | 9,2 | 3,73 | 1,57 | 12,3 |
| 5а, 6а, 6б | 136 | 9,85 | 6,57 | 3,28 | 1,12 | 12,3 |
| 5б | 163 | 9,85 | 6,57 | 3,28 | 1,12 | 12,3 |
| 7а, 7б, 11е, 12а | 142 | 11,01 | 7,56 | 3,45 | 1,29 | 12,3 |
| 7г | 131 | 11,01 | 7,56 | 3,45 | 1,29 | 12,3 |
| 8г, 12в | 137 | 11,01 | 7,56 | 3,45 | 1,29 | 12,3 |
| 8д, 8е | 172 | 11,38 | 7,88 | 3,5 | 1,34 | 12,3 |
| 9а, 9б | 142 | 11,38 | 7,88 | 3,5 | 1,34 | 12,3 |
| 9в | 194 | 11,38 | 7,88 | 3,5 | 1,34 | 12,3 |
| 10а, 10в | 203 | 12,16 | 8,54 | 3,62 | 1,46 | 12,3 |
| 10б | 194 | 12,16 | 8,54 | 3,62 | 1,46 | 12,3 |
| 11а | 221 | 11,01 | 7,56 | 3,45 | 1,29 | 12,3 |
| 11б | 157 | 11,01 | 7,56 | 3,45 | 1,29 | 12,3 |
| 11в | 193 | 11,01 | 7,56 | 3,45 | 1,29 | 12,3 |
| 12г | 150 | 11,38 | 7,88 | 3,5 | 1,34 | 12,3 |
| 12д | 186 | 11,38 | 7,88 | 3,5 | 1,34 | 12,3 |
| 12е | 138 | 11,38 | 7,88 | 3,5 | 1,34 | 12,3 |

## Районная цена № 200

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 156 | 14,93 | 9,25 | 5,68 | 1,89 | 17,3 |
| 1б, 1е, 6в | 182 | 14,93 | 9,25 | 5,68 | 1,89 | 17,3 |
| 1в, 1г | 174 | 14,93 | 9,25 | 5,68 | 1,89 | 17,3 |
| 1д, 1ж, 3а—5а, 6а, 6б | 166 | 14,93 | 9,25 | 5,68 | 1,89 | 17,3 |
| 2а | 199 | 17,16 | 11,1 | 6,06 | 2,27 | 17,3 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 11е, 12б | 184 | 16,56 | 10,6 | 5,96 | 2,17 | 17,3 |
| 2в | 246 | 17,16 | 11,1 | 6,06 | 2,27 | 17,3 |
| 2г | 186 | 19,44 | 13 | 6,44 | 2,65 | 17,3 |
| 5б | 197 | 14,93 | 9,25 | 5,68 | 1,89 | 17,3 |
| 7а, 7б, 12а | 176 | 16,56 | 10,6 | 5,96 | 2,17 | 17,3 |
| 7г, 12в | 168 | 16,56 | 10,6 | 5,96 | 2,17 | 17,3 |
| 8в | 193 | 17,16 | 11,1 | 6,06 | 2,27 | 17,3 |
| 8д, 12д | 218 | 17,16 | 11,1 | 6,06 | 2,27 | 17,3 |
| 8е, 9в | 230 | 17,16 | 11,1 | 6,06 | 2,27 | 17,3 |
| 9а, 12е | 184 | 17,16 | 11,1 | 6,06 | 2,27 | 17,3 |
| 9б, 12г | 176 | 17,16 | 11,1 | 6,06 | 2,27 | 17,3 |
| 10а, 10в | 252 | 18,25 | 12 | 6,25 | 2,46 | 17,3 |
| 10б | 241 | 18,25 | 12 | 6,25 | 2,46 | 17,3 |
| 11а | 267 | 16,56 | 10,6 | 5,96 | 2,17 | 17,3 |
| 11б | 199 | 16,56 | 10,6 | 5,96 | 2,17 | 17,3 |
| 11в | 230 | 16,56 | 10,6 | 5,96 | 2,17 | 17,3 |
| 11г | 193 | 16,56 | 10,6 | 5,96 | 2,17 | 17,3 |

## Районная цена № 201

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 118 | 8,26 | 5,45 | 2,81 | 0,96 | 10,2 |
| 1б, 1е, 6в | 140 | 8,26 | 5,45 | 2,81 | 0,96 | 10,2 |
| 1в, 1г | 133 | 8,26 | 5,45 | 2,81 | 0,96 | 10,2 |
| 1д, 1ж, 3, 4 | 123 | 8,26 | 5,45 | 2,81 | 0,96 | 10,2 |
| 2а, 8в | 149 | 9,54 | 6,54 | 3 | 1,15 | 10,2 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11г, 11д, 12б | 141 | 9,22 | 6,27 | 2,95 | 1,1 | 10,2 |
| 2в | 191 | 9,54 | 6,54 | 3 | 1,15 | 10,2 |
| 2г | 136 | 10,82 | 7,63 | 3,19 | 1,34 | 10,2 |
| 5а, 6а, 6б | 128 | 8,26 | 5,45 | 2,81 | 0,96 | 10,2 |
| 5б | 154 | 8,26 | 5,45 | 2,81 | 0,96 | 10,2 |
| 7а, 7б, 11б, 12а | 134 | 9,22 | 6,27 | 2,95 | 1,1 | 10,2 |
| 7г | 124 | 9,22 | 6,27 | 2,95 | 1,1 | 10,2 |
| 8г, 12в | 129 | 9,22 | 6,27 | 2,95 | 1,1 | 10,2 |
| 8д, 8е | 161 | 9,54 | 6,54 | 3 | 1,15 | 10,2 |
| 9а, 9б | 134 | 9,54 | 6,54 | 3 | 1,15 | 10,2 |
| 9в | 182 | 9,54 | 6,54 | 3 | 1,15 | 10,2 |
| 10а, 10в | 192 | 10,18 | 7,08 | 3,1 | 1,25 | 10,2 |
| 10б | 183 | 10,18 | 7,08 | 3,1 | 1,25 | 10,2 |
| 11а | 209 | 9,22 | 6,27 | 2,95 | 1,1 | 10,2 |
| 11б | 149 | 9,22 | 6,27 | 2,95 | 1,1 | 10,2 |
| 11в | 182 | 9,22 | 6,27 | 2,95 | 1,1 | 10,2 |
| 12г | 141 | 9,54 | 6,54 | 3 | 1,15 | 10,2 |
| 12д | 176 | 9,54 | 6,54 | 3 | 1,15 | 10,2 |
| 12е | 129 | 9,54 | 6,54 | 3 | 1,15 | 10,2 |

## Районная цена № 202

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 140 | 11,65 | 7,19 | 4,46 | 1,48 | 13,5 |
| 1б, 1е, 6в | 160 | 11,65 | 7,19 | 4,46 | 1,48 | 13,5 |
| 1в, 1г | 154 | 11,65 | 7,19 | 4,46 | 1,48 | 13,5 |
| 1д, 1ж, 3а—5а, 6а, 6б | 146 | 11,65 | 7,19 | 4,46 | 1,48 | 13,5 |
| 2а | 176 | 13,39 | 8,63 | 4,76 | 1,78 | 13,5 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 11е, 12б | 161 | 12,95 | 8,27 | 4,68 | 1,7 | 13,5 |
| 2в | 218 | 13,39 | 8,63 | 4,76 | 1,78 | 13,5 |
| 2г | 163 | 15,15 | 10,1 | 5,05 | 2,07 | 13,5 |
| 5б | 174 | 11,65 | 7,19 | 4,46 | 1,48 | 13,5 |
| 7а, 7б, 12а | 155 | 12,95 | 8,27 | 4,68 | 1,7 | 13,5 |
| 7г, 12в | 147 | 12,95 | 8,27 | 4,68 | 1,7 | 13,5 |
| 8в | 170 | 13,39 | 8,63 | 4,76 | 1,78 | 13,5 |
| 8д, 12д | 193 | 13,39 | 8,63 | 4,76 | 1,78 | 13,5 |
| 8е, 9в | 204 | 13,39 | 8,63 | 4,76 | 1,78 | 13,5 |
| 9а, 12е | 162 | 13,39 | 8,63 | 4,76 | 1,78 | 13,5 |
| 9б, 12г | 156 | 13,39 | 8,63 | 4,76 | 1,78 | 13,5 |
| 10а, 10в | 224 | 14,25 | 9,35 | 4,9 | 1,92 | 13,5 |
| 10б | 213 | 14,25 | 9,35 | 4,9 | 1,92 | 13,5 |
| 11а | 236 | 12,95 | 8,27 | 4,68 | 1,7 | 13,5 |
| 11б | 175 | 12,95 | 8,27 | 4,68 | 1,7 | 13,5 |
| 11в | 203 | 12,95 | 8,27 | 4,68 | 1,7 | 13,5 |
| 11г | 169 | 12,95 | 8,27 | 4,68 | 1,7 | 13,5 |

## Районная цена № 203

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 130 | 10,69 | 6,44 | 4,25 | 1,43 | 12 |
| 1б, 1г, 1е, 6в | 153 | 10,69 | 6,44 | 4,25 | 1,43 | 12 |
| 1в, 1д | 146 | 10,69 | 6,44 | 4,25 | 1,43 | 12 |
| 1ж, 4 | 136 | 10,69 | 6,44 | 4,25 | 1,43 | 12 |
| 2а | 168 | 12,27 | 7,73 | 4,54 | 1,72 | 12 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 154 | 11,87 | 7,41 | 4,46 | 1,64 | 12 |
| 2в, 9в, 12д | 212 | 12,27 | 7,73 | 4,54 | 1,72 | 12 |
| 2г | 156 | 13,84 | 9,02 | 4,82 | 2 | 12 |
| 3 | 126 | 10,69 | 6,44 | 4,25 | 1,43 | 12 |
| 5а, 6а, 6б | 142 | 10,69 | 6,44 | 4,25 | 1,43 | 12 |
| 5б | 174 | 10,69 | 6,44 | 4,25 | 1,43 | 12 |
| 7а, 7б, 11е | 147 | 11,87 | 7,41 | 4,46 | 1,64 | 12 |
| 7г | 137 | 11,87 | 7,41 | 4,46 | 1,64 | 12 |
| 8в | 164 | 12,27 | 7,73 | 4,54 | 1,72 | 12 |
| 8г, 12а, 12в | 143 | 11,87 | 7,41 | 4,46 | 1,64 | 12 |
| 8д, 8е | 180 | 12,27 | 7,73 | 4,54 | 1,72 | 12 |
| 9а, 9б | 148 | 12,27 | 7,73 | 4,54 | 1,72 | 12 |
| 10а, 10в | 222 | 13,05 | 8 37 | 4,68 | 1,86 | 12 |
| 10б | 212 | 13,05 | 8,37 | 4,68 | 1,86 | 12 |
| 11а | 240 | 11,87 | 7,41 | 4,46 | 1,64 | 12 |
| 11б | 168 | 11,87 | 7,41 | 4,46 | 1,64 | 12 |
| 11в | 211 | 11,87 | 7,41 | 4,46 | 1,64 | 12 |
| 11г | 164 | 11,87 | 7,41 | 4,46 | 1,64 | 12 |
| 12г | 154 | 12,27 | 7,73 | 4,54 | 1,72 | 12 |
| 12е | 144 | 12,27 | 7,73 | 4,54 | 1,72 | 12 |

## Районная цена № 204

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 166 | 16,22 | 9,3 | 6,92 | 2,28 | 17,3 |
| 1б, 1е, 6в | 195 | 16,22 | 9,3 | 6,92 | 2,28 | 17,3 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 181 | 16,22 | 9,3 | 6,92 | 2,28 | 17,3 |
| 1г, 1д | 188 | 16,22 | 9,3 | 6,92 | 2,28 | 17,3 |
| 1ж, 4 | 171 | 16,22 | 9,3 | 6,92 | 2,28 | 17,3 |
| 2а, 8в | 212 | 18,58 | 11,2 | 7,38 | 2,74 | 17,3 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 12б | 197 | 17,96 | 10,7 | 7,26 | 2,62 | 17,3 |
| 2в | 263 | 18,58 | 11,2 | 7,38 | 2,74 | 17,3 |
| 2г | 200 | 20,83 | 13 | 7,83 | 3,19 | 17,3 |
| 3 | 163 | 16,22 | 9,3 | 6,92 | 2,28 | 17,3 |
| 5б | 210 | 16,22 | 9,3 | 6,92 | 2,28 | 17,3 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 183 | 17,96 | 10,7 | 7,26 | 2,62 | 17,3 |
| 7г | 173 | 17,96 | 10,7 | 7,26 | 2,62 | 17,3 |
| 8д | 226 | 18,58 | 11,2 | 7,38 | 2,74 | 17,3 |
| 8е | 237 | 18,58 | 11,2 | 7,38 | 2,74 | 17,3 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 190 | 18,58 | 11,2 | 7,38 | 2,74 | 17,3 |
| 9в, 12д | 253 | 18,58 | 11,2 | 7,38 | 2,74 | 17,3 |
| 10а, 10в | 275 | 19,7 | 12,1 | 7,6 | 2,96 | 17,3 |
| 10б | 264 | 19,7 | 12,1 | 7,6 | 2,96 | 17,3 |
| 11а | 292 | 17,96 | 10,7 | 7,26 | 2,62 | 17,3 |
| 11б, 11г | 212 | 17,96 | 10,7 | 7,26 | 2,62 | 17,3 |
| 11в | 253 | 17,96 | 10,7 | 7,26 | 2,62 | 17,3 |
| 11е | 190 | 17,96 | 10,7 | 7,26 | 2,62 | 17,3 |

## Районная цена № 205

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 133 | 9,16 | 5,48 | 3,68 | 1,24 | 10,2 |
| 1б, 1г, 1е, 6в | 158 | 9,16 | 5,48 | 3,68 | 1,24 | 10,2 |
| 1в, 1д | 150 | 9,16 | 5,48 | 3,68 | 1,24 | 10,2 |
| 1ж, 4 | 139 | 9,16 | 5,48 | 3,68 | 1,24 | 10,2 |
| 2а | 173 | 10,51 | 6,58 | 3,93 | 1,49 | 10,2 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 159 | 10,17 | 6,3 | 3,87 | 1,43 | 10,2 |
| 2в, 9в, 12д | 217 | 10,51 | 6,58 | 3,93 | 1,49 | 10,2 |
| 2г | 161 | 11,85 | 7,67 | 4,18 | 1,74 | 10,2 |
| 3 | 130 | 9,16 | 5,48 | 3,68 | 1,24 | 10,2 |
| 5а, 6а, 6б | 146 | 9,16 | 5,48 | 3,68 | 1,24 | 10,2 |
| 5б | 179 | 9,16 | 5,48 | 3,68 | 1,24 | 10,2 |
| 7а, 7б, 11е | 151 | 10,17 | 6,3 | 3,87 | 1,43 | 10,2 |
| 7г | 140 | 10,17 | 6,3 | 3,87 | 1,43 | 10,2 |
| 8в | 169 | 10,51 | 6,58 | 3,93 | 1,49 | 10,2 |
| 8г, 12а, 12в | 147 | 10,17 | 6,3 | 3,87 | 1,43 | 10,2 |
| 8д, 8е | 186 | 10,51 | 6,58 | 3,93 | 1,49 | 10,2 |
| 9а, 9б | 151 | 10,51 | 6,58 | 3,93 | 1,49 | 10,2 |
| 10а, 10в | 229 | 11,17 | 7,12 | 4,05 | 1,61 | 10,2 |
| 10б | 218 | 11,17 | 7,12 | 4,05 | 1,61 | 10,2 |
| 11а | 248 | 10,17 | 6,3 | 3,87 | 1,43 | 10,2 |
| 11б | 173 | 10,17 | 6,3 | 3,87 | 1,43 | 10,2 |
| 11в | 217 | 10,17 | 6,3 | 3,87 | 1,43 | 10,2 |
| 11г | 169 | 10,17 | 6,3 | 3,87 | 1,43 | 10,2 |
| 12г | 159 | 10,51 | 6,58 | 3,93 | 1,49 | 10,2 |
| 12е | 147 | 10,51 | 6,58 | 3,93 | 1,49 | 10,2 |

## Районная цена № 206

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 163 | 13,38 | 7,53 | 5,85 | 1,93 | 14 |
| 1б, 1е, 6в | 190 | 13,38 | 7,53 | 5,85 | 1,93 | 14 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 176 | 13,38 | 7,53 | 5,85 | 1,93 | 14 |
| 1г, 1д | 182 | 13,38 | 7,53 | 5,85 | 1,93 | 14 |
| 1ж, 4 | 166 | 13,38 | 7,53 | 5,85 | 1,93 | 14 |
| 2а, 8в | 206 | 15,28 | 9,04 | 6,24 | 2,32 | 14 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 12б | 191 | 14,8 | 8,66 | 6,14 | 2,22 | 14 |
| 2в | 257 | 15,28 | 9,04 | 6,24 | 2,32 | 14 |
| 2г | 194 | 17,12 | 10,5 | 6,62 | 2,7 | 14 |
| 3 | 158 | 13,38 | 7,53 | 5,85 | 1,93 | 14 |
| 5б | 204 | 13,38 | 7,53 | 5,85 | 1,93 | 14 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 177 | 14,8 | 8,66 | 6,14 | 2,22 | 14 |
| 7г | 167 | 14,8 | 8,66 | 6,14 | 2,22 | 14 |
| 8д | 220 | 15,28 | 9,04 | 6,24 | 2,32 | 14 |
| 8е | 231 | 15,28 | 9,04 | 6,24 | 2,32 | 14 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 184 | 15,28 | 9,04 | 6,24 | 2,32 | 14 |
| 9в, 12д | 246 | 15,28 | 9,04 | 6,24 | 2,32 | 14 |
| 10а, 10в | 268 | 16,22 | 9,79 | 6,43 | 2,51 | 14 |
| 10б | 258 | 16,22 | 9,79 | 6,43 | 2,51 | 14 |
| 11а | 285 | 14,8 | 8,66 | 6,14 | 2,22 | 14 |
| 11б, 11г | 205 | 14,8 | 8,66 | 6,14 | 2,22 | 14 |
| 11в | 245 | 14,8 | 8,66 | 6,14 | 2,22 | 14 |
| 11е | 183 | 14,8 | 8,66 | 6,14 | 2,22 | 14 |

## Районная цена № 207

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 130 | 7,51 | 4,52 | 2,99 | 1,01 | 8,47 |
| 1б, 1г, 1е, 6в | 154 | 7,51 | 4,52 | 2,99 | 1,01 | 8,47 |
| 1в, 1д | 147 | 7,51 | 4,52 | 2,99 | 1,01 | 8,47 |
| 1ж, 4 | 136 | 7,51 | 4,52 | 2,99 | 1,01 | 8,47 |
| 2а | 170 | 8,61 | 5,42 | 3,19 | 1,21 | 8,47 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 155 | 8,34 | 5,2 | 3,14 | 1,16 | 8,47 |
| 2в, 9в, 12д | 213 | 8,61 | 5,42 | 3,19 | 1,21 | 8,47 |
| 2г | 156 | 9,72 | 6,33 | 3,39 | 1,41 | 8,47 |
| 3 | 127 | 7,51 | 4,52 | 2,99 | 1,01 | 8,47 |
| 5а, 6а, 6б | 143 | 7,51 | 4,52 | 2,99 | 1,01 | 8,47 |
| 5б | 176 | 7,51 | 4,52 | 2,99 | 1,01 | 8,47 |
| 7а, 7б, 11е | 148 | 8,34 | 5,2 | 3,14 | 1,16 | 8,47 |
| 7г | 137 | 8,34 | 5,2 | 3,14 | 1,16 | 8,47 |
| 8в | 166 | 8,61 | 5,42 | 3,19 | 1,21 | 8,47 |
| 8г, 12а, 12в | 144 | 8,34 | 5,2 | 3,14 | 1,16 | 8,47 |
| 8д, 8е | 182 | 8,61 | 5,42 | 3,19 | 1,21 | 8,47 |
| 9а, 9б | 148 | 8,61 | 5,42 | 3,19 | 1,21 | 8,47 |
| 10а, 10в | 226 | 9,17 | 5,88 | 3,29 | 1,31 | 8,47 |
| 10б | 214 | 9,17 | 5,88 | 3,29 | 1,31 | 8,47 |
| 11а | 245 | 8,34 | 5,2 | 3,14 | 1,16 | 8,47 |
| 11б | 170 | 8,34 | 5,2 | 3,14 | 1,16 | 8,47 |
| 11в | 213 | 8,34 | 5,2 | 3,14 | 1,16 | 8,47 |
| 11г | 166 | 8,34 | 5,2 | 3,14 | 1,16 | 8,47 |
| 12г | 155 | 8,61 | 5,42 | 3,19 | 1,21 | 8,47 |
| 12е | 144 | 8,61 | 5,42 | 3,19 | 1,21 | 8,47 |

## Районная цена № 208

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 151 | 10,36 | 5,88 | 4,48 | 1,49 | 11 |
| 1б, 1е, 6в | 178 | 10,36 | 5,88 | 4,48 | 1,49 | 11 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 165 | 10,36 | 5,88 | 4,48 | 1,49 | 11 |
| 1г, 1д | 171 | 10,36 | 5,88 | 4,48 | 1,49 | 11 |
| 1ж, 4 | 156 | 10,36 | 5,88 | 4,48 | 1,49 | 11 |
| 2а, 8в | 193 | 11,84 | 7,06 | 4,78 | 1,79 | 11 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 12б | 179 | 11,46 | 6,76 | 4,7 | 1,71 | 11 |
| 2в | 241 | 11,84 | 7,06 | 4,78 | 1,79 | 11 |
| 2г | 181 | 13,31 | 8,23 | 5,08 | 2,09 | 11 |
| 3 | 148 | 10,36 | 5,88 | 4,48 | 1,49 | 11 |
| 5б | 192 | 10,36 | 5,88 | 4,48 | 1,49 | 11 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 166 | 11,46 | 6,76 | 4,7 | 1,71 | 11 |
| 7г | 157 | 11,46 | 6,76 | 4,7 | 1,71 | 11 |
| 8д | 207 | 11,84 | 7,06 | 4,78 | 1,79 | 11 |
| 8е | 217 | 11,84 | 7,06 | 4,78 | 1,79 | 11 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 172 | 11,84 | 7,06 | 4,78 | 1,79 | 11 |
| 9в, 12д | 232 | 11,84 | 7,06 | 4,78 | 1,79 | 11 |
| 10а, 10в | 252 | 12,57 | 7,64 | 4,93 | 1,94 | 11 |
| 10б | 242 | 12,57 | 7,64 | 4,93 | 1,94 | 11 |
| 11а | 269 | 11,46 | 6,76 | 4,7 | 1,71 | 11 |
| 11б, 11г | 193 | 11,46 | 6,76 | 4,7 | 1,71 | 11 |
| 11в | 232 | 11,46 | 6,76 | 4,7 | 1,71 | 11 |
| 11е | 172 | 11,46 | 6,76 | 4,7 | 1,71 | 11 |

## Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 3 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 158 | 13,42 | 7,94 | 5,48 | 1,83 | 15 |
| 1б, 1е | 187 | 13,42 | 7,94 | 5,48 | 1,83 | 15 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 171 | 13,42 | 7,94 | 5,48 | 1,83 | 15 |
| 1г, 1д, 6в | 181 | 13,42 | 7,94 | 5,48 | 1,83 | 15 |
| 1ж, 3, 4 | 161 | 13,42 | 7,94 | 5,48 | 1,83 | 15 |
| 2а, 8в | 205 | 15,38 | 9,53 | 5,85 | 2,2 | 15 |
| 2б, 7в, 8б, 8г, 11г | 188 | 14,88 | 9,13 | 5,75 | 2,1 | 15 |
| 2в | 267 | 15,38 | 9,53 | 5,85 | 2,2 | 15 |
| 2г | 191 | 17,31 | 11,1 | 6,21 | 2,56 | 15 |
| 5б | 203 | 13,42 | 7,94 | 5,48 | 1,83 | 15 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 172 | 14,88 | 9,13 | 5,75 | 2,1 | 15 |
| 7г | 162 | 14,88 | 9,13 | 5,75 | 2,1 | 15 |
| 8а, 11д, 11е, 12б | 182 | 14,88 | 9,13 | 5,75 | 2,1 | 15 |
| 8д | 217 | 15,38 | 9,53 | 5,85 | 2,2 | 15 |
| 8е | 228 | 15,38 | 9,53 | 5,85 | 2,2 | 15 |
| *9а, 9б, 12г, 12е* | *183* | *15,38* | *9,53* | *5,85* | *2,2* | *15* |
| 9в, 12д | 256 | 15,38 | 9,53 | 5,85 | 2,2 | 15 |
| 10а, 10в | 276 | 16,33 | 10,3 | 6,03 | 2,38 | 15 |
| 10б | 257 | 16,33 | 10,3 | 6,03 | 2,38 | 15 |
| 11а | 291 | 14,88 | 9,13 | 5,75 | 2,1 | 15 |
| 11б | 204 | 14,88 | 9,13 | 5,75 | 2,1 | 15 |
| 11в | 255 | 14,88 | 9,13 | 5,75 | 2,1 | 15 |

## Районная цена № 210

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 3м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 161 | 11,54 | 6,69 | 4,85 | 1,31 | 12,6 |
| 1б, 1е | 194 | 11,54 | 6,69 | 4,85 | 1,31 | 12,6 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 177 | 11,54 | 6,69 | 4,85 | 1,31 | 12,6 |
| 1г, 1д, 6в | 189 | 11,54 | 6,69 | 4,85 | 1,31 | 12,6 |
| 1ж, 3, 4 | 168 | 11,54 | 6,69 | 4,85 | 1,31 | 12,6 |
| 2а, 8в | 213 | 13,14 | 8,03 | 5,11 | 1,57 | 12,6 |
| 2б, 7в, 8б, 8г, 11г | 195 | 12,74 | 7,69 | 5,05 | 1,51 | 12,6 |
| 2в | 278 | 13,14 | 8,03 | 5,11 | 1,57 | 12,6 |
| 2г | 197 | 14,74 | 9,37 | 5,37 | 1,83 | 12,6 |
| 5б | 211 | 11,54 | 6,69 | 4,85 | 1,31 | 12,6 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 178 | 12,74 | 7,69 | 5,05 | 1,51 | 12,6 |
| 7г | 169 | 12,74 | 7,69 | 5,05 | 1,51 | 12,6 |
| 8а, 11д, 11е, 12б | 190 | 12,74 | 7,69 | 5,05 | 1,51 | 12,6 |
| 8д | 226 | 13,14 | 8,03 | 5,11 | 1,57 | 12,6 |
| 8е | 237 | 13,14 | 8,03 | 5,11 | 1,57 | 12,6 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 191 | 13,14 | 8,03 | 5,11 | 1,57 | 12,6 |
| 9в, 12д | 267 | 13,14 | 8,03 | 5,11 | 1,57 | 12,6 |
| 10а, 10в | 287 | 13,94 | 8,7 | 5,24 | 1,7 | 12,6 |
| 10б | 267 | 13,94 | 8,7 | 5,24 | 1,7 | 12,6 |
| 11а | 304 | 12,74 | 7,69 | 5,05 | 1,51 | 12,6 |
| 11б | 212 | 12,74 | 7,69 | 5,05 | 1,51 | 12,6 |
| 11в | 266 | 12,74 | 7,69 | 5,05 | 1,51 | 12,6 |

## Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 3 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 171 | 9,69 | 5,57 | 4,12 | 1,37 | 10,5 |
| 1б, 1е | 207 | 9,69 | 5,57 | 4,12 | 1,37 | 10,5 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 189 | 9,69 | 5,57 | 4,12 | 1,37 | 10,5 |
| 1г, 1д, 6в | 201 | 9,69 | 5,57 | 4,12 | 1,37 | 10,5 |
| 1ж, 3, 4 | 178 | 9,69 | 5,57 | 4,12 | 1,37 | 10,5 |
| 2а, 8в | 227 | 11,07 | 6,68 | 4,39 | 1,64 | 10,5 |
| 2б, 7в, 8б, 8г, 11г | 208 | 10,72 | 6,4 | 4,32 | 1,58 | 10,5 |
| 2в | 297 | 11,07 | 6,68 | 4,39 | 1,64 | 10,5 |
| 2г | 210 | 12,47 | 7,8 | 4,67 | 1,92 | 10,5 |
| 5б | 226 | 9,69 | 5,57 | 4,12 | 1,37 | 10,5 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 190 | 10,72 | 6,4 | 4,32 | 1,58 | 10,5 |
| 7г | 179 | 10,72 | 6,4 | 4,32 | 1,58 | 10,5 |
| 8а, 11д, 11е, 12б | 202 | 10,72 | 6,4 | 4,32 | 1,58 | 10,5 |
| 8д | 240 | 11,07 | 6,68 | 4,39 | 1,64 | 10,5 |
| 8е | 253 | 11,07 | 6,68 | 4,39 | 1,64 | 10,5 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 202 | 11,07 | 6,68 | 4,39 | 1,64 | 10,5 |
| 9в, 12д | 284 | 11,07 | 6,68 | 4,39 | 1,64 | 10,5 |
| 10а, 10в | 307 | 11,77 | 7,24 | 4,53 | 1,78 | 10,5 |
| 10б | 285 | 11,77 | 7,24 | 4,53 | 1,78 | 10,5 |
| 11а | 326 | 10,72 | 6,4 | 4,32 | 1,58 | 10,5 |
| 11б | 227 | 10,72 | 6,4 | 4,32 | 1,58 | 10,5 |
| 11в | 284 | 10,72 | 6,4 | 4,32 | 1,58 | 10,5 |

## Районная цена № 212

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 162 | 11,68 | 6,51 | 5,17 | 1,69 | 12,2 |
| 1б, 1е | 186 | 11,68 | 6,51 | 5,17 | 1,69 | 12,2 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 171 | 11,68 | 6,51 | 5,17 | 1,69 | 12,2 |
| 1г, 1д, 6в | 181 | 11,68 | 6,51 | 5,17 | 1,69 | 12,2 |
| 1ж, 3, 4 | 164 | 11,68 | 6,51 | 5,17 | 1,69 | 12,2 |
| 2а | 205 | 13,32 | 7,81 | 5,51 | 2,03 | 12,2 |
| 2б, 7в, 8б, 11г, 12б | 187 | 12,91 | 7,49 | 5,42 | 1,94 | 12,2 |
| 2в, 9в | 254 | 13,32 | 7,81 | 5,51 | 2,03 | 12,2 |
| 2г | 189 | 14,96 | 9,11 | 5,85 | 2,37 | 12,2 |
| 5б | 203 | 11,68 | 6,51 | 5,17 | 1,69 | 12,2 |
| 7а, 7б, 11е | 177 | 12,91 | 7,49 | 5,42 | 1,94 | 12,2 |
| 7г | 165 | 12,91 | 7,49 | 5,42 | 1,94 | 12,2 |
| 8а, 8г, 11д | 182 | 12,91 | 7,49 | 5,42 | 1,94 | 12,2 |
| 8в | 199 | 13,32 | 7,81 | 5,51 | 2,03 | 12,2 |
| 8д | 215 | 13,32 | 7,81 | 5,51 | 2,03 | 12,2 |
| 8е | 222 | 13,32 | 7,81 | 5,51 | 2,03 | 12,2 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 183 | 13,32 | 7,81 | 5,51 | 2,03 | 12,2 |
| 10а, 10в | 265 | 14,14 | 8,46 | 5,68 | 2,2 | 12,2 |
| 10б | 254 | 14,14 | 8,46 | 5,68 | 2,2 | 12,2 |
| 11а | 285 | 12,91 | 7,49 | 5,42 | 1,94 | 12,2 |
| 11б | 198 | 12,91 | 7,49 | 5,42 | 1,94 | 12,2 |
| 11в | 244 | 12,91 | 7,49 | 5,42 | 1,94 | 12,2 |
| 12а, 12в | 172 | 12,91 | 7,49 | 5,42 | 1,94 | 12,2 |
| 12д | 245 | 13,32 | 7,81 | 5,51 | 2,03 | 12,2 |

## Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 3, 4 | 188 | 11,1 | 6,1 | 5 | 1,63 | 11,4 |
| 1б, 1е | 215 | 11,1 | 6,1 | 5 | 1,63 | 11,4 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 197 | 11,1 | 6,1 | 5 | 1,63 | 11,4 |
| 1г, 1д, 6в | 208 | 11,1 | 6,1 | 5 | 1,63 | 11,4 |
| 2а | 236 | 12,65 | 7,32 | 5,33 | 1,96 | 11,4 |
| 2б, 7в, 8б, 11г, 12б | 216 | 12,26 | 7,02 | 5,24 | 1,87 | 11,4 |
| 2в, 9в | 292 | 12,65 | 7,32 | 5,33 | 1,96 | 11,4 |
| 2г | 218 | 14,19 | 8,54 | 5,65 | 2,28 | 11,4 |
| 5б | 234 | 11,1 | 6,1 | 5 | 1,63 | 11,4 |
| 7а, 7б, 11е | 203 | 12,26 | 7,02 | 5,24 | 1,87 | 11,4 |
| 7г | 189 | 12,26 | 7,02 | 5,24 | 1,87 | 11,4 |
| 8а, 8г, 11д | 209 | 12,26 | 7,02 | 5,24 | 1,87 | 11,4 |
| 8в | 228 | 12,65 | 7,32 | 5,33 | 1,96 | 11,4 |
| 8д | 246 | 12,65 | 7,32 | 5,33 | 1,96 | 11,4 |
| 8е | 256 | 12,65 | 7,32 | 5,33 | 1,96 | 11,4 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 210 | 12,65 | 7,32 | 5,33 | 1,96 | 11,4 |
| 10а, 10в | 306 | 13,42 | 7,93 | 5,49 | 2,12 | 11,4 |
| 10б | 292 | 13,42 | 7,93 | 5,49 | 2,12 | 11,4 |
| 11а | 330 | 12,26 | 7,02 | 5,24 | 1,87 | 11,4 |
| 11б | 227 | 12,26 | 7,02 | 5,24 | 1,87 | 11,4 |
| 11в | 281 | 12,26 | 7,02 | 5,24 | 1,87 | 11,4 |
| 12а, 12в | 198 | 12,26 | 7,02 | 5,24 | 1,87 | 11,4 |
| 12д | 282 | 12,65 | 7,32 | 5,33 | 1,96 | 11,4 |

## Районная цена № 214

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м на монолитных бетонных фундаметах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 201 | 8,73 | 4,92 | 3,81 | 1,25 | 9,19 |
| 1б, 1е | 233 | 8,73 | 4,92 | 3,81 | 1,25 | 9,19 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 213 | 8,73 | 4,92 | 3,81 | 1,25 | 9,19 |
| 1г, 1д, 6в | 226 | 8,73 | 4,92 | 3,81 | 1,25 | 9,19 |
| 1ж, 3, 4 | 205 | 8,73 | 4,92 | 3,81 | 1,25 | 9,19 |
| 2а | 255 | 9,96 | 5,9 | 4,06 | 1,5 | 9,19 |
| 2б, 7в, 8б, 11г, 12б | 234 | 9,66 | 5,66 | 4 | 1,44 | 9,19 |
| 2в, 9в | 318 | 9,96 | 5,9 | 4,06 | 1,5 | 9,19 |
| 2г | 235 | 11,2 | 6,89 | 4,31 | 1,75 | 9,19 |
| 5б | 254 | 8,73 | 4,92 | 3,81 | 1,25 | 9,19 |
| 7а, 7б, 11е | 220 | 9,66 | 5,66 | 4 | 1,44 | 9,19 |
| 7г | 206 | 9,66 | 5,66 | 4 | 1,44 | 9,19 |
| 8а, 8г, 11д | 227 | 9,66 | 5,66 | 4 | 1,44 | 9,19 |
| 8в | 247 | 9,96 | 5,9 | 4,06 | 1,5 | 9,19 |
| 8д | 268 | 9,96 | 5,9 | 4,06 | 1,5 | 9,19 |
| 8е | 277 | 9,96 | 5,9 | 4,06 | 1,5 | 9,19 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 227 | 9,96 | 5,9 | 4,06 | 1,5 | 9,19 |
| 10а, 10в | 334 | 10,58 | 6,4 | 4,18 | 1,62 | 9,19 |
| 10б | 319 | 10,58 | 6,4 | 4,18 | 1,62 | 9,19 |
| 11а | 360 | 9,66 | 5,66 | 4 | 1,44 | 9,19 |
| 11б | 247 | 9,66 | 5,66 | 4 | 1,44 | 9,19 |
| 11в | 307 | 9,66 | 5,66 | 4 | 1,44 | 9,19 |
| 12а, 12в | 214 | 9,66 | 5,66 | 4 | 1,44 | 9,19 |
| 12д | 307 | 9,96 | 5,9 | 4,06 | 1,5 | 9,19 |

## 6. Звенья двухочковых прямоугольных труб

**Районная цена № 215**

**Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 119 | 9,74 | 6,11 | 3,63 | 1,2 | 11,3 |
| 1б, 1е, 6в | 141 | 9,74 | 6,11 | 3,63 | 1,2 | 11,3 |
| 1в, 1г | 134 | 9,74 | 6,11 | 3,63 | 1,2 | 11,3 |
| 1д, 1ж, 3 ,4 | 124 | 9,74 | 6,11 | 3,63 | 1,2 | 11,3 |
| 2а, 8в | 150 | 11,2 | 7,33 | 3,87 | 1,44 | 11,3 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11г, 11д, 12б | 142 | 10,84 | 7,03 | 3,81 | 1,38 | 11,3 |
| 2в | 192 | 11,2 | 7,33 | 3,87 | 1,44 | 11,3 |
| 2г | 137 | 12,66 | 8,55 | 4,11 | 1,68 | 11,3 |
| 5а, 6а, 6б | 129 | 9,74 | 6,11 | 3,63 | 1,2 | 11,3 |
| 5б | 155 | 9,74 | 6,11 | 3,63 | 1,2 | 11,3 |
| 7а, 7б, 11е, 12а | 135 | 10,84 | 7,03 | 3,81 | 1,38 | 11,3 |
| 7г | 125 | 10,84 | 7,03 | 3,81 | 1,38 | 11,3 |
| 8г, 12в | 130 | 10,84 | 7,03 | 3,81 | 1,38 | 11,3 |
| 8д, 8е | 162 | 11,2 | 7,33 | 3,87 | 1,44 | 11,3 |
| 9а, 9б | 135 | 11,2 | 7,33 | 3,87 | 1,44 | 11,3 |
| 9в | 183 | 11,2 | 7,33 | 3,87 | 1,44 | 11,3 |
| 10а, 10в | 193 | 11,93 | 7,94 | 3,99 | 1,56 | 11,3 |
| 10б | 184 | 11,93 | 7,94 | 3,99 | 1,56 | 11,3 |
| 11а | 210 | 10,84 | 7,03 | 3,81 | 1,38 | 11,3 |
| 11б | 150 | 10,84 | 7,03 | 3,81 | 1,38 | 11,3 |
| 11в | 183 | 10,84 | 7,03 | 3,81 | 1,38 | 11,3 |
| 12г | 142 | 11,2 | 7,33 | 3,87 | 1,44 | 11,3 |
| 12д | 177 | 11,2 | 7,33 | 3,87 | 1,44 | 11,3 |
| 12е | 130 | 11,2 | 7,33 | 3,87 | 1,44 | 11,3 |

## Районная цена № 216

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 153 | 15,48 | 9,11 | 6,37 | 2,07 | 16,8 |
| *1б, 1е, 6в* | *178* | *15,48* | *9,11* | *6,37* | *2,07* | *16,8* |
| 1в, 1г | 170 | 15,48 | 9,11 | 6,37 | 2,07 | 16,8 |
| 1д, 1ж, 3а—5а, 6а, 6б | 162 | 15,48 | 9,11 | 6,37 | 2,07 | 16,8 |
| 2а | 195 | 17,68 | 10,9 | 6,78 | 2,48 | 16,8 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 11е, 12б | 180 | 17,18 | 10,5 | 6,68 | 2,38 | 16,8 |
| 2в | 240 | 17,68 | 10,9 | 6,78 | 2,48 | 16,8 |
| 2г | 182 | 20 | 12,8 | 7,2 | 2,9 | 16,8 |
| 5б | 193 | 15,48 | 9,11 | 6,37 | 2,07 | 16,8 |
| 7а, 7б, 12а | 172 | 17,18 | 10,5 | 6,68 | 2,38 | 16,8 |
| 7г, 12в | 164 | 17,18 | 10,5 | 6,68 | 2,38 | 16,8 |
| 8в | 189 | 17,68 | 10,9 | 6,78 | 2,48 | 16,8 |
| 8д, 12д | 214 | 17,68 | 10,9 | 6,78 | 2,48 | 16,8 |
| 8е, 9в | 225 | 17,68 | 10,9 | 6,78 | 2,48 | 16,8 |
| 9а, 12е | 180 | 17,68 | 10,9 | 6,78 | 2,48 | 16,8 |
| 9б, 12г | 172 | 17,68 | 10,9 | 6,78 | 2,48 | 16,8 |
| 10а, 10в | 247 | 18,79 | 11,8 | 6,99 | 2,69 | 16,8 |
| 10б | 236 | 18,79 | 11,8 | 6,99 | 2,69 | 16,8 |
| 11а | 261 | 17,18 | 10,5 | 6,68 | 2,38 | 16,8 |
| 11б | 195 | 17,18 | 10,5 | 6,68 | 2,38 | 16,8 |
| 11в | 225 | 17,18 | 10,5 | 6,68 | 2,38 | 16,8 |
| 11г | 189 | 17,18 | 10,5 | 6,68 | 2,38 | 16,8 |

## Районная цена № 217

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 123 | 8,46 | 5,37 | 3,09 | 1,04 | 9,95 |
| 1б, 1е, 6в | 145 | 8,46 | 5,37 | 3,09 | 1,04 | 9,95 |
| 1в, 1г | 139 | 8,46 | 5,37 | 3,09 | 1,04 | 9,95 |
| 1д, 1ж, 3, 4 | 127 | 8,46 | 5,37 | 3,09 | 1,04 | 9,95 |
| 2а, 8в | 154 | 9,74 | 6,44 | 3,3 | 1,25 | 9,95 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11г, 11д, 12б | 146 | 9,43 | 6,18 | 3,25 | 1,2 | 9,95 |
| 2в | 199 | 9,74 | 6,44 | 3,3 | 1,25 | 9,95 |
| 2г | 142 | 11,03 | 7,52 | 3,51 | 1,46 | 9,95 |
| 5а, 6а, 6б | 133 | 8,46 | 5,37 | 3,09 | 1,04 | 9,95 |
| 5б | 160 | 8,46 | 5,37 | 3,09 | 1,04 | 9,95 |
| 7а, 7б, 11е, 12а | 140 | 9,43 | 6,18 | 3,25 | 1,2 | 9,95 |
| 7г | 128 | 9,43 | 6,18 | 3,25 | 1,2 | 9,95 |
| 8г, 12в | 134 | 9,43 | 6,18 | 3,25 | 1,2 | 9,95 |
| 8д, 8е | 168 | 9,74 | 6,44 | 3,3 | 1,25 | 9,95 |
| 9а, 9б | 140 | 9,74 | 6,44 | 3,3 | 1,25 | 9,95 |
| 9в | 189 | 9,74 | 6,44 | 3,3 | 1,25 | 9,95 |
| 10а, 10в | 200 | 10,38 | 6,98 | 3,4 | 1,35 | 9,95 |
| 10б | 190 | 10,38 | 6,98 | 3,4 | 1,35 | 9,95 |
| 11а | 217 | 9,43 | 6,18 | 3,25 | 1,2 | 9,95 |
| 11б | 154 | 9,43 | 6,18 | 3,25 | 1,2 | 9,95 |
| 11в | 189 | 9,43 | 6,18 | 3,25 | 1,2 | 9,95 |
| 12г | 146 | 9,74 | 6,44 | 3,3 | 1,25 | 9,95 |
| 12д | 183 | 9,74 | 6,44 | 3,3 | 1,25 | 9,95 |
| 12е | 134 | 9,74 | 6,44 | 3,3 | 1,25 | 9,95 |

## Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 152 | 12,83 | 7,63 | 5,2 | 1,71 | 14,1 |
| 1б, 1е, 6в | 177 | 12,83 | 7,63 | 5,2 | 1,71 | 14,1 |
| 1в, 1г | 169 | 12,83 | 7,63 | 5,2 | 1,71 | 14,1 |
| 1д, 1ж, 3а—5а, 6а, 6б | 160 | 12,83 | 7,63 | 5,2 | 1,71 | 14,1 |
| 2а | 194 | 14,7 | 9,16 | 5,54 | 2,05 | 14,1 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 11е, 12б | 178 | 14,23 | 8,77 | 5,46 | 1,97 | 14,1 |
| 2в | 240 | 14,7 | 9,16 | 5,54 | 2,05 | 14,1 |
| 2г | 181 | 16,58 | 10,7 | 5,88 | 2,39 | 14,1 |
| 5б | 192 | 12,83 | 7,63 | 5,2 | 1,71 | 14,1 |
| 7а, 7б, 12а | 170 | 14,23 | 8,77 | 5,46 | 1,97 | 14,1 |
| 7г, 12в | 161 | 14,23 | 8,77 | 5,46 | 1,97 | 14,1 |
| 8в | 188 | 14,7 | 9,16 | 5,54 | 2,05 | 14,1 |
| 8д, 12д | 213 | 14,7 | 9,16 | 5,54 | 2,05 | 14,1 |
| 8е, 9в | 224 | 14,7 | 9,16 | 5,54 | 2,05 | 14,1 |
| 9а, 12е | 179 | 14,7 | 9,16 | 5,54 | 2,05 | 14,1 |
| 9б, 12г | 171 | 14,7 | 9,16 | 5,54 | 2,05 | 14,1 |
| 10а, 10в | 246 | 15,63 | 9,92 | 5,71 | 2,22 | 14,1 |
| 10б | 235 | 15,63 | 9,92 | 5,71 | 2,22 | 14,1 |
| 11а | 259 | 14,23 | 8,77 | 5,46 | 1,97 | 14,1 |
| 11б | 193 | 14,23 | 8,77 | 5,46 | 1,97 | 14,1 |
| 11в | 223 | 14,23 | 8,77 | 5,46 | 1,97 | 14,1 |
| 11г | 187 | 14,23 | 8,77 | 5,46 | 1,97 | 14,1 |

**Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 117 | 7,05 | 4,4 | 2,65 | 0,88 | 8,14 |
| 1б, 1е, 6в | 138 | 7,05 | 4,4 | 2,65 | 0,88 | 8,14 |
| 1в, 1г | 132 | 7,05 | 4,4 | 2,65 | 0,88 | 8,14 |
| 1д, 1ж, 3, 4 | 121 | 7,05 | 4,4 | 2,65 | 0,88 | 8,14 |
| 2а, 8в | 147 | 8,11 | 5,28 | 2,83 | 1,06 | 8,14 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11г, 11д, 12б | 139 | 7,84 | 5,06 | 2,78 | 1,01 | 8,14 |
| 2в | 190 | 8,11 | 5,28 | 2,83 | 1,06 | 8,14 |
| 2г | 134 | 9,16 | 6,16 | 3 | 1,23 | 8,14 |
| 5а, 6а, 6б | 127 | 7,05 | 4,4 | 2,65 | 0,88 | 8,14 |
| 5б | 153 | 7,05 | 4,4 | 2,65 | 0,88 | 8,14 |
| 7а, 7б, 11е, 12а | 133 | 7,84 | 5,06 | 2,78 | 1,01 | 8,14 |
| 7г | 122 | 7,84 | 5,06 | 2,78 | 1,01 | 8,14 |
| 8г, 12в | 128 | 7,84 | 5,06 | 2,78 | 1,01 | 8,14 |
| 8д, 8е | 160 | 8,11 | 5,28 | 2,83 | 1,06 | 8,14 |
| 9а, 9б | 133 | 8,11 | 5,28 | 2,83 | 1,06 | 8,14 |
| 9в | 181 | 8,11 | 5,28 | 2,83 | 1,06 | 8,14 |
| 10а, 10в | 190 | 8,63 | 5,72 | 2,91 | 1,14 | 8,14 |
| 10б | 182 | 8,63 | 5,72 | 2,91 | 1,14 | 8,14 |
| 11а | 208 | 7,84 | 5,06 | 2,78 | 1,01 | 8,14 |
| 11б | 147 | 7,84 | 5,06 | 2,78 | 1,01 | 8,14 |
| 11в | 181 | 7,84 | 5,06 | 2,78 | 1,01 | 8,14 |
| 12г | 139 | 8,11 | 5,28 | 2,83 | 1,06 | 8,14 |
| 12д | 175 | 8,11 | 5,28 | 2,83 | 1,06 | 8,14 |
| 12е | 128 | 8,11 | 5,28 | 2,83 | 1,06 | 8,14 |

## Районная цена № 220

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 137 | 10,02 | 5,88 | 4,14 | 1,38 | 7,46 |
| 1б, 1е, 6в | 160 | 10,02 | 5,88 | 4,14 | 1,38 | 7,46 |
| 1в, 1г | 153 | 10,02 | 5,88 | 4,14 | 1,38 | 7,46 |
| 1д, 1ж, 3а—5а, 6а, 6б | 146 | 10,02 | 5,88 | 4,14 | 1,38 | 7,46 |
| 2а | 175 | 11,48 | 7,06 | 4,42 | 1,66 | 7,46 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 11е, 12б | 161 | 11,11 | 6,76 | 4,35 | 1,59 | 7,46 |
| 2в | 217 | 11,48 | 7,06 | 4,42 | 1,66 | 7,46 |
| 2г | 163 | 12,92 | 8,23 | 4,69 | 1,93 | 7,46 |
| 5б | 174 | 10,02 | 5,88 | 4,14 | 1,38 | 7,46 |
| 7а, 7б, 12а | 154 | 11,11 | 6,76 | 4,35 | 1,59 | 7,46 |
| 7г, 12в | 147 | 11,11 | 6,76 | 4,35 | 1,59 | 7,46 |
| 8в | 169 | 11,48 | 7,06 | 4,42 | 1,66 | 7,46 |
| 8д, 12д | 192 | 11,48 | 7,06 | 4,42 | 1,66 | 7,46 |
| 8е, 9в | 203 | 11,48 | 7,06 | 4,42 | 1,66 | 7,46 |
| 9а, 12е | 161 | 11,48 | 7,06 | 4,42 | 1,66 | 7,46 |
| 9б, 12г | 154 | 11,48 | 7,06 | 4,42 | 1,66 | 7,46 |
| 10а, 10в | 223 | 12,19 | 7,64 | 4,55 | 1,79 | 7,46 |
| 10б | 213 | 12,19 | 7,64 | 4,55 | 1,79 | 7,46 |
| 11а | 236 | 11,11 | 6,76 | 4,35 | 1,59 | 7,46 |
| 11б | 175 | 11,11 | 6,76 | 4,35 | 1,59 | 7,46 |
| 11в | 203 | 11,11 | 6,76 | 4,35 | 1,59 | 7,46 |
| 11г | 169 | 11,11 | 6,76 | 4,35 | 1,59 | 7 46 |

## Районная цена № 221

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 128 | 9,45 | 5,37 | 4,08 | 1,36 | 9,9 |
| 1б, 1г, 1е, 6в | 151 | 9,45 | 5,37 | 4,08 | 1,36 | 9,9 |
| 1в, 1д | 144 | 9,45 | 5,37 | 4,08 | 1,36 | 9,9 |
| 1ж, 4 | 134 | 9,45 | 5,37 | 4,08 | 1,36 | 9,9 |
| 2а | 166 | 10,79 | 6,44 | 4,35 | 1,63 | 9,9 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 152 | 10,46 | 6,18 | 4,28 | 1,56 | 9,9 |
| 2в, 9в, 12д | 208 | 10,79 | 6,44 | 4,35 | 1,63 | 9,9 |
| 2г | 154 | 12,14 | 7,52 | 4,62 | 1,9 | 9,9 |
| 3 | 124 | 9,45 | 5,37 | 4,08 | 1,36 | 9,9 |
| 5а, 6а, 6б | 140 | 9,45 | 5,37 | 4,08 | 1,36 | 9,9 |
| 5б | 172 | 9,45 | 5,37 | 4,08 | 1,36 | 9,9 |
| 7а, 7б, 11е | 145 | 10,46 | 6,18 | 4,28 | 1,56 | 9,9 |
| 7г | 135 | 10,46 | 6,18 | 4,28 | 1,56 | 9,9 |
| 8в | 162 | 10,79 | 6,44 | 4,35 | 1,63 | 9,9 |
| 8г, 12а, 12в | 141 | 10,46 | 6,18 | 4,28 | 1,56 | 9,9 |
| 8д, 8е | 178 | 10,79 | 6,44 | 4,35 | 1,63 | 9,9 |
| 9а, 9б | 145 | 10,79 | 6,44 | 4,35 | 1,63 | 9,9 |
| 10а, 10в | 219 | 11,47 | 6,98 | 4,49 | 1,77 | 9,9 |
| 10б | 209 | 11,47 | 6,98 | 4,49 | 1,77 | 9,9 |
| 11а | 238 | 10,46 | 6,18 | 4,28 | 1,56 | 9,9 |
| 11б | 166 | 10,46 | 6,18 | 4,28 | 1,56 | 9,9 |
| 11в | 208 | 10,46 | 6,18 | 4,28 | 1,56 | 9,9 |
| 11г | 162 | 10,46 | 6,18 | 4,28 | 1,56 | 9,9 |
| 12г | 152 | 10,79 | 6,44 | 4,35 | 1,63 | 9,9 |
| 12е | 141 | 10,79 | 6,44 | 4,35 | 1,63 | 9,9 |

## Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 163 | 14,58 | 7,9 | 6,68 | 2,18 | 14,5 |
| 1б, 1е, 6в | 192 | 14,58 | 7,9 | 6,68 | 2,18 | 14,5 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 177 | 14,58 | 7,9 | 6,68 | 2,18 | 14,5 |
| 1г, 1д | 184 | 14,58 | 7,9 | 6,68 | 2,18 | 14,5 |
| 1ж, 4 | 168 | 14,58 | 7,9 | 6,68 | 2,18 | 14,5 |
| 2а, 8в | 208 | 16,6 | 9,48 | 7,12 | 2,62 | 14,5 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 12б | 194 | 16,09 | 9,08 | 7,01 | 2,51 | 14,5 |
| 2в | 259 | 16,6 | 9,48 | 7,12 | 2,62 | 14,5 |
| 2г | 196 | 18,65 | 11,1 | 7,55 | 3,05 | 14,5 |
| 3 | 160 | 14,58 | 7,9 | 6,68 | 2,18 | 14,5 |
| 5б | 206 | 14,58 | 7,9 | 6,68 | 2,18 | 14,5 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 178 | 16,09 | 9,08 | 7,01 | 2,51 | 14,5 |
| 7г | 170 | 16,09 | 9,08 | 7,01 | 2,51 | 14,5 |
| 8д | 222 | 16,6 | 9,48 | 7,12 | 2,62 | 14,5 |
| 8е | 233 | 16,6 | 9,48 | 7,12 | 2,62 | 14,5 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 186 | 16,6 | 9,48 | 7,12 | 2,62 | 14,5 |
| 9в, 12д | 249 | 16,6 | 9,48 | 7,12 | 2,62 | 14,5 |
| 10а, 10в | 270 | 17,63 | 10,3 | 7,33 | 2,83 | 14,5 |
| 10б | 260 | 17,63 | 10,3 | 7,33 | 2,83 | 14,5 |
| 11а | 288 | 16,09 | 9,08 | 7,01 | 2,51 | 14,5 |
| 11б, 11г | 208 | 16,09 | 9,08 | 7,01 | 2,51 | 14,5 |
| 11в | 248 | 16,09 | 9,08 | 7,01 | 2,51 | 14,5 |
| 11е | 186 | 16,09 | 9,08 | 7,01 | 2,51 | 14,5 |

## Районная цена № 223

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 132 | 8,05 | 4,51 | 3,54 | 0,93 | 8,31 |
| 1б, 1г, 1е, 6в | 156 | 8,05 | 4,51 | 3,54 | 0,93 | 8,31 |
| 1в, 1д | 148 | 8,05 | 4,51 | 3,54 | 0,93 | 8,31 |
| 1ж, 4 | 138 | 8,05 | 4,51 | 3,54 | 0,93 | 8,31 |
| 2а | 171 | 9,14 | 5,41 | 3,73 | 1,12 | 8,31 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 157 | 8,87 | 5,19 | 3,68 | 1,07 | 8,31 |
| 2в, 9в, 12д | 215 | 9,14 | 5,41 | 3,73 | 1,12 | 8,31 |
| 2г | 158 | 10,22 | 6,31 | 3,91 | 1,3 | 8,31 |
| 3 | 128 | 8,05 | 4,51 | 3,54 | 0,93 | 8,31 |
| 5а, 6а, 6б | 144 | 8,05 | 4,51 | 3,54 | 0,93 | 8,31 |
| 5б | 177 | 8,05 | 4,51 | 3,54 | 0,93 | 8,31 |
| 7а, 7б, 11е | 149 | 8,87 | 5,19 | 3,68 | 1,07 | 8,31 |
| 7г | 139 | 8,87 | 5,19 | 3,68 | 1,07 | 8,31 |
| 8в | 167 | 9,14 | 5,41 | 3,73 | 1,12 | 8,31 |
| 8г, 12а, 12в | 145 | 8,87 | 5,19 | 3,68 | 1,07 | 8,31 |
| 8д, 8е | 184 | 9,14 | 5,41 | 3,73 | 1,12 | 8,31 |
| 9а, 9б | 149 | 9,14 | 5,41 | 3,73 | 1,12 | 8,31 |
| 10а, 10в | 227 | 9,68 | 5,86 | 3,82 | 1,21 | 8,31 |
| 10б | 216 | 9,68 | 5,86 | 3,82 | 1,21 | 8,31 |
| 11а | 245 | 8,87 | 5,19 | 3,68 | 1,07 | 8,31 |
| 11б | 171 | 8,87 | 5,19 | 3,68 | 1,07 | 8,31 |
| 11в | 215 | 8,87 | 5,19 | 3,68 | 1,07 | 8,31 |
| 11г | 167 | 8,87 | 5,19 | 3,68 | 1,07 | 8,31 |
| 12г | 157 | 9,14 | 5,41 | 3,73 | 1,12 | 8,31 |
| 12е | 145 | 9,14 | 5,41 | 3,73 | 1,12 | 8,31 |

## Районная цена № 224

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 160 | 11,79 | 6,28 | 5,51 | 1,8 | 11,5 |
| 1б, 1е, 6в | 189 | 11,79 | 6,28 | 5,51 | 1,8 | 11,5 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 175 | 11,79 | 6,28 | 5,51 | 1,8 | 11,5 |
| 1г, 1л | 181 | 11,79 | 6,28 | 5,51 | 1,8 | 11,5 |
| 1ж, 4 | 165 | 11,79 | 6,28 | 5,51 | 1,8 | 11,5 |
| 2а, 8в | 205 | 13,41 | 7,54 | 5,87 | 2,16 | 11,5 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 12б | 190 | 13 | 7,22 | 5,78 | 2,07 | 11,5 |
| 2в | 256 | 13,41 | 7,54 | 5,87 | 2,16 | 11,5 |
| 2г | 192 | 15,02 | 8,79 | 6,23 | 2,52 | 11,5 |
| 3 | 157 | 11,79 | 6,28 | 5,51 | 1,8 | 11,5 |
| 5б | 203 | 11,79 | 6,28 | 5,51 | 1,8 | 11,5 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 176 | 13 | 7,22 | 5,78 | 2,07 | 11,5 |
| 7г | 166 | 13 | 7,22 | 5,78 | 2,07 | 11,5 |
| 8д | 220 | 13,41 | 7,54 | 5,87 | 2,16 | 11,5 |
| 8е | 230 | 13,41 | 7,54 | 5,87 | 2,16 | 11,5 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 183 | 13,41 | 7,54 | 5,87 | 2,16 | 11,5 |
| 9в, 12б | 246 | 13,41 | 7,54 | 5,87 | 2,16 | 11,5 |
| 10а, 10в | 286 | 14,21 | 8,16 | 6,05 | 2,34 | 11,5 |
| 10б | 256 | 14,21 | 8,16 | 6,05 | 2,34 | 11,5 |
| 11а | 284 | 13 | 7,22 | 5,78 | 2,07 | 11,5 |
| 11б, 11г | 204 | 13 | 7,22 | 5,78 | 2,07 | 11,5 |
| 11в | 245 | 13 | 7,22 | 5,78 | 2,07 | 11,5 |
| 11е | 182 | 13 | 7,22 | 5,78 | 2,07 | 11,5 |

## Районная цена № 225

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 129 | 6,48 | 3,64 | 2,84 | 0,95 | 6,72 |
| 1б, 1г, 1е, 6в | 152 | 6,48 | 3,64 | 2,84 | 0,95 | 6,72 |
| 1в, 1д | 146 | 6,48 | 3,64 | 2,84 | 0,95 | 6,72 |
| 1ж, 4 | 135 | 6,48 | 3,64 | 2,84 | 0,95 | 6,72 |
| 2а | 168 | 7,4 | 4,37 | 3,03 | 1,14 | 6,72 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 11д, 12б | 153 | 7,17 | 4,19 | 2,98 | 1,09 | 6,72 |
| 2в, 9в, 12д | 211 | 7,4 | 4,37 | 3,03 | 1,14 | 6,72 |
| 2г | 154 | 8,32 | 5,1 | 3,22 | 1,33 | 6,72 |
| 3 | 125 | 6,48 | 3,64 | 2,84 | 0,95 | 6,72 |
| 5а, 6а, 6б | 141 | 6,48 | 3,64 | 2,84 | 0,95 | 6,72 |
| 5б | 174 | 6,48 | 3,64 | 2,84 | 0,95 | 6,72 |
| 7а, 7б, 11е | 147 | 7,17 | 4,19 | 2,98 | 1,09 | 6,72 |
| 7г | 136 | 7,17 | 4,19 | 2,98 | 1,09 | 6,72 |
| 8в | 164 | 7,4 | 4,37 | 3,03 | 1,14 | 6,72 |
| 8г, 12а, 12в | 142 | 7,17 | 4,19 | 2,98 | 1,09 | 6,72 |
| 8д, 8е | 181 | 7,4 | 4,37 | 3,03 | 1,14 | 6,72 |
| 9а, 9б | 147 | 7,4 | 4,37 | 3,03 | 1,14 | 6,72 |
| 10а, 10в | 222 | 7,85 | 4,73 | 3,12 | 1,24 | 6,72 |
| 10б | 211 | 7,85 | 4,73 | 3,12 | 1,24 | 6,72 |
| 11а | 242 | 7,17 | 4,19 | 2,98 | 1,09 | 6,72 |
| 11б | 168 | 7,17 | 4,19 | 2,98 | 1,09 | 6,72 |
| 11в | 211 | 7,17 | 4,19 | 2,98 | 1,09 | 6,72 |
| 11г | 164 | 7,17 | 4,19 | 2,98 | 1,09 | 6,72 |
| 12г | 153 | 7,4 | 4,37 | 3,03 | 1,14 | 6,72 |
| 12е | 142 | 7,4 | 4,37 | 3,03 | 1,14 | 6,72 |

## Районная цена № 226

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 150 | 9,05 | 4,82 | 4,23 | 1,39 | 8,86 |
| 1б, 1е, 6в | 178 | 9,05 | 4,82 | 4,23 | 1,39 | 8,86 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 164 | 9,05 | 4,82 | 4,23 | 1,39 | 8,86 |
| 1г, 1д | 170 | 9,05 | 4,82 | 4,23 | 1,39 | 8,86 |
| 1ж, 4 | 155 | 9,05 | 4,82 | 4,23 | 1,39 | 8,86 |
| 2а, 8в | 192 | 10,29 | 5,78 | 4,51 | 1,67 | 8,86 |
| 2б, 7в, 8а, 8б, 8г, 11д, 12б | 179 | 9,98 | 5,54 | 4,44 | 1,6 | 8,86 |
| 2в | 241 | 10,29 | 5,78 | 4,51 | 1,67 | 8,86 |
| 2г | 180 | 11,54 | 6,75 | 4,79 | 1,95 | 8,86 |
| 3 | 147 | 9,05 | 4,82 | 4,23 | 1,39 | 8,86 |
| 5б | 191 | 9,05 | 4,82 | 4,23 | 1,39 | 8,86 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 165 | 9,98 | 5,54 | 4,44 | 1,6 | 8,86 |
| 7г | 156 | 9,98 | 5,54 | 4,44 | 1,6 | 8,86 |
| 8д | 206 | 10,29 | 5,78 | 4,51 | 1,67 | 8,86 |
| 8е | 216 | 10,29 | 5,78 | 4,51 | 1,67 | 8,86 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 171 | 10,29 | 5,78 | 4,51 | 1,67 | 8,86 |
| 9в, 12д | 231 | 10,29 | 5,78 | 4,51 | 1,67 | 8,86 |
| 10а, 10в | 251 | 10,92 | 6,27 | 4,65 | 1,81 | 8,86 |
| 10б | 242 | 10,92 | 6,27 | 4,65 | 1,81 | 8,86 |
| 11а | 268 | 9,98 | 5,54 | 4,44 | 1,6 | 8,86 |
| 11б, 11г | 192 | 9,98 | 5,54 | 4,44 | 1,6 | 8,86 |
| 11в | 231 | 9,98 | 5,54 | 4,44 | 1,6 | 8,86 |
| 11е | 171 | 9,98 | 5,54 | 4,44 | 1,6 | 8,86 |

## Районная цена № 227

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×3 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 154 | 11,54 | 6,36 | 5,18 | 1,7 | 11,8 |
| 1б, 1е | 186 | 11,54 | 6,36 | 5,18 | 1,7 | 11,8 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 170 | 11,54 | 6,36 | 5,18 | 1,7 | 11,8 |
| 1г, 1д, 6в | 181 | 11,54 | 6,36 | 5,18 | 1,7 | 11,8 |
| 1ж, 3, 4 | 161 | 11,54 | 6,36 | 5,18 | 1,7 | 11,8 |
| 2а, 8в | 205 | 13,15 | 7,63 | 5,52 | 2,04 | 11,8 |
| 2б, 7в, 8б, 8г, 11г | 187 | 12,75 | 7,31 | 5,44 | 1,96 | 11,8 |
| 2в | 266 | 13,15 | 7,63 | 5,52 | 2,04 | 11,8 |
| 2г | 189 | 14,76 | 8,9 | 5,86 | 2,38 | 11,8 |
| 5б | 203 | 11,54 | 6,36 | 5,18 | 1,7 | 11,8 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 171 | 12,75 | 7,31 | 5,44 | 1,96 | 11,8 |
| 7г | 162 | 12,75 | 7,31 | 5,44 | 1,96 | 11,8 |
| 8а, 11д, 11е, 12б | 182 | 12,75 | 7,31 | 5,44 | 1,96 | 11,8 |
| 8д | 216 | 13,15 | 7,63 | 5,52 | 2,04 | 11,8 |
| 8е | 228 | 13,15 | 7,63 | 5,52 | 2,04 | 11,8 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 183 | 13,15 | 7,63 | 5,52 | 2,04 | 11,8 |
| 9в, 12д | 256 | 13,15 | 7,63 | 5,52 | 2,04 | 11,8 |
| 10а, 10в | 275 | 13,96 | 8,27 | 5,69 | 2,21 | 11,8 |
| 10б | 256 | 13,96 | 8,27 | 5,69 | 2,21 | 11,8 |
| 11а | 291 | 12,75 | 7,31 | 5,44 | 1,96 | 11,8 |
| 11б | 204 | 12,75 | 7,31 | 5,44 | 1,96 | 11,8 |
| 11в | 255 | 12,75 | 7,31 | 5,44 | 1,96 | 11,8 |

## Районная цена № 228

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×3 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 158 | 9,98 | 5,38 | 4,6 | 1,51 | 9,93 |
| 1б, 1е | 191 | 9,98 | 5,38 | 4,6 | 1,51 | 9,93 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 174 | 9,98 | 5,38 | 4,6 | 1,51 | 9,93 |
| 1г, 1д, 6в | 186 | 9,98 | 5,38 | 4,6 | 1,51 | 9,93 |
| 1ж, 3, 4 | 165 | 9,98 | 5,38 | 4,6 | 1,51 | 9,93 |
| 2а, 8в | 209 | 11,36 | 6,46 | 4,9 | 1,81 | 9,93 |
| 2б, 7в, 8б, 8г, 11г | 192 | 11,02 | 6,19 | 4,83 | 1,74 | 9,93 |
| 2в | 273 | 11,36 | 6,46 | 4,9 | 1,81 | 9,93 |
| 2г | 194 | 12,73 | 7,53 | 5,2 | 2,11 | 9,93 |
| 5б | 208 | 9,98 | 5,38 | 4,6 | 1,51 | 9,93 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 175 | 11,02 | 6,19 | 4,83 | 1,74 | 9,93 |
| 7г | 166 | 11,02 | 6,19 | 4,83 | 1,74 | 9,93 |
| 8а, 11д, 11е, 12б | 187 | 11,02 | 6,19 | 4,83 | 1,74 | 9,93 |
| 8д | 221 | 11,36 | 6,46 | 4,9 | 1,81 | 9,93 |
| 8е | 233 | 11,36 | 6,46 | 4,9 | 1,81 | 9,93 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 187 | 11,36 | 6,46 | 4,9 | 1,81 | 9,93 |
| 9в, 12д | 262 | 11,36 | 6,46 | 4,9 | 1,81 | 9,93 |
| 10а, 10в | 283 | 12,04 | 6,99 | 5,05 | 1,96 | 9,93 |
| 10б | 263 | 12,04 | 6,99 | 5.05 | 1,96 | 9,93 |
| 11а | 300 | 11,02 | 6,19 | 4,83 | 1,74 | 9,93 |
| 11б | 209 | 11,02 | 6,19 | 4,83 | 1,74 | 9,93 |
| 11в | 262 | 11,02 | 6,19 | 4,83 | 1,74 | 9,93 |

## Районная цена № 229

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×3 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 168 | 8,24 | 4,4 | 3,84 | 1,26 | 8,12 |
| 1б, 1е | 204 | 8,24 | 4,4 | 3,84 | 1,26 | 8,12 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 186 | 8,24 | 4,4 | 3,84 | 1,26 | 8,12 |
| 1г, 1д, 6в | 198 | 8,24 | 4,4 | 3,84 | 1,26 | 8,12 |
| 1ж, 3, 4 | 176 | 8,24 | 4,4 | 3,84 | 1,26 | 8,12 |
| 2а, 8в | 223 | 9,37 | 5,28 | 4,09 | 1,51 | 8,12 |
| 2б, 7в, 8б, 8г, 11г | 205 | 9,09 | 5,06 | 4,03 | 1,45 | 8,12 |
| 2в | 293 | 9,37 | 5,28 | 4,09 | 1,51 | 8,12 |
| 2г | 206 | 10,5 | 6,16 | 4,34 | 1,76 | 8,12 |
| 5б | 222 | 8,24 | 4,4 | 3,84 | 1,26 | 8,12 |
| 7а, 7б, 12а, 12в | 187 | 9,09 | 5,06 | 4,03 | 1,45 | 8,12 |
| 7г | 177 | 9,09 | 5,06 | 4,03 | 1,45 | 8,12 |
| 8а, 11д, 11е, 12б | 199 | 9,09 | 5,06 | 4,03 | 1,45 | 8,12 |
| 8д | 237 | 9,37 | 5,28 | 4,09 | 1,51 | 8,12 |
| 8е | 249 | 9,37 | 5,28 | 4,09 | 1,51 | 8,12 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 199 | 9,37 | 5,28 | 4,09 | 1,51 | 8,12 |
| 9в, 12д | 281 | 9,37 | 5,28 | 4,09 | 1,51 | 8,12 |
| 10а, 10в | 303 | 9,94 | 5,72 | 4,22 | 1,64 | 8,12 |
| 10б | 282 | 9,94 | 5,72 | 4,22 | 1,64 | 8,12 |
| 11а | 322 | 9,09 | 5,06 | 4,03 | 1,45 | 8,12 |
| 11б | 223 | 9,09 | 5,06 | 4,03 | 1,45 | 8,12 |
| 11в | 281 | 9,09 | 5,06 | 4,03 | 1,45 | 8,12 |

## Районная цена № 230

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×4 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 160 | 10,33 | 5,38 | 4,95 | 1,61 | 9,91 |
| 1б, 1е | 184 | 10,33 | 5,38 | 4,95 | 1,61 | 9,91 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 169 | 10,33 | 5,38 | 4,95 | 1,61 | 9,91 |
| 1г, 1д, 6в | 179 | 10,33 | 5,38 | 4,95 | 1,61 | 9,91 |
| 1ж, 3, 4 | 162 | 10,33 | 5,38 | 4,95 | 1,61 | 9,91 |
| 2а | 202 | 11,73 | 6,46 | 5,27 | 1,93 | 9,91 |
| 2б, 7в, 8б, 11г, 12б | 185 | 11,38 | 6,19 | 5,19 | 1,85 | 9,91 |
| 2в, 9в | 251 | 11,73 | 6,46 | 5,27 | 1,93 | 9,91 |
| 2г | 187 | 13,12 | 7,53 | 5,59 | 2,25 | 9,91 |
| 5б | 201 | 10,33 | 5,38 | 4,95 | 1,61 | 9,91 |
| 7а, 7б, 11е | 175 | 11,38 | 6,19 | 5,19 | 1,85 | 9,91 |
| 7г | 163 | 11,38 | 6,19 | 5,19 | 1,85 | 9,91 |
| 8а, 8г, 11д | 180 | 11,38 | 6,19 | 5,19 | 1,85 | 9,91 |
| 8в | 196 | 11,73 | 6,46 | 5,27 | 1,93 | 9,91 |
| 8д | 212 | 11,73 | 6,46 | 5,27 | 1,93 | 9,91 |
| 8е | 219 | 11,73 | 6,46 | 5,27 | 1,93 | 9,91 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 180 | 11,73 | 6,46 | 5,27 | 1,93 | 9,91 |
| 10а, 10в | 263 | 12,42 | 6,99 | 5,43 | 2,09 | 9,91 |
| 10б | 252 | 12,42 | 6,99 | 5,43 | 2,09 | 9,91 |
| 11а | 283 | 11,38 | 6,19 | 5,19 | 1,85 | 9,91 |
| 11б | 196 | 11,38 | 6,19 | 5,19 | 1,85 | 9,91 |
| 11в | 242 | 11,38 | 6,19 | 5,19 | 1,85 | 9,91 |
| 12а, 12в | 170 | 11,38 | 6,19 | 5,19 | 1,85 | 9,91 |
| 12д | 242 | 11,73 | 6,46 | 5,27 | 1,93 | 9,91 |

## Районная цена № 231

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×4 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 185 | 9,7 | 4,99 | 4,71 | 1,53 | 9,16 |
| 1б, 1е | 213 | 9,7 | 4,99 | 4,71 | 1,53 | 9,16 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 195 | 9,7 | 4,99 | 4,71 | 1,53 | 9,16 |
| 1г, 1д, 6в | 207 | 9,7 | 4,99 | 4,71 | 1,53 | 9,16 |
| 1ж, 3, 4 | 188 | 9,7 | 4,99 | 4,71 | 1,53 | 9,16 |
| 2а | 234 | 11,01 | 5,99 | 5,02 | 1,84 | 9,16 |
| 2б, 7в, 8б, 11г, 12б | 214 | 10,68 | 5,74 | 4,94 | 1,76 | 9,16 |
| 2в, 9в | 291 | 11,01 | 5,99 | 5,02 | 1,84 | 9,16 |
| 2г | 216 | 12,31 | 6,99 | 5,32 | 2,14 | 9,16 |
| 5б | 233 | 9,7 | 4,99 | 4,71 | 1,53 | 9,16 |
| 7а, 7б, 11е | 202 | 10,68 | 5,74 | 4,94 | 1,76 | 9,16 |
| 7г | 189 | 10,68 | 5,74 | 4,94 | 1,76 | 9,16 |
| 8а, 8г, 11д | 208 | 10,68 | 5,74 | 4,94 | 1,76 | 9,16 |
| 8в | 227 | 11,01 | 5,99 | 5,02 | 1,84 | 9,16 |
| 8д | 245 | 11,01 | 5,99 | 5,02 | 1,84 | 9,16 |
| 8е | 254 | 11,01 | 5,99 | 5,02 | 1,84 | 9,16 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 208 | 11,01 | 5,99 | 5,02 | 1,84 | 9,16 |
| 10а, 10в | 306 | 11,66 | 6,49 | 5,17 | 1,99 | 9,16 |
| 10б | 292 | 11,66 | 6,49 | 5,17 | 1,99 | 9,16 |
| 11а | 329 | 10,68 | 5,74 | 4,94 | 1,76 | 9,16 |
| 11б | 227 | 10,68 | 5,74 | 4,94 | 1,76 | 9,16 |
| 11в | 281 | 10,68 | 5,74 | 4,94 | 1,76 | 9,16 |
| 12а, 12в | 196 | 10,68 | 5,74 | 4,94 | 1,76 | 9,16 |
| 12д | 281 | 11,01 | 5,99 | 5,02 | 1,84 | 9,16 |

## Районная цена № 232

### Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 2×4 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 204 | 7,48 | 3,91 | 3,57 | 1,16 | 4,38 |
| 1б, 1е | 236 | 7,48 | 3,91 | 3,57 | 1,16 | 4,38 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 216 | 7,48 | 3,91 | 3,57 | 1,16 | 4,38 |
| 1г, 1д, 6в | 229 | 7,48 | 3,91 | 3,57 | 1,16 | 4,38 |
| 1ж, 3, 4 | 207 | 7,48 | 3,91 | 3,57 | 1,16 | 4,38 |
| 2а | 259 | 8,49 | 4,69 | 3,8 | 1,39 | 4,38 |
| 2б, 7в, 8б, 11г, 12б | 237 | 8,24 | 4,5 | 3,74 | 1,33 | 4,38 |
| 2в, 9в | 323 | 8,49 | 4,69 | 3,8 | 1,39 | 4,38 |
| 2г | 238 | 9,5 | 5,47 | 4,03 | 1,62 | 4,38 |
| 5б | 258 | 7,48 | 3,91 | 3,57 | 1,16 | 4,38 |
| 7а, 7б, 11е | 223 | 8,24 | 4,5 | 3,74 | 1,33 | 4,38 |
| 7г | 208 | 8,24 | 4,5 | 3,74 | 1,33 | 4,38 |
| 8а, 8г, 11д | 230 | 8,24 | 4,5 | 3,74 | 1,33 | 4,38 |
| 8в | 251 | 8,49 | 4,69 | 3,8 | 1,39 | 4,38 |
| 8д | 271 | 8,49 | 4,69 | 3,8 | 1,39 | 4,38 |
| 8е | 281 | 8,49 | 4,69 | 3,8 | 1,39 | 4,38 |
| 9а, 9б, 12г, 12е | 230 | 8,49 | 4,69 | 3,8 | 1,39 | 4,38 |
| 10а, 10в | 338 | 9 | 5,08 | 3,92 | 1,51 | 4,38 |
| 10б | 324 | 9 | 5,08 | 3,92 | 1,51 | 4,38 |
| 11а | 365 | 8,24 | 4,5 | 3,74 | 1,33 | 4,38 |
| 11б | 251 | 8,24 | 4,5 | 3,74 | 1,33 | 4,38 |
| 11в | 310 | 8,24 | 4,5 | 3,74 | 1,33 | 4,38 |
| 12а, 12в | 217 | 8,24 | 4,5 | 3,74 | 1,33 | 4,38 |
| 12д | 310 | 8,49 | 4,69 | 3,8 | 1,39 | 4,38 |

## 7. Оголовки одноочковых прямоугольных труб

### Районная цена № 233

**Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 128 | 12,82 | 6,54 | 6,28 | 2,14 | 12,8 |
| 1б | 152 | 12,82 | 6,54 | 6,28 | 2,14 | 12,8 |
| 1в | 140 | 12,82 | 6,54 | 6,28 | 2,14 | 12,8 |
| 1г, 1е, 6в | 146 | 12,82 | 6,54 | 6,28 | 2,14 | 12,8 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 134 | 12,82 | 6,54 | 6,28 | 2,14 | 12,8 |
| 2а | 154 | 14,56 | 7,85 | 6,71 | 2,57 | 12,8 |
| 2б, 7г, 11с, 12а | 135 | 14,12 | 7,52 | 6,6 | 2,46 | 12,8 |
| 2в | 210 | 14,56 | 7,85 | 6,71 | 2,57 | 12,8 |
| 2г | 143 | 16,3 | 9,16 | 7,14 | 3 | 12,8 |
| 3 | 119 | 12,82 | 6,54 | 6,28 | 2,14 | 12,8 |
| 5б | 173 | 12,82 | 6,54 | 6,28 | 2,14 | 12,8 |
| 7а, 11г, 12б | 141 | 14,12 | 7,52 | 6,6 | 2,46 | 12,8 |
| 7б, 12в | 130 | 14,12 | 7,52 | 6,6 | 2,46 | 12,8 |
| 7в, 8а, 8г, 11д | 147 | 14,12 | 7,52 | 6,6 | 2,46 | 12,8 |
| 8б | 166 | 14,12 | 7,52 | 6,6 | 2,46 | 12,8 |
| 8в, 8д—9а, 12г | 148 | 14,56 | 7,85 | 6,71 | 2,57 | 12,8 |
| 9б | 142 | 14,56 | 7,85 | 6,71 | 2,57 | 12,8 |
| 9в | 200 | 14,56 | 7,85 | 6,71 | 2,57 | 12,8 |
| 10а | 176 | 15,42 | 8,5 | 6,92 | 2,78 | 12 8 |
| 10б | 182 | 15,42 | 8,5 | 6,92 | 2,78 | 12,8 |
| 10в | 201 | 15,42 | 8,5 | 6,92 | 2,78 | 12,8 |
| 11а | 215 | 14,12 | 7,52 | 6,6 | 2,46 | 12,8 |
| 11б | 153 | 14,12 | 7,52 | 6,6 | 2,46 | 12,8 |
| 11в | 186 | 14,12 | 7,52 | 6,6 | 2,46 | 12,8 |
| 12д | 187 | 14,56 | 7,85 | 6,71 | 2,57 | 12,8 |
| 12е | 136 | 14,56 | 7,85 | 6,71 | 2,57 | 12,8 |

## Районная цена № 234

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 133 | 15,6 | 7,73 | 7,87 | 2,7 | 15,3 |
| 1б | 156 | 15,6 | 7,73 | 7,87 | 2,7 | 15,3 |
| 1в | 143 | 15,6 | 7,73 | 7,87 | 2,7 | 15,3 |
| 1г, 1е, 6в | 149 | 15,6 | 7,73 | 7,87 | 2,7 | 15,3 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 138 | 15,6 | 7,73 | 7,87 | 2,7 | 15,3 |
| 2а | 158 | 17,69 | 9,28 | 8,41 | 3,24 | 15,3 |
| 2б, 7г, 11е, 12а | 140 | 17,17 | 8,89 | 8,28 | 3,1 | 15,3 |
| 2в | 214 | 17,69 | 9,28 | 8,41 | 3,24 | 15,3 |
| 2г | 147 | 19,75 | 10,8 | 8,95 | 3,78 | 15,3 |
| 3 | 122 | 15,6 | 7,73 | 7,87 | 2,7 | 15,3 |
| 5б | 177 | 15,6 | 7,73 | 7,87 | 2,7 | 15,3 |
| 7а, 11г, 12б | 144 | 17,17 | 8,89 | 8,28 | 3,1 | 15,3 |
| 7б, 12в | 134 | 17,17 | 8,89 | 8,28 | 3,1 | 15,3 |
| 7в, 8а, 8г, 11д | 150 | 17,17 | 8,89 | 8,28 | 3,1 | 15,3 |
| 8б | 170 | 17,17 | 8,89 | 8,28 | 3,1 | 15,3 |
| 8в, 8д—9а, 12г | 151 | 17,69 | 9,28 | 8,41 | 3,24 | 15,3 |
| 9б | 145 | 17,69 | 9,28 | 8,41 | 3,24 | 15,3 |
| 9в | 204 | 17,69 | 9,28 | 8,41 | 3,24 | 15,3 |
| 10а | 180 | 18,68 | 10 | 8,68 | 3,51 | 15,3 |
| 10б | 185 | 18,68 | 10 | 8,68 | 3,51 | 15,3 |
| 10в | 205 | 18,68 | 10 | 8,68 | 3,51 | 15,3 |
| 11а | 220 | 17,17 | 8,89 | 8,28 | 3,1 | 15,3 |
| 11б | 158 | 17,17 | 8,89 | 8,28 | 3,1 | 15,3 |
| 11в | 190 | 17,17 | 8,89 | 8,28 | 3,1 | 15,3 |
| 12д | 190 | 17,69 | 9,28 | 8,41 | 3,24 | 15,3 |
| 12е | 140 | 17,69 | 9,28 | 8,41 | 3,24 | 15,3 |

## Районная цена № 235

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 153 | 17,37 | 9,01 | 8,36 | 2,84 | 17,6 |
| 1б | 177 | 17,37 | 9,01 | 8,36 | 2,84 | 17,6 |
| 1в, 1г | 164 | 17,37 | 9,01 | 8,36 | 2,84 | 17,6 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 158 | 17,37 | 9,01 | 8,36 | 2,84 | 17,6 |
| 1е, 6в | 169 | 17,37 | 9,01 | 8,36 | 2,84 | 17,6 |
| 2а, 8в, 8е, 9а | 179 | 19,73 | 10,8 | 8,93 | 3,41 | 17,6 |
| 2б, 7а, 7г, 12а, 12б | 160 | 19,19 | 10,4 | 8,79 | 3,27 | 17,6 |
| 2в | 235 | 19,73 | 10,8 | 8,93 | 3,41 | 17,6 |
| 2г | 174 | 22,1 | 12,6 | 9,5 | 3,98 | 17,6 |
| 3 | 144 | 17,37 | 9,01 | 8,36 | 2,84 | 17,6 |
| 4 | 151 | 17,37 | 9,01 | 8,36 | 2,84 | 17,6 |
| 5б | 200 | 17,37 | 9,01 | 8,36 | 2,84 | 17,6 |
| 7б, 12в | 153 | 19,19 | 10,4 | 8,79 | 3,27 | 17,6 |
| 7в, 11д | 171 | 19,19 | 10,4 | 8,79 | 3,27 | 17,6 |
| 8а, 11г, 11е | 166 | 19,19 | 10,4 | 8,79 | 3,27 | 17,6 |
| 8б, 11в | 202 | 19,19 | 10,4 | 8,79 | 3,27 | 17,6 |
| 8г | 188 | 19,19 | 10,4 | 8,79 | 3,27 | 17,6 |
| 8д, 9б | 171 | 19,73 | 10,8 | 8,93 | 3,41 | 17,6 |
| 9в | 213 | 19,73 | 10,8 | 8,93 | 3,41 | 17,6 |
| 10а, 10б | 204 | 20,91 | 11,7 | 9,21 | 3,69 | 17,6 |
| 10в | 222 | 20,91 | 11,7 | 9,21 | 3,69 | 17,6 |
| 11а | 235 | 19,19 | 10,4 | 8,79 | 3,27 | 17,6 |
| 11б | 179 | 19,19 | 10,4 | 8,79 | 3,27 | 17,6 |
| 12г, 12е | 166 | 19,73 | 10,8 | 8,93 | 3,41 | 17,6 |
| 12д | 202 | 19,73 | 10,8 | 8,93 | 3,41 | 17,6 |

## Районная цена № 236

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 176 | 24,1 | 12,1 | 12 | 4,07 | 23,9 |
| 1б | 199 | 24,1 | 12,1 | 12 | 4,07 | 23,9 |
| 1в, 1г | 186 | 24,1 | 12,1 | 12 | 4,07 | 23,9 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 178 | 24,1 | 12,1 | 12 | 4,07 | 23,9 |
| 1е, 6в | 191 | 24,1 | 12,1 | 12 | 4,07 | 23,9 |
| 2а, 8в, 8е, 9а | 202 | 27,3 | 14,5 | 12,8 | 4,88 | 23,9 |
| 2б, 7а, 7г, 12а, 12б | 180 | 26,5 | 13,9 | 12,6 | 4,68 | 23,9 |
| 2в | 264 | 27,3 | 14,5 | 12,8 | 4,88 | 23,9 |
| 2г | 197 | 30,5 | 16,9 | 13,6 | 5,7 | 23,9 |
| 3 | 162 | 24,1 | 12,1 | 12 | 4,07 | 23,9 |
| 4 | 171 | 24,1 | 12,1 | 12 | 4,07 | 23,9 |
| 5б | 224 | 24,1 | 12,1 | 12 | 4,07 | 23,9 |
| 7б, 12в | 173 | 26,5 | 13,9 | 12,6 | 4,68 | 23,9 |
| 7в, 11д | 193 | 26,5 | 13,9 | 12,6 | 4,68 | 23,9 |
| 8а, 11г, 11е | 188 | 26,5 | 13,9 | 12,6 | 4,68 | 23,9 |
| 8б, 11в | 226 | 26,5 | 13,9 | 12,6 | 4,68 | 23,9 |
| 8г | 211 | 26,5 | 13,9 | 12,6 | 4,68 | 23,9 |
| 8д, 9б | 194 | 27,3 | 14,5 | 12,8 | 4,88 | 23,9 |
| 9в | 240 | 27,3 | 14,5 | 12,8 | 4,88 | 23,9 |
| 10а, 10б | 229 | 28,9 | 15,7 | 13,2 | 5,29 | 23,9 |
| 10в | 249 | 28,9 | 15,7 | 13,2 | 5,29 | 23,9 |
| 11а | 263 | 26,5 | 13,9 | 12,6 | 4,68 | 23,9 |
| 11б | 201 | 26,5 | 13,9 | 12,6 | 4,68 | 23,9 |
| 12г, 12е | 189 | 27,3 | 14,5 | 12,8 | 4,88 | 23,9 |
| 12д | 227 | 27,3 | 14,5 | 12,8 | 4,88 | 23,9 |

## Районная цена № 237

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 132 | 12,27 | 6,28 | 5,99 | 2,04 | 12,3 |
| 1б | 158 | 12,27 | 6,28 | 5,99 | 2,04 | 12,3 |
| 1в, 1д, 5а, 6а, 6б | 140 | 12,27 | 6,28 | 5,99 | 2,04 | 12,3 |
| 1г, 1е, 6в | 148 | 12,27 | 6,28 | 5,99 | 2,04 | 12,3 |
| 1ж, 4 | 135 | 12,27 | 6,28 | 5,99 | 2,04 | 12,3 |
| 2а, 8в, 8д, 8е | 160 | 13,94 | 7,54 | 6,4 | 2,45 | 12,3 |
| 2б, 7а, 11е, 12а | 141 | 13,52 | 7,22 | 6,3 | 2,35 | 12,3 |
| 2в | 217 | 13,94 | 7,54 | 6,4 | 2,45 | 12,3 |
| 2г | 151 | 15,6 | 8,79 | 6,81 | 2,86 | 12,3 |
| 3 | 121 | 12,27 | 6,28 | 5,99 | 2,04 | 12,3 |
| 5б | 178 | 12,27 | 6,28 | 5,99 | 2,04 | 12,3 |
| 7б, 7г, 12в | 136 | 13,52 | 7,22 | 6,3 | 2,35 | 12,3 |
| 7в, 8а, 8г, 11г, 11д, 12б | 149 | 13,52 | 7,22 | 6,3 | 2,35 | 12,3 |
| 8б | 169 | 13,52 | 7,22 | 6,3 | 2,35 | 12,3 |
| 9а, 9б, 12г | 150 | 13,94 | 7,54 | 6,4 | 2,45 | 12,3 |
| 9в | 209 | 13,94 | 7,54 | 6,4 | 2,45 | 12,3 |
| 10а, 10б | 191 | 14,76 | 8,16 | 6,6 | 2,65 | 12,3 |
| 10в | 209 | 14,76 | 8,16 | 6,6 | 2,65 | 12,3 |
| 11а | 226 | 13,52 | 7,22 | 6,3 | 2,35 | 12,3 |
| 11б | 159 | 13,52 | 7,22 | 6,3 | 2,35 | 12,3 |
| 11в | 195 | 13,52 | 7,22 | 6,3 | 2,35 | 12,3 |
| 12д | 196 | 13,94 | 7,54 | 6,4 | 2,45 | 12,3 |
| 12е | 142 | 13,94 | 7,54 | 6,4 | 2,45 | 12,3 |

## Районная цена № 238

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 134 | 14,93 | 7,44 | 7,49 | 2,57 | 14,7 |
| 1б | 159 | 14,93 | 7,44 | 7,49 | 2,57 | 14,7 |
| 1в, 1д, 5а, 6а, 6б | 150 | 14,93 | 7,44 | 7,49 | 2,57 | 14,7 |
| 1г, 1е, 6в | 142 | 14,93 | 7,44 | 7,49 | 2,57 | 14,7 |
| 1ж, 4 | 137 | 14,93 | 7,44 | 7,49 | 2,57 | 14,7 |
| 2а, 8в, 8д, 8е | 161 | 16,93 | 8,93 | 8 | 3,08 | 14,7 |
| 2б, 7а, 11е, 12а | 152 | 16,44 | 8,56 | 7,88 | 2,96 | 14,7 |
| 2в | 219 | 16,93 | 8,93 | 8 | 3,08 | 14,7 |
| 2г | 146 | 18,92 | 10,4 | 8,52 | 3,6 | 14,7 |
| 3 | 124 | 14,93 | 7,44 | 7,49 | 2,57 | 14,7 |
| 5б | 180 | 14,93 | 7,44 | 7,49 | 2,57 | 14,7 |
| 7б, 7г, 12в | 138 | 16,44 | 8,56 | 7,88 | 2,96 | 14,7 |
| 7в, 8а, 8г, 11г, 11д, 12б | 144 | 16,44 | 8,56 | 7,88 | 2,96 | 14,7 |
| 8б | 172 | 16,44 | 8,56 | 7,88 | 2,96 | 14,7 |
| 9а, 9б, 12г | 144 | 16,93 | 8,93 | 8 | 3,08 | 14,7 |
| 9в | 211 | 16,93 | 8,93 | 8 | 3,08 | 14,7 |
| 10а, 10б | 194 | 17,93 | 9,67 | 8,26 | 3,34 | 14,7 |
| 10в | 212 | 17,93 | 9,67 | 8,26 | 3,34 | 14,7 |
| 11а | 228 | 16,44 | 8,56 | 7,88 | 2,96 | 14,7 |
| 11б | 160 | 16,44 | 8,56 | 7,88 | 2,96 | 14,7 |
| 11в | 198 | 16,44 | 8,56 | 7,88 | 2,96 | 14,7 |
| 12д | 199 | 16,93 | 8,93 | 8 | 3,08 | 14,7 |
| 12е | 152 | 16,93 | 8,93 | 8 | 3,08 | 14,7 |

## Районная цена № 239

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4 | 162 | 17,17 | 8,96 | 8,21 | 2,77 | 17,5 |
| 1б | 189 | 17,17 | 8,96 | 8,21 | 2,77 | 17,5 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 169 | 17,17 | 8,96 | 8,21 | 2,77 | 17,5 |
| 1г—1е, 6в | 179 | 17,17 | 8,96 | 8,21 | 2,77 | 17,5 |
| 2а, 8в, 8д, 9а | 191 | 19,56 | 10,8 | 8,76 | 3,32 | 17,5 |
| 2б, 7а, 12б | 171 | 18,92 | 10,3 | 8,62 | 3,18 | 17,5 |
| 2в | 252 | 19,56 | 10,8 | 8,76 | 3,32 | 17,5 |
| 2г | 184 | 21,82 | 12,5 | 9,32 | 3,88 | 17,5 |
| 3 | 150 | 17,17 | 8,96 | 8,21 | 2,77 | 17,5 |
| 5б | 208 | 17,17 | 8,96 | 8,21 | 2,77 | 17,5 |
| 7б, 7г, 12а | 164 | 18,92 | 10,3 | 8,62 | 3,18 | 17,5 |
| 7в, 11б | 191 | 18,92 | 10,3 | 8,62 | 3,18 | 17,5 |
| 8а, 11г—11е | 181 | 18,92 | 10,3 | 8,62 | 3,18 | 17,5 |
| 8б, 11в | 216 | 18,92 | 10,3 | 8,62 | 3,18 | 17,5 |
| 8г | 210 | 18,92 | 10,3 | 8,62 | 3,18 | 17,5 |
| 8е | 202 | 19,56 | 10,8 | 8,76 | 3,32 | 17,5 |
| 9б, 12е | 181 | 19,56 | 10,8 | 8,76 | 3,32 | 17,5 |
| 9в | 223 | 19,56 | 10,8 | 8,76 | 3,32 | 17,5 |
| 10а, 10б | 224 | 20,64 | 11,6 | 9,04 | 3,6 | 17,5 |
| 10в | 236 | 20,64 | 11,6 | 9,04 | 3,6 | 17,5 |
| 11а | 252 | 18,92 | 10,3 | 8,62 | 3,18 | 17,5 |
| 12в | 158 | 18,92 | 10,3 | 8,62 | 3,18 | 17,5 |
| 12г | 171 | 19,56 | 10,8 | 8,76 | 3,32 | 17,5 |
| 12д | 210 | 19,56 | 10,8 | 8,76 | 3,32 | 17,5 |

## Районная цена № 240

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4 | 184 | 24,4 | 12,4 | 12 | 4,08 | 24,3 |
| 1б | 214 | 24,4 | 12,4 | 12 | 4,08 | 24,3 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 192 | 24,4 | 12,4 | 12 | 4,08 | 24,3 |
| 1г—1е, 6в | 203 | 24,4 | 12,4 | 12 | 4,08 | 24,3 |
| 2а, 8в, 8д, 9а | 217 | 27,7 | 14,9 | 12,8 | 4,9 | 24,3 |
| 2б, 7а, 12б | 194 | 26,9 | 14,3 | 12,6 | 4,69 | 24,3 |
| 2в | 285 | 27,7 | 14,9 | 12,8 | 4,9 | 24,3 |
| 2г | 210 | 31 | 17,4 | 13,6 | 5,71 | 24,3 |
| 3 | 172 | 24,4 | 12,4 | 12 | 4,08 | 24,3 |
| 5б | 236 | 24,4 | 12,4 | 12 | 4,08 | 24,3 |
| 7б, 7г, 12а | 186 | 26,9 | 14,3 | 12,6 | 4,69 | 24,3 |
| 7в, 11б | 216 | 26,9 | 14,3 | 12,6 | 4,69 | 24,3 |
| 8а, 11г—11е | 205 | 26,9 | 14,3 | 12,6 | 4,69 | 24,3 |
| 8б, 11в | 244 | 26,9 | 14,3 | 12,6 | 4,69 | 24,3 |
| 8г | 238 | 26,9 | 14,3 | 12,6 | 4,69 | 24,3 |
| 8е | 229 | 27,7 | 14,9 | 12,8 | 4,9 | 24,3 |
| 9б, 12е | 206 | 27,7 | 14,9 | 12,8 | 4,9 | 24,3 |
| 9в | 252 | 27,7 | 14,9 | 12,8 | 4,9 | 24,3 |
| 10а, 10б | 254 | 29,3 | 16,1 | 13,2 | 5,3 | 24,3 |
| 10в | 266 | 29,3 | 16,1 | 13,2 | 5,3 | 24,3 |
| 11а | 284 | 26,9 | 14,3 | 12,6 | 4,69 | 24,3 |
| 12в | 180 | 26,9 | 14,3 | 12,6 | 4,69 | 24,3 |
| 12г | 195 | 27,7 | 14,9 | 12,8 | 4,9 | 24,3 |
| 12д | 239 | 27,7 | 14,9 | 12,8 | 4,9 | 24,3 |

## Районная цена № 241

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 3 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 130 | 13,5 | 6,43 | 7,07 | 2,47 | 12,6 |
| 1б | 156 | 13,5 | 6,43 | 7,07 | 2,47 | 12,6 |
| 1в, 5а | 142 | 13,5 | 6,43 | 7,07 | 2,47 | 12,6 |
| 1г, 1е, 6в | 148 | 13,5 | 6,43 | 7,07 | 2,47 | 12,6 |
| 1д, 1ж, 4, 6а, 6б | 136 | 13,5 | 6,43 | 7,07 | 2,47 | 12,6 |
| 2а, 8в, 8д, 8е | 158 | 15,28 | 7,72 | 7,56 | 2,96 | 12,6 |
| 2б, 7а, 11е | 143 | 14,83 | 7,39 | 7,44 | 2,84 | 12,6 |
| 2в | 219 | 15,28 | 7,72 | 7,56 | 2,96 | 12,6 |
| 2г | 152 | 17,06 | 9 | 8,06 | 3,46 | 12,6 |
| 3 | 123 | 13,5 | 6,43 | 7,07 | 2,47 | 12,6 |
| 5б | 175 | 13,5 | 6,43 | 7,07 | 2,47 | 12,6 |
| 7б, 7г, 12а, 12в | 137 | 14,83 | 7,39 | 7,44 | 2,84 | 12,6 |
| 7в, 8а, 8г, 11г, 11д, 12б | 149 | 14,83 | 7,39 | 7,44 | 2,84 | 12,6 |
| 8б, 11б | 165 | 14,83 | 7,39 | 7,44 | 2,84 | 12,6 |
| 9а, 12г | 150 | 15,28 | 7,72 | 7,56 | 2,96 | 12,6 |
| 9б | 144 | 15,28 | 7,72 | 7,56 | 2,96 | 12,6 |
| 9в | 212 | 15,28 | 7,72 | 7,56 | 2,96 | 12,6 |
| 10а, 10б | 191 | 16,17 | 8,36 | 7,81 | 3,21 | 12,6 |
| 10в | 213 | 16,17 | 8,36 | 7,81 | 3,21 | 12,6 |
| 11а | 229 | 14,83 | 7,39 | 7,44 | 2,84 | 12,6 |
| 11в | 198 | 14,83 | 7,39 | 7,44 | 2,84 | 12,6 |
| 12д | 199 | 15,28 | 7,72 | 7,56 | 2,96 | 12,6 |
| 12е | 138 | 15,28 | 7,72 | 7,56 | 2,96 | 12,6 |

## Районная цена № 242

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 3 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 173 | 21 | 10,2 | 10,8 | 3,75 | 19,9 |
| 1б, 1е | 194 | 21 | 10,2 | 10,8 | 3,75 | 19,9 |
| 1в—1д, 6в | 183 | 21 | 10,2 | 10,8 | 3,75 | 19,9 |
| 2а | 203 | 23,8 | 12,2 | 11,6 | 4,5 | 19,9 |
| 2б, 7б, 7г, 12а, 12в | 175 | 23,1 | 11,7 | 11,4 | 4,31 | 19,9 |
| 2в | 271 | 23,8 | 12,2 | 11,6 | 4,5 | 19,9 |
| 2г | 200 | 26,6 | 14,3 | 12,3 | 5,25 | 19,9 |
| 3 | 161 | 21 | 10,2 | 10,8 | 3,75 | 19,9 |
| 5б | 218 | 21 | 10,2 | 10,8 | 3,75 | 19,9 |
| 7а, 8а, 11г, 11е, 12б | 185 | 23,1 | 11,7 | 11,4 | 4,31 | 19,9 |
| 7в, 11д | 196 | 23,1 | 11,7 | 11,4 | 4,31 | 19,9 |
| 8б | 220 | 23,1 | 11,7 | 11,4 | 4,31 | 19,9 |
| 8в, 8д, 9а | 197 | 23,8 | 12,2 | 11,6 | 4,5 | 19,9 |
| 8г | 208 | 23,1 | 11,7 | 11,4 | 4,31 | 19,9 |
| 8е | 209 | 23,8 | 12,2 | 11,6 | 4,5 | 19,9 |
| 9б, 12г, 12е | 186 | 23,8 | 12,2 | 11,6 | 4,5 | 19,9 |
| 9в | 248 | 23,8 | 12,2 | 11,6 | 4,5 | 19,9 |
| 10а, 10б | 239 | 25,2 | 13,3 | 11,9 | 4,88 | 19,9 |
| 10в | 256 | 25,2 | 13,3 | 11,9 | 4,88 | 19,9 |
| 11а | 270 | 23,1 | 11,7 | 11,4 | 4,31 | 19,9 |
| 11б | 202 | 23,1 | 11,7 | 11,4 | 4,31 | 19,9 |
| 11в | 237 | 23,1 | 11,7 | 11,4 | 4,31 | 19,9 |
| 12д | 238 | 23,8 | 12,2 | 11,6 | 4,5 | 19,9 |

## Районная цена № 243

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 4 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 135 | 13,65 | 6,51 | 7,14 | 2,5 | 12,8 |
| 1б | 158 | 13,65 | 6,51 | 7,14 | 2,5 | 12,8 |
| 1в | 146 | 13,65 | 6,51 | 7,14 | 2,5 | 12,8 |
| 1г, 1е, 6в | 154 | 13,65 | 6,51 | 7,14 | 2,5 | 12,8 |
| 1д, 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 139 | 13,65 | 6,51 | 7,14 | 2,5 | 12,8 |
| 2а | 165 | 15,45 | 7,81 | 7,64 | 3 | 12,8 |
| 2б, 7а, 11г, 11е, 12б | 147 | 15,01 | 7,49 | 7,52 | 2,88 | 12,8 |
| 2в | 224 | 15,45 | 7,81 | 7,64 | 3 | 12,8 |
| 2г | 150 | 17,25 | 9,11 | 8,14 | 3,5 | 12,8 |
| 3 | 126 | 13,65 | 6,51 | 7,14 | 2,5 | 12,8 |
| 5б | 180 | 13,65 | 6,51 | 7,14 | 2,5 | 12,8 |
| 7б, 7г, 12а, 12в | 140 | 15,01 | 7,49 | 7,52 | 2,88 | 12,8 |
| 7в, 8а, 8г, 11д | 155 | 15,01 | 7,49 | 7,52 | 2,88 | 12,8 |
| 8б | 171 | 15,01 | 7,49 | 7,52 | 2,88 | 12,8 |
| 8в, 8е | 160 | 15,45 | 7,81 | 7,64 | 3 | 12,8 |
| 8д, 9а, 12г | 156 | 15,45 | 7,81 | 7,64 | 3 | 12,8 |
| 9б | 148 | 15,45 | 7,81 | 7,64 | 3 | 12,8 |
| 9в | 216 | 15,45 | 7,81 | 7,64 | 3 | 12,8 |
| 10а, 10б | 195 | 16,35 | 8,46 | 7,89 | 3,25 | 12,8 |
| 10в | 217 | 16,35 | 8,46 | 7,89 | 3,25 | 12,8 |
| 11а | 234 | 15,01 | 7,49 | 7,52 | 2,88 | 12,8 |
| 11б | 164 | 15,01 | 7,49 | 7,52 | 2,88 | 12,8 |
| 11в | 202 | 15,01 | 7,49 | 7,52 | 2,88 | 12,8 |
| 12д | 203 | 15,45 | 7,81 | 7,64 | 3 | 12,8 |
| 12е | 141 | 15,45 | 7,81 | 7,64 | 3 | 12,8 |

## Районная цена № 244

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 4 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 5а, 6а, 6б | 186 | 22 | 10,6 | 11,4 | 3,94 | 20,9 |
| 1б | 211 | 22 | 10,6 | 11,4 | 3,94 | 20,9 |
| 1в—1д, 6в | 197 | 22 | 10,6 | 11,4 | 3,94 | 20,9 |
| 1е | 205 | 22 | 10,6 | 11,4 | 3,94 | 20,9 |
| 1ж, 4 | 181 | 22 | 10,6 | 11,4 | 3,94 | 20,9 |
| 2а, 8в, 8д | 214 | 24,9 | 12,7 | 12,2 | 4,73 | 20,9 |
| 2б, 7а, 7г, 12а, 12б | 189 | 24,2 | 12,2 | 12 | 4,53 | 20,9 |
| 2в | 289 | 24,9 | 12,7 | 12,2 | 4,73 | 20,9 |
| 2г | 211 | 27,8 | 14,8 | 13 | 5,52 | 20,9 |
| 3 | 172 | 22 | 10,6 | 11,4 | 3,94 | 20,9 |
| 5б | 234 | 22 | 10,6 | 11,4 | 3,94 | 20,9 |
| 7б, 12в | 183 | 24,2 | 12,2 | 12 | 4,53 | 20,9 |
| 7в, 11д | 207 | 24,2 | 12,2 | 12 | 4,53 | 20,9 |
| 8а, 11г, 11е | 199 | 24,2 | 12,2 | 12 | 4.53 | 20,9 |
| 8б | 236 | 24,2 | 12,2 | 12 | 4,53 | 20,9 |
| 8г | 224 | 24,2 | 12,2 | 12 | 4,53 | 20,9 |
| 8е | 225 | 24,9 | 12,7 | 12,2 | 4,73 | 20,9 |
| 9а | 208 | 24,9 | 12,7 | 12,2 | 4,73 | 20,9 |
| 9б, 12г, 12е | 200 | 24,9 | 12,7 | 12,2 | 4,73 | 20,9 |
| 9в | 262 | 24,9 | 12,7 | 12,2 | 4,73 | 20,9 |
| 10а, 10б | 253 | 26,4 | 13,8 | 12,6 | 5,12 | 20,9 |
| 10в | 272 | 26,4 | 13,8 | 12,6 | 5,12 | 20,9 |
| 11а | 288 | 24,2 | 12,2 | 12 | 4,53 | 20,9 |
| 11б | 213 | 24,2 | 12.2 | 12 | 4,53 | 20,9 |
| 11в | 251 | 24,2 | 12,2 | 12 | 4,53 | 20,9 |
| 12д | 252 | 24,9 | 12,7 | 12,2 | 4,73 | 20,9 |

## 8. Оголовки двухочковых прямоугольных труб

### Районная цена № 245

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 128 | 11,12 | 5,58 | 5,54 | 1,88 | 10,8 |
| 1б | 151 | 11,12 | 5,58 | 5,54 | 1,88 | 10,8 |
| 1в | 139 | 11,12 | 5,58 | 5,54 | 1,88 | 10,8 |
| 1г, 1е, 6в | 144 | 11,12 | 5,58 | 5,54 | 1,88 | 10,8 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 134 | 11,12 | 5,58 | 5,54 | 1,88 | 10,8 |
| 2а | 152 | 12,62 | 6,7 | 5,92 | 2,26 | 10,8 |
| 2б, 7г, 11е, 12а | 135 | 12,24 | 6,42 | 5,82 | 2,16 | 10,8 |
| 2в | 208 | 12,62 | 6,7 | 5,92 | 2,26 | 10,8 |
| 2г | 142 | 14,1 | 7,81 | 6,29 | 2,63 | 10,8 |
| 3 | 118 | 11,12 | 5,58 | 5,54 | 1,88 | 10,8 |
| 5б | 172 | 11,12 | 5,58 | 5,54 | 1,88 | 10,8 |
| 7а, 11г, 12б | 140 | 12,24 | 6,42 | 5,82 | 2,16 | 10,8 |
| 7б, 12в | 129 | 12,24 | 6,42 | 5,82 | 2,16 | 10,8 |
| 7в, 8а, 8г, 11д | 145 | 12,24 | 6,42 | 5,82 | 2,16 | 10,8 |
| 8б | 165 | 12,24 | 6,42 | 5,82 | 2,16 | 10,8 |
| 8в, 8д—9а, 12г | 145 | 12,62 | 6,7 | 5,92 | 2,26 | 10,8 |
| 9б | 140 | 12,62 | 6,7 | 5,92 | 2,26 | 10,8 |
| 9в | 198 | 12,62 | 6,7 | 5,92 | 2,26 | 10,8 |
| 10а | 174 | 13,35 | 7,25 | 6,1 | 2,44 | 10,8 |
| 10б | 180 | 13,35 | 7,25 | 6,1 | 2,44 | 10,8 |
| 10в | 199 | 13,35 | 7,25 | 6,1 | 2,44 | 10,8 |
| 11а | 215 | 12,24 | 6,42 | 5,82 | 2,16 | 10,8 |
| 11б | 152 | 12,24 | 6,42 | 5,82 | 2,16 | 10,8 |
| 11в | 185 | 12,24 | 6,42 | 5,82 | 2,16 | 10,8 |
| 12д | 185 | 12,62 | 6,7 | 5,92 | 2,26 | 10,8 |
| 12е | 135 | 12,62 | 6,7 | 5,92 | 2,26 | 10,8 |

## Районная цена № 246

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×2 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 4 | 132 | 13,37 | 6,45 | 6,92 | 2,35 | 12,6 |
| 1б | 156 | 13,37 | 6,45 | 6,92 | 2,35 | 12,6 |
| 1в | 143 | 13,37 | 6,45 | 6,92 | 2,35 | 12,6 |
| 1г, 1е, 6в | 150 | 13,37 | 6,45 | 6,92 | 2,35 | 12,6 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 139 | 13,37 | 6,45 | 6,92 | 2,35 | 12,6 |
| 2а | 158 | 15,13 | 7,74 | 7,39 | 2,82 | 12,6 |
| 2б, 7г, 11е, 12а | 140 | 14,69 | 7,42 | 7,27 | 2,7 | 12,6 |
| 2в | 214 | 15,13 | 7,74 | 7,39 | 2,82 | 12,6 |
| 2г | 146 | 16,89 | 9,03 | 7,86 | 3,29 | 12,6 |
| 3 | 122 | 13,37 | 6,45 | 6,92 | 2,35 | 12,6 |
| 5б | 177 | 13,37 | 6,45 | 6,92 | 2,35 | 12,6 |
| 7а, 11г, 12б | 144 | 14,69 | 7,42 | 7,27 | 2,7 | 12,6 |
| 7б, 12в | 133 | 14,69 | 7,42 | 7,27 | 2,7 | 12,6 |
| 7в, 8а, 8г, 11д | 151 | 14,69 | 7,42 | 7,27 | 2,7 | 12,6 |
| 8б | 170 | 14,69 | 7,42 | 7,27 | 2,7 | 12,6 |
| 8в, 8д—9а, 12г | 152 | 15,13 | 7,74 | 7,39 | 2,82 | 12,6 |
| 9б | 145 | 15,13 | 7,74 | 7,39 | 2,82 | 12,6 |
| 9в | 205 | 15,13 | 7,74 | 7,39 | 2,82 | 12,6 |
| 10а | 180 | 16 | 8,38 | 7,62 | 3,06 | 12,6 |
| 10б | 186 | 16 | 8,38 | 7,62 | 3,06 | 12,6 |
| 10в | 206 | 16 | 8,38 | 7,62 | 3,06 | 12,6 |
| 11а | 220 | 14,69 | 7,42 | 7,27 | 2,7 | 12,6 |
| 11б | 157 | 14,69 | 7,42 | 7,27 | 2,7 | 12,6 |
| 11в | 191 | 14,69 | 7,42 | 7,27 | 2,7 | 12,6 |
| 12д | 192 | 15,13 | 7,74 | 7,39 | 2,82 | 12,6 |
| 12е | 141 | 15,13 | 7,74 | 7,39 | 2,82 | 12,6 |

## Районная цена № 247

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 160 | 16,34 | 8,34 | 8 | 2,69 | 16,2 |
| 1б | 186 | 16,34 | 8,34 | 8 | 2,69 | 16,2 |
| 1в, 1г | 172 | 16,34 | 8,34 | 8 | 2,69 | 16,2 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 165 | 16,34 | 8,34 | 8 | 2,69 | 16,2 |
| 1е, 6в | 177 | 16,34 | 8,34 | 8 | 2,69 | 16,2 |
| 2а, 8в, 8е, 9а | 188 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,23 | 16,2 |
| 2б, 7а, 7г, 12а, 12б | 167 | 17,99 | 9,59 | 8,4 | 3,09 | 16,2 |
| 2в | 247 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,23 | 16,2 |
| 2г | 181 | 20,78 | 11,7 | 9,08 | 3,77 | 16,2 |
| 3 | 150 | 16,34 | 8,34 | 8 | 2,69 | 16,2 |
| 4 | 158 | 16,34 | 8,34 | 8 | 2,69 | 16,2 |
| 5б | 209 | 16,34 | 8,34 | 8 | 2,69 | 16,2 |
| 7б, 12в | 160 | 17,99 | 9,59 | 8,4 | 3,09 | 16,2 |
| 7в, 11д | 179 | 17,99 | 9,59 | 8,4 | 3,09 | 16,2 |
| 8а, 11г, 11е | 174 | 17,99 | 9,59 | 8,4 | 3,09 | 16,2 |
| 8б, 11в | 211 | 17,99 | 9,59 | 8,4 | 3,09 | 16,2 |
| 8г | 197 | 17,99 | 9,59 | 8,4 | 3,09 | 16,2 |
| 8д, 9б | 179 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,23 | 16,2 |
| 9в | 224 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,23 | 16,2 |
| 10а, 10б | 212 | 19,61 | 10,8 | 8,81 | 3,5 | 16,2 |
| 10в | 232 | 19,61 | 10,8 | 8,81 | 3,5 | 16,2 |
| 11а | 247 | 17,99 | 9,59 | 8,4 | 3,09 | 16,2 |
| 11б | 188 | 17,99 | 9,59 | 8,4 | 3,09 | 16,2 |
| 12г, 12е | 174 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,23 | 16,2 |
| 12д | 211 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,23 | 16,2 |

## Районная цена № 248

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×2 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 195 | 24,1 | 11,8 | 12,3 | 4,13 | 23,1 |
| 1б | 225 | 24,1 | 11,8 | 12,3 | 4,13 | 23,1 |
| 1в, 1г | 209 | 24,1 | 11,8 | 12,3 | 4,13 | 23,1 |
| 1д, 1ж, 5а, 6а, 6б | 200 | 24,1 | 11,8 | 12,3 | 4,13 | 23,1 |
| 1е, 6в | 215 | 24,1 | 11,8 | 12,3 | 4,13 | 23,1 |
| 2а, 8в, 8е, 9а | 228 | 27,3 | 14,2 | 13,1 | 4,96 | 23,1 |
| 2б, 7а, 7г, 12а, 12б | 202 | 26,5 | 13,6 | 12,9 | 4,75 | 23,1 |
| 2в | 299 | 27,3 | 14,2 | 13,1 | 4,96 | 23,1 |
| 2г | 221 | 30,5 | 16,5 | 14 | 5,78 | 23,1 |
| 3 | 183 | 24,1 | 11,8 | 12,3 | 4,13 | 23,1 |
| 4 | 192 | 24,1 | 11,8 | 12.3 | 4,13 | 23,1 |
| 5б | 254 | 24,1 | 11,8 | 12,3 | 4,13 | 23,1 |
| 7б, 12в | 194 | 26,5 | 13,6 | 12,9 | 4,75 | 23,1 |
| 7в, 11д | 217 | 26,5 | 13,6 | 12,9 | 4,75 | 23,1 |
| 8а, 11г, 11е | 211 | 26,5 | 13,6 | 12,9 | 4,75 | 23,1 |
| 8б, 11в | 256 | 26,5 | 13,6 | 12,9 | 4,75 | 23,1 |
| 8г | 236 | 26,5 | 13,6 | 12,9 | 4,75 | 23,1 |
| 8д, 9б | 218 | 27,3 | 14,2 | 13,1 | 4,96 | 23,1 |
| 9в | 271 | 27,3 | 14,2 | 13,1 | 4,96 | 23,1 |
| 10а, 10б | 259 | 28,8 | 15,3 | 13,5 | 5,37 | 23,1 |
| 10в | 282 | 28,8 | 15,3 | 13,5 | 5,37 | 23,1 |
| 11а | 298 | 26,5 | 13,6 | 12,9 | 4,75 | 23,1 |
| 11б | 227 | 26,5 | 13,6 | 12,9 | 4,75 | 23,1 |
| 12г, 12е | 212 | 27,3 | 14,2 | 13,1 | 4,96 | 23,1 |
| 12д | 257 | 27,3 | 14,2 | 13,1 | 4,96 | 23,1 |

## Районная цена № 249

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2×2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 131 | 10,69 | 5,32 | 5,37 | 1,81 | 10,3 |
| 1б | 158 | 10,69 | 5,32 | 5,37 | 1,81 | 10,3 |
| 1в, 1д, 5а, 6а, 6б | 140 | 10,69 | 5,32 | 5,37 | 1,81 | 10,3 |
| 1г, 1е, 6в | 148 | 10,69 | 5,32 | 5,37 | 1,81 | 10,3 |
| 1ж, 4 | 135 | 10,69 | 5,32 | 5,37 | 1,81 | 10,3 |
| 2а, 8в, 8д, 8е | 159 | 12,11 | 6,38 | 5,73 | 2,17 | 10,3 |
| 2б, 7а, 11е, 12а | 141 | 11,76 | 6,12 | 5,64 | 2,08 | 10,3 |
| 2в | 217 | 12,11 | 6,38 | 5,73 | 2,17 | 10,3 |
| 2г | 151 | 13,54 | 7,45 | 6,09 | 2,53 | 10,3 |
| 3 | 122 | 10,69 | 5,32 | 5,37 | 1,81 | 10,3 |
| 5б | 178 | 10,69 | 5,32 | 5,37 | 1,81 | 10,3 |
| 7б, 7г, 12в | 136 | 11,76 | 6,12 | 5,64 | 2,08 | 10,3 |
| 7в, 8а, 8г, 11г, 11д, 12б | 149 | 11,76 | 6,12 | 5,64 | 2,08 | 10,3 |
| 8б | 170 | 11,76 | 6,12 | 5,64 | 2,08 | 10,3 |
| 9а, 9б, 12г | 149 | 12,11 | 6,38 | 5,73 | 2,17 | 10,3 |
| 9в | 209 | 12,11 | 6,38 | 5,73 | 2,17 | 10,3 |
| 10а, 10б | 192 | 12,83 | 6,92 | 5,91 | 2,35 | 10,3 |
| 10в | 210 | 12,83 | 6,92 | 5,91 | 2,35 | 10,3 |
| 11а | 228 | 11,76 | 6,12 | 5,64 | 2,08 | 10,3 |
| 11б | 159 | 11,76 | 6,12 | 5,64 | 2,08 | 10,3 |
| 11в | 196 | 11,76 | 6,12 | 5,64 | 2,08 | 10,3 |
| 12д | 196 | 12,11 | 6,38 | 5,73 | 2,17 | 10,3 |
| 12е | 141 | 12,11 | 6,38 | 5,73 | 2,17 | 10,3 |

## Районная цена № 250

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 131 | 12,43 | 5,97 | 6,46 | 2,19 | 11,7 |
| 1б | 159 | 12,43 | 5,97 | 6,46 | 2,19 | 11,7 |
| 1в, 1д, 5а, 6а, 6б | 148 | 12,43 | 5,97 | 6,46 | 2,19 | 11,7 |
| 1г, 1е, 6в | 140 | 12,43 | 5,97 | 6,46 | 2,19 | 11,7 |
| 1ж, 4 | 135 | 12,43 | 5,97 | 6,46 | 2,19 | 11,7 |
| 2а, 8в, 8д, 8е | 161 | 14,06 | 7,16 | 6,9 | 2,63 | 11,7 |
| 2б, 7а, 11е, 12а | 149 | 13,65 | 6,86 | 6,79 | 2,52 | 11,7 |
| 2в | 219 | 14,06 | 7,16 | 6,9 | 2,63 | 11,7 |
| 2г | 143 | 15,7 | 8,36 | 7,34 | 3,07 | 11,7 |
| 3 | 122 | 12,43 | 5,97 | 6,46 | 2,19 | 11,7 |
| 5б | 180 | 12,43 | 5,97 | 6,46 | 2,19 | 11,7 |
| 7б, 7г, 12в | 136 | 13,65 | 6,86 | 6,79 | 2,52 | 11,7 |
| 7в, 8а, 8г, 11г, 11д, 12б | 141 | 13,65 | 6,86 | 6,79 | 2,52 | 11,7 |
| 8б | 171 | 13,65 | 6,86 | 6,79 | 2,52 | 11,7 |
| 9а, 9б, 12г | 142 | 14,06 | 7,16 | 6,9 | 2,63 | 11,7 |
| 9в | 211 | 14,06 | 7,16 | 6,9 | 2,63 | 11,7 |
| 10а, 10б | 193 | 14,88 | 7,76 | 7,12 | 2,85 | 11,7 |
| 10в | 211 | 14,88 | 7,76 | 7,12 | 2,85 | 11,7 |
| 11а | 230 | 13,65 | 6,86 | 6,79 | 2,52 | 11,7 |
| 11б | 160 | 13,65 | 6,86 | 6,79 | 2,52 | 11,7 |
| 11в | 198 | 13,65 | 6,86 | 6,79 | 2,52 | 11,7 |
| 12д | 199 | 14,06 | 7,16 | 6,9 | 2,63 | 11,7 |
| 12е | 150 | 14,06 | 7,16 | 6,9 | 2,63 | 11,7 |

## Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2×2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 155 | 10,67 | 5,3 | 5,37 | 1,82 | 10,3 |
| 1б | 187 | 10,67 | 5,3 | 5,37 | 1,82 | 10,3 |
| 1в, 1д, 5а, 6а, 6б | 166 | 10,67 | 5,3 | 5,37 | 1,82 | 10,3 |
| 1г, 1е, 6в | 175 | 10,67 | 5,3 | 5,37 | 1,82 | 10,3 |
| 1ж, 4 | 159 | 10,67 | 5,3 | 5,37 | 1,82 | 10,3 |
| 2а, 8в, 8д, 8е | 188 | 12,09 | 6,36 | 5,73 | 2,18 | 10,3 |
| 2б, 7а, 11е, 12а | 167 | 11,74 | 6,1 | 5,64 | 2,09 | 10,3 |
| 2в | 256 | 12,09 | 6,36 | 5,73 | 2,18 | 10,3 |
| 2г | 178 | 13,52 | 7,42 | 6,1 | 2,55 | 10,3 |
| 3 | 143 | 10,67 | 5,3 | 5,37 | 1,82 | 10,3 |
| 5б | 211 | 10,67 | 5,3 | 5,37 | 1,82 | 10,3 |
| 7б, 7г, 12в | 160 | 11,74 | 6,1 | 5,64 | 2,09 | 10,3 |
| 7в, 8а, 8г, 11г, 11д, 12б | 176 | 11,74 | 6,1 | 5,64 | 2,09 | 10,3 |
| 8б | 200 | 11,74 | 6,1 | 5,64 | 2,09 | 10,3 |
| 9а, 9б, 12г | 176 | 12,09 | 6,36 | 5,73 | 2,18 | 10,3 |
| 9в | 247 | 12,09 | 6,36 | 5,73 | 2,18 | 10,3 |
| 10а, 10б | 227 | 12,81 | 6,89 | 5,92 | 2,37 | 10,3 |
| 10в | 248 | 12,81 | 6,89 | 5,92 | 2,37 | 10,3 |
| 11а | 269 | 11,74 | 6,1 | 5,64 | 2,09 | 10,3 |
| 11б | 188 | 11,74 | 6,1 | 5,64 | 2,09 | 10,3 |
| 11в | 232 | 11,74 | 6,1 | 5,64 | 2,09 | 10,3 |
| 12д | 232 | 12,09 | 6,36 | 5,73 | 2,18 | 10,3 |
| 12е | 167 | 12,09 | 6,36 | 5,73 | 2,18 | 10,3 |

## Районная цена № 252

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×2,5 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи от 5,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 134 | 12,54 | 6,08 | 6,46 | 2,19 | 11,8 |
| 1б | 159 | 12,54 | 6,08 | 6,46 | 2,19 | 11,8 |
| 1в, 1д, 5а, 6а, 6б | 150 | 12,54 | 6,08 | 6,46 | 2,19 | 11,8 |
| 1г, 1е, 6в | 142 | 12,54 | 6,08 | 6,46 | 2,19 | 11,8 |
| 1ж, 4 | 137 | 12,54 | 6,08 | 6,46 | 2,19 | 11,8 |
| 2а, 8в, 8д, 8е | 161 | 14,2 | 7,3 | 6,9 | 2,63 | 11,8 |
| 2б, 7а, 11е, 12а | 151 | 13,78 | 6,99 | 6,79 | 2,52 | 11,8 |
| 2в | 219 | 14,2 | 7,3 | 6 9 | 2,63 | 11,8 |
| 2г | 145 | 15,85 | 8,51 | 7,34 | 3,07 | 11,8 |
| 3 | 124 | 12,54 | 6,08 | 6,46 | 2,19 | 11,8 |
| 5б | 180 | 12,54 | 6,08 | 6,46 | 2,19 | 11,8 |
| 7б, 7г, 12в | 138 | 13,78 | 6,99 | 6,79 | 2,52 | 11,8 |
| 7в, 8а, 8г, 11г, 11д, 12б | 143 | 13,78 | 6,99 | 6,79 | 2,52 | 11,8 |
| 8б | 171 | 13,78 | 6,99 | 6,79 | 2,52 | 11,8 |
| 9а, 9б, 12г | 144 | 14,2 | 7,3 | 6,9 | 2,63 | 11,8 |
| 9в | 211 | 14,2 | 7,3 | 6,9 | 2,63 | 11,8 |
| 10а, 10б | 193 | 15,02 | 7,9 | 7,12 | 2,85 | 11,8 |
| 10в | 211 | 15,02 | 7,9 | 7,12 | 2,85 | 11,8 |
| 11а | 229 | 13,78 | 6,99 | 6,79 | 2,52 | 11,8 |
| 11б | 160 | 13,78 | 6,99 | 6,79 | 2,52 | 11,8 |
| 11в | 197 | 13,78 | 6,99 | 6,79 | 2,52 | 11,8 |
| 12д | 198 | 14,2 | 7,3 | 6,9 | 2,63 | 11,8 |
| 12е | 152 | 14,2 | 7,3 | 6,9 | 2,63 | 11,8 |

## Районная цена № 253

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с повышенным звеном отверстием 2×2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4 | 172 | 16,33 | 8,33 | 8 | 2,68 | 16,2 |
| 1б | 200 | 16,33 | 8,33 | 8 | 2,68 | 16,2 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 180 | 16,33 | 8,33 | 8 | 2,68 | 16,2 |
| 1г—1е, 6в | 190 | 16,33 | 8,33 | 8 | 2,68 | 16,2 |
| 2а, 8в, 8д, 9а | 202 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,22 | 16,2 |
| 2б, 7а, 12б | 182 | 17,98 | 9,58 | 8,4 | 3,08 | 16,2 |
| 2в | 269 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,22 | 16,2 |
| 2г | 194 | 20,77 | 11,7 | 9,07 | 3,75 | 16,2 |
| 3 | 160 | 16,33 | 8,33 | 8 | 2,68 | 16,2 |
| 5б | 222 | 16,33 | 8,33 | 8 | 2,68 | 16,2 |
| 7б, 7г, 12а | 174 | 17,98 | 9,58 | 8,4 | 3,08 | 16,2 |
| 7в, 11б | 202 | 17,98 | 9,58 | 8,4 | 3,08 | 16,2 |
| 8а, 11г—11е | 192 | 17,98 | 9,58 | 8,4 | 3,08 | 16,2 |
| 8б, 11в | 230 | 17,98 | 9,58 | 8,4 | 3,08 | 16,2 |
| 8г | 224 | 17,98 | 9,58 | 8,4 | 3,08 | 16,2 |
| 8е | 215 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,22 | 16,2 |
| 9б, 12е | 192 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,22 | 16,2 |
| 9в | 238 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,22 | 16,2 |
| 10а, 10б | 239 | 19,6 | 10,8 | 8,8 | 3,48 | 16,2 |
| 10в | 250 | 19,6 | 10,8 | 8,8 | 3,48 | 16,2 |
| 11а | 269 | 17,98 | 9,58 | 8,4 | 3,08 | 16,2 |
| 12в | 166 | 17,98 | 9,58 | 8,4 | 3,08 | 16,2 |
| 12г | 182 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,22 | 16,2 |
| 12д | 224 | 18,54 | 10 | 8,54 | 3,22 | 16,2 |

## Районная цена № 254

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×2,5 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 208 | 24,1 | 11,9 | 12,2 | 4,09 | 23,2 |
| 1б | 239 | 24,1 | 11,9 | 12,2 | 4,09 | 23,2 |
| 1в, 5а, 6а, 6б | 215 | 24,1 | 11,9 | 12,2 | 4,09 | 23,2 |
| 1г—1е, 6в | 227 | 24,1 | 11,9 | 12,2 | 4,09 | 23,2 |
| 1ж, 4 | 198 | 24,1 | 11,9 | 12,2 | 4,09 | 23,2 |
| 2а, 2в, 8д, 9а | 242 | 27,3 | 14,3 | 13 | 4,91 | 23,2 |
| 2б, 7а, 12б | 217 | 26,5 | 13,7 | 12,8 | 4,7 | 23,2 |
| 2в | 319 | 27,3 | 14,3 | 13 | 4,91 | 23,2 |
| 2г | 233 | 30,5 | 16,7 | 13,8 | 5,73 | 23,2 |
| 3 | 191 | 24,1 | 11,9 | 12,2 | 4,09 | 23,2 |
| 5б | 264 | 24,1 | 11,9 | 12,2 | 4,09 | 23,2 |
| 7б, 7г, 12а, 12в | 201 | 26,5 | 13,7 | 12,8 | 4,7 | 23,2 |
| 7в, 11б | 241 | 26,5 | 13,7 | 12,8 | 4,7 | 23,2 |
| 8а, 11г—11е | 229 | 26,5 | 13,7 | 12,8 | 4,7 | 23,2 |
| 8б, 11в | 273 | 26,5 | 13,7 | 12,8 | 4,7 | 23,2 |
| 8г | 266 | 26,5 | 13,7 | 12,8 | 4,7 | 23,2 |
| 8е | 256 | 27,3 | 14,3 | 13 | 4,91 | 23,2 |
| 9б, 12е | 230 | 27,3 | 14,3 | 13 | 4,91 | 23,2 |
| 9в | 282 | 27,3 | 14,3 | 13 | 4,91 | 23,2 |
| 10а, 10б | 284 | 28,9 | 15,5 | 13,4 | 5,32 | 23,2 |
| 10в | 298 | 28,9 | 15,5 | 13,4 | 5,32 | 23,2 |
| 11а | 318 | 26,5 | 13,7 | 12,8 | 4,7 | 23,2 |
| 12г | 218 | 27,3 | 14,3 | 13 | 4,91 | 23,2 |
| 12д | 267 | 27,3 | 14,3 | 13 | 4,91 | 23,2 |

## Районная цена № 255

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×3 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 132 | 12,21 | 5,67 | 6,54 | 2,27 | 11,1 |
| 1б | 158 | 12,21 | 5,67 | 6,54 | 2,27 | 11,1 |
| 1в, 5а | 143 | 12,21 | 5,67 | 6,54 | 2,27 | 11,1 |
| 1г, 1е, 6в | 150 | 12,21 | 5,67 | 6,54 | 2,27 | 11,1 |
| 1д, 1ж, 4, 6а, 6б | 137 | 12,21 | 5,67 | 6,54 | 2,27 | 11,1 |
| 2а, 8в, 8д, 8е | 160 | 13,79 | 6,8 | 6,99 | 2,72 | 11,1 |
| 2б, 7а, 11е | 144 | 13,4 | 6,52 | 6,88 | 2,61 | 11,1 |
| 2в | 222 | 13,79 | 6,8 | 6,99 | 2,72 | 11,1 |
| 2г | 153 | 15,39 | 7,94 | 7,45 | 3,18 | 11,1 |
| 3 | 124 | 12,21 | 5,67 | 6,54 | 2,27 | 11,1 |
| 5б | 179 | 12,21 | 5,67 | 6,54 | 2,27 | 11,1 |
| 7б, 7г, 12а, 12в | 138 | 13,4 | 6,52 | 6,88 | 2,61 | 11,1 |
| 7в, 8а, 8г, 11г, 11д, 12б | 151 | 13,4 | 6,52 | 6,88 | 2,61 | 11,1 |
| 8б, 11б | 167 | 13,4 | 6,52 | 6,88 | 2,61 | 11,1 |
| 9а, 12г | 152 | 13,79 | 6,8 | 6,99 | 2,72 | 11,1 |
| 9б | 144 | 18,79 | 6,8 | 6,99 | 2,72 | 11,1 |
| 9в | 214 | 13,79 | 6,8 | 6,99 | 2,72 | 11,1 |
| 10а, 10б | 192 | 14,59 | 7,37 | 7,22 | 2,95 | 11,1 |
| 10в | 215 | 14,59 | 7,37 | 7,22 | 2,95 | 11,1 |
| 11а | 232 | 13,4 | 6,52 | 6,88 | 2,61 | 11,1 |
| 11в | 201 | 13,4 | 6,52 | 6,88 | 2,61 | 11,1 |
| 12д | 202 | 13,79 | 6,8 | 6,99 | 2,72 | 11,1 |
| 12е | 138 | 13,79 | 6,8 | 6,99 | 2,72 | 11,1 |

## Районная цена № 256

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×3 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 10 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 196 | 22 | 10,4 | 11,6 | 3.98 | 20,4 |
| 1б, 1е | 224 | 22 | 10,4 | 11,6 | 3,98 | 20,4 |
| 1в—1д, 6в | 211 | 22 | 10,4 | 11,6 | 3,98 | 20,4 |
| 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 200 | 22 | 10,4 | 11,6 | 3,98 | 20,4 |
| 2а | 235 | 24,9 | 12,5 | 12,4 | 4,78 | 20,4 |
| 2б, 7б, 7г, 12а, 12в | 202 | 24,2 | 12 | 12,2 | 4,58 | 20,4 |
| 2в | 313 | 24,9 | 12,5 | 12,4 | 4,78 | 20,4 |
| 2г | 230 | 27,8 | 14,6 | 13,2 | 5,57 | 20,4 |
| 3 | 185 | 22 | 10,4 | 11,6 | 3,98 | 20,4 |
| 5б | 253 | 22 | 10,4 | 11,6 | 3,98 | 20,4 |
| 7а, 8а, 11г, 11е, 12б | 213 | 24,2 | 12 | 12,2 | 4,58 | 20,4 |
| 7в, 11д | 226 | 24,2 | 12 | 12,2 | 4,58 | 20,4 |
| 8б | 255 | 24,2 | 12 | 12,2 | 4,58 | 20,4 |
| 8в, 8д, 9а | 227 | 24,9 | 12,5 | 12,4 | 4,78 | 20,4 |
| 8г | 241 | 24,2 | 12 | 12,2 | 4,58 | 20,4 |
| 8е | 242 | 24,9 | 12,5 | 12,4 | 4,78 | 20,4 |
| 9б, 12г, 12е | 214 | 24,9 | 12,5 | 12,4 | 4,78 | 20,4 |
| 9в | 287 | 24,9 | 12,5 | 12,4 | 4,78 | 20,4 |
| 10а, 10б | 275 | 26,3 | 13,5 | 12,8 | 5,17 | 20,4 |
| 10в | 295 | 26,3 | 13,5 | 12,8 | 5,17 | 20,4 |
| 11а | 312 | 24,2 | 12 | 12,2 | 4,58 | 20,4 |
| **11б** | **234** | **24,2** | **12** | **12,2** | **4,58** | **20,4** |
| **11в** | **273** | **24,2** | **12** | **12,2** | **4,58** | **20,4** |
| **12д** | **274** | **24,9** | **12,5** | **12,4** | **4,78** | **20,4** |

## Районная цена № 257

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×3 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи от 10,1 до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 215 | 22,1 | 10,5 | 11,6 | 3,98 | 20,5 |
| 1б, 1е | 225 | 22,1 | 10,5 | 11,6 | 3,98 | 20,5 |
| 1в—1д, 6в | 212 | 22,1 | 10,5 | 11,6 | 3,98 | 20,5 |
| 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 201 | 22,1 | 10,5 | 11,6 | 3,98 | 20,5 |
| 2а | 236 | 25 | 12,6 | 12,4 | 4,78 | 20,5 |
| 2б, 7б, 7г, 12а, 12в | 203 | 24,3 | 12,1 | 12,2 | 4,58 | 20,5 |
| 2в | 315 | 25 | 12,6 | 12,4 | 4,78 | 20,5 |
| 2г | 231 | 27,9 | 14,7 | 13,2 | 5,57 | 20,5 |
| 3 | 186 | 22,1 | 10,5 | 11,6 | 3,98 | 20,5 |
| 5б | 254 | 22,1 | 10,5 | 11,6 | 3,98 | 20,5 |
| 7а, 8а, 11г, 11е, 12б | 214 | 24,3 | 12,1 | 12,2 | 4,58 | 20,5 |
| 7в, 11д | 227 | 24,3 | 12,1 | 12,2 | 4,58 | 20,5 |
| 8б | 256 | 24,3 | 12,1 | 12,2 | 4,58 | 20,5 |
| 8в, 8д, 9а | 228 | 25 | 12,6 | 12,4 | 4,78 | 20,5 |
| 8г | 242 | 24,3 | 12,1 | 12,2 | 4,58 | 20,5 |
| 8е | 243 | 25 | 12,6 | 12,4 | 4,78 | 20,5 |
| 9б, 12г, 12е | 215 | 25 | 12,6 | 12,4 | 4,78 | 20,5 |
| 9в | 289 | 25 | 12,6 | 12,4 | 4,78 | 20,5 |
| 10а, 10б | 276 | 26,4 | 13,6 | 12,8 | 5,17 | 20,5 |
| 10в | 296 | 26,4 | 13,6 | 12,8 | 5,17 | 20,5 |
| 11а | 314 | 24,3 | 12,1 | 12,2 | 4,58 | 20,5 |
| 11б | 235 | 24,3 | 12,1 | 12,2 | 4,58 | 20,5 |
| 11в | 274 | 24,3 | 12,1 | 12,2 | 4,58 | 20,5 |
| 12д | 275 | 25 | 12,6 | 12,4 | 4,58 | 20,5 |

## Районная цена № 258

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×4 м на сборных железобетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 136 | 12,04 | 5,63 | 6,41 | 2,22 | 11 |
| 1б | 161 | 12,04 | 5,63 | 6,41 | 2,22 | 11 |
| 1в | 149 | 12,04 | 5,63 | 6,41 | 2,22 | 11 |
| 1г, 1е, 6в | 157 | 12,04 | 5,63 | 6,41 | 2,22 | 11 |
| 1д 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 141 | 12,04 | 5,63 | 6,41 | 2,22 | 11 |
| 2а | 168 | 13,61 | 6,76 | 6,85 | 2,66 | 11 |
| 2б 7а, 11г, 11е, 12б | 150 | 13,21 | 6,47 | 6,74 | 2,55 | 11 |
| 2в | 228 | 13,61 | 6,76 | 6,85 | 2,66 | 11 |
| 2г | 152 | 15,18 | 7,88 | 7,3 | 3,11 | 11 |
| 3 | 127 | 12,04 | 5,63 | 6,41 | 2,22 | 11 |
| 5б | 183 | 12,04 | 5,63 | 6,41 | 2,22 | 11 |
| 7б, 7г, 12а, 12в | 142 | 13,21 | 6,47 | 6,74 | 2,55 | 11 |
| 7в, 8а, 8г, 11д | 158 | 13,21 | 6,47 | 6,74 | 2,55 | 11 |
| 8б | 174 | 13,21 | 6,47 | 6,74 | 2,55 | 11 |
| 8в, 8е | 162 | 13,61 | 6,76 | 6,85 | 2,66 | 11 |
| 8д, 9а, 12г | 158 | 13,61 | 6,76 | 6,85 | 2,66 | 11 |
| 9б | 150 | 13,61 | 6,76 | 6,85 | 2,66 | 11 |
| 9в | 220 | 13,61 | 6,76 | 6,85 | 2,66 | 11 |
| 10а, 10б | 198 | 14,4 | 7,32 | 7,08 | 2,89 | 11 |
| 10в | 221 | 14,4 | 7,32 | 7,08 | 2,89 | 11 |
| 11а | 239 | 13,21 | 6,47 | 6,74 | 2,55 | 11 |
| 11б | 167 | 13,21 | 6,47 | 6,74 | 2,55 | 11 |
| 11в | 205 | 13,21 | 6,47 | 6,74 | 2,55 | 11 |
| 12д | 206 | 13,61 | 6,76 | 6,85 | 2,66 | 11 |
| 12е | 142 | 13,61 | 6,76 | 6,85 | 2,66 | 11 |

## Районная цена № 259

### Оголовки прямоугольных железобетонных труб с нормальным звеном отверстием 2×4 м на монолитных бетонных фундаментах при высоте насыпи до 20 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 213 | 23 | 11 | 12 | 4,12 | 21,4 |
| 1б | 247 | 23 | 11 | 12 | 4,12 | 21,4 |
| 1в—1д, 6в | 230 | 23 | 11 | 12 | 4,12 | 21,4 |
| 1е | 239 | 23 | 11 | 12 | 4,12 | 21,4 |
| 1ж, 4 | 166 | 23 | 11 | 12 | 4,12 | 21,4 |
| 2а, 8в, 8д | 250 | 26 | 13,2 | 12,8 | 4,94 | 21,4 |
| 2б, 7а, 7г, 12а, 12б | 221 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 2в | 339 | 26 | 13,2 | 12,8 | 4,94 | 21,4 |
| 2г | 245 | 29 | 15,4 | 13,6 | 5,77 | 21,4 |
| 3 | 201 | 23 | 11 | 12 | 4,12 | 21,4 |
| 5а, 6а, 6б | 219 | 23 | 11 | 12 | 4,12 | 21,4 |
| 5б | 274 | 23 | 11 | 12 | 4,12 | 21,4 |
| 7б, 12в | 168 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 7в, 11д | 241 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 8а, 11г, 11е | 232 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 8б | 276 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 8г | 262 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 8е | 263 | 26 | 13,2 | 12,8 | 4,94 | 21,4 |
| 9а | 242 | 26 | 13,2 | 12,8 | 4,94 | 21,4 |
| 9б, 12г, 12е | 233 | 26 | 13,2 | 12,8 | 4,94 | 21,4 |
| 9в | 306 | 26 | 13,2 | 12,8 | 4,94 | 21,4 |
| 10а, 10б | 296 | 27,5 | 14,3 | 13,2 | 5,36 | 21,4 |
| 10в | 318 | 27,5 | 14,3 | 13,2 | 5,36 | 21,4 |
| 11а | 338 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 11б | 249 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 11в | 294 | 25,2 | 12,6 | 12,6 | 4,74 | 21,4 |
| 12д | 295 | 26 | 13,2 | 12,8 | 4,94 | 21,4 |

## III. ЦЕНЫ ПРЕЙСКУРАНТА НА ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА

### 9. Средние звенья одноочковых круглых труб из гофрированного металла

**Районная цена № 260**

**Трубы круглые отверстием 1,5 м из гофрированного металла толщиной 2 мм**

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г | 341 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 1б, 5б | 387 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 1в | 360 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 1д | 364 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 1е | 416 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 1ж, 4 | 323 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 2а | 326 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |
| 2б | 330 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 2в, 12д | 355 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |
| 2г | 326 | 73 | 32,2 | 40,8 | 15,7 | 43 |
| 3 | 264 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 5а | 349 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 6 | 374 | 59,3 | 23 | 36,3 | 11,2 | 43 |
| 7а, 7б | 321 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 7в | 348 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 7г | 291 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 8а, 11а—11в | 364 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 8б | 376 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 8в | 374 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |
| 8г, 12в | 413 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 8д, 12г | 318 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |
| 8е | 262 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |
| 9а | 443 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |
| 9б | 395 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |
| 9в | 347 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10а | 322 | 69,6 | 29,9 | 39,7 | 14,6 | 43 |
| 10б | 304 | 69,6 | 29 9 | 39,7 | 14,6 | 43 |
| 10в | 341 | 69,6 | 29,9 | 39,7 | 14,6 | 43 |
| 11г | 325 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 11д | 392 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 11е | 399 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 12а | 308 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 12б | 280 | 64,5 | 26,5 | 38 | 12,9 | 43 |
| 12с | 533 | 66,1 | 27,6 | 38,5 | 13,5 | 43 |

**Районная цена № 261**

**Трубы круглые отверстием 2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм**

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г | 449 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 1б | 507 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 1в | 472 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 1д | 478 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 1е | 548 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1ж | 427 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 2а | 429 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |
| 2б | 434 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 2в, 12д | 468 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |
| 2г | 430 | 97,6 | 43,5 | 54,1 | 20,8 | 57,9 |
| 3 | 349 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 4 | 422 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 5а | 458 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 5б | 514 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 6 | 490 | 79,2 | 31,1 | 48,1 | 14,9 | 57,9 |
| 7а, 7б, 11г | 424 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 7в | 458 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 7г | 384 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 8а, 11а, 11в | 478 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 8б | 501 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 8в | 490 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |
| 8г, 12в | 540 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 8д, 12г | 419 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |
| 8е | 346 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |
| 9а | 581 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |
| 9б | 518 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |
| 9в | 456 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |
| 10а | 423 | 93 | 40,4 | 52,6 | 19,4 | 57,9 |
| 10б | 401 | 93 | 40,4 | 52,6 | 19,4 | 57,9 |
| 10в | 448 | 93 | 40,4 | 52,6 | 19,4 | 57,9 |
| 11б | 473 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 11д | 513 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 11е | 523 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 12а | 404 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 12б | 368 | 86,1 | 35,7 | 50,4 | 17,1 | 57,9 |
| 12е | 695 | 88,4 | 37,3 | 51,1 | 17,9 | 57,9 |

## Районная цена № 262

### Трубы круглые отверстием 3 м из гофрированного металла толщиной 2,5 мм

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г, 5а | 707 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 1б | 799 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 1в | 737 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 1д, 6 | 754 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 1е | 872 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 1ж | 671 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 2а, 8д | 659 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 2б | 669 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 2в | 741 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 2г | 669 | 152,2 | 64,8 | 87,4 | 33,8 | 86,3 |
| 3 | 548 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 4 | 662 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 5б | 815 | 124 | 46,3 | 77,7 | 24,1 | 86,3 |
| 7а, 7б | 653 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 7в | 707 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 7г | 595 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 8а, 11а | 746 | 134,5 | 58,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 8б, 11е | 817 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 8в | 758 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 8г, 12в | 840 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 8е | 539 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 9а | 908 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 9б | 808 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 9в | 709 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 10а | 659 | 145,2 | 60,2 | 85 | 31,3 | 86,3 |
| 10б | 625 | 145,2 | 60,2 | 85 | 31,3 | 86,3 |
| 10в | 697 | 145,2 | 60,2 | 85 | 31,3 | 86,3 |
| 11б, 11в | 733 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 11г | 660 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 11д | 798 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 12а | 628 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12б | 572 | 134,5 | 53,2 | 81,3 | 27,7 | 86,3 |
| 12г | 650 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 12д | 729 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |
| 12е | 1070 | 138 | 55,5 | 82,5 | 28,9 | 86,3 |

## 10. Средние звенья двухочковых и трехочковых круглых труб из гофрированного металла

### Районная цена № 263

**Трубы круглые отверстием 2×1,5 м из гофрированного металла толщиной 2 мм**

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г | 515 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 1б | 572 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 1в | 536 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 1д | 544 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 1е | 615 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 1ж, 4 | 490 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 2а | 498 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |
| 2б | 502 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2в, 12д | 539 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |
| 2г | 503 | 109,4 | 52,1 | 57,3 | 22,2 | 68 |
| 3 | 417 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 5а | 524 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 5б | 584 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 6 | 554 | 88,1 | 37,2 | 50,9 | 15,8 | 68 |
| 7а, 7б, 11г | 492 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 7в | 525 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 7г | 454 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 8а, 11а | 546 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 8б, 11д | 579 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 8в | 556 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |
| 8г, 12в | 606 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 8д, 12г | 488 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |
| 8е | 421 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |
| 9а | 648 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |
| 9б | 587 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |
| 9в | 526 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |
| 10а | 499 | 104,1 | 48,4 | 55.7 | 20,6 | 68 |
| 10б | 477 | 104,1 | 48,4 | 55,7 | 20,6 | 68 |
| 10в | 522 | 104,1 | 48,4 | 55,7 | 20,6 | 68 |
| 11б, 11в | 539 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 11е | 589 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 12а | 473 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 12б | 438 | 96,1 | 42,8 | 53,3 | 18,2 | 68 |
| 12е | 753 | 98,7 | 44,6 | 54,1 | 19 | 68 |

## Районная цена № 264

### Трубы круглые отверстием 2×2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г | 683 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 1б | 758 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 1в | 708 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 1д | 720 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 1е | 814 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 1ж, 4 | 650 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 2а | 660 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 2б | 665 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 2в | 721 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 2г | 668 | 147,4 | 71 | 76,4 | 29,6 | 92,5 |
| 3 | 554 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 5а | 693 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 5б | 776 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 6 | 732 | 118,6 | 50,7 | 67,9 | 21,1 | 92,5 |
| 7а, 7б, 11г | 651 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 7в | 695 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 7г | 603 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 8а, 11а | 722 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 8б, 11е | 776 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 8в | 734 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 8г, 12в | 799 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 8д, 12г | 647 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 8е | 560 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 9а | 856 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 9б | 776 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 9в | 696 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 10а | 662 | 140,1 | 65,9 | 74,2 | 27,4 | 92,5 |
| 10б | 634 | 140,1 | 65,9 | 74,2 | 27,4 | 92,5 |
| 10в | 692 | 140,1 | 65,9 | 74,2 | 27,4 | 92,5 |
| 11б, 11в | 712 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11д | 764 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 12а | 627 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 12б | 581 | 129,4 | 58,3 | 71,1 | 24,3 | 92,5 |
| 12д | 710 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |
| 12е | 989 | 133 | 60,9 | 72,1 | 25,3 | 92,5 |

## Районная цена № 265

### Трубы круглые отверстием 2×3 м из гофрированного металла толщиной 2,5 мм

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г, 5а | 1080 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 1б | 1200 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 1в | 1100 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 1д, 6 | 1130 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 1е | 1300 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 1ж | 1030 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 2а, 8д | 1020 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |
| 2б | 1020 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 2в, 8в | 1140 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2г | 1040 | 227 | 104 | 123 | 47,7 | 136 |
| 3 | 870 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 4 | 1020 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 5б | 1230 | 183,2 | 74,2 | 109 | 34,1 | 136 |
| 7а, 7б, 11г | 1010 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 7в | 1070 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 7г | 931 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 8а | 1130 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 8б, 8г | 1250 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 8е | 874 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |
| 9а | 1340 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |
| 9б | 1210 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |
| 9в | 1080 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |
| 10а | 1030 | 216,5 | 96,5 | 120 | 44,3 | 136 |
| 10б | 988 | 216,5 | 96,5 | 120 | 44,3 | 136 |
| 10в | 1080 | 216,5 | 96,5 | 120 | 44,3 | 136 |
| 11а, 11в | 1110 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 11б | 1100 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 11д | 1190 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 11е | 1220 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 12а | 974 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 12б | 904 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 12в | 1240 | 199,4 | 85,4 | 114 | 39,2 | 136 |
| 12г | 1000 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |
| 12д | 1110 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |
| 12е | 1530 | 205,1 | 89,1 | 116 | 40,9 | 136 |

## Районная цена № 266

### Трубы круглые отверстием 3×1,5 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г | 691 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 1б | 762 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 1в | 714 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 1д | 726 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 1е | 816 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 1ж, 4 | 660 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 2а | 672 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 2б | 676 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 2в | 731 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 2г | 681 | 145,9 | 72 | 73,9 | 28,7 | 93,1 |
| 3 | 571 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 5а | 701 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 5б | 783 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 6 | 737 | 117,1 | 51,4 | 65,7 | 20,5 | 93,1 |
| 7а, 7б, 11г | 663 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 7в | 704 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 7г | 618 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 8а, 11а | 729 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 8б, 11е | 783 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 8в | 740 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 8г, 12в | 801 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 8д, 12г | 660 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 8е | 582 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 9а | 856 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 9б | 781 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 9в | 707 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 10а | 678 | 138,7 | 66,9 | 71,8 | 26,7 | 93,1 |
| 10б | 652 | 138,7 | 66,9 | 71,8 | 26,7 | 93,1 |
| 10в | 706 | 138,7 | 66,9 | 71,8 | 26,7 | 93,1 |
| 11б, 11в | 718 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 11д | 768 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 12а | 640 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 12б | 598 | 128 | 59,2 | 68,8 | 23,6 | 93,1 |
| 12д | 718 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |
| 12е | 976 | 131,5 | 61,7 | 69,8 | 24,6 | 93,1 |

## Районная цена № 267

### Трубы круглые отверстием 3×2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г | 915 | 157 | 69,7 | 87 3 | 27,1 | 126 |
| 1б | 1010 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 1в | 943 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 1д | 959 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 1е | 1080 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 1ж, 4 | 873 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 2а | 890 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 2б | 894 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 2в, 8в | 974 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 2г | 903 | 195,7 | 97,6 | 98,1 | 38 | 126 |
| 3 | 758 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 5а | 926 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 5б | 1040 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 6 | 972 | 157 | 69,7 | 87,3 | 27,1 | 126 |
| 7а, 7б, 11г | 878 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 7в | 931 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 7г | 820 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 8а, 11а | 963 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 8б, 12в | 1050 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 8г | 1060 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 8д | 879 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 8е | 774 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 9а | 1130 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 9б | 1030 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 9в | 935 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 10а | 898 | 186,1 | 90,7 | 95,4 | 35,3 | 126 |
| 10б | 865 | 186,1 | 90,7 | 95,4 | 35,3 | 126 |
| 10в | 935 | 186,1 | 90,7 | 95,4 | 35,3 | 126 |
| 11б, 11в | 947 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 11д | 1010 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 11е | 1030 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 12а | 847 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 12б | 792 | 171,6 | 80,2 | 91,4 | 31,2 | 126 |
| 12г | 869 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 12д | 949 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |
| 12е | 1280 | 176,4 | 83,7 | 92,7 | 32,6 | 126 |

## Районная цена № 268

### Трубы круглые отверстием 3×3 м из гофрированного металла толщиной 2,5 мм

*Измеритель — 1 м трубы*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1г, 5а | 1440 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 1б | 1600 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 1в | 1480 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 1д, 6 | 1510 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 1е | 1720 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 1ж | 1390 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 2а, 8д, 12г | 1370 | 272 | 123 | 149 | 52,7 | 185 |
| 2б, 11г | 1370 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 2в, 8в | 1520 | 272 | 123 | 149 | 52,7 | 185 |
| 2г | 1400 | 301 | 143 | 158 | 61,5 | 185 |
| 3 | 1190 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 4 | 1370 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 5б | 1640 | 242 | 102 | 140 | 43,9 | 185 |
| 7а, 7б | 1360 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 7в | 1440 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 7г | 1270 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 8а | 1520 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 8б | 1700 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 8г | 1660 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 8е | 1210 | 272 | 123 | 149 | 52,7 | 185 |
| 9а | 1770 | 272 | 123 | 149 | 52,7 | 185 |
| 9б | 1620 | 272 | 123 | 149 | 52,7 | 185 |
| 9в | 1460 | 272 | 123 | 149 | 52,7 | 185 |
| 10а | 1400 | 286 | 133 | 153 | 57,1 | 185 |
| 10б | 1350 | 286 | 133 | 153 | 57,1 | 185 |
| 10в | 1460 | 286 | 133 | 153 | 57,1 | 185 |
| 11а, 11в | 1480 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 11б | 1470 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 11д | 1580 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 11е | 1620 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 12а | 1320 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 12б | 1230 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 12в | 1640 | 265 | 118 | 147 | 50,5 | 185 |
| 12д | 1480 | 272 | 123 | 149 | 52,7 | 185 |
| 12е | 1980 | 272 | 123 | 149 | 52,7 | 185 |

# 11. Оголовки одноочковых круглых труб из гофрированного металла

## Районная цена № 269

### Оголовок тип 1 круглых труб отверстием 1,5 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1в, 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 508 | 81,1 | 37,1 | 44 | 14,3 | 67,1 |
| 1б | 567 | 81,1 | 37,1 | 44 | 14,3 | 67,1 |
| 1г | 541 | 81,1 | 37,1 | 44 | 14,3 | 67,1 |
| 1д, 6в | 556 | 81,1 | 37,1 | 44 | 14,3 | 67,1 |
| 1е | 595 | 81,1 | 37,1 | 44 | 14,3 | 67,1 |
| 2а | 580 | 91,3 | 44,5 | 46,8 | 17,2 | 67,1 |
| 2б, 7в, 11в | 534 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 2в | 729 | 91,3 | 44,5 | 46,8 | 17,2 | 67,1 |
| 2г | 579 | 101,6 | 51,9 | 49,7 | 20,1 | 67,1 |
| 3 | 470 | 81,1 | 37,1 | 44 | 14,3 | 67,1 |
| 5б | 655 | 81,1 | 37,1 | 44 | 14,3 | 67,1 |
| 7а, 7б, 11г | 521 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 7г | 509 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 8а, 11д, 12б | 551 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 8б | 635 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 8в | 564 | 91,3 | 44,5 | 48,8 | 17,2 | 67,1 |
| 8г, 11е | 577 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 8д, 9б | 533 | 91,3 | 44,5 | 48,8 | 17,2 | 67,1 |
| 8е | 518 | 91,3 | 44,5 | 48,8 | 17,2 | 67,1 |
| 9а | 605 | 91,3 | 44,5 | 48,8 | 17,2 | 67,1 |
| 9в | 625 | 91,3 | 44,5 | 48,8 | 17,2 | 67,1 |
| 10а | 554 | 96,5 | 48,2 | 48,3 | 18,7 | 67,1 |
| 10б | 626 | 96,5 | 48,2 | 48,3 | 18,7 | 67,1 |
| 10в | 672 | 96,5 | 48,2 | 48,3 | 18,7 | 67,1 |
| 11б, 12в | 682 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 11а | 562 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 12а | 488 | 88,7 | 42,6 | 46,1 | 16,5 | 67,1 |
| 12г | 542 | 91,3 | 44,5 | 46,8 | 17,2 | 67,1 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12д | 655 | 91,3 | 44,5 | 46,8 | 17,2 | 67,1 |
| 12е | 588 | 91,3 | 44,5 | 46,8 | 17,2 | 67,1 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 413 | 97,4 | 28,1 | 69,3 | 21,9 | 52 |
| 1б | 473 | 97,4 | 28,1 | 69,3 | 21,9 | 52 |
| 1в | 419 | 97,4 | 28,1 | 69,3 | 21,9 | 52 |
| 1г | 447 | 97,4 | 28,1 | 69,3 | 21,9 | 52 |
| 1д, 6в | 462 | 97,4 | 28,1 | 69,3 | 21,9 | 52 |
| 1е | 501 | 97,4 | 28,1 | 69,3 | 21,9 | 52 |
| 2а | 483 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 2б, 7в, 11в | 438 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 2в | 633 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 2г | 481 | 117,4 | 39,3 | 78,1 | 30,6 | 52 |
| 3 | 376 | 97,4 | 28,1 | 69,3 | 21,9 | 52 |
| 5б | 560 | 97,4 | 28,1 | 69,3 | 21,9 | 52 |
| 7а, 7б, 11г | 425 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 7г | 414 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 8а, 11д, 12б | 455 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 8б | 538 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 8в | 467 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 8г, 11е | 481 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 8д, 9б | 435 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 8е | 417 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 9а | 506 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 9в | 526 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 10а | 450 | 112,4 | 36,5 | 75,9 | 28,4 | 52 |
| 10б | 522 | 112,4 | 36,5 | 75,9 | 28,4 | 52 |
| 10в | 568 | 112,4 | 36,5 | 75,9 | 28,4 | 52 |
| 11а | 586 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 11б, 12в | 466 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 12а | 392 | 104,9 | 32,3 | 72,6 | 25,1 | 52 |
| 12г | 446 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 12д | 558 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |
| 12е | 492 | 107,4 | 33,7 | 73,7 | 26,2 | 52 |

## Районная цена № 270

### Оголовок тип 3 круглых труб отверстием 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 139 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 1б | 155 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 1в, 6в | 153 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 1г | 149 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 1д, 1ж | 144 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 1е | 159 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 2а, 8в | 170 | 32,1 | 12,8 | 19,3 | 6,66 | 20,3 |
| 2б | 143 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 2в, 9в | 212 | 32,1 | 12,8 | 19,3 | 6,66 | 20,3 |
| 2г | 167 | 35,3 | 14,9 | 20,4 | 7,77 | 20,3 |
| 3 | 132 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 4 | 142 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 5а, 6а, 6б | 147 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 5б | 169 | 28,8 | 10,6 | 18,2 | 5,55 | 20,3 |
| 7а, 8а, 12б | 154 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 7б | 146 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 7в | 162 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 7г, 12а | 150 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 8б, 11г, 11д, 12в | 158 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 8г | 167 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 8д | 159 | 32,1 | 12,8 | 19,3 | 6,66 | 20,3 |
| 8е, 12г | 166 | 32,1 | 12,8 | 19,3 | 6,66 | 20,3 |
| 9а | 156 | 32,1 | 12,8 | 19,3 | 6,66 | 20,3 |
| 9б | 148 | 32,1 | 12,8 | 19,3 | 6,66 | 20 3 |
| 10а | 195 | 33,6 | 13,8 | 19,8 | 7,22 | 20,3 |
| 10б | 202 | 33,6 | 13,8 | 19,8 | 7,22 | 20,3 |
| 10в | 217 | 33,6 | 13,8 | 19,8 | 7,22 | 20,3 |
| 11а | 230 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 11б | 174 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 11в | 200 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 11е | 153 | 31,2 | 12,2 | 19 | 6,38 | 20,3 |
| 12д | 201 | 32,1 | 12,8 | 19,3 | 6,66 | 20,3 |
| 12е | 169 | 32,1 | 12,8 | 19,3 | 6,66 | 20,3 |

## Районная цена № 271

### Оголовок тип 1 круглых труб отверстием 2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих. чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 652 | 98,8 | 47,2 | 51,6 | 16,8 | 85 |
| 1б, 6в | 723 | 98,8 | 47,2 | 51,6 | 16,8 | 85 |
| 1в, 5а | 662 | 98,8 | 47,2 | 51,6 | 16,8 | 85 |
| 1г | 696 | 98,8 | 47,2 | 51,6 | 16,8 | 85 |
| 1д | 717 | 98,8 | 47,2 | 51,6 | 16,8 | 85 |
| 1е | 753 | 98,8 | 47,2 | 51,6 | 16,8 | 85 |
| 2а, 12е | 756 | 111,5 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| 2б, 7в, 11в | 696 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 2в | 942 | 111,5 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| 2г | 756 | 124,4 | 66,1 | 58,3 | 23,5 | 85 |
| 3 | 612 | 98,8 | 47,2 | 51,6 | 16,8 | 85 |
| 5б | 834 | 98,8 | 47,2 | 51,6 | 16,8 | 85 |
| 7а, 7б, 11г | 680 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 7г | 664 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 8а, 11д, 12б | 717 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 8б | 796 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 8в | 736 | 111,5 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| 8г, 11б, 11е | 741 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 8д | 694 | 111,5 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| 8е, 9б | 682 | 111,5 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| 9а | 777 | 111,5 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| 9в | 819 | 117,9 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| 10а | 724 | 117,9 | 61,3 | 56,6 | 21,8 | 85 |
| 10б | 823 | 117,9 | 61,3 | 56,6 | 21,8 | 85 |
| 10в | 883 | 108,4 | 61,3 | 56,6 | 21,8 | 85 |
| 11а | 900 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 12а | 637 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 12в | 727 | 108,4 | 54,3 | 54,1 | 19,3 | 85 |
| 12г | 706 | 111,5 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| 12д | 855 | 111,5 | 56,6 | 54,9 | 20,1 | 85 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 527 | 120,1 | 34,4 | 85,7 | 27 | 63,5 |
| 1б | 600 | 120,1 | 34,4 | 85,7 | 27 | 63,5 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1в, 5а | 535 | 120,1 | 34,4 | 85,7 | 27 | 63,5 |
| 1г | 571 | 120,1 | 34,4 | 85,7 | 27 | 63,5 |
| 1д, 6в | 592 | 120,1 | 34,4 | 85,7 | 27 | 63,5 |
| 1е | 628 | 120,1 | 34,4 | 85,7 | 27 | 63,5 |
| 2а, 12е | 627 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 2б, 7в | 563 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 2в | 813 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 2г | 623 | 144,6 | 48,2 | 96,4 | 37,7 | 68,5 |
| 3 | 487 | 120,1 | 34,4 | 85,7 | 27 | 63,5 |
| 5б | 706 | 120,1 | 34,4 | 85,7 | 27 | 63,5 |
| 7а, 11г | 553 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 7б | 544 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 7г | 535 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 8а, 11д | 586 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 8б | 665 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 8в | 605 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 8г, 11б, 11е | 612 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 8д | 564 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 8е | 543 | 132,3 | 41 3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 9а | 644 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 9б | 551 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 9в | 686 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 10а | 583 | 138,6 | 44,8 | 93,8 | 35 | 63,5 |
| 10б | 682 | 138,6 | 44,8 | 93,8 | 35 | 63,5 |
| 10в | 742 | 138,6 | 44,8 | 93,8 | 35 | 63,5 |
| 11а | 769 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 11в | 571 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 12а | 507 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 12б | 590 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 12в | 597 | 129,3 | 39,6 | 89,7 | 31 | 63,5 |
| 12г | 577 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |
| 12д | 725 | 132,3 | 41,3 | 91 | 32,3 | 63,5 |

## Районная цена № 272

### Оголовок тип 2 круглых труб отверстием 2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1в, 1ж, 5а, 6а, 6б | 727 | 130,5 | 63,1 | 67,4 | 21,9 | 112 |
| 1б | 812 | 130,5 | 63,1 | 67,4 | 21,9 | 112 |
| 1г | 772 | 130,5 | 63,1 | 67,4 | 21,9 | 112 |
| 1д, 6в | 792 | 130,5 | 63,1 | 67,4 | 21,9 | 112 |
| 1е | 855 | 130,5 | 63,1 | 67,4 | 21,9 | 112 |
| 2а | 825 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |
| 2б, 7в, 11в | 763 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 2в | 1040 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |
| 2г | 830 | 164,6 | 88,4 | 76,2 | 30,7 | 112 |
| 3 | 669 | 130,5 | 63,1 | 67,4 | 21,9 | 112 |
| 4 | 718 | 130,5 | 63,1 | 67,4 | 21,9 | 112 |
| 5б | 937 | 130,5 | 63,1 | 67,4 | 21,9 | 112 |
| 7а, 7б, 11г | 744 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 7г | 727 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 8а, 11б, 11д | 795 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 8б | 922 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 8в | 803 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |
| 8г, 11е | 827 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 8д, 9б, 12г | 766 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |
| 8е | 737 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |
| 9а | 867 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |
| 9в | 888 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |
| 10а | 792 | 156 | 82 | 74 | 28,5 | 112 |
| 10б | 888 | 156 | 82 | 74 | 28,5 | 112 |
| 10в | 953 | 156 | 82 | 74 | 28,5 | 112 |
| 11а | 959 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 12а | 697 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 12б | 775 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 12в | 801 | 143,3 | 72,6 | 70,7 | 25,2 | 112 |
| 12д | 928 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |
| 12е | 842 | 147,5 | 75,7 | 71,8 | 26,3 | 112 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1в, 1ж, 5а, 6а, 6б | 577 | 134,4 | 37,7 | 96,7 | 30,5 | 69,7 |
| 1б | 661 | 134,4 | 37,7 | 96,7 | 30,5 | 69,7 |
| 1г | 622 | 134,4 | 37,7 | 96,7 | 30,5 | 69,7 |
| 1д, 6в | 642 | 134,4 | 37,7 | 96,7 | 30,5 | 69,7 |
| 1е | 705 | 134,4 | 37,7 | 96,7 | 30,5 | 69,7 |
| 2а | 666 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 2б, 7в, 11в | 605 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 2в | 880 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 2г | 664 | 161,8 | 52,8 | 109 | 42,7 | 69,7 |
| 3 | 519 | 134,4 | 37,7 | 96,7 | 30,5 | 69,7 |
| 4 | 570 | 134,4 | 37,7 | 96,7 | 30,5 | 69,7 |
| 5б | 785 | 134,4 | 37,7 | 96,7 | 30,5 | 69,7 |
| 7а, 7б, 11г | 587 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 7г | 572 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 8а, 11д | 635 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 8б | 763 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 8в | 645 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 8г, 11е | 669 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 8д, 9б | 603 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 8е | 572 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 9а | 706 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 9в | 726 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 10а | 620 | 155 | 49 | 106 | 39,6 | 69,8 |
| 10б | 717 | 155 | 49 | 106 | 39,6 | 69,7 |
| 10в | 782 | 155 | 49 | 106 | 39,6 | 69,7 |
| 11а | 805 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 11б, 12в | 644 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 12а | 540 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 12б | 620 | 144,4 | 43,4 | 101 | 35,1 | 69,7 |
| 12г | 616 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 12д | 770 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |
| 12е | 685 | 148,2 | 45,2 | 103 | 36,6 | 69,7 |

## Районная цена № 273

### Оголовок тип 3 круглых труб отверстием 2 м

*Измеритель — 1 м³ сборных железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 136 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 1б | 153 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 1в, 6в | 150 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 1г | 147 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 1д, 1ж | 142 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 1е | 156 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 2а, 8в | 168 | 29,5 | 11 | 18,5 | 6,4 | 17,2 |
| 2б | 141 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 2в. 9в | 210 | 29,5 | 11 | 18,5 | 6,4 | 17,2 |
| 2г | 164 | 32,4 | 12,8 | 19,6 | 7,47 | 17,2 |
| 3 | 130 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 4 | 140 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 5а, 6а, 6б | 144 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 5б | 166 | 26,64 | 9,14 | 17,5 | 5,34 | 17,2 |
| 7а, 8а, 12б, 12в | 152 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 7б | 143 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 7в | 159 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 7г, 11е, 12а | 148 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 8б, 11г, 11д | 156 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 8г | 166 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 8д | 156 | 29,5 | 11 | 18,5 | 6,4 | 17,2 |
| 8е, 12е | 165 | 29,5 | 11 | 18,5 | 6,4 | 17,2 |
| 9а | 153 | 29,5 | 11 | 18,5 | 6,4 | 17,2 |
| 9б | 144 | 29,5 | 11 | 18,5 | 6,4 | 17,2 |
| 10а | 191 | 31 | 11,9 | 19,1 | 6,94 | 17,2 |
| 10б | 199 | 31 | 11,9 | 19,1 | 6,94 | 17,2 |
| 10в | 214 | 31 | 11,9 | 19,1 | 6,94 | 17,2 |
| 11а | 228 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 11б | 172 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 11в | 197 | 28,8 | 10,5 | 18,3 | 6,14 | 17,2 |
| 12г | 162 | 29,5 | 11 | 18,5 | 6,4 | 17,2 |
| 12д | 198 | 29,5 | 11 | 18,5 | 6,4 | 17,2 |

## Районная цена № 274

### Оголовок тип 2 круглых труб отверстием 3 м из гофрированного металла толщиной 2,5 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1в, 5а, 6а, 6б | 1540 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 1б | 1720 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 1г, 6в | 1630 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 1д | 1660 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 1е | 1850 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 1ж | 1520 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 2а | 1670 | 330 | 162 | 168 | 61 | 238 |
| 2б, 7в, 11в | 1580 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 2в | 2100 | 330 | 162 | 168 | 61 | 238 |
| 2г | 1700 | 368 | 190 | 178 | 71,3 | 238 |
| 3 | 1390 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 4 | 1500 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 5б | 1990 | 293 | 135 | 158 | 50,9 | 238 |
| 7а, 7б, 12б | 1550 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 7г, 11г | 1510 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 8а, 11д, 12в | 1660 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 8б | 2050 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 8в, 9б | 1640 | 330 | 162 | 168 | 61 | 238 |
| 8г | 1740 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 8д, 12г | 1580 | 330 | 162 | 168 | 61 | 238 |
| 8е | 1500 | 330 | 162 | 168 | 61 | 238 |
| 9а, 12д | 1840 | 330 | 162 | 168 | 61 | 238 |
| 9в, 12е | 1780 | 330 | 162 | 168 | 61 | 238 |
| 10а | 1630 | 349 | 176 | 173 | 66,2 | 238 |
| 10б | 1760 | 349 | 176 | 173 | 66,2 | 238 |
| 10в | 1880 | 349 | 176 | 173 | 66,2 | 238 |
| 11а | 1860 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 11б | 1610 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 11е | 1720 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| 12а | 1450 | 322 | 156 | 166 | 58,6 | 238 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1в | 1050 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |
| 1б | 1220 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1г, 6в | 1130 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |
| 1д | 1160 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |
| 1е | 1360 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 1030 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |
| 2а | 1140 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 2б | 1050 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 2в | 1580 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 2г | 1140 | 306,9 | 95,9 | 211 | 82,8 | 127 |
| 3 | 896 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |
| 4 | 1010 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |
| 5б | 1480 | 255,5 | 68,5 | 187 | 59,1 | 127 |
| 7а, 7б, 11в, 12б | 1030 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 7в | 1070 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 7г, 11г | 996 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 8а, 11д, 12в | 1130 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 8б | 1520 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 8в | 1110 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 8г | 1220 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 8д | 1050 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 8е | 961 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 9а | 1290 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 9б | 1100 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 9в | 1230 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 10а | 1070 | 294 | 89 | 205 | 76,9 | 127 |
| 10б | 1200 | 294 | 89 | 205 | 76,9 | 127 |
| 10в | 1310 | 294 | 89 | 205 | 76,9 | 127 |
| 11а | 1330 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 11б | 1100 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 11е | 1200 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 12а | 932 | 274,8 | 78,8 | 196 | 68 | 127 |
| 12г | 1070 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 12д | 1320 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |
| 12е | 1250 | 281,2 | 82,2 | 199 | 71 | 127 |

## 12. Оголовки двухочковых и трехочковых круглых труб из гофрированного металла

### Районная цена № 275

### Оголовок тип 1 круглых труб отверстием 2×1,5 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 890 | 128,8 | 62,7 | 66,1 | 21,5 | 113 |
| 1б, 6в | 984 | 128,8 | 62,7 | 66,1 | 21,5 | 113 |
| 1в, 5а | 902 | 128,8 | 62,7 | 66,1 | 21,5 | 113 |
| 1г | 944 | 128,8 | 62,7 | 66,1 | 21,5 | 113 |
| 1д | 974 | 128,8 | 62,7 | 66,1 | 21,5 | 113 |
| 1е | 1020 | 128,8 | 62,7 | 66,1 | 21,5 | 113 |
| 2а, 12е | 1030 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |
| 2б, 7в, 11в, 11г | 942 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 2в | 1270 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |
| 2г | 1030 | 162,5 | 87,8 | 74,7 | 30,1 | 113 |
| 3 | 836 | 128,8 | 62,7 | 66,1 | 21,5 | 113 |
| 5б | 1130 | 128,8 | 62,7 | 66,1 | 21,5 | 113 |
| 7а, 7б | 922 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 7г | 905 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 8а, 11д, 12б | 972 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 8б | 1080 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 8в | 1000 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |
| 8г, 11б, 11е | 1000 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 8д | 941 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |
| 8е, 9б | 930 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |
| 9а | 1050 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |
| 9в | 1110 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |
| 10а | 989 | 154,2 | 81,6 | 72,6 | 28 | 113 |
| 10б | 1120 | 154,2 | 81,6 | 72,6 | 28 | 113 |
| 10в | 1200 | 154,2 | 81,6 | 72,6 | 28 | 113 |
| 11а | 1220 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 12а | 870 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 12в | 992 | 141,6 | 72,2 | 69,4 | 24,8 | 113 |
| 12г | 961 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |
| 12д | 1160 | 145,7 | 75,3 | 70,4 | 25,8 | 113 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 698 | 158,8 | 44,8 | 114 | 35,8 | 82,7 |
| 1б, 6в | 791 | 158,8 | 44,8 | 114 | 35,8 | 82,7 |
| 1в, 5а | 710 | 158,8 | 44,8 | 114 | 35,8 | 82,7 |
| 1г | 757 | 158,8 | 44,8 | 114 | 35,8 | 82,7 |
| 1д | 784 | 158,8 | 44,8 | 114 | 35,8 | 82,7 |
| 1е | 832 | 158,8 | 44,8 | 114 | 35,8 | 82,7 |
| 2а, 12е | 832 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 2б, 7в | 747 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 2в | 1080 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 2г | 827 | 190,7 | 62,7 | 128 | 50,1 | 82,7 |
| 3 | 646 | 158,8 | 44,8 | 114 | 35,8 | 82,7 |
| 5б | 936 | 158,8 | 44,8 | 114 | 35,8 | 82,7 |
| 7а | 730 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 7б | 722 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 7г | 710 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 8а, 11д | 778 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 8б | 880 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 8в | 804 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 8г, 11б, 11е | 812 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 8д | 748 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 8е | 721 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 9а | 854 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 9б | 731 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 9в | 912 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 10а | 774 | 182,2 | 58,2 | 124 | 46,5 | 82,7 |
| 10б | 906 | 182,2 | 58,2 | 124 | 46,5 | 82,7 |
| 10в | 986 | 182,2 | 58,2 | 124 | 46,5 | 82,7 |
| 11а | 1020 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 11в | 758 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 11г | 738 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 12а | 673 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 12б, 12в | 788 | 170,5 | 51,5 | 119 | 41,2 | 82,7 |
| 12г | 766 | 174,8 | 53,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |
| 12д | 963 | 174,8 | 52,8 | 121 | 42,9 | 82,7 |

## Районная цена № 276

### Оголовок тип 3 круглых труб отверстием 2×1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 158 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 1б | 177 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 1в, 1г | 170 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 1д | 164 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 1е | 180 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 1ж, 4 | 161 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 2а, 8в, 8е, 12е | 194 | 37,4 | 14,8 | 22,6 | 7,79 | 23,6 |
| 2б, 7б | 165 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 2в | 240 | 37,4 | 14,8 | 22,6 | 7,79 | 23,6 |
| 2г | 191 | 41,2 | 17,3 | 23,9 | 9,08 | 23,6 |
| 3 | 150 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 5а, 6а, 6б | 167 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 5б | 187 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 6в | 174 | 33,7 | 12,4 | 21,3 | 6,49 | 23,6 |
| 7а, 8а, 11е, 12б | 173 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 7в | 186 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 7г, 12а | 168 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 8б, 11г, 11д | 180 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 8г | 199 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 8д, 9а | 179 | 37,4 | 14,8 | 22,6 | 7,79 | 23,6 |
| 9б | 169 | 37,4 | 14,8 | 22,6 | 7,79 | 23,6 |
| 9в | 234 | 37,4 | 14,8 | 22,6 | 7,79 | 23,6 |
| 10а | 220 | 39,3 | 16,1 | 23,2 | 8,44 | 23,6 |
| 10б | 226 | 39,3 | 16,1 | 23,2 | 8,44 | 23,6 |
| 10в | 240 | 39,3 | 16,1 | 23,2 | 8,44 | 23,6 |
| 11а | 256 | 36,5 | 14,2 | 22 3 | 7,46 | 23,6 |
| 11б | 196 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 11в | 222 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 12в | 176 | 36,5 | 14,2 | 22,3 | 7,46 | 23,6 |
| 12г | 185 | 37,4 | 14,8 | 22,6 | 7,79 | 23,6 |
| 12д | 222 | 37,4 | 14,8 | 22,6 | 7,79 | 23,6 |

## Районная цена № 277

### Оголовок тип 1 круглых труб отверстием 2×2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 1130 | 162,6 | 80,2 | 82,4 | 27 | 144 |
| 1б, 1д, 6в | 1250 | 162,6 | 80,2 | 82,4 | 27 | 144 |
| 1в, 5а | 1150 | 162,6 | 80,2 | 82,4 | 27 | 144 |
| 1г | 1210 | 162,6 | 80,2 | 82,4 | 27 | 144 |
| 1е | 1290 | 162,6 | 80,2 | 82,4 | 27 | 144 |
| 2а, 12е | 1320 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| 2б, 7в, 11г | 1210 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 2в | 1630 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| 2г | 1320 | 205,2 | 112 | 93,2 | 37,9 | 144 |
| 3 | 1070 | 162,6 | 80,2 | 82,4 | 27 | 144 |
| 5б | 1430 | 162,2 | 80,2 | 82,4 | 27 | 144 |
| 7а, 7б | 1180 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 7г | 1160 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 8а, 11в, 11д | 1240 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 8б | 1360 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 8в | 1290 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| 8г, 11б, 11е | 1290 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 8д | 1220 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| 8е, 9б | 1190 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| 9а | 1350 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| 9в | 1430 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| 10а | 1270 | 194,5 | 104 | 90,5 | 35,1 | 144 |
| 10б | 1440 | 194,5 | 104 | 90,5 | 35,1 | 144 |
| 10в | 1540 | 194,5 | 104 | 90,5 | 35,1 | 144 |
| 11а | 1570 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 12а | 1120 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 12б, 12в | 1260 | 178,6 | 92,2 | 86,4 | 31 | 144 |
| 12г | 1230 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| 12д | 1490 | 184,2 | 96,3 | 87,9 | 32,5 | 144 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 874 | 194,8 | 54,8 | 140 | 44,1 | 101 |
| 1б, 1д, 6в | 986 | 194,8 | 54,8 | 140 | 44,1 | 101 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1в, 5а | 889 | 194,8 | 54,8 | 140 | 44,1 | 101 |
| 1г | 947 | 194,8 | 54,8 | 140 | 44,1 | 101 |
| 1е | 1030 | 194,8 | 54,8 | 140 | 44,1 | 101 |
| 2а | 1050 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 2б, 7в | 938 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 2в | 1350 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 2г | 1040 | 234,6 | 76,6 | 158 | 61,8 | 101 |
| 3 | 812 | 194,8 | 54,7 | 140 | 44,1 | 101 |
| 5б | 1160 | 194,8 | 54,8 | 140 | 44,1 | 101 |
| 7а | 916 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 7б | 906 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 7г | 892 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 8а | 968 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 8б | 1080 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 8в | 1010 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 8г, 11б, 11е | 1020 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 8д | 940 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 8е, 9б | 911 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 9а | 1070 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 9в | 1150 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 10а | 974 | 225,2 | 71,2 | 154 | 57,4 | 101 |
| 10б | 1140 | 225,2 | 71,2 | 154 | 57,4 | 101 |
| 10в | 1250 | 225,2 | 71,2 | 154 | 57,4 | 101 |
| 11а | 1290 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 11в | 955 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 11г | 930 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 11д, 12б | 986 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 12а | 846 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 12в | 994 | 210 | 63 | 147 | 50,8 | 101 |
| 12г | 964 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 12д | 1210 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |
| 12е | 1040 | 214,7 | 65,7 | 149 | 53 | 101 |

## Районная цена № 278

### Оголовок тип 2 круглых труб отверстием 2×2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1в, 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 1260 | 222 | 111 | 111 | 36 | 196 |
| 1б | 1400 | 222 | 111 | 111 | 36 | 196 |
| 1г | 1340 | 222 | 111 | 111 | 36 | 196 |
| 1д, 6в | 1380 | 222 | 111 | 111 | 36 | 196 |
| 1е | 1470 | 222 | 111 | 111 | 36 | 196 |
| 2а, 12е | 1450 | 251 | 133 | 118 | 43,3 | 196 |
| 2б, 7в, 11в | 1330 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 2в | 1790 | 251 | 133 | 118 | 43,3 | 196 |
| 2г | 1450 | 280 | 155 | 125 | 50,5 | 196 |
| 3 | 1170 | 222 | 111 | 111 | 36 | 196 |
| 5б | 1610 | 222 | 111 | 111 | 36 | 196 |
| 7а, 7б, 11г | 1300 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 7г | 1270 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 8а, 11д | 1380 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 8б | 1570 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 8в | 1410 | 251 | 133 | 118 | 43,3 | 196 |
| 8г, 11е | 1430 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 8д, 9б, 12г | 1340 | 251 | 133 | 118 | 43,3 | 196 |
| 8е | 1300 | 251 | 133 | 118 | 43,3 | 196 |
| 9а | 1500 | 251 | 133 | 118 | 43,3 | 196 |
| 9в | 1550 | 251 | 133 | 118 | 43,3 | 196 |
| 10а | 1390 | 265 | 144 | 122 | 47 | 196 |
| 10б | 1560 | 265 | 144 | 122 | 47 | 196 |
| 10в | 1670 | 265 | 144 | 122 | 47 | 196 |
| 11а | 1680 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 11б, 12в | 1400 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 12а | 1230 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 12б | 1360 | 244 | 128 | 116 | 41,4 | 196 |
| 12д | 1620 | 251 | 133 | 118 | 43,3 | 196 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 951 | 218,1 | 60,1 | 158 | 49,9 | 111 |
| 1б | 1090 | 218,1 | 60,1 | 158 | 49,9 | 111 |
| 1в | 965 | 218,1 | 60,1 | 158 | 49,9 | 111 |
| 1г | 1030 | 218,1 | 60,1 | 158 | 49,9 | 111 |
| 1д, 6в | 1060 | 218,1 | 60,1 | 158 | 49,9 | 111 |
| 1е | 1160 | 218,1 | 60,1 | 158 | 49,9 | 111 |
| 2а | 1110 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 2б, 7в, 11в | 1010 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 2в | 1460 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 2г | 1110 | 262,1 | 84,1 | 178 | 69,9 | 111 |
| 3 | 864 | 218,1 | 60,1 | 158 | 49,9 | 111 |
| 5б | 1290 | 218,1 | 60,1 | 158 | 49,9 | 111 |
| 7а, 11г | 982 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 7б | 971 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 7г | 952 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 8а, 11а, 12б | 1050 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 8б | 1240 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 8в | 1080 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 8г, 11е | 1110 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 8д, 9б | 1000 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 8е | 957 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 9а | 1170 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 9в | 1210 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 10а | 1030 | 252,1 | 78,1 | 174 | 64,9 | 111 |
| 10б | 1200 | 252,1 | 78,1 | 174 | 64,9 | 111 |
| 10в | 1310 | 252,1 | 78,1 | 174 | 64,9 | 111 |
| 11а | 1350 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 11б, 12в | 1070 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 12а | 900 | 235,1 | 69,1 | 166 | 57,4 | 111 |
| 12г | 1030 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 12д | 1290 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |
| 12е | 1130 | 240,1 | 72,1 | 168 | 59,9 | 111 |

## Районная цена № 279

### Оголовок тип 3 круглых труб отверстием 2×2 м

*Измеритель — 1 м³ сборных железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 154 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 1б | 174 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 1в, 1г | 167 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 1д | 161 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 1е | 176 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 1ж, 4 | 158 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 2а, 8в, 8е, 12е | 191 | 35,3 | 13,4 | 21,9 | 7,54 | 21,1 |
| 2б, 7б | 161 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 2в | 236 | 35,3 | 13,4 | 21,9 | 7,54 | 21,1 |
| 2г | 188 | 38,7 | 15,6 | 23,1 | 8,79 | 21,1 |
| 3 | 147 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 5а, 6а, 6б | 163 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 5б | 184 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 6в | 170 | 31,7 | 11,1 | 20,6 | 6,28 | 21,1 |
| 7а, 8а, 11е, 12б, 12в | 170 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 7в | 182 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 7г, 12а | 165 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 8б, 11г, 11д | 177 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 8г | 196 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 8д, 9а | 175 | 35,3 | 13,4 | 21,9 | 7,54 | 21,1 |
| 9б | 165 | 35,3 | 13,4 | 21,9 | 7,54 | 21,1 |
| 9в | 231 | 35,3 | 13,4 | 21,9 | 7,54 | 21,1 |
| 10а | 215 | 37 | 14,5 | 22,5 | 8,16 | 21,1 |
| 10б | 223 | 37 | 14,5 | 22,5 | 8,16 | 21,1 |
| 10в | 236 | 37 | 14,5 | 22,5 | 8,16 | 21,1 |
| 11а | 252 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 11б | 192 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 11в | 218 | 34,4 | 12,8 | 21,6 | 7,22 | 21,1 |
| 12г | 181 | 35,3 | 13,4 | 21,9 | 7,54 | 21,1 |
| 12д | 218 | 35,3 | 13,4 | 21,9 | 7,54 | 21,1 |

## Районная цена № 280

### Оголовок тип 2 круглых труб отверстием 2×3 м из гофрированного металла толщиной 2,5 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1в, 5а, 6а, 6б | 2720 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 1б | 3020 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 1г | 2860 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 1д | 2920 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 1е | 3210 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 1ж, 4 | 2680 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 2а | 2950 | 565 | 293 | 272 | 98,9 | 428 |
| 2б, 7в, 11в, 12б | 2800 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 2в | 3650 | 565 | 293 | 272 | 98,9 | 428 |
| 2г | 3010 | 631 | 342 | 289 | 116 | 428 |
| 3 | 2490 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 5б | 3440 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 6в | 2890 | 500 | 244 | 256 | 82,9 | 428 |
| 7а, 7б | 2750 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 7г, 11г | 2700 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 8а, 11д, 12в | 2920 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 8б | 3520 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 8в, 9б | 2890 | 565 | 293 | 272 | 98,9 | 428 |
| 8г | 3060 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 8д, 12г | 2800 | 565 | 293 | 272 | 98,9 | 428 |
| 8е | 2680 | 565 | 293 | 272 | 98,9 | 428 |
| 9а | 3200 | 565 | 293 | 272 | 98,9 | 428 |
| 9в, 12е | 3120 | 565 | 293 | 272 | 98,9 | 428 |
| 10а | 2910 | 598 | 318 | 280 | 107 | 428 |
| 10б | 3130 | 598 | 318 | 280 | 107 | 428 |
| 10в | 3330 | 598 | 318 | 280 | 107 | 428 |
| 11а | 3290 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 11б | 2870 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 11е | 3020 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 12а | 2600 | 549 | 281 | 268 | 95,4 | 428 |
| 12д | 3240 | 565 | 293 | 272 | 98,9 | 428 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1в | 1720 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 1б | 1990 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 1г | 1840 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 1д | 1900 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 1е | 2200 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 1690 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 2а | 1890 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 2б, 11в, 12б | 1730 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 2в | 2580 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 2г | 1890 | 494 | 154 | 340 | 134 | 204 |
| 3 | 1480 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 4 | 1660 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 5б | 2400 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 6в | 1860 | 412 | 110 | 302 | 95,5 | 204 |
| 7а, 7б | 1690 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 7в | 1760 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 7г, 11г | 1650 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 8а, 11д, 12в | 1860 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 8б | 2450 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 8в | 1840 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 8г | 1990 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 8д | 1730 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 8е | 1590 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 9а | 2110 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 9б | 1790 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 9в, 12е | 2040 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 10а | 1760 | 475 | 144 | 331 | 124 | 204 |
| 10б | 1990 | 475 | 144 | 331 | 124 | 204 |
| 10в | 2180 | 475 | 144 | 331 | 124 | 204 |
| 11а | 2220 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 11б | 1820 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 11е | 1960 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 12а | 1540 | 444 | 127 | 317 | 110 | 204 |
| 12г | 1760 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |
| 12д | 2180 | 453 | 132 | 321 | 115 | 204 |

## Районная цена № 281

### Оголовок тип 1 круглых труб отверстием 3×1,5 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 1270 | 181 | 87,9 | 93,1 | 30,4 | 157 |
| 1б, 1д, 6в | 1400 | 181 | 87,9 | 93,1 | 30,4 | 157 |
| 1в, 5а | 1290 | 181 | 87,9 | 93,1 | 30,4 | 157 |
| 1г | 1350 | 181 | 87,9 | 93,1 | 30,4 | 157 |
| 1е | 1450 | 181 | 87,9 | 93,1 | 30,4 | 157 |
| 2а, 12е | 1480 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |
| 2б, 7в, 11г | 1350 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 2в | 1830 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |
| 2г | 1470 | 227,9 | 123 | 105 | 42,6 | 157 |
| 3 | 1200 | 181 | 87,9 | 93,1 | 30,4 | 157 |
| 5б | 1610 | 181 | 87,9 | 93,1 | 30,4 | 157 |
| 7а, 7б | 1320 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 7г | 1300 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 8а, 11в, 11д | 1390 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 8б | 1520 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 8в | 1440 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |
| 8г, 11б, 11е | 1450 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 8д | 1360 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |
| 8е, 9б | 1340 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |
| 9а | 1510 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |
| 9в | 1600 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |
| 10а | 1420 | 216 | 114 | 102 | 39,6 | 157 |
| 10б | 1620 | 216 | 114 | 102 | 39,6 | 157 |
| 10в | 1730 | 216 | 114 | 102 | 39,6 | 157 |
| 11а | 1760 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 12а | 1250 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 12б, 12в | 1420 | 198,6 | 101 | 97,6 | 35 | 157 |
| 12г | 1380 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |
| 12д | 1670 | 204,2 | 105 | 99,2 | 36,5 | 157 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 984 | 219 | 61 | 158 | 49,7 | 112 |
| 1б, 1д, 6в | 1110 | 219 | 61 | 158 | 49,7 | 112 |
| 1в, 5а | 1000 | 219 | 61 | 158 | 49,7 | 112 |
| 1г | 1060 | 219 | 61 | 158 | 49,7 | 112 |
| 1е | 1160 | 219 | 61 | 158 | 49,7 | 112 |
| 2а | 1180 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 2б, 7в | 1060 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 2в | 1520 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 2г | 1170 | 263,4 | 85,4 | 178 | 69,6 | 112 |
| 3 | 914 | 219 | 61 | 158 | 49,7 | 112 |
| 5б | 1310 | 219 | 61 | 158 | 49,7 | 112 |
| 7а | 1030 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 7б | 1020 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 7г | 1000 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 8а | 1090 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 8б | 1220 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 8в | 1140 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 8г, 11б, 11е | 1150 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 8д | 1060 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 8е, 9б | 1020 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 9а | 1200 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 9в | 1290 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 10а | 1090 | 252,2 | 79,2 | 173 | 64,6 | 112 |
| 10б | 1290 | 252,2 | 79,2 | 173 | 64,6 | 112 |
| 10в | 1400 | 252,2 | 79,2 | 173 | 64,6 | 112 |
| 11а | 1460 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 11в | 1070 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 11г | 1050 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 11д, 12б | 1110 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 12а | 952 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 12в | 1120 | 236,1 | 70,1 | 166 | 57,2 | 112 |
| 12г | 1080 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 12д | 1370 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |
| 12е | 1170 | 241,2 | 73,2 | 168 | 59,7 | 112 |

## Районная цена № 282

### Оголовок тип 3 для круглых труб отверстием 3×1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 168 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 1б | 190 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 1в, 1г | 182 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 1д, 6б | 177 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 1е | 193 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 1ж, 4 | 172 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 2а, 8в | 207 | 40,4 | 16 | 24,4 | 8,4 | 25,4 |
| 2б, 7б, 12а | 177 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 2в | 256 | 40,4 | 16 | 24,4 | 8,4 | 25,4 |
| 2г | 206 | 44,4 | 18,6 | 25,8 | 9,8 | 25,4 |
| 3 | 160 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 5а, 6а | 178 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 5б | 198 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 6в | 186 | 36,3 | 13,3 | 23 | 7 | 25,4 |
| 7а, 8а, 11е, 12б | 185 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 7в | 200 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 7г | 180 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 8б, 11г, 11д | 193 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 8г | 218 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 8д, 9а | 192 | 40,4 | 16 | 24,4 | 8,4 | 25,4 |
| 8е, 12е | 211 | 40,4 | 16 | 24,4 | 8,4 | 25,4 |
| 9б | 181 | 40,4 | 16 | 24,4 | 8,4 | 25,4 |
| 9в | 248 | 40,4 | 16 | 24,4 | 8,4 | 25,4 |
| 10а | 234 | 42,4 | 17,3 | 25,1 | 9,1 | 25,4 |
| 10б | 240 | 42,4 | 17,3 | 25,1 | 9,1 | 25,4 |
| 10в | 254 | 42,4 | 17,3 | 25,1 | 9,1 | 25,4 |
| 11а | 270 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 11б | 208 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 11в | 235 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 12в | 187 | 39,4 | 15,3 | 24,1 | 8,05 | 25,4 |
| 12г | 196 | 40,4 | 16 | 24,4 | 8,4 | 25,4 |
| 12д | 234 | 40,4 | 16 | 24,4 | 8,4 | 25,4 |

## Районная цена № 283

### Оголовок тип 1 круглых труб отверстием 3×2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 1620 | 227 | 113 | 114 | 37,2 | 202 |
| 1б, 1д, 6в | 1780 | 227 | 113 | 114 | 37,2 | 202 |
| 1в, 5а | 1640 | 227 | 113 | 114 | 37,2 | 202 |
| 1г | 1720 | 227 | 113 | 114 | 37,2 | 202 |
| 1е | 1830 | 227 | 113 | 114 | 37,2 | 202 |
| 2а | 1890 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 2б, 7в, 11г | 1720 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 2в | 2310 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 2г | 1880 | 286 | 158 | 128 | 52,1 | 202 |
| 3 | 1530 | 227 | 113 | 114 | 37,2 | 202 |
| 5б | 2030 | 227 | 113 | 114 | 37,2 | 202 |
| 7а, 7б | 1690 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 7г | 1660 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 8а, 11в, 11д | 1770 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 8б | 1920 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 8в | 1840 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 8г, 11б, 11е | 1840 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 8д | 1730 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 8е, 9б | 1710 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 9а | 1910 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 9в | 2040 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 10а | 1810 | 271 | 147 | 124 | 48,4 | 202 |
| 10б | 2050 | 271 | 147 | 124 | 48,4 | 202 |
| 10в | 2190 | 271 | 147 | 124 | 48,4 | 202 |
| 11а | 2240 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 12а | 1600 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 12б, 12в | 1800 | 250 | 130 | 120 | 42,8 | 202 |
| 12г | 1760 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 12д | 2120 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |
| 12е | 1860 | 257 | 136 | 121 | 44,6 | 202 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1ж, 4, 6а, 6б | 1220 | 270,1 | 75,1 | 195 | 61,2 | 138 |
| 1б, 1д, 6в | 1380 | 270,1 | 75,1 | 195 | 61,2 | 138 |
| 1в, 5а | 1240 | 270,1 | 75,1 | 195 | 61,2 | 138 |
| 1г | 1320 | 270,1 | 75,1 | 195 | 61,2 | 138 |
| 1е | 1430 | 270,1 | 75,1 | 195 | 61,2 | 138 |
| 2а | 1470 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 2б, 7в, 11г | 1310 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 2в | 1890 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 2г | 1460 | 324 | 105 | 219 | 85,7 | 138 |
| 3 | 1140 | 270,1 | 75,1 | 195 | 61,2 | 138 |
| 5б | 1620 | 270,1 | 75,1 | 195 | 61,2 | 138 |
| 7а | 1280 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 7б | 1270 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 7г | 1250 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 8а, 11в | 1340 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 8б | 1500 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 8в | 1420 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 8г, 11б, 11е | 1420 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 8д | 1320 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 8е, 9б | 1280 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 9а | 1490 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 9в | 1610 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 10а | 1360 | 310,6 | 97,6 | 213 | 79,6 | 138 |
| 10б | 1610 | 310,6 | 97,6 | 213 | 79,6 | 138 |
| 10в | 1750 | 310,6 | 97,6 | 213 | 79,6 | 138 |
| 11а | 1820 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 11д | 1370 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 12а | 1180 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 12б, 12в | 1390 | 290,3 | 86,3 | 204 | 70,4 | 138 |
| 12г | 1350 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 12д | 1700 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |
| 12е | 1450 | 297,1 | 90,1 | 207 | 73,5 | 138 |

## Районная цена № 284

### Оголовок тип 2 круглых труб отверстием 3×2 м из гофрированного металла толщиной 2 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1в, 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 1800 | 313 | 159 | 154 | 50,2 | 281 |
| 1б | 2000 | 313 | 159 | 154 | 50,2 | 281 |
| 1г | 1910 | 313 | 159 | 154 | 50,2 | 281 |
| 1д, 6в | 1960 | 313 | 159 | 154 | 50,2 | 281 |
| 1е | 2080 | 313 | 159 | 154 | 50,2 | 281 |
| 2а, 12е | 2070 | 354 | 190 | 164 | 60,2 | 281 |
| 2б, 7в, 11в | 1910 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 2в | 2550 | 354 | 190 | 164 | 60,2 | 281 |
| 2г | 2070 | 396 | 222 | 174 | 70 | 281 |
| 3 | 1680 | 313 | 159 | 154 | 50,2 | 281 |
| 5б | 2280 | 313 | 159 | 154 | 50,2 | 281 |
| 7а, 7б, 11г | 1860 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 7г | 1820 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 8а, 11д, 12б | 1960 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 8б | 2220 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 8в | 2010 | 354 | 190 | 164 | 60,2 | 281 |
| 8г, 11е | 2050 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 8д, 9б, 12г | 1920 | 354 | 190 | 164 | 60,2 | 281 |
| 8е | 1870 | 354 | 190 | 164 | 60,2 | 281 |
| 9а | 2140 | 354 | 190 | 164 | 60,2 | 281 |
| 9в | 2220 | 354 | 190 | 164 | 60,2 | 281 |
| 10а | 1980 | 375 | 206 | 169 | 64,9 | 281 |
| 10б | 2220 | 375 | 206 | 169 | 64,9 | 281 |
| 10в | 2380 | 375 | 206 | 169 | 64,9 | 281 |
| 11а | 2410 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 11б, 12в | 2000 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 12а | 1760 | 345 | 183 | 162 | 57,7 | 281 |
| 12д | 2310 | 354 | 190 | 164 | 60,2 | 281 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1ж, 4а—5а, 6а, 6б | 1330 | 302,6 | 82,6 | 220 | 69,4 | 152 |
| 1б | 1520 | 302,6 | 82,6 | 220 | 69,4 | 152 |
| 1в | 1350 | 302,6 | 82,6 | 220 | 69,4 | 152 |
| 1г | 1440 | 302,6 | 82,6 | 220 | 69,4 | 152 |
| 1д, 6в | 1490 | 302,6 | 82,6 | 220 | 69,4 | 152 |
| 1е | 1610 | 302,6 | 82,6 | 220 | 69,4 | 152 |
| 2а | 1560 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 2б, 7в, 11в | 1420 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 2в | 2050 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 2г | 1550 | 364 | 116 | 248 | 97,2 | 152 |
| 3 | 1210 | 302,6 | 82,6 | 220 | 69,4 | 152 |
| 5б | 1800 | 302,6 | 82,6 | 220 | 69,4 | 152 |
| 7а, 11г | 1380 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 7б | 1360 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 7г | 1340 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 8а, 11д, 12б | 1470 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 8б | 1720 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 8в | 1510 | 331,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 8г, 11е | 1550 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 8д | 1410 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 8е | 1340 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 9а | 1630 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 9б | 1390 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 9в | 1710 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 10а | 1450 | 348 | 107 | 241 | 90,2 | 152 |
| 10б | 1690 | 348 | 107 | 241 | 90,2 | 152 |
| 10в | 1840 | 348 | 107 | 241 | 90,2 | 152 |
| 11а | 1910 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 11б, 12в | 1510 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 12а | 1260 | 325,9 | 94,9 | 231 | 79,8 | 152 |
| 12г | 1440 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 12д | 1810 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |
| 12е | 1580 | 333,1 | 99,1 | 234 | 83,3 | 152 |

## Районная цена № 285

### Оголовок тип 3 круглых труб отверстием 3×2 м

*Измеритель — 1 м³ сборных железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 165 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 1б | 186 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 1в, 1г | 178 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 1д, 6б | 173 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 1е | 188 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 1ж, 4 | 168 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 2а, 8в | 203 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |
| 2б, 7б | 172 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 2в | 252 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |
| 2г | 202 | 42,3 | 17,2 | 25,1 | 9,53 | 23,3 |
| 3 | 157 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 5а, 6а | 174 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,31 | 23,3 |
| 5а, 6а | 174 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 5б | 194 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 6в | 182 | 34,7 | 12,3 | 22,4 | 6,81 | 23,3 |
| 7а, 8а, 11е, 12б, 12в | 181 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 7в | 196 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 7г | 176 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 8б, 11г, 11д | 189 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 8г | 214 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 8д, 9а | 188 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |
| 8е | 208 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |
| 9б | 177 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |
| 9в | 244 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |
| 10а | 229 | 40,3 | 15,9 | 24,4 | 8,85 | 23,3 |
| 10б | 237 | 40,3 | 15,9 | 24,4 | 8,85 | 23,3 |
| 10в | 250 | 40,3 | 15,9 | 24,4 | 8,85 | 23,3 |
| 11а | 266 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 11б | 204 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 11в | 230 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 12а | 174 | 37,5 | 14,1 | 23,4 | 7,83 | 23,3 |
| 12г | 192 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |
| 12д | 230 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |
| 12е | 206 | 38,5 | 14,7 | 23,8 | 8,17 | 23,3 |

## Районная цена № 286

### Оголовок тип 2 круглых труб отверстием 3×3 м из гофрированного металла толщиной 2,5 мм

*Измеритель — 1 оголовок*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1в, 5а, 6а, 6б | 3900 | 708 | 353 | 355 | 115 | 617 |
| 1б | 4310 | 708 | 353 | 355 | 115 | 617 |
| 1г | 4080 | 708 | 353 | 355 | 115 | 617 |
| 1д, 6в | 4160 | 708 | 353 | 355 | 115 | 617 |
| 1е | 4560 | 708 | 353 | 355 | 115 | 617 |
| 1ж, 4 | 3840 | 708 | 353 | 355 | 115 | 617 |
| 2а | 4250 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |
| 2б, 7в, 11в, 12в | 4010 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 2в | 5200 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |
| 2г | 4320 | 895 | 494 | 401 | 160 | 617 |
| 3 | 3590 | 708 | 353 | 355 | 115 | 617 |
| 5б | 4890 | 708 | 353 | 355 | 115 | 617 |
| 7а, 7б | 3940 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 7г, 11г | 3880 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 8а, 11д, 12в | 4180 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 8б | 4980 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 8в, 9б | 4150 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |
| 8г | 4370 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 8д, 12г | 4030 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |
| 8е | 3860 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |
| 9а | 4580 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |
| 9в | 4500 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |
| 10а | 4180 | 849 | 459 | 390 | 150 | 617 |
| 10б | 4510 | 849 | 459 | 390 | 150 | 617 |
| 10в | 4770 | 849 | 459 | 390 | 150 | 617 |
| 11а | 4710 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 11б | 4110 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 11е | 4310 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 12а | 3730 | 779 | 406 | 373 | 132 | 617 |
| 12д | 4650 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |
| 12е | 4440 | 803 | 424 | 379 | 138 | 617 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *В том числе устройство основания* | | | | | | |
| 1а, 1в | 2380 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 1б | 2760 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 1г | 2550 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 1д | 2640 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 1е | 3030 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 1ж, 5а, 6а, 6б | 2340 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 2а | 2630 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 2б, 11в, 12б | 2400 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 2в | 3590 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 2г | 2630 | 683 | 213 | 470 | 184 | 282 |
| 3 | 2060 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 4 | 2310 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 5б | 3330 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 6в | 2590 | 569 | 152 | 417 | 132 | 282 |
| 7а, 7б | 2350 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 7в | 2440 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 7г, 11г | 2290 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 8а, 11д, 12в | 2590 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 8б | 3380 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 8в | 2560 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 8г | 2760 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 8д | 2410 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 8е | 2220 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 9а | 2930 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 9б | 2480 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 9в, 12е | 2840 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 10а | 2450 | 655 | 198 | 457 | 171 | 282 |
| 10б | 2780 | 655 | 198 | 457 | 171 | 282 |
| 10в | 3040 | 655 | 198 | 457 | 171 | 282 |
| 11а | 3100 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 11б | 2530 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 11е | 2720 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 12а | 2140 | 612 | 175 | 437 | 152 | 282 |
| 12г | 2450 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |
| 12д | 3040 | 626 | 183 | 443 | 158 | 282 |

## IV. ЦЕНЫ ПРЕЙСКУРАНТА НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ ПО ОТКОСАМ НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК

### Районная цена № 287

**Лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 5 м, ширине лестничного марша до 1 м**

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 227 | 32,9 | 13,4 | 19,5 | 5,98 | 23,1 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 235 | 32,9 | 13,4 | 19,5 | 5,98 | 23,1 |
| 1г | 242 | 32,9 | 13,4 | 19,5 | 5,98 | 23,1 |
| 1е | 249 | 32,9 | 13,4 | 19,5 | 5,98 | 23,1 |
| 1ж, 3 | 212 | 22,9 | 13,4 | 19,5 | 5,98 | 23,1 |
| 2а | 284 | 36,7 | 16,1 | 20,6 | 7,18 | 23,1 |
| 2б, 8б | 242 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 2в | 329 | 36,7 | 16,1 | 20,6 | 7,18 | 23,1 |
| 2г | 260 | 41 | 18,8 | 21,9 | 8,37 | 23,1 |
| 4 | 222 | 32,9 | 13,4 | 19,5 | 5,98 | 23,1 |
| 5б | 289 | 32,9 | 13,4 | 19,5 | 5,98 | 23,1 |
| 6в | 260 | 32,9 | 13,4 | 19,5 | 5,98 | 23,1 |
| 7а, 12в | 248 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 7б—7г | 237 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 8а, 8г | 254 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 8в, 12д | 266 | 36,7 | 16,1 | 20,6 | 7,18 | 23,1 |
| 8д, 8е | 247 | 36,7 | 16,1 | 20,6 | 7,18 | 23,1 |
| 9а, 12с | 253 | 36,7 | 16,1 | 20,6 | 7,18 | 23,1 |
| 9б | 259 | 36,7 | 16,1 | 20,6 | 7,18 | 23,1 |
| 9в | 323 | 36,7 | 16,1 | 20,6 | 7,18 | 23,1 |
| 10а | 278 | 38,6 | 17,4 | 21,2 | 7,77 | 23,1 |
| 10б | 309 | 38,6 | 17,4 | 21,2 | 7,77 | 23,1 |
| 10в | 335 | 38,6 | 17,4 | 21,2 | 7,77 | 23,1 |
| 11а | 357 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 11б | 271 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 11в, 11д, 11е | 258 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 11г | 251 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 12а | 232 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 12б | 263 | 35,7 | 15,4 | 20,3 | 6,85 | 23,1 |
| 12г | 243 | 36,7 | 16,1 | 20,6 | 7,18 | 23,1 |

## Районная цена № 288

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 5 м, ширине лестничного марша 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 250 | 30 | 12,9 | 17,1 | 5,24 | 22,7 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 260 | 30 | 12,9 | 17,1 | 5,24 | 22,7 |
| 1г | 269 | 30 | 12,9 | 17,1 | 5,24 | 22,7 |
| 1е | 276 | 30 | 12,9 | 17,1 | 5,24 | 22,7 |
| 1ж, 3 | 232 | 30 | 12,9 | 17,1 | 5.24 | 22,7 |
| 2а | 315 | 33,6 | 15,5 | 18,1 | 6,28 | 22,7 |
| 2б | 269 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 2в | 370 | 33,6 | 15,5 | 18,1 | 6,28 | 22,7 |
| 2г | 287 | 37,2 | 18,1 | 19,1 | 7,34 | 22,7 |
| 4 | 245 | 30 | 12,9 | 17,1 | 5,24 | 22,7 |
| 5б | 321 | 30 | 12,9 | 17,1 | 5,24 | 22,7 |
| 6в | 291 | 30 | 12,9 | 17,1 | 5,24 | 22,7 |
| 7а, 12в | 273 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 7б—7г | 261 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 8а, 8г, 11в | 282 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 8б | 264 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 8в, 12д | 292 | 33,6 | 15,5 | 18,1 | 6,28 | 22,7 |
| 8д, 8е | 271 | 33,6 | 15,5 | 18,1 | 6,28 | 22,7 |
| 9а, 12е | 280 | 33,6 | 15,5 | 18,1 | 6,28 | 22,7 |
| 9б | 286 | 33,6 | 15,5 | 18,1 | 6,28 | 22,7 |
| 9в | 362 | 33,6 | 15,5 | 18,1 | 6,28 | 22,7 |
| 10а | 307 | 41,2 | 16,8 | 18,6 | 6,81 | 22,7 |
| 10б | 345 | 41,2 | 16,8 | 18,6 | 6,81 | 22,7 |
| 10в | 376 | 41,2 | 16,8 | 18,6 | 6,81 | 22,7 |
| 11а | 402 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 11б | 301 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 11г | 276 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 11д, 11е | 287 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22.7 |
| 12а | 255 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 12б | 291 | 32,7 | 14,9 | 17,8 | 6 | 22,7 |
| 12г | 267 | 33,6 | 15,5 | 18,1 | 6,28 | 22,7 |

## Районная цена № 289

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 5 м, ширине лестничного марша свыше 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 251 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 3,77 | 19,4 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 262 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 3,77 | 19,4 |
| 1г | 272 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 3,77 | 19,4 |
| 1е | 279 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 3,77 | 19,4 |
| 1ж, 3 | 233 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 3,77 | 19,4 |
| 2а | 319 | 26,1 | 13 | 13,1 | 4,53 | 19,4 |
| 2б, 7а | 271 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 2в | 379 | 26,1 | 13 | 13,1 | 4,53 | 19,4 |
| 2г | 289 | 28,9 | 15,1 | 13,8 | 5,28 | 19,4 |
| 4 | 246 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 3,77 | 19,4 |
| 5б | 326 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 3,77 | 19,4 |
| 6в | 296 | 23,1 | 10,8 | 12,3 | 3,77 | 19,4 |
| 7б—7г, 8б | 261 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 8а, 8г, 11в | 283 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 8в, 12д | 293 | 26,1 | 13 | 13,1 | 4,53 | 19,4 |
| 8д, 8е | 270 | 26,1 | 13 | 13,1 | 4,53 | 19,4 |
| 9а, 12е | 282 | 26,1 | 13 | 13,1 | 4,53 | 19,4 |
| 9б | 287 | 26,1 | 13 | 13,1 | 4,53 | 19,4 |
| 9в | 368 | 26,1 | 13 | 13,1 | 4,53 | 19,4 |
| 10а | 309 | 27,4 | 14 | 13,4 | 4,85 | 19,4 |
| 10б | 349 | 27,4 | 14 | 13,4 | 4,85 | 19,4 |
| 10в | 383 | 27,4 | 14 | 13,4 | 4,85 | 19,4 |
| 11а | 412 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 11б | 305 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 11г, 12в | 276 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 11д, 11е | 289 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 12а | 255 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 12б | 293 | 25,3 | 12,4 | 12,9 | 4,31 | 19,4 |
| 12г | 267 | 26,1 | 13 | 13,1 | 4,53 | 19,4 |

## Районная цена № 290

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 7 м, ширине лестничного марша до 1 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 212 | 33,3 | 14,3 | 19 | 5,82 | 25,1 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 220 | 33,3 | 14,3 | 19 | 5,82 | 25,1 |
| 1г | 226 | 33 3 | 14,3 | 19 | 5,82 | 25,1 |
| 1е | 233 | 33,3 | 14,3 | 19 | 5,82 | 25,1 |
| 1ж, 3 | 199 | 33,3 | 14,3 | 19 | 5,82 | 25,1 |
| 2а | 267 | 37,4 | 17,2 | 20,2 | 6,98 | 25,1 |
| 2б, 8б | 229 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 2в | 306 | 37,4 | 17,2 | 20,2 | 6,98 | 25,1 |
| 2г | 245 | 41,3 | 20 | 21,3 | 8,14 | 25,1 |
| 4 | 208 | 33,3 | 14,3 | 19 | 5,82 | 25,1 |
| 5б | 270 | 33,3 | 14,3 | 19 | 5,82 | 25,1 |
| 6в | 241 | 33,3 | 14,3 | 19 | 5,82 | 25,1 |
| 7а, 12в | 233 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 7б, 7в | 224 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 7г | 220 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 8а, 8г, 11г | 238 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 8в | 250 | 37,4 | 17,2 | 20,2 | 6.98 | 25,1 |
| 8д, 8е | 232 | 37,4 | 17,2 | 20,2 | 6,98 | 25,1 |
| 9а, 12е | 238 | 37,4 | 17.2 | 20,2 | 6,98 | 25,1 |
| 9б | 243 | 37,4 | 17,2 | 20,2 | 6,98 | 25,1 |
| 9в | 299 | 37,4 | 17,2 | 20,2 | 6,98 | 25,1 |
| 10а | 259 | 39,3 | 18,6 | 20,7 | 7,57 | 25,1 |
| 10б | 288 | 39,3 | 18,6 | 20,7 | 7,57 | 25,1 |
| 10в | 311 | 39.3 | 18,6 | 20,7 | 7,57 | 25,1 |
| 11а | 331 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 11б | 253 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 11в, 11д, 11е, 12б | 244 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 12а | 217 | 36,2 | 16,4 | 19,8 | 6,67 | 25,1 |
| 12г | 229 | 37,4 | 17,2 | 20,2 | 6,98 | 25,1 |
| 12д | 260 | 37,4 | 17,2 | 20,2 | 6,98 | 25,1 |

## Районная цена № 291

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 7 м, ширине лестничного марша до 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 232 | 31 | 14,2 | 16,8 | 5,17 | 25,3 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 241 | 31 | 14,2 | 16,8 | 5,17 | 25,3 |
| 1г | 249 | 31 | 14,2 | 16,8 | 5,17 | 25,3 |
| 1е | 257 | 31 | 14,2 | 16,8 | 5,17 | 25,3 |
| 1ж, 3 | 218 | 31 | 14,2 | 16,8 | 5,17 | 25,3 |
| 2а | 294 | 34,8 | 17 | 17,8 | 6,2 | 25,3 |
| 2б, 8б | 250 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 2в | 342 | 34,8 | 17 | 17,8 | 6,2 | 25,3 |
| 2г | 269 | 38,8 | 19,9 | 18,9 | 7,24 | 25,3 |
| 4 | 226 | 31 | 14,2 | 16,8 | 5,17 | 25,3 |
| 5б | 297 | 31 | 14,2 | 16,8 | 5,17 | 25,3 |
| 6в | 266 | 31 | 14,2 | 16,8 | 5,17 | 25,3 |
| 7а, 12в | 254 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 7б, 7в | 244 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 7г | 241 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 8а, 8г, 11г | 270 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 8в | 276 | 34,8 | 17 | 17,8 | 6,2 | 25,3 |
| 8д, 8е | 253 | 34,8 | 17 | 17,8 | 6,2 | 25,3 |
| 9а, 9б, 12е | 263 | 34,8 | 17 | 17,8 | 6,2 | 25,3 |
| 9в | 331 | 34,8 | 17 | 17,8 | 6,2 | 25,3 |
| 10а | 284 | 36,7 | 18,4 | 18,3 | 6,72 | 25,3 |
| 10б | 318 | 36,7 | 18,4 | 18,3 | 6,72 | 25,3 |
| 10в | 345 | 36,7 | 18,4 | 18,3 | 6,72 | 25,3 |
| 11а | 369 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 11б | 279 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 11в, 11д, 11е, 12б | 267 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 12а | 237 | 33,8 | 16,3 | 17,5 | 5,95 | 25,3 |
| 12г | 249 | 34,8 | 17 | 17,8 | 6,2 | 25,3 |
| 12д | 282 | 34,8 | 17 | 17,8 | 6,2 | 25,3 |

## Районная цена № 292

### Железобетонные лестничные сходы при выемке насыпи или глубине выемки до 7 м, ширине лестничного марша св. 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 233 | 24,6 | 12,3 | 12,3 | 3,77 | 22,6 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 242 | 24,6 | 12,3 | 12,3 | 3,77 | 22,6 |
| 1г | 251 | 24,6 | 12,3 | 12,3 | 3,37 | 22,6 |
| 1е | 259 | 24,6 | 12,3 | 12,3 | 3,37 | 22,6 |
| 1ж, 3 | 217 | 24,6 | 12,3 | 12,3 | 3,37 | 22,6 |
| 2а | 297 | 27,9 | 14,8 | 13,1 | 4,04 | 22,6 |
| 2б, 7а, 8б | 250 | 27,1 | 14,2 | 12,9 | 3,88 | 22,6 |
| 2в | 350 | 27,9 | 14,8 | 13,1 | 4,04 | 22,6 |
| 2г | 269 | 31,1 | 17,3 | 13,8 | 4,72 | 22,6 |
| 4 | 228 | 24,6 | 12,3 | 12,3 | 3,37 | 22,6 |
| 5б | 301 | 24,6 | 12,3 | 12,3 | 3,37 | 22,6 |
| 6в | 271 | 24,6 | 12,3 | 12,3 | 3,37 | 22,6 |
| 7б—7г | 242 | 27,1 | 14,2 | 12,9 | 3,88 | 22,6 |
| 8а, 8г | 261 | 27,1 | 14,2 | 12,9 | 3,88 | 22,6 |
| 8в | 275 | 27,9 | 14,8 | 13,1 | 4,04 | 22,6 |
| 8д, 8е | 252 | 27,9 | 14,8 | 13,1 | 4,04 | 22,6 |
| 9а, 9б, 12е | 264 | 27,9 | 14,8 | 13,1 | 4,04 | 22,6 |
| 9в | 337 | 27,9 | 14,8 | 13,1 | 4,04 | 22,6 |
| 10а | 284 | 29,4 | 16 | 13,4 | 4,38 | 22,6 |
| 10б | 322 | 29,4 | 16 | 13,4 | 4,38 | 22,6 |
| 10в | 351 | 29,4 | 16 | 13,4 | 4,38 | 22,6 |
| 11а | 376 | 27,1 | 14,2 | 12,9 | 3,88 | 22,6 |
| 11б | 281 | 27,1 | 14,2 | 12,9 | 3,88 | 22,6 |
| 11в, 11д, 11е, 12б | 268 | 27,1 | 14,2 | 12,9 | 3,88 | 22,6 |
| 11г, 12в | 257 | 27,1 | 14,2 | 12,9 | 3,88 | 22,6 |
| 12а | 236 | 27,1 | 14,2 | 12,9 | 3,88 | 22,6 |
| 12г | 249 | 27,9 | 14,8 | 13,1 | 4,04 | 22,6 |
| 12д | 281 | 27,9 | 14,8 | 13,1 | 4,04 | 22,6 |

## Районная цена № 293

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 9 м, ширине лестничного марша до 1 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 240 | 39,4 | 14 | 25,4 | 8 | 24,2 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 247 | 39,4 | 14 | 25,4 | 8 | 24,2 |
| 1г | 253 | 39,4 | 14 | 25,4 | 8 | 24,2 |
| 1е | 261 | 39,4 | 14 | 25,4 | 8 | 24,2 |
| 1ж, 3 | 225 | 39,4 | 14 | 25,4 | 8 | 24,2 |
| 2а | 296 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |
| 2б, 8б | 257 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 2в | 338 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |
| 2г | 274 | 48,1 | 19,5 | 28,6 | 11,2 | 24,2 |
| 4 | 235 | 39,4 | 14 | 25,4 | 8 | 24,2 |
| 5б | 301 | 39,4 | 14 | 25,4 | 8 | 24,2 |
| 6в | 270 | 39,4 | 14 | 25,4 | 8 | 24,2 |
| 7а, 12в | 261 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 7б, 7в | 252 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 7г | 249 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 8а, 8г, 11г | 266 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 8в | 278 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |
| 8д, 8е | 261 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |
| 9а, 12е | 266 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |
| 9б | 272 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |
| 9в | 333 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |
| 10а | 290 | 45,8 | 18,1 | 27,7 | 10,4 | 24,2 |
| 10б | 320 | 45,8 | 18,1 | 27,7 | 10,4 | 24,2 |
| 10в | 345 | 45,8 | 18,1 | 27,7 | 10,4 | 24,2 |
| 11а | 367 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 11б | 282 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 11в, 11,д 11е | 271 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 12а | 245 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 12б | 275 | 42,6 | 16 | 26,6 | 9,2 | 24,2 |
| 12г | 257 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |
| 12д | 287 | 43,7 | 16,7 | 27 | 9,6 | 24,2 |

## Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 9 м, ширине лестничного марша до 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 257 | 35,7 | 13,6 | 22,1 | 6,98 | 24,1 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 265 | 35,7 | 13,6 | 22,1 | 6,98 | 24,1 |
| 1г | 274 | 35,7 | 13,6 | 22,1 | 6,98 | 24,1 |
| 1е | 281 | 35,7 | 13,6 | 22,1 | 6,98 | 24,1 |
| 1ж, 3 | 241 | 35,7 | 13,6 | 22,1 | 6,98 | 24,1 |
| 2а | 320 | 39,9 | 16,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |
| 2б, 8б | 274 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 2в | 371 | 39,9 | 16,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |
| 2г | 294 | 44 | 19,1 | 24,9 | 9,8 | 24,1 |
| 4 | 252 | 35,7 | 13,6 | 22,1 | 6,98 | 24,1 |
| 5б | 325 | 35,7 | 13,6 | 22,1 | 6,98 | 24,1 |
| 6в | 293 | 35,7 | 13,6 | 22,1 | 6,98 | 24,1 |
| 7а, 12в | 280 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 7б—7г | 268 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 8а, 8г, 11г | 285 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 8в | 299 | 39,9 | 16,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |
| 8д, 8е | 279 | 39,9 | 16,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |
| 9а, 12е | 287 | 39,9 | 16,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |
| 9б | 291 | 39,9 | 16,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |
| 9в | 362 | 39,9 | 16,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |
| 10а | 311 | 41,8 | 17,7 | 24,1 | 9 | 24,1 |
| 10б | 347 | 41,8 | 17,7 | 24,1 | 9 | 24,1 |
| 10в | 376 | 41,8 | 17,7 | 24,1 | 9 | 24,1 |
| 11а | 402 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 11б | 305 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 11в, 11д, 11е | 292 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 12а | 262 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 12б | 296 | 38,8 | 15,7 | 23,1 | 8 | 24,1 |
| 12г | 275 | 39,9 | 16,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |
| 12д | 305 | 39,9 | 6,4 | 23,5 | 8,4 | 24,1 |

## Районная цена № 295

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 9 м, ширине лестничного марша св. 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 253 | 27,3 | 11,6 | 15,7 | 4,96 | 21,1 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 262 | 27,3 | 11,6 | 15,7 | 4,96 | 21,1 |
| 1г | 272 | 27,3 | 11,6 | 15,7 | 4,96 | 21,1 |
| 1е | 279 | 27,3 | 11,6 | 15,7 | 4,96 | 21,1 |
| 1ж, 3 | 236 | 27,3 | 11,6 | 15,7 | 4,96 | 21,1 |
| 2а | 319 | 30,6 | 13,9 | 16,7 | 5,95 | 21,1 |
| 2б, 7а | 273 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 2в | 374 | 30,6 | 13,9 | 16,7 | 5,95 | 21,1 |
| 2г | 290 | 33,9 | 16,2 | 17,7 | 6,94 | 21,1 |
| 4 | 248 | 27,3 | 11,6 | 15,7 | 4,96 | 21,1 |
| 5б | 324 | 27,3 | 11,6 | 15,7 | 4,96 | 21,1 |
| 6в | 293 | 27,3 | 11,6 | 15,7 | 4,96 | 21,1 |
| 7б—7г | 263 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 8а, 8г | 282 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 8б | 267 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 8в | 296 | 30,6 | 13,9 | 16,7 | 5,95 | 21,1 |
| 8д, 8е | 273 | 30,6 | 13,9 | 16,7 | 5,95 | 21,1 |
| 9а, 9б, 12е | 285 | 30,6 | 13,9 | 16,7 | 5,95 | 21,1 |
| 9в | 364 | 30,6 | 13,9 | 16,7 | 5,95 | 21,1 |
| 10а | 307 | 32,2 | 15,1 | 17,1 | 6,45 | 21,1 |
| 10б | 347 | 32,2 | 15,1 | 17,1 | 6,45 | 21,1 |
| 10в | 379 | 32,2 | 15,1 | 17,1 | 6,45 | 21,1 |
| 11а | 406 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 11б | 304 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 11в, 11д | 288 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 11г, 12в | 278 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 11е, 12б | 292 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 12а | 257 | 29,7 | 13,3 | 16,4 | 5,68 | 21,1 |
| 12г | 270 | 30,6 | 13,9 | 16,7 | 5,95 | 21,1 |
| 12д | 300 | 30,6 | 13,9 | 16,7 | 5,95 | 21,1 |

## Районная цена № 296

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 12 м, ширине лестничного марша до 1 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 210 | 38 | 13,5 | 24,5 | 8,3 | 23,2 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 217 | 38 | 13,5 | 24,5 | 8,3 | 23,2 |
| 1г | 223 | 38 | 13,5 | 24,5 | 8,3 | 23,2 |
| 1е | 230 | 38 | 13,5 | 24,5 | 8,3 | 23,2 |
| 1ж, 3 | 197 | 38 | 13,5 | 24,5 | 8,3 | 23,2 |
| 2а | 263 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |
| 2б, 8б | 246 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 22,2 |
| 2в | 303 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |
| 2г | 253 | 46,6 | 18,8 | 27,8 | 11,6 | 23,2 |
| 4 | 206 | 38 | 13,5 | 24,5 | 8,3 | 23,2 |
| 5б | 267 | 38 | 13,5 | 24,5 | 8,3 | 23,2 |
| 6в | 238 | 38 | 13,5 | 24,5 | 8,3 | 23,2 |
| 7а, 12в | 231 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 7б, 7в | 222 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 7г | 219 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 8а, 8г, 11г | 235 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 8в | 247 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |
| 8д, 8е | 230 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |
| 9а, 12е | 235 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |
| 9б | 240 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |
| 9в | 297 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |
| 10а | 256 | 44,5 | 17,5 | 27 | 10,8 | 23,2 |
| 10б | 285 | 44,5 | 17,5 | 27 | 10,8 | 23,2 |
| 10в | 308 | 44,5 | 17,5 | 27 | 10,8 | 23,2 |
| 11а | 328 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 11б | 250 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 11в, 11д, 11е | 240 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 12а | 215 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 12б | 244 | 41,2 | 15,5 | 25,7 | 9,54 | 23,2 |
| 12г | 227 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |
| 12д | 257 | 42,4 | 16,2 | 26,2 | 10 | 23,2 |

## Районная цена № 297

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 12 м, ширине лестничного схода до 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 219 | 33,2 | 12 | 21,2 | 7,24 | 22,6 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 228 | 33,2 | 12 | 21,2 | 7,24 | 22,6 |
| 1г | 235 | 33,2 | 12 | 21,2 | 7,24 | 22,6 |
| 1е | 241 | 33,2 | 12 | 21,2 | 7,24 | 22,6 |
| 1ж, 3 | 205 | 33,2 | 12 | 21,2 | 7,24 | 22,6 |
| 2а | 277 | 37 | 14,4 | 22,6 | 8,69 | 22,6 |
| 2б, 8б | 235 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 2в | 323 | 37 | 14,4 | 22,6 | 8,69 | 22,6 |
| 2г | 254 | 40,9 | 16,8 | 24,1 | 10,1 | 22,6 |
| 4 | 216 | 33,2 | 12 | 21,2 | 7,24 | 22,6 |
| 5б | 281 | 33,2 | 12 | 21,2 | 7,24 | 22,6 |
| 6в | 252 | 33,2 | 12 | 21,2 | 7,24 | 22,6 |
| 7а, 12в | 240 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 7б—7г | 230 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 8а, 8г, 11г | 245 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 8в | 258 | 37 | 14,4 | 22,6 | 8,69 | 22,6 |
| 8д, 8е | 239 | 37 | 14,4 | 22,6 | 8,69 | 22,6 |
| 9а, 9б, 12е | 248 | 37 | 14,4 | 22,6 | 8,69 | 22,6 |
| 9в | 314 | 37 | 14,4 | 22,6 | 8,69 | 22,6 |
| 10а | 268 | 39 | 15,6 | 23,4 | 9,41 | 22,6 |
| 10б | 301 | 39 | 15,6 | 23,4 | 9,41 | 22,6 |
| 10в | 327 | 39 | 15,6 | 23,4 | 9,41 | 22,6 |
| 11а | 349 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 11б | 263 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 11в, 11д, 11е | 251 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 12а | 224 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 12б | 256 | 36,1 | 13,8 | 22,3 | 8,33 | 22,6 |
| 12г | 237 | 37 | 14,4 | 22,6 | 8,69 | 22,6 |
| 12д | 267 | 37 | 14,4 | 22,6 | 8,69 | 22,6 |

## Районная цена № 298

### Железобетонные лестничные сходы при высоте насыпи или глубине выемки до 12 м, ширине лестничного марша св. 1,5 м

*Измеритель — 1 м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 6а, 6б | 217 | 25,5 | 10,7 | 14,8 | 5,02 | 19,2 |
| 1б, 1в, 1д, 5а | 226 | 25,5 | 10,7 | 14,8 | 5,02 | 19,2 |
| 1г | 234 | 25,5 | 10,7 | 14,8 | 5,02 | 19,2 |
| 1е | 240 | 25,5 | 10,7 | 14,8 | 5,02 | 19,2 |
| 1ж, 3 | 202 | 25,5 | 10,7 | 14,8 | 5,02 | 19,2 |
| 2а | 276 | 28,6 | 12,8 | 15,8 | 6,02 | 19,2 |
| 2б, 7а | 235 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 2в | 326 | 28,6 | 12,8 | 15,8 | 6,02 | 19,2 |
| 2г | 251 | 31,7 | 14,9 | 16,8 | 7,03 | 19,2 |
| 4 | 213 | 25,5 | 10,7 | 14,8 | 5,02 | 19,2 |
| 5б | 280 | 25,5 | 10,7 | 14,8 | 5,02 | 19,2 |
| 6в | 253 | 25,5 | 10,7 | 14,8 | 5,02 | 19,2 |
| 7б—7г | 227 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 8а, 8г | 244 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 8б | 230 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 8в | 256 | 28,6 | 12,8 | 15,8 | 6,02 | 19,2 |
| 8д, 8е, 12г | 234 | 28,6 | 12,8 | 15,8 | 6,02 | 19,2 |
| 9а, 9б, 12е | 245 | 28,6 | 12,8 | 15,8 | 6,02 | 19,2 |
| 9в | 315 | 28,6 | 12,8 | 15,8 | 6,02 | 19,2 |
| 10а | 265 | 30,2 | 13,9 | 16,3 | 6,53 | 19,2 |
| 10б | 301 | 30,2 | 13,9 | 16,3 | 6,53 | 19,2 |
| 10в | 329 | 30,2 | 13,9 | 16,3 | 6,53 | 19,2 |
| 11а | 353 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 11б | 263 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 11в, 11д | 248 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 11г, 12в | 240 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 11е | 251 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 12а | 221 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 12б | 254 | 27,9 | 12,3 | 15,6 | 5,77 | 19,2 |
| 12д | 263 | 28,6 | 12,8 | 15,8 | 6,02 | 19,2 |

## V. ЦЕНЫ ПРЕЙСКУРАНТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

### Районная цена № 299

### Фундаменты из бетонных блоков для водопропускных труб

*Измеритель — 1 м³ кладки сборных бетонных конструкций*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 103 | 8,06 | 3,16 | 4,9 | 1,58 | 5,78 |
| 1б, 5а | 118 | 8,06 | 3,16 | 4,9 | 1,58 | 5,78 |
| 1в | 104 | 8,06 | 3,16 | 4,9 | 1,58 | 5,78 |
| 1г—1е | 123 | 8,06 | 3,16 | 4,9 | 1,58 | 5,78 |
| 1ж, 4 | 107 | 8,06 | 3,16 | 4,9 | 1,58 | 5,78 |
| 2а | 138 | 9,01 | 3,8 | 5,21 | 1,89 | 5,78 |
| 2б, 7в, 8б | 123 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 2в | 182 | 9,01 | 3,8 | 5,21 | 1,89 | 5,78 |
| 2г | 128 | 9,95 | 4,43 | 5,52 | 2,2 | 5,78 |
| 5б | 142 | 8,06 | 3,16 | 4,9 | 1,58 | 5,78 |
| 6а, 6б | 109 | 8,06 | 3,16 | 4,9 | 1,58 | 5,78 |
| 6в | 120 | 8,06 | 3,16 | 4,9 | 1,58 | 5,78 |
| 7а, 8а, 12а | 121 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 7б, 7г | 118 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 8в | 134 | 9,01 | 3,8 | 5,21 | 1,89 | 5,78 |
| 8г | 193 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 8д, 8е | 123 | 9,01 | 3,8 | 5,21 | 1,89 | 5,78 |
| 9а, 9б | 114 | 9,01 | 3,8 | 5,21 | 1,89 | 5,78 |
| 9в | 195 | 9,01 | 3,8 | 5,21 | 1,89 | 5,78 |
| 10а | 144 | 9,44 | 4,12 | 5,32 | 2 | 5,78 |
| 10б | 167 | 9,44 | 4,12 | 5,32 | 2 | 5,78 |
| 10в | 193 | 9,44 | 4,12 | 5,32 | 2 | 5,78 |
| 11а | 206 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 11б, 11д | 136 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 11в | 193 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 11г | 105 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 11е | 133 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 12б | 126 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 12в | 119 | 8,75 | 3,64 | 5,11 | 1,79 | 5,78 |
| 12г, 12е | 119 | 9,01 | 3,8 | 5,21 | 1,89 | 5,78 |
| 12д | 179 | 9,01 | 3,8 | 5,21 | 1,89 | 5,78 |

## Районная цена № 300

### Фундаменты бетонные (ростверки) водопропускных труб

*Измеритель — 1 м³ кладки*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 5б | 45,8 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 1б | 52,8 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 1в, 4 | 46,4 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 1г, 1д | 48,4 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 1е | 51,5 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 1ж | 43,2 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 2а, 8в | 56,6 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |
| 2б | 50,8 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 2в | 66,3 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |
| 2г | 59,8 | 10,79 | 6,33 | 4,46 | 1,72 | 8,44 |
| 3 | 44 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 5а | 47,4 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 6а, 6б | 48 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 6в | 49,9 | 8,51 | 4,52 | 3,99 | 1,26 | 8,44 |
| 7а, 8а | 48,3 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 7б, 12б | 47,2 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 7в | 58,5 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 7г | 46,1 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 8б, 11б, 11д, 11е | 54,4 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 8г | 75,5 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 8д | 51 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |
| 8е | 69,2 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |
| 9а | 54,8 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |
| 9б, 12д | 52,2 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |
| 9в | 56,1 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |
| 10а, 10б | 60,8 | 10,27 | 5,88 | 4,39 | 1,66 | 8,44 |
| 10в | 59,4 | 10,27 | 5,88 | 4,39 | 1,66 | 8,44 |
| 11а | 63,4 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 11в, 11г | 55,2 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 12а | 45 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 12в | 46,6 | 9,39 | 5,2 | 4,19 | 1,46 | 8,44 |
| 12г | 48,9 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |
| 12е | 62,4 | 9,64 | 5,42 | 4,22 | 1,49 | 8,44 |

## Районная цена № 301

### Сваи железобетонные под фундаменты

*Измеритель — 1 м³ свай*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 3 | 188 | 23,04 | 5,74 | 17,3 | 5,86 | 9,5 |
| 1б, 1в | 201 | 23,04 | 5,74 | 17,3 | 5,86 | 9,5 |
| 1г, 1д, 1ж, 4, 6а, 6б | 192 | 23,04 | 5,74 | 17,3 | 5,86 | 9,5 |
| 1е, 5а | 205 | 23,04 | 5,74 | 17,3 | 5,86 | 9,5 |
| 2а | 196 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 2б, 7в, 8а, 11б, 11г, 11д | 208 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 2в | 272 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 2г | 215 | 27,64 | 8,04 | 19,6 | 8,2 | 9,5 |
| 5б | 228 | 23,04 | 5,74 | 17,3 | 5,86 | 9,5 |
| 6в | 214 | 23,04 | 5,74 | 17,3 | 5,86 | 9,5 |
| 7а, 8г | 197 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 7б, 11е | 202 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 7г | 194 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 8б, 12б | 214 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 8в | 225 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 8д, 8е | 221 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 9а | 199 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 9б | 216 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 9в | 242 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 10а | 269 | 26,46 | 7,46 | 19 | 7,62 | 9,5 |
| 10б | 250 | 26,46 | 7,46 | 19 | 7,62 | 9,5 |
| 10в | 283 | 26,46 | 7,46 | 19 | 7,62 | 9,5 |
| 11а | 306 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 11в | 228 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 12а | 204 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 12в | 191 | 24,7 | 6,6 | 18,1 | 6,71 | 9,5 |
| 12г | 251 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 12д | 264 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |
| 12е | 192 | 25,39 | 6,89 | 18,5 | 7,03 | 9,5 |

## Районная цена № 302

### Деревянное шпунтовое ограждение котлованов (брусчатое)

*Измеритель — 1 м³ шпунтовых свай*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а—1в, 1ж | 301 | 80,3 | 20,8 | 59,5 | 14,1 | 31,9 |
| 1г | 305 | 80,3 | 20,8 | 59,5 | 14,1 | 31,9 |
| 1д, 1е, 3а—3в | 296 | 80,3 | 20,8 | 59,5 | 14,1 | 31,9 |
| 2а, 8д | 310 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |
| 2б, 7 | 302 | 85,5 | 23,9 | 61,6 | 16,2 | 31,9 |
| 2в | 305 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |
| 2г | 393 | 94,2 | 29,1 | 65,1 | 19,7 | 31,9 |
| 3г | 335 | 80,3 | 20,8 | 59,5 | 14,1 | 31,9 |
| 4, 5 | 310 | 80,3 | 20,8 | 59,5 | 14,1 | 31,9 |
| 6а | 323 | 80,3 | 20,8 | 59,5 | 14,1 | 31,9 |
| 6б, 6в | 318 | 80,3 | 20,8 | 59,5 | 14,1 | 31,9 |
| 8а, 8б | 313 | 85,5 | 23,9 | 61,6 | 16,2 | 31,9 |
| 8в, 9а | 320 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |
| 8г | 351 | 85,5 | 23,9 | 61,6 | 16,2 | 31,9 |
| 8е | 459 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |
| 9б | 314 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |
| 9в | 352 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |
| 10а | 319 | 90,7 | 27 | 63,7 | 18,3 | 31,9 |
| 10б | 370 | 90,7 | 27 | 63,7 | 18,3 | 31,9 |
| 10в | 356 | 90,7 | 27 | 63,7 | 18,3 | 31,9 |
| 10а—12а | 324 | 85,5 | 23,9 | 61,6 | 16,2 | 31,9 |
| 12б | 328 | 85,5 | 23,9 | 61,6 | 16,2 | 31,9 |
| 12в | 344 | 85,5 | 23,9 | 61,6 | 16,2 | 31,9 |
| 12г | 325 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |
| 12д | 330 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |
| 12е | 386 | 87,3 | 25 | 62,3 | 16,9 | 31,9 |

## Районная цена № 303

### Деревянное шпунтовое ограждение котлованов (дощатое)

*Измеритель — 1 м³ шпунтовых свай*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1б, 1г—1ж, 3а—3в | 286 | 119,4 | 35,2 | 84,2 | 25,3 | 64,2 |
| 1в, 5б | 291 | 119,4 | 35,2 | 84,2 | 25,3 | 64,2 |
| 2а, 2в, 8в, 8д—9в | 299 | 131,4 | 42,2 | 89,2 | 30,4 | 64,2 |
| 2б, 7а—7в, 8б, 8г | 296 | 128,5 | 40,5 | 88 | 29,1 | 64,2 |
| 2г | 315 | 143,6 | 49,3 | 94,3 | 35,4 | 64,2 |
| 3г—5а | 295 | 119,4 | 35,2 | 84,2 | 25,3 | 64,2 |
| 6 | 301 | 119,4 | 35,2 | 84,2 | 25,3 | 64,2 |
| 7г, 8а | 300 | 128,5 | 40,5 | 88 | 29,1 | 64,2 |
| 10 | 305 | 137,6 | 45,8 | 91,8 | 32,9 | 64,2 |
| 11а—12в | 310 | 128,5 | 40,5 | 88 | 29,1 | 64,2 |
| 12г—12б | 313 | 131,4 | 42,2 | 89,2 | 30,4 | 64,2 |

## Районная цена № 304

### Крепление стенок котлованов и траншей досками

*Измеритель — 100 м² крепления*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 152 | 57,1 | 45,8 | 11,3 | 3,39 | 83,7 |
| 1б, 1г—1ж, 3а—3в | 154 | 57,1 | 45,8 | 11,3 | 3,39 | 83,7 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1в, 5б | 161 | 57,1 | 45,8 | 11,3 | 3,39 | 83,7 |
| 2а, 2в, 8в, 8д—9в | 164 | 67 | 55 | 12 | 4,07 | 83,7 |
| 2б, 7а—7в, 8б, 8г | 161 | 64,5 | 52,7 | 11,8 | 3,9 | 83,7 |
| 2г | 181 | 76,7 | 64,1 | 12,6 | 4,75 | 83,7 |
| 3г—5а | 170 | 57,1 | 45,8 | 11,3 | 3,39 | 83,7 |
| 6 | 185 | 57,1 | 45,8 | 11,3 | 3,39 | 83,7 |
| 7г, 8а | 168 | 64,5 | 52,7 | 11,8 | 3,9 | 83,7 |
| 10 | 169 | 71,8 | 59,5 | 12,3 | 4,41 | 83,7 |
| 11а—12в | 192 | 64,5 | 52,7 | 11,8 | 3,9 | 83,7 |
| 12г—12е | 195 | 67 | 55 | 12 | 4,07 | 83,7 |

## Районная цена № 305

### Щебеночная подушка под фундаменты водопропускных труб

*Измеритель — 1 м³ подушки*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а, 1д | 17,3 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 1б | 18 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 1в, 5а | 16,6 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 1г, 3 | 19,3 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 1е | 25,4 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |

*Продолжение*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1ж | 14,7 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 2а, 2в | 24,5 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 2б | 17,5 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 2г | 18,5 | 1,76 | 1,64 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 4 | 12,9 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 5б | 21,3 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 6 | 18,4 | 1,28 | 1,17 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 7а, 8а | 15,5 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 7б, 7г | 11 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 7в | 20,3 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 8б | 22,2 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 8в | 22,2 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 8г, 11д | 18,2 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 8д | 15,5 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 8е | 14,1 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 9а, 9б | 23,2 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 9в | 15,8 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 10а | 17,6 | 1,64 | 1,52 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 10б | 16,4 | 1,64 | 1,52 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 10в | 18,4 | 1,64 | 1,52 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 11а, 11б | 18,6 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 11в | 23,2 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 11г | 15,8 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 11е | 21,5 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 12а—12в | 13,6 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,03 | 2,18 |
| 12г | 13,1 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 12д | 18,6 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |
| 12е | 13,6 | 1,52 | 1,4 | 0,12 | 0,04 | 2,18 |

## Районная цена № 306

### Песчано-гравийная подушка под фундаменты водопропускных труб и оголовков

*Измеритель — 1 м³ подушки*

| Районы | Прямые затраты, руб. | Нормативная условно-чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1а | 10,8 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 1б | 13,9 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 1в, 1е, 1ж | 9,8 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 1г | 11,2 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 1д | 11,7 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 2а, 8в, 8д, 12г | 8 | 1,26 | 1,15 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 2б, 7а | 8,22 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 2в | 15,6 | 1,26 | 1,15 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 2г | 8,2 | 1,45 | 1,34 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 3 | 6,16 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 4а—5а | 8,72 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 5б | 18,7 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 6 | 10,1 | 1,06 | 0,96 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 7б, 7г | 7,38 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 7в | 8,87 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 8а | 10,9 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 8б | 23,4 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 8г | 12,6 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 8е | 5,34 | 1,26 | 1,15 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 9а, 9б | 14,1 | 1,26 | 1,15 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 9в | 8,27 | 1,26 | 1,15 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 10а | 7,53 | 1,36 | 1,25 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 10б | 6,89 | 1,36 | 1,25 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 10в | 8,1 | 1,36 | 1,25 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 11а—11в | 7,03 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 11г | 6,31 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 11д, 11е | 9,95 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 12а | 6,45 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 12б, 12в | 5,57 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,03 | 2,12 |
| 12д | 6,5 | 1,26 | 1,15 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |
| 12е | 5,62 | 1,26 | 1,15 | 0,11 | 0,04 | 2,12 |

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ СССР ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ, ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНЫ ЦЕНЫ ПРЕЙСКУРАНТА

### 1-й территориальный район

#### Подрайон 1а

1. Брянская обл.
2. Владимирская »
3. Калининская »
4. Ленинградская »
5. Московская »
6. Новгородская »
7. Тульская »

#### Подрайон 1б

1. Чувашская АССР
2. Горьковская обл.
3. Ивановская »
4. Ярославская »

#### Подрайон 1в

1. Башкирская АССР
2. Мордовская АССР
3. Татарская АССР
4. Белгородская обл.
5. Волгоградская »
6. Воронежская »
7. Куйбышевская »
8. Курская »
9. Липецкая »
10. Орловская »
11. Пензенская »
12. Саратовская »
13. Тамбовская »
14. Ульяновская »

#### Подрайон 1г

1. Волгоградская обл.
2. Кировская »
3. Костромская »

#### Подрайон 1д

1. Марийская АССР
2. Калужская обл.
3. Псковская »
4. Рязанская »
5. Смоленская »

#### Подрайон 1е

Астраханская обл.

#### Подрайон 1ж

Белорусская ССР

### 2-й территориальный район

#### Подрайон 2а

Архангельская обл.
(южнее Полярного круга)

#### Подрайон 2б

Карельская обл.

#### Подрайон 2в

Коми АССР
(южнее Полярного круга)

#### Подрайон 2г

Мурманская обл.

### 3-й территориальный район

#### Подрайон 3а

Латвийская ССР

#### Подрайон 3б

Литовская ССР

#### Подрайон 3в

Эстонская ССР

#### Подрайон 3г

Калининградская обл.

### 4-й территориальный район

#### Подрайон 4а

Украинская ССР

#### Подрайон 4б

Молдавская ССР

### 5-й территориальный район

#### Подрайон 5а

1. Дегестанская АССР
2. Кабардино-Балкарская АССР
3. Северо-Осетинская АССР
4. Чечено-Ингушская АССР

5. Краснодарский край
6. Ставропольский »
7. Ростовская обл.

**Подрайон 5б**

Калмыцкая АССР

**6-й территориальный район**

**Подрайон 6а**

Армянская ССР

**Подрайон 6б**

Азербайджанская ССР

**Подрайон 6в**

Грузинская ССР

**7-й территориальный район**

**Подрайон 7а**

Пермская обл.

**Подрайон 7б**

Свердловская обл.

**Подрайон 7в**

Удмуртская АССР

**Подрайон 7г**

1. Курганская обл.
2. Оренбургская »
3. Челябинская »

**8-й территориальный район**

**Подрайон 8а**

1. Алтайский край
2. Кемеровская обл.
3. Новосибирская »

**Подрайон 8б**

Омская обл.

**Подрайон 8в**

Томская обл
(южнее 60-й параллели)

**Подрайон 8г**

Тюменская обл.
(южнее 60-й параллели)

**Подрайон 8д**

Красноярский край
(южнее 60-й параллели без Тувинской АССР)

**Подрайон 8е**

Тувинская АССР

**9-й территориальный район**

**Подрайон 9а**

Бурятская АССР

**Подрайон 9б**

Иркутская обл.
(южнее 60-й параллели)

**Подрайон 9в**

Читинская обл.

**10-й территориальный район**

**Подрайон 10а**

Приморский край

**Подрайон 10б**

Хабаровский край
(южнее 55-й параллели)

**Подрайон 10в**

Амурская обл.

**11-й территориальный район**

Казахская ССР

**Подрайон 11а**

Мангышлакская обл.

**Подрайон 11б**

1. Актюбинская обл.
2. Джамбулская »
3. Кзыл-Ординская »
4. Уральская »

**Подрайон 11в**

1. Гурьевская обл.
2. Чимкентская »

**Подрайон 11г**

1. Алма-Атинская обл.
2. Джезказганская обл.
3. Талды-Курганская »

**Подрайон 11д**

1. Восточно-Казахстанская обл.
2. Карагандинская »
3. Кокчетавская »
4. Павлодарская »
5. Северо-Казахстанская »

6. Тургайская обл.
7 Целиноградская »

**Подрайон 11е**

1. Кустанайская обл.
2. Семипалатинская »

**12-й территориальный район**

**Подрайон 12а**

Узбекская ССР
1. Андижанская обл.
2. Бухарская »
3. Джизакская »
4. Кашкадарьинская »
5. Наманганская »
6. Самаркандская »
7 Сырдарьинская »
8. Сурхандарьинская »
9. Ташкентская »
10. Ферганская »
11. Хорезмская »

**Подрайон 12б**

Киргизская ССР

**Подрайон 12в**

Таджикская ССР
1. Кулябская обл.
2 Курган-Тюбинская »
3. Ленинабадская »
4. Районы республиканского подчинения

**Подрайон 12г**

Туркменская ССР

**Подрайон 12д**

Каракалпакская АССР

**Подрайон 12д**

Горно-Бадахшанская автономная обл.
Таджикской ССР.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2.*

## ПОПРАВКИ К ЦЕНАМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОКРЫХ ГРУНТОВ И УСТРОЙСТВЕ ВОДООТЛИВА (В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1, 3—6 | 2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г—12е | 2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11, 12а—12в | 2г | 10 |
| 81 | Прямые затраты | руб. | 1,25 | 1,4 | 1,36 | 1,54 | 1,46 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 1,25 | 1,4 | 1,36 | 1,54 | 1,46 |
| | Основная заработная плата | » | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,23 |
| | Эксплуатация машин | » | 1,07 | 1,18 | 1,15 | 1,29 | 1,23 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,54 | 0,65 | 0,62 | 0,76 | 0,7 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

*Продолжение прил. 2*

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1, 3—6 | 2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г—12е | 2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11, 12а—12в | 2г | 10 |
| 82 | Прямые затраты | руб. | 1,89 | 2,13 | 2,07 | 2,37 | 2,26 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 1,89 | 2,13 | 2,07 | 2,37 | 2,26 |
| | Основная заработная плата | » | 0,26 | 0,31 | 0,3 | 0,36 | 0,34 |
| | Эксплуатация машин | » | 1,63 | 1,82 | 1,77 | 2,01 | 1,92 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,96 | 1,15 | 1,1 | 1,34 | 1,25 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 83, 84, 102, 104, 109, 122, 126, 129, 135, 145, 147, 150, 53, 216, 204 | Прямые затраты | руб. | 1,48 | 1,64 | 1,6 | 1,8 | 1,67 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 1,48 | 1,64 | 1,6 | 1,8 | 1,67 |
| | Основная заработная плата | » | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| | Эксплуатация машин | » | 1,44 | 1,59 | 1,55 | 1,74 | 1,62 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,74 | 0,89 | 0,85 | 1,04 | 0,96 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 85, 88, 92, 177, 183, 185, 186, 193, 195, 196, 245, 249, 251 | Прямые затраты | руб. | 2,98 | 3,3 | 3,21 | 3,6 | 3,44 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 2,98 | 3,3 | 3,21 | 3,6 | 3,44 |
| | Основная заработная плата | » | 0,08 | 0,1 | 9,9 | 0,11 | 0,1 |
| | Эксплуатация машин | » | 2,9 | 3,2 | 3,12 | 3,49 | 3,34 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,48 | 1,78 | 1,7 | 2,07 | 1,92 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1, 3—6 | 2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г—12е | 2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11, 12а—12в | 2г | 10 |
| 86, 87, 89—91, 93, 95, 98, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 128, 131, 136, 138, 141, 155, 157, 159, 202, 206, 208—210, 212, 213, 218, 222 | Прямые затраты | руб. | 1,21 | 1,33 | 1,29 | 1,44 | 1,39 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 1,21 | 1,33 | 1,29 | 1,44 | 1,39 |
| | Основная заработная плата | » | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| | Эксплуатация машин | » | 1,18 | 1,29 | 1,26 | 1,4 | 1,35 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,56 | 0,67 | 0,64 | 0,78 | 0,73 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,70 |
| 94, 97, 100, 117, 120, 134, 140, 142, 198, 200 | Прямые затраты | руб. | 1,8 | 1,99 | 1,94 | 2,18 | 2,08 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 1,8 | 1,99 | 1,94 | 2,18 | 2,08 |
| | Основная заработная плата | » | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| | Эксплуатация машин | » | 1,75 | 1,93 | 1,88 | 2,11 | 2,02 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,89 | 1,07 | 1,02 | 1,25 | 1,16 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 96, 99, 101, 116, 118, 123, 124, 133, 136, 143, 148, 151, 161, 211, 214, 220, 224, 226—231 | Прямые затраты | руб. | 0,99 | 1,1 | 1,06 | 1,2 | 1,15 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 0,99 | 1,1 | 1,06 | 1,2 | 1,15 |
| | Основная заработная плата | » | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| | Эксплуатация машин | » | 0,96 | 1,06 | 1,03 | 1,16 | 1,11 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,49 | 0,59 | 0,56 | 0,69 | 0,64 |
| | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **0,07** | **0,07** | **0,07** | **0,07** | **0,07** |

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1, 3—6 | 2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г—12е | 2б, 7, 8а, 8б 8г, 11, 12а—12в | 2г | 10 |
| 103, 105, 107, 119, 121, 125, 127, 130, 132, 139, 144, 146, 149, 152, 154, 156, 158, 160, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 232 | Прямые затраты | руб. | 0,71 | 0,78 | 0,76 | 0,86 | 0,83 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 0,71 | 0,78 | 0,76 | 0,86 | 0,83 |
| | Основная заработная плата | » | 0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| | Эксплуатация машин | » | 0,69 | 0,76 | 0,74 | 0,83 | 0,8 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,35 | 0,42 | 0,4 | 0,49 | 0,46 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 112, 115, 137 | Прямые затраты | руб. | 2,27 | 2,51 | 2,45 | 2,74 | 2,63 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 2,27 | 2,51 | 2,45 | 2,74 | 2,63 |
| | Основная заработная плата | » | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| | Эксплуатация машин | » | 2,21 | 2,44 | 2,38 | 2,66 | 2,55 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,13 | 1,36 | 1,3 | 1,58 | 1,47 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1, 3—6 | 2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г—12е | 2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11, 12а—12в | 2г | 10 |
| 162 | Прямые затраты | руб. | 9,37 | 10,5 | 10,2 | 11,6 | 11 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 9,37 | 10,5 | 10,2 | 11,6 | 11 |
| | Основная заработная плата | » | 1,34 | 1,61 | 1,54 | 1,88 | 1,74 |
| | Эксплуатация машин | » | 8,03 | 8,89 | 8,66 | 9,72 | 9,26 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 4,09 | 4,95 | 4,72 | 5,78 | 5,32 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 163 | Прямые затраты | руб. | 8,59 | 9,59 | 9,34 | 10,6 | 10,1 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 8,59 | 9,59 | 9,34 | 10,6 | 10,1 |
| | Основная заработная плата | » | 1,23 | 1,48 | 1,41 | 1,72 | 1,6 |
| | Эксплуатация машин | » | 7,36 | 8,11 | 7,93 | 8,88 | 8,5 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 3,77 | 4,52 | 4,34 | 5,29 | 4,91 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 164, 171, 187, 234, 235, 238, 239 | Прямые затраты | руб. | 5,64 | 6,23 | 6,08 | 6,83 | 6,53 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 5,64 | 6,23 | 6,08 | 6,83 | 6,53 |
| | Основная заработная плата | » | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,2 | 0,18 |
| | Эксплуатация машин | » | 5,5 | 6,06 | 5,92 | 6,63 | 6,35 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,82 | 3,38 | 3,24 | 3,95 | 3,67 |
| | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **0,29** | **0,29** | **0,29** | **0,29** | **0,29** |

*Продолжение прил. 2*

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1, 3—6 | 2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г—12е | 2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11, 12а—12в | 2г | 10 |
| 165, 167—169, 172—176, 181, 233, 241, 243, 246, 247, 253 | Прямые затраты | руб. | 4,69 | 5,18 | 5,06 | 5,68 | 5,43 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 4,69 | 5,18 | 5,06 | 5,68 | 5,43 |
| | Основная заработная плата | » | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,16 |
| | Эксплуатация машин | » | 4,57 | 5,04 | 4,92 | 5,51 | 5,27 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,34 | 2,81 | 2,69 | 3,28 | 3,04 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 166, 178, 244, 256, 257, 259 | Прямые затраты | руб. | 6,66 | 7,36 | 7,18 | 8,05 | 7,71 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 6,66 | 7,36 | 7,18 | 8,05 | 7,71 |
| | Основная заработная плата | » | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,21 |
| | Эксплуатация машин | » | 6,5 | 7,17 | 7 | 7,83 | 7,5 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 3,33 | 4 | 3,83 | 4,66 | 4,33 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 170, 179, 180, 182, 184, 188—192, 194, 237, 250, 252, 255, 258 | Прямые затраты | руб. | 3,83 | 4,23 | 4,14 | 4,63 | 4,43 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 3,83 | 4,23 | 4,14 | 4,63 | 4,43 |
| | Основная заработная плата | » | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 |
| | Эксплуатация машин | » | 3,72 | 4,1 | 4,01 | 4,48 | 4,29 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,91 | 2,29 | 2,2 | 2,67 | 2,48 |
| | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **0,23** | **0,23** | **0,23** | **0,23** | **0,23** |

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1, 3—6 | 2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г—12е | 2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11, 12а—12в | 2г | 10 |
| 236, 240 | Прямые затраты | руб. | 8,94 | 9,88 | 9,64 | 10,8 | 10,3 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 8,94 | 9,88 | 9,64 | 10,8 | 10,3 |
| | Основная заработная плата | » | 0,23 | 0,28 | 0,26 | 0,32 | 0,3 |
| | Эксплуатация машин | » | 8,71 | 9,6 | 9,38 | 10,48 | 10 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 4,46 | 5,35 | 5,13 | 6,23 | 5,75 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 242, 244, 248, 254 | Прямые затраты | руб. | 7,54 | 8,51 | 8,31 | 9,3 | 8,91 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 7,54 | 8,51 | 8,31 | 9,3 | 8,91 |
| | Основная заработная плата | » | 0,19 | 0,23 | 0,22 | 0,27 | 0,27 |
| | Эксплуатация машин | » | 7,53 | 8,28 | 8,09 | 9,03 | 8,66 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 3,76 | 4,51 | 4,32 | 5,26 | 4,89 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Примечание. Поправки разработаны для мокрых грунтов с водоотливом до 30 м³/ч. При производстве работ в мокрых грунтах с водоотливом до 60 м³/ч к стоимости эксплуатации машин надо применять коэффициент 1,2. При производстве работ в мокрых грунтах с водоотливом более 60 м³/ч поправка определяется отдельным расчетом по ЕРЕР.

## ПОПРАВКИ К ЦЕНАМ НА УКЛАДКУ ЗВЕНЬЕВ И ОГОЛОВКОВ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ ЩЕБНЯ ВМЕСТО УЧТЕННОЙ В ПРЕЙСКУРАНТЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ (В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1д | 1б | 1в, 1е, 1ж | 1г, 6 | 2а, 8в, 8д, 12г | 2б, 7а, 11д, 11е | 2в, 9в | 2г | 3 | 4а—5а | 5б | 7б, 7г, 8г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 81, 90, 95, 98, 118, 123, 124, 143, 148, 151 | Прямые затраты | руб. | +7 | +9 | +12 | +10 | +16 | +12 | +11 | +16 | +17 | +6 | +3 | +7 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 |
| | Основная заработная плата | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| 82, 83, 86, 109, 110, 113, 134, 135, 138, 141 | Прямые затраты | руб. | +11 | +14 | +18 | +14 | +23 | +18 | +16 | +23 | +25 | +9 | +5 | +11 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 |
| | Основная заработная плата | » | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164—166, 168, 169, 171, 174, 179—182, 184, 188—192, 194, 196 | Прямые затраты | руб. | +0,8 | +10 | +14 | +11 | +17 | +13 | +12 | +18 | +19 | +7 | +4 | +8 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 |
| | Основная заработная плата | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,3 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 |
| 167, 170, 172, 173, 175, 176, 183, 185, 186, 193, 195 | Прямые затраты | руб. | +0,7 | +0,8 | +11 | +8 | +13 | +10 | +9 | +13 | +15 | +5 | +3 | +6 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,3 |
| | Основная заработная плата | » | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| 233, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 255 | Прямые затраты | руб. | +9 | +11 | +15 | +11 | +18 | +14 | +13 | +18 | +20 | +7 | +4 | +9 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 |
| | Основная заработная плата | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 |

*Продолжение прил. 3*

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1д | 1б | 1в, 1е, 1ж | 1г, 6 | 2а, 8в, 8д, 12д | 2б, 7а, 11д, 11е | 2в, 9в | 2г | 3 | 4а—5а | 5б | 7б, 7г, 8г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 234, 235, | Прямые затраты | руб. | +11 | +14 | +19 | +14 | +23 | +18 | +17 | +23 | +26 | +9 | +5 | +11 |
| 238, 239, 242, 246, | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 |
| 247, 250, 252, 253, | Основная заработная плата | » | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 |
| 258 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 |
| 236, 240, | Прямые затраты | руб. | +18 | +21 | +29 | +22 | +36 | +28 | +26 | +36 | +40 | +14 | +8 | +17 |
| 244, 248, 254, 256, | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,9 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,7 |
| 257, 259 | Основная заработная плата | » | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,9 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,7 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-л | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 |

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7в, 8а | 8б | 8е, 12д | 9а, 9б | 10а | 10б, 10в | 11а—11в | 11г | 12а | 12б, 12в | 12е |
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 81, 90, 95, 98, 118, 123, 124, 143, 148, 151 | Прямые затраты | руб. | +6 | —5 | +14 | +9 | +8 | +15 | +19 | +17 | +14 | +12 | +12 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 |
| | Основная заработная плата | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| 82, 83, 86, 109, 110, 113, 134, 135, 138, 141 | Прямые затраты | руб. | +8 | —8 | +21 | +14 | +12 | +22 | +29 | +25 | +21 | +18 | +18 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| | Основная заработная плата | » | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +,07 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 |

*Продолжение прил. 3*

| Номера цен | Элементы затрат | Единицы измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7в. 8а | 8б | 8е, 12д | 9а, 9б | 10а | 10б, 10в | 11а—11в | 11г | 12а | 12б, 12в | 12е |
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 164—166, 168, 169, 171, 174, 179—182, 184, 188—192, 194, 196 | Прямые затраты | руб. | +6 | —6 | +16 | +10 | +9 | +17 | +22 | +19 | +16 | +13 | +13 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| | Основная заработная плата | » | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 |
| 167, 170, 172, 173, 175, 176, 183, 185, 186, 193, 195 | Прямые затраты | руб. | +5 | —4 | +12 | +8 | +7 | +13 | +17 | +15 | +12 | +11 | +11 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 |
| | Основная заработная плата | » | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0, | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +, 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 255 | Прямые затраты | руб. | +6 | —6 | +17 | +11 | +9 | +17 | +23 | +20 | +17 | +14 | +14 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| | Основная заработная плата | » | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 |
| 234, 235, 238, 239, 242, 246, 247, 250, 252, 253, 258 | Прямые затраты | руб. | +8 | —8 | +21 | +14 | +12 | +22 | +29 | +26 | +22 | +18 | +18 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| | Основная заработная плата | » | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 |
| 236, 240, 244, 248, 254, 256, 257, 259, | Прямые затраты | руб. | +13 | —12 | +33 | +21 | +18 | +34 | +45 | +40 | +34 | +29 | +29 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,8 | +0,8 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 |
| | Основная заработная плата | » | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,8 | +0,8 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,7 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 |

Примечание: Поправки со знаком «плюс» к элементам затрат цен следует добавлять, а поправки со знаком «минус» — вычитать.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 4.*

## ПОПРАВКИ К ЦЕНАМ ПРИ УКЛАДКЕ ЗВЕНЬЕВ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ГРУНТ ВМЕСТО УЧТЕННОЙ В ПРЕЙСКУРАНТЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПОДУШКИ (В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1г, 1д | 1б | 1в, 1е, 1ж, 4а—5а, 6 | 2а, 8в, 8д, 12г, 9в | 2б, 7а | 2в, 9а, 9б | 2г | 3 | 5б | 7б, 7г, 11а—11в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 81, 90, 123 | Прямые затраты | руб. | —15 | —18 | —13 | —11 | —11 | —20 | —11 | —8 | —25 | —10 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,4 | —1,4 | —1,4 | —1,7 | —1,6 | —1,7 | —1,9 | —1,4 | —1,4 | —1,6 |
| | Основная заработная плата | » | —1,3 | —1,3 | —1,3 | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,8 | —1,3 | —1,3 | —1,5 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,2 | —0,1 | —0,1 | —0,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 |
| 82 | Прямые затраты | руб. | —21 | —27 | —18 | —16 | —16 | —28 | —16 | —12 | —36 | —14 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —2 | —2 | —2 | —2,4 | —2,3 | —2,4 | —2,7 | —2 | —2 | —2,3 |
| | Основная заработная плата | » | —1,8 | —1,8 | —1,8 | —2,2 | —2,1 | —2,2 | —2,5 | —1,8 | —1,8 | —2,1 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83, 110, 135 | Прямые затраты | руб. | —19 | —24 | —17 | —14 | —14 | —25 | —14 | —11 | —32 | —1 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,8 | —1,8 | —1,8 | —2,2 | —2,1 | —2,2 | —2,5 | —1,8 | —1,8 | —2,1 |
| | Основная заработная плата | » | —1,7 | —1,7 | —1,7 | —2 | —1,9 | —2 | —2,3 | —1,7 | —1,7 | —1,9 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 |
| 86, 113 | Прямые затраты | руб. | —17 | —21 | —15 | —13 | —13 | —23 | —13 | —9 | —29 | —11 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,6 | —1,6 | —1,6 | —2 | —1,9 | —2 | —2,3 | —1,6 | —1,6 | —1,9 |
| | Основная заработная плата | » | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,8 | —1,7 | —1,8 | —2,1 | —1,5 | —1,5 | —1,7 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 |
| 95, 124, 151 | Прямые затраты | руб. | —14 | —18 | —12 | —10 | —10 | —19 | —10 | —8 | —24 | —9 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,3 | —1,3 | —1,3 | —1,6 | —1,5 | —1,6 | —1,8 | —1,3 | —1,3 | —1,5 |
| | Основная заработная плата | » | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,4 | —1,4 | —1,4 | —1,7 | —1,2 | —1,2 | —1,4 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 |

*Продолжение прил. 4*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1г, 1д | 1б | 1в, 1е, 1ж, 4а—5а, 6 | 2а, 8в, 8д, 12г, 9в | 2б, 7а | 2в, 9а, 9б | 2г | 3 | 5б | 7б, 7г, 11а—11в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 98 | Прямые затраты | руб. | —13 | —17 | —12 | —10 | —10 | —18 | —10 | —7 | —22 | —9 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,3 | —1,3 | —1,3 | —1,5 | —1,4 | —1,5 | —1,7 | —1,3 | —1,3 | —1,4 |
| | Основная заработная плата | » | —1,1 | —1,1 | —1,1 | —1,4 | —1,3 | —1,4 | —1,6 | —1,1 | —1,1 | —1,3 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | 0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 |
| 109 | Прямые затраты | руб. | —24 | —30 | —21 | —17 | —18 | —32 | —18 | —13 | —40 | —15 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —2,3 | —2,3 | —2,3 | —2,7 | —2,6 | —2,7 | —3,1 | —2,3 | —2,3 | —2,6 |
| | Основная заработная плата | » | —2,1 | —2,1 | —2,1 | —2,5 | —2,4 | —2,5 | —2,9 | —2,1 | —2,1 | —2,4 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118, 143, 148 | Прямые затраты | руб. | —16 | —19 | —13 | —11 | —11 | —21 | —11 | —8 | —26 | —10 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,8 | —1,7 | —1,8 | —2 | —1,5 | —1,5 | —1,7 |
| | Основная заработная плата | » | —1,3 | —1,3 | —1,3 | —1,6 | —1,5 | —1,6 | —1,9 | —1,3 | —1,3 | —1,5 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,1 | —0,1 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 |
| 134 | Прямые затраты | руб. | —25 | —31 | —21 | —18 | —18 | —33 | —18 | —14 | —42 | —16 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —2,4 | —2,4 | —2,4 | —2,8 | —2,7 | —2,8 | —3,2 | —2,4 | —2,4 | —2,7 |
| | Основная заработная плата | » | —2,1 | —2,1 | —2,1 | —2,6 | —2,5 | —2,6 | —3 | —2,1 | —2,1 | —2,5 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 |
| 138, 141 | Прямые затраты | руб. | —18 | —22 | —15 | —13 | —13 | —24 | —13 | —10 | —30 | —12 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,7 | —1,7 | —1,7 | —2 | —1,9 | —2 | —2,3 | —1,7 | —1,7 | —1,9 |
| | Основная заработная плата | » | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,8 | —1,8 | —1,8 | —2,1 | —1,5 | —1,5 | —1,8 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 |

*Продолжение прил. 4*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7в, 11д, 11е | 8а | 8б | 8г | 8е, 12е | 10а, 10б | 10 в | 11г, 12а | 12б, 12в | 12д |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 81, 90, 123 | Прямые затраты | руб. | —10 | —14 | —31 | —17 | —7 | —10 | —11 | —8 | —7 | —9 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,6 | —1,6 | —1,6 | —1,6 | —1,7 | —1,8 | —1,8 | —1,6 | —1,6 | —1,7 |
| | Основная заработная плата | » | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,6 | —1,6 | —1,5 | —1,5 | —1,5 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,2 | —0,2 | —0,1 | —0,1 | —0,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 | —2,8 |
| 82 | Прямые затраты | руб. | —18 | —21 | —45 | —24 | —11 | —14 | —16 | —12 | —11 | —12 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —2,3 | —2,3 | —2,3 | —2,3 | —2,4 | —2,6 | —2,6 | —2,3 | —2,3 | —2,4 |
| | Основная заработная плата | » | —2,1 | —2,1 | —2,1 | —2,1 | —2,2 | —2,4 | —2,4 | —2,1 | —2,1 | —2,2 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 | —4,1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83, 110, 135 | Прямые затраты | руб. | —16 | —19 | —40 | —22 | —9 | —12 | —14 | —11 | —10 | —11 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —2,1 | —2,1 | —2,1 | —2,1 | —2,2 | —2,4 | —2,4 | —2,1 | —2,1 | —2,2 |
| | Основная заработная плата | » | —1,9 | —1,9 | —1,9 | —1,9 | —2 | —2,2 | —2,2 | —1,9 | —1,9 | —2 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 | —3,6 |
| 86, 113 | Прямые затраты | руб. | —15 | —17 | —36 | —19 | —8 | —11 | —13 | —10 | —9 | —10 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,9 | —1,9 | —1,9 | —1,9 | —2 | —2,1 | —2,1 | —1,9 | —1,9 | —2 |
| | Основная заработная плата | » | —1,7 | —1,7 | —1,7 | —1,7 | —1,8 | —1,9 | —1,9 | —1,7 | —1,7 | —1,8 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 | —3,3 |
| 95, 124, 151 | Прямые затраты | руб. | —12 | —14 | —30 | —16 | —7 | —9 | —10 | —8 | —7 | —8 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,6 | —1,7 | —1,7 | —1,5 | —1,5 | —1,6 |
| | Основная заработная плата | » | —1,4 | —1,4 | —1,4 | —1,4 | —1,4 | —1,6 | —1,6 | —1,4 | —1,4 | —1,4 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 |

*Продолжение прил. 4*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7в, 11д, 11е | 8а | 8б | 8г | 8е, 12е | 10а, 10б | 10в | 11г, 12а | 12б, 12в | 12д |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 98 | Прямые затраты | руб. | —11 | —13 | —28 | —15 | —7 | —9 | —10 | —8 | —7 | —8 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,4 | —1,4 | —1,4 | —1,4 | —1,5 | —1,6 | —1,6 | —1,4 | —1,4 | —1,5 |
| | Основная заработная плата | » | —1,3 | —1,3 | —1,3 | —1,3 | —1,4 | —1,5 | —1,5 | —1,3 | —1,3 | —1,4 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 | —0,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 |
| 109 | Прямые затраты | руб. | —21 | —23 | —50 | —27 | —12 | —15 | —17 | —14 | —12 | —14 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —2,6 | —2,6 | —2,6 | —2,6 | —2,7 | —2,9 | —2,9 | —2,6 | —2,6 | —2,7 |
| | Основная заработная плата | » | —2,4 | —2,4 | —2,4 | —2,4 | —2,5 | —2,7 | —2,7 | —2,4 | —2,4 | —2,5 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 | —4,6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118, 143, 148 | Прямые затраты | руб. | —13 | —15 | —33 | —18 | —8 | —10 | —11 | —9 | —8 | —9 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,7 | —1,7 | —1,7 | —1,7 | —1,8 | —1,9 | —1,9 | —1,7 | —1,7 | —1,8 |
| | Основная заработная плата | » | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,5 | —1,6 | —1,7 | —1,7 | —1,5 | —1,5 | —1,6 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,2 | —2,9 | —2,9 | —2,9 | —2,9 |
| 134 | Прямые затраты | руб. | —21 | —24 | —52 | —28 | —12 | —16 | —18 | —14 | —12 | —14 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,7 | —2,8 | —3 | —3 | —2,7 | —2,7 | —2,8 |
| | Основная заработная плата | » | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —2,6 | —2,8 | —2,8 | —2,5 | —2,5 | —2,6 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 | —4,7 |
| 138, 141 | Прямые затраты | руб. | —15 | —17 | —37 | —20 | —9 | —12 | —13 | —10 | —9 | —11 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | —1,9 | —1,9 | —1,9 | —1,9 | —2 | —2,2 | —2,2 | —1,9 | —1,9 | —2 |
| | Основная заработная плата | » | —1,8 | —1,8 | —1,8 | —1,8 | —1,8 | —2 | —2 | —1,8 | —1,8 | —1,8 |
| | Эксплуатация машин | » | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 | —0,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 | —3,4 |

Примечание. Поправки со знаком «минус» из элементов затрат цен следует вычитать.

## ПОПРАВКИ К ЦЕНАМ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ЗАСЫПКИ НАД ЗВЕНЬЯМИ ГОФРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ НА КАЖДЫЕ ±0,1 м (В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1г, 1ж, 4 | 1б, 1в, 1д, 5, 6 | 1е | 2а, 2в, 8д, 12г | 2б, 7а, 7б, 8б, 11г, 12а | 2г | 3 | 7в, 8а, 11а—11в | 7г, 12б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 260 | Прямые затраты | руб. | 19 | 21 | 25 | 18 | 18 | 18 | 13 | 21 | 15 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
| | Основная заработная плата | » | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| | Эксплуатация машин | » | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0 9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 261, 266 | Прямые затраты | руб. | 26 | 30 | 35 | 25 | 25 | 24 | 18 | 30 | 20 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 5,9 | 4,9 | 5,3 | 5,3 |
| | Основная заработная плата | » | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
| | Эксплуатация машин | » | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262, 267 | Прямые затраты | руб. | 35 | 40 | 46 | 34 | 33 | 33 | 24 | 39 | 27 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 7,9 | 6,6 | 7,1 | 7,1 |
| | Основная заработная плата | » | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| | Эксплуатация машин | » | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| | Затраты труда рабочих | чел--ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 263 | Прямые затраты | руб. | 22 | 26 | 30 | 22 | 21 | 21 | 16 | 25 | 18 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| | Основная заработная плата | » | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| | Эксплуатация машин | » | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3 | 3,1 | 3,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1 | 1,3 | 0,9 | 1 | 1 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 264 | Прямые затраты | руб. | 29 | 33 | 38 | 28 | 27 | 27 | 20 | 32 | 22 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,8 | 6,5 | 5,4 | 5,8 | 5,8 |
| | Основная заработная плата | » | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| | Эксплуатация машин | » | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4,3 | 3,8 | 4 | 4 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

*Продолжение прил. 5*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1г, 1ж, 4 | 1б, 1в, 1д, 5, 6 | 1е | 2а, 2в, 8д, 12г | 2б, 7а, 7б, 8б, 11г, 12а | 2г | 3 | 7в, 8а, 11а—11в | 7г, 12б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 265 | Прямые затраты | руб. | 42 | 48 | 55 | 40 | 40 | 39 | 29 | 47 | 33 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 8,4 | 9,5 | 7,9 | 8,4 | 8,4 |
| | Основная заработная плата | » | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| | Эксплуатация машин | » | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 268 | Прямые затраты | руб. | 49 | 56 | 65 | 47 | 46 | 46 | 34 | 55 | 38 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10,1 | 9,9 | 11,1 | 9,2 | 9,9 | 9,9 |
| | Основная заработная плата | » | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
| | Эксплуатация машин | » | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8в, 9б | 8г, 11д, 11е | 8е | 9а | 9в, 12д | 10а, 10б | 10в | 12в | 12е |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 260 | Прямые затраты | руб. | 23 | 25 | 12 | 28 | 20 | 16 | 19 | 26 | 37 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
| | Основная заработная плата | » | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| | Эксплуатация машин | » | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 261, 266 | Прямые затраты | руб. | 33 | 34 | 17 | 39 | 28 | 22 | 26 | 37 | 52 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,4 |
| | Основная заработная плата | » | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| | Эксплуатация машин | » | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,7 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Продолжение прил. 5*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8в, 9б | 8г, 11д, 11е | 8е | 9а | 9в, 12д | 10а, 10б | 10в | 12в | 12е |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 262, 267 | Прямые затраты | руб. | 43 | 46 | 22 | 52 | 38 | 30 | 35 | 49 | 69 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7 2 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 7,2 |
| | Основная заработная плата | » | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,3 |
| | Эксплуатация машин | » | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,9 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 263 | Прямые затраты | руб. | 28 | 30 | 14 | 33 | 24 | 19 | 22 | 32 | 45 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,7 |
| | Основная заработная плата | » | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
| | Эксплуатация машин | » | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,1 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Прямые затраты | руб. | 36 | 38 | 18 | 42 | 31 | 25 | 28 | 40 | 57 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,9 |
| | Основная заработная плата | » | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 1,8 | 1,9 |
| | Эксплуатация машин | » | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 265 | Прямые затраты | руб. | 52 | 55 | 27 | 62 | 45 | 36 | 42 | 59 | 83 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 8,4 | 8,6 |
| | Основная заработная плата | » | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 | 2,6 | 2,7 |
| | Эксплуатация машин | » | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5 8 | 5,9 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 268 | Прямые затраты | руб. | 61 | 65 | 31 | 72 | 53 | 42 | 48 | 69 | 97 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 10,1 |
| | Основная заработная плата | » | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,2 |
| | Эксплуатация машин | » | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,9 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

## ПОПРАВКИ К ЦЕНАМ НА УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ЗАСЫПКИ НАД ГОФРИРОВАННЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРУБАМИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ИХ В ПРОГАЛЕ НАСЫПИ (В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1г, 1ж, 4 | 1б, 1в, 1д, 5, 6 | 1е | 2а, 2в, 8д, 12г | 2б, 7а, 7б, 8б, 11г, 12а | 2г | 3 | 7в, 8а | 7г, 12б | 8в, 12б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 260, 263, 266 | Прямые затраты | руб. | +73 | +86 | +98 | +69 | +69 | +67 | +50 | +81 | +56 | +92 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +10,1 | +10,1 | +10,1 | +10,8 | +10,6 | +11,5 | +10,1 | +10,6 | +10,6 | +10,8 |
| | Основная заработная плата | » | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,6 | +0,7 | +0,5 | +0,6 | +0,6 | +0,6 |
| | Эксплуатация машин | » | +9,6 | +9,6 | +9,6 | +10,2 | +10 | +10,8 | +9,6 | +10 | +10 | +10,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | +2,9 | +2,9 | +2,9 | +3,5 | +3,3 | +4,1 | +2,9 | +3,3 | +3,3 | +3,5 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261, 264, 267 | Прямые затраты | руб. | +85 | +99 | +111 | +80 | +80 | +78 | +58 | +94 | +65 | +109 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +10,7 | +10,7 | +10,7 | +11,3 | +11,2 | +1,2 | +10,7 | +11,2 | +11,2 | +11,3 |
| | Основная заработная плата | » | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 |
| | Эксплуатация машин | » | +10,5 | +10,5 | +10,5 | +11,1 | +11 | +11,7 | +10,5 | +11 | +11 | +11,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | +3,1 | +3,1 | +3,1 | +3,7 | +3,6 | +4,4 | +3,1 | +3,6 | +3,6 | +3,7 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| 262, 265, 268 | Прямые затраты | руб. | +107 | +132 | +136 | +98 | +107 | +100 | +73 | +121 | +83 | +143 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +11,2 | +11,2 | +11,2 | +11,7 | +11,6 | +12,3 | +11,2 | +11,6 | +11,6 | +11,7 |
| | Основная заработная плата | » | —0,8 | —0,8 | —0,8 | —0,9 | —0,9 | —1,1 | —0,8 | —0,9 | —0,9 | —0,9 |
| | Эксплуатация машин | » | +12 | +12 | +12 | +12,6 | +12,5 | +13,4 | +1,2 | +12,5 | +12,5 | +12,6 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +4,1 | +4 | +4,9 | +3,5 | +4 | +4 | +4,1 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 |

*Продолжение прил. 6*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8г, 11д, 11е | 8е | 9а | 9в, 12д | 10а | 10б | 10в | 11а—11в | 12в | 12е |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 260, 263, 266 | Прямые затраты | руб. | +98 | +44 | +110 | +79 | +65 | +58 | +72 | +88 | +105 | +151 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +10,6 | +10,8 | +10,8 | +10,8 | +11,2 | +11,2 | +11,2 | +10,6 | +10,6 | +10,8 |
| | Основная заработная плата | » | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,7 | +0,7 | +0,7 | +0,6 | +0,6 | +0,6 |
| | Эксплуатация машин | » | +10 | +10,2 | +10,2 | +10,2 | +10,5 | +10,5 | +10,5 | 10 | +10 | +10,2 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | +3,3 | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +3,8 | +3,8 | +3,8 | 3,3 | +3,3 | +3,5 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,1 |
| 261, 264, 267 | Прямые затраты | руб. | +116 | +51 | +129 | +93 | +76 | +68 | +84 | +105 | +125 | +181 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +11,2 | +11,3 | +11,3 | +11,3 | +11,7 | +11,7 | +11,7 | +11,2 | +11,2 | +11,3 |
| | Основная заработная плата | » | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,2 | +0,2 | +0,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Эксплуатация машин | » | +11 | +11,1 | +11,1 | +11,1 | +11,4 | +11,4 | +11,4 | +11 | +11 | +11,1 |
| | Заработная плата рабочих, *обслуживающих* машины | » | +3,6 | +3,7 | +3,7 | +3,7 | +4,1 | +4,1 | +4,1 | +3,6 | +3,6 | +3,7 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
| 262, 265, 268 | Прямые затраты | руб. | +150 | +65 | +167 | +120 | +97 | +87 | +109 | +140 | +166 | +243 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | +11,6 | +11,7 | +11,7 | +11,7 | +12 | +12 | +12 | +11,6 | +11,6 | +11,7 |
| | Основная заработная плата | » | —0,9 | —0,9 | —0,9 | —0,9 | —1 | —1 | —1 | —0,9 | —0,9 | —0,9 |
| | Эксплуатация машин | » | +12,5 | +12,6 | +12,6 | +12,6 | +13 | +13 | +13 | +12,5 | +12,5 | +12,6 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | +4 | +4,1 | +4,1 | +4,1 | +4,5 | +4,5 | +4,5 | +4 | +4 | +4,1 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 | —1,2 |

Примечание. Поправки со знаком «плюс» к элементам затрат цен следует прибавлять, а со знаком «минус» — вычитать.

## ПОПРАВКИ К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ ЦЕН НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИСТА ГОФРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ (В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Территориальные районы | При изменении толщины листа на 1,5 мм вместо 2 мм | При изменении толщины листа на 2,5 мм вместо 2 мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | номера цен | | | | | | |
| | 260 | 269 | 260 | 261 | 269 | 271 | 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1, 3, 4 | —10 | —7 | +6 | +9 | +3 | +5 | +8 |
| 2а—2в, 5—7 | —4 | —8 | +2 | +4 | +4 | +6 | +8 |
| 2г, 12е | —8 | —9 | +5 | +7 | +5 | +7 | +10 |
| 8а—8д, 12а—12д | —9 | —8 | +5 | +8 | +4 | +6 | +8 |
| 8е | —9 | —4 | +6 | +8 | +1 | +2 | +4 |
| 9 | —10 | —9 | +6 | +8 | +5 | +8 | +10 |
| 10 | —10 | —8 | +6 | +8 | +4 | +6 | +9 |
| 11 | —10 | —7 | +6 | +9 | +4 | +6 | +8 |

Примечания: 1. Поправки полностью относятся к материальным ресурсам. 2. Поправки для двухочковых и трехочковых труб увеличивать соответственно в 2 или 3 раза. 3. Поправки со знаком «плюс» к прямым затратам следует прибавлять, а со знаком «минус» — вычитать.

## ПОПРАВКИ К ЦЕНАМ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ ПОД ОГОЛОВКАМИ ГОФРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ НА КАЖДЫЕ ±0,1 м (В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1в, 1ж, 4, 5а, 6а, 6в | 1б, 1г, 1д, 6в | 1е | 2а, 8в, 9б, 12г | 2б, 7, 11в, 11г, 12б | 2в | 2г | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 269 | Прямые затраты | руб. | 19 | 22 | 26 | 20 | 18 | 28 | 20 | 16 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 5,2 |
| | Основная заработная плата | » | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,5 |
| | Эксплуатация машин | » | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 3,7 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 271, 272 | Прямые затраты | руб. | 23 | 27 | 32 | 24 | 23 | 35 | 25 | 20 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 7,4 | 6,1 |
| | Основная заработная плата | » | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 1,8 |
| | Эксплуатация машин | » | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,3 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

*Продолжение прил. 8*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1а, 1в, 1ж, 4, 5а, 6а, 6в | 1б, 1г, 1д, 6в | 1е | 2а, 8в, 9б, 12г | 2б, 7, 11в, 11г, 12б | 2в | 2г | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 274, 275 | Прямые затраты | руб. | 28 | 32 | 38 | 31 | 28 | 43 | 31 | 24 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8 | 7,8 | 8 | 8,7 | 7,2 |
| | Основная заработная плата | » | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3 | 2,1 |
| | Эксплуатация машин | » | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,6 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 277, 278 | Прямые затраты | руб. | 33 | 38 | 44 | 36 | 31 | 51 | 37 | 29 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,1 | 8,9 | 9,1 | 10 | 8,3 |
| | Основная заработная плата | » | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 2,5 |
| | Эксплуатация машин | » | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 5,8 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 1,8 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280, 283, 284 | Прямые затраты | руб. | 43 | 49 | 56 | 47 | 43 | 66 | 49 | 38 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 11,4 | 11,1 | 11,4 | 12,5 | 10,4 |
| | Основная заработная плата | » | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 3,1 |
| | Эксплуатация машин | » | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 8,2 | 7,3 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 2,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 281 | Прямые затраты | руб. | 38 | 43 | 50 | 42 | 38 | 58 | 43 | 34 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 11,3 | 9,3 |
| | Основная заработная плата | » | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 2,8 |
| | Эксплуатация машин | » | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,9 | 7 | 7,4 | 6,5 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,1 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 286 | Прямые затраты | руб. | 57 | 65 | 72 | 63 | 58 | 88 | 66 | 51 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 14,8 | 14,4 | 14,8 | 16,2 | 13,4 |
| | Основная заработная плата | » | 4 | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 4 |
| | Эксплуатация машин | » | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 10 | 9,8 | 10 | 10,6 | 9,4 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 2,9 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

*Продолжение прил. 8*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5б | 8а, 8г, 11а, 11б, 11д, 11е, 12в | 8б | 8д, 8е | 9а, 9в, 12д, 12е | 10а | 10б | 10в | 12а |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 269 | Прямые затраты | руб. | 28 | 21 | 31 | 17 | 23 | 19 | 20 | 22 | 16 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 5,6 |
| | *Основная заработная* плата | » | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
| | Эксплуатация машин | » | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 3,8 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 271, 272 | Прямые затраты | руб. | 34 | 27 | 36 | 22 | 28 | 24 | 26 | 29 | 21 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,6 |
| | Основная заработная плата | » | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
| | Эксплуатация машин | » | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274, 275 | Прямые затраты | руб. | 41 | 33 | 43 | 28 | 36 | 30 | 33 | 36 | 26 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,8 |
| | Основная заработная плата | » | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| | Эксплуатация машин | » | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 277, 278 | Прямые затраты | руб. | 48 | 38 | 46 | 33 | 41 | 35 | 39 | 43 | 30 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 8,3 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,9 |
| | Основная заработная плата | » | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,8 |
| | Эксплуатация машин | » | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,1 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 280, 283, 284 | Прямые затраты | руб. | 61 | 49 | 60 | 43 | 54 | 46 | 52 | 57 | 40 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 10,4 | 11,1 | 11,1 | 11,4 | 11,4 | 12 | 12 | 12 | 11,1 |
| | Основная заработная плата | » | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
| | Эксплуатация машин | » | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 7,6 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2,6 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

*Продолжение прил. 8*

| Номера цен | Элементы затрат | Единица измерения | Территориальные районы | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5б | 8а, 8г, 11а, 11б, 11д, 11е, 12в | 8б | 8д, 8е | 9а, 9в, 12д, 12е | 10а | 10б | 10в | 12а |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 281 | Прямые затраты | руб. | 54 | 39 | 55 | 38 | 48 | 40 | 46 | 50 | 35 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 9,3 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,1 |
| | Основная заработная плата | » | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,2 |
| | Эксплуатация машин | » | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,9 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 286 | Прямые затраты | руб. | 80 | 66 | 79 | 58 | 73 | 62 | 71 | 77 | 54 |
| | Нормативная условно-чистая продукция | » | 13,4 | 14,4 | 14,4 | 14,8 | 14,8 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 14,4 |
| | Основная заработная плата | » | 4 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,6 |
| | Эксплуатация машин | » | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 9,8 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | » | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
| | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

*ПРИЛОЖЕНИЕ 9*

## ПОПРАВКИ К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ ЦЕН ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МОРОЗОСТОЙКОСТИ (Мрз) (НА КАЖДЫЕ ПОЛНЫЕ 50 ЦИКЛОВ ПОПЕРЕМЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ, В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Территориальные районы | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1, 2б, 2г—5а, 6, 7в, 7г, 9а, 12а, 12в, 12г, 12е | 2а, 5б, 11г, 12б | 2в, 9в, 10в, 11а, 12д | 7а, 8б, 8в, 9б, 11б, 11в | 7б, 8д, 8е | 8а, 8г, 11д | 10а | 10б | 11е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| При марке бетона по морозостойкости до 200 | | | | | | | | | |
| 81—259, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 287—299, 301 | 1,04 | 1,33 | 1,63 | 1,28 | 1,11 | 1,23 | 1,38 | 1,41 | 1,17 |
| При марке бетона по морозостойкости выше 200 | | | | | | | | | |
| 81—259, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 287—299, 301 | 2,08 | 2,55 | 3,26 | 2,47 | 2,19 | 2,39 | 2,67 | 2,77 | 2,29 |

*ПРИЛОЖЕНИЕ 10*

## ПОПРАВКИ К ЦЕНАМ ПРИ УДЛИНЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ (В ПРОЦЕНТАХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Элементы затрат | Территориальные районы | Номера цен | Элементы затрат | Территориальные районы |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1—12 | | | 1—12 |
| 81—161, 197—232 | Основная заработная плата | 4 | 162—196, 233—259, 270, 273, 276, 279, 282, 285 | Основная заработная плата | 2 |
| | Эксплуатация машин | 6 | | Эксплуатация машин | 4 |
| | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | 6 | | Заработная плата рабочих, обслуживающих машины | 4 |
| | Затраты труда рабочих | 4 | | Затраты труда рабочих | 2 |

## ПОПРАВКИ К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ ЦЕН ПРЕЙСКУРАНТА, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ НА СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, А ТАКЖЕ РАЗНИЦУ В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ НА ОСТАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУ ДЕЙСТВУЮЩИМИ В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ, КРАЯХ И РЕСПУБЛИКАХ И ПРИНЯТЫМИ В ПРЕЙСКУРАНТЕ (В РУБЛЯХ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

### А. По оптовым ценам на сборные бетонные и железобетонные конструкции

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81—83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108—110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 122—124, 126, 128, 129, 131, 133—135, 137, 138, 140—143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161 | 84, 87, 89, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 114, 116, 119, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 139, 144, 146, 149, 152, 154, 156, 158, 160, 247 | 162—196, 270, 273, 276, 279, 282, 285 | 197, 199, 201, 203, 205, 207, 215, 217, 219, 221, 223, 225 | 198, 200, 202, 216, 218, 220 | 204, 206, 208—214, 222, 224, 226—232 | 233—246, 248—259 | 269 | 271, 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **1-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **РСФСР** | | | | | | | | | |
| 1 | Астраханская обл. | +2 | +1 | —1 | +1 | +2 | +3 | +1 | +25 | +34 |
| 2 | Башкирская АССР | —11 | —13 | —18 | —13 | —10 | —14 | —18 | —19 | —26 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Белгородская, Волгоградская, Курская и Орловская области | +8 | +4 | −2 | +6 | +7 | +10 | +3 | +6 | +9 |
| 4 | Брянская обл. | +6 | +5 | +4 | +6 | +5 | +8 | +6 | +3 | +4 |
| 5 | Владимирская, Ленинградская и Тульская области | — | −1 | −2 | −1 | — | −1 | −1 | −3 | −4 |
| 6 | Вологодская обл. | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −2 | −8 | −11 |
| 7 | Воронежская » | +5 | +2 | −4 | +3 | +5 | +6 | +1 | −3 | −4 |
| 8 | Горьковская », Чувашская АССР | −5 | −5 | −5 | −7 | −5 | −7 | −6 | −16 | −22 |
| 9 | Ивановская обл. | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −2 | +7 | +9 |
| 10 | Калининская » | +12 | +10 | +8 | +12 | +10 | +15 | +12 | +15 | +20 |
| 11 | Калужская » | +2 | +4 | +7 | +7 | +2 | +4 | +8 | +3 | +3 |
| 12 | Кировская и Костромская области | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 | +15 | +20 |
| 13 | Куйбышевская обл. | −1 | −4 | −9 | −3 | −1 | −2 | −7 | −9 | −12 |
| 14 | г. Ленинград | −8 | −7 | −7 | −8 | −7 | −10 | −9 | −27 | −37 |
| 15 | Липецкая, Пензенская, Саратовская области | +9 | +5 | — | +8 | +8 | +12 | +5 | +20 | +27 |
| 16 | Мордовская АССР, Марийская АССР | +11 | +12 | +15 | +15 | +10 | +15 | +18 | +13 | +18 |
| 17 | Московская обл. | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −10 | −14 |
| 18 | Новгородская » | +12 | +10 | +8 | +12 | +10 | +15 | +12 | +15 | +20 |
| 19 | Псковская » | −5 | −3 | +1 | −1 | −4 | −6 | −3 | −23 | −31 |
| 20 | Рязанская » | −2 | +1 | +3 | +2 | −1 | −2 | +4 | −20 | −27 |
| 21 | Смоленская » | +4 | +6 | +8 | +8 | +4 | +3 | +10 | +7 | +10 |
| 22 | Тамбовская » | +9 | +5 | — | +8 | +8 | +12 | +5 | +20 | +27 |
| 23 | Татарская АССР | +8 | +4 | −2 | +6 | +7 | +10 | +3 | +6 | +9 |
| 24 | Ульяновская обл. | +11 | +7 | +1 | +9 | +10 | +13 | +6 | +24 | +33 |
| 25 | Ярославская » | −15 | −13 | −12 | −17 | −14 | −18 | −17 | −25 | −34 |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81—83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108—110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 122—124, 126, 128, 129, 131, 133—135, 137, 138, 140—143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161 | 84, 87, 89, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 114, 116, 119, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 139, 144, 146, 149, 152, 154, 156, 158, 160, 247 | 162—196, 270, 273, 276, 279, 282, 285 | 197, 199, 201, 203, 205, 207, 215, 217, 219, 221, 223, 225 | 198, 200, 202, 216, 218, 220 | 204, 206, 208—214, 222, 224, 226—232 | 233—246, 248—259 | 269 | 271, 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Белорусская ССР** | | | | | | | | | |
| 26 | Брестская, Гомельская, Минская и Могилевская области | —3 | —5 | —9 | —3 | —2 | —3 | —7 | —7 | —10 |
| 27 | Витебская область | —1 | —4 | —8 | —1 | —1 | —1 | —5 | — | — |
| 28 | Гродненская » | —8 | —10 | —14 | —8 | —6 | —9 | —13 | —7 | —10 |
| | **2-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | |
| 29 | Архангельская обл (южнее Полярного круга) | —1 | —1 | —2 | —1 | —1 | —2 | —2 | —4 | —5 |
| 30 | Карельская АССР | —1 | +4 | +12 | —1 | —1 | —2 | +5 | +15 | +20 |
| 31 | Коми АССР (южнее Полярного круга) | —2 | —2 | —2 | —2 | —2 | —3 | —3 | —5 | —7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Мурманская обл. | —1 | —1 | —1 | +3 | —1 | —2 | +2 | —3 | —5 |
| | **3-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 33 | Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 | —2 | —1 | —3 | —4 |
| 34 | Калининградская обл. | — | — | +1 | — | — | +1 | +1 | +5 | +7 |
| | **4-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **Украинская ССР** | | | | | | | | | |
| 35 | Винницкая и Крымская обл. | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +5 | +3 | — | — |
| 36 | Волынская, Ворошиловоградская, Кировоградская, Донецкая, Запорожская и Черниговская области | +1 | — | — | — | +1 | +2 | —1 | —4 | —6 |
| 37 | Днепропетровская, Киевская и Хмельницкая области | —2 | —3 | —3 | —3 | —2 | —3 | —3 | —7 | —10 |
| 38 | Житомирская, Черкасская области, Молдавская ССР | —2 | —3 | —3 | —3 | —2 | —3 | —3 | —7 | —10 |
| 39 | Закарпатская обл. | +10 | +8 | +6 | +10 | +9 | +13 | +9 | +11 | +15 |
| 40 | Ивано-Франковская, Львовская и Одесская области | +7 | +6 | +4 | +7 | +7 | +10 | +7 | — | — |
| 41 | Николаевская, Тернопольская, Херсонская и Черновицкая области | +7 | +6 | +4 | +7 | +7 | +10 | +7 | +2 | +3 |
| 42 | Полтавская обл. | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +5 | +3 | — | — |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81—83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108—110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 122—124, 126, 128, 129, 131, 133—135, 137, 138, 140—143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161 | 84, 87, 89, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 114, 116, 119, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 139, 144, 146, 149, 152, 154, 156, 158, 160, 247 | 162—196, 270, 273, 276, 279, 282, 285 | 197, 199, 201, 203, 205, 207, 215, 217, 219, 221, 223, 225 | 198, 200, 202, 216, 218, 220 | 204, 206, 208—214, 222, 224, 226—232 | 233—246, 248—259 | 269 | 271, 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | Ровенская, Сумская и Харьковская области | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +5 | +3 | — | — |
| | **5-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **РСФСР** | | | | | | | | | |
| 44 | Дагестанская АССР | +9 | +6 | +2 | +6 | +8 | +10 | +5 | +18 | +24 |
| 45 | Кабардино-Балкарская АССР, Ростовская обл., Северо-Осетинская АССР | +5 | +3 | —1 | +3 | +5 | +6 | +3 | — | — |
| 46 | Калмыцкая АССР | —2 | —1 | —2 | —2 | —1 | —2 | —2 | —4 | —6 |
| 47 | Краснодарский край | +7 | +4 | +1 | +5 | +6 | +8 | +5 | +13 | +18 |
| 48 | Ставропольский » | —4 | —5 | —8 | —6 | —3 | —4 | —8 | —15 | —21 |
| 49 | Чечено-Ингушская АССР | +5 | +3 | —1 | +3 | +5 | +6 | +3 | — | — |
| | **6-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 50 | Азербайджанская ССР | —1 | — | +2 | — | —1 | —2 | +1 | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Армянская ССР | −5 | −3 | −1 | −4 | −4 | −6 | −3 | −5 | −6 |
| 52 | Грузинская ССР | +13 | +7 | −1 | +9 | +11 | +16 | +5 | −3 | −5 |
| | **7-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | |
| 53 | Курганская обл. | +11 | +7 | +1 | +10 | +10 | +13 | +7 | +22 | +30 |
| 54 | Оренбургская » | +8 | +4 | −2 | +7 | +7 | +9 | +4 | +4 | +6 |
| 55 | Пермская » | −1 | −2 | −3 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −5 |
| 56 | Свердловская » | −1 | — | +1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −4 | −6 |
| 57 | Удмуртская АССР | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | +20 | +28 |
| 58 | Челябинская обл. | −5 | −7 | −11 | −6 | −4 | −6 | −10 | −14 | −19 |
| | **8-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 59 | Алтайский край, Новосибирская обл. | +3 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | — | — |
| 60 | Кемеровская обл. | +1 | +1 | — | −1 | +1 | +2 | −2 | −12 | −16 |
| 61 | Красноярский край (южнее 60-й параллели без Тувинской АССР) | −6 | −2 | +4 | −5 | −5 | −8 | −1 | −3 | −5 |
| 62 | Омская обл. | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −3 | −5 |
| 63 | Томская » (южнее 60-й параллели) | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | +7 | +9 |
| 64 | Тувинская АССР | +64 | +61 | +68 | +67 | +56 | +81 | +78 | +142 | +194 |
| 65 | Тюменская обл. (южнее 60-й параллели) | +53 | +45 | +44 | +54 | +46 | +67 | +57 | +87 | +119 |
| | **9-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 66 | Бурятская АССР | +15 | +14 | +15 | +15 | +14 | +20 | +18 | +21 | +28 |
| 67 | Иркутская обл. (южнее 60-й параллели) | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −8 | −5 | −4 | −5 |
| 68 | Читинская обл. | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −6 | −8 |

*Продолжение прил. 11*

| № пп. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81—83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108—110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 122—124, 126, 128, 129, 131, 133—135, 137, 138, 140—143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161 | 84, 87, 89, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 114, 116, 119, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 139, 144, 146, 149, 152, 154, 156, 158, 160, 247 | 162—196, 270, 273, 276, 279, 282, 285 | 197, 199, 201, 203, 205, 207, 215, 217, 219, 221, 223, 225 | 198, 200, 202, 216, 218, 220 | 204, 206, 208—214, 222, 224, 226—232 | 233—246, 248—259 | 269 | 271, 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **10-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 69 | Амурская обл. | —2 | —2 | —2 | +1 | —3 | —3 | —3 | —6 | —8 |
| 70 | Приморский край | —44 | —26 | —7 | —37 | —39 | —55 | —36 | —14 | —20 |
| 71 | Хабаровский край (южнее 55-й параллели) | —13 | —10 | —8 | —8 | —11 | —16 | —8 | —5 | —7 |
| | **11-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **Казахская ССР** | | | | | | | | | |
| 72 | Актюбинская и Кзыл-Ординская области | —11 | —11 | —13 | —14 | —9 | —14 | —16 | —5 | —6 |
| 73 | Алма-Атинская обл. | +1 | —6 | —13 | —1 | +1 | +1 | —12 | —17 | —24 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Восточно-Казахстанская и Карагандинская области | +8 | +3 | —2 | +5 | +7 | +10 | +4 | —9 | —12 |
| 75 | Гурьевская обл. | —2 | —2 | —2 | —2 | —2 | —2 | —2 | +75 | +102 |
| 76 | Джамбулская и Уральская области | —4 | —4 | —6 | —7 | —3 | —4 | —8 | — | — |
| 77 | Джезказганская обл. | +3 | — | —11 | +1 | +3 | +4 | —10 | —8 | —12 |
| 78 | Кокчетавская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Тургайская области | +17 | +11 | +6 | +13 | +15 | +21 | +10 | — | — |
| 79 | Кустанайская обл. | +22 | +17 | +13 | +20 | +19 | +28 | +20 | +8 | +11 |
| 80 | Мангышлакская » | —2 | —2 | —3 | —3 | —2 | —3 | —3 | —6 | —9 |
| 81 | Семипалатинская » | +11 | +8 | +3 | +10 | +10 | +14 | +8 | —16 | —22 |
| 82 | Талды-Курганская » | —3 | —8 | —5 | —5 | —2 | —3 | —16 | —20 | —28 |
| 83 | Целиноградская » | +10 | +5 | —1 | +6 | +9 | +12 | +3 | —4 | —6 |
| 84 | Чимкентская » | —50 | —44 | —45 | —52 | —44 | —53 | —55 | —19 | —26 |
| | **12-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **Узбекская ССР** | | | | | | | | | |
| 85 | Андижанская, Наманганская и Самаркандская области | +8 | +4 | —3 | +5 | +7 | +10 | +3 | +3 | +5 |
| 86 | Бухарская, Кашкадарьинская, Сырдарьинская и Хорезмская области | +9 | +5 | —1 | +7 | +9 | +13 | +3 | +17 | +23 |
| 87 | Джизакская и Сурхандарьинская области | +6 | +2 | —5 | +2 | +5 | +8 | +1 | —6 | —8 |
| 88 | Каракалпакская АССР | —13 | —12 | —13 | —13 | —11 | —16 | —15 | —31 | —42 |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81—83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108—110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 122—124, 126, 128, 129, 131, 133—135, 137, 138, 140—143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161 | 84, 87, 89, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 114, 116, 119, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 139, 144, 146, 149, 152, 154, 156, 158, 160, 247 | 162—196, 270, 273, 276, 279, 282, 285 | 197, 199, 201, 203, 205, 207, 215, 217, 219, 221, 223, 225 | 198, 200, 202, 216, 218, 220 | 204, 206, 208—214, 222—224, 226—232 | 233—246, 248—259 | 269 | 271, 272 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 89 | Ташкентская обл. | —1 | —3 | —9 | —4 | —1 | —1 | —8 | —11 | —16 |
| 90 | Ферганская » | +9 | +5 | —1 | +7 | +9 | +13 | +3 | +17 | +23 |
| | **Киргизская ССР** | | | | | | | | | |
| 91 | Ошская обл | —5 | —4 | —4 | —4 | —4 | —5 | —5 | —22 | —30 |
| 92 | Другие районы | —7 | —6 | —6 | —7 | —6 | —8 | —7 | —31 | —42 |
| | **Таджикская ССР** | | | | | | | | | |
| 93 | Таджикская ССР (без Горно-Бадахшанской автономной области) | — | —3 | —6 | +1 | — | —1 | —3 | —15 | —21 |
| 94 | Горно-Бадахшанская автономная область | —6 | —7 | —11 | —5 | —5 | —8 | —9 | —15 | —21 |
| 95 | Туркменская ССР | +2 | —3 | —11 | +1 | +2 | +2 | —5 | +14 | +19 |

| № п. п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274, 275 | 277, 278 | 280, 283, 284 | 281 | 286 | 287, 291, 292, 294 | 288, 289, 295 | 290, 293, 296—298 | 299 | 301 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | | |
| 1 | Астраханская обл | +48 | +58 | +83 | +66 | +121 | +55 | +62 | +48 | —2 | +12 |
| 2 | Башкирская АССР | —36 | —44 | —63 | —50 | —92 | —26 | —29 | —22 | —9 | —13 |
| 3 | Белгородская, Волгоградская, Курская и Орловская области | +13 | +15 | +21 | +17 | +31 | +2 | +1 | +2 | +12 | +7 |
| 4 | Брянская обл. | +6 | +7 | +10 | +8 | +15 | +3 | +3 | +3 | +6 | +7 |
| 5 | Владимирская, Ленинградская и Тульская области | —6 | —7 | —10 | —8 | —14 | —12 | —14 | —10 | —1 | — |
| 6 | Вологодская обл. | —15 | —18 | —26 | —20 | —38 | —12 | —14 | —10 | —6 | +7 |
| 7 | Воронежская » | —5 | —6 | —9 | —7 | —13 | —7 | —9 | —6 | +10 | +5 |
| 8 | Горьковская », Чувашская АССР | —31 | —37 | —53 | —42 | —77 | —9 | —9 | —8 | —6 | —5 |
| 9 | Ивановская обл. | +13 | +16 | +22 | +18 | +32 | +8 | +8 | +7 | —2 | —1 |
| 10 | Калининская » | +29 | +35 | +50 | +39 | +72 | +18 | +20 | +17 | +12 | +13 |
| 11 | Калужская » | +5 | +6 | +8 | +7 | +12 | +8 | +9 | +7 | —4 | +15 |
| 12 | Кировская и Костромская области | +29 | +35 | +50 | +39 | +41 | +5 | +4 | +6 | —2 | +11 |
| 13 | Куйбышевская обл. | —17 | —20 | —28 | —23 | —41 | —16 | —18 | —14 | +3 | —2 |
| 14 | г Ленинград | —52 | —63 | —90 | —71 | —131 | —33 | —36 | —28 | —8 | —9 |
| 15 | Липецкая, Пензенская, Саратовская области | +39 | +47 | +67 | +53 | +97 | +10 | +9 | +9 | +14 | +9 |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274, 275 | 277, 278 | 280, 283, 284 | 281 | 286 | 287, 291, 292, 294 | 288, 289, 295 | 290, 293, 296—298 | 299 | 301 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 16 | Мордовская АССР, Марийская АССР | +25 | +30 | +43 | +34 | +63 | +30 | +34 | +28 | +7 | +24 |
| 17 | Московская обл. | —20 | —24 | —34 | —27 | —50 | —21 | —24 | —18 | —3 | —2 |
| 18 | Новгородская » | +29 | +35 | +50 | +39 | +72 | +7 | +6 | +7 | +12 | +13 |
| 19 | Псковская » | —44 | —54 | —77 | —61 | —112 | —9 | —9 | —8 | —12 | +7 |
| 20 | Рязанская » | —39 | —47 | —67 | —53 | —97 | —10 | —9 | —8 | —8 | +11 |
| 21 | Смоленская » | +14 | +16 | +23 | +18 | +34 | +33 | +38 | +30 | —2 | +17 |
| 22 | Тамбовская » | +39 | +47 | +67 | +53 | +97 | +22 | +24 | +20 | +14 | +9 |
| 23 | Татарская АССР | +13 | +15 | +21 | +17 | +31 | +14 | +15 | +12 | +12 | +7 |
| 24 | Ульяновская обл. | +47 | +57 | +82 | +65 | +119 | +22 | +23 | +20 | +16 | +11 |
| 25 | Ярославская » | —48 | —58 | —83 | —66 | —120 | —21 | —22 | —18 | —17 | —16 |
| | **Белорусская ССР** | | | | | | | | | | |
| 26 | Брестская, Гомельская, Минская и Могилевская области | —14 | —17 | —25 | —20 | —36 | —6 | —6 | —5 | —3 | —3 |
| 27 | Витебская область | — | — | — | — | — | —1 | —2 | —1 | —1 | —1 |
| 28 | Гродненская » | —14 | —17 | —25 | —20 | —36 | —8 | —9 | —6 | —10 | —8 |
| | **2-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | | |
| 29 | Архангельская обл. (южнее Полярного круга) | —7 | —9 | —12 | —10 | —18 | —3 | —4 | —3 | —2 | +23 |
| 30 | Карельская АССР | +29 | +35 | +49 | +39 | +72 | +30 | +33 | +26 | —2 | —1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Коми АССР (южнее Полярного круга) | —10 | —12 | —17 | —13 | —25 | —4 | —4 | —4 | —3 | —2 |
| 32 | Мурманская обл. | —7 | —8 | —11 | —9 | —16 | —3 | —3 | —2 | —2 | —1 |
| | **3-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| 33 | Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР | —5 | —6 | —9 | —7 | —13 | —4 | —5 | —4 | —3 | —2 |
| 34 | Калининградская обл. | +10 | +11 | +16 | +13 | +23 | +3 | +3 | +2 | —1 | — |
| | **4-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| | **Украинская ССР** | | | | | | | | | | |
| 35 | Винницкая и Крымская обл. | — | — | — | — | — | +4 | +5 | +4 | +2 | +6 |
| 36 | Волынская, Ворошиловоградская, Кировоградская, Донецкая, Запорожская и Черниговская области | —8 | —10 | —14 | —11 | —20 | —8 | —9 | —6 | —1 | +2 |
| 37 | Днепропетровская, Киевская и Хмельницкая области | —14 | —16 | —23 | —19 | —34 | —13 | —15 | —10 | —5 | —1 |
| 38 | Житомирская, Черкасская области, Молдавская ССР | —14 | —16 | —23 | —19 | —34 | —1 | — | — | —5 | —1 |
| 39 | Закарпатская обл. | +21 | +25 | +36 | +28 | +52 | +31 | +36 | +28 | +8 | +12 |
| 40 | Ивано-Франковская, Львовская и Одесская области | — | — | — | — | — | +12 | +14 | +11 | +6 | +10 |
| 41 | Николаевская, Тернопольская, Херсонская и Черновицкая области | +4 | +4 | +6 | +5 | +9 | —1 | —2 | — | +6 | +10 |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274, 275 | 277, 278 | 280, 283, 284 | 281 | 286 | 287, 291, 292, 294 | 288, 289, 295 | 290, 293, 296—298 | 299 | 301 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 42 | Полтавская обл. | — | — | — | — | — | +14 | +17 | +13 | +2 | +6 |
| 43 | Ровенская, Сумская и Харьковская области | — | — | — | — | — | —6 | —8 | —4 | +2 | +6 |
| | **5-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | | |
| 44 | Дагестанская АССР | +34 | +42 | +59 | +47 | +86 | +31 | +35 | +28 | +2 | +16 |
| 45 | Кабардино-Балкарская АССР, Ростовская обл., Северо-Осетинская АССР | — | — | — | — | — | —2 | —3 | —2 | —2 | +12 |
| 46 | Калмыцкая АССР | —8 | —10 | —13 | —11 | —20 | —4 | —4 | —3 | —3 | —2 |
| 47 | Краснодарский край | +26 | +31 | +44 | +35 | +65 | +6 | +5 | +5 | — | +14 |
| 48 | Ставропольский » | —29 | —36 | —51 | —40 | —74 | —5 | —5 | —4 | —11 | +3 |
| 49 | Чечено-Ингушская АССР | — | — | — | — | — | +15 | +18 | +14 | —2 | +12 |
| | **6-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| 50 | Азербайджанская ССР | — | — | — | — | — | +4 | +5 | +4 | — | — |
| 51 | Армянская ССР | —10 | —11 | —16 | —13 | —23 | —10 | —11 | —8 | —3 | —3 |
| 52 | Грузинская ССР | —7 | —8 | —11 | —9 | —16 | +3 | +3 | +4 | —2 | +12 |
| | **7-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | | |
| 53 | Курганская обл. | +43 | +52 | +74 | +59 | +108 | +18 | +19 | +16 | +2 | +7 |
| 54 | Оренбургская » | +8 | +10 | +14 | +11 | +20 | —2 | —3 | —2 | —2 | +3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Пермская » | —7 | —8 | —11 | —9 | —17 | —8 | —8 | —8 | —2 | +2 |
| 56 | Свердловская » | —9 | —10 | —15 | —12 | —21 | —12 | —13 | —11 | —6 | — |
| 57 | Удмуртская АССР | +39 | +48 | +68 | +54 | +99 | +31 | +35 | +26 | —2 | —1 |
| 58 | Челябинская обл. | —26 | —32 | —46 | —36 | —66 | —23 | —26 | —20 | —15 | —10 |
| | **8-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| 59 | Алтайский край, Новосибирская обл. | — | — | — | — | — | —7 | —8 | —6 | — | +5 |
| 60 | Кемеровская обл. | —23 | —28 | —40 | —31 | —58 | —14 | —16 | —12 | —2 | +3 |
| 61 | Красноярский край (южнее 60-й параллели без Тувинской АССР) | —7 | —8 | —11 | —9 | —16 | —3 | —3 | —3 | —2 | +4 |
| 62 | Омская обл. | —7 | —8 | —11 | —9 | —17 | —6 | —6 | —6 | —2 | +14 |
| 63 | Томская » (южнее 60-й параллели) | +14 | +16 | +23 | +18 | +34 | +15 | +18 | +14 | —2 | +23 |
| 64 | Тувинская АССР | +272 | +333 | +473 | +376 | +688 | +115 | +123 | +98 | +81 | +84 |
| 65 | Тюменская обл. (южнее 60-й параллели) | +167 | +205 | +293 | +273 | +424 | +63 | +67 | +52 | —17 | +61 |
| | **9-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| 66 | Бурятская АССР | +40 | +49 | +69 | +55 | +101 | +13 | +13 | +12 | +20 | +16 |
| 67 | Иркутская обл. (южнее 60-й параллели) | —7 | —9 | —12 | —10 | —18 | —4 | —4 | —3 | —1 | —4 |
| 68 | Читинская обл. | —11 | —13 | —19 | —15 | —27 | —5 | —5 | —4 | —3 | +73 |
| | **10-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| 69 | Амурская обл. | —11 | —13 | —19 | —15 | —27 | —4 | —4 | —3 | —3 | —3 |
| 70 | Приморский край | —28 | —34 | —48 | —38 | —70 | —9 | —9 | —8 | —3 | +20 |
| 71 | Хабаровский край (южнее 55-й параллели) | —10 | —12 | —17 | —13 | —25 | +17 | +21 | +14 | —6 | +30 |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274, 275 | 277, 278 | 280, 283, 284 | 281 | 286 | 287, 291, 292, 294 | 288, 289, 295 | 290, 293, 296—298 | 299 | 301 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **11-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| | **Казахская ССР** | | | | | | | | | | |
| 72 | Актюбинская и Кзыл-Ординская области | —9 | —11 | —16 | —12 | —23 | —12 | —14 | —10 | —11 | —3 |
| 73 | Алма-Атинская обл. | —34 | —41 | —58 | —46 | —84 | —21 | —23 | —20 | +19 | —4 |
| 74 | Восточно-Казахстанская и Карагандинская области | —17 | —21 | —29 | —23 | —43 | —18 | —21 | —16 | —13 | +3 |
| 75 | Гурьевская обл. | +144 | +176 | +250 | +198 | +363 | +62 | +66 | +50 | —3 | +55 |
| 76 | Джамбулская и Уральская области | — | — | — | — | — | —2 | —2 | — | —2 | +4 |
| 77 | Джезказганская обл. | —16 | —20 | —28 | —28 | —41 | —12 | —13 | —12 | +21 | —2 |
| 78 | Кокчетавская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Тургайская области | — | — | — | — | — | +7 | +8 | +7 | —2 | +12 |
| 79 | Кустанайская обл. | +15 | +18 | +26 | +21 | +38 | +13 | +14 | +13 | —2 | +18 |
| 80 | Мангышлакская » | —12 | —15 | —21 | —17 | —30 | —5 | —6 | —5 | —4 | —3 |
| 81 | Семипалатинская » | —32 | —38 | —54 | —43 | —79 | —11 | —12 | —9 | —15 | +7 |
| 82 | Талды-Курганская » | —39 | —48 | —68 | —54 | —99 | —26 | —29 | —24 | +15 | —8 |
| 83 | Целиноградская » | —9 | —10 | —15 | —12 | —21 | —3 | —3 | —2 | —11 | +5 |
| 84 | Чимкентская » | —37 | —45 | —64 | —51 | —93 | —13 | —13 | —13 | —58 | —1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| | **Узбекская ССР** | | | | | | | | | | |
| 85 | Андижанская, Наманганская и Самаркандская области | +7 | +8 | +11 | +9 | +16 | +2 | +2 | +3 | —4 | —3 |
| 86 | Бухарская, Кашкадарьинская, Сырдарьинская и Хорезмская области | +33 | +40 | +57 | +45 | +83 | +10 | +10 | +9 | —2 | —1 |
| 87 | Джизакская и Сурхандарьинская области | —11 | —13 | —18 | —15 | —27 | —7 | —8 | —6 | —6 | —5 |
| 88 | Каракалпакская АССР | —59 | —72 | —102 | —81 | —149 | +29 | +39 | +19 | —17 | —14 |
| 89 | Ташкентская обл. | —22 | —27 | —38 | —30 | —55 | —16 | —18 | —14 | —13 | —13 |
| 90 | Ферганская » | +33 | +40 | +57 | +45 | +83 | —8 | —12 | —6 | —2 | —1 |
| | **Киргизская ССР** | | | | | | | | | | |
| 91 | Ошская обл | —42 | —51 | —73 | —58 | —106 | —23 | —25 | —20 | —6 | —5 |
| 92 | Другие районы | —59 | —72 | —102 | —81 | —149 | —33 | —35 | —29 | —8 | —7 |
| | **Таджикская ССР** | | | | | | | | | | |
| 93 | Таджикская ССР (без Горно-Бадахшанской автономной области) | —29 | —36 | —51 | —40 | —74 | —17 | —19 | —14 | —5 | +5 |
| 94 | Горно-Бадахшанская автономная область | —29 | —36 | —51 | —40 | —74 | —17 | —19 | —14 | —12 | —1 |
| 95 | Туркменская ССР | +27 | +33 | +47 | +37 | +68 | +23 | +26 | +20 | +5 | —42 |

**Б. По сметным ценам на другие местные строительные материалы**

| № п.п. | Наименование территориальных районов областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81 | 82, 83, 109, 134 | 85, 88, 122, 133, 147, 155, 161 | 86, 90, 95, 98 | 92, 97, 100, 104, 128 | 94, 102, 106, 108, 119, 144, 149, 198, 200, 204, 206, 209, 216, 218, 222, 224, 227 | 110, 113, 118, 123, 124, 135, 138, 141, 143, 148, 151 | 111, 114, 116, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 139, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 202, 208, 210—214, 220, 226 228—232 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **1-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | |
| 1 | Башкирская АССР | —1 | —2 | —9 | —2 | —7 | —4 | —7 | —3 |
| 2 | Белгородская, Новгородская области | —1 | —5 | — | —3 | +1 | — | —3 | — |
| 3 | Брянская обл. | —2 | —8 | +9 | —5 | +7 | +5 | —1 | +3 |
| 4 | Владимирская обл. | +1 | +6 | +1 | +4 | +1 | +1 | +4 | — |
| 5 | Волгоградская, Куйбышевская области | — | +2 | —6 | +1 | —6 | —3 | —2 | —2 |
| 6 | Вологодская обл. | — | — | —5 | — | —4 | —2 | —3 | —1 |
| 7 | Воронежская » | —1 | —3 | +1 | —2 | +1 | +1 | —2 | — |
| 8 | Ивановская » | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Калининская » | +2 | +12 | +9 | +8 | +7 | +4 | +13 | +3 |
| 10 | Калужская » | — | —2 | — | —1 | — | — | —1 | — |
| 11 | Кировская, Тамбовская области | — | +1 | +7 | +1 | +6 | +4 | +5 | +2 |
| 12 | Курская обл. | — | +1 | — | +1 | — | — | +1 | — |
| 13 | Ленинградская » | +1 | +3 | —5 | +2 | —4 | —2 | —1 | —1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Липецкая » | — | +1 | —6 | +1 | —5 | —3 | —3 | —2 |
| 15 | Марийская АССР | — | — | +13 | — | +11 | +6 | +8 | +4 |
| 16 | Мордовская АССР | — | —2 | +15 | —1 | +12 | +7 | +7 | +4 |
| 17 | Московская обл. | — | —2 | — | —1 | — | — | —1 | — |
| 18 | Орловская » | — | +1 | — | +1 | — | — | +1 | — |
| 19 | Пензенская » | +1 | +5 | +14 | +3 | +11 | +7 | +11 | +4 |
| 20 | Псковская, Тульская области | —1 | —3 | +1 | —2 | +1 | +1 | —2 | +1 |
| 21 | Рязанская обл. | — | +2 | —1 | +1 | —1 | —1 | +1 | —1 |
| 22 | Саратовская » | +1 | +5 | — | +3 | — | — | +3 | — |
| 23 | Смоленская » | — | — | +1 | — | +1 | — | — | — |
| 24 | Татарская АССР | — | +2 | — | +1 | — | — | +1 | — |
| 25 | Ульяновская обл. | +1 | +4 | +7 | +2 | +6 | +3 | +6 | +2 |
| 26 | Ярославская » | —1 | —5 | —4 | —3 | —2 | —1 | —6 | —1 |
| | **3-й территориальный район** | | | | | | | | |
| 27 | Калининградская обл. | — | — | —7 | — | —5 | —3 | —3 | —2 |
| | **4-й территориальный район Украинская ССР** | | | | | | | | |
| 28 | Винницкая, Днепропетровская, Житомирская области | — | — | —1 | — | —1 | —1 | — | —1 |
| 29 | Запорожская, Крымская, Николаевская, Одесская, Черновицкая области | — | — | +1 | — | +1 | +1 | — | +1 |
| 30 | Ровенская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Молдавская ССР | — | — | +1 | — | +1 | +1 | — | +1 |
| | **5-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | |
| 32 | Дагестанская АССР | — | — | +7 | — | +5 | +3 | — | +2 |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81 | 82, 83, 109, 134 | 85, 88, 122, 133, 147, 155, 161 | 86, 90, 95, 98 | 92, 97, 100, 104, 128 | 94, 102, 106, 108, 119, 144, 149, 198, 200, 204, 206, 209, 216, 218, 222, 224, 227 | 110, 113, 118, 123, 124, 135, 138, 141, 143, 148, 151 | 111, 114, 116, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 139, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 202, 208, 210—214, 220, 226, 228—232 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | Краснодарский край | +1 | +3 | — | +2 | — | — | +2 | — |
| 34 | Ставропольский край | — | +2 | +6 | +1 | +5 | +3 | +5 | +2 |
| | **6-й территориальный район** | | | | | | | | |
| 35 | Армянская ССР | — | —1 | — | —1 | — | — | —1 | — |
| | **7-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | |
| 36 | Курганская обл. | — | — | +12 | — | +10 | +6 | +6 | +4 |
| 37 | Оренбургская » | +1 | +5 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 |
| | **8-й территориальный район** | | | | | | | | |
| 38 | Алтайский край | +2 | +11 | +1 | +7 | +1 | +1 | +7 | — |
| 39 | Кемеровская обл. | —1 | —5 | —4 | —3 | —3 | —2 | —5 | —1 |
| 40 | Новосибирская » | —1 | —6 | — | —4 | — | — | —4 | — |
| | **11-й территориальный район** | | | | | | | | |
| 41 | Восточно-Казахстанская обл. | — | —2 | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Джамбулская, Кзыл-Ординская области | +1 | +4 | — | +3 | — | — | +3 | — |
| 43 | Карагандинская обл. | — | +1 | — | +1 | — | — | +1 | — |
| 44 | Павлодарская, Талды-Курганская области | — | — | +2 | — | +1 | +1 | — | +1 |
| 45 | Северо-Казахстанская, Семипалатинская области | — | — | —1 | — | —1 | — | — | — |
| 46 | Тургайская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Уральская » | +2 | +8 | — | +5 | — | — | +5 | — |
| | **12-й территориальный район Узбекская ССР** | | | | | | | | |
| 48 | Андижанская, Наманганская, Самаркандская области | —1 | —3 | —1 | —2 | —1 | —1 | —2 | —1 |
| 49 | Бухарская обл. | — | — | +6 | — | +5 | +3 | +4 | +2 |
| 50 | Джизакская » | +1 | +3 | — | +2 | — | — | +2 | — |
| 51 | Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Хорезмская области | +1 | +4 | +7 | +2 | +6 | +3 | +6 | +3 |
| 52 | Сырдарьинская обл. | +1 | +7 | +1 | +4 | +1 | — | +4 | — |
| 53 | Ташкентская » | — | —2 | +1 | —1 | +1 | +1 | —1 | +1 |
| 54 | Ферганская » | —1 | —4 | —2 | —3 | —2 | —1 | —3 | —1 |
| | **Таджикская ССР** | | | | | | | | |
| 55 | Курган-Тюбинская обл. | — | — | —8 | — | —6 | —3 | —5 | —2 |
| | **Туркменская ССР** | | | | | | | | |
| 56 | Ашхабадская обл. | — | — | —5 | — | —4 | —2 | —3 | —1 |
| 57 | Краснодарская » | — | — | +5 | — | +4 | +2 | +3 | +1 |
| 58 | Ташаузская » | — | — | +9 | — | +7 | +4 | +5 | +3 |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 112, 137, 142, 150, 157 | 115, 117, 120, 126, 129, 131, 140, 145, 153, 159 | 164—166, 169, 171, 174, 233, 234, 237, 238, 241, 243, 245, 246, 258 | 168, 173, 177, 180, 182, 183, 185, 188, 190, 192, 193, 195 | 167, 170, 172, 175, 176 | 181, 184, 186, 189, 191, 194, 196 | 235, 239, 247, 253 | 236, 240, 242, 244 | 248, 254, 256, 257, 259 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | **1-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | |
| 1 | Башкирская АССР | —18 | —14 | —3 | —4 | —3 | —6 | —6 | —9 | —13 |
| 2 | Белгородская, Новгородская области | — | — | —3 | —3 | —2 | —3 | —5 | —4 | —4 |
| 3 | Брянская обл. | +16 | +13 | —4 | —2 | —2 | — | —5 | —3 | —2 |
| 4 | Владимирская обл. | +1 | +1 | +4 | +2 | +3 | +1 | +6 | +7 | +8 |
| 5 | Волгоградская, Куйбышевская области | —11 | —9 | +1 | — | +1 | —1 | —1 | —2 | —4 |
| 6 | Вологодская обл. | —10 | —8 | —1 | — | — | — | —2 | —3 | —5 |
| 7 | Воронежская » | +1 | +1 | —2 | —2 | —1 | —1 | —3 | — | —4 |
| 8 | Ивановская » | +1 | — | — | +3 | +1 | +5 | — | +19 | — |
| 9 | Калининская » | +17 | +13 | +10 | +7 | +6 | +7 | +15 | —2 | +25 |
| 10 | Калужская » | —1 | —1 | —2 | +1 | — | +3 | —2 | +5 | —3 |
| 11 | Кировская, Тамбовская области | +14 | +11 | +2 | — | — | — | +3 | +3 | +8 |
| 12 | Курская обл. | — | — | +1 | —1 | — | —2 | +1 | +1 | +2 |
| 13 | Ленинградская » | —9 | —7 | +1 | — | +1 | —1 | +1 | — | —1 |
| 14 | Липецкая » | —11 | —9 | — | +4 | +2 | +7 | —1 | —3 | —5 |
| 15 | Марийская АССР | +26 | +20 | +2 | +5 | +2 | +8 | +5 | +9 | +13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Мордовская АССР | +28 | +22 | +1 | —1 | —1 | —1 | +3 | +7 | +12 |
| 17 | Московская обл. | — | — | —1 | —1 | —1 | —1 | —2 | —2 | —2 |
| 18 | Орловская » | — | — | +1 | +5 | +2 | +8 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | Пензенская » | +28 | +22 | +6 | +3 | +2 | +3 | +10 | +15 | +21 |
| 20 | Псковская, Тульская области | +1 | +1 | —2 | —1 | —1 | +1 | —3 | —3 | —4 |
| 21 | Рязанская обл. | —2 | —1 | +1 | — | — | — | +2 | +2 | +2 |
| 22 | Саратовская » | — | — | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
| 23 | Смоленская » | +1 | +1 | — | +2 | +1 | +4 | — | — | — |
| 24 | Татарская АССР | — | — | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 |
| 25 | Ульяновская обл. | +14 | +11 | +4 | +2 | +2 | +2 | +6 | +9 | +12 |
| 26 | Ярославская » | —9 | —7 | —4 | —2 | —2 | —2 | —7 | —9 | —12 |
| | **3-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 27 | Калининградская обл. | —13 | —10 | —1 | — | — | —1 | —2 | —4 | —5 |
| | **4-й территориальный район Украинская ССР** | | | | | | | | | |
| 28 | Винницкая, Днепропетровская, Житомирская области | —2 | —1 | — | — | — | —1 | — | — | — |
| 29 | Запорожская, Крымская, Николаевская, Одесская, Черновицкая области | +2 | +1 | — | — | — | +1 | — | — | — |
| 30 | Ровенская обл | — | — | — | +2 | +1 | +4 | — | — | — |
| 31 | Молдавская ССР | +2 | +1 | — | +2 | +1 | +3 | — | — | — |
| | **5-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | |
| 32 | Дагестанская АССР | +13 | +10 | +1 | — | — | — | +2 | +5 | +7 |
| 33 | Краснодарский край | — | — | +2 | +5 | **+3** | +8 | +3 | +4 | +5 |

*Продолжение прил. 11*

| № п.п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 112, 137, 142, 150, 157 | 115, 117, 120, 126, 129, 131, 140, 145, 153, 159 | 164—166, 169, 171, 174, 233, 234, 237, 238, 241, 243, 245, 246, 258 | 168, 173, 177, 180, 182, 183, 185, 188, 190, 192, 193, 195 | 167, 170, 172, 175, 176 | 181, 184, 186, 189, 191, 194, 196 | 235, 239, 247, 253, | 236, 240, 242, 244 | 248, 254, 256, 257, 259 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | Ставропольский край | +12 | +10 | +2 | +2 | +1 | +2 | +4 | +6 | +8 |
| | **6-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 35 | Армянская ССР | — | — | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 |
| | **7-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | |
| 36 | Курганская обл. | +23 | +18 | +2 | — | — | — | +4 | +8 | +11 |
| 37 | Оренбургская » | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +5 | +6 | +7 |
| | **8-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 38 | Алтайский край | +1 | +1 | +8 | +7 | +6 | +7 | +11 | +12 | +15 |
| 39 | Кемеровская обл | —9 | —7 | —4 | —3 | —2 | —3 | —6 | —8 | —11 |
| 40 | Новосибирская » | — | — | —4 | —3 | —3 | —3 | —6 | —6 | —8 |
| | **11-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 41 | Восточно-Казахстанская обл | —2 | —2 | —1 | —2 | —1 | —2 | —2 | —2 | —2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Джамбулская, Кзыл-Ординская области | — | — | +3 | +2 | +2 | +2 | +4 | +4 | +5 |
| 43 | Карагандинская обл. | —1 | —1 | +1 | — | — | — | +1 | +1 | +2 |
| 44 | Павлодарская, Талды-Курганская области | +2 | +2 | — | +1 | +1 | +1 | — | — | — |
| 45 | Северо-Казахстанская, Семипалатинская области | —1 | —1 | — | +2 | +1 | +3 | — | — | — |
| 46 | Тургайская обл. | — | — | — | +2 | +1 | +4 | — | — | — |
| 47 | Уральская » | — | — | +5 | +5 | +4 | +4 | +8 | +9 | +11 |
| | **12-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **Узбекская ССР** | | | | | | | | | |
| 48 | Андижанская, Наманганская, Самаркандская области | —2 | —2 | —2 | —2 | —2 | —2 | —3 | —3 | —4 |
| 49 | Бухарская обл. | +12 | +10 | +1 | — | — | — | +3 | +5 | +7 |
| 50 | Джизакская » | — | — | +2 | —1 | +1 | —2 | +3 | +3 | +4 |
| 51 | Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Хорезмская области | +14 | +11 | +4 | +3 | +2 | +2 | +6 | +9 | +12 |
| 52 | Сырдарьинская обл. | +1 | +1 | +4 | +7 | +5 | +9 | +6 | +7 | +9 |
| 53 | Ташкентская » | +2 | +1 | —1 | —1 | —1 | —1 | —2 | —2 | —3 |
| 54 | Ферганская » | —3 | —2 | —3 | —3 | —3 | —3 | —4 | —5 | —6 |
| | **Таджикская ССР** | | | | | | | | | |
| 55 | Курган-Тюбинская обл. | —15 | —12 | —1 | — | — | — | —3 | —5 | —8 |
| | **Туркменская ССР** | | | | | | | | | |
| 56 | Ашхабадская обл. | —10 | —8 | —1 | — | — | — | —2 | —3 | —5 |
| 57 | Краснодарская » | +9 | +7 | +1 | — | — | — | +2 | +3 | +5 |
| 58 | Ташаузская » | +17 | +13 | +2 | — | — | — | +3 | +6 | +9 |

*Продолжение прил. 11*

| № п. п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 260 | 261, 263 | 262, 267 | 264, 266 | 265 | 268 | 269, 271 | 270, 273 | 272, 275, 277 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **1-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **РСФСР** | | | | | | | | | |
| 1 | Башкирская АССР | —4 | —5 | —11 | —9 | —17 | —24 | —10 | —3 | —15 |
| 2 | Белгородская обл. | —46 | —59 | —92 | —72 | —119 | —145 | —18 | —1 | —27 |
| 3 | Брянская » | —63 | —82 | —129 | —100 | —167 | —204 | —29 | +1 | —44 |
| 4 | Владимирская » | +22 | +30 | +52 | +41 | +73 | +93 | +25 | —1 | +38 |
| 5 | Волгоградская, Курская области | +13 | +16 | +26 | +20 | +33 | +40 | +5 | —1 | +7 |
| 6 | Воронежская обл. | —33 | —43 | —65 | —51 | —84 | —102 | —12 | —1 | —18 |
| 7 | Горьковская » | —55 | —70 | —102 | —80 | —122 | —142 | — | —2 | — |
| 8 | Ивановская » | +73 | +92 | +132 | +106 | +162 | +189 | — | +5 | — |
| 9 | Калининская » | +17 | +25 | +57 | +41 | +82 | +112 | +47 | — | +72 |
| 10 | Калужская » | —3 | —4 | —10 | —7 | —15 | —20 | —9 | +2 | —13 |
| 11 | Кировская » | —8 | —10 | —15 | —12 | —18 | —20 | — | — | — |
| 12 | Костромская » | — | — | — | — | — | — | — | —2 | — |
| 13 | Куйбышевская обл., Татарская АССР | +37 | +47 | +71 | +56 | +90 | +109 | +9 | +1 | +14 |
| 14 | Ленинградская обл. | +4 | +6 | +13 | +9 | +20 | +27 | +12 | —2 | +18 |
| 15 | Липецкая, Орловская области | —63 | —79 | —112 | —90 | —137 | —159 | +4 | +2 | +5 |
| 16 | Марийская АССР | —29 | —36 | —52 | —42 | —64 | —74 | — | +4 | — |
| 17 | Мордовская АССР | —22 | —29 | —45 | —35 | —58 | —70 | —8 | —1 | —12 |
| 18 | Московская обл. | +11 | +14 | +18 | +15 | +20 | +21 | —6 | — | —9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Новгородская » | —36 | —47 | —74 | —58 | —96 | —116 | —16 | —1 | —24 |
| 20 | Пензенская, Саратовская области | —72 | —91 | —122 | —99 | —144 | —162 | +18 | —2 | +29 |
| 21 | Псковская, Тульская области | —4 | —6 | —13 | —10 | —19 | —25 | —11 | +2 | —17 |
| 22 | Рязанская обл. | +26 | +34 | +51 | +40 | +65 | +78 | +6 | — | +9 |
| 23 | Смоленская » | — | — | — | — | — | — | — | +3 | — |
| 24 | Тамбовская » | —63 | —79 | —112 | —90 | —137 | —159 | +4 | —2 | +5 |
| 25 | Ульяновская » | +6 | +8 | +18 | +13 | +26 | +36 | +15 | — | +23 |
| 26 | Чувашская АССР | —55 | —70 | —100 | —80 | —122 | —142 | — | —4 | — |
| 27 | Ярославская обл. | —7 | —10 | —22 | —16 | —33 | —45 | —19 | +1 | —29 |
| | **РСФСР** | | | | | | | | | |
| | **3-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 28 | Эстонская ССР | — | — | — | — | — | — | — | —2 | — |
| 29 | Калининградская обл. | +60 | +76 | +108 | +88 | — | +156 | — | —1 | — |
| | **4-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **Украинская ССР** | | | | | | | | | |
| 30 | Винницкая обл. | +20 | +25 | +36 | +28 | +44 | +51 | — | — | — |
| 31 | Днепропетровская обл. | —31 | —39 | —56 | —46 | —69 | —81 | — | —1 | — |
| 32 | Донецкая обл. | —13 | —17 | —24 | —20 | —30 | —35 | — | —1 | — |
| 33 | Житомирская обл. | +11 | +14 | +20 | +16 | +25 | +29 | — | — | — |
| 34 | Запорожская, Черновицкая области | —20 | —25 | —36 | —29 | —44 | —51 | — | — | — |
| 35 | Крымская обл. | +212 | +270 | +386 | +310 | +474 | +554 | — | +7 | — |
| 36 | Николаевская, Одесская области | +31 | +40 | +57 | +46 | +70 | +82 | — | +1 | — |
| 37 | Полтавская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Ровенская » | +47 | +59 | +85 | +78 | +104 | +122 | — | +4 | — |

*Продолжение прил. 11*

| № п. п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 260 | 261, 263 | 262, 267 | 264, 266 | 265 | 268 | 269, 271 | 270, 273 | 272, 275, 277 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39 | Черниговская обл. | +75 | +96 | +138 | +111 | +169 | +198 | — | +2 | — |
| 40 | Молдавская ССР | +31 | +39 | +56 | +45 | +69 | 81 | — | +3 | — |
| | **5-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | |
| 41 | Дагестанская АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Северо-Осетинская АССР | —29 | —36 | —52 | —42 | —64 | —74 | — | —1 | — |
| 42 | Краснодарский край | +69 | +88 | +132 | +105 | +166 | +198 | +13 | +6 | +20 |
| 43 | Ставропольский край | +18 | +24 | +37 | +29 | +48 | +59 | +8 | +1 | +12 |
| | **6-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 44 | Азербайджанская ССР | —57 | —73 | —104 | —84 | —128 | —149 | — | —3 | — |
| 45 | Армянская ССР | +78 | +99 | +140 | +113 | +170 | +198 | —4 | +2 | —7 |
| | **7-й территориальный район РСФСР** | | | | | | | | | |
| 46 | Курганская обл. | +13 | +17 | +24 | +20 | +30 | +36 | — | +1 | — |
| 47 | Оренбургская » | +56 | +72 | +112 | +88 | +143 | +174 | +20 | +2 | +31 |
| | **8-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| 48 | Алтайский край | +98 | +127 | +200 | +158 | +260 | +318 | +44 | +3 | +68 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Кемеровская обл. | —22 | —29 | —49 | —38 | —66 | —83 | —18 | — | —28 |
| 50 | Новосибирская » | +12 | +14 | +12 | +11 | +7 | — | —22 | +1 | —33 |
| | **11-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **Казахская ССР** | | | | | | | | | |
| 51 | Восточно-Казахстанская обл. | —22 | —29 | —44 | —34 | —56 | —68 | —7 | —1 | —11 |
| 52 | Джамбулская » | +44 | +57 | +86 | +68 | +109 | +132 | +12 | +1 | +18 |
| 53 | Карагандинская » | — | — | — | — | — | +9 | +4 | — | +6 |
| 54 | Кзыл-Ординская » | +61 | +79 | +120 | +95 | +152 | +183 | +17 | +2 | +25 |
| 55 | Павлодарская » | —20 | —26 | —37 | —30 | —46 | —54 | — | — | — |
| 56 | Северо-Казахстанская » | —11 | —14 | —20 | —16 | —24 | —28 | — | +2 | — |
| 57 | Семипалатинская » | — | — | — | — | — | — | — | +2 | — |
| 58 | Тургайская » | — | — | — | — | — | — | — | +2 | — |
| 59 | Уральская » | +115 | +148 | +225 | +178 | +286 | +345 | +31 | +3 | +48 |
| 60 | Целиноградская » | +61 | +77 | +112 | +90 | +137 | +162 | — | +2 | — |
| | **12-й территориальный район** | | | | | | | | | |
| | **Узбекская ССР** | | | | | | | | | |
| 61 | Андижанская и Наманганская области | —15 | —20 | —32 | —26 | —43 | —54 | —11 | +1 | —17 |
| 62 | Джизакская обл. | +35 | +45 | +70 | +55 | +90 | +109 | +12 | —2 | +18 |
| 63 | Кашкадарьинская » | +4 | +6 | +14 | +10 | +21 | +29 | +12 | — | +19 |
| 64 | Самаркандская » | —4 | —5 | —11 | —8 | —17 | —23 | —10 | —2 | —16 |
| 65 | Сурхандарьинская обл. | —12 | —15 | —16 | —14 | —15 | —13 | +14 | +1 | +21 |
| 66 | Сырдарьинская » | +80 | +103 | +158 | +124 | +202 | +244 | +25 | +5 | +39 |
| 67 | Ташкентская » | —20 | —26 | —41 | —33 | —53 | —65 | —8 | — | —12 |
| 68 | Ферганская » | —63 | —82 | —125 | —99 | —158 | —191 | —17 | —2 | —26 |
| 69 | Хорезмская » | +38 | +50 | +78 | +61 | +99 | +121 | +14 | +1 | +22 |

*Продолжение прил. 11*

| № п. п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274 | 276, 279 | 278, 283 | 280 | 281 | 282, 285 | 284 | 286 | 287—298 | 300 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **I-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| | **РСФСР** | | | | | | | | | | |
| 1 | Башкирская АССР | —42 | —6 | —22 | —65 | —18 | —8 | —32 | —89 | — | —6 |
| 2 | Белгородская обл. | —75 | —1 | —39 | —114 | —32 | —1 | —55 | —154 | +2 | — |
| 3 | Брянская » | —121 | +3 | —63 | —185 | —51 | +5 | —89 | —248 | +4 | +5 |
| 4 | Владимирская » | +105 | —3 | +55 | +162 | +44 | —4 | +79 | +219 | +3 | —4 |
| 5 | Волгоградская, Курская области | +20 | —3 | +10 | +30 | +9 | —4 | +14 | +40 | — | —3 |
| 6 | Воронежская обл. | —50 | —1 | —26 | —76 | —21 | —1 | —36 | —101 | +2 | — |
| 7 | Горьковская » | — | —2 | +1 | +3 | +1 | —2 | +2 | +4 | — | +6 |
| 8 | Ивановская » | — | +8 | —2 | —4 | —1 | +10 | —3 | —7 | — | — |
| 9 | Калининская » | +199 | — | +104 | +308 | +84 | — | +150 | +416 | — | +5 |
| 10 | Калужская » | —37 | +5 | —19 | —56 | —15 | +6 | —27 | —76 | — | — |
| 11 | Кировская » | — | — | +2 | +6 | +1 | — | +3 | +9 | — | —4 |
| 12 | Костромская » | — | —4 | — | — | — | —5 | — | — | — | — |
| 13 | Куйбышевская обл., Татарская АССР | +39 | +1 | +20 | +60 | +16 | +1 | +30 | +82 | — | — |
| 14 | Ленинградская обл. | +50 | —4 | +26 | +75 | +21 | —5 | +36 | +101 | — | —4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Липецкая, Орловская области | +15 | +6 | +8 | +23 | +6 | +8 | +11 | +31 | — | +9 |
| 16 | Марийская АССР | — | +8 | — | — | — | +11 | — | — | — | +10 |
| 17 | Мордовская АССР | —34 | —1 | —18 | —51 | —14 | —1 | —24 | —68 | — | — |
| 18 | Московская обл. | —24 | — | —12 | —37 | —10 | — | —18 | —49 | — | — |
| 19 | Новгородская » | —67 | —1 | —34 | —101 | —28 | —1 | —49 | —135 | —2 | — |
| 20 | Пензенская, Саратовская области | +79 | —3 | +42 | +124 | +33 | —3 | +61 | +169 | — | — |
| 21 | Псковская, Тульская области | —46 | +3 | —24 | —70 | —19 | +3 | —34 | —145 | +4 | +3 |
| 22 | Рязанская обл. | +26 | — | +14 | +40 | +11 | — | +19 | +53 | —3 | — |
| 23 | Смоленская » | — | +5 | — | — | — | +6 | — | — | +2 | +5 |
| 24 | Тамбовская » | +15 | —2 | +8 | +23 | +6 | —3 | +11 | +31 | — | — |
| 25 | Ульяновская » | +63 | — | +34 | +99 | +26 | — | +49 | +134 | — | — |
| 26 | Чувашская АССР | — | —6 | — | — | — | —7 | — | — | — | —4 |
| 27 | Ярославская обл. | —80 | +1 | —42 | —123 | —33 | +1 | —60 | —167 | +6 | — |
| | **РСФСР** | | | | | | | | | | |
| | **3-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| 28 | Эстонская ССР | — | —4 | — | — | — | —5 | — | — | — | —4 |
| 29 | Калининградская обл. | — | +2 | — | — | — | +2 | — | — | —3 | — |
| | **4-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| | **Украинская ССР** | | | | | | | | | | |
| 30 | Винницкая обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | —3 | — |
| 31 | Днепропетровская обл. | — | —1 | — | — | — | —1 | — | — | —2 | — |

*Продолжение прил. 11*

| № п. п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274 | 276, 279 | 278, 283 | 280 | 281 | 282, 285 | 284 | 286 | 287—298 | 300 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 32 | Донецкая обл. | — | —1 | — | — | — | —1 | — | — | — | — |
| 33 | Житомирская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | —2 | — |
| 34 | Запорожская, Черновицкая области | — | — | — | — | — | —1 | — | — | +2 | — |
| 35 | Крымская обл. | — | +8 | — | — | — | +9 | — | — | +2 | — |
| 36 | Николаевская, Одесская области | — | +2 | — | — | — | +2 | — | — | +3 | — |
| 37 | Полтавская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | —2 | — |
| 38 | Ровенская » | — | +6 | — | — | — | +7 | — | — | — | +4 |
| 39 | Черниговская » | — | +3 | — | — | — | +3 | — | — | — | — |
| 40 | Молдавская ССР | — | +5 | — | — | — | +6 | — | — | +3 | +4 |
| | **5-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| | **РСФСР** | | | | | | | | | | |
| 41 | Дагестанская АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Северо-Осетинская АССР | — | —1 | — | — | — | —1 | — | — | — | — |
| 42 | Краснодарский край | +55 | +9 | +30 | +85 | +23 | +12 | +41 | +115 | — | 7 |
| 43 | Ставропольский край | +33 | +1 | +17 | +51 | +14 | +1 | +25 | +69 | +3 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| 44 | Азербайджанская ССР | — | —5 | — | — | — | —6 | — | — | — | —3 |
| 45 | Армянская ССР | —18 | +3 | —10 | —28 | —8 | +3 | —13 | —37 | — | — |
| | **7-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| | **РСФСР** | | | | | | | | | | |
| 46 | Курганская обл. | — | +1 | — | — | — | +1 | — | — | +2 | — |
| 47 | Оренбургская » | +85 | +2 | +46 | +130 | +36 | +2 | +63 | +176 | +3 | — |
| | **8-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| 48 | Алтайский край | +187 | +3 | +98 | +288 | +78 | +4 | +140 | +389 | +3 | — |
| 49 | Кемеровская обл. | —77 | —1 | —40 | —118 | —32 | —1 | —57 | —160 | — | — |
| 50 | Новосибирская » | —92 | +1 | —48 | —141 | —39 | +1 | —68 | —190 | — | — |
| | **11-й территориальный район** | | | | | | | | | | |
| | **Казахская ССР** | | | | | | | | | | |
| 51 | Восточно-Казахстанская обл. | —29 | —1 | —15 | —45 | —12 | —1 | —22 | —60 | —4 | — |
| 52 | Джамбулская » | +50 | +1 | +26 | +77 | +21 | +2 | +37 | +103 | — | — |
| 53 | Карагандинская » | +17 | — | +8 | +25 | +7 | — | +12 | +34 | — | — |
| 54 | Кзыл-Ординская » | +70 | +2 | +36 | +108 | +29 | +2 | +52 | +145 | — | — |
| 55 | Павлодарская » | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 | — |
| 56 | Северо-Казахстанская » | — | +4 | — | — | — | +5 | — | — | — | +4 |
| 57 | Семипалатинская » | — | +4 | — | — | — | +5 | — | — | —2 | +4 |

*Продолжение прил. 11*

| № п. п. | Наименование территориальных районов, областей, краев и республик | Номера цен | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 274 | 276, 279 | 278, 283 | 280 | 281 | 282, 285 | 284 | 286 | 287—298 | 300 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 58 | Тургайская » | — | +4 | — | — | — | +6 | — | — | — | +4 |
| 59 | Уральская » | +131 | +4 | +69 | +202 | +55 | +4 | +99 | +274 | — | — |
| 60 | Целиноградская » | — | +2 | — | — | — | +2 | — | — | — | — |
| | **12-й территориальный район Узбекская ССР** | | | | | | | | | | |
| 61 | Андижанская и Наманганская области | —46 | +3 | —25 | —71 | —19 | +4 | —35 | —97 | —4 | +4 |
| 62 | Джизакская обл | +49 | —4 | +26 | +76 | +21 | —5 | +37 | +103 | — | —5 |
| 63 | Кашкадарьинская » | +52 | — | +27 | +79 | +22 | — | +39 | +107 | — | — |
| 64 | Самаркандская » | —43 | —4 | —22 | —65 | —18 | —4 | —31 | —88 | —2 | —3 |
| 65 | Сурхандарьинская » | +59 | +2 | +31 | +91 | +25 | +3 | +44 | +122 | — | +3 |
| 66 | Сырдарьинская » | +107 | +9 | +55 | +164 | +45 | +10 | +80 | +222 | +2 | +6 |
| 67 | Ташкентская » | —34 | — | —18 | —53 | —14 | — | —26 | —72 | +3 | — |
| 68 | Ферганская » | —73 | —3 | —38 | —113 | —30 | —3 | —55 | —153 | —5 | — |
| 69 | Хорезмская » | +61 | +1 | +32 | +95 | +26 | +1 | +46 | +128 | +1 | — |

Примечания: 1. Поправки по пункту «А» следует принимать для областей, краев и республик, из которых поступают на стройку сборные бетонные и железобетонные конструкции 2. Поправки по пункту «Б» следует принимать для областей, краев и республик, в которых проектируется строительство сооружения. 3. Настоящие поправки определены по объемам местных строительных материалов (включая сборные бетонные и железобетонные конструкции) с учетом изменений конструктивных элементов сооружений в конкретных условиях отдельных областей, краев и республик, поэтому при составлении смет они не подлежат корректировке. 4. Поправки со знаком «плюс» следует прибавлять к прямым затратам цен Прейскуранта, а со знаком «минус» — вычитать

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КЛАДКИ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ, УЧТЕННЫХ В ЦЕНАХ ПРЕЙСКУРАНТА (В м³ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦЕН)

| Номера цен | Сборные железобетонные фундаменты | Монолитные бетонные фундаменты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 84, 111, 136 | 0,52 | — |
| 85, 112 | — | 1,74 |
| 87, 89, 114, 116, 139 | 0,48 | — |
| 88, 117, 140, 142 | — | 1,55 |
| 91, 96, 144, 149 | 0,44 | — |
| 92, 120, 129, 145, 157 | — | 1,33 |
| 93, 105, 121, 130, 146, 158, 234, 238, 241, 243 | 0,37 | — |
| 94, 122, 131, 147, 159 | — | 1,03 |
| 97, 100, 104 | — | 1,11 |
| 99, 103, 119, 125, 152, 156 | 0,41 | — |
| 101, 107, 127, 132, 154, 160 | 0,33 | — |
| 102, 106, 128, 133, 155, 161 | — | 0,87 |
| 108, 248, 256, 257 | — | 0,79 |
| 115, 150 | — | 1,44 |
| 126, 153 | — | 1,21 |
| 137 | — | 1,84 |
| 167, 172, 176 | 0,11 | — |
| 168, 173, 177 | — | 0,19 |
| 180, 183, 193 | 0,18 | — |
| 181, 194, 196 | — | 0,32 |
| 184, 186 | — | 0,28 |
| 185, 195 | 0,15 | — |
| 189, 191 | — | 0,35 |
| 197, 203, 215, 221, 245, 249, 251 | 0,26 | — |
| 198, 216, 222 | — | 0,72 |
| 199, 205, 217, 223, 233, 237 | 0,22 | — |
| 200, 218, 227, 240, 244 | — | 0,61 |
| 201, 207, 219, 225 | 0,17 | — |
| 202, 210, 220, 226 | — | 0,44 |
| 204 | — | 0,68 |
| 206, 209, 224, 230, 236, 242 | — | 0,53 |
| 208, 211, 214, 229, 232 | — | 0,38 |
| 212, 213, 228, 231 | — | 0,5 |
| 235, 239 | — | 0,3 |
| 246, 250, 252, 255, 258 | 0,46 | — |
| 247, 253 | — | 0,42 |
| 254, 259 | — | 0,91 |

Примечание В ведомость объемов не включен объем монолитного бетона заполнения пазух двухочковых и трехочковых водопропускных труб.

## ТАБЛИЦА ЗАТРАТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, УЧТЕННЫХ В ПРЕЙСКУРАНТЕ (Тжп), ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ ДО СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МПС, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПОСТАВКА КОНСТРУКЦИЙ (В РУБЛЯХ ЗА 1 Т)

| Территориальные районы | Наименование сборных бетонных и железобетонных конструкций | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | звенья круглых труб | звенья прямоугольных труб | фундаменты и оголовки | сваи | элементы лестничных сходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1а | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 4,1 | 4,7 |
| 1б | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 4,7 |
| 1в | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 5,7 | 5,3 |
| 1г | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 5,3 |
| 1д | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 4,7 | 5 |
| 1е | 6,7 | 5,4 | 4,4 | 7 | 5,8 |
| 1ж | 5,2 | 4,3 | 3,9 | 4,7 | 4,1 |
| 2а | 6,9 | 5,7 | 3,8 | 5,7 | 6,5 |
| 2б | 7,5 | 6,1 | 4,4 | 4,6 | 7,4 |
| 2в | 9 | 7,3 | 5,4 | 6,8 | 7,5 |
| 2г | 8,7 | 7 | 5,2 | 6,4 | 7,2 |
| 3 | 4 | 3,3 | 3 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 4,1 | 4,1 |
| 5а | 5,6 | 4,7 | 3,2 | 7,6 | 4,3 |
| 5б | 6 | 4,9 | 3,9 | 4,2 | 5,1 |
| 6а, 6б | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 4 | 5,5 |
| 6в | 12,2 | 9,5 | 5,4 | 4,2 | 9,2 |
| 7а | 6,7 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | 7,7 |
| 7б | 7 | 5,7 | 4,3 | 5,4 | 6,7 |
| 7в | 7,4 | 5,9 | 4,7 | 4,5 | 5,1 |
| 7г | 4,9 | 4,1 | 3,8 | 2,6 | 4,5 |

*Продолжение прил. 13*

| Территориальные районы | Наименование сборных бетонных и железобетонных конструкций | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | звенья круглых труб | звенья прямоугольных труб | фундаменты и оголовки | сваи | элементы лестничных сходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8а | 9,3 | 8,4 | 5,5 | 16,8 | 6,4 |
| 8б | 8,4 | 7,6 | 5,1 | 9,6 | 5,4 |
| 8в | 8 | 7,2 | 4,9 | 11,8 | 7 |
| 8г | 7,7 | 6,8 | 4,6 | 4,4 | 5,9 |
| 8д, 8е | 14,2 | 11,7 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 9а | 9,1 | 7,3 | 5,5 | 5,7 | 6,5 |
| 9б | 5,3 | 4,4 | 4,3 | 8,1 | 3,7 |
| 9в | 9,4 | 7,4 | 5,6 | 12,4 | 4,5 |
| 10а | 8 | 6,4 | 5 | 16,4 | 5,1 |
| 10б | 6,6 | 5,5 | 4,6 | 10,8 | 8,1 |
| 10в | 6 | 4,9 | 4,1 | 4,7 | 5 |
| 11а | 7 | 5,7 | 4,4 | 4,9 | 5,6 |
| 11б | 7,1 | 5,8 | 4,5 | 3,4 | 5,1 |
| 11в | 6,8 | 5,5 | 4,2 | 3,5 | 5,9 |
| 11г | 10,3 | 8 | 6,2 | 5,6 | 5 |
| 11д | 10,2 | 8,8 | 6 | 5,5 | 4,9 |
| 11е | 9,7 | 7,5 | 5,7 | 6 | 6 |
| 12а | 6,7 | 5,4 | 4,5 | 4,2 | 6,6 |
| 12б | 14,7 | 11,4 | 8,1 | 5,9 | 6,1 |
| 12в, 12е | 10,2 | 9,3 | 6 | 5,4 | 6,7 |
| 12г | 10,7 | 8,5 | 7,7 | 4,8 | 6,7 |
| 12д | 9 | 8,1 | 6,2 | 5,1 | 5,9 |

Примечание. При перевозке конструкций на расстояние до 400 км затраты, приведенные в настоящей таблице, принимаются с коэффициентами ($К_ж$)
по районам 1а—1д, 1ж, 3—5, 6а, 6б
7г, 9б, 10в—0,6;
по районам 1е, 2, 7а—7в, 8а—8г, 9а, 9в, 10а, 10б, 11а—11в, 11е, 12а—0,4;
по районам 6в, 8д, 8е, 11г, 11д, 12б—12д—0,2.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 14.*

## ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН ПРЕЙСКУРАНТА

### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

По составлению локальной сметы на строительство водопропускной круглой сборной железобетонной трубы отверстием 1,25 м на монолитном фундаменте при высоте насыпи 6,5 м для автомобильной дороги (типовой проект серии № 3.501—59)

| | |
|---|---|
| 1. Наименование стройки | Строительство новой автомобильной дороги М—Н без тоннелей и мостов длиной более 50 м. |
| 2. Район строительства | Башкирская АССР (район Iв) |
| 3. Районный коэффициент к заработной плате в районе строительства | 1,15 |
| 4. Группа и влажность грунтов на площадке строительства | III группа мокрых грунтов с водоотливом до 30 м³/ч |
| 5. Предельные нормы накладных расходов на строительные работы, установленные для подрядной строительной организации | 11,7% |
| 6. Норма для определения величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), содержащейся в предельных нормах накладных расходов на строительные работы | 23% |
| 7. Организация, занимающаяся транспортированием грунта | автотранспортное предприятие, находящееся на балансе подрядной строительной организации |
| 8. Сметные цены на сборные бетонные и железобетонные конструкции принимаются | по Сборнику зональных сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции по районам Башкирской АССР |

**Строительство новой автодорожной линии М-Н без тоннелей и мостов длиной более 50 м**

## Локальная смета № 1

**на строительные работы водопропускной круглой сборной железобетонной трубы отверстием 1,25 м на монолитном фундаменте при высоте насыпи 6,5 м**

Сметная стоимость 4,96 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция — 1,22 тыс. руб.
Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи № 3.501-59

| № п. п. | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основной заработной платы | эксплуатации машин / в том числе заработной платы | | основной заработной платы | эксплуатации машин / в том числе заработной платы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ПРЗС а. д. № 92 | Сооружение трубы (звеньев) круглой железобетонной трубы отверстием 1,25 м | м³ | 14 | 210 | 14,5 | 13,6 / 4,66 | 2940 | 203 | 190 / 65 | 393 |
| 2 | ПРЗС а. д. № 173 | Сооружение двух оголовков с коническими звеньями круглой железобетонной трубы отверстием 1,25 м | м³ | 11,3 | 152 | 7,96 | 7,77 / 2,61 | 1718 | 90 | 88 / 29 | 178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Прил. 2 | Поправка к цене при производстве работ в мокрых грунтах III группы с водоотливом до 30 $^3$/ч вместо учтенных сухих грунтов: | | | | | | | | | |
| | | а) звенья труб | м$^3$ | 14 | 2,98 | 0,08 | 2,9 / 1,48 | 42 | 1 | 41 / 21 | 42 |
| | | б) оголовки | м$^3$ | 11,3 | 4,69 | 0,12 | 4,57 / 2,34 | 53 | 1 | 52 / 26 | 53 |
| 4 | Техн. ч. п. 1.7, п. 2.3б, $\kappa$-1,15 вместо 1 | Поправка по заработной плате $\left(\frac{1,15}{1}-1\right)[(203+90+1+1)+(65+29+21+26)]$ | руб. | — | — | — | — | 65 | 44 | 21 / 21 | 65 |
| 5 | Техн. ч., табл. 3.4, п. 2.3в | Поправка к цене, учитывающая изменение стоимости сборных железобетонных конструкций в связи с отклонением условий их транспортирования: | м$^3$ | 14 | —11,4 | — | — | —160 | — | — | — |
| | | а) звенья труб (7,75—12,3) 2,5 | м$^3$ | 11,3 | —3,64 | — | — | —41 | — | — | — |
| | | б) оголовки (7,75—12,3) 0,35+(7,75—8,7) 2,15 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Прил. 10 | Поправка к прямым затратам, учитывающая разницу в оптовых ценах на сборные бетонные и железобетонные конструкции и разницу сметных цен на остальные местные строительные материалы: | | | | | | | | | |
| | | а) звенья труб (—11)+(—7) | м³ | 14 | —18 | — | — | —252 | — | — | — |
| | | б) оголовки (—18)+(—4) | м³ | 11,3 | —22 | — | — | —249 | — | — | — |
| | | Итого по п.п. 1—6 | руб. | | | | | 4116 | 339 | 392<br>162 | 731 |
| | То же | Накладные расходы на строительные работы 11,7% | руб. | | | | | 481 | | | |
| | | НУЧП, содержащаяся в накладных расходах 0,23×<br>×(339×392) | » | | | | | | | | 168 |
| | | Плановые накопления 8% | » | | | | | 368 | | | |
| | | НУЧП, содержащаяся в плановых накоплениях 0,44×<br>×(339×392) | » | | | | | — | — | — | 322 |
| | | Итого по смете | руб. | | | | | 4965 | 339 | 392<br>162 | 1221 |

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

**Техническая часть** . . . . . 3
**I. Цены Прейскуранта на трубы водопропускные круглые, железобетонные** 22

1. Звенья одноочковых круглых труб . . . . . 22
2. Звенья двухочковых и трехочковых круглых труб . . . . . 50
3. Оголовки одноочковых круглых труб . . . . . 103
4. Оголовки двухочковых и трехочковых круглых труб . . . . . 119

**II. Цены Прейскуранта натрубы водопропускные прямоугольные железобетонные** . . . . . 138

5. Звенья одноочковых прямоугольных труб . . . . . 138
6. Звенья двухочковых прямоугольных труб . . . . . 156
7. Оголовки одноочковых прямоугольных труб . . . . . 174
8. Оголовки двухочковых прямоугольных труб . . . . . 186

**III. Цены Прейскуранта на трубы водопропускные круглые из гофрированного металла** . . . . . 201

9. Средние звенья одноочковых круглых труб из гофрированного металла . . . . . 201
10. Средние звенья двухочковых и трехочковых круглых труб из гофрированного металла . . . . . 205
11. Оголовки одноочковых круглых труб из гофрированного металла 213

Оголовки двухочковых к трехочковых круглых труб из гофрированного металла . . . . . 223

**IV. Цены Прейскуранта на железобетонные лестничные сходы по откосам насыпей и выемок** . . . . . 243

**V. Цены Прейскуранта на дополнительные объемы работ по сооружению водопропускных труб** . . . . . 255

*Приложение 1.* Распределение отдельных частей территории СССР по территориальным районам, для которых разработаны цены Прейскуранта 263
*Приложение 2.* Поправки к ценам при разработке мокрых грунтов и устройстве водоотлива . . . . . 265
*Приложение 3.* Поправки к ценам на укладку звеньев и оголовков водопропускных железобетонных труб при устройстве подготовки из щебня вместо учтенной в Прейскуранте песчано-гравийной подготовки . . . 272
*Приложение 4.* Поправки к ценам при укладке звеньев водопропускных железобетонных круглых труб на естественный грунт вместо учтенной в Прейскуранте песчано-гравийной фундаментной подушки . . . . . 278
*Приложение 5.* Поправки к ценам при изменении толщины песчано-гравийной засыпки над звеньями гофрированных металлических труб . . 286
*Приложение 6.* Поправки к ценам на устройство песчано-гравийной засыпки над гофрированными металлическими трубами при устройстве их в прогале насыпи . . . . . 292
*Приложение 7.* Поправки к прямым затратам цен на изменение толщины листа гофрированных металлических труб . . . . . 296
*Приложение 8.* Поправки к ценам при изменении толщины основания под оголовками гофрированных металлических труб . . . . . 297
*Приложение 9.* Поправки к прямым затратам цен при изменении морозостойкости (Мрз) . . . . . 303
*Приложение 10.* Поправки к ценам при удлинении существующих водопропускных труб . . . . . 303
*Приложение 11.* Поправки к прямым затратам цен Прейскуранта, учитывающие разницу в оптовых ценах на сборные бетонные и железобетонные конструкции, а также разницу в сметных ценах на остальные местные строительные материалы между действующими в отдельных областях, краях и республиках и принятыми в Прейскуранте . . . . . 304
*Приложение 12.* Ведомость объемов кладки сборных и монолитных фундаментов водопропускных труб, учтенных в ценах Прейскуранта . . . 337
*Приложение 13.* Таблица затрат на железнодорожные перевозки, учтенных в Прейскуранте (Тжп), при транспортировании сборных бетонных и железобетонных конструкций от станции отправления до станции назначения железной дороги МПС, через которую согласно проекту предусматривается поставка конструкций . . . . . 338
*Приложение 14.* Пример составления локальных смет на строительство искусственных сооружений с применением цен Прейскуранта . . . . . 340

**Цена 1 руб. 20 коп.**

## IV ЧАСТЬ СНиП
## «СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА»

| Шифр глав | Наименование глав |
|---|---|
| IV-1 | Система сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве |
| IV-2 | Правила разработки и применения элементных сметных норм на строительные конструкции и работы |
| IV-3 | Правила определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин |
| IV-4 | Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сметных цен на перевозки грузов для строительства |
| IV-5 | Правила разработки единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы |
| IV-6 | Правила разработки расценок на монтаж оборудования |
| IV-7 | Правила определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время |
| IV-8 | Правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве |
| IV-9 | Правила разработки и применения сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений |
| IV-10 | Правила определения прочих затрат, включаемых в сметы на строительство |
| IV-11 | Правила определения сметной стоимости оборудования |
| IV-12 | Правила разработки и применения сметных норм затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий |
| IV-13 | Правила разработки и применения сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий |
| IV-14 | Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок |
| IV-15 | Правила разработки и применения прейскурантов на строительство зданий и сооружений |
| IV-16 | Правила определения сметной стоимости строительства |

gost.e-ecolog.ru