Минмонтажспецстрой СССР
Главмонтажавтоматика

РУКОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

Согласовано
Главный инженер
треста "Промавтоматика"
М.А.Чудинов
01 1983 г.

Утверждаю
Главный инженер
П.А. Минаев
21.04 1983 г.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

РМ4-107-82

Срок введения
с 01.01.84 г

Утверждено ГМА
рег. № РМ IУ - 422

Начальник - главный конструктор Г.А.Лукашенко

Главный инженер Ю.Ф. Антонов

Начальник отдела В.Ф.Ткаченко

Начальник отдела А.З. Хакимов

Руководитель разработки М.Б. Миндин

Руководитель разработки А.М. Гуров

1982

996-787 16.05.83

gost.e-ecolog.ru

2. Пример выполнения проектной документации единичного щита панельного с каркасом двухсекционного 47
3. Пример выполнения проектной документации единичной... панели декоративной 57
4. Пример выполнения проектной документации единичного щита шкафного с задней дверью 64
5. Пример выполнения проектной документации единичного щита шкафного с задней дверью 77
6. Пример выполнения проектной документации составного щита 86
7. Пример выполнения проектной документации единичного пульта 88
8. Пример выполнения проектной документации единичного щита панельного с каркасом 95
9. Пример выполнения проектной документации единичного статива 104
10. Пример выполнения проектной документации единичного статива 110
11. Фрагмент принципиальной электрической схемы (для пояснения принципа записей проводок в таблицу соединений) 115
12. Примеры заполнения таблиц подключения 116
13. Форма таблицы надписей 119
14. Форма перечня составных частей 121
15. Форма таблицы соединений 123
16. Форма таблицы подключения 125
17. Примеры последовательности записей электрических проводок в таблицах соединени и подключения 127

Ф2 108-эом (4)

Инв.№ подл. 296287 | Подп. и дата 6.05.83 | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

18. Примеры записей заголовков в таблицах соединений и подключения 128
19. Пример записи щитов и аппаратуры, входящей в комплект поставки щитов, в спецификацию 129
20. Примеры выполнения форматов-заголовок для листа с изображением вида спереди 131
21. Примеры выполнения форматов-заготовок для листа с изображением вида на внутренние плоскости 133
22. Перечень нормативно-технической документации, применяемой при оформлении проектной документации на щиты и пульты 135

[УДК 62-52:681.326.7].001.2(083.96)

Руководящий материал содержит основные правила оформления проектной документации на изготовление щитов, стативов и пультов в соответствии с ОСТ 36.13-76 "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия".

Руководящий материал предназначен для применения при разработке проектов автоматизации технологических процессов, выполняемых в соответствии с "Временными указаниями по проектированию систем автоматизации технологических процессов ВСН 281-75, Минприбор, и проектно-сметной документации на АСУ ТП, выполняемой по требованиям ГОСТ 24.101-80 и ГОСТ 24.206-80.

При разработке данного материала учтен опыт применения проектными организациями и заводами-изготовителями:

РМ4-107-77 "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Требования к выполнению технической документации, предъявляемой заводу-изготовителю";

извещения 4.009 об изменении РМ4-107-77, изменение № 1;

информационного письма № 28-6-1/ИР от 23 июня 1980 г. "О недостатках проектной документации на изготовление щитов и пультов, передаваемой заводам Главмонтажавтоматики Минмонтажспецстроя СССР".

С выходом настоящего руководящего материала аннулируются: РМ4-107-77, изм. 1, информационное письмо № 28-6-1/И2 от 23 июня 1980 г.

Замечания по данному руководящему материалу и предложения по его совершенствованию просим направлять в ГПИ "Проектмонтажавтоматика" по адресу: 123308 Москва, Д-308.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата 6.08.83

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-107-82			
Разраб.		[illegible]		7.08	Системы автоматизации технологических процессов. Требования к выполнению проектной документации на щиты и пульты	Лит.	Лист 2	Листов 152
Пров.		[illegible]		11.08				
Нач.сект.		[illegible]		7.08			4	
Н.контр.		[illegible]		13.08				
Утв.								

Формат А4 (210×297)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Основные указания по проектированию щитов.....6

2. Общие требования по оформлению.....I0

3. Чертежи общих видов щитов.....I2

3.I. Общие требования.....I2

3.2. Вид спереди.....I4

3.3. Вид на внутренние плоскости щита.....I6

3.4. Технические требования.....2I

3.5. Таблица надписей.....22

3.6. Перечень составных частей.....23

4. Таблицы соединений и подключения.....33

4.I. Общие положения.....38

4.2 Таблица соединений.....2[illegible]

4.3. Таблица подключения.....[illegible]

5. Спецификация щитов и пультов.....[illegible]

6. Оформление документации на щиты, поставляемые на экспорт.....[illegible]

7. Выполнение документации на щиты и пульты на ЭВМ.....4I

7.I. Общие требования.....4I

7.2.Чертежи общих видов.....

7.3. Таблицы соединений и подключения.....43

8. Рекомендации по организации технологии проектирования щитов.....

Приложения:

I. Выписка из руководящего материала "Системы автоматизации технологических процессов. Порядок согласования технической документации на изготовление щитов и пультов заводами-изготовителями " Минмонтажспецстроя СССР" РМ4-I83-8I..... ..46

I. Общие указания по проектированию щитов

I.I. Руководящий материал устанавливает правила оформления документации на изготовление щитов, стативов и пультов (в дальнейшем по тексту - щиты), передаваемой заводу-изготовителю в соответствии с РМ4-183-81 "Системы автоматизации технологических процессов. Порядок согласования технической документации на изготовление щитов и пультов заводами-изготовителями Минмонтажспецстроя СССР."

I.2. Руководящий материал распространяется на проектную документацию на щиты, разрабатываемую в составе:

1) проектов систем автоматизации технологических процессов, выполняемых в соответствии с "Временными указаниями по проектированию систем автоматизации технологических процессов" ВСН 281-75 Минприбор

2) проектно-сметной документации на АСУ ТП, определенной ГОСТ 24.101-80 и "Общеотраслевыми руководящими методическими материалами по созданию и применению автоматизированных систем управления технологическими процессами в отраслях промышленности" (ОРМ-2-АСУ ТП) Госкомитета СССР по науке и технике.

I.3. Материал обязателен также для применения при разработке проектов систем автоматизации технологических процессов и АСУ ТП выполняемых на основе другой нормативной документации (например при разработке типовых проектов, проектов для строительства за границей при техническом содействии СССР и т.д.), если в них применяются щиты, выпускаемые предприятиями Главмонтажавтоматики по ОСТ 36.13-76.

I.4. При проектировании щитов систем автоматизации технологических процессов необходимо руководствоваться:

ОСТ 36.13-76 "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия";

Ф2 108-0(14)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
2.0-187	6.08.82			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-107-82

Копировал Формат А4

ОСТ 36.ЭДI.I3-79 "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия";

РМ3-82-76 ч.I "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Корпусы и каркасы. Часть I. Щиты".

РМ3-82-8I ч.П "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Корпусы и каркасы. Часть П. Пульты".

I.5. Применение требований данного руководящего материала при проектировании щитов, не охваченных ОСТ 36.I3-76 и ОСТ 36.ЭДI.I3-79, должно оговариваться в нормативно-технической документации на соответствующие группы (виды) щитов.

I.6. Выбор щитов, установка их в производственных и щитовых помещениях должны отвечать требованиям МН-205-69 МЭСС СССР " Указания по проектированию электроустановок систем автоматизации производственных процессов", а также условиям эксплуатации и области применения щитов, определенными ОСТ 36.I3-76 и ОСТ 36.ЭДI.I3-79.

I.7. При размещении на фасаде щита, крышке столешницы и фасадной части наклонной приставки пульта приборов и средств автоматизации, а также изделий для поясняющих надписей к ним, необходимо соблюдать требования руководящих материалов и типовых чертежей:

РМ4-5I-73 "Щиты и пульты управления. Принципы компоновки";

РМ4-65-74 "Чертежи мнемонических схем на щитах и пультах управления. Указания по оформлению";

РМ3-82-76 ч.I (п.I.5, раздел I, раздел 3);

РМ3-82-8I ч.П (подраздел 2.2);

РТМ-25 9I-72 "Рекомендуемые расстояния между приборами на фасадах щитов и пультов";

типовые чертежи "Приборы и вспомогательные устройства. Способы установки на фасадах щитов и пультов. Тома I-8" (Сборники 30-33, 36-39).

6.05.83 Акт

796-787

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-I07-82	Лист 7

Копировал Формат А4

I.8. Размещение приборов и аппаратуры внутри щитов и пультов, а также на стативах, следует выполнять с учетом требований:

МСН-205-69 ГУСС СССР (глава 3 и разделы 6.3, 7.3);

РМ3-82-76 ч.I (раздел 4);

РМ3-82-8I ч.П (подраздел 2.3);

"Монтажные чертежи. Установка аппаратуры внутри щитов по ОСТ 36.I3-76 и ОСТ 36.ЭП.I8-79 (сборник 40).

При компоновке аппаратуры внутри щитов особое внимание должно уделяться ее размещению в монтажных полях щитов, указанных в РМ3-82-76 ч.I, РМ3-82-8I ч.П и соблюдению монтажных зон аппаратов приведенных в сборнике 40.

При выборе и размещении в крышках шкафных щитов переборочных соединителей, сальников, а также при выборе уголков для крепления внешних проводок следует руководствоваться указаниями сборника 72 "Вводы в щиты и пульты по ОСТ 36.I3-76".

I.9. Клеммные щиты для электрических проводок с применением магистральных многожильных кабелей необходимо проектировать с учетом рекомендаций РМ4-I62-79 "Проектирование и монтаж электрических проводок систем автоматизации технологических процессов с применением многожильных магистральных кабелей" (раздел 2, пп.2.II – 2.I4).

I.I0. При проектировании щитов и пультов следует, как правило, применять аппаратуру и изделия, поставляемые заводами-изготовителями комплектно со щитами. Перечень этой аппаратуры приведен в приложении к РМ4-I83-8I.

I.II. Подключение внешних проводок к щитам выполняется в соответствии с указаниями РМ4-6-3I ч.Ш "Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок. Часть Ш. Указания по выполнению документации".

Ф2 I03-76(V4)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

6.05.82

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-I07-82

Копировал Формат А4

I.I2. Обозначения приборов и средств автоматизации, электроаппаратуры, щитов, монтажных материалов и изделий, приведенные в приложениях к руководящему материалу, даны как примеры оформления записей и служить справочными данными не могут.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ

2.I. Руководящий материал устанавливает правила оформления следующих проектных документов:

чертежа общего вида щита;

таблицы соединений электрических проводок;

таблицы подключения электрических проводок;

спецификации щитов и пультов.

2.2. Настоящий руководящий материал дополняет, конкретизирует и иллюстрирует требования к содержанию проектной документации на щиты, установленные ГОСТ 24.206-80, с учетом конструктивных особенностей щитов по ОСТ 36.I3-76.

2.3. Чертежи общих видов щитов и пультов должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 2I.I0I-79 раздел I.

2.4. Построение таблиц на чертежах общего вида и таблиц соединений и подключения электрических проводок должно соответствовать ГОСТ 2.I05-79.

2.5. Каждый документ по п.2.I должен иметь основную надпись и дополнительные графы по ГОСТ 2I.I03-78: на первом листе документа- по форме I, а на последующих - по форме 4.

2.6. При установке на фасаде или внутри щитов приборов и аппаратуры, на которые отсутствуют типовые чертежи, указанные в п.I.7 и п.I.8 руководящего материала, в проекте, кроме документов по п.2.I, разрабатывают нетиповые чертежи установки указанных приборов и аппаратуры.

Правила выполнения этих чертежей установлены РМ4-59-78 (раздел 3).

2.7. При выполнении документации на щиты и пульты, применяемой многократно, кроме требований данного РМ должны выполняться указания РМ4-88-74 "Унифицированная документация. Указания о вы нении".

Ф2 I03-5а(А4)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

996-ТМ 6.05 83 (Вст)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-I07-82

Копировал

Формат А4

2.8. Для щитов, имеющих одинаковое расположение аппаратуры на фасаде и внутренних плоскостях, допускается выпускать документацию, перечисленную в п.2.I (кроме спецификации щитов и пультов), в виде групповых документов по правилам ГОСТ 2.II3-75, в случае изменения текста в изделиях для нанесения надписей.

2.9. Примеры выполнения и комплектации листов чертежей общих видов, таблиц соединений и подключения приведены в приложениях 2...I0.

В целях уменьшения объема руководящего материала таблицы соединений и подключения в указанных приложениях приведены неполностью

Более полная иллюстрация выполнения, оформления и комплектации проектной документации на щиты во взаимной связи с остальной документацией приведена в "Образце выполнения рабочих чертежей систем автоматизации технологических процессов. Часть II. Проектная документация. Об.8о ч.II". (Альбом № 3).

2.I0. Порядок комплектования проектной документации, передаваемой заводу-изготовителю определен в РМ4-I83-8I (выписку из РМ4-183-81 см прилож 1).

996-7871 6.05.83. Инв

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Р"4-I07-82	Лист II

Копировал Формат А4

3. ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ ЩИТОВ

3.I. Общие требования

3.I.I. Чертежи общих видов щитов, стативов, пультов разраба
вают на единичные и составные щиты.

Примечания: I. Под единичным щитом понимается щит, стати
пульт и панель декоративная (с мнемосхемой) по но-
менклатуре, предусмотренной ОСТ 36.I3-76.

2. Под составным понимается щит, образующийся в
результате сборки при монтаже на строительной пло-
щадке из единичных щитов и (при необходимости)
вспомогательных элементов.

3.I.2. Чертеж общего вида единичного щита должен содержать:

перечень составных частей;

вид спереди;

фрагменты вида (при необходимости);

вид на внутренние плоскости;

фрагменты вида (при необходимости);

технические требования;

таблицу надписей.

3.I.3. На чертежах общих видов кроме таблицы надписей, указа
ной в п.3.I.2, при необходимости выполняют другие таблицы, напри
таблицы условных обозначений, таблицы исполнений для групповых ч
тежей, таблицы условных обозначений символов мнемосхемы.

Все таблицы на чертеже должны иметь сквозную нумерацию.

3.I.4. Чертеж общего вида составного щита должен содержать:

перечень составных частей;

вид спереди.

3.I.5. На чертежах общих видов щиты изображают в следующих
масштабах:

Ф2 108-5(84)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
996-787	8.05.83			

I:I0 - для единичного щита;

I:25 - для составного щита;

I:2 - для мнемосхемы, выполняемой отдельным чертежом.

При этом масштабы на чертежах не указывают.

В обоснованных случаях могут применяться другие масштабы по ГОСТ 2.302-68. В этом случае масштаб проставляется над изображением по указаниям ГОСТ 2.316-68.

При изготовлении копий чертежей искажение масштаба не допускается.

3.I.6. На чертеже общих видов щиты, приборы, средства автоматизации, аппараты, элементы крепления внутришитовой аппаратуры и т.п., изображают упрощенно в виде внешних очертаний, сплошными основными линиями по ГОСТ 2,303-68.

3.I.7. Шкафам, панелям, панелям с каркасом, корпусам пультов, вспомогательным элементам, поворотным рамам, а также приборам и средствам автоматизации, аппаратуре, линиям и символам мнемосхем, вводам электрических и трубных проводок, монтажным изделиям, элементам крепления внутришитовой аппаратуры (см.п.3.3.5(4), устанавливаемым на фасадах и внутри щитов (в дальнейшем- составным частям щита), присваиваются номера позиций, в порядке записи их в перечень составных частей.

Номера позиций наносят на полках линий- выносок по правилам ГОСТ 2.I09-78.

3.I.8. При простановке позиций по правилам п.3.I.7 с целью сокращения числа линий выносок на чертежах, содержащих большое число однотипной аппаратуры (сигнальной арматуры, кнопок управления, отличающихся только цветами арматуры, толкателей, или реле одного типа, отличающихся набором контактов) и вводов, их рекомендуется изображать условными знаками по правилам обозначения одинаковых отверстий по ГОСТ 2.307-68 (см.прилож.2).

3.I.9. Чертежи мнемосхем выполняют согласно руководящему материалу РМ4-65-74. При этом основная надпись, перечень составных частей и таблицы выполняются по требованиям данного РМ (см. прилож.

При размещении мнемосхем на декоративных панелях необходимо соблюдать требования РМ3-82-76, ч.I п.4.2.2.

3.I.I0. Пример оформления чертежа общего вида, как группового документа, разрабатываемого в случае предусмотренном в п.2.8 приведен в приложении 4.

3.I.II. Присвоение номеров листам чертежа общего вида щита или пульта должно осуществляться по следующим правилам:

для единичного щита - в порядке, приведенном в п.3.I.2 (кроме технических требований);

для составного щита - в порядке, приведенном в п.3.I.4.

3.2. Вид спереди

3.2.I. Изображение вида спереди, в общем случае, выполняют на листе формата А3 по ГОСТ 2.30I-68.

3.2.2. На виде спереди единичного щита показывают приборы, средства автоматизации, элементы мнемосхем, изделия для нанесения надписей о назначении того или иного прибора.

3.2.3. При выполнении чертежей на щиты и пульты, на которых имеется мнемосхема, необходимо соблюдать следующие правила:

мнемосхемы, размещаемые на декоративных панелях над приборными щитами выполняются как самостоятельный документ по правилам чертежа общего вида единичного щита;

мнемосхема, размещаемая на виде спереди щита или пульта совместно с приборами и аппаратами (над приборами, на специальном поле или планшете, на наклонной приборной приставке или крышке пульта), выполняется в виде фрагмента на поле чертежа общего вида единичного щита или на отдельном листе.

Ф2 I08-5л(V II)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

96-382 6.05.83 Пан

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-I07-82

Копировал

Формат А4

При этом на поле такого чертежа (или на его последующих листах) должна быть приведена таблица, расшифровывающая цвета окраски линий.

Форма таблицы должна соответствовать РМ4-59-78, приложение 22.

3.2.4. На виде спереди единичного щита проставляют габаритные размеры щита, размеры символов мнемосхем (технологических аппаратов линий, стрелок) и размеры, координирующие установку на нем всех приборов, средств автоматизации, символов мнемосхем и т.д.

Размеры проставляют по ГОСТ 2.307-68 от следующих базовых линий:

I) размеры по вертикали проставляют от нижнего края фасадной панели щита, столешницы пульта или двери малогабаритного щита;

Ф) по горизонтали– от вертикальной оси симметрии фасадной панели, столешницы пульта или двери малогабаритного щита.

3.2.5. На виде спереди единичного щита для приборов, аппаратуры и вводов под полкой линии– выноски, на которой проставлен номер позиции, указывают обозначение установочного чертежа (типового или разработанного в проекте).

Для приборов, имеющих глубину равную или более 300 мм (независимо от массы), или массу более I0 кг, (независимо от глубины), в технических требованиях необходимо приводить указания о креплении их на каркасе щита и обозначение типового монтажного чертежа.

3.2.6. При вводе проводок в щиты шкафные и шкафные малогабаритные сверху (см.РМ3-82-76 ч.I, пп.5.I.6, 5.2.20) на поле чертежа размещают вид на крышку щита, на котором координируют и указывают вводы для электрических и трубных проводок в соответствии со сборником 72 "Вводы в щиты и пульты по ОСТ 36.I3-76" (см.прилож.5).

3.2.7. На виде спереди составного щита приборы и средства автоматизации не показывают.

3.2.8. Вид спереди на составной щит, имеющий в плане сложную конфигурацию (непрямолинейную схему сочетания), изображают условно развернутым до совмещения в одну плоскость. Над изображением выполняют надпись "Развернуто" (см.прилож.6).

На поле чертежа для такого щита помещают схему сочетания составных частей щита, на которой выполняют надпись "Схема сочетания".

3.2.9. На виде спереди составного щита проставляют общие габаритные размеры этого щита. Габаритные размеры единичных щитов, входящих в составной, на чертеже не проставляют.

3.3. Вид на внутренние плоскости щита

3.3.1. Вид на внутренние плоскости щита изображают на листе формата не более А4х4 по ГОСТ 2.301-68.

3.3.2. На чертеже вида на внутренние плоскости щита боковые стенки, поворотные конструкции, крышки, находящиеся в разных плоскостях, изображают условно развернутыми в плоскости чертежа.

Над изображением помещают заголовок "Вид на внутренние плоскости (развернуто)".

Для плоских щитов (например для декоративных панелей с мнемосхемами, стативов) помещают заголовок "Вид на внутренние плоскости".

3.3.3. Для пультов вид на внутренние плоскости дается по стрелкам.

Пример выполнения вида и заголовков над ним дан в приложении 7.

3.3.4. Допускается смещать изображения составных частей щит

Ф2 106-58(14)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

8967-87 6.05.93, Ван

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-107-82

Копировал

Формат А4

При этом у соответствующего изображения помещают надпись по типу: "Поворотная рама секции I смещена" или "Крышка смещена".

При разработке чертежей общих видов щитов для двухсекционных (трехсекционных) щитов поворотную раму секции I (I и 2) изображают всегда смещенной.

3.3.5. На внутренних плоскостях щитов (передних и боковых стенках), поворотных рамах, дверях малогабаритных щитов показывают:

I) установленные на них приборы, электроаппаратуру и пневмоаппаратуру. Расположение электроаппаратуры должно быть, как правило, систематизировано в зависимости от последовательности буквенно-цифровых позиционных обозначений (см.п.3.3.I3);

2) изделия для монтажа электропроводок: блоки зажимов, рейки с наборными зажимами, колодки маркировочные, упоры и т.п.;

3) изделия для монтажа трубных проводок: трубопроводная арматура (краны, вентили), сборки переборочных соединителей.

Примечание. Под "сборкой переборочных соединителей" понимаются переборочные соединители, устанавливаемые в крышке щита шкафного (см.прилож.5) или шкафного малогабаритного, а также на угольниках (см.прилож.8).

4) элементы для крепления внутришитовой аппаратуры (рейки, скобы, угольники и т.п. элементы, которые крепятся непосредственно к стойкам щита), выбираемые по сборникам типовых чертежей 40, 44.

Промежуточные детали для крепления аппаратуры к рейкам и угольникам, не изображают;

5) дециметровые шкалы стоек щитов, которые наносятся на стойки условно и служат для координации установленной внутри щитов аппаратуры по вертикали;

6) жгуты электрических и трубных проводок, кроме вертикальных жгутов, прокладываемых в стойках щитов шкафных, панельных с каркасом и стативов (РМЗ-82-76, ч.I, п.5.I.3б).

246-18-6105.83.Вал

3.3.6. При размещении внутри щитов аппаратуры необходимо уч
вать ее взаимное расположение на различных плоскостях и поворотн
конструкциях относительно друг друга и приборов, установленных н
фасаде.

При установке на фасаде щита глубоких приборов в соответст
щих зонах боковых стенок аппаратуру не размещают (см.прилож.4).

3.3.7. При установке внутри щитов аппаратуры, требующей увел
ченного изображения (диоды, зажимы наборные ЗН-П, ЗН-2,5...ЗН-7,
перемычки П, катушки подгоночные КПП- 2,5 ...КПП- 7,5, гитки пит
и т.п.), следует выполнять выносные фрагменты на поле чертежа ви
на внутренние плоскости или на последующих листах (см.прилож.2,4

3.3.8. Аппаратуру координируют по горизонтали от краев стоек
и между собой, как показано в примерах приложений 2...10.

3.3.9. Прокладываемые в щитах трубные проводки (импульсные,
командные, питающие и др.) должны быть изображены графическим сп
бом в качестве фрагмента вида на внутренние плоскости.

3.3.10. Фрагмент рекомендуется оформлять отдельным листом ч
тежа общего вида в масштабе 1:5. На чертеже показывают приборы,
пневмоаппаратуру, изделия для монтажа трубных проводок, в том ч
соединители (переходные, переборочные, тройниковые, для подключ
к приборам и трубопроводной арматуре и т.п.) и собственно трубны
проводки. Металлические проводки должны быть привязаны к элемен
каркаса щита, на них должны быть указаны все необходимые уклоны
Остальные приборы и электроаппаратуру на чертеже допускается не
изображать. При этом необходимо учитывать поля, занятые электро
аппаратурой и электрическими проводками (см.прилож. 5,8).

3.3.11. Жгуты электрических и трубных проводок изображают:

1) жгуты электропроводок- сплошной основной линией (черт.1а);

2) жгуты экранированных проводов и кабелей -как показано на черт.1б;

3) жгуты измерительных цепей, которые необходимо проложить
отдельно- штрихпунктирной линией (черт.1в);

Ф2 108-7а(14)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

4) потоки трубных проводок - штриховой линией (черт.Iг).

а б в г

Черт.I

Линии, обозначающие потоки электрических и трубных проводок, выполняют толщиной не менее I,5S , где S - толщина линии, принятая на данном чертеже (см.п.3.I.6).

3.3.I2. Для приборов, аппаратуры и изделий, указанных в пп. 3.3.5(I) - 3.3.5(4), а также для труб, проставляют позиции по перечню составных частей (п.3.I.7). Допускается не изображать соединители для подключения трубных проводок к приборам и запорной арматуре. При этом позиции для них проставляются под позициями арматуры, как показано на черт.2.



позиция арматуры

позиция соединителя

Черт.2

3.3.I3. Для всех приборов, электроаппаратуры, пневмоаппаратуры, блоков зажимов, вентилей, соединителей и т.п. на изображениях (черт.3а), над ними (черт.3б) или справа от них (черт.3в) указывают:

I) для приборов - позиции по спецификации;

2) для электроаппаратуры и пневмоаппаратуры - позиционные обозначения по принципиальным электрическим, выполняемым в соответствии с РМ4-I06-77 ГОСТ 2.702-75 , и пневматическим схемам.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

296-787 6.05.83 ГЛ

Примечания: I. В проектной документации, передаваемой завод
не допускается использование сложных буквенно-цифр
ых позиционных обозначений электроаппаратуры, выпо
ненных с нарушениями требований ГОСТ 2.710-81.

2. При невозможности соблюдения указанных требо
ний к указаний п.3.3.5(I) на виде с внутренней сто
ны для электроаппаратуры следует ввести (дополните
но к буквенно-цифровому позиционному обозначению)
номера монтажных единиц, проставляемых по следующим
правилам:

номер монтажной единицы проставляется в числител
дроби, знаменат елем которой является обозначение п
принципиальной электрической или пневматической сх
Присвоение порядковых номеров монтажным единицам п
изводится слева направо, сверху вниз для каждой пл
кости щита;

допускается плате с диодами, триодами, конденсат
рами, сопротивлениями, щитку питания и т.п. присва
вать один номер, а позиционные обозначения аппарат
по электрическим схемам помещать вблизи аппаратов
При этом номера позиций по перечню допускается не
проставлять (см.прилож.9);

3) для изделий, не указанных в схемах, следующие буквенно-
зиционные обозначения:

рейки с наборными зажимами - ХТ;

сборки переборочных соединителей для командных трубных
проводок - П;

штепсельные разъемы - Х;

краны - КП;

вентили запорные - В;

Ф2 108-5м(VI)


Инв.№ подл. | Подп. и дата | 6.05.83 | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

стабилизаторы давления воздуха - Р;

фильтры воздуха - Ф;

манометры - М.

К буквенным обозначениям должны добавляться порядковые номера, начиная с единицы в пределах каждой группы изделий, обозначаемых одинаковыми буквами.



Черт.3

3.3.14. Наборным зажимам (на рейках зажимов) и переборочным соединителям (в сборках переборочных соединителей) присваивают порядковые номера, начиная с I (см.прилож. 2,5,8).

3.4. Технические требования

3.4.1. Технические требования выполняют согласно ГОСТ 21.105-79 и помещают над основной надписью, как правило, на листе с изображением вида спереди с соблюдением требований РМ4-59-78 п.3.8.

3.4.2. Если чертеж общего вида не содержит листа с изображением вида спереди (например, релейный или клеммный щит, плоский статив), то технические требования помещают над основной надписью на листе с изображением вида на внутренние плоскости (см.прилож. 9,10).

3.4.3. Технические требования, в общем случае, должны содержать следующий текст:

I. Размеры для справок.

2. Покрытие - вариант ... ОСТ 36.13-76.

Примечание. При необходимости должны приводиться и другие ко
кретные требования, например: "Надпись на щите выпо
нить шрифтом ПО-10 ГОСТ 2930-62 и окрасить в черный
цвет"; "Приборы поз... крепить на каркасе щита по
черт.ТМ3..."

3.5. Таблица надписей

3.5.1. Таблицу надписей, наносимых на изделиях для надписей (табло, рамках, упорах), выполняют на отдельных листах формата по ГОСТ 2.301-68, по приведенной в приложении 13 форме.

3.5.2. Таблица должна иметь тематический заголовок по типу "Надписи на табло и в рамках".

3.5.3. Каждой надписи на чертеже присваивают номер, начина единицы, и указывают его внутри контура изделия для надписей. Надписям присваивают номера слева направо, сверху вниз, вначале надписям на табло, а затем в рамках и т.п.

3.5.4. В таблицу вначале включат надписи на табло в порядк возрастания номеров, а затем надписи в рамках, упорах и т.п.

3.5.5. При заполнении таблицы надписей в графе "Текст надп в виде заголовка указывают наименование и тип изделия для нанес ния надписей и подчеркивают. Например: "Табло ТСМ"; "Рамка 66х2 Затем в этой же графе, против соответствующих номеров надписей, писывают относящийся к ней текст.

Надписям, имеющим одинаковый текст, присваивают одинаковые номера. При этом в графе "Количество" указывают общее количеств одинаковых надписей.

Ф2 100-5а(14)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

6.12.88 | 6.05.83 Дал

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Копир. п.17

Формат А4

3.5.6. Текст надписей должен быть кратким. При его составлении следует учитывать размеры свободных полей табло и рамок, размеры применяемых шрифтов (см.РМЗ-82-76, ч.I п.3.I.4).

3.6. Перечень составных частей

3.6.I. Перечень составных частей щита выполняют на отдельных листах формата А4 по ГОСТ 30I-68, по форме, приведенной в приложении I6.

3.6.2. Все составные части щита вносят в перечень по разделам. Наименование разделов, порядок записи в них составных частей и заполнения граф перечня - по ГОСТ 2.I08-68.

3.6.3. В перечень составного щита включают входящие в него единичные щиты и вспомогательные элементы (вспомогательные панели, угловые вставки).

При этом перечень содержит два раздела:

сборочные единицы;

стандартные изделия.

Единичные щиты, имеющие чертежи общих видов, включают в раздел "Сборочные единицы".

Вспомогательные элементы, не имеющие чертежа общего вида, включают в раздел "Стандартные изделия".

3.6.4. Перечень единичного щита, как правило, содержит разделы:

документация;

детали;

стандартные изделия;

прочие изделия;

материалы.

3.6.5. В раздел "Документация" включают таблицы соединений и подключения.

3.6.6. В раздел "Детали" включают нетиповые детали для уста ки приборов и аппаратуры внутри щитов (угольники, скобы, рейки), символы мнемосхем.

3.6.7. В раздел "Стандартные изделия" вносят:

щитовые конструкции;

другие стандартные изделия (угольники, скобы, рейки). В разд не включают стандартные приборы и аппаратуру.

Наименование щитовых конструкций принимается по РМ3-82-76 ч подраздел 2.7 и РМ3-82-81 ч.П подраздел I.6, а для других станда ных изделий- по сборнику типовых конструкций 41.

3.6.8. В раздел "Прочие изделия" включают все приборы и апп ратуру (в том числе стандартные), монтажные изделия следующими группами и в следующей последовательности :

I) приборы и средства автоматизации в порядке их расположе на чертеже слева направо, сверху вниз: вначале- по виду спереди затем- по виду с внутренней стороны;

2) электроаппаратура по следующим функциональным группам:

пусковая и защитная аппаратура (кнопки, переключатели, вык чатели, пускатели, рубильники, предохранители, щиток электропит ния);

сигнальная аппаратура (арматура сигнальных ламп, табло, звон сирена);

преобразователи и источники электропитания (трансформаторы, стабилизаторы, выпрямители, прерыватели);

реле;

резисторы, конденсаторы, диоды;

3) трубопроводная арматура (вентили, краны, блок вентилей запорных);

4) монтажные изделия:

изделия для электромонтажа (блоки зажимов, зажимы наборные, колодки маркировочные, упоры, перемычки);

изделия для монтажа трубных проводок (соединители переходные, переборочные, тройниковые, для подключения к приборам и т.п.);

изделия для нанесения надписей.

3.6.9. В раздел "Материалы" включают электрические провода, указанные в таблице соединений (см.подраздел 4.2) и трубы .

3.6.10. В перечень составных частей не вносят элементы для оконцевания и маркировки проводок (оконцеватели, манжетки, бирки маркировочные, наконечники и т.п.) и материалы, не указанные в п.3.6.9 (струны, полоски, пряжки, припой, клей и т.п.).

Они выбираются заводом-изготовителем при выполнении монтажа проводок согласно инструкций на монтаж электрических и трубных проводок (РМ3-54-77, РМ3-53-77).

3.6.11. При заполнении графы "Наименование" соблюдают следующие правила:

1) для изделий, перечисленных в п .3.6.8 обозначения технических условий не указываются;

2) для приборов и средств автоматизации, кроме поставляемых заводом-изготовителем комплектно со щитами (см.п.1.10 данного РМ), наименование записывают упрощенно, без указаний технических характеристик (градуировок, пределов измерений и т.п.). Обязательно указывают тип и модификацию прибора. Например: "Мост самопишущий КСМ4, модификация 42.140.80.205";

3) для приборов и аппаратуры, поставляемых заводом-изготовителем комплектно со щитами (см.п.1.10 настоящего РМ), в графе приводятся все исчерпывающие характеристики, необходимые заводу для их выбора. Например, для манометров типа МТ указывают пределы показаний, для реле промежуточных- каталожные номера или номера паспор-

тов, напряжение; для реле времени ВЛ-34 – напряжение питания, диапазо выдержек времени и др.; для кнопок- цвета надписи на толкателях и т.д

3.6.12. В графе "Обозначение" для приборов, электроаппаратуры и трубопроводной арматуры проставляют позиционные обозначения, присвоенные этим аппаратам в соответствии с п.3.3.13.

3.6.13. В графе 'Примечание" указывается:

1) обозначение установочного чертежа (типовых чертежей или чертежей, разработанных в данном проекте) для всех приборов, электроаппаратуры и трубопроводной арматуры, устанавливаемых внутри щитов;

2) цвет окраски символов технологических аппаратов мнемосхем (прилож.3).

3.6.14. Нумерация позиций составных частей должна быть сквозной в пределах всего перечня.

3.6.15. На первом листе перечня составных частей щита (являющимся первым листом чертежа общего вида) в графе 4 основной надписи записывают наименование чертежа, которое выполняют по следующим правилам:

1) для составных щитов, а также для единичных щитов, не входящих в состав составных, наименование начинается со слова "Щит". Далее указывают либо функциональное наименование щита (диспетчера, оператора и наименование технологической установки), либо наименование обслуживаемой щитом технологической установки. Затем указывают наименование документа "Общий вид".

Например:

для чертежа общего вида составного щита:

"Щит диспетчера водоснабжения.

Общий вид";

для чертежа общего вида единичного щита, не входящего в составной:

"Щит насосной установки.

Общий вид";

2) для единичных щитов, входящих в составной щит, в наименование чертежа включают:

условный номер единичного щита, присвоенный по чертежу общего вида составного щита ("Щит I", "Щит 2" и т.д.);

наименование документа "Общий вид".

Например : "Щит I.

Общий вид".

Панели с мнемосхемами рекомендуется именовать по типу:

"Мнемосхема I.

Общий вид".

4. ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.I. Общие положения

4.I.I. Таблицы выполняют только для единичных щитов на лис формата А4 по формам:

для таблицы соединений – приложение I5;

таблица подключения – приложение I6.

4.I.2. Для клеммных щитов, при наличии в нем перемычек, вы няется только таблица соединений.

4.I.3. При заполнении таблиц соединений и подключения элек ческих проводок необходимо соблюдать следующие общие правила:

I) для двух или трехсекционных щитов, а также для щитов, со жащих поворотные конструкции (поворотные рамы, двери малогабари щитов, столешницы пультов), таблицы для каждой секции или констру начинают с нового листа. Для трехсекционных щитов таблицы состав ся начиная с секции 3, а для двухсекционных – с секции 2 (т.е. в порядке их расположения на виде с внутренней стороны).

При этом запись в таблицах начинают с заголовка по типу: "Секция 3", "Дверь", "Столешница";

2) проводки от местных приборов, которые подключаются непо средственно к щитовым приборам, минуя сборки зажимов (например, пенсационные провода), в таблицы соединений и подключения не заг ваются. Подключение этих проводников к приборам показывается в соответствии с указаниями РМ4-6-8I ч.Ш.

3) допускается оставлять свободные строки: в "Таблице соеди ний" – между различными группами проводов, например, питающими, измерительными, заземляющими;

в "Таблице подключения" – между соседними приборами и аппа тами.

Ф2 108-5а(14)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Примеры последовательности записей электрических проводок, а также примеры записей заголовков в таблицах соединений и подключения приведены в приложениях I7, I8.

4.I.4. На первом листе таблицы соединений (подключения) сверху под заголовком "Технические требования" приводят:

ссылку на электрические принципиальные схемы, схемы внешних проводок (соединений, подключения), на основании которых выполнена таблица;

при необходимости требования к выполнению электричех проводок.

Далее начинают запись проводок.

4.I.5. Наименование документа, указываемое в графе 4 основной надписи, выполняют по указаниям, приведенным в п.3.6.I5; при этом наименование документа "Общий вид" заменяют соответственно на: "Таблица соединений" или "Таблица подключения".

4.2. Таблица соединений

4.2.I. Запись проводок в таблицу соединений производят на основании принципиальных электрических схем и схем внешних проводок (соединений и подключения). При этом очередность описания схем не регламентируется.

4.2.2. При заполнении таблиц соединений проводки записывают в пределах всего щита (секции), учитывая расположение приборов, аппаратуры, клеммников в щите (секции) на виде с внутренней стороны по одному из следующих правил:

I) по возрастанию номеров маркировки цепей в принципиальной электрической схеме;

2) по методу непрерывности цепи, при котором, как правило, начало каждого последующего проводника должно быть на том аппарате, где окончился предыдущий проводник или на аппарате, расположенном рядом.

Например: если согласно принципиальной электрической схеме *(прилож. II) проводник 8 окончился на реле КТ1, то в таблицу соединений* (см. прилож. 4, таблица соединений) ледующим должен быть записан проводник I2, т.к. он идет от того же реле, у которого окончился проводник 8.

п. 4.2.3. При необходимости выполнения электромонтажа щита проводами разных марок (сечений) следует записывать соединения в соответствии с требованиями п. 4.2.2 по каждой марке (сечению) провода в отдельности.

При соблюдении требований данного пункта и п. 4.2.2 (2) порядок номеров маркировки цепей во внимание не принимается.

п. 4.2.4. При записи электрических проводок по вышеизложенным правилам необходимо соблюдать *следующие указания:*

I) проводники от аппаратуры, установленной на поворотной конструкции, рекомендуется подключать к аппаратуре, установленной на щите через сборки коммутационных зажимов.

Допускается указанные проводники подключать к аппаратуре, установленной на щите, минуя сборки зажимов;

2) после проводок, записанных по электрическим принципиальным схемам, записывают проводники измерительных цепей, требующие отдельной прокладки, а затем проводники, используемые для заземления приборов, аппаратов и элементов крепления внутрищитовой аппаратуры;

3) перемычки между секциями двух или трехсекционного щита выполняются между сборками коммутационных зажимов секций и записываются с нового листа под заголовком "Перемычки между секциями".

п. 4.2.5. Порядок заполнения граф "Таблицы соединений" следующий:

I) в графе "Проводник" указывают маркировку проводки (провода) по электрической принципиальной схеме, или по схеме соединений внешних проводок;

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

902.108-5в (А4)

					РМ4-107-82
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
1	Зам	4032		12.08	

Копировал

Формат А4

2) в графах "Откуда идет" и "Куда поступает" приводят адреса присоединения проводников, например: К1;4, 18в-К2:5,

где К1 - позиционные обозначения аппаратов;

18в - позиция прибора по спецификации оборудования,

К2 - колодка прибора,

4,5 - номер вывода.

При введении в проектную документацию, дополнительно к позиционному обозначению, номера монтажных единиц по п. 3.3.13(2), их следует указывать в адресе, например: 12-К1:4,

где 12 - номер монтажной единицы,

К1 - позиционное обозначение,

4 - номер вывода.

Для общих цепей допускается не заполнять графу "Откуда идет" кроме первого адреса (см. прилож. 2, 9);

3) в графе "Данные проводника" для проводов указывают их марку, сечение, и, при необходимости, цвет;

4) в графе "Примечание" записывают:

для проводок, которые требуют отдельной прокладки, надпись по типу: "Измерительные цепи", или "42В" (для цепей питания электрифицированного инструмента и освещения щитов напряжением до 42В);

для перемычек, выполняемых на аппарате, кроме перемычек на зажимах наборных (выполняются графикой по п. 3.3.7) - сокращенное обозначение "П";

4.2.6. Номера выводов приборов и аппаратов проставляют в соответствии с технической документацией завода-изготовителя этих изделий (ТУ, инструкции по монтажу и эксплуатации и т.п.).

При отсутствии у аппарата (например, реле) заводской нумерации выводов им присваивают условные номера, которые наносят на монтажном символе, изображенном по правилам п. 4.3.6.

4.3. Таблица подключения

4.3.1. Таблицы подключения проводок следует выполнять в порядке, соответствующем расположению приборов, аппаратуры и клемминков в щите, на виде с внутренней стороны слева направо, сверху вниз последовательно по стенкам: (левая, передняя, правая) и поворотным конструкциям. Запись начинают с соответствующих заголовков "Левая стенка", "Передняя стенка" и т д.

4.3.2. В графе "Вид контакта" проставляется:

I) позиция прибора по спецификации или позиционное обозначение аппарата, блока зажимов, рейки с наборными зажимами и подчеркивается. При необходимости, для прибора, кроме позиции, указывают обозначение колодки или штепсельного разъема (см.прилож.4,I2);

2) условные обозначения контактов и катушки только для электроаппаратуры типа реле РУ-I, МКУ-48с, ПЭ-2I, РПУ-0, РПУ-2, РПВ, РПП, РПII, РПI2, РП23, РП25, кнопок КЕ-0II, КЕ-0I2, ПКЕ, переключателей ТВ, ТП, блокконтактов магнитных пускателей. Принимаются следующие условные обозначения:

З - замыкающий контакт;

Р - размыкающий контакт;

К - катушка реле.

Переключающий контакт записывается двумя строчками, как контакт размыкающий и замыкающий. При этом общий вывод записывается один раз в строчке, где записывается размыкающий контакт (прилож.I2, п.I).

Ф2 (08-7а(\14)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
96-787	05.83			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-I07-82

Копировал Формат А4

Примечание. Допускается в графе "Вид контакта" проставлять условные обозначения зажимов с перемычкой, зажимов с подгоночными катушками, перемычек П, подгоночных катушек. В этом случае принимаются следующие условные обозначения:

П– зажим наборный с перемычкой ЗН-П; перемычка П, устанавливаемая на зажимах блока БЗ;

2,5; 5; 7,5 – зажим наборный с подгоночной катушкой ЗН-2,5, ЗН-5 и т.д. или катушка подгоночная КПП-2,5, КПП-5 и т.д. (см.прилож.I2 п.3).

Для зажимов нормальных графа не заполняется.

При заполнении таблицы подключения для клеммников по указанному правилу их графическое изображение по п.3.3.6 не выполняется.

4.3.3. В графах "Вывод" проставляют номера выводов в следующем порядке:

I) для приборов, аппаратов, блоков зажимов и т.п.– по приложению I2 п.2;

2) для электроаппаратуры, перечисленной в п.4.3.2(2) – по приложению I2 п.I.

Кроме того, для перемычек, выполняемых непосредственно на приборах и аппаратах, в графах, кроме номера вывода, приводят сокращенное обозначение "П".

Примечание. В случае, если для зажимов таблица подключения заполняется по правилам, изложенным в примечании к п.4.3.3, то номера выводов располагают соответственно против обозначения перемычек и подгоночных катушек (см.прилож.I2 п.3).

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
625.83.266
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Копировал Формат А4

4.3.4. Графы "Вывод" и "Вид контакта", как правило, заполняют только для занятых выводов. Допускается указанные графы заполнять для всего аппарата, блока зажимов, рейки с наборными зажимами, в зависимо от количества занятых выводов (см.прилож.5).

4.3.5. В графах "Проводник" против соответствующих номеров выводов указывают маркировку проводок, подключаемых к данному выводу. Если два проводника подводятся к одному выводу, то около обозначения проводника проставляется знак *.

4.3.6. В конце "Таблицы подключения" помещают листы (не более формата А3 по ГОСТ 2.301-68) с изображением монтажных символов. Над изображением символов аппарата указывают позиции по перечню и позиционные обозначения,

Например: $\frac{10}{K1...K9.K12}$ или $\frac{12}{K15}$ (см.прилож.2)

Монтажные символы выполняют для аппаратов, не имеющих заводской нумерации выводов, в соответствии с РМ4-184-81 "Системы автоматизации технологических процессов. Электроаппатура, поставляемая комплектно со щитами и пультами по ОСТ 36.13-76 Монтажные символы".

Для аппаратов, имеющих заводскую нумерацию выводов и отмеченных в РМ4-184-81 знаком *, монтажные символы не приводят.

Ф2 108-5а(14)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

946-78 6.05.83 Ал

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-107-82

Копировал

Формат А4

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ И ПУЛЬТОВ

5.I. Спецификация щитов и пультов выполняется по форме I ГОСТ 2I.II0-82 в соответствии с "Порядком составления спецификации оборудования по ГОСТ 2I.II0-82 в проектно-сметной документации систем автоматизации технологических процессов", согласованным Совзглавкомплектавтоматикой 22.II.82 г. и утвержденным Главмонтажавтоматикой 23.II.82.

5.2. Спецификация должна состоять из двух разделов, имеющих следующие номера и наименования.

I. Щиты (и пульты).

2. Аппаратура (и приборы), поставляемые комплектно со щитами *(и пультами)*.

Примечание. Наименование, приведенное в скобках опускается при отсутствии в проектной документации соответствующих видов оборудования.

5.3. В раздел I включаются щиты, стативы, пульты и вспомогательные элементы. Порядок записи щитов в спецификацию изложен в п.п. 5.4...5,6, 5.II 5.12 данного РМ.

5.4. Порядок заполнения графы 2 "Наименование и техническая характеристика оборудования..." следующий:

I) для составного щита приводят его наименование из графы основной надписи чертежа общего вида и слов "состоящий из щитов по ОСТ 36.I3-76";

наименование единичных щитов, входящих в данный составной щит, в порядке их записи в перечне составных частей данного щита и условное наименование щита по ОСТ 36.I3-76.

Например:

"Щит диспетчера,состоящий из щитов по ОСТ 36.I3-76:

щита I ЩПК-3-I-(600+800+600) УХЛ4 IP00

шита 2 ШК-2-I-(800+800) УХЛ4 ЗР00

вставки угловой ВУ-Д-ШК-У4".

Для шитов, имеющих одинаковые обозначения исполнений, это обозначение указывается в заголовке перед обозначением стандарта.

Например:

"Шит оператора, состоящий из шитов УХЛ4 ЗР30 ОСТ 36.I3-76:

шита I ШП-2-02$\frac{I}{}$800+800);

шита 2 ШП-2-ОЛ$\frac{I}{}$(600+I000)";

2) для единичных шитов, используемых в качестве самостоятельных оперативных и местных шитов контроля, регулирования и управления, запись производится по типу:

"Шит насосной, состоящий из шита шкафного трехсекционного ШШ-3-П-(600+I000+800) УХЛ4 ЗР30 ОСТ 36.I3-76".

5.5. В графе 3 "Тип..." против наименований всех шитов (как составных, так и единичных) проставляют обозначения чертежа общего вида шита.

5.6. В графе 9 "Количество..." указывается количество шитов в виде дроби, в числителе которой указывают фактическое количество единичных шитов, определяемых согласно примечанию к п.3.I.I данных Р", а в знаменателе- количество, исчисленное в физических единицах.

Примечание. Понятие физической единицы и порядок определения количества физических единиц по отношению к единице по номенклатуре шитов согласно ОСТ 36.I3-76 даны в РМ4-I83-8I.

5.7. В раздел 2 включают приборы и аппаратуру (электроаппаратуру, трубопроводную арматуру), поставляемые заводом-изготовителем комплектно со шитами и пультами. Номенклатура указанных приборов аппаратуры определяется по приложению 4 к РМ4-I83-8I.

Ф2 108-5м(А1)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
296-782	6.05.83			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-I07-82

Копировал

Формат А4

5.8. Для удобства обработки спецификаций на заводах- изготовителях, раздел 2 необходимо начинать с нового листа.

5.9. Приборы и аппаратуру записывают в раздел 2 группами в следующей последовательности:

1) приборы (манометры МТ, балансные реле, переключатели щеточные ПТИ-М, ПЩ, панели дистанционного управления, фильтры, редукторы, клапаны электропневматические, краны-переключатели);

2) электроаппаратура в порядке по п. 3.6.8 (2);

3) трубопроводная арматура по п. 3.6.8 (3).

В графе 3 „Тип, марка..." технические условия не указывают.

5.10. Прокат черных металлов, необходимый для изготовления шкафов, панелей, стоек, корпусов пультов, а также материалы и изделия для монтажа электрических и трубных проводок - электрические провода, полиэтиленовые трубы, блоки зажимов, зажимы наборные, соединители для трубных проводок, оконцеватели, манжетки, бирки маркировочные, наконечники, струны, полоски, пряжки, припой, клей, детали крепления внутрищитовой аппаратуры, изделия для нанесения надписей- в спецификации не включаются.

5.11. Графы 1, 6, 8, 10 не заполняют.

5.12. В графе 2:

перед наименованием щитов, приборов, аппаратуры проставляют порядковые номера, начиная с 1 для каждого раздела;

завод-изготовитель не указывают.

5.13. Пример выполнения спецификации приведен в приложении 19.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЩИТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЭКСПОРТ

6.1. Проектная документация на изготовление щитов и пультов, поставляемых на экспорт, должна выполняться в соответствии с требованиями настоящего руководящего материала с соблюдением указаний данного раздела.

6.2. Щиты должны выбираться по номенклатуре ОСТ 36.ЭДI.I3-78 в соответствии с предусмотренными в нем условиями эксплуатации.

6.3. Аппаратуру следует выбирать по "Ограничительному перечню электроаппаратуры, используемой при проектировании систем автоматизации технологических процессов для зарубежных объектов" в соответствии с условиями эксплуатации и техническими характеристиками приведенными в технических условиях на эту электроаппаратуру. Применение электроаппаратуры в случаях, не предусмотренными техническими условиями (особые климатические условия, высота над уровнем моря, отличие параметров электропитания и т.д.) должно быть согласовано проектными организациями с заводами-изготовителями.

При этом копии протоколов согласования применения аппарату в особых условиях страны назначения прикладываются к техническо документации на изготовление щитов, передаваемой заводам-изготовителям щитовой продукции.

6.4. При оформлении проектной документации на щиты и пульты поставляемых на экспорт, необходимо соблюдать требования ГОСТ 2I.90I-80 и руководящего материала РТМ 25 99-78 "Автоматизированные системы управления технологическими процессами промышленных предприятий, строящихся за границей при техническом содействии СССР. Состав, содержание и оформление проектной документации" приведенные ниже:

I) основная надпись должна выполняться по указаниям ГОСТ 2I.90I-80;

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2 108-3а(14)

296-78 6.05.82

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-I07-82

Копировал Формат А4

1) оформление документации должно производиться по указаниям раздела IO РТМ25 99-86;

2) ссылки на государственные, отраслевые стандарты, технические условия, чертежи ТИ, ТК и другую документацию, действующую в СССР в документации, передаваемой инозаказчику, допускается выполнять в случаях, оговоренных в разделе IO РТМ25 99-86;

3) спецификация должна выполняться по указаниям раздела 7 РТМ25 99-86 и п. 6.7 данного РМ.

6.5. На виде спереди чертежа общего вида технические требования (п. 3.4.3), а также обозначения типовых чертежей установки приборов и аппаратуры (п. 3.2.5) в экземплярах, передаваемых инозаказчику, не указываются.

6.6. При заполнении перечня устанавливаются следующие дополнительные правила, учитывающие также требования п. 6.4(2).

В экземплярах, передаваемых инозаказчику не указывают:

I) обозначения отраслевого стандарта и чертежей типовых конструкций по п. 3.6.7 при записи изделий в раздел "Стандартные изделия". При этом наименования изделий в графе "Наименование" приводят по следующим примерам:

"Панель с каркасом щита ЩПК-2-I (600+600) ТИ304-УР00"

"Скоба С600"

2) обозначения типовых чертежей в графе "Примечание" для всех приборов и электроаппаратуры, устанавливаемых внутри щита (п. 3.3.13);

3) обозначения стандартов при записи электрических проводов и труб в раздел "Материалы".

6.7. Спецификация щитов и пультов, передаваемая инозаказчику, выполняется без раздела 2 (п.п. 5.2, 5.7-5.11).

6.7. Перечни составных частей щита и таблицы для надписей в рамках и табло, для удобства расположения в их формах иностранного текста, допускается выполнять без разбивки на строки.

6.8. Иностаказчику, а также Советской монтажной организации для выполнения монтажных работ, на объекте ,должны передаваться чертежи общих видов и таблицы подключения.

Русский текст в данной документации должен быть переведен на иностранный язык ,оговоренный контрактом.

6.9. Спецификация щитов и пультов, передаваемая иностаказчику выполняется без раздела 2 (см.п.п.5.2, 5.7- 5.II). Указанный раздел выполняется только для комплектующей организации и завода-изготовителя.

Ф2 108-3м(V1)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

6.05.83

-287

РМ4-107-82

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Копировал

Формат А4

7. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ НА ЭВМ

7.I. Общие требования

7.I.I. При выполнении проектной документации на щиты и пульты на ЭВМ необходимо учитывать дополнительно требования данного раздела, которые базируются на возможностях технических и программных средств ЭВМ, позволяющих разрабатывать документацию с наибольшей оптимизацией проектных решений.

7.I.2. Программы выполнения документации на щиты должны обеспечивать соблюдение всех требований данного РМ и ГОСТ 2.004-79.

7.I.3. В качестве буквенных индексов в обозначениях позиций приборов допускается применять прописные буквы, например IA вместо Ia и т.д.

7.I.4. Для документации, выполняемой на алфавитно-цифровом печатающем устройстве (АЦПУ), устанавливают следующие дополнительные требования:

I) при использовании бумажной ленты шириной 420 и 450 мм рекомендуется на ней располагать рядом два листа формата А4. При этом размеры форматов и правила их расположения принимают по ГОСТ 2.004-79;

2) таблицы выполняются без графической разбивки их на строки. При этом расстояние между строками должно быть не менее высоты шрифта АЦПУ. Между текстами разных групп, отделяемых заголовками, расстояние должно быть больше на один интервал, чем между строками таблиц;

3) текст должен быть четким, не затруднять чтение документа в условиях промышленного производства и при выполнении строительно-монтажных работ. Для получения окончательных проектных документов должны применяться АЦПУ, не имеющие технических неисправностей (плохие ленты, большой износ литер и т.д.), снижающих качество документации;

4) буквенно-позиционные обозначения в таблицах должны полност соответствовать приведенным на чертеже вида на внутренние плоскост

5) форматы копий, снятые с документа, по.ученного на АШУ, д ны соответствовать ГОСТ 2.004-79. Уменьшение размеров шрифта АШУ при снятии копий не допускается.

6) при передаче документации, выполненной на АШУ, инозаказчику, в ней должен быть размещен иностранный текст в соответствии требованиями раздела 6 данного РМ

7.I.5. При выполнении чертежей общих видов щитов на ЭВМ допускается наряду с чертежами, выполняемыми в соответствии с требованиями раздела 3 выполнять их по требованиям, приведенным в подразделе 7.2. данного раздела (см. прилож 23)

7.2. Чертежи общих видов.

7.2.I. *Общие требования, требования к выполнению вида спереди* технических требований, надписей в рамках, перечня составных част изложенных в подразделах 3.I, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 распространяются чертежи, выполняемые на ЭВМ.

7.2.2. Вид на внутренние плоскости щита изображают на 2-х ли тах формата не более А4х4 по ГОСТ 2.30I-68 в соответствии с требованиями п.п. 3.3.3. 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.I0 подраздела 3.3 и нижеперечисленных пунктов.

7.2.3. На первом листе вида на внутренние плоскости боковые стенки, поворотные конструкции, крышки изображают условно развернутыми в плоскости чертежа и смещенными относительно друг друга. На изображениях плоскостей помещают заголовки "Левая стенка", "Перед стенка" и т.д.

7.2.4. На этом листе при изображении плоскостей в соответстви с п. 3.3.5 не показывают;

- приборы и аппаратуру, установленные на фасаде;

- дециметровые шкалы стоек щитов;

- клуты электрических и трубных проводок.

7.2.5. Для координации аппаратуры, установленной внутри щита по вертикали, размеры проставляют по ГОСТ 2.307-68 от нижней отметки щита, по горизонтали в соответствии с требованиями п. 3.3.с.

7.2.6. Позиции по перечню составных частей для приборов, аппаратуры, изделий для монтажа проставляют в соответствии с требованиями п. 3.3.12.

7.2.7. На следующем листе вид на внутренние плоскости изображают в соответствии с п.п. 3.3.2, 3.3.5(1), (2), (3), (4), (6), 3.3.11, 3.3.13, 3.3.14.

7.3. Таблицы соединений и подключения.

7.3.1. Запись проводок в таблицу соединений производят в соответствии с требованиями п.п. 4.4.1, 4.4.4 (1,2), 4.4.5 (1,2), подраздела 4.2 и требований вышеперечисленных пунктов.

7.3.2. Проводники, кроме перемычек, выполняемых на аппаратах, записывают в пределах всего щита (секции), учитывая расположение приборов, аппаратуры, клеммников в щите (секции) на виде с внутренней стороны.

Начало каждого последующего проводника должно быть на том аппарате, где окончился предыдущий проводник или на аппарате, расположенном рядом. При этом проводникам следует задавать наикратчайшие расстояния, учитывая расположение приборов и аппаратуры в щите на виде с внутренней стороны.

7.3 3. При необходимости выполнения электромонтажа щита проводами разных марок (сечений) следует записывать соединения в соответствии с требованиями п.7.4.2 по каждой марке (сечению) провода в отдельности.

7.3.4. Последними в таблицу соединений записывают перемычки на аппаратах, которые помещают под заголовком: "Перемычки на аппаратах".

7.3.5. При заполнении граф таблицы "Откуда идет", "Куда поступает" при наличии в проектной документации номеров монтажных единиц (п. 3.3.13 примеч. 2) допускается в адресах не проставлять позиционные обозначения аппаратов.

Например 12:4 (вместо 12-А1:4 по п. 4.2.5(2), где

12 - номер монтажной единицы;

4 - номер вывода.

7.3.6. В графе "Примечание" вместо записей по п. 4.2.5(4) записывают для проводок, которые требуют отдельной прокладки, надпись по типу: "ИЦ" для измерительных цепей или "42В" для цепей питания электродрелей и переносного освещения напряжением 42В.

7.3.7. В таблицах подключения рекомендуется подключения одного аппарата отделять от другого разделительной линией. Вносить в таблицы подключения условные обозначения, не предусмотренные п. 4.3.4 с примечанием к нему, не допускается.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

902-104-8м(АТ)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Р.4-107-82

Копировал

Формат А4

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЩИТОВ

8.I. При проектировании щитов по данному руководящему материалу рекомендуется выполнить ряд подготовительных мероприятий, которые позволяют рациональнее организовать технологический процесс проектирования.

К числу этих мероприятий относится обеспечение исполнителей готовыми бланками форм (для эскизов и для подлинников) всех таблиц, выполняемых на листах формата А4 и бланками форматов-заготовок для выполнения листов чертежа общего вида единичного щита с графическими изображениями:

видов спереди (прилож.20);

видов на внутренние плоскости (прилож.2I).

8.2. Бланки таблиц и форматы-заготовки рекомендуется размножать электрографическим способом с форм-эталонов. При изготовлении форм-эталонов следует соблюдать действующие требования и правила подготовки документов, предназначенных для размножения электрографическим способом.

8.3. Номенклатура бланков форм таблиц и форматов-заготовок устанавливается проектной организацией, исходя из номенклатуры применяемых ими единичных щитов по ОСТ 36.I3-76. При разработке форматов-заготовок и определении их номенклатуры следует учитывать следующее:

I) формат-заготовка листа вида спереди для шкафного щита может использоваться и для щита панельного с каркасом с одинаковыми типоразмерами;

2) формат-заготовка листа вида на внутренние плоскости для шкафного щита может использоваться также для щита панельного с каркасом и стативе.

8.4. С целью соблюдения соосности приборов и аппаратуры, устанавливаемой на фасадах единичных щитов, входящих в составной щит, компоновку аппаратуры на фасаде составного щита рекомендуется предварительно производить на общем эскизе.

8.5. При размещении внутри щитов аппаратуры с целью определения ее взаимного расположения на различных плоскостях и учета размеров выступающей части приборов, установленных на фасаде щита рекомендуется:

выполнять сечение щита в наиболее насыщенных приборами и аппаратурой местах;

наносить пунктиром на изображение развернутых стенок щита размер выступающей части глубоких приборов.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Выписка из руководящего материала "Системы автоматизации технологических процессов. Порядок согласования технической документации на изготовление щитов и пультов заводами-изготовителями Минмонтажспецстроя СССР" РМ4-183-81

3.3. Документация по п.п.3.2.1÷3.2.6[Ж] должна быть представлена в виде трех идентичных альбомов (папок) скомплектованных по указаниям РМ4-59-78. Альбомы представляются несброшюрованными, с обязательным включением в них ведомости документов, выполненной по РМ4-59-78.

Документация в альбомы должна быть вложена сшитой в следующие отдельные тетради:

1) Титульный лист альбома и ведомость документов альбома;

2. Заказная спецификация;

3. Общий вид составного щита (п.3.2.2[Ж]);

4. Документация каждого единичного щита, расположенная в следующей последовательности:

общий вид;

таблица соединений;

таблица подключения.

3.4. Если по чертежу общего вида единичного щита необходимо изготовить несколько щитов (более чем один), на каждый последующий щит выдается дополнительно по 1 экз. чертежа общего вида, таблицы соединений и таблицы подключения. Указанные экземпляры должны быть сшиты по указаниям п.3.3.(4) и скомплектованы в отдельную папку.

Выписка верна:
Нач. сектора Власова

[Ж] пункты РМ4-183-81

Ф2 108-7м(14)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

88.0.0.ИОВ-ХВ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-107- 82

Копировал Формат А4

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЕДИНИЧНОГО ЩИТА ПАНЕЛЬНОГО С КАРКАСОМ ДВУХСЕКЦИОННОГО

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим
		Документация		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-030	Таблица соединений		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-031	Таблица подключения		
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита	1	
		ЩПК-2-I-(600+600Р) УХЛ4 ТР00		
		ОСТ36-13-76		
2		Скоба С3 600 ТК3-125-81	9	
3		Скоба С 600 ТК3-126-81	10	
4		Рейка РБ 600 ТК3-100-81	2	
5		Рейка Р 600 ТК3-101-81	2	
6		Уголок УП 42×25 L=430	4	
		ТК4-2222-74		
		Прочие изделия		
7	2б	Мост сопрягающий КСМ4.	1	
		модификация...		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-029

Стадия	Лист	Листов
	1	7

Щит 1
Общий вид

Копировал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | 6.05.81. | 3.36-2.1

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Лист 47

Копировал

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
8	1б	Мост сатурирующий	1	
		КСМУ модификация...		
9	А1	Блок реле БР-101	1	У4
				ТМ3-13-81
10	SA15... SA17	Переключатель малогабаритный	3	
		ПМОФ-45-112222/У-Д143		
11	S1, S3, S4, S6, S7,	Выключатель КЕ011 У3	7	
	S9, S11	исп.3, черный, „Пуск", „П"		
12	S2, S5, S10, S12, S8	Выключатель КЕ012 У3	5	
		исп.2, красный, „Стоп", „П"		
13	А2	Щиток электропитания	1	
		ЭЦП-2М		
14		Вставка плавкая ВП36-1-2	4	
		Арматура АЕ-220		
15	H21, H28, H25, H28, H31, H79,	Линза красная	11	
	H40, H13, H78, H80, H37			
16	H32, H24, H26, H27, H29,	Линза зеленая	19	
	H30, H32, H33, H35, H36,			
	H38, H39, H43, H42, H44,			
	H45, H46, H79, H81			
17	G1	Источник мигающего	1	У35
		света ЦМС-5		ТМ3-16-81
18	K2... K9, K11... K19,	Реле РПУ-2-050023 220В	50	У204
	K23... K34, K36... K42,			ТМ3-13-81
	K46... K55, K57... K59			
19	K1, K10, K20, K21,	Реле РПУ-2-062203 220В	10	У204
	K35, K43... K45, K56,			ТМ3-13-81
	K60			
		и т. д.		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата


Инв.№ подл. 96-765 | Подп. и дата 6.05.93

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-025 Лист 2

РМ4-107-82

Копировал Формат А4



1 * Размеры для справок.
2. Покрытие - бариевое.... ОСТ 36 13-76.
3. Приборы поз. 7, 8 закрепить на каркасе щита по черт. ТМ3-141-81.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

9.Авг 15 15 12

902-3-92 16.05.83

902 108-56 (А3)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

РМ4-107-82


Лист 49

Копировал Селиванова

Формат А3

ХХХ-ХХХ-АТХ-029 Лист 4

Копировал Формат А3



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
КЖ-787	6.05.83 г.			

ФЗ 108-56(АЗ)


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-107-82

Лист 50

Копировал Серпуханова

Формат А3



РМ4-107-82

Лист 51

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал Селиванова Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. 196-782 | Подп. и дата 6.05.83 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на основании схем ХХХ-ХХХ-АТХ..., ХХХ-ХХХ-АIХ...			
	Секция 2			
2	SA17 : 1	XT2 : 3		
3	XT2 : 4	SA17 : 5		
4	SA16 : 5	XT1 : 10		
8 9 0	XT1 : 9	SA16 : 19		
5	SA16 : 20	VD2 : –		
5		VD3 : –	ПВ1 1,5	
5		VD4 : –		
5		VD5 : –		
5		VD6 : –		
5		VD7 : –		
5		VD8 : –		
5		VD9 : –		
5		VD10 : –		
51	VD10 : +	XT1 : 1		
46	XT1 : 2	VD9 : +		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-030

Стадия	Лист	Листов
	1	12

Шит 1
Таблица соединений

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

РМ4-107-82

Лист 53

Копировал Формат А4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
	Поворотная рама			
14	К1 : А	К2 : А		
14		К6 : А		
14		К10 : А		
14		К19 : А		
14		К23 : А		
14		К28 : А		
54	К21 : 11	ХТ2 : 1		
52	ХТ2 : 2	К11 : 22		
53	К11 : 23	К1 : Б		
33	К1 : 11	К45 : 12		
37	К45 : 12	К70 : 12		
40	К70 : Б	К40 : Б	МГВЭ-0,5	
48	К40 : Б	К40 : 11		П
48	К70 : 11	К3 : 23		
48	К3 : 23	К10 : 11		
7	К10 : 11	К12 : А		
7	К12 : А	К12 : 11		П
7	К12 : 11	К21 : А		
7	К21 : А	К22 : А		
29	К21 : 11	ХТ3 : 1		
15	ХТ3 : 4	К15 : 23		
16	К15 : 22	К8 : 13		
16	К8 : 13	К70 : 13		
16	К70 : 13	К70 : А		П

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

196-782 16.05.83

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Копировал

Формат А4

ХХХ-ХХХ-АТХ-030

Лист 5

РМ4-107-82

Копировал

Формат

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
Продая стенка									
		А2							
805	1		2	N					
807	3		4	N					
800	5		6	N					

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-031 Лист 10

Копировал Формат А4


РМ4-107-82 Лист 55

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал Формат А4


19

К2... К9, К11... К19, К22... К34, К36... К42, К46... К55, К57... К59



20

К1, К10, К20, К21, К35, К43... К45, К56, К60



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2 109-ти (14)

Копировал

Формат А4

ХХХ-ХХХ-АТХ-031 | Лист 11

РМ4107-82

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Контроль Селиванова

Формат А4

Пример выполнения проектной документации единичной панели декоративной

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		Документация		
	ХХХ-ХХХ-АТ-036	Таблица соединений		
	ХХХ-ХХХ-АТ-037	Таблица подключений		
		Детали		
1	4.855.678-05	Скоба накоса центровочная	5	черный
2	4.855.601-02	Скоба заземления	3	черный
3		Скоба прижатия	3	черный
		Стандартные изделия		
4		Панель ПнД-ЩПК-600 ЧДХА	1	
		ОСТ36.13-76		
		Прочие изделия		
		Арматура АОКМ-6-УЗ		
5	Н4, Н6, Н26, Н30, Н34	Линза красная	5	
6	Н3, Н5, Н25, Н29, Н33	Линза зеленая	5	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-035

Стадия	Лист	Листов
	1	4

Мнемосхема 3
Общий вид

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-107-82

Лист 57

Копировал Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
7	Н1, Н2, Н13...Н15, Н37, Н39, Н41	Арматура АСКМ 0-43	8	
		Линза молочная		
8		Лампа КМ24-90 УХЛ4	18	
9		Блок Б310	4	
10		Упор	2	
		Материалы		
11		Провод ПВ1 1,0 380 ГОСТ 6323-79	30	м

Ф2 108-3а(14)


Инв.№ подл. | Подп. и дата | 9-96-782 6.05.83 Оа | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-035

Изм. | Кол.уч. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Копировал | Формат А4



Условные обозначения	Наименование и цвет окраски символов
	Водопровод - зеленый
	Паропровод - розовый
	Воздухопровод - голубой

1.* Размеры для справок

2. Крепление элементов этикетки выполнить по чертежам завода-изготовителя. Раскраску элементов - по указаниям в таблице и перечне. Краски по СТУЗО-12185-61

3. Буквы и цифры выполнить шрифтом по ГОСТ 2930-62 на панели черного цвета, в символах - белого цвета.

4 Покрытие - вариант ОСТ 36.13-76

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
9-26-X8X	6.05-83			

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-035 Лист 3


Копировал Формат А3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-107-82 Лист 59

Копировал Секованова Формат 12

Вид на внутреннюю плоскость



Инв.№подл. | Подп. и дата | 6.05-ОВ2 | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-ОВ5 Лист 4

Копировал Формат А3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-107-82	Лист 68

Копировал Селиванова Формат А2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме-чание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на основании схем ХХХ-ХХХ-АТХ...			
	ХХХ-ХХХ-АТХ...			
246	Н1 : 2	ХТ1 : 2		
245	ХТ1 : 3	Н6 : 2		
250	Н5 : 2	ХТ1 : 4		
249	ХТ1 : 5	Н4 : 2		
248	Н3 : 2	ХТ1 : 6		
247	ХТ1 : 7	Н17 : 2		
256	Н18 : 2	ХТ2 : 1		
255	ХТ2 : 2	Н19 : 2	ПВ1 1,0	
254	Н20 : 2	ХТ2 : 3		
253	ХТ2 : 4	Н21 : 2		
252	Н22 : 2	ХТ2 : 5		
251	ХТ2 : 6	Н15 : 2		
259	Н14 : 2	ХТ2 : 7		
258	ХТ3 : 1	Н13 : 2		
265	Н25 : 2	ХТ3 : 2		
264	ХТ3 : 3	Н26 : 2		
263	Н29 : 2	ХТ3 : 4		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ХХХ-ХХХ-АТХ-ОЭ

Стадия | Лист | Листов
1 | 3

Мнемосхема 3
Таблица соединений

Копировал

Формат А4

4ТП6-2.92.16.05.83 ОЭ

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Лист 61

Копировал

Формат А4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
262	XT3 : 5	H30 : 2		
261	H33 : 2	XT3 : 6		
260	XT3 : 7	H34 : 2		
269	H41 : 2	XT4 : 1		
270	XT4 : 2	H39 : 2		
272	H37 : 2	XT4 : 3		
N	XT1 : 1	H41 : 1		
N	H41 : 1	H39 : 1		
N	H39 : 1	H37 : 1		
N	H37 : 1	H25 : 1		
N	H25 : 1	H26 : 1		
N	H26 : 1	H29 : 1		
N	H29 : 1	H30 : 1		
N	H30 : 1	H33 : 1	ПВ1 1,0	
N	H33 : 1	H34 : 1		
N	H34 : 1	H15 : 1		
N	H15 : 1	H14 : 1		
N	H14 : 1	H13 : 1		
N	H13 : 1	H17 : 1		
N	H17 : 1	H18 : 1		
N	H18 : 1	H19 : 1		
N	H19 : 1	H20 : 1		
N	H20 : 1	H21 : 1		
N	H21 : 1	H22 : 1		
N	H22 : 1	H6 : 1		
N	H6 : 1	H5 : 1		
N	H5 : 1	H4 : 1		
N	H4 : 1	H3 : 1		
N	H3 : 1	H1 : 1		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | 6.05.83.04


ХХХ-ХХХ-АТХ-036 Лист 2

Копировал Формат А4

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Копировал Формат


Провод.
Вывод
Зид кон-такта
Вывод
Провод.
Технические требования
Таблица подключений
на основании схем XXX-XXX-АПХ.... и таблицы соединений
XXX-XXX-АПХ-036.
Н2
Н1
Н6
Н5
Н4
Н3
*N
1
2
290
246
245
250
249
248
252
253
254
255
256
247
XXX-XXX-АПХ-037
Мнемосхема 3
Таблица подключения
Лист
1
Листов
3
Формат А4
Копировал
РМ4-107-82
Лист
63
Формат А1

Приложение 4

Пример выполнения проектной документации
единичного щита шкафного с задней дверью

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Документация		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-026	Таблица соединений		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-027	Таблица подключени		
		Стандартные изделия		
1		Шкаф щита	1	
		ЩИ-ЗД-Ш (600×600) УЛХ4 ТР300		
		ОСТ36.13-76		
2		Рейка РБ 600 ТК3-100-81	2	
3		Рейка Р 800 ТК3-101-81	1	
4		Скоба СЗ 600 ТК3-125-81	7	
5		Скоба С 600 ТК3-126-81	4	
6		Уголок УП 42×25 ℓ=430	1	
		ТК4-2222-74		
		Прочие изделия		
7	40Б	Мост самопишущий КСМ4	1	
		модификация 42 363.80.220		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-025

Стадия	Лист	Листов
	1	1

Щит насосной
Общий вид

Инв. № подл. | Подп. и дата | 6.05.83 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Э6-782

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4107-82

Копировал | Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Посты кнопочные ПКЕ-112-1		
8	SB1, SB3, SB5	Черный „Пуск" П	3	
9	SB2, SB4, SB6	Красный „Стоп" П	3	
10	SA1, SA2, SA3	Переключатель галетный ПМОР45-112-32/118 Т43	3	У4123
11	SS... S7	Автомат 220В, ЭнТ1В	3	У4123
		Отсечка 13Н, крепление на панели А63-М		ТМ3-13-81
12	HL1... HL29	Табло ТЦ6	20	
13		Лампа Ц220-10	40	
14	K1... K5	Реле РПУ-2 512203, 220В	5	У4144 ТМ3-13-81
15	KT1, KT2	Реле времени РВ248-44-220В	2	У25
		присоединение передвиж		ТМ3-13-81
16	R1... R4	Резистор ПЭВР-50 3,9 Ом ±1%	2	У17 ТМ3-19-81
17		Блок 63 т0	7	
18		Упор	4	
19		Перемычка П	1	
20		Катушка подгоночная КП1-2,5	6	
21		Рамка АМ166-26	9	
		Материалы		
22		Провод ПВ1 1 3,0 ГОСТ 6323-79	100 м	
23		Провод НВМ-0,5 IV 5,0 ГОСТ 17516-72	50 м	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-025

Лист 2

Копировал

Формат А4

336-2-82 6.05.82 г.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82


Лист 65

Копировал

Формат А4

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Надпись на фасаде щита	Надписи в рамках
ХХХ-ХХХ-А-025	Щит насосной №1	Насос №1	Таблица 2
ХХХ-ХХ-А-025-01	Щит насосной №2	Насос №2	Таблица 3
ХХХ-ХХ-А-025-02	Щит насосной №3	Насос №3	Таблица 4



1. * Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант. ОСТ36.13-76.
3. Прибор поз. 7 закрепить на каркасе щита по черт. ТМ3-141-81.

ХХХ-ХХХ-АТХ02Э

Лист 3

Копировал Формат А3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата


№2 108-86(А3)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82

Копировал Селиванова

Формат А3



ХХХ-ХХХ-АТХ-02.3

Лист 4

Копировал

Формат А3

Ф2 108-56(А3)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

РМ4-107-82

Лист 67

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал Селиванова

Формат А4

Таблица 2

Надписи на табло и в рамках

№ надписи	Текст надписи	Кол.
	Табло ТСБ1р	
1	Уровень пропилена	1
2	Уровень воды	1
3	Уровень мазута	1
4	Уровень масла	1
5	Уровень газа	1
6	Давление пропилена	1
7	Давление воды	1
8	Давление мазута	1
9	Давление масла	1
10	Давление газа	1
11	Расход пропилена	1
12	Расход воды	1
13	Расход мазута	1
14	Расход масла	1
15	Расход газа	1
16	Снятие звука	1
17	Проверка сигнализации	1
18	Резерв	1
19	Максимальный уровень газа	1
20	Минимальный уровень газа	1
	Рамка 66х26	
21	Температура за дымососом N 1	1
22	Температура за дымососом N 2	1

Продолжение табл. 2

№ надписи	Текст надписи	Кол.
23	Температура за дымососом N 3	1
24	Снятие звука	1
25	Проверка сигнализации	1
26	Наличие напряжения	1
27	Проверка ламп	1
28	Нормальная работа	1
29	Температура после вентилятора	1
	Узел	
30	~220В Вода	1
31	~220В Пропилен	1
32	~220В Мазут	1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. 6.05-23.2 | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-025 Лист 5

РМ4-107-82 Лист 68

Копировал Формат А4

Таблица 3

Надписи на табло и в рамках

Продолжение табл 4

N надписи	Текст надписи	Кол
	Табло ТСБ/2	
1	Уровень пропилена	1
2	Уровень воды	1
3	Уровень мазута	1
4	Уровень масла	1
5	Уровень газа	1
6	Повышение пропилена	1
7	Повышение воды	1
8	Повышение мазута	1
9	Повышение масла	1
10	Повышение газа	1
11	Расход пропилена	1
12	Расход воды	1
13	Расход мазута	1
14	Расход масла	1
15	Расход газа	1
16	Снятие звука	1
17	Проверка	1
	сигнализации	
18	Резерв	1
19	Максимальный	1
	уровень газа	
20	Минимальный	1
	уровень газа	
	Рамка 66×26	
21	Температура	1
	за дымососом №4	
22	Температура	1
	за дымососом №5	

N надписи	Текст надписи	Кол
23	Температура за	1
	дымососом №6	
24	Снятие звука	1
25	Проверка сигнализации	1
26	Наличие напряжения	1
27	Проверка ламп	1
28	Нормальная работа	1
29	Температура после	1
	нагнетателя	
	Упор	
30	~220В Вода	1
31	~220В Пропилен	1
32	~220В Мазут	1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ХХХ-ХХХ-АТХ-025 Лист 6

Копировал Формат А4

Инв. № подл. 996 | Подп. и дата 18.05.82 | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-407-82 Лист 69

Копировал Формат А4

Таблица 4

Надписи на табло и в рамках

Продолжение табл. 4

№ надписи	Текст надписи	Кол
	Табло ТСБ/2	
1	Уровень пропилена	1
2	Уровень воды	1
3	Уровень мазута	1
4	Уровень масла	1
5	Уровень газа	1
6	Давление пропилена	1
7	Давление воды	1
8	Давление мазута	1
9	Давление масла	1
10	Давление газа	1
11	Расход пропилена	1
12	Расход воды	1
13	Расход мазута	1
14	Расход масла	1
15	Расход газа	1
16	Снятие звука	1
17	Проверка сигнализации	1
18	Резерв	1
19	Максимальный уровень газа	1
20	Минимальный уровень газа	1
	Рамка 66 х 26	
21	Температура за дымососом №7	1
22	Температура за дымососом №8	1

№ надписи	Текст надписи	Кол
23	Температура за дымососом №9	1
24	Снятие звука	1
25	Проверка сигнализации	1
26	Наличие напряжения	1
27	Проверка ламп	1
28	Нормальная работа	1
29	Температура после вентилятора	1
	Упор	
30	~220В Вода	1
31	~220В Пропилен	1
32	~220В Мазут	1

ХХХ-ХХХ-АТХ-025

Инв. № подл. 996-782 | Подп. и дата 16.05.83 г. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Ф2 103-5л(14)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82

Копировал Формат

Копировал Формат

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические	требования		
	Таблица соединений выполнена			
	на основании	схем ХХХ-ХХХ-АТХ-		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-			
1	XT1:1	SA1:1		
1	SA1 1	SA1:3		П
2	SA1:2	SB1.21	ПВ1 1	
3	SB1:22	SB1:13		П
3	SB1:13	XT2:1		
4	XT2:2	K3:10A		
4	K3:10A	SB1:14		
5	KT2 12	SA1:4		
5	SA1:4	K1 5		
5	K1 5	K3:5	ПВМ-0,5 ГУ	
5	K3:5	K4:5		
5	K4:5	K4:5A		П
5	K4:5A	XT2:3		
8	XT2:4	K1:12		
8	K1:12	KT1:12		
12	KT1.13	KT2:A		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-026

Стадия	Лист	Листов
	1	7

Щит насосной
Таблица соединений

Копировал Формат А4

РМ4-107-82

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист 71

Копировал Формат А4

Провод/кабель	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
12	КТ2:А	К4:12А		
13	К4:12	КТ2:5		
18	КТ2:6	КТ1.27		
19	КТ1:28	К2:2		
19	К2.2	К3:10		
6	К3:5А	К1:10	ПВМ-0,5 ТР	
11	К1:12А	КТ1:А		
N	КТ1 В	КТ2.В		
N	КТ2.Г	К2:2А		
N	К2.2А	К1:2А		
N	К1.2А	Ч т.В		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-026 Лист 2

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

9.96-73.3.6, 0.5-83

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82

Копировал Формат

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	...чные Данного гр...	Приме-чание
450	ХТ6.4	406-К2:Б1		
451	406-К2:А1	ХТ6:3		
452	ХТ6:5	406-К2:Б2		
453	406-К2:А2	ХТ6:7		
454	ХТ6:9	406-К2:Б3		
455	406-К2:А3	ХТ7:1	Ø1 1,5	
9	ХТ7:3	406-К2:Б4		
земля	406:⏚	рейка для		
		установки		
		аппаратов:⏚		
земля	рейки для	сетки:⏚		
	установки			
	аппаратов:⏚			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-026 Лист 7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-107-82 Лист 73

Копировал Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Технические требования							
	Таблица подключения выключателя кс								
	основной схем ХХХ-ХХХ-АТХ-...,						ХХХ-ХХХ-АТХ-...		
	и таблица соединений ХХХ-ХХХ-АТХ-026								
	Лебедка лента						К1		
					8	12	Р	12А	11
		А1				11	Р	11А	
301	1		2	802*	5	5	3	10	6
						5А	3	10А	
		К2			14	2	К	2А	N
301	1		2	802					
							К2		
		S5				12	Р	12А	
802*	1		2	810		11	Р	11А	
					5	5	3	10	15
		S6			6	5А	3	10А	4
802	1		2	811	23	2	К	2А	N
		S7				4	т. 2.		
802*	1		2	812					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ф2.108-5л(14)

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ХХХ-ХХХ-АТХ-027

Стадия	Лист	Листов
	1	6

Щит насосной
Таблица подключения

6.05.83, Вс

996-282

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82

Копировал

Формат А4

Проёмник	Вывод	Вид коммутации	Вывод	Проёмник	Проёмник	Вывод	Вид коммутации	Вывод	Проёмник
		40б							
		К1							
200*	Б1		А1	80*					
139	Б2		А2	140					
	Б3		А3	205					
	Б4		А4						
	Б5		А5						
	Б6		А6						
		К2							
450	Б1		А1	451					
452	Б2		А2	453					
454	Б3		А3	455					
С	Б4		А4						
	Б5		А5						
	Б6		А6						
	4 пл.	0.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4


XXX-XXX-АТХ-0271 Лист 4

РМ4-107-82 Лист 75

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал Формат А4


поз 13
KT1, KT2



поз. 11
S5, S6, S7



поз. 12
H2.14... H2.29



ХХХ-ХХХ-АТХ-027

Лист 6

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
6.05.83-82

Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Копировал

Формат

Пример выполнения проектной документации единичного щита шкафного с задней дверью

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-ОВ3	Таблица соединений		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-ОВ4	Таблица подключения		
		Стандартные изделия		
1		Шкаф щитовой	1	
		ШВ-3В-Т-800×600 УХЛ4 IP30		
		ОСТ36.13-76		
2		Рейка РБ 600 ТК3-109-84	1	
3		Скоба СЗ 600 ТК3-125-84	12	
4		Уголынк У3 800 ТК3-128-84	5	
5		Уголынк УПБ 600 ТК3-119-84	1	
6		Уголок 40×40×25 L=430	1	
		ТК4-2222-74		
		Прочие изделия		
7	536	Амперметр Ш69.000	1	
8	56-1 ... 56-3	Байпасная панель БПДУ-А	3	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ХХХ-ХХХ-АТХ-ОВ2

Стадия	Лист	Листов
	1	7

Щит конденсатора
Общий вид

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
9	ПП1	Блок ограничения сигналов	1	У14
		ПП 1.1.1		ТМ3-17-81
10	ПП1 ... ПП4	Прибор простейших опера-	4	У14
		ционных операций ПП1.1		ТМ3-17-81
11	Р11 .. Р13	Распределитель пневмати-	3	
		ческий 23К4 В02 Р3		
12	М1, М2	Манометр 0...1,6 кгс/см² МТ4	2	У9
				ТМ3-106-81
13	М3, М4	Манометр 0...1,6 кгс/см² МТ4	2	У13
				ТМ3-106-81
14	М5	Манометр 0...1,6 кгс/см² МТ4	1	
15	М6	Манометр 0...10 кгс/см² МТ4	1	У13
				ТМ3-106-81
16	Р1, Р2	Редуктор давления возду-	2	
		ха РДВ-5М		
17	Р3	Стабилизатор давления	1	У4
		воздуха СДВ-6		ТМ3-97-81
18	Ф1	Фильтр воздуха ФВ-25-02	1	У3
				ТМ3-97-81
19	А1	Щиток электропитания	1	
		ЭЩП-2М		
20		Вставка плавкая ВП36-1 4А	2	
21		Вставка плавкая ВП36-1-2А	2	
22	СВ1	Сетевой выпрямитель	1	У9
		СВ-4М -220/-4В		ТМ3-16-81
23	К1.. К6	Реле МКУ-48с РЯ4.5М В4УП	6	У3.83
				ТМ3-13-81
24	В1... В3	Вентиль запорный ВЧ6	3	У16
				ТМ3-91-81
25		Блок Б310	5	
26		Упор	2	
27		Соединитель переборочный	14	
		ПСП8×8		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

996-782 6.05.83 (Ач)

Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-062

Лист 2

РМ4-107-82

Копировал

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
28		Светильник СМПВ	1	
29		Светильник СМВВ-К Труб. №2	6	
30		Светильник ПСМ6×8	9	
31		Светильник трапецевой петлей	20	
32		Светильник СМВВ×44	7	
33		Рамка РЛМ66.426	4	
		Материалы		
34		Провод ПВ1 1,5 ГОСТ 6323-79	50	м
35		Трубка ЛНТ 8×1,6 ТУ16-05.1934-78	150	м

Копировал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

6.05.83.1/Ф

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

2.36-7.8 К

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Копировал


Формат А4

ХХХ-ХХХ-АТХ-062

Лист 3


РМ4-107-82

Лист 79



1. * Размеры для справок.
2. Покрытие-вариант ... ОСТ36.13-76

Вид А



ХХХ-ХХХ-АТХ062

Лист 4

Копировал Формат А3

РМ4-107-82

Лист 80

Подп. | Дата

Копировал Селиванова


Формат А3


Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

902 1-08-56(А3)


23.382 6.05.82

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№





Крышка смещена



ХХХ-ХХХ-АТХ-062

Копировал Селиванова Формат А3

Инв.№ подл. 298-782 | Подп. и дата 6.05.82.Д | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата


ТП 108-86(АТ)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82

Лист 81

Копировал Селиванова Формат А3



ХХХ-ХХХ-АТХ0Б2

Копировал

Формат А3

Ф2 108-56(А1)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
ОК-487	6.65.83			

СМ4-107-82

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал Сенькина

Формат А3

Лист 82

Надписи на табло и в рамках

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол.
	Рамка 66х26	
1	Температура приточного воздуха	1
2	Клапан на теплоносителе	1
3	Клапан воздухо охладителя	1
4	Заслонка на рециркуляции и выбросе	1
5	~220/=48 Сетевой выпрямитель	1
6	Сигнализация	1

№ надписи	Текст надписи	Кол.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ХХХ-ХХХ-АТХ-062 Лист 7

Копировал Формат А4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82 Лист 83

Копировал Формат А4

Провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на основании схем ХХХ-ХХХ-АТХ..., ХХХ-ХХХ-АТ...			
2	XT1 : 9	K1 : 8		
2	K1 : 8	K2 : 8		
2	K2 : 8	K3 : 8		
2	K3 : 8	РП1 : 1		
2	РП1 : 1	РП2 : 1		
2	РП2 : 1	РП3 : 1		
5	РП3 : 2	K2 : 3		
5	K2 : 3	XT2 : 1	ПВ1 1,5	
6	XT2 : 2	K2 : 7		
1	K2 : 2	K5 : 6		
1	K5 : 6	XT1 : 7		
8	XT2 : 3	K3 : 3		
15	K3 : 10	XT2 : 5		
13	XT2 : 4	K3 : 5		
29	K6 . 10	XT2 : 7		
40	XT2 : 8	K1 : 5		
19	K1 : 3	K7 : 10		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-063

Стадия | Лист | Листов: Р | 1 | 12

Щит конденсатного. Таблица соединений

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

6.05-83 Ал

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Копировал Формат

Провод/кл.	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод/кл.	Провод/кл.	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод/кл.
	Технические требования								
	Таблица подключения выполнена								
	на основании схем ХХХ-ХХХ-АТХ, ХХХ-ХХХ-АТХ								
	и таблицы соединений ХХХ-ХХХ-АТХ-ОВ3.								
	Левая стенка				40	5	3	10	43
		СВ1					К2		
42	+		—	-Е		1	3	6	
ВОЧ	220		0	ОВОЧ	1	2	Р	7	6
					5	3	К	8	2*
		А1				4	Р	9	
ВО1	1		2	ОВОЧ		5	3	10	
ВОЧ	3		4	ОВОЧ					
1	5		6	0			К3		
	7		8			1	3	6	
					26	2	Р	7	28
		К1			8	3	К	8	2*
	1	3	6			4	Р	9	
	2	Р	7		15	5	3	10	15
19	3	К	8	2*					
	4	Р	9						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ.ОВ4

Стадия	Лист	Листов
	1	8

Щит конденсатора
Таблица подключения

Копировал

Формат А4

РМ4-107-82

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

Приложение 6

Пример выполнения проектной документации составного щита

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим
		Сборочные единицы		
1	XXX-XX" АТХ-029	Щит 1	1	
2	XXX-XXX-АТХ-032	Щит 2	1	
3	XXX-XXX-АТХ-035	Щит 3	1	
4	XXX-XXX-АТХ 038	Щит 4	1	
5	XXX-XXX-АТХ-041	Мнемосхема 1	1	
6	XXX-XXX-АТХ-044	Мнемосхема 2	1	
7	XXX-XXX-АТХ-047	Мнемосхема 3	1	
8	XXX-XXX-АТХ-050	Мнемосхема 4	1	
		Стандартные изделия		
		Панели ПН ОСТ36.13-76		
9		ПнВ-А УХЛ4	2	
10		ПнВ-1000 УХЛ4	1	
11		ПнД-ЦПК-1000 УХЛ4	3	
12		ПнД-ЦПК УХЛ4	1	
		Вставки ВУ ОСТ36.13-76		
13		ВУ-45 УХЛ4	2	
14		ВУД-ЦПК-45 УХЛ4	2	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Разраб. 15.05.82

346-75 к | Щит оператора. Общий вид | 6.ОЭ.ВЗ.Л | .02 108 ТХ (А3)

Копировал | Формат А4

XXX-XXX-АТХ-028

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дат

РМ4-107-82

Копировал | Формат

Сзвернуто





Схема сочетания



*Размеры для справок

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

6.84-83.17

Инв.№подл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А3

ХХХ-ХХХ-АТХ 128 | Лист 2

Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82 | Лист 87

Копировал

Формат 12

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
7	S7... S9	Выключатель КЕ011	3	
		Цепь 2, черный, „Пуск" „П"		
8	H1... H6	Арматура АС-220	6	
		Линза зеленая		
9	R1... R7	Резистор ПЭВР-25-51 Ом	7	49
		±10%		ГОСТ 6513-69
10		Блок БЗ10	12	
11		Угол	4	
12		Рейка РП45х26	15	
		Материалы		
13		Провод НВМ-4Е 1×500	152	м
		ГОСТ 17515-72		

ХХХ-ХХХ-АТХ-ОВ8

Лист 2


Копировал

Формат А4


5.905-7к2.85 Ал

РМ4-107-82

Лист 89



Вид А повернуто



1 *Размеры для справок

2. Покрытие-вариант ОСТ 36 13-75

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата		
1.5.003-1	05.83					

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-АТХ-068	Лист 3

Копировал


Формат А3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-107-82	Лист 90


Копировал Селиванова

Формат А2

Вид на внутреннюю плоскость стальной



Вид Б



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

XXX-XXX-АТХ06 | Лист 4

Копировал | Формат А4

РМ4-107-82 | Лист 91

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Копировал | Формат А4

Надписи на табло и в рамках

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол
	Рамка 66×26	
1	Насос 1,2	1
2	Насос 3,4	1
3	Насос 5,6	1
4	Откл / Вкл	3
5	Съем резерв	3
6	К-1	1
7	К-2	1
8	К-3	1
9	ТЭ-1	1
10	ТЭ-2	1
11	ТЭ-3	1

№ надписи	Текст надписи	Кол

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

6.05.83.АТХ

1936-782

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

XXX-XXX-АТХ-068 Лист 5

РМ4-107-82

Копировал Формат А4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Прим-е чание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на основании схем ХХХ-ХХХ-АТХ..., ХХХ-ХХХ-АТХ...			
210	S1 : 2	XT2 : 1		
211	XT2 : 2	S1 : 3		
212	S2 : 2	XT2 : 3		
213	XT2 : 4	S2 : 3		
214	S3 : 2	XT2 : 5		
215	XT2 : 6	S3 : 3	МВПТ-0,5 (1)	
220	S6 : 2	XT2 : 7		
221	XT2 : 8	S6 : 3		
218	S5 : 2	XT3 : 1		
219	XT3 : 2	S5 : 3		
216	S4 : 2	XT3 : 3		
217	XT3 : 4	S4 : 3		
222	S7 : 2	XT3 : 5		
223	XT3 : 6	S7 : 3		
224	S8 : 2	XT3 : 7		
225	XT3 : 8	S8 : 3		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ХХХ-ХХХ-АТХ-069

Стадия	Лист	Листов
	1	6

Пульт диспетчера
Таблица соединений


Копировал: Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

РМ4-107-82

Лист 93

Копировал: Формат А4


Проводник
Вывод
Вид контакта
Вывод
Проводник
XT5
310 1 2 316
215 3 4 320
312 5 6 321
313 7 8
314 9 10
XT6
210 1 2 211
212 3 4 213
211 5 6 215
220 7 8 221
9 10
XT7
218 1 2 219
216 3 4 217
222 5 6 223
224 7 8 225
226 9 10 227
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам. инв.№
Инв.№ дубл.
Подп. и дата
Взам. инв.№
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам. инв.№
6 05 83 16а
ХХХ-ХХХ-АТХ-07
Лист 4
Копировал
Формат А4
РМ4-107-82
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Копировал
Формат А4

Пример выполнения проектной документации единичного щита панельного с каркасом

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
		Документация		
	XXX-XXX-АТХ-054	Таблица соединений		
	XXX-XXX-АТХ-055	Таблица подключения		
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита	1	
		ЩПК-Й-600 УХЛ4 IP00		
		ОСТ36.13-76		
2		Рейка РБ 600 ТК3-400-81	1	
3		Уголь ник УПБ 600 ТК3-149-81	2	
4		Скоба СЗ 600 ТК3-125-81	2	
5		Уголь ник УП42×25 ℓ=430	1	
		ТК4-2222-74		
		Прочие изделия		
6		Прибор контроля пневматический показывающий ПВ2.2	2	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

XXX-XXX-АТХ-053

Стадия | Лист | Листов
Р | 1 | 6

Щит экстракции
Общий вид

Копировал

Формат А4

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Лист 95

Копировал

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
7	14Б	Прибор контроля пневматический, показывающий ППВ1.1	1	
8	26б, 27, 28а	Прибор контроля пневматический, самопишущий ПВ10.17	3	
9	15, 16а	Прибор контроля пневматический самопишущий ПВ4.37	2	
10		Устройство регулирующее пневматическое пропорциональное с линейными статистическими характеристиками ПР2.В	3	
11	S1, S3, S5	Кнопочный пост ПКЕ-112-1 черный „Пуск" „П"	3	
12	S2, S4, S6	Красный „Стоп" „П"	3	
13	ПЗ	Блок вентилей запорных диафрагмовых пластмассовых БВПД-6	1	42 ТМ3-94-81
14	В1... В4	Вентиль ВПД-4	4	
15		Блок Б31Д	3	
16		Упор	2	
17		Соединитель ПСВ8×К1/4"	8	
18		Соединитель переборочный ПСП8×8	15	
19		Соединитель тройниковый ПСТВ	6	
20		Рамка РПМ66×26 и т.д.	11	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

996-287 | 6.05.83 (Кн)

2.108-5п(1.1)


Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-053 Лист 2

РМ4-107-82

Копировал

Формат А4



1.* Размеры для справок.
2. Покрытие- вариант.... ОСТ36 13-76
3. Приборы поз. 6,7,8,9 закрепить на каркасе щита по черт ТМ3-141-81..

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
4256-787 | 6.05-83 Ц.с

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Копировал

Формат А3

XXX-XXX-АТХ05.3 | Лист 3


Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82 | Лист 97

Копировал Селиванова

Формат 12

Вид на внутренние плоскости щита (развернуто)



ХХХ-ХХХ-АТХ-053

Лист 4

Копировал

Формат А3

РМ4-107-82


Лист 98

Копировал Селиванова

Формат А2

Передняя стенка

Правая стенка



Копировал

Формат А3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Е05-03-24.84

Альбом отв. 12

Форма Ф2 (ГОСТ 21.101-79(12))

Надписи на табло и в рамках

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол.
	Рамка 66126	
1	Сборник экстрактов 1	1
2	Вода перед экстрактором 1	1
3	Сборник экстрактов 2	1
4	Вода перед экстрактором 1	1
5	Вода перед экстрактором 2	1
6	Вода перед экстрактором 3	1
7	Пневмолиния 1	1
8	Пневмолиния 2	1
9	Пар перед шнеком 1	1
10	Пар перед шнеком 2	1
11	Пар перед шнеком 3	1

№ надписи	Текст надписи	Кол.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировал

ХХХ-ХХХ-АТХ-053 Лист 6

Формат А4

Инв. № подл. 496-782 | 6.05.83 | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82 Лист 180

Копировал

Формат А4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на основании схем ХХХ-ХХХ-АТХ..., ХХХ-ХХХ-АТХ...			
201	XT2 :1	S1 :4		
202	S1 :3	S2 :2		
202	S2 :2	XT2:2		
211	XT2:3	S2 : 1		
205	S3 : 4	XT2 : 4		
217	XT2:5	S4 :2		
217	S4 :2	S3 :3		
210	S4 : 1	XT2:6	ПВ1 1,5	
215	XT2 : 7	S5 : 4		
212	S5 :3	S6 :2		
212	S6 :2	XT2: 8		
219	XT2 ;9	S6 : 1		
A2				
N	XT1 : 1	266		
A3	266	XT1 : 6		
N	XT1:2	27		
	27	XT1 : 7		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ХХХ-ХХХ-АТХ-054

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Щит экстракции
Таблица соединений

Копировал

Формат А4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РМ4-107-82

Лист 108

Копировал

Формат А1

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		51							
125	13	Д	п 14	126					
130	21	Р	п 22	126*					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ГОСТ 21.104-79

XXX-XXX-АТХ-055

Лист 2

Копировал

Формат А4

РМ4-107-82

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

Поз 11,12
SA1...SA6



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-053 Лист 3

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82 Лист 103

Копировал Формат А4

Пример выполнения проектной документации единичного статива

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-
		Документация		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-057	Таблица соединений		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-058	Таблица подключения		
		Стандартные изделия		
1		Стойка статива	1	
		С-1-600 УХЛ4 ТУ00		
		СТ36.13-76		
2		Скоба С3 600 ТК3-125-В1	23	
3		Уголынк У3 600 ТК3-128-В1	14	
4		Рейка Р5 600 ТК3-100 В1	2	
5		Рейка Р 600 ТК3-104-В1	1	
6		Уголынк УП42х25 ℓ=430	3	
		ТК4-2222-74		
		Прочие изделия		
7	1-К1...1-К3	Реле МКУ-48с РЯ4 509.054П	12	У.Э3.483,
	2К1-2К3,3К1 3-К3			ТМ3-13.81
	4К1 4К3			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-056

Стадия	Лист	Листов
	1	4

Щит релейный
Общий вид

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

9.96-782.16.052 ЭЗ.ТХ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-107-82

Копировал Формат А4

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
8	SR1... 5-K3, 6-K4... 6-K3,	Реле МКУ-48с РАЧ 509 110Л	44	4383, 4384
	7-K1... 7-K3, 8-K4... 8-K8,			ТМ3-13-81
	1-K5... 1-K8, 2-K5... 2-K8,			
	3-K5... 3-K8, 4-K5... 4-K8,			
	5-K5... 5-K8, 6-K5... 6-K8,			
	7-K5... 7-K8, 8-K5... 8-K8			
9	1-K9... 8-K9	Реле МКУ-48с РАР 521 110/17	8	4389, 4384
				ТМ3-13-81
10	1-V81... 8-V88	Кремниевый выпрямительный	64	42
		диод D226B		ТМ3-18 81
11	1ШР 2 мар	Розетка штепсельная	2	4606
		МВ-Ц-2-0-08-6/250		ТМ3-13-81
12		Блок БЗ10	17	
13		Угол	6	
14		Перемычка П	11	
15		Рамка РП186 1-2Б	1	
		Материалы		
16		Провод ПВ1 1,5 ЗВО	300	м
		ГОСТ 6323-79		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-056 Лист 2

Копировал Формат А4


Инв. № подл. | Подп. и дата | 996-7821.6.05 ВЗ. Ч2.


Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82 Лист 105

Копировал Формат А4

Вид на внутренние плоскости щита (развернуто)





1. *Размеры для справок.
2. Покрытие-вариант... ОСТ36.13-76
3. В ратке поз. 14 выполнить надпись „-36В".

Копировал

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ХХХ-ХХХ-АТХ05

Лист 3

РМ4-107-82

Копировал Селиванова


Формат А3

Лист 146

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | 6.05.83 г.

36-787

ФГ 1С8-5Е(А3)



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ХХХ-ХХХ-АТХ-056 | Лист 4

Копировал | Формат А4

РМ4-107-82 | Лист 107

Подпись Селиванова | Формат А4

Провод №	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические	требования		
	Таблица соединений выполнена			
	на основании схем XXX-XXX-АТХ...,	XXX-XXX-АТХ...		
1-1	XT1:8	4/1-К4:5		
1-51	4/1-К4:10	6/1-К6:1		
1-52	6/1-6К:6	XT1:9		
1-2	XT2:11	1/1-К2:1		
1-2		3/1-К3:1		
1-2		3/1-К3:2		П
1-2		4/1-К4:1	ПВ1 1,5	
1-25	4/1-К4:6	23/2-К5:5		
1-26	23/2-К5:10	7/1-К7:1		
1-27	7/1-К7:6	25/2-К7:1		
1-28	25/2-К7:6	XT2:3		
1-30	XT2:7	24/2-К6:2		
1-24	24/2-К6:7	24/2-К6:8		П
		Ч т. д		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Кол. уч. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

XXX-XXX-АТХ-057

Стадия	Лист	Листов
	1	21

Щит релейный
Таблица соединений

РМ4-107-82

Копировал Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
Технические требования				
Таблица подключения выполнена				
на основании схем ХХХ-ХХХ-АТ и				
ХХХ-ХХХ-АТК и таблицы соединений				
ННЧ ХХХ-ХХХ-АТК-ОВ7				
Левая стенка			1-К5	
			*1-2 1 п Р	6 1-17
		1-К1	*1-2 2 п Р	7 1-22
*1-2	1	Р	6 1-15	4 Р 9
*1-2	2	Р	7 1-15	5 Р 10 1-Г1
1-10	4	Р	9 1-11	*N 3 К 8 1-16
	5	Р	10	
*N	3	К	8 1-12	1-К4
				1-2 1 3 6 1-25
		1-К2		1-44 2 3 п 7 1-43*
1-62	1	Р	п 6 1-63	1-41 4 3 п 9 1-43
	2	Р	7	1-1 5 4 10 1-51
1-70	4	Р	п 9 1-63*	*N 3 К 8 1-31
	5	Р	10	
1-29	3	К	8 1-24*	1-К5
				1-36 1 3 6 п 1-35

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ХХХ-ХХХ-АТ ХОВ7.

Стадия	Лист	Листов
	1	10

Щит релейный
Таблица подключения

Копировал

Формат А4

РМ4-107-82

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 109

Копировал

Формат А4

Приложение 8

Пример выполнения проектной документации
единичного статива

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим
		Документация		
	ХХХ-ХХХ-АТХ-ЭО	Таблица соединений		
	ХХХ-УХХ-АТХ-061	Таблица подключения		
		Стандартные изделия		
1		Стойка стативная СП-10С.7 УХЛ4 ТР00 ЛСТ36.13-76	1	
2		Реле РЭ1000 ТК3.107.81	1	
3		Угольник УЗ 1000 ТК3-128-81	8	
4		Уголок УП 42×25 ℓ=830 ТК4-2222-74	1	
		Прочие изделия		
5	22е.29е	Преобразователь измерительный 220В ПТ-ПТ-68	8	
6		Блок Б310	8	
7		Упор	2	
		и т.д.		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-059

Стадия	Лист	Листов
	1	4

Стратив преобразователей
Общий вид

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


6.05-78.2

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Копировал Формат А4

Вид на внутреннюю плоскость



1* Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант УТ 36.13-76.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

296-787 | 0-05-83 | Кат

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

XXXXX-АТХ0159 | Лист 3

Копировал | Формат А4

М4-107-82 | Лист 14

Изм. | Кол. | Лист | № докум. | Подпись | Дата

Калировал Селиванова | Формат 12

Надписи на табл
и в рамках

Продолжение

№ надписи	Текст надписи	Кол	№ надписи	Текст надписи	Кол
	Рамка 66х26				
1	Пар перед шнеком	1			
2	Пар перед шнеком	1			
3	Вода в сборнике 1	1			
4	Вода в сборнике 2	1			
5	Вода после теплообменника 1	1			
6	Вода после теплообменника 2	1			
7	Спирт после теплообменника 1	1			
8	Спирт после теплообменника 2	1			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ХХХ-ХХХ-АТХ-059 Лист 4

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
6.05.83 г.

РМ4-107-82 Лист 112

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.

Копировал Формат А1

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Отличные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений на основании схем ХХХ-ХХХ-АТХ...		Выполнена ХХХ-ХХХ-АТХ...	
	ХХХ-ХХХ-АТХ...			
Л1	XT1 : 1	22е		
Л2	22е	XT1 : 2		
50	XT3 : 1	22е		
51	22е	XT3 : 2		
Л3	XT1 : 3	23е		
Л4	23е	XT1 : 4		
52	XT3 : 3	23е		
53	23е	XT3 : 4	ПВ1 1,5	
Л5	XT1 : 5	24е		
Л6	24е	XT1 : 6		
54	XT3 : 5	24е		
55	24е	XT3 : 6		
Л7	XT1 : 7	25е		
Л8	25е	XT1 : 8		
56	XT3 : 7	25е		
57	25е	XT3 : 8		
Л9	XT2 : 1	26е		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ХХХ-ХХХ-АТХ-060

Стадия | Лист | Листов
Р | 1 | 2

Схема преобразователя. Таблица соединений

Копировал Формат А4

РМ4-107-82

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал Формат А4

Лист 113

Провод-ник	Вывод	Зажим-ная гайка	Вывод	Провод-ник	Провод-ник	Вывод	Зажим-ная гайка	Вывод	Провод-ник
	Технические требования								
	Таблица подключения выполнена на преобразователях ХХХ-Х-ЕХ., ХХХ-ХХХ-ЕХ, и табличных соединителей ХХХ-ХХХ-АТХ-060.								
		22в					25в		
Л11	11		12	Л2	Л7	11		12	Л3
50	7		8	51	56	7		8	57
Земля	⏚				Земля	⏚			
		23в					26в		
Л13	11		12	Л4	Л9	11		12	Л10
52	7		8	53	58	7		8	59
Земля	⏚				Земля	⏚			
		24в					27в		
Л5	11		12	Л6	Л11	11		12	Л12
54	7		8	55	60	7		8	61
Земля	⏚				Земля	⏚			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

296-782 | 6.05.83 Усд

Копировал | Формат А4

ХХХ-ХХХ-АТХ-061

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Статив преобразователей
Таблица подключения


Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Копировал | Формат

Приложение 11

ФРАГМЕНТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ (ДЛЯ ПОЯСНЕНИЯ ПРИНЦИПА ЗАПИСИ ПРОВОДОК В ТАБЛИЦУ СОЕДИНЕНИЙ)



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
296-787	3.05.83			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-107-82

Копировал Селиванова


Лист 115

Формат А2


ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Для реле типа МКУ-48С, ПЭ-36, ПЭ-37, РП21, РПУ-2, РП18, РП9, РП11, РП12, РП16, РП17, кнопок КЕ-011, КЕ-012, ПКЕ-112, переключателей ТВ, ТП



Реле типа РПУ-2



Кнопка типа ПКЕ 112-2

Таблица подключения

Проводник	Вывод	Вид соед.	Вывод	Проводник
		К12		
10	1	Р	3	8
8*	5	П	7	15
	13		15	
	2	Р	4	
23	6		8	24
27	14		16	28
N	A	К	B	30
		SB1		
15	13		П 14	16*
	21	Р	П 22	16*
21	33		34	22
	41	Р	42	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2.108-5в(А4)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	1	4032			

РМ4-107-82

Лист 116

Копировал Селиванова

Формат А4

2. Иллюстрации требований п.п. 4.3.2 (1) и 4.3.3 (1)





Таблица подключения

Проводник	Вывод	Вид конт.	Вывод	Проводник
		ХТ1		
N*	1	1	2	10
12	4		6	25
20	7		1 10	N*
		ХТ2		
17	1		4	28
29	5		6	30*
N	7			
		10Б		
		К4		
1	15		1А	2
3	2Б		2А	4
5	3Б		3А	6
d	4Б			
		К1		
N	1Б		1А	800
129	2Б		2А	130
131	3А		⏚	Земля



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	3,4	4032		7.11.85

РМ4-107-82

Лист 117

Копировал Селиванова

Формат А4

3. Иллюстрация требования п.п. 4.3.2 (примечание), 4.3.3 (примечание)




Таблица подключения

Проводник	Вывод		Вид конт.	Вывод	Проводник
			XT1		
N*	1	П			
10	2		2,5	3	
12	4		2,5	5	
25	6			7	20
N*	10	П			
			XT2		
17	1		П	2	
	2		П	3	
28	5			6	29
30*	7			10	N

Ф2 101-5л (А4)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


РМ4-107-82


Копировал Селиванова

Формат А4

ФОРМА ТАБЛИЦЫ НАДПИСЕЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ПЕРВЫЙ ЛИСТ Форма 1




Последующий лист таблицы надписей
Форма 1а
Продолжение
Продолжение
№ надписи
Текст надписи
Кол.
№ надписи
Текст надписи
Кол.
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Лист
Копировал
Формат А4
6.025-82.ТК
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
РМ4-107-82
Копировал
Формат А4

Приложение 1*3

Форма перечня составных частей
Первый лист

Форт 2

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
20	30	85	10	20

15 8 8


30

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Стадия | Лист | Листов

Копировал

Формат А4


ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЛИСТ ПЕРЕЧНЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
Форма 2а
Поз
Обозначение
Наименование
Кол
Примеч
Инв. № подл
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл
Подп. и дата
Копировал
Формат А4
Серия 02.100-5к(11)
Альбом VIII
Лист
Лист
Листов
Масса
Масштаб
Изм
Кол. уч.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
РМ4-107-82
Копировал
Формат А4

Приложение 15

Форма таблицы соединений
первый лист

Формо 3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные проводов	Приме-чание
25	55	55	30	20

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
30		

Стадия	Лист	Листов

Копировал

Форматка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-107-82

Лист 123

Копировал

Форматка

Последующий лист таблицы соединений

Формат А3

Проводник	Откуда идет	Куда пойдет	Данные провода	Примечание

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

18

Лит.

Копировал

Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | 6.05-83.ОВ.ч4

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82


Копировал

Формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

ФОРМА ТАБЛИЦЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРВЫЙ ЛИСТ

Форма 4



РМ4-107-82

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А4

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЛИСТ ТАБЛИЦЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Формат А4

Проводник	Вывод	Вывод кабеля	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вывод кон-тура	Вывод	Проводник

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

18

Лист

Копировал

Формат А4

РМ4-107-82

Изм. Кол. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

ПРИМЕРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК В ТАБЛИЦАХ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 1




Таблица соединений (или подключения)

Электрические проводки Л1	Электрические проводки Л2	Электрические проводки Л6	Электрические проводки Л7	Электрические проводки Л10

Рис. 2




Таблица соединений (или подключения)

Секция 2 Электрические проводки Л1	Электрические проводки Л2	Электрические проводки Л10	Поворотная рама Электрические проводки Л11	Электрические проводки Л14	Секция 1 Электрические проводки Л15	Электрические проводки Л17	Электрические проводки Л22	Перемычки между секциями Электрические проводки Л23	Электрические проводки Л24

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ЗАГОЛОВКОВ В ТАБЛИЦАХ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Провод-ник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме-чание
	Секция 2			
701	КК1:10	ХТ1:3		
703	ХТ1:7	Н5:2		

Провод-ник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме-чание
	Поворотная рама			
10	КК10:3	ХТ3:5		

Провод-ник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме-чание
	Перемычки	между секциями		
137	ХТ10:3	ХТ19:1		

Провод-ник	Вывод	Вид соединения	Вывод	Провод-ник
	Секция 1			
		КК1		
10	3		4	12

Провод-ник	Вывод	Вид соединения	Вывод	Провод-ник
	Дверь			
		Н4.2		
101	1		2	102

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

295-78.6.05.83 ВОВ

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4107-82

Лист 128

Копировал

Формат 11

ПРИМЕР ЗАПИСИ ЩИТОВ И АППАРАТУРЫ, ВХОДЯЩЕЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЩИТОВ, В СПЕЦИФИКАЦИЮ

Приложение 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код сооружения, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Щиты								
	Щит оператора, состоящий из щитов по ОСТ 36.13-78	XXX-XXX-АТХ-129	шт					1	
1	щита 1 ШПК-2-1-(800+600) УХЛ4 IP00	XXX-XXX-АТХ-130						1/2	
2	щита 2 ШПК-1-600 УХЛ4 IP00	XXX-XXX-АТХ-131	"					1/1	
3	щита 3 ШПК-3-1-(800+600Р+600) УХЛ4 IP00	XXX-XXX-АТХ-132	"					1/3	
4	мнемосхемы 1 ПиД-ШПК-1200 УХЛ4	XXX-XXX-АТХ-133	"					1/1	
5	мнемосхемы 2 ПиД-ШПК-600 УХЛ4	XXX-XXX-АТХ-134	"					1/1	
6	мнемосхемы 3 ПиД-ШПК-1000 УХЛ4	XXX-XXX-АТХ-135	"					1/1	
7	панели вспомогательной с дверью ПиВ-Д УХЛ4		"					2/2	
8	панели вспомогательной ПиВ-1000 УХЛ4		"					1/1	
9	панели декоративной ПиД-ШПК-1000 УХЛ4		"					3/3	
10	панели торцевой декоративной ПиТД-ШПК УХЛ4		"					1/1	
	вставок ВУ по ОСТ 38.13-78		"						
11	ВУ45° УХЛ4		"					2/2	
12	ВУ-Д-ШПК-45 УХЛ4		"					2/2	

Инв.№ подл. 228-182 | Подп. и дата 6.03.83 | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Гипрониисельэнергопроект .02 108-56(А1)

Разраб. | Пров. | Рук.гр. | Н.контр. | Утв.

XXX-XXX-АТХ.С02

Стадия | Лист | Листов
Р | 1 | 2

Спецификация щитов и пультов

Копировал

Формат А3

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Лист 128

Копировал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
	КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ И ПУЛЬТАМИ								
	1 Манометр показывающий ацетиленовый. Пределы измерения	МТ-4	шт.					5	
	от 0 до 4 кгс/см^2. Материал корпуса – сталь. Исполнение								
	циферблата – белый с черными штрихами и надписями, с демпфером								
	2 Стабилизатор давления воздуха	СДВ6	"					3	
	3 Переключатель универсальный с надписью на фронтальной	УП5311-Е3У3	"					4	
	панели У69								
	4 Выключатель, исполнение 3, черный, "Пуск", "П"	КЕ011У3	"					5	
	5 Выключатель, исполнение 2, красный, "Стоп", "П"	КЕ011У3	"					5	
	6 Табло	ТСБ	"					10	
	7 Реле	ПЭ-21-8У3						10	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата

Альбом 15 85 22

Ф2 108-56(А3)

Альбом 15 85 22

Ф2 108-56(А3)

Инв.№ подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат А3

РМ4-107-82

Лист 15

XXX-XXX-АТХСО2


Лист 2

Копировал

Формат А3

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ФОРМАТОВ-ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЛИСТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВИДА СПЕРЕДИ



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

.92 ТСП-56(АЗ)

135-284 6.05.83. Дан

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата


Копировал

Формат А3

Ф2 108-56(А3)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
296-787	6.05.83.			

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


РПН-107-82

Копировал

Формат А3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ФОРМАТОВ-ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЛИСТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВИДА НА ВНУТРЕННИЕ ПЛОСКОСТИ



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
9.32-787 | 6.05 83 Чел.


Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Лист 133

Копировал Селиванова

Формат



Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

3.96-78 КЖ 6.005.87-1

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Лист

Копировал Селиванова

Формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технической документации, применяемой при *оформлении проектной документации на щиты и пульты*

Обозначение НТД	Наименование НТД	Указания по применению (пункты настоящего РМ)
ГОСТ 2.004-79	ЕСКД. Правила выполнения конструкторских документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ	п.п. 7.2, 7.9(1)
ГОСТ 2.105-79	ЕСКД. Общие требования к текстовым документам	п. 2.4
ГОСТ 2.108-68	ЕСКД. Спецификация	п. 3.6.2
ГОСТ 2.109-73	ЕСКД. Основные требования к чертежам	п. 3.1.7
ГОСТ 2.113-75	ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы	п. 2.8
ГОСТ 2.301-68	ЕСКД. Форматы	п. 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.3.6, 7.39(5)
ГОСТ 2.302-68	ЕСКД. Масштабы	п. 3.1.5
ГОСТ 2.303-68	ЕСКД. Линии	п. 3.1.6
ГОСТ 2.307-68	ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений	п. 3.1.8, п. 3.2.4
ГОСТ 2.316-68	ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей	п. 3.1.5
ГОСТ 2.702-75	ЕСКД. Правила выполнения электрических схем	п. 3.3.13(2)
ГОСТ 2.710-81	ЕСКД. Обозначения условные буквенно-цифровые, применяемые на электрических схемах	п.3.3.13(2)

Обозначение НТД	Наименование НТД	Указания по применению (пункт настоящего РМ)
ГОСТ 21.101-79	СПДС. Основные требования к рабочим чертежам	п. 2.3
ГОСТ 21.103-78	СПДС. Основные надписи	п. 2.5
ГОСТ 21.105-79	СПДС. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц	п. 2.4, п. 3.4.1
ГОСТ 21.110-82.	СПДС. Спецификация оборудования	п. 5.1
ГОСТ 21.901-80	СПДС. Требования к оформлению проектной документации для строительства за границей	п.6.4
ГОСТ 24.101-80	СТД на АСУ. Виды и комплектность документов	п. 1.2 (2)
ГОСТ 24.206-80	СТД на АСУ. Требования к содержанию документов по техническому обеспечению	п. 2.2
ВСН 281-75 Минприбор	Временные указания по проектированию систем автоматизации технологических процессов	п. 1.2(1)
РТМ 25 91-72	Рекомендуемые расстояния между приборами на фасадах щитов и пультов	п. 1.7
РТМ 25 99-78	Автоматизированные системы управления технологическими процессами промышленных предприятий, строящихся за границей при техническом содействии СССР. Состав, содержание и оформление проектной документации	п. 6.4, 6

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Ф2 108-5л(14)

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

РМ4-107-82

Копировал

Формат А4

Обозначение НТД	Наименование НТД	Указания по применению настоящего РМ (пункты РМ)
ГОСТ 34.I3-76	Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия	п.п. I.3, I.4, I.5, I.6, 2.2, 3.I.I, 4.II, 5.6, 5. 8.3
ГОСТ 34.3II.I3-79	Щиты и пульты системы автоматизации технологических процессов. Общие технические условия	п.п. I.4, I.5, I.6, 6.2
СН 205-69 МСС СССР	Указания по проектированию электроустановок систем автоматизации производственных процессов	п.п. I.6, I.8
РМ4-6-8I ч. III	Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок. Часть III. Указания по выполнению документации	п. I.II, А.1.3.(2)
РМ4-5I-73	Щиты и пульты управления. Принципы компоновки	п. I.7
РМ3-53-77	Инструкция по монтажу трубных проводок внутри щитов и пультов	п. 3.6.I0
РМ3-54-77	Инструкция по монтажу электрических проводок внутри щитов и пультов	п. 3.6.I0
РМ4-59-78	Системы автоматизации технологических процессов оформление и комплектование документации проектов	п.п. 2.6, 3.2.3, 3.4.I

Обозначение НТД	Наименование НТД	Указания по применению (пункт настоящего РМ
РМ4-65-74	Чертежи мнемонических схем на щитах и пультах управления Указания по оформлению	п.п. I.7, 3.I
РМ3-82-76 ч. I	Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Корпусы и каркасы Часть I. Щиты	п.п. I.4, I.7 3.I.9, 3.2.6 3.3.5(6), 3. 3.6.7
РМ3-82-8I ч. II	Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. *Корпуса и каркасы. Часть II. Пульт"*.	п.п. I.4, I. I.8, 3.6.7
РМ4-88-74	Унифицированная документация. Указания о выполнении	п. 2.7
РМ4-I06-77	Схемы электрические принципиальные систем автоматизации. Требования к выполнению	п.3.3.I3(2)
РМ4-I62-79	Проектирование и монтаж электрических проводок систем автоматизации технологических процессов с применением многожильных магистральных кабелей	п. I.9
РМ4-I83-8I	Системы автоматизации технологических процессов. Порядок согласования технической документации на изготовление щитов и пультов заводами-изготовителями Минмонтажспецстроя СССР	п.п. I.I, I 2.I0, 5.6, 5

Ф2 106-5п(14)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

6005-83.2ЭМ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-I07-82

Копировал

Формат

ачение	Наименование НТД	Указания по применению (пункты настоящего РМ)
84-8[illegible]	Системы автоматизации технологических процессов. Электроаппаратура, поставляемая комплектно со щитами и пультами по ОСТ 36.13-76. Монтажные символы	п.4.3.6
ч.II[illegible]	Образец выполнения рабочих чертежей систем автоматизации технологических процессов. Часть I,II. Проектная документация	п.2.9
	Ограничительный перечень электроаппаратуры, используемой при проектировании систем автоматизации технологических процессов для зарубежных объектов	п.6.3
? АСУТП	*Общеотраслевые руководящие* методические материалы по созданию и применению автоматизированных систем управления технологическими процессами в отраслях промышленности	*п.I.2(2)*
	Порядок составления спецификации оборудования по ГОСТ 21.110-82 в проектно-сметной документации систем автоматизации технологических процессов.	п.5.I

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО ВИДА ШИТА НА ЭВМ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
	ТТТ.ТТТТТТ.ТТ2	Таблица соединений		Формат А4
	ТТТТ.ТТТТТТ.ТТ3	Таблица подключений		
		Стандартные изделия		
1		Щит ЩТА	1	
		Ид=ЗА-II-ТЗУ4Х8Х8		
		ТУ4854 ЭРЗЗ		
		ОСТ 36.13-76		
2		Скоба С3 6Z9	19	
		Тх3-125-31		
3		Уголок УП42х25 L=430	1	
		Т24-2222-74		
		ТТТТТТТТТТ81		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Разраб.			Лит.	Лист	Листов
Пров.					
Нач. гр.					
Н. контр.			Предприятие		
Утв.					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Ф2 108-5-1(А4)

РМ4-107-82

Копировал

Формат А4

Сапр электрика

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Рейка об 583	3	
		ТК3-182-81		
		Прочие изделия		
5	48	Потенциометр		ТУ-64-643-69
		автоматический КСП2-		
		809		
6	7Е	Электронный		ТУ-4-1089-
		указатель положения	82	
		клапана		
7	4;8	Усилитель		ТУ-4-0738-79
		полупроводниковый УП-		
		28		
8	3F;	Автоматический		У423 ТУ4
		выключатель А63-М		5-81
		ток расцепителя 2,5А		
		ток отсечки 1,3 кА		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

САПР ЭКАПРИС

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
9	CF2...8F8	Автоматический выключатель А63-4 тэк расцепителя 3,6А тэк отсечки 1,3Iн	7	К423 ТП7 13-81
10	KL1...KL3	Реле промежуточное универсальное РПУ-2-3622203 220В,50Гц	3	К298 ТН3-13-81
11	KL4...KL7	Реле промежуточное универсальное РПУ-2-3642203 220В,50Гц	4	К298 ТН3-13-81
12	KT1,KT2	Реле времени пневматическое РВП72-3221 -00УХЛ4,220В,50Гц	2	К49 ТП3-13-81
13	SB1...SB3	Выключатель КЕ011У3 исполнение 2, цвет толкателя черный	3	ТМ4-1148-93
14	SA1...SA3	Переключатель малогабаритный ПП08-222222 /11-А617У3	3	ТМ4-1280-93
15	TV1	Трансформатор ОСМ-	1	К47-ТП3-1

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

4032

Р М4-107-82

Копировал

Формат А4

Схема аналогична

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		5;16 У3;228/5~36		16~01
16	HL9...HL13	Арматура коммутаторная	5	ТУ4~1168~
		лампы АСК3~3 с красной		73
		линзой, с лампой		
		коммутаторной кнопкой		
17	HL1...HL8	Табло световое ТСН	8	
		220В,5~ГЦ		
18		Лампа накаливания	8	
		Ч220~1~ 220В,5ВТ~,1ВОТ		
	XS1	Розетка штепсельная	1	У686 ТН9~
		ОШ~4~2~0~00~6/25~		13~01
20	X~1...XT8	Блок зажимов БЗ24~4Р18	8	
		9/5У3~18		
21		Упор	8	
22		Рамка РПМ 66Х26	14	
23		Рамка РПМ 39Х15	8	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №: Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Материалы		
		Прокат ПВЗ.1.39а	128 кг	
		ГОСТ 6523-79		

Ф2 108-5а(А4)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
296-ТОТ	11.85			7.11.85


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	45	4032		11.85

РМ4-107-82

Копировал

Формат А4

ФАСАД



1. ✱ РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК
2. ПОКРЫТИЕ-ВАРИАНТ ОСТ 36.13-76
3. ПРИБОР ПОЗ.5 ЗАКРЕПИТЬ НА КАРКАСЕ ЩИТА ПО ЧЕРТ. ТП3-141-61

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	YYYYYYYYY01	
						3

САПР "КАПРИС" Формат А3


1	Нач	4032			ТП4-107-82	Лист 145
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал Формат А3

ЛЕВАЯ СТЕНКА



ПРАВАЯ СТЕНКА



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Инв. N обл.	Подп. и дата	Инв. N подл.
296-758	11.12.88					

Ф2 1СЗ-56(А3)

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	YYYYYYYYY01	Лист 7


САПР "КАПРИС" Формат А4Х3

1	Изм.	4032			РМ4-107-82	Лист 146
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал Формат А3

ВИД НА ВНУТРЕННИЕ ПЛОСКОСТИ (РАЗВЕРНУТО)

ЛЕВАЯ СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА ПРАВАЯ СТЕНКА



YYYYYYYYY01

Лист 6

САПР "КАПРИС" Формат А3

602

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-107-82	Лист 147
1	Нов.	4032				

Копировал Формат А3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Сер. вып. 1

Нач. отдела

Ф2 108-56(А3)

4.032			2ч4-107-82	Лист
№ докум.	Подп.	Дата		149
Копировал			Формат А4	

САПР "КАДПРИС"

№ п/п	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
1	Табло	Питание подано	1	HL1
2	Табло	Питание схем сигнализации	1	HL2
3	Табло	Верхний уровень в баке оборотной воды	1	HL3
4	Табло	Верхний уровень в приямке оборотной воды	1	HL4
5	Табло	Насос 2-1 нормальная работа	1	HL5
6	Табло	Насос 2-2 нормальная работа	1	HL6
7	Табло	Нижний уровень в баке оборотной воды	1	HL7
8	Табло	Нижний уровень в приямке оборотной воды	1	HL8
9	Рамка	Аварийный верхний уровень в баке оборотной воды	1	HL9
10	Рамка	Аварийный верхний уровень в приямке	1	HL10
11	Рамка	Аварийная остановка насоса 2-1	1	HL11
12	Рамка	Аварийная остановка насоса 2-2	1	HL12
13	Рамка	Заклинивание задвижки 3341	1	HL13

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

902-100-5 (А4)

Копировал

Формат А4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Нов	4032		

РМ4-107-82

Лист 148

САПР «ЖАПРИС»

№ п/п	Место маркировки	Текст надписи	Кол.	Примечание
27	РАМА	ПИТАНИЕ ПОЗ.4Б	1	GF5
28	РАМА	ПИТАНИЕ ПОЗ.4Б	1	GF6
29	РАМА	ПИТАНИЕ ПОЗ.4	1	GF7
30	РАМА	ПИТАНИЕ ПОЗ.5	1	GF8

ФОРМАТ А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Нов.	4032		

ПМ4-107-82

Копировал

Формат

ГПКИ ПМА 3.130-150

gost.e-ecolog.ru