ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(МОСКОМЭКСПЕРТИЗА)
125047, Москва, 2-я Брестская ул., д.8, офис 712 Телефон 250-16-70, Факс 251-36-20, E-mail: mgexp@post.mos.ru

04.04.2006г. № МКЭ-5-39

на №

Городским заказчикам г. Москвы, заказчикам застройщикам, проектным организациям
(по списку)

О порядке учета в сметной документации затрат по возведению временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п.

В связи с поступающими вопросами Москомэкспертиза сообщает, что Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол № МС-1-06 от 27 января 2006 г.) согласован следующий порядок включения в сводный сметный расчет стоимости строительства затрат по возведению временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п.:

1. Размер средств на возведение временных зданий и сооружений, предусмотренных ПОС, в пределах строительной площадки определяется по нормам, приведенным в табл. 1 МТСН 81.10-98 «Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения», в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7.
2. Затраты на устройство временных коммуникаций для обеспечения стройки водой, теплом, электроэнергией от источника питания до распределительного устройства на строительной площадке, предусмотренные ПОС, согласно п.4 Технической части МТСН 81.10-98 «Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения» не включены в нормы затрат на временные здания и сооружения и учитываются дополнительно.
3. Затраты на устройство временных разводок сетей электроэнергии, воды, тепла и т.п. в пределах строительной площадки, не предусмотренные ПОС, возмещаются подрядной организации за счет накладных расходов.

— седатель А.Л. Воронин

Дорожкина
250-16-70

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru