Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Калининградская область

ТЕР 81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕР-2001

Сборник № 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Администрация Калининградской области

Калининград
2002

gost.e-ecolog.ru

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Калининградская область

ТЕР 81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕР-2001

Сборник № 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Администрация Калининградской области

Калининград
2002

Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 /Администрация Калининградской области/ Калининград, 2002, 74 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости при строительстве новых, реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений, разработке укрупненных нормативов сметной стоимости, а также для расчетов за выполненные строительные работы.

РАЗРАБОТАН Калининградским областным государственным учреждением «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» (руководитель Зыкова Т.В., исполнители: Баранова В.И., Есина Е.П., Русанова Н.Н., Васильева Л.Л., Вальтер С.И., Войтович Г.С., Орлова Е.В.) с участием разработчика программного комплекса РИК-Net Саватеева Л.Н.

ВНЕСЕН Администрацией Калининградской области

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН Межведомственной комиссией по переходу на новые сметные нормы и цены в строительстве администрации Калининградской области (Лаптев С.В., Бурьянов А.С., Телевяк Н.Р., Зыкова Т.В., Иванова Г.Н., Прохоренко В.П., Аршинова Т.И., Белянина В.Р., Водолагина В.К., Бачин Ю.Н., Прошин П.Е., Аликов Ч.У., Ковальчук В.В., Бушуев В.А., Юдина Т.Р.).
Протокол от 05.11.2002 г. № 3.

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением администрации Калининградской области от 30.12.2002 г. № 652.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России, письмо от 15.11.2002 г. № НЗ-6834/10.

ВЗАМЕН Сборника № 15 «Отделочные работы» единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы «СНиП IV-5-82».

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 не могут полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения ОГУ «РЦЦС» Калининградской области.

По вопросам приобретения обращаться в Калининградский региональный центр по ценообразованию в строительстве:

236006, г. Калининград, Московский пр., 95
тел. (0112) 43-18-15, тел./факс (0112) 43-81-91, 43-62-65
E-mail: gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сборник № 15

Отделочные работы

ТЕР-2001-15

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕР) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости при выполнении отделочных работ.

ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации по каждому виду строительных работ и могут применяться для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.2. В настоящий сборник включены единичные расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены единичные расценки на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.3. Расценками настоящего сборника учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника ТЕР–2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков;

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.4. В расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м2 облицовки согласно расценок табл. 01-005.

Расценки, приведенные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

В расценках таблицы 01-048 на облицовку доломитовыми плитами учтены затраты на установку деталей крепления.

Расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.5. В расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценке 2 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по расценке 3 таблиц 01-023, 01-025.

В расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.6. В расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В расценках учтены следующие составы растворов для оштукатуривания:

— цементный 1:3;

— цементно-известковый 1:1:6;

— известковый 1:2,5.

1.7. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.8. В расценках на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.9. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. с 02-002 по 02-007.

1.10. В случае, если проектом на строительство объекта предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхности, затраты на ее выполнение следует определять по расценкам 8, 9 табл. 02-031.

1.11. В расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 4 табл. 02-035.

1.12. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.13. В расценках табл. с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке.

Затраты на выполнение этих работ следует определять по расценкам 1-4 табл. 02-036, а на устройство карнизов и тяг – по расценкам 5, 6 табл. 02-036.

1.14. В расценках табл. с 03-005 по 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не предусмотрена.

1.15. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по расценкам на установку видов изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.16. В расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.17. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

15-1

№ п/п	Наименование деталей	Ед. изм.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментованные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	То же, орнаментованные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные летали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тетивы	шт.	200	120

1.18. В расценках на малярные работы учтено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для определения затрат на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки.

В расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.19. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.20. В расценках табл. 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения затрат на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два

тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда.

1.21. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда.

1.22. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (табл. 04-038 расценки 1-3) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.23. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением затрат на третью шпатлевку и шлифовку (табл. 04-047 расценки 1-8).

1.24. В расценках 3-8 табл. 04-047 на отделку под шелк учтены затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (табл. 15-2 технической части).

15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.25. В расценках 9-11 табл. 04-047 на разделку по эскизам учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.26. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценке 8 табл. 04-047.

1.27. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по расценкам сборника ТЕР–2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"

1.28. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл с 02-005 по 02-009, с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.29. В расценке 5 табл. 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.30. В расценках 3, 4 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.31. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по расценкам табл. с 01-031 по 01-041.

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м2) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м2 определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 02-015, 02-016 (расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценке 3 табл. 02-031.

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение определять по расценкам 1-2 табл. 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.

То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1;
от 2,1% до 10% – 1,1;
от 10,1% до 40% – 1,5;
от 40,1% до 70% – 2,1;
более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.31. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.32. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.33. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.34. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.36. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и крепления труб, в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

Таблица 15-3

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски в м^2 на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

2.37. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	-	-
11. Спаренные полотна	Каменные	То же		2,6	-	
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14. То же	Перегородки	То же	2,7	-	0,3	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Таблица 15-3а

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	—	+	—	—	+		—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая огрунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

1. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком "—" – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

Состав работ при окраске фасадов

Таблица 15-3б

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ [1]	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой [2]	—	+	—	—
6. Огрунтовка	+	—	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

[1] под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.
[2] смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Состав работ при окраске масляными составами

Таблица 15-3в

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Расшивка трещин	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
5. Проолифка	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
11. Шлифовка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
12. Огрунтовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
13. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
14. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
17. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
20. Вытягивание филенок	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка .

3. В графах 5 и 6 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком "+" обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Таблица 15-3г

Наименование операций	Оклейка обоями стен							Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям			потолков	
	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+	—	—
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	—	—	—	+	—
3. Оклейка стыков	—	—	—	+	+	+	—	—
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	—	—
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка пемзой	—	—	+	—	—	—	—	—
8. Оклейка бумагой	+	+	—	—	—	—	—	—
9. Шлифовка пемзой	—	+	—	—	—	—	—	—
10. Проклейка поверхностей	—	—	+	—	—	+	+	+
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	—
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	—
13. Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	—
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	—	—	—	—	—	—	—	+
15. Формирование валиков	—	—	—	—	—	—	—	+
16. Прибивка тесьмы	—	—	—	—	—	—	—	+
17. Прибивка материала	—	—	—	—	—	—	—	+

Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Таблица 15-3д

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	—	—
3. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	—	—
4. Оклейка стыков	—	—	—	—	+	+
5. Частичная подмазка	—	—	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	—	—	—	—	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	—	—	—	—
8. Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	—	—
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11. Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	01-001, 01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина	01-002 (6-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	01-004 (9-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	01-004 (13-16)	0,85	—	—
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	01-009	0,8	—	—
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	01-019, 01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	01-019, 01-020	1,25	—	—
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	01-021 (3, 4)	1,15	—	—
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	01-022 (1), 01-024 (1)	1,35	—	—
3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	01-022 (2-5), 01-024 (2-5)	1,25	—	—

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов	01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038	0,9	0,9	—
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	02-002(1), 02-005 (1)	1,05	—	—
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	02-023 (2)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)	02-005	1,25		
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	02-005	1,3		
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	02-022, 02-023	1,3	—	—
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, 0-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	03-003, 03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз	03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3)	1,5	—	—
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 04-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14)	1,1	1,1	—
	04-005 (2, 4, 6, 8,10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6)	1,25	1,25	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (1-4)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5)	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	04-024 (8), 04-025 (10), 04-026 (8)	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4)	1,08	—	—
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой	05-002 (3, 4)	1,1	—	—
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	05-012, 05-013	2	2	2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ						
	1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ						
	ТАБЛИЦА 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами						
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-001-1	до 2	241908,78	13467,79	225,48	47,99	228215,51	1175,20
15-01-001-2	до 3	245004,60	16446,25	234,61	47,99	228323,74	1435,10
15-01-001-3	до 4	247895,53	19165,70	245,25	47,99	228484,58	1672,40
15-01-001-4	до 6	251396,42	22403,15	265,55	48,22	228727,72	1954,90
15-01-001-5	более 6	257041,80	27194,58	288,19	48,22	229559,03	2373,00
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-001-6	до 2	441585,44	7767,73	1399,72	190,30	432417,99	706,80
15-01-001-7	до 3	439166,97	9521,74	1396,18	189,39	428249,05	866,40
15-01-001-8	до 4	440649,62	11150,45	1396,18	189,39	428102,99	1014,60
15-01-001-9	до 6	442023,23	12779,17	1396,18	189,39	427847,88	1162,80
15-01-001-10	более 6	440680,06	14913,43	1388,53	188,05	424378,10	1357,00
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-001-11	до 2	15438,56	8032,44	1537,89	227,27	5868,23	741,00
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм / м2	-	-	-	-	97,0	-
15-01-001-12	до 3	17348,58	9762,50	1537,89	227,27	6048,19	900,60
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм / м2	-	-	-	-	97,0	-
15-01-001-13	до 4	18772,69	11368,99	1533,86	226,15	5869,84	1048,80
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм / м2	-	-	-	-	96,0	-
15-01-001-14	до 6	20143,63	13099,06	1529,83	225,02	5514,74	1208,40
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм / м2	-	-	-	-	95,0	-
15-01-001-15	более 6	23063,97	14952,70	1525,81	223,90	6585,46	1379,40
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм / м2	-	-	-	-	94,0	-
	ТАБЛИЦА 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина						
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-002-1	до 2	10770,43	5770,13	1168,69	128,81	3831,61	517,50

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	-	-	-	-	99,0	-
15-01-002-2	до 3	12388,66	7308,83	1168,20	128,58	3911,63	655,50
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
15-01-002-3	до 4	13592,50	8591,08	1168,20	128,58	3833,22	770,50
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
15-01-002-4	до 6	14719,52	9873,33	1168,20	128,58	3677,99	885,50
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
15-01-002-5	более 6	16092,54	10770,90	1167,95	128,47	4153,69	966,00
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	-	-	-	-	97,0	-
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2:						
15-01-002-6	до 2	129018,64	7022,95	106,83	30,80	121888,86	621,50
15-01-002-7	до 3	130984,53	8938,30	108,53	30,80	121937,70	791,00
15-01-002-8	до 4	132745,38	10725,96	110,40	30,80	121909,02	949,20
15-01-002-9	до 6	134350,21	12385,93	113,15	30,80	121851,13	1096,10
15-01-002-10	более 6	136666,74	14428,97	117,19	30,80	122120,58	1276,90
ТАБЛИЦА 15-01-003. Облицовка гранитными плитами							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-003-1	до 3	250804,36	22040,42	268,91	47,88	228495,03	1898,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-2	до 4	254962,80	25976,21	286,46	47,88	228700,13	2237,40
15-01-003-3	до 6	259631,92	30305,58	316,64	48,10	229009,70	2610,30
15-01-003-4	более 6	266365,98	36078,08	357,36	48,10	229930,54	3107,50
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-003-5	до 3	260379,82	31466,43	292,54	47,88	228620,85	2587,70
15-01-003-6	до 4	265833,26	36687,94	310,27	47,88	228835,05	3017,10
15-01-003-7	до 6	271940,19	42459,07	341,56	48,10	229139,56	3491,70
15-01-003-8	более 6	280320,06	49879,10	382,33	48,10	230058,63	4101,90
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-003-9	до 3	441594,60	11948,34	1397,21	189,51	428249,05	1071,60
15-01-003-10	до 4	443609,41	14109,21	1397,21	189,51	428102,99	1265,40
15-01-003-11	до 6	445006,73	15761,64	1397,21	189,51	427847,88	1413,60
15-01-003-12	более 6	443959,44	18176,73	1393,42	188,49	424389,29	1630,20
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-003-13	до 3	445881,80	16235,54	1397,21	189,51	428249,05	1379,40
15-01-003-14	до 4	448553,48	19053,28	1397,21	189,51	428102,99	1618,80
15-01-003-15	до 6	450974,52	21736,84	1397,21	189,51	427840,47	1846,80
15-01-003-16	более 6	450203,11	24420,40	1393,42	188,49	424389,29	2074,80
ТАБЛИЦА 15-01-004. Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-004-1	до 3	14624,48	9488,65	1168,20	128,58	3967,63	851,00
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
15-01-004-2	до 4	16084,77	11027,35	1168,20	128,58	3889,22	989,00
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
15-01-004-3	до 6	17624,47	12694,28	1168,20	128,58	3761,99	1138,50

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
15-01-004-4 412-1097	более 6 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	19622,89 -	14232,98 -	1166,92 -	128,36 -	4222,99 97,0	1276,50 -
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-004-5 412-1097	до 3 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	17588,49 -	12452,66 -	1168,20 -	128,58 -	3967,63 98,0	1058,00 -
15-01-004-6 412-1097	до 4 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	19675,76 -	14618,34 -	1168,20 -	128,58 -	3889,22 98,0	1242,00 -
15-01-004-7 412-1097	до 6 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	21578,86 -	16648,67 -	1168,20 -	128,58 -	3761,99 98,0	1414,50 -
15-01-004-8 412-1097	более 6 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм / м2	23933,55 -	18543,64 -	1166,92 -	128,36 -	4222,99 97,0	1575,50 -
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-004-9	до 3	134836,36	12690,80	115,49	30,80	122030,07	1107,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-10	до 4	137277,89	15151,27	118,65	30,80	122007,97	1322,10
15-01-004-11	до 6	139592,71	17482,23	123,21	30,80	121987,27	1525,50
15-01-004-12	более 6	141903,23	19554,20	127,54	30,80	122221,49	1706,30
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:						
15-01-004-13	до 3	142213,73	19924,16	141,81	26,53	122147,76	1638,50
15-01-004-14	до 4	145080,40	22809,73	144,97	26,53	122125,70	1875,80
15-01-004-15	до 6	147947,03	25695,30	149,06	26,53	122102,67	2113,10
15-01-004-16	более 6	149481,48	28168,64	154,80	26,53	121158,04	2316,50
ТАБЛИЦА 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн:						
15-01-005-1	гранитом полированным	340,81	310,80	30,01	7,98	-	27,12
15-01-005-2	гранитом чистотесанным и под "скалу"	216,29	186,28	30,01	7,98	-	16,95
15-01-005-3	известняком	148,41	138,59	9,82	2,70	-	12,43
ТАБЛИЦА 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
15-01-006-1	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2538,36	-	-	-	2538,36	-
ТАБЛИЦА 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-1	до 150 мм	66015,75	57855,44	845,88	136,12	7314,43	4915,50
412-1701	Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм / м3	-	-	-	-	2,0	-
15-01-007-2	до 250 мм	53045,59	46284,35	730,24	134,66	6031,00	3932,40
412-1702	Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм / м3	-	-	-	-	2,0	-
15-01-007-3	до 450 мм	44861,32	38570,29	1220,33	133,19	5070,70	3277,00
412-1703	Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм / м3	-	-	-	-	2,0	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-4 412-1731	до 150 мм Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм / м3	41337,60 -	36708,28 -	658,25 -	131,17 -	3971,07 2,0	3118,80 -
15-01-007-5 412-1732	до 250 мм Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм / м3	34415,18 -	30191,23 -	591,22 -	129,71 -	3632,73 2,0	2565,10 -
15-01-007-6 412-1733	до 450 мм Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм / м3	31101,45 -	26467,20 -	1227,90 -	140,50 -	3406,35 2,0	2248,70 -
	ТАБЛИЦА 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями						
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-1 412-1721	до 150 мм Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм / м3	32910,93 -	27696,53 -	2094,17 -	280,67 -	3120,23 2,0	2416,80 -
15-01-008-2 412-1722	до 250 мм Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм / м3	28288,59 -	23123,99 -	2092,45 -	279,88 -	3072,15 2,0	2017,80 -
15-01-008-3 412-1723	до 450 мм Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм / м3	26751,87 -	21164,33 -	2570,18 -	279,43 -	3017,36 2,0	1846,80 -
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-4 412-1751	до 150 мм Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм / м3	28208,70 -	22536,09 -	2075,75 -	275,83 -	3596,86 4,0	1966,50 -
15-01-008-5 412-1752	до 250 мм Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм / м3	24778,47 -	19109,55 -	2074,02 -	275,04 -	3594,90 4,0	1667,50 -
15-01-008-6	до 450 мм	24147,10	18055,23	2551,76	274,59	3540,11	1575,50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
412-1753	Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм / м3	-	-	-	-	4,0	-

ТАБЛИЦА 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2:						
15-01-009-1	до 6	74311,99	6863,39	63,23	12,37	67385,37	598,90
15-01-009-2	до 8	75638,46	8158,37	68,32	12,37	67411,77	711,90
15-01-009-3	до 10	78846,12	11266,33	84,35	12,37	67495,44	983,10

ТАБЛИЦА 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**

15-01-010-1	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	200427,16	7022,95	110,15	28,77	193294,06	621,50
15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	198467,30	4809,28	113,89	32,49	193544,13	395,50

2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

ТАБЛИЦА 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: **100 м2 облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:						
15-01-016-1	на полимерцементной мастике стен и колонн	2699,88	1218,68	31,03	10,23	1450,17	117,52
101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-016-2	на цементном растворе стен	4251,69	3071,84	41,13	14,84	1138,72	307,80
101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-016-3	на цементном растворе колонн	5048,10	3868,25	41,13	14,84	1138,72	387,60
101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-

ТАБЛИЦА 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе

Измеритель: **100 м2 облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-017-1	стен	4079,24	2901,19	41,13	14,84	1136,92	290,70
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-017-2	колонн	5012,17	3834,12	41,13	14,84	1136,92	384,18
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
ТАБЛИЦА 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
	Измеритель: ***100 м2 облицованной поверхности***						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:						
15-01-018-1	стен	9192,08	1781,83	26,80	8,65	7383,45	178,54
15-01-018-2	колонн	9395,07	1984,82	26,80	8,65	7383,45	198,88
ТАБЛИЦА 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура:						
15-01-019-1	на цементном растворе по кирпичу и бетону	11395,57	2223,00	25,10	9,66	9147,47	228,00
15-01-019-2	на цементном растворе по дереву	15673,21	2474,44	35,45	14,39	13163,32	259,92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура:						
15-01-019-3	на цементном растворе по кирпичу и бетону	11444,24	2311,92	25,10	9,66	9107,22	237,12
101-0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7 / комплект	-	-	-	-	7,0	-
15-01-019-4	на цементном растворе по дереву	15677,29	2561,26	35,45	14,39	13080,58	269,04
101-0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7 / комплект	-	-	-	-	7,0	-
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура:						
15-01-019-5	на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	14119,62	1556,78	33,34	16,88	12529,50	159,67
15-01-019-6	на клее из сухих смесей по дереву	18468,76	1876,68	45,42	22,39	16546,66	197,13

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура:						
15-01-019-7	на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	14099,67	1619,57	33,34	16,88	12446,76	166,11
101-0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7 / комплект	-	-	-	-	7,0	-
15-01-019-8	на клее из сухих смесей по дереву	18452,09	1942,75	45,42	22,39	16463,92	204,07
101-0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7 / комплект	-	-	-	-	7,0	-
	ТАБЛИЦА 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками						
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-1	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	15203,59	2078,51	25,10	9,66	13099,98	213,18
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	51,0	-
15-01-020-2	в жилых зданиях по дереву	19734,25	2582,97	35,45	14,39	17115,83	271,32
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	51,0	-
15-01-020-3	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	16486,73	2500,88	25,10	9,66	13960,75	256,50
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	61,0	-
15-01-020-4	в общественных зданиях по дереву	21018,28	3006,23	35,45	14,39	17976,60	315,78
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	61,0	-
15-01-020-5	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	16174,16	2189,66	25,10	9,66	13959,40	224,58
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	61,0	-
15-01-020-6	в промышленных зданиях по дереву	20713,05	2702,35	35,45	14,39	17975,25	283,86
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	61,0	-
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-7	по кирпичу и бетону	17625,25	4671,17	25,10	9,66	12928,98	430,92
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	204,0	-
15-01-020-8	по дереву	22454,20	5473,92	35,45	14,39	16944,83	519,84
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	204,0	-
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-9	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	18102,67	1588,47	33,34	16,88	16480,86	162,92
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	51,0	-
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	22459,15	1959,50	45,42	22,39	20454,23	205,83
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	51,0	-
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	19127,36	1752,37	33,34	16,88	17341,65	179,73
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	61,0	-
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	23640,77	2280,33	45,42	22,39	21315,02	239,53
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	61,0	-
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	18908,86	1533,87	33,34	16,88	17341,65	157,32
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	61,0	-
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	24178,46	2818,02	45,42	22,39	21315,02	296,01
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	61,0	-
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	20844,96	4500,23	33,34	16,88	16311,39	415,15
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	204,0	-
15-01-020-16	по дереву	26038,60	5708,42	45,42	22,39	20284,76	542,11
101-1949	Плитки керамические угловые / м	-	-	-	-	204,0	-
ТАБЛИЦА 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором							
	Измеритель: **100 м2 поверхности оштукатуренного основания**						
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-1	стен по камню	2555,39	1217,52	22,42	10,23	1315,45	114,00
15-01-021-2	стен по дереву	8111,42	1508,55	85,42	16,41	6517,45	141,25
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов:						
15-01-021-3	по камню и бетону	3204,63	1866,76	22,42	10,23	1315,45	169,86
15-01-021-4	по дереву	9111,45	2508,58	85,42	16,41	6517,45	228,26
15-01-021-5	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов	3656,75	1954,46	28,09	12,81	1674,20	177,84
ТАБЛИЦА 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр							
	Измеритель: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
15-01-022-1	Облицовка оселковым мрамором стен гладких	38411,06	17268,94	127,10	13,38	21015,02	1467,20
	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой:						
15-01-022-2	до 4 м гладких	45486,44	24344,32	127,10	13,38	21015,02	1971,20
15-01-022-3	до 4 м с каннелюрами	80909,86	52561,60	174,54	18,10	28173,72	4256,00
15-01-022-4	более 4 м гладких	51200,83	30021,62	164,19	13,38	21015,02	2430,90

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-022-5	более 4 м с каннелюрами	94050,26	65702,00	174,54	18,10	28173,72	5320,00
ТАБЛИЦА 15-01-023. *Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей*							
	Измеритель: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-1	откосов	52679,08	31536,96	127,10	13,38	21015,02	2553,60
15-01-023-2	тяг, поясков и плинтусов простых	63896,50	35548,24	174,54	18,10	28173,72	2878,40
15-01-023-3	тяг, поясков и плинтусов сложных	92805,38	64457,12	174,54	18,10	28173,72	5219,20
15-01-023-4	капителей простых	74547,14	46198,88	174,54	18,10	28173,72	3740,80
15-01-023-5	капителей сложных	112031,86	83683,60	174,54	18,10	28173,72	6776,00
ТАБЛИЦА 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр							
	Измеритель: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
15-01-024-1	Облицовка утюжным мрамором стен гладких	16974,00	6591,20	34,83	4,61	10347,97	560,00
	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой:						
15-01-024-2	до 4 м гладких	21863,36	11480,56	34,83	4,61	10347,97	929,60
15-01-024-3	до 4 м с каннелюрами	35280,40	24897,60	34,83	4,61	10347,97	2016,00
15-01-024-4	более 4 м гладких	24906,40	14523,60	34,83	4,61	10347,97	1176,00
15-01-024-5	более 4 м с каннелюрами	41228,16	30845,36	34,83	4,61	10347,97	2497,60
ТАБЛИЦА 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей							
	Измеритель: **100 м2 облицовываемой поверхности**						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-025-1	откосов	26151,28	15768,48	34,83	4,61	10347,97	1276,80
15-01-025-2	тяг, поясков и плинтусов простых	28089,56	17704,96	34,83	4,61	10349,77	1433,60
15-01-025-3	тяг, поясков и плинтусов сложных	42336,52	31951,92	34,83	4,61	10349,77	2587,20
15-01-025-4	капителей простых	33484,04	23099,44	34,83	4,61	10349,77	1870,40
15-01-025-5	капителей сложных	51880,60	41496,00	34,83	4,61	10349,77	3360,00
3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ							
ТАБЛИЦА 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-031-1	до 2	134973,35	8217,36	2803,12	911,67	123952,87	727,20
15-01-031-2	до 3	137905,86	10157,57	3223,65	1048,80	124524,64	898,90
15-01-031-3	до 4	140670,53	11983,65	3667,35	1192,67	125019,53	1060,50
15-01-031-4	до 6	144241,07	13695,60	4531,30	1473,67	126014,17	1212,00
15-01-031-5	до 9	149695,81	15707,00	5811,72	1890,01	128177,09	1390,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-6	до 12	154979,71	17628,00	7163,48	2328,37	130188,23	1560,00
15-01-031-7	до 15	159570,10	19662,00	8475,54	2755,49	131432,56	1740,00
15-01-031-8	более 15	164592,15	21583,00	9753,40	3171,37	133255,75	1910,00
	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-031-9	до 2	227412,01	12384,82	4059,47	1327,10	210967,72	1080,70
15-01-031-10	до 3	232449,40	16204,44	4682,41	1529,42	211562,55	1414,00
15-01-031-11	до 4	238092,45	20718,53	5339,54	1742,98	212034,38	1807,90
15-01-031-12	до 6	246187,59	26587,20	6622,35	2158,86	212978,04	2320,00
15-01-031-13	до 8	254593,14	32317,20	7865,82	2563,96	214410,12	2820,00
15-01-031-14	до 10	262350,58	37359,60	9143,41	2979,84	215847,57	3260,00
15-01-031-15	до 12	270414,37	42631,20	10423,75	3395,72	217359,42	3720,00
15-01-031-16	более 12	278352,78	46756,80	12341,97	4025,16	219254,01	4080,00
ТАБЛИЦА 15-01-032. Облицовка полированными плитами колонн							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-032-1	до 3	220119,22	20368,58	1727,88	570,77	198022,76	1754,40
15-01-032-2	до 4	226028,65	24859,33	2651,67	872,00	198517,65	2141,20
15-01-032-3	до 6	234727,98	31425,95	3336,38	1094,55	199965,65	2706,80
15-01-032-4	до 9	245732,10	39751,48	4791,62	1567,08	201189,00	3423,90
15-01-032-5	до 12	253824,01	44930,70	6172,62	2016,68	202720,69	3870,00
15-01-032-6	до 15	261834,57	51084,00	7450,49	2432,56	203300,08	4400,00
15-01-032-7	более 15	272493,57	59094,90	8799,77	2870,92	204598,90	5090,00
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-032-8	до 3	245734,55	31318,08	3713,35	1218,19	210703,12	2575,50
15-01-032-9	до 4	259425,70	42617,15	5161,09	1690,27	211647,46	3504,70
15-01-032-10	до 6	272825,93	53625,60	6576,56	2151,11	212623,77	4410,00
15-01-032-11	до 9	287188,59	65299,20	7997,33	2612,40	213892,06	5370,00
15-01-032-12	до 12	301983,41	77094,40	9378,33	3062,00	215510,68	6340,00
15-01-032-13	до 15	315758,89	88768,00	10828,55	3534,08	216162,34	7300,00
15-01-032-14	более 15	338780,26	107616,00	13660,04	4455,76	217504,22	8850,00
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-032-15	до 3	83824,62	13910,15	1177,39	390,24	68737,08	1213,80
15-01-032-16	до 4	89224,29	17709,14	1810,66	595,93	69704,49	1545,30
15-01-032-17	до 6	94768,46	21760,25	2281,65	748,80	70726,56	1898,80
15-01-032-18	до 9	103527,14	27894,79	3317,34	1085,33	72315,01	2434,10
15-01-032-19	до 12	110014,35	32088,00	4212,58	1376,45	73713,77	2800,00
15-01-032-20	до 15	117095,55	37703,40	5111,28	1668,69	74280,87	3290,00
15-01-032-21	более 15	123983,38	42402,00	6012,45	1960,93	75568,93	3700,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-032-22	до 4	110308,25	35385,60	5217,09	1701,95	69705,56	2910,00
15-01-032-23	до 6	119818,48	42438,40	6652,45	2174,03	70727,63	3490,00
15-01-032-24	до 9	131127,43	50707,20	8105,22	2646,57	72315,01	4170,00
15-01-032-25	до 12	142245,20	58976,00	9555,43	3118,65	73713,77	4850,00
15-01-032-26	до 15	152528,84	67244,80	11003,17	3590,73	74280,87	5530,00
15-01-032-27	более 15	170577,26	81107,20	13901,13	4534,89	75568,93	6670,00
ТАБЛИЦА 15-01-033. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2:						
15-01-033-1	до 4	22434,12	14189,49	3638,95	1180,09	4605,68	1272,60
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	101,0	-
15-01-033-2	до 6	26010,91	15944,50	4507,85	1461,09	5558,56	1430,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	101,0	-
15-01-033-3	до 9	30830,67	17951,50	5817,79	1888,66	7061,38	1610,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	101,0	-
15-01-033-4	до 12	36179,35	20404,50	7132,32	2315,78	8642,53	1830,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	101,0	-
15-01-033-5	более 12	40186,58	22411,50	7548,44	2450,66	10226,64	2010,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	102,0	-
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2:						
15-01-033-6	до 4	26232,29	16611,00	5017,75	1629,69	4603,54	1470,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	101,0	-
15-01-033-7	до 6	39529,48	18758,00	5990,06	1944,41	14781,42	1660,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	101,0	-
15-01-033-8	до 9	35940,49	21131,00	7748,11	2518,10	7061,38	1870,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	102,0	-
15-01-033-9	до 12	42510,83	23843,00	10027,80	3259,94	8640,03	2110,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	102,0	-
15-01-033-10	более 12	49002,71	26781,00	11995,07	3900,62	10226,64	2370,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	102,0	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-034. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2:						
15-01-034-1	до 4	26148,28	17905,79	3638,95	1180,09	4603,54	1605,90
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	101,0	-
15-01-034-2	до 6	30245,77	20181,50	4507,85	1461,09	5556,42	1810,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	101,0	-
15-01-034-3	до 9	36294,17	23415,00	5817,79	1888,66	7061,38	2100,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	102,0	-
15-01-034-4	до 12	42420,85	26648,50	7132,32	2315,78	8640,03	2390,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	102,0	-
15-01-034-5	более 12	47991,58	30216,50	7548,44	2450,66	10226,64	2710,00
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	-	-	-	-	102,0	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2:						
15-01-034-6 412-1095	до 4 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	35515,29 -	25894,00 -	5017,75 -	1629,69 -	4603,54 103,0	2200,00 -
15-01-034-7 412-1095	до 6 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	40265,28 -	28718,80 -	5990,06 -	1944,41 -	5556,42 104,0	2440,00 -
15-01-034-8 412-1095	до 9 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	46941,59 -	32132,10 -	7748,11 -	2518,10 -	7061,38 105,0	2730,00 -
15-01-034-9 412-1095	до 12 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	54919,43 -	36251,60 -	10027,80 -	3259,94 -	8640,03 106,0	3080,00 -
15-01-034-10 412-1095	более 12 Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм / м2	62475,11 -	40253,40 -	11995,07 -	3900,62 -	10226,64 107,0	3420,00 -
ТАБЛИЦА 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы Измеритель: **100 м2 полов**							
	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-1	мраморных типа "брекчия"	11574,37	9349,50	164,33	66,88	2060,54	862,50

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
412-1851	Плиты полированные различной формы мраморные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм / м2	-	-	-	-	93,5	-
15-01-035-2	гранитных типа "брекчия"	15068,39	12839,98	167,87	67,78	2060,54	1184,50
412-1852	Плиты полированные различной формы гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм / м2	-	-	-	-	93,5	-
15-01-035-3	мраморно-гранитных типа "брекчия"	12698,33	10471,44	166,35	67,44	2060,54	966,00
412-1853	Плиты полированные различной формы мраморно-гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 25 мм / м2	-	-	-	-	93,5	-
	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2:						
15-01-035-4	до 4	222814,05	9415,62	4450,82	1466,93	208947,61	868,60
15-01-035-5	до 6	226864,90	12043,24	5632,98	1854,82	209188,68	1111,00
15-01-035-6	до 10	233243,57	15718,00	8024,59	2637,80	209500,98	1450,00
15-01-035-7	более 10	236776,44	18102,80	9030,21	2967,13	209643,43	1670,00
ТАБЛИЦА 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-036-1	до 10	175278,62	43793,60	8856,41	2881,71	122628,61	4040,00
15-01-036-2	до 20	215512,61	65040,00	17548,13	5714,75	132924,48	6000,00
15-01-036-3	до 30	254424,01	86069,60	26239,59	8547,68	142114,82	7940,00
	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-036-4	до 10	283001,13	53116,00	9121,81	2972,31	220763,32	4900,00
15-01-036-5	до 20	338073,53	85636,00	18057,26	5884,14	234380,27	7900,00
15-01-036-6	до 30	395366,99	122492,00	26923,77	8773,49	245951,22	11300,00
ТАБЛИЦА 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2:						
15-01-037-1	до 4	330050,39	11765,89	6034,01	1953,73	312250,49	1070,60
15-01-037-2	до 6	338989,00	15276,10	7316,11	2370,06	316396,79	1390,00
15-01-037-3	до 10	349290,13	21980,00	9871,57	3201,82	317438,56	2000,00
ТАБЛИЦА 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
15-01-038-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	240414,61	14898,00	6909,19	2219,45	218607,42	1300,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
	Измеритель: **100 мм ступеней**						
15-01-039-1	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	360667,11	8931,52	284,60	76,32	351450,99	734,50
ТАБЛИЦА 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
	Измеритель: **100 м2 пола**						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2:						
15-01-040-1	до 4	133448,24	6992,94	3518,96	1162,55	122936,34	636,30
15-01-040-2	до 6	136104,03	8435,92	4457,78	1471,43	123210,33	767,60
15-01-040-3	до 10	140784,57	10877,90	6367,61	2097,50	123539,06	989,80
15-01-040-4	более 10	142960,90	12089,00	7332,77	2412,22	123539,13	1100,00
	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2:						
15-01-040-5	до 4	226015,95	10220,70	6798,29	2232,71	208996,96	930,00
15-01-040-6	до 6	228723,00	12986,88	6465,18	2126,83	209270,94	1181,70
15-01-040-7	до 10	236257,88	17364,20	9239,15	3035,25	209654,53	1580,00
15-01-040-8	более 10	240473,73	20111,70	10323,90	3392,80	210038,13	1830,00
ТАБЛИЦА 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2:						
15-01-041-1	до 4	133797,35	13224,80	5016,87	1634,51	115555,68	1220,00
15-01-041-2	до 6	137700,36	15067,60	5984,78	1949,23	116647,98	1390,00
15-01-041-3	до 9	142940,46	17452,40	7747,77	2522,93	117740,29	1610,00
15-01-041-4	до 12	150768,92	19620,40	10030,22	3264,77	121118,30	1810,00
15-01-041-5	до 15	156663,59	21896,80	11997,21	3905,45	122769,58	2020,00
15-01-041-6	до 18	163111,22	24064,80	14346,44	4670,33	124699,98	2220,00
15-01-041-7	до 20	170530,50	26449,60	17069,57	5558,29	127011,33	2440,00
4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
ТАБЛИЦА 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
	Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**						
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-1	по бетонной поверхности на клее	21875,30	3377,58	116,09	1,69	18381,63	344,30
15-01-047-2	по деревянному каркасу с относом 5 см	30725,00	6366,69	250,33	3,03	24107,98	649,00
15-01-047-3	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа	41764,51	10035,63	346,98	4,50	31381,90	1023,00

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с относом:						
15-01-047-4	5 см, с установкой нащельников	25082,92	6010,59	260,10	3,37	18812,23	612,70
15-01-047-5	5 см, с открытым рустом	21016,00	5708,44	250,33	3,03	15057,23	581,90
15-01-047-6	10 см, с установкой нащельников	34164,87	7909,80	359,71	4,72	25895,36	806,30
15-01-047-7	10 см, с открытым рустом	30089,22	7607,66	341,20	4,50	22140,36	775,50
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом:						
15-01-047-8	5 см, с установкой нащельников	18155,17	5794,77	286,44	3,60	12073,96	590,70
15-01-047-9	5 см, с открытым рустом	17332,22	5816,35	283,03	3,60	11232,84	592,90
15-01-047-10	10 см, с установкой нащельников	29572,35	7747,94	436,96	6,63	21387,45	789,80
15-01-047-11	10 см, с открытым рустом	28470,31	7661,61	438,62	6,63	20370,08	781,00
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	26756,66	8510,19	496,28	5,28	17750,19	832,70
101-2083	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков / т	-	-	-	-	0,244	-
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:						
15-01-047-13	с относом	39949,07	12301,74	575,98	8,54	27071,35	1254,00
101-2080	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-047-14	без относа	37817,46	12301,74	550,75	8,32	24964,97	1254,00
101-2080	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-

ТАБЛИЦА 15-01-048. Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов

Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**

	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм:						
15-01-048-1	с нулевым швом	15751,48	11027,35	1995,96	175,11	2728,17	989,00
412-1801	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-048-2	с расшивкой швов	15793,80	11027,35	1994,93	175,00	2771,52	989,00
412-1801	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм / м2	-	-	-	-	97,0	-
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-3	с нулевым швом	12694,84	7052,38	2916,78	262,34	2725,68	632,50

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-048-4	с расшивкой швов	12740,05	7052,38	2915,75	262,23	2771,92	632,50
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
15-01-048-5	*Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм), толщиной 80-100 мм*	19605,95	14104,75	2713,99	271,90	2787,21	1265,00
412-1803	Плиты облицовочные доломитовые под "Скалу" 150 мм / м2	-	-	-	-	94,0	-
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм:						
15-01-048-6	с нулевым швом	12694,84	7052,38	2916,78	262,34	2725,68	632,50
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-048-7	с расшивкой швов	12740,05	7052,38	2915,75	262,23	2771,92	632,50
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-8	с нулевым швом	18960,27	13976,53	1857,71	175,11	3126,03	1253,50
412-1801	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-048-9	с расшивкой швов	19019,93	13976,53	1856,68	175,00	3186,72	1253,50
412-1801	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм / м2	-	-	-	-	97,0	-
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом	18440,34	12566,05	2740,22	254,48	3134,07	1127,00
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм / м2	-	-	-	-	100,0	-
15-01-048-11	с расшивкой швов	18462,43	12566,05	2739,19	254,37	3157,19	1127,00
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм / м2	-	-	-	-	98,0	-
ТАБЛИЦА 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
	Измеритель: **100 м2 облицовки стен**						
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит:						
15-01-049-1	*покрытых эмалями*	9859,00	499,42	153,15	2,47	9206,43	50,60
15-01-049-2	обтянутых винилискожей	12960,55	511,06	166,99	3,15	12282,50	50,60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-049-3	облицованных слоистым пластиком	22520,10	3110,80	174,22	3,37	19235,08	308,00
15-01-049-4	фанерованных шпоном	9876,08	511,06	153,15	2,47	9211,87	50,60

ТАБЛИЦА 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: **100 м2 облицовки**

	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:						
15-01-050-1	по деревянной обрешетке	10154,39	488,96	158,12	1,24	9507,31	50,15
15-01-050-2	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11862,81	752,51	227,59	1,69	10882,71	77,18
15-01-050-3	по сплошному основанию на клее	9203,21	378,98	56,19	0,90	8768,04	38,87
15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	10836,19	1623,08	58,44	0,90	9154,67	166,47

РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

ТАБЛИЦА 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-1	стен	1928,87	724,39	73,13	31,25	1131,35	70,88
15-02-001-2	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	4163,19	3013,98	11,88	-	1137,33	263,00
15-02-001-3	колонн прямоугольных	2345,37	1196,16	11,88	-	1137,33	112,00
15-02-001-4	пилястр переменного сечения	3050,25	1901,04	11,88	-	1137,33	178,00
15-02-001-5	пилястр прямых	2676,45	1527,24	11,88	-	1137,33	143,00
15-02-001-6	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	10005,26	4131,27	69,03	-	5804,96	351,00
15-02-001-7	карнизов, тяг и наличников криволинейных	14775,89	8901,90	69,03	-	5804,96	810,00

ТАБЛИЦА 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-002-1	стен гладких	2834,12	1233,69	74,45	31,25	1525,98	117,16
15-02-002-2	стен с прорезными рустами	4784,97	2730,64	84,62	35,18	1969,71	232,00
15-02-002-3	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	5929,36	4654,80	15,27	-	1259,29	360,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-002-4	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	7405,18	5947,80	17,45	-	1439,93	460,00
15-02-002-5	колонн прямоугольных гладких	3016,48	1741,92	15,27	-	1259,29	152,00
15-02-002-6	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4070,32	2612,94	17,45	-	1439,93	222,00
15-02-002-7	пилястр переменного сечения гладких	4002,04	2727,48	15,27	-	1259,29	238,00
15-02-002-8	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5468,92	4012,80	17,45	-	1438,67	330,00
15-02-002-9	пилястр прямых гладких	3566,56	2292,00	15,27	-	1259,29	200,00
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5019,00	3562,88	17,45	-	1438,67	293,00

ТАБЛИЦА 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: **100 м откосов**

	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-003-1	до 200 мм плоских	732,31	327,04	4,47	-	400,80	32,00
15-02-003-2	до 200 мм криволинейных	1038,91	633,64	4,47	-	400,80	62,00
15-02-003-3	более 200 мм плоских	1187,29	545,75	7,41	-	634,13	53,40
15-02-003-4	более 200 мм криволинейных	1704,42	1062,88	7,41	-	634,13	104,00

ТАБЛИЦА 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: **100 м2 проекции на стену**

	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-004-1	карнизов, тяг, наличников прямолинейных	12117,96	5094,96	81,97	-	6941,03	426,00
15-02-004-2	карнизов, тяг, наличников криволинейных	17107,80	10084,80	81,97	-	6941,03	880,00

ТАБЛИЦА 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню:						
15-02-005-1	стен гладких	3725,89	1746,72	90,43	31,25	1888,74	165,88
15-02-005-2	стен с прорезными рустами	5691,69	3495,22	91,90	31,25	2104,57	296,96
15-02-005-3	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	8503,72	6594,30	20,68	-	1888,74	510,00
15-02-005-4	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	10014,02	7887,30	22,15	-	2104,57	610,00
15-02-005-5	колонн прямоугольных гладких	4568,14	2658,72	20,68	-	1888,74	232,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-005-6	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5704,80	3578,08	22,15	-	2104,57	304,00
15-02-005-7	пилястр переменного сечения гладких	5691,22	3781,80	20,68	-	1888,74	330,00
15-02-005-8	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	7088,00	4961,28	22,15	-	2104,57	408,00
15-02-005-9	пилястр прямых гладких	5152,60	3243,18	20,68	-	1888,74	283,00
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	6540,80	4414,08	22,15	-	2104,57	363,00

ТАБЛИЦА 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: **100 м откосов**

	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-006-1	до 200 м плоских	1031,52	561,54	5,00	-	464,98	49,00
15-02-006-2	до 200 м криволинейных	1501,38	1031,40	5,00	-	464,98	90,00
15-02-006-3	более 200 м плоских	1694,47	962,64	7,60	-	724,23	84,00
15-02-006-4	более 200 м криволинейных	2439,37	1707,54	7,60	-	724,23	149,00

ТАБЛИЦА 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: **100 м2 проекции на стену**

	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню:						
15-02-007-1	карнизов, тяг, наличников прямолинейных	13473,03	6386,64	77,19	-	7009,20	534,00
15-02-007-2	карнизов, тяг, наличников криволинейных	20265,39	13179,00	77,19	-	7009,20	1150,00

ТАБЛИЦА 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**

15-02-008-1	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	3519,35	349,60	93,92	8,65	3075,83	28,75

ТАБЛИЦА 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**

15-02-009-1	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	8306,28	349,60	93,92	8,65	7862,76	28,75

2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

ТАБЛИЦА 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая:						
15-02-015-1	по камню и бетону стен	1651,32	644,12	100,73	56,09	906,47	65,66
15-02-015-2	по камню и бетону потолков	1675,21	674,83	100,73	56,09	899,65	68,79
15-02-015-3	по дереву стен	3154,48	675,91	148,71	69,35	2329,86	68,90
15-02-015-4	по дереву потолков	3347,88	716,91	148,71	69,35	2482,26	73,08

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная:						
15-02-015-5	по камню и бетону стен	2031,09	740,92	101,47	56,42	1188,70	74,24
15-02-015-6	по камню и бетону потолков	2088,43	777,94	101,47	56,42	1209,02	77,95
15-02-015-7	по дереву стен	3801,68	821,95	153,51	70,48	2826,22	82,36
15-02-015-8	по дереву потолков	3957,39	860,78	156,60	70,81	2940,01	86,25
	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная:						
15-02-015-9	по камню и бетону стен	2870,88	1233,69	104,67	57,88	1532,52	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2962,87	1294,77	104,67	57,88	1563,43	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	4911,75	1295,72	176,68	78,91	3439,35	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	5103,32	1380,48	181,83	79,47	3541,01	131,10
	ТАБЛИЦА 15-02-016. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону						
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-1	простое стен	1863,41	739,67	124,12	68,23	999,62	75,40
15-02-016-2	простое потолков	1883,08	773,81	124,12	68,23	985,15	78,88
15-02-016-3	улучшенное стен	2289,11	856,68	129,54	70,70	1302,89	85,84
15-02-016-4	улучшенное потолков	2322,09	868,26	129,54	70,70	1324,29	87,00
15-02-016-5	высококачественное стен	3241,95	1429,13	133,23	72,39	1679,59	135,72
15-02-016-6	высококачественное потолков	3348,59	1502,42	133,23	72,39	1712,94	142,68
	ТАБЛИЦА 15-02-017. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)						
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-1	простая	1877,33	764,69	133,50	73,51	979,14	77,95
15-02-017-2	улучшенная	2289,41	889,12	138,92	75,98	1261,37	89,09
15-02-017-3	высококачественная	3225,79	1477,99	142,61	77,67	1605,19	140,36
	ТАБЛИЦА 15-02-018. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)						
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-1	простая	2103,27	887,61	151,87	83,85	1063,79	90,48

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-018-2	улучшенная	2552,39	1028,04	157,29	86,32	1367,06	103,01
15-02-018-3	высококачественная	3614,81	1710,07	160,98	88,01	1743,76	162,40
ТАБЛИЦА 15-02-019. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором:						
15-02-019-1	стен	756,35	391,43	6,16	2,81	358,76	42,18
15-02-019-2	потолков	908,16	482,22	7,39	3,37	418,55	51,30
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:						
15-02-019-3	стен	3259,75	505,93	31,77	18,88	2722,05	51,89
15-02-019-4	потолков	3865,49	654,35	37,27	22,00	3173,87	63,10
15-02-019-5	оконных и дверных откосов плоских	5806,90	927,58	58,19	33,64	4821,13	91,84
15-02-019-6	оконных и дверных откосов криволинейных	6994,10	2114,78	58,19	33,64	4821,13	195,09
ТАБЛИЦА 15-02-020. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-020-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	2896,29	835,79	108,99	59,34	1951,51	84,68
ТАБЛИЦА 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-021-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	51111,04	2362,19	350,52	200,30	48398,33	257,60
15-02-021-2	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1	11052,97	148,92	131,26	81,12	10772,79	16,24
15-02-021-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	32710,71	335,11	166,00	79,49	32209,60	35,65
15-02-021-4	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3	10896,46	97,29	65,13	29,13	10734,04	10,35
ТАБЛИЦА 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию							
	Измеритель: **100 м2 поверхности потолка**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-1	до 0,8 м2	28960,34	17441,13	139,45	63,28	11379,76	1587,00
15-02-022-2	до 2 м2	25358,64	14155,12	139,45	63,28	11064,07	1288,00
15-02-022-3	до 4 м2	20257,30	9858,03	139,45	63,28	10259,82	897,00
15-02-022-4	до 6 м2	18192,49	8594,18	119,61	54,40	9478,70	782,00
15-02-022-5	до 12 м2	15256,30	6951,18	100,84	45,53	8204,28	632,50
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-6	до 0,8 м2	42972,30	29748,20	158,24	72,83	13065,86	2668,00
15-02-022-7	до 2 м2	37319,16	24490,98	158,24	72,83	12669,94	2196,50
15-02-022-8	до 4 м2	28847,97	16925,70	158,24	72,83	11764,03	1518,00
15-02-022-9	до 6 м2	25717,26	14617,65	137,13	63,84	10962,48	1311,00
15-02-022-10	до 12 м2	21678,20	12053,15	118,90	54,85	9506,15	1081,00
ТАБЛИЦА 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию:						
15-02-023-1	цементно-известковым раствором	6305,81	2205,07	93,29	46,09	4007,45	215,76
15-02-023-2	декоративным раствором	8418,55	3646,58	95,26	46,99	4676,71	336,40
ТАБЛИЦА 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:						
15-02-024-1	стен при отделке под окраску	4982,40	659,07	88,80	23,10	4234,53	71,02
15-02-024-2	стен при отделке под оклейку обоями	4714,33	563,85	88,80	23,10	4061,68	60,76
15-02-024-3	откосов при отделке под окраску	5914,26	1608,04	88,80	23,10	4217,42	173,28
15-02-024-4	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	4820,77	587,41	52,98	3,15	4180,38	66,60
15-02-024-5	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	5166,23	860,93	115,05	12,72	4190,25	88,30
ТАБЛИЦА 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
15-02-025-1	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	768,61	48,64	2,74	0,22	717,23	5,77

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА						
	ТАБЛИЦА 15-02-031. Оштукатуривание отдельных мест						
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:						
15-02-031-1	плоских	4576,87	2014,07	50,76	23,15	2512,04	204,06
15-02-031-2	криволинейных	6838,48	4275,68	50,76	23,15	2512,04	433,20
15-02-031-3	Устройство нижних заглушин	5331,05	3075,81	40,90	18,66	2214,34	300,96
	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке:						
15-02-031-4	по камню и бетону	2203,52	652,37	41,50	7,86	1509,65	59,36
15-02-031-5	по дереву	1952,12	652,37	36,36	7,30	1263,39	59,36
	Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке:						
15-02-031-6	по камню и бетону	3193,74	965,81	60,18	10,68	2167,75	85,47
15-02-031-7	по дереву	2416,49	974,51	36,56	7,76	1405,42	86,24
15-02-031-8	Насечка поверхности стен	334,85	334,85	-	-	-	37,00
15-02-031-9	Насечка поверхности потолков	416,30	416,30	-	-	-	46,00
	ТАБЛИЦА 15-02-032. Устройство наличников тянутых						
	Измеритель: **100 м2 проекции на стену тянутых наличников**						
15-02-032-1	Устройство наличников тянутых	18484,87	8154,66	223,71	51,37	10106,50	731,36
	ТАБЛИЦА 15-02-033. Обивка поверхностей						
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Обивка поверхностей:						
15-02-033-1	изоляционным материалом	1959,32	45,64	4,50	-	1909,18	5,60
15-02-033-2	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	859,74	250,21	4,50	-	605,03	30,70
	ТАБЛИЦА 15-02-034. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок						
	Измеритель: **100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)**						
	Штукатурка лестничных маршей и площадок:						
15-02-034-1	улучшенная без отделки косоуров и балок	3104,75	949,30	145,61	79,36	2009,84	95,12
15-02-034-2	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4574,44	1358,96	112,55	59,01	3102,93	134,55
15-02-034-3	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	5335,59	2131,69	100,97	52,49	3102,93	196,65
15-02-034 4	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	7867,14	2923,08	77,37	21,02	4866,69	262,16
	ТАБЛИЦА 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями						
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-035-1	стен и перегородок панельных	158,68	97,55	3,45	1,57	57,68	11,06
15-02-035-2	стен и перегородок из блоков и плит	625,38	303,36	5,42	2,47	316,60	33,52
15-02-035-3	потолков сборных панельных	110,85	63,48	2,71	1,24	44,66	6,84
15-02-035-4	потолков сборных из плит	380,62	333,25	2,71	1,24	44,66	33,97
ТАБЛИЦА 15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:						
15-02-036-1	улучшенная стен	6674,67	1267,01	46,43	16,18	5361,23	129,95
15-02-036-2	улучшенная потолков	6864,07	1410,24	46,43	16,18	5407,40	144,64
15-02-036-3	высококачественная стен	7382,14	1654,41	52,84	19,10	5674,89	161,88
15-02-036-4	высококачественная потолков	7591,42	1817,52	52,84	19,10	5721,06	177,84
15-02-036-5	высококачественная колонн	9457,37	3733,52	52,84	19,10	5671,01	339,72
15-02-036-6	карнизов и тяг	14955,89	3899,47	109,69	35,41	10946,73	354,82
ТАБЛИЦА 15-02-037. Устройство каркаса							
	Измеритель: **100 м2 оштукатуриваемой поверхности**						
	Устройство каркаса при оштукатуривании:						
15-02-037-1	стен	2151,74	243,56	11,43	2,36	1896,75	24,98
15-02-037-2	потолков	3520,88	449,87	17,03	3,49	3053,98	46,14
15-02-037-3	колонн	2290,38	382,20	11,43	2,36	1896,75	39,20
15-02-037-4	карнизов и тяг	3709,83	638,82	17,03	3,49	3053,98	65,52
ТАБЛИЦА 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:						
15-02-038-1	стен	561,47	116,05	53,45	6,18	391,97	12,19
15-02-038-2	потолков	633,60	168,19	73,43	6,18	391,98	17,25
РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ							
ТАБЛИЦА 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)							
	Измеритель: **100 м деталей**						
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-001-1	до 100 мм	334,08	272,65	32,78	1,23	28,65	29,38
415-0302	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм / м	-	-	-	-	101,0	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-001-2	до 250 мм	800,25	597,72	67,31	2,92	135,22	64,41
415-0307	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 250 мм / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-001-3	до 500 мм	1274,84	1017,18	83,72	7,19	173,94	109,61
415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-001-4	до 750 мм	1985,70	1635,88	126,61	10,90	223,21	176,28
415-0306	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм / м	-	-	-	-	101,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)							
	Измеритель: **деталь**						
	Установка гипсовых штучных розеток (кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром:						
15-03-002-1	до 250 мм	8,22	5,83	1,85	0,22	0,54	0,62
415-0345	Розетки потолочные круглые диаметром до 250 мм простого рисунка гипсовые / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-002-2	до 500 мм	15,48	12,03	2,09	0,22	1,36	1,28
415-0341	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-002-3	до 750 мм	26,41	20,59	2,94	0,22	2,88	2,19
415-0346	Розетки потолочные круглые диаметром до 750 мм простого рисунка гипсовые / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-002-4	до 1750 мм	62,49	43,80	5,14	0,45	13,55	4,66
415-0347	Розетки потолочные круглые диаметром до 1750 мм простого рисунка гипсовые / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей							
	Измеритель: **деталь**						
	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:						
15-03-003-1	до 500 мм	62,26	45,31	5,84	0,22	11,11	4,82
415-0102	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-003-2	до 750 мм	84,80	57,81	5,84	0,22	21,15	6,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
415-0103	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:						
15-03-003-3	до 500 мм	133,34	101,27	8,69	0,22	23,38	10,26
415-0121	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-003-4	до 1000 мм	234,37	179,04	8,93	0,33	46,40	18,14
415-0123	Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-003-5	до 2000 мм	502,08	326,80	9,67	0,67	165,61	33,11
415-0125	Капители гипсовые коринфские сборные высотой до 2000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-003-6	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	29,45	17,91	2,42	0,22	9,12	1,93
415-0006	Базы гипсовые на колоннах гладкие прямоугольные высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей							
	Измеритель: **деталь**						
15-03-004-1	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	13,78	11,14	1,85	0,22	0,79	1,09
415-0380	Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-004-2	до 250 мм	10,13	4,14	1,85	0,22	4,14	0,44
415-0362	Сухари гипсовые высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-3	до 400 мм	16,64	6,30	2,14	0,22	8,20	0,67
415-0366	Сухари гипсовые гладкие длиной большей стороны до 400 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-004-4	до 200 мм	9,29	4,55	2,14	0,22	2,60	0,49
415-0141	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-5	до 400 мм	18,97	8,35	2,14	0,22	8,48	0,90
415-0143	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-6	до 750 мм	28,67	15,40	2,42	0,22	10,85	1,66

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
415-0146	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-7	до 1100 мм	49,61	23,39	2,66	0,33	23,56	2,52
415-0148	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью:						
15-03-004-8	до 0,1 м2	5,65	3,98	1,28	0,22	0,39	0,44
415-0351	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-9	до 0,5 м2	15,35	12,04	1,28	0,22	2,03	1,33
415-0353	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:						
15-03-004-10	до 500 мм	15,61	10,34	1,57	0,22	3,70	1,10
415-0041	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-11	до 1000 мм	17,14	14,57	1,85	0,22	0,72	1,55
415-0043	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-12	до 1350 мм	21,57	18,80	1,85	0,22	0,92	2,00
415-0044	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1350 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка гипсовых гербов высотой:						
15-03-004-13	до 750 мм	34,64	29,14	2,42	0,22	3,08	2,92
415-0063	Гербы гладкие высотой до 750 мм гипсовые / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-14	до 1000 мм	46,28	37,62	2,99	0,22	5,67	3,77
415-0062	Гербы гипсовые высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-004-15	до 1500 мм	67,05	52,49	3,80	0,33	10,76	5,26
415-0064	Гербы гладкие высотой до 1500 мм гипсовые / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка							
	Измеритель: **100 м деталей**						
	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой:						
15-03-005-1	до 100 мм	549,35	414,26	36,32	2,14	98,77	44,07
415-1302	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм / м	-	-	-	-	101,0	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-005-2	до 250 мм	1076,92	847,60	61,17	4,83	168,15	90,17
415-1307	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 250 мм / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-005-3	до 500 мм	1753,76	1423,35	102,14	12,03	228,27	151,42
415-1305	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-005-4	до 750 мм	2678,09	2198,75	152,85	17,88	326,49	233,91
415-1306	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм / м	-	-	-	-	101,0	-
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:						
15-03-005-5	без орнамента	2468,26	1247,88	35,07	9,22	1185,31	131,08
415-1325	Поручни и тетивы любого профиля без орнамента цементные / м	-	-	-	-	101,0	-
15-03-005-6	с орнаментом	2951,67	1721,22	45,14	12,03	1185,31	180,80
415-1326	Поручни и тетивы любого профиля без орнамента цементные / м	-	-	-	-	101,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)							
	Измеритель: **деталь**						
15-03-006-1	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	10,96	8,27	1,85	0,22	0,84	0,93
415-1333	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:						
15-03-006-2	рядовых высотой до 650 мм	7,13	5,45	1,28	0,22	0,40	0,58
415-1026	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм цементные / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-006-3	рядовых высотой до 1100 мм	10,34	8,27	1,28	0,22	0,79	0,88
415-1027	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм цементные / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-006-4	угловых высотой до 650 мм	14,05	11,80	1,28	0,22	0,97	1,24
415-1028	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм цементные / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-006-5	угловых высотой до 1100 мм	18,75	15,80	1,28	0,22	1,67	1,66

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
415-1029	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм цементные / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)							
	Измеритель: **деталь**						
	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:						
15-03-007-1	до 500 мм	72,48	57,90	1,28	0,22	13,30	6,16
415-1102	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-2	до 750 мм	96,32	77,46	1,52	0,33	17,34	8,24
415-1103	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:						
15-03-007-3	до 500 мм	194,81	144,01	8,69	0,22	42,11	14,43
415-1121	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-4	до 1000 мм	326,82	255,99	9,18	0,45	61,65	25,65
415-1123	Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-5	до 2000 мм	635,51	478,14	11,44	1,12	145,93	47,91
415-1125	Капители цементные коринфские сборные высотой до 2000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-6	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	68,73	24,50	1,28	0,22	42,95	2,64
415-1006	Базы цементные на колоннах гладкие высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-7	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	17,91	15,33	1,85	0,22	0,73	1,50
415-1380	Шишки цементные орнаментованные высотой до 200 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-007-8	до 250 мм	10,54	4,61	1,85	0,22	4,08	0,49
415-1362	Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-9	до 400 мм	17,74	7,70	2,14	0,22	7,90	0,79
415-1366	Сухари цементные гладкие длиной большей стороны до 400 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-007-10	до 200 мм	10,09	5,48	1,85	0,22	2,76	0,59
415-1141	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-11	до 400 мм	450,75	10,67	2,14	0,22	437,94	1,15
15-03-007-12	до 750 мм	33,44	20,60	2,42	0,22	10,42	2,22
415-1146	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-007-13	до 1100 мм	58,20	32,76	2,91	0,45	22,53	3,53
415-1148	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
ТАБЛИЦА 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)							
	Измеритель: **деталь**						
	Установка цементных ваз гладких высотой:						
15-03-008-1	до 500 мм	735,53	14,57	1,57	0,22	719,39	1,55
15-03-008-2	до 1000 мм	1397,02	20,68	1,85	0,22	1374,49	2,20
15-03-008-3	до 1350 мм	45,97	26,13	2,09	0,33	17,75	2,78
415-1044	Вазы цементные гладкие высотой до 1350 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Установка цементных гербов высотой:						
15-03-008-4	до 750 мм	46,78	40,32	2,42	0,22	4,04	4,04
415-1063	Гербы цементные высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-008-5	до 1000 мм	62,48	51,90	3,23	0,33	7,35	5,20
415-1062	Гербы цементные высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
15-03-008-6	до 1500 мм	91,32	73,45	4,05	0,45	13,82	7,36
415-1064	Гербы цементные высотой до 1500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ							
1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ							
ТАБЛИЦА 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:						
15-04-001-1	простая	144,33	58,19	3,62	0,11	82,52	6,27
15-04-001-2	улучшенная	216,62	105,77	4,75	0,11	106,10	11,11
15-04-001-3	высококачественная по штукатурке	908,98	620,99	11,49	0,11	276,50	65,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-4	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	560,58	372,80	8,12	0,11	179,66	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:						
15-04-001-5	улучшенная	447,05	173,84	3,62	0,11	269,59	18,26
15-04-001-6	высококачественная по штукатурке	1304,48	670,21	10,37	0,11	623,90	70,40
15-04-001-7	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	934,15	481,71	5,87	0,11	446,57	50,60
ТАБЛИЦА 15-04-002. *Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений*							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Известковая окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-1	по штукатурке	124,79	88,42	2,50	0,11	33,87	10,21
15-04-002-2	по кирпичу и бетону	76,38	42,26	2,50	0,11	31,62	4,88
15-04-002-3	по дереву	67,29	37,50	2,50	0,11	27,29	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-4	по штукатурке и кирпичу	319,10	122,89	3,62	0,11	192,59	14,19
15-04-002-5	по дереву	182,76	51,87	2,50	0,11	128,39	5,99
ТАБЛИЦА 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)							
	Измеритель: **100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм**						
15-04-003-1	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	233,69	56,74	3,62	0,11	173,33	6,27
ТАБЛИЦА 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске							
	Измеритель: **100 м2 разделываемой поверхности**						
	Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов:						
15-04-004-1	1	35,86	28,35	1,37	0,11	6,14	2,89
15-04-004-2	2 и более	56,46	48,95	1,37	0,11	6,14	4,99
	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов:						
15-04-004-3	1	69,08	32,67	1,37	0,11	35,04	3,33
15-04-004-4	2 и более	154,31	65,33	1,37	0,11	87,61	6,66
	Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов:						
15-04-004-5	1	41,94	20,70	1,37	0,11	19,87	2,11
15-04-004-6	2 и более	56,07	34,83	1,37	0,11	19,87	3,55
ТАБЛИЦА 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-1	стен	972,27	144,51	9,24	0,11	818,52	15,18
15-04-005-2	потолков	1068,96	161,27	10,37	0,11	897,32	16,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:						
15-04-005-3	по штукатурке стен	1613,53	408,41	17,35	0,22	1187,77	42,90
15-04-005-4	по штукатурке потолков	1828,30	513,13	18,47	0,22	1296,70	53,90
15-04-005-5	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	1243,78	241,90	11,49	0,11	990,39	25,41
15-04-005-6	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	1368,07	272,27	11,49	0,11	1084,31	28,60
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:						
15-04-005-7	по штукатурке стен	2034,63	702,63	23,22	0,34	1308,78	68,75
15-04-005-8	по штукатурке потолков	2395,76	913,97	25,47	0,34	1456,32	89,43
15-04-005-9	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	1605,20	474,41	15,10	0,22	1115,69	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	1807,65	571,09	16,22	0,22	1220,34	55,88

2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

ТАБЛИЦА 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м2 фасада**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-1	известковая	132,04	57,20	2,61	-	72,23	6,32
15-04-011-2	силикатная	725,82	184,44	14,08	-	527,30	20,38
15-04-011-3	цементная	625,19	90,77	10,63	-	523,79	10,03

ТАБЛИЦА 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-1	перхлорвиниловая	2492,11	141,17	14,00	-	2336,94	14,39
15-04-012-2	кремнийорганическая	5195,10	136,85	14,08	-	5044,17	13,95
15-04-012-3	поливинилацетатная	743,92	94,08	6,04	-	643,80	9,59

ТАБЛИЦА 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м2 фасада**

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-1	известковая	78,30	41,11	2,55	-	34,64	4,43
15-04-013-2	силикатная	637,75	132,52	14,00	-	491,23	14,28
15-04-013-3	цементная	563,53	65,24	10,57	-	487,72	7,03

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-1	перхлорвиниловая	2275,21	99,39	12,64	-	2163,18	10,07
15-04-014-2	кремнийорганическая	5117,37	96,63	12,64	-	5008,10	9,79
15-04-014-3	поливинилацетатная	680,21	66,52	5,96	-	607,73	6,74
ТАБЛИЦА 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
	Измеритель: **100 м2 фасада**						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-1	известковая	528,70	109,04	347,43	-	72,23	11,60
15-04-015-2	силикатная	1636,56	264,14	845,12	-	527,30	28,10
15-04-015-3	цементная	1252,56	172,96	555,81	-	523,79	18,40
ТАБЛИЦА 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-1	перхлорвиниловая	3133,70	195,43	601,33	-	2336,94	19,80
15-04-016-2	кремнийорганическая	5816,77	189,50	583,10	-	5044,17	19,20
15-04-016-3	поливинилацетатная	1279,69	156,93	478,96	-	643,80	15,90
ТАБЛИЦА 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
	Измеритель: **100 м2 фасада**						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-017-1	известковая	357,29	79,46	243,19	-	34,64	8,10
15-04-017-2	силикатная	1282,97	193,26	598,48	-	491,23	19,70
15-04-017-3	цементная	1007,17	126,55	392,90	-	487,72	12,90
ТАБЛИЦА 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-1	перхлорвиниловая	2729,46	140,39	425,89	-	2163,18	13,90
15-04-018-2	кремнийорганическая	5558,38	136,35	413,93	-	5008,10	13,50
15-04-018-3	поливинилацетатная	1055,83	112,11	335,99	-	607,73	11,10
3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
ТАБЛИЦА 15-04-024. Простая окраска масляными составами							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Простая окраска масляными составами по дереву:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-024-1	стен	902,55	260,30	5,87	0,11	636,38	28,05
15-04-024-2	потолков	1236,42	302,16	5,87	0,11	928,39	32,56
15-04-024-3	полов	774,87	222,53	4,75	0,11	547,59	23,98
15-04-024-4	заполнений проемов дверных	826,26	331,76	4,75	0,11	489,75	35,75
15-04-024-5	заполнений проемов оконных	907,92	413,42	4,75	0,11	489,75	44,55
15-04-024-6	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	276,87	107,09	1,37	0,11	168,41	11,54
15-04-024-7	блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	316,03	146,25	1,37	0,11	168,41	15,76
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:						
15-04-024-8	стен	864,04	195,99	5,87	0,11	662,18	21,12
15-04-024-9	потолков	1177,67	212,33	5,87	0,11	959,47	22,88
ТАБЛИЦА 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-025-1	стен	1389,64	574,08	9,24	0,11	806,32	58,52
15-04-025-2	потолков	1823,63	699,35	12,61	0,11	1111,67	71,29
15-04-025-3	полов	1453,61	503,94	12,85	0,22	936,82	51,37
15-04-025-4	заполнений проемов дверных	1597,63	909,68	10,37	0,11	677,58	92,73
15-04-025-5	заполнений проемов оконных	2042,98	1359,67	10,37	0,11	672,94	138,60
15-04-025-6	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	479,38	254,77	2,50	0,11	222,11	25,97
15-04-025-7	блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	614,77	393,09	2,50	0,11	219,18	40,07
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-025-8	стен	1492,46	500,41	12,61	0,11	979,44	51,01
15-04-025-9	потолков	1887,14	615,09	12,85	0,22	1259,20	62,70
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:						
15-04-025-10	стен	1121,33	334,52	4,75	0,11	782,06	34,10
15-04-025-11	потолков	1417,42	366,89	5,87	0,11	1044,66	37,40
ТАБЛИЦА 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-026-1	стен	1772,32	872,38	12,85	0,22	887,09	85,36
15-04-026-2	потолков	2307,97	1099,47	15,10	0,22	1193,40	107,58
15-04-026-3	полов	1919,55	791,44	17,35	0,22	1110,76	77,44
15-04-026-4	заполнения проемов дверных	2286,45	1517,67	12,85	0,22	755,93	148,50
15-04-026-5	заполнения проемов оконных	2941,13	2158,46	12,85	0,22	769,82	211,20
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-026-6	стен	1970,90	821,79	16,22	0,22	1132,89	80,41
15-04-026-7	потолков	2494,96	1020,77	18,47	0,22	1455,72	99,88
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:						
15-04-026-8	стен	1543,75	593,58	10,37	0,11	939,80	58,08
15-04-026-9	потолков	1900,79	677,89	10,37	0,11	1212,53	66,33
ТАБЛИЦА 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:						
15-04-027-1	стен	195,09	122,21	2,50	0,11	70,38	12,10
15-04-027-2	потолков	249,63	168,17	2,50	0,11	78,96	16,65
15-04-027-3	заполнения проемов дверных	299,17	222,00	2,50	0,11	74,67	21,98
15-04-027-4	заполнения проемов оконных	375,18	293,71	2,50	0,11	78,97	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:						
15-04-027-5	стен	251,75	121,10	3,62	0,11	127,03	11,99
15-04-027-6	потолков	311,30	166,65	4,75	0,11	139,90	16,50
ТАБЛИЦА 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности							
	Измеритель: **100 м2 разделываемой поверхности**						
	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:						
15-04-028-1	стен	423,57	361,57	-	-	62,00	32,90
15-04-028-2	дверных заполнений	380,26	316,51	-	-	63,75	28,80
ТАБЛИЦА 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка тканями							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:						
15-04-029-1	за 1 раз	273,28	49,87	1,37	0,11	222,04	4,88
15-04-029-2	за 2 раза	543,97	125,91	3,62	0,11	414,44	12,32
15-04-029-3	Оклейка тканями полов	1328,88	87,96	13,98	0,22	1226,94	9,24
15-04-029-4	Оклейка тканями стен	1405,33	164,41	13,98	0,22	1226,94	17,27
15-04-029-5	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	3929,86	319,89	8,12	0,11	3601,85	32,41
ТАБЛИЦА 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4),100м2 изолированной поверхности трубопровода (норма 5)**						
	Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок:						
15-04-030-1	1	565,74	90,99	3,62	0,11	471,13	9,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-030-2	2	694,20	114,77	3,62	0,11	575,81	12,21
	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-3	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	901,57	381,55	3,62	0,11	516,40	40,59
15-04-030-4	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1187,98	667,96	3,62	0,11	516,40	71,06
15-04-030-5	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	909,05	197,49	4,75	0,11	706,81	21,01

ТАБЛИЦА 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: **100 м2 кровли**

	Окраска кровли суриком:						
15-04-031-1	за 1 раз	585,19	73,41	3,62	0,11	508,16	7,81
15-04-031-2	за 2 раза	748,10	95,13	4,75	0,11	648,22	10,12

ТАБЛИЦА 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: **100 м2 фасада без вычета проемов**

	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-1	с водосточными трубами	209,85	81,40	1,37	0,11	127,08	8,66
15-04-032-2	без водосточных труб	157,36	61,57	1,37	0,11	94,42	6,55

4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

ТАБЛИЦА 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**

	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-1	Стен	1204,44	609,47	9,24	0,11	585,73	64,02
15-04-038-2	заполнений проемов дверных	1299,82	795,87	9,24	0,11	494,71	83,60
15-04-038-3	заполнений проемов оконных	1547,16	1034,63	9,24	0,11	503,29	108,68
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-4	за 1 раз стен	556,40	66,94	1,37	0,11	488,09	6,55
15-04-038-5	за 1 раз потолков	572,24	82,78	1,37	0,11	488,09	8,10
15-04-038-6	за 1 раз заполнений проемов дверных	584,71	95,25	1,37	0,11	488,09	9,32
15-04-038-7	за 1 раз заполнений проемов оконных	627,84	138,38	1,37	0,11	488,09	13,54
15-04-038-8	за 2 раза стен	1145,47	166,79	2,50	0,11	976,18	16,32
15-04-038-9	за 2 раза потолков	1184,40	204,60	3,62	0,11	976,18	20,02
15-04-038-10	за 2 раза заполнений проемов дверных	1214,76	234,96	3,62	0,11	976,18	22,99
15-04-038-11	за 2 раза заполнений проемов оконных	1323,81	344,01	3,62	0,11	976,18	33,66

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности							
	Измеритель: **100 м2 покрытий поверхности**						
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-1	за 1 раз стен	636,86	66,94	2,50	0,11	567,42	6,55
15-04-039-2	за 1 раз потолков	652,70	82,78	2,50	0,11	567,42	8,10
15-04-039-3	за 1 раз заполнений проемов дверных	665,17	95,25	2,50	0,11	567,42	9,32
15-04-039-4	за 1 раз заполнений проемов оконных	708,30	138,38	2,50	0,11	567,42	13,54
15-04-039-5	за 2 раза стен	1299,94	165,26	3,62	0,11	1131,06	16,17
15-04-039-6	за 2 раза потолков	1339,28	204,60	3,62	0,11	1131,06	20,02
15-04-039-7	за 2 раза заполнений проемов дверных	1369,64	234,96	3,62	0,11	1131,06	22,99
15-04-039-8	за 2 раза заполнений проемов оконных	1478,69	344,01	3,62	0,11	1131,06	33,66
ТАБЛИЦА 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-1	стен	244,43	136,33	1,37	0,11	106,73	14,32
15-04-040-2	заполнений дверных проемов и печей	286,70	178,60	1,37	0,11	106,73	18,76
15-04-040-3	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	485,38	377,28	1,37	0,11	106,73	39,63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-4	стен	207,02	116,24	1,37	0,11	89,41	12,21
15-04-040-5	заполнений дверных проемов и печей	242,91	152,13	1,37	0,11	89,41	15,98
15-04-040-6	заполнений оконных проемов и решеток	432,07	341,29	1,37	0,11	89,41	35,85
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-7	стен	346,18	280,16	1,37	0,11	64,65	30,19
15-04-040-8	заполнений дверных проемов и печей	427,57	361,55	1,37	0,11	64,65	38,96
15-04-040-9	заполнений оконных проемов и решеток	644,91	578,89	1,37	0,11	64,65	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	730,50	542,07	1,37	0,11	187,06	56,94
ТАБЛИЦА 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-1	стен	446,26	231,43	1,37	0,11	213,46	24,31
15-04-041-2	заполнений дверных проемов и печей	519,18	304,35	1,37	0,11	213,46	31,97

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-3	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	856,29	641,46	1,37	0,11	213,46	67,38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-4	стен	367,27	187,07	1,37	0,11	178,83	19,65
15-04-041-5	заполнений дверных проемов и печей	424,29	244,09	1,37	0,11	178,83	25,64
15-04-041-6	заполнений оконных проемов и решеток	726,55	546,35	1,37	0,11	178,83	57,39
ТАБЛИЦА 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-1	клеевая	1361,94	1015,03	13,98	0,22	332,93	95,04
15-04-047-2	масляная	3277,48	1597,73	22,09	0,34	1657,66	149,60
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности:						
15-04-047-3	1	2301,47	1938,42	10,37	0,11	352,68	181,50
15-04-047-4	2	3179,25	2796,02	10,37	0,11	372,86	261,80
15-04-047-5	3	4852,14	4452,49	10,37	0,11	389,28	416,90
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности:						
15-04-047-6	1	4643,51	2420,09	24,34	0,34	2199,08	226,60
15-04-047-7	2	5677,07	3324,68	24,34	0,34	2328,05	311,30
15-04-047-8	3	7158,61	4593,47	25,47	0,34	2539,67	430,10
	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности:						
15-04-047-9	1	539,92	495,55	2,50	0,11	41,87	46,40
15-04-047-10	2	957,19	912,82	2,50	0,11	41,87	85,47
15-04-047-11	3	1585,49	1541,12	2,50	0,11	41,87	144,30
	Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету:						
15-04-047-12	клеевая	2727,94	2619,91	1,37	0,11	106,66	245,31
15-04-047-13	масляная	3212,17	2845,15	2,50	0,11	364,52	266,40
ТАБЛИЦА 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными *покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе*							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-1	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	3915,16	409,09	35,53	-	3470,54	36,69
15-04-048-2	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	3902,96	652,16	42,10	-	3208,70	58,49
15-04-048-3	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	6654,40	686,51	55,31	-	5912,58	61,57
15-04-048-4	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	6388,49	724,86	68,52	-	5595,11	65,01
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:						
15-04-048-5	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	3340,62	375,76	30,30	0,34	2934,56	33,70
15-04-048-6	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	3445,04	618,38	37,02	0,45	2789,64	55,46
15-04-048-7	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	6022,19	654,73	50,51	0,67	5316,95	58,72
15-04-048-8	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	5796,60	702,90	62,47	0,79	5031,23	63,04
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:						
15-04-048-9	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	3803,40	465,28	34,44	0,45	3303,68	40,60
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	3922,95	906,03	39,65	0,45	2977,27	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	6642,15	953,82	51,66	-	5636,67	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	6357,32	1012,03	62,22	-	5283,07	88,31
15-04-048-13	При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	251,43	251,43	-	-	-	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	323,09	163,68	-	-	159,41	14,68

РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 15-05-001. Остекление оконным стеклом

Измеритель: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление оконным стеклом окон:						
15-05-001-1	в два переплета открывающихся в одну сторону	6451,83	415,21	80,99	4,14	5955,63	45,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных рабо, и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-001-2	в два переплета открывающихся в разные стороны	6841,55	439,74	83,06	4,27	6318,75	48,59
15-05-001-3	с одинарным переплетом	3465,89	219,92	45,21	2,33	3200,76	24,30
15-05-001-4	со спаренным переплетом	6820,18	462,27	83,06	4,27	6274,85	51,08
15-05-001-5	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	3980,77	323,18	47,28	2,46	3610,31	35,71
	Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся:						
15-05-001-6	в одну сторону	4242,69	321,09	50,48	2,59	3871,12	35,48
15-05-001-7	в разные стороны	4528,28	341,55	68,37	3,49	4118,36	37,74
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:						
15-05-001-8	с одинарным переплетом	2240,69	169,78	24,11	1,29	2046,80	18,76
15-05-001-9	со спаренным переплетом	4492,01	337,47	57,82	2,98	4096,72	37,29
ТАБЛИЦА 15-05-002. Остекление стеклом							
	Измеритель: **100 м2 площади остекления дверей и витрин**						
	Остекление стеклом оконным прочих дверей:						
15-05-002-1	на штапиках по замазке	5212,72	855,95	83,06	4,27	4273,71	94,58
15-05-002-2	на эластичных прокладках	6844,03	855,95	83,06	4,27	5905,02	94,58
	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках:						
15-05-002-3	дверей	13419,46	1442,93	128,27	6,60	11848,26	159,44
15-05-002-4	витрин с металлическими переплетами	11725,97	1110,87	128,27	6,60	10486,83	111,31
ТАБЛИЦА 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
	Измеритель: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-1	два переплета открывающихся в одну сторону	9142,73	1084,01	100,95	5,18	7957,77	119,78
15-05-003-2	два переплета открывающихся в разные стороны	9723,33	1145,37	134,49	6,99	8443,47	126,56
15-05-003-3	с одинарным переплетом	4895,71	574,77	57,82	2,98	4263,12	63,51
15-05-003-4	со спаренным переплетом	9730,29	1206,73	110,37	5,69	8413,19	133,34
15-05-003-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	5699,00	840,65	63,10	3,24	4795,25	92,89
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных:						
15-05-003-6	в два полотна открывающихся в одну сторону	6067,89	834,50	68,37	3,49	5165,02	92,21
15-05-003-7	в два полотна открывающихся в разные стороны	6468,89	885,63	89,28	4,66	5493,98	97,86
15-05-003-8	с одинарным переплетом	3205,40	441,82	35,78	1,81	2727,80	48,82
15-05-003-9	со спаренным переплетом	6441,15	877,40	77,79	4,01	5485,96	96,95
ТАБЛИЦА 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
	Измеритель: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-004-1	окон в два спаренных переплета	10322,85	766,99	130,34	6,73	9425,52	84,75
15-05-004-2	дверей балконных в два спаренных переплета	5902,83	480,65	83,06	4,27	5339,12	53,11
ТАБЛИЦА 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
	Измеритель: **100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-1	окон в два спаренных переплета	14811,62	1994,17	177,61	9,19	12639,84	220,35
15-05-005-2	дверей балконных в два спаренных переплета	8492,76	1247,63	94,55	4,92	7150,58	137,86
ТАБЛИЦА 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм							
	Измеритель: **100 м2 площади остекления дверей и витрин**						
15-05-006-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	10473,12	884,64	130,34	6,73	9458,14	97,75
2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
ТАБЛИЦА 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий							
	Измеритель: **100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок**						
	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий:						
15-05-012-1	стеклом оконным установленных в коробки	4211,58	255,66	42,01	2,20	3913,91	28,25
15-05-012-2	стеклом оконным установленных без коробок	4243,36	281,27	42,96	2,33	3919,13	31,08
15-05-012-3	стеклом армированным установленных в коробках	7916,69	410,06	83,06	4,27	7423,57	45,31
15-05-012-4	стеклом армированным установленных без коробок	7969,03	450,96	89,28	4,66	7428,79	49,83
15-05-012-5	перегородок стеклом оконным	4640,62	281,27	42,96	2,33	4316,39	31,08
15-05-012-6	перегородок стеклом армированным	8730,93	450,96	89,28	4,66	8190,69	49,83
ТАБЛИЦА 15-05-013. Остекление промышленных зданий стальных переплетов							
	Измеритель: **100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов**						
	Остекление промышленных зданий стальных переплетов:						
15-05-013-1	стеновых стеклом оконным	7563,89	444,81	67,24	3,49	7051,84	49,15
15-05-013-2	фонарных стеклом оконным	6345,08	354,85	61,97	3,24	5928,26	39,21
15-05-013-3	стеновых стеклом армированным	12836,08	1059,92	120,74	6,34	11655,42	108,71
15-05-013-4	фонарных стеклом армированным	11544,72	851,66	115,64	5,95	10577,42	87,35
15-05-013-5	перегородок стеклом оконным	8356,65	527,77	77,79	4,01	7751,09	54,13

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-013-6	перегородок стеклом армированным	14111,69	1167,86	133,36	6,99	12810,47	119,78
	3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ						
	ТАБЛИЦА 15-05-019. Остекление оконных переплетов						
	Измеритель: **м2 проема**						
15-05-019-1	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения в один слой	315,23	10,95	3,20	0,13	301,08	1,18
	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения:						
15-05-019-2	в один слой	222,47	6,87	3,20	0,13	212,40	0,74
15-05-019-3	в два слоя	556,69	14,48	122,99	6,34	419,22	1,56
	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения:						
15-05-019-4	в один слой	225,58	7,98	3,20	0,13	214,40	0,86
15-05-019-5	в два слоя	537,21	15,87	117,54	6,21	403,80	1,71
	ТАБЛИЦА 15-05-020. Остекление перегородок						
	Измеритель: **м2 перегородок за вычетом проемов**						
	Остекление перегородок *профильным стеклом марки:*						
15-05-020-1	КП-1-250 в один слой	280,04	7,52	3,20	0,13	269,32	0,81
15-05-020-2	ШП-250 в два слоя	380,36	11,41	3,20	0,13	365,75	1,23
	ТАБЛИЦА 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами						
	Измеритель: **100 м2 стеклопакетов**						
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-1	до 0,5 м2	47697,68	1605,56	180,64	9,45	45911,48	177,41
15-05-021-2	до 1 м2	47222,15	1401,03	180,64	9,45	45640,48	154,81
15-05-021-3	до 2 м2	46009,35	1043,10	180,64	9,45	44785,61	115,26
15-05-021-4	до 3 м2	46195,16	794,59	180,64	9,45	45219,93	87,80
	ТАБЛИЦА 15-05-022. Остекление профильным стеклом зенитных фонарей						
	Измеритель: **м2 светового проема фонаря**						
15-05-022-1	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	321,37	7,80	3,62	0,11	309,95	0,79
	РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ						
	ТАБЛИЦА 15-06-001. Оклейка обоями						
	Измеритель: **100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности**						
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-001-1	простыми и средней плотности	896,83	316,12	1,37	0,11	579,34	33,63
15-06-001-2	тиснеными и плотными	3576,23	460,58	1,37	0,11	3114,28	46,95
15-06-001-3	линкрустом	963,17	505,99	12,96	0,79	444,22	49,51
101-0575	Линкруст / м2	-	-	-	-	112,0	-
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-4	простыми и средней плотности	746,03	259,82	1,37	0,11	484,84	27,64
15-06-001-5	тиснеными и плотными	3323,64	321,18	1,37	0,11	3001,09	32,74
15-06-001-6	линкрустом	912,29	448,15	12,96	0,79	451,18	43,85
101-0575	Линкруст / м2	-	-	-	-	112,0	-
15-06-001-7	Оклейка обоями потолков	847,46	166,79	1,37	0,11	679,30	16,32
15-06-001-8	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	5834,48	611,46	1,37	0,11	5221,65	59,83
ТАБЛИЦА 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями							
	Измеритель: **100 м2 оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен моющимися обоями:						
15-06-002-1	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3949,94	603,10	1,37	0,11	3345,47	64,16
15-06-002-2	на тканевой основе по штукатурке и бетону	1573,00	876,46	1,37	0,11	695,17	88,80
101-2085	Обои моющиеся на тканевой основе / м2	-	-	-	-	112,0	-
15-06-002-3	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3586,17	448,66	1,37	0,11	3136,14	47,73
15-06-002-4	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1158,73	713,21	1,37	0,11	444,15	72,26
101-2085	Обои моющиеся на тканевой основе / м2	-	-	-	-	112,0	-
15-06-002-5	на бумажной основе по листовым материалам	3522,53	385,02	1,37	0,11	3136,14	40,96
15-06-002-6	на тканевой основе по листовым материалам	997,65	552,13	1,37	0,11	444,15	55,94
101-2085	Обои моющиеся на тканевой основе / м2	-	-	-	-	112,0	-
ТАБЛИЦА 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой							
	Измеритель: **100 м2 оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:						
15-06-003-1	по штукатурке и бетону	5628,68	1006,35	1,37	0,11	4620,96	95,57
15-06-003-2	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	5219,75	794,80	1,37	0,11	4423,58	75,48
15-06-003-3	по листовым материалам	5173,00	748,05	1,37	0,11	4423,58	71,04

Приложение

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ в базисных ценах Калининградской области по состоянию на 01.01.2000 г. (учтены в сборнике ТЕР-2001-15)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.	В т.ч. оплата труда машинистов, руб.
02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	95,03	12,94
03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	102,88	11,24
03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	-
03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	3,76	-
03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64	11,24
03-1891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.ч	2,02	-
03-1910	Люльки	маш.ч	56,96	-
04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,47	-
05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	103,58	11,24
05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	4,36	-
11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	12,67	9,96
11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	14,2	9,96
11-0980	Растворосмесители турбулентного типа	маш.ч	18,41	11,24
11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	19,97	11,24
11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	25,09	11,24
33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4,75	-
33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	3,03	-
33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	5,85	-
33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч	34,47	11,24
33-1411	Аппараты пескоструйный	маш.ч	11,41	-
33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	2,75	-
33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1,03	-
34-0151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.ч	7,68	-
34-0701	Краскотерки	маш.ч	13,41	-
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	-

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	14454
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22757
101-0156	Гвозди обойные круглые 1.6х12 мм	т	13933
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	9533,3
101-0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х80 мм	т	10947
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	10947
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	10623
101-0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	33,98
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,7
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	15474
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1208,6

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	82,74
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	-
101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	м2	-
101-0297	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных	м2	61,5
101-0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	комплект	-
101-0331	Контакт керосиновый	т	6680,7
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	88966
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	т	17456
101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	15993
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	12978
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	19199
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16286
101-0390	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая	т	
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	17888
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	17160
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	18040
101-0481	Краска КО-42	т	62182
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	26296
101-0488	Купорос медный марки А	т	25695
101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	18967
101-0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	51746
101-0575	Линкруст	м2	
101-0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	т	42799
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16,42
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	77,76
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,5
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	90,77
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	17372
101-0631	Опилки древесные	м3	18,99
101-0634	Парусина суровая арт.2007	10 м	125,79
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	1925,3
101-0639	Пемза шлаковая	м3	74,58
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	30,12
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5233,8
101-0800	Проволока латунная диаметром 1.5 мм	т	76190
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	9036,4
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	9673,5
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	28894
101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	9873,9
101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	14737
101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	27509
101-0867	Роли свинцовые марки С1 толщиной 3.0 мм	т	21153
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	31,58
101-0878	Скипидар живичный	т	26581

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	33,47
101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	47,09
101-1256	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм марки М4	м2	66,99
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое	м2	79,05
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м2	110,29
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м2	201,98
101-1292	Уайт-спирит	т	13674
101-1293	Уголь древесный марки А	т	7667,8
101-1296	Уголь каменный А	т	958,18
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	987,52
101-1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	т	814,59
101-1358	Церезин марки 70	т	-
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	13903
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	17625
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	63,37
101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	5326,7
101-1663	Лак кузбасский	т	-
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	4290,7
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	45,64
101-1704	Войлок строительный	т	11246
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,7
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	16152
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	53017
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	18163
101-1743	Клей "Бустилат"	т	13020
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	15417
101-1757	Ветошь	кг	17,11
101-1777	Паста антисептическая	т	15737
101-1779	Краска огнезащитная	т	21529
101-1782	Ткань мешочная	10 м2	104,91
101-1788	Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	5129,5
101-1805	Гвозди строительные	т	10705
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	22343
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12480
101-1816	Краски сухие цементные для наружных работ	т	-
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	29105
101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	23020
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	26358
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	21430
101-1825	Олифа натуральная	кг	33,01
101-1827	Лак масляный МА-592	т	43466
101-1829	Бумага ролевая	т	8192,1
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	384,05
101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м2	-
101-1833	Обои - кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием	100 м2	3190,2

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.
101-1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м2	37977
101-1835	Клей фенолполивинилацетатный	т	22609
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	431,44
101-1837	Клейстер готовый	кг	-
101-1838	Клей ПВА	т	-
101-1839	Клей казеиновый	т	35259
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	6419,5
101-1847	Замазка защитная	кг	15,85
101-1848	Замазка силикатная	кг	37
101-1849	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	т	43307
101-1850	Резина губчатая	кг	63,91
101-1851	Резина прессованная	кг	42,61
101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	-
101-1854	Лак печной	т	-
101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	81536
101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	88,17
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	18,33
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,6
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	14005
101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	9,72
101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	53,25
101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	45,24
101-1949	Плитки керамические угловые	м	-
101-1955	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	6,63
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,65
101-1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,57
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15295
101-1965	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м2	89,47
101-1992	Обои высококачественные	100 м2	2547,7
101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	8,75
101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	8,75
101-2080	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм	м2	-
101-2081	Плиты акустические типа "Акмигран" марки 400	м2	166,5
101-2082	Плиты акустические АГШТ	м2	67,25
101-2083	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т	-
101-2084	Обои потолочные	100 м2	564,9
101-2085	Обои моющиеся на тканевой основе	м2	-
101-2109	Карборунд	кг	11,26
101-2188	Крошка стеклянная	т	25377
101-2189	Крошка мраморная	т	1369,3
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	882,55
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	1603,3
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	1148,9
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м3	1886,2
102-0050	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта	м3	1254,4
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	1069,5
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1507,8

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	2041,1
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1448,3
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1721,2
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3	671,4
104-0009	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 60 мм	м3	640,61
110-0115	Совол пластификаторный	т	11211
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	17621
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	43816
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	31665
113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	24875
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1866
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	24739
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1487,5
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7453,7
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	13866
113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	т	28723
113-0223	Эмаль ХВ-785 белая	т	30107
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	29187
113-0267	Антипирен "Роса"	т	58662
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	52,32
113-0312	Графит измельченный	т	8329,5
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2723,2
113-0472	Порошок полирующий	кг	16,15
113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	21908
203-0339	Нащельник размером 34х13 мм	м	7,51
203-0340	Нащельник размером 40х13 мм	м	8,2
203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	3,37
203-0529	Клинья деревянные 50х100х400 мм	м3	1242,8
203-0533	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	2582,3
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	15375
206-1330	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	63788
206-1331	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	66035
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	578
402-0051	Раствор декоративный	м3	719,42
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	802,35
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	547,89
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	597,93
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	570,29
402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	2803,9
402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	16390
402-0241	Минеральный или полименеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	12304
402-0242	Минеральный или полименеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	9380,5

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.
402-0243	Минеральный или полименеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	13795
402-0244	Минеральный или полименеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	10401
407-0001	Глина	м3	144,24
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	75,66
408-0405	Песок баритовый	м3	8190
408-9347	Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	200
411-0001	Вода	м3	3,6
412-0049	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м2	4315
412-0084	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м2	1922
412-0085	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м2	2046
412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированнаяплиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	2236
412-0087	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м2	3054
412-0104	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м2	2046
412-0671	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа. фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м2	651
412-0673	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м2	1104
412-0674	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м2	1195
412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м2	-
412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м2	-
412-1701	Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм	м3	-
412-1702	Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм	м3	-
412-1703	Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм	м3	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.
412-1721	Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм	м3	-
412-1722	Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм	м3	-
412-1723	Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм	м3	-
412-1731	Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм	м3	-
412-1732	Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм	м3	-
412-1733	Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм	м3	-
412-1751	Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм	м3	-
412-1752	Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм	м3	-
412-1753	Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм	м3	-
412-1801	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м2	-
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м2	-
412-1803	Плиты облицовочные доломитовые под "Скалу" 150 мм	м2	-
412-1841	Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм	м2	1897,8
412-1842	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м2	1897,8
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм	м2	-
412-1844	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	-
412-1851	Плиты полированные различной формы мраморные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм	м2	-
412-1852	Плиты полированные различной формы гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм	м2	-
412-1853	Плиты полированные различной формы мраморно-гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 25 мм	м2	-
415-0006	Базы гипсовые на колоннах гладкие прямоугольные высотой до 500 мм	шт.	-
415-0041	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм	шт.	-
415-0043	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм	шт.	-
415-0044	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1350 мм	шт.	-
415-0062	Гербы гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	-
415-0063	Гербы гладкие высотой до 750 мм гипсовые	шт.	-
415-0064	Гербы гладкие высотой до 1500 мм гипсовые	шт.	-
415-0102	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	-
415-0103	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	-
415-0121	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм	шт.	-
415-0123	Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм	шт.	-
415-0125	Капители гипсовые коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	-
415-0141	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	-
415-0143	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	-
415-0146	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	-
415-0148	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	-
415-0302	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	-
415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	м	-
415-0306	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм	м	-

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена, руб.
415-0307	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 250 мм	м	-
415-0341	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	-
415-0345	Розетки потолочные круглые диаметром до 250 мм простого рисунка гипсовые	шт.	-
415-0346	Розетки потолочные круглые диаметром до 750 мм простого рисунка гипсовые	шт.	-
415-0347	Розетки потолочные круглые диаметром до 1750 мм простого рисунка гипсовые	шт.	-
415-0351	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2	шт.	-
415-0353	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м2	шт.	-
415-0362	Сухари гипсовые высотой до 250 мм	шт.	-
415-0366	Сухари гипсовые гладкие длиной большей стороны до 400 мм	шт.	-
415-0380	Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм	шт.	-
415-1006	Базы цементные на колоннах гладкие высотой до 500 мм	шт.	-
415-1026	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм цементные	шт.	-
415-1027	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм цементные	шт.	-
415-1028	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм цементные	шт.	-
415-1029	Балясины круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм цементные	шт.	-
415-1041	Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм	шт.	715,77
415-1043	Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм	шт.	1362,8
415-1044	Вазы цементные гладкие высотой до 1350 мм	шт.	-
415-1062	Гербы цементные высотой до 1000 мм	шт.	-
415-1063	Гербы цементные высотой до 750 мм	шт.	-
415-1064	Гербы цементные высотой до 1500 мм	шт.	-
415-1102	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	-
415-1103	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	-
415-1121	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	-
415-1123	Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	-
415-1125	Капители цементные коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	-
415-1141	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	-
415-1143	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	429,46
415-1146	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	-
415-1148	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	-
415-1302	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	-
415-1305	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	м	-
415-1306	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм	м	-
415-1307	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 250 мм	м	-
415-1325	Поручни и тетивы любого профиля без орнамента цементные	м	-
415-1326	Поручни и тетивы любого профиля без орнамента цементные	м	-
415-1333	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 250 мм	шт.	-
415-1362	Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	-
415-1366	Сухари цементные гладкие длиной большей стороны до 400 мм	шт.	-
415-1380	Шишки цементные орнаментованные высотой до 200 мм	шт.	-
500-9622	Тесьма	м	0,74

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 3
1. Общие указания ... 3
2. Правила исчисления объемов работ ... 5
3. Коэффициенты к единичным расценкам ... 12
РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... ***15***
1. Облицовка поверхностей природным камнем и линейными фасонными камнями ... ***15***
ТАБЛИЦА 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами ... 15
ТАБЛИЦА 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина ... 15
ТАБЛИЦА 15-01-003. Облицовка гранитными плитами ... 16
ТАБЛИЦА 15-01-004. Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина ... 17
ТАБЛИЦА 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн ... 19
ТАБЛИЦА 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять ... 19
ТАБЛИЦА 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями ... 19
ТАБЛИЦА 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями ... 20
ТАБЛИЦА 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм ... 21
ТАБЛИЦА 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит ... 21
2. Облицовка поверхностей искусственными плитками ... ***21***
ТАБЛИЦА 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками ... 21
ТАБЛИЦА 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе ... 21
ТАБЛИЦА 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике ... 22
ТАБЛИЦА 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) ... 22
ТАБЛИЦА 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками ... 23
ТАБЛИЦА 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором ... 24
ТАБЛИЦА 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 24
ТАБЛИЦА 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 25
ТАБЛИЦА 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 25
ТАБЛИЦА 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 25
3. Облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке ... ***25***
ТАБЛИЦА 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами ... 25
ТАБЛИЦА 15-01-032. Облицовка полированными плитами колонн ... 26
ТАБЛИЦА 15-01-033. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов ... 27
ТАБЛИЦА 15-01-034. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн ... 29
ТАБЛИЦА 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы ... 30
ТАБЛИЦА 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами ... 31
ТАБЛИЦА 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм ... 31
ТАБЛИЦА 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами ... 31
ТАБЛИЦА 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм ... 32
ТАБЛИЦА 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит ... 32
ТАБЛИЦА 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора ... 32
4. Облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами ... ***32***
ТАБЛИЦА 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов ... 32
ТАБЛИЦА 15-01-048. Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов ... 33
ТАБЛИЦА 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) . 34

ТАБЛИЦА 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 35
РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ***35***
1. Штукатурка фасадов ***35***
ТАБЛИЦА 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 35
ТАБЛИЦА 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр 35
ТАБЛИЦА 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 36
ТАБЛИЦА 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников 36
ТАБЛИЦА 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр .36
ТАБЛИЦА 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов 37
ТАБЛИЦА 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников 37
ТАБЛИЦА 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 37
ТАБЛИЦА 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой 37
2. Штукатурка поверхностей внутри здания ***37***
ТАБЛИЦА 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором 37
ТАБЛИЦА 15-02-016. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 38
ТАБЛИЦА 15-02-017. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 38
ТАБЛИЦА 15-02-018. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 38
ТАБЛИЦА 15-02-019. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором 39
ТАБЛИЦА 15-02-020. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону 39
ТАБЛИЦА 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором 39
ТАБЛИЦА 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию 39
ТАБЛИЦА 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию 40
ТАБЛИЦА 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами 40
ТАБЛИЦА 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки 40
3. Оштукатуривание отдельных мест, лестничных маршей и площадок, декоративная штукатурка ***41***
ТАБЛИЦА 15-02-031. Оштукатуривание отдельных мест 41
ТАБЛИЦА 15-02-032. Устройство наличников тянутых 41
ТАБЛИЦА 15-02-033. Обивка поверхностей 41
ТАБЛИЦА 15-02-034. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок 41
ТАБЛИЦА 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями 41
ТАБЛИЦА 15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 42
ТАБЛИЦА 15-02-037. Устройство каркаса 42
ТАБЛИЦА 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень 42
РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ ***42***
ТАБЛИЦА 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 42
ТАБЛИЦА 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) 43
ТАБЛИЦА 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей 43
ТАБЛИЦА 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей 44

ТАБЛИЦА 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка ... 45
ТАБЛИЦА 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) ... 46
ТАБЛИЦА 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) ... 47
ТАБЛИЦА 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов) ... 48
РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ... *48*
1. Окраска водными составами внутри помещения ... *48*
ТАБЛИЦА 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений ... 48
ТАБЛИЦА 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений ... 49
ТАБЛИЦА 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) ... 49
ТАБЛИЦА 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске ... 49
ТАБЛИЦА 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ... 49
2. Окраска фасадов с лесов или люлек ... *50*
ТАБЛИЦА 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 50
ТАБЛИЦА 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 50
ТАБЛИЦА 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 50
ТАБЛИЦА 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 51
ТАБЛИЦА 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 51
ТАБЛИЦА 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 51
ТАБЛИЦА 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 51
ТАБЛИЦА 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 51
3. Окраска масляными составами ... *51*
ТАБЛИЦА 15-04-024. Простая окраска масляными составами ... 51
ТАБЛИЦА 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами ... 52
ТАБЛИЦА 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами ... 52
ТАБЛИЦА 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске ... 53
ТАБЛИЦА 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности ... 53
ТАБЛИЦА 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка тканями ... 53
ТАБЛИЦА 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции ... 53
ТАБЛИЦА 15-04-031. Окраска кровли суриком ... 54
ТАБЛИЦА 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах ... 54
4. Покрытие и окраска лаками и специальными составами ... *54*
ТАБЛИЦА 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками ... 54
ТАБЛИЦА 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности ... 55
ТАБЛИЦА 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз ... 55
ТАБЛИЦА 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза ... 55
ТАБЛИЦА 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей ... 56
ТАБЛИЦА 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе ... 56
РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... *57*
1. Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий ... *57*
ТАБЛИЦА 15-05-001. Остекление оконным стеклом ... 57

ТАБЛИЦА 15-05-002. Остекление стеклом 58
ТАБЛИЦА 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм 58
ТАБЛИЦА 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов 58
ТАБЛИЦА 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях 59
ТАБЛИЦА 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм 59
2. Остекление переплетов промышленных зданий ***59***
ТАБЛИЦА 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий 59
ТАБЛИЦА 15-05-013. Остекление промышленных зданий стальных переплетов 59
3. Остекление конструкций профильным стеклом ***60***
ТАБЛИЦА 15-05-019. Остекление оконных переплетов 60
ТАБЛИЦА 15-05-020. Остекление перегородок 60
ТАБЛИЦА 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами 60
ТАБЛИЦА 15-05-022. Остекление профильным стеклом зенитных фонарей 60
РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ ***60***
ТАБЛИЦА 15-06-001. Оклейка обоями 60
ТАБЛИЦА 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями 61
ТАБЛИЦА 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 61
Приложение 63
Сборник сметных цен и расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах Калининградской области по состоянию на 01.01.2000 г. (учтены в сборнике ТЕР-2001-15) 63
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 63
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 63

---------- ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ----------

gost.e-ecolog.ru