ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 62

Малярные работы

ТЕРр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на малярные работы при ремонте зданий и сооружений. Сборник состоит из следующих разделов:

01. Окраска внутренних помещений.

02. Окраска фасадов.

03. Окраска металлических поверхностей.

04. Разные работы.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для произ-водства малярных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. В расценках учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности – 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1 9 В расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТАБЛИЦА 1-1

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		Извест-Ковая	клеевая			извест-ковая	казеи-новая	сили-катная	перхлор-виниловая
			простая	улуч-шенная	высоко-качест				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнении и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	–

gost.e-ecolog.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	–
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	–
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	–
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	–
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	–	–	+	+	–	–	–	–
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	–	–	+	+	–	–	–	–
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	–	–	+	+	–	–	–	–
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	–	–	–	+	–	–	–	–
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	–	–	–	+	–	+	–	–
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	–	–	+	+	–	–	–	–

Примечание: знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-2

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		Простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	–
4	Огрунтовка раствором мыловара	–	–	–	–	+	–
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	–	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	–	+	+	+	–
	б) свищей и гребней	–	–	–	–	–	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	–	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	–	–	+	+	+	–
9	Шлифовка шпатлевки	–	–	+	+	+	–
10	Вторая шпатлевка	–	–	–	+	+	–
11	Шлифовка	–	–	–	+	+	–
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	–	+	+	+	–
13	Флейцевание	–	–	+	+	+	–
14	Шлифовка	–	–	+	+	+	–
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	–	–	+	+	+	–
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	–	–	+	+	+	–
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Вторая окраска	–	+	+	+	+	–
19	Флейцевание или торцевание	–	+	+	–	+	–

Примечание: операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.10. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.11. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м^2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м^2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
До 2	1,0
От 2,1 до 10	1,1
От 10,1 до 40	1,5
От 40,1 до 70	2,1
От 70,1 до 100	2,8

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

Таблица 2-2

	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали профилированные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздельные переплеты							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	–	–
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	–	2,5	–	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	–	2,2	–	–
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	–	0,7	–
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	–	–
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	–	2,6	–	–
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	–	–	–
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	–	–	–
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	–	0,3	–
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	–	0,4	–

Примечания:

1) Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов

2) Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2 Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

№	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
п/п		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 п.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 $м^2$ на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

— для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

— для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

— для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

— площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

— площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м^2;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

№	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м^2 на 1 м	
п/п		стальных	чугунных
1	15	0,11	–
2	20	0,13	–
3	25	0,16	–
4	32	0,18	–
5	40	0,21	–
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	–
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	–	0,59
11	150	–	0,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01. Окраска внутренних помещений

Таблица ТЕРр-62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Окраска клеевыми составами:

62-1-1	простая	100 м2	204.36	90.47	5.58	1.87	108.31	13.7
62-1-2	улучшенная	100 м2	259.34	142.89	5.58	1.87	110.87	21.1
62-1-3	высококачественная	100 м2	363.26	237.34	5.58	1.87	120.34	33.8

Окраска известковыми составами:

62-1-4	по штукатурке	100 м2	180.97	93.28	4.15	1.52	83.54	14.3
62-1-5	по кирпичу и бетону	100 м2	160.43	67.84	4.15	1.52	88.44	10.4
62-1-6	по дереву	100 м2	153.97	66.99	4.15	1.52	82.83	10.27

Таблица ТЕРр-62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	357.23	108.07	6.30	2.04	242.86	15.39
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	579.41	148.87	7.01	2.22	423.53	21.2
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	740.30	233.76	7.01	2.22	499.53	33.29
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1028.12	430.66	7.01	2.22	590.45	61.33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	382.55	128.08	6.30	2.04	248.17	18.24
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	629.99	176.88	6.30	2.04	446.81	25.19
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	885.81	278.56	6.30	2.04	600.95	39.67
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1243.16	514.71	6.30	2.04	722.15	73.3

Таблица ТЕРр-62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	439.20	216.91	6.30	2.04	215.99	30.89
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	740.81	295.63	6.30	2.04	438.88	42.1
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	979.25	403.48	6.30	2.04	569.47	57.46
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1308.27	639.70	6.30	2.04	662.27	91.1

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:

62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	505.31	285.02	4.30	1.05	215.99	40.59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	822.37	379.19	4.30	1.05	438.88	54
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1097.33	523.56	4.30	1.05	569.47	74.56
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1472.70	806.13	4.30	1.05	662.27	114.8
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:							
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	491.97	271.68	4.30	1.05	215.99	38.69
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	805.52	362.34	4.30	1.05	438.88	51.6
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1073.46	499.69	4.30	1.05	569.47	71.16
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1439.69	773.12	4.30	1.05	662.27	110.1

Таблица ТЕРр-62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:							
62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	408.64	129.70	6.30	2.04	272.64	18.47
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	624.34	184.12	6.30	2.04	433.92	26.22
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	871.46	287.41	6.30	2.04	577.75	40.93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1194.78	517.94	6.30	2.04	670.54	73.76

Таблица ТЕРр-62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	305.96	79.07	4.86	1.69	222.03	11.26
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	479.48	95.29	4.86	1.69	379.33	13.57
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	643.59	147.25	4.86	1.69	491.48	20.97
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	828.98	249.77	4.86	1.69	574.35	35.57

Таблица ТЕРр-62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски:

62-7-1	до 10 %	100 м2	743.36	198.72	6.30	2.04	538.34	28.3
62-7-2	до 35 %	100 м2	955.33	315.29	6.30	2.04	633.74	44.9
62-7-3	более 35 %	100 м2	1208.45	466.26	6.30	2.04	735.89	66.4

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски:

62-7-4	до 10 %	100 м2	812.98	226.53	6.30	2.04	580.15	32.26
62-7-5	до 35 %	100 м2	2614.92	359.46	6.30	2.04	2249.16	51.19
62-7-6	более 35 %	100 м2	1347.81	531.50	6.30	2.04	810.01	75.69

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски:

62-8-1	до 10 %	100 м2	750.75	238.75	6.30	2.04	505.70	34
62-8-2	до 35 %	100 м2	993.34	377.78	6.30	2.04	609.26	53.8
62-8-3	более 35 %	100 м2	1307.93	558.25	6.30	2.04	743.38	79.5

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски:

62-8-4	до 10 %	100 м2	878.48	272.17	6.30	2.04	600.01	38.76
62-8-5	до 35 %	100 м2	1140.52	430.66	6.30	2.04	703.56	61.33
62-8-6	более 35 %	100 м2	1480.39	636.40	6.30	2.04	837.69	90.63

Таблица ТЕРр-62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски:

62-9-1	до 10 %	100 м2	923.33	421.74	6.30	2.04	495.29	60.06
62-9-2	до 35 %	100 м2	1154.54	575.10	6.30	2.04	573.14	81.9
62-9-3	более 35 %	100 м2	1509.20	821.57	6.30	2.04	681.33	117

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски:

62-9-4	до 10 %	100 м2	1189.26	593.36	6.30	2.04	589.60	84.5
62-9-5	до 35 %	100 м2	1396.56	721.16	6.30	2.04	669.10	102.7
62-9-6	более 35 %	100 м2	1769.93	988.00	6.30	2.04	775.63	140.7

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

62-9-7	до 10 %	100 м2	1002.08	502.49	4.30	1.05	495.29	71.56
62-9-8	до 35 %	100 м2	1262.79	685.35	4.30	1.05	573.14	97.6
62-9-9	более 35 %	100 м2	1663.09	977.46	4.30	1.05	681.33	139.2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

62-9-10	до 10 %	100 м2	1301.72	707.82	4.30	1.05	589.60	100.8
62-9-11	до 35 %	100 м2	1533.60	860.20	4.30	1.05	669.10	122.5
62-9-12	более 35 %	100 м2	1972.27	1192.34	4.30	1.05	775.63	169.8

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

62-9-13	до 10 %	100 м2	985.93	486.34	4.30	1.05	495.29	69.26
62-9-14	до 35 %	100 м2	1241.02	663.58	4.30	1.05	573.14	94.5
62-9-15	более 35 %	100 м2	1632.20	946.57	4.30	1.05	681.33	134.8

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

62-9-16	до 10 %	100 м2	1278.55	684.65	4.30	1.05	589.60	97.5
62-9-17	до 35 %	100 м2	1505.51	832.11	4.30	1.05	669.10	118.5
62-9-18	более 35 %	100 м2	1931.54	1151.61	4.30	1.05	775.63	164

Таблица ТЕРр-62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски:

62-10-1	до 10 %	100 м2	695.63	263.33	6.30	2.04	426.00	37.5
62-10-2	до 35 %	100 м2	1000.98	408.68	6.30	2.04	586.00	58.2
62-10-3	более 35 %	100 м2	1303.20	589.85	6.30	2.04	707.05	84

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:

62-10-4	до 10 %	100 м2	893.01	300.19	6.30	2.04	586.52	42.75
62-10-5	до 35 %	100 м2	1145.90	465.91	6.30	2.04	673.69	66.35
62-10-6	более 35 %	100 м2	1475.12	672.43	6.30	2.04	796.39	95.76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-62-11 Улучшенная масляная окраска полов

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски:

62-11-1	до 10 %	100 м2	649.67	155.89	6.30	2.04	487.48	22.2
62-11-2	до 35 %	100 м2	884.46	280.88	6.30	2.04	597.28	40
62-11-3	более 35 %	100 м2	1068.19	341.97	6.30	2.04	719.92	48.7

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски:

62-11-4	до 10 %	100 м2	712.80	177.66	6.30	2.04	528.84	25.3
62-11-5	до 35 %	100 м2	965.14	320.20	6.30	2.04	638.64	45.6
62-11-6	более 35 %	100 м2	1157.44	389.86	6.30	2.04	761.28	55.52

Таблица ТЕРр-62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1	до 10 %	100 м2	912.76	249.00	6.30	2.04	657.46	34.66
62-12-2	до 35 %	100 м2	1197.22	418.47	6.30	2.04	772.45	58.25
62-12-3	более 35 %	100 м2	1526.85	639.59	6.30	2.04	880.96	89.03

Таблица ТЕРр-62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

62-13-1	до 10 %	100 м2	983.86	295.62	6.30	2.04	681.94	41.15
62-13-2	до 35 %	100 м2	1312.50	501.23	6.30	2.04	804.97	69.77
62-13-3	более 35 %	100 м2	1682.85	764.95	6.30	2.04	911.60	106.48

Таблица ТЕРр-62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1	до 10 %	100 м2	1316.09	644.40	6.30	2.04	665.39	89.7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-14-2	до 35 %	100 м2	1673.99	911.51	6.30	2.04	756.18	126.88
62-14-3	более 35 %	100 м2	2172.75	1288.81	6.30	2.04	877.64	179.4

Таблица ТЕРр-62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-15-1	до 10 %	100 м2	1037.23	366.89	6.30	2.04	664.04	51.07
62-15-2	до 35 %	100 м2	1328.37	571.63	6.30	2.04	750.44	79.57
62-15-3	более 35 %	100 м2	1724.63	829.61	6.30	2.04	888.72	115.48

Таблица ТЕРр-62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:

62-16-1	до 10 %	100 м2	1426.84	126.54	6.30	2.04	1294.00	18.02
62-16-2	до 35 %	100 м2	1614.64	182.22	6.30	2.04	1426.12	25.95
62-16-3	более 35 %	100 м2	1749.66	193.32	6.30	2.04	1550.04	27.53

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски:

62-16-4	до 10 %	100 м2	1441.37	141.07	6.30	2.04	1294.00	20.09
62-16-5	до 35 %	100 м2	1629.18	196.76	6.30	2.04	1426.12	28.02
62-16-6	более 35 %	100 м2	1764.19	207.85	6.30	2.04	1550.04	29.6

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски:

62-16-7	до 10 %	100 м2	1471.50	171.20	6.30	2.04	1294.00	24.38
62-16-8	до 35 %	100 м2	1659.30	226.88	6.30	2.04	1426.12	32.31
62-16-9	более 35 %	100 м2	1794.32	237.98	6.30	2.04	1550.04	33.89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:

62-17-1	до 10 %	100 м2	1470.69	153.36	6.30	2.04	1311.03	21.84
62-17-2	до 35 %	100 м2	1674.07	224.63	6.30	2.04	1443.14	31.99
62-17-3	более 35 %	100 м2	1812.25	238.89	6.30	2.04	1567.06	34.02

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски:

62-17-4	до 10 %	100 м2	1500.56	183.27	6.30	2.04	1310.99	26.1
62-17-5	до 35 %	100 м2	1703.99	254.55	6.30	2.04	1443.14	36.25
62-17-6	более 35 %	100 м2	1810.56	237.20	6.30	2.04	1567.06	33.78

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски:

62-17-7	до 10 %	100 м2	1518.37	201.04	6.30	2.04	1311.03	28.63
62-17-8	до 35 %	100 м2	1721.75	272.31	6.30	2.04	1443.14	38.78
62-17-9	более 35 %	100 м2	1859.93	286.57	6.30	2.04	1567.06	40.81

Таблица ТЕРр-62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Окраска масляными составами:

62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2	1559.39	922.68	6.30	2.04	630.41	129.9
62-18-2	плинтусов и галтелей	100 м2	662.90	272.76	6.30	2.04	383.84	38.4
62-18-3	торцов лестничных маршей	100 м2	739.28	289.09	6.30	2.04	443.89	40.7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

02. Окраска фасадов

Таблица ТЕРр-62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Окраска известковыми составами фасадов простых по:

62-19-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2	270.61	120.41	2.32	0.53	147.88	18.46
62-19-2	штукатурке с лестниц	100 м2	281.47	131.44	2.15	0.53	147.88	20.15
62-19-3	штукатурке с люлек	100 м2	359.35	209.32	2.15	0.53	147.88	32.09
62-19-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2	134.66	72.08	2.32	0.53	60.26	11.05
62-19-5	кирпичу с лестниц	100 м2	163.91	101.50	2.15	0.53	60.26	15.56
62-19-6	кирпичу с люлек	100 м2	256.73	194.32	2.15	0.53	60.26	29.79
62-19-7	дереву с земли и лесов	100 м2	113.11	70.38	2.32	0.53	40.41	10.79
62-19-8	дереву с лестниц	100 м2	126.97	84.41	2.15	0.53	40.41	12.94

При окраске фасадов рустованных добавлять к:

62-19-9	62-19-1	100 м2	16.11	16.11				2.47
62-19-10	62-19-2	100 м2	20.35	20.35				3.12
62-19-11	62-19-3	100 м2	10.96	10.96				1.68
62-19-12	62-19-4	100 м2	9.72	9.72				1.49
62-19-13	62-19-5	100 м2	11.87	11.87				1.82
62-19-14	62-19-6	100 м2	11.87	11.87				1.82

Таблица ТЕРр-62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Окраска казеиновыми красками фасадов:

62-20-1	с земли и лесов	100 м2	618.50	136.50	1.60	0.35	480.40	20.67
62-20-2	с лестниц	100 м2	650.10	168.27	1.43	0.35	480.40	25.48
62-20-3	с люлек	100 м2	725.65	243.82	1.43	0.35	480.40	36.92

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

62-20-4	62-20-1	100 м2	16.31	16.31				2.47
62-20-5	62-20-2	100 м2	20.60	20.60				3.12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтеных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-20-6	62-20-3	100 м2	32.62	32.62				4.94

Таблица ТЕРр-62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%:

62-21-1	с земли и лесов	100 м2	366.81	107.26	7.33	1.75	252.22	14.93
62-21-2	с лестниц	100 м2	392.86	133.48	7.16	1.75	252.22	18.58
62-21-3	с люлек	100 м2	457.59	198.21	7.16	1.75	252.22	27.59

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-21-4	до 10 % с земли и лесов	100 м2	573.37	152.30	7.33	1.75	413.74	21.2
62-21-5	до 10 % с лестниц	100 м2	609.26	188.36	7.16	1.75	413.74	26.22
62-21-6	до 10 % с люлек	100 м2	673.13	252.23	7.16	1.75	413.74	35.11
62-21-7	до 35 % с земли и лесов	100 м2	744.59	239.95	7.33	1.75	497.31	33.4
62-21-8	до 35 % с лестниц	100 м2	817.26	312.79	7.16	1.75	497.31	43.54
62-21-9	до 35 % с люлек	100 м2	857.42	352.95	7.16	1.75	497.31	49.13
62-21-10	более 35 % с земли и лесов	100 м2	1054.61	442.25	7.33	1.75	605.03	61.56
62-21-11	более 35 % с лестниц	100 м2	1161.69	549.50	7.16	1.75	605.03	76.49
62-21-12	более 35 % с люлек	100 м2	1209.25	597.06	7.16	1.75	605.03	83.11

Таблица ТЕРр-62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1	до 10% с земли и лесов	100 м2	794.25	226.87	14.49	3.50	552.89	31.58
62-22-2	до 10% с лестниц	100 м2	848.10	280.89	14.32	3.50	552.89	39.1
62-22-3	до 10% с люлек	100 м2	907.09	339.88	14.32	3.50	552.89	47.31
62-22-4	до 35% с земли и лесов	100 м2	1047.70	366.89	14.49	3.50	666.32	51.07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-22-5	до 35% с лестниц	100 м2	1137.61	456.97	14.32	3.50	666.32	63.61
62-22-6	до 35% с люлек	100 м2	1189.20	508.56	14.32	3.50	666.32	70.79
62-22-7	более 35% с земли и лесов	100 м2	1211.95	381.61	14.49	3.50	815.85	53.12
62-22-8	более 35% с лестниц	100 м2	1504.17	674.00	14.32	3.50	815.85	93.82
62-22-9	более 35% с люлек	100 м2	1547.56	717.39	14.32	3.50	815.85	99.86

Таблица ТЕРр-62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по:

62-23-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2	329.88	163.44	3.03	0.70	163.41	23.01
62-23-2	штукатурке с лестниц	100 м2	365.72	199.45	2.86	0.70	163.41	28.08
62-23-3	штукатурке с люлек	100 м2	493.15	326.88	2.86	0.70	163.41	46.02
62-23-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2	288.33	121.89	3.03	0.70	163.41	17.16
62-23-5	кирпичу с лестниц	100 м2	314.01	147.74	2.86	0.70	163.41	20.8
62-23-6	кирпичу с люлек	100 м2	410.97	244.70	2.86	0.70	163.41	34.45
62-23-7	дереву с земли и лесов	100 м2	233.89	68.33	2.15	0.53	163.41	9.62
62-23-8	дереву с лестниц	100 м2	245.89	80.33	2.15	0.53	163.41	11.31

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

62-23-9	62-23-1	100 м2	19.39	19.39				2.73
62-23-10	62-23-2	100 м2	24.01	24.01				3.38
62-23-11	62-23-3	100 м2	38.78	38.78				5.46
62-23-12	62-23-4	100 м2	12.00	12.00				1.69
62-23-13	62-23-5	100 м2	12.00	12.00				1.69
62-23-14	62-23-6	100 м2	24.01	24.01				3.38

Таблица ТЕРр-62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:

62-24-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2	778.14	178.21	3.75	0.88	596.18	25.09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-24-2	штукатурке с лестниц	100 м2	812.14	212.38	3.58	0.88	596.18	29.9
62-24-3	штукатурке с люлек	100 м2	956.19	356.43	3.58	0.88	596.18	50.18
62-24-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2	765.22	165.29	3.75	0.88	596.18	23.27
62-24-5	кирпичу с лестниц	100 м2	799.21	199.45	3.58	0.88	596.18	28.08
62-24-6	кирпичу с люлек	100 м2	930.33	330.57	3.58	0.88	596.18	46.54
62-24-7	дереву с земли и лесов	100 м2	695.07	96.03	2.86	0.70	596.18	13.52
62-24-8	дереву с лестниц	100 м2	712.62	113.58	2.86	0.70	596.18	15.99
При окраске рустованных фасадов добавлять к:								
62-24-9	62-24-1	100 м2	24.01	24.01				3.38
62-24-10	62-24-2	100 м2	28.63	28.63				4.03
62-24-11	62-24-3	100 м2	48.02	48.02				6.76
62-24-12	62-24-4	100 м2	15.70	15.70				2.21
62-24-13	62-24-5	100 м2	19.39	19.39				2.73
62-24-14	62-24-6	100 м2	31.40	31.40				4.42

Таблица ТЕРр-62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Огрунтовка фасадов:								
62-25-1	простых с земли и лесов	100 м2	317.67	30.12	17.89	0.18	269.66	4.29
62-25-2	простых с лестниц	100 м2	330.39	38.34	22.39	0.18	269.66	5.46
62-25-3	простых с люлек	100 м2	364.72	60.25	34.81	0.18	269.66	8.58
62-25-4	сложных с земли и лесов	100 м2	326.15	35.53	20.96	0.18	269.66	5.06
62-25-5	сложных с лестниц	100 м2	341.15	45.22	26.27	0.18	269.66	6.44
62-25-6	сложных с люлек	100 м2	381.70	71.06	40.98	0.18	269.66	10.12
Шпатлевка фасадов:								
62-25-7	простых с земли и лесов	100 м2	932.84	163.83	1.60	0.35	767.41	23.6
62-25-8	простых с лестниц	100 м2	973.00	204.16	1.43	0.35	767.41	29.41
62-25-9	простых с люлек	100 м2	1032.36	263.52	1.43	0.35	767.41	37.96
62-25-10	сложных с земли и лесов	100 м2	960.54	191.53	1.60	0.35	767.41	27.59
62-25-11	сложных с лестниц	100 м2	1007.85	239.01	1.43	0.35	767.41	34.43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-25-12	сложных с люлек	100 м2	1065.61	296.77	1.43	0.35	767.41	42.75

Таблица ТЕРр-62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых:

62-26-1	за 1 раз с земли и лесов	100 м2	646.93	57.51	39.83	1.75	549.59	8.19
62-26-2	за 1 раз с лестниц	100 м2	669.62	72.12	47.91	1.75	549.59	10.27
62-26-3	за 1 раз с люлек	100 м2	736.88	115.02	72.27	1.75	549.59	16.38
62-26-4	за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1083.02	102.45	67.27	1.75	913.30	14.59
62-26-5	за 2 раза с лестниц	100 м2	1122.55	127.24	82.01	1.75	913.30	18.12
62-26-6	за 2 раза с люлек	100 м2	1235.54	195.21	127.03	1.75	913.30	27.8

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных:

62-26-7	за 1 раз с земли и лесов	100 м2	663.12	67.83	45.70	1.75	549.59	9.66
62-26-8	за 1 раз с лестниц	100 м2	689.79	84.83	55.37	1.75	549.59	12.08
62-26-9	за 1 раз с люлек	100 м2	767.22	133.63	84.00	1.75	549.59	19.03
62-26-10	за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1109.77	118.46	78.01	1.75	913.30	16.87
62-26-11	за 2 раза с лестниц	100 м2	1156.14	147.32	95.52	1.75	913.30	20.98
62-26-12	за 2 раза с люлек	100 м2	1271.66	209.75	148.61	1.75	913.30	29.87

Таблица ТЕРр-62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-27-1	с лесов и земли	100 м2	482.89	166.96	0.72	0.18	315.21	24.05
62-27-2	с лестниц	100 м2	519.89	203.96	0.72	0.18	315.21	29.38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-27-3	с люлек	100 м2	649.84	333.91	0.72	0.18	315.21	48.1

03. Окраска металлических поверхностей

Таблица ТЕРр-62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1	за один раз	100 м2	475.84	60.59	0.89	0.18	414.36	8.53
62-28-2	за два раза	100 м2	628.18	80.12	0.89	0.18	547.17	11.28

Таблица ТЕРр-62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-29-1	за один раз	100 м2	498.07	97.88	0.72	0.18	399.47	13.78
62-29-2	за два раза	100 м2	621.03	132.97	0.72	0.18	487.34	18.72

Таблица ТЕРр-62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-30-1	за один раз с земли и лесов	100 м2	667.72	251.95	0.89	0.18	414.88	35.88
62-30-2	за один раз с лестниц	100 м2	716.70	301.10	0.72	0.18	414.88	42.88
62-30-3	за один раз с люлек	100 м2	706.17	290.57	0.72	0.18	414.88	41.38
62-30-4	за два раза с земли и лесов	100 м2	840.84	341.83	0.89	0.18	498.12	48.68
62-30-5	за два раза с лестниц	100 м2	923.95	425.11	0.72	0.18	498.12	60.54
62-30-6	за два раза с люлек	100 м2	907.10	408.26	0.72	0.18	498.12	58.14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-31-1	за один раз с земли и лесов	100 м2	534.23	118.46	0.89	0.18	414.88	16.87
62-31-2	за один раз с лестниц	100 м2	622.96	207.36	0.72	0.18	414.88	29.53
62-31-3	за один раз с люлек	100 м2	674.15	258.55	0.72	0.18	414.88	36.82
62-31-4	за два раза с земли и лесов	100 м2	646.26	145.71	0.89	0.18	499.66	20.75
62-31-5	за два раза с лестниц	100 м2	748.54	248.16	0.72	0.18	499.66	35.34
62-31-6	за два раза с люлек	100 м2	810.19	309.81	0.72	0.18	499.66	44.12

Таблица ТЕРр-62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб:

62-32-1	стальных за 1 раз	100 м2	786.45	404.24	0.72	0.18	381.49	62.75
62-32-2	стальных за 2 раза	100 м2	990.87	519.23	0.72	0.18	470.92	80.6
62-32-3	чугунных за 1 раз	100 м2	670.30	288.09	0.72	0.18	381.49	44.72
62-32-4	чугунных за 2 раза	100 м2	801.60	329.96	0.72	0.18	470.92	51.22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-33-1	за 1 раз	100 м2	737.50	355.29	0.72	0.18	381.49	50.02
62-33-2	за 2 раза	100 м2	940.01	468.37	0.72	0.18	470.92	65.94

Таблица ТЕРр-62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:

62-34-1	за 1 раз	100 м2	814.82	415.13	0.72	0.18	398.97	59.8
62-34-2	за 2 раза	100 м2	1026.71	539.67	0.72	0.18	486.32	77.74

Таблица ТЕРр-62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1	без рельефа за 1 раз	100 м2	745.32	440.63	0.72	0.18	303.97	62.75
62-35-2	без рельефа за 2 раза	100 м2	970.02	566.89	0.72	0.18	402.41	80.73
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	100 м2	1231.93	549.33	0.72	0.18	681.88	78.23
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	100 м2	1671.00	707.12	0.72	0.18	963.16	100.7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

62-36-1	водосточных труб за 1 раз	100 м2	329.91	242.10	0.72	0.18	87.09	33.7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	100 м2	525.74	374.29	0.72	0.18	150.73	52.1
62-36-3	поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз	100 м2	458.50	370.69	0.72	0.18	87.09	51.6
62-36-4	поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза	100 м2	711.80	560.35	0.72	0.18	150.73	78
62-36-5	поверхностей площадью более 5 м2 за 1 раз	100 м2	221.43	133.62	0.72	0.18	87.09	18.6
62-36-6	поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза	100 м2	382.06	230.61	0.72	0.18	150.73	32.1

При работе с приставных лестниц добавлять к:

62-36-7	62-36-1	100 м2	60.35	60.35				8.4
62-36-8	62-36-2	100 м2	94.11	94.11				13.1
62-36-9	62-36-3	100 м2	92.67	92.67				12.9
62-36-10	62-36-4	100 м2	139.37	139.37				19.4
62-36-11	62-36-5	100 м2	33.05	33.05				4.6
62-36-12	62-36-6	100 м2	57.47	57.47				8

При работе с подвесных люлек добавлять к:

62-36-13	62-36-1	100 м2	48.13	48.13				6.7
62-36-14	62-36-2	100 м2	74.71	74.71				10.4
62-36-15	62-36-3	100 м2	74.00	74.00				10.3
62-36-16	62-36-4	100 м2	111.35	111.35				15.5
62-36-17	62-36-5	100 м2	26.58	26.58				3.7
62-36-18	62-36-6	100 м2	45.98	45.98				6.4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

04. Разные работы

Таблица ТЕРр-62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2	111.24	84.48	0.72	0.18	26.04	12.17

Таблица ТЕРр-62-38 Перематовка стекол

62-38-1	Перематовка стекол	100 м2	777.40	684.97			92.43	98.67

Таблица ТЕРр-62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Промывка поверхности окрашенной масляными красками:

62-39-1	стен и фасадов	100 м2	45.16	37.58			7.58	5.98
62-39-2	потолков	100 м2	55.59	48.01			7.58	7.64
62-39-3	окон и дверей	100 м2	66.34	58.76			7.58	9.35

При промывке фасадов с лестниц добавлять к:

62-39-4	62-39-1	100 м2	9.80	9.80				1.56
62-39-5	62-39-3	100 м2	17.16	17.16				2.73

При промывке фасадов с люлек добавлять к:

62-39-6	62-39-1	100 м2	7.79	7.79				1.24
62-39-7	62-39-3	100 м2	13.89	13.89				2.21

Таблица ТЕРр-62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

62-40-1	стен, потолков и фасадов	100 м2	44.28	36.53			7.75	5.85
62-40-2	полов	100 м2	29.67	21.92			7.75	3.51
62-40-3	окон и дверей	100 м2	51.58	43.83			7.75	7.02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

При протирке фасадов с лестниц добавлять к:

62-40-4	62-40-1	100 м2	9.43	9.43				1.51
62-40-5	62-40-3	100 м2	9.24	9.24				1.48

При протирке фасадов с люлек добавлять к:

62-40-6	62-40-1	100 м2	7.31	7.31				1.17
62-40-7	62-40-3	100 м2	8.93	8.93				1.43

Таблица ТЕРр-62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

62-41-1	с земли и лесов	100 м2	128.23	128.23				20.8
62-41-2	с лестниц	100 м2	159.49	159.49				25.87
62-41-3	с люлек	100 м2	226.26	226.26				36.7

Таблица ТЕРр-62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	30.86	23.24			7.62	3.77

Таблица ТЕРр-62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-43-1	с земли и лесов	100 м2	113.69	104.19			9.50	16.9
62-43-2	с лестниц	100 м2	140.20	130.70			9.50	21.2
62-43-3	с люлек	100 м2	134.65	125.15			9.50	20.3

Таблица ТЕРр-62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	100 м2	1584.23	243.63	25.57	1.23	1315.03	32.41

gost.e-ecolog.ru