ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 60

Печные работы

ТЕРр-2001-60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт элементов печей.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке и ремонту элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. Разборка конструкций путем обрушения не предусмотрена.

1.4. В расценках сборника учтена перестановка лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.5. В расценках предусмотрено оштукатуривание поверхности печей и труб.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

gost.e-ecolog.ru

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-60-1 Разборка кладки печей и очагов

Разборка кладки печей:

60-1-1	необлицованных	1 м3	41.55	41.55				6.74
60-1-2	облицованных	1 м3	50.33	50.33				8.01

Разборка кладки очагов:

60-1-3	необлицованных	1 м3	37.42	37.42				6.07
60-1-4	облицованных	1 м3	40.15	40.15				6.39
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	1 м3	48.45	48.45				7.76

Таблица ТЕРр-60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

Разборка дымовых кирпичных труб и боровов:

60-2-1	в один канал	100 м	1152.44	1072.84	79.60	39.32		164.47
60-2-2	добавлять на каждый следующий канал	100 м	652.43	616.03	36.40	17.98		94.44

Таблица ТЕРр-60-3 Большой ремонт печей

Большой ремонт печей:

60-3-1	облицованных	10 печей	4075.24	1356.25	3.64		2715.35	190.94
60-3-2	необлицованных	10 печей	3112.03	1003.53	2.67		2105.83	156.46

Таблица ТЕРр-60-4 Малый ремонт печей

Малый ремонт печей русских:

60-4-1	сводов	100 шт	6373.99	4050.85	3.69		2319.45	576.88
60-4-2	пода, наружной стенки	100 шт.	3572.21	1249.07	3.69		2319.45	177.88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Малый ремонт печей голландских:								
60-4-3	сводов	100 шт	6608.71	4285.57	3.69		2319.45	617.34
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия	100 шт.	4441.69	2118.55	3.69		2319.45	312.84
Малый ремонт кухонных очагов:								
60-4-5	боковой или задней стенки	100 шт.	3943.95	1620.81	3.69		2319.45	239.34
60-4-6	топочного или поддувального отверстия	100 шт	3295.33	972.19	3.69		2319.45	149.04
Таблица ТЕРр-60-5 Перекладка частей русской печи								
Перекладка частей русской печи:								
60-5-1	устья	100 мест	4711.53	2371.33	6.70	0.80	2333.50	337.7
60-5-2	свода	100 мест	8914.20	6574.00	6.70	0.80	2333.50	936.2
60-5-3	пода	100 мест	7576.89	2466.13	18.99	2.25	5091.77	351.2
60-5-4	наружной стенки	100 мест	7922.16	2811.40	18.99	2.25	5091.77	400.37
Таблица ТЕРр-60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов								
Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:								
60-6-1	75 литров	100 шт	58288.88	1553.27	160.85	19.09	56574.76	223.75
60-6-2	185 литров	100 шт.	133012.06	1967.78	174.25	20.69	130870.03	283.46
60-6-3	300 литров	100 шт	213479.50	2825.26	192.12	22.81	210462.12	406.98
Таблица ТЕРр-60-7 Перекладка дымовых труб								
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до:								
60-7-1	25 % в один канал	100 м	6451.14	3935.77	58.33	13.31	2457.04	566.95
60-7-2	25 % добавлять на каждый следующий канал	100 м	3656.57	2224.56	26.79	6.10	1405.22	320.45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60-7-3	50% в один канал	100 м	10256.41	4221.57	104.72	24.06	5930.12	608.12
60-7-4	50% добавлять на каждый следующий канал	100 м	5879.45	2335.77	58.33	13.31	3485.35	336.47

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до:

60-7-5	25 % в один канал	100 м	8355.36	3925.56	109.07	24.96	4320.73	565.48
60-7-6	25 % добавлять на каждый следующий канал	100 м	4577.94	2224.56	48.83	11.12	2304.55	320.45
60-7-7	50% в один канал	100 м	12513.89	4229.14	210.56	48.27	8074.19	609.21
60-7-8	50% добавлять на каждый следующий канал	100 м	6800.60	2335.08	79.05	18.09	4386.47	336.37

Таблица ТЕРр-60-8 Перекладка вертикальных разделок печей

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:

60-8-1	0,25 кирпича	100 м	857.43	516.60	81.54	9.68	259.29	72.73
60-8-2	0,5 кирпича	100 м	1262.44	621.10	145.21	17.24	496.13	89.47
60-8-3	1,0 кирпич	100 м	2296.19	1069.50	278.13	33.02	948.56	157.93

Таблица ТЕРр-60-9 Ремонт отдельных частей трубы

Ремонт отдельных частей трубы:

60-9-1	патрубков	100 шт.	2212.38	1262.70	87.13	10.34	862.55	177.77
60-9-2	разделок в один канал	100 шт.	3807.94	1666.50	118.40	14.06	2023.04	240.06
60-9-3	разделок, добавлять на каждый следующий канал	100 шт.	1807.03	451.85	45.80	5.44	1309.38	65.09

Таблица ТЕРр-60-10 Исправление кладки дымовой трубы

60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 шт.	320.06	101.26	8.94	1.06	209.86	14.77

Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:

60-10-2	с одним каналом	100 шт.	3710.16	865.36	109.47	12.99	2735.33	126.22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60-10-3	с двумя каналами	100 шт.	5702.07	1393.12	186.54	22.14	4122.41	200.68
60-10-4	добавлять на каждый последующий канал сверх двух	100 шт.	1840.97	434.64	58.08	6.90	1348.25	62.61

Таблица ТЕРр-60-11 Смена изразцов облицовки печей

60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	100 шт.	1345.59	963.14			382.45	118.76

Таблица ТЕРр-60-12 Промазка трещин в кладке печи

60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	печь	10.98	9.87			1.11	1.57

Таблица ТЕРр-60-13 Обделка кирпичом топливников

Обделка кирпичом топливников:

60-13-1	ванных колонок	100 шт.	4926.80	1661.52	37.98	4.51	3227.30	231.28
60-13-2	очагов	100 шт.	4273.36	1080.73	37.98	4.51	3154.65	155.68

Таблица ТЕРр-60-14 Смена приборов в печах

Смена приборов в печах необлицованных:

60-14-1	вычистных и поддувальных дверок	100 шт.	11033.07	731.78	89.68	26.40	10211.61	109.4
60-14-2	топочных дверок	100 шт.	11310.92	1419.34	68.03	20.03	9823.55	197.57
60-14-3	вьюшек	100 шт.	4996.72	927.76	46.39	13.66	4022.57	138.7
60-14-4	задвижек	100 шт.	5398.82	504.33	46.39	13.66	4848.10	69.4
60-14-5	духовых шкафов	100 шт.	12885.37	1347.39	293.78	86.49	11244.20	206.56
60-14-6	водогрейных коробок	100 шт.	17108.55	1146.61	216.47	63.73	15745.47	175.78
60-14-7	душников и розеток	100 шт.	2084.68	266.23			1818.45	38.35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки:								
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок	100 шт.	11270.42	969.13	89.68	26.40	10211.61	130.4
60-14-9	топочных дверок	100 шт.	11553.52	1582.71	68.03	20.03	9902.78	239.66
60-14-10	вьюшек	100 шт.	5362.18	1293.69	46.39	13.66	4022.10	170.2
60-14-11	задвижек	100 шт.	5948.75	1054.26	46.39	13.66	4848.10	138.7
60-14-12	духовых шкафов	100 шт.	13601.05	2060.67	279.86	82.39	11260.52	277.27
60-14-13	водогрейных коробок	100 шт.	17893.22	1741.17	216.47	63.73	15935.58	239.6
60-14-14	душников и розеток	100 шт.	2246.63	447.47			1799.16	57.25
Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки:								
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок	100 шт.	11655.71	1274.54	89.68	26.40	10291.49	151.55
60-14-16	топочных дверок	100 шт.	12019.07	2066.11	68.03	20.03	9884.93	239.66
60-14-17	духовых шкафов	100 шт.	14007.84	2361.73	279.86	82.39	11366.25	287.77
60-14-18	водогрейных коробок	100 шт.	18203.67	2056.53	216.47	63.73	15930.67	270.56

Таблица ТЕРр-60-15 Смена предтопочных листов

Смена предтопочных листов:								
60-15-1	дугообразных	100 шт.	1074.74	222.19	3.58	0.88	848.97	36.04
60-15-2	прямоугольных	100 шт.	1249.91	180.76	4.30	1.05	1064.85	29.32

Таблица ТЕРр-60-16 Прочистка дымохода

Прочистка дымохода:								
60-16-1	из кирпича горизонтального	100 м	167.20	109.37			57.83	17.74
60-16-2	из кирпича вертикального	100 м	115.89	58.06			57.83	9.24
60-16-3	из кровельной стали	100 м	164.60	108.08			56.52	17.2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-60-17 Устройство отверстий для печей и труб

Устройство отверстий для печей и труб в:

60-17-1	перекрытиях чердачных	100 шт.	1990.31	1708.63	281.68			246.13
60-17-2	перекрытиях междуэтажных	100 шт.	2274.17	1952.30	321.87			281.23
60-17-3	полах без отделки фриза	100 шт.	1674.69	1440.00	234.69			205.07
60-17-4	полах с отделкой фриза	100 шт.	3463.06	2266.35	380.12	2.63	816.59	322.75

Таблица ТЕРр-60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах:

60-18-1	в один канал	100 м	4159.74	2714.85	373.71	22.72	1071.18	423.27
60-18-2	добавлять на каждый следующий канал	100 м	3980.25	2089.87	373.71	22.72	1516.67	325.83

Таблица ТЕРр-60-19 Смена колпаков на дымовых трубах

Смена колпаков на дымовых трубах:

60-19-1	на один канал	100 шт.	10527.90	1827.48	22.30	6.55	8678.12	263.25
60-19-2	Добавлять на каждый следующий канал	100 шт	3025.92	544.04	6.21	1.82	2475.67	78.37

gost.e-ecolog.ru