ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 59

Лестницы, крыльца

ТЕРр-2001-59

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку лестниц, ремонт и устройство лестничных маршей и площадок, ремонт на месте, смену и установку отдельных ступеней, ремонт и укрепление стоек металлических лестничных решеток, ремонт элементов лестниц.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не учтена разборка обрушением.

1.4. В расценках предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.

1.5. В расценках на выполнение работ по заделке гнезд затраты рассчитаны исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250×120×65 мм.

1.6. В расценках учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

gost.e-ecolog.ru

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец

Разборка деревянных:

59-1-1	лестниц с маршами и площадками	100 м2	799.55	789.08	10.47			125.57
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	100 м2	1295.95	1295.95				206.23

Таблица ТЕРр-59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц

59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	100 м	340.34	338.27	2.07			53.83

Таблица ТЕРр-59-3 Разборка металлических лестничных решеток

Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки:

59-3-1	до 60 кг	100 м	354.26	297.23	5.64		51.39	47.3
59-3-2	свыше 60 кг	100 м	521.60	444.75	7.68		69.17	69.34

Таблица ТЕРр-59-4 Разборка поручней

Разборка поручней деревянных:

59-4-1	прямой части	100 м	89.73	89.73				13.25
59-4-2	закруглений	100шт.	176.82	176.82				26.11
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м	21.92	21.92				3.36

Таблица ТЕРр-59-5 Ремонт ступеней

Ремонт ступеней:

59-5-1	деревянных	100 шт.	4507.10	2211.72	40.84	13.03	2254.54	318.6
59-5-2	бетонных	100 шт.	1180.22	722.49	16.54	5.50	441.19	102.89
59-5-3	мозаичных	100 шт.	1273.46	788.44	25.82	8.11	459.20	107.3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-59-6 Устройство вставок в каменных ступенях

59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	100 мест	5379.38	1549.19	563.95	42.48	3266.24	179.7

Таблица ТЕРр-59-7 Ремонт деревянного поручня

Ремонт:

59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	100 шт.	554.74	263.24	46.08		245.42	37.92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	100 шт.	615.34	296.96	72.96		245.42	42.29

Таблица ТЕРр-59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт.	435.18	158.83	1.00	0.49	275.35	24.05

Таблица ТЕРр-59-9 Ремонт металлических лестничных решеток

59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м	370.09	73.81	1.40	0.69	294.88	9.71

Таблица ТЕРр-59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:

59-10-1	смена на косоурах	100 м	6524.48	1332.78	113.14	47.51	5078.56	189.8
59-10-2	смена на сплошном основании или с заделкой двух концов	100 м	7755.09	2003.26	132.48	48.67	5619.35	278.85

gost.e-ecolog.ru