ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 55

Перегородки

ТЕРр-2001-55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт перегородок.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций на ремонт перегородок, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках сборника учтено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 метров. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

gost.e-ecolog.ru

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок:

55-1-1	до 10 %	100 м2	2082.29	1440.69	29.36	7.18	612.24	223.64
55-1-2	до 25 %	100 м2	2851.09	1462.21	51.56	12.61	1337.32	226.98
55-1-3	до 50 %	100 м2	3814.89	1498.22	81.64	19.96	2235.03	232.57

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-1-4	до 10 %	100 м2	2880.91	1884.22	27.21	6.65	969.48	292.49
55-1-5	до 25 %	100 м2	4050.31	1910.44	54.42	13.31	2085.45	296.56
55-1-6	до 50 %	100 м2	5540.66	1938.53	86.65	21.19	3515.48	300.92

Таблица ТЕРр-55-2 Перестановка филенчатых перегородок

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	100 м2	1529.01	592.65	3.58	0.88	932.78	88.6

Таблица ТЕРр-55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	шт.	10.86	1.27	2.15	0.53	7.44	0.177

Таблица ТЕРр-55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf"

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	23434.84	1051.67	70.86	32.04	22312.31	138.36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	100 м2	23403.15	1019.98	70.86	32.04	22312.31	134.19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	100 м2	46491.41	1951.97	163.61	73.41	44375.83	249.74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	100 м2	46427.32	1887.88	163.61	73.41	44375.83	241.54

Таблица ТЕРр-55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	2072.08	980.21	1091.87	66.39		141.2

Таблица ТЕРр-55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1	железобетонных	100 м2	11325.29	1475.93	7749.75	470.06	2099.61	203.1
55-6-2	кирпичных	100 м2	7134.04	1117.66	1151.02	71.31	4865.36	153.8

Таблица ТЕРр-55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок

55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	100 м	995.35	246.89	8.59	2.10	739.87	33.6

gost.e-ecolog.ru