ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 47
Озеленение. Защитные лесонасаждения.
ТЕР-2001-47

Общие положения

1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения по Смоленской области в базисных ценах с 1 января 2001 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по озеленению, созданию защитных лесонасаждений и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчи-ненности и организационно-правовой формы.

3. Сборник состоит из 2-х разделов:

01 – озеленение;

02 – защитные лесонасаждения.

4. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

5.. Размер оплаты труда основных рабочих и механизаторов принят в ТЕР-2001 по Смоленской области по состоянию на 1 января 2000г по следующей тарифной сетке:

Разряд работы	Стоимость чел-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.
1	2	3	4	5	6
1,0	**5,48**	2,7	6,69	4,4	8,21
1,1	5,55	2,8	6,77	4,5	8,31
1,2	5,62	2,9	6,86	4,6	8,41
1,3	5,68	**3,0**	**6,94**	4,7	8,52
1,4	5,76	3,1	7,02	**4,8**	8,62
1,5	5,83	3,2	7,10	4,9	8,73
1,6	5,90	3,3	7,18	**5,0**	**8,78**
1,7	5,98	3,4	7,27	5,1	8,88
1,8	6,05	3,5	7,35	5,2	8,98
1,9	6,13	3,6	7,43	5,3	9,08
2,0	**6,17**	3,7	7,52	5,4	9,19
2,1	6,24	3,8	7,60	5,5	9,29
2,2	6,28	3,9	7,70	5,6	9,39
2,3	6,41	**4,0**	**7,82**	5,7	9,50
2,4	6,44	4,1	7,91	5,8	9,61
2,5	6,52	4,2	8,01	5,9	9,71
2,6	6,60	4,3	8,11	**6,0**	**9,88**

Примечание: часовые территориальные ставки приняты исходя из данных государственной статистической отчетности в строительстве рабочих за IV кв. 1999г. по Смоленской области.

gost.e-ecolog.ru

РАЗДЕЛ 01. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел содержит расценки на работы по озеленению городов, поселков, дорог, лесопарков, территории сооружаемых объектов и промышленных предприятий, включая санитарно-защитные зоны.

1.2. Расценки учитывают следующие виды работ:

— подготовку участка для озеленения: планировка участка в грунтах 1 и 2 группы, разбивка и очистка от мусора;

— подготовку посадочных мест для деревьев и кустарников без разрыва календарных сроков подготовки и посадки в грунтах 1 и 2 группы;

— подготовку почвы для устройства газонов, устройство корыт под цветники в грунтах 1 и 2 групп;

— устройство альпинариев и роккариев;

— одерновку цветников, дорожек и площадок;

— заготовку деревьев, кустарников, растительной земли, перегноя и дерна;

— уход за зелеными насаждениями.

1.3. Расценки предусматривают:

— применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;

— подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20 м в объеме 20% вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20 м в объеме 50% вносимого количества;

— выкашивание травы в альпинариях или роккариях на 80% площади газона. Стрижка травы шпалерными ножницами на 20% площади газона;

— поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли – 1 раз; кустарников и деревьев-саженцев – 3 раза; газонов обыкновенных и партерных – 10 раз в течение 10 дней после посева: цветников – 30 раз в течение 15 дней (по два раза в день).

1.4. Затраты на доставку материалов (растительной земли, перегноя, дерна, деревьев, кустарников, цветов и воды для полива) от места заготовки до объекта следует определять дополнительно в случаях, когда эти затраты отпускными (договорными) ценами не учтены.

1.5. Затраты на доставку грунта, необходимого для засыпки ям, в расценках на заготовку деревьев-саженцев (табл. 01-058), должны учитываться дополнительно в соответствии с проектом.

1.6. Затраты на вывозку с территории озеленяемого участка грунта, строительного мусора, а также на разборку фундаментов на местах посадки, если эти работы предусмотрены проектом, следует учитывать дополнительно.

1.7. Взамен одерновки в ленту дорожек, площадок и цветников могут быть применены загущенные посевы по краям газонов. Затраты на загущенные посевы следует определять по табл. 01-046 с двойной расценкой высева семян газонных трав.

1.8. Расценками на заготовку деревьев и кустарников (табл. 01-058, 01-059) следует пользоваться в случаях, когда заготовка отпускными (договорными) ценами на деревья и кустарники не учтена.

1.9. Затраты на устройство корыта под цветники и его глубина определяются проектом.

1.10. Затраты на укрытие на зиму теплолюбивых кустарников, роз и многолетних цветов определяются проектом.

1.11. Расценками 1, 2 табл. 01-001 предусматриваются затраты на планировку участка при срезке бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.

1.12. Расценка 4 табл. 01-001 на очистку участка от мусора применяется только при озеленении улиц и объектов озеленения общего пользования.

1.13. Расценками табл. 01-004–01-007, 01-015, 01-023, 01-031 следует пользоваться только в случае, когда проектом учтены размеры ям, приведенные в табл. 2 технической части настоящего раздела, если проектом предусматриваются размеры ям, отличающиеся от приведенных в табл. 2, то затраты на подготовку посадочных мест следует определять по расценкам табл. 01-008, 01-016, 01-024, 01-032.

1.14. При посадке и уходе за кустарниками с комом земли, кроме штамбовых форм, из набора материалов расценок таблиц 01-009 и 01-067 необходимо исключать колья, шпагат и мешковину.

1.15. Затраты на восстановление отпада следует определять по расценкам на подготовку и посадку в естественный грунт. Процент естественного отпада следует принимать в установленном размере: для деревьев – 15%, для кустарников – 10%, для многолетних цветов – 18% от общего количества посадок по проекту.

1.16. Затраты на уход за зелеными насаждениями в течение первого года до сдачи их в эксплуатацию следует определять по расценкам настоящего раздела.

1.17. В настоящем разделе приведены комплексные расценки по уходу за зелеными насаждениями во II климатическом районе, предусматривающие кратность операций, приведенную в табл. 1 технической части настоящего раздела. Применение комплексных расценок для других климатических районов допускается лишь в случаях соответствия составу и кратности операций по уходу за зелеными насаждениями II климатического района. Во всех других случаях затраты следует определять по операционным расценкам табл. 01-080–01-085 в соответствии с принятым в проектах составом и кратностью операций по уходу за зелеными насаждениями.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями определяется по проектным данным.

2.2. При исчислении площади газонов следует исключить площадь, занимаемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей, бордюров, цветников и одерновки.

2.3. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены в табл. 2 технической части настоящего раздела.

2.4. В тех случаях, когда проектом предусматривается изменение площади и объема посадочных ям и траншей, предусмотренных табл. 2 технической части настоящего раздела, дополнительные затраты исчисляются по расценкам табл. 01-008, 01-009 (расценка 11), 01-016, 01-017 (расценка 3), 01-024, 01-025 (расценка 3), 01-032, 01-033 (расценка 3).

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
1. Планировка территории в грунтах 3 группы	01-001 (2)	1,5	—
2 Подготовка посадочных мест механизированным способом в грунтах 3 группы	01-004, 01-005, 01-008 (1-5), 01-015 (1-5), 01-016 (1-5), 01-023 (1-5), 01-024 (1-5), 01-031 (1-10), 01-032 (1-5)	1,37	1,52

3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы	01-006, 01-007, 01-008 (6-10), 01-015 (6-10), 01-016 (6-10), 01-023 (6-10), 01-024 (6-10), 01-031 (11-20), 01-032 (6-10), 01-046 (2, 4), 01-048 (2, 4), 01-049 (1), 01-058, 01-059 (2, 4, 6, 8)	1,4	—
4 Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой	01-004–01-008, 01-015, 01-016, 01-023, 01-024, 01-031, 01-032	1,17	—
5 Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков подготовки посадочных мест и посадкой	01-009, 01-017, 01-025, 01-033	1,37	—
6 Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева	01-046 (6)	1,94	—

Кратность операции и расход воды при уходе за зелеными насаждениями для II климатического района

Таблица 1

Вид зеленых насаждений	Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	Поливка	Рыхление и прополка цветников	Прополка газонов и цветников	Стрижка газонной каймы	Выкашивание газонов	Расход воды в м^3 на сезонный полив 1 дерева и кустарника, 1 м живой изгороди, 10 м^2 газона и цветника
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Деревья и кустарники с комом, размером, м							
Круглым							
Д=0,2 Н=0,15	4	4	—	—	—	—	0,04
Д=0,25 Н=0,2	4	4	—	—	—	—	0,04
Д=0,3 Н=0,3	4	4	—	—	—	—	0,12
Д=0,5 Н=0,4	4	4	—	—	—	—	0,16
Д=0,8 Н=0,6	4	4	—	—	—	—	0,5
Квадратным							
0,5×0,5×0,4	4	4	—	—	—	—	0,16
0 8×0,8×0,5	4	4	—	—	—	—	0,5
1,0×1,0×0,6	4	4	—	—	—	—	1,0
1,3×1,3×0,6	4	4	—	—	—	—	1,5
1,5×1,5×0,65	4	4	—	—	—	—	2,0
1,7×1,7×0,65	4	4	—	—	—	—	3,0
2 Деревья лиственные с обнаженной корневой системой	4	4	—	—	—	—	0,12
3 Кустарники с обнаженной корневой системой							
В группах	4	4	—	—	—	—	0,04
В однорядной живой изгороди	4	4	—	—	—	—	0,08
В двухрядной живой изгороди	4	4	—	—	—	—	0,12
4 Цветники из многолетников	—	15	4	—	—	—	2,25
5 Газоны							
Партерные	—	30	—	5	3	10	3,0
Обыкновенные	—	10	—	5	—	5	1,0
Луговые	—	—	—	—	—	3	—

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

Таблица 2

Наименование групп посадочного материала и способ посадки	Ком		Яма или траншея		
	размер, м	объем, $м^3$	Размер, м	Площадь, $м^2$	Объем, $м^3$
1	2	3	4	5	6
1. Деревья и кустарники с комом земли					
Круглым	Д=0,2, Н=0,15	0,005	Д=0,8, Н=0,5	0,5	0,25
	Д=0,25, Н=0,2	0,01	Д=0,8, Н=0,5	0,5	0,25
	Д=0,3, Н=0,3	0,02	Д=0,8, Н=0,75	0,5	0,38
	Д=0,5, Н=0,4	0,08	Д=1,0, Н=0,8	0,79	0,63
	Д=0,8, Н=0,6	0,3	Д=1,5, Н=0,85	1,76	1,5
Квадратным	0,5×0,5×0,4	0,1	1,4×1,4×0,65	1,96	1,27
	0,8×0,8×0,5	0,32	1,7×1,7×0,75	2,89	2,17
	1,0×1,0×0,6	0,6	1,9×1,9×0,85	3,61	3,07
	1,3×1,3×0,6	1,01	2,2×2,2×0,85	4,84	4,11
	1,5×1,5×0,65	1,46	2,4×2,4×0,9	5,76	5,18
	1,7×1,7×0,65	1,88	2,6×2,6×0,9	6,76	6,08
2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:					
В естественный грунт	—	—	Д=0,7, Н=0,7	0,38	0,27
с внесением растительной земли	—	—	Д=1,0, Н=0,8	0,79	0,63
3. Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:					
В ямы в естественный грунт	—	—	Д=0,5, Н=0,5	0,2	0,1
в ямы с внесением растительной земли	—	—	Д=0,7,Н=0,5	0,38	0,19
В траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся	—	—	0,5×0,5×1,0	0,5	0,25
В траншеи двухрядную живую изгородь	—	—	0,7×0,5×1,0	0,7	0,35

РАЗДЕЛ 02. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел содержит расценки на работы по созданию полезащитных и защитных насаждений по берегам водоемов, каналов и вдоль автомобильных дорог, по облесению и закреплению песков, оврагов и балок, а также по созданию насаждений на террасах и вырубках.

1.2. Расценками учтены следующие виды работ:

— комплексная обработка почвы по системам зяблевой вспашки и черному пару с плантажной вспашкой;

— сплошная обработка почвы по отдельным операциям, обработка раскорчеванных и осушенных площадей, посадка и посев лесных культур на этих площадях;

— обработка почвы полосами, бороздами и посадка лесных культур на частично обработанной почве, аэросев хвойных пород на вырубках;

— обработка почвы площадками вручную, механизированная и ручная копка ям, посадка сеянцев, саженцев, черенков и кольев вручную по частично подготовленной почве;

— внесение удобрений, культивация и перепашка междурядий, рыхление защитных зон и уход за кроной растений;

— устройство террас с посадкой и уходом за культурами;

— закрепление песков посевом песчаного овса, шелюгованием и механическими защитами, облесение песков;

— борьба с вредителями и уничтожение малоценных молодняков путем опыливания и опрыскивания.

Затраты на корчевку пней следует определять по сборнику ТЕР-2001-01 «Земляные работы».

1.3. В сборнике приведены комплексные расценки на обработку почвы и операционные расценки на отдельные виды работ. В случае изменения состава работ, предусмотренного комплексными расценками,затраты на обработку почвы следует определять по расценкам на отдельные операции.

1.4. Расценками учитывается однократный уход за лесонасаждениями. Число лет и кратность уходов определяются проектом в зависимости от лесорастительных зон и породного состава.

1.5. В основу разработки расценок принята классификация почв по механическому составу:

легкие – равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;

средние – легкие суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые – тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный – с высотой рельефа до 1 м и уклонами до 5 град.;

степень засоренности почв при ручном рыхлении – слабая (1-50 шт. сорняков на 1 $м^2$);

расстояние подъезда агрегата на заправку при опрыскивании и опыливании лесных культур от 300 до 1000 м.

1.6. Расценки на кратковременную прикопку посадочного материала и маркировку площади распространяются на все условия и виды посадок.

1.7. Номенклатура и расход материалов (ядохимикаты, посадочный и посевной материал и т.д.) принимаются по проектным данным.

1.8. Затраты по доставке посадочного, посевного и других материалов к месту работы следует определять дополнительно.

1.9. Расценки предусматривают выполнение работ в равнинных условиях.

1.10. При определении затрат на производство работ, не учтенных расценками, – на овражно-балочных площадях и слабо заросших песках, при ручном рыхлении почвы со средней (51-100 шт. сорняков на 1 $м^2$) и сильной (более 100 шт. сорняков на 1 $м^2$) засоренностью – затраты труда и оплату труда рабочих и стоимость эксплуатации машин следует корректировать коэффициентами, указанными в п.п. 3.1÷3.44 технической части настоящего раздела.

1.11. Использование самолетов (табл. 02-087) учитывается по отдельному расчету в составе прочих капитальных вложений.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При исчислении площадей обработки почвы, посева и посадки учитывается обрабатываемая и занимаемая посадками и посевами площадь с закрайками.

2.2. Для исчисления объемов работ механизированной посадки в километрах на 1 га определяется количество проходов агрегата в зависимости от расстояния между рядами и количества лесопосадочных машин в агрегате.

2.3. Объемы работ по механизированному уходу за лесными культурами в километрах на 1 га исчисляются по числу проходов культиватора в междурядьях и закрайках.

2.4. Длина гонов в расценках принята усредненная, и вносить в них корректировки не допускается.

2.5. Размеры посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустарниковых пород с оголенной корневой системой (без кома) в естественный грунт, приведены в табл. 1 технической части настоящего раздела.

Таблица 1

№ п.п	Характеристика саженцев	Размеры ям, м
1	Умеренно растущие древесные и кустарниковые породы в возрасте 2-3 лет	0,3×0,3
2	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 2-3 лет и умеренно растущие древесные кустарниковые породы в возрасте 4-5 лет	0,6×0,6
3	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 3-4 лет и умеренно растущие древесные породы в возрасте 6-8 лет	0,8×0,6
4	Быстрорастущие древесные породы в возрасте 5-8 лет и умеренно растущие в возрасте 8-10 лет	1×0,6

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабо заросших всхолмленных песках:			
1.	02-005 (5)	—	1,1
2.	02-006 (2, 4)	—	1,1
3.	02-024 (6)	1,1	1,1
4.	02-024 (7)	1,3	1,1
5.	02-057 (2, 3)	—	1,1
6.	02-001 (2, 3, 5)	—	1,2
7.	02-005 (2, 3, 6)	—	1,2
8.	02-012 (1, 2, 4, 5)	—	1,2
9.	02-024 (3, 4)	1,2	1,2
10.	02-024 (5)	1,1	1,2
11.	02-056 (2, 3)	—	1,2
12.	02-001 (10)	—	1,3
13.	02-011 (1, 3)	—	1,3
14.	02-012 (8)	—	1,3
15	02-024 (2)	1,5	1,3
16	02-056 (1)	—	1,3
17.	02-001 (7, 11, 12)	—	1,4
18.	02-007 (2)	—	1,4
19.	02-012 (6)	—	1,4
20.	02-001 (8, 13)	—	1,5
21.	02-011 (2. 4)	—	1,5
22.	02-012 (3, 7)	—	1,5
23.	02-007 (5)	—	1,6
24.	02-007 (3)	—	1,7
25.	02-007 (6)	—	1,8
26.	02-056 (4)	—	1,9
Ручное рыхление при средней засоренности почвы:			
27 легкой	02-058 (1)	1,21	—
28.	02-059 (1)	1,14	—
29	02-059 (4)	1,27	—
30. средней	02-058 (2)	1,5	—
31	02-059 (2)	1,37	—
32	02-059 (5)	1,19	—

33. тяжелой	02-058 (3)	1,56	—
34.	02-059 (3)	1,22	—
35.	02-059 (6)	1,23	—
То же, при сильной засоренности почвы:			
36. легкой	02-058 (1)	1,48	—
37.	02-059 (1)	1,52	—
38.	02-059 (4)	1,52	—
39. средней	02-058 (2)	1,86	—
40.	02-059 (2)	1,41	—
41.	02-059 (5)	1,45	—
42. тяжелой	02-058 (3)	2,07	—
43.	02-059 (3)	1,55	—
44.	02-059 (6)	1,61	—

РАЗДЕЛ 01. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Таблица ТЕР 47-01-001 Подготовка участка для озеленения
Измеритель: 100 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планировка участка:								
47-01-001-1	механизированным способом	100 м2	17.12		17.12	3.71		0
47-01-001-2	вручную	100 м2	62.88	62.88				10.2
47-01-001-3	Разбивка участка	100 м2	62.14	54.74			7.40	7.62
47-01-001-4	Очистка участка от мусора	100 м2	24.11	24.11				3.91

Таблица ТЕР 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом

Измеритель: 10 ям

47-01-004-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	10 ям	37.46	19.67	17.79	2.92		3.19
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли:								
47-01-004-2	до 25%	10 ям	221.54	25.95	17.79	2.92	177.80	4.21
47-01-004-3	до 50%	10 ям	403.23	32.80	17.79	2.92	352.64	5.32
47-01-004-4	до 75%	10 ям	587.76	39.52	17.79	2.92	530.45	6.41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-004-5	до 100%	10 ям	772.34	46.30	17.79	2.92	708.25	7.51
47-01-004-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	10 ям	46.33	28.54	17.79	2.92		4.63

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли:

47-01-004-7	до 25%	10 ям	314.73	35.14	17.79	2.92	261.80	5.7
47-01-004-8	до 50%	10 ям	588.25	45.93	17.79	2.92	524.53	7.45
47-01-004-9	до 75%	10 ям	860.41	55.36	17.79	2.92	787.26	8.98
47-01-004-10	до 100%	10 ям	1132.37	65.53	17.79	2.92	1049.05	10.63
47-01-004-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	10 ям	65.71	46.30	19.41	3.18		7.51

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли:

47-01-004-12	до 25%	10 ям	389.78	57.15	19.41	3.18	313.22	9.27
47-01-004-13	до 50%	10 ям	715.54	69.85	19.41	3.18	626.28	11.33
47-01-004-14	до 75%	10 ям	1042.84	82.06	19.41	3.18	941.37	13.31
47-01-004-15	до 100%	10 ям	1366.49	91.55	19.41	3.18	1255.53	14.85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-004-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м в естественном грунте	10 ям	141.47	96.85	44.62	7.28		15.71

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли:

47-01-004-17	до 25%	10 ям	1045.89	127.06	44.62	7.28	874.21	20.61
47-01-004-18	до 50%	10 ям	1950.37	157.33	44.62	7.28	1748.42	25.52
47-01-004-19	до 75%	10 ям	2854.85	187.60	44.62	7.28	2622.63	30.43
47-01-004-20	до 100%	10 ям	3759.33	217.87	44.62	7.28	3496.84	35.34

Таблица ТЕР 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом

Измеритель: 10 ям

47-01-005-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом в естественном грунте	10 ям	109.68	68.55	41.13	6.71		11.12

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-2	до 25%	10 ям	998.43	103.82	41.13	6.71	853.48	16.84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-005-3	до 50%	10 ям	1883.80	137.73	41.13	6.71	1704.94	22.34
47-01-005-4	до 75%	10 ям	2772.67	173.11	41.13	6.71	2558.43	28.08
47-01-005-5	до 100%	10 ям	3635.67	210.04	41.13	6.71	3384.50	34.07
47-01-005-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом в естественном грунте	10 ям	161.23	90.81	70.42	11.49		14.73

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-7	до 25%	10 ям	1561.37	141.61	70.42	11.49	1349.34	22.97
47-01-005-8	до 50%	10 ям	2964.34	198.20	70.42	11.49	2695.72	32.15
47-01-005-9	до 75%	10 ям	4367.51	253.13	70.42	11.49	4043.96	41.06
47-01-005-10	до 100%	10 ям	5781.44	311.64	70.42	11.49	5399.38	50.55
47-01-005-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом в естественном грунте	10 ям	211.10	111.40	99.70	16.27		18.07

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-12	до 25%	10 ям	2076.67	179.15	99.70	16.27	1797.82	29.06
47-01-005-13	до 50%	10 ям	3953.63	258.13	99.70	16.27	3595.80	41.87
47-01-005-14	до 75%	10 ям	5836.18	337.10	99.70	16.27	5399.38	54.68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-005-15	до 100%	10 ям	7703.39	416.14	99.70	16.27	7187.55	67.5
47-01-005-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом в естественном грунте	10 ям	286.00	152.83	133.17	21.74		24.79

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-17	до 25%	10 ям	2622.63	231.31	133.17	21.74	2258.15	37.52
47-01-005-18	до 50%	10 ям	4973.00	328.53	133.17	21.74	4511.30	53.29
47-01-005-19	до 75%	10 ям	7317.72	425.69	133.17	21.74	6758.86	69.05
47-01-005-20	до 100%	10 ям	9674.73	522.85	133.17	21.74	9018.71	84.81
47-01-005-21	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м механизированным способом в естественном грунте	10 ям	359.21	191.18	168.03	27.43		31.01

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-22	до 25%	10 ям	3162.44	281.86	168.03	27.43	2712.55	45.72
47-01-005-23	до 50%	10 ям	6002.56	399.62	168.03	27.43	5434.91	64.82
47-01-005-24	до 75%	10 ям	8834.82	542.09	168.03	27.43	8124.70	87.93
47-01-005-25	до 100%	10 ям	11643.30	635.06	168.03	27.43	10840.21	103.01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-005-26	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом в естественном грунте	10 ям	423.94	226.63	197.31	32.21		36.76

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-005-27	до 25%	10 ям	3585.42	325.88	197.31	32.21	3062.23	52.86
47-01-005-28	до 50%	10 ям	6791.44	459.85	197.31	32.21	6134.28	74.59
47-01-005-29	до 75%	10 ям	9964.87	593.81	197.31	32.21	9173.75	96.32
47-01-005-30	до 100%	10 ям	13164.09	727.84	197.31	32.21	12238.94	118.06

Таблица ТЕР 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

Измеритель: 10 ям

47-01-006-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную в естественном грунте	10 ям	37.85	37.85				6.14

По готовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-006-2	до 25%	10 ям	221.45	43.65			177.80	7.08
47-01-006-3	до 50%	10 ям	402.51	49.87			352.64	8.09
47-01-006-4	до 75%	10 ям	586.37	55.92			530.45	9.07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-006-5	до 100%	10 ям	770.33	62.08			708.25	10.07
47-01-006-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную в естественном грунте	10 ям	59.68	59.68				9.68

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-006-7	до 25%	10 ям	504.89	62.33			442.56	10.11
47-01-006-8	до 50%	10 ям	960.59	71.58			889.01	11.61
47-01-006-9	до 75%	10 ям	1412.27	80.70			1331.57	13.09
47-01-006-10	до 100%	10 ям	1868.04	90.01			1778.03	14.6
47-01-006-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную в естественном грунте	10 ям	74.47	74.47				12.08

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-006-12	до 25%	10 ям	399.12	84.03			315.09	13.63
47-01-006-13	до 50%	10 ям	721.28	95.00			626.28	15.41
47-01-006-14	до 75%	10 ям	1047.16	105.79			941.37	17.16
47-01-006-15	до 100%	10 ям	1372.23	116.70			1255.53	18.93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-006-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную в естественном грунте	10 ям	193.89	193.89				31.45

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-006-17	до 25%	10 ям	1094.55	220.34			874.21	35.74
47-01-006-18	до 50%	10 ям	2000.32	251.90			1748.42	40.86
47-01-006-19	до 75%	10 ям	2906.04	283.41			2622.63	45.97
47-01-006-20	до 100%	10 ям	3811.81	314.97			3496.84	51.09

Таблица ТЕР 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную

Измеритель: 10 ям

47-01-007-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную в естественном грунте	10 ям	168.49	168.49				27.33

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-2	до 25%	10 ям	1050.39	196.91			853.48	31.94
47-01-007-3	до 50%	10 ям	1929.28	224.34			1704.94	36.39
47-01-007-4	до 75%	10 ям	2811.50	253.07			2558.43	41.05

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-007-5	до 100%	10 ям	3667.41	282.91			3384.50	45.89
47-01-007-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную в естественном грунте	10 ям	214.23	214.23				34.75

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-7	до 25%	10 ям	1606.67	257.33			1349.34	41.74
47-01-007-8	до 50%	10 ям	3001.01	305.29			2695.72	49.52
47-01-007-9	до 75%	10 ям	4397.28	353.32			4043.96	57.31
47-01-007-10	до 100%	10 ям	5800.78	401.40			5399.38	65.11
47-01-007-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную в естественном грунте	10 ям	266.39	266.39				43.21

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-12	до 25%	10 ям	2119.57	321.75			1797.82	52.19
47-01-007-13	до 50%	10 ям	3982.41	386.61			3595.80	62.71
47-01-007-14	до 75%	10 ям	5850.72	451.34			5399.38	73.21
47-01-007-15	до 100%	10 ям	7703.75	516.20			7187.55	83.73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-007-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную в естественном грунте	10 ям	359.97	359.97				58.39

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-17	до 25%	10 ям	2684.71	426.56			2258.15	69.19
47-01-007-18	до 50%	10 ям	5020.10	508.80			4511.30	82.53
47-01-007-19	до 75%	10 ям	7350.08	591.22			6758.86	95.9
47-01-007-20	до 100%	10 ям	9728.92	710.21			9018.71	115.2
47-01-007-21	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную в естественном грунте	10 ям	451.59	451.59				73.25

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-22	до 25%	10 ям	3241.08	528.53			2712.55	85.73
47-01-007-23	до 50%	10 ям	6063.19	628.28			5434.91	101.91
47-01-007-24	до 75%	10 ям	8852.72	728.02			8124.70	118.09
47-01-007-25	до 100%	10 ям	11668.05	827.84			10840.21	134.28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-007-26	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную в естественном грунте	10 ям	532.72	532.72				86.41

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м вручную с добавлением растительной земли:

47-01-007-27	до 25%	10 ям	3679.10	616.87			3062.23	100.06
47-01-007-28	до 50%	10 ям	6864.65	730.37			6134.28	118.47
47-01-007-29	до 75%	10 ям	10017.68	843.93			9173.75	136.89
47-01-007-30	до 100%	10 ям	13196.43	957.49			12238.94	155.31

Таблица ТЕР 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли

Измеритель: 10 м3 ям

47-01-008-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	10 м3	83.71	43.16	40.55	6.62		7

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-008-2	до 25%	10 м3	624.80	115.04	40.55	6.62	469.21	18.66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-008-3	до 50%	10 м3	1099.24	120.28	40.55	6.62	938.41	19.51
47-01-008-4	до 75%	10 м3	1694.69	127.00	40.55	6.62	1527.14	20.6
47-01-008-5	до 100%	10 м3	2286.99	133.53	40.55	6.62	2112.91	21.66
47-01-008-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную в естественном грунте	10 м3	129.34	129.34				20.98

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли:

47-01-008-7	до 25%	10 м3	645.28	176.07			469.21	28.56
47-01-008-8	до 50%	10 м3	1118.92	180.51			938.41	29.28
47-01-008-9	до 75%	10 м3	1713.38	186.24			1527.14	30.21
47-01-008-10	до 100%	10 м3	2304.83	191.92			2112.91	31.13

Таблица ТЕР 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Измеритель: 10 деревьев или кустарников (нормы 1-10), 1 м3 изменения объема ям (норма 11)

47-01-009-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 деревьев	645.11	34.94	32.93	3.41	577.24	4.47
47-01-009-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 деревьев	1024.04	54.87	32.93	3.41	936.24	7.02
47-01-009-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	10 деревьев	2093.34	108.80	204.38	23.27	1780.16	13.92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-009-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,6 м	10 деревьев	4698.40	156.24	239.93	27.33	4302.23	19.99
47-01-009-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м	10 деревьев	4318.74	160.70	223.18	25.34	3934.86	20.56
47-01-009-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м	10 деревьев	4956.99	317.56	273.96	30.85	4365.47	40.63
47-01-009-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	10 деревьев	8876.06	336.48	360.30	40.43	8179.28	43.05
47-01-009-8	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,3х1,3х0,6 м	10 деревьев	14337.46	418.86	496.73	55.80	13421.87	53.59
47-01-009-9	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,5х1,5х0,65м	10 деревьев	18403.36	540.01	605.26	67.87	17258.09	69.09
47-01-009-10	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,7х1,7х0,65м	10 деревьев	22642.64	627.47	760.83	85.65	21254.34	80.28
47-01-009-11	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к нормам 47-01-009-1 по 47-01-009-10	1 м3	13.50	6.22	5.49	0.57	1.79	1.08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Посадка деревьев и кустарников *(без стоимости деревьев и кустарников)* с комом земли размером:

47-01-009-1а	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 деревьев	267.51	34.94	32.93	3.41	199.64	4.47
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-2а	0,3х0,3 м	10 деревьев	287.44	54.87	32.93	3.41	199.64	7.02
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-3а	0,5х0,4 м	10 деревьев	700.24	108.80	204.38	23.27	387.06	13.92
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-4а	0,8х0,6 м	10 деревьев	786.80	156.24	239.93	27.33	390.63	19.99
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-5а	0,5х0,5х0,4 м	10 деревьев	770.94	160.70	223.18	25.34	387.06	20.56
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-6а	0,8х0,8х0,5 м	10 деревьев	991.99	317.56	273.96	30.85	400.47	40.63
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-7а	1,0х1,0х0,6 м	10 деревьев	1110.66	336.48	360.30	40.43	413.88	43.05
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-8а	1,3х1,3х0,6 м	10 деревьев	1349.36	418.86	496.73	55.80	433.77	53.59
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-9а	1,5х1,5х0,65 м	10 деревьев	1777.86	540.01	605.26	67.87	632.59	69.09
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	
47-01-009-10а	1,7х1,7х0,65 м	10 деревьев	2037.34	627.47	760.83	85.65	649.04	80.28
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли	шт					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Измеритель: 10 ям

47-01-015-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом в естественном грунте	10 ям	38.06	21.89	16.17	2.65		3.55

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-015-2	до 25%	10 ям	540.95	64.18	19.41	3.18	457.36	10.41
47-01-015-3	до 50%	10 ям	1016.63	79.53	19.41	3.18	917.69	12.9
47-01-015-4	до 75%	10 ям	1489.65	95.19	19.41	3.18	1375.05	15.44
47-01-015-5	до 100%	10 ям	1968.41	110.66	19.41	3.18	1838.34	17.95
47-01-015-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную в естественном грунте	10 ям	41.55	41.55				6.74

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли:

47-01-015-7	до 25%	10 ям	567.96	110.60			457.36	17.94
47-01-015-8	до 50%	10 ям	1044.32	126.63			917.69	20.54
47-01-015-9	до 75%	10 ям	1517.46	142.41			1375.05	23.1
47-01-015-10	до 100%	10 ям	1996.72	158.38			1838.34	25.69

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Измеритель: 10 м3 ям

47-01-016-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом в естественном грунте	10 м3	136.52	79.10	57.42	9.41		12.83

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-016-2	до 25%	10 м3	724.61	106.04	32.35	5.30	586.22	17.2
47-01-016-3	до 50%	10 м3	1335.55	133.72	32.35	5.30	1169.48	21.69
47-01-016-4	до 75%	10 м3	2095.38	168.18	32.35	5.30	1894.85	27.28
47-01-016-5	до 100%	10 м3	2870.26	202.89	32.35	5.30	2635.02	32.91
47-01-016-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную в естественном грунте	10 м3	159.67	159.67				25.9

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли:

47-01-016-7	до 25%	10 м3	766.48	180.26			586.22	29.24
47-01-016-8	до 50%	10 м3	1388.34	218.86			1169.48	35.5
47-01-016-9	до 75%	10 м3	2140.28	245.43			1894.85	39.81
47-01-016-10	до 100%	10 м3	2917.99	282.97			2635.02	45.9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

Измеритель: 10 деревьев (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема посадочных ям (норма 3)

Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:

47-01-017-1	0,7х0,7 м (рябина)	10 деревьев	1391.61	73.16	29.64	3.07	1288.81	9.36
47-01-017-1а	0,7х0,7 м (без стоимости деревьев-саженцев)	10 деревьев	301.81	73.16	29.64	3.07	199.01	9.36
(414-9001)	Деревья-саженцы	шт					10	
47-01-017-2	1,0х0,8 м (рябина)	10 деревьев	1617.34	92.39	29.64	3.07	1495.31	11.82
47-01-017-2а	1,0х0,8 м (без стоимости деревьев-саженцев)	10 деревьев	321.04	92.39	29.64	3.07	199.01	11.82
(414-9001)	Деревья-саженцы	шт					10	
47-01-017-3	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к нормам 47-01-017-1 и 47-01-017-2.	1 м3	14.83	6.72	6.59	0.68	1.52	1.09

Таблица ТЕР 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы

Измеритель: 10 ям

47-01-023-1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	10 ям	27.81	14.06	13.75	2.25		2.28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-023-2	до 25%	10 ям	185.47	27.19	16.17	2.65	142.11	4.41
47-01-023-3	до 50%	10 ям	332.70	35.26	16.17	2.65	281.27	5.72
47-01-023-4	до 75%	10 ям	483.07	43.52	16.17	2.65	423.38	7.06
47-01-023-5	до 100%	10 ям	630.30	51.60	16.17	2.65	562.53	8.37
47-01-023-6	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	10 ям	15.84	15.84				2.57

Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли:

47-01-023-7	до 25%	10 ям	178.11	36.00			142.11	5.84
47-01-023-8	до 50%	10 ям	324.61	43.34			281.27	7.03
47-01-023-9	до 75%	10 ям	474.24	50.86			423.38	8.25
47-01-023-10	до 100%	10 ям	620.73	58.20			562.53	9.44

Таблица ТЕР 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы

Измеритель: 10 м3 ям

47-01-024-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	10 м3	263.69	133.47	130.22	21.35		21.65

Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-024-2	до 25%	10 м3	930.92	113.93	224.85	36.86	592.14	18.48
47-01-024-3	до 50%	10 м3	1555.36	146.23	224.85	36.86	1184.28	23.72

Номера расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб. Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-024-4	до 75%	10 м3	2335.86	186.55	224.85	36.86	1924.46	30.26
47-01-024-5	до 100%	10 м3	3116.35	226.87	224.85	36.86	2664.63	36.8
47-01-024-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	10 м3	158.44	158.44				25.7

Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли:

47-01-024-7	до 25%	10 м3	777.09	184.95			592.14	30
47-01-024-8	до 50%	10 м3	1393.15	208.87			1184.28	33.88
47-01-024-9	до 75%	10 м3	2170.01	245.55			1924.46	39.83
47-01-024-10	до 100%	10 м3	2946.80	282.17			2664.63	45.77

Таблица ТЕР 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы

Измеритель: 10 кустарников-саженцев (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема посадочных ям (норма 3)

Посадка кустарников-саженцев (барбарис) в группы, размер ямы:

47-01-025-1	0,5х0,5 м	10 кустарников-саженцев	175.33	13.73	12.08	1.25	149.52	1.89
47-01-025-2	0,7х0,5 м	10 кустарников-саженцев	179.11	17.51	12.08	1.25	149.52	2.41
47-01-025-3	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к нормам 47-01-025-1 и 47-01-025-2	1 м3	15.82	7.71	6.59	0.68	1.52	1.25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Посадка кустарников-саженцев в группы *(без стоимости кустарников)*, размер ямы:

47-01-025-1а	0,5х0,5 м	10 кустарников-саженцев	29.03	13.73	12.08	1.25	3.22	1.89
(414-9110)	Кустарники-саженцы	шт					10	
47-01-025-2а	0,7х0,5 м	10 кустарников-саженцев	32.81	17.51	12.08	1.25	3.22	2.41
(414-9110)	Кустарники-саженцы	шт					10	

Посадка колючих кустарников-саженцев (шиповник) в группы, размер ямы:

47-01-025-1б	0,5х0,5 м	10 кустарников-саженцев	179.48	17.88	12.08	1.25	149.52	2.46
47-01-025-2б	0,7х0,5 м	10 кустарников-саженцев	184.35	22.75	12.08	1.25	149.52	3.13

Посадка колючих кустарников-саженцев в группы *(без стоимости кустарников)*, размер ямы:

47-01-025-1в	0,5х0,5 м	10 кустарников-саженцев	33.18	17.88	12.08	1.25	3.22	2.46
(414-9110)	Кустарники-саженцы	шт					10	
47-01-025-2в	0,7х0,5 м (без стоимости кустарников)	10 кустарников-саженцев	38.05	22.75	12.08	1.25	3.22	3.13
(414-9110)	Кустарники-саженцы	шт					10	

Таблица ТЕР 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест

Измеритель: 10 м траншей

47-01-031-1	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	10 м	23.48	7.95	15.53	1.33		1.29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли:								
47-01-031-2	до 25%	10 м	216.54	14.49	15.53	1.33	186.52	2.35
47-01-031-3	до 50%	10 м	406.70	21.08	15.53	1.33	370.09	3.42
47-01-031-4	до 75%	10 м	599.82	27.68	15.53	1.33	556.61	4.49
47-01-031-5	до 100%	10 м	790.11	34.40	15.53	1.33	740.18	5.58
47-01-031-6	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	10 м	35.63	20.10	15.53	1.33		3.26
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли:								
47-01-031-7	до 25%	10 м	310.96	34.89	15.53	1.33	260.54	5.66
47-01-031-8	до 50%	10 м	583.40	49.75	15.53	1.33	518.12	8.07
47-01-031-9	до 75%	10 м	858.55	64.36	15.53	1.33	778.66	10.44
47-01-031-10	до 100%	10 м	1131.00	79.22	15.53	1.33	1036.25	12.85
47-01-031-11	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную в естественном грунте	10 м	27.99	27.99				4.54
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли:								
47-01-031-12	до 25%	10 м	224.31	37.79			186.52	6.13
47-01-031-13	до 50%	10 м	417.62	47.53			370.09	7.71
47-01-031-14	до 75%	10 м	613.94	57.33			556.61	9.3
47-01-031-15	до 100%	10 м	807.32	67.14			740.18	10.89
47-01-031-16	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную в естественном грунте	10 м	39.27	39.27				6.37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли:

47-01-031-17	до 25%	10 м	313.50	52.96			260.54	8.59
47-01-031-18	до 50%	10 м	584.83	66.71			518.12	10.82
47-01-031-19	до 75%	10 м	858.93	80.27			778.66	13.02
47-01-031-20	до 100%	10 м	1130.20	93.95			1036.25	15.24

Таблица ТЕР 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

Измеритель: 10 м3 траншей

47-01-032-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	10 м3	106.26	53.45	52.81	4.51		8.67

Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли:

47-01-032-2	до 25 %	10 м3	767.88	122.93	52.81	4.51	592.14	19.94
47-01-032-3	до 50 %	10 м3	1391.71	154.62	52.81	4.51	1184.28	25.08
47-01-032-4	до 75 %	10 м3	2171.47	194.20	52.81	4.51	1924.46	31.5
47-01-032-5	до 100 %	10 м3	2951.22	233.78	52.81	4.51	2664.63	37.92
47-01-032-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную в естественном грунте	10 м3	112.08	112.08				18.18

Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли:

47-01-032-7	до 25 %	10 м3	768.46	176.32			592.14	28.6
47-01-032-8	до 50 %	10 м3	1389.94	205.66			1184.28	33.36
47-01-032-9	до 75 %	10 м3	2166.87	242.41			1924.46	39.32
47-01-032-10	до 100 %	10 м3	2943.66	279.03			2664.63	45.26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

Измеритель: 10 м живой изгороди (нормы 1, 2), 1 м3 изменения объема траншей (норма 3)

Посадка кустарников-саженцев (барбарис) в живую изгородь:

47-01-033-1	однорядную и вьющихся растений	10 м	496.69	33.50	18.66	1.93	444.53	4.61
47-01-033-2	двухрядную	10 м	867.05	95.42	30.74	3.19	740.89	13.13
47-01-033-3	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять к нормам 47-01-033-1 и 47-01-033-20	1 м3	15.82	7.71	6.59	0.68	1.52	1.25

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь *(без стоимости кустарников)*:

47-01-033-1а	однорядную и вьющихся растений	10 м	57.79	33.50	18.66	1.93	5.63	4.61
(414-9110)	Кустарники-саженцы	шт					30	
47-01-033-2а	двухрядную	10 м	135.55	95.42	30.74	3.19	9.39	13.13
(414-9110)	Кустарники-саженцы	шт					50	

Посадка колючих кустарников-саженцев (шиповник) в живую изгородь:

47-01-033-1б	однорядную и вьющихся растений	10 м	506.72	43.53	18.66	1.93	444.53	5.99
47-01-033-2б	двухрядную	10 м	895.68	124.05	30.74	3.19	740.89	17.07

Посадка колючих кустарников-саженцев в живую изгородь *(без стоимости кустарников)*:

47-01-033-1в	однорядную и вьющихся растений	10 м	67.82	43.53	18.66	1.93	5.63	5.99
(414-9110)	Кустарники-саженцы	шт					30	
47-01-033-2в	двухрядную	10 м	164.18	124.05	30.74	3.19	9.39	17.07
(414-9110)	Кустарники-саженцы	шт					50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Измеритель: 10 м3 ям

Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-1	для стандартных саженцев	10 м3	256.10	113.81			142.29	18.46
47-01-039-2	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	10 м3	138.80	94.08			44.72	15.26

Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-3	для стандартных саженцев	10 м3	104.69	101.29			3.40	16.43
47-01-039-4	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт	10 м3	83.00	81.93			1.07	13.29

Таблица ТЕР 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

Измеритель: 10 ям

47-01-040-1	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	10 ям	15657.02	1665.97	494.44	52.56	13496.61	270.23

Таблица ТЕР 47-01-046 Устройство газонов

Измеритель: 100 м2

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:

47-01-046-1	механизированным способом	100 м2	38.75	32.19	6.56	0.93		5.32
47-01-046-2	вручную	100 м2	106.47	106.47				17.27

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:

47-01-046-3	механизированным способом	100 м2	4668.05	220.44	6.56	0.93	4441.05	35.08
47-01-046-4	вручную	100 м2	4692.41	251.36			4441.05	40
47-01-046-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4	100 м2	1514.72	34.37			1480.35	5.47
47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	695.45	41.07	300.80	31.18	353.58	5.99

Таблица ТЕР 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой

Измеритель: 1 га

47-01-047-1	Посев газонов луговых тракторной сеялкой	1 га	26630.12	5.08	207.04	19.36	26418.00	0.65

Таблица ТЕР 47-01-048 Устройство корыта под цветники

Измеритель: 100 м2 корыта

Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:

47-01-048-1	механизированным способом	100 м2	359.03	238.41	120.62	19.69		42.46
47-01-048-2	вручную	100 м2	441.06	441.06				74.73

На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать:

47-01-048-3	механизированным способом к норме 47-01-048-1	100 м2	112.85	77.99	34.86	5.69		13.89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-048-4	вручную к норме 47-01-048-2	100 м2	128.25	128.25				21.73

Таблица ТЕР 47-01-049 Подготовка почвы под цветники

Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-049-1	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	6214.86	293.46			5921.40	46.7
47-01-049-2	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-1	100 м2	1514.41	34.06			1480.35	5.42

Таблица ТЕР 47-01-050 Посадка многолетних цветников

Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-050-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2	7705.40	1042.28	901.29	93.43	5761.83	153.91
47-01-050-1а	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов (без стоимости цветов)	100 м2	2649.26	1042.28	901.29	93.43	705.69	153.91
(414-9340)	Цветы	1000шт					1.68	
47-01-050-2	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1	100 м2	3226.68	46.59			3180.09	6.88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-050-2а	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1 (без стоимости цветов)	100 м2	66.59	46.59			20.00	6.88
(414-9340)	Цветы	1000шт					1.05	

Таблица ТЕР 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту

Измеритель: 100 м одерновки

47-01-051-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	100 м	892.81	177.01	119.66	12.40	596.14	29.62

Таблица ТЕР 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев

Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев

47-01-052-1	Устройство альпинариев и рокариев	100 м2	10452.49	703.70	245.37	26.67	9503.42	107.88

Таблица ТЕР 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:

47-01-058-1	0,2х0,15 м	10 деревьев	430.48	53.31			377.17	6.82
47-01-058-2	0,25х0,2 м	10 деревьев	518.69	82.30			436.39	10.53
47-01-058-3	0,3х0,3 м	10 деревьев	765.62	138.19	72.61	8.62	554.82	17.68
47-01-058-4	0,5х0,4 м	10 деревьев	1752.64	317.17	81.54	9.68	1353.93	40.58
47-01-058-5	0,8х0,6 м	10 деревьев	4869.55	565.25	94.95	11.27	4209.35	72.32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-058-6	1,0x1,0x0,6 м	10 деревьев	4272.85	1260.88	354.09	42.03	2657.88	161.32
47-01-058-7	1,3x1,3x0,6 м	10 деревьев	6428.35	1712.41	490.36	58.21	4225.58	219.09
47-01-058-8	1,7x1,7x0,65 м	10 деревьев	10437.37	2555.83	928.23	110.19	6953.31	327

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером:

47-01-058-9	0,5x0,5x0,4 м	10 деревьев	1378.40	616.37	82.05	9.68	679.98	78.86
47-01-058-10	0,8x0,8x0,5 м	10 деревьев	3316.39	846.16	275.10	32.35	2195.13	108.26
47-01-058-11	1,0x1,0x0,6 м	10 деревьев	5009.03	1211.79	357.14	42.03	3440.10	155.04
47-01-058-12	1,3x1,3x0,6 м	10 деревьев	7382.82	1685.29	495.25	58.21	5202.28	215.62
47-01-058-13	1,5x1,5x0,65 м	10 деревьев	9995.80	2249.52	632.49	74.39	7113.79	287.81
47-01-058-14	1,7x1,7x0,65 м	10 деревьев	12341.30	2692.22	934.44	110.19	8714.64	344.45

Таблица ТЕР 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой

Измеритель: 100 деревьев или кустарников

Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревьев с упаковкой:

47-01-059-1	Механизированным способом	100 деревьев	537.85	55.05	8.42	1.46	474.38	8.44
47-01-059-2	вручную	100 деревьев	835.48	361.10			474.38	46.2

Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарников с упаковкой:

47-01-059-3	Механизированным способом	100 деревьев	257.76	12.00	2.29	0.40	243.47	1.84
47-01-059-4	вручную	100 деревьев	342.53	99.06			243.47	14.27

Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревья без упаковки:

47-01-059-5	Механизированным способом	100 деревьев	32.32	23.90	8.42	1.46		3.71
47-01-059-6	вручную	100 деревьев	332.18	332.18				42.5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки:

47-01-059-7	механизированным способом	100 деревьев	7.90	5.61	2.29	0.40		0.85
47-01-059-8	вручную	100 деревьев	89.86	89.86				13.27

Таблица ТЕР 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна

Измеритель: 10 м3 растительной земли и перегноя

Заготовка растительной земли:

47-01-060-1	механизированным способом	10 м3	19.14		19.14	3.39		0
47-01-060-2	вручную	10 м3	148.58	148.58				24.1
47-01-060-3	Заготовка вручную перегноя	10 м3	256.73	256.73				42.96

Таблица ТЕР 47-01-061 Заготовка дерна вручную

Измеритель: 10 м2 дерна

47-01-061-1	Заготовка вручную дерна	10 м2	57.73	31.31			26.42	5.44

Таблица ТЕР 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:

47-01-067-1	0,2x0,15 и 0,25x0,2 м	10 деревьев	84.83	22.01	12.08	1.25	50.74	3.17
47-01-067-2	0,3x0,3 м	10 деревьев	151.85	57.90	36.23	3.76	57.72	8.34
47-01-067-3	0,5x0,4 м	10 деревьев	226.77	82.33	47.21	4.89	97.23	11.86
47-01-067-4	0,8x0,6 м	10 деревьев	447.41	169.38	150.40	15.59	127.63	24.4
47-01-067-5	0,5x0,5x0,4 м	10 деревьев	250.79	106.35	47.21	4.89	97.23	15.32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-067-6	0,8х0,8х0,5м	10 деревьев	512.74	234.71	150.40	15.59	127.63	33.81
47-01-067-7	1,0х1,0х0,6 м	10 деревьев	780.24	307.11	300.80	31.18	172.33	44.24
47-01-067-8	1,3х1,3х0,6м	10 деревьев	1089.74	418.81	450.10	46.66	220.83	60.33
47-01-067-9	1,5х1,5х0,65 м	10 деревьев	1399.15	494.48	600.50	62.25	304.17	71.23
47-01-067-10	1,7х1,7х0,65 м	10 деревьев	1911.99	614.09	901.29	93.43	396.61	88.46

Таблица ТЕР 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой

Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников

Уход за саженцами с оголенной корневой системой:

47-01-068-1	деревьев	10 саженцев	120.92	49.57	36.23	3.76	35.12	8.04
47-01-068-2	кустарников в групповых посадках	10 саженцев	55.56	27.70	12.08	1.25	15.78	3.99

Таблица ТЕР 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди

Измеритель: 10 м живой изгороди

Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:

47-01-069-1	однорядной и вьющимися растениями	10 м	78.33	29.31	25.25	2.62	23.77	4.57
47-01-069-2	двухрядной	10 м	108.73	40.34	37.33	3.87	31.06	6.29

Таблица ТЕР 47-01-070 Уход за цветниками и газонами

Измеритель: 100 м2 цветников и газонов

Уход:

47-01-070-1	за цветниками из многолетников	100 м2	1513.82	591.38	676.24	70.10	246.20	90.66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-01-070-2	за газонами партерными	100 м2	1650.79	440.76	901.29	93.43	308.74	67.57
47-01-070-3	за газонами обыкновенными	100 м2	698.45	251.92	300.80	31.18	145.73	38.62

Таблица ТЕР 47-01-071 Уход за газонами луговыми

Измеритель: 1 га газонов

47-01-071-1	Уход за газонами луговыми	1 га	441.48		441.48	71.34		0

Таблица ТЕР 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях

Измеритель: 100 м2 альпинариев или рокариев

47-01-072-1	Уход за растениями в альпинариях и рокариях	100 м2	1235.24	299.67	450.10	46.66	485.47	45.94

Таблица ТЕР 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз

Измеритель: 10 кустарников

47-01-073-1	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз	10 кустарников	136.46	16.86			119.60	2.32

Таблица ТЕР 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов

Измеритель: 100 м2 цветников

47-01-074-1	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	100 м2	4419.25	81.47			4337.78	12.49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями. операционные нормы

Измеритель: 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенных

Прополка:

47-01-080-1	газонов	100 м2	13.32	13.32				2.16
47-01-080-2	цветников с применением полотиков	100 м2	35.33	35.33				5.73
47-01-080-3	цветников без применения полотиков	100 м2	33.04	33.04				5.36
47-01-080-4	Рыхление цветников ручным инструментом	100 м2	21.27	21.27				3.45

Стрижка:

47-01-080-5	каймы вокруг многолетних цветников	100 м2	94.96	94.96				12.15
47-01-080-6	газонного бордюра	100 м2	474.98	474.98				60.77
47-01-080-7	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	100 м2	15.68	4.65	11.03			0.67

Таблица ТЕР 47-01-081 Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой

Измеритель: 1 га газонов луговых

47-01-081-1	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	1 га	134.97		134.97	21.75		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами

Измеритель: 100 деревьев или кустарников

Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте:

47-01-082-1	до 3 м	100 деревьев	2223.35	5.16	28.93	4.77	2189.26	0.66
47-01-082-2	до 5 м	100 деревьев	4507.88	9.46	54.66	9.02	4443.76	1.21

Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте:

47-01-082-3	до 1 м	100 деревьев	359.16	1.56	9.64	1.59	347.96	0.2
47-01-082-4	до 2 м	100 деревьев	1416.80	4.06	23.31	3.85	1389.43	0.52
47-01-082-5	более 2 м	100 деревьев	2819.36	5.94	34.56	5.70	2778.86	0.76

Таблица ТЕР 47-01-083 Опыливание деревьев и кустарников

Измеритель: 1 га посадок

47-01-083-1	Опыливание деревьев и кустарников	1 га	122073.08	0.39	44.49	7.69	122028.20	0.05

Таблица ТЕР 47-01-084 Полив зеленых насаждений

Измеритель: 1 м3 выливаемой воды

Полив зеленых насаждений:

47-01-084-1	из шланга поливомоечной машины	1 м3	37.97	2.68	26.35	2.73	8.94	0.49
47-01-084-2	из шланга поливочного водопровода	1 м3	12.28	3.34			8.94	0.47
47-01-084-3	из ведер	1 м3	23.93	14.99			8.94	2.16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок

Измеритель: 100 м2 площади лунок или канавок

Открытие или закрытие приствольных:

47-01-085-1	лунок	100 м2	21.58	21.58				3.5
47-01-085-2	канавок	100 м2	14.61	14.61				2.37
47-01-085-3	Прополка и рыхление лунок или канавок	100 м2	40.63	40.63				6.59

Таблица ТЕР 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды

Измеритель: 1000 кустов

Обрезка кустов роз в возрасте:

47-01-091-1	1 года	1000 кустов	43.46	43.46				5.56
47-01-091-2	2 лет	1000 кустов	56.35	56.35				7.21

Обрезка кустов роз в возрасте 3 лет:

47-01-091-3	среднерослых	1000 кустов	112.55	112.55				14.4
47-01-091-4	сильнорослых	1000 кустов	187.58	187.58				24

Обрезка кустов роз в возрасте 4 лет:

47-01-091-5	среднерослых	1000 кустов	225.10	225.10				28.8
47-01-091-6	сильнорослых	1000 кустов	281.38	281.38				36
47-01-091-7	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	1000 кустов	127.00	127.00				20.6
47-01-091-8	Формирование кустов лаванды	1000 кустов	201.65	201.65				25.8
47-01-091-9	Удаление бутонов роз 1-2 годов вегетации	1000 кустов	37.36	37.36				6.49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной

Измеритель: 1 га

47-01-092-1	Удаление соцветий лаванды в первый год	1 га	90.47		90.47	13.73		0
47-01-092-2	Уход за кустами путем пинцировки кустов розы	1 га	240.83		240.83	36.56		0
47-01-092-3	Срез соцветий полыни лимонной	1 га	90.25	90.25				13

Таблица ТЕР 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную

Измеритель: 1 т раствора

Приготовление раствора для побелки вручную:

47-01-096-1	с подноской воды	1 т	29.65	29.65				4.81
47-01-096-2	с механическим наливом	1 т	8.88	8.88				1.44

Таблица ТЕР 47-01-097 Побелка деревьев

Измеритель: 1000 деревьев

Ручная побелка деревьев в возрасте:

47-01-097-1	1-2 лет	1000 деревьев	117.12	74.10			43.02	12.02
47-01-097-2	3-5 лет	1000 деревьев	188.41	88.78			99.63	14.4
47-01-097-3	6-8 лет	1000 деревьев	319.07	177.55			141.52	28.8

Ручная побелка стланцев в возрасте:

47-01-097-4	1-5 лет	1000 деревьев	353.63	254.00			99.63	41.2
47-01-097-5	свыше 5-ти лет	1000 деревьев	438.06	296.54			141.52	48.1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 квт (74,8 л. с.) деревьев в возрасте:

47-01-097-6	1-2 лет	1000 деревьев	155.68	19.11	93.55	15.31	43.02	3.1
47-01-097-7	3-5 лет	1000 деревьев	229.01	21.95	107.43	17.59	99.63	3.56
47-01-097-8	6-8 лет	1000 деревьев	298.44	26.57	130.35	21.34	141.52	4.31

Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте:

47-01-097-9	до 3 лет	1000 деревьев	297.48	63.08			234.40	11.1
47-01-097-10	3-6 лет	1000 деревьев	448.92	136.39			312.53	24

РАЗДЕЛ 02. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Таблица ТЕР 47-02-001 Сплошная обработка почвы

Измеритель: 1 га

Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки старопахотных земель на почвах:

47-02-001-1	легких	1 га	227.83	25.45	202.38	33.41		0
47-02-001-2	средних	1 га	269.51	33.29	236.22	39.25		0
47-02-001-3	тяжелых	1 га	285.61	36.31	249.30	41.50		0

Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки целинных и залежных земель на почвах:

47-02-001-4	легких	1 га	288.19		288.19	44.02		0
47-02-001-5	средних и тяжелых	1 га	428.76		428.76	65.37		0

Сплошная обработка почвы по системе черного пара старопахотных земель на почвах:

47-02-001-6	легких	1 га	470.24	43.61	426.63	69.75		0
47-02-001-7	средних	1 га	514.76	51.98	462.78	75.98		0
47-02-001-8	тяжелых	1 га	561.16	60.70	500.46	82.48		0

Сплошная обработка почвы по системе черного пара целинных и залежных земель на почвах:

47-02-001-9	легких	1 га	565.49		565.49	86.98		0
47-02-001-10	средних	1 га	656.19		656.19	100.77		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-02-001-11	тяжелых	1 га	745.25		745.25	114.30		0

Сплошная обработка почвы по системе черного пара с плантажной вспашкой на почвах:

47-02-001-12	средних	1 га	1202.79		1202.79	135.41		0
47-02-001-13	тяжелых	1 га	1461.38		1461.38	162.95		0

Таблица ТЕР 47-02-005 Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием

Измеритель: 1 га

Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах:

47-02-005-1	легких	1 га	107.25		107.25	16.18		0
47-02-005-2	средних	1 га	138.90		138.90	20.95		0
47-02-005-3	тяжелых	1 га	152.96		152.96	23.07		0

Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием с доуглублением до 40 см на почвах:

47-02-005-4	легких	1 га	125.71		125.71	18.96		0
47-02-005-5	средних	1 га	164.39		164.39	24.80		0
47-02-005-6	тяжелых	1 га	179.34		179.34	27.05		0

Таблица ТЕР 47-02-006 Вспашка целинных и залежных земель

Измеритель: 1 га

Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 30 см на почвах:

47-02-006-1	легких	1 га	115.32		115.32	17.64		0
47-02-006-2	средних и тяжелых	1 га	198.20		198.20	30.10		0

Вспашка целинных и залежных земель с углублением до 40 см на почвах:

47-02-006-3	легких	1 га	135.27		135.27	20.69		0
47-02-006-4	средних и тяжелых	1 га	233.12		233.12	35.40		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-007 Перепашка пара

Измеритель: 1 га

Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах:

47-02-007-1	легких	1 га	87.31		87.31	13.26		0
47-02-007-2	средних	1 га	107.39		107.39	16.31		0
47-02-007-3	тяжелых	1 га	126.60		126.60	19.23		0

Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах:

47-02-007-4	легких	1 га	107.39		107.39	16.31		0
47-02-007-5	средних	1 га	116.12		116.12	17.64		0
47-02-007-6	тяжелых	1 га	145.81		145.81	22.14		0

Таблица ТЕР 47-02-011 Плантажная вспашка

Измеритель: 1 га

Плантажная вспашка на глубину 40-45 см на почвах:

47-02-011-1	средних	1 га	477.82		477.82	65.37		0
47-02-011-2	тяжелых	1 га	597.03		597.03	81.68		0

Плантажная вспашка на глубину 46-60 см на почвах:

47-02-011-3	средних	1 га	651.93		651.93	66.46		0
47-02-011-4	тяжелых	1 га	854.45		854.45	87.10		0

Таблица ТЕР 47-02-012 Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы

Измеритель: 1 га

47-02-012-1	Лущение стерни	1 га	39.63	7.65	31.98	5.70		0

Дискование земель старопахотных на почвах:

47-02-012-2	легких и средних	1 га	52.75		52.75	7.29		0
47-02-012-3	тяжелых	1 га	61.38		61.38	8.49		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дискование земель целинных и залежных на почвах:

47-02-012-4	легких и средних	1 га	57.68		57.68	9.95		0
47-02-012-5	тяжелых	1 га	68.45		68.45	11.80		0
47-02-012-6	Боронование почвы в один след	1 га	9.83		9.83	1.72		0

Культивация почвы:

47-02-012-7	с одновременным боронованием	1 га	50.55		50.55	7.03		0
47-02-012-8	без боронования	1 га	48.03		48.03	6.76		0

Таблица ТЕР 47-02-016 Обработка раскорчеванных площадей

Измеритель: 1 га

Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах:

47-02-016-1	средних	1 га	250.59		250.59	38.32		0
47-02-016-2	тяжелых	1 га	382.42		382.42	58.08		0

Дискование на раскорчеванных площадях на почвах:

47-02-016-3	легких и средних	1 га	71.93		71.93	9.95		0
47-02-016-4	тяжелых	1 га	98.10		98.10	11.80		0

Таблица ТЕР 47-02-017 Вспашка минеральных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами

Измеритель: 1 га

Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах:

47-02-017-1	минеральных	1 га	449.66		449.66	54.01		0
47-02-017-2	торфяных	1 га	421.40		421.40	50.62		0

Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве стволов кустарника на 1га в тыс.шт.:

47-02-017-3	от 5 до 10	1 га	580.31		580.31	69.71		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-02-017-4	от 10 до 15	1 га	667.42		667.42	80.17		0
47-02-017-5	более 15	1 га	768.65		768.65	92.33		0

Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве стволов кустарника на 1га в тыс. шт.:

47-02-017-6	от 5 до 10	1 га	479.08		479.08	57.55		0
47-02-017-7	от 10 до 15	1 га	521.45		521.45	62.64		0
47-02-017-8	более 15	1 га	566.18		566.18	68.01		0

Таблица ТЕР 47-02-018 Первичная обработка осушенных площадей

Измеритель: 1 га

Первичная обработка осушенных площадей:

47-02-018-1	дискование минеральных грунтов	1 га	120.03		120.03	14.59		0
47-02-018-2	дискование торфяных грунтов	1 га	103.66		103.66	12.60		0
47-02-018-3	фрезерование минеральных грунтов	1 га	353.25		353.25	36.62		0
47-02-018-4	фрезерование торфяных и супесчаных грунтов	1 га	302.78		302.78	31.39		0
47-02-018-5	прикатывание почвы	1 га	77.88		77.88	11.93		0

Таблица ТЕР 47-02-022 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев

Измеритель: 10000 шт.

47-02-022-1	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев	10000 шт.	53.45	53.45				8.67
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-023 Кратковременная прикопка саженцев, подготовка их к посадке

Измеритель: 1000 саженцев

47-02-023-1	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев	1000 саженцев	173.24	173.24				28.1
(414-9200)	Саженцы	шт					1000	

Таблица ТЕР 47-02-024 Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей

Измеритель: 1 км

47-02-024-1	Обозначение направления ряда посадки провешиванием	1 км	5.69	5.69				0.82

Посадка сеянцев лесопосадочными машинами:

47-02-024-2	одной	1 км	62.62	11.66	50.96	8.09		1.68
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-024-3	двумя	1 км	102.93	33.39	69.54	9.95		4.81
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-024-4	тремя	1 км	113.28	44.36	68.92	8.75		6.39
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						

Посев желудей сеялками:

47-02-024-5	одной	1 км	31.35	1.57	29.78	2.96		0.25
(414-9070)	Желуди	кг						
47-02-024-6	двумя	1 км	59.17	3.71	55.46	4.24		0.59
(414-9070)	Желуди	кг						
47-02-024-7	тремя	1 км	78.76	5.66	73.10	4.38		0.9
(414-9070)	Желуди	кг						
47-02-024-8	Посадка саженцев лесопосадочной машиной	1 км	60.71	12.50	48.21	7.43		1.8
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-028 Обработка почвы полосами

Измеритель: 1 га

47-02-028-1	Обработка почвы полосами	1 га	4042.33		4042.33	357.97		0

Таблица ТЕР 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках

Измеритель: 1 км нарезки, прикатки

47-02-029-1	Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам	1 км	72.56		72.56	8.34		0
47-02-029-2	Прикатка пластов перед посадкой	1 км	49.72		49.72	4.95		0

Нарезка борозд на вырубках с количеством пней на 1 га:

47-02-029-3	до 300 шт.	1 км	55.79		55.79	5.69		0
47-02-029-4	с 301 шт. до 800 шт.	1 км	65.82		65.82	6.71		0

Таблица ТЕР 47-02-033 Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними

Измеритель: 1 км

Посадка механизированным способом:

47-02-033-1	саженцев хвойных пород по полосам	1 км	160.52	24.70	135.82	12.97		3.16
(414-9210)	Саженцы	1000шт						
47-02-033-2	сеянцев по пластам	1 км	111.54	15.16	96.38	9.90		1.94
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						

Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве пней на 1 га:

47-02-033-3	до 300 шт.	1 км	109.29	15.16	94.13	7.97		1.94
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-02-033-4	свыше 300 до 800 шт.	1 км	166.87	22.98	143.89	12.18		2.94
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-033-5	Уход за посадками	1 км	53.66		53.66	4.67		0

Таблица ТЕР 47-02-034 Ручная посадка сеянцев

Измеритель: 1000 шт.

Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве пней на 1 га 601-800 шт. на почвах:

47-02-034-1	легких	1000 шт.	52.41	52.41				7.55
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-034-2	средних	1000 шт.	59.15	59.15				8.52
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-034-3	тяжелых	1000 шт.	78.79	78.79				11.35
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	

Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах:

47-02-034-4	легких	1000 шт.	57.76	57.76				8.32
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-034-5	средних	1000 шт.	64.49	64.49				9.29
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-034-6	тяжелых	1000 шт.	84.14	84.14				12.12
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	

Таблица ТЕР 47-02-038 Маркировка площади

Измеритель: 1 га

47-02-038-1	Маркировка площади	1 га	59.06	59.06				9.58

Номера расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб. Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-039 Механизированная копка ям
Измеритель: 100 ям

Механизированная копка ям размером 0,3х0,3 м на почвах:

47-02-039-1	легких	100 ям	121.33		121.33	19.89		0
47-02-039-2	средних	100 ям	141.54		141.54	23.21		0
47-02-039-3	тяжелых	100 ям	170.66		170.66	27.98		0

Механизированная копка ям размером 0,6х0,6 м на почвах:

47-02-039-4	легких	100 ям	141.54		141.54	23.21		0
47-02-039-5	средних	100 ям	167.43		167.43	27.45		0
47-02-039-6	тяжелых	100 ям	203.82		203.82	33.42		0

Механизированная копка ям размером 0,8х0,6 м на почвах:

47-02-039-7	легких	100 ям	156.91		156.91	25.72		0
47-02-039-8	средних	100 ям	187.64		187.64	30.76		0
47-02-039-9	тяжелых	100 ям	228.08		228.08	37.39		0

Механизированная копка ям размером 1,0х0,6 м на почвах:

47-02-039-10	легких	100 ям	225.90	55.24	170.66	27.98		8.96
47-02-039-11	средних	100 ям	267.62	70.28	197.34	32.35		11.4
47-02-039-12	тяжелых	100 ям	357.12	115.29	241.83	39.65		18.7

Таблица ТЕР 47-02-040 Копка ям вручную
Измеритель: 100 шт.

Копка ям вручную размером 0,3х0,3 м на почвах:

47-02-040-1	легких	100 шт.	8.32	8.32				1.35
47-02-040-2	средних	100 шт.	12.21	12.21				1.98

Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м на почвах:

47-02-040-3	легких	100 шт.	67.75	67.75				10.99
47-02-040-4	средних	100 шт.	84.65	84.65				13.73
47-02-040-5	тяжелых	100 шт.	118.12	118.12				19.16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Копка ям вручную размером 0,8х0,6 м на почвах:								
47-02-040-6	Легких	100 шт.	118.12	118.12				19.16
47-02-040-7	средних	100 шт.	149.44	149.44				24.24
47-02-040-8	тяжелых	100 шт.	211.64	211.64				34.33
Копка ям вручную размером 1,0х0,6 м на почвах:								
47-02-040-9	легких	100 шт.	221.57	221.57				35.94
47-02-040-10	средних	100 шт.	284.88	284.88				46.21
47-02-040-11	тяжелых	100 шт.	443.08	443.08				71.87

Таблица ТЕР 47-02-044 Посадка вручную
Измеритель: 1000 шт.

Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах:								
47-02-044-1	легких	1000 шт.	51.65	51.65				7.44
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-044-2	средних	1000 шт.	66.23	66.23				9.54
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-044-3	тяжелых	1000 шт.	68.31	68.31				9.84
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
Посадка вручную сеянцев при дополнении на почвах:								
47-02-044-4	легких	1000 шт.	66.92	66.92				9.64
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-044-5	средних	1000 шт.	90.04	90.04				12.97
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-044-6	тяжелых	1000 шт.	95.80	95.80				13.8
(414-9280)	Сеянцы	1000шт					1	
47-02-044-7	Посадка вручную черенков	1000 шт.	65.25	65.25				9.4
(414-9350)	Черенки	шт					1000	
47-02-044-8	Установка кольев	1000 шт.	18132.23	264.49			17867.74	38.1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-045 Посадка саженцев и подвязка их к кольям

Измеритель: 100 саженцев

Посадка саженцев сплошная:

47-02-045-1	лиственных пород	100 саженцев	47.76	47.76				6.88
(414-9200)	Саженцы	шт					100	
47-02-045-2	хвойных пород	100 саженцев	58.10	58.10				8.37
(414-9200)	Саженцы	шт					100	

Посадка саженцев при дополнении:

47-02-045-3	лиственных пород	100 саженцев	52.83	52.83				7.61
(414-9200)	Саженцы	шт					100	
47-02-045-4	хвойных пород	100 саженцев	63.17	63.17				9.1
(414-9200)	Саженцы	шт					100	
47-02-045-5	Подвязка саженцев к кольям	100 саженцев	1812.17	25.40			1786.77	4.12

Таблица ТЕР 47-02-046 Посев желудей вручную

Измеритель: 1000 посевных мест

Посев желудей вручную на почвах:

47-02-046-1	средних	1000 посевных мест	37.56	37.56				5.41
(414-9070)	Желуди	кг						
47-02-046-2	тяжелых	1000 посевных мест	44.01	44.01				6.34
(414-9070)	Желуди	кг						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-050 Внесение удобрений с механизированной загрузкой

Измеритель: 1 га

Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений:

47-02-050-1	минеральных	1 га	140.42		140.42	22.68		0
(114-9011)	Удобрения минеральные	т						
47-02-050-2	органических	1 га	53.53		53.53	7.56		0
(114-9020)	Удобрения органические	т						
47-02-050-3	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем	1 га	91.85	8.26	83.59	13.79		1.19
(114-9011)	Удобрения минеральные	т						
(114-9020)	Удобрения органические	т						

Таблица ТЕР 47-02-051 Механизированная развозка органоминеральных удобрений

Измеритель: 10 т удобрений

47-02-051-1	Механизированная развозка органоминеральных удобрений	10 т	273.02	62.34	210.68	34.99		8.98
(114-9001)	Удобрения	т					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-052 Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям

Измеритель: 100 ям

47-02-052-1	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям	100 ям	55.81	55.81				8.04
(114-9001)	Удобрения	т						

Таблица ТЕР 47-02-056 Культивация почвы, дискование междурядий

Измеритель: 1 км

Культивация почвы:

47-02-056-1	в междурядьях	1 км	23.54		23.54	3.32		0
47-02-056-2	в рядах	1 км	20.72		20.72	2.92		0
47-02-056-3	в междурядьях с одновременным уходом в рядах	1 км	33.90		33.90	4.77		0
47-02-056-4	Дискование междурядий	1 км	19.18		19.18	2.65		0

Таблица ТЕР 47-02-057 Перепашка в междурядьях

Измеритель: 1 км

Перепашка в междурядьях на почвах:

47-02-057-1	легких	1 км	19.94		19.94	3.05		0
47-02-057-2	средних	1 км	24.27		24.27	3.71		0
47-02-057-3	тяжелых	1 км	29.48		29.48	4.51		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-058 Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах

Измеритель: 1000 м2

Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах:

47-02-058-1	легких	1000 м2	46.18	46.18				7.49
47-02-058-2	средних	1000 м2	52.28	52.28				8.48
47-02-058-3	тяжелых	1000 м2	81.25	81.25				13.18

Таблица ТЕР 47-02-059 Рыхление площадки вокруг сеянцев

Измеритель: 1000 шт.

Рыхление площадки вокруг сеянцев размером 0,5х0,5 м на почвах:

47-02-059-1	легких	1000 шт.	44.39	44.39				7.2
47-02-059-2	средних	1000 шт.	60.60	60.60				9.83
47-02-059-3	тяжелых	1000 шт.	90.63	90.63				14.7

Рыхление площадки вокруг сеянцев размером 1х1 м на почвах:

47-02-059-4	легких	1000 шт.	70.16	70.16				11.38
47-02-059-5	средних	1000 шт.	95.99	95.99				15.57
47-02-059-6	тяжелых	1000 шт.	127.00	127.00				20.6

Таблица ТЕР 47-02-060 Рыхление приствольных лунок

Измеритель: 100 шт.

Рыхление приствольных лунок диаметром:

47-02-060-1	0,5 м	100 шт.	6.66	6.66				1.08
47-02-060-2	0,7 м	100 шт.	13.38	13.38				2.17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47-02-060-3	1 м	100 шт.	26.76	26.76				4.34
47-02-060-4	1,25 м	100 шт.	39.02	39.02				6.33
47-02-060-5	1,5 м	100 шт.	56.47	56.47				9.16

Таблица ТЕР 47-02-061 Уход за растениями

Измеритель: 1000 шт.

Обрезка нижних сучьев у деревьев:

47-02-061-1	после посадки	1000 шт.	71.98	71.98				10.9
47-02-061-2	на 2-3-й год	1000 шт.	118.21	118.21				17.9
47-02-061-3	на 4-5-й год	1000 шт.	264.56	264.56				40.06
47-02-061-4	свыше 5 лет	1000 шт.	366.32	366.32				55.47
47-02-061-5	Формирование кустарников	1000 шт.	83.87	83.87				12.7

Посадка на пень кустарника в возрасте:

47-02-061-6	2-3-х лет	1000 шт.	141.39	52.01	89.38	55.96		7.24
47-02-061-7	4-х лет и выше	1000 шт.	152.83	56.25	96.58	60.47		7.83

Таблица ТЕР 47-02-065 Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними

Измеритель: 1 км террасы

47-02-065-1	Разметка террас	1 км	38.53	38.53				6.25
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						

Устройство террас шириной 2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах:

47-02-065-2	средних	1 км	614.67		614.67	93.35		0
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-065-3	тяжелых	1 км	694.11		694.11	105.42		0
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Устройство террас шириной 4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах:

47-02-065-4	средних	1 км	1033.98		1033.98	111.56		0
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-065-5	тяжелых	1 км	1142.76		1142.76	123.30		0
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						

Устройство террас шириной 4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах:

47-02-065-6	средних	1 км	1198.43	55.67	1142.76	123.30		8.02
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-065-7	тяжелых	1 км	1341.39	62.34	1279.05	138.01		8.98
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						

Устройство террас шириной 4,0 м при уклоне местности 33-35 градусов на почвах:

47-02-065-8	средних	1 км	1315.24	61.09	1254.15	135.32		8.8
47-02-065-9	тяжелых	1 км	1526.71	70.74	1455.97	157.10		10.19
47-02-065-10	Рыхление полотна террас	1 км	106.65		106.65	12.44		0

Посадка сеянцев:

47-02-065-11	однорядная	1 км	113.03	17.70	95.33	12.46		2.55
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-065-12	двухрядная	1 км	170.72	52.07	118.65	15.51		7.5
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-065-13	Уход за посадками	1 км	63.83		63.83	8.75		0

Таблица ТЕР 47-02-066 Культивация полотна террас

Измеритель: 1 га

47-02-066-1	Культивация полотна террас	1 га	141.20		141.20	19.36		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-070 Посев песчаного овса

Измеритель: 1 га

47-02-070-1	Посев песчаного овса	1 га	166.61	166.61				24
(414-9250)	Семена песчаного овса	кг						

Таблица ТЕР 47-02-071 Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков

Измеритель: 1 км

47-02-071-1	Посев песчаного овса механизированный	1 км	24.54	1.25	23.29	2.52		0.17
(414-9250)	Семена песчаного овса	кг						

Шелюгование песков:

47-02-071-2	хлыстами	1 км	68.82	15.06	53.76	8.22		2.28
(414-9314)	Хлысты шелюги	1000шт					1	
47-02-071-3	черенками	1 км	61.72	61.72				8.4
(414-9315)	Черенки шелюги	1000шт					1.25	

Таблица ТЕР 47-02-072 Посадка на пень шелюги

Измеритель: 1000 шт.

47-02-072-1	Посадка на пень шелюги	1000 шт.	26.07	26.07				3.43

Таблица ТЕР 47-02-073 Механическая защита, устройство устилочной защиты

Измеритель: 1 га

47-02-073-1	Механическая защита, устройство устилочной защиты	1 га	2388.05	2388.05				344
(414-0478)	Солома песчаного овса	кг						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-074 Устройство рядовой и щитовой защиты

Измеритель: 1000 м

Устройство рядовых защит:

47-02-074-1	из чернобыла	1000 м	784.45	784.45				113
(414-9317)	Чернобыл	м3					14	
47-02-074-2	из янтака	1000 м	527.59	527.59				76
(414-9318)	Янтак	м3					30	
47-02-074-3	из камыша	1000 м	544.95	544.95				78.5
(414-9319)	Камыш	м3					20	
47-02-074-4	Устройство щитовых защит из камыша	1000 м	3755.62	3755.62				541
(414-9319)	Камыш	м3					150	
47-02-074-5	Ремонт щитовых защит из камыша	1000 м	1846.57	1846.57				266
(414-9319)	Камыш	м3					37.5	

Таблица ТЕР 47-02-075 Облесение песков

Измеритель: 1 км

47-02-075-1	Глубокое рыхление почв с внесением ядохимикатов	1 км	40.10		40.10	5.44		0
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						
47-02-075-2	Механизированная посадка сеянцев с одновременной подготовкой песчаных почв	1 км	112.74	21.10	91.64	12.20		2.97
(414-9280)	Сеянцы	1000шт						
47-02-075-3	Механизированный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы	1 км	49.93	1.21	48.72	5.97		0.17
(414-9220)	Семена	кг						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-076 Посев под лопату семян джузгуна

Измеритель: 1 га

47-02-076-1	Посев под лопату семян джузгуна	1 га	261.57	261.57				40.1
(414-9220)	Семена	кг						

Таблица ТЕР 47-02-080 Приготовление раствора

Измеритель: 10 т

Приготовление раствора:

47-02-080-1	водного	10 т	151.32	151.32				19.36
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						
47-02-080-2	масляного	10 т	562.75	562.75				72
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						

Таблица ТЕР 47-02-081 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем

Измеритель: 1 га

47-02-081-1	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем	1 га	123.47	36.27	87.20	22.76		3.67
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						

Таблица ТЕР 47-02-082 Опрыскивание лесных культур вручную

Измеритель: 1000 шт.

47-02-082-1	Опрыскивание лесных культур вручную	1000 шт.	86.33	86.33				9.83
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-083 Механизированное опрыскивание

Измеритель: 100 га

Механизированное опрыскивание:

47-02-083-1	лесных культур аэрозольным генератором	100 га	1771.47	322.41	1449.06	254.91		41.25
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						
47-02-083-2	малоценного молодняка	100 га	2524.75	112.32	2412.43	200.29		16.18
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						

Таблица ТЕР 47-02-087 Подготовка к аэросеву хвойных пород

Измеритель: 100 га

47-02-087-1	Подготовка к аэросеву хвойных пород	100 га	128.59	128.59				17.5
(102-0008)	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-25см	м3						
(414-9270)	Семена хвойных пород	кг						

Таблица ТЕР 47-02-088 Подготовка почвы площадками вручную

Измеритель: 1000 м2

Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах:

47-02-088-1	легких	1000 м2	608.81	608.81				87.7
47-02-088-2	средних	1000 м2	841.23	841.23				121.18
47-02-088-3	тяжелых	1000 м2	1271.15	1271.15				183.11
47-02-088-4	Рыхление почвы предварительно обработанных площадок	1000 м2	153.35	153.35				22.09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-089 Опыливание лесных культур

Измеритель: 1 га

Опыливание лесных культур:

47-02-089-1	механизированное	1 га	22.21	4.64	17.57	5.01		0.47
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						
47-02-089-2	ручное	1 га	44.57	44.57				4.51
(114-9060)	Ядохимикаты	кг						

Таблица ТЕР 47-02-090 Противоэрозионная обработка плоскорезами

Измеритель: 1 га

Противоэрозионная обработка плоскорезами почв:

47-02-090-1	легких	1 га	87.29	9.31	77.98	12.86		1.12
47-02-090-2	средних	1 га	101.72	10.88	90.84	14.98		1.31
47-02-090-3	тяжелых	1 га	120.68	12.96	107.72	17.77		1.56

Таблица ТЕР 47-02-091 Культивация при частичной обработке почвы

Измеритель: 1 км

Культивация:

47-02-091-1	полос на площадях без пней	1 км	20.72		20.72	2.92		0
47-02-091-2	борозд с количеством пней до 600 шт. на 1 га	1 км	88.24		88.24	7.74		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 47-02-092 Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м

Измеритель: 1 км

Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве пней на 1 га:

47-02-092-1	до 300 шт.	1 км	72.76		72.76	5.23		0
(414-9220)	Семена	кг						
47-02-092-2	более 300 шт.	1 км	94.90		94.90	6.83		0
(414-9220)	Семена	кг						

Таблица ТЕР 47-02-093 Посев и прикатывание посевов трав

Измеритель: 1 га

Посев:

47-02-093-1	семян люпина	1 га	125.02		125.02	13.53		0
(414-9220)	Семена	кг						
47-02-093-2	многолетних трав	1 га	61.29		61.29	6.63		0
(414-9220)	Семена	кг						
47-02-093-3	Прикатывание посевов	1 га	58.18		58.18	7.74		0
(414-9220)	Семена	кг						

Таблица ТЕР 47-02-094 Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях

Измеритель: 1 га

47-02-094-1	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м	1 га	529.50		529.50	331.50		0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выкашивание травы вручную при междурядьях:								
47-02-094-2	1,5 м	1 га	190.91	190.91				27.5
47-02-094-3	4,0 м	1 га	81.22	81.22				11.7
47-02-094-4	Сгребание и уборка трав	1 га	27.10	27.10				4.34

Таблица ТЕР 47-02-095 Снегозадержание

Измеритель: 1 км

47-02-095-1	Снегозадержание	1 км	17.73		17.73	3.85		0

Таблица ТЕР 47-02-096 Подготовка неокорененных черенков к посадке

Измеритель: 10000 шт.

47-02-096-1	Подготовка неокорененных черенков к посадке	10000 шт.	83.02	83.02				12.26

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

Код ресурса	Наименование	Ед. измерения	Базисная цена
	СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН		
010201	Прицепы тракторные 2 т	маш.-ч	4.01
010311	Тракторы на гусеничном ходу 59(80)квт (л.с.) при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	маш.-ч	76.91
010313	Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) квт (л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	113.19
010407	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	37.59
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 (55) квт (л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	66.33
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) квт (л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	74.37
010501	Тракторы лесохозяйственые на гусеничном ходу 58,8 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	109.97
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	111.70
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	89.80
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	84.78
060119	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 45л при работе на других видах строительства	маш.-ч	310.62
060230	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,25 м3 при работе на водохозяйственном строительстве	маш.-ч	88.54
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0.25м3 при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	маш.-ч	69.72
070148	Бульдозеры 59 квт (80л.с.)при работе на других видах строительства	маш.-ч	61.15
070149	Бульдозеры 79 квт (108л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	79.75
070150	Бульдозеры 96квт (130л.с.)при работе на других видах строительства	маш.-ч	93.95
070151	Бульдозеры 118 квт (160л.с.) при работе на других видах строительства	маш.-ч	131.05
090102	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	32.21
090103	Бороны дисковые (без трактора)	маш.-ч	19.00
090105	Бороны фрезерные прицепные	маш.-ч	23.20

090111	Бороны зубовые	маш.-ч	1.20
090203	Грабли навесные (без трактора)	маш.ч	5.10
090502	Корчеватели-собиратели с трактором 96 (130) квт (л.с.)	маш.-ч	181.53
090700	Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л.с.)	маш.-ч	21.18
091000	Машины лесопосадочные (без трактора)	маш.-ч	9.17
091100	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч	6.01
091200	Опыливатели широкозахватные универсальные	маш.-ч	2.35
091301	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч	2.16
091302	Плуги кустарниково-болотные без трактора	маш.ч	4.52
091305	Плуги трехкорпусные навесные	маш.ч	9.80
091306	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.ч	10.40
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	8.00
091500	Ямокопатели	маш.-ч	6.51
091700	Генератор аэрозольный	маш.-ч	27.10
092001	Сеялки туковые (без трактора)	маш.-ч	0.93
092002	Сеялки прицепные	маш.-ч	48.20
092201	Разбрасыватели тракторные прицепные	маш.ч	25.10
092401	Косилки тракторные	маш.-ч	10.20
092402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	22.50
092501	Культиваторы навесные с приспособлениями	маш.-ч	19.80
092601	Лущильщики	маш.ч.	17.80
092701	Катки прицепные кольчатые 1т	маш.-ч	9.62
093001	Агрегаты посадочные прицепные	маш.ч	24.50
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	109.78
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5.09
500201	Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 (74,8) кВт (л.с.)	маш.ч	54.34
500304	Тракторы сельскохозяйственные 15,5 (21,1) квт (л.с.)	маш.-ч	45.29
090103-3	Бороны дисковые тяжелые с гидронавесной системой, ширина захвата 3м	маш.-ч	33.32
091305-1	Плуги однокорпусные плантажные навесные	маш.ч	20.01
091305-2	Плуги однокорпусные плантажные усиленные прицепные	маш.ч	25.52
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш.-ч	20.90
093101-1	Приспособление для нарезки поливочных и посадочных борозд	маш.ч	1.60
093101-2	Приспособление для глубокого до 50 см трехстрочного рыхления почвы	маш.ч	3.48

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	т	33647.81
101-0253	Известь строительная негашеная комовая сорт 1	т	1105.36
101-0405	Краски масляные МА-015 бежевые для наружных работ	т	15626.72
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3 мм	т	11484.19
101-1782	Ткань мешочная	10 м2	75.96
101-1805	Гвозди строительные	т	10301.24
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	33984.85
102-0020	Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства 12-24 см, длиной 4-6,5 м	м3	369.03
102-0066	Доски необрезные из хвойных пород 16 мм, длиной 4-6.5 м , сорт IV	м3	602.12
203-0530	Колья деревянные посадочные 2200*60	шт	17.29
407-0013	Земля растительная	м3	296.07
408-0032	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70	м3	124.82
408-0210	Щебень из естественного камня марки 400 фр.10-20 мм	м3	168.68
411-0001	Вода	м3	8.94
414-0064	Рябина дуболистная с кроной 2-3 года	шт	108.98
414-0065	Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет	шт	129.63
414-0177	Солома прессованная	м3	73.82
414-0208	Роза краснолистая (шиповник)	шт	14.63
414-0232	Барбарис	шт	14.63
414-0471	Дерн	м2	16.88
414-0473	Перегной	м3	202.74
414-9120	Мох	м3	212.83
114-9010-1	Нитрофоска	кг	1.85
114-9010-2	Удобрения минеральные жидкие комплексные	кг	4.46
114-9010-3	Митлайдеровская смесь в сухом виде	кг	14.66
114-9021-1	Удобрения органические торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1	м3	406.53
114-9060-1	Экстрасол для опрыскивания	кг	60.41
414-9010-1	Деревья или кустарники с комом земли размером 0,2*0,15м и 0,25*0,2м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	37.76
414-9010-2	Деревья или кустарники с комом земли размером 0,3*0,3м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	73.66
414-9010-3	Деревья или кустарники с комом земли размером0,5*0,4м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	139.31

414-9010-4	Деревья или кустарники с комом земли размером 0,8*0,6м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	391.16
414-9010-5	Деревья или кустарники с комом земли размером 0,5*0,5м*0,4м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	354.78
414-9010-6	Деревья или кустарники с комом земли размером 0,8*0,8м*0,5м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	396.50
414-9010-7	Деревья или кустарники с комом земли размером 1.0*1.08м*0,6м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	776.54
414-9010-8	Деревья или кустарники с комом земли размером 1.3*1.3*0,6м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	1298.81
414-9010-9	Деревья или кустарники с комом земли размером 1.5*1.5*0,65м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	1662.55
414-9230-1	Семена газонных трав (смесь)	кг	132.09
414-9305-1	Маты соломенные	т	740.30
414-9305-2	Лапник еловый	т	471.63
414-9340-1	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000шт	3009.61
414-9340-3	Корневища цветов-многолетников с хорошо развитой корневой системой (астра, ирис, примула, флокс)	1000шт	9618.86
414-9010-10	Деревья или кустарники с комом земли размером 1.7*1.7*0,65м (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт	2060.53

Перечень измененных кодов ресурсов в закрытых расценках.

№ таблицы	Код по ГЭСН	Код в сборниках
47-01-004	114-9022	417-0473
47-01-005	114-9022	414-0473
47-01-006	114-9022	414-0473
47-01-007	114-9022	414-0473
47-01-008	114-9022	414-0473
47-01-009-1	414-9010	414-9010-1
-2	414-9010	414-9010-2
-3	414-9010	414-9010-3
-4	414-9010	414-9010-4
-5	414-9010	414-9010-5
-6	414-9010	414-9010-6
-7	414-9010	414-9010-7
-8	414-9010	414-9010-8
-9	414-9010	414-9010-9
-10	414-9010	414-9010-10
47-01-015	114-9022	414-0473
47-01-017-1	414-9001	414-0064
-2	414-9001	414-0065
47-01-025-(1,2)	414-9110	414-0232
47-01-033-(1,2)	414-9110	414-0232
47-01-039	114-9021	114-9021-1
	114-9010	114-9010-1
47-01-046	414-9230	414-9230-1
47-01-047	414-9230	414-9230-1
47-01-050	414-9340	414-9340-1
47-01-052	114-9010	114-9010-3
	412-9231	408-0210
	414-9230	414-9230-1
	414-9340	414-9340-3
47-01-058	407-9090	407-0013
47-01-059	414-9300	414-0177
47-01-061	41-9230	414-9230-1
47-01-068	114-9021	114-9021-1
47-01-069	114-9021	114-9021-1
47-01-070	114-9010	114-9010-2
47-01-072	114-9010	114-9010-2
	414-9305	414-9305-1
47-01-073	414-9305	414-9305-2
47-01-074	414-9305	414-9350-2
47-01-082	114-9060	114-9060-1
47-01-083	114-9060	114-9060-2

gost.e-ecolog.ru