ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 17

Водопровод и канализация – внутренние устройства

ТЕР-2001-17

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения по Смоленской области в базисных ценах с 1 января 2001 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по установке санитарно-технических приборов и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Расценки настоящего Сборника предназначены для определения затрат на работы по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.4. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса основных работ по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест установки, сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и т.п.). Затраты на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены расценками Сборника ТЕР–2001-16 «Трубопроводы внутренние».

1.5. Состав комплектов санитарнотехнических приборов, установка которых учтена расценками настоящего сборника, приведен в приложении к технической части.

1.6. Затраты на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов и установку арматуры, не входящей в комплект санитарно-технических приборов, определяются по Сборнику ТЕР-2001-16 «Трубопроводы внутренние».

1.7. В расценках на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и писсуаров приняты типовые крепления.

1.8. В расценках на установку баков металлических не учтены поддоны, затраты на установку их определяются дополнительно по расценкам Сборника ТЕР–2001-18 «Отопление – внутренние устройства».

1.9. Установка газовых колонок для ванн расценивается по Сборнику ТЕР–2001-19 «Газоснабжение – внутренние устройства».

1.10. Затраты на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в соответствующих расценках Сборника ТЕР–2001-16 «Трубопроводы внутренние».

1.11. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

gost.e-ecolog.ru

1.12. Размер оплаты труда основных рабочих и механизаторов принят в ТЕР-2001 по Смоленской области по состоянию на 1 января 2000г по следующей тарифной сетке:

Разряд работы	Стоимость чел-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.
1	2	3	4	5	6
1,0	**5,48**	2,7	6,69	4,4	8,21
1,1	5,55	2,8	6,77	4,5	8,31
1,2	5,62	2,9	6,86	4,6	8,41
1,3	5,68	**3,0**	**6,94**	4,7	8,52
1,4	5,76	3,1	7,02	4,8	8,62
1,5	5,83	3,2	7,10	4,9	8,73
1,6	5,90	3,3	7,18	**5,0**	**8,78**
1,7	5,98	3,4	7,27	5,1	8,88
1,8	6,05	3,5	7,35	5,2	8,98
1,9	6,13	3,6	7,43	5,3	9,08
2,0	**6,17**	3,7	7,52	5,4	9,19
2,1	6,24	3,8	7,60	5,5	9,29
2,2	6,28	3,9	7,70	5,6	9,39
2,3	6,41	**4,0**	**7,82**	5,7	9,50
2,4	6,44	4,1	7,91	5,8	9,61
2,5	6,52	4,2	8,01	5,9	9,71
2,6	6,60	4,3	8,11	**6,0**	**9,88**

Примечание: часовые территориальные ставки приняты исходя из данных государственной статистической отчетности в строительстве рабочих за IV кв. 1999г. по Смоленской области.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1 Объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, душевые кабины, трапы

Приборы	Детали								
	Приборы	Выпуски разборные Сифоны	Краны водоразборные	Смесители	Трубопровод соединительный	Смешивающее устройство, вентили, клапаны, обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками	Ножки (кронштейны)	Уравнители электрического потенциала	Решетки, резиновая пробка
Ванны купальные	+	+	-	-	+	-	+	+	-
Ванны гидромассажные	+	+	-	-	+	-	+	+	-
Ванны ножные и ручные керамические	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Умывальники одиночные:									
— без подводки воды	+	+	-	-	-	-	(+)	-	-
— с подводкой холодной воды	+	+	+	-	-	-	(+)	-	-
— с подводкой холодной и горячей воды	+	+	-	+	-	-	(+)	-	-

Приборы	Детали								
	Приборы	Выпуски разборные Сифоны	Краны водоразборные	Смесители	Трубопровод соединительный	Смешивающее устройство, вентили, клапаны, обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками	Ножки (кронштейны)	Уравнители электрического потенциала	Решетки, резиновая пробка
Умывальники групповые	+	+	-	-	+	+	-	-	-
Биде	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Поддоны душевые	+	+	-	-	+	-	-	+	-
Душевые кабины	+	+	-	-	+	-	+	+	-
Трапы	+	-	-	-	-	-	-	-	+

2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

Приборы	Детали									
	Приборы	Бачки сливные	Бачки для дезинфицирующего раствора	Арматура смывная	Смесители	Краны писсуаров	Трубы смывные	Выпуски, сифоны	Педали, решетки, шланги с кранами	Сиденья с креплением
Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
То же, высокорасполагаемым	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+
Унитазы с краном смывным	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
Чаши (унитазы) напольные										
с бачком сливным	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
с краном	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Сливы больничные	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-
Писсуары настенные	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Писсуары напольные	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-

3. Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные

Приборы	Детали						
	Приборы	Выпуски сифоны	Краны водоразборные	Смесители	Шкафчики или кронштейны	Душевая трубка с сеткой	Краны пробковые, вентили
Мойки	+	+	-	+	+	-	-
Раковины	+	+	+	-	-	-	-
Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном	+	-	+	-	-	-	-
Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой	+	-	-	+	-	+	-
Нагреватели индивидуальные·							
водоводяные со змеевиком	+	-	-	-	-	-	-
пароводяные с креплениями	+	-	-	-	-	+	+

Примечание: Знак «+» означает наличие данных деталей в комплекте.

РАЗДЕЛ 01. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ТЕР 17-01-001 Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, душевых кабин, трапов

Измеритель: 10 комплектов

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка ванн купальных прямых:								
17-01-001-01	чугунных	10 комплектов	16352.18	251.60	90.39	21.86	16010.19	32.19
17-01-001-02	стальных	10 комплектов	9624.12	169.22	74.71	18.72	9380.19	21.65
17-01-001-03	полимербетонных	10 комплектов	46740.73	234.25	90.39	21.86	46416.09	29.97
17-01-001-04	пластиковых	10 комплектов	56381.63	141.00	75.74	18.39	56164.89	18.04
Установка ванн купальных угловых:								
17-01-001-05	чугунных	10 комплектов	20028.32	327.10	93.83	22.71	19607.39	41.85
17-01-001-06	стальных	10 комплектов	15669.46	228.15	76.42	19.15	15364.89	29.19
17-01-001-07	полимербетонных	10 комплектов	39141.93	304.51	93.83	22.71	38743.59	38.96
17-01-001-08	пластиковых	10 комплектов	47225.46	190.01	77.66	18.92	46957.79	24.31
Установка ванн гидромассажных:								
17-01-001-09	прямых	10 комплектов	67841.36	375.64	98.93	23.92	67366.79	48.06
17-01-001-10	угловых	10 комплектов	59610.23	452.86	104.08	25.20	59053.29	57.94
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	10 комплектов	8926.72	241.20	35.57	8.71	8649.95	30.86
Установка умывальников одиночных:								
17-01-001-12	без подводки воды	10 комплектов	1532.48	124.04	20.05	4.61	1388.39	15.87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	10 комплектов	1754.96	129.28	20.05	4.61	1605.63	16.54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затрат	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	2876.74	169.22	22.19	5.13	2685.33	21.65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	6609.05	594.33	111.40	27.44	5903.32	76.04
17-01-001-16	Установка биде	10 комплектов	5807.34	236.43	30.07	7.06	5540.84	30.25
	Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	10 комплектов	7359.79	134.44	41.46	10.69	7183.89	17.2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	10 комплектов	3421.62	85.12	49.00	13.13	3287.50	10.89
	Установка душевых кабин:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	10 комплектов	57811.28	598.08	129.91	22.86	57083.29	76.52
17-01-001-20	со стальными поддонами	10 комплектов	53121.71	478.03	73.69	14.28	52569.99	61.16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	10 комплектов	73590.93	380.17	60.17	9.98	73150.59	48.64
	Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	10 комплектов	1367.37	39.55	7.76	2.05	1320.06	5.06
17-01-001-23	100 мм	10 комплектов	1722.79	68.55	15.61	4.32	1638.63	8.77
	Установка ванн купальных прямых (без стоимости приборов):							
17-01-001-1а	чугунных	10 комплектов	412.78	251.60	90.39	21.86	70.79	32.19
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-2а	стальных	10 комплектов	314.72	169.22	74.71	18.72	70.79	21.65
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-3а	полимербетонных	10 комплектов	395.43	234.25	90.39	21.86	70.79	29.97

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-4а	Пластико-вых	10 комплектов	287.53	141.00	75.74	18.39	70.79	18.04
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Установка ванн купальных угловых (без стоимости приборов):

17-01-001-5а	чугунных	10 комплектов	491.72	327.10	93.83	22.71	70.79	41.85
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-6а	стальных	10 комплектов	375.36	228.15	76.42	19.15	70.79	29.19
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-7а	полимербетонных	10 комплектов	469.13	304.51	93.83	22.71	70.79	38.96
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-8а	Пластико-вых	10 комплектов	338.46	190.01	77.66	18.92	70.79	24.31
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Установка ванн гидромассажных (без стоимости приборов):

17-01-001-9а	прямых	10 комплектов	545.36	375.64	98.93	23.92	70.79	48.06
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-10а	угловых	10 комплектов	627.73	452.86	104.08	25.20	70.79	57.94
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-11а	Установка ванн ножных и ручных (без стоимости приборов)	10 комплектов	366.52	241.20	35.57	8.71	89.75	30.86
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Установка умывальников одиночных (без стоимости приборов):

17-01-001-12а	без подводки воды	10 комплектов	209.48	124.04	20.05	4.61	65.39	15.87
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-01-001-13а	с подводкой холодной воды	10 комплектов	233.86	129.28	20.05	4.61	84.53	16.54
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-14а	с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	268.24	169.22	22.19	5.13	76.83	21.65
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-15а	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости приборов)	10 комплектов	776.15	594.33	111.40	27.44	70.42	76.04
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-16а	Установка биде (без стоимости приборов)	10 комплектов	356.74	236.43	30.07	7.06	90.24	30.25
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Установка поддонов душевых (без стоимости приборов):

17-01-001-17а	чугунных глубоких	10 комплектов	248.39	134.44	41.46	10.69	72.49	17.2
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Установка поддонов душевых (без стоимости приборов):

17-01-001-18а	чугунных и стальных мелких	10 комплектов	209.62	85.12	49.00	13.13	75.50	10.89
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Установка душевых кабин (без стоимости кабин):

17-01-001-19а	с чугунными поддонами	10 комплектов	803.18	598.08	129.91	22.86	75.19	76.52
(300-9080)	Кабины душевые	комплект					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-01-001-20а	со стальными поддонами	10 комплектов	626.91	478.03	73.69	14.28	75.19	61.16
(300-9080)	Кабины душевые	комплект					10	
17-01-001-21а	с пласти-ковыми поддонами	10 комплектов	515.53	380.17	60.17	9.98	75.19	48.64
(300-9080)	Кабины душевые	комплект					10	

Установка трапов диаметром (без стоимости приборов):

17-01-001-22а	50 мм	10 комплектов	69.67	39.55	7.76	2.05	22.36	5.06
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-001-23а	100 мм	10 комплектов	122.09	68.55	15.61	4.32	37.93	8.77
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Таблица ТЕР 17-01-002 Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: 10 шт

Установка полотенцесушителей:

17-01-002-01	из водогазо-проводных труб	10 шт	520.76	47.68	11.00	1.75	462.08	6.1
17-01-002-02	из латунных хромированных	10 шт	5419.02	193.84	14.84	1.75	5210.34	24.8
17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	1357.42	54.71	1.92		1300.79	7

Установка гарнитуры туалетной:

17-01-002-04	вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт	1127.80	21.88	1.92		1104.00	2.8
17-01-002-05	полочек	10 шт	567.96	49.24	1.92		516.80	6.3

Установка полотенцесушителей (без стоимости полотенцесушителей):

17-01-002-1а	из водогазо-проводных труб	10 шт	81.56	47.68	11.00	1.75	22.88	6.1
(300-9320)	Полотенцесушители с креплениями	компл.					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-01-002-2а	из латунных хромированных	10 шт	252.12	193.84	14.84	1.75	43.44	24.8
(300-9320)	Полотенцесушители с креплениями	компл.					10	
17-01-002-3а	Установка смесителей (без стоимости смесителей)	10 шт	71.92	54.71	1.92		15.29	7
(300-9450)	Смесители	шт					10	
Установка гарнитуры туалетной (без стоимости гарнитуры):								
17-01-002-4а	вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт	29.90	21.88	1.92		6.10	2.8
(300-9095)	Гарнитура туалетная	шт					10	
17-01-002-5а	полочек	10 шт	57.36	49.24	1.92		6.20	6.3
(300-9095)	Гарнитура туалетная	шт					10	

Таблица ТЕР 17-01-003 Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Измеритель: 10 комплектов

Установка унитазов:								
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	3543.36	162.72	38.17	9.99	3342.47	24.64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	10 комплектов	5093.07	204.53	44.38	11.04	4844.16	30.97
17-01-003-03	с краном смывным	10 комплектов	6112.74	146.48	26.22	7.54	5940.04	22.18
Установка чаш (унитазов напольных):								
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	10 комплектов	7078.27	230.35	86.65	18.73	6761.27	34.88
17-01-003-05	с краном смывным	10 комплектов	8107.66	173.62	69.08	16.00	7864.96	26.29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	10 комплектов	12300.02	307.28	74.58	16.88	11918.16	46.53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка унитазов (без стоимости унитаза):								
17-01-003-1а	с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	431.76	162.72	38.17	9.99	230.87	24.64
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-003-2а	с бачком высокорасполагаемым	10 комплектов	1211.07	204.53	44.38	11.04	962.16	30.97
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
(300-9018)	Бачок с арматурой	комплект					10	
17-01-003-3а	с краном смывным	10 комплектов	4236.74	146.48	26.22	7.54	4064.04	22.18
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
Установка чаш (унитазов напольных) (без стоимости чаш):								
17-01-003-4а	с бачком высокорасполагаемым	10 комплектов	1323.07	230.35	86.65	18.73	1006.07	34.88
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
(300-9018)	Бачок с арматурой	комплект					10	
17-01-003-5а	с краном смывным	10 комплектов	4358.46	173.62	69.08	16.00	4115.76	26.29
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-003-6а	Установка сливов больничных (без стоимости санитарных приборов)	10 комплектов	1537.72	307.28	74.58	16.88	1155.86	46.53
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
(300-9018)	Бачок с арматурой	комплект					10	

Таблица ТЕР 17-01-004 Установка писсуаров

Установка писсуаров:

17-01-004-01	настенных	10 комплектов	1429.01	78.44	16.58	3.62	1333.99	10.32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-01-004-02	напольных	10 комплектов	2017.73	257.29	152.05	38.39	1608.39	33.85

Установка писсуаров (без стоимости писсуаров):

17-01-004-1а	настенных	10 комплектов	156.11	78.44	16.58	3.62	61.09	10.32
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-004-2а	напольных	10 комплектов	455.43	257.29	152.05	38.39	46.09	33.85
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Таблица ТЕР 17-01-005 Установка моек и раковин
Измеритель: 10 комплектов

Установка моек:

17-01-005-01	на одно отделение	10 комплектов	3008.74	135.37	16.47	3.73	2856.90	17.32
17-01-005-02	на два отделения	10 комплектов	6995.17	197.82	44.57	13.15	6752.78	25.31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	10 комплектов	2950.02	147.96	27.65	7.89	2774.41	18.93
17-01-005-04	Установка раковин	10 комплектов	1154.45	70.27	15.27	3.14	1068.91	8.99

Установка моек (без стоимости моек):

17-01-005-1а	на одно отделение	10 комплектов	242.24	135.37	16.47	3.73	90.40	17.32
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-005-2а	на два отделения	10 комплектов	352.67	197.82	44.57	13.15	110.28	25.31
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-005-3а	для мытья уборочного инвентаря	10 комплектов	220.52	147.96	27.65	7.89	44.91	18.93
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	
17-01-005-4а	Установка раковин (без стоимости раковин)	10 комплектов	174.55	70.27	15.27	3.14	89.01	8.99
(300-9400)	Приборы санитарные	шт					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 17-01-006 Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Измеритель: 10 комплектов

17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	10 комплектов	15545.38	171.25	22.57	3.04	15351.56	21.91
17-01-006-1а	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском (без стоимости фонтанчиков)	10 комплектов	272.78	171.25	22.57	3.04	78.96	21.91
(300-1096)	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	штука					10	

Таблица ТЕР 17-01-007 Установка баков металлических для воды

Измеритель: 10 баков

Установка баков металлических для воды:

17-01-007-01	массой до 0,5 т	10 баков	9652.40	1068.55	335.61	58.48	8248.24	148.74
17-01-007-02	добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 0,5 т до 1 т	10 баков	336.64	169.04	78.20	13.67	89.40	23.53
17-01-007-03	массой 1 т	10 баков	13963.91	1913.82	738.94	129.39	11311.15	266.4
17-01-007-04	добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 1 т до 2 т	10 баков	259.18	116.45	53.33	9.28	89.40	16.21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка баков металлических для воды (без стоимости баков и клапанов):								
17-01-007-1а	массой до 0,5 т	10 баков	1645.10	1068.55	335.61	58.48	240.94	148.74
(300-9010)	Баки металлические	шт					10	
(300-9176)	Клапаны поплавковые	шт					10	
17-01-007-3а	массой 1 т	10 баков	3338.91	1913.82	738.94	129.39	686.15	266.4
(300-9010)	Баки металлические	шт					10	
(300-9176)	Клапаны поплавковые	шт					10	

Таблица ТЕР 17-01-008 Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 комплектов

Установка нагревателей индивидуальных:

17-01-008-01	водоводяных	10 комплектов	22237.97	664.02	89.85	20.24	21484.10	87.36
17-01-008-02	пароводяных	10 комплектов	24795.33	721.03	27.60	6.94	24046.70	94.86
17-01-008-03	Установка колонки для ванн на твердом топливе	10 комплектов	7805.24	261.32	61.72	15.19	7482.20	34.38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	10 комплектов	7822.67	313.31	27.60	6.94	7481.76	41.22

Установка нагревателей индивидуальных (без стоимости приборов):

17-01-008-1а	водоводяных	10 комплектов	770.97	664.02	89.85	20.24	17.10	87.36
(300-9340)	Приборы	шт					10	
17-01-008-2а	пароводяных	10 комплектов	764.83	721.03	27.60	6.94	16.20	94.86
(300-9340)	Приборы	шт					10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-01-008-3а	Установка колонки для ванн на твердом топливе (без стоимости приборов)	10 комплектов	1823.64	261.32	61.72	15.19	1500.60	34.38
(300-9340)	Приборы	шт					10	
17-01-008-4а	Установка кипятильников на твердом топливе (без стоимости приборов)	10 комплектов	1841.07	313.31	27.60	6.94	1500.16	41.22
(300-9340)	Приборы	шт					10	

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

Код ресурса	Наименование	Ед. измерения	Базисная цена
	СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН		
020129	Краны башенные 8т при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования)	маш.-ч	86.16
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	111.70
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20.00
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19.20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т	маш.-ч	71.61
	СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	878.72
101-0311	Каболка	т	26957.99
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	14708.72
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	15409.47
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т	5469.50
101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ(мягкая), диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	33925.10
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	12.32
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	1742.64
101-1522	Электроды диаметром 5мм Э42А	т	10324.77
101-1669	Очес льняной	кг	33.43
101-2187	Шуруп с полукруглой головкой 8х60 мм	т	10811.24
101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8*40	10 шт	2.02
101-9198	Скобы скрепляющие и для подвеса	кг	6.06
101-9765	Замазка суриковая	кг	11.25
113-0074	Клей фенолополивинилацетальный БФ-2, сорт I	т	11432.26
300-0032	Бачки смывные БВЧ чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями: крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки размером, мм 402*205*250	компл.	200.60
300-0036	Биде полуфарфоровые со смесителем,выпуском и сифоном, размером, мм 600*350*400	компл.	545.06

300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, 10 мм	т	13881.35
300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с прямым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ, размером 1500-700*560мм	компл.	930.94
300-0049	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, с латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700-750-607мм	компл.	1593.94
300-0418	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки: КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	штука	598.16
300-0419	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки: КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	штука	598.16
300-0466	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-20	шт.	19.81
300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500*500*198мм	компл.	276.65
300-0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, размером 800*600*204мм	компл.	664.25
300-0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона	шт.	127.29
300-0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры	шт.	156.23
300-0539	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие: ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800*800*158	комплект	321.20
300-0542	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные: ПДЧГ с уравнителем электрических потенциалов, размером 800*800*365	комплект	711.14
300-0549	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием диаметром 5 мм	шт	516.69
300-0550	Полотенцесушители из стальных водогазонапорных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25мм, поверхность нагрева 0,3м2	шт	43.92
300-0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт	51.06
300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2 500х400х540 мм	шт	97.99
300-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дизенфецирующего раствора	компл.	875.63

300-0635	Трапы Т- 50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой, размером 260*140*110	компл.	129.77
300-0637	Трапы Т-100 чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355*200*142	компл.	160.07
300-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	66.40
300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным выпкском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером мм 550*480*150	компл.	132.30
300-0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с исденьем и креплением, с прямым или косым выпуском: УНТ, УНТП и УНТП2 без цельноотлитой полочки	компл.	187.60
300-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	штука	1527.26
300-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	323.30
300-1119	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	шт.	77.03
300-1120	Вытяжки от газовых колонок	комплект	71.50
300-1490	Бак металлический для воды массой до 0,5т	шт	789.23
300-1491	Бак металлический для воды массой до 1,0т	шт	1051.00
300-1512	Нагреватель индивидуальный пароводяной, наружный диаметр корпуса 273 мм длина 1,25м (со змеевиком диаметром 25*2мм длиной 19,2м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6м2	компл.	2403.05
300-1513	Нагреватель индивидуальный водоводяной, наружный диаметр корпуса 273 мм длина 1,25м (со змеевиком диаметром 25*2мм длиной 19,2м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6м2	компл.	2146.70
300-1517	Манжета резиновая к унитазу	шт	3.91
300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	компл.	311.16
300-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	шт	374.92
300-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт	128.55
300-1528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием	комплект	109.79
300-1529	Клапаны поплавковые пластмассовый ППП	шт	11.50
300-1530	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	шт.	9.69
300-1531	Кабина душевая 800*800*1935 мм с чугунным поддоном	комплект	5700.81
300-1532	Кабина душевая 800*800*1975 мм со стальным поддоном	комплект	5249.48

300-1533	Кабина душевая 800*800*1975 мм с пластиковым поддоном	комплект	7307.54
300-1541	Ванна купальная прямая полимербетонная 1700*850мм	комплект	4634.53
300-1542	Ванна купальная прямая пластиковаянная 1700*750мм	комплект	5609.41
300-1543	Ванна купальная угловая чугунная 1650*750мм	комплект	1953.66
300-1544	Ванна купальная угловая стальная 1650*750мм	комплект	1529.41
300-1545	Ванна купальная угловая полимербетонная 1650*850мм	комплект	3867.28
300-1546	Ванна купальная угловая пластиковая 1650*850мм	комплект	4688.70
300-1547	Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700*700мм Р=0,9кВт	комплект	6729.60
300-1548	Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300*1300мм Р=0,9 кВт	комплект	5898.25
300-1549	Ванна ножная 480*320*285 мм, ТИ-49	комплект	856.02
300-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000мм	комплект	583.29
300-1551	Мойка для мытья рабочего инвентаря	компл.	272.95
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М100	м3	418.93
411-0001	Вода	м3	8.94

Перечень измененных кодов ресурсов в закрытых расценках

№ таблицы	Код по ГЭСН	Код в сборнике
17-01-001	101-9102	101-2204
	101-9680	101-2187
	101-9765	101-1847
	402-9050	402-0004
17-01-001-01	300-9400	300-0049
-02	300-9400	300-0043
-03	300-9400	300-1541
-04	300-9400	300-1542
-05	300-9400	300-1543
-06	300-9400	300-1544
-07	300-9400	300-1545
-08	300-9400	300-1546
-09	300-9400	300-1547
-10	300-9400	300-1548
-11	300-9400	300-1549
-12	300-9400	300-0825
-13	300-9400	300-0466
-14	300-9400	300-1527
		300-0825
-15	300-9400	300-1550
-16	300-9400	300-0036
-17	300-9400	300-0542
-18	300-9400	300-0539
-19	300-9080	300-1531
-20	300-9080	300-1532
-21	300-9080	300-1533
-22	300-9400	300-0635
-23	300-9400	300-0637
17-01-002	101-9102	101-2204
	101-9680	101-2187
17-01-002-01	300-9320	300-0550
-02	300-9320	300-0549
-03	300-9450	300-1527
-04	300-9095	300-1528
-05	300-9095	300-0553
17-01-003	300-9018	300-0032
	101-9204	300-1517
	300-9285	300-1530
	101-9102	101-2204
	101-9680	101-2187
17-01-003-01	300-9400	300-1521
-02,03	300-9400	300-0906
-04,05	300-9400	300-1522
-06	300-9400	300-0611
17-01-004	101-9102	101-2204
	101-9680	101-2187

17-01-004-01	300-9400	300-0529
-02	300-9400	300-0532
17-01-005	101-9102	101-2204
	101-9680	101-2187
	402-9050	402-0004
17-01-005-01	300-9400	300-0494
-02	300-9400	300-0502
-03	300-9400	300-1551
-04	300-9400	300-0572
17-01-006	300-1096	300-9400
	101-9102	101-2204
	101-9680	101-2187
17-01-007	300-9176	300-1529
17-01-007-01	300-9010	300-1490
-03	300-9010	300-1491
17-01-008	402-9050	402-0004
17-01-008-01	300-9340	300-1513
-02	300-9340	300-1512
-03	300-9340	300-0418
-04	300-9340	300-0419

gost.e-ecolog.ru