ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 10

Деревянные конструкции

ТЕР-2001-10

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения по Смоленской области в базисных ценах на 1 января 2001 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Сборник состоит из четырех разделов:

1. Деревянные конструкции;
2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки;
3. Градирни;
4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.4. Расценки, приведенные в разделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.5. Расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и оплата труда рабочих и эксплуатации машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в расценках раздела 02 не приведены. Их расход и стоимость следует предусматривать дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

gost.e-ecolog.ru

1.6. В расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и оплате труда рабочих (кроме расценок табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

— для дуба, бука, граба, ясеня... – 1,2;

— для лиственницы, березы... – 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и оплате труда рабочих табл. 01-007 следует применять коэффициент 1,15.

1.7. В расценках учтено выполнение полного комплекса основных работ, а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

— транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

— защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по расценкам табл. 01-089, 01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по расценкам 3-5 табл. 01-064.

1.9. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять – для оконных проемов по расценкам 5-12 табл. 01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных нерубленых стенах – по расценкам 3, 4 табл. 01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых – по расценкам 1,2 табл. 01-040, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.11. Расценами табл. 01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по расценкам табл. 01-011.

1.12. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к расценкам табл. 01-028 следует добавлять расценки табл. 01-029.

1.13. Расценки табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.14. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части.

1.16. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.17. Размер оплаты труда основных рабочих и механизаторов принят в ТЕР-2001 по Смоленской области по состоянию на 1 января 2000г по следующей тарифной сетке:

Разряд работы	Стоимость чел-ч. в руб	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб
1	2	3	4	5	6
1,0	**5,48**	2,7	6,69	4,4	8,21
1,1	5,55	2,8	6,77	4,5	8,31
1,2	5,62	2,9	6,86	4,6	8,41
1,3	5,68	**3,0**	**6,94**	4,7	8,52
1,4	5,76	3,1	7,02	4,8	8,62
1,5	5,83	3,2	7,10	4,9	8,73
1,6	5,90	3,3	7,18	**5,0**	**8,78**
1,7	5,98	3,4	7,27	5,1	8,88
1,8	6,05	3,5	7,35	5,2	8,98
1,9	6,13	3,6	7,43	5,3	9,08
2,0	**6,17**	3,7	7,52	5,4	9,19
2,1	6,24	3,8	7,60	5,5	9,29
2,2	6,28	3,9	7,70	5,6	9,39
2,3	6,41	**4,0**	**7,82**	5,7	9,50
2,4	6,44	4,1	7,91	5,8	9,61
2,5	6,52	4,2	8,01	5,9	9,71
2,6	6,60	4,3	8,11	**6,0**	**9,88**

Примечание: часовые территориальные ставки приняты исходя из данных государственной статистической отчетности в строительстве рабочих за IV кв. 1999г. по Смоленской области.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, расценки для которых даны на 1 $м^3$ в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов
1	2	3	4	5
3.1 Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	01-039 (1,2,3,4)	1,03	—	—
3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками	04-009 (1,2,3)	1,1	1,03	—
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	04-011 (1,3)	1,28	—	1,04
3.4 То же	04-011 (2,4)	1,46	—	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	04-012 (2)	—	—	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	04-012 (2)	—	—	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	04-012 (2)	—	—	1,28
3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных	01-027 (5-12); 01-028;01-030--01-032; 01-39(5); 01-040;01-042	0,78	—	—

РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Таблица ТЕР 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Измеритель: 1 конструкция

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой (без стоимости м/конструкций и деревянных конструкций) **пролетом:**

10-01-001-1	18 м	1 конструкция	780.00	164.71	141.53	16.91	473.76	21.67
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
10-01-001-2	24 м	1 конструкция	1123.02	268.25	290.35	38.11	564.42	34.32
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						

Установка балок (без стоимости м/конструкций и деревянных конструкций) **пролетом:**

10-01-001-3	9 м объемом до 0,5 м3	1 конструкция	154.77	43.53	45.14	6.70	66.10	5.99
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
10-01-001-4	9 м объемом более 0,5 м3	1 конструкция	238.18	49.78	59.90	9.08	128.50	6.85
(201-9160)	Элементы металлические	кг						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
10-01-001-5	12 м	1 конструкция	236.95	49.43	83.36	13.02	104.16	6.88
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
10-01-001-6	15 м объемом до 2 м3	1 конструкция	290.95	51.96	86.48	13.34	152.51	7.15
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
10-01-001-7	15 м объемом более 2 м3	1 конструкция	340.36	58.79	114.62	18.39	166.95	8.09
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
10-01-001-8	18 м одинарных объемом до 5 м3	1 конструкция	531.55	94.54	181.45	28.84	255.56	13.31
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
10-01-001-9	18 м спаренных объемом до 10м3	1 конструкция	656.26	111.57	274.60	45.57	270.09	16.68
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2	1 конструкция	125.86	26.45	12.06	1.81	87.35	3.81
(201-9160)	Элементы металлические	кг						
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные	м3						
(203-9020)	Панели покрытия	м2						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-002 Установка стропил

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

10-01-002-1	Установка стропил	1 м3	2046.87	161.14	34.75	5.84	1850.98	24.09

Таблица ТЕР 10-01-003 Устройство слуховых окон

Измеритель: 1 слуховое окно

10-01-003-1	Устройство слуховых окон	1 слуховое	361.66	46.03	20.32	3.39	295.31	6.63

2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ТЕР 10-01-007 Рубка стен

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Рубка стен:

10-01-007-1	из брусьев толщиной 100 мм	100 м2	15870.98	2054.62	305.20	38.93	13511.16	286
10-01-007-2	из брусьев толщиной 150 мм	100 м2	22659.82	2090.54	458.23	57.10	20111.05	291
10-01-007-3	из брусьев толщиной 180 мм	100 м2	26787.21	2126.46	549.82	67.97	24110.93	296
10-01-007-4	из бревен диаметром 20 см	100 м2	18317.22	3249.68	804.79	99.68	14262.75	452.35
10-01-007-5	из бревен диаметром 24 см	100 м2	20489.99	3288.84	948.80	117.05	16252.35	457.80
10-01-007-6	из бревен диаметром 26 см	100 м2	21553.98	3304.50	948.80	117.05	17300.68	459.98
10-01-007-7	из пластин	100 м2	8465.38	2043.78	400.27	52.21	6021.33	284.49

Таблица ТЕР 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен

Измеритель: 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов

10-01-008-1	Обшивка стен рубленых	100 м2	3427.06	277.68	53.37	12.96	3096.01	40.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Острожка:								
10-01-008-2	брусьев	100 м2	73.16	52.13	21.03			7.51
10-01-008-3	бревен	100 м2	226.10	161.05	65.05			23.20
Устройство:								
10-01-008-4	фронтонов	100 м2	4866.87	472.06	75.84	18.39	4318.97	68.00
10-01-008-5	карнизов	100 м2	4796.92	992.71	65.81	15.76	3738.40	143.00
Обивка стен кровельной сталью:								
10-01-008-6	неоцинкованной по войлоку	100 м2	5674.29	246.50	15.04	3.68	5412.75	36.40
10-01-008-7	неоцинкованной по асбесту	100 м2	5493.79	187.29	16.47	4.03	5290.03	28.00
10-01-008-8	оцинкованной по войлоку	100 м2	9505.67	220.57	15.04	3.68	9270.06	33.40
10-01-008-9	оцинкованной по асбесту	100 м2	9327.03	163.73	16.47	4.03	9146.83	25.10

Таблица ТЕР 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен

Измеритель: 100 м сжимов

10-01-009-1	Установка сжимов для рубленых стен	100 м	3987.20	812.21	95.32	6.83	3079.67	117.00

Таблица ТЕР 10-01-010 Установка элементов каркаса

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов каркаса:

10-01-010-1	из брусьев	1 м3	1975.49	152.37	31.88	6.30	1791.24	22.5
10-01-010-2	из бревен и пластин	1 м3	890.22	136.12	32.58	6.65	721.52	20.1

Таблица ТЕР 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:

10-01-011-1	в 1 слой	100 м2	7177.75	693.42	152.59	22.92	6331.74	105.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-011-2	в 2 слоя	100 м2	9675.41	977.39	226.94	34.48	8471.08	148.00

Таблица ТЕР 10-01-012 Обшивка каркасных стен

Измеритель: 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов

Обшивка каркасных стен:

10-01-012-1	досками обшивки	100 м2	3228.62	254.90	40.44	9.81	2933.28	36.30
10-01-012-2	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100 м2	1150.27	120.85	37.41	9.11	992.01	18.30
10-01-012-3	плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	2753.20	534.86	35.80	8.58	2182.54	75.30
10-01-012-4	досками под штукатурку	100 м2	2340.95	149.19	53.22	12.96	2138.54	24.20
10-01-012-5	пергамином	100 м2	432.12	58.81	2.86	0.70	370.45	8.28

Таблица ТЕР 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок под штукатурку:

10-01-013-1	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм (без стоимости щитов)	100 м2	1528.77	421.91	328.21	51.31	778.65	67.14
(203-9052)	Щиты перегородок	м2					96.4	
10-01-013-2	дощатых двухслойных с прокладкой толя	100 м2	7246.46	895.87	226.01	35.16	6124.58	137.34
10-01-013-3	дощатых однослойных, забранных в обвязки	100 м2	7051.86	664.23	185.61	28.86	6202.02	103.11
10-01-013-4	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем (гравий керамзитовый)	100 м2	10748.45	787.70	434.09	64.01	9526.66	125.35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-013-5	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	100 м2	9019.25	569.12	239.17	37.22	8210.96	84.04
10-01-013-6	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	100 м2	4851.33	565.93	136.54	21.25	4148.86	87.85
10-01-013-7	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	100 м2	6848.81	814.53	175.13	27.23	5859.15	126.44

Таблица ТЕР 10-01-014 Устройство чистых перегородок

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство чистых перегородок:

10-01-014-1	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) (без стоимости щитов)	100 м2	2120.61	447.63	273.54	49.32	1399.44	66.1
(203-9052)	Щиты перегородок	м2					96.4	
10-01-014-2	дощатых однослойных	100 м2	7642.34	835.59	156.93	24.07	6649.82	129.71
10-01-014-3	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2	5403.53	980.41	17.42	4.03	4405.70	143.00
10-01-014-4	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	100 м2	3761.45	758.38	30.42	2.98	2972.65	108

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных (без стоимости щитов и дверных приборов)

Измеритель: 100 м2 перегородок и барьеров

10-01-015-1	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2	2086.71	631.46	280.64	66.89	1174.61	88.9
(203-9052)	Щиты перегородок	м2					100	
(203-9155)	Приборы дверные накладные	комплект						
10-01-015-2	Устройство барьеров в гардеробных	100 м2	4954.50	471.33	339.75	80.37	4143.42	69.6
(203-9052)	Щиты перегородок	м2					100	
(203-9155)	Приборы дверные накладные	комплект						

3. ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица ТЕР 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам (без стоимости балок и плит теплоизоляционных):

10-01-021-1	каменным с накатом из щитов	100 м2	8361.79	693.86	521.10	81.36	7146.83	102.46
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-2	каменным с накатом из горбыля	100 м2	5602.17	889.50	455.17	71.10	4257.50	132.98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-3	каменным с накатом из досок	100 м2	5812.73	856.60	316.98	49.54	4639.15	129.71
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-4	каменным с несущей подшивкой из досок	100 м2	6892.84	814.56	343.79	53.72	5734.49	118.81
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-5	рубленым с накатом из щитов)	100 м2	7538.02	1098.54	512.10	80.08	5927.38	160.23
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-6	рубленым с накатом из горбыля	100 м2	4784.41	1299.14	447.22	69.74	3038.05	191.84
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-7	рубленым с накатом из досок	100 м2	5014.55	1285.36	309.49	48.35	3419.70	187.48
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-8	рубленым с несущей подшивкой из досок	100 м2	6074.06	1233.39	333.36	52.09	4507.31	177.67
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-9	нерубленым с накатом из щитов	100 м2	7095.42	653.98	514.06	80.35	5927.38	97.77
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	100 м2	4335.25	849.41	447.79	69.87	3038.05	128.62
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	100 м2	4561.21	831.18	310.33	48.48	3419.70	124.26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	100 м2	5615.45	775.06	333.08	52.09	4507.31	114.45
(104-0004)	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3						
(203-9063)	Балки с черепными брусками	м3						

Таблица ТЕР 10-01-022 Подшивка потолков

Измеритель: 100 м2 потолков

Подшивка потолков:

10-01-022-1	досками обшивки	100 м2	4215.87	402.57	54.35	10.35	3758.95	57.33
10-01-022-2	под штукатурку	100 м2	3267.72	276.68	74.93	14.44	2916.11	42.95
10-01-022-3	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм	100 м2	1554.48	471.18	39.31	9.46	1043.99	67.10
10-01-022-4	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	100 м2	3740.16	186.62	7.88	1.93	3545.66	27.90
10-01-022-5	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	100 м2	5277.08	222.07	16.47	4.03	5038.54	33.20
10-01-022-6	сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2	7510.62	162.42	7.88	1.93	7340.32	24.90
10-01-022-7	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	100 м2	9046.66	196.99	16.47	4.03	8833.20	30.20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-023 Укладка ходовых досок

Измеритель: 100 м ходов

10-01-023-1	Укладка ходовых досок	100 м	270.87	25.73	11.80	1.76	233.34	3.80

4. ОКНА

Таблица ТЕР 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами (без стоимости скобяных изделий):

10-01-027-1	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	46701.08	1370.56	867.44	128.90	44463.08	188.6
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-2	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	3342.79	988.45	702.38	107.35	1651.96	134.52
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-3	раздельными (раздельно-спаренными0 в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	48534.08	1941.48	1057.79	144.68	45534.81	270.25
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-4	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	46612.11	1310.36	837.48	119.01	44464.27	182.4
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-027-5	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	53691.55	3064.26	316.31	74.42	50310.98	464
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-6	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	50670.58	2555.83	298.51	71.09	47816.24	327
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-7	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	54410.73	3077.46	318.46	74.94	51014.81	466
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-8	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	51155.26	2555.83	297.79	70.92	48301.64	327
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-027-9	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	51722.26	1494.27	311.30	73.19	49916.69	208
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	48949.30	1053.72	294.93	70.22	47600.65	145
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	52802.75	1867.84	311.30	73.19	50623.61	260
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	49640.23	1257.19	294.93	70.22	48088.11	173
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами (без стоимости скобяных изделий и оконных блоков):

10-01-027-1а	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	4619.08	1370.56	867.44	128.90	2381.08	188.6
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-2а	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	3342.79	988.45	702.38	107.35	1651.96	134.52
(203-9095)	Блоки оконные	м2						
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-3а	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	6452.08	1941.48	1057.79	144.68	3452.81	270.25
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-4а	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	4530.11	1310.36	837.48	119.01	2382.27	182.4
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-5а	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	11609.55	3064.26	316.31	74.42	8228.98	464
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-027-6а	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	8588.58	2555.83	298.51	71.09	5734.24	327
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-7а	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	12328.73	3077.46	318.46	74.94	8932.81	466
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-8а	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	9073.26	2555.83	297.79	70.92	6219.64	327
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-9а	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	9640.26	1494.27	311.30	73.19	7834.69	208
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-10а	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	6867.30	1053.72	294.93	70.22	5518.65	145
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-11а	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	10720.75	1867.84	311.30	73.19	8541.61	260
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-12а	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 (с наличниками и подоконными досками)	100 м2	7558.23	1257.19	294.93	70.22	6006.11	173
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных дерево- алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых (без стоимости оконных блоков и скобяных изделий):

10-01-027-16	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	2138.58	1069.05	796.04	128.90	273.49	147.11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-2б	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	1604.21	771.03	652.28	107.35	180.90	104.93
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-3б	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	2684.87	1514.39	896.99	144.68	273.49	210.8
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-027-4б	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	1929.75	1022.07	726.78	119.01	180.90	142.27
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Таблица ТЕР 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами с наличниками площадью проема:

10-01-028-1	до 5 м2	100 м2	49070.69	971.24	805.55	106.19	47293.90	145.2
10-01-028-2	до 10 м2	100 м2	46705.91	696.79	724.32	101.46	45284.80	104.17
10-01-028-3	более 10 м2	100 м2	46422.45	606.29	798.70	100.63	45017.46	90.64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами с наличниками (без стоимости оконных блоков) **площадью проема:**

10-01-028-1а	до 5 м2	100 м2	6988.69	971.24	805.55	106.19	5211.90	145.2
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-028-2а	до 10 м2	100 м2	4623.91	696.79	724.32	101.46	3202.80	104.17
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-028-3а	более 10 м2	100 м2	4340.45	606.29	798.70	100.63	2935.46	90.64
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	

Таблица ТЕР 10-01-029 Установка приборов

Измеритель: 100 комплектов

Установка приборов:

10-01-029-1	фрамужных	100 комплектов	3121.58	661.28	10.30	0.88	2450.00	75.3
10-01-029-2	оконных	100 комплектов	9617.87	316.08	13.79	2.28	9288.00	44.5

Таблица ТЕР 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами и наличниками высота проема:

10-01-030-1	1,215 м	100 м2	46910.43	809.30	741.98	109.96	45359.15	120.99
10-01-030-2	1,815 м	100 м2	45747.95	626.89	662.95	100.76	44458.11	93.72
10-01-030-3	2,415 м	100 м2	46538.59	723.15	737.97	110.44	45077.47	108.11
10-01-030-4	3,615 м	100 м2	45581.19	555.52	664.48	101.55	44361.19	83.05
10-01-030-5	4,215 м	100 м2	45907.19	596.93	708.04	107.39	44602.22	89.24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами и наличниками (без стоимости оконных блоков) **высота проема:**

10-01-030-1а	1,215 м	100 м2	4828.43	809.30	741.98	109.96	3277.15	120.99
10-01-030-2а	1,815 м	100 м2	3665.95	626.89	662.95	100.76	2376.11	93.72
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-030-3а	2,415 м	100 м2	4456.59	723.15	737.97	110.44	2995.47	108.11
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-030-4а	3,615 м	100 м2	3499.19	555.52	664.48	101.55	2279.19	83.05
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-030-5а	4,215 м	100 м2	3825.19	596.93	708.04	107.39	2520.22	89.24
(203-9095)	Блоки оконные	м2					100	

Таблица ТЕР 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий
Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными с наличниками:

10-01-031-1	глухими площадью проема до 5 м2	100 м2	22267.68	1278.21	462.87	61.16	20526.60	182.03
10-01-031-2	глухими площадью проема до 10 м2	100 м2	16151.30	941.44	468.13	58.65	14741.73	134.07
10-01-031-3	открывающимися площадью проема до 5 м2 (без стоимости скоб. изд.)	100 м2	22833.01	1843.54	462.87	61.16	20526.60	245.25
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-031-4	открывающимися площадью проема до 10 м2(без стоимости скоб. изд.)	100 м2	16393.19	1278.19	468.13	58.65	14646.87	170.04
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами с наличниками и подоконными досками (без стоимости скобяных изделий):

10-01-032-1	одинарными площадью проема до 2 м2	100 м2	34553.63	3955.80	314.46	71.79	30283.37	599
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-032-2	одинарными площадью проема более 2 м2	100 м2	28252.05	2641.60	295.01	68.81	25315.44	400
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-032-3	раздельными площадью проема до 2 м2	100 м2	43795.43	5689.45	314.46	71.79	37791.52	719
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-032-4	раздельными площадью проема более 2 м2	100 м2	37958.56	3711.20	297.16	69.34	33950.20	469
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Таблица ТЕР 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:

10-01-033-1	до 1 м	100 м2	7161.64	880.77	123.58	15.20	6157.29	125.43
10-01-033-2	до 2 м	100 м2	3846.80	465.00	66.56	7.38	3315.24	66.22
10-01-033-3	более 2 м	100 м2	2633.57	319.01	50.22	4.09	2264.34	45.43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица ТЕР 10-01-039 Установка блоков
Измеритель: 100 м2 проемов

Установка блоков деревянных в наружных и внутренних дверных проемах (без стоимости скобяных изделий):

10-01-039-1	в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	22918.29	775.01	1216.51	185.34	20926.77	104.28
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-2	в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	21970.28	706.28	950.57	148.30	20313.43	92.92
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-3	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 с наличниками	100 м2	24017.45	835.71	279.28	68.29	22902.46	115
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-4	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 с наличниками	100 м2	22776.18	733.54	274.98	67.24	21767.66	98.7
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-5	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 (без стоимости приборов)	100 м2	49015.87	978.21	1193.38	177.02	46844.28	142.68
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах (без стоимости блоков и скобяных изделий):

10-01-039-1а	в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	3935.29	775.01	1216.51	185.34	1943.77	104.28
(203-9057)	Блоки дверные	м2					100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-2а	в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	2987.28	706.28	950.57	148.30	1330.43	92.92
(203-9057)	Блоки дверные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-3а	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 с наличниками	100 м2	5034.45	835.71	279.28	68.29	3919.46	115
(203-9057)	Блоки дверные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-4а	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 с наличниками	100 м2	3793.18	733.54	274.98	67.24	2784.66	98.7
(203-9057)	Блоки дверные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-5а	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 (без стоимости блоков и приборов)	100 м2	4532.87	978.21	1193.38	177.02	2361.28	142.68
(103-9221)	Лазы и люки	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Установка блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах (без стоимости блоков и скобяных изделий):

10-01-039-1б	в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	2321.47	604.52	1162.81	185.34	554.14	81.34
(203-9057)	Блоки дверные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-039-2б	в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	1809.41	550.92	911.27	148.30	347.22	72.48
(203-9057)	Блоки дверные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-3б	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	1372.28	835.71	279.28	68.29	257.29	115
(203-9057)	Блоки дверные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-039-4б	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	1189.77	733.54	274.98	67.24	181.25	98.7
(203-9057)	Блоки дверные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Таблица ТЕР 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах с наличниками (без стоимости приборов) **площадью проема:**

10-01-040-1	до 2 м2	100 м2	32228.52	3497.55	320.10	78.27	28410.87	442
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-040-2	до 3 м2	100 м2	29876.74	2642.94	305.77	74.77	26928.03	334
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами (без стоимости скобяных изделий):

10-01-041-1	спаренными площадью проема до 3 м2	100 м2	50057.52	1150.01	1238.96	190.77	47668.55	160.08
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-041-2	спаренными площадью проема более 3 м2	100 м2	48990.98	1075.69	953.31	147.46	46961.98	141.52
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-041-3	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2	100 м2	52133.91	1913.04	1461.95	221.14	48758.92	263.25
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-041-4	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2	100 м2	50574.26	1867.71	1076.30	164.07	47630.25	238.96
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами (без стоимости блоков и скобяных изделий):

10-01-041-1а	спаренными площадью проема до 3 м2	100 м2	4554.52	1150.01	1238.96	190.77	2165.55	160.08
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-041-2а	спаренными площадью проема более 3 м2	100 м2	3487.98	1075.69	953.31	147.46	1458.98	141.52
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-041-3а	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2	100 м2	6630.91	1913.04	1461.95	221.14	3255.92	263.25
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-041-4а	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2	100 м2	5071.26	1867.71	1076.30	164.07	2127.25	238.96
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными дерево- алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми с полотнами (без стоимости блоков и скобяных изделий):

10-01-041-1б	спаренными площадью проема до 3 м2	100 м2	2224.82	896.99	1203.26	190.77	124.57	124.86
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-041-2б	спаренными площадью проема более 3 м2	100 м2	1937.87	839.07	928.41	147.46	170.39	110.39
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-041-3б	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2	100 м2	3018.13	1492.21	1401.35	221.14	124.57	205.34
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-041-46	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2	100 м2	2664.21	1456.82	1037.00	164.07	170.39	186.39
(203-0183)	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 24-9 пл. 2,07м2	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Таблица ТЕР 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками
Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с наличниками, с полотнами (без стоимости скобяных изделий):

10-01-042-1	спаренными площадью проема до 3 м2	100 м2	54636.35	3235.82	302.35	69.51	51098.18	414
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-042-2	спаренными площадью проема более 3 м2	100 м2	51580.64	2342.25	286.03	67.06	48952.36	296
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-042-3	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2	100 м2	55671.21	3587.54	305.93	70.39	51777.74	459
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-042-4	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2	100 м2	52485.04	2801.20	294.62	69.16	49389.22	354
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с наличниками, с полотнами (без стоимости блоков и скобяных изделий):

10-01-042-1а	спаренными площадью проема до 3 м2	100 м2	9133.35	3235.82	302.35	69.51	5595.18	414
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-042-2а	спаренными площадью проема более 3 м2	100 м2	6077.64	2342.25	286.03	67.06	3449.36	296
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-042-3а	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2	100 м2	10168.21	3587.54	305.93	70.39	6274.74	459
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-042-4а	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2	100 м2	6982.04	2801.20	294.62	69.16	3886.22	354
(203-9122)	Блоки дверные балконные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Таблица ТЕР 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка коробок с наличниками в деревянных стенах:

10-01-043-1	рубленых в проемах оконных площадью до 2 м2	100 м2	12702.84	2923.18	75.19	18.39	9704.47	374
10-01-043-2	рубленых в проемах оконных площадью более 2 м2	100 м2	8660.81	2016.53	51.56	12.61	6592.72	258

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-043-3	рубленых в проемах дверных площадью до 3 м2	100 м2	14061.69	2351.02	79.49	19.44	11631.18	356
10-01-043-4	рубленых в проемах дверных площадью более 3 м2	100 м2	10217.87	1717.04	57.29	14.01	8443.54	260
10-01-043-5	нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м2	100 м2	9904.07	529.57	66.60	16.28	9307.90	78.2
10-01-043-6	нерубленых в проемах оконных площадью более 2 м2	100 м2	6684.10	327.76	45.83	11.21	6310.51	48.4
10-01-043-7	нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м2	100 м2	11584.11	511.29	66.60	16.28	11006.22	75.5
10-01-043-8	нерубленых в проемах дверных площадью более 3 м2	100 м2	8448.39	365.01	49.41	12.08	8033.97	53.9

Таблица ТЕР 10-01-044 Обивка дверей

Измеритель: 100 м2 проемов

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной:

10-01-044-1	по войлоку с двух сторон	100 м2	14447.79	1151.74	54.43	9.80	13241.62	174.4
10-01-044-2	по войлоку с одной стороны	100 м2	9617.00	691.04	27.72	5.09	8898.24	104.64
10-01-044-3	по асбесту с двух сторон	100 м2	13801.45	959.86	48.20	8.70	12793.39	147.15
10-01-044-4	по асбесту с одной стороны	100 м2	9188.18	575.92	27.72	5.09	8584.54	88.29
10-01-044-5	по дереву с двух сторон	100 м2	10032.78	899.80	22.63	4.13	9110.35	136.25
10-01-044-6	по дереву с одной стороны	100 м2	6684.41	539.88	15.70	2.86	6128.83	81.75

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной:

10-01-044-7	по войлоку с двух сторон	100 м2	23931.25	1122.94	47.49	8.52	22760.82	170.04
10-01-044-8	по войлоку с одной стороны	100 м2	16009.78	673.74	32.51	5.84	15303.53	102.02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-044-9	по асбесту с двух сторон	100 м2	23295.08	931.42	51.07	9.40	22312.59	142.79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	100 м2	15576.38	558.83	27.72	5.09	14989.83	85.67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	100 м2	19519.61	867.43	22.63	4.13	18629.55	132.98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	100 м2	13072.08	520.47	15.70	2.86	12535.91	79.79

Таблица ТЕР 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Измеритель: 100 м2 проемов

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:

10-01-045-1	каменных площадью проема до 3 м2	100 м2	449.86	248.52	0.72	0.18	200.62	35.80
10-01-045-2	каменных площадью проема более 3 м2	100 м2	303.92	174.94	0.72	0.18	128.26	25.20
10-01-045-3	нерубленых площадью проема до 3 м2	100 м2	379.31	181.19	0.72	0.18	197.40	26.10
10-01-045-4	нерубленых площадью проема более 3 м2	100 м2	255.35	128.43	0.72	0.18	126.20	18.50

Таблица ТЕР 10-01-046 Установка ворот

Измеритель: 100 м2 полотен и проемов

Установка ворот (без стоимости скобяных изделий):

10-01-046-1	с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	100 м2	60914.03	1718.84	1530.65	170.09	57664.54	228.66
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-046-2	с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	100 м2	42065.60	626.17	281.21	65.31	41158.22	90.2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

Установка ворот (без стоимости ворот и скобяных изделий):

10-01-046-1а	с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	100 м2	28655.03	1718.84	1530.65	170.09	25405.54	228.66
(203-9123)	Ворота распашные	м2					100	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-01-046-2а	с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	100 м2	4118.90	626.17	281.21	65.31	3211.52	90.2
(203-9123)	Ворота распашные	м2					90	
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						

6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Таблица ТЕР 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

Измеритель: 1 м2 горизонтальной проекции

Устройство:

10-01-052-1	лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	1 м2	455.55	38.30	5.01	1.23	412.24	4.9
10-01-052-2	лестниц внутриквартирных без подшивки	1 м2	407.79	31.89	4.30	1.05	371.60	4.08
10-01-052-3	устройство крылец	1 м2	346.31	62.38	29.91	6.65	254.02	8.49
10-01-052-4	козырьков	1 м2	96.83	36.01	1.43	0.35	59.39	4.90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Измеритель: 1 м3

10-01-053-1	Установка каркаса из брусьев	1 м3	2287.49	336.38	32.67	5.54	1918.44	42.51

7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица ТЕР 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

Измеритель: 100 м2 деталей

Установка по месту шкафных и антресольных:

10-01-057-1	стенок	100 м2	23425.53	457.00	350.04	61.15	22618.49	70.06
10-01-057-2	полок	100 м2	20929.54	914.00	302.80	61.15	19712.74	140.12

Таблица ТЕР 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков

Измеритель: 10 шт. блоков

Установка дверных блоков:

10-01-058-1	шкафных	10 шт.	6081.79	47.49	37.42	7.51	5996.88	7.1
10-01-058-2	антресольных	10 шт.	3776.27	21.87	11.61	2.38	3742.79	3.27

Таблица ТЕР 10-01-059 Установка штучных изделий

Измеритель: 100 шт. изделий

10-01-059-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.	2200.53	482.01	211.48	43.25	1507.04	75.15
(203-9130)	Изделия	шт.					100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-060 Установка и крепление наличников

Измеритель: 100 м коробок блоков

10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м	653.66	51.01	2.86	0.70	599.79	7.82

8. ЭСТАКАДЫ

Таблица ТЕР 10-01-064 Устройство эстакад

Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции

Устройство эстакад на:

10-01-064-1	сваях, высотой до 3 м	100 м3	142472.70	10206.09	22364.06	1793.72	109902.55	1545.44
10-01-064-2	сваях, высотой более 3 м	100 м3	118662.16	9920.64	24422.45	1954.72	84319.07	1319.76
10-01-064-3	лежнях, высотой 1 м	100 м3	153955.04	18674.59	3452.92	230.79	131827.53	2456.86
10-01-064-4	лежнях, высотой 2 м	100 м3	143795.53	15829.90	3521.73	230.79	124443.90	2105.88
10-01-064-5	лежнях, высотой 3 м и более	100 м3	123504.97	14382.92	3099.32	234.17	106022.73	1892.24

Таблица ТЕР 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад

Измеритель: 100 м ограждений

10-01-065-1	Ограждение деревянных эстакад	100 м	3988.31	1369.05	52.68	9.31	2566.58	184.21

Таблица ТЕР 10-01-066 Устройство моторных будок

Измеритель: 100 м2 площади застройки

10-01-066-1	Устройство моторных будок	100 м2	91468.86	5235.32	1904.01	328.84	84329.53	745.56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЕР 10-01-070 Устройство заборов

Измеритель: 100 м2 забора

Устройство заборов с установкой столбов:

10-01-070-1	глухих	100 м2	8949.64	1331.20	916.40	93.27	6702.04	185.3
10-01-070-2	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	5692.96	960.04	346.24	15.02	4386.68	135.16
10-01-070-3	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	5604.91	913.59	292.92	15.81	4398.40	128.62
10-01-070-4	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	6113.42	890.36	831.79	83.79	4391.27	125.35

Устройство заборов при установленных столбах:

10-01-070-5	глухих	100 м2	7458.08	1093.10	719.33	72.34	5645.65	150.42
10-01-070-6	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	4415.02	705.54	189.43	11.99	3520.05	98.21
10-01-070-7	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	4486.24	686.72	164.61	12.82	3634.91	95.59
10-01-070-8	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	4918.20	675.80	576.96	63.96	3665.44	94.07

Таблица ТЕР 10-01-071 Устройство калиток

Измеритель: 100 м2 калиток

Устройство калиток с установкой столбов (без стоимости поковок):

10-01-071-1	глухих	100 м2	15713.51	2712.71	1433.60	42.82	11567.20	395.67
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-071-2	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	15226.02	2533.36	1138.88	45.67	11553.78	369.51
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-071-3	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	14646.58	2376.43	958.29	48.83	11311.86	346.62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-071-4	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	13175.85	2279.28	816.69	45.50	10079.88	332.45
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Устройство калиток при установленных столбах (без стоимости поковок):

10-01-071-5	глухих	100 м2	11274.97	1801.00	1209.63	19.88	8264.34	262.69
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-071-6	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	11603.87	1823.42	974.81	32.23	8805.64	265.96
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-071-7	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	10717.08	1808.48	762.08	29.56	8146.52	263.78
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-071-8	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	9502.04	1793.53	659.51	30.02	7049.00	261.6
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Таблица ТЕР 10-01-072 Устройство ворот
Измеритель: 100 м2 ворот

Устройство ворот с установкой столбов (без стоимости поковок):

10-01-072-1	глухих	100 м2	12635.29	2226.97	2648.86	249.26	7759.46	324.82
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-072-2	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	13224.44	2286.75	873.04	43.61	10064.65	333.54
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-072-3	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	12284.34	2212.02	722.08	41.59	9350.24	322.64
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-072-4	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	13181.63	2167.18	2512.08	262.35	8502.37	316.1
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Устройство ворот при установленных столбах (без стоимости поковок):

10-01-072-5	глухих	100 м2	11054.28	1905.63	2562.37	240.39	6586.28	277.95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-072-6	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	10751.28	1935.52	739.54	30.17	8076.22	282.31
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-072-7	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	9747.34	1920.57	579.21	26.84	7247.56	280.13
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-072-8	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	10738.88	1913.10	2368.19	248.43	6457.59	279.04
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-073 Устройство заборов из щитов
Измеритель: 100 м2 забора

Устройство заборов из щитов с установкой столбов:

10-01-073-1	глухих	100 м2	11257.78	399.34	916.40	93.27	9942.04	58.97
10-01-073-2	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	9208.45	447.29	352.45	16.12	8408.71	66.05
10-01-073-3	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	8898.50	405.24	296.18	16.47	8197.08	59.84
10-01-073-4	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	9199.14	380.18	832.50	83.96	7986.46	56.14

Устройство заборов из щитов при установленных столбах:

10-01-073-5	глухих	100 м2	9830.23	163.35	708.11	72.34	8958.77	24.42
10-01-073-6	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	8016.85	193.25	281.52	10.58	7542.08	28.89
10-01-073-7	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	7842.72	175.72	233.41	12.34	7433.59	26.27
10-01-073-8	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	8052.81	164.75	628.81	63.66	7259.25	24.63

Таблица ТЕР 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен
Измеритель: 100 м2 калиток

Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов (без стоимости поковок):

10-01-074-1	глухих	100 м2	26853.46	1339.32	1433.60	42.82	24080.54	192.93
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-074-2	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	27475.21	1157.72	1138.88	45.67	25178.61	166.77
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-074-3	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	27495.03	998.81	958.29	48.83	25537.93	143.88
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-074-4	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	26232.95	892.88	816.69	45.50	24523.38	128.62
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах (без стоимости поковок):

10-01-074-5	глухих	100 м2	22398.21	410.90	1209.63	19.88	20777.68	59.19
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-074-6	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	23839.64	434.36	974.81	32.23	22430.47	62.57
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-074-7	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	23554.66	419.99	762.08	29.56	22372.59	60.5
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-074-8	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	22560.62	408.61	659.51	30.02	21492.50	58.86
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Таблица ТЕР 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен

Измеритель: 100 м2 ворот

Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов (без стоимости поковок):

10-01-075-1	глухих	100 м2	37803.91	847.48	2648.86	249.26	34307.57	122.08
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-075-2	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	41902.52	900.45	873.04	43.61	40129.03	129.71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-075-3	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	41507.91	824.78	722.08	41.59	39961.05	118.81
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-075-4	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	42451.40	779.38	2512.08	262.35	39159.94	112.27
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах (без стоимости поковок):

10-01-075-5	глухих	100 м2	35747.96	525.03	2562.37	240.39	32660.56	74.77
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-075-6	решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	39404.21	552.63	739.54	30.17	38112.04	78.7
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-075-7	решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2	38985.13	541.89	579.21	26.84	37864.03	77.17
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						
10-01-075-8	решетчатых высотой до 2 м	100 м2	40017.58	534.23	2368.19	248.43	37115.16	76.08
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица ТЕР 10-01-079 Установка стульев на лежнях

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка стульев на лежнях глубиной заложения:

10-01-079-1	до 1,5 м	1 м3	807.15	114.49	43.27	8.51	649.39	17.85
10-01-079-2	более 1,5 м	1 м3	828.61	137.37	41.34	8.17	649.90	21.06

Таблица ТЕР 10-01-080 Устройство ростверков

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

10-01-080-1	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	1 м3	2403.34	309.70	95.79	6.48	1997.85	41.20

Таблица ТЕР 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции цоколя

Устройство цоколей с установкой забирки:

10-01-081-1	из горбыля с обшивкой досками и утеплением керамзитовым гравием	100 м2	18756.71	2339.21	1104.65	133.23	15312.85	358.61
10-01-081-2	из досок	100 м2	9142.97	1502.08	232.64	30.87	7408.25	219.09

Таблица ТЕР 10-01-082 Укладка по фермам прогонов

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов:

10-01-082-1	из досок	1 м3	1692.45	95.03	31.92	5.67	1565.50	14.39
10-01-082-2	из брусьев	1 м3	1813.28	117.55	31.93	5.67	1663.80	15.04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-083 Устройство по фермам настила
Измеритель: 100 м2 покрытия

Устройство по фермам настила:

10-01-083-1	из щитов деревянных с плитным утеплителем	100 м2	7446.63	244.61	404.67	64.39	6797.35	37.50
10-01-083-2	рабочего толщиной 25 мм разреженного	100 м2	3344.29	167.60	74.30	11.70	3102.39	23.33
10-01-083-3	рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	4180.06	209.84	93.83	14.65	3876.39	29.21
10-01-083-4	рабочего толщиной 40 мм разреженного	100 м2	4946.04	176.51	115.51	18.13	4654.02	24.85
10-01-083-5	рабочего толщиной 40 мм сплошного	100 м2	6202.05	220.69	143.09	22.48	5838.27	31.07
10-01-083-6	рабочего толщиной 50 мм разреженного	100 м2	6023.98	184.25	143.09	22.48	5696.64	25.94
10-01-083-7	рабочего толщиной 50 мм сплошного	100 м2	7562.01	230.71	186.55	29.17	7144.75	32.48
10-01-083-8	защитного	100 м2	3594.58	212.22	68.08	10.60	3314.28	29.54

11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ТЕР 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций

Измеритель: 10 м3 древесины в конструкции

Огнезащита деревянных конструкций:

10-01-087-1	ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3	630.69	59.69	27.98	2.76	543.02	8.50
10-01-087-2	каркасов, эстакад	10 м3	2066.27	145.54	16.87	1.93	1903.86	20.49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности

10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2	2201.65	224.53	92.01	12.86	1885.11	31.61

Таблица ТЕР 10-01-089 Антисептирование водными растворами

Измеритель: 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам

Антисептирование водными растворами:

10-01-089-1	стен	100 м2	119.27	44.46	8.36	1.63	66.45	6.26
10-01-089-2	перегородок	100 м2	142.37	54.55	10.20	1.93	77.62	7.68
10-01-089-3	покрытий по фермам	100 м2	85.99	31.18	5.09	0.97	49.72	4.39

Таблица ТЕР 10-01-090 Антисептирование пастами

Измеритель: 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий

Антисептирование пастами:

10-01-090-1	стен рубленых	100 м2	323.28	44.60	2.15	0.53	276.53	6.07
10-01-090-2	перекрытий по открытым прогонам	100 м2	1330.81	79.20	7.24	1.50	1244.37	10.42
10-01-090-3	перекрытий прогонов, балок, накатов	100 м2	609.16	52.84	3.27	0.66	553.05	7.11
10-01-090-4	перегородок с двух сторон	100 м2	1372.33	119.60	8.36	1.63	1244.37	15.91
10-01-090-5	покрытий прогонов по фермам	100 м2	87.92	4.24	0.72	0.18	82.96	0.57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица ТЕР 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами

Измеритель: 100 м2

10-02-001-1	Укладка щитов над подпольными каналами	100 м2	6847.17	151.79	302.38	54.55	6393.00	25.40

2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица ТЕР 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м3

Измеритель: 1 колонна

Установка колонн клееных (без стоимости колонн и поковок) **объемом до 1 м3:**

10-02-004-1	на фундамент	1 колонна	149.30	42.46	104.74	14.74	2.10	6.43
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т						
(203-9141)	Колонны деревянные	м3						
10-02-004-2	на металлический башмак	1 колонна	131.27	29.65	100.13	14.74	1.49	3.99
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т						
(203-9141)	Колонны деревянные	м3						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица ТЕР 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий
Измеритель: 100 м2 перекрытий

Сборка цокольных перекрытий (без стоимости перекрытий):

10-02-007-1	по балкам с дощатыми полами	100 м2	1340.93	674.21	201.58	31.75	465.14	97.12
(300-1514)	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150*490мм	шт						
10-02-007-2	по лагам с дощатыми полами	100 м2	1377.63	892.88	149.76	22.27	334.99	128.62
10-02-007-3	по балкам с настилами из нестроганых досок	100 м2	1006.49	548.63	220.93	39.66	236.93	79.03

Таблица ТЕР 10-02-008 Утепление цоколя плитами
Измеритель: 100 м утепляемого цоколя

Утепление цоколя плитами (без стоимости плит):

10-02-008-1	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	100 м	476.56	388.20	88.36	15.98		55.92
10-02-008-2	фибролитовыми толщиной 75 мм	100 м	561.45	434.36	127.09	22.92		62.57

Таблица ТЕР 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов
Измеритель: 100 м2 перекрытий

Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:

10-02-009-1	с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными (без стоимости перекрытий и утеплителя)	100 м2	1957.36	1086.87	486.52	83.31	383.97	154.78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-009-2	с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными (без стоимости перекрытий и утеплителя)	100 м2	1927.94	1232.29	407.22	68.95	288.43	175.49
10-02-009-3	с подшивкой досками обшивки (без стоимости перекрытий и досок обшивки)	100 м2	1534.37	964.40	291.84	48.05	278.13	137.34
10-02-009-4	открытых (без стоимости перекрытий)	100 м2	1211.47	662.10	291.84	48.05	257.53	94.29

Таблица ТЕР 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:

10-02-010-1	с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными (без стоимости перкрытий и утеплителя)	100 м2	869.66	558.01	243.97	43.92	67.68	82.40
10-02-010-2	с укладкой щитов наката с утеплением термолитом (без стоимости перекрытий)	100 м2	5442.01	589.83	348.03	62.75	4504.15	91.56
10-02-010-3	с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными (без стоимости перекрытий, досок подшивки и утеплителя)	100 м2	1116.73	718.24	243.97	43.92	154.52	106.06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:

10-02-011-1	минеральным войлоком (без стоимости перекрытий и утеплителя)	100 м2	745.95	431.18	270.99	48.83	43.78	65.29
10-02-011-2	термолитом (без стоимости перекрытий)	100 м2	6104.37	441.48	372.50	67.19	5290.39	71.61

Таблица ТЕР 10-02-012 Сборка перекрытий

Измеритель: 100 м2 панелей

Сборка перекрытий из панелей площадью:

10-02-012-1	до 5 м2 (без стоимости панелей)	100 м2	957.88	330.40	545.23	79.19	82.25	50.03
10-02-012-2	более 5 м2 (без стоимости панелей)	100 м2	637.70	262.55	286.19	37.93	88.96	37.39

4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

Таблица ТЕР 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции

Измеритель: 100 м2 стен без вычета проемов

Сборка стен щитовой конструкции:

10-02-018-1	наружных с обшивкой досками строганными (без стоимости щитов и досок)	100 м2	1887.99	855.05	365.35	57.16	667.59	123.17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-018-2	наружных с обшивкой досками под штукатурку (без стоимости щитов и досок)	100 м2	2136.30	669.69	335.54	52.54	1131.07	96.47
10-02-018-3	внутренних несущих (без стоимости щитов)	100 м2	722.79	340.51	268.97	42.02	113.31	49.05

Таблица ТЕР 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Сборка стен каркасной конструкции:

10-02-019-1	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки (без стоимости плит и досок)	100 м2	3198.73	1835.58	778.22	140.40	584.93	277.95
10-02-019-2	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами (без стоимости плит и листов)	100 м2	3218.14	2158.14	415.79	72.90	644.21	322.64
10-02-019-3	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой (без стоимости плит)	100 м2	3508.09	797.20	135.85	24.50	2575.04	117.72
10-02-019-4	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя ((без стоимости плит)	100 м2	6504.36	1151.74	296.17	53.45	5056.45	174.4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-019-5	с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми (без стоимости плит и утеплителя)	100 м2	205.72	133.20	46.77	8.35	25.75	20.17

Таблица ТЕР 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей
Измеритель: 100 м2 панелей

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:

10-02-020-1	до 5 м2 (без стоимости панелей)	100 м2	2196.49	802.08	1154.96	138.37	239.45	115.54
10-02-020-2	до 10 м2 (без стоимости панелей)	100 м2	1617.02	595.48	836.83	104.57	184.71	85.78
10-02-020-3	более 10 м2 (без стоимости панелей)	100 м2	1283.72	494.13	650.64	81.38	138.95	71.18

Таблица ТЕР 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей
Измеритель: 1 панель

Сборка стен для промышленных зданий из панелей (без стоимости панелей и поковок) **площадью:**

10-02-021-1	до 5 м2	1 панель	103.56	17.27	71.43	10.42	14.86	2.46
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т						
(440-9154)	Панели стеновые	м3						
10-02-021-2	до 15 м2	1 панель	126.48	21.14	89.50	13.29	15.84	3.01
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(440-9154)	Панели стеновые	м3						

Таблица ТЕР 10-02-022 Сборка стен бескаркасных

Измеритель: 1 м3 кладки стен

Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков (без стоимости блоков):

10-02-022-1	крупных	1 м3	82.98	13.61	49.69	6.53	19.68	2.01
10-02-022-2	мелких	1 м3	88.05	25.95	18.02	2.86	44.08	3.93

Таблица ТЕР 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

10-02-023-1	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей (без стоимости панелей)	100 м2	2269.94	452.36	1440.60	182.64	376.98	64.42

Таблица ТЕР 10-02-024 Сборка стен из брусьев

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Сборка стен из брусьев (без стоимости брусьев) **толщиной:**

10-02-024-1	100 мм	100 м2	3145.29	1605.26	311.82	39.99	1228.21	223.45
10-02-024-2	150 мм	100 м2	3904.04	1636.59	464.85	58.16	1802.60	227.81
10-02-024-3	180 мм	100 м2	4357.78	1660.08	555.32	68.90	2142.38	231.08

Таблица ТЕР 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек

Измеритель: 100 м2

10-02-025-1	Прибивка по стенам маячных реек (без стоимости реек)	100 м2	214.20	132.06	10.03	2.45	72.11	20.50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ТЕР 10-02-031 Сборка перегородок

Измеритель: 100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов

Сборка перегородок:

10-02-031-1	из панелей площадью до 5 м2 (без стоимости панелей)	100 м2	1752.27	461.57	1136.48	138.07	154.22	66.49
10-02-031-2	из панелей площадью более 5 м2 (без стоимости панелей)	100 м2	897.22	254.22	569.61	70.14	73.39	36.62
10-02-031-3	дощатых щитовых (без стоимости щитов)	100 м2	526.36	299.34	144.61	26.08	82.41	45.89

6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Таблица ТЕР 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Измеритель: 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

Сборка:

10-02-035-1	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами (без стоимости конструкций)	100 м2	961.63	393.45	156.71	24.63	411.47	58.1
10-02-035-2	карнизов (без стоимости конструкций)	100 м2	1343.87	1016.74	90.20	16.30	236.93	155.87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-035-3	фронтонов из строганых досок (без стоимости конструкций)	100 м2	755.54	495.05	104.06	18.84	156.43	74.01
10-02-035-4	фронтонов из готовых щитов (без стоимости конструкций)	100 м2	502.98	224.71	153.38	27.67	124.89	32.37

Таблица ТЕР 10-02-036 Установка стропил

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

10-02-036-1	Установка стропил (без стоимости стропил)	1 м3	258.55	89.27	32.51	5.84	136.77	12.86

7. ЛЕСТНИЦЫ

Таблица ТЕР 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции лестниц

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами (без стоимости лестниц):

10-02-040-1	прямыми	100 м2	1898.32	1144.54	483.89	87.26	269.89	173.31
10-02-040-2	с забежными ступенями	100 м2	2451.83	1441.96	683.63	123.32	326.24	194.02

Таблица ТЕР 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами

Измеритель: 100 м перил

10-02-041-1	Ограждение лестничных площадок перилами (без стоимости перил)	100 м	387.89	206.76	102.63	18.49	78.50	28.78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Таблица ТЕР 10-02-045 Сборка веранд и террас

Измеритель: 100 м2 пола

Сборка:

10-02-045-1	веранд (без стоимости конструкций)	100 м2	4028.81	1746.03	1008.62	177.64	1274.16	237.62
10-02-045-2	террас(без стоимости конструкций)	100 м2	1573.69	656.50	115.44	16.30	801.75	99.41

Таблица ТЕР 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Измеритель: 1 шт.

Сборка:

10-02-046-1	крыльца на 3 ступени (без стоимости конструкций)	1 шт.	50.96	26.05	4.31	1.05	20.60	3.80
10-02-046-2	козырька над входом без покрытия (без стоимости конструкций)	1 шт.	24.81	12.36	2.15	0.53	10.30	1.76
10-02-046-3	люфт-клозета (без стоимости конструкций)	1 шт.	36.65	18.65	0.72	0.18	17.28	2.72

9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Таблица ТЕР 10-02-050 Установка блоков (контейнеров)

Измеритель: 10 м3 блока

Установка блоков (контейнеров) (без стоимости блоков):

10-02-050-1	без заделки стыков	10 м3	31.27	14.51	16.76	1.99		1.93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-050-2	с заделкой стыков	10 м3	88.09	28.71	16.76	1.99	42.62	3.82

РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ

Таблица ТЕР 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон

Измеритель: 100 м2 обшивки

10-03-001-1	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	100 м2	9824.62	976.11	126.37	22.75	8722.14	140.61

Таблица ТЕР 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

Измеритель: 100 м2 щитов

10-03-002-1	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	100 м2	5828.12	198.84	87.38	14.05	5541.90	26.16

Таблица ТЕР 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Измеритель: 100 м2 щитов

10-03-003-1	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100 м2	7974.44	197.46	981.91	120.12	6795.07	27.80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения

Измеритель: 1 м3 древесины в деле

10-03-004-1	Устройство мостков на трубах водораспределения	1 м3	2619.84	155.22	37.38	6.24	2427.24	21.36

РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица ТЕР 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Измеритель: 100 м2 перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:

10-04-001-1	в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм	100 м2	9989.75	1166.27	113.22	20.38	8710.26	172.22
10-04-001-2	в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм	100 м2	10644.07	1291.76	122.70	22.14	9229.61	190.75
10-04-001-3	в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм	100 м2	17417.74	1432.01	205.97	37.15	15779.76	211.46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-001-4	в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 136 мм	100 м2	18113.49	1535.35	214.74	38.73	16363.40	226.72
10-04-001-5	в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78мм	100 м2	15366.58	2223.88	174.58	31.45	12968.12	309.56
10-04-001-6	в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм	100 м2	18725.51	2928.63	208.52	37.64	15588.36	407.66
10-04-001-7	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм	100 м2	22801.96	2505.78	258.56	46.64	20037.62	348.80
10-04-001-8	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм	100 м2	26245.48	3210.53	300.55	54.24	22734.40	446.90

Таблица ТЕР 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

Измеритель: 100 м2 перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:

10-04-002-1	в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм	100 м2	10298.11	953.41	113.94	20.56	9230.76	137.34
10-04-002-2	в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм	100 м2	18558.05	1240.95	208.52	37.64	17108.58	178.76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-002-3	в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм	100 м2	15068.38	1838.73	169.08	30.52	13060.57	264.87
10-04-002-4	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 98мм	100 м2	23327.61	2126.27	262.94	47.43	20938.40	306.29
10-04-002-5	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 150 мм	100 м2	26908.19	2504.60	324.29	58.49	24079.30	360.79

Таблица ТЕР 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:

10-04-003-1	50 мм	100 м2	14908.47	1096.28	94.30	9.86	13717.89	152.6
10-04-003-2	75 мм	100 м2	16090.35	1346.86	180.98	30.39	14562.51	187.48
10-04-003-3	100 мм	100 м2	17633.81	1315.53	199.63	33.68	16118.65	183.12

2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица ТЕР 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий:

10-04-009-1	без изоляции	100 м2	14422.27	1636.38	202.98	20.77	12582.91	220.18
10-04-009-2	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	100 м2	18528.90	1872.43	227.76	25.43	16428.71	246.34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-009-3	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	100 м2	20224.78	2054.70	240.90	27.80	17929.18	270.32
10-04-009-4	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	100 м2	20771.10	2046.42	248.55	29.25	18476.13	269.23
10-04-009-5	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2	21600.82	2038.13	255.48	30.52	19307.21	268.14

Таблица ТЕР 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

10-04-010-1	в один слой без изоляции	100 м2	13086.53	1689.97	177.47	19.94	11219.09	229.99
10-04-010-2	в два слоя без изоляции	100 м2	21104.42	2330.71	326.56	35.74	18447.15	317.19
10-04-010-3	в один слой с изоляцией	100 м2	16553.04	1858.16	205.60	24.98	14489.28	252.88
10-04-010-4	в два слоя с изоляцией	100 м2	24572.06	2498.91	355.81	40.93	21717.34	340.08

Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

10-04-010-5	в два слоя с изоляцией	100 м2	27468.09	2835.30	374.04	44.27	24258.75	385.86

Таблица ТЕР 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

10-04-011-1	в один слой без изоляции	100 м2	12448.88	1369.59	200.34	20.56	10878.95	186.39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-011-2	в два слоя без изоляции	100 м2	20485.40	2018.35	355.01	36.97	18112.04	274.68
10-04-011-3	в один слой с изоляцией	100 м2	16482.11	1537.79	227.35	25.47	14716.97	209.28
10-04-011-4	в два слоя с изоляцией	100 м2	24510.42	2186.54	382.02	41.90	21941.86	297.57

Таблица ТЕР 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Измеритель: 100 шт. проемов

Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей пс-3 и пн-3:

10-04-012-1	жилых зданий	100 шт.	1416.22	518.67	18.71	0.35	878.84	69.00
10-04-012-2	зданий промышленных предприятий	100 шт.	11181.35	614.14	114.88	3.68	10452.33	81.70
10-04-012-3	общественных зданий	100 шт.	4574.92	572.36	132.45	1.40	3870.11	75.30

Таблица ТЕР 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка:

10-04-013-1	деревянных дверных блоков (без стоимости приборов)	100 м2	19838.08	519.51	300.55	54.24	19018.02	73.14
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
10-04-013-2	металлических дверных коробок с навеской полотен (без стоимости коробок и приборов)	100 м2	25518.72	1301.07	322.86	58.14	23894.79	162.41
(101-9411)	Скобяные изделия	компл.						
(203-9061)	Коробки дверные металлические	т						

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

Код ресурса	Наименование	Ед. измерения	Базисная цена
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН			
020129	Краны башенные 8т при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования)	маш.-ч	86.16
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т	маш.-ч	111.70
021243	Краны на гусеничном ходу до 16т при работе на других видах строительства	маш.-ч	96.62
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	89.80
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20.00
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.10
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0.25м3 при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	маш.-ч	69.72
091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.-ч	23.00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	30.00
140301	Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	маш.-ч	189.68
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19.20
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.4
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7.01
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.95
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3.27
331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5.09
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т	маш.-ч	71.61
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 6 мм	т	4636.24
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	17964.07
101-0109	Бумага мешочная битумированная б-78	т	10160.58
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	20463.32
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120мм	т	10913.24
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60мм	т	8975.24
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0*40 мм	т	8975.24

101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	878.72
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7311.60
101-0331	Контакт керосиновый	т	3479.71
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	14708.72
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3081.73
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая Бутэпрол-2М	т	15558.37
101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	12237.25
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	3575.24
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт.6944	10 м	66.66
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	18996.40
101-0652	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщиной 12 мм	1000 м2	5274.12
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5мм	1000 м2	9354.12
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17	100 м2	2092.53
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2	32.36
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14мм	м2	33.74
101-0773	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50мм	м3	380.53
101-0774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75мм	м3	338.09
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т	5469.50
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	5469.50
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1.8 кг	т	7737.98
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	7301.71
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4046.25
101-0848	Резинотехнические изделия пластины губчатые из резины АФ-I	кг	49.66
101-0851	Пергамин кровельный п-350	м2	3.34
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК - 350 Б	м 2	6.52
101-0891	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	комплект	101.45
101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	комплект	92.88
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	шт	24.50
101-1130	Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9мм сталь марки С235	т	5462.03

101-1235	Стекло листовое площадью до 1,0м2, 1 группы, толщиной 2мм марки М1	м2	25.59
101-1239	Стекло листовое площадью до 1,0м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М5	м2	25.59
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	17280.95
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	14381.24
101-1529	Электроды диаметром 6мм Э42	т	10324.77
101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	т	646.36
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1824.26
101-1597	Брезент	м2	35.77
101-1655	Поручень дубовый	т	41.25
101-1671	Закрепы металлические	кг	13.66
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	259.95
101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	16.29
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	47978.09
101-1704	Войлок строительный	т	8926.84
101-1705	Пакля пропитанная	кг	8.09
101-1706	Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,50 мм	т	17396.03
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4255.55
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9189.35
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	31702.17
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	18416.03
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	18416.03
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	18416.03
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	18416.03
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5.26
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	5150.69
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8216.03
101-1757	Ветошь	кг	1.69
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	4638.25
101-1777	Паста антисептическая	т	13826.36

101-1779	Краска огнезащитная	т	19094.72
101-1805	Гвозди строительные	т	10301.24
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	11954.72
101-1825	Олифа натуральная	кг	28.28
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8.60
101-1851	Резина прессованная	кг	25.70
101-1864	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марки ТС-400 толщиной 4 мм	1000 м2	10374.12
101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85л	шт	69.06
101-1974	Пигмент тертый	кг	55.56
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30мм	100м	2257.81
101-9162	Плиты гипсоволокнистые 10мм или листы гипсокартонные	м2	31.19
101-9184	Скобы металлические	кг	5.99
101-9188	Глухари металлические	т	8842.64
101-9919	Шайбы	т	7289.63
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-25см	м3	476.13
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24см II сорта	м3	404.73
102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см,сорт III	м3	414.93
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм I сорта	м3	1571.12
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм II сорта	м3	1469.12
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм III сорта	м3	1163.12
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 100, 125мм II сорта	м3	1571.12
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 150мм и более II сорта	м3	1673.12
102-0033	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные , длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм и более сорт III	м3	1163.12
102-0044	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 16мм II сорта	м3	1418.12
102-0045	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 16мм III сорта	м3	1316.12
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 19-22мм сорт II	м3	1418.12

102-0049	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм толщиной 19-22 мм сорт III	м3	1163.12
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 25мм сорт II	м3	1316.12
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 25мм сорт III	м3	1061.12
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 32-40мм сорт II	м3	1367.12
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 32-40мм сорт III	м3	1112.12
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более I сорта	м3	1418.12
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более сорт II	м3	1265.12
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более сорт III	м3	959.12
102-0069	Пиломатериалы хвойных пород доски не обрезные длиной 4-6,5м, все ширины, толщиной 19-22мм III сорта	м3	857.12
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6.5м, все ширины, толщиной 32-40мм сорт III	м3	755.12
102-0078	Пиломатериалы хвойных пород доски не обрезные длиной 4-6,5м, все ширины, толщиной 32-40мм IV сорта	м3	602.12
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород доски не обрезные длиной 4-6.5м, все ширины, толщиной 44мм и более сорт III	м3	622.52
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой, длиной 0.8 -2.0м	м3	173.72
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород: горбыль хвойный деловой, длиной более 2 м	м3	367.52
102-0261	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 3мм	м3	4662.20
104-0002	Вата минеральная (ГОСТ 4640-84)	м3	196.22
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3	516.18
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	243.34
104-9225	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	5.42
104-9230	Термолит	м3	385.78
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	7310.24
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	5365.65
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	22528.56
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	41.03
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	15.29

114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	878.71
201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	5666.03
203-0013	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением сс спаренными створками: двустворные с форточной створкой ОС12-15 пл.1,71м2; ОС 15-12	м2	420.82
203-0015	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением сс спаренными створками: двустворные с форточной створкой ОС18-13,5 пл.2,32м2; ОС 18-15 пл.2,59м2	м2	420.82
203-0029	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками двустворные с форточной створкой ОР12-15 пл.1,71м2; ОР 15-12	м2	420.82
203-0031	Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой ОР 18-13,5 пл. 2,32м2; ОР 18-15 пл.2,59м2	м2	420.82
203-0142	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 94мм: ПВД 12-30.1 пл. 3,42м2; ПВД 12-30.1П пл.3,42м2	м2	420.82
203-0165	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124мм: ПГО 12-30.2 пл. 3,47м2	м2	420.82
203-0166	Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124мм: ПГО 18-30.2 пл. 5,25м2	м2	420.82
203-0179	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные : БС 22-9 пл.1,89м2; БС 24-7,5 пл. 1,71 м2	м2	455.03
203-0180	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные : БС 24-9 пл.2,07м2	м2	455.03
203-0182	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 22-9 пл. 1,89м2, БР 24-7.5 пл. 1,71м2	м2	455.03
203-0183	Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 24-9 пл. 2,07м2	м2	455.03
203-0205	Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым)	м2	189.83

	заполн. полотен, оклеенных твердыми ДВП плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 21-13 пл. 2,63м2		
203-0206	Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, окленных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 24-15 пл.3,49м2	м2	189.83
203-0223	Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10 пл.2,05м2; ДН 24-10 пл. 2,35м2	м2	189.83
203-0225	Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А пл.3,07м2; ДН 24-15А пл. 3,52м2	м2	189.83
203-0238	Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий: люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15 пл. 1,89м2	м2	444.83
203-0272	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000мм: ПГ 20-6(ДГ21-7;ДГ21-13) пл.1,2м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл. 1,4м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл 1,6м2	м2	195.44
203-0275	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2300 мм: ПГ 23-9 (ДГ 24-10; ДГ 24-19) пл.2,07м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12) пл. 2,53 м2	м2	210.23
203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм	м	17.83
203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм	м	23.46
203-0339	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером 34х13мм	м	2.85
203-0340	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером 40х13мм	м	2.97
203-0357	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х34 мм	м	2.64
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	3.97
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм	м	5.29
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы О-1; О-2; О-3: толщиной 13мм, шириной без гребня: от70 до 90 мм	м3	1617.83
203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы О-1; О-2; О-3: толщиной 16мм, шириной без гребня: от 70 до 90мм	м3	1986.05

203-0384	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой ДВП или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой ДВП или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3 толщиной 34 мм, шириной 250 мм	м	31.71
203-0400	Ворота дер. распашные для произв. зданий с полотнами из дер. каркасов, с метал. навесами, нижняя часть ворот защищ. полосами из оцинк. стали утепл. с полотнами, обшитыми: строган. досками, глухие: ВРГ30-30, пл. 8,5м2; ВРГ30-27, пл. 7,67м2	т	421.63
203-0407	Ворота дер. распашные для произв. зданий с полотнами из дер. каркасов, с метал. навесами, нижняя часть ворот защищ. полосами из оцинк. стали неутепл. с полотнами, обшитыми с 1-й стороны: строган. досками, глухие: ВРГ24-24Н, пл. 5,4м2	т	322.59
203-0436	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100мм, шириной 350, 400, 450мм	м2	64.14
203-0439	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: блоки дверные шкафные с накладными полотнами из ДСП, навешенными на рамки из древесины хв. пород с фурнитурой двупольные: ДШ17-8; ДШ17-9,5; ДШ17-10	м2	286.83
203-0445	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: блоки дверные антресольные с накладными полотнами из ДСП, навешенными на рамки из древесины хв. пород с фурнитурой двупольные: ДА 4-8; ДА 4-9; ДА 4-10	м2	664.23
203-0461	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: стенки , состоящие из полотен из ДСП, прикрепленных к рамкам из древесины хв. и листв. пород боковые: шкафов СБШ 18-4,5 пл. 0,80м2; СБШ 21-4,5, пл. 0,93м2	м2	215.43
203-0468	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: полки из ДСП: переставные: ПП 3-4, ПП 3-4,5, ПП 3-5, ПП 4-4, ПП 4-4,5, ПП 4-5, ПП 5-4, ПП 5-4,5, ПП 5-5, ПП 6-4, ПП 6-4,5, ПП 6-5	м2	196.05
203-0499	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19мм	м	2.98
203-9062	Полотна дверные деревянные	м2	259.19
203-9110	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	м3	1991.36
203-9129	Щиты нефрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм	м2	63.93

203-9155	Приборы дверные накладные	комплект	102.35
203-9156	Приборы оконные	комплект	36.05
401-0522	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300кг/м3, крупность заполнителя 10мм, класс: в 3,5 (М50)	м3	486.73
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка :50	м 3	393.43
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М25	м3	388.33
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:3	м3	393.43
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	424.03
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1571.66
406-0004	Гравий керамзитовый фракции 5-10мм; марка 400	м3	168.68
407-0001	Глина	м3	140.82
411-0001	Вода	м3	8.94
101-9185-1	Ерши металлические строительные	кг	9.44
203-9053-1	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 3,42м2	м2	109.72
203-9053-2	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18м2	м2	76.06
203-9053-3	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42м2	м2	109.72
203-9053-4	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 5,18м2	м2	75.04
203-9053-5	Переплеты оконные одинарные площадью 2,07м2	м2	79.12
203-9053-6	Переплеты оконные одинарные площадью 2,74м2	м2	79.12
203-9053-7	Переплеты оконные раздельные площадью 2,07м2	м2	79.12
203-9053-8	Переплеты оконные раздельные площадью 2,74м2	м2	79.12
203-9100-1	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев	м3	2511.56
203-9121-1	Щиты забора глухие	м2	73.73
203-9121-2	Щиты забора решетчатые	м2	56.28
203-9128-1	Полотна ворот глухие	м2	285.87
203-9128-2	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2м	м2	329.73
203-9128-3	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6м	м2	329.73
203-9128-4	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0м	м2	329.73
203-9142-1	Полотна калиток глухие	м2	149.21
203-9142-2	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2м	м2	163.69
203-9142-3	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6м	м2	165.51
203-9142-4	Полотна калиток решетчатые высотой до 2м	м2	165.51

Перечень
измененных кодов ресурсов в закрытых расценках

№ таблицы	Код по ГЭСН	Код в сборнике
10-01-001	101-9680	101-1482
10-01-003	203-9053	203-9053-1
10-01-013	101-9186	101-1671
	104-9281	406-0004
10-01-021	203-9064	203-0436
10-01-027	101-9680	101-1482
	203-9054	203-0380
	203-9055	203-0384
10-01-027-(1,5,9)	203-9095	203-0013
-(2,6,10)	203-9095	203-0015
-(3,7,11)	203-9095	203-0029
-(4,8,12)	203-9095	203-0031
10-01-027 (б)	101-9680	101-1482
	101-1705	Исключить
	101-1742	Исключить
		101-1921
	101-1805	101-1482
	101-0219	Исключить
	101-1591	Исключить
	101-0195	Исключить
10-01-028	203-9054	203-0360
	101-9680	101-1482
	101-9186	101-1671
	101-9185	101-9185-1
10-01-028-1	203-9095	203-0165
-2	203-9095	203-0166
-3	203-9095	203-0166
10-01-029-1	101-9471	101-0954
-2	101-9411	101-0936
10-01-030	101-9680	101-1482
	203-9056	203-0321
10-01-030-1	203-9035	203-0165
-2	203-9035	203-0166
-3	203-9035	203-0165
-4	203-9035	203-0166
-5	203-9035	203-0166
10-01-031	203-9054	203-0360
	203-9056	203-0321
	101-9186	101-1671
	101-9680	101-1482
10-01-031-1	203-9053	203-9053-1
-2	203-9053	203-9053-2
10-01-031-3	203-9053	203-9052-3
-4	203-9053	203-9052-4
10-01-032	203-9054	203-0360

10-01-032	203-9055	203-6384
	203-9056	203-0321
	101-9889	101-1975
	101-9680	101-1482
10-01-032-1	203-9053	203-9053-5
-2	203-9053	203-9053-6
-3	203-9053	203-9053-7
-4	203-9053	203-9053-8
10-01-033	203-9055	203-0384
10-01-039	103-9221	203-0238
	101-9185	101-9185-1
	203-9054	203-0360
	101-9680	101-1482
10-01-039-1	203-9057	203-0223
-2	203-9057	203-0225
-3	203-9057	203-0205
-4	203-9057	203-0206
10-01-039 (б)	101-1805	101-1482
	101-1742	Исключить
	101-1591	Исключить
	101-0195	Исключить
	101-9185	101-9185-1
	101-0219	Исключить
	101-1705	Исключить
	203-9054	Исключить
	101-9680	101-1482
		101-1921
10-01-040	203-9058	203-0332
	203-9054	203-0360
	101-9185	101-9185-1
10-01-040-1	203-9059	203-0272
-2	203-9059	203-0275
10-01-041	101-9680	101-1482
10-01-041-1	203-9122	203-0179
-2	203-9122	203-0180
-3	203-9122	203-0182
-4	203-9122	203-0183
10-01-041(б)	101-9680	101-1482
	101-1705	Исключить
	101-1742	Исключить
	101-1591	Исключить
	101-1805	101-1482
		101-1921
	101-0219	Исключить
	101-0195	Исключить
10-01-042	203-9054	203-0360
	101-9680	101-1482
10-01-042-1	203-9122	203-0179
-2	203-9122	203-0180

10-01-042-3	203-9122	203-0182
-4	203-9122	203-0183
10-01-043	203-9054	203-0360
	101-9185	101-9185-1
10-01-043-(1,2,5,6)	203-9058	203-0321
10-01-043-(3,4,7,8)	203-9058	203-0332
10-01-044	101-9853	101-1974
10-01-046	203-9124	201-0588
	101-9680	101-1482
	203-9056	203-0332
	101-9185	101-9185-1
10-01-046-1	203-9123	203-0407
-2	203-9123	203-0400
10-01-057	203-9125	203-0461
	203-9152	203-0468
	101-9186	101-1671
	101-9680	101-1482
10-01-058	101-9411	101-0891
10-01-058-1	203-9126	203-0439
-2	203-9126	203-0445
10-01-060	203-9054	203-0360
10-01-064	101-9185	101-9185-1
10-01-066	203-9095	203-0142
	203-9057	203-0205
10-01-070	404-9020	404-0005
10-01-071	404-9020	404-0005
10-01-072	404-9020	404-0005
10-01-073	404-9020	404-0005
10-01-073 (-1,5)	203- 9121	203-9121-1
10-01-073 (2,3,4,6,7,8)	203 -9121	203-9121-2
10-01-074	404-9020	404-0005
10-01-074 -(1,5)	203-9142	203-9142-1
-(2,6)	203-9142	203-9142-2
-(3,7)	203-9142	203-9142-3
-(4,8)	203-9142	203-9142-4
10-01-075	404-9020	404-0005
10-01-075-(1,5)	203-9128	203-9128-1
-(2,6)	203-9128	203-9128-2
-(3,7)	203-9128	203-9128-3
-(4,8)	203-9128	203-9128-4
10-01—081	104-9281	406-0004
10-02-007	300-9545	300-1514
10-02-012	101-9680	101-1482
10-02-019	402-9050	402-0002
	101-9680	101-1482
10-02-021	101-9680	101-1482

10-02-022	401-9026	401-0522
10-02-035	101-9680	101-1482
10-03-001	203-9100	203-9100-1
10-04-003	101-9162	101-0741
	101-9680	101-1482
10-04-009	101-9162	101-0741
10-04-010	101-9165	101-0742
10-04-011	101-9165	101-0742
10-04-013	203-9057	203-0223

gost.e-ecolog.ru