# МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

## ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ К ТЕР 81-02-15-2001

## СБОРНИК № 15

## Отделочные работы

## Часть III

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное учреждение
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

Москва 2002

gost.e-ecolog.ru

**Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-15 Отделочные работы, Часть III**, Москва, 2002 г. - 84 с.

**Пособие предназначено** для определения сметной стоимости отделочных строительно-монтажных работ, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Е.Г.Захарова, Е.И.Плотникова, Н.Е.Цымбал) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

**УТВЕРЖДЕНЫ:** ТЕР-2001 распоряжением Минмособлстроя от 04.11.2002 № 176 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.98 № 18/11.
Пособие к ТЕР-2001 Государственным учреждением «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> Правительства Московской области (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий
Технический редактор: В.Н. Егорова
© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова
© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова
© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

**© Мособлгосэкспертиза, 2002 г.**

**Настоящее пособие к ТЕР-2001-15 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».**

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217*
*тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310*
*тел. (095) 334-9480*

# АННОТАЦИЯ

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (приложение № 1 Требования к пособиям), в которых предусмотрен порядок разработки, утверждения и выпуска пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие включены Государственные элементные сметные нормы Госстроя России (ГЭСН-2001), привязанные к условиям Московской области, территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин (ГЭСНПиТЕР-2001).

| Министерство строительного комплекса Правительства Московской области | Территориальные строительные сметные нормы | ГЭСНПиТЕР - 2001 |
|---|---|---|
| ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве | Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы | Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области |

# *Сборник № 15*

# Отделочные работы

## ГЭСНПиТЕР-2001-15

# *ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*

## 1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и расценки (далее расценки) на выполнение отделочных работ.

1.2. В настоящий сборник включены нормы и расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части данного сборника. В табл. 04-027 приведены нормы и расценки расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблицах 15-3г, 15-3д технической части данного сборника.

1.3. В нормах и расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков;

в) окраска фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.4. В нормах и расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в нормах и расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м$^2$ облицовки согласно нормам и расценкам табл. 01-005.

1.5. Нормы и расценки на облицовку потолков, приведенные в таблице 01-047, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Нормы и расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В нормах и расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по норме и расценке 2 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по норме и расценке 3 таблиц 01-023, 01-025.

В нормах и расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В нормах и расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В нормах и расценках учтен следующий состав растворов для оштукатуривания:

— цементный 1:3;

— цементно-известковый 1:1:6;

— известковый 1:2,5.

1.8. В нормах и расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п. ).

1.9. Нормами и расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по нормам и расценкам таблиц с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, то затраты на ее выполнение следует определять по нормам и расценкам 08,09 табл. 02-031.

1.12. В нормах и расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание их по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по норме и расценке 4 таблицы 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по норме и расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В нормах и расценках таблиц с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по нормам и расценкам 1-4 таблицы 02-036, а на устройство карнизов и тяг – по нормам и расценкам 5, 6 таблицы 02-036.

1.15. В нормах и расценках таблиц 03-005 ÷ 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по нормам и расценкам на установку наиболее подходящих по сложности видов изделий.

1.17. В нормах и расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице 15-1 данной технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

***Таблица 15-1***

| № п/п | Наименование деталей | Ед. из. | Количество деталей в модели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | гипсовых | цементных |
| 1. | Балясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2. | Балясины орнаментованные | шт. | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4. | То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды | шт. | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6. | То же, орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п ) при высоте до 500 мм простого рисунка | шт. | 125 | 75 |

| № п/п | Наименование деталей | Ед. из. | Количество деталей в модели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | гипсовых | цементных |
| 9. | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 75 | 50 |
| 10. | То же, при высоте более 500 мм простого рисунка | шт. | 200 | 120 |
| 11. | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 120 | 80 |
| 12. | Поручни и тетивы | шт. | 200 | 120 |

1.19 В нормах и расценках на малярные работы учтено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для затрат на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же нормы и расценки.

В нормах и расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство пролифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по нормам и расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В нормах и расценках таблиц 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м$^2$ окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда.

1.22. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м$^2$ окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда.

1.23. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы и расценки 1-3 таблицы 04-038) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (нормы и расценки 1-8 таблицы 04-047).

1.25. В нормах и расценках на отделку под шелк (нормы и расценки 3-8 таблицы 04-047) учтены затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (см. таблицу 15-2 настоящей технической части).

1.26. В нормах и расценках на разделку по эскизам (нормы и расценки 9-11 таблицы 04-047) учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по норме и расценке 8 таблицы 04-047.

1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР–2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.29. В нормах и расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (таблицы с 02-005 по 02-009 и с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же нормам и расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В норме и расценке 5 таблицы 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по нормам и расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В нормах и расценках 3, 4 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по нормам и расценкам таблиц с 01-031 по 01-041.

***Таблица 15-2***

| Категория сложности | Количество | | |
|---|---|---|---|
| | тонов в фоне | трафаретов | филенок |
| 1 | 2-3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3-5 | 2-3 | 5 |

# 2. Правила исчисления объемов работ

## *Облицовочные работы*

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

## *Штукатурные работы*

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м$^2$) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м$^2$ определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах и расценках таблиц 02-015, 02-016 (нормы и расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по нормам и расценкам таблицы 02-031 (норма и расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение нормировать по нормам и расценкам 1-2 таблицы 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:
а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;
б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

### *Лепные работы*

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

### *Малярные работы*

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах и расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по нормам и расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

## Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов | | В т.ч. детали пролифленные | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Количество переплетов | | | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Оконные проемы жилых и общественных зданий** | | | | | | |
| *Раздельные переплеты* | | | | | | |
| 1. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1.5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2. С подоконной доской | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3.5 | 0,6 | 0.5 |
| 3. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | 1.2 | 2,5 | - | - |
| *Спаренные переплеты* | | | | | | |
| 4. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 |
| 5. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | - | 2.2 | - | - |
| 6. Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - |
| 7. Витринное деревянное | Каменные | Коробка, переплет | 1,75 | 3.5 | 0,45 | 0,9 |

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов | | В т.ч. детали профильные | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Количество переплетов | | | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Оконные проемы промышленных зданий** | | | | | | |
| 8. Площадью до 4 м$^2$ с раздельными переплетами | Каменные | Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9. То же более 4 м$^2$ | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| **Балконные двери** | | | | | | |
| 10. Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверные полотна | 2,1 | 3,5 | - | - |
| 11. Спаренные полотна | Каменные | То же | | 2,6 | - | |
| **Дверные проемы** | | | | | | |
| 12. Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - |
| 13. То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 14. То же | Перегородки | То же | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 15. Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 1,8 | - | - | - |
| 16. То же | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | - | 0,3 | - |
| 17. Шкафные двери | То же | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,7 | - | 0,2 | - |
| 18. Обрамление открытого проема | То же | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | - | 0,4 | - |

**Примечания:**

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м$^2$ (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3.

***Таблица 15-3***

| № п/п | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски в м$^2$ на 1 м труб | |
|---|---|---|---|
| | | стальных | чугунных |
| 1. | 15 | 0,11 | – |
| 2. | 20 | 0,13 | – |
| 3. | 25 | 0,16 | – |
| 4. | 32 | 0,18 | – |
| 5. | 40 | 0,21 | – |
| 6. | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7. | 63 | 0,31 | – |
| 8. | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9. | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10. | 125 | – | 0,59 |
| 11. | 150 | – | 0,72 |

## *Стекольные работы*

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла следует определять по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков следует определять по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

## *Обойные работы*

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

***Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений***

| Наименование операций | Клеевая | | | | Казеиновая | | | Известковая | | Силикатная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | простая | улучшенная | высококачественная | | улучшенная | высококачественная | | по штукатурке | по дереву и кирпичу | |
| | | | по штукатурке | по сб./к | | по штукатурке | по сб./к | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Смачивание водой | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — |
| 3. Расшивка трещин | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 4. Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 5. Первая огрунтовка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |

| Наименование операций | Клеевая | | | | Казеиновая | | | Известковая | | Силикатная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | простая | улучшенная | высококачественная | | улучшенная | высококачественная | | по штукатурке | по дереву и кирпичу | |
| | | | по штукатурке | по сб./к | | по штукатурке | по сб./к | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | + | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка | — | — | + | — | — | + | | — | — | — |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 11. Шлифовка | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 12. Вторая огрунтовка | — | + | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 13. Третья огрунтовка (с подцветкой) | — | — | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 14. Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. Торцевание | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 16. Вытягивание филенок | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — |

## Примечания:

1. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком "—" – операции, которые при данн виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

### *Таблица 15-3б Состав работ при окраске фасадов*

| Наименование операций | Виды красок | | | |
|---|---|---|---|---|
| | силикатная | известковая и цементная | перхлорвиниловая | поливинилацетатная и кремнийорганическая |
| 1. Очистка | + | + | + | + |
| 2. Расшивка трещин | + | + | + | + |
| 3. Подмазка | + | + | + [1)] | + |
| 4. Шлифовка | + | + | + | + |
| 5. Смачивание водой [2)] | — | + | — | — |
| 6. Огрунтовка | + | — | + | + |
| 7. Первая окраска | + | + | + | + |
| 8. Вторая окраска | + | + | + | + |

## Примечания:

[1)] под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.
[2)] смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

### *Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами*

| Наименование операций | по дереву | | | заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску | | по штукатурке | | | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | по металлу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П | У | В | П | У | П | У | В | П | У | В | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Сглаживание торцом дерева | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Расшивка трещин | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 5. Проолифка | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — |

| Наименование операций | по дереву | | | заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску | | по штукатурке | | | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | по металлу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П | У | В | П | У | П | У | В | П | У | В | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — | + | — |
| 11. Шлифовка | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — | + | — |
| 12. Огрунтовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 13. Флейцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 14. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 15. Первая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. Флейцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 17. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 18. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. Флейцевание или торцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 20. Вытягивание филенок | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |

## Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 1-3 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 4 и 5 знаком "+" обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

### *Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей*

| Наименование операций | Оклейка обоями | | | | | | | Обивка дверей обивочными материалами по войлоку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стен | | | | | | потолков | |
| | по монолитной штукатурке и бетону | | | по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | | | | |
| | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | — | — | — | + | — |
| 3. Оклейка стыков | — | — | — | + | + | + | — | — |
| 4. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 5. Подмазка неровностей | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 6. Шлифовка подмазанных мест пемзой | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 7. Шлифовка пемзой | — | — | + | — | — | — | — | — |
| 8. Оклейка бумагой | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка пемзой | — | + | — | — | — | — | — | — |
| 10. Проклейка поверхностей | — | — | + | — | — | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 12. Приготовление клеевых составов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 13. Обрезка и нарезка материалов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 14. Раскладка войлока или обивочных материалов | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 15. Формирование валиков | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 16. Прибивка тесьмы | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 17. Прибивка материала | — | — | — | — | — | — | — | + |

*Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе*

| Наименование операций | Оклейка моющимися обоями на основе: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой |
| | по штукатурке и бетону | | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | | по листовым материалам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | + | — | — |
| 3. Огрунтовка поверхности стен | + | + | + | + | — | — |
| 4. Оклейка стыков | — | — | — | — | + | + |
| 5. Частичная подмазка | — | — | + | + | + | + |
| 6. Шлифовка помазанных мест | — | — | — | — | + | + |
| 7. Сплошная шпатлевка | + | + | — | — | — | — |
| 8. Шлифовка поверхности пемзой | + | + | + | + | — | — |
| 9. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + |
| 10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов | + | + | + | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями и обрезка кромок | + | + | + | + | + | + |

## 3. Коэффициенты к нормам и расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (норм и расценок) | Коэффициенты | | |
|---|---|---|---|---|
| | | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м | 01-001, 01-002 | 1,07 | — | — |
| 3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина | 01-002 (6-10) | 0,9 | — | — |
| 3.3. То же, четырехгранных колонн | 01-004 (9-12) | 0,9 | — | — |
| 3.4. То же, многогранных колонн | 01-004 (13-16) | 0,85 | — | — |
| 3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм | 01-009 | 0,8 | — | — |
| 3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток | 01-019, 01-020 | 1,2 | — | — |
| 3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов | 01-019, 01-020 | 1,25 | — | — |
| 3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности сужи-вающихся колонн | 01-021 (3, 4) | 1,15 | — | — |
| 3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором | 01-022 (1), 01-024 (1) | 1,35 | — | — |
| 3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения | 01-022 (2-5), 01-024 (2-5) | 1,25 | — | — |
| 3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов | 01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038 | 0,9 | 0,9 | — |

| Условия применения | Номер таблиц (норм и расценок) | Коэффициенты | | |
|---|---|---|---|---|
| | | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением | 02-002(1), 02-005 (1) | 1,05 | — | — |
| 3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей) | 02-023 (2) | 1,15 | — | — |
| 3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью) | 02-005 | 1,25 | | |
| 3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой) | 02-005 | 1,3 | | |
| 3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности | 02-022, 02-023 | 1,3 | — | — |
| 3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности | 02-022, 0-023 | 1,6 | — | — |
| 3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры | 03-003, 03-007 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз | 03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3) | 1,5 | — | — |
| 3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м | 04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 4-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14) | 1,1 | 1,1 | — |
| | 04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6) | 1,25 | 1,25 | — |
| 3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены) | с 04-011 по 04-018. 04-048 (1-4) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов | 04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5) | 1,25 | — | — |
| 3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | 04-024 (8), 04-025 (10). 04-026 (8) | 1,2 | — | — |
| 3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей | 04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4) | 1,08 | — | — |
| 3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой | 05-002 (3, 4) | 1,1 | — | — |
| 3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий | 05-012, 05-013 | 2 | 2 | 2 |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-001
# Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Окраска водными составами внутри помещений клеевая

15-04-001-1 простая

15-04-001-2 улучшенная

15-04-001-3 высококачественная по штукатурке

15-04-001-4 высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая

15-04-001-5 улучшенная

15-04-001-6 высококачественная по штукатурке

15-04-001-7 высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-001-1 | 15-04-001-2 | 15-04-001-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 6,27 | 11,11 | 65,23 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75<br>8,97 | **3,2** | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | **0,01** |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 | 0,04 | **0,10** |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 7571,00 | 0,0004 | 0,0006 | 0,001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,50 | **2,50** |
| 101-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 1050,00 | 0,022 | 0,025 | 0,028 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м³ | 74,58 | | 0,0004 | 0,0044 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м² | 72,32 | | 0,00008 | 0,00088 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | | 0,0021 | 0,0362 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | | 0,01 | 0,11 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 | | 0,00001 | 0,00002 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 0,70 | 0,90 | **1,20** |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **54,86** | **99,66** | **585,11** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** | **3,22** | **7,74** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 | 0,53 | 1,16 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **57,49** | **75,36** | **235,68** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **114,81** | **178,24** | **828,53** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-001-4 | 15-04-001-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 39,16 | 18,26 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8.97 | 3,4 | 3,4 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-001-4 | 15-04-001-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,08 | 0,04 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,07 | 0,03 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 7571,00 | 0,001 | |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | | 0,002 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | |
| 101-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 1050,00 | 0,028 | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00088 | |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,0137 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,11 | 0,01 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0017 | 0,0209 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 | 0,00002 | 0,0003 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 1,20 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **351,27** | **163,79** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **5,48** | **2,46** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,85 | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **138,77** | **269,71** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **495,52** | **435,96** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-001-6 | 15-04-001-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 70,40 | 50,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,10 | 0,06 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,09 | 0,05 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | 0,026 | 0,014 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00008 | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,11 | 0,11 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0459 | 0,0334 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 | 0,001 | 0,0006 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,016 | 0,008 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-001-6 | 15-04-001-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **631,49** | **453,88** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **6,99** | **3,97** |
| *в том числе* | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,06 | 0,63 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **614,16** | **440,77** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1252,64** | **898,62** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-002
# Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Известковая окраска водными составами внутри помещений по

15-04-002-1 штукатурке

15-04-002-2 кирпичу и бетону

15-04-002-3 дереву

Силикатная окраска водными составами внутри помещений по

15-04-002-4 штукатурке и кирпичу

15-04-002-5 дереву

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-002-1 | 15-04-002-2 | 15-04-002-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 10,21 | 4,88 | 4,33 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,16 | 2,5 | 2,5 | **2,5** |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,02 | **0,02** |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 | 0,017 | 0,021 | 0,017 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м³ | 74,58 | 0,0004 | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м² | 72,32 | 0,00008 | | |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,0016 | | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,01 | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00054 |
| | | | | Стоимостные показатели | | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **83,31** | **39,82** | **35,33** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,71** | **1,71** | **1,71** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **25,66** | **21,66** | **19,22** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **110,68** | **63,19** | **56,26** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-002-4 | 15-04-002-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 14,19 | 5,99 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,16 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 | 0,03 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 | 0,02 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3390,00 | 0,03 | 0,02 |
| | | | | *Стоимостные показатели* | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **115,79** | **48,88** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** | **1,71** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | **0,42** | **0,32** |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **101,70** | **67,80** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **219,95** | **118,39** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-003
## Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² вертикальной проекции сегментных ферм*

15-04-003-1 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-003-1 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 6,27 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3390,00 | 0,027 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **53,48** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **91,53** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **147,47** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-004
# Разделка поверхности по клеевой окраске

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² разделываемой поверхности*

Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов

15-04-004-1 1

15-04-004-2 2 и более

Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов

15-04-004-3 1

15-04-004-4 2 и более

Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов

15-04-004-5 1

15-04-004-6 2 и более

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-004-1 | 15-04-004-2 | 15-04-004-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2,89 | 4,99 | 3,33 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,08 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | | | 0,004 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,00048 | 0,00048 | 0,002 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 0,02 | 0,02 | 0,80 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **26,24** | **45,31** | **30,24** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6,15** | **6,15** | **33,76** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **33,34** | **52,41** | **64,95** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-004-4 | 15-04-004-5 | 15-04-004-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 6,66 | 2,11 | 3,55 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,08 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | 0,01 | 0,007 | 0,007 |

*Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-004*

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-004-4 | 15-04-004-5 | 15-04-004-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,005 | 0,00085 | 0,00085 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 2,00 | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **60,47** | **19,16** | **32,23** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **84,39** | **16,73** | **16,73** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **145,81** | **36,84** | **49,91** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005
# Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.

02. Шлифовка подмазанных мест.

03. Окраска поверхностей.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

15-04-005-1 стен

15-04-005-2 потолков

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по

15-04-005-3 штукатурке стен

15-04-005-4 штукатурке потолков

15-04-005-5 сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

15-04-005-6 сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по

15-04-005-7 штукатурке стен

15-04-005-8 штукатурке потолков

15-04-005-9 сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

15-04-005-10 сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-005-1 | 15-04-005-2 | 15-04-005-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 15,18 | 16,94 | 42,90 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,09 | 0,10 | 0,17 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,08 | 0,09 | 0,15 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м² | 72,32 | 0,0003 | 0,00033 | 0,00084 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,005 | 0,0055 | 0,051 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-005-1 | 15-04-005-2 | 15-04-005-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,11 | 0,31 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 15481,00 | 0,052 | 0,057 | 0,063 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **136,16** | **151,95** | **384,81** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **6,23** | **6,99** | **11,71** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,95 | 1,06 | 1,80 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **826,68** | **906,26** | **1194,91** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **969,07** | **1065,20** | **1591,43** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-005-4 | 15-04-005-5 | 15-04-005-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 53,90 | 25,41 | 28,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,18 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,055 | 0,005 | 0,0055 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 15481,00 | 0,069 | 0,063 | 0,069 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **483,48** | **227,93** | **256,54** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **12,46** | **7,74** | **7,74** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,90 | 1,16 | 1,16 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1304,98** | **997,39** | **1092,43** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1800,92** | **1233,06** | **1356,71** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-005-7 | 15-04-005-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 68,75 | 89,43 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,23 | 0,25 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,03 | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,20 | 0,22 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00088 | 0,00088 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-005-7 | 15-04-005-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,079 | 0,092 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,36 | 0,36 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 15481,00 | 0,063 | 0,069 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **662,06** | **861,21** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **15,68** | **17,19** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,43 | 2,65 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1315,25** | **1463,96** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1992,99** | **2342,36** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-005

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-005-9 | 15-04-005-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 46,42 | 55,88 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,15 | 0,16 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,13 | 0,14 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00088 | 0,00088 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,034 | 0,037 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,36 | 0,36 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 15481,00 | 0,063 | 0,069 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **447,02** | **538,12** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **10,20** | **10,96** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,59 | 1,69 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1122,02** | **1227,79** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1579,24** | **1776,87** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-011

## Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ фасада*

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности

15-04-011-1 известковая

15-04-011-2 силикатная

15-04-011-3 цементная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-011-1 | 15-04-011-2 | 15-04-011-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 6,32 | 20,38 | 10,03 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,70 | 0,17 | 0,28 | 0,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 | 0,019 | | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0009 | | |
| 101-1816 | Краски сухие цементные для наружных работ | т | 5600,00 | | | 0,077 |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3390,00 | | 0,045 | |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 25650,00 | | 0,0023 | |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,60 | | 0,0532 | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 517,90 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **53,91** | **173,84** | **85,56** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,80** | **9,53** | **7,20** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 1,27 | 0,95 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **56,73** | **388,32** | **462,46** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **112,44** | **571,69** | **555,22** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-012
## Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ окрашиваемой поверхности*

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности

15-04-012-1 перхлорвиниловая

15-04-012-2 кремнийорганическая

15-04-012-3 поливинилацетатная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-012-1 | 15-04-012-2 | 15-04-012-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 14,39 | 13,95 | 9,59 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-012

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-012-1 | 15-04-012-2 | 15-04-012-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,08 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,12 | 0,12 | 0,05 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,70 | 0,24 | 0,28 | 0,20 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,12 | 0,12 | 0,05 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 15471,00 | | | 0,038 |
| 101-0481 | Краска КО-42 | т | 24150,00 | | 0,079 | |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 15989,00 | 0,059 | | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0047 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 | 0,01 | 0,007 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 18362,00 | 0,015 | | |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 16950,00 | 0,012 | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 517,90 | | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **130,66** | **126,67** | **87,08** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **9,46** | **9,53** | **4,11** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,27 | 1,27 | 0,53 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1489,95** | **1985,63** | **619,01** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1630,07** | **2121,83** | **710,20** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-013
## Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ фасада*

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

15-04-013-1 известковая

15-04-013-2 силикатная

15-04-013-3 цементная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-013-1 | 15-04-013-2 | 15-04-013-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 4,43 | 14,28 | 7,03 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,12 | 0,09 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-013

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-013-1 | 15-04-013-2 | 15-04-013-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,70 | 0,14 | 0,24 | 0,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 | 0,019 | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0009 | | |
| 101-1816 | Краски сухие цементные для наружных работ | т | 5600,00 | | | 0,077 |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3390,00 | | 0,045 | |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 25650,00 | | 0,0023 | |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,60 | | 0,0532 | |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 2,44 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **38,76** | **124,95** | **61,51** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,75** | **9,46** | **7,15** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 1,27 | 0,95 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **25,48** | **357,21** | **431,35** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **65,99** | **491,62** | **500,01** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-014

## Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ окрашиваемой поверхности*

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

15-04-014-1 перхлорвиниловая

15-04-014-2 кремнийорганическая

15-04-014-3 поливинилацетатная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-014-1 | 15-04-014-2 | 15-04-014-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 10,07 | **9,79** | 6,74 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,30 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,11 | 0,11 | **0,05** |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,70 | 0,13 | 0,13 | **0,16** |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,11 | 0,11 | **0,05** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-014

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-014-1 | 15-04-014-2 | 15-04-014-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 15471,00 | | | 0,038 |
| 101-0481 | Краска КО-42 | т | 24150,00 | | 0,079 | |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 15989,00 | 0,059 | | |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 | 0,01 | 0,007 | |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 18362,00 | 0,015 | | |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **93,65** | **91,05** | **62,68** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **8,51** | **8,51** | **4,04** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,16 | 1,16 | 0,53 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1285,45** | **1954,52** | **587,90** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1387,61** | **2054,08** | **654,62** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-015
## Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² фасада*

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности

15-04-015-1 известковая

15-04-015-2 силикатная

15-04-015-3 цементная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-015-1 | 15-04-015-2 | 15-04-015-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 11,60 | 28,10 | 18,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031910 | Люльки | маш.ч | 2,70 | 6,06 | 14,62 | 9,60 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 | 0,019 | | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м³ | 74,58 | | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0009 | | |
| 101-1816 | Краски сухие цементные для наружных работ | т | 5600,00 | | | 0,077 |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3390,00 | | 0,045 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-015

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-015-1 | 15-04-015-2 | 15-04-015-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 25650,00 | | 0,0023 | |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,60 | | 0,0532 | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 517,90 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **102,78** | **248,97** | **163,02** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **17,87** | **47,76** | **31,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 1,16 | 0,85 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **56,73** | **388,32** | **462,46** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **177,38** | **685,05** | **657,43** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-016
## Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ окрашиваемой поверхности*

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности

15-04-016-1 *перхлорвиниловая*

15-04-016-2 кремнийорганическая

15-04-016-3 поливинилацетатная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-016-1 | 15-04-016-2 | 15-04-016-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 19,80 | 19,20 | 15,90 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,30 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031910 | Люльки | маш.ч | 2,70 | 10,34 | 10,02 | 8,31 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 15471,00 | | | 0,038 |
| 101-0481 | Краска КО-42 | т | 24150,00 | | 0,079 | |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 15989,00 | 0,059 | | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0047 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 | 0,01 | 0,007 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 18362,00 | 0,015 | | |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 16950,00 | 0,012 | | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-016

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-016-1 | 15-04-016-2 | 15-04-016-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 517,90 | | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **184,14** | **178,56** | **147,87** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **36,21** | **35,34** | **26,21** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,16 | 1,16 | 0,53 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1489,95** | **1985,63** | **619,01** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1710,30** | **2199,53** | **793,09** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-017
# Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ фасада*

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности

15-04-017-1 известковая

15-04-017-2 силикатная

15-04-017-3 цементная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-017-1 | 15-04-017-2 | 15-04-017-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 8,10 | 19,70 | 12,90 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,08 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031910 | Люльки | маш.ч | 2,70 | 4,23 | 10,29 | 6,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 | 0,019 | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0009 | | |
| 101-1816 | Краски сухие цементные для наружных работ | т | 5600,00 | | | 0,077 |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3390,00 | | 0,045 | |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 25650,00 | | 0,0023 | |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,60 | | 0,0532 | |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **73,55** | **178,88** | **117,13** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **12,93** | **36,07** | **24,23** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 1,16 | 0,85 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **25,48** | **357,21** | **431,35** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **111,96** | **572,16** | **572,71** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-018
## Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности

15-04-018-1 перхлорвиниловая

15-04-018-2 кремнийорганическая

15-04-018-3 поливинилацетатная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-018-1 | 15-04-018-2 | 15-04-018-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 13,90 | 13,50 | 11,10 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,52 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031910 | Люльки | маш.ч | 2,70 | 7,26 | 7,05 | 5,80 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 15471,00 | | | 0,038 |
| 101-0481 | Краска КО-42 | т | 24150,00 | | 0,079 | |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 15989,00 | 0,059 | | |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 | 0,01 | 0,007 | |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 18362,00 | 0,015 | | |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **132,33** | **128,52** | **105,67** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **27,89** | **27,33** | **19,43** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,16 | 1,16 | 0,53 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1285,45** | **1954,52** | **587,90** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1445,67** | **2110,37** | **713,00** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024
## Простая окраска масляными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Простая окраска масляными составами по дереву

15-04-024-1 стен

15-04-024-2 потолков

15-04-024-3 полов

15-04-024-4 заполнений проемов дверных

15-04-024-5 заполнений проемов оконных

15-04-024-6 блоков дверных, подготовленных под вторую окраску

15-04-024-7 блоков оконных, подготовленных под вторую окраску

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

15-04-024-8 стен

15-04-024-9 потолков

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-024-1 | 15-04-024-2 | 15-04-024-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 28,05 | 32,56 | 23,98 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 22533,00 | | 0,0307 | |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 0,027 | | |
| 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 17496,00 | | | 0,0195 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0084 | 0,0093 | 0,0097 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00008 | 0,00008 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,005 | 0,0055 | 0,005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **245,44** | **284,90** | **209,83** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **3,97** | **3,97** | **3,22** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,63 | 0,63 | 0,53 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **613,73** | **901,55** | **557,83** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **863,14** | **1190,42** | **770,88** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-024-4 | 15-04-024-5 | 15-04-024-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 35,75 | 44,55 | 11,54 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-024-4 | 15-04-024-5 | 15-04-024-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 17592,00 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0093 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0015 | 0,0015 | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0004 | 0,0004 | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00008 | 0,00008 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,005 | 0,005 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,23 | 0,23 | 0,12 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **312,81** | **389,81** | **100,98** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **3,22** | **3,22** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,53 | 0,53 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **477,11** | **477,11** | **163,83** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **793,14** | **870,14** | **265,76** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-024-7 | 15-04-024-8 | 15-04-024-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 15,76 | 21,12 | 22,88 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 17592,00 | 0,0093 | | |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 22533,00 | | | 0,0302 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | | 0,0267 | |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | | 0,0103 | 0,0119 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | | 0,00008 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | | 0,005 | 0,0055 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **137,90** | **184,80** | **200,20** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **3,97** | **3,97** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,63 | 0,63 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-024

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-024-7 | 15-04-024-8 | 15-04-024-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **163,83** | **648,27** | **944,07** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **302,68** | **837,04** | **1148,24** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025
# Улучшенная окраска масляными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Улучшенная окраска масляными составами по дереву

15-04-025-1 стен
15-04-025-2 потолков
15-04-025-3 полов
15-04-025-4 заполнений проемов дверных
15-04-025-5 заполнений проемов оконных
15-04-025-6 блоков дверных, подготовленных под вторую окраску
15-04-025-7 блоков оконных, подготовленных под вторую окраску

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке

15-04-025-8 стен
15-04-025-9 потолков

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску

15-04-025-10 стен
15-04-025-11 потолков

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-025-1 | 15-04-025-2 | 15-04-025-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 58,52 | 71,29 | 51,37 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,08 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,09 | 0,12 | 0,13 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 22533,00 | | 0,0298 | |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 0,0258 | | |
| 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 17496,00 | | | 0,025 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м³ | 74,58 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м² | 72,32 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-025-1 | 15-04-025-2 | 15-04-025-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,038 | 0,041 | 0,054 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 | 0,0091 | 0,01 | 0,0116 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **531,36** | **647,31** | **466,44** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **6,23** | **8,49** | **8,69** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,95 | 1,27 | 1,38 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **754,87** | **1053,42** | **898,99** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1292,46** | **1709,22** | **1374,12** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-025-4 | 15-04-025-5 | 15-04-025-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 92,73 | 138,60 | 25,97 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,08 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,09 | 0,09 | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 17592,00 | 0,02474 | 0,02544 | 0,0104 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0004 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00016 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,041 | 0,039 | 0,007 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,31 | 0,31 | 0,10 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0002 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **841,99** | **1258,49** | **235,81** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **6,99** | **6,99** | **1,71** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,06 | 1,06 | 0,32 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **620,45** | **616,46** | **208,72** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1469,43** | **1881,94** | **446,24** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-025-7 | 15-04-025-8 | 15-04-025-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 40,07 | **51,01** | 62,70 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,08 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,12 | 0,13 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-025-7 | 15-04-025-8 | 15-04-025-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,11 | 0,11 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 17592,00 | 0,0108 | | |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 22533,00 | | | 0,021 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | | 0,01837 | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м$^3$ | 74,58 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м$^2$ | 72,32 | 0,00016 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,005 | 0,051 | 0,055 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,31 | 0,31 |
| 101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 25764,00 | | 0,0075 | 0,0089 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 | 0,00013 | 0,0113 | 0,013 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **363,84** | **463,17** | **569,32** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,71** | **8,49** | **8,69** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 1,27 | 1,38 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **208,11** | **926,79** | **1203,70** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **573,66** | **1398,45** | **1781,71** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-025-10 | 15-04-025-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 34,10 | 37,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,08 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,05 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,04 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 22533,00 | | 0,021 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 0,01837 | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м$^3$ | 74,58 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м$^2$ | 72,32 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,005 | 0,005 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-025

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-025-10 | 15-04-025-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,31 | 0,31 |
| 101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 25764,00 | 0,0075 | 0,0089 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 | 0,0113 | 0,013 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **309,63** | **339,59** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **3,22** | **3,97** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,53 | 0,63 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **793,46** | **1058,77** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1106,31** | **1402,33** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026
## Высококачественная окраска масляными составами

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Высококачественная окраска масляными составами по дереву

15-04-026-1 стен

15-04-026-2 потолков

15-04-026-3 полов

15-04-026-4 заполнения проемов дверных

15-04-026-5 заполнения проемов оконных

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке

15-04-026-6 стен

15-04-026-7 потолков

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску

15-04-026-8 стен

15-04-026-9 потолков

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-026-1 | 15-04-026-2 | 15-04-026-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 85,36 | 107,58 | 77,44 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 22533,00 | | 0,0289 | |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 0,025 | | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-026-1 | 15-04-026-2 | 15-04-026-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 17496,00 | | | 0,0255 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,054 | 0,059 | 0,082 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 28214,00 | 0,00955 | 0,0104 | 0,0127 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **822,02** | **1036,00** | **745,75** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **8,69** | **10,20** | **11,71** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,38 | 1,59 | 1,80 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **819,69** | **1116,69** | **1043,20** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1650,40** | **2162,89** | **1800,66** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-026-4 | 15-04-026-5 | 15-04-026-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 148,50 | 211,20 | 80,41 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 17592,00 | 0,0246 | 0,0253 | |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | | | 0,0184 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,056 | 0,059 | 0,079 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 28214,00 | 0,003 | 0,0025 | 0,0119 |
| 101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 25764,00 | | | 0,0075 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-026-4 | 15-04-026-5 | 15-04-026-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1430,06** | **2033,86** | **774,35** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **8,69** | **8,69** | **10,96** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,38 | 1,38 | 1,69 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **680,77** | **687,68** | **1048,02** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **2119,52** | **2730,23** | **1833,33** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-026

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-026-7 | 15-04-026-8 | 15-04-026-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 99,88 | 58,08 | 66,33 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,18 | 0,10 | 0,10 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 22533,00 | 0,0213 | | 0,021 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | | **0,0184** | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25 | $м^2$ | 72,32 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 28214,00 | 0,0135 | 0,0119 | 0,0135 |
| 101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 25764,00 | 0,0088 | 0,0075 | 0,0088 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **961,84** | **559,31** | **638,76** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **12,46** | **6,99** | **6,99** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,90 | 1,06 | 1,06 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1355,27** | **917,59** | **1189,09** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **2329,57** | **1483,89** | **1834,84** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-027

## Третья шпатлевка при высококачественной окраске

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нанесение шпатлевки.
02. Шлифование поверхности.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву

15-04-027-1 стен

15-04-027-2 потолков

15-04-027-3 заполнения проемов дверных

15-04-027-4 заполнения проемов оконных

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

15-04-027-5 стен

15-04-027-6 потолков

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-027-1 | 15-04-027-2 | 15-04-027-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 12,10 | 16,65 | 21,98 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,52 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25 | м² | 72,32 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,016 | 0,018 | 0,017 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **115,19** | **158,51** | **209,25** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,71** | **1,71** | **1,71** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **46,58** | **52,37** | **49,47** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **163,48** | **212,59** | **260,43** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-027-4 | 15-04-027-5 | 15-04-027-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 29,08 | 11,99 | 16,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,52 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двух-слойная с зернистостью 40/25 | м² | 72,32 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-027-4 | 15-04-027-5 | 15-04-027-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,018 | 0,029 | 0,032 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **276,84** | **114,14** | **157,08** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,71** | **2,46** | **3,22** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 0,42 | 0,53 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **52,38** | **84,36** | **93,05** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **330,93** | **200,96** | **253,35** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-028
## Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² разделываемой поверхности***

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

15-04-028-1 стен

15-04-028-2 дверных заполнений

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-028-1 | 15-04-028-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 32,90 | 28,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 17592,00 | | 0,0024 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 0,0024 | |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **340,84** | **298,37** |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **60,73** | **65,25** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **401,57** | **363,62** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-029
## Покрытие полов лаком и оклейка тканями

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Покрытие полов лаком (нормы 1, 2).
02. Нанесение клейстера на поверхность стен и полов (нормы 3, 4).
03. Оклейка тканями (нормы 3, 4).
04. Огнезащитная пропитка текстильных покрытий (норма 5).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² отделываемой поверхности*

Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за

15-04-029-1 1 раз
15-04-029-2 2 раза
15-04-029-3 Оклейка тканями полов
15-04-029-4 Оклейка тканями стен
15-04-029-5 Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-029-1 | 15-04-029-2 | 15-04-029-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 4,88 | 12,32 | 9,24 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97<br>9,63 | 4 | 4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,04 | 0,14 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,03 | 0,12 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0503 | Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов | т | 18345,00 | 0,011 | 0,0208 | |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 73,65 | | | 13,13 |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0004 | 0,0006 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,14 | 0,20 | |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 | | | 0,50 |
| 101-1837 | Клейстер готовый | кг | 1,00 | | | 24,00 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **46,99** | **118,64** | **82,88** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **2,46** | **9,45** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,42 | 1,48 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **205,90** | **387,72** | **999,50** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **253,84** | **508,82** | **1091,83** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-029

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-029-4 | 15-04-029-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 17,27 | 32,41 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97<br>9,30 | 3,4 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,14 | 0,08 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,02 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,12 | 0,07 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 73,65 | 13,13 | |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 | 0,50 | |
| 101-1837 | Клейстер готовый | кг | 1,00 | 24,00 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-029

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-029-4 | 15-04-029-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113-0267 | Антипирен "Роса" | т | 23730,00 | | 0,0614 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **154,91** | **301,41** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **9,45** | **5,48** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,48 | 0,85 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **999,50** | **1457,02** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1163,86** | **1763,91** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-030
# Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м²*

Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок

15-04-030-1 1

15-04-030-2 2

Масляная окраска металлических поверхностей

15-04-030-3 стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

15-04-030-4 решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

15-04-030-5 Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-030-1 | 15-04-030-2 | 15-04-030-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 9,68 | 12,21 | 40,59 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 0,0212 | 0,0273 | 0,0246 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 3,20 | 3,20 | 2,70 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **85,76** | **108,18** | **359,63** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** | **2,46** | **2,46** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **437,49** | **533,30** | **474,96** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **525,71** | **643,94** | **837,05** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-030

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-030-4 | 15-04-030-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 71,06 | 21,01 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 0,0246 | 0,0381 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | | 0,0023 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | | 0,0004 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | | 0,0018 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,30 | 0,31 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 2,70 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **629,59** | **186,15** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** | **3,22** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 | 0,53 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **474,96** | **652,03** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1107,01** | **841,40** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-031
# Окраска кровли суриком

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ кровли*

Окраска кровли суриком за

15-04-031-1 1 раз

15-04-031-2 2 раза

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-031-1 | 15-04-031-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 7,81 | 10,12 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119,00 | 0,0238 | 0,0324 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,10 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 3,60 | 3,60 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-031-1 | 15-04-031-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **69,20** | **89,66** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** | **3,22** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 | 0,53 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **477,37** | **607,40** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **549,03** | **700,28** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-032
## Окраска суриком стальных обделок на фасадах

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² фасада без вычета проемов*

Окраска суриком стальных обделок на фасадах

15-04-032-1 с водосточными трубами

15-04-032-2 без водосточных труб

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-032-1 | 15-04-032-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 8,66 | 6,55 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119,00 | 0,0063 | 0,0047 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,08 | 0,08 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 0,70 | 0,50 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **76,73** | **58,03** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **118,22** | **87,51** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **195,90** | **146,49** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038
## Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску (нормы 1-3).
02. Покрытие или окраска поверхностей.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия*

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности

15-04-038-1 стен
15-04-038-2 заполнений проемов дверных
15-04-038-3 заполнений проемов оконных

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за

15-04-038-4 1 раз стен
15-04-038-5 1 раз потолков
15-04-038-6 1 раз заполнений проемов дверных
15-04-038-7 1 раз заполнений проемов оконных
15-04-038-8 2 раза стен
15-04-038-9 2 раза потолков
15-04-038-10 2 раза заполнений проемов дверных
15-04-038-11 2 раза заполнений проемов оконных

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-038-1 | 15-04-038-2 | 15-04-038-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 64,02 | 83,60 | 108,68 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0390 | Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая | т | 13320,00 | 0,00522 | | |
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 17592,00 | | 0,00464 | 0,00464 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0105 | 0,0041 | 0,0041 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,003 | 0,0017 | 0,0017 |
| 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 7300,00 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,038 | 0,039 | 0,041 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 113-0218 | Эмаль ХВ-16 бежевая | т | 23100,00 | 0,0052 | | |
| 113-0223 | Эмаль ХВ-785 белая | т | 24119,00 | | 0,0052 | 0,0052 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **574,26** | **749,89** | **974,86** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **6,23** | **6,23** | **6,23** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **533,11** | **412,88** | **418,68** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1113,60** | **1169,00** | **1399,77** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-038-4 | 15-04-038-5 | 15-04-038-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 6,55 | 8,10 | 9,32 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 | 4 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-038-4 | 15-04-038-5 | 15-04-038-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **63,08** | **78,00** | **89,75** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **373,11** | **373,11** | **373,11** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **437,14** | **452,06** | **463,81** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-038-7 | 15-04-038-8 | 15-04-038-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 13,54 | 16,32 | 20,02 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 | 0,011 | 0,022 | 0,022 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **130,39** | **157,16** | **192,79** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **1,71** | **2,46** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,32 | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **373,11** | **746,22** | **746,22** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **504,45** | **905,09** | **941,47** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-038-10 | 15-04-038-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 22,99 | 33,66 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 | 0,04 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-038

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-038-10 | 15-04-038-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 | 0,022 | 0,022 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **221,39** | **324,15** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** | **2,46** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **746,22** | **746,22** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **970,07** | **1072,83** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

## Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Покрытие или окраска поверхностей.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м$^2$ покрытий поверхности***

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за

15-04-039-1 1 раз стен
15-04-039-2 1 раз потолков
15-04-039-3 1 раз заполнений проемов дверных
15-04-039-4 1 раз заполнений проемов оконных
15-04-039-5 2 раза стен
15-04-039-6 2 раза потолков
15-04-039-7 2 раза заполнений проемов дверных
15-04-039-8 2 раза заполнений проемов оконных

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-039-1 | 15-04-039-2 | 15-04-039-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 6,55 | 8,10 | 9,32 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-039-1 | 15-04-039-2 | 15-04-039-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **63,08** | **78,00** | **89,75** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,71** | **1,71** | **1,71** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **434,04** | **434,04** | **434,04** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **498,83** | **513,75** | **525,50** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-039-4 | 15-04-039-5 | 15-04-039-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 13,54 | 16,17 | 20,02 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,00034 | 0,0007 | 0,0007 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 | 0,0128 | 0,0255 | 0,0255 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **130,39** | **155,72** | **192,79** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,71** | **2,46** | **2,46** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 0,42 | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **434,04** | **864,92** | **864,92** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **566,14** | **1023,10** | **1060,17** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-039-7 | 15-04-039-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 22,99 | 33,66 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0007 | **0,0007** |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | **0,20** |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 | 0,0255 | **0,0255** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-039-7 | 15-04-039-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **221,39** | **324,15** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** | **2,46** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **864,92** | **864,92** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1088,77** | **1191,53** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040
# Окраска по металлу за 1 раз

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Очистка металлических поверхностей.
02. Окраска поверхностей.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² окрашиваемой поверхности*

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком

15-04-040-1 стен
15-04-040-2 заполнений дверных проемов и печей
15-04-040-3 заполнений оконных проемов, решеток и печных труб

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком

15-04-040-4 стен
15-04-040-5 заполнений дверных проемов и печей
15-04-040-6 заполнений оконных проемов и решеток

Окраска по металлу графитом за 2 раза

15-04-040-7 стен
15-04-040-8 заполнений дверных проемов и печей
15-04-040-9 заполнений оконных проемов и решеток
15-04-040-10 Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-040-1 | 15-04-040-2 | 15-04-040-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 14,32 | 18,76 | **39,63** |
| **1.1** | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 101-1854 | Лак печной | т | 6900,00 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| | | | | Стоимостные показатели | | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **128,45** | **168,28** | **355,48** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-040-1 | 15-04-040-2 | 15-04-040-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе | | | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| | **Материальные ресурсы** | **руб** | | **54,10** | **54,10** | **54,10** |
| | **Всего, прямые затраты** | **руб** | | **183,50** | **223,33** | **410,53** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-040-4 | 15-04-040-5 | 15-04-040-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 12,21 | 15,98 | 35,85 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 101-1663 | Лак кузбасский | т | 6900,00 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| | **Оплата труда рабочих-строителей** | **руб** | | **109,52** | **143,34** | **321,57** |
| | **Эксплуатация машин** | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| | в том числе | | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| | **Материальные ресурсы** | **руб** | | **43,75** | **43,75** | **43,75** |
| | **Всего, прямые затраты** | **руб** | | **154,22** | **188,04** | **366,27** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-040-7 | 15-04-040-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 30,19 | 38,96 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 0,40 | 0,40 |
| 113-0312 | Графит измельченный | т | 3622,80 | 0,007 | 0,007 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| | **Оплата труда рабочих-строителей** | **руб** | | **264,16** | **340,90** |
| | **Эксплуатация машин** | **руб** | | **0,95** | **0,95** |
| | в том числе | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 0,21 | 0,21 |
| | **Материальные ресурсы** | **руб** | | **28,96** | **28,96** |
| | **Всего, прямые затраты** | **руб** | | **294,07** | **370,81** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-040-9 | 15-04-040-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 62,38 | 56,94 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | |
| | | | 8,97 | | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | | 0,0003 |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 28871,00 | | 0,0012 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 | | 0,0045 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,10 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | | 2,70 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 0,40 | |
| 113-0312 | Графит измельченный | т | 3622,80 | 0,007 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **545,83** | **510,75** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **28,96** | **152,87** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **575,74** | **664,57** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-041
# Окраска по металлу за 2 раза

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Очистка металлических поверхностей.
02. Окраска поверхностей.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ окрашиваемой поверхности*

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком

15-04-041-1 стен
15-04-041-2 заполнений дверных проемов и печей
15-04-041-3 заполнений оконных проемов, решеток и печных труб

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком

15-04-041-4 стен
15-04-041-5 заполнений дверных проемов и печей
15-04-041-6 заполнений оконных проемов и решеток

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-041-1 | 15-04-041-2 | 15-04-041-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 24,31 | 31,97 | 67,38 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-041-1 | 15-04-041-2 | 15-04-041-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1854 | Лак печной | т | 6900,00 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **218,06** | **286,77** | **604,40** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **108,20** | **108,20** | **108,20** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **327,21** | **395,92** | **713,55** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-041-4 | 15-04-041-5 | 15-04-041-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 19,65 | 25,64 | 57,39 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | 9630,00 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 101-1663 | Лак кузбасский | т | 6900,00 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **176,26** | **229,99** | **514,79** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **87,50** | **87,50** | **87,50** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **264,71** | **318,44** | **603,24** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047
## Декоративная отделка поверхностей

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (нормы 1-8).
02. Изготовление трафаретов.
03. Окраска с отделкой и набивкой рисунка.
04. Приготовление составов и колеров.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² отделываемой поверхности*

Декоративная отделка поверхностей под мрамор

15-04-047-1 клеевая

15-04-047-2 масляная

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности

15-04-047-3 1

15-04-047-4 2

15-04-047-5 3

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности

15-04-047-6 1

15-04-047-7 2

15-04-047-8 3

Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности

15-04-047-9 1

15-04-047-10 2

15-04-047-11 3

Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету

15-04-047-12 клеевая

15-04-047-13 масляная

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-047-1 | 15-04-047-2 | 15-04-047-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 95,04 | 149,60 | 181,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,07 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,14 | 0,22 | 0,10 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,12 | 0,19 | 0,09 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | | 0,0011 | |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | | 0,0241 | |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | 0,04 | | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м³ | 74,58 | 0,005 | 0,0056 | 0,0056 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | | 0,095 | |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,053 | | 0,053 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0034 | | 0,0077 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | | 22,00 | |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 1,60 | | 2,30 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **957,05** | **1506,47** | **1827,71** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **9,45** | **14,93** | **6,99** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,48 | 2,33 | 1,06 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **307,66** | **1468,01** | **343,90** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1274.16** | **2989,41** | **2178,60** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-047-4 | 15-04-047-5 | 15-04-047-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 261,80 | 416,90 | 226,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,07 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,10 | 0,10 | 0,24 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,09 | 0,09 | 0,21 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | | | 0,0045 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | | | 0,0361 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | | | 0,095 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,053 | 0,053 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0092 | 0,0104 | |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | | | 23,00 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 2,50 | 2,70 | |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2636,33** | **4198,18** | **2281,86** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **6,99** | **6,99** | **16,43** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,06 | 1,06 | 2,54 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **364,22** | **380,80** | **1983,39** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **3007,54** | **4585,97** | **4281,68** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-047-7 | 15-04-047-8 | 15-04-047-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 311,30 | 430,10 | 46,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,07 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,24 | 0,25 | 0,03 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,21 | 0,22 | 0,02 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | 0,005 | 0,0068 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-047-7 | 15-04-047-8 | 15-04-047-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 0,0391 | 0,0421 | |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | | | 0,016 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0056 | 0,0056 | |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 | 0,095 | 0,095 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,70 | 0,70 | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | | | 0,0017 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 24,00 | 24,00 | |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | | | 0,50 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **3134,79** | **4331,11** | **467,25** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **16,43** | **17,19** | **1,71** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,54 | 2,65 | 0,32 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **2106,39** | **2309,32** | **34,63** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **5257,61** | **6657,62** | **503,59** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-047-10 | 15-04-047-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 85,47 | 144,30 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,07 | 4,3 | 4,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | 0,016 | 0,016 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0017 | 0,0017 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **860,68** | **1453,10** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1,71** | **1,71** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 0,32 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **34,63** | **34,63** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **897,02** | **1489,44** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-047-12 | 15-04-047-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 245,31 | 266,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,07 | 4,3 | 4,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,02 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-047

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-047-12 | 15-04-047-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | | 0,0072 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | 0,002 | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,0082 | |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | | 7,30 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 0,30 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2470,27** | **2682,65** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **1,71** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,32 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **105,85** | **351,07** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **2577,07** | **3035,43** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

## Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Наклейка ограничительной ленты (норма 14).
02. Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-распылителя.
03. Разведение водой и перемешивание декоративных составов.
04. Выравнивание и затирка.
05. Структуирование поверхности (норма 13).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ отделываемой поверхности*

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из

15-04-048-1 микрominерала (размер зерна до 0,7 мм)

15-04-048-2 мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)

15-04-048-3 среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)

15-04-048-4 крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из

15-04-048-5 микрominерала (размер зерна до 0,7 мм)

15-04-048-6 мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)

15-04-048-7 среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)

15-04-048-8 крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)

Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из

15-04-048-9 микрominерала (размер зерна до 0,7 мм)

15-04-048-10 мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)

15-04-048-11 среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)

15-04-048-12 крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)

15-04-048-13 При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8

15-04-048-14 При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-1 | 15-04-048-2 | 15-04-048-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 36,69 | 58,49 | 61,57 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,27 | 0,32 | 0,42 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,70 | 0,36 | 0,41 | 0,51 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 0,93 | 1,11 | 1,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,27 | 0,32 | 0,42 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 113-0474 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 40052,00 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 402-0241 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | т | 31234,00 | 0,25 | | |
| 402-0242 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | т | 28312,00 | | 0,30 | |
| 402-0243 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 25016,00 | | | 0,40 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,056 | 0,057 | 0,068 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **385,25** | **614,15** | **646,49** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **38,83** | **46,14** | **60,96** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,86 | 3,39 | 4,44 |
| ***Материальные ресурсы*** | | **руб** | | **8529,58** | **9214,68** | **10727,51** |
| ***Всего, прямые затраты*** | | **руб** | | **8953,66** | **9874,97** | **11434,96** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-4 | 15-04-048-5 | 15-04-048-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 65,01 | 33,70 | 55,46 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-4 | 15-04-048-5 | 15-04-048-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,52 | 0,26 | 0,32 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,70 | 0,61 | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | | 0,03 | 0,04 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 1,85 | 0,78 | 0,96 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,52 | 0,23 | 0,28 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 113-0474 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 40052,00 | 0,018 | 0,016 | 0,016 |
| 402-0241 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | т | 31234,00 | | 0,21 | |
| 402-0242 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | т | 28312,00 | | | 0,26 |
| 402-0244 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | т | 23126,00 | 0,50 | | |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,074 | 0,052 | 0,051 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **682,61** | **353,85** | **582,33** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **75,77** | **32,92** | **40,34** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,50 | 2,75 | 3,39 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **12284,12** | **7200,10** | **8002,07** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **13042,50** | **7586,87** | **8624,74** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-7 | 15-04-048-8 | 15-04-048-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 58,72 | 63,04 | 40,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50<br>10,80 | 4,6 | 4,6 | <br>4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,44 | 0,54 | 0,30 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-7 | 15-04-048-8 | 15-04-048-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,06 | 0,07 | 0,04 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 1,33 | **1,67** | 0,89 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,38 | **0,47** | 0,26 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 113-0474 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 40052,00 | 0,016 | **0,016** | 0,016 |
| 402-0241 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | т | 31234,00 | | | 0,24 |
| 402-0243 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 25016,00 | 0,36 | | |
| 402-0244 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | т | 23126,00 | | 0,45 | |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,062 | 0,07 | 0,054 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **616,56** | **661,92** | **438,48** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **55,39** | **68,90** | **37,49** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 4,66 | 5,71 | 3,17 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **9646,74** | **11047,70** | **8137,12** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **10318,69** | **11778,52** | **8613,09** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-10 | 15-04-048-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 79,06 | 83,23 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,8 | 4,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,34 | 0,40 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,04 | |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 1,04 | 1,41 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,30 | 0,40 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 113-0474 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 40052,00 | 0,016 | 0,018 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-10 | 15-04-048-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 402-0242 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | т | 28312,00 | 0,28 | |
| 402-0243 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 25016,00 | | 0,38 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,056 | 0,065 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **853,85** | **898,88** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **43,39** | **57,23** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3,60 | 4,23 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **8568,33** | **10227,18** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **9465,57** | **11183,29** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-12 | 15-04-048-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 88,31 | 22,55 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | | 4,6 |
| | | | 10,80 | 4,8 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,48 | |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 1,74 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,48 | |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 113-0474 | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 40052,00 | 0,018 | |
| 402-0244 | Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | т | 23126,00 | 0,47 | |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,072 | |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **953,75** | **236,78** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **69,60** | **0,00** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,08 | 0,00 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11590,34** | **0,00** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **12613,69** | **236,78** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-14 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 14,68 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | 4,6 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-04-048

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-04-048-14 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-1945 | Лента с липким слоем тканевая | 10 м | 8,80 | 16,40 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **154,14** |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **144,32** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **298,46** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001
# Остекление оконным стеклом

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверей блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² площади проемов по наружному обводу коробок*

Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в

15-05-001-1 одну сторону

15-05-001-2 разные стороны

Остекление оконным стеклом

15-05-001-3 окон с одинарным переплетом

15-05-001-4 окон со спаренным переплетом

15-05-001-5 фрамуг с одним переплетом

Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся в

15-05-001-6 одну сторону

15-05-001-7 разные стороны

Остекление оконным стеклом

15-05-001-8 дверей балконных с одинарным переплетом

15-05-001-9 дверей балконных со спаренным переплетом

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-001-1 | 15-05-001-2 | 15-05-001-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 45,88 | 48,59 | 24,30 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,77 | 0,79 | 0,43 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,32 | 0,33 | 0,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,45 | 0,46 | 0,25 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,064 | 0,068 | 0,036 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-001-1 | 15-05-001-2 | 15-05-001-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0015 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м², 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м² | 45,20 | 147,00 | 156,00 | 78,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **391,36** | **414,47** | **207,28** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **61,58** | **63,19** | **34,40** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 8,15 | 8,36 | 4,55 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **7186,75** | **7624,28** | **3838,24** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7639,69** | **8101,94** | **4079,92** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-001-4 | 15-05-001-5 | 15-05-001-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 51,08 | 35,71 | 35,48 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,79 | 0,45 | 0,48 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,33 | 0,19 | 0,20 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,46 | 0,26 | 0,28 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,063 | 0,043 | 0,043 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0011 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м², 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м² | 45,20 | 157,00 | 87,00 | 95,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **435,71** | **304,61** | **302,64** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **63,19** | **36,02** | **38,39** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 8,36 | 4,76 | 5,08 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **7631,06** | **4298,83** | **4652,12** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **8129,96** | **4639,46** | **4993,15** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-001-7 | 15-05-001-8 | 15-05-001-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 37,74 | 18,76 | 37,29 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-001-7 | 15-05-001-8 | 15-05-001-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,65 | 0,23 | 0,55 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,27 | 0,10 | 0,23 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,38 | 0,13 | 0,32 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,046 | 0,023 | 0,043 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м$^2$, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м$^2$ | 45,20 | 101,00 | 50,00 | 102,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **321,92** | **160,02** | **318,08** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **51,98** | **18,44** | **44,00** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,88 | 2,43 | 5,82 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **4946,37** | **2454,06** | **4958,14** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **5320,27** | **2632,52** | **5320,22** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-002
# Остекление стеклом

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) и на эластичной прокладке.
05. Установка штапиков, зажимов и кляммер (в необходимых случаях).
06. Протирка стекол.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ площади остекления дверей и витрин*

Остекление стеклом оконным прочих дверей на

15-05-002-1 штапиках по замазке

15-05-002-2 эластичных прокладках

Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках

15-05-002-3 дверей

15-05-002-4 витрин с металлическими переплетами

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-002-1 | 15-05-002-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 94,58 | 94,58 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,79 | 0,79 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-002-1 | 15-05-002-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,33 | 0,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,46 | 0,46 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,045 | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0013 | 0,0013 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м², 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м² | 45,20 | 106,00 | 106,00 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | | 51,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **806,77** | **806,77** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **63,19** | **63,19** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 8,36 | 8,36 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **5168,85** | **6000,66** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **6038,81** | **6870,62** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-002-3 | 15-05-002-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 159,44 | 111,31 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53<br>9,41 | 3 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,22 | 1,22 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,51 | 0,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,71 | 0,71 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 12430,00 | | 0,0021 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0013 | |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 59,00 | 29,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1965 | Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм | м² | 101,80 | 102,00 | 102,00 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1360,02** | **1047,43** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **97,59** | **97,59** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 12,91 | 12,91 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11777,78** | **11084,17** |
| Всего, **прямые затраты** | | руб | | **13235,39** | **12229,19** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-003
## Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² площади проемов по наружному обводу коробок*

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон

15-05-003-1 два переплета открывающихся в одну сторону

15-05-003-2 два переплета открывающихся в разные стороны

15-05-003-3 с одинарным переплетом

15-05-003-4 со спаренным переплетом

15-05-003-5 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных

15-05-003-6 в два полотна открывающихся в одну сторону

15-05-003-7 в два полотна открывающихся в разные стороны

15-05-003-8 с одинарным переплетом

15-05-003-9 со спаренным переплетом

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-003-1 | 15-05-003-2 | 15-05-003-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 119,78 | 126,56 | 63,51 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,96 | 1,28 | 0,55 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,40 | 0,54 | 0,23 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,56 | 0,74 | 0,32 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,064 | 0,068 | 0,036 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0015 |
| 101-1251 | Стекло листовое площадью до 1.0 м², 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м² | 45,20 | 147,00 | 156,00 | 78,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1021,72** | **1079,56** | **541,74** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **76,78** | **102,46** | **44,00** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 10,16 | 13,54 | 5,82 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **7186,75** | **7624,28** | **3838,24** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **8285,25** | **8806,30** | **4423,98** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-003-4 | 15-05-003-5 | 15-05-003-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 133,34 | 92,89 | 92,21 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,05 | 0,60 | 0,65 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,44 | 0,25 | 0,27 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,61 | 0,35 | 0,38 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,063 | 0,043 | 0,043 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0011 |
| 101-1251 | Стекло листовое площадью до 1.0 м$^2$, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м$^2$ | 45,20 | 157,00 | 87,00 | 95,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1137,39** | **792,35** | **786,55** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **84,01** | **47,99** | **51,98** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 11,11 | 6,35 | 6,88 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **7631,06** | **4298,83** | **4652,12** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **8852,46** | **5139,17** | **5490,65** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-003-7 | 15-05-003-8 | 15-05-003-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 97,86 | 48,82 | 96,95 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,85 | 0,34 | 0,74 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,36 | 0,14 | 0,31 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,49 | 0,20 | 0,43 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,046 | 0,023 | 0,043 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-1251 | Стекло листовое площадью до 1.0 м$^2$, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м$^2$ | 45,20 | 101,00 | 50,00 | 102,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-003-7 | 15-05-003-8 | 15-05-003-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **834,75** | **416,43** | **826,98** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **68,05** | **27,18** | **59,20** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 8,99 | 3,60 | 7,83 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **4946,37** | **2454,06** | **4958,14** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **5849,17** | **2897,67** | **5844,32** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-004
# Тройное остекление деревянных переплетов

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² площади проемов по наружному обводу коробок*

Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом

15-05-004-1 окон в два спаренных переплета

15-05-004-2 дверей балконных в два спаренных переплета

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-004-1 | 15-05-004-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 84,75 | 53,11 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,24 | 0,79 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,52 | 0,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,72 | 0,46 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,0945 | 0,0559 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0033 | 0,0009 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м², 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м² | 45,20 | 236,00 | 133,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **722,92** | **453,03** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **99,22** | **63,19** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 13,12 | 8,36 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11466,76** | **6464,70** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **12288,90** | **6980,92** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-005

## Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение полотен балконных дверей блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках на замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² площади проемов по наружному обводу коробок*

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм

15-05-005-1 окон в два спаренных переплета

15-05-005-2 дверей балконных в два спаренных переплета

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-005-1 | 15-05-005-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 220,35 | 137,86 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,69 | 0,90 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,71 | 0,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,98 | 0,52 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 0,0945 | 0,0559 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0033 | 0,0009 |
| 101-1251 | Стекло листовое площадью до 1.0 м², 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м² | 45,20 | 236,00 | 133,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1879,59** | **1175,95** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **135,23** | **72,04** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 17,88 | 9,52 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11466,76** | **6464,70** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **13481,58** | **7712,69** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-006

## Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска дверных полотен.
03. Вставка стекол на эластичной прокладке.
04. Протирка стекол.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² площади остекления дверей и витрин*

15-05-006-1 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-006-1 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 97,75 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,24 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,72 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0013 |
| 101-1256 | Стекло листовое площадью до 1.0 м², 1 группы, толщиной 5 мм марки М4 | м² | 47,80 | 106,00 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 51,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **833,81** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **99,22** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 13,12 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6276,26** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7209,29** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-012
# Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нарезка стекол частично.
02. Очистка фальцев и частичная проолифка их.
03. Вставка стекол.
04. Протирка стекол.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок*

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

15-05-012-1 стеклом оконным установленных в коробки
15-05-012-2 стеклом оконным установленных без коробок
15-05-012-3 стеклом армированным установленных в коробках
15-05-012-4 стеклом армированным установленных без коробок
15-05-012-5 перегородок стеклом оконным
15-05-012-6 перегородок стеклом армированным

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-012-1 | 15-05-012-2 | 15-05-012-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 28,25 | 31,08 | 45,31 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,40 | 0,41 | 0,79 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-012

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-012-1 | 15-05-012-2 | 15-05-012-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,17 | 0,18 | 0,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,23 | 0,23 | 0,46 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,002 | 0,0023 | 0,002 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м$^2$, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м$^2$ | 45,20 | 77,00 | 77,00 | |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое | м$^2$ | 52,00 | | | 77,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1848 | Замазка силикатная | кг | 65,48 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **240,97** | **265,11** | **386,49** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **32,03** | **32,89** | **63,19** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 4,23 | 4,34 | 8,36 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **5818,61** | **5824,84** | **6342,21** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **6091,61** | **6122,84** | **6791,89** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-012

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-012-4 | 15-05-012-5 | 15-05-012-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 49,83 | 31,08 | 49,83 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,85 | 0,41 | 0,85 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,36 | 0,18 | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,49 | 0,23 | 0,49 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м$^2$, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м$^2$ | 45,20 | | 85,00 | |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое | м$^2$ | 52,00 | 77,00 | | 85,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1848 | Замазка силикатная | кг | 65,48 | 35,00 | 38,50 | 38,50 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-012

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-012-4 | 15-05-012-5 | 15-05-012-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **425,05** | **265,11** | **425,05** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **68,05** | **32,89** | **68,05** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 8,99 | 4,34 | 8,99 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6348,44** | **6415,62** | **6993,62** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **6841,54** | **6713,62** | **7486,72** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-013
# Остекление промышленных зданий стальных переплетов

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Нарезка стекол частично.
02. Очистка фальцев и частичная проолифка их.
03. Вставка стекол.
04. Протирка стекол.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов*

Остекление промышленных зданий стальных переплетов

15-05-013-1 стеновых стеклом оконным
15-05-013-2 фонарных стеклом оконным
15-05-013-3 стеновых стеклом армированным
15-05-013-4 фонарных стеклом армированным
15-05-013-5 перегородок стеклом оконным
15-05-013-6 перегородок стеклом армированным

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-013-1 | 15-05-013-2 | 15-05-013-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 49,15 | 39,21 | 108,71 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53<br>9,19 | 3 | 3 | 3,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,64 | 0,59 | 1,15 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,27 | 0,25 | 0,49 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,37 | 0,34 | 0,66 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м², 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м² | 45,20 | 101,00 | 102,00 | |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое | м² | 52,00 | | | 101,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0.20 | 0,20 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-013

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-013-1 | 15-05-013-2 | 15-05-013-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,61 | 229,00 | 156,00 | 229,00 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **419,25** | **334,46** | **999,04** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **51,23** | **47,24** | **92,10** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,77 | 6,24 | 12,17 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6812,30** | **6155,97** | **7499,10** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7282,78** | **6537,67** | **8590,24** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-013

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-013-4 | 15-05-013-5 | 15-05-013-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 87,35 | 54,13 | 119,78 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,19 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,10 | 0,74 | 1,27 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,46 | 0,31 | 0,54 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,64 | 0,43 | 0,73 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м$^2$, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м$^2$ | 45,20 | | 111,00 | |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5.5 мм гладкое | м$^2$ | 52,00 | 102,00 | | 111,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,61 | 156,00 | 252,00 | 252,00 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **802,75** | **497,45** | **1100,78** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **88,00** | **59,20** | **101,70** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 11,64 | 7,83 | 13,44 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6849,57** | **7485,33** | **8240,13** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7740,32** | **8041,98** | **9442,61** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-019
## Остекление оконных переплетов

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Подготовка профильного стекла к установке.
02. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло.
03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.

04. Установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *$м^2$ проема*

15-05-019-1 Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения в один слой

Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения в

15-05-019-2 один слой

15-05-019-3 два слоя

Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения в

15-05-019-4 один слой

15-05-019-5 два слоя

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-019-1 | 15-05-019-2 | 15-05-019-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1,18 | 0,74 | 1,56 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,03 | 1,17 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,01 | 0,01 | 0,49 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,02 | 0,68 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 | 0,46 | 0,46 | 0,97 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 0,01 | 0,01 | |
| 101-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | $м^2$ | 69,52 | | 0,93 | 1,96 |
| 101-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | $м^2$ | 169,50 | 0,94 | | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,002 | 0,002 | |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 51,98 | 0,46 | 0,43 | 0,75 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28,26 | 1,03 | 1,03 | 1,60 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 45,00 | 0,04 | 0,05 | 0,22 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **10,33** | **6,48** | **13,65** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,37** | **2,37** | **93,61** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 0,32 | 12,38 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **248,51** | **152,72** | **302,71** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **261,21** | **161,57** | **409,97** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-019

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-019-4 | 15-05-019-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 0,86 | 1,71 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 1,12 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-019

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-019-4 | 15-05-019-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,01 | 0,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,64 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 | 0,59 | 0,74 |
| 101-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | $м^2$ | 69,52 | 0,94 | 1,88 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 51,98 | 0,45 | 0,90 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28,26 | 0,82 | 1,64 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 45,00 | 0,022 | 0,22 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **7,53** | **14,96** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,37** | **89,73** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 11,85 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **156,90** | **288,92** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **166,80** | **393,61** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-020
# Остекление перегородок

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Подготовка профильного стекла к установке.
02. Наклейка резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло.
03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
04. Установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ: $м^2$ перегородок за вычетом проемов***

Остекление перегородок профильным стеклом марки

15-05-020-1 КП-1-250 в один слой

15-05-020-2 ШП-250 в два слоя

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-020-1 | 15-05-020-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 0,81 | 1,23 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,75 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,03 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,02 | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 | 0.20 | 0,21 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-020-1 | 15-05-020-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м² | 69,52 | | 1,98 |
| 101-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м² | 169,50 | 0,99 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1849 | Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М | т | 38500,00 | 0,00071 | 0,00083 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 51,98 | 0,31 | 1,46 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м³ | 1155,00 | 0,001 | |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 45,00 | 0,032 | 0,033 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **7,09** | **10,76** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,37** | **2,37** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,32 | 0,32 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **228,83** | **262,70** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **238,29** | **275,83** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-021

## Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Подготовка стеклопакетов.
02. Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной.
03. Протирка стеклопакетов.
04. Перестановка подмостей.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² стеклопакетов*

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до

15-05-021-1 0,5 м2
15-05-021-2 1 м2
15-05-021-3 2 м2
15-05-021-4 3 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-021-1 | 15-05-021-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 177,41 | 154,81 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,72 | 1,72 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,73 | 0,73 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,99 | 0,99 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-021-1 | 15-05-021-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 | 8,22 | 7,41 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 29,22 | 26,40 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | 0,20 |
| 101-1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м² | 184,64 | 100,00 | 100,00 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 51,98 | 10,95 | 9,84 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 45,00 | 1,68 | 1,52 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1513,31** | **1320,53** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **137,72** | **137,72** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 18,20 | 18,20 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **20401,38** | **20210,96** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **22052,41** | **21669,21** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-021-3 | 15-05-021-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | **115,26** | **87,80** |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,53 | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,72 | 1,72 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | **0,73** | **0,73** |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,99 | **0,99** |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 | 4,87 | 7,00 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 17,34 | 21,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,20 | **0,20** |
| 101-1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м² | 184,64 | 100,00 | 100,00 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 51,98 | 6,45 | **7,84** |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 45,00 | 1,00 | 1,21 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **983,17** | **748,93** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **137,72** | **137,72** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 18,20 | 18,20 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **19612,71** | **19938,70** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **20733,60** | **20825,35** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-05-022
# Остекление профильным стеклом зенитных фонарей

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Подготовка профильного стекла к установке.
02. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло.
03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
04. Установка профильного стекла в стальные рамы зенитных фонарей с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *$м^2$ светового проема фонаря*

15-05-022-1 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-05-022-1 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 0,79 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,30 | 3,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 8,36 | 0,22 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 | 0,52 |
| 101-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | $м^2$ | 69,52 | 0,19 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 | 1,16 |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 51,98 | 0,39 |
| 206-1331 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | 51099,00 | 0,00086 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **7,35** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **2,46** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **144,83** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **154,64** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-001
# Оклейка обоями

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ оклеиваемой и обиваемой поверхности*

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону

15-06-001-1 простыми и средней плотности

15-06-001-2 тиснеными и плотными

15-06-001-3 линкрустом

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

15-06-001-4 простыми и средней плотности

15-06-001-5 тиснеными и плотными

15-06-001-6 линкрустом

15-06-001-7 Оклейка обоями потолков

15-06-001-8 Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-001-1 | 15-06-001-2 | 15-06-001-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 33,63 | 46,95 | 49,51 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86<br>9,08<br>9,63 | 3,3 | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,17 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0575 | Линкруст | $м^2$ | 36,10 | | | 112,00 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 0,0067 | 0,0097 | |
| 101-1743 | Клей "Бустилат" | т | 11300,00 | | | 0,0341 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 25990,00 | 0,002 | 0,0029 | |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,0071 | 0,0071 | |
| 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 $м^2$ | 458,00 | 1,13 | | |
| 101-1992 | Обои высококачественные | 100 $м^2$ | 2616,00 | | 1,15 | |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **297,96** | **426,31** | **476,78** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **8,94** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 1,80 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **638,48** | **3165,61** | **4428,60** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **937,39** | **3592,87** | **4914,32** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-001-4 | 15-06-001-5 | 15-06-001-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 27,64 | 32,74 | 43,85 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86<br>9,08<br>9,63 | 3,3 | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,17 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0575 | Линкруст | $м^2$ | 36,10 | | | 112,00 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1743 | Клей "Бустилат" | т | 11300,00 | | | 0,0341 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-001-4 | 15-06-001-5 | 15-06-001-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 25990,00 | 0,0015 | 0,0022 | |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 |
| 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м² | 458,00 | 1,13 | | |
| 101-1992 | Обои высококачественные | 100 м² | 2616,00 | | 1,15 | |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **244,89** | **297,28** | **422,28** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **8,94** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | **0,21** | 0,21 | 1,80 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **561,40** | **3070,45** | **4433,40** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **807,24** | **3368,68** | **4864,62** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-001-7 | 15-06-001-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 16,32 | 59,83 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,63 | 4 | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0156 | Гвозди обойные круглые 1.6x12 мм | т | 11300,00 | | 0,0043 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 73,65 | | 2,30 |
| 101-0634 | Парусина суровая арт.2007 | 10 м | 87,50 | | 15,00 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | | 0,22 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,01 | |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 25990,00 | 0,0014 | |
| 101-2084 | Обои потолочные | 100 м² | 534,00 | 1,13 | |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,01 | |
| 500-9622 | Тесьма | м | 0,65 | | 800,00 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **157,16** | **576,16** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **639,85** | **4200,88** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **797,96** | **4777,99** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-002
## Оклейка стен моющимися обоями

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² оклеиваемой поверхности*

15-06-002-1 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону

15-06-002-2 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону

15-06-002-3 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

15-06-002-4 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

Оклейка стен моющимися обоями на

15-06-002-5 бумажной основе по листовым материалам

15-06-002-6 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-002-1 | 15-06-002-2 | 15-06-002-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 64,16 | 88,80 | 47,73 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86<br>9,30 | 3,3 | 3,7 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,0087 | 0,0111 | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | $м^3$ | 74,58 | 0,0004 | 0,0004 | |
| 101-1743 | Клей "Бустилат" | т | 11300,00 | | 0,0341 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 25990,00 | 0,002 | | 0,002 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,0071 | 0,0071 | |
| 101-1832 | Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | $м^2$ | 27,32 | 112,00 | | 112,00 |
| 101-2085 | Обои моющиеся на тканевой основе | $м^2$ | 55,00 | | 112,00 | |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **568,46** | **825,84** | **422,89** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **3332,73** | **6816,10** | **3111,84** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **3902,14** | **7642,89** | **3535,68** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-002-4 | 15-06-002-5 | 15-06-002-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 72,26 | 40,96 | 55,94 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,86<br>9,30 | 3,7 | 3,3 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1743 | Клей "Бустилат" | т | 11300,00 | 0,0341 | | 0,0341 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-002-4 | 15-06-002-5 | 15-06-002-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 25990,00 | | 0,002 | |
| 101-1832 | Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | м$^2$ | 27,32 | | 112,00 | |
| 101-2085 | Обои моющиеся на тканевой основе | м$^2$ | 55,00 | 112,00 | | 112,00 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **672,02** | **362,91** | **520,24** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6545,35** | **3111,84** | **6545,35** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7218,32** | **3475,70** | **7066,54** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-003
## Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно- отделочной самоклеющейся пленкой

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Подготовка поверхности под оклейку.
02. Приготовление грунтовочного состава.
03. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен.
04. Раскрой пленки.
05. Наклеивание полотнищ внахлестку.
06. Протирка оклеенной поверхности ветошью.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ оклеиваемой поверхности*

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по

15-06-003-1 штукатурке и бетону
15-06-003-2 гипсобетону и гипсолитовым поверхностям
15-06-003-3 по листовым материалам

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-003-1 | 15-06-003-2 | 15-06-003-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | | | 95,57 | 75,48 | 71,04 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,92 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | **0,01** | 0,01 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | **0,01** | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 | **0,013** | 0,013 | 0,013 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | **0,051** | 0,005 | 0,005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | | | 0,15 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-06-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-06-003-1 | 15-06-003-2 | 15-06-003-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1834 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000 м$^2$ | 24800,00 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 101-1835 | Клей фенолполивинилацетатный | т | 18500,00 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| | | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **948,05** | **748,76** | **704,72** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,95** | **0,95** | **0,95** |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **3088,76** | **2891,24** | **2891,51** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **4037,76** | **3640,95** | **3597,18** |

gost.e-ecolog.ru