# МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

## ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ К ТЕР 81-02-10-2001

## СБОРНИК № 10

## Деревянные конструкции

## Часть I

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное учреждение
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>**

gost.e-ecolog.ru

Москва 2002

**Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции, Часть I**, Москва, 2002 г. - 80 с.

**Пособие предназначено** для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при сборке и установке деревянных конструкций, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Н.В.Малютина, Н.Е.Цымбал) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

**РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ** Государственным учреждением «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> Правительства Московской области (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий
Технический редактор: В.Н. Егорова
© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова
© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова
© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

**© Мособлгосэкспертиза, 2002 г.**

**Настоящее пособие к ТЕР-2001-10 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».**

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217*
*тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310*
*тел. (095) 334-9480*

# АННОТАЦИЯ

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 (приложение № 1 Требования к пособиям), которыми предусматривается разработка, утверждение и выпуск пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие в комплексе включены новые (2001г.) Государственные элементные сметные нормы Госстроя России, новые территориальные базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин, а также территориальные базисные (2000г.) единичные расценки, разработанные ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» на основе указанных элементных сметных норм Госстроя РФ и базисных (2000г.) сметных цен ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» и в строгом соответствии с Методическими указаниями Госстроя РФ.

| | | |
|---|---|---|
| Министерство строительного комплекса Правительства Московской области | Территориальные строительные сметные нормы | ГЭСНПиТЕР - 2001 |
| ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве | Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы | Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области |

# *Сборник № 10*

# Деревянные конструкции

## ГЭСНПиТЕР-2001-10

## *ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*

### 1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. Сборник состоит из четырех разделов:

Раздел 01. Деревянные конструкции.

Раздел 02. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.

Раздел 03. Градирни.

Раздел 04. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.3. Нормы и расценки , приведенные в разделе 1, предназначены для определения стоимости работ по устройству деревянных конструкций, выполняемых с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.4. Нормы и расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения стоимости работ по устройству деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах и расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в нормах и расценках раздела 02 не приведены. Их стоимость следует определять дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.5. В нормах и расценках учтены расход ресурсов и их стоимость при выполнении работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей (кроме норм табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

— для дуба, бука, граба, ясеня... – 1,2;

— для лиственницы, березы... – 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и оплате труда, учтенных в табл. 01-007, следует применять коэффициент 1,15.

1.6. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

— транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

— защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам и расценкам табл. 01-089, 01-090.

1.7. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по нормам и расценкам 3-5 табл. 01-064.

1.8. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять – для оконных проемов по нормам и расценкам 5-12 табл. 01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных не рубленых стенах – по нормам и расценкам 3,4 табл. 01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых – по нормам и расценкам 1,2 табл. 01-040, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.9. Нормами и расценками табл. 01-010 учтены расход ресурсов и их стоимость только на установку несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по нормам и расценкам табл. 01-011.

1.10. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к нормам и расценкам табл. 01-028 следует добавлять затраты, учтенные нормами и расценками табл. 01-029.

1.11. Нормы и расценки табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.12. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.13. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части. При этом из состава материалов соответствующих норм исключаются толь, водный антисептик, гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля пропитанная заменяется на полиуретановый герметик пенного типа, гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода гвоздей К=1,18:

— из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы битумные передвижные и агрегаты окрасочные;

— из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на герметизирующее уплотнение.

1.14. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа, расход последнего принимается по проекту с исключением пакли пропитанной и гипса.

1.15. В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базовая цена могут быть замене

ны в расценке на предусмотренный проектом материал по цене, приведенной к базовому уровню цен по состоянию на 1 января 2000 года.

При этом нормативные показатели по труду в чел.-ч. и строительным машинам в маш.-ч. корректировке не подлежат.

1.16. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздуховходных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков на трубах водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы и расценки для которых даны на 1 $м^3$ в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

# 3. Коэффициенты к нормам и расценкам

**Таблица 1**

| Условия применения | Номер таблиц (норм и расценок) | Коэффициенты | | |
|---|---|---|---|---|
| | | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками | 01-039 (01, 02, 03, 04) | 1,03 | — | — |
| 3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками | 04-009 (01, 02, 03) | 1,1 | 1,03 | — |
| 3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м | 04-011 (01, 03) | 1,28 | — | 1,04 |
| 3.4. То же | 04-011 (02, 04) | 1,46 | — | 1,01 |
| 3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4 | 04-012 (02) | — | — | 1,07 |
| 3.6. То же ПС5 и ПН5 | 04-012 (02) | — | — | 1,19 |
| 3.7. То же ПС6 и ПН6 | 04-012 (02) | — | — | 1,28 |
| 3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных | 01-027; 01-028; 01-030–01-032; 01-039–01-042 | 0,78 | — | — |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001
# Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Укрупнительная сборка конструкций (нормы 1, 2).
02. Подъем и установка конструкций с креплением.
03. Укладка панелей покрытия с заделкой стыков (норма 10).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *конструкция*

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом

10-01-001-01 18 м

10-01-001-02 24 м

Установка балок пролетом

10-01-001-03 9 м объемом до 0,5 м3

10-01-001-04 9 м объемом более 0,5 м3

10-01-001-05 12 м

10-01-001-06 15 м объемом до 2 м3

10-01-001-07 15 м объемом более 2 м3

10-01-001-08 18 м одинарных объемом до 5 м3

10-01-001-09 18 м спаренных объемом до 10 м3

10-01-001-10 Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-01 | 10-01-001-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 21,67 | 34,32 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,41 | 3,80 | |
| | | | 9,63 | | 4,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,16 | 2,55 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,24 | 0,68 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 0,56 | 0,86 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | 4,30 | 7,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,36 | 1,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 0,013 | 0,02 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | 0,021 | 0,023 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0016 | 0,0016 |
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта | $м^3$ | 550,00 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | $м^3$ | 832,70 | 0,11 | 0,11 |
| 201-0773 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями | т | 7441,00 | 0,134 | 0,1413 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-01 | 10-01-001-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0414 | Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные постоянного сечения на клею: ФРФ-50 | $м^3$ | 5000,00 | 1,45 | 4,39 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **203,91** | **330,50** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **146,19** | **299,34** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 12,27 | 26,98 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **8727,61** | **23565,98** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **9077,71** | **24195,82** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-03 | 10-01-001-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 5,99 | 6,85 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,97 | 3,40 | 3,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,48 | 0,63 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,05 | 0,11 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 0,35 | 0,35 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | | 0,20 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,08 | 0,17 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,0041 | 0,01 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | | 0,00042 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | 0,00246 | 0,00463 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 0,486 | 0,33 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,00027 | 0,0005 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00004 | 0,00024 |
| 101-1935 | Глухари металлические | т | 9684,00 | 0,00031 | 0,00047 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,01 | 0,01 |
| 201-0773 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями | т | 7441,00 | 0,003 | 0,004 |
| 203-0416 | Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3 | $м^3$ | 5000,00 | 0,462 | 0,597 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-03 | 10-01-001-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0416 | Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3 | м³ | 5000,00 | 0,462 | 0,597 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **53,73** | **61,44** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **47,47** | **62,60** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,08 | 6,67 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **2402,36** | **3150,27** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **2503,56** | **3274,31** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-05 | 10-01-001-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 6,88 | 7,15 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 | |
| | | | 8,97 | | 3,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,88 | 0,90 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,21 | 0,22 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 0,35 | 0,35 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | 0,39 | 0,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,32 | 0,33 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,0151 | 0,0188 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 0,0011 | 0,00157 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | | 0,00342 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м² | 5,71 | 0,10 | 0,126 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0007 | 0,0001 |
| 201-0773 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями | т | 7441,00 | 0,005 | 0,006 |
| 203-0416 | Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3 | м³ | 5000,00 | 1,24 | 1,443 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-05 | 10-01-001-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **60,96** | **64,14** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **86,65** | **89,82** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,31 | 9,52 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6349,26** | **7420,21** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **6496,87** | **7574,17** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-07 | 10-01-001-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Норма расхода ресурсов* | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 8,09 | 13,31 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,75<br>8,97 | <br>3,40 | 3,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,22 | 1,88 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,35 | 0,61 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 0,35 | 0,35 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | 0,55 | 1,68 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,52 | 0,92 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,0212 | 0,032 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | | 0,00032 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 0,00157 | 0,0047 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | 0,00351 | |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 0,22 | |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0001 | 0,0003 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | | 0,02 |
| 201-0773 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями | т | 7441,00 | 0,008 | 0,013 |
| 203-0416 | Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3 | $м^3$ | 5000,00 | 2,04 | 3,23 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-07 | 10-01-001-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **72,57** | **116,46** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **118,71** | **187,14** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 12,91 | 19,89 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **10435,82** | **16516,97** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **10627,10** | **16820,57** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-09 | 10-01-001-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 16,68 | 3,81 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | 2,70 | |
| | | | 8,53 | | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,94 | 0,13 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,04 | |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 0,35 | 0,11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | 1,68 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,55 | 0,02 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,032 | 0,0095 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,00032 | 0,00006 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 0,0047 | |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | | 0,00064 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,00051 | |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,03 | 0,01 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | $м^3$ | 1155,00 | | 0,01 |
| 104-0002 | Вата минеральная (ГОСТ 4640-84) | $м^3$ | 200,00 | | 0,06 |
| 104-9225 | Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм | м | 5,90 | | 8,00 |
| 201-0773 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: с отверстиями | т | 7441,00 | 0,026 | 0,004 |
| 203-0416 | Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве, прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3 | $м^3$ | 5000,00 | 6,46 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-001-09 | 10-01-001-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0540 | Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м$^2$ | м$^2$ | 160,90 | | 8,91 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **138,61** | **32,50** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **282,80** | **12,77** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 31,11 | 1,38 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **32779,78** | **1604,66** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **33201,19** | **1649,93** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-002
# Установка стропил

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев.
02. Контрольная сборка стропил на бойке.
03. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем.
04. Установка стропил с креплением.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ: м$^3$ древесины в конструкции***

10-01-002-01 Установка стропил

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-002-01 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 24,09 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | 2,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,37 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,15 |
| 331601 | Бензопилы | маш.ч | 6,40 | 0,44 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,22 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,038 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 | 0,00438 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 5,71 | 3,38 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,00196 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0072 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м$^3$ | 1601,00 | 0,16 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м$^3$ | 1980,00 | 0,06 |
| 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта | м$^3$ | 1572,00 | 0,83 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-002-01 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **200,19** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **36,21** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3,91 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **2062,25** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **2298,65** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-003
# Устройство слуховых окон

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *слуховое окно*

10-01-003-01 Устройство слуховых окон

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-003-01 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 6,63 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,53 | 3,00 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,22 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,11 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,11 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | комплект | 23,22 | 1,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0014 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | $м^3$ | 459,91 | 0,06 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | $м^3$ | 1242,20 | 0,06 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | $м^3$ | 1056,00 | 0,10 |
| 203-0251 | Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. 0,3-0,4 $м^2$ | $м^2$ | 151,40 | 0,50 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **56,55** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **20,76** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,33 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **323,41** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **400,72** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007
# Рубка стен

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя (нормы 1-7).
02. Окорка и частичная отеска бревен (нормы 4-6).
03. Изготовление врубок на месте (нормы 1-7).
04. Изготовление и установка нагелей (шипов) (нормы 1-7).
05. Рубка стен.
06. Антисептирование нижних венцов.
07. Первичная конопатка стен.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² стен за вычетом проемов*

Рубка стен из брусьев толщиной

10-01-007-01 100 мм
10-01-007-02 150 мм
10-01-007-03 180 мм

Рубка стен из бревен диаметром

10-01-007-04 20 см
10-01-007-05 24 см
10-01-007-06 26 см
10-01-007-07 Рубка стен из пластин

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-007-01 | 10-01-007-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 286,00 | 291,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 | 3,30 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,84 | 4,21 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 2,54 | 3,91 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,30 | 0,30 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,007 | 0,007 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 147,00 | 220,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м² | 5,71 | 33,60 | 34,70 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0046 | 0,00502 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00102 | 0,00102 |
| 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м³ | 1000,00 | 10,20 | 15,30 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м³ | 1375,00 | 0,11 | 0,16 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2533,96** | **2578,26** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **307,10** | **460,54** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 30,05 | 44,54 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **12022,80** | **17864,16** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **14863,86** | **20902,96** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-007-03 | 10-01-007-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 296,00 | 452,35 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 | 3,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 5,03 | 7,37 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 4,73 | 6,91 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,30 | 0,46 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,007 | 0,007 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 263,00 | 195,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 35,40 | 21,00 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,00525 | 0,0153 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00102 | 0,0033 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | $м^3$ | 558,33 | | 24,50 |
| 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | $м^3$ | 1000,00 | 18,40 | |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | $м^3$ | 1375,00 | 0,19 | |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | $м^3$ | 1430,00 | | 0,44 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2622,56** | **4007,82** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **552,38** | **808,60** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 53,22 | 77,97 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **21401,63** | **16532,35** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **24576,57** | **21348,77** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-007-05 | 10-01-007-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 457,80 | 459,98 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 | 3,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 8,67 | 8,67 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 8,18 | 8,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,49 | 0,49 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,007 | 0,007 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 168,00 | 154,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 24,00 | 27,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-007-05 | 10-01-007-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0153 | 0,0153 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0035 | 0,0038 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | $м^3$ | 558,33 | 29,10 | 31,50 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | $м^3$ | 1430,00 | 0,44 | 0,44 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **4056,11** | **4075,42** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **953,11** | **953,11** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 91,73 | 91,73 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **18876,10** | **20110,27** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **23885,32** | **25138,80** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-007

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-007-07 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 284,49 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,77 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 3,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,52 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,007 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 129,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 19,00 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0096 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0032 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | $м^3$ | 558,33 | 1,18 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | $м^3$ | 459,91 | 10,10 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2520,58** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **403,21** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 39,89 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6831,77** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **9755,56** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008
# Дополнительные работы по устройству деревянных стен

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка прибоин и обшивка досками (норма 1).
02. Острожка бревен и брусьев с одной стороны (нормы 2, 3).
03. Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой досками (норма 4).

04. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками (норма 5).
05. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или асбесту (нормы 6-9).
06. Проолифка с двух сторон кровельной стали (нормы 6, 7).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов*

10-01-008-01 Обшивка стен рубленых
10-01-008-02 Острожка брусьев
10-01-008-03 Острожка бревен
Устройство
10-01-008-04 фронтонов
10-01-008-05 карнизов
Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по
10-01-008-06 войлоку
10-01-008-07 асбесту
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по
10-01-008-08 войлоку
10-01-008-09 асбесту

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-008-01 | 10-01-008-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 40,00 | 7,51 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,53 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,74 | |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.ч | 7,01 | | 3,00 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,40 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,74 | |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0037 | |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м³ | 1287,00 | 0,64 | |
| 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм | м³ | 1784,00 | 1,43 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **341,20** | **64,06** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **56,18** | **21,03** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 7,83 | 0,00 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **3419,12** | **0,00** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **3816,50** | **85,09** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-008-03 | 10-01-008-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 23,20 | 68,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,53 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | | 1,05 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.ч | 7,01 | 9,28 | |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | | 0,68 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-008-03 | 10-01-008-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | | 1,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | | 0,0041 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | $м^3$ | 1320,00 | | 1,36 |
| 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм | $м^3$ | 1784,00 | | 1,58 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **197,90** | **580,04** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **65,05** | **79,82** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,00 | 11,11 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **0,00** | **4663,03** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **262,95** | **5322,89** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-008-05 | 10-01-008-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 143,00 | 36,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,38 | | 2,80 |
| | | | 8,53 | 3,00 | |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,90 | 0,21 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 1,43 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,90 | 0,21 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | | 0,001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 | | 0,0003 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | | 0,18 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 | | 0,44 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | | 0,60 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0036 | |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | | 6,24 |
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | $м^3$ | 1492,00 | 0,58 | |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | $м^3$ | 1320,00 | 0,92 | |
| 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм | $м^3$ | 1784,00 | 1,06 | |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1219,79** | **305,03** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **69,22** | **15,83** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,52 | 2,22 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **4013,92** | **5892,94** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **5302,93** | **6213,80** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-008-07 | 10-01-008-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 28,00 | 33,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,24<br>8,31 | 2,70 | 2,60 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,23 | 0,21 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,23 | 0,21 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 5040,00 | 0,32 | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 | 0,0003 | |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | | 0,18 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 | | 0,44 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 | 0,44 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,90 | |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 6,24 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **232,68** | **275,22** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **17,34** | **15,83** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,43 | 2,22 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **5746,88** | **6695,89** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **5996,90** | **6986,94** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-008

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-008-09 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 25,10 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,16 | 2,50 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,23 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,23 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 5040,00 | 0,32 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,001 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 | 0,44 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **204,82** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **17,34** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,43 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6549,28** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **6771,44** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-009
# Установка сжимов для рубленых стен

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка сжимов с постановкой болтов.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м сжимов и подкосов*

10-01-009-01 Установка сжимов для рубленых стен

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-009-01 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 117,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,53 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,39 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 3,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,39 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | 0,146 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00307 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | $м^3$ | 1980,00 | 1,05 |
| 102-0044 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта | $м^3$ | 1665,00 | 0,04 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **998,01** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **96,80** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 4,13 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **3502,21** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **4597,02** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-010
# Установка элементов каркаса

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.

02. Постановка креплений.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *$м^3$ древесины в конструкции*

Установка элементов каркаса из

10-01-010-01 брусьев

10-01-010-02 бревен и пластин

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-010-01 | 10-01-010-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 22,50 | 20,10 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,38 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,36 | 0,38 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 0,23 | 0,20 |
| 331601 | Бензопилы | маш.ч | 6,40 | 0,33 | 0,30 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,36 | 0,38 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-010

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-010-01 | 10-01-010-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 | 0,0031 | 0,0042 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,00258 | 0,00186 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | 0,0075 | 0,0185 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 1,45 | 0,46 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,00301 | 0,00107 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,003 | 0,0005 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | $м^3$ | 558,33 | | 0,72 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | $м^3$ | 459,91 | | 0,33 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | $м^3$ | 1980,00 | 0,93 | |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | $м^3$ | 1320,00 | 0,12 | |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | $м^3$ | 832,70 | 0,01 | 0,035 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **188,55** | **168,44** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **33,67** | **34,41** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3,81 | 4,02 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **2189,00** | **803,39** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **2411,22** | **1006,24** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-011
# Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему.
02. Антисептирование стоек.
03. Заполнение каркаса фибролитовыми плитами.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ стен за вычетом проемов*

Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в

10-01-011-01 1 слой

10-01-011-02 2 слоя

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-011-01 | 10-01-011-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 105,00 | 148,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,24 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,45 | 2,18 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-011

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-011-01 | 10-01-011-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,58 | 0,87 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 1,05 | 1,48 |
| 331601 | Бензопилы | маш.ч | 6,40 | 1,05 | 1,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,87 | 1,31 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,0148 | 0,0242 |
| 101-0773 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм | $м^3$ | 387,00 | 4,54 | 9,79 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 | 0,0054 | 0,0054 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 15,20 | 15,20 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | 0,0194 | 0,0194 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 | 0,00621 | 0,01317 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,003 | 0,003 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | $м^3$ | 1980,00 | 2,07 | 2,07 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | $м^3$ | 1320,00 | 0,61 | 0,61 |
| 102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | $м^3$ | 621,50 | 0,04 | 0,04 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **865,20** | **1219,52** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **157,44** | **234,10** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 15,34 | 23,06 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **7257,24** | **9430,60** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **8279,88** | **10884,22** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-012
# Обшивка каркасных стен

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Обшивка стен пергамином (нормы 1, 4, 5) досками (норма 1), плитами (нормы 2, 3), досками под штукатурку (норма 4).

02. Обшивка углов и пересечений (норма 1).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ обшивки стен за вычетом проемов*

Обшивка каркасных стен

10-01-012-01 досками обшивки

10-01-012-02 плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм

10-01-012-03 плитами древесностружечными 16 мм

10-01-012-04 досками под штукатурку

10-01-012-05 пергамином

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-012-01 | 10-01-012-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 36,30 | 18,30 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,24 | | 2,60 |
| | | | 8,64 | 3,10 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,56 | 0,52 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,36 | 0,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,56 | 0,52 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,00725 | 0,0037 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0022 | |
| 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м$^2$ | 12000,00 | | 0,1025 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м$^2$ | 3,25 | 105,00 | |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м$^3$ | 1375,00 | 0,14 | |
| 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм | м$^3$ | 1784,00 | 1,43 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **313,63** | **150,79** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **42,56** | **39,38** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,92 | 5,50 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **3164,96** | **1261,36** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **3521,15** | **1451,53** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-012

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-012-03 | 10-01-012-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 75,30 | 24,20 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,80 | | 2,00 |
| | | | 8,75 | 3,20 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,49 | 0,74 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,75 | 0,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,49 | 0,74 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,0042 | 0,006 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | | 0,0022 |
| 101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м$^2$ | 2275,50 | 1,025 | |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м$^2$ | 3,25 | | 105,00 |
| 102-0069 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта | м$^3$ | 988,40 | | 2,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-012

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-012-03 | 10-01-012-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **658,88** | **188,76** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **37,66** | **56,03** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,18 | 7,83 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **2367,99** | **2387,55** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **3064,53** | **2632,34** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-012

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-012-05 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 8,28 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,75 | 3,20 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0022 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | $м^2$ | 3,25 | 105,00 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **72,45** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **3,02** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **359,90** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **435,37** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013
# Устройство перегородок под штукатурку

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Устройство диафрагмы с прокладкой толя.
02. Изготовление и установка обвязок (норма 1), каркасов (нормы 4-7).
03. Устройство перегородок с креплением к стенам.
04. Утепление перегородок (норма 4).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ перегородок за вычетом проемов*

Устройство перегородок под штукатурку

10-01-013-01 щитовых неодранкованных толщиной 48 мм
10-01-013-02 дощатых двухслойных с прокладкой толя
10-01-013-03 дощатых однослойных, забранных в обвязки

Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками

10-01-013-04 с засыпным утеплителем
10-01-013-05 без утеплителя

Устройство перегородок под штукатурку каркасных из фибролитовых плит толщиной

10-01-013-06 75 мм однослойных
10-01-013-07 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-013-01 | 10-01-013-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 67,14 | 137,34 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,95 | 2,20 | |
| | | | 8,16 | | 2,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,43 | 2,35 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 2,06 | 1,41 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | | 1,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,37 | 0,94 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,00723 | **0,018** |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 | 28,00 | |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 5,71 | 1,50 | 120,00 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0032 | 0,0032 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м$^3$ | 1287,00 | 0,24 | 0,23 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м$^3$ | 1100,00 | | 0,39 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м$^3$ | 832,70 | | 6,10 |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м$^2$ | 57,63 | 96,40 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **533,76** | **1120,69** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **334,02** | **230,00** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 36,29 | 24,86 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6406,99** | **6691,05** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7274,77** | **8041,74** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-013-03 | 10-01-013-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 103,11 | 125,35 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 7,95 | | 2,20 |
| | | | 8,09 | 2,40 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,93 | 4,59 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,16 | 2,18 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | | 0,93 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,95 | 1,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,77 | 1,48 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,01 | 0,022 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 5,71 | 2,34 | 1,89 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-013-03 | 10-01-013-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0032 | 0,0065 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,28 | 0,81 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | $м^3$ | 1100,00 | 5,40 | 6,57 |
| 406-0004 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка: | $м^3$ | 166,70 | | 7,80 |
| | | | | | *Стоимостные показатели* |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **834,16** | **996,53** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **188,88** | **440,54** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 20,42 | 48,56 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6447,29** | **9866,13** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7470,33** | **11303,20** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-013-05 | 10-01-013-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 84,04 | 87,85 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,09 | | 2,40 |
| | | | 8,38 | 2,80 | |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,49 | 1,42 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,50 | 0,85 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,77 | 0,81 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,99 | 0,57 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,022 | 0,023 |
| 101-0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | $м^3$ | 340,00 | | 6,20 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 | | 28,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 1,89 | 1,94 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0065 | 0,00092 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,81 | 0,81 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | $м^3$ | 1100,00 | 6,57 | |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | $м^3$ | 1056,00 | | 0,52 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **704,26** | **710,71** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **243,38** | **138,95** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 26,34 | 15,02 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **8565,87** | **4343,55** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **9513,51** | **5193,21** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-013

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-013-07 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 126,44 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,09 | 2,40 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,82 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,09 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 1,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,73 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,044 |
| 101-0773 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм | $м^3$ | 387,00 | 9,46 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 | 28,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 3,18 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,00092 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,82 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | $м^3$ | 1056,00 | 0,52 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1022,90** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **178,22** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 19,26 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6094,49** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7295,61** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-014
# Устройство чистых перегородок

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.
02. Установка щитов (норма 1).
03. Устройство однослойных дощатых перегородок (норма 2).
04. Обшивка каркаса фанерой (нормы 3, 4).
05. Крепление перегородок к стенам и полу.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ перегородок за вычетом проемов*

Устройство

10-01-014-01 чистых перегородок щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)

10-01-014-02 чистых перегородок дощатых однослойных

Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой

10-01-014-03 с двух сторон

10-01-014-04 с одной стороны

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-014-01 | 10-01-014-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 66,10 | 129,71 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,09 | | 2,40 |
| | | | 8,38 | 2,80 | |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,12 | 1,61 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,25 | 0,97 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.ч | 7,01 | | 0,28 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | | 0,83 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,87 | 0,64 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,009 | 0,0042 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | | 0,0032 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | | 0,19 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | $м^3$ | 1242,20 | 0,02 | |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | $м^3$ | 1430,00 | | 4,60 |
| 203-0340 | Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 40х13 мм | м | 3,18 | 90,00 | |
| 203-0499 | Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19 мм | м | 3,20 | 345,00 | |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | $м^2$ | 57,63 | 96,40 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **553,92** | **1049,35** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **281,00** | **159,65** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 33,01 | 17,03 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **7046,85** | **6966,61** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7881,77** | **8175,61** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-014

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-014-03 | 10-01-014-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 143,00 | 108,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,45 | 2,90 | |
| | | | 8,64 | | 3,10 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,23 | 0,17 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.ч | 7,01 | | 2,50 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 1,00 | 0,76 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,23 | 0,17 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-014

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-014-03 | 10-01-014-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,0124 | 0,0097 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0071 | 0,00385 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | | 0,76 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,70 | |
| 102-0261 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 3 мм | $м^3$ | 4860,00 | 0,67 | 0,34 |
| 203-0340 | Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 40х13 мм | м | 3,18 | 87,00 | 44,00 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1208,35** | **933,12** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **18,29** | **31,07** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,43 | 1,80 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **4647,16** | **3150,02** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **5873,80** | **4114,21** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-015
# Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.
02. Установка щитов.
03. Крепление перегородок к стенам и полу.
04. Установка приборов.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ перегородок и барьеров*

Устройство

10-01-015-01 перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
10-01-015-02 барьеров в гардеробных

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-015-01 | 10-01-015-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 88,90 | 69,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,38 | | 2,80 |
| | | | 8,75 | 3,20 | |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,82 | 4,59 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.ч | 7,01 | 0,89 | 1,39 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,89 | 1,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 3,82 | 4,59 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | 0,0008 | 0,012 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-015

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-015-01 | 10-01-015-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,0684 | |
| 101-1999 | Приборы дверные в перегородках санузлов | комплект | 31,00 | 10,00 | |
| 101-2000 | Приборы дверные для барьеров в гардеробных | комплект | 66,24 | | 20,00 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | 0,54 | |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | $м^3$ | 1430,00 | | 1,49 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | $м^3$ | 1320,00 | | 1,17 |
| 203-0499 | Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19 мм | м | 3,20 | | 174,00 |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | $м^2$ | 57,63 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **777,88** | **583,25** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **295,12** | **357,15** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 40,42 | 48,56 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **7353,97** | **11421,40** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **8426,97** | **12361,80** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021
# Устройство перекрытий с укладкой балок

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Укладка балок с черепными брусками.
02. Установка анкеров (нормы 1-4).
03. Антисептирование концов балок с обертыванием толем (нормы 1-4).
04. Установка ригелей с креплением хомутами.
05. Укладка наката (нормы 1-3, 5-7, 9-11).
06. Устройство несущей подшивки (нормы 4, 8, 12).
07. Прокладка пергамина.
08. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ перекрытий*

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из

10-01-021-01 щитов
10-01-021-02 горбыля
10-01-021-03 досок
10-01-021-04 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из

10-01-021-05 щитов
10-01-021-06 горбыля
10-01-021-07 досок
10-01-021-08 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из

10-01-021-09 щитов
10-01-021-10 горбыля
10-01-021-11 досок
10-01-021-12 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-01 | 10-01-021-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 102,46 | 132,98 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | | 2,70 |
| | | | 8,38 | 2,80 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 5,44 | 4,75 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 3,27 | 2,84 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,47 | 1,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,17 | 1,91 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00053 | 0,00053 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,11 | 0,11 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 | 0,026 | 0,026 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | $м^2$ | 3,25 | 111,00 | 111,00 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,0115 | 0,0115 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 52,50 | 52,50 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0175 | 0,0175 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0025 | 0,0025 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | 0,17 | 0,17 |
| 102-0144 | Пиломатериалы хвойных пород: горбыль деловой длиной более 2 м | $м^3$ | 378,00 | | 6,10 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем | $м^3$ | 530,00 | 8,16 | 8,16 |
| 203-0429 | Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175Х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | $м^3$ | 2500,00 | 0,60 | 0,60 |
| 203-0436 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм: Щ 12-2А, пл.0,42 $м^2$; Щ 12-3Б, пл.0,48 $м^2$; Щ 12-3А, пл.0,54 $м^2$; Щ 15-2А, пл.0,525 $м^2$; Щ 15-3Б; пл.0.6 $М^2$; Щ 15-3А, пл.0,675 $м^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $М^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $М^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $М^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $м^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $м^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $м^2$ | $м^2$ | 65,80 | 80,00 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-01 | 10-01-021-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **858,61** | **1105,06** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **530,31** | **463,25** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 57,56 | 50,26 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **13249,81** | **10291,61** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **14638,73** | **11859,92** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-03 | 10-01-021-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 129,71 | 118,81 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,24 | 2,60 | |
| | | | 8,45 | | 2,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,31 | 3,59 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,98 | 2,15 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,60 | 0,54 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,33 | 1,44 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00053 | 0,00053 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,11 | 0,11 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 | 0,026 | 0,026 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | $м^2$ | 3,25 | 111,00 | 111,00 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,0115 | 0,0115 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 52,50 | 52,50 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 | 0,0175 | 0,0175 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0025 | 0,0158 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | 0,17 | 0,17 |
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | $м^3$ | 1492,00 | 1,85 | |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | $м^3$ | 1430,00 | | 2,62 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем | $м^3$ | 530,00 | 8,16 | 8,16 |
| 203-0429 | Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском сечением 150х90, 175Х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | $м^3$ | 2500,00 | 0,60 | 0,60 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-03 | 10-01-021-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1068,81** | **1003,94** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **322,61** | **349,89** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 35,02 | 37,98 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **10746,01** | **11891,71** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **12137,43** | **13245,54** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-05 | 10-01-021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 160,23 | 191,84 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,38 | | 2,80 |
| | | | 8,45 | 2,90 | |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 5,35 | 4,66 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 3,20 | 2,79 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,74 | 1,76 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,15 | 1,87 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 | 0,026 | 0,026 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | $м^2$ | 3,25 | 111,00 | 111,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00325 | 0,00325 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | 0,17 | 0,17 |
| 102-0144 | Пиломатериалы хвойных пород: горбыль деловой длиной более 2 м | $м^3$ | 378,00 | | 6,10 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем | $м^3$ | 530,00 | 8,16 | 8,16 |
| 203-0429 | Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175Х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | $м^3$ | 2500,00 | 0,60 | 0,60 |
| 203-0436 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм: Щ 12-2А, пл.0,42 $м^2$; Щ 12-3Б, пл.0,48 $м^2$; Щ 12-3А, пл.0,54 $м^2$; Щ 15-2А, пл.0,525 $м^2$; Щ 15-3Б; пл.0.6 $м^2$; Щ 15-3А, пл.0,675 $м^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $м^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $м^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $м^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $м^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $м^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $м^2$ | $м^2$ | 65,80 | 80,00 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-05 | 10-01-021-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1353,94** | **1607,62** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **521,21** | **455,15** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 56,60 | 49,30 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11916,36** | **8958,16** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **13791,51** | **11020,93** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-07 | 10-01-021-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 187,48 | 177,67 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,45 | 2,90 | |
| | | | 8,53 | | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,23 | 3,48 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,93 | 2,08 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,86 | 0,81 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,30 | 1,40 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 | 0,026 | 0,026 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | $м^2$ | 3,25 | 111,00 | 111,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00325 | 0,0158 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | 0,17 | 0,17 |
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | $м^3$ | 1492,00 | 1,85 | |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | $м^3$ | 1430,00 | | 2,62 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем | $м^3$ | 530,00 | 8,16 | 8,16 |
| 203-0429 | Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175Х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | $м^3$ | 2500,00 | 0,60 | 0,60 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1584,21** | **1515,53** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **315,00** | **339,29** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 34,17 | 36,82 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **9412,56** | **10549,28** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **11311,77** | **12404,10** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-09 | 10-01-021-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 97,77 | 128,62 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,24 | | **2,60** |
| | | | 8,31 | 2,70 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 5,37 | 4,67 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 3,22 | **2,80** |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,45 | **1,18** |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,15 | **1,87** |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 | 0,026 | 0,026 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | $м^2$ | 3,25 | 111,00 | **111,00** |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00325 | **0,00325** |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | 0,17 | **0,17** |
| 102-0144 | Пиломатериалы хвойных пород: горбыль деловой длиной более 2 м | $м^3$ | 378,00 | | **6,10** |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем | $м^3$ | 530,00 | 8,16 | **8,16** |
| 203-0429 | Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175Х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | $м^3$ | 2500,00 | 0,60 | **0,60** |
| 203-0436 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм: Щ 12-2А, пл.0,42 $м^2$; Щ 12-3Б, пл.0,48 $м^2$; Щ 12-3А, пл.0,54 $м^2$; Щ 15-2А, пл.0,525 $м^2$; Щ 15-3Б; пл.0.6 $М^2$; Щ 15-3А, пл.0,675 $м^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $М^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $М^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $М^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $м^2$; Щ 18-2А, пл.0,63 $м^2$; Щ 18-3Б, пл.0,72 $м^2$; Щ 18-3А, пл.0,81 $м^2$; Щ 21-2А, пл.0,735 $м^2$; Щ 21-3Б, пл.0,84 $м^2$; Щ 21-3А, пл.0,945 $м^2$ | $м^2$ | 65,80 | 80,00 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **812,47** | **1059,83** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **523,18** | **455,72** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 56,81 | 49,41 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11916,36** | **8958,16** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **13252,01** | **10473,71** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-021-11 | 10-01-021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 124,26 | 114,45 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | 2,70 | |
| | | | 8,38 | | 2,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,24 | 3,48 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,94 | 2,08 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,57 | 0,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,30 | 1,40 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 | 0,026 | 0,026 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | $м^2$ | 3,25 | 111,00 | 111,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00325 | 0,0158 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | 0,17 | 0,17 |
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | $м^3$ | 1492,00 | 1,85 | |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | $м^3$ | 1430,00 | | 2,62 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем | $м^3$ | 530,00 | 8,16 | 8,16 |
| 203-0429 | Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях, антисептированные, из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175Х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | $м^3$ | 2500,00 | 0,60 | 0,60 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1032,60** | **959,09** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **315,84** | **339,01** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 34,28 | 36,82 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **9412,56** | **10549,28** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **10761,00** | **11847,38** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022
# Подшивка потолков

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Подшивка потолков досками обшивки (норма 1), под штукатурку (норма 2), плитами древесноволокнистыми (норма 3), кровельной сталью (нормы 4-7).

02. Проолифка кровельной стали с двух сторон (нормы 4, 5).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ потолков*

Подшивка потолков

10-01-022-01 досками обшивки

10-01-022-02 под штукатурку

10-01-022-03 плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм

Подшивка потолков сталью кровельной

10-01-022-04 неоцинкованной по дереву

10-01-022-05 неоцинкованной по асбесту

10-01-022-06 оцинкованной по дереву

10-01-022-07 оцинкованной по асбесту

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-022-01 | 10-01-022-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 57,33 | 42,95 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,09 | | 2,40 |
| | | | 8,64 | 3,10 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,64 | 0,89 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,20 | 0,27 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,53 | 0,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,44 | 0,62 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0063 | 0,0132 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м$^3$ | 1100,00 | | 2,62 |
| 203-0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 16 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм | м$^3$ | 2194,00 | 1,86 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **495,33** | **347,47** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **56,08** | **77,36** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,77 | 9,42 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **4156,30** | **3040,11** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **4707,71** | **3464,94** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-022-03 | 10-01-022-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 67,10 | 27,90 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | | 2,70 |
| | | | 8,64 | 3,10 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,54 | 0,11 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 | 0,67 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,54 | 0,11 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 | | 0,0002 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | | 0,003 |
| 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м$^2$ | 12000,00 | 0,105 | |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 | | 0,42 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | | 0,60 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,006 | 0,0033 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-022-03 | 10-01-022-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **579,74** | **231,85** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **41,36** | **8,29** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,71 | 1,16 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **1331,87** | **3843,97** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **1952,97** | **4084,11** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-022-05 | 10-01-022-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 33,20 | 24,90 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,16 | | 2,50 |
| | | | 8,31 | 2,70 | |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,23 | 0,11 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,23 | 0,11 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 5040,00 | 0,32 | |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 | 0,0002 | |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 | 0,003 | |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 | | 0,42 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 | 0,42 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,60 | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0042 | 0,0033 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **275,89** | **203,18** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **17,34** | **8,29** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,43 | 1,16 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **5467,55** | **4743,53** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **5760,78** | **4955,00** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-022-07 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 30,20 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,16 | 2,50 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,23 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,23 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 5040,00 | 0,32 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 | 0,42 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0042 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-022

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-022-07 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **246,43** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **17,34** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,43 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6367,11** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **6630,88** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-023
## Укладка ходовых досок

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м ходов*

10-01-023-01 Укладка ходовых досок

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-023-01 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 3,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,38 | 2,80 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,12 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | **0,04** |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00066 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | $м^3$ | 832,70 | **0,30** |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **31,84** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **11,98** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1,27 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **257,72** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **301,54** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027
## Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка блоков (нормы 1-12), осмолка и обивка толем коробок (нормы 1-4).

02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 5-8).

03. Конопатка коробок.

04. Установка подоконных досок, наличников (нормы 5-12).

05. Установка накладных приборов.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² проемов*

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах

10-01-027-01 каменных площадью проема до 2 м2

10-01-027-02 каменных площадью проема более 2 м2

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах

10-01-027-03 каменных площадью проема до 2 м2

10-01-027-04 каменных площадью проема более 2 м2

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах

10-01-027-05 деревянных рубленых площадью проема до 2 м2

10-01-027-06 деревянных рубленых площадью проема более 2 м2

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах

10-01-027-07 деревянных рубленых площадью проема до 2 м2

10-01-027-08 деревянных рубленых площадью проема более 2 м2

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах

10-01-027-09 деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2

10-01-027-10 деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах

10-01-027-11 деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2

10-01-027-12 деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-01 | 10-01-027-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 188,60 | 134,52 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,97 | 3,40 | |
| | | | 9,08 | | 3,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 9,01 | 7,40 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 5,31 | 3,78 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,48 | 1,45 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 2,38 | 1,67 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 10,17 | 6,60 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,22 | 2,17 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0028 | 0,0019 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0298 | 0,0206 |
| 101-0935 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой независимо от высоты | комплект | 94,68 | 58,50 | 43,10 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0114 | 0,0074 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,031 | 0,0217 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 173,00 | 120,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м² | 5,71 | 118,00 | 82,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00296 | 0,00193 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-01 | 10-01-027-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0013 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 12-15, ОС 15-12, пл.1.71 м2 | $м^2$ | 384,00 | 100,00 | |
| 203-0015 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 18-13,5 пл.2.32 $м^2$; ОС 18-15 пл.2.59 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | | 100,00 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | $м^3$ | 458,00 | 0,138 | 0,096 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1691,74** | **1221,44** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **877,57** | **711,95** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 95,33 | 78,29 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **46514,86** | **44260,72** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **49084,17** | **46194,11** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-03 | 10-01-027-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 270,25 | 182,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 | 3,30 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 10,18 | 8,26 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 6,38 | 4,53 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,52 | 1,50 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 5,36 | 3,69 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 10,17 | 6,60 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,28 | 2,23 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0042 | 0,0028 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0436 | 0,0302 |
| 101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | комплект | 94,68 | 58,50 | 43,10 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0114 | 0,0074 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,0519 | 0,036 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 260,00 | 180,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 176,00 | 122,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00296 | 0,00193 |
| 203-0029 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 12-15, ОР 15-12, пл.1,71 м2 | $м^2$ | 384,00 | 100,00 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-03 | 10-01-027-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0031 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 18-13,5 пл.2,32 м²; ОР 18-15 пл.2,59 м² | м² | 384,00 | | 100,00 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | м³ | 458,00 | 0,138 | 0,096 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2394,42** | **1616,06** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1068,42** | **847,47** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 107,70 | 87,39 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **47689,89** | **45070,40** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **51152,73** | **47533,93** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-05 | 10-01-027-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 464,00 | 327,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,52 | 3,90 | |
| | | | 9,63 | | 4,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,25 | 4,06 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 8,55 | 5,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 4,25 | 4,06 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0935 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой независимо от высоты | комплект | 94,68 | 58,50 | 43,10 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0114 | 0,0074 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 173,00 | 120,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0161 | 0,0111 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м³ | 1287,00 | 0,63 | 0,39 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0022 | 0,0013 |
| 203-0013 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 12-15, ОС 15-12, пл.1.71 м² | м² | 384,00 | 100,00 | |
| 203-0015 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 18-13,5 пл.2.32 м²; ОС 18-15 пл.2.59 м² | м² | 384,00 | | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 587,00 | 380,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-05 | 10-01-027-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 | 83,00 | 65,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 2,00 | 1,20 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **4417,28** | **3149,01** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **332,42** | **313,89** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 44,97 | 42,95 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **51865,37** | **48056,04** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **56615,07** | **51518,94** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-07 | 10-01-027-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 466,00 | 327,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,52<br>9,63 | 3,90 | <br>4,00 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,28 | 4,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 8,55 | 5,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 4,28 | 4,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | комплект | 94,68 | 58,50 | 43,10 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0114 | 0,0074 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 260,00 | 180,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0161 | 0,0111 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,63 | 0,39 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0022 | 0,0013 |
| 203-0029 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 12-15, ОР 15-12, пл.1,71 м2 | $м^2$ | 384,00 | 100,00 | |
| 203-0031 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 18-13,5 пл.2,32 $м^2$; ОР 18-15 пл.2,59 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 587,00 | 380,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-07 | 10-01-027-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 | 83,00 | 65,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 2,00 | 1,20 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **4436,32** | **3149,01** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **334,68** | **313,14** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 45,28 | 42,85 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **52651,85** | **48598,44** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **57422,85** | **52060,59** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-09 | 10-01-027-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | **208,00** | 145,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 | |
| | | | 8,97 | | 3,40 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,18 | 4,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 8,55 | 5,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 4,18 | 4,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0935 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой независимо от высоты | комплект | 94,68 | 58,50 | 43,10 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0114 | 0,0074 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 173,00 | 120,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0151 | 0,0102 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,32 | 0,22 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0005 | 0,0007 |
| 203-0013 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 12-15, ОС 15-12, пл.1.71 м2 | $м^2$ | 384,00 | 100,00 | |
| 203-0015 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 18-13,5 пл.2.32 $м^2$; ОС 18-15 пл.2.59 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 587,00 | 380,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-09 | 10-01-027-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 | 83,00 | 65,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,40 | 0,60 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1842,88** | **1300,65** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **327,14** | **310,12** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 44,22 | 42,43 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **51418,05** | **47813,54** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **53588,07** | **49424,31** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-11 | 10-01-027-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 260,00 | 173,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 | |
| | | | 8,97 | | 3,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,18 | 4,01 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 8,55 | 5,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 4,18 | 4,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | комплект | 94,68 | 58,50 | 43,10 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0114 | 0,0074 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 260,00 | 180,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0154 | 0,0104 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,32 | 0,22 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0005 | 0,0007 |
| 203-0029 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 12-15, ОР 15-12, пл.1,71 м2 | $м^2$ | 384,00 | 100,00 | |
| 203-0031 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 18-13,5 пл.2,32 $м^2$; ОР 18-15 пл.2,59 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 587,00 | 380,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-027

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-027-11 | 10-01-027-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 | 83,00 | 65,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,40 | 0,60 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2303,60** | **1551,81** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **327,14** | **310,12** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 44,22 | 42,43 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **52208,12** | **48358,33** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **54838,86** | **50220,26** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-028
## Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка оконных блоков с монтажными досками.
02. Осмолка коробок с обивкой толем.
03. Конопатка коробок.
04. Установка наличников.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ проемов*

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема

10-01-028-01 до 5 м2
10-01-028-02 до 10 м2
10-01-028-03 более 10 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-028-01 | 10-01-028-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 145,20 | 104,17 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | 2,70 | 2,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 7,30 | 6,96 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,48 | 1,44 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 3,61 | 3,36 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 1,79 | 1,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | 3,60 | 2,29 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 7,39 | 4,70 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,21 | 2,16 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-028

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-028-01 | 10-01-028-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00218 | 0,00147 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0245 | 0,0162 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,00496 | 0,00317 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,0502 | 0,0304 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 | 21,50 | 9,00 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 136,00 | 91,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 139,00 | 77,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00744 | 0,00259 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | $м^3$ | 1056,00 | 0,49 | 0,25 |
| 203-0142 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 94 мм: ПВД 12-30.1 пл.3,42 $м^2$; ПВД 12-30.1П пл.3,42 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | 100,00 | |
| 203-0143 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 94 мм: ПВД 18-30.1 пл.5,18 $м^2$; ПВД 18-30,1П пл.5,18 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 428,00 | 283,00 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | $м^3$ | 458,00 | 0,17 | 0,11 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1206,61** | **865,65** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **835,22** | **752,35** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 77,23 | 73,64 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **43298,20** | **41371,38** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **45340,03** | **42989,38** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-028

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-028-03 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 90,64 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | 2,70 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 6,90 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | **1,43** |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | **3,32** |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | **1,12** |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | **5,69** |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | **4,26** |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.ч | 7,01 | **2,20** |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,15 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-028

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-028-03 |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00071 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0084 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,00285 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,014 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 | 7,20 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,0075 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 55,90 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 66,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00159 |
| 101-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 10,26 | 15,64 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | $м^3$ | 1601,00 | 0,18 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | $м^3$ | 1056,00 | 0,28 |
| 203-0145 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 124 мм: ПВД 18-30.2 пл.5,18 $м^2$; ПВД 18-30.2П пл. 5,18 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 220,00 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | $м^3$ | 458,00 | 0,07 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **753,22** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **826,47** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 73,00 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **41195,87** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **42775,56** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-029
# Установка приборов

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка скобяных приборов

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 комплектов*

10-01-029-01 Установка приборов фрамужных

10-01-029-02 Установка приборов оконных

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-029-01 | 10-01-029-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 75,30 | 44,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,75 | | 3,20 |
| | | | 11,09 | 5,00 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,05 | 0,13 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-029

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-029-01 | 10-01-029-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 4,80 | 3,20 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,05 | 0,13 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | комплект | 94,68 | | 100,00 |
| 101-0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью | шт. | 27,00 | 100,00 | |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **835,08** | **389,38** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **10,49** | **14,28** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,53 | 1,38 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **2700,00** | **9468,00** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **3545,57** | **9871,66** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

## Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Приварка деталей крепления.
02. Установка импостов (нормы 3-5).
03. Установка блоков с креплением.
04. Обивка коробок толем и конопатка.
05. Прибивка наличников.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ проемов*

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема

10-01-030-01 1,215 м
10-01-030-02 1,815 м
10-01-030-03 2,415 м
10-01-030-04 3,615 м
10-01-030-05 4,215 м

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-030-01 | 10-01-030-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 120,99 | 93,72 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | 2,70 | 2,70 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 7,60 | 6,91 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,45 | 1,44 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 3,99 | 3,32 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-030-01 | 10-01-030-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | 1,64 | 1,21 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 18,96 | 12,54 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,16 | 2,15 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00138 | 0,00094 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0167 | 0,012 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,0244 | 0,0161 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0127 | 0,0084 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 0,0023 | 0,0017 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 110,00 | 79,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 61,00 | 42,10 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | $м^3$ | 1100,00 | 0,34 | 0,28 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,00055 | 0,00075 |
| 203-0165 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 12-30.2 пл.3.47 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | 100,00 | |
| 203-0166 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 18-30.2 пл.5.25 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | | 100,00 |
| 203-0357 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х34 мм | м | 2,62 | 203,00 | 142,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 90,00 | 54,00 |
| 203-0360 | Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм 13х74 мм | м | 4,94 | 74,00 | 64,00 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25 | $м^3$ | 497,00 | 0,12 | 0,09 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,50 | 0,70 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1005,43** | **778,81** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **773,66** | **690,72** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 80,41 | 73,11 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **41788,76** | **40857,32** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **43567,85** | **42326,85** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-030-03 | 10-01-030-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 108,11 | 83,05 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | 2,70 | 2,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 7,63 | 6,96 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,46 | 1,46 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 3,99 | 3,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | 1,19 | 0,78 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 16,88 | 12,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,18 | 2,18 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00077 | 0,00058 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,012 | 0,0085 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,0244 | 0,0165 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0113 | 0,0087 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 0,0016 | 0,0011 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 79,00 | 55,40 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 34,20 | 25,90 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | $м^3$ | 1100,00 | 0,26 | 0,20 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,00074 | 0,00055 |
| 203-0165 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 12-30.2 пл.3.47 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | 100,00 | |
| 203-0166 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 18-30.2 пл.5.25 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | | 100,00 |
| 203-0321 | Коробки оконные, размером, мм: 134х54 | м | 19,26 | 17,50 | 17,40 |
| 203-0357 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х34 мм | м | 2,62 | 124,00 | 93,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 45,70 | 30,20 |
| 203-0360 | Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм 13х74 мм | м | 4,94 | 131,00 | 100,00 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25 | $м^3$ | 497,00 | 0,12 | 0,08 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,70 | 0,50 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-030-03 | 10-01-030-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **898,39** | **690,15** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **769,74** | **692,37** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 80,73 | 73,64 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **41476,55** | **40740,12** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **43144,68** | **42122,64** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-030-05 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 89,24 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,31 | 2,70 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 7,40 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,46 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 3,76 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | 0,78 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 13,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,18 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00068 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0094 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,0155 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0092 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 0,0011 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 62,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 30,40 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | $м^3$ | 1100,00 | 0,18 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,00061 |
| 203-0165 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 12-30.2 пл.3.47 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | 57,00 |
| 203-0166 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 18-30.2 пл.5.25 $м^2$ | $м^2$ | 384,00 | 43,00 |
| 203-0321 | Коробки оконные, размером, мм: 134х54 | м | 19,26 | 17,30 |
| 203-0357 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х34 мм | м | 2,62 | 84,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 25,80 |
| 203-0360 | Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм | м | 4,94 | 143,00 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25 | $м^3$ | 497,00 | 0,07 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,60 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-030

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-030-05 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **741,58** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **738,47** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 78,29 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **40971,23** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **42451,28** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-031

## Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка коробок и монтажных досок, осмолка, обивка толем и конопатка.
02. Пригонка и укрепление переплетов.
03. Навеска открывающихся створок и прирезка приборов (нормы 3,4).
04. Установка наличников.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ проемов*

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными

10-01-031-01 глухими площадью проема до 5 м2
10-01-031-02 глухими площадью проема до 10 м2
10-01-031-03 открывающимися площадью проема до 5 м2
10-01-031-04 открывающимися площадью проема до 10 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-031-01 | 10-01-031-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 182,03 | 134,07 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,64 | 3,10 | 3,10 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,09 | 3,92 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 2,46 | 2,35 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 1,60 | 1,00 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | | 2,50 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 16,69 | 10,86 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,63 | 1,57 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00218 | 0,00147 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0202 | 0,0135 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0112 | 0,0073 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,0456 | 0,0304 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 | 22,00 | 9,20 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 136,00 | 91,00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | | 0,011 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-031-01 | 10-01-031-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 5,71 | 116,00 | 76,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00063 | 0,00063 |
| 102-0044 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта | м$^3$ | 1665,00 | 0,04 | 0,07 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м$^3$ | 684,00 | 0,49 | 0,25 |
| 203-0321 | Коробки оконные, размером, мм: 134х54 | м | 19,26 | 311,00 | 242,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 428,00 | 283,00 |
| 203-0561 | Переплеты оконные одинарные глухие площадью 3,42 м$^2$ | м$^2$ | 111,00 | 91,00 | |
| 203-0562 | Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18 м$^2$ | м$^2$ | 75,80 | | 93,00 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | м$^3$ | 458,00 | 0,17 | 0,11 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1572,74** | **1158,36** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **469,79** | **474,78** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 43,27 | 41,47 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **20734,69** | **14827,90** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **22777,22** | **16461,04** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-031-03 | 10-01-031-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 245,25 | 170,04 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,30 | 3,70 | 3,70 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,09 | 3,92 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 2,46 | 2,35 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 1,60 | 1,00 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 | | 2,50 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 16,69 | 10,86 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,63 | 1,57 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00218 | 0,00147 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0202 | 0,0135 |
| 101-0931 | Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных независимо от высоты | комплект | 94,68 | 20,00 | 16,60 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0112 | 0,0073 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,0456 | 0,0304 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 | 22,00 | 9,20 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 136,00 | 91,00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | | 0,011 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-031-03 | 10-01-031-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 5,71 | 116,00 | 76,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00063 | 0,00063 |
| 102-0044 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта | м$^3$ | 1665,00 | 0,04 | 0,07 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м$^3$ | 684,00 | 0,49 | 0,25 |
| 203-0321 | Коробки оконные, размером, мм: 134х54 | м | 19,26 | 311,00 | 242,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 428,00 | 283,00 |
| 203-0563 | Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42 м$^2$ | м$^2$ | 111,00 | 91,00 | |
| 203-0564 | Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 5,18 м$^2$ | м$^2$ | 75,00 | | 93,00 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | м$^3$ | 458,00 | 0,17 | 0,11 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2280,83** | **1581,37** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **469,79** | **474,78** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 43,27 | 41,47 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **22628,29** | **16325,19** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **25378,91** | **18381,34** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-032

## Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусьев (бревен).
02. Конопатка коробок.
03. Пригонка и навеска переплетов.
04. Укладка уплотняющей прокладки.
05. Установка наличников и деревянных подоконных досок.
06. Установка приборов.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ проемов*

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами

10-01-032-01 одинарными площадью проема до 2 м2
10-01-032-02 одинарными площадью проема более 2 м2
10-01-032-03 раздельными площадью проема до 2 м2
10-01-032-04 раздельными площадью проема более 2 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-032-01 | 10-01-032-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 599,00 | 400,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,52 | 3,90 | 3,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,10 | 3,93 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-032-01 | 10-01-032-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 14,90 | 9,70 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 4,10 | 3,93 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0919 | Скобяные изделия жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных (независимо от высоты) | комплект | 94,68 | 58,50 | 43,10 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0112 | 0,0073 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 173,00 | 120,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0006 | 0,0009 |
| 101-1975 | Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм | 100 м | 2500,00 | 4,246 | 3,378 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,63 | 0,39 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0022 | 0,0013 |
| 203-0321 | Коробки оконные, размером, мм: 134х54 | м | 19,26 | 380,00 | 317,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 587,00 | 380,00 |
| 203-0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 | 83,00 | 65,00 |
| 203-0565 | Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 $м^2$ | $м^2$ | 78,00 | 74,00 | |
| 203-0566 | Переплеты оконные одинарные площадью 2,74 $м^2$ | $м^2$ | 78,00 | | 81,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 2,00 | 1,20 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **5702,48** | **3808,00** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **330,00** | **309,90** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 43,38 | 41,58 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **36983,03** | **30401,04** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **43015,51** | **34518,94** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-032-03 | 10-01-032-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 719,00 | 469,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,77 | 4,10 | 4,10 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,10 | 3,96 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 14,90 | 9,70 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 4,10 | 3,96 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-032-03 | 10-01-032-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0919 | Скобяные изделия жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных (независимо от высоты) | комплект | 94,68 | 58,50 | 43,10 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0112 | 0,0073 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 260,00 | 180,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0006 | 0,0009 |
| 101-1975 | Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм | 100 м | 2500,00 | 4,246 | 3,378 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,63 | 0,39 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0022 | 0,0013 |
| 203-0321 | Коробки оконные, размером, мм: 134х54 | м | 19,26 | 380,00 | 317,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 587,00 | 380,00 |
| 203-0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 | 83,00 | 65,00 |
| 203-0567 | Переплеты оконные раздельные площадью 2,07 $м^2$ | $м^2$ | 78,00 | 160,00 | |
| 203-0568 | Переплеты оконные раздельные площадью 2,74 $м^2$ | $м^2$ | 78,00 | | 184,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 2,00 | 1,20 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **7024,63** | **4582,13** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **330,00** | **312,16** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 43,38 | 41,90 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **44477,51** | **38977,44** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **51832,14** | **43871,73** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-033
# Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 $м^2$ проемов*

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема

10-01-033-01 до 1 м

10-01-033-02 до 2 м

10-01-033-03 более 2 м

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-033-01 | 10-01-033-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 125,43 | 66,22 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,64 | 3,10 | 3,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,97 | 0,47 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,42 | 0,20 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 1,60 | 1,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,55 | 0,27 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,56 | 0,30 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,012 | 0,006 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,089 | 0,052 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 9,41 | 5,58 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0093 | 0,0056 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0012 | 0,0007 |
| 203-0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 | 140,00 | 74,00 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 3 | $м^3$ | 497,00 | 0,63 | 0,34 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 1,10 | 0,60 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1083,72** | **572,14** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **125,76** | **67,64** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 10,26 | 4,97 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **6632,90** | **3573,18** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **7842,38** | **4212,96** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-033

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-033-03 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 45,43 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,64 | 3,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,26 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 0,11 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 1,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,15 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,20 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,004 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,035 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-033

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-033-03 |
|---|---|---|---|---|
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 5,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0037 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0005 |
| 203-0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 | 50,70 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 3 | $м^3$ | 497,00 | 0,23 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,40 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **392,52** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **50,81** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,75 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **2441,75** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **2885,08** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039
# Установка блоков

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Осмолка и обивка коробок толем (нормы 1, 2, 5).
02. Установка блоков.
03. Установка наличников (нормы 3, 4).
04. Установка приборов.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 $м^2$ проемов***

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема

10-01-039-01 до 3 м2

10-01-039-02 более 3 м2

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема

10-01-039-03 до 3 м2

10-01-039-04 более 3 м2

10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-039-01 | 10-01-039-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 104,28 | 92,92 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,19 | 3,60 | |
| | | | 9,41 | | 3,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 13,34 | 10,52 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 9,69 | 7,08 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,66 | 1,37 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 1,79 | 1,31 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-039-01 | 10-01-039-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,99 | 2,07 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0021 | 0,00152 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,016 | 0,011 |
| 101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 94,68 | 48,78 | |
| 101-0888 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | комплект | 94,68 | | 32,57 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,0236 | 0,0171 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 108,00 | 74,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 89,00 | 65,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00413 | 0,00168 |
| 101-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 10,26 | 37,50 | 22,41 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | $м^3$ | 1100,00 | 0,08 | 0,07 |
| 203-0223 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10 пл.2.05 $м^2$; ДН 24-10 пл.2.35 $м^2$ | $м^2$ | 207,00 | 100,00 | |
| 203-0225 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А пл.3.07 $м^2$; ДН 24-15А пл.3.52 $м^2$ | $м^2$ | 207,00 | | 100,00 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | $м^3$ | 458,00 | 0,105 | 0,076 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **958,33** | **874,38** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1226,89** | **960,53** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 141,14 | 111,30 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **27442,79** | **25235,59** |
| **Всего прямые затраты** | | **руб** | | **29628,01** | **27070,50** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-039-03 | 10-01-039-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 115,00 | 98,70 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,97 | 3,40 | |
| | | | 9,19 | | 3,60 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,90 | 3,84 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 3,90 | 3,84 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 94,68 | 38,02 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-039-03 | 10-01-039-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 94,68 | | 28,65 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 108,00 | 74,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,01012 | 0,00626 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | $м^3$ | 1100,00 | 0,08 | 0,07 |
| 203-0205 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 21-13 пл.2.63 $м^2$ | $м^2$ | 207,00 | 100,00 | |
| 203-0206 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 24-15 пл.3.49 $м^2$ | $м^2$ | 207,00 | | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 540,00 | 387,00 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1031,55** | **907,05** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **294,06** | **289,54** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 41,26 | 40,63 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **27607,47** | **25754,43** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **28933,08** | **26951,02** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-039-05 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 142,68 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,45 | 2,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 12,76 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 9,69 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,23 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 2,86 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 2,53 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,84 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00333 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0258 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0016 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,0375 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 173,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | $м^2$ | 5,71 | 142,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-039

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-039-05 |
|---|---|---|---|---|
| 101-1971 | Скобяные изделия для люков в перекрытиях | комплект | 41,22 | 52,90 |
| 203-0238 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий : люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные: ДЛ 13-15 пл. 1.89 м$^2$ | м$^2$ | 484,00 | 100,00 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | м$^3$ | 458,00 | 0,167 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1205,65** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1203,06** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 135,00 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **53162,27** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **55570,98** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-040

## Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).

02. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов.

03. Установка наличников.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ проемов*

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до

10-01-040-01 2 м2

10-01-040-02 3 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-040-01 | 10-01-040-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 442,00 | 334,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,77 | 4,10 | 4,10 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,47 | 4,27 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 4,47 | 4,27 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | комплект | 94,68 | 60,70 | 34,40 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0003 | 0,0002 |
| 101-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 10,26 | 25,00 | 9,60 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м$^3$ | 1287,00 | 0,51 | 0,33 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м$^3$ | 1100,00 | 0,08 | 0,08 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-040-01 | 10-01-040-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0272 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000 мм: ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ 21-13) пл.1,2 м$^2$; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл.1,4 м$^2$; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл.1,6 м$^2$ | м$^2$ | 226,00 | 85,00 | |
| 203-0275 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2300 мм: ПГ 23-9 (ДГ 24-10; ДГ 24-19) пл.2.07 м$^2$; ПГ 23-11 (ДГ 24-12) пл.2.53 м$^2$ | м$^2$ | 226,00 | | 87,00 |
| 203-0332 | Коробка дверная, размером, мм: 74х45 | м | 25,00 | 315,00 | 232,00 |
| 203-0339 | Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 34х13 мм | м | 3,00 | | 46,22 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 660,00 | 473,00 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **4318,34** | **3263,18** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **337,04** | **321,96** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 47,29 | 45,18 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **36430,34** | **31330,15** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **41085,72** | **34915,29** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-041

## Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка блоков с осмолкой и обивкой толем.
02. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором.
03. Установка накладных приборов.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м$^2$ проемов***

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами

10-01-041-01 спаренными площадью проема до 3 м2
10-01-041-02 спаренными площадью проема более 3 м2
10-01-041-03 раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2
10-01-041-04 раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-041-01 | 10-01-041-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 160,08 | 141,52 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,86 | 3,30 | |
| | | | 9,41 | | 3,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 13,72 | 10,46 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 10,26 | 7,03 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,38 | 1,37 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-041-01 | 10-01-041-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 1,19 | 0,83 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 11,54 | 15,83 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,08 | 2,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,003 | 0,0017 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0249 | 0,016 |
| 101-0882 | Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных | комплект | 94,68 | 52,90 | 48,30 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0073 | 0,01 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,0301 | 0,0193 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 167,00 | 107,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 5,71 | 114,00 | 73,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0006 | 0,0001 |
| 203-0179 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 22-9 пл.1.89 м$^2$; БС 24-7.5 пл.1.71 м$^2$ | м$^2$ | 414,00 | 100,00 | |
| 203-0180 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 24-9 пл.2.07 м$^2$ | м$^2$ | 414,00 | | 100,00 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1418,31** | **1331,70** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1249,71** | **963,21** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 145,16 | 110,67 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **48761,75** | **47541,45** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **51429,77** | **49836,36** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-041-03 | 10-01-041-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 263,25 | 238,96 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,97 | 3,40 | |
| | | | 9,63 | | 4,00 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 16,02 | 11,72 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 | 12,61 | 8,32 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,36 | 1,36 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 2,02 | 1,31 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 11,54 | 15,83 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,05 | 2,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,004 | 0,003 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,0374 | 0,024 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-041-03 | 10-01-041-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-0884 | Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных | комплект | 94,68 | 52,90 | 48,30 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0073 | 0,01 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,0507 | 0,0321 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 251,00 | 161,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 5,71 | 170,00 | 109,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0063 | 0,0001 |
| 203-0182 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 22-9 пл.1.89 м$^2$; БР 24-7.5 пл. 1.71 м$^2$ | м$^2$ | 414,00 | 100,00 | |
| 203-0183 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 24-9 пл.2.07 м$^2$ | м$^2$ | 414,00 | | 100,00 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2361,35** | **2301,18** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1473,15** | **1086,45** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 169,49 | 124,00 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **49961,65** | **48273,73** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **53796,15** | **51661,36** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-042
## Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).
02. Конопатка коробок.
03. Установка наличников.
04. Установка накладных приборов.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ проемов*

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами

10-01-042-01 спаренными площадью проема до 3 м2
10-01-042-02 спаренными площадью проема более 3 м2
10-01-042-03 раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2
10-01-042-04 раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-042-01 | 10-01-042-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 414,00 | 296,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,63 | 4,00 | |
| | | | 9,77 | | 4,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 3,97 | 3,83 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 12,90 | 8,40 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-042

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-042-01 | 10-01-042-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 3,97 | 3,83 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0882 | Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных | комплект | 94,68 | 52,90 | 48,30 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0097 | 0,0063 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 167,00 | 107,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0021 | 0,0014 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м$^3$ | 1287,00 | 0,40 | 0,23 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0015 | 0,0008 |
| 203-0179 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 22-9 пл.1.89 м$^2$; БС 24-7.5 пл.1.71 м$^2$ | м$^2$ | 414,00 | 100,00 | |
| 203-0180 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 24-9 пл.2.07 м$^2$ | м$^2$ | 414,00 | | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 680,00 | 416,00 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 2,44 | 1,40 | 0,70 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **3986,82** | **2891,92** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **317,40** | **300,54** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 42,00 | 40,52 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **51283,24** | **48983,28** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **55587,46** | **52175,74** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-042

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-042-03 | 10-01-042-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 459,00 | 354,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,63 | 4,00 | |
| | | | 9,77 | | 4,10 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,02 | 3,95 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 12,90 | 8,40 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 4,02 | 3,95 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0884 | Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных | комплект | 94,68 | 52,90 | 48,30 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,0097 | 0,0063 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 251,00 | 161,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0021 | 0,0014 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м$^3$ | 1287,00 | 0,40 | 0,23 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-042

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-042-03 | 10-01-042-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0015 | 0,0008 |
| 203-0182 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 22-9 пл.1.89 м$^2$; БР 24-7.5 пл. 1.71 м$^2$ | м$^2$ | 414,00 | 100,00 | |
| 203-0183 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 24-9 пл.2.07 м$^2$ | м$^2$ | 414,00 | | 100,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 680,00 | 416,00 |
| 411-0001 | Вода | м$^3$ | 2,44 | 1,40 | 0,70 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **4420,17** | **3458,58** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **321,17** | **309,59** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 42,53 | 41,79 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **52042,60** | **49471,44** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **56783,94** | **53239,61** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-043
# Установка коробок в деревянных стенах

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка коробок (нормы 1-8).

02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня, выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 1-4).

03. Установка распорных досок в дверных коробках (нормы 3, 4, 7, 8).

04. Установка наличников.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м$^2$ проемов*

Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах

10-01-043-01 оконных площадью до 2 м2

10-01-043-02 оконных площадью более 2 м2

10-01-043-03 дверных площадью до 3 м2

10-01-043-04 дверных площадью более 3 м2

Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах

10-01-043-05 оконных площадью до 2 м2

10-01-043-06 оконных площадью более 2 м2

10-01-043-07 дверных площадью до 3 м2

10-01-043-08 дверных площадью более 3 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-043-01 | 10-01-043-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 374,00 | 258,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,63 | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,05 | 0,72 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,05 | 0,72 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-043

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-043-01 | 10-01-043-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00376 | 0,00259 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,32 | 0,23 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0014 | 0,0007 |
| 203-0332 | Коробка дверная, размером, мм: 74х45 | м | 25,00 | 346,00 | 240,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 587,00 | 380,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 1,30 | 0,60 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **3601,62** | **2484,54** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **79,17** | **54,29** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 11,11 | 7,62 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11443,70** | **7835,26** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **15124,49** | **10374,09** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-043

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-043-03 | 10-01-043-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 356,00 | 260,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,52 | 3,90 | 3,90 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,11 | 0,80 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,11 | 0,80 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0043 | 0,00293 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | $м^3$ | 1287,00 | 0,51 | 0,33 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | $м^3$ | 1155,00 | 0,08 | 0,08 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0017 | 0,0014 |
| 203-0332 | Коробка дверная, размером, мм: 74х45 | м | 25,00 | 315,00 | 231,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 660,00 | 473,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 1,60 | 1,30 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **3389,12** | **2475,20** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **83,69** | **60,32** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 11,74 | 8,46 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11305,45** | **8216,01** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **14778,26** | **10751,53** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-043

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-043-05 | 10-01-043-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 78,20 | 48,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,38 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,93 | 0,64 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,93 | 0,64 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00206 | 0,0015 |
| 101-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 10,26 | 1,30 | 0,60 |
| 203-0332 | Коробка дверная, размером, мм: 74х45 | м | 25,00 | 346,00 | 240,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 587,00 | 380,00 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **655,32** | **405,59** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **70,12** | **48,26** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,84 | 6,77 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **10994,92** | **7517,53** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **11720,36** | **7971,38** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-043

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-043-07 | 10-01-043-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 75,50 | 53,90 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,38 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,93 | 0,69 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,93 | 0,69 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00206 | 0,0015 |
| 101-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 10,26 | 1,20 | 0,50 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | $м^3$ | 1155,00 | 0,08 | 0,08 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 0,0003 | 0,0003 |
| 203-0332 | Коробка дверная, размером, мм: 74х45 | м | 25,00 | 315,00 | 231,00 |
| 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 | 660,00 | 473,00 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 2,44 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **632,69** | **451,68** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **70,12** | **52,03** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,84 | 7,30 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **10604,40** | **7755,61** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **11307,21** | **8259,32** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044
# Обивка дверей

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (нормы 5, 6, 11, 12) с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (нормы 1, 2, 7, 8), асбестового картона (нормы 3, 4, 9, 10).

02. Проолифка кровельной стали (нормы 1-6).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² проемов*

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по

10-01-044-01 войлоку с двух сторон
10-01-044-02 войлоку с одной стороны
10-01-044-03 асбесту с двух сторон
10-01-044-04 асбесту с одной стороны
10-01-044-05 дереву с двух сторон
10-01-044-06 дереву с одной стороны

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по

10-01-044-07 войлоку с двух сторон
10-01-044-08 войлоку с одной стороны
10-01-044-09 асбесту с двух сторон
10-01-044-10 асбесту с одной стороны
10-01-044-11 дереву с двух сторон
10-01-044-12 дереву с одной стороны

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-044-01 | 10-01-044-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 174,40 | 104,64 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,24 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,62 | 0,32 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,25 | 0,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,37 | 0,20 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0092 | 0,006 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,452 | 0,303 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 | 1,07 | 0,72 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,49 | 0,30 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 8,75 | 5,89 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 61,28 | 0,992 | 0,67 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 0,21 | 0,14 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1437,06** | **862,23** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **55,90** | **28,52** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,56 | 3,39 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **14384,41** | **9666,43** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **15877,37** | **10557,18** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-044-03 | 10-01-044-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 147,15 | 88,29 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,16 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,55 | 0,32 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,22 | 0,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,33 | 0,20 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 5040,00 | 0,78 | 0,52 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0092 | 0,006 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 | 1,07 | 0,72 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,49 | 0,30 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 8,75 | 5,89 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 61,28 | 0,992 | 0,67 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1200,74** | **720,45** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **49,52** | **28,52** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,82 | 3,39 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **13879,10** | **9313,27** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **15129,36** | **10062,24** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-044-05 | 10-01-044-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 136,25 | 81,75 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,24 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,26 | 0,18 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,10 | 0,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,16 | 0,11 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00176 | 0,001 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 | 1,07 | 0,72 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,49 | 0,30 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 8,75 | 5,89 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 61,28 | 0,992 | 0,67 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1122,70** | **673,62** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **23,26** | **16,13** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,75 | 1,90 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **9884,85** | **6650,10** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **11030,81** | **7339,85** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-044-07 | 10-01-044-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 170,04 | 102,02 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,24 | 2,60 | 2,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,54 | 0,37 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,22 | 0,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,32 | 0,22 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0092 | 0,006 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 0,452 | 0,303 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 | 1,07 | 0,72 |
| 407-0001 | Глина | $м^3$ | 87,80 | 0,21 | 0,14 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1401,13** | **840,64** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **48,77** | **33,39** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 5,71 | 3,91 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **16498,48** | **11088,81** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **17948,38** | **11962,84** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-044-09 | 10-01-044-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 142,79 | 85,67 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,16 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,59 | 0,32 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,22 | 0,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,37 | 0,20 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 5040,00 | 0,78 | 0,52 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,0092 | 0,006 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 | 1,07 | 0,72 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1165,17** | **699,07** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **52,54** | **28,52** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,24 | 3,39 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **15993,17** | **10735,65** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **17210,88** | **11463,24** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-044

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-044-11 | 10-01-044-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 132,98 | 79,79 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,16 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,26 | 0,18 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,10 | 0,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,16 | 0,11 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 | 0,00176 | 0,0012 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 | 1,07 | 0,72 |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **1085,12** | **651,09** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **23,26** | **16,13** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2,75 | 1,90 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **11998,92** | **8074,17** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **13107,30** | **8741,39** |

## Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-045
## Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли (нормы 1-2).
02. Конопатка коробок.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² проемов*

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема

10-01-045-01 до 3 м2

10-01-045-02 более 3 м2

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых площадью проема

10-01-045-03 до 3 м2

10-01-045-04 более 3 м2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-045-01 | 10-01-045-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 35,80 | 25,20 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,53 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,00367 | 0,00234 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 24,40 | 15,60 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-045

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-045-01 | 10-01-045-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **305,37** | **214,96** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,75** | **0,75** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,11 | 0,11 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **223,26** | **142,73** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **529,38** | **358,44** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-045

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-045-03 | 10-01-045-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 26,10 | 18,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,53 | 3,00 | 3,00 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 24,40 | 15,60 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **222,63** | **157,81** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **0,75** | **0,75** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,11 | 0,11 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **220,58** | **141,02** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **443,96** | **299,58** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-046
# Установка ворот

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Обрамление проемов стальными деталями (норма 1).
02. Установка деревянных коробок (норма 2).
03. Установка полотен.
04. Установка поковок и приборов.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *100 м² полотен и проемов*

Установка

**10-01-046-01** ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками

**10-01-046-02** ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-046-01 | 10-01-046-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 228,66 | 90,20 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 8,53 | | 3,00 |
| | | | 9,30 | 3,70 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 11,93 | 3,73 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-046

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-046-01 | 10-01-046-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 1,93 | |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 | 7,20 | |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 | 50,98 | |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | | 0,47 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 | 4,26 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 2,80 | 3,73 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 | 0,0224 | |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3.2-3.9 мм сталь марки С235 | т | 3650,00 | 0,16 | |
| 101-1235 | Стекло листовое площадью до 1,0 м$^2$, 1 группы, толщиной 2 мм марки М1 | м$^2$ | 27,00 | | 12,90 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 | 0,00287 | |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 0,01163 | |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | | 0,0124 |
| 101-1597 | Брезент | м$^2$ | 37,43 | 3,40 | |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 | 0,00222 | |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м$^2$ | 5,71 | | 28,00 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 5000,00 | 0,24 | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,0009 | 0,0003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 | 6,70 | |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28,26 | 11,00 | |
| 101-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 10,26 | | 80,64 |
| 101-1998 | Приборы ворот | комплект | 105,48 | 18,50 | 10,50 |
| 101-9919 | Шайбы стальные | т | 8000,00 | 0,0037 | |
| 201-0588 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 6000,00 | 3,91 | |
| 203-0400 | Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали утепленные с полотнами, обшитыми: строганными досками, глухие: ВРГ 30-30, пл.8.56 м$^2$; ВРГ 30-27, пл.7,67 м$^2$ | м$^2$ | 460,00 | | 90,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-046

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-046-01 | 10-01-046-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-0407 | Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны: строганными досками, глухие: ВРГ 24-24Н, пл.5,4 м$^2$ | м$^2$ | 350,00 | 100,00 | |
| 203-0549 | Коробки ворот деревянные размером 174х46 мм | м | 38,00 | | 83,00 |
| | | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **2126,54** | **769,41** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **1583,46** | **295,34** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 126,22 | 39,46 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **63396,31** | **47021,70** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **67106,31** | **48086,45** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-052
# Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил (нормы 1, 2).
02. Подшивка лестничных маршей и площадок досками (норма 1).
03. Заготовка и установка элементов крылец (норма 3) и козырьков (норма 4).

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** *м$^2$ горизонтальной проекции*

Устройство лестниц внутриквартирных

10-01-052-01 с подшивкой досками обшивки

10-01-052-02 без подшивки

Устройство

10-01-052-03 устройство крылец

10-01-052-04 козырьков

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-052-01 | 10-01-052-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 4,90 | 4,08 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,63 | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,07 | 0,06 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,07 | 0,06 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00034 | 0,00025 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м$^3$ | 1601,00 | 0,03 | 0,03 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м$^3$ | 2156,00 | 0,02 | 0,02 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-052

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-052-01 | 10-01-052-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м³ | 1375,00 | 0,01 | **0,01** |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м³ | 1320,00 | 0,22 | **0,22** |
| 203-0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 16 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм | м³ | 2194,00 | 0,02 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **47,19** | **39,29** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **5,28** | **4,52** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 0,74 | 0,63 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **443,25** | **398,29** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **495,72** | **442,10** |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-052

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-052-03 | 10-01-052-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов | |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 8,49 | **4,90** |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,08 | 3,50 | 3,50 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,38 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 | 0,09 | |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,38 | **0,02** |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 0,00127 | |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 1500,00 | 0,00083 | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 0,00079 | 0,00012 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м³ | 558,33 | 0,20 | |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м³ | 1287,00 | | **0,02** |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м³ | 1242,20 | 0,05 | **0,03** |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м³ | 1056,00 | 0,09 | |
| | | | | Стоимостные показатели | |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **77,09** | **44,49** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **31,35** | **1,51** |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 4,02 | 0,21 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **281,68** | **64,45** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **390,12** | **110,45** |

# Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-053
## Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

***СОСТАВ РАБОТ:***

01. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

***ИЗМЕРИТЕЛЬ:*** $м^3$

10-01-053-01 Установка каркаса из брусьев

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 10-01-053-01 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Норма расхода ресурсов |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 42,51 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | | 9,77 | 4,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,35 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 | 0,14 |
| 331601 | Бензопилы | маш.ч | 6,40 | 0,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,21 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 | 0,04 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | $м^3$ | 1980,00 | 0,56 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | $м^3$ | 2156,00 | 0,49 |
| | | | | Стоимостные показатели |
| **Оплата труда рабочих-строителей** | | **руб** | | **415,32** |
| **Эксплуатация машин** | | **руб** | | **34,01** |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3,70 |
| **Материальные ресурсы** | | **руб** | | **2404,80** |
| **Всего, прямые затраты** | | **руб** | | **2854,13** |

gost.e-ecolog.ru