МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ АСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ К ТЕР 81-02-10-2001

СБОРНИК № 10

Деревянные конструкции

Часть II

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное учреждение
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

gost.e-ecolog.ru

Москва 2002

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции, Часть II, Москва, 2002 г. - 92 с.

Пособие предназначено для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при сборке и установке деревянных конструкций, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Н.В.Малютина, Н.Е.Цымбал) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

УТВЕРЖДЕНЫ: ТЕР-2001 распоряжением Минмособлстроя от 04.11.2002 № 176 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.98 № 18/11.
Пособие к ТЕР-2001 Государственным учреждением «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> Правительства Московской области (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий
Технический редактор: В.Н. Егорова
© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова
© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова
© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

© Мособлгосэкспертиза, 2002 г.

Настоящее пособие к ТЕР-2001-10 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480

АННОТАЦИЯ

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (приложение № 1 Требования к пособиям), в которых предусмотрен порядок разработки, утверждения и выпуска пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие включены Государственные элементные сметные нормы Госстроя России (ГЭСН-2001), привязанные к условиям Московской области, территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин (ГЭСНПиТЕР-2001).

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕР - 2001
	Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы	Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области

Сборник № 10

Деревянные конструкции

ГЭСНПиТЕР-2001-10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. Сборник состоит из четырех разделов:

Раздел 01. Деревянные конструкции.

Раздел 02. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.

Раздел 03. Градирни.

Раздел 04. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.3. Нормы и расценки , приведенные в разделе 1, предназначены для определения стоимости работ по устройству деревянных конструкций, выполняемых с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.4. Нормы и расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения стоимости работ по устройству деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах и расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в нормах и расценках раздела 02 не приведены. Их стоимость следует определять дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.5. В нормах и расценках учтены расход ресурсов и их стоимость при выполнении работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей (кроме норм табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

— для дуба, бука, граба, ясеня... – 1,2;

— для лиственницы, березы... – 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и оплате труда, учтенных в таб 01-007, следует применять коэффициент 1,15.

1.6. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечен которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны т.д.) и сопутствующих, в том числе:

— транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

— защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкци градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам и расценка табл. 01-089, 01-090.

1.7. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных осно ваниях, следует определять по нормам и расценкам 3-5 табл. 01-064.

1.8. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтирова ных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять – для оконны проемов по нормам и расценкам 5-12 табл. 01-027, учитывая только паклю пропитанную, прибор оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных не рублены стенах – по нормам и расценкам 3,4 табл. 01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверны проемов в рубленых – по нормам и расценкам 1,2 табл. 01-040, учитывая только гвозди строительны нащельники и шурупы.

1.9. Нормами и расценками табл. 01-010 учтены расход ресурсов и их стоимость только на ус тановку несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение карка сов следует определять по нормам и расценкам табл. 01-011.

1.10. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками открывающимися переплетами к нормам и расценкам табл. 01-028 следует добавлять затраты, у тенные нормами и расценками табл. 01-029.

1.11. Нормы и расценки табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку д ревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомога тельных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовы или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетям электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплек ной поставке.

1.12. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажны домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам и расценкам сборни ГЭСНПиТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.13. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластико выми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффи циенты согласно п. 3.8 Технической части. При этом из состава материалов соответствующих норм исключаются толь, водный антисептик, гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля пропитанная заменяется на полиуретановый герметик пенного типа, гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода гвоздей К=1,18:

— из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы битумные передвижные и агрегаты окрасочные;

— из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке на личников. Конопатка коробок меняется на герметизирующее уплотнение.

1.14. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа, расход по следнего принимается по проекту с исключением пакли пропитанной и гипса.

1.15. В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по про ектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базовая цена могут быть замене

ны в расценке на предусмотренный проектом материал по цене, приведенной к базовому уровню цен по состоянию на 1 января 2000 года.

При этом нормативные показатели по труду в чел.-ч. и строительным машинам в маш.-ч. корректировке не подлежат.

1.16. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздуховходных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков на трубах водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы и расценки для которых даны на 1 $м^3$ в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Таблица 1

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	01-039 (01, 02, 03, 04)	1,03	—	—
3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками	04-009 (01, 02, 03)	1,1	1,03	—
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	04-011 (01, 03)	1,28	—	1,04
3.4. То же	04-011 (02, 04)	1,46	—	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	04-012 (02)	—	—	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	04-012 (02)	—	—	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	04-012 (02)	—	—	1,28
3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных	01-027; 01-028; 01-030–01-032; 01-039–01-042	0,78	—	—

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-057
Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных и антресольных стенок (норма 1).

02. Установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² деталей*

Установка по месту шкафных и антресольных

10-01-057-01 стенок

10-01-057-02 полок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-057-01	10-01-057-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		70,06	140,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,89	3,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	1,64	1,64
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	2,48	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40		0,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,25	2,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00		0,0002
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,14	64,00	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0026	0,0026
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1287,00	0,15	
203-0461	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: стенки, состоящие из полотен из древесностружечных плит, прикрепленных к рамкам из древесины хвойных и лиственных пород боковые: шкафов: СБШ 18-4.5, пл.0,80 м²; СБШ 21-4.5, пл.0,93 м²	м²	232,50	100,00	
203-0468	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: полки из древесностружечных плит: переставные: ПП 3-4, пл.0,15 м²; ПП 3-4,5 пл.0,17 м²; ПП 3-5 пл.0,19 м²; ПП 4-4, пл.0,17 м²; ПП 4-4,5 пл.0.19 м²; ПП 4-5, пл.0,21 м²; ПП 5-4, пл.0,21 м²; ПП 5-4,5 пл.0,24 м²; ПП 5-5, пл.0,26 м²; ПП 6-4, пл.0,23 м²; ПП 6-4,5 пл.0,26 м²; ПП6-5, пл.0,28 м²	м²	210,00		100,00
203-0499	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19 мм	м	3,20		26,20
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**571,69**	**1143,38**
Эксплуатация машин		**руб**		**358,97**	**311,73**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		41,16	41,16
Материальные ресурсы		**руб**		**24443,15**	**21117,47**
Всего, прямые затраты		**руб**		**25373,81**	**22572,58**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-058
Установка шкафных и антресольных дверных блоков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка и крепление блоков дверных шкафных (норма 1), антресольных (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *10 шт. блоков*

Установка дверных блоков

10-01-058-01 шкафных

10-01-058-02 антресольных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-058-01	10-01-058-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,10	3,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,48	0,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,21	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,27	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0896	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных	комплект	56,60	10,00	10,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0006	0,00045
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	0,09	0,06
203-0439	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: блоки дверные шкафные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с фурнитурой (петли, ручки-скобы, защелки) двупольные: ДШ 17-8, пл.1.36 $м^2$; ДШ 17-9.5, пл.1.53 $м^2$; ДШ17-10, пл.1,70 $м^2$	$м^2$	309,00	13,60	
203-0445	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: блоки дверные антресольные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с фурнитурой (петли, ручки-скобы, защелки) двупольные: ДА 4-8, пл.0,32 $м^2$; ДА 4-9, пл.0,36 $м^2$; ДА 4-10, пл.0,40 $м^2$	$м^2$	726,00		3,20
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**59,00**	**27,17**
Эксплуатация машин		**руб**		**38,50**	**11,97**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,08	1,59
Материальные ресурсы		**руб**		**4879,54**	**2963,89**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4977,04**	**3003,03**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-059
Установка штучных изделий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. изделий*

10-01-059-01 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-059

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-059-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		75,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	2,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,20
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.ч	20,00	1,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,035
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,012
203-0499	Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19 мм	м	3,20	400,00
203-0534	Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5	шт.	267,80	100,00
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**602,70**
Эксплуатация машин		**руб**		**220,84**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		44,44
Материальные ресурсы		**руб**		**28413,36**
Всего, прямые затраты		**руб**		**29236,90**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-060
Установка и крепление наличников

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка и крепление наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м коробок блоков*

10-01-060-01 Установка и крепление наличников

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-060-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	**0,04**
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00071
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм	м	3,93	112,00
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**63,81**
Эксплуатация машин		**руб**		**3,02**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,42
Материальные ресурсы		**руб**		**448,66**
Всего, прямые затраты		**руб**		**515,49**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-064
Устройство эстакад

СОСТАВ РАБОТ:

01. Забивка свай-стоек (нормы 1, 2).

02. Укладка лежней с гидроизоляцией мастикой, установка стоек (нормы 3-5).

03. Изготовление и установка раскосов, схваток, прогонов, балок с креплением болтами, скобами, укладка направляющих и отбойных брусьев, устройство настила (нормы 1-5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м³ древесины в конструкции*

Устройство эстакад на сваях, высотой

10-01-064-01 до 3 м

10-01-064-02 более 3 м

Устройство эстакад на лежнях, высотой

10-01-064-03 1 м

10-01-064-04 2 м

10-01-064-05 3 м и более

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-064-01	10-01-064-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1545,44	1319,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30		3,70
			9,52	3,90	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	117,84	128,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	6,01	6,10
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	8,45	8,76
140301	Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	маш.ч	190,00	103,00	113,30
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	62,20	66,40
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	14,86	12,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	8,83	9,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,20	0,194
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,73	0,78
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	5000,00	0,38	0,52
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,024	0,021
101-1933	Скобы металлические	кг	6,40	134,30	65,96
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	558,33	51,50	80,00
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	1601,00	36,10	21,10
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	1320,00	17,40	3,30
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**14712,59**	**12273,77**
Эксплуатация машин		**руб**		**22451,74**	**24511,47**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1246,75	1359,00
Материальные ресурсы		**руб**		**119842,29**	**93786,04**
Всего, прямые затраты		**руб**		**157006,62**	**130571,28**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-064

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-064-03	10-01-064-04
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2456,86	2105,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30		3,70
			9,41	3,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	14,61	14,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	5,89	5,89
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	7,60	9,80
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	95,20	96,20
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	22,54	19,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	8,72	8,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,18	0,22
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	3960,00	0,18	0,22
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	1,09	1,13
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	5000,00		0,06
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0342	0,029
101-1933	Скобы металлические	кг	6,40	70,00	97,00
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,26		45,00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	29,40	39,00
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	50,00	43,70
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1320,00	25,60	22,30
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**23119,05**	**19584,68**
Эксплуатация машин		**руб**		**3517,27**	**3581,86**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		154,57	154,57
Материальные ресурсы		**руб**		**142291,15**	**134736,63**
Всего, прямые затраты		**руб**		**168927,47**	**157903,17**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-064

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-064-05
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1892,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	14,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	8,50
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	75,70
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	17,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-064

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-064-05
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	8,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,22
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	3960,00	0,22
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,89
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	5000,00	0,11
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,027
101-1933	Скобы металлические	кг	6,40	125,50
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,26	71,00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	57,20
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	31,40
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1320,00	16,40
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**17805,98**
Эксплуатация машин		**руб**		**3157,32**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		156,90
Материальные ресурсы		**руб**		**115923,55**
Всего, прямые затраты		**руб**		**136886,85**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-065
Ограждение деревянных эстакад

СОСТАВ РАБОТ:

01. Ограждение эстакад.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м ограждений*

10-01-065-01 Ограждение деревянных эстакад

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-065-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		184,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,24
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,85
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,35
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0021
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,24
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	$м^3$	1492,00	0,51

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-065

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-065-01
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1692,89**
Эксплуатация машин		**руб**		**54,08**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		6,24
Материальные ресурсы		**руб**		**2771,31**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4518,28**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-066
Устройство моторных будок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство неотапливаемых деревянных будок с настилкой полов, устройством крыши, заполнением оконных и дверных проемов, отделкой помещения.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² площади застройки*

10-01-066-01 Устройство моторных будок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-066-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		745,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	20,80
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	8,32
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,00
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	2,52
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	2,74
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	12,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8475,00	0,0003
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,011
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684,00	0,01223
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15119,00	0,00747
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,43
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м²	35,20	297,00
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,000675
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м²	7,46	275,00
101-1235	Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 2 мм марки М1	м²	27,00	17,80
101-1239	Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 2 мм марки М5	м²	27,00	17,80
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,01032
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,127
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,013
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00	0,33
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-066

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-066-01
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0213
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	1,17
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,55
101-1933	Скобы металлические	кг	6,40	75,62
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	7,60
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	17,10
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	$м^3$	1492,00	2,51
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	$м^3$	1430,00	13,20
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	$м^3$	1320,00	3,12
203-0033	Блоки оконные деревянные для общественных зданий с двойным остеклением со спаренными створками одностворные: ОС 12-9В пл.1,01 $м^2$	$м^2$	384,00	16,10
203-0223	Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10 пл.2.05 $м^2$; ДН 24-10 пл.2.35 $м^2$	$м^2$	207,00	15,80
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером: 13х54 мм	м	3,93	133,00
203-0894	Приборы дверные накладные	комплект	89,80	7,71
203-0933	Приборы оконные	комплект	39,55	15,94
407-0001	Глина	$м^3$	87,80	2,78
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**6441,64**
Эксплуатация машин		**руб**		**1953,81**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		220,06
Материальные ресурсы		**руб**		**90142,74**
Всего, прямые затраты		**руб**		**98538,19**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-070
Устройство заборов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4).

02. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ забора*

10-01-070-01 Устройство заборов глухих с установкой столбов

Устройство заборов решетчатых с установкой столбов высотой до

10-01-070-02 1,2 м

10-01-070-03 1,6 м

10-01-070-04 2 м

10-01-070-05 Устройство заборов глухих при установленных столбах

Устройство заборов решетчатых при установленных столбах высотой до

10-01-070-06 1,2 м

10-01-070-07 1,6 м

10-01-070-08 2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-070-01	10-01-070-02
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		185,30	135,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75		3,20
			8,86	3,30	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,72	0,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	5,74	0,38
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,98	0,90
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	8,42	11,60
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	1,60	1,60
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	0,85	0,62
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,98	0,57
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0266	0,0266
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0073	0,029
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,01065	0,0039
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0128	0,0056
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	1,77	1,39
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,01	1,09
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00		1,34
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	$м^3$	1242,20	2,59	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	0,80	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,05	0,088
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1641,76**	**1182,65**
Эксплуатация машин		**руб**		**921,83**	**348,51**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		71,10	10,05
Материальные ресурсы		**руб**		**7261,05**	**4833,80**
Всего, прямые затраты		**руб**		**9824,64**	**6364,96**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-070

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-070-03	10-01-070-04
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		128,62	125,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,00	6,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-070

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-070-03	10-01-070-04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,40	5,50
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,90	0,98
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	8,60	6,80
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	1,60	1,60
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	0,59	0,57
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,60	0,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0266	0,0266
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0215	0,0171
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0045	0,0044
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0046	0,004
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	1,26	1,23
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,06	0,97
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00	1,54	1,72
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,06	0,046
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1125,43**	**1096,81**
Эксплуатация машин		**руб**		**295,31**	**835,79**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		10,58	64,75
Материальные ресурсы		**руб**		**4850,90**	**4848,68**
Всего, прямые затраты		**руб**		**6271,64**	**6781,28**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-070

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-070-05	10-01-070-06
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		150,42	98,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86		3,30
			8,97	3,40	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,19	0,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	4,36	0,31
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	8,42	5,80
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	1,60	1,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,83	0,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0073	0,029
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,007	0,0026

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-070

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-070-05	10-01-070-06
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0093	0,0056
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,01	1,09
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00		1,34
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	$м^3$	1242,20	2,59	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	0,80	
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1349,27**	**870,14**
Эксплуатация машин		**руб**		**723,78**	**191,23**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		54,91	8,04
Материальные ресурсы		**руб**		**6042,49**	**3838,57**
Всего, прямые затраты		**руб**		**8115,54**	**4899,94**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-070

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-070-07	10-01-070-08
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		95,59	94,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,81	4,66
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,32	4,15
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	4,30	3,42
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	1,60	1,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,49	0,51
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0215	0,0171
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,003	0,003
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0046	0,004
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,06	0,97
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00	1,54	1,72
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**846,93**	**833,46**
Эксплуатация машин		**руб**		**166,57**	**580,13**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		8,57	49,30
Материальные ресурсы		**руб**		**3974,27**	**4014,87**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4987,77**	**5428,46**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-071
Устройство калиток

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4).

02. Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м^2 калиток*

10-01-071-01 Устройство калиток глухих с установкой столбов

Устройство калиток решетчатых с установкой столбов высотой до

10-01-071-02 1,2 м

10-01-071-03 1,6 м

10-01-071-04 2 м

10-01-071-05 Устройство калиток глухих при установленных столбах

Устройство калиток при установленных столбах высотой до

10-01-071-06 1,2 м

10-01-071-07 1,6 м

10-01-071-08 2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-071-01	10-01-071-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		395,67	369,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,71	2,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,09	1,16
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	2,80	2,80
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	55,30	40,10
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	6,30	3,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	1,81	1,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,62	1,73
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,339	0,339
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,084	0,084
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0987	0,10
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0159	0,0105
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0029	0,0035
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м^3	558,33	5,60	4,16
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м^3	1601,00	3,25	3,41
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м^3	1287,00		0,60
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м^3	1242,20	2,07	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-071-01	10-01-071-02
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00		1,84
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,26	0,36
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3343,41**	**3122,36**
Эксплуатация машин		**руб**		**1440,07**	**1145,78**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		28,67	30,58
Материальные ресурсы		**руб**		**14699,12**	**14589,15**
Всего, прямые затраты		***руб***		**19482,60**	**18857,29**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-071-03	10-01-071-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		346,62	332,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,09	2,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,24	1,16
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	2,80	2,60
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	29,80	23,70
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	3,70	3,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	1,59	1,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,85	1,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,254	0,204
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,084	0,0784
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0744	0,0592
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0123	0,012
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,003	0,0027
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	5,28	5,22
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	3,40	2,90
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00	1,32	1,20
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	0,71	0,64
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,28	0,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-071-03	10-01-071-04
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2928,94**	**2809,20**
Эксплуатация машин		**руб**		**965,67**	**823,56**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		32,69	30,47
Материальные ресурсы		**руб**		**13960,74**	**12331,77**
Всего, прямые затраты		**руб**		**17855,35**	**15964,53**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-071-05	10-01-071-06
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		262,69	265,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,23	2,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,39	0,82
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	55,30	40,10
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	6,30	3,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,84	1,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,339	0,339
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0987	0,10
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0105	0,007
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0029	0,0035
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	3,25	3,41
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00		0,60
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	$м^3$	1242,20	2,07	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00		1,84
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2219,73**	**2247,36**
Эксплуатация машин		**руб**		**1212,94**	**979,69**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,01	21,58
Материальные ресурсы		**руб**		**10892,04**	**11439,79**
Всего, прямые затраты		**руб**		**14324,71**	**14666,84**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-071-07	10-01-071-08
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		263,78	261,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,87	1,95

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-071-07	10-01-071-08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,75	0,97
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	29,80	23,70
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	3,70	3,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,12	0,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,254	0,204
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0744	0,0592
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0081	0,0079
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,003	0,0027
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	3,40	2,90
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00	1,32	1,20
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	0,71	0,64
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2228,94**	**2210,52**
Эксплуатация машин		**руб**		**766,55**	**663,51**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		19,78	20,63
Материальные ресурсы		**руб**		**10315,58**	**8836,28**
Всего, прямые затраты		**руб**		**13311,07**	**11710,31**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-072
Устройство ворот

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4).

02. Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ ворот*

10-01-072-01 Устройство ворот глухих с установкой столбов

Устройство ворот решетчатых с установкой столбов высотой до

10-01-072-02 1,2 м

10-01-072-03 1,6 м

10-01-072-04 2 м

10-01-072-05 Устройство ворот глухих при установленных столбах

Устройство ворот решетчатых при установленных столбах высотой до

10-01-072-06 1,2 м

10-01-072-07 1,6 м

10-01-072-08 2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-072-01	10-01-072-02
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		324,82	333,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8.45	2,90	2,90

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-072

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-072-01	10-01-072-02
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	18,49	2,76
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	17,53	1,11
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,09	1,80
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	29,60	28,80
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,30	2,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	1,49	1,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,96	1,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,218	0,346
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,03	0,0534
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0351	0,0721
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0057	0,0076
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0036	0,0048
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	2,01	3,50
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	2,54	3,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00		0,58
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	$м^3$	1242,20	2,10	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00		1,99
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,086	0,12
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2744,73**	**2818,41**
Эксплуатация машин		**руб**		**2657,75**	**879,62**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		195,62	29,20
Материальные ресурсы		**руб**		**9751,94**	**13000,29**
Всего, прямые затраты		**руб**		**15154,42**	**16698,32**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-072

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-072-03	10-01-072-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		322,64	316,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,63	19,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,05	17,87

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-072

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-072-03	10-01-072-04
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,90	2,07
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	21,40	17,00
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,70	2,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	1,48	1,45
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,58	1,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,26	0,208
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0571	0,0564
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0535	0,0425
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0088	0,0086
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,004	0,0031
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	3,80	3,75
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	2,94	2,50
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00	1,35	1,38
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	0,67	0,61
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,094	0,074
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2726,31**	**2671,05**
Эксплуатация машин		**руб**		**728,38**	**2522,94**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		27,83	204,41
Материальные ресурсы		**руб**		**11824,34**	**10600,37**
Всего, прямые затраты		**руб**		**15279,03**	**15794,36**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-072

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-072-05	10-01-072-06
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		277,95	282,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	17,93	1,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	17,31	0,77
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	29,60	28,80
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,30	2,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,62	1,14
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,218	0,346
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0351	0,0721

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-07

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-072-05	10-01-072-06
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0038	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0036	0,0048
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м^3	1601,00	2,54	3,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м^3	1287,00		0,58
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м^3	1242,20	2,10	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м^3	1155,00		1,99
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2348,68**	**2385,52**
Эксплуатация машин		**руб**		**2569,91**	**744,09**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		189,70	20,21
Материальные ресурсы		**руб**		**8399,15**	**10705,65**
Всего, прямые затраты		**руб**		**13317,74**	**13835,26**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-07

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-072-07	10-01-072-08
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		280,13	279,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,70	18,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,69	17,52
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	21,40	17,00
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,70	2,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,01	0,92
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,26	0,208
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0535	0,0425
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0058	0,0057
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,004	0,0031
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м^3	1601,00	2,94	2,50
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м^3	1287,00	1,35	1,38
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м^3	1155,00	0,67	0,61

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-072

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-072-07	10-01-072-08
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2367,10**	**2357,89**
Эксплуатация машин		**руб**		**583,24**	**2376,94**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		17,99	195,10
Материальные ресурсы		**руб**		**9395,41**	**8237,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**12345,75**	**12971,93**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-073
Устройство заборов из щитов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы. 1-4).

02. Установка и крепление щитов забора.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² забора*

10-01-073-01 Устройство заборов глухих из щитов с установкой столбов

Устройство заборов решетчатых из щитов с установкой столбов высотой до

10-01-073-02 1,2 м

10-01-073-03 1,6 м

10-01-073-04 2 м

10-01-073-05 Устройство заборов глухих из щитов при установленных столбах

Устройство заборов решетчатых из щитов при установленных столбах высотой до

10-01-073-06 1,2 м

10-01-073-07 1,6 м

10-01-073-08 2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-073-01	10-01-073-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		58,97	66,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,72	1,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	5,74	0,41
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,98	0,90
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	8,42	11,60
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	1,60	1,60
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	0,85	0,62
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,98	0,61
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0266	0,0266
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0073	0,029
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00277	0,0039
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00097	0,001
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	558,33	1,77	1,39
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	1601,00	1,01	1,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-073

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-073-01	10-01-073-02
203-0509	Щиты забора глухие	м²	76,38	100,00	
203-0510	Щиты забора решетчатые	м²	57,00		100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,05	0,088
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**494,17**	**553,50**
Эксплуатация машин		**руб**		**921,83**	**354,88**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		71,10	10,79
Материальные ресурсы		**руб**		**10495,84**	**8754,12**
Всего, прямые затраты		**руб**		**11911,84**	**9662,50**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-073

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-073-03	10-01-073-04
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		59,84	56,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,04	6,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,41	5,50
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,90	0,98
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	8,60	6,80
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	1,60	1,60
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	0,59	0,57
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,63	0,63
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,0266	0,0266
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0215	0,0171
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0045	0,0044
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0009	0,00087
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	558,33	1,26	1,23
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	1601,00	1,06	0,97
203-0510	Щиты забора решетчатые	м²	57,00	100,00	100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,06	0,046
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**501,46**	**470,45**
Эксплуатация машин		**руб**		**298,69**	**836,54**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		11,00	64,86
Материальные ресурсы		**руб**		**8524,60**	**8297,55**
Всего, прямые затраты		**руб**		**9324,75**	**9604,54**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-073

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-073-05	10-01-073-06
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		24,42	28,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,19	0,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	4,36	0,27
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	8,42	11,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,83	0,40
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0073	0,029
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0018	0,0026
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00097	0,001
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,01	1,09
203-0509	Щиты забора глухие	$м^2$	76,38	100,00	
203-0510	Щиты забора решетчатые	$м^2$	57,00		100,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**202,93**	**240,08**
Эксплуатация машин		**руб**		**712,56**	**283,12**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		54,91	7,09
Материальные ресурсы		**руб**		**9360,08**	**7758,89**
Всего, прямые затраты		**руб**		**10275,57**	**8282,09**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-073

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-073-07	10-01-073-08
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,27	24,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,78	4,64
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,31	4,14
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	8,60	6,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,47	0,50
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0215	0,0171
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,003	0,0029
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0009	0,00087
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,06	0,97
203-0510	Щиты забора решетчатые	$м^2$	57,00	100,00	100,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-073

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-073-07	10-01-073-08
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**218,30**	**204,68**
Эксплуатация машин		**руб**		**235,28**	**631,94**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		8,25	49,09
Материальные ресурсы		**руб**		**7647,97**	**7462,21**
Всего, прямые затраты		**руб**		**8101,55**	**8298,83**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-074
Устройство калиток из готовых полотен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы1-4).

02. Навеска калиток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м^2 калиток*

10-01-074-01 Устройство калиток глухих из готовых полотен с установкой столбов

Устройство калиток решетчатых из готовых полотен с установкой столбов высотой до

10-01-074-02 1,2 м

10-01-074-03 1,6 м

10-01-074-04 2 м

10-01-074-05 Устройство калиток глухих из готовых полотен при установленных столбах

Устройство калиток решетчатых из готовых полотен при установленных столбах высотой до

10-01-074-06 1,2 м

10-01-074-07 1,6 м

10-01-074-08 2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-074-01	10-01-074-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		192,93	166,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,71	2,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,09	1,16
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	2,80	2,80
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	55,30	40,10
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	6,30	3,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	1,81	1,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,62	1,73
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,204	0,339
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,084	0,084
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0987	0,10
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0159	0,0105
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0029	0,0035

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-074

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-074-01	10-01-074-02
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	5,60	4,16
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	3,25	3,41
203-0545	Полотна калиток глухие	$м^2$	160,00	100,00	
203-0546	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м	$м^2$	176,00		100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,26	0,36
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1645,69**	**1422,55**
Эксплуатация машин		**руб**		**1440,07**	**1145,78**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		28,67	30,58
Материальные ресурсы		**руб**		**27319,26**	**29291,75**
Всего, прямые затраты		**руб**		**30405,02**	**31860,08**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-074

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-074-03	10-01-074-04
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		143,88	128,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,09	2,88
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,24	1,16
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	2,80	2,60
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	29,80	23,70
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	3,70	3,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	1,59	1,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,85	1,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,254	0,204
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,084	0,0784
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0744	0,0592
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0123	0,012
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,003	0,0027
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	5,28	5,22
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	3,40	2,90
203-0547	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м	$м^2$	176,00	100,00	
203-0548	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м	$м^2$	176,00		100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,28	0,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-07

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-074-03	10-01-074-04
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1227,30**	**1097,13**
Эксплуатация машин		**руб**		**965,67**	**823,56**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		32,69	30,47
Материальные ресурсы		**руб**		**29041,85**	**27648,17**
Всего, прямые затраты		**руб**		**31234,82**	**29568,86**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-07

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-074-05	10-01-074-06
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		59,19	62,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,23	2,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,39	0,82
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	55,30	40,10
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	6,30	3,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,84	1,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,204	0,339
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0987	0,10
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0105	0,007
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0029	0,0035
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	3,25	3,41
203-0545	Полотна калиток глухие	$м^2$	160,00	100,00	
203-0546	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м	$м^2$	176,00		100,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**504,89**	**533,72**
Эксплуатация машин		**руб**		**1212,94**	**979,69**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,01	21,58
Материальные ресурсы		**руб**		**23512,18**	**26142,39**
Всего, прямые затраты		**руб**		**25230,01**	**27655,80**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-074

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-074-07	10-01-074-08
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		60,50	58,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,87	1,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,75	0,97
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	29,80	23,70

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-074

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-074-07	10-01-074-08
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	3,70	3,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,12	0,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,254	0,204
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0744	0,0592
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0081	0,0079
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,003	0,0027
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	3,40	2,90
203-0547	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м	$м^2$	176,00	100,00	
203-0548	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м	$м^2$	176,00		100,00
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**516,07**	**502,08**
Эксплуатация машин		**руб**		**766,55**	**663,51**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		19,78	20,63
Материальные ресурсы		**руб**		**25396,69**	**24152,68**
Всего, прямые затраты		**руб**		**26679,31**	**25318,27**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-075
Устройство ворот из готовых полотен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4).

02. Установка и крепление полотен ворот.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ ворот*

10-01-075-01 Устройство ворот глухих из готовых полотен с установкой столбов

Устройство ворот решетчатых из готовых полотен с установкой столбов высотой до

10-01-075-02 1,2 м

10-01-075-03 1,6 м

10-01-075-04 2 м

10-01-075-05 Устройство ворот глухих из готовых полотен при установленных столбах

Устройство ворот решетчатых из готовых полотен при установленных столбах высотой до

10-01-075-06 1,2 м

10-01-075-07 1,6 м

10-01-075-08 2 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-075-01	10-01-075-02
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		122,08	129,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	18,49	2,76

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-075

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-075-01	10-01-075-02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	17,53	1,11
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,09	1,80
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	29,60	28,80
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,30	2,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	1,49	1,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,96	1,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,218	0,346
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,03	0,0534
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0351	0,0721
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0057	0,0076
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	2,01	3,56
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	2,84	3,00
203-0541	Полотна ворот глухие	$м^2$	309,60	100,00	
203-0542	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м	$м^2$	358,00		100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,086	0,12
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1041,34**	**1106,43**
Эксплуатация машин		**руб**		**2657,75**	**879,62**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		195,62	29,20
Материальные ресурсы		**руб**		**38540,50**	**45731,38**
Всего, прямые затраты		**руб**		**42239,59**	**47717,43**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-075

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-075-03	10-01-075-04
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		118,81	112,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,63	19,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,05	17,87
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,90	2,07
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	21,40	17,00
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,70	2,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3,27	1,48	1,45
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,58	1,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-075

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-075-03	10-01-075-04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,26	0,208
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,054	0,0564
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0535	0,0425
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0088	0,0086
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	$м^3$	558,33	3,80	3,75
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	2,94	2,50
203-0543	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м	$м^2$	358,00	100,00	
203-0544	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м	$м^2$	358,00		100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,094	0,074
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1013,45**	**957,66**
Эксплуатация машин		**руб**		**728,38**	**2522,94**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		27,83	204,41
Материальные ресурсы		**руб**		**45059,88**	**43882,63**
Всего, прямые затраты		**руб**		**46801,71**	**47363,23**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-075

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-075-05	10-01-075-06
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		74,77	78,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	17,93	1,91
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	17,31	0,77
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	29,60	28,80
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,30	2,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,62	1,14
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,218	0,346
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0315	0,0721
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0038	0,005
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	2,54	3,00
203-0541	Полотна ворот глухие	$м^2$	309,60	100,00	
203-0542	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м	$м^2$	358,00		100,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**646,01**	**679,97**
Эксплуатация машин		**руб**		**2569,91**	**744,09**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		189,70	20,21
Материальные ресурсы		**руб**		**36674,87**	**43403,25**
Всего, прямые затраты		**руб**		**39890,79**	**44827,31**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-075

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-075-07	10-01-075-08
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		77,17	76,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,70	18,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,69	17,52
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	21,40	17,00
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	2,70	2,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,01	0,92
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,26	0,208
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0535	0,0425
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0058	0,0057
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	2,94	2,50
203-0543	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м	$м^2$	358,00	100,00	
203-0544	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м	$м^2$	358,00		100,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**666,75**	**657,33**
Эксплуатация машин		**руб**		**583,24**	**2376,94**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		17,99	195,10
Материальные ресурсы		**руб**		**42636,20**	**41519,36**
Всего, прямые затраты		**руб**		**43886,19**	**44553,63**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-079
Установка стульев на лежнях

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и установка стульев и лежней.
02. Антисептирование пастами.
03. Рытье и засыпка ям с трамбованием.
04. Выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *$м^3$ древесины в конструкции*

Установка стульев на лежнях глубиной заложения

10-01-079-01 до 1,5 м

10-01-079-02 более 1,5 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-079-01	10-01-079-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		17,85	21,06
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	2,30	
			8,16		2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,57	0,54
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м³	маш.ч	70,00	0,24	0,21
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,07	0,07
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	0,16	0,19
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,33	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0072	0,0072
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,002	0,00234
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,01	0,01
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,001	0,00085
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	558,33	0,80	0,82
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	459,91	0,19	0,17
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**143,16**	**171,85**
Эксплуатация машин		**руб**		**44,80**	**42,90**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		6,03	5,71
Материальные ресурсы		**руб**		**745,08**	**745,83**
Всего, прямые затраты		**руб**		**933,04**	**960,58**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-080
Устройство ростверков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление элементов ростверка из брусьев.
02. Сверление отверстий.
03. Выравнивание свай.
04. Устройство ростверка и подбалок по деревянным сваям с постановкой болтов и соединительных деталей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *м³ древесины в конструкции*

10-01-080-01 Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-080-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		41,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-080

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-080-01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	3,50
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	0,41
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,37
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,023
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0192
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0003
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	$м^3$	2156,00	0,96
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	$м^3$	1056,00	0,09
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**383,16**
Эксплуатация машин		**руб**		**97,72**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		3,91
Материальные ресурсы		**руб**		**2479,71**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2960,59**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-081
Устройство цоколей с установкой забирки

СОСТАВ РАБОТ:

01. Рытье траншей.
02. Выборка паза в стульях.
03. Заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки.
04. Установка забирки.
05. Обшивка цоколя (норма 1).
06. Устройство продухов с заглушками.
07. Утепление засыпкой с внутренней стороны (норма 1).
08. Установка сливной доски.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ вертикальной проекции цоколя*

Устройство цоколей с установкой забирки из

10-01-081-01 горбыля с обшивкой досками и утеплением

10-01-081-02 досок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-081-01	10-01-081-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		358,61	219,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50	
			8,45		2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	10,59	1,95
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,94	0,77
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	5,76	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-081

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-081-01	10-01-081-02
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	4,90	1,73
331601	Бензопилы	маш.ч	6,40	3,29	2,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,89	1,18
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1695,00	0,146	0,052
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,174	0,062
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,01	0,0062
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	$м^3$	459,91	1,74	1,74
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	$м^3$	1287,00	0,25	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	2,69	0,63
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	$м^3$	1056,00		5,20
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород: горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м	$м^3$	135,60	6,50	
406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка: 400	$м^3$	166,70	44,00	
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2926,26**	**1851,31**
Эксплуатация машин		**руб**		**1121,65**	**239,97**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		112,04	20,63
Материальные ресурсы		**руб**		**15466,76**	**8127,30**
Всего, прямые затраты		**руб**		**19514,67**	**10218,58**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-082
Укладка по фермам прогонов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением.

02. Антисептирование верхних кромок прогонов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: $м^3$ древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов из

10-01-082-01 досок

10-01-082-02 брусьев

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-082-01	10-01-082-02
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,39	15,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	
			9,63		4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,36	0,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-082

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-082-01	10-01-082-02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,15	0,15
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,13	0,14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,21	0,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	8475,00	0,0075	0,0007
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,002	0,001
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,0012	0,0015
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	$м^3$	1700,00		1,02
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	$м^3$	1572,00	1,01	
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	$м^3$	1056,00	0,04	0,03
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**136,99**	**144,84**
Эксплуатация машин		**руб**		**32,75**	**32,76**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,81	3,81
Материальные ресурсы		**руб**		**1723,81**	**1800,48**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1893,55**	**1978,08**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-083
Устройство по фермам настила

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка элементов покрытия, с прирезкой, пригонкой и креплением.
02. Устройство по фермам настила из досок (нормы 2-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ покрытия*

10-01-083-01 Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем

Устройство по фермам настила рабочего толщиной

10-01-083-02 25 мм разреженного
10-01-083-03 25 мм сплошного
10-01-083-04 40 мм разреженного
10-01-083-05 40 мм сплошного
10-01-083-06 50 мм разреженного
10-01-083-07 50 мм сплошного
10-01-083-08 Устройство по фермам настила защитного

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-083-01	10-01-083-02
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		37,50	23,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50	
			8,86		3,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-083

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-083-01	10-01-083-02
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,18	0,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,40	0,46
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,67	
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	1,69	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,11	0,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,0108	
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	21,80	
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,0033	
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00		0,058
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0005	0,007
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	$м^3$	1100,00		2,10
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	0,12	
203-9129	Щиты нефрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм	$м^2$	65,50	100,00	
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**306,00**	**206,70**
Эксплуатация машин		**руб**		**416,95**	**75,65**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,22	8,25
Материальные ресурсы		**руб**		**6986,17**	**3278,64**
Всего, прямые затраты		**руб**		**7709,12**	**3560,99**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-083

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-083-03	10-01-083-04
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		29,21	24,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75		3,20
			8,86	3,30	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,98	1,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,59	0,72
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,39	0,49
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,072	0,058
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00875	0,0112

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-083

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-083-03	10-01-083-04
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	$м^3$	1100,00	2,63	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00		3,36
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**258,80**	**217,44**
Эксплуатация машин		**руб**		**95,49**	**117,59**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		10,37	12,80
Материальные ресурсы		**руб**		**4096,17**	**4899,74**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4450,46**	**5234,77**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-083

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-083-05	10-01-083-06
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		31,07	25,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,50	1,50
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,89	0,89
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,61	0,61
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,074	0,061
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,014	0,0177
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	4,20	4,20
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**271,86**	**226,98**
Эксплуатация машин		**руб**		**145,67**	**145,67**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		15,87	15,87
Материальные ресурсы		**руб**		**6147,56**	**5993,57**
Всего, прямые затраты		**руб**		**6565,09**	**6366,22**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-083

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-083-07	10-01-083-08
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,48	29,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	
			8,86		3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,95	0,71
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,17	0,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,78	0,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-083

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-083-07	10-01-083-08
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,078	0,072
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0221	0,0079
102-0045	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта	$м^3$	1414,50		1,70
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород: доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	$м^3$	1155,00	5,25	
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**284,20**	**261,72**
Эксплуатация машин		**руб**		**189,85**	**69,27**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		20,63	7,51
Материальные ресурсы		**руб**		**7518,35**	**3597,64**
Всего, прямые затраты		**руб**		**7992,40**	**3928,63**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-087
Огнезащита деревянных конструкций

СОСТАВ РАБОТ:

01. *Приготовление огнезащитного состава.*

02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями (норма 1), атмосферостойкими и водостойкими красками (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *10 $м^3$ древесины в конструкции*

Огнезащита деревянных конструкций

10-01-087-01 ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

10-01-087-02 каркасов, эстакад

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-087-01	10-01-087-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,50	20,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	
			8,75		3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,17	0,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,05	0,04
091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	23,00	0,60	0,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,12	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0331	Контакт керосиновый	т	3800,00	0,01	
101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	т	360,00		0,0504
101-1779	Краска огнезащитная	т	20886,00		0,098
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,00012	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-087

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-087-01	10-01-087-02
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8051,00	0,067	
114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	918,30	0,017	
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	0,23	
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**73,44**	**179,29**
Эксплуатация машин		**руб**		**28,45**	**17,18**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,80	1,27
Материальные ресурсы		**руб**		**595,09**	**2064,97**
Всего, прямые затраты		**руб**		**696,98**	**2261,44**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-088
Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление огнезащитного состава.
02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *1000 $м^2$ обработанной поверхности*

10-01-088-01 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-088-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	**чел.ч**		31,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20
2	Затраты труда машинистов	**чел.ч**	10,58	0,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	**маш.ч**	112,00	0,23
091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	**маш.ч**	23,00	1,14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,56
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0331	Контакт керосиновый	т	3800,00	0,04
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470,00	0,0004
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8051,00	0,23
114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	918,30	0,06
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	0,79
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**276,59**
Эксплуатация машин		**руб**		**94,20**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		8,36
Материальные ресурсы		**руб**		**2065,75**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2436,54**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-089
Антисептирование водными растворами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение готового состава на поверхность.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м^2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам*

Антисептирование водными растворами

10-01-089-01 стен

10-01-089-02 перегородок

10-01-089-03 покрытий по фермам

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-089-01	10-01-089-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,26	7,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,10	0,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,03	0,04
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,07	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,012	0,014
411-0001	Вода	м^3	2,44	11,40	13,30
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**54,78**	**67,20**
Эксплуатация машин		**руб**		**8,64**	**10,51**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,06	1,27
Материальные ресурсы		**руб**		**257,02**	**299,85**
Всего, прямые затраты		**руб**		**320,44**	**377,56**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-089

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-089-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,009
411-0001	Вода	м^3	2,44	8,00
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**38,41**
Эксплуатация машин		**руб**		**5,26**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,63
Материальные ресурсы		**руб**		**191,42**
Всего, прямые затраты		**руб**		**235,09**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-090
Антисептирование пастами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² стен, перекрытий, перегородок, покрытий*

Антисептирование пастами

10-01-090-01 стен рубленых
10-01-090-02 перекрытий по открытым прогонам
10-01-090-03 перекрытий прогонов, балок, накатов
10-01-090-04 перегородок с двух сторон
10-01-090-05 покрытий прогонов по фермам

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-090-01	10-01-090-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,07	10,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	
			9,41		3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,03	0,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00		0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,02	0,09
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**55,12**	**98,05**
Эксплуатация машин		**руб**		**2,26**	**7,52**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,32	0,95
Материальные ресурсы		**руб**		**305,10**	**1372,95**
Всего, прямые затраты		**руб**		**362,48**	**1478,52**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-090

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-090-03	10-01-090-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,11	15,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	
			9,30		3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,04	0,10
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,01	0,03
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,04	0,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-090

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-090-03	10-01-090-04
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**65,34**	**147,96**
Эксплуатация машин		**руб**		**3,38**	**8,64**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,42	1,06
Материальные ресурсы		**руб**		**610,20**	**1372,95**
Всего, прямые затраты		**руб**		**678,92**	**1529,55**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-01-090

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-01-090-05
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,006
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**5,24**
Эксплуатация машин		**руб**		**0,75**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,11
Материальные ресурсы		**руб**		**91,53**
Всего, прямые затраты		**руб**		**97,52**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-001
Укладка щитов над подпольными каналами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м²*

10-02-001-01 Укладка щитов над подпольными каналами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-001-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		25,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,62	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
203-9129	Щиты нефрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм	м²	65,50	100,00
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**193,55**
Эксплуатация машин		**руб**		**310,64**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		36,50
Материальные ресурсы		**руб**		**6550,00**
Всего, прямые затраты		**руб**		**7054,19**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-004
Установка колонн клееных объемом до 1 м3

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка деревянных колонн на фундамент с гидроизоляцией толем (норма 1) и на готовый металлический башмак с гидроизоляцией битумной мастикой (норма 2).

02. Установка крепежных металлических элементов со сверлением отверстий (норма 1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *колонна*

Установка колонн клееных объемом до 1 м3 на

10-02-004-01 фундамент

10-02-004-02 металлический башмак

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-004-01	10-02-004-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,43	3,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19		3,60
			9,52	3,90	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,07	1,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,94	0,94
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,24	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,13	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	3960,00		0,000418
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,003	0,004
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м^2	5,71	0,40	
203-0416	Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3	м^3	5000,00	0,597	0,597
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**61,21**	**36,67**
Эксплуатация машин		**руб**		**110,67**	**106,06**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		11,32	11,32
Материальные ресурсы		**руб**		**3005,25**	**3010,62**
Всего, прямые затраты		**руб**		**3177,13**	**3153,35**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-007
Сборка цокольных перекрытий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам (нормы 1-3).

02. Сборка цокольных покрытий с укладкой балок (нормы 1, 3), лаг (норма 2), устройством полов из строганых досок с плинтусами (нормы 1, 2), настилов из нестроганых досок (норма 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² перекрытий*

Сборка цокольных перекрытий по

10-02-007-01 балкам с дощатыми полами

10-02-007-02 лагам с дощатыми полами

10-02-007-03 балкам с настилами из нестроганых досок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-007-01	10-02-007-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		97,12	128,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,01	1,41
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,81	0,57
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	3,47	3,54
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,89	1,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,20	0,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	5,71	23,20	20,60
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,03	0,022
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	255,60	0,14	
300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	28,25	8,00	
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**828,43**	**1097,13**
Эксплуатация машин		**руб**		**206,37**	**153,12**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		21,27	14,92
Материальные ресурсы		**руб**		**753,59**	**381,15**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1788,39**	**1631,40**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-007-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		79,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,01
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,50
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,023
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**674,13**
Эксплуатация машин		**руб**		**226,91**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		26,56
Материальные ресурсы		**руб**		**275,49**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1176,53**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-008
Утепление цоколя плитами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Утепление цоколя плитами в два слоя с обертыванием толем.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м утепляемого цоколя*

Утепление цоколя плитами

10-02-008-01 минераловатными полужесткими толщиной 60 мм

10-02-008-02 фибролитовыми толщиной 75 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-008-01	10-02-008-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		55,92	62,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,01	1,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,40	0,58
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,61	0,87
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**477,00**	**533,72**
Эксплуатация машин		**руб**		**90,79**	**130,56**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		10,69	15,34
Всего, прямые затраты		**руб**		**567,79**	**664,28**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-009
Сборка перекрытий с настилкой полов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганых досок (нормы 1-4).
02. Укладка в хомуты ригелей, промежуточных балок и щитов наката (норма 1).
03. Укладка плит минераловатных (нормы 1, 2).
04. Подшивка потолков досками обшивки (нормы 2, 3).
05. Укладка слоя пароизоляции (нормы 1-3).
06. Укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам (нормы 1, 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² перекрытий*

Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам

10-02-009-01 с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными

10-02-009-02 с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными

10-02-009-03 с подшивкой досками обшивки

10-02-009-04 открытых

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-009-01	10-02-009-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		154,78	175,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,27	4,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-009-01	10-02-009-02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	2,11	1,74
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	3,50	3,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,16	2,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,025	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,024	0,028
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1337,30**	**1516,23**
Эксплуатация машин		**руб**		**499,12**	**417,67**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		55,76	46,13
Материальные ресурсы		**руб**		**437,20**	**335,38**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2273,62**	**2269,28**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-009-03	10-02-009-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		137,34	94,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,04	3,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,22	1,22
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	3,60	3,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,82	1,82
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,027	0,025
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1186,62**	**814,67**
Эксплуатация машин		**руб**		**299,11**	**299,11**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		32,16	32,16
Материальные ресурсы		**руб**		**323,41**	**299,45**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1809,14**	**1413,23**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-010
Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перекрытий с укладкой балок, ригелей, щитов наката (нормы 1, 2), устройством несущей подшивки досками (норма 3).
02. Устройство пароизоляции.
03. Утепление перекрытий.
04. Укладка ходовых досок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² перекрытий*

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката с утеплением

10-02-010-01 плитами минераловатными

10-02-010-02 термолитом

10-02-010-03 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-010-01	10-02-010-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		82,40	91,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,09		2,40
			8,38	2,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,78	3,97
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,12	1,59
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,66	2,38
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00657	0,00657
104-9230	Термолит	м³	400,00		11,50
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**690,51**	**740,72**
Эксплуатация машин		**руб**		**250,60**	**357,53**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		29,41	42,00
Материальные ресурсы		**руб**		**78,70**	**4678,70**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1019,81**	**5776,95**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-010-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		106,06
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,78
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,66
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,015
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**888,78**
Эксплуатация машин		**руб**		**250,60**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		29,41
Материальные ресурсы		**руб**		**179,67**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1319,05**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-011
Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перекрытий с установкой деревянных ферм, укладкой щитов наката, прокладкой пергамина, утеплением, укладкой ходовых щитов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² перекрытий*

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением

10-02-011-01 минеральным войлоком

10-02-011-02 термолитом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-011-01	10-02-011-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		65,29	71,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,80		2,00
			8,24	2,60	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,09	4,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,24	1,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,85	2,55
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00425	0,00425
104-9230	Термолит	м³	400,00		13,60
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**537,99**	**558,56**
Эксплуатация машин		**руб**		**278,37**	**382,67**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		32,69	44,97
Материальные ресурсы		**руб**		**50,91**	**5490,91**
Всего, прямые затраты		**руб**		**867,27**	**6432,14**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-012
Сборка перекрытий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перекрытий из панелей с креплением, установкой реек, вкладышей, герметизацией швов уплотняющим жгутом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² панелей*

Сборка перекрытий из панелей площадью

10-02-012-01 до 5 м2

10-02-012-02 более 5 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-012-01	10-02-012-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		50,03	37,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24	2,60	
			8,64		3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,45	2,72

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-012-01	10-02-012-02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	3,82	2,28
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	1,30	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,63	0,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,00625	
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00	0,001	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00327	0,00631
101-1933	Скобы металлические	кг	6,40		4,00
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**412,25**	**323,05**
Эксплуатация машин		**руб**		**552,56**	**288,54**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		57,66	28,78
Материальные ресурсы		**руб**		**89,03**	**101,18**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1053,84**	**712,77**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-018
Сборка стен щитовой конструкции

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из щитов с укладкой верхней обвязки, прибивкой нащельников, обшивкой досками, утеплением стыков прокладками из древесноволокнистых плит и конопаткой паклей (нормы 1, 2).
02. Установка наличников (нормы 1, 3), подоконных досок (нормы 1, 2).
03. Установка накладных приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² стен без вычета проемов*

Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками

10-02-018-01 строганными
10-02-018-02 под штукатурку
10-02-018-03 Сборка стен щитовой конструкции внутренних несущих

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-018-01	10-02-018-02
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		123,17	96,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,82	3,51
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	2,29	2,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,53	1,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	11300,00	0,02245	
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8475,00	0,00026	0,00019

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-018

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-018-01	10-02-018-02
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	29,00	25,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,018	0,09
101-1864	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марки ТС-400 толщиной 4 мм	1000 м^2	15984,00	0,00165	
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1050,64**	**822,89**
Эксплуатация машин		**руб**		**371,84**	**341,51**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		40,42	37,14
Материальные ресурсы		**руб**		**760,02**	**1305,63**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2182,50**	**2470,03**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-018

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-018-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		49,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,81
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,011
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**418,40**
Эксплуатация машин		**руб**		**273,73**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		29,73
Материальные ресурсы		**руб**		**131,76**
Всего, прямые затраты		**руб**		**823,89**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-019
Сборка стен каркасной конструкции

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми(нормы 1-4).

02. Обшивка стен плитами твердыми древесноволокнистыми с устройством пароизоляции пергамином (нормы 1, 2).

03. Обшивка стен досками обшивки (норма 1) или асбестоцементными листами (норма 2).

04. Дополнительное утепление стен плитами древесноволокнистыми при строительстве в районах с расчетной температурой воздуха ниже - 30 гр. С (норма 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м^2 стен за вычетом проемов*

Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой

10-02-019-01 досками обшивки

10-02-019-02 асбестоцементными листами

Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в

10-02-019-03 1 слой

10-02-019-04 2 слоя

10-02-019-05 Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-019-01	10-02-019-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		277,95	322,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24	2,60	
			8,31		2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	8,88	4,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	3,55	1,84
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40		8,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	5,33	2,77
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0652	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм	1000 м^2	5600,00	0,002	0,002
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00		0,00842
101-1655	Поручень дубовый	пог. м	45,60	0,00249	0,00249
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,042	0,036
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м^3	497,00	0,36	0,36
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2290,31**	**2681,14**
Эксплуатация машин		**руб**		**799,48**	**426,84**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		93,95	48,77
Материальные ресурсы		**руб**		**693,31**	**726,10**
Всего, прямые затраты		**руб**		**3783,10**	**3834,08**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-019-03	10-02-019-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей -	чел.ч		117,72	174,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24		2,60
			8,38	2,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,55	3,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,62	1,35
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,93	2,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,017	0,023
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м^3	497,00	6,10	12,25
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**986,49**	**1437,06**
Эксплуатация машин		**руб**		**139,56**	**304,26**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		16,40	35,76
Материальные ресурсы		**руб**		**3235,33**	**6363,74**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4361,38**	**8105,06**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-019

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-019-05
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,17
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24	2,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,53
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,22
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0025
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**166,20**
Эксплуатация машин		**руб**		**48,01**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		5,61
Материальные ресурсы		**руб**		**29,95**
Всего, прямые затраты		**руб**		**244,16**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-020
Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из панелей с установкой нижней и верхней обвязок, вкладышей, раскладок и реек в швах панелей.
02. Укладка в два слоя рубероида под нижнюю обвязку.
03. Герметизация швов уплотняющим жгутом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м^2 панелей*

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью

10-02-020-01 до 5 м2
10-02-020-02 до 10 м2
10-02-020-03 более 10 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-020-01	10-02-020-02
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		115,54	85,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	10,39	7,70
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	10,25	7,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,14	0,58
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8475,00	0,00055	0,00048
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м^2	5,71	25,00	20,00
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,01	0,0073

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-020-01	10-02-020-02
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**985,56**	**731,70**
Эксплуатация машин		**руб**		**1158,56**	**841,17**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		109,93	81,47
Материальные ресурсы		**руб**		**267,19**	**205,71**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2411,31**	**1778,58**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-020

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-020-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		71,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	5,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,46
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8475,00	0,00037
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	$м^2$	5,71	15,60
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0052
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**607,17**
Эксплуатация машин		**руб**		**654,04**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		63,37
Материальные ресурсы		**руб**		**154,51**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1415,72**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-021
Сборка стен для промышленных зданий из панелей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из панелей с установкой соединительных деталей.
02. Герметизация швов уплотняющим жгутом и мастикой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *панель*

Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до

10-02-021-01 5 м2

10-02-021-02 15 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-021-01	10-02-021-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,46	3,01
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,76	0,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-021

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-021-01	10-02-021-02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	102,40	0,68	0,83
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08	0,13
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	3960,00	0,0024	0,0026
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5989,00	0,011	0,017
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00	0,00017	0,00017
104-9225	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	5,90	0,709	0,756
403-0321	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 5 м^2	м^3	1175,00	0,94	
403-0322	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 15 м^2	м^3	1145,00		3,11
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**21,25**	**26,01**
Эксплуатация машин		**руб**		**75,66**	**94,79**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		8,04	10,16
Материальные ресурсы		**руб**		**1186,17**	**3679,63**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1283,08**	**3800,43**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-022
Сборка стен бескаркасных

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из крупных и мелких арболитовых блоков с укладкой обвязочного пояса.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *м^3 кладки стен*

Сборка стен бескаркасных из арболитовых

10-02-022-01 блоков крупных

10-02-022-02 блоков мелких

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-022-01	10-02-022-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,01	3,93
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,24		2,60
			8,38	2,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,47	0,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,40	0,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,07	0,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-022

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-022-01	10-02-022-02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	0,45	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00014	0,00028
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	255,60		0,04
401-0522	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/$м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс: В 3,5 (М50)	$м^3$	564,30	0,03	
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	$м^3$	485,90		0,08
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**16,84**	**32,38**
Эксплуатация машин		**руб**		**50,08**	**18,35**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,97	2,01
Материальные ресурсы		**руб**		**22,68**	**52,44**
Всего, прямые затраты		**руб**		**89,60**	**103,17**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-023
Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из арболитовых панелей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ стен за вычетом проемов*

10-02-023-01 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-023-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		64,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	13,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	12,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0056
101-1933	Скобы металлические	кг	6,40	14,24
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	255,60	0,04
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	$м^3$	485,90	0,57
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**556,59**
Эксплуатация машин		**руб**		**1449,11**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		141,35
Материальные ресурсы		**руб**		**445,40**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2451,10**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-024
Сборка стен из брусьев

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из брусьев с установкой обгонных досок и вкладышей, прокладкой пакли обернутой толем под подкладную доску, антисептированием нижних венцов и первичной конопаткой стен.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м^2 стен за вычетом проемов*

Сборка стен из брусьев толщиной

10-02-024-01 100 мм

10-02-024-02 150 мм

10-02-024-03 180 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-024-01	10-02-024-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		223,45	227,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,91	4,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	2,58	3,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,33	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	142,00	213,00
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,005	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,001	0,001
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1979,77**	**2018,40**
Эксплуатация машин		**руб**		**313,84**	**467,28**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		30,79	45,28
Материальные ресурсы		**руб**		**1371,94**	**2013,78**
Всего, прямые затраты		**руб**		**3665,55**	**4499,46**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-024

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-024-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		231,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	4,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,33
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	255,00
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,001

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-024

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-024-03
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2047,37**
Эксплуатация машин		**руб**		**558,00**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		53,85
Материальные ресурсы		**руб**		**2393,46**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4998,83**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-025
Прибивка по стенам маячных реек

СОСТАВ РАБОТ:

01. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м²*

10-02-025-01 Прибивка по стенам маячных реек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-025-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,09	2,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,14
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,007
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**165,85**
Эксплуатация машин		**руб**		**10,56**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1,48
Материальные ресурсы		**руб**		**83,85**
Всего, прямые затраты		**руб**		**260,26**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-031
Сборка перегородок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перегородок из панелей с установкой обвязок и раскладок (нормы 1, 2).

02. Сборка перегородок щитовых (норма 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² панелей и перегородок без вычета проемов*

Сборка перегородок из панелей площадью

10-02-031-01 до 5 м2

10-02-031-02 более 5 м2

10-02-031-03 Сборка перегородок дощатых щитовых

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-031-01	10-02-031-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		66,49	36,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	10,30	5,20

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-031-01	10-02-031-02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	9,95	4,92
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,35	0,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,012	0,004
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0086	0,005
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**567,16**	**312,37**
Эксплуатация машин		**руб**		**1140,79**	**572,15**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		108,97	55,02
Материальные ресурсы		**руб**		**174,88**	**83,85**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1882,83**	**968,37**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-031

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-031-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		45,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,99
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,008
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**374,46**
Эксплуатация машин		**руб**		**148,57**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		17,46
Материальные ресурсы		**руб**		**95,82**
Всего, прямые затраты		**руб**		**618,85**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-035
Сборка кровли, карнизов, фронтонов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок.
02. Обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами (норма 1).
03. Сборка карнизов с прибивкой кобылок, лобовой доски, подшивкой досками обшивки (норма 2).
04. Сборка фронтонов из строганых досок с устройством каркаса (норма 3) и из готовых щитов (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов*

Сборка

10-02-035-01 кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами

10-02-035-02 карнизов

Сборка фронтонов из

10-02-035-03 строганых досок

10-02-035-04 готовых щитов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-035-01	10-02-035-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		58,10	155,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16		2,50
			8,38	2,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,56	1,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,63	0,41
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	14,10	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,93	0,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	11978,00	0,00145	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,018	
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	8460,00	0,01	
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00	0,0106	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	5,71	5,00	
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	8900,00	0,005	
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,023
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**486,88**	**1271,90**
Эксплуатация машин		**руб**		**160,42**	**92,67**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		16,50	10,90
Материальные ресурсы		**руб**		**414,58**	**275,49**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1061,88**	**1640,06**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-035

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-035-03	10-02-035-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		74,01	32,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	
			8,53		3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,19	1,75
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,47	0,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,72	1,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,006	0,004
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,012	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-035

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-035-03	10-02-035-04
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**615,02**	**276,12**
Эксплуатация машин		**руб**		**106,93**	**157,57**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		12,59	18,52
Материальные ресурсы		**руб**		**179,67**	**143,74**
Всего, прямые затраты		**руб**		**901,62**	**577,43**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-036
Установка стропил

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем.
02. Установка стропил с креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *$м^3$ древесины в конструкции*

10-02-036-01 Установка стропил

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-036-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,00438
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	$м^2$	5,71	3,38
101-1777	Паста антисептическая	т	15255,00	0,00196
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0072
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**109,70**
Эксплуатация машин		**руб**		**33,39**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		3,91
Материальные ресурсы		**руб**		**154,95**
Всего, прямые затраты		**руб**		**298,04**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-040
Сборка лестниц с перилами и площадок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка лестниц с перилами и площадок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ горизонтальной проекции лестниц*

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами

10-02-040-01 прямыми

10-02-040-02 с забежными ступенями

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-040-01	10-02-040-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		173,31	194,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19		3,60
			9,52	3,90	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,52	7,80
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	2,21	3,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	3,31	4,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0262	0,03167
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1649,91**	**1783,04**
Эксплуатация машин		**руб**		**497,09**	**702,31**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		58,40	82,52
Материальные ресурсы		**руб**		**313,82**	**379,34**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2460,82**	**2864,69**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-041
Ограждение лестничных площадок перилами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка перил на площадках.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м перил*

10-02-041-01 Ограждение лестничных площадок перилами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-041-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,47
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,70
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00762
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**254,99**
Эксплуатация машин		**руб**		**105,42**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		12,38
Материальные ресурсы		**руб**		**91,27**
Всего, прямые затраты		**руб**		**451,68**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-045
Сборка веранд и террас

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен веранд с установкой каркасов, оконных переплетов, дверных полотен, оконных и дверных приборов, частичной обшивкой стен досками обшивки, обделкой примыканий к стенам здания кровельной сталью, устройством карнизов (норма 1).

02. Сборка террас с установкой каркасов, ограждений и устройством карнизов (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м^2 пола*

Сборка

10-02-045-01 веранд

10-02-045-02 террас

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-045-01	10-02-045-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		237,62	99,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	
			9,52		3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	11,23	1,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	4,47	0,41
331441	Рубанки электрические	маш.ч	7,01	3,60	3,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	6,76	0,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	3960,00	0,208	0,109
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0515	0,04
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2157,59**	**946,38**
Эксплуатация машин		**руб**		**1035,58**	**117,91**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		118,81	10,90
Материальные ресурсы		**руб**		**1440,55**	**910,76**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4633,72**	**1975,05**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-046
Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка крыльца на 3 ступени (норма 1).

02. Сборка козырька над входом без покрытия (норма 2).

03. Сборка однокамерного люфт-клозета (норма 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *шт.*

Сборка

10-02-046-01 крыльца на 3 ступени

10-02-046-02 козырька над входом без покрытия

10-02-046-03 люфт-клозета

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-046-01	10-02-046-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,80	1,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90	
			8,64		3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,06	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
331531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0,95	0,014	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,06	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1805	Гвозди строительные		11978,00	0,002	0,001
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**32,11**	**15,21**
Эксплуатация машин		**руб**		**4,53**	**2,26**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,63	0,32
Материальные ресурсы		**руб**		**23,96**	**11,98**
Всего, прямые затраты		**руб**		**60,60**	**29,45**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-046

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-046-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,45	2,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0009
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0012
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**22,98**
Эксплуатация машин		**руб**		**0,75**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,11
Материальные ресурсы		**руб**		**19,76**
Всего, прямые затраты		**руб**		**43,49**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-02-050
Установка блоков (контейнеров)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка объемных деревянных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты с укладкой гидроизоляции по обвязке, с креплением соединительными деталями (нормы 1, 2).

02. Крепление соединительными деталями блоков (контейнеров) между собой (норма 2).

03. Разборка защитных щитов проемов.

04. Укладка уплотняющих прокладок в вертикальных и горизонтальных швах стен и в дверных проемах (норма 2).

05. Прибивка досок по стыкам кровли с покрытием оцинкованной кровельной сталью (норма 2).

06. Герметизация вертикальных стыков стен пакетами с прибивкой нащельников (норма 2).

07. Прибивка нащельников в дверных проемах (норма 2).

08. Соединение и испытание инженерных систем в жилых, общественных и вспомогательных помещениях производственных зданий (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *10 м³ блока*

Установка блоков (контейнеров)

10-02-050-01 без заделки стыков

10-02-050-02 с заделкой стыков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-02-050-01	10-02-050-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,93	3,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,15	0,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,15	0,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	8475,00		0,00305
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00		0,00148
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**17,95**	**35,53**
Эксплуатация машин		**руб**		**16,80**	**16,80**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,59	1,59
Материальные ресурсы		**руб**		**0,00**	**43,58**
Всего, прямые затраты		**руб**		**34,75**	**95,91**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-03-001
Обшивка козырьков воздуховходных окон

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка элементов обшивки козырьков с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² обшивки*

10-03-001-01 Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-03-001-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		140,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,58
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,86

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-03-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-03-001-01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	11978,00	0,0045
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	8460,00	0,0036
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,0012
203-0538	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев	$м^3$	2736,00	0,57
203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	$м^3$	2160,00	3,62
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1199,40**
Эксплуатация машин		**руб**		**129,80**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		15,24
Материальные ресурсы		**руб**		**9468,43**
Всего, прямые затраты		**руб**		**10797,63**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-03-002
Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка элементов обшивки поворотных щитов с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ щитов*

10-03-002-01 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-03-002-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,36
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	19778,00	0,01
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	11978,00	0,0023
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	8460,00	0,02
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,0012
203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	$м^3$	2160,00	2,60
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**246,17**
Эксплуатация машин		**руб**		**89,50**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		9,42
Материальные ресурсы		**руб**		**6015,88**
Всего, прямые затраты		**руб**		**6351,55**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-03-003
Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление щитов ветровых перегородок, установка их по месту с креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² щитов*

10-03-003-01 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-03-003-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		27,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	8,87
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	8,28
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,77
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	19778,00	0,064
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	11978,00	0,0022
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	8460,00	0,003
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,0006
203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	м³	2160,00	2,81
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**243,25**
Эксплуатация машин		**руб**		**986,63**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		93,84
Материальные ресурсы		**руб**		**7389,79**
Всего, прямые затраты		**руб**		**8619,67**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-03-004
Устройство мостков на трубах водораспределения

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка, установка и крепление мостков с заготовкой и пригонкой отдельных элементов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *м³ древесины в деле*

10-03-004-01 Устройство мостков на трубах водораспределения

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-03-004-01
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,14
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-03-004

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-03-004-01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	19778,00	0,0075
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	11978,00	0,0063
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	8460,00	0,0168
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,0007
203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	$м^3$	2160,00	1,05
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**191,60**
Эксплуатация машин		**руб**		**38,37**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		4,13
Материальные ресурсы		**руб**		**2637,05**
Всего, прямые затраты		**руб**		**2867,02**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-001

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины.
02. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям.
03. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов.
04. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ перегородок*

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в

10-04-001-01 один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм
10-04-001-02 один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм
10-04-001-03 два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм
10-04-001-04 два слоя без изоляционной прокладки, толщиной регородки 136 мм
10-04-001-05 один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм
10-04-001-06 один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм
10-04-001-07 два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм
10-04-001-08 два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-001-01	10-04-001-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		172,22	190,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,29	1,40
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,52	0,56
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,77	0,84

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-001-01	10-04-001-02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	2,37	2,37
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	210,00	210,00
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0048	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0013	0,0014
101-1851	Резина прессованная	кг	28,26	2,17	3,23
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	0,70	0,66
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	$м^3$	1980,00		0,32
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0026	0,0037
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,40	2,08
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	12,60	12,60
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	2,50	3,60
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1443,20**	**1598,49**
Эксплуатация машин		**руб**		**116,30**	**126,06**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,65	14,81
Материальные ресурсы		**руб**		**10073,42**	**10732,22**
Всего, прямые затраты		**руб**		**11632,92**	**12456,77**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-001-03	10-04-001-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		211,46	226,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,35	2,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,94	0,98
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,41	1,47
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	2,37	2,37
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	420,00	420,00
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0048	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0018	0,002
101-1851	Резина прессованная	кг	28,26	2,05	2,96
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	0,69	0,74

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-001-03	10-04-001-04
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	$м^3$	1980,00		0,28
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0026	0,0038
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,32	1,91
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	12,60	12,60
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	2,50	3,70
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1772,03**	**1899,91**
Эксплуатация машин		**руб**		**211,59**	**220,60**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		24,86	25,92
Материальные ресурсы		**руб**		**18338,81**	**19057,57**
Всего, прямые затраты		**руб**		**20322,43**	**21178,08**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-001-05	10-04-001-06
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		309,56	407,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,99	2,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,80	0,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,19	1,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	2,37	2,37
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	210,00	210,00
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0048	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0013	0,0014
101-1851	Резина прессованная	кг	28,26	2,17	3,23
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	0,70	0,78
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	$м^3$	1980,00		0,20
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	5,15	8,24
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0026	0,0037
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,071	0,094
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,40	2,08
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	12,60	12,60
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	2,50	3,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-001-05	10-04-001-06
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2742,70**	**3611,87**
Эксплуатация машин		**руб**		**179,33**	**214,22**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		21,05	25,18
Материальные ресурсы		**руб**		**14546,18**	**17361,92**
Всего, прямые затраты		**руб**		**17468,21**	**21188,01**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-001-07	10-04-001-08
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		348,80	446,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,95	3,43
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,18	1,37
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,77	2,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	2,37	2,37
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	420,00	420,00
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0048	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0018	0,002
101-1851	Резина прессованная	кг	28,26	2,05	2,96
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	0,69	0,74
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород: брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	$м^3$	1980,00		0,28
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	5,15	8,24
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0026	0,0038
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,071	0,094
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,32	1,91
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	12,60	12,60
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	2,50	3,70
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3090,37**	**3959,53**
Эксплуатация машин		**руб**		**265,62**	**308,76**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		31,21	36,29
Материальные ресурсы		**руб**		**22811,57**	**25732,75**
Всего, прямые затраты		**руб**		**26167,56**	**30001,04**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-002
Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обмазка по периметру перегородки мастикой.
02. Крепление направляющих реек каркаса к верхним и нижним перекрытиям.
03. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов.
04. Заделка мест примыкания перегородок гермитом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² перегородок*

Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в

10-04-002-01 один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм
10-04-002-02 два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм
10-04-002-03 один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм
10-04-002-04 два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 98 мм
10-04-002-05 два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 150 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-002-01	10-04-002-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		137,34	178,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,30	2,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,52	0,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,78	1,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	1,85	1,85
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м²	39,44	210,00	420,00
101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	17,82	34,90	69,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,0048	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0022	0,0023
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	1601,00	0,68	0,68
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0026	0,0026
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,01	0,02
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	9,80	9,80
411-0001	Вода	м³	2,44	2,50	2,50
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1171,51**	**1524,82**
Эксплуатация машин		**руб**		**117,05**	**214,22**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,75	25,18
Материальные ресурсы		**руб**		**10640,18**	**19788,52**
Всего, прямые затраты		**руб**		**11928,74**	**21527,56**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-002-03	10-04-002-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		264,87	306,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,93	3,00
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,77	1,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,16	1,80
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	1,85	1,85
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	210,00	420,00
101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	17,82	34,90	69,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,0048	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0022	0,0023
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	0,68	0,68
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	5,15	5,15
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0026	0,0026
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,062	0,072
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	9,80	9,80
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	2,50	2,50
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2259,34**	**2612,65**
Эксплуатация машин		**руб**		**173,70**	**270,12**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		20,42	31,74
Материальные ресурсы		**руб**		**14646,44**	**23794,78**
Всего, прямые затраты		**руб**		**17079,48**	**26677,55**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-002-05
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		360,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,70
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	1,85
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	420,00
101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	17,82	69,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,00	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0031
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-002-05
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	9,68
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0037
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,072
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	9,80
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	3,60
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3077,54**
Эксплуатация машин		**руб**		**333,15**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		39,15
Материальные ресурсы		**руб**		**27077,48**
Всего, прямые затраты		**руб**		**30488,17**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-003
Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.
02. Установка деревянного каркаса перегородки.
03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистных плит с креплением их шурупами к каркасу.
04. Установка минераловатных плит в перегородках.
05. Установка деревянных нащельников.
06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 $м^2$ перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной

10-04-003-01 50 мм

10-04-003-02 75 мм

10-04-003-03 100 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-003-01	10-04-003-02
					Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		152,60	187,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,74	1,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,73	0,76
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	8,60	9,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,01	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	0,90	0,90
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	$м^2$	35,20	210,00	210,00
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	т	7977,00	0,031	0,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-003-01	10-04-003-02
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,0035	0,0035
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0005	0,0005
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00	0,0065	0,007
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	53100,00	0,003	0,003
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,00027	0,00032
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0035	0,003
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,20	1,07
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	5,15	7,05
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0021	0,002
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,052	0,052
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,50	0,50
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	4,80	4,80
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм	м	4,94	120,00	130,00
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	0,50	0,50
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1352,04**	**1661,07**
Эксплуатация машин		**руб**		**94,55**	**185,60**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		7,83	20,31
Материальные ресурсы		**руб**		**14678,88**	**15525,91**
Всего, прямые затраты		**руб**		**16125,47**	**17372,58**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-003-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		183,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,85
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1,40	9,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	0,90
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	$м^2$	35,20	210,00
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	т	7977,00	0,031
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,0035
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0005
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12430,00	0,007
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	53100,00	0,003
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9040,00	0,00022
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,003

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-003-03
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	$м^3$	1601,00	1,34
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	9,49
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0022
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,052
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,50
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	4,80
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм	м	4,94	111,00
411-0001	Вода	$м^3$	2,44	0,54
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1622,44**
Эксплуатация машин		**руб**		**204,73**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		22,54
Материальные ресурсы		**руб**		**17160,54**
Всего, прямые затраты		**руб**		**18987,71**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-009
Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания.
02. Установка металлического каркаса перегородки.
03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.
04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 2-5).
05. Установка деревянных нащельников.
06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ перегородок за вычетом проемов*

10-04-009-01 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной

10-04-009-02 50 мм
10-04-009-03 75 мм
10-04-009-04 90 мм
10-04-009-05 100 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-009-01	10-04-009-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		220,18	246,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	
			9,41		3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,32	1,61
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,55	0,65
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	4,50	4,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-009-01	10-04-009-02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,77	0,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22558,00	0,0007	0,0007
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	0,90	0,90
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	$м^2$	35,20	210,00	210,00
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	т	7977,00	0,022	0,022
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0005	0,0005
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	253,80	0,08	0,08
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	53100,00	0,003	0,003
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,006	0,006
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,05	0,05
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,19	0,19
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00031	0,00032
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00		5,15
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00		0,052
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,50	0,50
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	4,80	4,80
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм	м	4,94	127,00	130,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2023,45**	**2318,06**
Эксплуатация машин		**руб**		**206,06**	**231,58**
в том числе					
Оплата труда машинистов		*руб*		13,97	17,03
Материальные ресурсы		**руб**		**12657,27**	**16678,47**
Всего, прямые затраты		**руб**		**14886,78**	**19228,11**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-009-03	10-04-009-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		270,32	269,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,76	1,85
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,71	0,74
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	4,50	4,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,05	1,11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-009-03	10-04-009-04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22558,00	0,0007	0,0007
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	0,90	0,90
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	$м^2$	35,20	210,00	210,00
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	т	7977,00	0,028	0,02
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0005	0,0005
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	253,80	0,08	0,08
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	53100,00	0,003	0,003
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,006	0,006
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,058	0,05
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,179	0,191
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00031	0,00025
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	8,11	9,73
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,052	0,052
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,50	0,50
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	4,80	4,80
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм	м	4,94	127,00	116,00
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2543,71**	**2533,45**
Эксплуатация машин		**руб**		**245,09**	**252,97**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		18,62	19,57
Материальные ресурсы		**руб**		**18231,76**	**19036,07**
Всего, прямые затраты		**руб**		**21020,56**	**21822.49**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-009-05
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		268,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,77
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	4,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22558,00	0,0007
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт 6944	10 м	73,65	0,90
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	$м^2$	35,20	210,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-009-05
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	т	7977,00	0,016
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18950,00	0,0005
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	253,80	0,08
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	53100,00	0,003
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,006
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,043
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,204
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,00019
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	10,80
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,052
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,50
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	4,80
203-0360	Наличники из древесины, тип Н-1, размером 13х74 мм	м	4,94	107,00
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2523,20**
Эксплуатация машин		**руб**		**260,10**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		20,42
Материальные ресурсы		**руб**		**19622,97**
Всего, прямые затраты		**руб**		**22406,27**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-010
Устройство перегородок в жилых зданиях

СОСТАВ РАБОТ:

01. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и нижние направляющие).
02. Установка металлического каркаса перегородки.
03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их самонарезающими винтами к каркасу.
04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой, наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 3-5).
05. Зачеканка швов перегородок по периметру герметиком.
06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.
07. Приготовление шпатлевки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ перегородок за вычетом проемов*

Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в

10-04-010-01 один слой без изоляции
10-04-010-02 два слоя без изоляции
10-04-010-03 один слой с изоляцией
10-04-010-04 два слоя с изоляцией
10-04-010-05 Устройство перегородок в жилых зданиях двухрядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-010-01	10-04-010-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		229,99	317,19
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,26	2,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,50	0,90
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	3,50	6,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,76	1,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22558,00	0,0012	0,0012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0075	0,0075
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая Бутэпрол-2М	т	17183,00	0,037	0,037
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	1,27	1,27
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	210,00	420,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	51,98	10,00	10,00
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	253,80	0,14	0,14
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,0044	0,0089
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,037	0,037
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,101	0,101
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	4,00	4,00
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,00	1,00
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	10,00	10,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2088,31**	**2880,09**
Эксплуатация машин		**руб**		**180,50**	**331,98**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,33	23,91
Материальные ресурсы		**руб**		**12225,28**	**20665,23**
Всего прямые затраты		**руб**		**14494,09**	**23877,30**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-010-03	10-04-010-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		252,88	340,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,58	2,59
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,63	1,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-010-03	10-04-010-04
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	3,50	6,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,95	1,55
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22558,00	0,0012	0,0012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0075	0,0075
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая Бутэпрол-2М	т	17183,00	0,037	0,037
101-0608	Мастика клеящая Гумилакс	т	13500,00	0,05	0,05
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	1,27	1,27
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	210,00	420,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	51,98	10,00	10,00
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	253,80	0,14	0,14
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,0044	0,0089
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,037	0,037
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,101	0,101
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	4,00	4,00
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	5,15	5,15
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,00	1,00
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	10,00	10,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**2296,15**	**3087,93**
Эксплуатация машин		**руб**		**209,39**	**361,99**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		16,72	27,40
Материальные ресурсы		**руб**		**15629,78**	**24069,73**
Всего, прямые затраты		**руб**		**18135,32**	**27519,65**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-010-05
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		385,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,80
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,12
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	6,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,68
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22558,00	0,0012

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-010-05
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,0075
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая Бутэпрол-2М	т	17183,00	0,037
101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	13500,00	0,05
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	1,27
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	420,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	51,98	10,00
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	253,80	0,14
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,0089
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,073
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,203
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	4,00
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	5,15
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	1,00
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	10,00
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**3503,61**
Эксплуатация машин		**руб**		**380,75**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		29,62
Материальные ресурсы		**руб**		**26298,01**
Всего, прямые затраты		**руб**		**30182,37**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-011
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

СОСТАВ РАБОТ:

01. Наклейка полос губчатой резины к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.
02. Установка металлического каркаса перегородки.
03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.
04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 3, 4).
05. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.
06. Приготовление шпатлевки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 $м^2$ перегородок за вычетом проемов*

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в

10-04-011-01 один слой без изоляции
10-04-011-02 два слоя без изоляции
10-04-011-03 один слой с изоляцией
10-04-011-04 два слоя с изоляцией

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-011-01	10-04-011-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		186,39	274,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,30	2,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,52	0,94
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	4,50	7,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,78	1,40
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22558,00	0,001	0,001
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,031	0,031
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	1,26	1,26
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	210,00	420,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	51,98	7,90	7,90
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	253,80	0,20	0,20
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,006	0,0104
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,03	0,03
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,124	0,124
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,60	1,60
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,60	0,80
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	10,00	10,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1692,42**	**2494,09**
Эксплуатация машин		**руб**		**203,45**	**360,60**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,75	24,76
Материальные ресурсы		**руб**		**11784,44**	**20229,88**
Всего, прямые затраты		**руб**		**13680,31**	**23084,57**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-011-03	10-04-011-04
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		209,28	297,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,08	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,61	2,65
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,64	1,06
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	4,50	7,80

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-011-03	10-04-011-04
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,97	1,59
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	22558,00	0,001	0,001
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,031	0,031
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944	10 м	73,65	1,26	1,26
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	$м^2$	39,44	210,00	420,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	51,98	7,90	7,90
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	253,80	0,20	0,20
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,006	0,010
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,03	0,03
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,124	0,124
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,60	1,60
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	$м^3$	530,00	5,15	5,15
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24553,00	0,052	0,052
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	45,00	0,80	0,80
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	16,60	10,00	10,00
					Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**1900,26**	**2701,94**
Эксплуатация машин		**руб**		**231,22**	**388,37**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		17,03	28,04
Материальные ресурсы		**руб**		**15799,70**	**24236,14**
Всего, прямые затраты		**руб**		**17931,18**	**27326,45**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-012
Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 шт. проемов*

Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3

10-04-012-01 жилых зданий

10-04-012-02 зданий промышленных предприятий

10-04-012-03 общественных зданий

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-012-01	10-04-012-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		69,00	81,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02	0,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	0,90	5,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02	0,21
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,001	0,0073
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,046	
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00		0,381
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00		0,174
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**641,70**	**759,81**
Эксплуатация машин		**руб**		**18,79**	**115,67**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,21	2,22
Материальные ресурсы		**руб**		**777,77**	**9217,17**
Всего, прямые затраты		**руб**		**1438,26**	**10092,65**

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-012-03
				Норма расхода ресурсов
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		75,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
330206	Дрели электрические	маш.ч	19,20	6,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	35011,00	0,0088
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16147,00	0,048
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	16147,00	0,147
				Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**708,57**
Эксплуатация машин		**руб**		**132,75**
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,85
Материальные ресурсы		**руб**		**3456,77**
Всего, прямые затраты		**руб**		**4298,09**

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-10-04-013

Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка деревянных дверных блоков (норма 1).
02. Установка металлических коробок с навеской полотен (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: *100 м² проемов*

Установка

10-04-013-01 деревянных дверных блоков

10-04-013-02 металлических дверных коробок с навеской полотен

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	10-04-013-01	10-04-013-02
				Норма расхода ресурсов	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		73,14	162,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	
			9,92		4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,43	3,68
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,37	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,06	2,20
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00		0,0
101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	94,68	50,00	27,2
101-1805	Гвозди строительные	т	11978,00	0,0034	0,003
201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	7712,00		2,26
203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м²; ДН 24-10, пл.2.35 м²	м²	207,00	100,00	
203-9062	Полотна дверные деревянные	м²	280,00		91,00
				Стоимостные показатели	
Оплата труда рабочих-строителей		**руб**		**639,98**	**1611,11**
Эксплуатация машин		**руб**		**308,76**	**331,64**
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		36,29	38,93
Материальные ресурсы		**руб**		**25474,73**	**45824,60**
Всего, прямые затраты		**руб**		**26423,47**	**47767,35**

gost.e-ecolog.ru