Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородская область

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
для определения стоимости строительства
в Белгородской области

## СБОРНИК № 20

# ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
(ТЕР 81-02-20-2001)

*Издание официальное*

Администрация Белгородской области

г. Белгород 2003 год

gost.e-ecolog.ru

# ПРЕДИСЛОВИЕ

**Сборник территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Белгородской области № 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» (ТЕР 81-02-20-2001), Администрация Белгородской области, г. Белгород, 2003г., - 85 с.**

Предназначен для определения стоимости выполнения строительных работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ТЕР 81-02-20-2001 разработан в уровне цен Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года.

**1. РАЗРАБОТАН** Департаментом строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области (начальник департамента Сухарев А. А.) с участием отдела ценообразования в строительстве управления правового регулирования в строительстве.

**2. ВНЕСЕН** Департаментом строительства и транспорта правительства администрации области.

**3. РАССМОТРЕН** Рабочей группой по разработке новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Белгородской области – протокол № 6 от 10.04.2003г.

**4. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие** с 1 августа 2003 года постановлением администрации Белгородской области от 21.06.2003г. № 17.

**5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Госстроем России, письмо от 30.05 2003г. № НЗ-3342/10

**6. Взамен СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91**

Ответственный исполнитель: В. Е. Кельин
Технический редактор: В. В. Стромилов
Компьютерная верстка. Т В Мишунина, А. Я. Капшук

**© Администрация Белгородской области, 2003 г.**

***Настоящий Сборник территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Белгородской области № 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» (ТЕР 81-02-20-2001) не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения администрации Белгородской области.***

*По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в Департамент строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области.*
*308005, г. Белгород, пл. Революции, 4*
*тел. (0722) 32-17-48, 27-63-20, 27-21-74*

# СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
## Белгородская область
## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ТЕР)
## для определения стоимости строительства в Белгородской области
## СБОРНИК № 20
# Вентиляция и кондиционирование воздуха
## (ТЕР 81-02-20-2001)

Дата введения _____

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 1. Общие указания

1.1. Сборник ТЕР 81-02-20-2001 разработан на основании государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-20-2001, утвержденных постановлением Госстроя России от 11.10.2000г. № 102.

При разработке сборника ТЕР были использованы следующие нормативные документы:

- «Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специально-строительные и ремонтно-строительные работы», утвержденные постановлением Госстроя России от 26.04.99г. № 30.

- «Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений» (МДС 81-2.99), утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.99г. № 80.

- «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» (МДС 81-3.99), утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.99г. № 81.

1.2. В единичных расценках сборника ТЕР 81-02-20-2001 принят размер оплаты труда с учетом разрядности работ при ставке рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000г. 1500 руб. в месяц (1 чел.-час – 9,02 рубля) при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25, согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999г. № 56, зарегистрированному Минюстом РФ от 07.02.2000г. № 2092. При этом ставка рабочего-строителя первого разряда - по состоянию на 01.01.2000г. составила 1 чел.-час – 6,74 рубля.

Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых в строительстве с нормальными условиями труда установлена в ТЕР в зависимости от среднего разряда работы и приведена в таблице:

| Разряд работы | Стоимость чел. - ч. в рублях | Разряд работы | Стоимость чел. - ч. в рублях | Разряд работы | Стоимость чел. - ч. в рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 6,74 | 2,7 | 7,79 | 4,4 | 9,57 |
| 1,1 | 6,79 | 2,8 | 7,86 | 4,5 | 9,71 |
| 1,2 | 6,85 | 2,9 | 7,92 | 4,6 | 9,84 |
| 1,3 | 6,91 | 3,0 | 7,99 | 4,7 | 9,98 |
| 1,4 | 6,97 | 3,1 | 8,09 | 4,8 | 10,12 |
| 1,5 | 7,02 | 3,2 | 8,20 | 4,9 | 10,26 |
| 1,6 | 7,08 | 3,3 | 8,30 | 5,0 | 10,39 |
| 1,7 | 7,14 | 3,4 | 8,41 | 5,1 | 10,57 |
| 1,8 | 7,19 | 3,5 | 8,51 | 5,2 | 10,74 |
| 1,9 | 7,25 | 3,6 | 8,61 | 5,3 | 10,91 |
| 2,0 | 7,31 | 3,7 | 8,72 | 5,4 | 11,08 |
| 2,1 | 7,36 | 3,8 | 8,82 | 5,5 | 11,25 |
| 2,2 | 7,44 | 3,9 | 8,92 | 5,6 | 11,42 |
| 2,3 | 7,52 | 4,0 | 9,02 | 5,7 | 11,59 |
| 2,4 | 7,58 | 4,1 | 9,16 | 5,8 | 11,77 |
| 2,5 | 7,65 | 4,2 | 9,29 | 5,9 | 11,93 |
| 2,6 | 7,72 | 4,3 | 9,44 | 6,0 | 12,11 |

1.3. Сметная стоимость эксплуатации строительных машин принята по «Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» ТСЦ 81-01-2001, разработанному в уровне цен Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года, утвержденному приказом правительства администрации Белгородской области от 16.10.2001г. № 88-пр и зарегистрированному Госстроем России (письмо от 31.10.2001г. № 10-640). Сметная стоимость эксплуатации строительных машин, включенная в единичные расценки сборника ТЕР 81-02-20-2001, приведена в приложении к сборнику ТЕР.

1.4. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые на территории Белгородской области при выполнении работ по устройству систем вентиляции приведены в приложении к сборнику ТЕР 81-02-20-2001 в базисном уровне цен по Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года. В сметных ценах на материалы, изделия и конструкции учтены транспортные расходы по доставке материалов франко-приобъектный склад, услуги посредников и заготовительно-складские расходы.

Единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-20-2001, в которых указано отдельно наименование и количество неучтённых материальных ресурсов, являются **открытыми**. В открытых расценках стоимость основных материалов подлежит дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.

Все остальные единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-20-2001 являются **закрытыми**, то есть учитывают все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе сметную стоимость всех материалов, предусмотренных нормами ГЭСН 81-02-20-2001. Конкретные коды материалов, привязанных в расценках взамен общих кодов ГЭСН-2001, приведены в приложении к сборнику ТЕР.

В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базисная цена могут быть заменены в расценке на предусмотренный проектом материал в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. При этом нормативные показатели по труду в чел.-часах корректировке не подлежат.

1.5. В настоящем сборнике содержатся территориальные единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирования воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.

1.6. Затраты на установку оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и т.п.) определяются по сборникам ТЕРм-2001 на монтаж оборудования.

1.7. В расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п.

Прокладка воздуховодов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздуховодов расценками сборника не учтена.

1.8. Расценками таблиц 01-001 и 01-002 предусмотрена прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) и класса П (плотные) из листовой, оцинкованной стали и алюминия. Для воздуховодов из коррозионностойкой стали применяются соответствующие расценки таблиц 01-001 и 01-002 с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 технической части.

1.9. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями.

1.10. Установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и креплений учтена в расценках на прокладку воздуховодов; их количество, типы и размеры приняты по конкретным данным.

1.11. При соединении воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах) скобами по расценкам таблиц 01-001, 01-002 следует исключить болты с добавлением скоб по проекту.

1.12. В расценках таблиц 02-005 и 02-006 предусмотрена установка заслонок воздушных унифицированных, клапанов типа КВР и аналогичных конструкций.

1.13. В расценках таблицы 02-007 предусмотрена установка клапанов типа КВУ и аналогичных конструкций.

1.14. В расценках таб. 02-012 на установку дефлекторов учтена установка растяжек с талрепами, количество растяжек с талрепами принимается по проектным данным.

1.15. Расценки таблиц 03-001 ÷ 03-003 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая или алюминий).

1.16. В расценках таблицы 03-001 ÷ 03-003 и 06-015 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети. Эти затраты следует определять по сборнику ФЕРм-2001-08 «Электротехнические установки».

1.17. Установка и расход виброизоляторов расценками таблиц 03-001 ÷ 03-003 не учтены. Затраты

по установке виброизоляторов следует определять по расценкам таблицы 02-020.

1.18. В расценках таблиц 03-001 и 06-015 затраты на установку гибких вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует определять по расценкам таблицы 02-018.

1.19. Расценками таблицы 05-001 учтены затраты на установку фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.

1.20. Расценкой 1 таблицы 05-001 на установку фильтров ячеистых установка каркаса не учтена.

1.21. Расценками сборника не учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров всасывающих, цикло-нов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и др. устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и других производствах и определяются по сборникам ТЕРм на монтаж оборудования.

1.22. В расценках таблицы 06-017 затраты на установку клапанов воздушных не учтены, указанные затраты следует определять по расценкам таблицы 06-012.

1.23. Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов на высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

Затраты на устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила следует определять по сборнику ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.24. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем.

1.25. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).

2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий.

## 3. Коэффициенты к расценкам

| №№ п/п | Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: | 01-001, 01-002 | |
| | св. 3-х до 5-ти | | 1,06 |
| | св. 5-ти до 8-ми | | 1,16 |
| | св. 8-ми до 10-ти | | 1,22 |
| | св. 10-ти | | 1,32 |
| 3.2. | Прокладка воздуховодов для АЭС на высоте от пола, м: | 01-003÷ 01-005 | |
| | св. 3-х до 5-ти | | 1,08 |
| | св. 5-ти до 8-ми | | 1,2 |
| | св. 8-ми до 10-ти | | 1,28 |
| | св. 10-ти | | 1,4 |
| 3.3. | Прокладка воздуховодов класса Н и П из коррозионно-стойкой стали | 01-001 (1, 2, 4); 01-002 (1, 2, 4) | 1,097 |
| | | 01-001 (3, 5, 9); 01-002 (3, 5, 9) | 1,106 |
| | | 01-001 (6, 7, 10); 01-002 (6, 7, 10) | 1,115 |
| | | 01-001 (8, 11, 12, 18); 01-002 (8, 11, 12, 18, 22, 23) | 1,111 |
| | | 01-001 (13, 16, 19); 01-002 (13, 16, 19) | 1,12 |
| | | 01-001 (14, 15); 01-002 (14, 15) | 1,129 |
| | | 01-001 (17); 01-002 (17) | 1,103 |
| 3.4. | Установка агрегатов пылеулавливающих и скрубберов на высоте от пола, м: | 03-004, 05-002 | |
| | св. 1-го до 3-х | | 1,02 |
| | св. 3-х до 6-ти | | 1,06 |
| | св. 6-ти до 8-ми | | 1,08 |
| | св. 8-ми | | 1,12 |
| 3.5. | Установка фильтров на высоте от пола в м: | 05-001 | |
| | св. 1-го до 3-х | | 1,09 |
| | св. 3-х до 6-ти | | 1,23 |
| | св. 6-ти до 8-ми | | 1,33 |
| | св. 8-ми | | 1,45 |
| 3.6. | Установка циклонов на высоте от пола, м: | 05-003 | |
| | св. 1-го до 3-х | | 1,09 |
| | св. 3-х до 6-ти | | 1,23 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| | ***Раздел 01. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*** | | | | | | | |
| | **Таблица 20-01-001 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов** | | | | | | | |
| 20-01-1-1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100м2 | 1993,78 | 1376,45 | 156,30 | 7,60 | 461,04 | 167,86 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-2 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1993,78 | 1376,45 | 156,30 | 7,60 | 461,04 | 167,86 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-3 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2 | 1845,62 | 1260,26 | 124,74 | 5,99 | 460,62 | 153,69 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100м2 | 1995,73 | 1376,45 | 158,24 | 7,60 | 461,04 | 167,86 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100м2 | 1794,26 | 1260,26 | 128,22 | 6,29 | 405,78 | 153,69 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-6 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100м2 | 1604,57 | 1090,44 | 116,52 | 5,56 | 397,61 | 132,98 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-7 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100м2 | 1629,50 | 1090,44 | 141,46 | 3,95 | 397,61 | 132,98 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-8 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100м2 | 1346,19 | 820,49 | 150,91 | 5,26 | 374,78 | 100,06 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-9 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100м2 | 1845,62 | 1260,26 | 124,74 | 5,99 | 460,62 | 153,69 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1604,57 | 1090,44 | 116,52 | 5,56 | 397,61 | 132,98 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 1313,04 | 820,49 | 117,76 | 4,09 | 374,78 | 100,06 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 1114,72 | 663,22 | 123,47 | 4,53 | 328,03 | 80,88 |

| №№ расценок (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 100м2 | 1118,95 | 610,49 | 123,15 | 4,53 | 385,30 | 74,45 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм | 100м2 | 1017,74 | 557,76 | 113,48 | 4,24 | 346,50 | 68,02 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм | 100м2 | 1017,74 | 557,76 | 113,48 | 4,24 | 346,50 | 68,02 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100м2 | 1141,07 | 505,04 | 121,56 | 4,68 | 514,47 | 61,59 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-17 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 100м2 | 1118,45 | 389,66 | 120,03 | 4,97 | 608,75 | 47,52 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 100м2 | 1106,74 | 663,22 | 115,50 | 4,09 | 328,03 | 80,88 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 100м2 | 1111,29 | 610,49 | 115,50 | 4,09 | 385,30 | 74,45 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-20 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 100м2 | 1042,42 | 507,66 | 131,71 | 5,12 | 403,05 | 61,91 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-1-21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н [нормальные] толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 100м2 | 975,19 | 471,91 | 128,14 | 4,97 | 375,13 | 57,55 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| | **Таблица 20-01-002 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов** | | | | | | | |
| 20-01-2-1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100м2 | 3426,87 | 1376,45 | 156,30 | 7,60 | 1894,12 | 167,86 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-2 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 3426,87 | 1376,45 | 156,30 | 7,60 | 1894,12 | 167,86 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-3 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100м2 | 3149,51 | 1260,26 | 124,74 | 5,99 | 1764,51 | 153,69 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-4 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100м2 | 3428,82 | 1376,45 | 158,24 | 7,60 | 1894,12 | 167,86 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-5 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100м2 | 3098,15 | 1260,26 | 128,22 | 6,29 | 1709,67 | 153,69 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-6 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100м2 | 2363,54 | 1090,44 | 116,52 | 5,56 | 1156,59 | 132,98 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-7 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100м2 | 2385.97 | 1090,44 | 138,95 | 3,65 | 1156,59 | 132,98 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-8 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100м2 | 1580,27 | 820,49 | 148,96 | 5,26 | 610,81 | 100,06 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-9 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100м2 | 3149,51 | 1260,26 | 124,74 | 5,99 | 1764,51 | 153,69 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100м2 | 2363,54 | 1090,44 | 116,52 | 5,56 | 1156,59 | 132,98 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 1549,07 | 820.49 | 117,76 | 4,09 | 610,81 | 100,06 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |

| №№ расценок (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. оплата труда рабочих | эксплуатация машин всего | эксплуатация машин в т.ч. оплата труда | материалы расход неучтенных материалов | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-2-12 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 1393,19 | 663,22 | 123,47 | 4,53 | 606,50 | 80,88 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-13 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 100м2 | 1426,54 | 610,49 | 123,15 | 4,53 | 692,90 | 74,45 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-14 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм | 100м2 | 1263,95 | 557,76 | 113,48 | 4,24 | 592,71 | 68,02 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-15 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | 100м2 | 1302,33 | 557,76 | 113,48 | 4,24 | 631,09 | 68,02 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-01-2-16 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100м2 | 1371,03 | 505,04 | 121,56 | 4,68 | 744,43 | 61,59 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-17 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 100м2 | 1363,77 | 389,66 | 120,03 | 4,97 | 854,08 | 47,52 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-18 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 100м2 | 1385,22 | 663,22 | 115,50 | 4,09 | 606,50 | 80,88 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-19 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 100м2 | 1418,88 | 610,49 | 115,50 | 4,09 | 692,90 | 74,45 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-01-2-20 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 100м2 | 1228,91 | 507,66 | 131,71 | 5,12 | 589,54 | 61,91 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-21 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 100м2 | 1152,11 | 471,91 | 128,14 | 4,97 | 552,05 | 57,55 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-22 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 1,4 мм, диаметром 1800 мм | 100м2 | 1156,27 | 441,57 | 138,64 | 5,85 | 576,06 | 53,85 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-2-23 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П [плотные] толщиной 1,4 мм, диаметром 2000 мм | 100м2 | 1031,97 | 412,95 | 134,46 | 5,70 | 484,56 | 50,36 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| | **Таблица 20-01-003 Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм и 1,2 мм** | | | | | | | |
| | **Измеритель:** 100 м2 поверхности воздуховодов | | | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-01-3-1 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 250 мм | 100м2 | 3573,14 | 1778,04 | 1194,13 | 187,09 | 600,97 | 211,42 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-3-2 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 355 мм | 100м2 | 3453,45 | 1653,99 | 1265,53 | 204,33 | 533,92 | 196,67 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-3-3 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 450 мм | 100м2 | 3428,29 | 1461,32 | 1433,04 | 233,84 | 533,92 | 173,76 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-3-4 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 3537,43 | 1849,78 | 1086,33 | 171,69 | 601,32 | 219,95 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |

| №№ расценок (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. оплата труда рабочих | эксплуатация машин всего | эксплуатация машин в т.ч. оплата труда | материалы расход неучтенных материалов | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-3-5 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм | 100м2 | 3374,57 | 1730,61 | 1110,03 | 174,30 | 533,92 | 205,78 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| | **Таблица 20-01-004 Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов** | | | | | | | |
| 20-01-4-1 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. диаметром свыше 450 до 560 мм | 100м2 | 3136,34 | 1576,71 | 1074,89 | 168,27 | 484,74 | 187,48 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-4-2 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм | 100м2 | 2547,99 | 1214,91 | 844,54 | 129,41 | 488,54 | 144,46 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-4-3 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1000 мм | 100м2 | 2005,29 | 947,30 | 632,07 | 93,27 | 425,92 | 112,64 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-01-4-4 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1250 мм | 100м2 | 1902,81 | 858,66 | 611,79 | 89,75 | 432,35 | 102,10 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-4-5 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1400 мм | 100м2 | 1706,93 | 700,47 | 575,89 | 83,01 | 430,57 | 83,29 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-4-6 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1600 мм | 100м2 | 1596,44 | 655,14 | 552,76 | 79,39 | 388,54 | 77,90 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| | **Таблица 20-01-005 Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 мм и 2 мм** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов** | | | | | | | |
| 20-01-5-1 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,8 мм периметром 1000 мм | 100м2 | 5305,30 | 2384,35 | 1628,18 | 171,96 | 1292,77 | 260,30 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-5-2 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 250 мм | 100м2 | 5867,28 | 2531,64 | 1767,67 | 185,34 | 1567,97 | 276,38 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | расход неучтенных материалов | |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-5-3 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 355 мм | 100м2 | 5828,06 | 2364,65 | 1878,00 | 200,38 | 1585,41 | 258,15 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-5-4 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 560 мм | 100м2 | 5467,66 | 2069,79 | 2065,62 | 229,74 | 1332,25 | 225,96 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-5-5 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 800 мм | 100м2 | 4291,78 | 1773,93 | 1409,76 | 152,53 | 1108,09 | 193,66 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-5-6 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1000 мм | 100м2 | 3279,96 | 1350,09 | 945,85 | 111,18 | 984,01 | 147,39 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-01-5-7 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1250 мм | 100м2 | 3037,93 | 1174,31 | 912,07 | 107,38 | 951,55 | 128,20 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-5-8 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1400 мм | 100м2 | 2723,23 | 980,94 | 842,61 | 100,25 | 899,67 | 107,09 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| 20-01-5-9 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1600 мм | 100м2 | 2485,83 | 888,43 | 788,60 | 94,70 | 808,79 | 96,99 |
| *300-9110* | *Дроссель-клапаны в патрубке* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9430* | *Сетки в рамках* | *м2* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9520* | *Шиберы* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9640* | *Заглушки питометражных лючков* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9066* | *Воздуховоды металлические* | *м2* | | | | | *100* | |
| ***Раздел 02. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВА ВОЗДУХА*** | | | | | | | | |
| | **Таблица 20-02-001 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 воздухораспределитель** | | | | | | | |
| 20-02-1-1 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 20 кг | шт. | 21,97 | 11,04 | 3,85 | - | 7,08 | 1,33 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-2 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 50 кг | шт. | 28,26 | 13,53 | 4,16 | - | 10,57 | 1,63 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | расход неучтенных материалов | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-3 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 70 кг | шт. | 57,77 | 19,17 | 7,18 | 0,15 | 31,42 | 2,31 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-4 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 100 кг | шт. | 60,97 | 24,15 | 10,09 | 0,29 | 26,72 | 2,91 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-5 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 125 кг | шт. | 73,62 | 30,38 | 11,83 | 0,29 | 31,42 | 3,66 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-6 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 150 кг | шт. | 95,17 | 37,35 | 12,53 | 0,29 | 45,29 | 4,50 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-7 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 250 кг | шт. | 98,98 | 47,56 | 13,69 | 0,29 | 37,73 | 5,73 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-8 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 10 кг | шт. | 57,99 | 12,04 | 42,10 | - | 3,85 | 1,45 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-9 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 30 кг | шт. | 72,65 | 14,86 | 49,87 | - | 7,93 | 1,79 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-1-10 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 50 кг | шт | 110,79 | 17,85 | 57,76 | - | 35,19 | 2,15 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-11 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 100 кг | шт. | 148,98 | 25,32 | 85,48 | 4,09 | 38,18 | 3,05 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-12 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 150 кг | шт. | 207,66 | 36,94 | 126,30 | 5,99 | 44,43 | 4,45 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-13 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 250 кг | шт. | 305,34 | 58,93 | 207,86 | 9,94 | 38,55 | 7,10 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-1-14 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 415 кг | шт. | 448,29 | 88,15 | 306,88 | 14,47 | 53,27 | 10,62 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9074* | *Воздухораспределители* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-02-002 Установка решеток жалюзийных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 решетка** | | | | | | | |
| 20-02-2-1 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | решетка | 17,80 | 12,28 | 2,05 | 0,06 | 3,47 | 1,46 |
| *300-9390* | *Решетки жалюзийные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-2-2 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 | решетка | 27,30 | 14,97 | 3,38 | 0,23 | 8,95 | 1,78 |
| *300-9390* | *Решетки жалюзийные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-2-3 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2 | решетка | 35,45 | 17,75 | 4,40 | 0,24 | 13,30 | 2,11 |
| *300-9390* | *Решетки жалюзийные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-2-4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2 | решетка | 46,80 | 22,29 | 5,28 | 0,27 | 19,23 | 2,65 |
| *300-9390* | *Решетки жалюзийные* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-2-5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 3,5 м2 | решетка | 55,81 | 27,50 | 6,34 | 0,29 | 21,97 | 3,27 |
| *300-9390* | *Решетки жалюзийные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-2-6 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 5 м2 | решетка | 88,81 | 43,98 | 8,75 | 0,49 | 36,07 | 5,23 |
| *300-9390* | *Решетки жалюзийные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-2-7 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 6,5 м2 | решетка | 106,02 | 59,80 | 10,15 | 0,67 | 36,07 | 7,11 |
| *300-9390* | *Решетки жалюзийные* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-02-003 Установка решеток жалюзийных стальных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 решетка** | | | | | | | |
| 20-02-3-1 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150х490 мм | решетка | 21,98 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 10,09 | 1,17 |
| 20-02-3-2 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150х580 мм | решетка | 24,26 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 12,36 | 1,17 |
| 20-02-3-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых [РШ] номер 150 размер 200х200 мм | решетка | 18,12 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 6,23 | 1,17 |
| 20-02-3-4 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых [РШ] номер 200 размер 252х252 мм | решетка | 19,16 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 7,27 | 1,17 |
| 20-02-3-5 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих [РР] номер 1 размер 100х200 мм | решетка | 43,44 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 31,55 | 1,17 |
| 20-02-3-6 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих [РР] номер 2 размер 100х400 мм | решетка | 58,28 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 46,39 | 1,17 |
| 20-02-3-7 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих [РР] номер 3 размер 200х200 мм | решетка | 49,28 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 37,39 | 1,17 |
| 20-02-3-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих [РР] номер 4 размер 200х400 мм | решетка | 70,84 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 58,95 | 1,17 |
| 20-02-3-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих [РР] номер 5 размер 200х600 мм | решетка | 22,93 | 9,84 | 2,05 | 0,06 | 11,04 | 1,17 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-3-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих [Р] номер 150 размер 150х150 мм | решетка | 19,10 | 9,00 | 1,21 | 0,06 | 8,90 | 1,07 |
| 20-02-3-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих [Р] номер 200 размер 200х200 мм | решетка | 22,81 | 9,00 | 1,21 | 0,06 | 12,60 | 1,07 |
| | **Таблица 20-02-004 Установка клапанов** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 клапан** | | | | | | | |
| 20-02-4-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | клапан | 17,64 | 8,55 | 1,76 | - | 7,33 | 1,03 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-2 | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм | клапан | 21,73 | 10,62 | 1,94 | - | 9,16 | 1,28 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-3 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | клапан | 36,58 | 17,26 | 3,67 | 0,15 | 15,65 | 2,08 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-4 | Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм | клапан | 83,63 | 27,39 | 5,49 | 0,15 | 50,75 | 3,30 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-5 | Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм | клапан | 17,64 | 8,55 | 1,76 | - | 7,33 | 1,03 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-6 | Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм | клапан | 21,73 | 10,62 | 1,94 | - | 9,16 | 1,28 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-7 | Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм | клапан | 36,58 | 17,26 | 3,67 | 0,15 | 15,65 | 2,08 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-8 | Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм | клапан | 83,63 | 27,39 | 5,49 | 0,15 | 50,75 | 3,30 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-9 | Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм | клапан | 104,19 | 31,04 | 8,02 | 0,29 | 65,13 | 3,74 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-10 | Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера | клапан | 45,05 | 24,08 | 3,11 | - | 17,86 | 2,83 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-4-11 | Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номера | клапан | 70,03 | 30,21 | 3,65 | - | 36,17 | 3,55 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-12 | Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 8 номера | клапан | 97,45 | 38,12 | 4,35 | - | 54,97 | 4,48 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-13 | Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 12,5 номера | клапан | 109,75 | 55,49 | 7,83 | - | 46,44 | 6,52 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-14 | Установка клапанов перекидных утепленных в шахте | клапан | 203,19 | 24,17 | 3,02 | - | 175,99 | 2,71 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | клапан | 210,26 | 34,21 | 4,01 | - | 172,04 | 4,02 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | клапан | 248,71 | 48,79 | 8,27 | 0,15 | 191,65 | 5,95 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-17 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм | клапан | 299,31 | 63,96 | 14,02 | 0,44 | 221,33 | 7,80 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-18 | Установка клапанов перекидных периметром до 1000 мм | клапан | 33,97 | 14,21 | 2,24 | - | 17,52 | 1,69 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-19 | Установка клапанов перекидных периметром до 1600 мм | клапан | 38,72 | 18,42 | 2,63 | - | 17,67 | 2,19 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-20 | Установка клапанов перекидных периметром до 2000 мм | клапан | 42,02 | 21,45 | 2,90 | - | 17,67 | 2,55 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-21 | Установка клапанов перекидных периметром до 3600 мм | клапан | 86,69 | 36,58 | 6,21 | 0,15 | 43,90 | 4,35 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-4-22 | Установка клапанов перекидных периметром до 4000 мм | клапан | 141,30 | 46,68 | 8,00 | 0,15 | 86,63 | 5,55 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-02-005 Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 шт.** | | | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-5-1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | шт. | 25,24 | 10,26 | 1,79 | - | 13,20 | 1,22 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-5-2 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм | шт. | 30,31 | 11,44 | 1,88 | - | 16,99 | 1,36 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-5-3 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм | шт. | 41,05 | 14,21 | 2.12 | - | 24,71 | 1,69 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-5-4 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 800 мм | шт | 51,37 | 22,54 | 4,80 | 0,15 | 24,03 | 2,68 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-5-5 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм | шт | 62,54 | 28,17 | 4,86 | 0,15 | 29,51 | 3,35 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-5-6 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | шт. | 25,21 | 10.26 | 1,76 | - | 13,20 | 1,22 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-5-7 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | шт. | 30,31 | 11,44 | 1,88 | - | 16,99 | 1,36 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-5-8 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм | шт. | 42,39 | 14,21 | 2,09 | - | 26,08 | 1,69 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | расход неучтенных материалов | |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-5-9 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм | шт. | 71,69 | 28,17 | 4,86 | 0,15 | 38,66 | 3,35 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-02-006 Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 шт.** | | | | | | | |
| 20-02-6-1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм | шт. | 28,93 | 13,71 | 2,03 | - | 13,20 | 1,63 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-6-2 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм | шт. | 27,74 | 15,47 | 2,18 | - | 10,09 | 1,84 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-6-3 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм | шт. | 46,91 | 19,34 | 2,48 | - | 25,09 | 2,30 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-6-4 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 800 мм | шт. | 57,96 | 28,68 | 5,25 | 0,15 | 24,03 | 3,41 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-6-5 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 1000 мм | шт. | 72,99 | 37,93 | 5,55 | 0,15 | 29,51 | 4,51 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-6-6 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1000 мм | шт. | 28,93 | 13,71 | 2,03 | - | 13,20 | 1,63 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-6-7 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1600 мм | шт. | 27,74 | 15,47 | 2,18 | - | 10,09 | 1,84 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-6-8 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм | шт. | 52,27 | 21,11 | 4,71 | 0,15 | 26,46 | 2,51 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-02-6-9 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 4000 мм | шт. | 84,36 | 37,93 | 7,78 | 0,29 | 38,66 | 4,51 |
| *300-9130* | *Заслонки унифицированные или клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-02-007 Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 шт.** | | | | | | | |
| 20-02-7-1 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | шт. | 2413,54 | 32,04 | 8,81 | 0,29 | 2372,69 | 4,01 |
| 20-02-7-2 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 5600 мм | шт. | 2984,96 | 43,47 | 8,68 | 0,29 | 2932,81 | 5,44 |
| 20-02-7-3 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 6800 мм | шт. | 3256,60 | 51,30 | 13,74 | 0,58 | 3191,57 | 6,42 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-7-4 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 7600 мм | шт | 3570,08 | 57,45 | 17,39 | 0,73 | 3495,24 | 7,19 |
| | **Таблица 20-02-008 Установка отсосов** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 100 кг отсосов** | | | | | | | |
| 20-02-8-1 | Установка отсосов от оборудования | 100кг | 54,87 | 35,02 | 9,75 | - | 10,11 | 3,97 |
| *300-9280* | *Отсосы* | *кг* | | | | | *100* | |
| 20-02-8-2 | Установка отсосов бортовых | 100кг | 93,80 | 30,08 | 13,65 | - | 50,07 | 3,41 |
| *300-9280* | *Отсосы* | *кг* | | | | | *100* | |
| | **Таблица 20-02-009 Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 зонт** | | | | | | | |
| 20-02-9-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | зонт | 197,26 | 4,05 | 1,60 | - | 191,62 | 0,47 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-2 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм | зонт | 220,62 | 4,05 | 1,60 | - | 214,98 | 0,47 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | зонт | 247,19 | 5,51 | 1,76 | - | 239,92 | 0,64 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-4 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм | зонт | 300,65 | 6,37 | 1,89 | - | 292,39 | 0,74 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-5 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм | зонт | 317,61 | 8,61 | 2,04 | - | 306,96 | 1,00 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-6 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | зонт | 355,64 | 8,61 | 2,18 | - | 344,85 | 1,00 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-7 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 630 мм | зонт | 446,00 | 9,96 | 2,51 | - | 433,52 | 1,20 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-9-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710 мм | зонт | 587,09 | 14,69 | 3,82 | - | 568,58 | 1,77 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-9 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 800 мм | зонт | 921,87 | 14,69 | 5,21 | 0,15 | 901,96 | 1,77 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-10 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1000 мм | зонт | 1347,55 | 18,84 | 5,84 | 0,15 | 1322,87 | 2,27 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-9-11 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1250 мм | зонт | 1959,02 | 26,98 | 7,60 | 0,15 | 1924,45 | 3,25 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| | **Таблица 20-02-010 Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали прямоугольного сечения** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 зонт** | | | | | | | |
| 20-02-10-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм | зонт | 293,09 | 5,51 | 1,76 | - | 285,82 | 0,64 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-10-2 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм | зонт | 377,91 | 8,61 | 2,11 | - | 367,19 | 1,00 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-10-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм | зонт | 382,74 | 8,61 | 2,18 | - | 371,94 | 1,00 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-10-4 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм | зонт | 440,85 | 9,96 | 2,51 | - | 428,37 | 1,20 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-10-5 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | зонт | 632,28 | 18,84 | 4,37 | - | 609,06 | 2,27 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-10-6 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм | зонт | 835,03 | 18,84 | 5,84 | 0,15 | 810,35 | 2,27 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. оплата труда рабочих | эксплуатация машин всего | эксплуатация машин в т.ч. оплата труда | материалы расход неучтенных материалов | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-10-7 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм | зонт | 1387,78 | 24,73 | 7,38 | 0,15 | 1355,66 | 2,98 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-10-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм | зонт | 1635,42 | 30,30 | 7,88 | 0,15 | 1597,25 | 3,65 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | *по проекту* | | | | | |
| | **Таблица 20-02-011 Установка зонтов над оборудованием** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 м2 поверхности зонта** | | | | | | | |
| 20-02-11-1 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 146,55 | 8,82 | 4,53 | - | 133,20 | 1,00 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | *по проекту* | | | | | |
| | **Таблица 20-02-012 Установка дефлекторов** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 дефлектор** | | | | | | | |
| 20-02-12-1 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | шт. | 140,47 | 23,33 | 2,96 | - | 114,17 | 2,92 |
| *201-9150* | *Растяжки с талрепами* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-12-2 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | шт. | 206,60 | 27,57 | 3,35 | - | 175,68 | 3,45 |
| *201-9150* | *Растяжки с талрепами* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-12-3 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм | шт. | 333,53 | 42,67 | 5,57 | 0,15 | 285,29 | 5,34 |
| *201-9150* | *Растяжки с талрепами* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-12-4 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм | шт. | 492,98 | 65,12 | 7,34 | 0,15 | 420,51 | 8,15 |
| *201-9150* | *Растяжки с талрепами* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-12-5 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 710 мм | шт. | 694,87 | 96,76 | 14,02 | 0,29 | 584,10 | 12,11 |
| *201-9150* | *Растяжки с талрепами* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-12-6 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм | шт. | 846,93 | 96,76 | 14,02 | 0,29 | 736,15 | 12,11 |
| *201-9150* | *Растяжки с талрепами* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-12-7 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 900 мм | шт. | 1095,20 | 136,07 | 24,75 | 0,73 | 934,38 | 17,03 |
| *201-9150* | *Растяжки с талрепами* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-12-8 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 1298,68 | 136,07 | 24,75 | 0,73 | 1137,86 | 17,03 |
| *201-9150* | *Растяжки с талрепами* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| | **Таблица 20-02-013 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 10 узлов** | | | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-13-1 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм | 10узлов | 289,34 | 224,68 | 4,18 | - | 60,48 | 28,12 |
| *300-9620* | *Узлы прохода* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-02-13-2 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм | 10узлов | 319,31 | 245,61 | 4,88 | - | 68,83 | 30,74 |
| *300-9620* | *Узлы прохода* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-02-13-3 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10узлов | 397,75 | 290,92 | 11,49 | - | 95,34 | 36,41 |
| *300-9620* | *Узлы прохода* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-02-13-4 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм | 10узлов | 537,54 | 369,30 | 18,24 | 0,44 | 150,01 | 46,22 |
| *300-9620* | *Узлы прохода* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-02-13-5 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1000 мм | 10узлов | 731,12 | 463,34 | 35,22 | 1.02 | 232.56 | 57,99 |
| *300-9620* | *Узлы прохода* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-02-13-6 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1250 мм | 10узлов | 873,26 | 533,89 | 35,22 | 1,02 | 304,15 | 66,82 |
| *300-9620* | *Узлы прохода* | *шт* | | | | | *10* | |
| | **Таблица 20-02-014 Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 шт.** | | | | | | | |
| 20-02-14-1 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1, диаметром обечайки 125 мм | шт. | 648,57 | 9,05 | 1,79 | - | 637,74 | 1,09 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-2 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | шт. | 737,65 | 9,05 | 1,79 | - | 726,82 | 1,09 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-3 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм | шт. | 778,42 | 9,05 | 1,79 | - | 767,59 | 1,09 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-14-4 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметром обечайки 315 мм | шт. | 943,81 | 12,78 | 2,15 | - | 928,88 | 1,54 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-5 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм | шт. | 1257,64 | 15,11 | 3,33 | - | 1239,20 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-6 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6, диаметром обечайки 500 мм | шт. | 1429,94 | 15,11 | 3,33 | - | 1411,50 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-7 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-1, диаметром обечайки 125 мм | шт. | 421,16 | 9,05 | 1,79 | - | 410,33 | 1,09 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-8 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2, диаметром обечайки 200 мм | шт. | 503,97 | 9,05 | 1,79 | - | 493,14 | 1,09 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-9 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-3, диаметром обечайки 250 мм | шт. | 549,33 | 9,05 | 1,79 | - | 538,50 | 1,09 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-4, диаметром обечайки 315 мм | шт. | 650,71 | 12,78 | 2,15 | - | 635,78 | 1,54 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-11 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-5, диаметром обечайки 400 мм | шт. | 805,08 | 15,11 | 3,33 | - | 786,64 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-14-12 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-6, диаметром обечайки 500 мм | шт. | 990,33 | 15,11 | 3,33 | - | 971,89 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| | **Таблица 20-02-015 Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 шт.** | | | | | | | |
| 20-02-15-1 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-1, сечением 200х100 мм | шт. | 977,81 | 9,05 | 1,79 | - | 966,98 | 1,09 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-2 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-2, сечением 300х200 мм | шт. | 1182,39 | 12,78 | 2,15 | - | 1167,46 | 1,54 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-3 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3, сечением 400х200 мм | шт. | 1276,77 | 15,11 | 3,33 | - | 1258,33 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-4 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-4, сечением 400х300 мм | шт. | 1379,84 | 15,11 | 3,33 | - | 1361,40 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-5 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | шт. | 2162,95 | 15,11 | 3,33 | - | 2144,51 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-6 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-1, сечением 200х100 мм | шт. | 653,60 | 9,05 | 1,79 | - | 642,77 | 1,09 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-7 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-2, сечением 300х200 мм | шт. | 778,16 | 12,78 | 2,15 | - | 763,23 | 1,54 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-8 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-3, сечением 400х200 мм | шт. | 847,69 | 15,11 | 3,33 | - | 829,25 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-9 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-4, сечением 400х300 мм | шт. | 908,07 | 15,11 | 3,33 | - | 889,63 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-15-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | шт. | 964,65 | 15,11 | 3,33 | - | 946,21 | 1,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| | **Таблица 20-02-016 Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 пластина** | | | | | | | |
| 20-02-16-1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 1-1, ВП 1-1, размером пластин 100х500х750 мм | шт. | 135,36 | 6,97 | 2,39 | - | 126,00 | 0,84 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-16-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 1-2, ВП 1-2, размером пластин 100х500х1000 мм | шт. | 170,36 | 6,97 | 2,39 | - | 161,00 | 0,84 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-16-3 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 1-3, ВП 1-3, размером пластин 100х1000х1000 мм | шт. | 303,44 | 6,97 | 2,39 | - | 294,08 | 0,84 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-16-4 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 2-1, ВП 2-1, размером пластин 200х500х750 мм | шт. | 182,15 | 7,72 | 2,45 | - | 171,97 | 0,93 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-16-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 2-2, ВП 2-2, размером пластин 200х500х1000 мм | шт. | 227,86 | 7,72 | 2,45 | - | 217,68 | 0,93 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-16-6 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 2-3, ВП 2-3, размером пластин 200х1000х1000 мм | шт. | 406,90 | 7,72 | 2,45 | - | 396,72 | 0,93 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-02-16-7 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-1, ВП 3-1, размером пластин 400х500х750 мм | шт. | 280,34 | 8,80 | 4,49 | - | 267,05 | 1,06 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-16-8 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | шт. | 344,60 | 8,80 | 4,49 | - | 331,31 | 1,06 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | *по проекту* | | | | | |
| 20-02-16-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | шт. | 614,27 | 8,80 | 4,49 | - | 600,98 | 1,06 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | *по проекту* | | | | | |
| | **Таблица 20-02-017 Установка дверей и люков герметических** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 шт.** | | | | | | | |
| 20-02-17-1 | Установка дверей герметических штампованных, размером 1250х500 мм | шт. | 318,13 | 19,14 | 11,78 | - | 287,21 | 2,00 |
| 20-02-17-2 | Установка дверей герметических штампованных, размером 900х400 мм | шт. | 262,44 | 19,14 | 10,30 | - | 233,01 | 2,00 |
| 20-02-17-3 | Установка дверей герметических не утепленных, размером 1250х500 мм | шт. | 351,19 | 19,14 | 11,78 | - | 320,27 | 2,00 |
| 20-02-17-4 | Установка дверей герметических не утепленных, размером 900х400 мм | шт. | 291,49 | 19,14 | 10,30 | - | 262,06 | 2,00 |
| 20-02-17-5 | Установка дверей герметических утепленных, размером 1250х500 мм | шт. | 423,33 | 19,14 | 11,78 | - | 392,41 | 2,00 |
| 20-02-17-6 | Установка дверей герметических утепленных, размером 900х400 мм | шт | 313,54 | 19,14 | 10,30 | - | 284,11 | 2,00 |
| 20-02-17-7 | Установка люков герметических | шт. | 247,56 | 12,06 | 7,92 | - | 227,58 | 1,26 |
| | **Таблица 20-02-018 Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 м2** | | | | | | | |
| 20-02-18-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 178,98 | 47,15 | 0,97 | - | 130,86 | 5,75 |
| | **Таблица 20-02-019 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 100 кг изделия** | | | | | | | |
| 20-02-19-1 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100кг | 911,61 | 51,83 | 11,46 | - | 848,32 | 6,02 |
| | **Таблица 20-02-020 Установка виброизоляторов** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 10 виброизоляторов** | | | | | | | |
| 20-02-20-1 | Установка виброизоляторов номер 38 | 10шт | 143,17 | 34,37 | 0,97 | - | 107,82 | 3,70 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-02-20-2 | Установка виброизоляторов номер 39 | 10шт. | 181,27 | 40,88 | 0,97 | - | 139,42 | 4,40 |
| 20-02-20-3 | Установка виброизоляторов номер 40 | 10шт. | 239,96 | 44,59 | 0,97 | - | 194,39 | 4,80 |
| 20-02-20-4 | Установка виброизоляторов номер 41 | 10шт. | 316,49 | 50,17 | 1,95 | - | 264,38 | 5,40 |
| 20-02-20-5 | Установка виброизоляторов номер 42 | 10шт. | 460,75 | 57,60 | 2,92 | - | 400,22 | 6,20 |
| 20-02-20-6 | Установка виброизоляторов номер 43 | 10шт. | 606,72 | 63,17 | 2,92 | - | 540,63 | 6,80 |
| 20-02-20-7 | Установка виброизоляторов номер 44 | 10шт. | 776,10 | 79,89 | 5,85 | - | 690,36 | 8,60 |
| 20-02-20-8 | Установка виброизоляторов номер 45 | 10шт. | 1022,61 | 91,04 | 5,85 | - | 925,72 | 9,80 |
| | ***Раздел 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ*** | | | | | | | |
| | **Таблица 20-03-001 Установка вентиляторов радиальных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 вентилятор** | | | | | | | |
| 20-03-1-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт. | 75,46 | 52,25 | 6,74 | 0.15 | 16,47 | 6,54 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-2 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | шт. | 105,75 | 71,91 | 14,86 | 0,44 | 18,98 | 9,00 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-3 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т | шт. | 137,90 | 81,50 | 27,79 | 1,17 | 28,62 | 10,20 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-4 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т | шт. | 166,24 | 93,16 | 42,84 | 1,90 | 30,24 | 11,66 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-5 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,6 т | шт. | 228,49 | 114,10 | 69,57 | 3,22 | 44,82 | 14,28 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-6 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,9 т | шт. | 300,70 | 137,59 | 100,02 | 4,82 | 63,09 | 17,22 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-7 | Установка вентиляторов радиальных массой до 1,1 т | шт. | 360,37 | 164,59 | 132,69 | 6,43 | 63,09 | 20,60 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-8 | Установка вентиляторов радиальных массой до 2 т | шт. | 472,73 | 217,73 | 158,74 | 7,46 | 96,27 | 27,25 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-9 | Установка вентиляторов радиальных массой до 2,5 т | шт. | 682,12 | 294,35 | 291,50 | 14,33 | 96,27 | 36,84 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-03-1-10 | Установка вентиляторов радиальных массой до 3,5 т | шт. | 1037,29 | 358,83 | 332,85 | 16,23 | 345,61 | 44,91 |
| *300-9091* | *Вставки гибкие* | *шт* | | | | | *2* | |
| *300-9011* | *Вентиляторы радиальные* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-03-002 Установка вентиляторов осевых** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 вентилятор** | | | | | | | |
| 20-03-2-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | шт | 45,56 | 35,90 | 7,89 | 0,15 | 1,77 | 3,98 |
| *300-9005* | *Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-03-2-2 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | шт | 65,62 | 48,80 | 14,73 | 0,15 | 2,09 | 5,41 |
| *300-9005* | *Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-03-2-3 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т | шт | 198,94 | 93,54 | 26,21 | 0,29 | 79,19 | 10,37 |
| *300-9005* | *Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-03-2-4 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т | шт | 259,43 | 129,80 | 51,01 | 0,58 | 78,62 | 14,39 |
| *300-9005* | *Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-03-2-5 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,3 т | шт | 351,51 | 191,77 | 80,94 | 1,02 | 78,81 | 21,26 |
| *300-9005* | *Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-03-2-6 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,6 т | шт | 514,41 | 299,91 | 134,22 | 1,61 | 80,28 | 33,25 |
| *300-9005* | *Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси* | *комплект* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-03-003 Установка вентиляторов крышных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 вентилятор** | | | | | | | |
| 20-03-3-1 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | шт | 123,46 | 56,83 | 33,69 | 1,61 | 32,95 | 6,30 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | расход неучтенных материалов | |
| *300-9004* | *Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-03-3-2 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т | шт | 171,43 | 75,77 | 60,94 | 2,92 | 34,72 | 8,40 |
| *300-9004* | *Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-03-3-3 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т | шт | 278,48 | 106,17 | 109,40 | 5,26 | 62,91 | 11,77 |
| *300-9004* | *Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-03-3-4 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,7 т | шт | 415,85 | 157,31 | 179,01 | 9,06 | 79,53 | 17,44 |
| *300-9004* | *Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися* | *комплект* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-03-004 Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 агрегат** | | | | | | | |
| 20-03-4-1 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | агрегат | 323,84 | 46,55 | 20,18 | - | 257,11 | 6,03 |
| *300-9002* | *Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие* | *шт* | | | | | *1* | |
| | ***Раздел 04. КАЛОРИФЕРЫ*** | | | | | | | |
| | **Таблица 20-04-001 Установка агрегатов воздушноотопительных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 агрегат** | | | | | | | |
| 20-04-1-1 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т | агрегат | 157,93 | 67,08 | 28,22 | 0,73 | 62,63 | 8,18 |
| *300-9003* | *Агрегаты воздушно-отопительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-04-1-2 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,4 т | агрегат | 188,25 | 84,79 | 40,12 | 1,32 | 63,34 | 10,34 |
| *300-9003* | *Агрегаты воздушно-отопительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-04-1-3 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,8 т | агрегат | 364,04 | 167,12 | 111,60 | 4,68 | 85,32 | 20,38 |
| *300-9003* | *Агрегаты воздушно-отопительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-04-002 Установка калориферов** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 калорифер** | | | | | | | |
| 20-04-2-1 | Установка калориферов массой до 0,1 т | шт | 113,45 | 42,43 | 14,00 | 0,44 | 57,03 | 5,31 |
| *300-9150* | *Калориферы* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-04-2-2 | Установка калориферов массой до 0,2 т | шт | 133,42 | 50,02 | 22,11 | 0,73 | 61,30 | 6,26 |
| *300-9150* | *Калориферы* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-04-2-3 | Установка калориферов массой до 0,3 т | шт | 155,42 | 59,37 | 34,76 | 1,32 | 61,30 | 7,43 |
| *300-9150* | *Калориферы* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-04-2-4 | Установка калориферов массой до 0,4 т | шт | 179,45 | 67,99 | 48,88 | 2,05 | 62,57 | 8,51 |
| *300-9150* | *Калориферы* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-04-2-5 | Установка калориферов массой до 0,5 т | шт | 187,56 | 71,03 | 49,15 | 2,05 | 67,38 | 8,89 |
| *300-9150* | *Калориферы* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-04-2-6 | Установка калориферов массой до 0,6 т | шт | 214,39 | 81,34 | 64,50 | 2,92 | 68,55 | 10,18 |
| *300-9150* | *Калориферы* | *шт* | | | | | *1* | |
| | ***Раздел 05. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА*** | | | | | | | |
| | **Таблица 20-05-001 Установка фильтров** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 м2 поверхности в свету** | | | | | | | |
| 20-05-1-1 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 248,61 | 36,51 | 7,00 | - | 205,09 | 4,14 |
| *300-9500* | *Фильтры* | *м2* | | | | | *1* | |
| 20-05-1-2 | Установка фильтров аэрозольных | м2 | 333,41 | 27,15 | 17,03 | - | 289,23 | 3,19 |
| *300-9500* | *Фильтры* | *м2* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-05-002 Установка скрубберов** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 10 скрубберов** | | | | | | | |
| 20-05-2-1 | Установка скрубберов массой до 0,15 т | 10шт | 2146,21 | 867,44 | 975,27 | 111,55 | 303,50 | 91,89 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9440* | *Скрубберы* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-05-2-2 | Установка скрубберов массой до 0,3 т | 10шт | 2763,57 | 923,99 | 1192,88 | 127,49 | 646,70 | 97,88 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9440* | *Скрубберы* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-05-2-3 | Установка скрубберов массой до 0,45 т | 10шт | 2932,21 | 948,72 | 1288,10 | 138,60 | 695,39 | 100,50 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9440* | *Скрубберы* | *шт* | | | | | *10* | |
| | **Таблица 20-05-003 Установка циклонов** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 10 циклонов** | | | | | | | |
| 20-05-3-1 | Установка циклонов массой до 0,3 т | 10шт | 1961,98 | 346,10 | 1371,58 | 159,36 | 244,30 | 38,37 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9510* | *Циклоны* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-05-3-2 | Установка циклонов массой до 0,5 т | 10шт | 2361,78 | 505,39 | 1583,03 | 181,73 | 273,37 | 56,03 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9510* | *Циклоны* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-05-3-3 | Установка циклонов массой до 1 т | 10шт | 8177,63 | 2221,99 | 5374,57 | 623,10 | 581,07 | 246,34 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9510* | *Циклоны* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-05-3-4 | Установка циклонов массой до 1,2 т | 10шт | 12144,00 | 3067,52 | 7785,82 | 903,52 | 1290,66 | 340,08 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9510* | *Циклоны* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-05-3-5 | Установка циклонов массой до 3 т | 10шт | 22764,18 | 5790,93 | 14643,23 | 1673,26 | 2330,02 | 642,01 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9510* | *Циклоны* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-05-3-6 | Установка циклонов массой до 6 т | 10шт | 37873,18 | 9625,33 | 24744,17 | 2836,57 | 3503,68 | 1067,11 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9510* | *Циклоны* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-05-3-7 | Установка циклонов массой более 6 т | 10шт | 58427,48 | 14944,34 | 38554,62 | 4430,15 | 4928,52 | 1656,80 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *10* | |
| *300-9510* | *Циклоны* | *шт* | | | | | *10* | |
| | ***Раздел 06. КОНДИЦИОНЕРЫ*** | | | | | | | |
| | **Таблица 20-06-001 Установка кондиционеров доводчиков эжекционных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 10 доводчиков** | | | | | | | |
| 20-06-1-1 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10шт | 197,83 | 176,51 | 19,49 | - | 1,83 | 19,00 |
| *300-9561* | *Кондиционеры доводчики эжекционные* | *шт* | | | | | *10* | |
| | **Таблица 20-06-002 Установка камер приточных типовых** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 камера** | | | | | | | |
| 20-06-2-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | камера | 656,00 | 376,34 | 109,55 | 3,22 | 170,11 | 43,71 |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-2 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час | камера | 1001,09 | 523,66 | 181,69 | 6,73 | 295,73 | 60,82 |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-3 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час | камера | 1234,64 | 582,81 | 233,40 | 8,48 | 418,43 | 67,69 |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-4 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 40 тыс.м3/час | камера | 2076,78 | 1022,95 | 391,01 | 16,67 | 662,81 | 118,81 |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-5 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 63 тыс.м3/час | камера | 3028,09 | 1661,13 | 604,82 | 25,44 | 762,14 | 192,93 |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-2-6 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 80 тыс.м3/час | камера | 3322,85 | 1792,52 | 768,55 | 33,48 | 761,79 | 208,19 |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-7 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 125 тыс м3/час | камера | 4432,19 | 2646,54 | 802,50 | 32,46 | 983,15 | 307,38 |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-8 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 150 тыс.м3/час | камера | 4583,31 | 2712,24 | 886,60 | 32,02 | 984,47 | 315,01 |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-9 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | камера | 940,47 | 498,35 | 176,32 | 6,43 | 265,81 | 57,88 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *5* | |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-10 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс.м3/час | камера | 1378,10 | 677,61 | 299,39 | 12,72 | 401,10 | 78,70 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *5* | |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-11 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час | камера | 1792,47 | 947,87 | 360,56 | 15,20 | 484,04 | 110,09 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *5* | |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-12 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 40 тыс.м3/час | камера | 2647,02 | 1454,66 | 573,64 | 27,05 | 618,73 | 168,95 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *7* | |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-13 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 63 тыс.м3/час | камера | 4605,60 | 2242,99 | 779,57 | 34,94 | 1583,04 | 260,51 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *5* | |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-14 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 80 тыс.м3/час | камера | 5099,12 | 2477,61 | 1038,47 | 47,52 | 1583,04 | 287,76 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *5* | |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-2-15 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 125 тыс.м3/час | камера | 6609,54 | 3688,27 | 1052,23 | 45,61 | 1869,05 | 428,37 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *7* | |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| 20-06-2-16 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 150 тыс.м3/час | камера | 6960,44 | 4044,89 | 1044,91 | 40,35 | 1870,64 | 469,79 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *7* | |
| *300-9165* | *Камеры приточные* | *комплект* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-003 Установка камер орошения** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 10 камер** | | | | | | | |
| 20-06-3-1 | Установка камер орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 10камер | 3307,53 | 1445,27 | 684,42 | 29,39 | 1177,84 | 160,23 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *60* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-2 | Установка камер орошения производительностью до 20 тыс.м3/час | 10камер | 4033,24 | 1769,72 | 1085,68 | 50,00 | 1177,84 | 196,20 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *60* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-3 | Установка камер орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 10камер | 7667,96 | 4178,51 | 1813,98 | 82,46 | 1675,47 | 463,25 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *40* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-4 | Установка камер орошения производительностью до 40 тыс.м3/час | 10камер | 8135,19 | 4611,11 | 1835,35 | 82,46 | 1688,72 | 511,21 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *40* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-5 | Установка камер орошения производительностью до 63 тыс.м3/час | 10камер | 13069,30 | 6685,62 | 3177,03 | 150,29 | 3206,65 | 741,20 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *40* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-6 | Установка камер орошения производительностью до 80 тыс.м3/час | 10камер | 13927,78 | 7501,66 | 3219,47 | 150,29 | 3206,65 | 831,67 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *40* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-7 | Установка камер орошения производительностью до 125 тыс.м3/час | 10камер | 21255,52 | 12584,70 | 4836,71 | 231,14 | 3834,11 | 1395,20 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *60* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-8 | Установка камер орошения производительностью до 160 тыс.м3/час | 10камер | 24740,71 | 15140,97 | 5752,38 | 274,12 | 3847,36 | 1678,60 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *60* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-9 | Установка камер орошения производительностью до 200 тыс.м3/час | 10камер | 29442,28 | 18090,51 | 7202,86 | 348,98 | 4148,90 | 2005,60 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *60* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-3-10 | Установка камер орошения производительностью до 250 тыс.м3/час | 10камер | 33808,84 | 21236,69 | 8423,24 | 409,51 | 4148,90 | 2354,40 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *60* | |
| *300-9166* | *Камеры орошения* | *шт* | | | | | *10* | |
| | **Таблица 20-06-004 Установка фильтров воздушных сетчатых** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 фильтр** | | | | | | | |
| 20-06-4-1 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 10 тыс.м3/час | фильтр | 635,99 | 114,64 | 38,67 | 1,75 | 482,68 | 12,71 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-4-2 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 20 тыс.м3/час | фильтр | 1023,92 | 121,14 | 40,68 | 1,75 | 862,10 | 13,43 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-4-3 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 31,5 тыс.м3/час | фильтр | 2300,52 | 320,48 | 100,66 | 4,82 | 1879,38 | 35,53 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-4-4 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 40 тыс.м3/час | фильтр | 2359,46 | 376,40 | 102,35 | 4,82 | 1880,70 | 41,73 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-4-5 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 63 тыс.м3/час | фильтр | 4441,26 | 515,85 | 178,46 | 8,33 | 3746,94 | 57,19 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-4-6 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 80 тыс.м3/час | фильтр | 4514,11 | 587,29 | 179,87 | 8,33 | 3746,94 | 65,11 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-4-7 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 125 тыс.м3/час | фильтр | 4729,83 | 747,31 | 235,58 | 9,36 | 3746,94 | 82,85 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-4-8 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 160 тыс.м3/час | фильтр | 4895,96 | 904,16 | 243,52 | 9.36 | 3748,27 | 100,24 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-4-9 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 200 тыс.м3/час | фильтр | 6939,60 | 1124,79 | 380,15 | 14,33 | 5434,65 | 124,70 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-4-10 | Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью до 250 тыс.м3/час | фильтр | 7199,61 | 1351,92 | 413,04 | 15,94 | 5434,65 | 149,88 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-005 Установка фильтров воздушных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 фильтр** | | | | | | | |
| 20-06-5-1 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 10 тыс.м3/час | фильтр | 133,73 | 91,64 | 13,47 | 0,29 | 28,62 | 10,16 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-5-2 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 20 тыс.м3/час | фильтр | 162,31 | 115,01 | 18,69 | 0,44 | 28,62 | 12,75 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-5-3 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 31,5 тыс.м3/час | фильтр | 254,35 | 145,49 | 33,28 | 1,17 | 75,58 | 16,13 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-5-4 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 40 тыс.м3/час | фильтр | 282,45 | 165,16 | 40,39 | 1,46 | 76,90 | 18,31 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. оплата труда рабочих | эксплуатация машин всего | эксплуатация машин в т.ч. оплата труда | материалы расход неучтенных материалов | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-5-5 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 63 тыс.м3/час | фильтр | 430,04 | 261,49 | 63,73 | 2,34 | 104,82 | 28,99 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-5-6 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 80 тыс.м3/час | фильтр | 459,11 | 279,26 | 75,03 | 2,92 | 104,82 | 30,96 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-5-7 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 125 тыс.м3/час | фильтр | 907,65 | 653,86 | 148,97 | 4,82 | 104,82 | 72,49 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-5-8 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 160 тыс.м3/час | фильтр | 1019,42 | 744,24 | 169,03 | 5,56 | 106,14 | 82,51 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-5-9 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 200 тыс.м3/час | фильтр | 1560,04 | 1179,82 | 232,57 | 6,43 | 147,65 | 130,80 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-5-10 | Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью до 250 тыс.м3/час | фильтр | 1677,43 | 1258,47 | 271,31 | 8,04 | 147,65 | 139,52 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9614* | *Фильтры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-006 Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 воздухонагреватель** | | | | | | | |
| 20-06-6-1 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 177,97 | 72,16 | 16,75 | 0,58 | 89,06 | 8,00 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-6-2 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 20 тыс.м3/час | шт | 198,91 | 86,14 | 23,71 | 1,17 | 89,06 | 9,55 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-6-3 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 31,5 тыс.м3/час | шт | 237,87 | 118,97 | 29,84 | 1,32 | 89,06 | 13,19 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-6-4 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 40 тыс.м3/час | шт | 345,90 | 156,86 | 38,56 | 1,61 | 150,48 | 17,39 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-6-5 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 63 тыс.м3/час | шт | 435,09 | 215,31 | 55,47 | 2,34 | 164,31 | 23,87 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-6-6 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 80 тыс.м3/час | шт | 638,99 | 274,66 | 77,07 | 3,22 | 287,27 | 30,45 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-6-7 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 125 тыс.м3/час | шт | 706,61 | 327,70 | 112,37 | 4,97 | 266,54 | 36,33 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-6-8 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 160 тыс.м3/час | шт | 965,50 | 434,76 | 141,34 | 5,99 | 389,39 | 48,20 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-6-9 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 200 тыс.м3/час | шт | 1122,15 | 535,34 | 197,42 | 8,92 | 389,39 | 59,35 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | | всего | в т.ч. оплата труда | | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-6-10 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 250 тыс м3/час | шт | 1501,60 | 692,19 | 236.32 | 10,38 | 573,09 | 76,74 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-007 Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 воздухонагреватель** | | | | | | | |
| 20-06-7-1 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 195,88 | 83,07 | 22,97 | 1,02 | 89,84 | 9,21 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-7-2 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 20 тыс.м3/час | шт | 222,64 | 101,20 | 31,60 | 1,46 | 89,84 | 11,22 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-7-3 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 31,5 тыс м3/час | шт | 272,79 | 140,62 | 42,34 | 1,90 | 89,84 | 15,59 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-7-4 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 40 тыс м3/час | шт | 391,30 | 184,91 | 54,35 | 2,34 | 152.04 | 20,50 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-7-5 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 63 тыс м3/час | шт | 502,99 | 256,62 | 80,50 | 3,65 | 165,87 | 28,45 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-7-6 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 80 тыс м3/час | шт | 738,22 | 340,69 | 110,27 | 4,97 | 287,27 | 37,77 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-7-7 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 125 тыс.м3/час | шт | 827,86 | 403,37 | 157,95 | 7,31 | 266,54 | 44,72 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-7-8 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 160 тыс.м3/час | шт | 1121,01 | 537,50 | 194,11 | 8,77 | 389,39 | 59,59 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-7-9 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 200 тыс.м3/час | шт | 1328,52 | 664,05 | 275,07 | 12,72 | 389,39 | 73,62 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-7-10 | Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 250 тыс.м3/час | шт | 1696,78 | 832,73 | 317,01 | 14,47 | 547,04 | 92,32 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-008 Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 воздухонагреватель** | | | | | | | |
| 20-06-8-1 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 31,5 тыс.м3/час | шт | 363,72 | 147,12 | 56,19 | 2,49 | 160,41 | 16,31 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-8-2 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 40 тыс.м3/час | шт | 401,99 | 178,42 | 63,16 | 2,92 | 160,41 | 19,78 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-8-3 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 63 тыс.м3/час | шт | 676,72 | 262,84 | 112,41 | 5,12 | 301,46 | 29,14 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-8-4 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 80 тыс.м3/час | шт | 748,82 | 313,63 | 133,73 | 5,99 | 301,46 | 34,77 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-8-5 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 125 тыс.м3/час | шт | 931,14 | 404,46 | 156,66 | 6,87 | 370,03 | 44,84 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-8-6 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 160 тыс.м3/час | шт | 1200,39 | 532,09 | 179,42 | 7,46 | 488,87 | 58,99 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-8-7 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 200 тыс.м3/час | шт | 1454,90 | 661,89 | 237,91 | 10,38 | 555,10 | 73,38 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-8-8 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 250 тыс.м3/час | шт | 1825,31 | 820,82 | 264,43 | 10,97 | 740,06 | 91,00 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-009 Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 воздухонагреватель** | | | | | | | |
| 20-06-9-1 | Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 31,5 тыс.м3/час | шт | 389,54 | 171,92 | 57,21 | 2,49 | 160,41 | 19,06 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-9-2 | Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 40 тыс.м3/час | шт | 435,54 | 210,89 | 64,24 | 2,92 | 160,41 | 23,38 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-9-3 | Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 63 тыс.м3/час | шт | 727,98 | 312,54 | 113,98 | 5,12 | 301,46 | 34,65 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-9-4 | Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 80 тыс.м3/час | шт | 827,69 | 390,39 | 135,84 | 5,99 | 301,46 | 43,28 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-9-5 | Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 125 тыс.м3/час | шт | 1030,58 | 500,70 | 159,85 | 6,87 | 370,03 | 55,51 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-9-6 | Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 160 тыс.м3/час | шт | 1311,73 | 640,24 | 182,61 | 7,46 | 488,87 | 70,98 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-9-7 | Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 200 тыс.м3/час | шт | 1605,98 | 809,00 | 241,88 | 10,38 | 555,10 | 89,69 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-9-8 | Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 250 тыс.м3/час | шт | 1998,14 | 988,14 | 269,94 | 10,97 | 740,06 | 109,55 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9070* | *Воздухонагреватели* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-010 Установка камер обслуживания** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 камера** | | | | | | | |
| 20-06-10-1 | Установка камер обслуживания производительностью до 10 тыс.м3/час | камера | 93,97 | 58,90 | 13,23 | 0,44 | 21,84 | 6,53 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-2 | Установка камер обслуживания производительностью до 20 тыс.м3/час | камера | 101,37 | 63,68 | 15,85 | 0,58 | 21,84 | 7,06 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-3 | Установка камер обслуживания производительностью до 31,5 тыс.м3/час | камера | 105,82 | 67,83 | 16,15 | 0,58 | 21,84 | 7,52 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-4 | Установка камер обслуживания производительностью до 40 тыс.м3/час | камера | 121,10 | 82,26 | 16,99 | 0,58 | 21,84 | 9,12 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-5 | Установка камер обслуживания производительностью до 63 тыс.м3/час | камера | 175,50 | 117,89 | 25,36 | 1,02 | 32,25 | 13,07 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-6 | Установка камер обслуживания производительностью до 80 тыс.м3/час | камера | 264,93 | 160,10 | 29,40 | 1,17 | 75,43 | 17,75 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-7 | Установка камер обслуживания производительностью до 125 тыс.м3/час | камера | 280,27 | 169,76 | 35,08 | 1,32 | 75,43 | 18,82 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-8 | Установка камер обслуживания производительностью до 160 тыс.м3/час | камера | 326,67 | 211,97 | 39,26 | 1,46 | 75,43 | 23,50 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-9 | Установка камер обслуживания производительностью до 200 тыс.м3/час | камера | 464,05 | 302,80 | 61,77 | 2,78 | 99,48 | 33,57 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-10-10 | Установка камер обслуживания производительностью до 250 тыс.м3/час | камера | 467,64 | 303,88 | 63,91 | 2,78 | 99,85 | 33,69 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9152* | *Камеры обслуживания* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-011 Установка камер воздушных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 камера** | | | | | | | |
| 20-06-11-1 | Установка камер воздушных ВК-0.5 [В-622 мм] производительностью до 10 тыс.м3/час | камера | 95,06 | 58,72 | 14,49 | 0,44 | 21,84 | 6,51 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-2 | Установка камер воздушных ВК-0.5 [В-622 мм] производительностью до 20 тыс.м3/час | камера | 101,88 | 65,12 | 14,92 | 0,44 | 21,84 | 7,22 |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-3 | Установка камер воздушных ВК-0.5 [В-622 мм] производительностью до 31,5 тыс.м3/час | камера | 103,63 | 66,57 | 15,22 | 0,44 | 21,84 | 7,38 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-4 | Установка камер воздушных ВК-0.5 [В-622 мм] производительностью до 63 тыс.м3/час | камера | 172,31 | 118,97 | 21,09 | 0,58 | 32,25 | 13,19 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-5 | Установка камер воздушных ВК-0.5 [В-622 мм] производительностью до 160 тыс.м3/час | камера | 289,77 | 220,63 | 32,89 | 1,02 | 36,25 | 24,46 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-6 | Установка камер воздушных ВК-0.5 [В-622 мм] производительностью до 250 тыс.м3/час | камера | 368,47 | 290,90 | 40,00 | 1,17 | 37,57 | 32,25 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-7 | Установка камер воздушных ВК-1 [В-1122 мм] производительностью до 40 тыс.м3/час | камера | 122,36 | 74,60 | 25,92 | 1,17 | 21,84 | 8,27 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-8 | Установка камер воздушных ВК-1 [В-1122 мм] производительностью до 80 тыс.м3/час | камера | 216,14 | 149,28 | 34,61 | 1,46 | 32,25 | 16,55 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-9 | Установка камер воздушных ВК-1 [В-1122 мм] производительностью до 160 тыс.м3/час | камера | 288,77 | 206,56 | 45,96 | 1,75 | 36,25 | 22,90 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-11-10 | Установка камер воздушных ВК-1 [В-1122 мм] производительностью до 250 тыс.м3/час | камера | 367,04 | 272,49 | 56,97 | 2,05 | 37,57 | 30,21 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9151* | *Камеры воздушные* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-012 Установка клапанов воздушных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 клапан** | | | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-12-1 | Установка клапанов воздушных К-0.5 [Н-503 мм] производительностью до 20 тыс.м3/час | клапан | 64,46 | 45.01 | 14,01 | 0,44 | 5,44 | 4,99 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-2 | Установка клапанов воздушных К-0.5 [Н-503 мм] производительностью до 40 тыс.м3/час | клапан | 76,43 | 56,10 | 14,89 | 0,44 | 5,44 | 6,22 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-3 | Установка клапанов воздушных К-0.5 [Н-503 мм] производительностью до 160 тыс.м3/час | клапан | 158,07 | 127,81 | 24,82 | 0,73 | 5,44 | 14,17 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-4 | Установка клапанов воздушных К-0.5 [Н-503 мм] производительностью до 250 тыс.м3/час | клапан | 257,97 | 212,33 | 40,20 | 1,32 | 5,44 | 23,54 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-5 | Установка клапанов воздушных К-1 [Н-1003 мм] производительностью до 40 тыс.м3/час | клапан | 90,75 | 66,48 | 15,67 | 0,44 | 8,60 | 7,37 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-6 | Установка клапанов воздушных К-1 [Н-1003 мм] производительностью до 160 тыс.м3/час | клапан | 194,80 | 153,34 | 31.23 | 1,02 | 10,23 | 17,00 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-7 | Установка клапанов воздушных К-1 [Н-1003 мм] производительностью до 200 тыс.м3/час | клапан | 302,07 | 242,82 | 47,95 | 1,61 | 11.30 | 26,92 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-8 | Установка клапанов воздушных К-1 [Н-1003 мм] производительностью до 250 тыс.м3/час | клапан | 365,73 | 300,82 | 52,40 | 1,61 | 12,51 | 33,35 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-9 | Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 40 тыс.м3/час | клапан | 86,99 | 56,10 | 14,89 | 0,44 | 16,00 | 6,22 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-10 | Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 80 тыс.м3/час | клапан | 179,22 | 137,65 | 25,57 | 0,73 | 16,00 | 15,26 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-12-11 | Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 160 тыс.м3/час | клапан | 206,65 | 152,44 | 35,60 | 1,32 | 18,62 | 16,90 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-12 | Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 200 тыс.м3/час | клапан | 377,43 | 295,95 | 62,87 | 2,19 | 18,62 | 32,81 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-12-13 | Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 250 тыс.м3/час | клапан | 448,34 | 361,79 | 67,93 | 2,19 | 18,62 | 40,11 |
| *300-9170* | *Клапаны* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-013 Установка блоков тепломассообмена** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 10 блоков** | | | | | | | |
| 20-06-13-1 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час | 10блоков | 2666,12 | 1504,27 | 803,90 | 36,70 | 357,95 | 166,77 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *30* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-13-2 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 20 тыс.м3/час | 10блоков | 3012,24 | 1828,71 | 825,57 | 36,70 | 357,95 | 202,74 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *30* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-13-3 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 10блоков | 6552,99 | 4198,18 | 1887,12 | 92,40 | 467,70 | 465,43 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *30* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-13-4 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 40 тыс.м3/час | 10блоков | 7678,26 | 5191,19 | 1915,55 | 90,79 | 571,52 | 575,52 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *50* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-13-5 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 63 тыс.м3/час | 10блоков | 11015,89 | 7364,02 | 2819,88 | 135,53 | 831,99 | 816,41 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *50* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-13-6 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 80 тыс.м3/час | 10блоков | 12836,72 | 8504,51 | 3328,90 | 159,36 | 1003,32 | 942,85 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *90* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-13-7 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 125 тыс.м3/час | 10блоков | 19170,26 | 13862,84 | 3961,38 | 189,62 | 1346,04 | 1536,90 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *90* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-13-8 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 160 тыс.м3/час | 10блоков | 24903,68 | 17893,88 | 5498,53 | 270,91 | 1511,28 | 1983,80 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *130* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-13-9 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 200 тыс.м3/час | 10блоков | 33040,84 | 24284,55 | 6809,54 | 336,26 | 1946,76 | 2692,30 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *130* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| 20-06-13-10 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 250 тыс.м3/час | 10блоков | 36818,67 | 26545,86 | 7973,09 | 391,96 | 2299,72 | 2943,00 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | | | | | *190* | |
| *300-9621* | *Блоки тепломассообмена* | *шт* | | | | | *10* | |
| | **Таблица 20-06-014 Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 10 блоков** | | | | | | | |
| 20-06-14-1 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 20 тыс.м3/час | 10блоков | 530,79 | 232,99 | 80,99 | - | 216,81 | 25,83 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-06-14-2 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 10блоков | 547,27 | 247,78 | 82,19 | - | 217,29 | 27,47 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | *по проекту* | | | | | |
| 20-06-14-3 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 63 тыс.м3/час | 10блоков | 710,71 | 340,14 | 124,97 | - | 245,60 | 37,71 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | *по проекту* | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-14-4 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 125 тыс.м3/час | 10блоков | 1032,47 | 526,05 | 181,83 | - | 324,59 | 58,32 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-06-14-5 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 200 тыс.м3/час | 10блоков | 1321,86 | 710,87 | 261,33 | - | 349,66 | 78,81 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| 20-06-14-6 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 250 тыс.м3/час | 10блоков | 1894,16 | 993,01 | 424,54 | - | 476,61 | 110,09 |
| *300-9507* | *Фланцы стальные* | *шт* | ***по проекту*** | | | | | |
| | **Таблица 20-06-015 Установка агрегатов вентиляторных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 агрегат** | | | | | | | |
| 20-06-15-1 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час | агрегат | 182,32 | 106,17 | 25,67 | 1,02 | 50,49 | 11,77 |
| *300-9611* | *Агрегаты вентиляторные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-15-2 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3/час | агрегат | 272,18 | 147,48 | 74,22 | 3,36 | 50,49 | 16,35 |
| *300-9611* | *Агрегаты вентиляторные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-15-3 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 40 тыс.м3/час | агрегат | 528,48 | 343,12 | 134,88 | 5,85 | 50,49 | 38,04 |
| *300-9611* | *Агрегаты вентиляторные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-15-4 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 80 тыс.м3/час | агрегат | 900,40 | 476,89 | 281,83 | 13,16 | 141,68 | 52,87 |
| *300-9611* | *Агрегаты вентиляторные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-15-5 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 125 тыс.м3/час | агрегат | 1270,66 | 694,09 | 381,15 | 17,69 | 195,43 | 76,95 |
| *300-9611* | *Агрегаты вентиляторные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-15-6 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 160 тыс.м3/час | агрегат | 1915,00 | 1317,46 | 498,19 | 21,35 | 99,34 | 146,06 |
| *300-9611* | *Агрегаты вентиляторные* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-15-7 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 200 тыс.м3/час | агрегат | 2119,83 | 1425,61 | 594,88 | 26,32 | 99,34 | 158,05 |
| *300-9611* | *Агрегаты вентиляторные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-15-8 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 250 тыс.м3/час | агрегат | 2590,01 | 1641,91 | 792,57 | 35,97 | 155,53 | 182,03 |
| *300-9611* | *Агрегаты вентиляторные* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-016 Установка блоков присоединительных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 блок** | | | | | | | |
| 20-06-16-1 | Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 136,11 | 70,63 | 11,90 | 0,44 | 53,59 | 7,83 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-16-2 | Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью до 20 тыс.м3/час | блок | 147,93 | 77,75 | 16,59 | 0,58 | 53,59 | 8,62 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-16-3 | Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью до 31,5 тыс.м3/час | блок | 185,40 | 104,18 | 27,64 | 1,17 | 53,59 | 11,55 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-16-4 | Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью до 40 тыс.м3/час | блок | 197,28 | 113,11 | 30,59 | 1,32 | 53,59 | 12,54 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-16-5 | Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью до 63 тыс.м3/час | блок | 408,08 | 262,48 | 49,05 | 1,46 | 96,55 | 29,10 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-16-6 | Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью до 80 тыс.м3/час | блок | 429,62 | 276,28 | 56,79 | 1,90 | 96,55 | 30,63 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-16-7 | Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью до 125 тыс.м3/час | блок | 672,32 | 461,10 | 90,01 | 2,78 | 121,21 | 51,12 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-16-8 | Установка блоков присоединительных БП-2, производительностью до 200 тыс.м3/час | блок | 5440,94 | 2167,96 | 3000,78 | 698,77 | 272,20 | 240,35 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-16-9 | Установка блоков присоединительных БП-2, производительностью до 250 тыс.м3/час | блок | 5996,44 | 2385,79 | 3288,43 | 769,28 | 322,22 | 264,50 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9612* | *Блоки присоединительные* | *шт* | | | | | *1* | |
| | **Таблица 20-06-017 Установка блоков приемных** | | | | | | | |
| | **Измеритель: 1 блок** | | | | | | | |
| 20-06-17-1 | Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час | блок | 204,34 | 115,01 | 28,75 | 1,17 | 60,59 | 12,75 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9613* | *Блоки приемные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-17-2 | Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс.м3/час | блок | 223,72 | 129,80 | 33,34 | 1,32 | 60,59 | 14,39 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9613* | *Блоки приемные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-17-3 | Установка блоков приемных производительностью до 31,5 тыс.м3/час | блок | 259,71 | 149,46 | 49,66 | 2,05 | 60,59 | 16,57 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9613* | *Блоки приемные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-17-4 | Установка блоков приемных производительностью до 40 тыс.м3/час | блок | 288,35 | 172,10 | 55,66 | 2,19 | 60,59 | 19,08 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9613* | *Блоки приемные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-17-5 | Установка блоков приемных производительностью до 63 тыс.м3/час | блок | 456,68 | 293,96 | 84,32 | 3,65 | 78,40 | 32,59 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9613* | *Блоки приемные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-17-6 | Установка блоков приемных производительностью до 80 тыс.м3/час | блок | 502,49 | 330,31 | 93,78 | 3,80 | 78,40 | 36,62 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9613* | *Блоки приемные* | *шт* | | | | | *1* | |
| 20-06-17-7 | Установка блоков приемных производительностью до 160 тыс.м3/час | блок | 657,32 | 401,12 | 146,02 | 6,43 | 110,18 | 44,47 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9613* | *Блоки приемные* | *шт* | | | | | *1* | |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | |
| 20-06-17-8 | Установка блоков приемных производительностью до 250 тыс.м3/час | блок | 820,13 | 460,11 | 211,12 | 9,50 | 148,89 | 51,01 |
| *300-9240* | *Крепления* | *кг* | ***по проекту*** | | | | | |
| *300-9613* | *Блоки приемные* | *шт* | | | | | *1* | |

**Приложение**

# СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

## В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| | ***ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН*** | | |
| 02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 125,29<br>14,62* |
| 03-0305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,01<br>0* |
| 03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,36<br>0* |
| 03-0406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 29,34<br>11,19* |
| 04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,06<br>0* |
| 04-1802 | Дефектоскопы переносные магнитные | маш.ч | 3,71<br>0* |
| 04-1803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 7,92<br>0* |
| 05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 52,85<br>9,25* |
| 33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86<br>0,23* |
| 33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,99<br>0* |
| 40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 97,47<br>(24,62)** |
| | ***СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ*** | | |
| 101-0027 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм | т | 35719,70 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 13686,81 |
| 101-0116 | Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм | т | 14102,76 |
| 101-0311 | Каболка | т | 42383,04 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 8831,16 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 16033,99 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 7460,00 |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 13877,39 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 265,02 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 74,19 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 18810,19 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм | т | 5152,25 |
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 10510,08 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 40,56 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 18,67 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 13708,80 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 17,27 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 8142,78 |
| 101-2040 | Шайбы металлические | т | 26997,32 |
| 101-2218 | Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1.6-1.7 мм | т | 3566,14 |
| 101-9251-1 | Масло для вентфильтров | л | 6,22 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 17,34 |
| 110-0220 | Люки герметические | шт. | 196,38 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 29,75 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 44,16 |
| 201-9070-1 | Трос | м | 11,89 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами | шт. | - |
| 300-0144 | Виброизоляторы пружинные ДО N 38 | шт. | 8,18 |
| 300-0145 | Виброизоляторы пружинные ДО N 39 | шт. | 10,78 |
| 300-0146 | Виброизоляторы пружинные ДО N 40 | шт. | 15,53 |
| 300-0147 | Виброизоляторы пружинные ДО N 41 | шт. | 20,86 |
| 300-0148 | Виброизоляторы пружинные ДО N 42 | шт. | 29,16 |
| 300-0149 | Виброизоляторы пружинные ДО N 43 | шт. | 42,08 |
| 300-0150 | Виброизоляторы пружинные ДО N 44 | шт. | 52,28 |
| 300-0151 | Виброизоляторы пружинные ДО N 45 | шт. | 70,68 |
| 300-0231 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 126,62 |
| 300-0232 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1.16 кг | шт. | 633,37 |
| 300-0233 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1.64 кг | шт. | 722,45 |
| 300-0234 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1.92 кг | шт. | 762,47 |
| 300-0235 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2.94 кг | шт. | 922,51 |
| 300-0236 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4.76 кг | шт. | 1231,25 |
| 300-0237 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5.38 кг | шт. | 1402,05 |
| 300-0238 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0.5 кг | шт. | 405,96 |
| 300-0239 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0.72 кг | шт. | 488,77 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-0240 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт. | 533,38 |
| 300-0241 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг | шт. | 629,41 |
| 300-0242 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг | шт. | 778,69 |
| 300-0243 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг | шт. | 962,44 |
| 300-0244 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг | шт. | 962,61 |
| 300-0245 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 1160,90 |
| 300-0246 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг | шт. | 1250,56 |
| 300-0247 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт. | 1353,07 |
| 300-0248 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг | шт. | 2134,41 |
| 300-0249 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг | шт. | 638,40 |
| 300-0250 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг | шт. | 756,67 |
| 300-0251 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг | шт. | 821,48 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-0252 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг | шт. | 881,30 |
| 300-0253 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые из листовой оцин-кованной и сортовой стали при звукопоглощающем материале из супер-тонкого стеклянного щелочного волокна, прямоугольного сечения на бан-дажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 936,11 |
| 300-0262 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 3, диаметр патрубка 280 мм | шт. | 109,83 |
| 300-0263 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 4, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 170,67 |
| 300-0264 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 277,66 |
| 300-0265 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 6, диаметр патрубка 680 мм | шт. | 410,20 |
| 300-0266 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 7, диаметр патрубка 710 мм | шт. | 573,11 |
| 300-0267 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 8, диаметр патрубка 800 мм | шт. | 721,63 |
| 300-0268 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 9, диаметр патрубка 900 мм | шт. | 917,91 |
| 300-0269 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 10, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 1119,65 |
| 300-0270 | Двери стальные для вентиляционных камер, размером 500х1250 мм | шт. | 223,44 |
| 300-0271 | Двери стальные для вентиляционных камер, размером 400х900 мм | шт. | 179,35 |
| 300-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 188,73 |
| 300-0278 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 212,09 |
| 300-0279 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 235,69 |
| 300-0280 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 288,06 |
| 300-0281 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 302,63 |
| 300-0282 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 340,31 |
| 300-0283 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 425,07 |
| 300-0284 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 560,13 |
| 300-0285 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 890,97 |
| 300-0286 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 1311,46 |
| 300-0287 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 1912,72 |
| 300-0288 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм | шт. | 282,83 |
| 300-0289 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм | шт. | 362,75 |
| 300-0290 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм | шт. | 363,70 |
| 300-0291 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт. | 419,92 |
| 300-0292 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм | шт. | 600,19 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-0293 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт. | 798,94 |
| 300-0294 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | шт. | 1343,93 |
| 300-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. | 1585,41 |
| 300-0520 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг | шт. | 123,28 |
| 300-0521 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг | шт. | 158,28 |
| 300-0522 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг | шт. | 291,36 |
| 300-0523 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг | шт. | 168,08 |
| 300-0524 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг | шт. | 213,79 |
| 300-0525 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг | шт. | 392,83 |
| 300-0526 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг | шт. | 260,80 |
| 300-0527 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг | шт. | 325,06 |
| 300-0528 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг | шт. | 594,73 |
| 300-0597 | Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 1404,97 |
| 300-0598 | Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х400 мм | м2 | 1073,50 |
| 300-0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 848,48 |
| 300-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм | м2 | 691,11 |
| 300-0601 | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм | м2 | 614,93 |
| 300-0602 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 326,98 |
| 300-0603 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 256,21 |
| 300-0604 | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | 80,35 |
| 300-0605 | Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252 мм | м2 | 66,82 |
| 300-1169 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные: размером 1250х500 мм | шт. | 256,50 |
| 300-1170 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные: размером 900х400 мм | шт. | 208,40 |
| 300-1171 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 1250х500 мм | шт. | 328,64 |
| 300-1172 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 900х400 мм | шт. | 230,45 |
| 300-1186 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 122,09 |
| 300-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 8,27 |
| 300-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 8,60 |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 37,34 |
| 300-1367 | Рукав герметичный гибкий | шт. | 219,65 |
| 300-2025 | Блочки | шт. | 22,30 |
| **(300-9002)** | **Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие** | **шт.** | - |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-1760 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2 | шт. | 4409,92 |
| **(300-9003)** | **Агрегаты воздушно-отопительные** | **шт.** | - |
| 300-1761 | Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель-пар | шт. | 3341,12 |
| 300-1762 | Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель-вода | шт. | 47030,46 |
| 300-1763 | Агрегаты воздушно-отопительные типа АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель-пар, вода | шт. | 10862,33 |
| **(300-9004)** | **Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися** | **комплект** | - |
| 300-0139 | Вентиляторы крышные ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6 | комплект | 3594,84 |
| 300-0141 | Вентиляторы крышные ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6 | комплект | 5160,73 |
| 300-1764 | Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, ВКР № 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6 | шт. | 3275,45 |
| 300-1765 | Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, КЦ4-84в № 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ | шт. | 6104,82 |
| **(300-9005)** | **Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси** | **комплект** | - |
| 300-0062 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071 | комплект | 778,13 |
| 300-0063 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4 | комплект | 2221,23 |
| 300-0064 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6 | комплект | 2879,39 |
| 300-0065 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12,5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8 | комплект | 4040,92 |
| 300-0086 | Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5,6А, тип электродвигателя 4АПА80-06 | комплект | 3443,85 |
| 300-0087 | Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7,1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6 | комплект | 3791,61 |
| **(300-9011)** | **Вентиляторы радиальные** | **шт.** | - |
| 300-0104 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46 N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | комплект | 45875,51 |
| 300-0111 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4 | комплект | 114562,59 |
| 300-0112 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4 | комплект | 36850,16 |
| 300-0116 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 10-02 | комплект | 19688,16 |
| 300-0120 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2 | комплект | 2073,09 |
| 300-0121 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 2,5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2 | комплект | 3079,88 |
| 300-0123 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4 | комплект | 4578,32 |
| 300-0125 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 6,3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8 | комплект | 9795,08 |
| 300-0128 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 6,3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6 | комплект | 11125,52 |
| 300-0132 | Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4 | комплект | 41128,33 |
| **(300-9066)** | **Воздуховоды металлические** | **м2** | - |
| 300-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | 73,93 |
| 300-1772 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | м2 | 75,29 |
| 300-1773 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм | м2 | 75,29 |
| 300-1774 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм | м2 | 73,93 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-1775 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 450 мм | м2 | 63,52 |
| 300-1776 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 68,38 |
| 300-1777 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром до 800 мм | м2 | 59,67 |
| 300-1778 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром 1000 мм | м2 | 81,52 |
| 300-1779 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 77,10 |
| 300-1780 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 79,82 |
| 300-1781 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 85,82 |
| 300-1782 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм периметром до 7200 мм | м2 | 82,31 |
| 300-1783 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 1000 мм | м2 | 81,86 |
| 300-1784 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 1250 мм | м2 | 82,76 |
| 300-1785 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм диаметром до 1600 мм | м2 | 102,58 |
| 300-1801 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 250 мм | м2 | 110,16 |
| 300-1802 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 400 мм | м2 | 98,73 |
| 300-1803 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм периметром до 1000 мм | м2 | 130,88 |
| 300-1804 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм диаметром до 500 мм | м2 | 116,28 |
| 300-1805 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм диаметром до 800 мм | м2 | 104,84 |
| 300-1806 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм диаметром до 1000 мм | м2 | 100,20 |
| 300-1807 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм диаметром до 1600 мм | м2 | 116,28 |
| 300-1808 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,8 мм периметром до 1000 мм | м2 | 174,02 |
| 300-1809 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 250 мм | м2 | 192,93 |
| 300-1810 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 355 мм | м2 | 173,68 |
| 300-1811 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 560 мм | м2 | 161,68 |
| 300-1812 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 800 мм | м2 | 151,15 |
| 300-1813 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 1000 мм | м2 | 149,45 |
| 300-1814 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 1600 мм | м2 | 157,60 |
| 300-1821 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм диаметром до 1800 мм | м2 | 134,39 |
| 300-1822 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм диаметром до 2000 мм | м2 | 152,73 |
| **(300-9070)** | **Воздухонагреватели** | **шт.** | **-** |
| 300-1831 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 2461,29 |
| 300-1832 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 3278,51 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-1833 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 4298,00 |
| 300-1834 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 5784,30 |
| 300-1835 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 8698,01 |
| 300-1836 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 11624,30 |
| 300-1837 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 17292,09 |
| 300-1838 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 23131,98 |
| 300-1839 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 27349,42 |
| 300-1840 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 35626,94 |
| 300-1841 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 3228,58 |
| 300-1842 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 5200,19 |
| 300-1843 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 7198,53 |
| 300-1844 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 9531,99 |
| 300-1845 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 14255,53 |
| 300-1846 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 18448,07 |
| 300-1847 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 30445,99 |
| 300-1848 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 38640,85 |
| 300-1849 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 45731,82 |
| 300-1850 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 60339,47 |
| 300-1851 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 5804,79 |
| 300-1852 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 7188,34 |
| 300-1853 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 11720,53 |
| 300-1854 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 15052,60 |
| 300-1855 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 23756,95 |
| 300-1856 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 29599,10 |
| 300-1857 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 36159,07 |
| 300-1858 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 45505,38 |
| 300-1859 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 9794,66 |
| 300-1860 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 12061,33 |
| 300-1861 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 18677,90 |
| 300-1862 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 24560,81 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-1863 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 38784,64 |
| 300-1864 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 48159,26 |
| 300-1865 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 58689,85 |
| 300-1866 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 72340,79 |
| **(300-9074)** | **Воздухораспределители** | **шт.** | - |
| 300-0184 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 102,75 |
| 300-0185 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марки ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 232,95 |
| 300-0186 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 438,57 |
| 300-0190 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 756,07 |
| 300-0192 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 909,70 |
| 300-0197 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 1110,31 |
| 300-0201 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 1530,67 |
| 300-0221 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР 5, диаметр фланца 500 мм | шт. | 370,79 |
| 300-0222 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР 8, диаметр фланца 800 мм | шт. | 538,95 |
| 300-0223 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм | шт. | 707,35 |
| 300-0224 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм | шт. | 997,59 |
| 300-0225 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм | шт. | 1302,67 |
| 300-1867 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР массой до 250 кг | шт. | 27786,45 |
| 300-1868 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР массой до 475 кг | шт. | 4647,68 |
| **(300-9091)** | **Вставки гибкие** | **шт** | - |
| 300-1871 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17 | шт. | 10,09 |
| 300-1872 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-19 | шт. | 25,93 |
| 300-1873 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-20 | шт. | 44,61 |
| 300-1874 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-21 | шт. | 71,25 |
| 300-1875 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-22 | шт. | 103,68 |
| 300-1876 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-23 | шт. | 160,33 |
| 300-1877 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-24 | шт. | 253,04 |
| 300-1878 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-28 | шт. | 400,80 |
| 300-1879 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-30 | шт. | 462,18 |
| **(300-9110)** | **Дроссель-клапаны в патрубке** | **шт.** | - |
| 300-1901 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм | шт. | 50,61 |
| 300-1902 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм | шт. | 81,86 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-1903 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм | шт. | 134,18 |
| 300-1904 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт. | 251,12 |
| 300-1905 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм | шт. | 361,17 |
| 300-1906 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1300 мм | шт. | 438,16 |
| 300-1907 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм | шт. | 510,62 |
| 300-1908 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм | шт. | 572,89 |
| 300-1909 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм | шт. | 621,58 |
| 300-1910 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 705,81 |
| 300-1911 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 42,80 |
| 300-1912 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 59,09 |
| 300-1913 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм | шт. | 106,85 |
| 300-1914 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 248,46 |
| 300-1915 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 398,74 |
| 300-1916 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3600 мм | шт. | 535.43 |
| 300-1917 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4000 мм | шт. | 535,43 |
| 300-1918 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 701,48 |
| 300-1919 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 783,97 |
| 300-1932 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до от 1100 до 1600 мм | шт. | 147,58 |
| **(300-9130)** | **Заслонки унифицированные или клапаны** | **шт.** | - |
| 300-0273 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 250 мм | шт. | 494,04 |
| 300-0274 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 315 мм | шт. | 533,70 |
| 300-0276 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 500 мм | шт. | 633,40 |
| 300-1951 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 800 мм | шт. | 433,42 |
| 300-1952 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 1000 мм | шт. | 536,58 |
| 300-1953 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 250 мм | шт. | 1312,33 |
| 300-1954 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 355 мм | шт. | 1329,88 |
| 300-1955 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 560 мм | шт. | 1413,02 |
| 300-1956 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 800 мм | шт. | 1610,10 |
| 300-1957 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 1000 мм | шт. | 1728,13 |
| 300-1961 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 250х250 | шт. | 144,00 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-1962 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х400 | шт. | 247,99 |
| 300-1963 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х800 | шт. | 310,00 |
| 300-1964 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 1000х1000 | шт. | 587,69 |
| **(300-9150)** | **Калориферы** | **шт.** | - |
| 300-0349 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КПУ11-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2 | шт. | 8756,48 |
| 300-0350 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2 | шт. | 12601,02 |
| 300-0367 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2 | шт. | 2189,93 |
| 300-0373 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2 | шт. | 3417,48 |
| 300-0374 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2 | шт. | 8140,02 |
| 300-0375 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2 | шт. | 11302,73 |
| **(300-9151)** | **Камеры воздушные** | **шт.** | - |
| 300-1971 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 1234,55 |
| 300-1972 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 1552,33 |
| 300-1973 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 1518,36 |
| 300-1974 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 1853,41 |
| 300-1975 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 2961,72 |
| 300-1976 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 4133,89 |
| 300-1977 | Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 1958,25 |
| 300-1978 | Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 2623,76 |
| 300-1979 | Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 4203,41 |
| 300-1980 | Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 5872,38 |
| **(300-9152)** | **Камеры обслуживания** | **шт.** | - |
| 300-1981 | Камеры обслуживания производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 1116,61 |
| 300-1982 | Камеры обслуживания производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 1350,26 |
| 300-1983 | Камеры обслуживания производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 1298,63 |
| 300-1984 | Камеры обслуживания производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 1401,82 |
| 300-1985 | Камеры обслуживания производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 1657,54 |
| 300-1986 | Камеры обслуживания производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 1802,82 |
| 300-1987 | Камеры обслуживания производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 2298,37 |
| 300-1988 | Камеры обслуживания производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 2615,97 |
| 300-1989 | Камеры обслуживания производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 3301,59 |
| 300-1990 | Камеры обслуживания производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 3870,54 |
| **(300-9165)** | **Камеры приточные** | **комплект** | - |
| 300-1991 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 6022,17 |
| 300-1992 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 27607,56 |
| 300-1993 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 55632,91 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-1994 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 67008,12 |
| 300-1995 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 116794,36 |
| 300-1996 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 157894,35 |
| 300-1997 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 294001,77 |
| 300-1998 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час | шт. | 349365,22 |
| 300-1999 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 33418,02 |
| 300-2000 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 66943,59 |
| 300-2001 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 107863,56 |
| 300-2002 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 136031,57 |
| 300-2003 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 207703,22 |
| 300-2004 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 271926,14 |
| 300-2005 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 410665,92 |
| 300-2006 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час | шт. | 494035,47 |
| **(300-9166)** | **Камеры орошения** | **шт.** | - |
| 300-2061 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 8990,80 |
| 300-2062 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 11746,58 |
| 300-2063 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 18946,23 |
| 300-2064 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 20890,22 |
| 300-2065 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 31644,99 |
| 300-2066 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 35823,94 |
| 300-2067 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 45924,30 |
| 300-2068 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 60954,25 |
| 300-2069 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 67309,29 |
| 300-2070 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 82118,47 |
| **(300-9170)** | **Клапаны** | **шт.** | - |
| 300-0376 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б | шт. | 2328,31 |
| 300-0378 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б | шт. | 2859,12 |
| 300-0379 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б | шт. | 3098,42 |
| 300-0381 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б | шт. | 3402,09 |
| 300-0384 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250 | шт. | 1913,81 |
| 300-0387 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400 | шт. | 1972,48 |
| 300-0391 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800 | шт. | 2020,97 |
| 300-0396 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000 | шт. | 2211,78 |
| 300-2071 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм | шт. | 487,98 |
| 300-2072 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм | шт. | 606,86 |
| 300-2073 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм | шт. | 988,41 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-2074 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм | шт. | 1287,31 |
| 300-2075 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм | шт. | 448,35 |
| 300-2076 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм | шт. | 635,16 |
| 300-2077 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм | шт. | 722,34 |
| 300-2078 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм | шт. | 1146,92 |
| 300-2079 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм | шт. | 1997,20 |
| 300-2080 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 | шт. | 2015,32 |
| 300-2081 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера, КЛ00.000-01 | шт. | 2551,98 |
| 300-2082 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛ00.000-03 | шт. | 3301,50 |
| 300-2083 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 12,5 номера, КЛ00.000-05 | шт. | 3981,95 |
| 300-2084 | Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4 | шт. | 1967,76 |
| 300-2085 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02 | шт. | 2761,44 |
| 300-2086 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ106.000-05 | шт. | 4104,23 |
| 300-2087 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ106.000-06 | шт. | 5243,22 |
| 300-2088 | Клапаны перекидные искробезорасные периметром 1000 мм, АЗЕ024.000-01 | шт. | 1304,29 |
| 300-2089 | Клапаны перекидные искробезорасные периметром 1600 мм, АЗЕ024.000-03 | шт. | 1792,27 |
| 300-2090 | Клапаны перекидные искробезорасные периметром 2000 мм, АЗЕ024.000-04 | шт. | 1930,40 |
| 300-2091 | Клапаны перекидные искробезорасные периметром 3600 мм, АЗЕ024.000-06 | шт. | 2718,41 |
| 300-2092 | Клапаны перекидные искробезорасные периметром 4000 мм, АЗЕ024.000-07 | шт. | 3234,70 |
| 300-2093 | Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 1945,12 |
| 300-2094 | Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 4812,98 |
| 300-2095 | Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 6721,87 |
| 300-2096 | Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 7098,89 |
| 300-2097 | Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 5114,15 |
| 300-2098 | Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 7760,10 |
| 300-2099 | Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 8148,44 |
| 300-2100 | Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 8537,92 |
| 300-3001 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час | шт. | 1065,40 |
| 300-3002 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час | шт. | 1065,40 |
| 300-3003 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час | шт. | 1065,40 |
| 300-3004 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час | шт. | 1065,40 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-3005 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час | шт. | 1065,40 |
| **(300-9240)** | **Крепления** | **кг** | - |
| 300-1695 | Крепления для воздуховодов (подвески СТД-6210, СТД-6208, СТД-6209, подвески регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, кронштейны) | т | 13096,38 |
| **(300-9280)** | **Отсосы** | **кг** | - |
| 300-2027 | Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг | кг | 35,89 |
| 300-2028 | Отсосы бортовые из стали тонколистовой | кг | 10,24 |
| **(300-9390)** | **Решетки жалюзийные** | **шт.** | - |
| 300-0595 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | 89,59 |
| 300-0596 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | 89,59 |
| **(300-9430)** | **Сетки в рамках** | **м2** | - |
| 300-3067 | Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 | м2 | 75,63 |
| 300-3068 | Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,3 | м2 | 69,32 |
| 300-3069 | Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,5 | м2 | 63,86 |
| 300-3070 | Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 более 0,5 | м2 | 60,18 |
| **(300-9440)** | **Скрубберы** | **шт.** | - |
| 300-3104 | Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-4 | шт. | 6980,01 |
| 300-3105 | Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-6 | шт. | 10033,56 |
| 300-3106 | Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-8 | шт. | 14290,97 |
| (300-9500) | Фильтры | м2 | - |
| **(300-9507)** | **Фланцы стальные** | **шт.** | - |
| 300-0965 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 21,86 |
| 300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 43,64 |
| 300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 82,52 |
| 300-0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 83,61 |
| 300-0970 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 105,07 |
| 300-0971 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 124,97 |
| 300-0974 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 374,58 |
| **(300-9510)** | **Циклоны** | **шт.** | - |
| 300-3108 | Циклоны ЦН-15 одиночные марки 300П | шт. | 6241,82 |
| 300-3109 | Циклоны ЦН-15 одиночные марки 500П | шт. | 6241,82 |
| 300-3110 | Циклоны ЦН-15 групповые марки 500-2УП | шт. | 6241,82 |
| 300-3111 | Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-2УП | шт. | 6241,82 |
| 300-3112 | Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-4УП | шт. | 6241,82 |
| 300-3113 | Циклоны ЦН-15 групповые марки 800-4УП | шт. | 6241,82 |
| 300-3107 | Циклоны батарейные БЦ-2 | шт. | 6241,82 |
| **(300-9520)** | **Шиберы** | **шт.** | - |
| 300-3071 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм | шт. | 75,86 |
| 300-3072 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм | шт. | 97,71 |
| 300-3073 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм | шт. | 149,45 |
| 300-3074 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт. | 261,59 |
| 300-3075 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм | шт. | 325,62 |
| 300-3076 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1250 мм | шт. | 395,93 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-3077 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм | шт. | 457,41 |
| 300-3078 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм | шт. | 523,08 |
| 300-3079 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм | шт. | 599,50 |
| 300-3080 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 654,41 |
| 300-3081 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 49,38 |
| 300-3082 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 59,21 |
| 300-3084 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм | шт. | 85,59 |
| 300-3085 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 218,40 |
| 300-3086 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 184,21 |
| 300-3087 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм | шт. | 254,84 |
| 300-3088 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 274,67 |
| 300-3089 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 379,29 |
| **(300-9561)** | **Кондиционеры доводчики эжекционные** | **шт.** | - |
| 300-2026 | Кондиционеры доводчики эжекционные с двухрядным теплообменником КНЭ-У 0,8А | шт. | 3111,29 |
| **(300-9611)** | **Агрегаты вентиляторные** | **шт.** | - |
| 300-1751 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 7713,68 |
| 300-1752 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 16713,54 |
| 300-1753 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 25309,20 |
| 300-1754 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 42404,29 |
| 300-1755 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 57271,20 |
| 300-1756 | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 72892,17 |
| 300-1757 | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 90281,63 |
| 300-1758 | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 163344,76 |
| **(300-9612)** | **Блоки присоединительные** | **шт.** | - |
| 300-3121 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 2283,65 |
| 300-3122 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 3242,62 |
| 300-3123 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 3128,27 |
| 300-3124 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 3488,31 |
| 300-3125 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 4261,60 |
| 300-3126 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 5244,35 |
| 300-3127 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 7636,69 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-3128 | Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 43665,56 |
| 300-3129 | Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 55400,81 |
| **(300-9613)** | **Блоки приемные** | **шт.** | - |
| 300-3131 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 5675,72 |
| 300-3132 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 9923,73 |
| 300-3133 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 9209,31 |
| 300-3134 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 9580,68 |
| 300-3135 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 12511,94 |
| 300-3136 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 13251,27 |
| 300-3137 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 24709,13 |
| 300-3138 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 41662,70 |
| **(300-9614)** | **Фильтры воздушные** | **шт.** | - |
| 300-2031 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 5494,57 |
| 300-2032 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 6934,73 |
| 300-2033 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 11506,55 |
| 300-2034 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 12626,29 |
| 300-2035 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 18255,59 |
| 300-2036 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 19275,71 |
| 300-2037 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 25063,51 |
| 300-2038 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 29453,05 |
| 300-2039 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 38326,10 |
| 300-2040 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 43139,08 |
| 300-2041 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 4604,66 |
| 300-2042 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 7602,72 |
| 300-2043 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 12299,09 |
| 300-2044 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 14135,52 |
| 300-2045 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 22493,42 |
| 300-2046 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 26755,02 |
| 300-2047 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 44307,51 |
| 300-2048 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 53045,83 |
| 300-2049 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 65947,25 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 300-2050 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 78042,55 |
| **(300-9620)** | **Узлы прохода** | **шт.** | - |
| 300-3114 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка 250 мм | шт. | 289,84 |
| 300-3115 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка 315 мм | шт. | 320,41 |
| 300-3116 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка 500 мм | шт. | 515,15 |
| 300-3117 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка 800 мм | шт. | 801,60 |
| 300-3118 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 1230,70 |
| 300-3119 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 1380,15 |
| **(300-9621)** | **Блоки тепломассообмена** | **шт.** | - |
| 300-3141 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 20188,26 |
| 300-3142 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 24506,47 |
| 300-3143 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 41378,51 |
| 300-3144 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 50842,57 |
| 300-3145 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 75086,37 |
| 300-3146 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 99924,58 |
| 300-3147 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 144739,32 |
| 300-3148 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 171324,50 |
| 300-3149 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 203603,53 |
| 300-3150 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 257190,55 |
| **(300-9640)** | **Заглушки питометражных лючков** | **шт.** | - |
| 300-1746 | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 2,77 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 331,32 |
| 533-0057 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм | шт. | 22,25 |
| 541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 3766,89 |
| 541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 6168,96 |
| 541-0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 8712,97 |
| 541-0067 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 20069,68 |
| 542-0040 | Масло веретенное | т | 39053,09 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 96,39 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|---|---|---|

**Примечания:**

* В знаменателе показана в том числе оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб.

** В разделе 40 "Автотранспортные средства" "Территориального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств в Белгородской области" норма накладных расходов и норма прибыли начислены, в том числе, к показателям на оплату труда рабочих-водителей автотранспортных средств.

В целях исключения двойного начисления норм накладных расходов и сметной прибыли на автотранспортные средства при составлениии локальных смет по расценкам настоящего сборника ТЕР, оплата труда рабочих-водителей автотранспортных средств, учтённая в расценках сборника ТЕР, в графе расценок "в т. ч. оплата труда рабочих, управляющих машинами" не показана.

**Приложение**

## Перечень конкретных кодов материальных ресурсов, применённых в расценках взамен общих кодов ГЭСН-2001

| №№ расценок | Коды ресурсов по ГЭСН-2001 | Коды ресурсов, применённых в расценках |
|---|---|---|
| 20-02-002-(01÷07) | 402-9050 | 402-0004 |
| 20-02-004-(14÷17) | 300-9622 | 300-2025 |
| 20-02-007-01 | 300-9175 | 300-0376 |
| 20-02-007-02 | 300-9175 | 300-0378 |
| 20-02-007-03 | 300-9175 | 300-0379 |
| 20-02-007-04 | 300-9175 | 300-0381 |
| 20-02-009-01 | 300-9548 | 300-0277 |
| 20-02-009-02 | 300-9548 | 300-0278 |
| 20-02-009-03 | 300-9548 | 300-0279 |
| 20-02-009-04 | 300-9548 | 300-0280 |
| 20-02-009-05 | 300-9548 | 300-0281 |
| 20-02-009-06 | 300-9548 | 300-0282 |
| 20-02-009-07 | 300-9548 | 300-0283 |
| 20-02-009-08 | 300-9548 | 300-0284 |
| 20-02-009-09 | 300-9548 | 300-0285 |
| 20-02-009-10 | 300-9548 | 300-0286 |
| 20-02-009-11 | 300-9548 | 300-0287 |
| 20-02-010-01 | 300-9548 | 300-0288 |
| 20-02-010-02 | 300-9548 | 300-0289 |
| 20-02-010-03 | 300-9548 | 300-0290 |
| 20-02-010-04 | 300-9548 | 300-0291 |
| 20-02-010-05 | 300-9548 | 300-0292 |
| 20-02-010-06 | 300-9548 | 300-0293 |
| 20-02-010-07 | 300-9548 | 300-0294 |
| 20-02-010-08 | 300-9548 | 300-0295 |
| 20-02-012-01 | 300-9115 | 300-0262 |
| 20-02-012-02 | 300-9115 | 300-0263 |
| 20-02-012-03 | 300-9115 | 300-0264 |
| 20-02-012-04 | 300-9115 | 300-0265 |
| 20-02-012-05 | 300-9115 | 300-0266 |
| 20-02-012-06 | 300-9115 | 300-0267 |
| 20-02-012-07 | 300-9115 | 300-0268 |
| 20-02-012-08 | 300-9115 | 300-0269 |
| 20-02-014-01 | 300-9871 | 300-0232 |
| 20-02-014-02 | 300-9871 | 300-0233 |
| 20-02-014-03 | 300-9871 | 300-0234 |
| 20-02-014-04 | 300-9871 | 300-0235 |
| 20-02-014-05 | 300-9871 | 300-0236 |
| 20-02-014-06 | 300-9871 | 300-0237 |
| 20-02-014-07 | 300-9871 | 300-0238 |
| 20-02-014-08 | 300-9871 | 300-0239 |
| 20-02-014-09 | 300-9871 | 300-0240 |
| 20-02-014-10 | 300-9871 | 300-0241 |
| 20-02-014-11 | 300-9871 | 300-0242 |
| 20-02-014-12 | 300-9871 | 300-0243 |
| 20-02-015-01 | 300-9871 | 300-0244 |
| 20-02-015-02 | 300-9871 | 300-0245 |
| 20-02-015-03 | 300-9871 | 300-0246 |
| 20-02-015-04 | 300-9871 | 300-0247 |
| 20-02-015-05 | 300-9871 | 300-0248 |
| 20-02-015-06 | 300-9871 | 300-0249 |
| 20-02-015-07 | 300-9871 | 300-0250 |
| 20-02-015-08 | 300-9871 | 300-0251 |

| №№ расценок | Коды ресурсов по ГЭСН-2001 | Коды ресурсов, применённых в расценках |
|---|---|---|
| 20-02-015-09 | 300-9871 | 300-0252 |
| 20-02-015-10 | 300-9871 | 300-0253 |
| 20-02-016-01 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0520 |
| 20-02-016-02 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0521 |
| 20-02-016-03 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0522 |
| 20-02-016-04 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0523 |
| 20-02-016-05 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0524 |
| 20-02-016-06 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0525 |
| 20-02-016-07 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0526 |
| 20-02-016-08 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0527 |
| 20-02-016-09 | 101-9226 | 101-0115 |
| | 201-9502 | 101-2218 |
| | 300-9872 | 300-0528 |
| 20-02-017-07 | 110-9120 | 110-0220 |
| 20-02-018-01 | 300-9092 | 300-0231 |
| 20-02-019-01 | 402-9050 | 402-0004 |
| 20-02-020-01 | 300-9372 | 300-0144 |
| 20-02-020-02 | 300-9372 | 300-0145 |
| 20-02-020-03 | 300-9372 | 300-0146 |
| 20-02-020-04 | 300-9372 | 300-0147 |
| 20-02-020-05 | 300-9372 | 300-0148 |
| | 101-9919 | 101-2040 |
| 20-02-020-06 | 300-9372 | 300-0149 |
| | 101-9919 | 101-2040 |
| 20-02-020-07 | 300-9372 | 300-0150 |
| | 101-9919 | 101-2040 |
| 20-02-020-08 | 300-9372 | 300-0151 |
| | 101-9919 | 101-2040 |
| 20-03-001-(01÷10) | 101-9662 | 101-1929 |
| 20-03-002-(03÷06) | 101-9662 | 101-1929 |
| 20-03-003-(01÷04) | 101-9662 | 101-1929 |
| 20-03-004-01 | 101-9662 | 101-1929 |
| | 300-9830 | 200-1367 |
| 20-04-001-03 | 101-9662 | 101-1929 |
| 20-06-002-(01÷16) | 101-9662 | 101-1929 |
| | 10109919 | 101-2040 |
| | 402-9050 | 402-0004 |
| 20-06-003-(01÷10) | 101-9662 | 101-1929 |
| | 402-9050 | 402-0004 |
| 20-06-004-(01÷10) | 101-9662 | 101-1929 |
| | 402-9050 | 402-0004 |

| №№ расценок | Коды ресурсов по ГЭСН-2001 | Коды ресурсов, применённых в расценках |
|---|---|---|
| 20-06-005-(01÷10) | 101-9662<br>402-9050 | 101-1929<br>402-0004 |
| 20-06-006-(01÷10) | 101-9662<br>402-9050 | 101-1929<br>402-0004 |
| 20-06-007-(01÷10) | 101-9662<br>402-9050 | 101-1929<br>402-0004 |
| 20-06-008-(01÷04) | 101-9662<br>402-9050 | 101-1929<br>402-0004 |
| 20-06-009-(01÷04) | 101-9662<br>402-9050 | 101-1929<br>402-0004 |
| 20-06-010-(01÷10) | 101-9662<br>402-9050 | 101-1929<br>402-0004 |
| 20-06-011-(01÷10) | 101-9662<br>402-9050 | 101-1929<br>402-0004 |
| 20-06-015-(01÷08) | 101-9662 | 101-1929 |
| 20-06-016-(01÷09) | 101-9662 | 101-1929 |
| 20-06-017-(01÷08) | 101-9662 | 101-1929 |

gost.e-ecolog.ru