Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
для определения стоимости строительства
в Белгородской области

СБОРНИК № 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

(ТЕР 81-02-07-2001)

Издание официальное

Администрация Белгородской области

г. Белгород 2003 год

gost.e-ecolog.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Белгородской области № 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» (ТЕР 81-02-07-2001), Администрация Белгородской области, г. Белгород, 2003г., 115 с.

Предназначен для определения стоимости выполнения строительных работ по устройству бетонных и железобетонных конструкций сборных и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ТЕР 81-02-07-2001 разработан в уровне цен Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года.

1. РАЗРАБОТАН Департаментом строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области (начальник департамента Сухарев А. А.) с участием отдела ценообразования в строительстве управления правового регулирования в строительстве.

2. ВНЕСЕН Департаментом строительства и транспорта правительства администрации области.

3. РАССМОТРЕН Рабочей группой по разработке новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Белгородской области – протокол № 3 от 04.11.2002г.

4. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие с 1 августа 2003 года постановлением администрации Белгородской области от 21.06.2003г. № 17.

5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России, письмо от 11.12.2002г. № НЗ-7452/10

6. Взамен СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91

Ответственный исполнитель: В. Е. Кельин
Технический редактор: В. В. Стромилов
Компьютерная верстка: Т. В. Мишунина, А. Я. Капшук

© Администрация Белгородской области, 2002 г.

Настоящий Сборник территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Белгородской области № 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» (ТЕР 81-02-07-2001) не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения администрации Белгородской области.

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в Департамент строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области.
308005, г. Белгород, пл. Революции, 4
тел. (0722) 32-17-48, 27-63-20, 27-21-74

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Белгородская область
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ТЕР)
для определения стоимости строительства в Белгородской области
СБОРНИК № 7
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ
(ТЕР 81-02-07-2001)

Дата введения _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник ТЕР 81-02-07-2001 разработан на основании государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-07-2001, утвержденных постановлением Госстроя России от 26.04.2000г. № 36.

При разработке сборника ТЕР были использованы следующие нормативные документы:

- «Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специально-строительные и ремонтно-строительные работы», утвержденные постановлением Госстроя России от 26.04.99г. № 30.

- «Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений» (МДС 81-2.99), утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.99г. № 80.

- «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» (МДС 81-3.99), утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.99г. № 81

1.2. В единичных расценках сборника ТЕР 81-02-07-2001 принят размер оплаты труда с учетом разрядности работ при ставке рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01 2000г **1500** руб в месяц (1 чел.-час – 9,02 рубля) при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25, согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999г. № 56, зарегистрированному Минюстом РФ от 07.02.2000г № 2092 При этом ставка рабочего-строителя первого разряда - по состоянию на 01.01.2000г. составила 1 чел.-час – 6,74 рубля.

Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых в строительстве с нормальными условиями труда установлена в ТЕР в зависимости от среднего разряда работы и приведена в таблице:

Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях	Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях	Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях
1,0	6,74	2,7	7,79	4,4	9,57
1,1	6,79	2,8	7,86	4,5	9,71
1,2	6,85	2,9	7,92	4,6	9,84
1,3	6,91	3,0	7,99	4,7	9,98
1,4	6,97	3,1	8,09	4,8	10,12
1,5	7,02	3,2	8,20	4,9	10,26
1,6	7,08	3,3	8,30	5,0	10,39
1,7	7,14	3,4	8,41	5,1	10,57
1,8	7,19	3,5	8,51	5,2	10,74
1,9	7,25	3,6	8,61	5,3	10,91
2,0	7,31	3,7	8,72	5,4	11,08
2,1	7,36	3,8	8,82	5,5	11,25
2,2	7,44	3,9	8,92	5,6	11,42
2,3	7,52	4,0	9,02	5,7	11,59
2,4	7,58	4,1	9,16	5,8	11,77
2,5	7,65	4,2	9,29	5,9	11,93
2,6	7,72	4,3	9,44	6,0	12,11

1.3. Сметная стоимость эксплуатации строительных машин принята по «Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» ТСЦ 81-01-2001, разработанному в уровне цен Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года, утвержденному приказом правительства администрации Белгородской области от 16.10.2001г. № 88-пр и зарегистрированному Госстроем России (письмо от 31.10.2001г. № 10-640). Сметная стоимость эксплуатации строительных машин, включенная в единичные расценки сборника ТЕР 81-02-07-2001, приведена в приложении к сборнику ТЕР.

1.4. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые на территории Белгородской области при выполнении работ по установке сборных бетонных и железобетонных конструкций приведены в приложении к сборнику ТЕР 81-02-07-2001 в базисном уровне цен по Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года. В сметных ценах на материалы, изделия и конструкции учтены транспортные расходы по доставке материалов франко-приобъектный склад, услуги посредников и заготовительно-складские расходы.

Единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-07-2001, в которых указано отдельно наименование и количество неучтённых материальных ресурсов, являются **открытыми**. В открытых расценках стоимость основных материалов подлежит дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.

Все остальные единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-07-2001 являются **закрытыми**, то есть учитывают все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе сметную стоимость всех материалов, предусмотренных нормами ГЭСН 81-02-07-2001. Конкретные коды материалов, привязанных в расценках взамен общих кодов ГЭСН-2001, приведены в приложении к сборнику ТЕР.

В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базисная цена могут быть заменены в расценке на предусмотренный проектом материал в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. При этом нормативные показатели по труду в чел.-часах корректировке не подлежат.

1.5. В настоящем сборнике содержатся Территориальные единичные расценки (далее расценки) на строительные работы, выполняемые при установке сборных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.6. Настоящий сборник состоит из разделов:

1. Производственные здания и сооружения;
2. Сооружения водопровода и канализации;
3. Сооружения предприятий по хранению и переработке зерна;
4. Главные корпуса тепловых электростанций;
5. Жилые и общественные здания и административно-бытовые здания промышленных предприятий;
6. Конструкции инженерных тепловых сетей;
7. Асбестоцементные конструкции;
8. Конструкции с применением цементно-стружечных плит.

1.7. В случае, если расценки на необходимые работы в разделе не приведены, для определения затрат на установку соответствующих конструкций допускается применять расценки других разделов сборника. Так, например, работы по установке колонн, балок и перекрытий в сооружениях водопровода и канализации, блоков и плит ленточных фундаментов в жилых и общественных зданиях следует определять по расценкам разд. 1; установку блоков стен подвалов, многопустотных плит, перемычек массой до 0,3 т и плит типа ТТ – по расценкам разд. 5 и т.д.

1.8. В расценках учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада в зону действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

В расценках также учтены сопутствующие работы:

— установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных приспособлений;

— транспортирование бетона, раствора и других материалов к месту укладки;

— устройство постели из раствора или бетона;

— срезка и загибание петель;

— очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений;

— устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производства работ;

— другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ.

В ряде расценок учтены работы по установке монтажных изделий (накладок, прокладок и др.), опорных консолей и арматуры, замоноличиванию стыков и сопряжений, установке, разборке и смазке опалубки и другие работы. Контроль качества сварных соединений расценками не учтен. В случаях, предусмотренных проектом, затраты на этот вид работ следует учитывать по расценкам сборника ТЕР-2001-09 «Металлические конструкции».

1.9. В расценках предусмотрена установка конструкций в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м; в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях – до 57 м; в главных корпусах тепловых электростанций – до 85 м; в зданиях жилого и общественного назначения в административно-бытовых зданиях промышленных предприятий – до 40 м.

1.10. При определении затрат на установку конструкций одноэтажных производственных зданий и сооружений высотой более 35 м и многоэтажных – высотой более 57 м расценки следует корректировать коэффициентами, приведенными в разд. 3 технической части. При этом необходимо заменять стоимость монтажных кранов, предусмотренных в соответствующих нормах ГЭСН-2001-07, на стоимость кранов по проекту организации строительства. При определении затрат на установку конструкций жилых и общественных зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий высотой более 40 м расценки следует корректировать коэффициентами, приведенными в разд. 3 технической части.

1.11. В расценках учтены стоимости кранов усредненных характеристик. Изменение их на стоимость кранов с характеристиками по проекту организации строительства (за исключением случаев, приведенных в п. 1.6 технической части) не производится.

1.12. В расценках при установке конструкций стреловыми кранами на гусеничном и пневмоколесном ходу учтены нормы машинного времени, приведенные к кранам на гусеничном ходу.

1.13. При монтаже конструкций промзданий башенными кранами наибольшая масса элементов должна приниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов.

1.14. Приведенные в расценках марки растворов, предназначенные для заделки стыков, усреднены, а класс бетонов определяется проектными данными.

1.15. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ как с использованием инвентарных форм, так и скоб-подкладок (накладок).

1.16. В расценках учтен расход электродов, приведенный к указанным маркам и типам.

1.17. В расценках на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на заделку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на 100 м шва: цементного раствора марки 50 – 0,4 м3; при заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками добавлять на 100 м шва: уплотнительных прокладок толщиной 40 мм – 105 м.

Затраты на устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой следует определять по расценкам табл. 01-037.

1.18. Расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, мазута и т.д.

1.19. Затраты на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением разд. 5), швов панелей перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует принимать по расценкам сборника ТЕР-2001-15 «Отделочные работы».

1.20. Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций высотой 15 м и более следует определять по расценкам табл. 05-043. В случае, если в одноэтажных производственных зданиях высотой 25 м и более проектом предусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников должны определяться как для многоэтажных производственных зданий, исходя из площади застройки встроенных помещений. Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий, исходя из площади горизонтальной проекции галерей.

1.21. Затраты на устройство бетонных оснований во всех необходимых случаях следует определять по расценкам табл. 01-001 сборника ТЕР-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

1.22. В расценках 1-14 табл. 01-001 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на готовое песчаное, гравийное и щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание следует учитывать дополнительные затраты на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов по расценкам табл. 01-002.

1.23. В расценках табл. 01-012 учтены нормы расхода бетона для колонн, устанавливаемых в общем стакане для обеих ветвей. В тех случаях, когда предусматривается устройство раздельных стаканов под каждую ветвь, расход бетона следует принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Затраты на установку колонн двутаврового сечения следует определять по расценкам табл. 01-012, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02.

1.24. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных балок и стеновых панелей производственных зданий следует определять по расценкам 03, 04 табл. 01-044.

1.25. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять, исходя из массы пакета.

1.26. Затраты на установку в пределах пролета стропильных и подстропильных конструкций, отличающихся по массе, следует определять по расценкам соответствующим наибольшей массе этих конструкций.

1.27. В расценках табл. 01-029 предусмотрена укладка плит площадью более 2 м2. Затраты на укладку плит меньшей площади следует определять по Расценкам табл. 01-028.

1.28. Затраты на установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными

панелями) следует определять, исходя из их суммарной площади, по расценкам табл. 01-034.

1.29. Расценками 01-03 табл. 01-054 учтены затраты на устройство оград в непучинистых грунтах с заложением фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в пучинистых грунтах следует дополнительно учитывать затраты на устройство песчаной подушки по расценке 14 табл. 01-0530. Расценкой 03 табл. 02-003 предусмотрена установка колонн, заполненных бетоном в заводских условиях.

1.31. Расценки на установку лестничных маршей массой до 1 т (расценки 3, 5 табл. 05-014) предусматривают монтаж маршей цокольных этажей.

1.32. Расценками табл. 05-024 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных перегородок. При установке двойных перегородок к расценкам следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 технической части.

1 33. Расценкой 01 табл. 05-039 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. при утеплении в два ряда к данной расценке следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 технической части.

1.34. При устройстве двухстороннего дренажа (табл. 06-003) расценки следует корректировать коэффициентом, приведенным в разд. 3 технической части.

1.35. Устройство каркасов стен расценками табл. 07-001 не учтено.

1.36. Монтаж элементов фахверка расценками табл. 07-003 не учтен.

1.37 При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен цементных заполнителей, гермитовых шнуров или пакли может применяться пенополиуретановая (ППУ) монтажная пена типа «Макрофлекс», «Сиакфоам» и другие материалы. При замене материалов, указанных в нормах, на другие – расход последних определяется по проектно-технологическим данным, при этом нормы затрат труда в таблицах ПРС не корректируются. При составлении смет должен приниматься только один из взаимозаменяемых материалов.

1.38. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м3 следует определять по спецификациям к проекту

2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 следует определять по наружному обводу без вычета проемов.

2.3. Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях главных корпусов тепловых электростанций, опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять как сумму объемов отдельных сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, воздуховодов и др., следует определять по спецификации к проекту.

2.5. Высота здания должна определяться как разность между отметками верха плит покрытий и отметками площадки, на которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых путей (при башенных кранах). Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются).

Примечания к п. 2.5:

1. Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, надстройки для выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются.

2. Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должны приниматься по проекту организации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу принимаются отметки планировки, а для башенных кранов – отметки планировки с добавлением 0,3 м.

2.6. Затраты на работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять:

1. в одноэтажных зданиях:

а) площадью застройки более 5 тыс. м2:

при площади застройки низкой части менее 2 тыс. м2 – по нормам для высокой части;

при площади застройки низкой части более 2 тыс. м2 – раздельно для низкой и высокой частей;

б) площадью застройки до 5 тыс. м2 – по нормам для высокой части.

2. в многоэтажных зданиях:

а) при длине низкой части более 20 м – раздельно для высокой и низкой части;

б) при длине низкой части до 20 м – по нормам для низкой части с заменой характеристики крана на кран для высокой части.

2.7. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузопассажирских подъемников должна исчисляться только для частей зданий высотой 25 м и более.

2.8. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета отверстий для трубопроводов.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
При производстве работ:				
1. На одноэтажных производственных зданиях высотой свыше 35 м	01-020, 01-022, 01-027, 01-028, 01-034	1,15	1,15	-
2. На многоэтажных производственных зданиях высотой свыше 57 м	01-014, 01-020, 01-021, 01-029, 01-035, 01-047 04-005 - 04-008	1,2	1,2	-
3. На жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м	05-001, 05-004, 05-007, 05-011, 05-014, 05-021 - 05-023	1,16	1,16	-
4. При установке двойных крупнопанельных перегородок	05-024	2	2	2
5. При утеплении стыков прокладками в два ряда	05-030 (1)	2	2	2
6. При устройстве двухстороннего дренажа	06-003	2	2	2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Раздел 01. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
	Таблица 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т	100шт.	3745,08	593,43	2403,23	337,59	748,42	72,37
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5 т	100шт.	5838,98	760,11	3363,75	444,91	1715,12	91,58
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т	100шт.	8869,39	1142,98	5122,55	621,71	2603,86	134,31
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций более 3,5 т	100шт.	13030,70	1605,59	8345,69	714,11	3079,42	186,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	100шт.	8079,97	1124,82	5240,03	723,61	1715,12	135,52
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	100шт.	10839,44	1792,34	6443,24	818,65	2603,86	213,12
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т	100шт.	19839,32	2595,16	14164,74	1314,21	3079,42	308,58
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-01-1-8	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, массой конструкций до 0,5 т	100шт.	3762,55	593,43	2420,70	338,77	748,42	72,37
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-9	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, массой конструкций до 1,5 т	100шт.	5810,67	760,11	3335,43	445,64	1715,12	91,58
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-10	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, массой конструкций до 3,5 т	100шт.	10333,53	1142,98	6586,69	624,51	2603,86	134,31
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, массой конструкций более 3,5 т	100шт.	14252,04	1605,59	9567,03	760,27	3079,42	186,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-12	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т	100шт.	7696,45	1114,77	4866,56	659,23	1715,12	134,31
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-13	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 3,5 т	100шт.	14571,78	1792,34	10175,58	1022,66	2603,86	213,12
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-14	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций более 3,5 т	100шт.	22170,83	2595,16	16496,25	1402,34	3079,42	308,58
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-1-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	100шт.	8332,96	3671,33	3985,61	485,21	676,02	416,25
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,05*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел -ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-01-1-16	Укладка балок фундаментных длиной более 6 м	100шт.	16332,40	5286,71	9872,18	1038,46	1173,51	599,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,84*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-002 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов							
	Измеритель: 100 м2 площади подошвы фундамента							
07-01-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	100м2	628,36	14,36	27,99	4,27	586,01	2,06
	2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ							
	Таблица 07-01-006 Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-6-1	Укладка ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	17793,88	3563,63	13079,69	1123,60	1150,56	404,04
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,73*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-2	Укладка ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т	100шт.	19872,51	3563,63	15158,32	1202,17	1150,56	404,04
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,73*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-3	Укладка ригелей массой более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	100шт.	25787,52	4767,83	19763,73	1503,19	1255,96	540,57
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,62*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100шт.	8689,47	1445,25	4162,04	368,69	3082,19	169,83
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*15,7*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-5	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	100шт.	9371,54	1445,25	4844,10	394,47	3082,19	169,83
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*15,7*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих строителей чел -ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т ч оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100шт.	12367,98	1920,98	5514,14	471,07	4932,86	223,11
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*21*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	100шт.	13239,43	1920,98	6385,60	504,00	4932,86	223,11
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*21*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-8	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100шт.	18691,94	4089,20	13351,20	1220,68	1251,54	458,43
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*21,9*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-9	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	100шт.	20950,14	4089.20	15609,41	1306,03	1251,54	458,43
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*21,9*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-10	Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100шт.	21935,07	5006,10	15608,51	1376,67	1320,46	555,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*30,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-6-11	Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	100шт.	24481,85	5006,10	18155,29	1472,93	1320,46	555,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*30,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-007 Укладка бетона по перекрытиям							
	Измеритель: 100 м2 площади перекрытия							

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-7-1	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	100м2	4260,75	125,72	178,14	18,71	3956,89	15,54
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,09*	
07-01-7-2	Укладка бетона по перекрытиям на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 07-01-007-1	100м2	45,24	21,11	24,13	3,68	-	2,61
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,02*	
	3. КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ							
	Таблица 07-01-011 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-11-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м, масса колон до 1 т	100шт.	11587,18	4089,66	7134,71	989,86	362,81	463,68
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м, масса колон до 2 т	100шт.	13428,03	4771,27	8293,96	1130,97	362,80	540,96
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м, масса колон до 3 т	100шт.	16540,91	5808,50	10369,61	1379,91	362,80	658,56
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-4	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м, масса колон до 4 т	100шт.	19301,76	6727,19	12211,76	1542,53	362,80	762,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,7*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-11-5	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до 6 т	100шт.	25205,47	8721,40	16121,27	1988,99	362,81	1000,16
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,7*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-6	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до 8 т	100шт.	33840,73	9601,77	23851,97	2198,60	386,99	1101,12
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до 10 т	100шт.	40036,73	10937,50	28712,24	2602,05	386,99	1254,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-8	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 1 т	100шт.	11590,37	4089,66	7137,91	989,86	362,81	463,68
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-9	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 2 т	100шт.	13432,39	4771,27	8298,32	1130,97	362,80	540,96
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-10	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 3 т	100шт.	16548,20	5808,50	10376,90	1379,91	362,80	658,56
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*11,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-11-11	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 4 т	100шт.	19232,07	6650,92	12218,35	1542,53	362,81	762,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*12,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-12	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 6 т	100шт.	25214,80	8721,40	16130,60	1988,99	362,81	1000,16
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-13	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 8 т	100шт.	33849,83	9601,77	23861,07	2198,60	386,99	1101,12
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*14,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-14	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 10 т	100шт.	40051,31	10937,50	28726,82	2602,05	386,99	1254,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*17,2*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-15	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 15 т	100шт.	51243,01	13454,09	37365,65	3361,53	423,27	1542,90
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*18*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-16	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колон до 25 т	100шт.	65516,89	14809,18	50260,26	3934,48	447,46	1698,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*18,7*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-11-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т	100шт	13424,41	4771,27	8290,34	1130,09	362,80	540,96
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,4*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-18	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 3 т	100шт.	16537,30	5808,50	10365,99	1379,02	362,80	658,56
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,4*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-19	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 4 т	100шт.	19226,82	6650,92	12213,10	1542,08	362,81	762,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,4*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-20	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 6 т	100шт	25202,47	8721,40	16118,27	1988,40	362,81	1000,16
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*15*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-21	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 8 т	100шт.	33837,64	9601,77	23848,88	2198,16	386,99	1101,12
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*16,1*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-22	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 10 т	100шт.	40036,62	10937,50	28712,13	2601,47	386,99	1254,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*18*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-23	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 15 т	100шт.	51251,89	13454,09	37374,53	3361,68	423,27	1542,90
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*20,7*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-11-24	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 25 т	100шт.	65508,48	14809,18	50251,85	3933,70	447,46	1698,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*21,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-012 Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-12-1	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т	100шт.	30471,85	9836,06	20152,05	2741,84	483,74	1142,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*36,2*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-2	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	100шт.	34384,62	11089,68	22750,73	2741,11	544,21	1288,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*36,2*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-3	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т	100шт.	30521,71	9836,06	20201,91	2741,84	483,74	1142,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*58,1*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-12-4	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	100шт.	42168,85	11089,68	30559,15	2856,59	520,02	1288,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*58,1*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-5	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	100шт.	42164,05	11089,68	30554,35	2856,59	520,02	1288,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*56*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-6	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т	100шт.	60338,32	15673,64	44120,47	3998,31	544,21	1820,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*57,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-7	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	100шт.	42202,54	11089,68	30592,84	2856,59	520,02	1288,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*72,9*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-8	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	100шт.	60394,77	15673,64	44176,92	3998,31	544,21	1820,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*82,6*	

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-9	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	100шт.	78536,34	17519,35	60436,49	4758,26	580,49	2009,10
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*82,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-10	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	100шт.	60504,96	15673,64	44287,11	3998,31	544,21	1820,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*131*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-11	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	100шт.	78646,52	17519,35	60546,68	4758,26	580,49	2009,10
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*131*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-12-12	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	100шт.	60336,50	15673,64	44118,65	3998,31	544,21	1820,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*57*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-12-13	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	100шт.	78564,57	17519,35	60464,73	4758,26	580,49	2009,10
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*95*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-13-1	Установка колонн двухветьевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента - 0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т	100шт	491867,74	380423,38	98444,61	9038,03	12999,75	43131,90
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*68*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-13-2	Установка колонн двухветьевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента - 0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	100шт	177996,56	44852,43	119928,58	10024,31	13215,55	5028,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*76*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-13-3	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента 0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	100шт.	185991,32	46169,79	126655,47	10374,49	13166,07	5294,70
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*109*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-01-13-4	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента 0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	100шт.	178318,72	44447,51	120655,66	10043,85	13215,55	5039,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*133*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-13-5	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента 0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	100шт.	186075,55	46169,79	126739,70	10374,49	13166,07	5294,70
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*146*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-014 Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-14-1	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн до 2 т	100шт.	20458,94	7449,80	6586,79	695,86	6422,35	825,92
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,63*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-2	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн до 3 т	100шт.	24421,40	8726,31	8330,63	859,19	7364,47	967,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,18*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-3	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн до 5 т	100шт.	27900,06	10014,64	10257,22	1234,63	7628,20	1110,27
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,32*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-4	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей до 4 т	100шт.	22542,76	6367,74	8156,10	897,69	8018,93	685,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*22*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-5	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей более 4 т	100шт.	30518,43	8158,66	12567,07	1431,66	9792,70	878,22
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*22*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-6	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн до 2 т	100шт.	21212,38	7449,80	6609,70	695,86	7152,89	825,92
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,63*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-7	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн до 3 т	100шт.	24381,40	8726,31	8358,12	859,19	7296,97	967,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,18*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-8	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн до 5 т	100шт.	27875,36	10014,64	10303,81	1234,63	7556,92	1110,27
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,32*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-9	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн более 5 т	100шт.	32829,59	11592,50	13632,46	1630,81	7604,63	1285,20
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,32*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-14-10	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей до 4 т	100шт.	22644,61	6367,74	8189,97	897,69	8086,90	685.44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*22*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-11	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей более 4 т	100шт.	30633,18	8158,66	12621,09	1431,66	9853,42	878,22
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*22*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-12	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн до 2 т	100шт.	30298,63	7449,80	16492,61	894,72	6356,22	825,92
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,63*	
440-9001	*Конетрукции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-13	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн до 3 т	100шт.	36240,04	8726,31	20216,76	1097,80	7296,97	967,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,18*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-14	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн до 5 т	100шт	47973,36	10014,64	30401,80	1639,04	7556,92	1110,27
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,32*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-15	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн более 5 т	100шт.	59376,72	11592,50	40179,59	2164,98	7604,63	1285,20
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,32*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-14-16	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей до 4 т	100шт	37257,60	6367,74	22802,97	1191,72	8086,90	685,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*22*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-14-17	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей более 4 т	100шт	53938,49	8158,66	35926,40	1900,60	9853,42	878,22
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*22*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	4. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ							
	Таблица 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-19-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массой до 1 т и высоте здания до 15 м	100шт	4770,53	1353,34	2802,12	354,70	615,07	153,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,7*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-2	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массой до 1 т и высоте здания до 25 м	100шт	5982,25	1353,34	4013,84	392,70	615,07	153,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,7*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-3	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массой до 1 т и высоте здания до 35 м	100шт.	6708,73	1353,34	4740,32	420,16	615,07	153,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,7*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массой до 3 т и высоте здания до 25 м	100шт.	9375,29	2193,00	6458,00	591,41	724,28	248,64
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,4*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-5	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массой до 3 т и высоте здания до 35 м	100шт	10469,38	2193,00	7552,09	632,76	724,28	248,64
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,4*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-6	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массой до 5 т и высоте здания до 25 м	100шт	15416,24	3681,12	10808,05	977,63	927,08	417,36
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,9*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-7	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массой до 5 т и высоте здания до 35 м	100шт	17224,83	3681,12	12616,63	1045,99	927,08	417,36
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,9*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-8	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массои до 10 т и высоте здания до 25 м	100шт	25017,72	5766,43	18149,47	1482,57	1101,82	653,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,9*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-9	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий [при свободном опирании] массои до 10 т и высоте здания до 35 м	100шт	38432,35	5766,43	31564,10	2977,23	1101,82	653,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,9*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-10	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м	100шт	53008,23	9530,80	21192,33	2054,98	22285,10	1040,48

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-11	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м	100шт.	54790,77	9530,80	22974,88	2252,95	22285,10	1040,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-12	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	100шт	58958,66	9530,80	27142,77	2410,49	22285,10	1040,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-13	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	100шт	75173,27	9530,80	43357,37	4524,26	22285,10	1040,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-14	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	100шт.	99351,24	13015,86	44064,95	3578,47	42270,43	1443,00
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-15	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	100шт.	123426,41	13015,86	68140,12	6716,43	42270,43	1443,00
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-16	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания до 15 м	100шт.	17491,31	5474,74	6800,59	828,56	5215,98	613,76
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,74*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-17	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания до 25 м	100шт	19522,50	5474,74	8831,78	828,56	5215,98	613,76
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,74*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-19-18	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания до 35 м	100шт.	21055,31	5474,74	10364,59	886,50	5215,98	613,76
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,74*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-020 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-20-1	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т прямоугольных, длиной до 6 м	100шт	39542,52	12327,55	10767,80	927,17	16447,17	1252,80
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,32*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-2	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с полками, длиной до 6 м	100шт.	42987,64	12898,27	11824,01	992,15	18265,35	1310,80
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,25*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-3	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с полками, длиной до 9 м	100шт	48823,52	14519,90	16165,71	1694,28	18137,91	1475,60
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-4	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с полками, длиной до 12 м	100шт.	71405,16	19320,84	20665,88	2100,66	31418,44	1963,50

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-5	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании [под технологическое оборудование] при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 2 т	100шт	5977,52	1548,96	3668,68	359,14	759,88	173,65
402-0001	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка. 25*	*м3*	***по проекту***					
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,59*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-6	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании [под технологическое оборудование] при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 5 т	100шт.	14236,84	3559,44	9917,52	1001,50	759,88	399,04
402-0001	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25*	*м3*	***по проекту***					
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,66*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-7	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	44871,01	13099,42	30358,71	3182,10	1412,88	1368,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-8	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т прямоугольных, длиной до 6 м	100шт.	37691,62	12327,55	10865,50	930,68	14498,57	1252,80
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,32*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-20-9	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с полками, длиной до 6 м	100шт	41075,79	12898,27	11865,03	992,59	16312,48	1310,80
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,25*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-10	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с полками, длиной до 9 м	100шт.	50439,67	14397,89	19751,49	2094,56	16290,29	1463,20
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-11	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с полками, длиной до 12 м	100шт.	71778,92	19320,84	21035,99	2134,18	31422,08	1963,50
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-12	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании [под технологическое оборудование] при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до 2 т	100шт.	5996,69	1548,96	3677,94	359,14	769,80	173,65
402-0001	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25*	*м3*	*по проекту*					
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,61*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-01-20-13	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании [под технологическое оборудование] при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до 5 т	100шт	14278,17	3559,44	9948,94	1001,50	769,80	399,04
402-0001	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка 25*	*м3*	*по проекту*					
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,66*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	100шт	45026,54	13099,42	30463,43	3182,10	1463,69	1368,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-15	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т прямоугольных, длиной до 6 м	100шт	50885,38	12327,55	24059,25	1196,16	14498,57	1252,80
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,32*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-16	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с полками, длиной до 6 м	100шт	54624,16	12898,27	25416,83	1265,27	16309,06	1310,80
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,25*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-17	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с полками, длиной до 9 м	100шт.	84535,94	14397,89	53847,76	2780,63	16290,29	1463,20
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,6*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-18	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с полками, длиной до 12 м	100шт.	106520 05	19320,84	55777,13	2833,22	31422,08	1963 50
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-19	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании [под технологическое оборудование] при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до 2 т	100шт.	10795,80	1548,96	8477,04	455,71	769,80	173,65
402-0001	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25*	*м3*	***по проекту***					
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,61*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-20	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании [под технологическое оборудование] при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до 5 т	100шт.	27829,97	3559,44	23500,74	1274,19	769,80	399,04
402-0001	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25*	*м3*	***по проекту***					
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,66*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-20-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	100шт	90200,66	13099,42	75637,55	4091,07	1463,69	1368,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-021 Укладка перемычек							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-01-21-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0.7 т	100шт.	4654,07	793.35	3798,32	474,88	62,40	96,75
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-2	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 1 т	100шт.	5588,74	924,06	4575,16	572,00	89,53	112,69
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-3	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 1,5 т	100шт.	6149,47	1106,22	4899,46	612,55	143,79	133,28
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-4	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой более 1,5 т	100шт.	6652,81	1190,94	5318,08	664,89	143,79	141,61
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-5	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой до 0,7 т	100шт.	4671,99	793,35	3816,24	474,88	62,40	96,75
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-6	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой до 1 т	100шт.	5610,33	924,06	4596,74	572,00	89,53	112,69
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-7	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой до 1,5 т	100шт.	6172,58	1106,22	4922,57	612,55	143,79	133,28
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-8	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой более 1,5 т	100шт.	6677,90	1190,94	5343,17	664,89	143,79	141,61
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-21-9	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до 0,7 т	100шт.	12402,32	793,35	11546,57	630,43	62,40	96,75
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-10	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до 1 т	100шт.	14921,67	924,06	13908,08	759,36	89,53	112,69
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-11	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой до 1,5 т	100шт.	16143,93	1106,22	14893,92	813,19	143,79	133,28
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-21-12	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой более 1,5 т	100шт	17501,22	1190,94	16166,49	882,67	143,79	141,61
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-022 Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-22-1	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	15457,56	3664,83	10690,91	964,67	1101,82	382,95
201-0777	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке*	*т*	***по проекту***					
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-22-2	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	17242,16	3664,83	12475,51	1032,12	1101,82	382,95
201-0717	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке*	*т*	***по проекту***					
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-3	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	22832,50	5562,85	16164,75	1482,28	1104,90	581,28
201-0777	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке*	*т*	***по проекту***					
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-4	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	25574,67	5562,85	18906,92	1585,93	1104,90	581,28
201-0777	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке*	*т*	***по проекту***					
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-22-5	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	36912,67	7738,68	20402,95	1957,47	8771,04	808,64
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-6	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	40533,92	7738,68	24024,20	2094,35	8771,04	808,64
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-7	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	36912,67	7738,68	20402,95	1957,47	8771,04	808,64
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-8	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	40533,92	7738,68	24024,20	2094,35	8771,04	808,64
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-9	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	80251,11	12754,90	32311,30	3131,30	35184,91	1332,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-10	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	86043,92	12754,90	38104,11	3350,26	35184,91	1332,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-22-11	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	108921,03	12754,90	60981,22	6288,12	35184,91	1332,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-12	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	76766,97	13172,15	35865,97	3244,58	27728,85	1376,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-13	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	82769,32	13172,15	41868,33	3471,46	27728,85	1376,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-14	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	82769,32	13172,15	41868,33	3471,46	27728,85	1376,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-15	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	106124,55	13172,15	65223,55	6515,59	27728,85	1376,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-16	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	91866,70	15005,76	38673,52	3710,34	38187,42	1568,00
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-22-17	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	98730,71	15005,76	45537,53	3969,79	38187,42	1568,00
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-18	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	100шт	125438,60	15005,76	72245,42	7450,91	38187,42	1568,00
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-19	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	94033,05	15296,69	40548,94	3772,50	38187,42	1598,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-20	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	128148,77	15296,69	74664,67	7573,66	38187,42	1598,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-21	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	101000,85	15296,69	47516,75	4035,19	38187,42	1598,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-22	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	128167,39	15296,69	74683,28	7575,73	38187,42	1598,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-01-22-23	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	135065,80	16358,96	80514,80	7870,05	38192,04	1709,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-24	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	199023,96	16358,96	144472,97	8173,36	38192,04	1709,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-25	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт	103420,59	17633,68	47599,49	4398,38	38187,42	1842,60
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-26	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	111557,44	17633,68	55736,34	4705,94	38187,42	1842,60
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-27	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	145072,62	17846,14	89034,45	8915,41	38192,04	1864,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-28	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	145072,62	17846,14	89034,45	8915,41	38192,04	1864,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-22-29	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	145072,62	17846,14	89034,45	8915,41	38192,04	1864,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-30	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	217526,17	17846,14	161488,00	9259,01	38192,04	1864,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-31	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	154634,22	19333,31	97105,78	9324,21	38195,12	2020,20
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-32	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	230409,95	19333,31	172881,52	9683,56	38195,12	2020,20
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-33	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 10 т при высоте зданий до 25 м	100шт.	32636,83	8215,07	23842,37	2075,75	579,40	870,24
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-34	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 10 т при высоте зданий до 35 м	100шт.	36476,90	8215,07	27682,44	2220,90	579,40	870,24
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-22-35	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 15 т при высоте зданий до 25 м	100шт.	32644,53	8215,07	23842,37	2075,75	587,10	870,24
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-36	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 15 т при высоте зданий до 35 м	100шт.	36805,88	8215,07	28003,71	2231,46	587,10	870,24
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-37	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 20 т при высоте зданий до 25 м	100шт.	36810,50	8215,07	28003,71	2231,46	591,72	870,24
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-22-38	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 20 т при высоте зданий до 35 м	100шт.	51823,28	8215,07	43016,50	4188,23	591,72	870,24
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ							
	Таблица 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа "П"							
	Измеритель: 100 шт сборных конструкций							
07-01-27-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт	9559,16	1963,43	5132,51	548,10	2463,23	230,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-2	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт	9537,86	1963,43	5132,51	548,10	2441,93	230,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,6*	

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-3	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт	14497,21	1963,43	10091,86	1100,67	2441,93	230,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	100шт	10090,72	1963,43	5769,17	549,24.	2358,13	230,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-5	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	100шт	14413,41	1963,43	10091,86	1100,67	2358,13	230,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-6	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	100шт	14413,41	1963,43	10091,86	1100,67	2358,13	230,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт	13115,39	2607,12	7387,50	629,71	3120,76	306,36

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-8	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт	13115,39	2607,12	7387,50	629,71	3120,76	306,36
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-9	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт	18813,11	2607,12	13085,22	1264,54	3120,76	306,36
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-10	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	100шт	13697,48	2607,12	7997,66	619,05	3092,70	306,36
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-11	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	100шт	18785,05	2607,12	13085,22	1264,54	3092,70	306,36
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-01-27-12	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	100шт	18785,05	2607,12	13085,22	1264,54	3092,70	306,36
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-13	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт	16384,57	3517,01	9360,57	692,90	3506,99	408,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-14	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м	100шт	22654,07	3517,01	15630,06	1391,44	3506,99	408,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-15	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	100шт	22654,07	3517,01	15630,06	1391,44	3506,99	408,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-16	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	100шт	33962,01	3517,01	26938,01	1445,07	3506,99	408,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел -ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-17	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт	23364,88	4386,71	14610,65	1095,32	4367,53	509,49
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*19*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-18	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт	30702,27	4386,71	21979,73	2055,81	4335,83	509,49
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*19*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-19	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	100шт	30702,27	4386,71	21979,73	2055,81	4335,83	509,49
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*19*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-20	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	100шт	47409,37	4386,71	38686,84	2135,04	4335,83	509,49
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*19*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-21	Укладка панелей оболочек размером 3 х 18 м при высоте зданий до 25 м	100шт	33552,56	7886,33	20424,67	1640,04	5241,56	950,16
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*25*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-27-22	Укладка панелей оболочек размером 3 х 18 м при высоте зданий до 35 м	100шт	36586,58	7886,33	23458,69	1754,72	5241,56	950,16
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*25*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-23	Укладка плит типа "П" размером 3 х 18 м при высоте зданий до 15 м	100шт	25897,11	6767,95	17152,21	1290,05	1976,95	804,75
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-24	Укладка плит типа "П" размером 3 х 18 м при высоте зданий до 25 м	100шт	29412,42	6767,95	20667,52	1491,53	1976,95	804,75
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-27-25	Укладка плит типа "П" размером 3 х 18 м при высоте зданий до 35 м	100шт	39447,10	6767,95	30702,20	2799,45	1976,95	804,75
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-028 Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-28-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	898,86	369,71	469,51	52,14	59,64	45,70
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-2	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	898,86	369,71	469,51	52,14	59,64	45,70
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-3	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	1370,67	369,71	941,32	104,71	59,64	45,70
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-28-4	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	1370,67	369,71	941,32	104,71	59,64	45,70
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-5	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	100шт	1370,67	369,71	941,32	104,71	59,64	45,70
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	100шт	1951,79	526,14	1273,25	141,41	152,41	63,39
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-7	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	1951,79	526,14	1273,25	141,41	152,41	63,39
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-8	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	3231,28	526,14	2552,74	283,97	152,41	63,39
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-9	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	100шт.	3231,28	526,14	2552,74	283,97	152,41	63,39
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-10	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	100шт.	3231,28	526,14	2552,74	283,97	152,41	63,39

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до 25 м	100шт.	5513,24	1798,27	2461,66	255,71	1253,30	201,60
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-28-12	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до 35 м	100шт	5986,30	1798,27	2934,72	273,59	1253,30	201,60
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-029 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-29-1	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	17309,06	4118,15	7296,06	791,56	5894,85	449,58
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-2	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	13850,36	2997,39	5802,70	660,51	5050,27	339,84
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-3	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 0,75 м	100шт.	42382,45	3808,29	3909,95	441,76	34664,22	436,73
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*26,2*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-29-4	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	100шт.	15917,01	3954,92	4163,40	483,89	7798,69	459,34
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*34*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-5	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 3 м	100шт.	14997,69	4465,96	5640,94	673,90	4890,78	524,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*35,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-6	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	100шт.	8375,47	2684,43	4050,63	487,34	1640,41	311,78
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*23,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-7	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 3 м	100шт.	12447,12	4272,96	5523,41	668,07	2650,75	466.48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*35,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-8	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	100шт.	17329,02	4118,15	7325,93	791,56	5884,94	449,58
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-29-9	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	100шт.	13865,37	2997,39	5827,62	660,51	5040,36	339,84
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-10	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 0,75 м	100шт.	42408,03	3808,29	3927,59	441,76	34672,15	436,73
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*26,2*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-11	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м	100шт.	15972,95	3954,92	4181,66	483,89	7836,37	459,34
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*34*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-12	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 3 м	100шт.	15060,80	4465,96	5666,37	673,90	4928,46	524,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*35,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-13	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м	100шт.	8447,54	2684,43	4101,19	487,34	1661,92	311,78
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*23,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-29-14	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 3 м	100шт.	12513,98	4272,96	5548,62	668,07	2692,40	466,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*35,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-15	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	100шт.	30225,76	4118,15	20211,25	1050,83	5896,36	449,58
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-16	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	100шт.	24408,42	2997,39	16579,77	876,86	4831,26	339,84
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-17	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 0,75 м	100шт.	49699,30	3808,29	11117,72	586,45	34773,29	436,73
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*26,2*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-18	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м	100шт.	23833,78	3954,92	12058,66	642,39	7820,20	459,34
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*34*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-19	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 3 м	100шт	25834,69	4465,96	16636,37	894,63	4732,36	524,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*35,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-20	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м	100шт	16244,27	2684,43	12002,10	646,96	1557,74	311,78
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*23,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-21	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 3 м	100шт	23181,06	4272,96	16423,71	886,89	2484,39	466,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*35,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-22	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 0,75 м	100шт	83370,65	5779,88	4204,33	443,88	73386,44	662,83
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*29,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-29-23	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1.5 м	100шт.	16097,87	5594,00	4557,17	522,58	5946,69	627,13
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*33,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	100шт.	6670,46	1721,57	4649,38	555,97	299,51	202,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-25	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	8015,49	2045,63	4465,19	532,91	1504,66	240,38
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-26	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	11894,10	2795,02	7064,70	844,29	2034,37	328,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,52*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-27	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плиты 0,75 м	100шт.	84047,10	5779,88	4221,08	443,88	74046,14	662,83

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*29,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-28	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плиты 1,5 м	100шт.	16573,38	5594,00	4576,89	522,58	6402,49	627,13
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*33,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плиты 1,5 м	100шт.	6692,41	1721,57	4671,33	555,97	299,51	202,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-30	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	100шт.	8035,60	2045,63	4485,30	532,91	1504,66	240,38
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-31	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	100шт.	11924,28	2795,02	7096,56	844,29	2032,70	328,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,52*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-29-32	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плиты 0,75 м	100шт.	91272,71	5779,88	11446,70	589,27	74046,14	662,83
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*29,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-33	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плиты 1,5 м	100шт.	25080,19	5594,00	13083,71	693,75	6402,49	627,13
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*33,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плиты 1,5 м	100шт.	15742,77	1721,57	13721,68	738,08	299,51	202,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,8*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-29-35	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	100шт.	16710,65	2045,63	13160,35	707,47	1504,66	240,38
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-29-36	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	100шт.	25668,05	2795.02	20840,32	1120,83	2032,70	328,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,52*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ							
	Таблица 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-34-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м	100шт.	23703,87	5775,93	14806,24	1489,60	3121,70	630,56
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 35 м	100шт.	26267,55	5775,93	17369,92	1586,50	3121,70	630,56
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-3	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м	100шт.	30192,56	7132,29	19938,56	1941,71	3121,70	790,72
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-4	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 35 м	100шт.	33784,66	7132,29	23530,66	2077,48	3121,70	790,72
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-5	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 25 м	100шт.	47613,86	7459,09	24819,10	2121,61	15335,66	826,95
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-34-6	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 35 м	100шт.	61887,62	7459,09	39092,86	3982,06	15335.66	826,95
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-7	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 25 м	100шт.	55696,61	8950,91	31410,04	2608,91	15335,66	992,34
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-8	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 35 м	100шт	73248,82	8950,91	48962,25	4896,67	15335,66	992,34
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-9	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять к нормам 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7	100шт.	11194,01	2410,80	7951,85	857,88	831,37	280,00
07-01-34-10	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять к нормам 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6, 07-01-034-8	100шт.	12781,05	2410,80	9538,89	917,86	831,37	280,00
07-01-34-11	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока до 3 т добавлять к нормам 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7	100шт.	20729,23	4990,59	8671,12	857,88	7067,53	553,28
07-01-34-12	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока до 3 т добавлять к нормам 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6, 07-01-034-8	100шт.	22316,27	4990,59	10258,16	917,86	7067,53	553,28

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-34-13	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока до 3 т добавлять к нормам 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7	100шт.	24646,55	5834,39	11272,60	1138,33	7539,55	654,08
07-01-34-14	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока до 3 т добавлять к нормам 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6 07-01-034-8	100шт.	26752,43	5834,39	13378,48	1217,93	7539,55	654,08
07-01-34-15	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте здания до 25 м	100шт.	20289,37	5290,00	10324,64	999,01	4674,72	569,43
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-16	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте здания до 35 м	100шт.	21998,49	5290,00	12033,76	1063,61	4674,72	569,43
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-17	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м2 при высоте здания до 25 м	100шт.	25847,09	6659,07	14513,30	1462,55	4674,72	716,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-18	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м2 при высоте здания до 35 м	100шт.	28410,77	6659,07	17076,98	1559,46	4674,72	716,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-34-19	Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания до 25 м	100шт.	12137,86	1717,41	5150,00	514,08	5270,46	190,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-34-20	Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания до 35 м	100шт.	13053,46	1717,41	6065,60	548,69	5270,46	190,40
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-035 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-35-1	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2	100шт.	22513.50	6169,63	13222,17	1579,00	3121,70	673,54
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-2	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2	100шт.	28871,51	7739,28	18010,52	2164,26	3121,70	844,90
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-3	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2	100шт.	39579,71	6500,40	17533,45	2090,72	15545,87	699,72
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-4	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2	100шт.	44657,08	8633,12	20478,10	2449,00	15545,87	942,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-01-35-5	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 5 м2	100шт.	19308,24	4648,25	9985,27	1135,00	4674,72	546,21
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-6	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 5 м2	100шт	23739,77	5806,99	13258,06	1542,83	4674,72	643,79
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-7	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	8647,47	1878,82	4796,79	566,70	1971,86	210,63
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-8	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2	100шт.	22573,08	6169,63	13281,75	1579,00	3121,70	673,54
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-9	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2	100шт.	28953,18	7739,28	18092,19	2164,26	3121,70	844,90
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-10	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2	100шт.	39658,61	6500,40	17612,34	2090,72	15545,87	699,72

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-11	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2	100шт.	44749,50	8633,12	20570,51	2449,00	15545,87	942,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-12	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 5 м2	100шт.	19351,07	4648,25	10028,10	1135,00	4674,72	546,21
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-13	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 5 м2	100шт.	23797,99	5806,99	13316,28	1542,83	4674,72	643,79
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	100шт.	8668,85	1878,82	4818,17	566,70	1971,86	210,63
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-15	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2	100шт.	48276,86	6169,63	38985,53	2096,20	3121,70	673,54
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-35-16	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2	100шт.	64183,98	7739,28	53323,00	2873,15	3121,70	844,90
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-17	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2	100шт.	73692,33	6500,40	51646,07	2775,53	15545,87	699,72
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-18	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2	100шт.	84615,48	8633,12	60436,50	3251,16	15545,87	942,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-19	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 5 м2	100шт.	37827,08	4648,25	28504,11	1506,76	4674,72	546,21
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-35-20	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 5 м2	100шт.	48912,93	5806,99	38431,22	2048,18	4674,72	643,79
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-35-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	100шт	17893,91	1878,82	14043,23	752,32	1971,86	210,63
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-036 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-36-1	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей до 10 м2	100шт	19009,57	3095,16	4217,65	359,80	11696,75	337,90
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,36*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-36-2	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей до 15 м2	100шт.	22259,17	3614,35	5549,27	460,09	13095,55	394,58
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,54*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-36-3	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнений швов упругими прокладками, площадь панелей до 10 м2	100шт	20888,28	3195,01	4222,35	359,80	13470,92	348,80
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,36*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-36-4	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов упругими прокладками, площадь панелей до 15 м2	100шт.	24868,65	3764,12	5555,62	460,09	15548,92	410,93
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,54*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-36-5	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей до 2 м2	100шт.	5602,62	2043,53	3174,65	331,44	384,44	234,35
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,44*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-36-6	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей более 2 м2	100шт.	7352,30	2946,49	3737,13	361,70	668,69	337,90
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,89*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-037 Герметизация швов стеновых панелей							
	Измеритель: 100 м шва							
07-01-37-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором	100м	1003,62	199,32	576,41	-	227,89	23,70
07-01-37-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	100м	1663,11	55,40	156,22	-	1451,49	6,51
07-01-37-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100м	1370,02	135,31	385,71	-	849,00	15,90
07-01-37-4	Герметизация мастикой швов вертикальных	100м	1588,47	165,68	460,59	-	962,20	19,00
	Таблица 07-01-038 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей							
	Измеритель: 1 м3 арок							
07-01-38-1	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей [полуарок] пролетом 12,8 м	м3	434,01	30,30	252,76	26,24	150,95	3,65
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*1*	
07-01-38-2	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей [полуарок] пролетом 10,8 м	м3	609,60	43,82	367,96	37,28	197,81	5,28
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*1*	
	Таблица 07-01-039 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором							
	Измеритель: 100 п.м.							

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-39-1	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	100п.м.	648,70	566,10	-	-	82,60	74,00
	7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ							
	Таблица 07-01-044 Установка стальных крепежных элементов							
	Измеритель: 1 т стальных элементов							
07-01-44-1	Установка арматурных стыковых накладок	т	8997,19	1626,90	462,80	-	6907,49	170,00
07-01-44-2	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	т	8305,97	183,43	168,07	-	7954,47	22,10
07-01-44-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	11432,93	408,64	250,42	-	10773,87	42,70
07-01-44-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг	т	11212,22	300,50	242,95	-	10668,77	31,40
	8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ							
	Таблица 07-01-047 Установка лестничных маршей и площадок							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-47-1	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием на стену	100шт.	7827,47	1751,38	5781,21	722,79	294,87	208,25
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-2	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием на стену и балку	100шт.	10848,70	2500,81	5979,36	725,04	2368,53	286,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,47*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	14211,56	2922,31	8886,41	1089,81	2402,84	347,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,52*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-4	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	100шт.	7233,14	1885,25	5318,08	664,89	29,82	218,96
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-47-5	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием на стену	100шт.	7854,74	1751,38	5808,48	722,79	294.87	208,25
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-6	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием на стену и балку	100шт.	10876,06	2500,81	6006,72	725,04	2368,53	286,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,47*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-7	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	100шт.	14252,68	2922,31	8927,53	1089,81	2402,84	347,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,52*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-8	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	100шт.	7258,23	1885,25	5343,17	664,89	29,82	218,96
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-9	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием на стену	100шт.	19620,63	1751,38	17574,37	959,53	294,87	208,25
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-10	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием на стену и балку	100шт.	22678,62	2500,81	17809,28	962,52	2368,53	286,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,47*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-11	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	100шт.	32025,40	2922,31	26700,25	1448,54	2402,84	347,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,52*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-47-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	100шт	18081,56	1885,25	16166,49	882,67	29,82	218,96
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ							
	Таблица 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-50-1	Установка закромов сборно-монолитных ячеек	100шт.	74741,25	6250,34	8736,53	664,91	59754,37	725,94
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*48*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-01-51-1	Установка [при диаметре банок силосов 3 м] балок кольцевых	100шт	16831,80	5987,30	7547,28	829,89	3297,22	663,78
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-51-2	Установка [при диаметре банок силосов 3 м] стен	100шт.	21056,71	4675,70	6944,06	724,86	9436,95	518,37
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,76*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-51-3	Установка [при диаметре банок силосов 3 м] плит покрытия	100шт.	13675,80	3784,61	4449,97	368,40	5441,21	419,58
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-01-51-4	Установка балок криволинейных [при диаметре банок силосов 12 м]	100шт.	86811,26	37748,88	37433,26	2431,78	11629,12	4329,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*120*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ							
	Таблица 07-01-054 Установка оград							
	Измеритель: 100 м оград							
07-01-54-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	100м	5848,36	1040,41	4755,72	517,16	52,24	125,35

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9020	*Фундаменты железобетонные*	*шт*					*24,8*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,78*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*24,8*	
07-01-54-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	100м	5371,00	823,28	4479,72	483,80	68,00	99,19
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*33,3*	
440-9020	*Фундаменты железобетонные*	*шт*					*33,3*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,45*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*33,3*	
07-01-54-3	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4,8 м при шаге столбов 2,4 м	100м	4791,61	636,83	4102,54	443,33	52,24	81,75
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*41,5*	
440-9020	*Фундаменты железобетонные*	*шт*					*41,5*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,56*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*20,7*	
07-01-54-4	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетки высотой до 1,5 м	100м	11892,37	2661,34	5739,37	639,04	3491,66	305,20
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*33,3*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,46*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*33,3*	
07-01-54-5	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	100м	17064,35	2172,72	5739,37	639,04	9152,26	246,34
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*33,3*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,46*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*33,3*	
07-01-54-6	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	100м	21327,87	2172,72	5739,37	639,04	13415,78	246,34
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*33,3*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,46*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*33,3*	
07-01-54-7	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	100м	7569,16	1663,34	2726,54	295,62	3179,28	190,75
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*29,5*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,23*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-54-8	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	100м	9026,10	1910,46	2765,52	297,66	4350,12	219,09
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*29,5*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,23*	
07-01-54-9	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	100м	10452,30	2119,57	2803,53	299,71	5529,20	243,07
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*29,5*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,57*	
07-01-54-10	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	100м	13601,36	1312,58	3060,69	333,34	9228,09	147,15
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*33,3*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,38*	
07-01-54-11	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотои до 1,7 м	100м	17971,92	1380,64	3099,67	335,38	13491,61	154,78
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*33,3*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,38*	
07-01-54-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100м	22368,66	1448,70	3137,96	337,58	17782,00	162,41
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*33,3*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,38*	
07-01-54-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам	100м	4287,23	885,69	1722,96	191,23	1678,58	106,71
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*33,3*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,38*	
07-01-54-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	100м	967,02	323,60	89,91	11,64	553,52	46,83
	Таблица 07-01-055 Устройство ворот и калиток							
	Измеритель: 100 шт.							
07-01-55-1	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических	100шт	34896,10	17772,23	14497,91	1578,02	2625,97	1940,20
201-9100	*Полотна ворот*	*шт*					*200*	
201-9212	*Стойки металлические опорные*	*шт*					*200*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*29,1*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-55-2	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических и бетонных	100шт.	39395,25	12250,73	25945,38	2733,39	1199,14	1373,40
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*100*	
201-9100	*Полотна ворот*	*шт*					*200*	
201-9212	*Стойки металлические опорные*	*шт*					*100*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*17,3*	
07-01-55-3	Устройство ворот распашных с установкой столбов бетонных	100шт.	45210,51	8005,32	34493,67	3740,74	2711,52	929,77
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*200*	
201-9100	*Полотна ворот*	*шт*					*200*	
07-01-55-4	Устройство ворот распашных с установкой столбов железобстонных без фундаментов	100шт.	38278,45	9115,10	28722,88	3290,47	440,47	1045,31
201-9100	*Полотна ворот*	*шт*					*200*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*29,1*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*200*	
07-01-55-5	Устройство ворот распашных с установкой столбов железобетонных с фундаментами	100шт.	61193,48	12429,71	48448,47	5505,29	315,30	1460,60
440-9020	*Фундаменты железобетонные*	*шт*					*200*	
201-9100	*Полотна ворот*	*шт*					*200*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,41*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*200*	
07-01-55-6	Устройство ворот распашных с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калитками	100шт.	65222,58	14171,20	50736,07	5711,74	315,30	1645,90
440-9020	*Фундаменты железобетонные*	*шт*					*200*	
201-9100	*Полотна ворот*	*шт*					*200*	
201-9120	*Полотна ложных калиток*	*шт*					*200*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,41*	
440-9030	*Панели*	*шт*					*200*	
07-01-55-7	Устройство калиток с установкой столбов бетонных	100шт.	31873,96	4925,50	25666,32	2931,64	1282,14	578,79
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт.*					*100*	
201-9110	*Полотна калиток*	*шт*					*100*	
07-01-55-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	100шт.	8586,98	7948,99	385,81	1,00	252,18	855,65
201-9110	*Полотна калиток*	*шт*					*100*	
201-9212	*Стойки металлические опорные*	*шт*					*100*	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-01-55-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100шт.	943,58	618,35	115,04	-	210,20	77,39
201-9110	*Полотна калиток*	*шт*					*100*	
07-01-55-10	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	100шт.	5717,82	763,36	4639,16	495,91	315,30	97,12
201-9110	*Полотна калиток*	*шт*					*100*	
07-01-55-11	Установка дополнительных бетонных столбов	100шт.	18546,65	3707,04	13452,38	1494,25	1387,24	430,55
403-9120	*Столбы бетонные*	*шт*					*100*	
	Раздел 02. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ							
	Таблица 07-02-001 Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений							
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций							
07-02-1-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью до 6 м2	100м3	47645,22	12634,76	24690,90	3235,80	10319,56	1448,94
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*28*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-2	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью до 9 м2	100м3	30766,54	7475,48	14353,31	1892,62	8937,75	857,28
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*23,9*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью до 12 м2	100м3	26109,84	5964,48	13321,38	1757,48	6823,98	684,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*19,3*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-4	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью до 15 м2	100м3	22452,88	4930,64	12162,95	1500,60	5359,30	565,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*17,6*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-02-1-5	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью более 15 м2	100м3	18814,37	4502,57	9875,07	1236,69	4436,73	516,35
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*16,8*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-6	Установка панелей стен [шпоночного типа] при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью до 6 м2	100м3	47467,68	8708,60	26542,62	3379,48	12216,46	976,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*16,3*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-7	Установка панелей стен [шпоночного типа] при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью до 9 м2	100м3	31403,45	5503,37	15898,64	2008,60	10001,43	616,97
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*15,4*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-8	Установка панелей стен [шпоночного типа] при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью до 12 м2	100м3	26589,92	4395,95	14007,91	1763,78	8186,06	492,82
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,8*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-9	Установка панелей стен [шпоночного типа] при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью до 15 м2	100м3	23693,57	3660,77	13099,60	1550,15	6933,21	410,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,3*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-10	Установка панелей стен [шпоночного типа] при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью более 15 м2	100м3	19153,46	3102,47	10336,73	1258,93	5714,27	347,81
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*7,5*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-02-1-11	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели до 9 м2	100м3	27814,58	4352,25	15954,51	2089,82	7507,82	487,92
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,6*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-12	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели до 12 м2	100м3	23277,82	3365,87	14314,87	1665,71	5597,08	377,34
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,7*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-13	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели до 15 м2	100м3	21683,64	2898,11	13847,52	1616,81	4938,01	324,90
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,7*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-14	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели более 15 м2	100м3	19010,69	2918,45	12113,43	1405,38	3978,81	327,18
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,9*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-1-15	Установка панелей перегородок [ненесущих]	100м3	24599,14	4321,74	14277,14	1806,12	6000,26	484,50
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*8,9*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-02-002 Установка опор, лотков емкостных сооружений							
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций							
07-02-2-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100м3	29918,00	4604,98	24377,58	2464,76	935,44	547,56
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-02-2-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	100м3	20420,86	2806,43	16809,00	1469,31	805,43	329,78
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-2-3	Установка в сооружениях угловых лотков сечением до 0,2 м2	100м3	115729,14	29732,93	42765,25	5331,68	43230,96	3409,74
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*21,4*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-2-4	Установка в сооружениях угловых лотков сечением более 0,2 м2	100м3	85091,47	22028,81	30605,08	3782,66	32457,58	2526,24
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*18,6*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-2-5	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	100м3	34745,31	7750.74	20553,58	2496,80	6440,99	910,78
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,8*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-2-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	100м3	19245,95	4144,68	10995,19	1344,71	4106,08	481,38
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-2-7	Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2	100м3	29477,10	7868,60	18075,98	2152,15	3532,53	924,63
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,01*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-02-2-8	Установка лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2	100м3	24129,24	6288,57	14407,53	1695,76	3433,13	730,38
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-02-003 Установка конструкций секционных вентиляторных градирен							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-02-3-1	Установка колонн железобетонных в стаканы фундаментов	100шт.	14996,11	4238,62	10757,50	1115,84	-	486,08
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,06*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-02-3-2	Установка колонн железобетонных на нижестоящие колонны	100шт.	18467,20	3656,49	13001,17	1335,31	1809,55	409,92

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-02-3-3	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты	100шт	17843,91	4524,31	13319,61	1406,49	-	493,92
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,15*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-02-3-4	Укладка балок	100шт.	6189,34	2125,03	3437,48	330,06	626,84	231,99
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,43*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-02-3-5	Укладка ригелей	100шт.	20202,41	4585,59	5325,72	503,87	10291,11	508,38
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,32*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-02-3-6	Установка капителей стен водосборного бассейна	100шт.	16051,17	4039,69	11761,85	1178,85	249,63	452,88
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*15*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-02-3-7	Установка капителей стен каркаса градирен	100шт.	24809,84	7812,05	15230,98	1459,40	1766,81	875,79
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*17,2*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-02-3-8	Укладка плит покрытия	100шт.	16056,52	1780,97	3576,16	331,10	10699,38	204,24
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,01*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
Раздел 03. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА								
	Таблица 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна							
	Измеритель: 100 м3 сборных изделий							
07-03-1-1	Монтаж стен силосов из блоков объемных с соединением болтовым	100м3	40313,25	4173,47	12192,07	1339,28	23947,71	490,42
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-03-1-2	Монтаж стен силосов из блоков объемных с соединением безболтовым	100м3	36123,61	3894,60	12395,26	1365,44	19833,74	457,65
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-03-1-3	Монтаж стен силосов из блоков криволинейных диаметром 6 м	100м3	87035,52	5978,78	23728,83	2812,55	57327,91	694,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*18,2*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-03-1-4	Монтаж стен силосов из блоков полигональных	100м3	58139,10	4155,60	19016,44	2087,87	34967,05	488,32
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-03-1-5	Монтаж стен силосов из блоков криволинейных диаметром 18 м	100м3	58442,19	10569,01	17786,65	2251,45	30086,53	1198,30
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,29*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-03-1-6	Монтаж стен бункеров мельниц	100м3	65797,92	5739,35	13042,71	1401,72	47015,86	650,72
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,44*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-03-1-7	Установка воронки с доборными [карнизными] элементами	100м3	24023,24	6007,32	11064,83	1072,56	6951,08	732,60
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,41*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-03-1-8	Установка колонн подсилосного этажа	100м3	21563,96	4764,09	13504,56	1793,85	3295,32	553,32
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,9*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-03-1-9	Установка наклонного днища	100м3	14434,84	5766,50	6227,84	562,57	2440,50	602,56
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,5*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Раздел 04. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ							
	Таблица 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов							
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-1-1	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с подвалами в грунтах мокрых	100м3	17961,91	3247,59	5821,97	639,88	8892,35	364,08
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,11*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-04-1-2	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с подвалами в грунтах сухих	100м3	16671,26	3329,64	6782,24	811,86	6559,38	381,84
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,24*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-1-3	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с полуподвалами и грунтах мокрых	100м3	20467,73	3396,11	6127,86	630,00	10943,76	380,73
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,67*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-1-4	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с полуподвалами и грунтах сухих	100м3	20415,98	3573,42	7014,91	788,09	9827,65	405,15
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,16*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-1-5	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с подвалами и грунтах мокрых	100м3	16247,90	2877,43	5758,51	569,63	7611,95	314,13
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,1*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-1-6	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с подвалами и грунтах сухих	100м3	11403,84	2561,30	6491,03	712,90	2351,51	297,48
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,1*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-1-7	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с полуподвалами и грунтах мокрых	100м3	15558,63	2841,64	5245,62	515,21	7471,37	318,57
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*10,2*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-04-1-8	Установка конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с полуподвалами и грунтах сухих	100м3	12740,30	2666,43	5750,72	620,12	4323,15	309,69
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,39*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-1-9	Установка конденсационных и зольных полов котельного отделения с подвалами	100м3	12423,58	2626,02	7145,51	837,21	2652.05	308,58
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,86*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-1-10	Установка конденсационных и зольных полов котельного отделения с полуподвалами	100м3	18214,39	2809,97	10337,63	1235,03	5066,80	338,55
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,46*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-04-002 Сборка и установка колонн							
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-2-1	Сборка и установка колонн при массе блока 50-65 т	100м3	69666,92	6642,46	39529,23	1686,80	23495,23	656,37
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*3,29*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-2-2	Сборка и установка колонн при массе блока 80-120 т	100м3	73748,01	6855,59	44462,48	2098,09	22429,94	677,43
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,69*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-2-3	Сборка и установка колонн при массе блока 125-150 т	100м3	77808,99	8728,22	44802,68	1977,22	24278,08	840,06
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,63*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-2-4	Сборка и установка колонн при массе блока 155-175 т	100м3	86160,12	8448,63	45084,27	1981,21	32627,22	813,15
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,5*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-2-5	Сборка и установка колонн при массе блока более 175 т	100м3	76359,41	8290,60	44944,82	1989,53	23124,00	797,94

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,29*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-04-003 Установка ригелей, балок, распорок							
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-3-1	Установка ригелей массой до 20 т	100м3	45397,23	8314,73	20023,79	491,43	17058,71	762,12
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,72*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-3-2	Установка ригелей массой более 20 т	100м3	36616,30	6110,57	18537,06	472,66	11968,67	588,12
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,5*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-3-3	Установка балок массой до 7 т	100м3	27056,75	3584,41	20512,50	569,09	2959,84	421,20
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*11,14*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-3-4	Установка распорок до 8 т	100м3	60631,70	6078,27	46822,77	1314,24	7730,66	600,62
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,65*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-04-004 Укладка плит							
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-4-1	Укладка плит перекрытий	100м3	15646,78	1507,12	10484,60	272,69	3655,06	177,10
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*7,1*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-4-2	Укладка плит покрытий	100м3	24397,28	2145,70	19659,64	543,20	2591,95	249,21
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,71*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-04-005 Установка стеновых панелей							
	Измеритель: 100 м2 сборных конструкций							
07-04-5-1	Установка стеновых панелей наружных	100м2	8248,26	508,48	7374,59	206,89	365,18	62,01
440-9005	*Конструкции сборные железобетонные*	*м2*					*100*	
07-04-5-2	Установка стеновых панелей внутренних	100м2	14713,12	849,32	13001,40	371,49	862,40	94,16
440-9005	*Конструкции сборные железобетонные*	*м2*					*100*	
	Таблица 07-04-006 Сборка и установка лестниц							
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-6-1	Сборка и установка лестниц	100м3	86095,64	7384,46	56004,48	1761,98	22706,71	760,50

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*2,77*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-04-007 Установка бункеров							
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-7-1	Установка бункеров одиночных из двух панелей с двумя вставками	100м3	71519,44	10430,49	50762,82	2749,28	10326,13	1138,70
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,33*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-04-7-2	Установка бункеров спаренных из двух панелей	100м3	72277,83	8327,26	52544,41	2455,48	11406,16	909,09
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,07*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-04-008 Монтаж конструкций распределительных устройств							
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций							
07-04-8-1	Монтаж конструкций распределительных устройств [колонны, балки и щиты перекрытий]	100м3	30942,66	2856,45	21774,65	665,05	6311,56	331,76
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*4,93*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Раздел 05. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ							
	1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ							
	Таблица 07-05-001 Установка блоков стен подвалов							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-1-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100шт.	2983,54	433,29	2152,67	257,93	397,58	52,84
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,41*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-1-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100шт.	4187,02	608,03	3032,31	357,51	546,68	74,15
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,71*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-1-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100шт.	6705,92	874,72	4853,80	546,42	977,39	104,01
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,47*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-1-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	100шт.	9961,73	1091,62	7488,51	739,56	1381,60	129,80
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,71*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	2. КОЛОННЫ							
	Таблица 07-05-004 Установка колонн							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-4-1	Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 2 т	100шт	14030,02	4163,29	9503,93	1295,24	362,80	495,04
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,42*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-4-2	Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 3 т	100шт.	17341,90	5078,53	11900,57	1595,02	362,80	582,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,42*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-4-3	Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 4 т	100шт.	20019,99	5749,44	13907,74	1852,59	362,81	659,34
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*6,42*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-4-4	Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 2 т	100шт.	27952,18	9155,38	8240,73	965,26	10556,07	969,85
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,81*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-4-5	Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 3 т	100шт.	28720,17	10649,45	10408,62	1223,50	7662,09	1128,12
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,01*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-4-6	Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 4 т	100шт.	30932,02	11548,14	11780,24	1389,26	7603,63	1223,32
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*1,01*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-4-7	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой до 3 т	100шт.	29392,81	7705,40	15283,48	1810,08	6403,92	829,43
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-4-8	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой до 4 т	100шт.	36160,56	9668,66	20187,15	2414,02	6304,76	1055,53
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ							
	Таблица 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-7-1	Укладка балок ростверка массой до 1 т	100шт.	6275,34	1601,95	4118,45	506,22	554,94	177,60
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-2	Укладка балок ростверка массой до 3 т	100шт.	10801,65	2583,15	7501,22	992,63	717,28	286,38
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	100шт.	4957,89	1219,26	3616,04	452,09	122,59	141,61
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	100шт.	7257,38	1936,48	5198,32	649,91	122,59	224,91
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-5	Укладка ригелей массой до 1 т	100шт.	6325,34	1790,93	4049,46	498,20	484,96	192,78
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-6	Укладка ригелей массой до 2 т	100шт.	9271,66	2697,44	5701,31	654,55	872,90	290,36
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-7	Укладка ригелей массой до 3 т	100шт.	32792,25	5130,31	8099,31	860,46	19562,63	552,24
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-8	Укладка ригелей массой до 5 т	100шт.	67061,04	6456,74	11062,56	1186,93	49541,74	695,02
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-9	Укладка ригелей массой до 6 т	100шт.	69849,35	7267,94	13039,67	1408,08	49541,74	782,34
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-7-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100шт.	1189,53	144,40	962,30	120,31	82,83	17,61
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ							
	Таблица 07-05-011 Установка панелей							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-11-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	100шт.	6107,51	1936,48	2923,76	345,96	1247,27	224,91

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	100шт.	10293,45	2981,56	5577,58	664,62	1734,32	346,29
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-3	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	100шт.	12551,84	3350,41	7259,55	862,44	1941,88	389,13
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-4	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 25 м2	100шт.	15769,85	4165,52	9344,39	1111,68	2259,95	483,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2	100шт.	7297,64	1805,56	2952,21	345,96	2539,86	207,06
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2	100шт	11952,34	2799,81	5227,46	601,68	3925,07	313,88
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-7	Установка панелей ребристых площадью до 5 м2	100шт.	4706,89	992,44	3349,49	400,68	364,96	116,62
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-8	Установка панелей ребристых площадью до 10 м2	100шт.	5568,86	1255,74	3948,16	476,87	364,96	147,56
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-9	Установка панелей ребристых площадью до 15 м2	100шт.	6843,06	1529,16	4823,03	582,47	490,87	179,69
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-10	Установка панелей типа "ТТ" площадью до 25 м2	100шт.	20097,88	4707,60	7913,04	721,92	7477,25	513,93
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-11	Установка панелей типа "ТТ" площадью до 30 м2	100шт.	24402,69	5521,01	10576,60	1072,93	8305,08	602,73

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-11-12	Установка панелей типа "ТТ" площадью до 40 м2	100шт	32018,18	6913,97	15451,62	1442,36	9652,59	754,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ							
	Таблица 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-14-1	Установка площадок массой до 1 т	100шт	7087,44	1608,61	5106,39	621,82	372,44	186,83
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-14-2	Установка площадок массой более 1 т	100шт	10159,51	2459,30	7327,77	898,09	372,44	282,03
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-14-3	Установка маршей без сварки массой до 1 т	100шт	8401,89	1732,04	6285,52	839,26	384,33	208,68
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-14-4	Установка маршей без сварки массой более 1 т	100шт	9486,79	2227,92	7056,77	875,56	202,11	261,80
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-14-5	Установка маршей со сваркой массой до 1 т	100шт	10194,23	2109,54	6201,54	826,25	1883,14	241,92
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-14-6	Установка маршей-площадок массой более 1 т	100шт	16628,70	3995,07	11722,15	1424,77	911,49	458,15
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-05-015 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней							
	Измеритель: 100 м ступеней							
07-05-15-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100м	5889,32	1001,80	159,69	8,63	4727,83	117,72
07-05-15-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	100м	6010,86	1103,83	166,36	8,63	4740,66	129,71
	Таблица 07-05-016 Устройство металлических ограждений							
	Измеритель: 100 м ограждений							
07-05-16-1	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	100м	22578,14	1778,11	286,85	4,73	20513,19	191,40

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-05-16-2	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100м	22129,59	1329,55	286,85	4,73	20513,19	147,40
07-05-16-3	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100м	21349,57	553,98	286,85	4,73	20508,73	62,81
07-05-16-4	Устройство металлических ограждений без поручней	100м	19099,16	402,63	266,55	4,38	18429,97	45,65
6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ								
	Таблица 07-05-021 Установка блоков							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-21-1	Установка блоков цокольных массой до 1 т	100шт.	5399,61	834,11	3276,66	357,95	1288,83	94,57
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-2	Установка блоков цокольных массой до 2,5 т	100шт.	7586,78	1302,10	4608,20	533,12	1676,48	147,63
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-3	Установка блоков цокольных массой более 2,5 т	100шт.	9852,54	1713,29	6118,20	691,46	2021,05	194,25
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	100шт.	7603,67	1640,56	4881,33	601,02	1081,78	192,78
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,55*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т	100шт.	10539,37	2369,69	6968,62	858,20	1201,06	278,46
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,55*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-6	Установка блоков наружных стен массой более 2,5 т	100шт.	12347,20	2797,13	8269,49	1018,53	1280,57	324,87
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,55*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-7	Установка блоков внутренних стен массой до 1 т	100шт.	6827,91	1397,51	4486,13	560,87	944,26	164,22
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
07-05-21-8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т	100шт.	10065,83	2197,54	6705,35	838,33	1162,93	258,23
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-9	Установка блоков внутренних стен массой более 2,5 т	100шт.	12012,76	2622,95	8104,29	1013,23	1285,52	304,64
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-10	Установка блоков парапетных массой до 1 т	100шт.	8409,66	1577,87	5060,39	612,41	1771,41	174,93
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,91*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-11	Установка блоков парапетных массой до 2,5 т	100шт.	9279,04	1856,95	5528,10	671,38	1893,99	205,87
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,91*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-12	Установка блоков парапетных массой более 2,5 т	100шт.	14447,12	3155,74	9042,87	1099,35	2248,51	349,86
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*0,91*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-21-13	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т	100шт.	6138,42	1460,65	3520,20	420,95	1157,56	159,46
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-05-022 Установка панелей наружных стен							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-22-1	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью до 12 м2	100шт.	16939,49	3085,74	10295,99	1007,13	3557,76	342,10
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-2	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью до 20 м2	100шт.	23191,79	4256,54	14234,63	1245,89	4700,62	471,90
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*5,46*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-3	Установка в бескаркасно-панельных зданиях [с разрезкой на этаж] панелей стеновых наружных площадью до 6 м2	100шт.	12771,24	2697,42	5805,99	700,66	4267,84	305,83
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*7,24*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-4	Установка в бескаркасно-панельных зданиях [с разрезкой на этаж] панелей стеновых наружных площадью до 15 м2	100шт.	17745,49	3569,81	9153,39	1088,09	5022,30	404,74
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*7,77*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-5	Установка в бескаркасно-панельных зданиях [с разрезкой на этаж] панелей стеновых наружных площадью до 25 м2	100шт	24119,66	4652,20	12336,52	1454,98	7130,93	527,46
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*9,6*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-6	Установка в бескаркасно-панельных зданиях [с разрезкой поясной и пилонной] панелей стеновых наружных площадью до 6 м2	100шт	10860,52	2479,51	5187,26	625,93	3193,74	274,89
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-7	Установка в бескаркасно-панельных зданиях [с разрезкой поясной и пилонной] панелей стеновых наружных площадью до 15 м2	100шт.	16914,62	3491,10	8908,13	1054,57	4515,39	387,04
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-8	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью до 6 м2	100шт.	16507,61	4615,53	9726,15	1168,52	2165,93	511,70
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-9	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью до 10 м2	100шт.	25993,99	6676,42	15975,62	1908,80	3341,94	740,18
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-22-10	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью до 15 м2	100шт.	35282,19	8737,31	22212,54	2647,62	4332,34	968,66
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости							

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-23-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	100шт.	9588,50	2165,42	4370,17	536,62	3052.92	242,76
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-23-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2	100шт.	11912,98	2590,01	6014,94	727,03	3308,03	290,36
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-23-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	100шт.	13866,17	2950,91	7358,73	882,85	3556,52	330,82
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-23-4	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2	100шт.	16028,74	3927,48	8055,05	965,40	4046,21	440,30
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-23-5	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2	100шт.	65228,73	9573,72	14330,18	1597,82	41324,83	1030,54
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*14,7*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-23-6	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2	100шт.	73397,09	11652,82	19560,42	2217,52	42183,85	1254,34
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*21,1*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-23-7	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 10 м2	100шт.	81847,90	12282,22	14562,00	1587,48	55003,69	1322,09
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13,1*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-23-8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 15 м2	100шт.	90259,89	14338,56	19888,30	2211,82	56033,04	1543,44
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*18*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-23-9	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2	100шт.	97191,20	16224,06	24402,68	2737,71	56564,47	1746,40
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*20,1*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-05-024 Установка крупнопанельных перегородок							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-24-1	Установка перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 6 м2	100шт	6779,18	1545,67	3184,76	379,75	2048,75	171,36
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-24-2	Установка перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 10 м2	100шт	8157,04	1867,68	4092,44	487,86	2196,91	207,06
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-24-3	Установка перегородок крупнопанельных гипсобетонных площадью до 6 м2	100шт	8981,13	1985,75	3465,64	416,58	3529,74	220,15
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-24-4	Установка перегородок крупнопанельных гипсобетонных площадью до 10 м2	100шт	11822,22	2586,85	5069,81	604,46	4165,57	286,79
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-24-5	Установка перегородок крупнопанельных гипсобетонных площадью до 15 м2	100шт	13876,69	3198,67	5559,90	667,93	5118,11	354,62
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК,ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ							
	Таблица 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета, и мелких конструкций							
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций							
07-05-30-1	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью до 5 м2	100шт	4055,52	1020,79	2439,27	293,49	595,45	113 17
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-2	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью до 10 м2	100шт.	11869,11	1867,68	6348,14	747,17	3653,29	207,06
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-3	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью до 5 м2	100шт	4232,80	859,77	2829,67	353,78	543,36	101,03

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-4	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью до 10 м2	100шт.	7563,56	1336,75	5348,81	668,73	878,00	157,08
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-5	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях панельных	100шт	11722,56	2822,99	7523,04	928,96	1376,53	312,97
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	100шт.	20512,00	4891,29	14681,60	1812,47	939,11	574,77
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-7	Установка разделительных стенок площадью до 5 м2	100шт.	5842,57	1249,00	4142,66	505,36	450,91	141,61
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-8	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2	100шт.	5855,80	1010,80	4242,92	517,28	602,08	120,19
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	100шт.	2369,42	398,56	1441,68	167,75	529,19	46,29
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-30-10	Установка плит парапета массой более 0,5 т	100шт.	4067,78	669,52	2471,73	283,81	926,53	79,61
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100.*	
07-05-30-11	Установка мелких конструкций [подоконников, сливов, парапетов и др.], массой до 0,5 т	100шт.	2470,26	1043,07	333,84	41,74	1093,36	122,57
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА ИВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ								
	Таблица 07-05-034 Установка объемных блоков							
	Измеритель: 100 шт.							
07-05-34-1	Установка блоков для зданий при числе этажей до 5 рядовых	100шт.	59732,93	8914,54	43392,08	4000,70	7426,30	1022,31
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-34-2	Установка блоков для зданий при числе этажей до 5 лестничных	100шт	78102,70	11356,68	53729,36	4995,17	13016,66	1273,17
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-34-3	Установка блоков для зданий при числе этажей 9-12 рядовых	100шт.	120054,38	10766,00	75198,77	4028,64	34089,61	1193,57
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*7,44*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-34-4	Установка блоков для зданий при числе этажей 9-12 лестничных	100шт	147065,64	14694,57	96033,10	5133,64	36337,97	1629,11
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*13*	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-05-035 Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин							
	Измеритель: 100 шт.							
07-05-35-1	Установка сантехкабин	100шт.	14806,77	2603,27	8344,60	1013,97	3858,90	298,54
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-35-2	Установка сантехподдонов	100шт.	7827,91	1338,61	4123,68	515,56	2365,62	153,51
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-35-3	Установка шахт лифта массой до 2,5 т	100шт.	9181,96	2269,19	6038,46	729,68	874,31	240,38
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-35-4	Установка шахт лифта массой более 2,5 т	100шт.	12616,51	3010,60	8363,82	1017,60	1242,08	318,92
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-35-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	100шт.	6181,58	1331,05	4618,61	577,43	231,92	158,27
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-35-6	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	100шт.	8471,33	1921,52	6254,94	782,02	294,87	228,48
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-35-7	Установка вентиляционных блоков массой более 2,5 т	100шт.	13599,92	3192,52	10009,81	1251,46	397,58	379,61

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-05-35-8	Присоединение и испытание трубопроводов в отопительных панелях	100шт.	2420,07	1122,12	130,96	-	1166,98	108.00
07-05-35-9	Присоединение и испытание трубопроводов в сантехкабинах и блоках	100шт.	4317,76	2221,08	52,60	-	2044,08	249,00
07-05-35-10	Присоединение и испытание электропроводок сантехкабин	100шт.	1935,64	1935,64	-	-	-	217,00
	9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ							
	Таблица 07-05-038 Устройство деформационных вертикальных швов в здании							
	Измеритель: 100 м шва							
07-05-38-1	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях крупнопанельных	100м	996,62	340,95	13,65	-	642,02	39,10
07-05-38-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	100м	1150,61	446,54	8,77	-	695,29	53,80
	Таблица 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
	Измеритель: 100 м шва							
07-05-39-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100м	1982,14	53,87	163,28	-	1764,99	6,33
07-05-39-2	Устройство герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык горизонтальный	100м	1687,17	29,30	119,20	-	1538,66	3,70
07-05-39-3	Устройство герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык вертикальный	100м	1695,35	90,61	363,88	-	1240,86	11,20
07-05-39-4	Устройство герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык горизонтальный	100м	613,61	33,88	124,77	-	454,96	4,24
07-05-39-5	Устройство герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык вертикальный	100м	1224,20	70,39	252,31	-	901,50	8,81

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-05-39-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100м	2115,51	159,90	665,25	33,95	1290,37	18,79
07-05-39-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей	100м	2106,94	171,31	878,18	62,25	1057,46	20,13
07-05-39-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100м	1642,79	151,05	664,42	38,11	827,32	17,75
07-05-39-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей	100м	2017,19	180,07	836,56	50,97	1000,56	21,16
07-05-39-10	Устройство вертикального стыка водоотбойной ленты	100м	381,25	88,50	255,04	-	37,71	10,40
07-05-39-11	Устройство вертикального стыка водоотводящего фартука	100м	36,26	8,83	26,29	-	1,14	1,05
07-05-39-12	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом	100м	624,58	161,45	443,91	-	19,21	18,10
07-05-39-13	Устройство солнцезащиты красками ПХВ [бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми]	100м	107,57	8,66	30,73	-	68,18	1,07
07-05-39-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100м	71,63	65,00	-	-	6,63	7,37
07-05-39-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100м	299,75	268,80	9,75	-	21,20	29,80
07-05-39-16	Изоляция шахт лифтов паклей просмоленой	100м	1129,35	198,45	19,49	-	911,40	22,50
07-05-39-17	Изоляция шахт лифтов прокладками ПРП в 2 слоя	100м	5899,43	251,37	24,37	-	5623,69	28,50

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
07-05-39-18	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо	100м	2169,00	35,23	10,72	-	2123,05	4,14
07-05-39-19	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике	100м	2479,83	54,72	12,67	-	2412,44	6,43
	10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ							
	Таблица 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских подъемников							
	Измеритель: 100 м2 площади застройки							
07-05-43-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	100м2	30962,01	-	30962,01	6993,56	-	-
07-05-43-2	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж добавлять к норме 07-05-043-1	100м2	5970,64	-	5970,64	1348.62	-	-
07-05-43-3	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях одноэтажных	100м2	3096,05	-	3096,05	699,32	-	-
07-05-43-4	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях многоэтажных, высотой до 30 м	100м2	15523,65	-	15523,65	3506,41	-	-
07-05-43-5	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к норме 07-05-043-4	100м2	2985,32	-	2985,32	674,31	-	-
	Раздел 06. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ							
	Таблица 07-06-001 Устройство непроходных каналов							
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций							

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-06-1-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту	100м3	19442,41	3211,19	7517,94	821,59	8713,29	372,96
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-06-1-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	100м3	18505,64	2626,36	7134,65	773,70	8744,63	286,72
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
07-06-1-3	Устройство непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	100м3	23753,01	2959,23	8250,31	894,63	12543,48	351,87
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*100*	
	Таблица 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов							
	Измеритель: 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций (нормы 1-4);100 шт. сборных конструкций (нормы 5-7)							
07-06-2-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	100м3	94405,03	7974,93	9306,98	1148,15	77123,12	926,24
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*51,8*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*52,8*	
07-06-2-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	100м3	156137,39	7296,70	4511,99	369,49	144329,20	879,12
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*90,6*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*14*	
07-06-2-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	100м3	69096,49	7502,32	2586,46	156,91	59007,71	871,35
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*91,4*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*10*	
07-06-2-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	100м3	10620,01	2590,28	6938,92	907,37	1090,81	308,00
401-9021	*Бетон (класс по проекту)*	*м3*					*16,3*	
440-9006	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*					*84*	
07-06-2-5	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2	100шт	959,96	810,47	111,51	13,01	37,98	91,89

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-06-2-6	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2	100шт	6151,80	949,30	5131,97	783,19	70,54	107,63
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
07-06-2-7	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	100шт	6818,61	1056,99	5623,26	858,17	138,36	119,84
440-9001	*Конструкции сборные железобетонные*	*шт*					*100*	
	Таблица 07-06-003 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов							
	Измеритель: 100 м канала							
07-06-3-1	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой вдоль труб асбестоцементных	100м	18503,02	1105,27	487,44	74,24	16910,31	151,20
103-9103	*Трубы дренажные*	*м*					*102*	
07-06-3-2	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой вдоль труб керамических	100м	14411,78	994,16	0,97	-	13416,65	136,00
103-9103	*Трубы дренажные*	*м*					*102*	
07-06-3-3	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных	100м	29852,43	4861,05	1130,78	142,52	23860,60	641,30
103-9103	*Трубы дренажные*	*м*					*102*	
	Раздел 07. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
	Таблица 07-07-001 Устройство стен							
	Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов							
07-07-1-1	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен глухих	100м2	10320,08	1502,28	2525,64	258,77	6292,16	159,14
104-9082	*Панели стеновые асбестоцементные*	*м2*					*97*	
07-07-1-2	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен с окнами	100м2	8082,37	1270,80	2588,84	266,38	4222,73	149,33

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
104-9082	*Панели стеновые асбестоцементные*	*м2*					*97*	
07-07-1-3	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса стальным	100м2	2138,43	546,98	79,22	4,24	1512,23	71,50
101-9912	*Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым*	*м2*					*15,2*	
07-07-1-4	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса деревянным	100м2	1964,87	541,21	69,61	3,80	1354,04	71,40
101-9912	*Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым*	*м2*					*15,2*	
	Таблица 07-07-002 Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях							
	Измеритель: 100 м2 покрытий							
07-07-2-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	100м2	3228,30	456,49	1211,91	99,56	1559,89	54,28
104-9120	*Плиты покрытий асбестоцементные*	*м2*					*99*	
	Таблица 07-07-003 Устройство перегородок							
	Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов							
07-07-3-1	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м2	100м2	1188,44	394,71	720,16	62,28	73,57	44,25
101-9914	*Подкладки асбестоцементные*	*м2*	*по проекту*					
104-9080	*Панели перегородок асбестоцементные*	*м2*					*98,3*	
07-07-3-2	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей от 5 до 10 м2	100м2	736,26	157,65	456,76	51,02	121,85	18,31

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
104-9080	*Панели перегородок асбестоцементные*	*м2*					*100*	
07-07-3-3	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей от 10 до 15 м2	100м2	517,43	96,69	298,89	32,60	121,85	11,23
104-9080	*Панели перегородок асбестоцементные*	*м2*					*100*	
	Таблица 07-07-004 Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83							
	Измеритель: 100 м2 перегородок							
07-07-4-1	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1 020-1/83	100м2	4192,59	925,86	226,98	12,13	3039,75	110,09
101-1495	*Панели для перегородок высотой 60 мм*	*м2*					*95,6*	
	Таблица 07-07-005 Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами							
	Измеритель: 100 шт. проемов							
07-07-5-1	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	100шт	32204,33	2395,21	134,33	8,75	29674,80	274,68
	Таблица 07-07-006 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей							
	Измеритель: 100 м2 площади заделок							
07-07-6-1	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	100м2	10673,45	3051,06	228,78	12,55	7393,61	377,14
	Таблица 07-07-007 Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов							
	Измеритель: 100 м2 асбестоцементных листов							
07-07-7-1	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	100м2	2291,62	60,60	426,07	23,21	1804,95	7,39
101-1710	*Прокладки дистанционные для градирен (керамические)*	*1000шт*					*0,22*	
	Таблица 07-07-008 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов							

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Измеритель: 100 м3 по наружному обмеру блоков							
07-07-8-1	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой до 90 м	100м3	2929,02	442,39	2486,63	278,92	-	53,95
07-07-8-2	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой до 150 м	100м3	3837,60	442,39	3395,21	293,69	-	53,95
	Таблица 07-07-009 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен							
	Измеритель: 100 шт.							
07-07-9-1	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	100шт.	288,82	275,65	8,77	-	4,39	34,50
101-1711	*Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм*	*1000шт*					*0,105*	
Раздел 08. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ								
1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ								
	Таблица 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях							
	Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов							
07-08-1-1	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки	100м2	5815,05	1338,96	151,88	9,64	4324,22	161,32
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-1-2	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой с изоляционной прокладкой	100м2	8988,22	1827,49	181,26	11,25	6979,47	220,18
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-1-3	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой межкомнатных	100м2	10005,32	2569,35	293,13	17,41	7142,84	309,56
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*420*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-08-1-4	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой межквартирных	100м2	14212,32	3364,70	331,85	21,77	10515,77	356,43
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*420*	
	Таблица 07-08-002 Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов							
07-08-2-1	Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками без изоляции в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 3,6 м	100м2	4715,47	1651,11	157,47	11,13	2906,89	194,02
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-2-2	Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками без изоляции в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 6 м	100м2	6129,54	1614,01	164,15	11,57	4351,38	189,66
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-2-3	Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 3,6 м	100м2	7676,91	1970,83	157,47	11,13	5548,62	228,90
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-08-2-4	Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 6 м	100м2	9098,42	1923,90	181,42	12,45	6993,10	223,45
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-2-5	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм, при высоте этажа до 3,6 м	100м2	9016,94	2224,22	165,13	11,57	6627,59	258,33
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-2-6	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм, при высоте этажа до 6 м	100м2	11501,56	2186,68	193,25	13,03	9121,62	253,97
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
	Таблица 07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов							
07-08-3-1	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников без изоляции	100м2	4181,61	1135,13	157,47	11,13	2889,01	138,43
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-3-2	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм	100м2	7185,42	1484,14	175,01	12,16	5526,26	174 40
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-3-3	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм	100м2	8296,07	1762,42	179,19	12,30	6354,46	207,10
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-3-4	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм	100м2	9672,61	1716,04	190,05	12,89	7766,52	201,65
101-1702	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой*	*т*	***по проекту***					
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ								
	Таблица 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях							
	Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов							
07-08-6-1	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки	100м2	5888,85	1612,42	133,80	9,96	4142,63	178,76
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
07-08-6-2	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой с изоляционной прокладкой	100м2	9100,01	1818,88	167,35	11,72	7113,77	201,65
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*210*	
07-08-6-3	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой межкомнатных	100м2	10055,85	2605,43	268,30	19,78	7182,13	288,85
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*420*	
07-08-6-4	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой межквартирных	100м2	14350,49	3028,19	295,45	21,24	11026,85	335,72
101-0780	*Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм*	*м2*					*420*	

Приложение

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН		
02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	105,98
			13,25*
02-0130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.-ч	106,48
			13,25*
02-0132	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т	маш.-ч	322,17
			17,59*
02-0141	Краны башенные при строительстве элеваторов высотой подъема крюка более 40 м	маш.-ч	117,96
			19,99*
02-0430	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т	маш.-ч	185,76
			23,53*
02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	125,29
			14,62*
02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.-ч	166,89
			14,62*
02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	96,52
			14,73*
02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	132,63
			14,73*
02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.-ч	159,88
			15,76*
02-1246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.-ч	265,91
			29,58*
02-1247	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т	маш.-ч	506,30
			30,72*
02-1801	Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т	маш-ч	673,47
			19,76*
03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш -ч	79,96
			9,82*
03-1051	Вышки телескопические на автомобиле высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг	маш.-ч	134,26
			15,19*
03-1102	Подъемники строительные грузопассажирские грузоподъемность до 0,8 т	маш.-ч	74,82
			16,90*
03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш-ч	26,83
			11,53*
03-1910	Люльки	маш.-ч	53,87
			0*
04-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	маш.-ч	21,95
			0*
04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,06
			0*
04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20
			0*
05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	53,66
			9,25*
06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.-ч	69,51
			12,56*
09-1500	Ямокопатели	маш.-ч	6,28
			0*

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
11-1100	Вибраторы глубинные	маш.-ч	2,71 0*
11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,58 0*
12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	30,00 0*
25-3000	Растворонагнетатели	маш.-ч	3,94 0*
33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0,86 0,23*
33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40 0*
33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,71 0*
33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	21,88 0*
33-1101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	5,13 0*
33-1411	Аппараты пескоструйный	маш.-ч	4,23 0*
33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,70 0,11*
33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.-ч	0,77 0*
36-5335	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	2,84 0*
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	97,47 (24,62)**
40-0102	Тягачи седельные 15 т	маш.-ч	112,01 (31,34)**
40-0131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.-ч	27,96 0*
	СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м2	9,43
101-0044	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	м2	14,89
101-0056	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен прессованные, толщиной 7 мм	м2	16,49
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	26552,21
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1961,46
101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные, марки БНК-90/30	т	2094,68
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм	т	20308,93
101-0196	Герметик марки 5Ф-13К	кг	75,95
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1324,92
101-0311	Каболка	т	42383,04
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5,71
101-0380	Краски масляные и алкидные густотертые: белила густотертые литопонные МА-021	т	15397,92
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	т	16233,16
101-0512	Лаки поливинилацетатные ВЛ-51	т	36413,06
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	16779,45
101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	13877,39
101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	11,32
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	61,74

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 18-20 мм	100м2	3776,05
101-0780	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм	м2	43,81
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	4843,78
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	4843,78
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	т	7720,00
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	6378,40
101-0798	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм оцинкованная	т	10559,91
101-0802	Проволока порошковая для дуговой сварки	т	31534,60
101-0804	Проволока наплавочная диаметром 3 мм, марка ПП-Нп-19СТ	т	39372,26
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	17515,13
101-0810	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм	т	13715,09
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	8249,54
101-0822	Проволока черная диаметром 1,6 мм	т	8217,69
101-0823	Проволока черная диаметром 3 мм	т	7050,55
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	42,04
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	10,97
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	4,19
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б	м2	7,71
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	м2	7,03
101-0871	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками N 50 светлая	м2	3,09
101-0956	Петля накладная	шт	9,19
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	11424,00
101-0965	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм сталь марки Ст3кп	т	6666,22
101-0987	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм сталь марки Ст3кп	т	6554,38
101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	4550,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	340,04
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	224,00
101-1373	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения свыше 100 мм2	кг	23,20
101-1387	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм	т	11254,52
101-1460	Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 1100-2000 мм	т	6285,48
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	14851,20
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	12603,80
101-1490	Шурупы с шестигранной головкой 20х80 мм	т	8919,40
101-1495	Панели для перегородок высотой 60 мм	м2	164,45
101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	т	10868,32
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10510,08
101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	51,74
101-1668	Рогожа	м2	8,38
101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	41,89
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	52896,86
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,67
101-1705	Пакля пропитанная	кг	7,31
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	22652,49
101-1707	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм	т	20565,09
101-1709	Швеллеры металлические 80х50х4 мм	т	8963,25
101-1710	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	1000 шт.	807,28

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
101-1711	Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм	1000 шт.	8709,23
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4798,08
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	13708,80
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой, марки ТВК-350	м2	5,03
101-1777	Паста антисептическая	т	12337,92
101-1782	Ткань мешочная	10м2	68,54
101-1805	Гвозди строительные	т	9916,03
101-1931	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм	кг	22,75
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100м	2021,95
101-2109	Карборунд	кг	5,60
101-2189	Крошка мраморная	т	962,37
101-2331	Ткань хлопчатобумажная техническая	м2	9,62
101-9070-1	Сетка стальная плетеная	м2	22,64
101-9086-1	Сетка арматурная	т	9380,60
101-9183-1	Поковки строительные для ванной сварки	т	11661,66
101-9272-3	Поручни из поливинилхлорида	п.м	20,38
101-9441-1	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной 1,2 мм	кг	25,07
101-9442-1	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной 1,6 мм	кг	25,07
101-9443-1	Водоотбойная лента	кг	25,14
(101-9912)	Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым	м2	-
(101-9914)	Подкладки асбестоцементные	м2	-
102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м3	461,94
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1709,78
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	1378,16
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	2110,04
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м3	1659,09
102-0042	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта	м3	918,51
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	1241,60
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1180,67
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	898,37
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1529,19
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1238,76
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	897,91
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1413,01
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1134,20
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	832,16
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	864,01
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1535,73
102-0108	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	1576,27

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб
102-0112	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	1331,69
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1209,35
102-0134	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм IV сорта	м3	829,34
102-0301	Пластины хвойных пород 4 сорта	м3	453,67
102-9094-1	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м3	4108,79
103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт	681,41
(103-9103)	**Трубы дренажные**	м	-
103-0981	Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 100 мм	м	23,78
103-0982	Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 150 мм	м	39,06
103-0983	Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 200 мм	м	53,21
103-0986	Трубы ПВХ гофрированные дренажные диаметром 91/100 мм	м	40,53
103-0987	Трубы ПВХ гофрированные дренажные диаметром 91/100 мм с фильтром из геоткани	м	49,79
103-0988	Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные диаметром 63 мм	1000 м	19292,69
103-0989	Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные диаметром 110 мм	1000 м	39128,83
104-0002	Вата минеральная	м3	147,87
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3	509,49
104-0011	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщина 80 мм	м3	426,05
104-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 толщиной 50 мм	м3	631,77
104-0102	Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N 12-1,2, N 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм)	м3	1018,98
104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	842,52
(104-9080)	Панели перегородок асбестоцементные	м2	-
(104-9082)	Панели стеновые асбестоцементные	м2	-
(104-9120)	Плиты покрытий асбестоцементные	м2	-
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	24115,86
113-0303	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм	1000м	912,55
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	29,75
113-0378	Полимерцементный состав	м3	274,47
201-0634	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	7849,37
201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	8701,07
201-0727	Лестницы шахтные	т	9621,52
201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	10529,19
201-0760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	11145,72
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10353,47
201-9100-2	Полотна ворот	шт.	3008,89
201-9110-2	Полотна калиток	шт.	2005,93
201-9120-1	Полотна ложных калиток, массой до 0,05 т	шт.	1560,17
(201-9212)	**Стойки металлические опорные**	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	7290,74
201-9281-1	Щиты опалубки металлические	т	10123,06
201-9282-1	Щиты опалубки металлические инвентарные	м2	320,44
201-9401-1	Панели металлические сетчатые	м2	93,09
203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	6,11
203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	7,23
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	66,80
203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	106,88
203-0514	Щиты настила	м2	121,81
204-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 14 мм	т	5547,78
204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм	т	5547,78
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 20-22 мм	т	6085,58
204-0017	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 32-40 мм	т	5160,11
204-0018	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром более 45 мм	т	5074,11
204-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	т	6364,10
204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т	6321,07
204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм	т	6038,02
204-0027	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 32-40 мм	т	6038,02
204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	6922,27
204-0066	Арматура - сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	9380,60
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6625,92
204-9120-1	Каркасы арматурные	т	8718,74
204-9184-1	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	7188,74
206-1312	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	13,26
206-1329	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт	4,19
(401-9021)	**Бетон (класс по проекту)**	**м3**	-
401-0043	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100), фракции 40 мм	м3	528,40
401-0048	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300), фракции 40 мм	м3	611,70
401-0246	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон песчаный, класс В 15 (М200)	м3	429,66
402-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25	м3	252,24
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м3	271,30
402-0003	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 75	м3	281,93
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	331,32
402-0005	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 150	м3	353,17
402-0006	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 200	м3	375,30
402-0008	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 300	м3	427,82
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м3	335,71
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3	м3	316,63
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:2	м3	352,33
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: 1:1:6	м3	316,99
(403-9120)	Столбы бетонные	шт.	-

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1032,41
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция, мм: 5(3)-10	м3	239,24
408-0106	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция, мм: 10-20	м3	239,24
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	77,96
411-0001	Вода	м3	9,34
(440-9001)	Конструкции сборные железобетонные	шт.	-
(440-9006)	Конструкции сборные железобетонные	м3	-
(440-9020)	Фундаменты железобетонные	шт.	-
(440-9030)	Панели железобетонные	шт.	-

Примечания:

* В знаменателе показана в том числе оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб.

** В разделе 40 "Автотранспортные средства" "Территориального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств в Белгородской области" норма накладных расходов и норма прибыли начислены, в том числе, к показателям на оплату труда рабочих-водителей автотранспортных средств.

В целях исключения двойного начисления норм накладных расходов и сметной прибыли на автотранспортные средства при составлениии локальных смет по расценкам настоящего сборника ТЕР, оплата труда рабочих-водителей автотранспортных средств, учтённая в расценках сборника ТЕР, в графе расценок "в т. ч. оплата труда рабочих, управляющих машинами" не показана.

Приложение

Перечень конкретных кодов материальных ресурсов, применённых в расценках взамен общих кодов ГЭСН-2001

№№ расценок	Коды ресурсов по ГЭСН-2001	Коды ресурсов, применённых в расценках
07-01-001-(01÷14)	408-9040	408-0122
07-01-002-01	402-9050	402-0002
07-01-014-(01÷17)	402-0086	402-0013
	101-9851	101-0380
07-01-019-(01÷18)	101-9851	101-0380
07-01-020-(01÷06, 08÷21)	101-9851	101-0380
07-01-022-(01÷38)	101-9851	101-0380
07-01-027-(01÷25)	101-9851	101-0380
07-01-028-(11÷12)	101-9851	101-0380
07-01-029-(01÷36)	101-9851	101-0380
07-01-029-(03÷08,-10÷15,-17÷21, 27,-28,-32,-33)	101-9086	204-0066
07-01-038-(01÷02)	401-0008	401-0048
07-01-047-(03,-07,-11)	101-9851	101-0380
07-01-051-(01÷04)	101-9851	101-0380
07-01-054-(04÷12)	402-9050	402-0004
	404-9025	404-0005
07-01-054-14	408-9040	408-0122
07-01-055-(01,-04,-08)	404-9025	404-0005
07-01-055-02	404-9025	404-0005
	408-0029	408-0009
07-01-055-(03,-09)	408-0029	408-0009
07-01-058-01	204-9171	204-0100
07-02-001-(01÷15)	408-9040	408-0122
07-02-002-(03÷04)	101-9086	204-0066
	408-9040	408-0122
07-02-002-(05÷06)	408-9040	408-0122
07-03-001-(01÷07)	101-9851	101-0380
07-04-001-(01÷02)	101-9851	101-0380
	201-9009	201-0775
07-04-001-(03÷10)	101-9851	101-0380
07-04-002-(01,03÷05)	101-9086	204-0066
	101-9851	101-0380
07-04-002-02	101-9851	101-0380
07-04-003-(01÷02)	101-9851	101-0380
07-04-006-01	101-9851	101-0380
07-04-007-(01÷02)	101-9851	101-0380
07-04-008-01	101-9851	101-0380
07-05-004-(04÷06)	101-9267	101-0806
	101-9851	101-0380
07-05-007-(07÷09)	101-9851	101-0380
07-05-011-(01÷09)	101-9851	101-0380
07-05-011-(10÷12)	101-9785	101-2331
07-05-014-(01÷02,-05,-06)	101-9851	101-0380
07-05-015-02	412-9007	101-2189
07-05-016-(01÷02)	101-9680	101-1480
07-05-022-(08÷10)	105-9090	201-9281
07-05-024-(01÷05)	101-9851	101-0380
07-05-035-01	408-9040	408-0122
07-05-039-11	101-9444	101-1931
07-05-039-12	113-9052	113-0378
07-05-039-(16,-17)	203-9054	203-0359

№№ расценок	Коды ресурсов по ГЭСН-2001	Коды ресурсов, применённых в расценках
07-05-039-(17÷19)	101-9891	101-1975
07-05-045-(01÷07)	101-9851	101-0380
07-06-001-03	408-9040	408-0122
07-06-002-(01÷02)	103-9200 204-9171 402-9050	103-0754 204-0100 402-0004
07-06-002-03	204-9171	204-0100
07-06-002-04	402-9050	402-0004
07-06-003-(01÷03)	408-9040 402-0086	408-0122 402-0013
07-07-004-01	401-0003	401-0043
07-07-007-01	101-9871	101-0056

gost.e-ecolog.ru