НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕР-2001

ТОМ 1

Сборники №№ 1–8

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003

gost.e-ecolog.ru

ББК 38.683
УДК 721.025.4
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.) Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.

Т 35 **Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры):** ТЕР-2001. Т. 1. Сб. №№ 1-8 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе "Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга" (ТЕРрр-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-030-9

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр *М. Е. Швыдкой*

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЕР-2001

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1	Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3	Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4	Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6	Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7	Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9	Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10	Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11	Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12	Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13	Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14	Реставрация мебели.
Сборник 15	Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16	Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17	Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18	Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19	Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20	Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21	Разные работы.
Сборник 22	Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23-1	Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
Сборник 23-2	Реставрация художественных тканей.
Сборник 24	Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
Сборник 26	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27	Реставрация монументальной и станковой живописи.
Сборник 28	Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
Сборник 29	Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30	Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применятся для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

— затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,

— затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),

— затраты на материалы, изделия и конструкции,

— расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

3. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпускающими проектно-сметную документацию. Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

4. Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

5. Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

6. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

7. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с краине ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов, при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ При усложняющихся условиях к нормам тру-

довых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;

— при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;

— при температуре воздуха на рабочем месте +40°С — 1,25;

— при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м^3.

13. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

14. Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

15. Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

16. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

17. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

18. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

19. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

20. При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

21. Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

22. Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

3. За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 5
Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

ТЕР-2001-05

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения на территории Российской Федерации в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости реставрации и воссоздания деревянных конструкций и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕР отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящие расценки предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятника истории и культуры.

В основу разработки положены:

– хронометражные наблюдения;

– данные технических расчетов;

– результаты анализа организации труда.

3. Плотницкие и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд нижеперечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ.

3.1. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.

Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод подоконных досок, связанной с ними разборке

древней кладки, среди которой могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.

3.2. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

3.3. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятника требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На один погонный метр бревна, бруска, доски допускается до 2-х сучков диаметром до 15 мм или одного сучка диаметром до 30 мм.

Примечание: применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибком — категорически воспрещается.

3.4. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.

Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим против проектных допуском в целях возможности введения оптических поправок по месту.

Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец в кладке (в случае возведения шатра на каменном или кирпичном памятнике) требует осторожного применения системы анкеров.

При устройстве кружал для восстановления утраченных или поврежденных сводов необходима точная подгонка сопряжений.

3.5. Работы по палублению закомар и куполов также весьма сложны и специфичны.

3.6. Памятники чаще всего имеют ступенчатую форму.

Ступенчатые очертания затрудняют проведение реставрационных работ на памятниках.

Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях.

3.7. Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве балок перекрытий, лаг, настила полов и др. Основные из них — невозможность стандартной предварительной заготовки изделий.

4. Расценками учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема.

Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м расценками сборника не учтена и учитывается дополнительно.

5. Расценками учтены все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, уборка мусора на рабочем месте.

6. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений расценками сборника не предусмотрено и учитывается дополнительно.

7. При воссоздании или реставрации погонных профилированных деталей (плинтусов, наличников, галтелей, поручней и т.д.) принимается следующая градация по категориям сложности:

А) простые погонные детали имеют поперечное сечение прямолинейной формы;

Б) погонные детали средней сложности имеют 2–3-х ступенчатую форму сечения (т.е. 2–3 перехода от выпуклости к вогнутости или наоборот);

В) сложные погонные детали имеют более чем 3-х ступенчатую форму сечения или они криволинейные при любой сложности сечения.

8. Сложность оформления лицевых поверхностей панелей и дверных полотен делится на III категории:

– I категория — простое оформление — изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой несложного набора, имеющие не более 10 % профилированной поверхности;

– II категории — оформление средней сложности — изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой, несложного набора, при 80% глади и 20% профилированной поверхности;

– III категория — сложное оформление — изделия из массива или фанерованные ножевой фанерой при 60 % глади и 40 % профилированной поверхности или фанерованные в рисунок (крейцфга, конверт и прочее).

9. При воссоздании или реставрации оконных переплетов принимается следующая градация по сложности их оформления:

– к переплетам простого оформления относятся переплеты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму);

– к переплетам средней сложности относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 2-х),

горбыльки и обвязка которых средней сложности (поперечное сечение их имеет 2–3-х ступенчатую форму). Кроме того, к переплетам средней сложности относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, криволинейные) с обвязкой и горбыльками простой формы);

– к переплетам сложной формы относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 4-х), горбыльки и обвязки которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем 3-х ступенчатую форму).

Кроме того, к сложным переплетам относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, фигурные и т.д.) с большим количеством членений (более 2-х) с горбыльками и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2–3-х ступенчатую форму).

При реставрации или воссоздании переплетов более сложного оформления стоимость этих работ определять расчетом, исходя из реальных затрат труда и материалов.

10. При выполнении работ на воссоздание или реставрацию деталей или конструкций с использованием твердых пород дерева необходимо к единичным расценкам данного сборника, предусматривающим выполнение этих же работ с использованием мягких пород дерева, применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,5.

При использовании особо твердой древесины (акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.), стоимость работ определяется расчетом, исходя из реальных затрат труда и древесины.

11. Работы по удалению старых отдельных покрытий химическим или механическим способом и отделка их вновь данным сборником не учтены.

Эти работы необходимо расценивать по соответствующим разделам сборников № 10 «Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров», № 14 «Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева» и № 20 «Реставрация и воссоздание позолоты»

12. Расценками сборника не учтены затраты по антисептированию и огнезащите древесины. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам ТЕР-2001 № 10 «Деревянные конструкции», ТЕРр-2001 № 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» или составлять индивидуальные расценки по конкретным методикам.

13. Поправки к применению расценок:

№№ расценок	Поправки и примечания
5-01-006	Расценки приняты по усредненным нормам, независимо от диаметра и глубины заложения стула. Расценками предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте.
5-01-007	При заделке более 1,0 м к к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15 и корректировать расход материалов в зависимости от длины заделок.
5-01-019-1–5-01-019-6	Расценками предусмотрена смена подшивки площадью в одном месте более 5 м^2. При замене подшивки в одном месте площадью до 5 м^2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3.
5-01-019-7, 8	Расценками предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При толщине засыпки более 100 мм на каждые 10 мм добавлять по расценке 5-01-019-9.
5-01-020	Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) расценками не учтены и учитываются дополнительно.
5-01-022	Выделка сопряжений с подгонкой и зачисткой их расценками не учтена и учитывается дополнительно.
5-01-028	При установке оконных коробок и колод с лесов применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,4.
5-01-029	При производстве работ без снятия коробок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.
5-01-030, 31	При реставрации тамбуров с 1 стороны применять расценки 5-01-012. Правила исчисления объемов: 1. для глухих, филенчатых полотен с коэффициентом 2,2 к площади проема 2. для остекленных при площади остекления: до 0,5 м^2 – коэффициент 1,9–2,1 до 1 м^2 – коэффициент 1,3–1,5 более 1 м^2 – коэффициент 1,2
5-01-033	При производстве работ без снятия переплетов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.

№№ расценок	Поправки и примечания
5-01-040	1. Расход материалов принимать по фактическим затратам в каждом конкретном случае. 2. При работе с лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15. 3. При устройстве расшивок на 1 м расшивки добавлять к нормам затрат труда 0,3 чел.-ч. и оплате труда рабочих-реставраторов 3,33 руб.
5-01-041, 43, 44	Расход материалов рассчитывать по фактическим затратам в каждом конкретном случае.
5-01-046-2	При большом количестве членений различной конфигурации к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел. ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ							
	Табл. 5-01-001 Разборка конструктивных элементов крыши 10 м² обрешетки (расценки 1–2), 10 пог. м элемента (расценки 3–5), 1 м² покрытия (расценка 6), 1 м² проема (расценка 7)							
	Разборка обрешетки:							
5 01 001 1	из брусков и досок с прозорами	10 м²	25,31	25,31	–	–	–	2,15
5 01-001 2	из дощатого сплошного настила	10 м²	30,60	30,60	–	–	–	2,60
	Разборка стропил:							
5 01 001 3	из бревен, брусьев или пластин	10 м²	250,70	250,70	–	–	–	21,30
5 01 001 4	из досок	10 м²	224,81	224,81	–	–	–	19,10
5 01 001 5	Разборка мауэрлатов	10 м²	194,20	194,20	–	–	–	16,50
5 01 001 6	Разборка прогонов по фермам из брусьев	1 м²	4 71	4,71	–	–	–	0 40
5 01-001 7	Разборка слуховых окон	1 м²	23,89	23,89	–	–	–	2,03
	Табл. 5-01-002 Разборка деревянных конструкций стен и перегородок 10м² разбираемой конструкции							
	Разборка обшивки наружных стен:							
5 01 002-1	оштукатуренной	10 м²	59,56	59,56	–	–	–	5 50
5 01 002 2	неоштукатуренной	10 м²	28,16	28,16	–	–	–	2,60

	Разборка деревянных конструкций стен:							
5-01-002-3	из бревен	10 м^2	112,63	112,63	–	–	–	10,40
5-01-002-4	из брусьев	10 м^2	105,05	105,05	–	–	–	9,70
	Разборка оштукатуренных перегородок:							
5-01-002-5	из досок, забранных стоймя в обвязки	10 м^2	88,81	88,81	–	–	–	8,20
5-01-002-6	обшивных	10 м^2	105,05	105,05	–	–	–	9,70
5-01-002-7	щитовых (без разборки щитов)	10 м^2	38,99	38,99	–	–	–	3,60
	Разборка неоштукатуренных перегородок:							
5-01-002-8	чистых из досок, забранных стоймя в обвязки	10 м^2	55,23	55,23	–	–	–	5,10
5-01-002-9	обшивных	10 м^2	69,31	69,31	–	–	–	6,40

Табл. 5-01-003 Разборка конструкций перекрытий
10-м^2 разбираемои конструкции

	Разборка накатов и подборов перекрытий:							
5-01-003-1	чердачных из простильных досок	10 м^2	40,07	40,07	–	–	–	3,70
5-01-003-2	оштукатуренных из щитов	10 м^2	86,64	86,64	–	–	–	8,00
5-01-003-3	неоштукатуренных из щитов	10 м^2	79,38	79,38	–	–	–	7,33
5-01-003-4	неоштукатуренных из пластин или досок	10 м^2	61,73	61,73	–	–	–	5,70
5-01-003-5	оштукатуренных из пластин или досок	10 м^2	102,24	102,24	–	–	–	9,44
	Разборка подшивки потолков:							
5-01-003-6	оштукатуренной	10 м^2	78,19	78,19	–	–	–	7,22
5-01-003-7	неоштукатуренной	10 м^2	49,28	49,28	–	–	–	4,55
	Разборка балок перекрытий с освобожденным концом:							
5-01-003-8	в деревянных рубленых зданиях	10 м^2	122,38	122,38	–	–	–	11,30
5-01-003-9	в каменных зданиях	10 м^2	109,38	109,38	–	–	–	10,10

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика реставрационных работ. Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 5-01-004 Разборка конструкций лестниц и крылец 10 м² лестничных маршей и площадок (расценка 1), 10 м длины марша (расценка 2), 10 м² основания крыльца (расценка 3)								
	Разборка конструкций лестниц:							
5 01 004-1	чистых	10 м²	107,22	107,22	–	–	–	9,90
5-01-004 2	чердачных	10 м²	52,42	52,42	–	–	–	4,84
5-01-004-3	Разборка конструкций крылец с площадками и ступенями	10 м²	49,28	49,28	–	–	–	4,55
Табл. 5-01-005 Разборка заполнения проемов 1 проем (расценка 1), 1 полотно (расценка 2), 1 створка (расценки 3–4), 1 коробка (расценки 5–8), 1 подоконная доска (расценки 9–10)								
5-01-005 1	Снятие наличников с одной стороны оконного или дверного проема	1 проем	3,66	3,66	–	–	–	0,33
5-01 005 2	Снятие деревянных полотен с петель	1 полотно	7,66	7,66	–	–	–	0,69
	Снятие переплетов с петель:							
5-01-005-3	неостекленных	1 створка	3,88	3,88	–	–	–	0,35
5-01-005 4	остекленных	1 створка	6,33	6,33	–	–	–	0,57
	Снятие коробок:							
5-01-005 5	в перегородках	1 коробка	6,10	6,10	–	–	–	0,55
5-01-005 6	в рубленых стенах	1 коробка	13,99	13,99	–	–	–	1,26

5-01-005-7	в каменных стенах с разборкой кладки	1 коробка	65,49	65,49	–	–	–	5,90
5-01-005-8	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробка	15,65	15,65	–	–	–	1,41
	Снятие подоконных досок:							
5-01-005-9	в рубленых стенах	1 доска	6,33	6,33	–	–	–	0,57
5-01-005-10	в каменных стенах с отбивкой штукатурки	1 доска	7,88	7,88	–	–	–	0,71

2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Табл. 5-01-006 Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий

1 стул

	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий:							
5-01-006-1	на подкладках	1 стул	255,08	124,15	3,12	–	127,81	11,35
5-01-006-2	на лежнях	1 стул	366,66	141,11	3,13	–	222,42	12,90
5-01-006-3	на крестовинах с подсадками	1 стул	525,92	162,11	3,19	–	360,62	14 82

Табл. 5-01-007 Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах

1 место

	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах:							
5-01-007-1	с заделкой длиной до 0,35 м при глубине заделки 10–15 см	1 место	55,32	45,74	0,93	–	8,65	3,34
5-01-007-2	с заделкой длиной до 1,0 м при глубине заделки 10–15 см	1 место	96,07	69,85	0,94	–	25,28	5,10
5-01-007-3	Выделка обычных сопряжений, работающих на сжатие на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали	1 место	215,51	213,84	1,67	–	–	13,40

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика реставрационных работ. Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-007-4	Выделка сопряжений с устройством схем соединений типа «Голландский зуб» на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали	1 место	302,47	300,65	1,82	–	–	18,84
Табл. 5-01-008 Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах и воссоздание рубленых стен 1 м венца (расценки 1–4); 1 подъем (расценка 5); 1 м^2 стен (расценки 6–10)								
	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм:							
5-01-008-1	без углового сопряжения	1 м	109,90	68,95	2,23	–	38,72	5,80
5-01-008-2	с угловым сопряжением	1 м	120,94	79,65	2,57	–	38,72	6,70
	Смена венцов в стенах из брусьев диаметром 200 × 200 мм:							
5-01-008-3	без углового сопряжения	1 м	177,88	58,25	1,89	–	117,74	4,90
5-01-008-4	с угловым сопряжением	1 м	181,05	64,20	2,08	–	114,77	5,40
5-01-008-5	Подъем рубленных стен домкратом	1 подъем	57,06	57,07	–	–	–	4,80
	Воссоздание рубленых стен из бревен диаметром:							
5-01-008-6	до 200 мм	1 м^2	350,31	179,14	4,98	–	166,19	15,07
5-01-008-7	до 240 мм	1 м^2	344,11	155,73	4,98	–	183,40	13,10

	Воссоздание рубленых стен из брусьев размером:							
5-01-008-8	150 × 150 мм	1 м^2	560,26	133,73	4,28	–	422,25	11,25
5-01-008-9	150 × 180 мм	1 м^2	626,26	121,61	4,28	–	500,37	10,23
5-01-008-10	100 × 100 мм	1 м^2	448,88	153,82	4,28	–	290,78	12,94

Табл. 5-01-009 Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен
1 пог. м сменяемого элемента

	Замена:							
5-01-009-1	части элемента обвязки каркасных стен	1 пог. м	107,54	59,71	1,36	–	46,47	5,20
5-01-009-2	целого элемента обвязки каркасных стен	1 пог. м	86,77	39,39	0,91	–	46,47	3,43
5-01-009-3	части элемента стойки или подкоса каркасных стен	1 пог. м	77,94	50,19	1,14	–	26,61	4,37
5-01-009-4	целого элемента стойки или подкоса каркасных стен	1 пог. м	57,16	29,86	0,69	–	26,61	2,60
	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине конструкции:							
5-01-009-5	до 4,0 м	1 пог. м	72,72	72,72	–	–	–	5,31
5-01-009-6	более 4,0 м	1 пог. м	43,82	43,82	–	–	–	3,20

Табл. 5-01-010 Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам
1 пог. м

	Укрепление стен сжимами из:							
5-01-010-1	бревен	1 пог. м	208,69	62,78	0,05	–	145,86	5,60
5-01-010-2	пластин	1 пог. м	278,14	57,18	–	–	220,96	5,10
5-01-010-3	Установка к стенам подкосов из бревен	1 пог. м	79,97	44,17	0,03	–	35,77	3,94

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 5-01-011 Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников 1 м сменяемой доски								
	Замена отдельных мест:							
5 01-011-1	ветровых досок	1 м	33,84	8,44	0,01	–	25,39	0,76
5 01 011-2	наличников и обшивки углов	1 м	40,27	14,87	0,01	–	25,39	1,34
5-01-011-3	обшивки стен	1 м	35,61	10,21	0,01	–	25,39	0,92
Табл. 5-01-012 Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностей 1 $м^2$ проекции панели								
	Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева:							
5-01-012-1 (888-0205) (888-0206)	**простых** Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 $м^2$ $м^2$ $м^3$	312,27	253,57	0,19	–	58,51 0,65 0,013	18,70
5 01-012 2 (888-0205) (888-0206)	**средней сложности** Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 $м^2$ $м^2$ $м^3$	441,43	379,68	0,21	–	61,54 0,70 0,016	28,00
5-01 012 3 (888-0205) (888-0206)	**сложных** Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 $м^2$ $м^2$ $м^3$	596,81	529,92	0,21	–	66,68 0,72 0,019	39,08

	Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых:							
5-01-012-4 (888-0317)	**простых** Шпон дубовый	1 м^2 м^2	380,44	235,94	0,19	–	144,31 0,65	17,40
5-01-012-5 (888-0317)	**средней сложности** Шпон дубовый	1 м^2 м^2	526,69	359,34	0,21	–	167,14 0,70	26,50
5-01-012-6 (888-0317)	**сложных** Шпон дубовый	1 м^2 м^2	696,72	504,43	0,21	–	192,08 0,72	37,20
	Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых:							
5-01-012-7	простых	1 м^2	209,66	134,24	0,01	–	75,41	9,90
5-01-012-8	средней сложности	1 м^2	327,83	216,28	0,01	–	111,54	15,95
5-01-012-9	сложных	1 м^2	427,29	305,10	0,01	–	122,18	22,50
	Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева:							
5-01-012-10 (888-0205) (888-0206)	**простых** Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^2 м^3	399,31	317,30	0,27	–	81,74 0,91 0,018	23,40
5-01-012-11 (888-0205) *(888-0206)*	**средней сложности** Шпон ценных пород *Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта*	1 м^2 м^2 м^3	562,77	477,31	0,29	–	85,17 0,98 *0,022*	35,20
5-01-012-12 (888-0205) (888-0206)	**сложных** Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^2 м^3	728,35	635,29	0,30	–	92,76 1,01 0,022	46,85
	Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых:							
5-01-012-13 (888-0317)	**простых** Шпон дубовый	1 м^2 м^2	495,74	294,93	0,27	–	200,54 0,91	21,75
5-01-012-14 (888-0317)	**средней сложности** Шпон дубовый	1 м^2 м^2	679,50	448,84	0,29	–	230,37 0,98	33,10
5-01-012-15 (888-0317)	**сложных** Шпон дубовый	1 м^2 м^2	841,68	603,42	0,30	–	237,96 1,01	44,50

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел. ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых							
5 01 012 16	простых	1 м^2	313 54	166 79	0 01	–	146 74	12 30
5 01 012 17	средней сложности	1 м^2	423 25	263 06	0 02	–	160 17	19 40
5 01 012 18	сложных	1 м^2	529 41	356 63	0 02	–	172 76	26 30
	Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева							
5 01 012 19 (888 0205) (888 0206)	**простых** Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^2 м^3	693 29	450 87	0 38	–	242 04 1 30 0 036	33 25
5 01 012 20 (888 0205) (888 0206)	**средней сложности** Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^2 м^3	841 79	591 22	0 53	–	250 04 1 70 0 044	43 60
5 01 012 21 (888 0205) (888 0206)	**сложных** Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^2 м^3	999 30	740 65	0 61	–	258 04 1 95 0 044	54 62
	Воссоздание панелей и откосов дубовых							
5 01 012 22 (888 0317)	**простых** Шпон дубовыи	1 м^2 м^2	s912 58	432 56	0 38	–	479 64 1 30	31 90
5 01 012 23 (888 0317)	**средней сложности** Шпон дубовыи	1 м^2 м^2	1113 20	572 23	0 53	–	540 44 1 70	42 20

5 01 012 24 (888 0317)	**сложных** Шпон дубовыи	1 м^2 м^2	1258 24	709 19	0 61	–	548 44 1 95	52 30
	Воссоздание панелей и откосов сосновых							
5 01 012 25	простых	1 м^2	533 83	201 77	0 02	–	332 04	14 88
5 01 012 26	среднеи сложности	1 м^2	746 52	386 46	0 02	–	360 04	28 50
5 01 012 27	сложных	1 м^2	8&0 63	512 57	0 02	–	368 04	37 80

Табл 5-01-013 Замена профилированных обшивных карнизов
1 м^2 заменяемои части карниза

	Замена профилированных обшивных карнизов							
5 01 013 1	простых	1 м^2	167 47	67 53	0 02	–	99 92	4 98
5 01 013 2	среднеи сложности	1 м^2	225 39	117 97	0 02	–	107 40	8 70
5 01 013 3	сложных	1 м^2	312 56	195 26	0 02	–	117 28	14 40

Табл. 5-01-014 Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн
1 место

	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн, прямоугольных							
5 01 014 1	площадью вставки до 0 1 м^2 на глубину до 10 0 см	1 место	116 24	84 48	4 74	–	27 02	6 23
5 01 014 2	площадью вставки до 0 35 м^2 на глубину до 10 0 см	1 место	279 08	180 35	10 12	–	88 61	13 30
	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн круглых							
5 01 014 3	площадью вставки до 0 25 м^2 на глубину до 10 0 см	1 место	116 49	67 26	3 79	–	45 44	4 96
5 01 014 4	площадью вставки до 0 6 м^2 на глубину до 10 0 см	1 место	141 82	94 92	5 34	–	41 56	7 00

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ							
	Табл. 5-01-015 Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах 1 м^2 (расценки 1–9), 1 пог м сменяемых досок (расценка 10)							
	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте:							
5-01-015-1	до 5 м^2	1 м^2	133,33	74,89	0,01	–	58,43	6,30
5-01-015-2	до 10 м	1 м^2	115,50	57,07	0,01	–	58,43	4,80
5-01-015-3	до 20 м^2	1 м^2	104,92	46,48	0,01	–	58,43	3,91
5 01-015-4	более 20 м^2	1 м^2	97,79	39,35	0,01	–	58,43	3,31
	Перестилка полов без добавления новых досок; площадью в одном месте:							
5-01-015 5	до 5 м^2	1 м^2	46,77	44,34	–	–	2,43	3,73
5 01-015-6	до 10 м	1 м^2	36,43	34,00	–	–	2,43	2,86
5-01 015-7	до 20 м^2	1 м^2	29,89	27,46	–	–	2,43	2,31
5-01-015-8	более 20 м^2	1 м^2	26,21	23,78	–	–	2,43	2,00
5-01-015-9	Сплачивание полов	1 м^2	58,76	51,12	0,01	–	7,63	4,30
5-01-015-10	Смена досок	1 м	55,61	39,23	0,01	–	16,37	3,30

Табл. 5-01-016 Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней)
10 пог м профилированных деталей (расценки 1–4, 8), 1 пог. м воссозданной детали (расценки 5–7)

5-01-016-1	Снятие профилированных деталей	10 м	8,14	8,14	–	–	–	0,78
	Воссоздание сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей:							
5-01-016-2	простого профиля	10 м	122,99	74,58	0,01	–	48,40	5,50
5-01-016-3	средней сложности профиля	10 м	220,22	123,40	0,02	–	96,80	9,Ю
5-01-016-4	сложного профиля	10 м	265,45	153,23	0,02	–	112,20	11,30
	Реставрация профилированных деталей:							
5-01-016-5	простого профиля	1 м	34,20	29,83	0,01	–	4,36	2,20
5-01-016-6	средней сложности профиля	1 м	46,08	37,97	0,01	–	8,10	2,80
5-01-016-7	сложного профиля	1 м	55,79	47,46	0,01	–	8,32	3,50
	Установка профилированных деталей:							
5-01-016-8	в деревянных стенах	10 м	45,90	44,40	–	–	1,50	4,00
5-01-016-9	в каменных стенах	10 м	67,21	65,71	–	–	1,50	5,92

Табл. 5-01-017 Настилка вновь дощатых полов по старому образцу и черных полов
1 м^2 пола

	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; без фриза:							
5-01-017-1	при площади пола до 10 м^2	1 м^2	183,06	70,61	0,02	–	112,43	5,94
5-01-017-2	при площади пола до 25 м^2	1 м^2	162,74	50,29	0,02	–	1 12,43	4,23
	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; с фризом:							
5-01-017-3	при площади пола до 10 м	1 м^2	193,29	80,84	0,02	–	112,43	6,80
5-01-017-4	при площади пола до 25 м^2	1 м^2	180,21	67,76	0,02	–	112,43	5,70
5-01-017-5	Настилка вновь черных полов	1 м^2	118,32	36,85	–	–	81,47	3,10

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 5-01-018 Смена лаг 1 пог. м лаг								
	Смена лаг:							
5-01-018-1	из пластин	1 м	110,81	97,12	0,01	–	13,68	8,75
5-01-018-2	из брусьев и досок	1 м	89,65	63,27	0,01	–	26,37	5,70
4. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ								
Табл. 5-01-019 Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления 1 м^2 подшивки или наката (расценки 1–6); 1 м^2 засыпки (расценки 7–9)								
	Замена поврежденных накатов; заподлицо с низом балок:							
5-01-019-1	в четверть	1 м^2	149,38	42,94	0,04	–	106,40	3,83
5-01-019-2	Впритык	1 м^2	142,54	36,10	0,04	–	106,40	3,22
	Замена поврежденных накатов; незаподлицо с низом балок:							
5-01-019-3	в четверть	1 м^2	141,19	34,75	0,04	–	106,40	3,10
5-01-019-4	впритык	1 м^2	131,67	25,23	0,04	–	106,40	2,25
	Замена поврежденной подшивки:							
5-01-019-5	чистой	1 м^2	87,69	30,38	0,01	–	57,30	2,71
5-01-019-6	под штукатурку	1 м^2	34,69	25,90	–	–	8,79	2,31

	Смена засыпки при разобранных полах:							
5-01-019-7	с укладкой толи	1 м^2	32,99	17,48	–	–	15,51	1,66
5-01-019-8	со смазкой глиняным раствором	1 м^2	32,80	20,02	–	–	12,78	1,90
5-01-019-9	Засыпка толщиной 10 мм	1 м^2	6,67	5,90	–	–	0,77	0,56
Табл. 5-01-020 Замена отдельных повреждении мест и усиление деревянных балок перекрытий 1 конец балки (расценки 1–2); 1 м протеза (расценки 3–4); 1 место (расценки 5–8)								
	Смена концов деревянных балок:							
5-01-020-1	в рубленных стенах	1 конец	164,62	83,21	4,57	–	76,84	7,00
5-01-020-2	в каменных стенах	1 конец	241,37	108,66	6,02	–	126,69	9,14
	Усиление деревянных балок по всей длине:							
5-01-020-3	в рубленных стенах	1 м	55,94	47,31	3,04	–	5,59	3,98
5-01-020-4	в каменных стенах	1 м	69,69	52,31	3,36	–	14,02	4,40
	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента до 2,0 м:							
5-01-020-5	площадь сечения балки до 2,0 дм^2	1 место	612,85	218,24	0,25	–	394,36	17,30
5-01-020-6	площадь сечения балки более 2,0 дм^2	1 место	886,40	244,73	0,31	–	641,36	19,40
	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента более 2,0 м:							
5-01-020-7	площадь сечения балки до 2,0 дм^2	1 место	711,41	275,00	0,25	–	436,16	21,80
5-01-020-8	площадь сечения балки более 2,0 дм^2	1 место	1100,31	295,19	0,36	–	804,76	23,40
Табл. 5-01-021 Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным и деревянным стенам 1 м балки								
	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам:							
5-01-021-1	длиной 6 м	1 м	102,95	34,75	1,22	–	66,98	3,10

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	*Наименование и характеристика неучтенных* расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01 021-2	длиной 5 м	1 м	98,82	41,59	1,44	–	55,79	3,71
5 01-021 3	длиной 4 м	1 м	104,45	53,48	1,88	–	49,09	4,77
	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам:							
5 01-021 4	длиной 6 м	1 м	84,75	24,55	0,86	–	59,34	2,19
5 01-021 5	длиной 5 м	1 м	80,11	30,95	1,08	–	48,08	2,76
5-01-021-6	длиной 4 м	1 м	80,17	37,55	1,30		41,32	3,35
5-01 021-7	Выделка профиля балок по старинному образцу и врубка	1 м	31,98	31,98	–	–	–	2,69

5. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ

Табл. 5-01-022 Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых щипцовых, многощипцовых)

1 пог м конструкции (расценки 1–3), 1 место (расценки 4–7)

	Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш:							
5-01-022 1	стропила из бревен	1 м	109,78	75,95	0,85	–	32,98	5,94
5-01-022-2	стропила из досок	1 м	66,60	48,21	0,54	–	17,85	3,77
5 01 022 3	подстропильные доски и мауэрлаты	1 м	107,07	66,49	0,75	–	39,83	5,20

	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента до 2,0 м:							
5-01-022-4	площадь сечения деталей стропил до 2,0 дм^2	1 место	546,49	311,76	0,91	–	233,82	23,60
5-01-022-5	площадь сечения деталей стропил более 2,0 дм^2	1 место	841,37	333,55	1,00	–	506,82	25,25
	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента более 2,0 м:							
5-01-022-6	площадь сечения деталей стропил до 2,0 дм^2	1 место	455,51	174,37	1,12	–	280,02	13,20
5-01-022-7	площадь сечения деталей стропил более 2,0 дм^2	1 место	872,33	183,62	1,29	–	687,42	13,90

Табл. 5-01-023 Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)

1 пог м конструкции (расценки 1–3), 1 сопряжение (расценки 4–5)

	Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш:							
5-01-023-1	стропил из бревен	1 м	68,93	34,37	1,58	–	32,98	2,92
5-01-023-2	стропил из досок	1 м	50,95	31,19	1,11	–	18,65	2,65
5-01-023-3	подстропильных брусьев и мауэрлатов	1 м	64,08	23,30	0,76	–	40,02	1,98
	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине стропильной конструкции:							
5-01-023-4	до 4,0 м	1 сопряжение	43,39	43,39	–	–	–	3,20
5-01-023-5	более 4,0 м	1 сопряжение	72,00	72,00	–	–	–	5,31

Табл. 5-01-024 Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен

1 пог м конструкции (расценки 1–4), 1 заменяемое место (расценки 5–6)

	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов:							
5-01-024-1	из брусьев	1 пог м	196,04	58,14	1,28	–	136,62	4,94

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-024-2	из досок	1 пог. м	68,68	31,90	0,70	–	36,08	2,71
5-01-024-3	журавницы (из досок)	1 пог. м	154,30	105,93	2,29	–	46,08	9,00
5-01-024-4	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях конусообразных и фигурных шатров и башен	1 пог. м	186,55	48,85	1,08	–	136,62	4,15
	Заготовка вставок по размеру с выделкой сопряжений, зачисткой и подгонкой для строительных конструкций:							
5-01-024-5	из бруса	1 место	290,88	242,72	–	–	48,16	17,90
5-01-024-6	из досок	1 место	213,11	192,55	–	–	20,56	14,20

Табл. 5-01-025 Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен

1 м конструкции (расценки 1–4); 1 сопряжение (расценки 5–6)

	Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав:							
5-01-025-1	из брусьев	1 м	187,69	48,23	0,99	–	138,47	3,81
5-01-025-2	из досок	1 м	75,39	29,37	0,60	–	45,42	2,32
5-01-025-3	журавницы (из досок)	1 м	153,75	93,94	1,89	–	57,92	7,42
5-01-025-4	Воссоздание стропильных конструкций конусообразных и фигурных шатров и башен	1 м	179,43	42,41	0,88	–	136,14	3,35

	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций глав, куполов, шатров, конусов и башен при длине конструкций:							
5-01-025-5	до 4,0 м	1 сопряжение	53,72	53,72	–	–	–	3,40
5-01-025-6	более 4,0 м	1 сопряжение	88,48	88,48	–	–	–	5,60

Табл. 5-01-026 Смена обрешетки крыш

1 м^2 обрешетки

	Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев:							
5-01-026-1	из досок и брусков с прозорами	1 м^2	69,93	25,86	0,01	–	44,06	2,33
5-01-026-2	сплошной из досок	1 м^2	153,76	60,50	0,02	–	93,24	5,45
5-01-026-3	закомарных сводов с ендовами и разжелобками из досок и брусьев	1 м^2	300,61	116,77	0,02	–	183,82	10,52
5-01-026-4	глав, куполов, шатров и башен сплошной из досок	1 м^2	290,70	150,40	0,02	–	140,28	13,55
	Смена обрешетки крыш; из жердей:							
5-01-026-5	под тесовые кровли	1 м^2	18,22	13,43	0,01	–	4,78	1,21
5-01-026-6	под стальные и черепичные кровли	1 м^2	44,99	29,42	0,01	–	15,56	2,65
5-01-026-7	под готовые кровли	1 м^2	59,73	38,07	0,02	–	21,64	3,43

6. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЕМОВ

Табл. 5-01-027 Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок

1 м коробки

	Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок:							
5-01-027-1	в каменных стенах	1 м	83,64	52,93	0,58	–	30,13	4,14

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-027-2	в перегородках	1 м	58,52	35,93	0,40	–	22,19	2,81
5-01-027-3	Замена негодных частей колод в деревянных стенах	1 м	77,77	47,44	0,44	–	29,89	3,71
Табл. 5-01-028 Воссоздание и установка сосновых оконных и дверных коробок и колод по старым образцам 1 м коробки или колоды								
	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом:							
5-01-028-1	из целого элемента	1 м	43,02	26,70	0,22	–	16,10	1,95
5-01-028-2	клеенных в два слоя	1 м	110,60	72,32	0,39	–	37,89	5,28
5-01-028 3	клеенных в три слоя	1 м	140,86	83,55	0,48	–	56,83	6,10
5-01-028-4	клеенных в четыре слоя	1 м	185,94	109,56	0,60	–	75,78	8,00
5-01-028-5	Воссоздание сосновых колод с прямолинейным верхом по старым образцам	1 м	489,61	67,79	0,61	–	421,21	4,95
	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом:							
5-01-028-6	из целого элемента	1 м	62,97	42,46	0,35	–	20,16	3,10
5-01-028-7	клеенных в два слоя	1 м	150,00	98,20	1,01	–	50,79	7,17
5-01-028-8	клеенных в три слоя	1 м	201,56	128,46	1,32	–	71,78	9,38
5-01-028-9	клеенных в четыре слоя	1 м	270,92	167,63	1,73	–	101,56	12,24
5-01-028-10	Воссоздание сосновых колод с криволинейным верхом по старым образцам	1 м	710,10	158,87	1,71	–	549,52	11,60

	Воссоздание дубовых оконных и дверных коробок по старым образцам:							
5-01-028-11	с прямолинейным верхом	1 м	232,64	100,25	0,64	–	131,75	7,32
5-01-028-12	с криволинейным верхом	1 м	341,84	175,31	1,65	–	164,88	12,80
	Воссоздание оконных и дверных коробок из ценных пород дерева по старым образцам:							
5-01-028-13 (888-0217)	**с прямолинейным верхом** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м $м^3$	118,71	108,61	0,75	–	9,35 0,24	7,93
5-01-028-14 (888-0217)	**с криволинейным верхом** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м $м^3$	190,09	176,40	1,81	–	11,88 0,03	12,88
	Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту:							
5-01-028-15	в каменных стенах	1 м	108,35	26,21	0,52	–	81,62	2,05
5-01-028-16	в деревянных стенах (колода)	1 м	67,14	39,64	–	–	27,50	3,10
5-01-028-17	в перегородках	1 м	26,51	25,57	–	–	0,94	2,00

Табл. 5-01-029 Реставрация дверных и оконных коробок
1 коробка

	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 $м^2$:							
5-01-029-1	дверных в каменных стенах	1 коробка	357,84	168,46	0,69	–	188,69	12,30
5-01-029-2	дверных в деревянных стенах	1 коробка	414,64	221,59	0,99	–	192,06	16,18
5-01-029-3	оконных в каменных стенах	1 коробка	393,42	198,59	0,94	–	193,89	14,50
	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 $м^2$:							
5-01-029-4	дверных в каменных стенах	1 коробка	582,09	214,33	0,95	–	366,81	15,65
5-01-029-5	дверных в деревянных стенах	1 коробка	556,94	237,62	1,09	–	318,23	17,35
5-01-029-6	оконных в каменных стенах	1 коробка	601,12	230,77	1,04	-	369,31	16,85
	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 3,5 $м^2$:							
5-01-029-7 (888-0217)	**дверных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 коробка $м^3$	253,37	181,05	0,93	–	71,39 0,025	13,22

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-029-8 (888-0217)	**оконных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 коробка $м^3$	308,38	230,77	1,02	–	76,59 0,025	16,85
	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 6,0 $м^2$:							
5-01-029-9 (888-0217)	**дверных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 коробка $м^3$	330,72	223,24	1,07	–	106,41 0,049	16,30
5-01-029-10 (888-0217)	**оконных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 коробка $м^3$	354,92	239,67	1,14	–	114,11 0,049	17,50
	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 $м^2$:							
5-01-029-11	дверных в каменных стенах	1 коробка	244,79	117,79	0,61	–	126,39	8,60
5-01-029-12	оконных в каменных стенах	1 коробка	261,82	129,56	0,67	–	131,59	9,46
	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 $м^2$:							
5-01-029-13	дверных в каменных стенах	1 коробка	352,43	137,50	0,72	–	214,21	10,04
5-01-029-14	оконных в каменных стенах	1 коробка	373,90	151,20	0,79	–	221,91	11,04
Табл. 5-01-030 Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей) 1 $м^2$ дверного полотна или тамбура								
	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации:							
5-01-030-1 (888-0217)	**простых** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 $м^2$ $м^3$	231,19	229,10	–	–	2,09 0,02	14,50

5-01-030-2 (888-0217)	**средней сложности** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	299,99	297,04	–	–	2,95 0,024	18,80
5-01-030-3 (888-0217)	**сложных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	388,93	385,52	–	–	3,41 0,028	24,40
	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации:							
5-01-030-4 (888-0217)	**простых** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	434,93	431,34	–	–	3,59 0,046	27,30
5-01-030-5 (888-0217)	**средней сложности** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	555,75	551,42	–	–	4,33 0,056	34,90
5-01-030-6 (888-0217)	**сложных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	711,95	706,26	–	–	5,69 0,064	44,70
	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации:							
5-01-030-7	простых	1 м^2	299,77	194,66	–	–	105,11	12,32
5-01-030-8	средней сложности	1 м^2	379,06	252,48	–	–	126,58	15,98
5-01-030-9	сложных	1 м^2	475,32	327,69	–	–	147,63	20,74
	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации:							
5-01-030-10	простых	1 м^2	607,09	366,56	–	–	240,53	23,20
5-01-030-11	средней сложности	1 м^2	761,42	468,63	–	–	292,79	29,66
5-01-030-12	сложных	1 м^2	935,76	600,40	–	–	335,36	38,00
	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации:							
5-01-030-13	простых	1 м^2	185,57	139,04	–	–	46,53	8,80
5-01-030-14	средней сложности	1 м^2	236,56	180,28	–	–	56,28	11,41
5-01-030-15	сложных	1 м^2	299,62	234,00	–	–	65,62	14,81
	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации:							
5-01-030-16	простых	1 м^2	379,45	261,81	–	–	117,64	16,57
5-01-030-17	средней сложности	1 м^2	463,56	334,80	–	–	128,76	21,19
5-01-030-18	сложных	1 м^2	576,71	428,81	–	–	147,90	27,14

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 5-01-031 Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам 1 м² полотна (расценки 1–16), 1 проем (расценки 17–18)								
	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом:							
5 01 031 1	филенчатых, однопольных глухих	1 м²	655,80	353,21	0,19	–	302,40	25,79
5-01 031 2	филенчатых, двупольных глухих	1 м²	808,67	456,47	0,24	–	351,96	33,33
5 01 031 3	полусветлых (без остекления), однопольных	1 м²	624,86	353,08	0,18	–	271,60	25,78
5 01 031 4	полусветлых (без остекления), двупольных	1 м²	747,07	456,47	0,24	–	290,36	33,33
5 01 031 5	простых на шпонах	1 м²	492,34	152,43	0,11	–	339,80	11,13
	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам, с криволинейным верхом.							
5 01 031 6	филенчатых, однопольных глухих	1 м²	904,00	485,78	0,26	–	417,96	35,47
5 01 031 7	филенчатых, двупольных глухих	1 м²	1076,21	594,53	0,32	–	481,36	43,41
5-01 031 8	полусветлых (без остекления), однопольных	1 м²	826,60	485,38	0,26	–	340,96	35,44
5 01 031 9	полусветлых (без остекления), двупольных	1 м²	958,90	593,84	0,30	–	364,76	43,36
5 01 031 10	простых на шпонах	1 м²	665,73	210,23	0,14	–	455,36	15,35
	Воссоздание дубовых дверных полотен по старым образцам·							
5 01 031 11	сложных	1 м²	1723,64	819,96	0,40	–	903,28	59,87
5 01 031 12	средней сложности	1 м²	1296,12	607,26	0,30	–	688,56	44,34
5 01 031 13	простых	1 м²	960,70	271 99	0,15	–	688 56	19 86

	Воссоздание дверных полотен из древесины ценных пород по старым образцам:							
5-01-031-14 (888-0217)	**сложных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	962,71	946,37	0,46	—	15,88 0,174	69,10
5-01-031-15 (888 0217)	**средней сложности** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	751,17	735,45	0,36	—	15,36 0,132	53,70
5-01-031-16 (888-0217)	**простых** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	588,13	572,48	0,29	—	15 36 0,132	41,80
	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен:							
5-01-031-17 (888-0209)	**однопольных** Петли 150 мм	1 проем шт	72,77	71,92	—	—	0,85 2	6,05
5-01 031 18(888-0209)	**двупольных** Петли 150 мм	1 проем шт	138,41	136,70	—	—	1,71 4	11,50
Табл. 5-01-032 Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли 1 м^2 площади проема при одинарном заполнении								
	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов, створных							
5-01-032-1	простых	1 м^2	420,10	320,47	0,16	—	99,47	23,40
5-01-032 2	средней сложности	1 м^2	608,06	462,91	0,24	—	144,91	33,80
5 01 032 3	сложных	1 м^2	730,47	564,26	0,29	—	165,92	41,20
	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих.							
5-01-032-4	простых	1 м^2	304,96	225,98	0,13	—	78,85	16,50
5-01-032-5	средней сложности	1 м^2	502,53	398,55	0,20	—	103,78	29,10
5-01-032-6	сложных	1 м^2	642,47	517,70	0,26	—	124,51	37,80
	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных:							
5-01-032 7	простых	1 м^2	753,68	621,78	0,31	—	131,59	45,40
5 01 032-8	средней сложности	1 м^2	955,10	760,11	0,38	—	194,61	55,50
5-01-032-9	сложных	1 м^2	1756,86	1547,60	0,74	—	208,52	113,00

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затрать руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материаль	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов, глухих							
5 01 032 10	простых	1 м^2	581 06	480 72	0 24	–	100 10	35 10
5 01 032 11	средней сложности	1 м^2	824 91	693 00	0 34	–	131 57	50 60
5 01 032 12	сложных	1 м^2	1428 71	1242 19	0 61	–	185 91	90 70
	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов, створных							
5 01 032 13	простых	1 м^2	700 13	448 67	0 22	–	251 24	32 76
5 01 032 14	средней сложности	1 м^2	1014 75	648 08	0 33		366 34	47 32
5 01 032 15	сложных	1 м^2	1209 23	789 96	0 39		418 88	57 68
	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов, глухих							
5 01 032 16	простых	1 м^2	515 54	316 37	0 16	–	199 01	23 10
5 01 032 17	средней сложности	1 м^2	820 11	557 95	0 28	–	261 88	40 74
5 01 032 18	сложных	1 м^2	1039 53	724 78	0 34	–	314 41	52 92
	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов, створных							
5 01 032 19 (888 0217)	**простых** *Доски ценных пород обрезные I сорта*	1 м^2 м^3	482 51	480 72	0 24	–	1 55 0 048	35 10
5 01 032 20 (888 0217)	**средней сложности** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	69ь 91	694 36	0 35	–	2 20 0 07	50 70
5 01 032 21 (888 0217)	**сложных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	849 54	846 39	0 43	–	2 72 0 08	61 80

	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов, глухих							
5 01 032 22 (888 0217)	**простых** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	340 47	338 97	0 17	–	1 33 0 038	24 75
5 01 032 23 (888 0217)	**средней сложности** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	599 89	597 81	0 30	–	1 78 0 05	43 65
5 01 032 24 (888 0217)	**сложных** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	779 21	776 54	0 38	–	2 29 0 06	56 70
Табл 5-01-033 Реставрация оконных переплетов 1 м^2 площади проема при одинарном заполнении								
	Реставрация до 50% дубовых переплетов, глухих							
5 01 033 1	простых и средней сложности	1 м^2	248 62	194 48	0 01	–	54 13	14 20
5 01 033 2	сложных	1 м^2	329 63	260 22	0 01	–	69 40	19 00
	Реставрация до 50% дубовых переплетов, створных							
5 01 033 3	простых и средней сложности	1 м^2	306 50	243 78	0 01	–	62 71	17 80
5 01 033 4	сложных	1 м^2	368 17	285 56	0 01	–	82 60	20 85
	Реставрация более 50% дубовых переплетов, глухих							
5 01 033 5	простых и средней сложности	1 м^2	296 36	233 64	0 01	–	62 71	17 06
5 01 033 6	сложных	1 м^2	399 11	316 50	0 01	–	82 60	23 11
	Реставрация более 50% дубовых переплетов, створных							
5 01 033 7	простых и средней сложности	1 м^2	340 63	271 31	0 01	–	69 31	19 81
5 01 033 8	сложных	1 м^2	405 71	316 50	0 01	–	89 20	23 11
	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева, глухих							
5 01 033 9 (888 0206)	**простых и средней сложности** Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^3	216 98	213 66	0 01	–	3 31 0 0077	15 60
5 01 033 10 (888 0206)	**сложных** Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^3	285 26	281 85	0 01	–	3 40 0 01	20 58

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; створных:							
5-01-033-11 (888-0206)	**простых и средней сложности** Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^3	258,06	254,74	0,01	–	3,31 0,009	18,60
5-01-033-12 (888-0206)	**сложных** Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^3	301,83	298,42	0,01	–	3,40 0,012	21,79
	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих:							
5-01-033-13 (888-0206)	**простых и средней сложности** Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^3	260,39	257,07	0,01	–	3,31 0,009	18,77
5-01-033-14 (888-0206)	**сложных** Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^3	351,56	348,15	0,01	–	3,40 0,012	25,42
	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; створных:							
5-01 033-15 (888-0206)	**простых и средней сложности** Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^3	301,74	298,42	0,01	–	3,31 0,01	21,79
5-01-033 16 (888-0206)	**сложных** Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м^2 м^3	351,56	348,15	0,01	–	3,40 0,013	25,42
	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих:							
5-01-033-17	простых и средней сложности	1 м^2	152,26	129,69	–	–	22,57	9,47
5-01-033 18	сложных	1 м^2	199,19	170,78	–	–	28,41	12,47

	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных:							
5-01-033-19	простых и средней сложности	1 м^2	180,58	154,76	–	–	25,82	11,30
5-01-033-20	сложных	1 м^2	214,33	180,92	–	–	33,41	13,21
	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих:							
5-01-033-21	простых и средней сложности	1 м^2	181,54	155,72	–	–	25 82	11,37
5-01-033-22	сложных	1 м^2	244,46	211,05	–	–	33,41	15,41
	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных:							
5-01-033-23	простых и средней сложности	1 м^2	209,24	180,92	–	–	28,32	13,21
5-01-033-24	сложных	1 м^2	246,96	211,05	–	–	35,91	15,41

Табл. 5-01-034 Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам

1 шт.

5-01-034-1	Воссоздание сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам	1 шт	122,05	27,81	0,01	–	94,23	2,03
	Реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам:							
5-01-034-2	до 50%	1 шт.	83,56	36,43	0,01	–	47,12	2,66
5-01-034-3	более 50%	1 шт	107,99	46,84	0,01	–	61,14	3,42

Табл. 5-01-035 Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу

1 м^2 подоконной доски

	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева							
5-01-035-1	воссоздание	1 м^2	507,64	360,65	0,15	–	146,84	22,60
5-01-035-2	реставрация до 50%	1 м^2	261,80	186,71	0,07	–	75,02	11,70
5-01-035-3	реставрация более 50%	1 м^2	328,78	231,07	0,10	–	97,61	14,48
	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу, дубовых:							
5-01-035-4	воссоздание	1 м^2	832,34	471,40	0,20	–	360,74	29,54

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-035-5	реставрация до 50%	1 м^2	424,04	243,52	0,10	–	180,42	15,26
5-01-035-6	реставрация более 50%	1 м^2	538,85	301,61	0,13	–	237,11	18,90
	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из ценных пород дерева:							
5-01-035-7 (888-0217)	**воссоздание** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	514,12	505,07	0,21	–	8,84 0,069	31,65
5-01-035-8 (888-0217)	**реставрация до 50%** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	268,03	260,91	0,10	–	7,02 0,034	16,35
5-01-035-9 (888-0217)	**реставрация более 50%** Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м^2 м^3	330,90	323,15	0,14	–	7,61 0,045	20,25

7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ

Табл. 5-01-036 Реставрация лестниц и крылец
1 м^2 развернутой поверхности

	Реставрация лестниц и крылец; сосновых:							
5-01-036-1	до 50%	1 м^2	174,99	124,76	0,01	–	50,22	10,60
5-01-036-2	более 50%	1 м^2	214,09	149,71	0,01	–	64,37	12,72
5-01-036-3	чердачных лестниц, реставрация до 50%	1 м^2	115,37	87,33	0,05	–	27,99	7,42

	Реставрация лестниц и крылец; дубовых:							
5-01-036-4	до 50%	1 м^2	302,40	174,67	0,01	–	127,72	14,84
5-01-036-5	более 50%	1 м^2	373,20	209,62	0,01	–	163,57	17,81
Табл. 5-01-037 Воссоздание лестниц и крылец 1 м^2 развернутой поверхности								
	Воссоздание лестниц и крылец:							
5-01-037-1	сосновых	1 м^2	367,03	216,09	0,51	–	150,43	16,90
5-01-037-2	дубовых	1 м^2	690,74	303,04	0,27	–	387,43	23,70
Табл. 5-01-038 Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец 1 пог. м конструкции								
5-01-038-1	Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец	1 м	84,99	39,25	–	–	45,74	3,10
Табл. 5-01-039 Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных полотен 1 м^2 развернутой поверхности								
	Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига:							
5-01-039-1	с дверных полотен	1 м^2	97,88	91,15	6,73	–	–	7,20
5-01-039-2	с оконных рам	1 м^2	154,16	151,92	2,24	–	–	12,00
8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
Табл. 5-01-040 Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм 1 стойка								
	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм:							
5-01-040-1	высотой стоек до 4,0 м	1 стойка	26,75	26,75	–	–	–	2,41
5-01-040-2	высотой стоек до 12,0 м	1 стойка	33,30	33,30	–	–	–	3,00

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 5-01-041 Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода 1 стойка крепления								
	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода:							
5-01-041-1	высотой стоек до 4,0 м	1 стойка	49,95	49,95	–	–	–	4,50
5-01-041-2	высотой стоек до 12,0 м	1 стойка	74,37	74,37	–	–	–	6,70
Табл. 5-01-042 Зондаж дощатых полов с основанием 1 зондаж площадью до 1 м^2								
	Зондаж дощатых полов с основанием:							
5-01-042-1	глубиной до 15 см	1 зондаж	23,66	23,66	–	–	–	2,01
5-01-042-2	глубиной до 30 см	1 зондаж	48,73	48,73	–	–	–	4,14
5-01-042-3	глубиной до 50 см	1 зондаж	70,62	70,62	–	–	–	6,00
Табл. 5-01-043 Заделка зондажных окон дощатого пола 1 зондаж площадью до 1 м^2								
5-01-043-1	Заделка зондажных окон дощатого пола	1 зондаж	78,86	78,86	–	–	–	6,70

Табл. 5-01-044 Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород
1 м² лицевой развернутой поверхности

	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге:							
5-01-044-1	1 заготовка	1 м²	245,89	245,89	–	–	–	16,75
5-01-044-2	2 заготовки	1 м²	474,90	474,90	–	–	–	32,35
5-01-044-3	3 заготовки	1 м²	640,78	640,78	–	–	–	43,65
5-01-044-4	4 заготовки	1 м²	800,06	800,06	–	–	–	54,50
5-01-044-5	5 заготовок	1 м²	990,90	990,90	–	–	–	67,50
5-01-044-6	6 заготовок	1 м²	1159,72	1159,72	–	–	–	79,00
5-01-044-7	7 заготовок	1 м²	1372,58	1372,58	–	–	–	93,50

Табл. 5-01-045 Устройство деревянных каркасов
1 м² каркаса (расценки 1–2); 1 пог. м конструкций каркаса (расценка 3)

	Устройство каркасов сосновых под облицовку:							
5-01-045-1	*по стенам*	1 м²	178,01	78,46	0,02	–	99,53	6,60
5-01-045-2	по потолкам	1 м²	193,70	94,15	0,02	–	99,53	7,92
5-01-045-3	Устройство несущих сосновых каркасов	1 м	98,67	60,51	0,01	–	38,15	5,09

Табл. 5-01-046 Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол
1 м фальца (расценки 1–2); 1 м² остекления (расценки 3–8)

	Выемка стекол из переплетов:							
5-01-046-1	прямолинейных	1 м	6,47	6,47	–	–	–	0,55
5-01-046-2	криволинейных	1 м	12,95	12,95	–	–	–	1,10
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; прямолинейных с небольшим количеством членений:							
5-01-046-3 (101-9882)	**стеклом толщиной 2–3 мм** Стекло оконное	1 м² м²	21,09	15,89	–	–	5,20 1,15	1,35

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-046-4 (101-9882)	**стеклом толщиной 4–5 мм** Стекло оконное	1 м^2 м^2	24,74	19,54	–	–	5,20 1,15	1,66
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с небольшим количеством членений и прямолинейных с большим количеством членений:							
5-01-046-5 (101-9882)	**стеклом толщиной 2–3 мм** Стекло оконное	1 м^2 м^2	43,23	35,93	–	–	7,30 1,20	2,65
5-01-046-6 (101-9882)	**стеклом толщиной 4–5мм** Стекло оконное	1 м^2 м^2	50,01	42,71	–	–	7,30 1,20	3,15
	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с большим количеством членений:							
5-01 046-7 (101 9882)	**стеклом толщиной 2–3 мм** Стекло оконное	1 м^2 м^2	59,93	51,35	–	–	8,58 1,35	3,25
5-01-046 8 (101 9882)	**стеклом толщиной 4–5мм** Стекло оконное	1 м^2 м^2	70,20	61,62	–	–	8,58 1,35	3,90

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

(учтены в сборнике ТЕР-2001 №05 «Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей»)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС руб	
			сметная стоимость маш ч	в т ч оплата труда машинистов
030201	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш ч	0 76	–
330206	Дрели электрические	маш ч	0 70	–
331441	Рубанки электрические	маш ч	0 60	–
331442	Лобзики электрические	маш ч	0 65	–
331531	Пилы дисковые электрические	маш ч	0 76	–
331532	Пилы электрические цепные	маш ч	1 34	–
888882	Лампы паяльные	маш ч	1 87	–

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС руб
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7570 00
101-0589	Масла креозотовые	т	2590 00
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	8600 00
101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	$м^2$	6 37
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП 300Б	$м^2$	4 76
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4 × 40 мм	т	16100 00
101 1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	$м^2$	52 10

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
101-1656	Гвозди отделочные	т	13200 00
101-1671	Закрепы металлические	кг	25.60
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11 00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17 50
101-1825	Олифа натуральная	кг	26 70
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	$м^2$	26 00
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	17 00
102-0009	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выра ботки пиломатериалов и заготовок (пластины) тол щиной 20–24 см I сорта	$м^3$	563 00
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выра ботки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20–24 см II сорта	$м^3$	476 00
102-0012	Лесоматериалы круглые хвойных пород Подтовар ник длиной 3–6,5 м, диаметром 6-13 см	$м^3$	414 00
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм I сорта	$м^3$	2970 00
102-0031	Пиломатериалы хвойных пород Брусья обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта	$м^3$	2380 00
102-0039	Пиломатериалы хвойных пород Брусья необрез- ные длиной 4–6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта	$м^3$	1900 00
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм II сорта	$м^3$	1860 00
102-0055	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32 40 мм I сорта	$м^3$	2800 00
102 0056	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32–40 мм II сорта	$м^3$	2000 00
102 0059	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	$м^3$	2500 00

Код	Наименование	Ед. изм	Цена без НДС, руб
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м^3	2250 00
102-0073	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4–6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м^3	665 00
102-0079	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4–6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более I сорта	м^3	1340 00
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм I сорта	м^3	2500 00
102-0087	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 100–125 мм I сорта	м^3	2100.00
102-0099	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2–3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта	м^3	1830 00
102-0105	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 16 мм III сорта	м^3	1640 00
102-0111	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм I сорта	м^3	2100 00
102-0115	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32–40 мм I сорта	м^3	2200 00
102-0119	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м^3	2000 00
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м^3	1500 00
102-0298	Пластины хвойных пород 1 сорта	м^3	1400 00
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800–1000 мм шириной 1922 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	140 00
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м^3	5100 00
331531	Пилы дисковые электрические	маш -ч	0.76

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250 × 120 × 65 мм, марка 150	1000 шт	2492 10
407-0001	Глина	$м^3$	107 00
409-9001	Шлак	$м^3$	77 30
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре	кг	0 77
888-0045	Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе «Биски»	кг	7 00
888 0140	Войлок строительный	кг	10 40
888-0299	Клей казеиновый	кг	56 80
888-0304	Гвозди проволочные	кг	12 30
888-0316	Бруски дубовые 30 мм I сорта	$м^3$	6600 00
888-0319	Гвозди толевые круглые 2,0 × 25 мм	кг	11 05
888-0361	Шурупы стальные	кг	12 20
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	1 58
888 0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	1 25
888-0449	Гвозди строительные	кг	9 36

gost.e-ecolog.ru