НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ФСН-2001

ТОМ 2

Сборники №№ 9–20

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003

gost.e-ecolog.ru

ББК 38.683
УДК 721.025.4
Ф 32

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

Тиражирование и распространение ФСН-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07 2003г.)
Настоящие федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы ФСН-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации

Ф 32 **Федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры):** ФСН-2001. Т.2. Сб. №№ 9-20/М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 360 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-032-5

Сборники ФСН-2001 разработаны на основе "Территориальных элементных сметных норм на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга" (ТЭСН-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-032-5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, приказываю:

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменении региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В.С.

Министр М. Е. Швыдкой

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ФСН-2001) предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ФСН-2001 являются исходными нормативами для разработки территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы, индивидуальных и укрупненных расценок, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятников и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы — полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ФСН-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Общая часть

Сборник 1	Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3	Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4	Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6	Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7	Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9	Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора
Сборник 10	Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11	Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12	Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13	Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14	Реставрация мебели.

Сборник 15	Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16	Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17	Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18	Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19	Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20	Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21	Разные работы.
Сборник 22	Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23-1	Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
Сборник 23-2	Реставрация художественных тканей.
Сборник 24	Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
Сборник 26	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27	Реставрация монументальной и станковой живописи.
Сборник 28	Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
Сборник 29	Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30	Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

Таблицы ФСН-2001 содержат следующие нормативные показатели:

— затраты труда рабочих-реставраторов;

— средний разряд работы;

— расход материалов и изделий.

ФСН-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ФСН-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

Техническая часть

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпускающими проектно-сметную документацию. Стоимость трудовых затрат к единичным расценкам разрабатывается специализированными подразделениями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Стоимость трудовых затрат, указанных в сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенные в сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность их для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Нормами сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены в нормах следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работы и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизации, стандартизации, индустриализации — и применения современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) - 1,25

при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением - 1,25

при температуре воздуха на рабочем месте +40°С - 1,25

при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффици-

ентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в сборнике норм дополнительных затрат.

10. Стоимость электроэнергии нормами сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт.ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

11. Нормами большинства сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Нормы ФСН-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно.

13. Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанные заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к норме нескольких коэффициентов последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в конкретном сборнике, распространяются только в пределах данного сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в нормах сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, при разработке расценок на основании этих норм в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬ ТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК № 15

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

ФСН-2001-15

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные сметные нормы (ФСН-2001-15) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих-реставраторов, строительные машины, материалы) при выполнении работ в зонах памятников культуры и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ФСН-2001-15 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок). ФСН-2001-15 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ФСН-2001-15 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Нормами настоящего сборника предусмотрена работа по реставрации находящихся в памятниках культуры паркетных полов следующих видов:

2.1. Полы прямолинейные геометрического рисунка

— щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания — «сороковка», «пятидесятка» и «кирпичик» типа «Специал», уложенный в «елку»;

— щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания — ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей);

— щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания — ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

2.2. Полы с наборным художественным рисунком

— щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания — крупные звезды, фрезы, меандр и др.;

— щитовой наборный художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности;

— щитовой наборный художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

3. Нормами настоящего сборника предусмотрена реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1м^2 пола:

3.1. Нормами таблиц 15-01-001-1÷3 и 15-01-002-1÷3 предусмотрено использование 100% дуба

3.2. Нормами таблиц 15-01-003-1÷3 предусмотрено использование:

— дуба — до 70%

— дерева ценных пород — до 30%

3.3. Нормами таблиц 15-01-004-1÷3 предусмотрено использование дуба — до 60%

3.4. Нормами таблиц 15-01-005-1÷3 предусмотрено использование дерева ценных пород — до 40%

3.5. Нормами таблиц 15-01 -006-1÷3 предусмотрено использование:

— дуба — до 40%

— дерева ценных пород — до 60%

3.6. При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого нормами соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять дополнительные единичные нормы.

4. Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

— измеряется площадь деталей и квадр, подлежащих замене новыми, определяется процент добавления нового материала;

— измеряется площадь деталей и квадр, подлежащих переклейке, определяется процент переклейки.

4.1. При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

4.2. При обмере художественных сложноорнаментованных паркетных полов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментованной части, включается в площадь орнамента в пределах 25% площади самого орнамента.

5. Нормами настоящего сборника не предусмотрена заготовка деталей и квадр и нормируется дополнительно по примечанию.

6. Нормами настоящего сборника не предусмотрено восстановление основания под паркет. Эти работы нормируются дополнительно.

7. Нормами настоящего сборника учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 метров.

8. В таблицах сметных норм п1.1. Средний разряд (категория) работы:

— арабские цифры обозначают разряд работы;

— римские цифры обозначают категорию реставраторов паркетных полов;

— «ВК» — высшая категория реставраторов паркетных полов

9. Поправки к применению норм:

№№ таблиц	Поправки и примечания
15-01-001,002	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр трудозатраты — 3,81 чел -ч
15-01-003	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр трудозатраты — 9,52 чел -ч
15-01-004	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей квадр трудозатраты — 5,72 чел -ч
15-01-005	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется талей изготовление заменяемых деталей и квадр трудозатраты — 19,5 чел -ч
15-01-006	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр трудозатраты — 25,2 чел -ч
15-01-012	На участке паркета с прожилками из металла применять к затратам труда коэффициент 1,3

Таблица ФСН 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка — «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»

Состав работ:

1. Вырубка негодных мест, снятие квадр и деталей, подлежащих переклейке. 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов. 3. Очистка от грязи и клея квадр, деталей и основания. 4. Подбор материалов по породе и текстуре для замены негодных деталей. 5. Пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей. 6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями. 7. Удаление гвоздей после наклейки. 8. Простружка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета. 9. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м² пола

Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 10%:

15-01-001-1 с переклейкой на 10%
15-01-001-2 с переклейкой на 20%
15-01-001-3 с переклейкой на 30%
15-01-001-4 с переклейкой на 40%
15-01-001-5 с переклейкой на 50%
15-01-001-6 с переклейкой на 60%
15-01-001-7 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 20%:

15-01-001-8 с переклейкой на 20%
15-01-001-9 с переклейкой на 30%
15-01-001-10 с переклейкой на 40%
15-01-001-11 с переклейкой на 50%
15-01-001-12 с переклейкой на 60%
15-01-001-13 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 30%:

15-01-001-14 с переклейкой на 30%
15-01-001-15 с переклейкой на 40%
15-01-001-16 с переклейкой на 50%
15-01-001-17 с переклейкой на 60%
15-01-001-18 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 40%:

15-01-001-19 с переклейкой на 40%
15-01-001-20 с переклейкой на 50%
15-01-001-21 с переклейкой на 60%
15-01-001-22 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 50%:

15-01-001-23 с переклейкой на 50%
15-01-001-24 с переклейкой на 60%
15-01-001-25 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «Специал»; с добавлением нового материала на 60%:

15-01-001-26 с переклейкой на 60%
15-01-001-27 с переклейкой на 70%
15-01-001-28 Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 001 1	15 01 001-2	15 01 001 3	15 01 001 4	15 01 001 5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	1,71	2 2	3,08	3,85	4,4
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0 002	0,002	0,002	0,002	0,002
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0 05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 001 6	15 01 001 7	15 01 001 8	15 01 001 9	15-01 001 10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	5,39	5,72	3,41	4 07	4,73
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,002	0,002	0,004	0,004	0,004
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,06	0,09	0,12
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,05	0,075	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-001-11	15-01-001-12	15-01-001-13	15-01-001-14	15-01-001-15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	5,5	6,16	7,15	5,07	6,17
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,004	0,004	0,004	0,006	0,006
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0 21	0,09	0,12
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 001 16	15 01 001 17	15 01 001 18	15 01 001 19	15 01 001 20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	6,39	6,5	7,93	6,83	7,38
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4

4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,006	0,006	0,006	0,008	0,008
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,12	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,1	0,125

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01-001-21	15-01-001-22	15-01-001 23	15-01-001-24	15-01-001-25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	7,82	9	8,59	9,36	9,8
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-001-26	15-01-001-27	15-01-001-28
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч	10,13	10,9	3,81
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	—
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,012	0,012	0,002
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,03
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	—
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	—
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,025

Таблица ФСН 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком

Состав работ:

1. Вырубка негодных мест, снятие квадр и деталей, подлежащих переклейке. 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов. 3. Очистка от грязи и клея квадр, деталей и основания. 4. Подбор материалов по породе и текстуре для замены негодных деталей. 5. Пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей. 6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями. 7. Удаление гвоздей после наклейки. 8. Прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета. 9. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м² пола

Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%:

15-01-002-1 с переклейкой на 10%
15-01-002-2 с переклейкой на 20%
15-01-002-3 с переклейкой на 30%
15-01-002-4 с переклейкой на 40%
15-01-002-5 с переклейкой на 50%
15-01-002-6 с переклейкой на 60%
15-01-002-7 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%:

15-01-002-8 с переклейкой на 20%
15-01-002-9 с переклейкой на 30%
15-01-002-10 с переклейкой на 40%
15-01-002-11 с переклейкой на 50%
15-01-002-12 с переклейкой на 60%
15-01-002-13 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%:

15-01-002-14 с переклейкой на 30%
15-01-002-15 с переклейкой на 40%
15-01-002-16 с переклейкой на 50%
15-01-002-17 с переклейкой на 60%
15-01-002-18 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%:

15-01-002-19 с переклейкой на 40%
15-01-002-20 с переклейкой на 50%
15-01-002-21 с переклейкой на 60%
15-01-002-22 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%:

15-01-002-23 с переклейкой на 50%
15-01-002-24 с переклейкой на 60%
15-01-002-25 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%:

15-01-002-26 с переклейкой на 60%
15-01-002-27 с переклейкой на 70%
15-01-002-28 Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	15-01-002-1	15-01-002-2	15-01-002-3	15-01-002-4	15-01-002-5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	7,92	10,45	13,75	17,05	19,25
1.1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 002 6	15 01 002 7	15 01 002 8	15 01 002 9	15 01 002 10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	22	25,3	14 85	18,7	20,9
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщинои 35 мм и более I сорта	м³	0,002	0,002	0,004	0,004	0,004
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,06	0,09	0,12
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,05	0,075	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 002-11	15 01 002-12	15 01 002-13	15 01 002 14	15 01 002 15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	24,2	27,5	30,8	22	25,3
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0 2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,004	0,004	0,004	0,006	0,006
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клеи столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 002 16	15 01 002 17	15 01 002 18	15 01 002-19	15 01 002 20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	29,7	31,9	34,1	30,8	33
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,006	0,006	0,006	0,008	0,008
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,12	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,1	0,125

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-002-21	15-01-002-22	15-01-002-23	15-01-002-24	15-01-002-25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	36,3	39,6	38,5	40,7	44
1.1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	$м^2$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	$м^3$	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клеи столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-002 26	15-01-002-27	15-01-002-28
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	45,1	48,4	3,81
1.1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	$м^2$	0,2	0,2	—
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	$м^3$	0,012	0,012	0,02
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,03
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	—
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	—
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,025

Таблица ФСН 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком

Состав работ:

1. Вырубка негодных мест, снятие квадр и деталей, подлежащих переклейке. 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов. 3. Очистка от грязи и клея квадр, деталей и основания. 4. Подбор материалов по породе и текстуре для замены негодных деталей. 5. Пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей. 6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями. 7. Удаление гвоздей после наклейки. 8. Прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета. 9. Восковая натирка.

Измеритель: 1 $м^2$ пола

Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%:

15-01-003-1 с переклейкой на 10%
15-01-003-2 с переклейкой на 20%
15-01-003-3 с переклейкой на 30%
15-01-003-4 с переклейкой на 40%
15-01-003-5 с переклейкой на 50%
15-01-003-6 с переклейкой на 60%
15-01-003-7 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%:

15-01-003-8 с переклейкой на 20%
15-01-003-9 с переклейкой на 30%
15-01-003-10 с переклейкой на 40%
15-01-003-11 с переклейкой на 50%
15-01-003-12 с переклейкой на 60%
15-01-003-13 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%:

15-01-003-14 с переклейкой на 30%
15-01-003-15 с переклейкой на 40%
15-01-003-16 с переклейкой на 50%
15-01-003-17 с переклейкой на 60%
15-01-003-18 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%:

15-01-003-19 с переклейкой на 40%
15-01-003-20 с переклейкой на 50%
15-01-003-21 с переклейкой на 60%
15-01-003-22 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%:

15-01-003-23 с переклейкой на 50%
15-01-003-24 с переклейкой на 60%
15-01-003-25 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%:

15-01-003-26 с переклейкой на 60%
15-01-003-27 с переклейкой на 70%
15-01-003-28 Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	15-01-003-1	15-01-003-2	15-01-003-3	15-01-003-4	15-01-003-5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	10,12	13,75	18,15	21,45	26,4
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0005**	**0,0005**	**0,0005**	**0,0005**	**0,0005**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-003 6	15-01-003-7	15-01-003-8	15-01-003-9	15 01 003-10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	29,7	34,1	20,35	24,2	28,6
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0005**	**0,0005**	**0,001**	**0,001**	**0,001**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0012	0,0012	0,0024	0,0024	0,0024
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,06	0,09	0,12
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,05	0,075	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-003 11	15-01-003 12	15-01-003-13	15-01-003-14	15-01-003-15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч.	31,9	36,3	39,6	29,7	34,1
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,0016**	**0,0016**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0036	0,0036
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-003-16	15 01-003-17	15-01 003-18	15-01 003-19	15 01-003-20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	38,5	41,8	46,2	39,61	44,01
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0016**	**0,0016**	**0,0016**	**0,0021**	**0,0021**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0036	0,0036	0,0036	0,0048	0,0048
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,12	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,1	0,125

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01 003 21	15 01-003-22	15 01 003 23	15 01 003 24	15 01 003 25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	47,31	51,71	49,51	53,91	57,21
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0021**	**0,0021**	**0,0024**	**0,0024**	**0,0024**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0048	0,0048	0,006	0,006	0,006
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 003 26	15 01 003 27	15-01 003 28
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	59,41	63,81	9,52
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0031**	**0,0031**	**0,0007**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	—
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0072	0,0072	0,0012
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,03
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	—
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	—
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,025

Таблица ФСН 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком

Состав работ:

1. Очистка поверхности от пыли. 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов. 3. Копировка рисунка. 4. Вырубка негодных деталей. 5. Подбор материалов по породе и текстуре для замены негодных деталей. 6. Выпиловка шаблона. 7. Примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем. 8. Наклейка деталей на основание. 9. Прорисовка рисунка. 10. Прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета. 11. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м² пола

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%:

15-01-004-1 с переклейкой на 10%
15-01-004-2 с переклейкой на 20%
15-01-004-3 с переклейкой на 30%
15-01-004-4 с переклейкой на 40%
15-01-004-5 с переклейкой на 50%
15-01-004-6 с переклейкой на 60%
15-01-004-7 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 20%:

15-01-004-8 с переклейкой на 20%
15-01-004-9 с переклейкой на 30%
15-01-004-10 с переклейкой на 40%
15-01-004-11 с переклейкой на 50%
15-01-004-12 с переклейкой на 60%
15-01-004-13 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 30%:

15-01-004-14 с переклейкой на 30%
15-01-004-15 с переклейкой на 40%
15-01-004-16 с переклейкой на 50%
15-01-004-17 с переклейкой на 60%
15-01-004-18 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 40%:

15-01-004-19 с переклейкой на 40%
15-01-004-20 с переклейкой на 50%
15-01-004-21 с переклейкой на 60%
15-01-004-22 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 50%:

15-01-004-23 с переклейкой на 50%
15-01-004-24 с переклейкой на 60%
15-01-004-25 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 60%:

15-01-004-26 с переклейкой на 60%
15-01-004-27 с переклейкой на 70%
15-01-004-28 Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-004-1	15-01-004-2	15-01-004-3	15-01-004-4	15-01-004-5
1	*Затраты труда рабочих-реставраторов*	чел.-ч.	10,89	15,4	20,9	25,3	27,7
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0007**	**0,0007**	**0,0007**	**0,0007**	**0,0007**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	*Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта*	м³	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-004-6	15-01-004-7	15-01-004-8	15-01-004-9	15-01-004-10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	34,1	38,5	23,1	27,5	33
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0007**	**0,0007**	**0,0015**	**0,0015**	**0,0015**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0014	0,0014	0,0029	0,0029	0,0029
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,06	0,09	0,12
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,05	0,075	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 004-11	15 01-004-12	15-01-004-13	15 01 004-14	15-01-004-15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	36,3	41,8	46,2	34,1	39,61
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0015**	**0,0015**	**0,0015**	**0,0022**	**0,0022**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0029	0,0029	0,0029	0,00432	0,00432
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01-004-16	15-01-004-17	15-01-004-18	15-01-004-19	15-01-004-20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	44,01	48,41	52,81	39,61	44,01
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0022**	**0,0022**	**0,0022**	**0,0024**	**0,0024**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,00432	0,00432	0,00432	0,0048	0,0048
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,12	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,5
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,1	0,125

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 004 21	15 01 004 22	15 01 004 23	15 01 004 24	15-01-004-25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	47,31	51,71	49,51	53,91	57,21
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0024**	**0,0024**	**0,003**	**0,003**	**0,003**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0048	0,0048	0 006	0,006	0,001
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 004-26	15 01 004 27	15 01 004 28
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	59,41	63,81	5,72
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,8	4,8	4,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0035**	**0,0035**	**0,0005**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	—
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0072	0,0072	0,0062
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,03
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	—
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	—
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,025

Таблица ФСН 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности

Состав работ:

1. Очистка поверхности от пыли. 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов. 3. Копировка рисунка. 4. Вырубка негодных деталей. 5. Подбор материалов по породе и текстуре для замены негодных деталей. 6. Выпиловка шаблона. 7. Примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем. 8. Наклейка деталей на основание. 9 Прорисовка рисунка. 10. Простружка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета. 10. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м² пола

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%:

15-01-005-1 с переклейкой на 10%
15-01-005-2 с переклейкой на 20%
15-01-005-3 с переклейкой на 30%
15-01-005-4 с переклейкой на 40%
15-01-005-5 с переклейкой на 50%
15-01-005-6 с переклейкой на 60%
15-01-005-7 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%:

15-01-005-8 с переклейкой на 20%
15-01-005-9 с переклейкой на 30%
15-01-005-10 с переклейкой на 40%
15-01-005-11 с переклейкой на 50%
15-01-005-12 с переклейкой на 60%
15-01-005-13 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%:

15-01-005-14 с переклейкой на 30%
15-01-005-15 с переклейкой на 40%
15-01-005-16 с переклейкой на 50%
15-01-005-17 с переклейкой на 60%
15-01-005-18 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%:

15-01-005-19 с переклейкой на 40%
15-01-005-20 с переклейкой на 50%
15-01-005-21 с переклейкой на 60%
15-01-005-22 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 50%:

15-01-005-23 с переклейкой на 50%
15-01-005-24 с переклейкой на 60%
15-01-005-25 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 60%:

15-01-005-26 с переклейкой на 60%
15-01-005-27 с переклейкой на 70%
15-01-005-28 Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-005-1	15-01-005-2	15-01-005-3	15-01-005-4	15-01-005-5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	12,65	18,15	23,1	28,6	33
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	***Доски ценных пород обрезные I сорта***	**м³**	**0,0006**	**0,0006**	**0,0006**	**0,0006**	**0,0006**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 005 6	15 01 005 7	15 01 005 8	15 01 005 9	15 01 005 10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	38,5	44	25,3	30,8	36,3
1 1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0006**	**0,0006**	**0,0012**	**0,0012**	**0,0012**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0012	0,0012	0,0024	0,0024	0,0024
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клеи столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,05	0,075	0,1
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,06	0,09	0,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 005 11	15 01 005 12	15 01 005 13	15 01 005 14	15-01 005 15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	40,7	45,1	49,5	38,51	44,01
1 1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0012**	**0,0012**	**0,0012**	**0,0018**	**0,0018**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0036	0,0036
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 005 16	15 01 005 17	15-01 005 18	15 01 005 19	15 01 005 20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	48,41	53,91	58,31	50,61	57,21
1 1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0018**	**0,0018**	**0,0018**	**0,0024**	**0,0024**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0 2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщинои 35 мм и более I сорта	м³	0,0036	0,0036	0,0036	0,0048	0,0048
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,1	0,125
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,12	0,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-005-21	15 01-005-22	15 01 005-23	15-01-005-24	15 01 005-25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч.	61,61	67,11	63,81	69,31	73,71
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0024**	**0,0024**	**0,003**	**0,003**	**0,003**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0048	0,0048	0,006	0,006	0,006
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-005-26	15-01-005-27	15-01 005-28
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч	77,01	81,41	19,5
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0036**	**0,0036**	**0,0006**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	—
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0072	0,0072	0,0012
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	—
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	—
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,025
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,03

Таблица ФСН 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка

Состав работ:

1. Очистка поверхности от пыли. 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов. 3. Копировка рисунка. 4. Вырубка негодных деталей. 5. Подбор материалов по породе и текстуре для замены негодных деталей. 6. Выпиловка шаблона. 7. Примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем. 8. Наклейка деталей на основание. 9. Прорисовка рисунка. 10. Простружка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагои паркета. 11. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м² пола

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%:

15-01-006-1 с переклейкой на 10%
15-01-006-2 с переклейкой на 20%
15-01-006-3 с переклейкой на 30%
15-01-006-4 с переклейкой на 40%
15-01-006-5 с переклейкой на 50%
15-01-006-6 с переклейкой на 60%
15-01-006-7 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%:

15-01-006-8 с переклейкой на 20%
15-01-006-9 с переклейкой на 30%
15-01-006-10 с переклейкой на 40%
15-01-006-11 с переклейкой на 50%
15-01-006-12 с переклейкой на 60%
15-01-006-13 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%:

15-01-006-14 с переклейкой на 30%
15-01-006-15 с переклейкой на 40%
15-01-006-16 с переклейкой на 50%
15-01-006-17 с переклейкой на 60%
15-01-006-18 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%:

15-01-006-19 с переклейкой на 40%
15-01-006-20 с переклейкой на 50%
15-01-006-21 с переклейкой на 60%
15-01-006-22 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 50%:

15-01-006-23 с переклейкой на 50%
15-01-006-24 с переклейкой на 60%
15-01-006-25 с переклейкой на 70%

Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 60%:

15-01-006-26 с переклейкой на 60%
15-01-006-27 с переклейкой на 70%
15-01-006-28 Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 006 1	15 01 006 2	15 01 006 3	15 01 006 4	15 01 006 5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	13,75	19,25	25,3	30,8	36,3
1 1	Средний разряд (категория) работы		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0012**	**0,0012**	**0,0012**	**0,0012**	**0,0012**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслоиная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-006-6	15-01-006-7	15-01-006-8	15-01-006-9	15-01-006-10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	41,8	47,3	27,5	33	38,5
1.1	Средний разряд (категория) работы		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0012**	**0,0012**	**0,0024**	**0,0024**	**0,0024**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0006	0,0006	0,0012	0,0012	0,0012
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,05	0,075	0,1
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,06	0,09	0,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-006-11	15-01-006-12	15-01-006-13	15-01-006-14	15-01-006-15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	44	50,6	55	41,81	47,31
1.1	Средний разряд (категория) работы		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0024**	**0,0024**	**0,0024**	**0,0036**	**0,0036**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0018	0,0018
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01 006-16	15-01-006-17	15 01-006-18	15-01-006-19	15-01-006-20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	52,81	58,31	63,81	55,01	60,51
1.1	Средний разряд (категория) работы		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0036**	**0,0036**	**0,0036**	**0,0048**	**0,0048**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0018	0,0018	0,0018	0,0024	0,0024
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,125	0,15	0,175	0,1	0,125
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,15	0,18	0,21	0,12	0,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01 006-21	15-01-006-22	15-01-006-23	15-01-006-24	15-01-006-25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	66,01	72,61	69,31	74,81	80,31
1.1	Средний разряд (категория) работы		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0048**	**0,0048**	**0,006**	**0,006**	**0,006**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0024	0,0024	0,003	0,003	0,003
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-006-26	15 01-006-27	15-01-006-28
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	83,61	89,11	22,5
1.1	Средний разряд (категория) работы		5,5	5,5	5,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,0072**	**0,0072**	**0,0012**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,2	0,2	—
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,0036	0,0036	0,0006
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	—
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15	0,175	0,025
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,05	0,05	—
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,18	0,21	0,03

Таблица ФСН 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

1. Копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов. 2. Подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку. 3. Подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой «насухо». 4. Наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями. 5. Удаление гвоздей после наклейки. 6. Прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.

Измеритель: 1 м² пола

Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления *подпаркетного щита с рисунком:*

15-01-007-1 крупным прямолинейным, геометрическим

15-01-007-2 мелким прямолинейным, геометрическим

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-007-1	15-01-007-2
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	65,37	84,09
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	–	**0,008**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,4	0,4
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,02	0,012
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,24	0,25
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,3	0,3
888-9901	Прочие материалы	%	2	2

Таблица ФСН 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

1. Копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов. 2. Подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку. 3. Подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой «насухо». 4. Наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями. 5. Удаление гвоздей после наклейки. 6. Прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.

Измеритель: 1 м² пола

Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита:

15-01-008-1 крупного рисунка

15-01-008-2 мелкого рисунка

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15-01-008-1	15 01 008-2
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	129,81	204,23
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,014**	**0,014**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,4	0,4
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,006	0,006
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,24	0,25
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,3	0,3
888-9901	Прочие материалы	%	2	2

Таблица ФСН 15-01-009 Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

1. Копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов. 2. Подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку. 3. Подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой «насухо». 4. Наклейка деталей на основание и между собой с временным

креплением гвоздями. 5. Прорисовка рисунка. 6. Удаление гвоздей после наклейки. 7. Простружка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.

Измеритель: 1 м² пола

Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный:

15-01-009-1 повторяющийся

15-01-009-2 неповторяющийся

Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий:

15-01-009-3 повторяющийся

15-01-009-4 неповторяющийся

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01 009 1	15 01 009 2	15 01 009 3	15 01 009 4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч.	170,62	206,36	277,24	320,56
1 1	Средний разряд (категория) работы		5,5	5,5	5,5	5,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,014**	**0,014**	**0,014**	**0,014**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,4	0,4	0,4	0,4
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,006	0,006	0,006	0,006
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-9901	Прочие материалы	%	2	2	2	2

Таблица ФСН 15-01-010 Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

1. Копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов. 2. Подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку. 3. Подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой «насухо». 4. Наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями. 5. Прорисовка рисунка. 6. Удаление гвоздей после наклейки. 7. Простружка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.

Измеритель: 1 м² пола

Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный:

15-01-010-1 повторяющийся

15-01-010-2 неповторяющийся

Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий:

15-01-010-3 повторяющийся

15-01-010-4 неповторяющийся

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	15 01-010 1	15 01-010-2	15 01-010-3	15 01 010-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	250,82	308,08	395,58	467
1 1	Средний разряд (категория) работы		6	6	I	I

4	**МАТЕРИАЛЫ**					
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта**	**м³**	**0,006**	**0,006**	**0,006**	**0,006**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,4	0,4	0,4	0,4
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м³	0,014	0,014	0,014	0,014
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-9901	Прочие материалы	%	2	2	2	2

Таблица ФСН 15-01-011 Реставрация и изготовление подпаркетных щитов. Настилка подпаркетных щитов.

Состав работ:

1. Разборка изношенных щитов (нормы 1, 2). 2. Заготовка досок с ручной обработкой и выделкой сопряжений. 3. Сборка щитов или заменяемых участков с подгонкой при необходимости по криволинейным или косоугольным очертаниям помещений. 4. Прострожка провесов, антисептирование.

Измеритель: 1 м² пола

Реставрация подпаркетных щитов участками площадью:

15-01-011-1 до 2.0 м²
15-01-011-2 от 2.1 до 5,0 м²
15-01-011-3 Изготовление подпаркетных щитов.
15-01-011-4 Настилка подпаркетных щитов.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	15-01-011-1	15-01-011-2	15-01-011-3	15-01-011-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	24,03	19,23	15,39	5,76
1.1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4	5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
(113-0388)	**Антисептик маслянистый**	**кг**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	–
102-0103	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм I сорта	м³	0,053	0,053	0,053	—
888-0449	Гвозди строительные	кг	0,4	0,4	0,4	0,5
888-9901	Прочие материалы	%	5	5	5	5

Таблица ФСН 15-01-012 Отделка поверхности паркета

Состав работ:

1. Острожка. 2. Циклевка. 3. Заделка сколов, трещин. 4. Шлифовка. 5. Тонирование. 6. Восковая натирка поверхности паркета (норма 1). 7. Покрытие лаком за 1 раз.(норма 2)

Измеритель: 1 м² пола

Отделка поверхности паркета:

15-01-012-1 с восковой натиркой
15-01-012-2 с покрытием лаком

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	15-01-012-1	15-01-012-2
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	2,21	2,46
1.1	Средний разряд (категория) работы		4,3	4,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
[illegible]396	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	0,4	0,4
888-0335	Воск натуральный	кг	0,1	—
888-0485	Лак МЛ-133 меламинный	кг	—	0,11
888-0066	Скипидар живичный	кг	0,1	0,1

gost.e-ecolog.ru